Приложение № 1
к Договору № ПИР-ДП2-07-Ф
от 25.01.2023

Управляющий ИП **ООО «Леонардо Проект** **А.В. Швец**	**Управляющий ИП** **ООО «ФОРМАЦИИА»** **А.И. Петровций**

Техническое задание

на разработку проектной документации

(дизайн-проект интерьеров здания с визуализацией), для объекта:
«Проектирование и строительство учебного корпуса начальной школы на 425 мест, детского технопарка и кампуса для проживания на 200 мест на территории Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы в г. Долгопрудный»

Перечень основных требований	Содержание требований
1.Вид строительства	Новое строительство.
2. Стадийность проекта	Дизайн-проект интерьеров
3. Состав работ исполнителя.	дизайн-проект интерьеров с визуализацией 25 штук согласованные с Физтехлицеем, Рабочая документация АИ
4. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования	Предоставить исходные данные в составе: 1. Поэтажные планы и разрезы в формате DWG, 2. Проект АР в pdf. 3. Проекты внутренних инженерных систем в pdf.
5.Технико-экономические показатели, характеристики объекта капитального строительства	Основные параметры рассматриваемого настоящим Техническим заданием новых ОКС: Корпус «Технопарк»: общая площадь объекта: 27124 м2 из них: подземная часть – 7523 м2 надземная часть – 19534 м2 эксплуатируемая площадка обсерватории – 67 м2 количество обучающихся (всего): 500 чел. в смену максимальное количество посетителей: 1000 чел. количество надземных этажей: 4 количество подземных этажей: 1
6. Дополнительные требования	1. В ходе реализации работ принимать участие в совещаниях, организованных Заказчиком. Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний.
7. Прочие условия:	Дизайн-проект выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов: - Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013г.); - Федеральный закон РФ от 07.07.2003 № 126-ФЗ «З связи7 (ред. от 07.04.2020г.);