**Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное
унитарное предприятие
«РОССИЙСКИЕ СЕТИ ВЕЩАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ»
(ФГУП РСВО)**

Почтовый адрес и адрес местонахождения:
105094, г. Москва, ул. Семеновский Вал, д.4
тел. +7 (499) 639-00-00, факс +7 (499) 639-00-80

**Технические условия № 254/Р от 28 июля 2022 г.
на снос и последующее восстановление инженерных сетей (линий проводной радиотрансляционной сети) и сооружений ФГУП РСВО**

Наименование объекта	Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Шереметьевская ул., д.17, корп.1, Шереметьевская ул., д.17, корп.1,) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)
Адрес объекта	г. Москва, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2
Заказчик	
Технический Заказчик/ Генеральный подрядчик	ООО НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
Вид строительства *(Строительство, Реконструкция, Капитальный ремонт, Снос объекта капитального строительства)*	Снос объектов капитального строительства (Реновация)
Источник финансирования *(Федеральный бюджет, Бюджет г. Москвы, Частный инвестор, Собственные средства)*	Бюджет г. Москвы
Форма осуществления компенсации потерь	Имущественная или денежная (снос и восстановление инженерных сетей (линий проводной радиотрансляционной сети) и сооружений ФГУП РСВО). Заключить с ФГУП РСВО соглашение на осуществление компенсации потерь в соответствии с постановлением Правительства г. Москвы от 28.03.2012 № 113-ПП «Об особенностях осуществления компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений» или постановлением Правительства г. Москвы от 25.04.2011 № 333-ПП «О порядке осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта (с изменениями на 19 июня 2018 года)». Компенсация потерь ФГУП РСВО осуществляется путем обеспечения выполнения работ по сносу и восстановлению инженерных сетей (линий проводной радиотрансляционной сети) и сооружений, подлежащих сносу и восстановлению в процессе строительства объектов капитального строительства или путем выплаты денежной компенсации за счет Заказчика.
Объем выполняемых работ и технические требования.	1. До начала производства работ предусмотреть в проектной документации работы: – по сносу распределительной фидерной линии (РФЛ) напряжением 120 Вольт, проходящей с дома № 68 по Октябрьской ул. на дом № 17 корп. 2 по Шереметьевской ул.; – по сносу РФЛ напряжением 120 В, проходящей с дома № 15 корп. 2 через дом № 17 корп. 1 на дом № 19 корп. 1 по Шереметьевской ул.; – по монтажу РФЛ напряжением 120 В, проходящей с дома № 19 корп.2 по

	Шереметьевской ул. на дом № 105 по Октябрьской ул. 2. Разработать проектную документацию на снос и последующее восстановление инженерных сетей (линий проводной радиотрансляционной сети) и сооружений в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Разработанную проектную документацию согласовать с ФГУП РСВО. 3. При необходимости предусмотреть установку дополнительных, умощнение или замену существующих радиостоек по трассе натяжения проводов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. 4. При необходимости предусмотреть обрезку деревьев по трассе натяжения проводов, с учетом требований «Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы" Постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2002 г. N 743-ПП. 5. Выполнить восстановление инженерных сетей (линий проводной радиотрансляционной сети) и сооружений ФГУП РСВО, в обход территории строительства, в соответствии с согласованной проектной документацией. 6. На время сноса и последующего восстановления линий должно быть обеспечено бесперебойное функционирование сетей связи ФГУП РСВО. 7. О готовности участка (РФЛ, МФЛ, ВОЛС) к переключению уведомить ФГУП РСВО письменно, не менее чем за 5 рабочих дней. Порядок производства работ по переключению согласовать с ФГУП РСВО. 8. Осуществить демонтаж выведенных из эксплуатации линий связи. 9. В случае выполнения работ техникой с высотой подъёма стрел до уровня высоты пролётов пересечения, предусмотреть дополнительные меры защиты или временный вынос линий из зоны проведения работ. 10. В целях обеспечения безопасности все работы по прокладке проводов и кабелей на действующих линейных сооружениях ФГУП РСВО рекомендуется выполнить силами работников ФГУП РСВО. 11. В случае выполнении всех указанных выше работ силами сторонней подрядной организации, связанных с демонтажем и восстановлением инженерных сетей (линий проводной радиотрансляционной сети) и сооружений ФГУП РСВО, оборудованием временных сооружений для работы действующих сетей проводного радиовещания и оповещения, предусмотреть мероприятия по техническому надзору со стороны ФГУП РСВО. 12. Монтаж воздушных линий связи выполнять в соответствии с «Правилами строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей».
Организационные вопросы и взаимодействие с ФГУП РСВО.	1. Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны проводиться специализированными организациями, имеющими свидетельство СРО о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. При установке дополнительных опор, стоек, узлов крепления и т.п. на существующих объектах (земельных участках) в обязательном порядке получить согласование технических решений с собственниками объектов (земельных участков), с последующим предоставлением соответствующих документов ФГУП РСВО. 3. Проектную документацию согласовать с ФГУП РСВО до начала строительно-монтажных работ. Проектная документация предоставляется на согласование в ФГУП РСВО в двух экземплярах, в сброшюрованном виде, один из которых остается в ФГУП РСВО, и в PDF формате на электронном носителе. 4. До начала производства работ обеспечить заключение с ФГУП РСВО соглашения на осуществление компенсации потерь в соответствии с постановлением Правительства г. Москвы от 28.03.2012 № 113-ПП «Об особенностях осуществления компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений» или постановлением Правительства г. Москвы от 25.04.2011 № 333-ПП «О порядке осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта (с изменениями на 19 июня 2018 года)». 5. При выполнении работ, связанных со сносом и восстановлением существующих линий и сооружений ФГУП РСВО, оборудованием временных сооружений для работы действующих сетей проводного радиовещания и оповещения, а также при подключении восстановленных линий и сооружений ФГУП РСВО предусмотреть мероприятия по техническому надзору со стороны ФГУП РСВО. 6. По результатам строительства линейно-кабельных сооружений (кабельной канализации и/или столбовой линии) выполнить исполнительную документацию,

	заверенную в отделе подземных сооружений ГУП «МОСГОРГЕОТРЕСТ» и предоставить ее в ФГУП РСВО. 7. После завершения строительно-монтажных работ осуществить необходимые измерения и пуско-наладочные работы. 8. По завершении работ представить полный комплект исполнительной документации. Обеспечить передачу вновь построенных участков линий и сооружений на баланс ФГУП РСВО. 9. В случае обнаружения несоответствия Технических условий и фактического прохождения линий сети проводного радиовещания, при проведении проектно-изыскательских работ, направить запрос на их корректировку в ФГУП РСВО.
Основание	1. Федеральный закон «О связи». от 07 июля 2003г. № 126-ФЗ. 2. «Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» Постановление Правительства РФ от 28.05.21 г. № 815. 3. «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578. 4. «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях» Постановление Правительства Москвы от 1 декабря 2015 г. № 795-ПП. 5. «Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей» (части № 1,2,3,4) Минсвязи СССР. 6. «Рекомендации по проектированию систем связи, информатизации и диспетчеризации объектов жилищного строительства» Приказ Москомархитектуры от 12 апреля 2010г. № 431. 7. Свод правил 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования (с Изменением № 1)» Приказ Минрегионразвития Российской Федерации от 5 апреля 2012г. № 159. 8. Свод правил 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования (с Изменением № 1)» Приказ Минрегионразвития Российской Федерации от 5 апреля 2012г. № 160. 9. Правила устройства электроустановок. Издание 7 от 17.06.2011г. 10. Постановление Правительства г. Москвы от 28.03.2012 №113-ПП «Об особенностях осуществления компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений». 11. Постановление Правительства г. Москвы от 25.07.2011 №333 «О порядке осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений».
Имущественная принадлежность построенных сетей проводного радиовещания	Передать восстановленные сети и линейно-кабельные сооружения на баланс ФГУП РСВО
Срок действия ТУ	1 год.

Главный инженер - заместитель технического директора **М.Д. Акчурин**

Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное
унитарное предприятие
РОССИЙСКИЕ СЕТИ ВЕЩАНИЯ
И ОПОВЕЩЕНИЯ

Примечание:
ФГУП РСВО предлагает реализовать весь комплекс мероприятий и работ:
- проектирование;
- строительно-монтажные работы;
- поставка, монтажные и пусконаладочные работы оборудования;
- эксплуатационно-техническое обслуживание;
- предоставление временных каналов связи для штаба строительства.

Электронная почта для подачи заявки – ZaprosDPU@msk.rsvo.ru.
Телефон отдела продаж: +7 (499) 639-01-13

Исп. Бабаян С.Г.
т. +7 (499) 639-00-00