МГТС

Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
ул. Б. Ордынка, д. 25, стр. 1, Москва, Россия, 119991
Тел.: 8 495 636-0-636 | mgts.ru
Факс: 8 495 950-06-18

Приложение №1 к Соглашению на
предоставление доступа № 1/ЛЛС/Б22900213
от «____»_____20__г
к договору № ГЛЛЛКС Б22900213
от «13»12 20 22 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 1829-С-2022 от «13»12 2022г
на прокладку оптического кабеля

Заказчик строительства: **Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации)**
Заказчик технических условий: **ООО «ЕВРОМЕТСТРОЙ»**

Трасса прокладываемого кабеля: **ул. Октябрьская д.91 корп.1 – ул. Шереметьевская д.19 корп.1**

1. Выполнить проектирование, в соответствии с действующими Нормами технологического проектирования РД45.120-2000 и Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи и объемами, указанными в настоящих технических условиях.
2. Проектные работы должны выполняться организацией, которая является членом саморегулируемой организации проектировщиков, и иметь всю необходимую разрешительную документацию.
3. Проектные работы должны выполняться организацией, имеющей лицензию ФСБ РФ на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Лицензия должна быть действительна на весь период проведения работ.
4. При проектировании предусмотреть ликвидацию соединительных муфт в кабельной шахте АТС на ранее проложенных оптических кабелях (при наличии).
5. Выполненный проект должен быть согласован с ПАО МГТС.
6. Выполненный проект с приложением таблицы с исходными данными по проекту должны быть представлены на согласование в ПАО МГТС не позднее, чем за 10 рабочих дней до окончания срока действия ТУ.
7. В случае, если на момент согласования проекта по трассе прокладки кабеля будет запланирована реконструкция (снос/восстановление) телефонной канализации, необходимо выполнить разработку проекта в двух частях:
   - производство работ по прокладке кабелей связи в реконструируемых ЛКС;
   - производство работ по перекладке, выносу, демонтажу и т.п. кабелей связи из реконструируемых ЛКС, попадающих в зону строительства.
8. Строительно-монтажные работы должны выполняться организацией, которая является членом саморегулируемой организации строителей, и иметь всю необходимую разрешительную документацию.

Заявка СР-20875, ОД-20876 от 02.12.2022, ID 301845

9. Строительно-монтажные работы должны выполняться организацией, имеющей лицензию ФСБ РФ на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Лицензия должна быть действительна на весь период проведения работ.
10. Перед началом строительно-монтажных работ специализированная организация обязана заключить «Соглашение об условиях осуществления работ в линейных сооружениях связи ПАО МГТС».
11. Выполнить строительство телефонной канализации из труб полимерных жестких гофрированных спиральных (ТПЖГС) или а/ц труб или полиэтиленовых гофрированных труб (ПГТ) с внутренним проходным диаметром 100 мм и внешним диаметром 125мм:
    от ____---____ до ____---____ кол-во каналов ____---____ длина ____---____ (м).
    11.1. При необходимости переустройства телефонного колодца, согласно рекомендации ДЭЛС (при согласовании врезки планируемой телефонной канализации), заключить СОКП с ПАО МГТС в имущественной форме (Постановление Правительства от 28.03.2012 №113-ПП).
    11.2. Участок трассы от ТК ____---____ до ТК ____---____ на дату выдачи настоящих технических условий является непроходным. В рамках работ по проектированию получить статус выполнения восстановительных работ в Центре эксплуатации и ремонта ЛКС в Секторе «Север» ДЭЛС.
12. Выполнить прокладку кабеля между объектами по телефонной канализации ПАО МГТС без учёта коллекторов и мостовых сооружений по трассе: **ул. Октябрьская д.91 корп.1 – ул. Октябрьская д.91 корп.2 (транзит) – ул. Октябрьская – ул. Шереметьевская** номером кабеля **ВпК 3406494/22** маркой кабеля **ОК-16** длиной **~ 223,5 (м).**
13. Количество муфт **0 шт. – уточнить при проектировании**
14. Прокладку кабелей связи в кабельной канализации осуществлять согласно требованиям норм технологического проектирования РД 45.120-2000 (для ОК см.п.12.2.2., п.12.2.4.).
15. ОК по зданию АТС (и другим зданиям), коллекторам и телефонной канализации, проложить в оболочке, не поддерживающей горение. В здании АТС кабель проложить по отдельному кабель-росту вместе с другими ОК.
16. Выполнить герметизацию каналов на АТС и по трассе.
17. Установить дополнительные консоли при отсутствии на консолях свободных мест.
18. Металлические элементы конструкции ОК должны быть подключены к контуру (шине) заземления.
19. Выбор места установки проектируемых соединительных и разветвительных муфт на ОК в телефонных колодцах и пристанционных сооружениях подлежит обязательному согласованию с Сектором «Север» Центра эксплуатации и ремонта ЛКС ДЭЛС.
20. На установку оптических муфт, не имеющих типового схемного решения размещения их в телефонном колодце, необходимо получить согласование с Департаментом эксплуатации линейных сооружений.
21. На маркировочных кольцах указать: номер кабеля, марку кабеля, наименование собственника, адрес трассы прохождения, контактный телефон.
22. При проведении строительно-монтажных работ обеспечить полную сохранность существующих сооружений.
23. При проведении строительно-монтажных работ использовать материалы и оборудование, имеющие сертификаты соответствии/декларации о соответствии.
24. Предусмотреть наличие механизмов для открытия/закрытия нижних крышек колодцев увеличенной массы.
25. Представить исполнительную документацию в ОТУ «Северо-запад» ЦТУ ДУЭС ТБ ПАО МГТС в 30-ти дневный срок после окончания выполнения строительно-монтажных работ (с даты сдачи в Группу надзора Отдела надзора и обеспечения сохранности ЛКС ДЭЛС Разрешения на производство работ).
26. Настоящие технические условия предусматривают ориентировочный объем работ. Конкретный объем работ определяется при проектировании.

27. Срок действия настоящих технических условий 1 год. По окончании срока действия технические условия автоматически пролонгируются на каждый следующий год при условии оплаты услуги предоставления места в ЛКС. После согласования проекта технические условия являются действующими на период срока действия согласования проекта.

Примечание:
При подготовке настоящих технических условий не учитывалась протяженность линий, сооружений связи, инженерных коммуникаций, находящихся в собственности третьих лиц, и по которым может проходить трасса прокладки кабеля.

от ПАО МГТС:

Начальник ОТУ «Северо-запад»
ЦТУ ДУЭС ТБ ПАО МГТС
Козлова Н.Г.
На основании доверенности № 7174 от 22.03.2022

от пользователя:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГОНЧАРОВ В.В.

Дата предоставления места в ЛКС «____»_____20___г

(дата оплаты счета)

Исп.
Савва С.В. тел. 8(495) 403-52-15