КАСКАД

ООО "Каскад-Энергосеть"

Юридический адрес: ул. Московская, 302, оф.22А, Калуга, Россия, 248017
Почтовый адрес: ул. Механизаторов, 38, Калуга, Россия, 248008;
телефон: +7 (4842) 716004, факс: +7 (4842) 516856
E-mail: secretar@kenergo.ru, http://www.kholding.ru;
ОКПО 75476252, ОГРН 1054004004780, ИНН/КПП 4028033363/402801001

Генеральному директору
ООО НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
А.В. Дронь

Технические условия
на вынос кабельных линий 10кВ с территории строительства.

№ КЭ881-Я/КЭС-227
от «01» марта 2023г.

г. Москва

Настоящие технические условия разработаны с целью выноса попадающих в зону строительства объекта:

«Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)».

кабельных линий:
направлением от РТП-8 до РТП-15101, марка кабеля - АСБ 3х240, ф.А;
направлением от РТП-8 до РТП-15101, марка кабеля - АСБ 3х240, ф.Б.

Для выноса данных кабельных линий в районе строительства объекта, необходимо выполнить следующие условия:

1. **Разработать проект перекладки существующей кабельной линии на новое постоянное место.**
1.1. Разработать проект производства работ по перекладке кабельных линий. Точки врезки определить проектом.
1.2. Согласовать проект с главным инженером ООО «Каскад-Энергосеть» до начала производства работ, включая точки врезки в существующие кабельные линии.
1.3. Обеспечить пропускную способность перекладываемых КЛ-10кВ не менее существующей.
1.4. Вести проектирование в соответствии с требованиями правил охраны электрических сетей, ПУЭ, СНИП и иными действующими нормативными документами.
1.5. Предусмотреть меры по сохранности кабельных линий на период строительства.
1.6. В проекте указать принадлежность резервных труб.

2. **Реализовать проект перевода существующих кабельных линий**
2.1. Работы выполняются заказчиком за счет своих средств, из своих материалов с привлечением специализированных организаций. Обеспечить участие собственника коммуникаций в освидетельствовании и приемке смонтированного электрооборудования, а также техническом надзоре при

осуществлении работ по прокладке кабельных линий.

2.2. Исполнительную съемку прокладки переустраиваемых кабельных линий выполнить в соответствии с Требованиями, предъявляемыми к исполнительным съемкам кабельных линий.

2.3. Предоставить исполнительный чертеж, с отметкой отдела ОПС ГБУ «Мосгоргеотрест» о принятии вновь переложенных кабельных линий в геофонд г. Москвы.

2.4. Полностью законченный строительством объект электроснабжения передать в эксплуатацию в установленном порядке, для этого необходимо предоставить пакет документов по перечню в соответствии с действующим законодательством, включающим в себя гарантийное обязательство на устранение скрытых дефектов при прокладке кабельных линий за свой счет в течении 3-х лет с момента передачи в эксплуатацию.

3. Общие вопросы

3.1. Вопросы подготовки площадки к строительству, выносу из зоны застройки, ликвидации, переустройству и сохранности сетей, размещение подъездных сетей и транспортно-строительных средств согласовать с владельцем сети и другими заинтересованными организациями в установленном порядке.

4. Срок действия технических условий

4.1. Срок действия настоящих технических условий – **1 год**.

Главный инженер
филиала в г. Москве
ООО «Каскад-Энергосеть» **В.Г. Романов**