WIFIRE
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
127006, г. Москва,
Оружейный пер., 41, оф. 5.11
тел.: +7 (495) 980 28 00
fax: +7 (495) 740 48 11
e-mail: info@wifire.ru
www.wifire.ru
ИНН 7723565630
КПП 770701001
ОГРН 1067746393411

04.08.2022
№ 5/0-15-Исх/NBN-00466/22

Генеральному директору
ООО НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
С.Н. Прибыщук

На № 10-РШ от 19.07.2022 г.

Технические условия № 1300 от 04.08.2022г.

На выполнение работ по демонтажу оптических линий ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (ПАО «МегаФон»), по объекту: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, ул. Шереметьевская вл.17, корп.1, корп.2 (Северо-Восточный административный округ)».

1. Общие данные

1.1 Наименование объекта: 1) «СПД-02/А4 (1) (Марьина Роща)», «А4-М1-В4», «СПД-02/А4 (2) (Марьина Роща)», «А4-М1-В4», «СПД-02/А4 (3) (Марьина Роща), «А4-М1-В4».

1.2 Демонтировать ВОЛС «СПД-02/А4 (1) (Марьина Роща)», «А4-М1-В4», Шереметьевская улица д.15, корп.2 (подъезд 2, чердак) – Шереметьевская улица д.17, корп.1 (подъезд 2, чердак) (4 волокон, 100 м.).

1.3 Демонтировать ВОЛС «СПД-02/А4 (2) (Марьина Роща)», «А4-М1-В4», Шереметьевская улица д.17, корп.1 (подъезд 2, чердак) – Шереметьевская улица д.17, корп.2 (подъезд 2, чердак) (4 волокон, 90 м.).

1.4 Демонтировать ВОЛС «СПД-02/А4 (3) (Марьина Роща)», «А4-М1-В4», Шереметьевская улица д.17, корп.2 (подъезд 2, чердак) – Шереметьевская улица д.19, корп.1 (подъезд 1, чердак) (4 волокон, 100 м.).

2 Объёмные требования

2.2 Согласовать с представителем ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» дату и время проведения работ(демонтажа) за 28 дней;

2.3 Демонтировать ящик (ТКД, кросс, муфта) на доме по адресу: Шереметьевская улица д.17, корп.1 (подъезд 2, чердак), Шереметьевская улица д.17, корп.2 (подъезд 2, чердак).

2.4 Демонтаж оптического кабеля и ящиков (ТКД) произвести после расселения жильцов дома, попадающего под снос.

2.5 Настоящие технические условия предусматривают ориентировочный объём работ. Конкретный объём работ определяется при проектировании.

2.6 Технические условия действительны в течение 1 года.

2.7 Работы выполнять специализированным предприятием связи, согласовав с ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».

С уважением
Представитель по доверенности №587 от 27.12.2021 / П.К Побокин

Исполнитель: Пальчиков В.Ю.
Старший специалист технического учёта
Тел.: +7(495) 980-28-00 (доб. 55-67)
Эл. почта: vladimir.y.palchikov@Megafon.ru