Срок действия технических условий – 3 года

Действительно только при условии передачи наружного освещения после завершения строительства на баланс ГУП «Моссвет»

Утверждаю
И.о. главного инженера
ГУП «Моссвет»

№ 26758 от 13.09.2022 г.

РЕНОВАЦИЯ

Д.А. Лапенков

Технические условия

на разработку проекта сохранности / выноса / демонтажа (при необходимости переустройства) сети наружного освещения, в рамках выполнения функции исполнителя, по объекту: **«Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская, д.17, корп.1; ул. Шереметьевская, д.17, к.2), по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп.1, корп.2» (Северо-Восточный административный округ).**

Выдано: в ООО «ЕВРОМЕТСТРОЙ»

1. Технические требования к системе электроснабжения.

1.1. Проектом предусмотреть сохранность оборудования и сетей наружного освещения, числящихся в хозяйственном ведении ГУП «Моссвет».

2. Общая часть (при необходимости).

2.1. Проект электротехнической части выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ 6-е, 7- е издание.

2.2. Проектом определить границы проведение работ и границы ограждения строительной площадки. При освобождении строительной площадки предусмотреть отключение и вынос (демонтаж) существующего оборудования наружного освещения.

2.3. В ГУП «Моссвет», в отделе главного энергетика получить записку на снятие напряжения с электроустановок, подлежащих выносу (демонтажу).

2.4. Выполнить отключение кабельной линии на установку наружного освещения подлежащую выносу (демонтажу) от распределительной сети наружного освещения.

2.5. Демонтированное оборудование, кроме ж/б опор сдать на склад ГУП «Моссвет», металлические опоры сдать с фундаментной частью (Московская обл., Балашиха, мкр. Керамик, Железнодорожный пр-д, 1).

2.6. Все работы по переключениям в действующих электросетях выполнять по наряду-допуску в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

2.7. При необходимости: проектом предусмотреть переустройство существующих сетей и установок наружного освещения с сохранением существующей схемы электроснабжения, попадающих в зону производства работ, а также сохранность существующих сетей и оборудования, не попадающего в зону производства работ. В случае попадания питающих кабельных линий в зону производства работ предусмотреть мероприятия по сохранности. При невозможной сохранности питающих кабельных линий предусмотреть их перекладку. По окончании строительства восстановить схему электроснабжения по первоначальной схеме. В рамках переустройства сетей и оборудования наружного освещения, возможно к применению оборудование аналогичное существующему (согласовать дополнительно). Выбор применяемого оборудования согласовать с ГУП «Моссвет» дополнительно.

Обеспечить охранную зону кабельной линии питающей и распределительной сети наружного освещения в зоне, прилегающей к месту проведения работ в местах пересечения с существующими кабельными линиями распределительной сети.

Обеспечить нормируемые уровни освещения в местах проведения работ и прилегающих территориях, с сохранением существующей схемы электроснабжения. Обеспечить связь с сетями прилегающих территорий, с заменой опор, в которых будет производиться подключение (при необходимости).

Электроснабжение существующих распределительных сетей наружного освещения осуществляется от ВРШ-19371 (ВРШ, ул. Шереметьевская, д.9, к.2, стр.1/3-й пр-д Марьиной Рощи, д.25), ПП-15101 (Пристройка, ул. Шереметьевская, д.8/д.10А).

3. Дополнительные технические требования.

3.1. Проект на стадии «П» (Проект) согласовать: с ГУП «Моссвет», с эксплуатирующей организацией и всеми заинтересованными организациями до входа в экспертизу.

3.2. Типы применяемого оборудования согласовать с ГУП «Моссвет» на стадии проектирования.

3.3. При необходимости предусмотреть перенос опор двойного назначения. Перед началом производства работ по переустройству наружного освещения выполнить перенос опор двойного назначения со смонтированным оборудованием базовых станций на опоре двойного назначения, а также линий электроснабжения за счёт средств инициатора проведения работ. Предусмотреть затраты на монтажные и пусконаладочные работы. Работы по переносу опорных конструкций и оборудования, а также перевод питающей кабельной линии согласовать с:

- компанией «Русские Башни» тел. 8-495-967-32-32
- ООО «Вертикаль» тел. 8-495-933-99-38

При попадании в зону проведения работ опор наружного освещения с размещённым на них телекоммуникационным оборудованием предусмотреть затраты на перенос опорной конструкции, телекоммуникационного и светотехнического оборудования с переводом электроснабжения и распределительной сети наружного освещения на вновь смонтированную опору. Перенос оборудования и тип применяемой опорной конструкции согласовать с:

- компанией «Русские Башни» ул. Щепкина, д. 33, БЦ «Этмиа II», 8 (495) 967-32-32, e-mail: info@rtowers.ru
- ООО «Вертикаль» ул. Рочдельская, д. 15, стр. 13, тел./факс 8 (495) 933-99-38, e-mail: contact@verticali.ru.

3.4. Перед началом производства работ в действующих сетях наружного освещения вызвать представителя эксплуатирующей организации.

3.5. В случае повреждения сетей и оборудования незамедлительно сообщить в диспетчерскую эксплуатационной организации.

3.6. При проектировании руководствоваться Сводом правил «Территории селитебные. Правила проектирования наружного освещения» СП 323.1325800.2017, дата введения 15.05.2018 г.

3.7. Проект выполнить на сводно-геодезических материалах ГБУ «Мосгоргеотрест».

3.8. При выборе осветительного оборудования (светильников, световых установок) руководствоваться Постановлением Правительства Москвы от 10 ноября 2017 г. № 1356 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемых в цепях переменного тока в целях освещения». Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РФ от 03.11.2018 № 1312).

3.9. Данные технические условия могут изменяться и дополняться на стадии проектирования. Технические условия на устройство сети наружного освещения запросить в ГУП «Моссвет» дополнительно (при необходимости).

Начальник ПТО ГУП «Моссвет» Д.А. Лапенков

Главный энергетик ГУП «Моссвет» О.Н. Головин