WIFIRE
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
127006, г. Москва,
Оружейный пер., 41, оф. 5.11
тел.: +7 (495) 980 28 00
fax: +7 (495) 740 48 11
e-mail: info@wifire.ru
www.wifire.ru
ИНН 7723565630
КПП 770701001
ОГРН 1067746398411

04.08.2022
№ 5/0-15-Исх/NBN-00465/22

Генеральному директору
ООО НТЦ «Стройнаука-ВИТУ»
С.Н. Прибыщук

На № 10-РШ от 19.07.2022 г.

Технические условия № 1301 от 04.08.2022г.

На выполнение работ по демонтажу оптических линий ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (ПАО «МегаФон»), по объекту: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории» (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, ул. Шереметьевская вл.17, корп.1, корп.2 (Северо-Восточный административный округ)».

1. Общие данные

1.1 Наименование объекта: 1) «СПД-02/А4 (1) (Марьина Роща)», ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», ПАО «МегаФон»)», «ОКСТМ-10-01-0,22-16 (2,7)».

1.2 Прокладка волоконно-оптического кабеля по кабельной канализации КП «МПТЦ» или ПАО «МГТС», «СПД-02/А16 (Марьина Роща)», ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», ПАО «МегаФон»)», «ОКСТМ-10-01-0,22-16 (2,7)» (или аналогичной конструкции) на участке: существующий кросс в жилом доме по адресу: Шереметьевская улица д.5, корп.2 (подъезд 2, чердак, 55.794995591199; 37.6145143864039) – существующий кросс, Шереметьевская улица д.19, корп.1 (подъезд 2, чердак, 55.7991162421313; 37.6149381754283). Марка кабеля – Кабель оптический одномодовый 16-волоконный.

1.3 Перед проведением работ по отключению (демонтажу) существующих участков кабелей, согласно ТУ №1300, проложить новый кабель по новому маршруту, на участке согласно п. 1.2 и разварить их в кроссах, согласно пункта 2.2.

2 Объёмные требования

Проектную документацию по перекладке данных кабелей требуется согласовать с ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг». После пред проектного обследования, в случае необходимости, уточнить настоящие Технические условия.

2.2 Проектируемый кабель «СПД-02/А4 (1) (Марьина Роща)», ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», ПАО «МегаФон»)», «ОКСТМ-10-01-0,22-16 (2,7)», разварить в существующем кроссе по адресу: Шереметьевская улица д.5, корп.2 (подъезд 2, чердак, 55.794995591199; 37.6145143864039) и существующем кроссе Шереметьевская улица д.19, корп.1 (подъезд 2, чердак, 55.7991162421313; 37.6149381754283).

2.3 Для прокладки должны использоваться сертифицированные одномодовые волоконно-оптические кабели, соответствующие ТУ и допущенные Госсвязьнадзором для сооружения городских телефонных сетей связи;

2.4 Согласовать с представителем ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» дату и время проведения работ за 28 дней;

2.5 В течении 2-х месяцев после окончания работ по перекладке кабеля, предоставить в ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» исполнительную документацию, согласованную с балансодержателем кабельной канализации.

2.6 Срок действия настоящих технических условий – 1 год.

С уважением
Представитель по доверенности №587 от 27.12.2021 _____ / И.К. Побокин

«Нэт Бай Нэт Холдинг» №11

Исполнитель: Пальчиков В.Ю.
Старший специалист технического учёта
Тел.: +7(495) 980-28-00 (доб. 55-67)
Эл. почта: vladimir.y.palchikov@Megafon.ru