Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВРОМЕТСТРОЙ»

Юридический адрес: 142100, Московская область, город Подольск, Комсомольская улица, д.1 строение 4, помещение 5 офис 102 В
Тел. +7 (495)150-05-38, e-mail: info@evrometstroy.com
ИНН 7702821755 КПП 503601001 ОГРН 1137746777640

Заказчик: Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации)

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д. 17, корп. 1, ул. Шереметьевская д.17, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

Спецификации

Шифр: 29-0322-ОК-1-АР.С

Том 3

2023

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВРОМЕТСТРОЙ»

Юридический адрес: 142100, Московская область, город Подольск, Комсомольская улица, д.1 строение 4, помещение 5 офис 102 В
Тел. +7 (495)150-05-38, e-mail: info@evrometstroy.com
ИНН 7702821755 КПП 503601001 ОГРН 1137746777640

Заказчик: Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации)

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д. 17, корп. 1, ул. Шереметьевская д.17, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

Спецификации

Шифр: 29-0322-ОК-1-АР.С

Том 3

Генеральный директор **В.В. Гончаров**

Главный инженер проекта **В.В. Малахов**

2023

Состав тома

Номер листа	Наименование	Примечание
1	Состав тома	
2	Спецификация стен и перегородок	
3	Спецификация полов	
4	Спецификация заполнения дверных проемов	
5	Спецификация заполнения оконных проемов	
6	Спецификация кровельного покрытия	
7	Ведомость отделки фасадов	
8	Спецификация витражного заполнения 1-го этажа	
9	Спецификация балконных витражей	
10	Ведомость отделки помещений подземного и 1-го этажей	
11	Ведомость отделки помещений жилых этажей	
12	Схема ограждения ЛК Л1 автостостоянки №1	
13	Детали и спецификации ограждения ЛК Л1 автостостоянки №1	
14	Схема ограждения ЛК Л1 автостостоянки №2	
15	Детали и спецификации ограждения ЛК Л1 автостостоянки №2	
16	Детали и спецификации ограждения ЛК Л1 автостостоянки №2 (продолжение)	
17	Схема ограждения ЛК Л1 автостостоянки №3	
18	Детали и спецификации ограждения ЛК Л1 автостостоянки №3	
19	Схема ограждения ЛК Л1 автостостоянки №4	
20	Детали и спецификации ограждения ЛК Л1 автостостоянки №4	
21	Детали и спецификации ограждения ЛК Л1 автостостоянки №4 (продолжение)	
22	Схема ограждения ЛК Л1 №5,6,7	
23	Детали и спецификации ограждения ЛК Л1 №5,6,7	
24	Схема ограждений ЛК Н1 Секций 1,2	
25	Детали и спецификации ограждений ЛК Н1 Секций 1,2	
26	Детали и спецификации ограждений ЛК Н1 Секций 1,2 (продолжение)	
27	Схема ограждений балконов ЛК Н1 Секций 1,2. Схема ограждений лоджий квартир Секций 1,2	
28	Детали и спецификации ограждений балконов ЛК Н1 Секций 1,2	
29	Детали и спецификации ограждений лоджий квартир Секций 1,2	
30	Детали и спецификации ограждений лоджий квартир Секций 1,2 (продолжение)	
31	Детали и спецификации ограждений кровли	
32	Дополнительные спецификации	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Рук.проекта		Володин А.			04.23
ГАП		Алексеева И.			04.23
Разработал		Филатова Д.			04.23
Н.контр.		Володин А.			04.23

29-0322-ОК-1 - АР.С

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Объемно-планировочные и архитектурные решения. Спецификации






Стадия	Лист	Листов
П	1	

Состав тома



ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"

Формат А3А





Спецификация стен

Марка	Сечение	Описание состава	Площадь, м2	Примечание
Внутренние стены и перегородки				
1.1		1. Кирпич керамический полнотелый, М150, 1900 кг/м3 по ГОСТ 530-2012 - 120мм, марка ратвора М150	59,61	Перегородки технических пространств
1.2		1. Кирпич керамический пустотелый, М150, 1400 кг/м3 по ГОСТ 530-2012 - 120мм, марка ратвора М150	272,29	Обстройки инженерных коммуникаций
1.4		1. Кирпич керамический пустотелый, М150, 1400 кг/м3 по ГОСТ 530-2012 - 120мм, марка ратвора М150; 2. Штукатурка - 17мм 3. Шпатлевка - 2мм 4. Финишная отделка* - 1мм * - см.ВОП	1176,65	Обстройки инженерных коммуникаций
1.5		1. Финишная отделка* - 1мм 2. Шпатлевка - 2мм 3. Штукатурка - 17мм 4. Кирпич керамический пустотелый, М150, 1400 кг/м3 по ГОСТ 530-2012 - 120мм, марка ратвора М150; 5. Штукатурка - 17мм 6. Шпатлевка - 2мм 7. Финишная отделка* - 1мм * - см.ВОП	191,98	Перегородки 1-го этажа и МОП
1.6		1. Кирпич керамический полнотелый, М150, 1900 кг/м3 по ГОСТ 530-2012 - 250мм, марка ратвора М150	35,10	Технические помещения, обстройки кровли
1.7		1. Кирпич керамический пустотелый, М150, 1400 кг/м3 по ГОСТ 530-2012 - 250мм, марка ратвора М150	11,47	Внутренний слой наружных стен в зоне тамбуров 1-го этажа
1.8		1. Кирпич керамический полнотелый, М150, 1900 кг/м3 по ГОСТ 530-2012 - 250мм, марка ратвора М150; 2. Штукатурка - 17мм 3. Шпатлевка - 2мм 4. Финишная отделка* - 1мм * - см.ВОП	87,14	Технические помещения 1-го этажа и автостоянки, обстройки инженерных коммуникаций (между квартирами и МОП)
1.9		1. Кирпич керамический пустотелый, М150, 1400 кг/м3 по ГОСТ 530-2012 - 250мм, марка ратвора М150; 2. Штукатурка - 17мм 3. Шпатлевка - 2мм 4. Финишная отделка* - 1мм * - см.ВОП	2560,24	Внутренний слой наружных стен
1.10		1. Финишная отделка* - 1мм 2. Шпатлевка - 2мм 3. Штукатурка - 17мм 4. Кирпич керамический полнотелый, М150, 1900 кг/м3 по ГОСТ 530-2012 - 250мм, марка ратвора М150; 5. Штукатурка - 17мм 6. Шпатлевка - 2мм 7. Финишная отделка* - 1мм * - см.ВОП	285,17	Технические помещения 1-го этажа и автостоянки, обстройки инженерных коммуникаций (между квартирами и МОП)
1.11		1. Финишная отделка* - 1мм 2. Шпатлевка - 2мм 3. Штукатурка - 17мм 4. Кирпич керамический пустотелый, М150, 1400 кг/м3 по ГОСТ 530-2012 - 250мм, марка ратвора М150; 5. Штукатурка - 17мм 6. Шпатлевка - 2мм 7. Финишная отделка* - 1мм * - см.ВОП	21,02	Перегородки 1-го этажа (ЦИН)
2.1		1. Блок ПОЛИГРАН 80 ПГ - КПР-ПР-ПС-500-75-1700 по ГОСТ 6133-2019 - 80мм	573,73	Обстройки инженерных коммуникаций к сан.узлах квартир (доп.перегородка)
2.2		1. Блок ПОЛИГРАН 80 ПГ - КПР-ПР-ПС-500-75-1700 по ГОСТ 6133-2019 - 80мм 2. Штукатурка - 10мм 3. Шпаклевка - 5мм	6088,24	Обстройки инженерных коммуникаций в сан.узлах и кухнях квартир
2.3		1. Шпаклевка - 5мм 2. Штукатурка - 10мм 3. Блок ПОЛИГРАН 80 ПГ - КПР-ПР-ПС-500-75-1700 по ГОСТ 6133-2019 - 80мм 4. Штукатурка - 10мм 5. Шпаклевка - 5мм	6654,38	Межкомнатные перегородки квартир

Спецификация стен

Марка	Сечение	Описание состава	Площадь, м2	Примечание
2.4		1. Шпаклевка - 5мм 2. Штукатурка - 10мм 3. Блок ПОЛИГРАН 80 ПГП - КПР-ПР-500-100-2100 ГОСТ 6133-2019 - 80мм 4. Штукатурка - 10мм 5. Шпаклевка - 5мм	886,73	Перегородки между сан.узлом и комнатой
2.5		1. Блок ПОЛИГРАН 80 ПГП - КПР-ПР-500-100-2100 ГОСТ 6133-2019 - 80мм 2. Штукатурка - 10мм 3. Шпаклевка - 5мм	1139,68	Перегородки между сан.узлом и комнатой, обстройки коммуникаций в МОП жилых этажей
3.1		1. Блок стеновой ПОЛИГРАН 190 ПГ - КСР-ПР-ПС-390-100-1510 ГОСТ 6133-2019 - 190мм	225,91	Технические помещения 1-го этажа и автостоянки, обстройки инженерных коммуникаций (между квартирами и МОП)
3.2		1. Финишная отделка* - 1мм 2. Шпатлевка - 2мм 3. Штукатурка - 17мм 4.Блок стеновой ПОЛИГРАН 190 ПГ - КСР-ПР-ПС-390-100-1510 ГОСТ 6133-2019 - 190мм * - см.ВОП	223,13	Обстройки инженерных коммуникаций (между квартирами и МОП)
3.3		1. Финишная отделка* - 1мм 2. Шпатлевка - 2мм 3. Штукатурка - 17мм 4.Блок стеновой ПОЛИГРАН 190 ПГ - КСР-ПР-ПС-390-100-1510 ГОСТ 6133-2019 - 188мм 5. Штукатурка - 17мм 6. Шпатлевка - 2мм 7. Финишная отделка* - 1мм * - см.ВОП	192,92	Технические помещения 1-го этажа, перегородки между квартирами и МОП
4.1		Кнауф С626: 1. КНАУФ-лист ГСП-Н2 - 12,5мм 2. КНАУФ-лист ГСП-Н2 - 12,5мм 3. КНАУФ-профиль ПС 50×50 - 50мм	856,47	Зашивка внутриквартирных коммуникаций
4.2		Кнауф С626: 1. КНАУФ-лист ГСП-А - 12,5мм 2. КНАУФ-лист ГСП-А - 12,5мм 3. КНАУФ-профиль ПС 50×50 с заполнением минеральной звукоизоляцией - 50мм	356,05	Звукоизоляция квартир
5.1		1. Минераловатные плиты ROCKWOOL Пластер Баттс -100 мм 2. Штукатурка -30 мм	1498,00	Утепление тамбуров 1-го этажа,стен ЛК смежных с квартирами
5.2		1. ТЕХНОРУФ ПРОФ С со стеклохолстом - 150мм 2. Штукатурка по стеклохолсту - 30мм	330,46	Утепление форкамер
5.3		1. Минераловатные плиты ROCKWOOL Пластер Баттс -50 мм 2. Штукатурка -30 мм	176,59	Доп.утепление стен пандуса в автостоянку

Спецификация стен

Марка	Сечение	Описание состава	Площадь, м2	Примечание
Наружные стены				
НС0.1		1. Стена железобетонная см. раздел КЖ 2. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 3. Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ФУНДАМЕНТ - 8мм (в 2 слоя, по 4мм) 4. Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01, №02 5. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF - 50мм 6. Профилированная мембрана PLANTER geo - 8мм	1015,75	Утепление подземной части ниже отм.-2.150
НС0.2		1. Стена железобетонная см. раздел КЖ 2. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 3. Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ФУНДАМЕНТ - 8мм (в 2 слоя, по 4мм) 4. Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01, №02 5. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF - 100мм 6. Профилированная мембрана PLANTER geo - 8мм	82,51	Утепление подземной части до отм.-2.150
НС0.3		1. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF - 100мм	227,44	Заполнение деформационного шва
НС1		1. Стена железобетонная см. раздел КЖ/ Стена кирпичная 2. Минераловатные плиты ТЕХНОФАС Оптима Технониколь - 180мм 3. Тонкослойная штукатурная система Технониколь 402 с силиконовой штукатуркой - 10мм	2662,41	Наружные стены за остеклением лоджий
НС2		1. Стена железобетонная см. раздел КЖ/ Стена кирпичная 2. Минераловатные плиты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ - 180мм 3. Система навесного вентилируемого фасада с крупноформатными керамогранитными плитами/терракотовыми панелями - 165мм	5064,64	Основные наружные стены
НС3		1. Стена железобетонная см. раздел КЖ/ Стена кирпичная 2. Минераловатные плиты ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ - 180мм 3. Система навесного вентилируемого фасада с крупноформатными металлическими/терракотовыми панелями - 65мм	2094,52	Наружные стены в зоне лестничной клетки в осях 5-8, заполнение межоконных простенков, зоны ворот в автостоянку
НС4		1. Стена железобетонная см.раздел КЖ/стена кирпичная (см.внутренние стены тип 1.9)*** 2. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 3. Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ФУНДАМЕНТ - 8мм (в 2 слоя, по 4мм) 4. Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01, №02 5. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF - 100мм 6. Камень бетонный полнотелый ПОЛИГРАН М150 КСР-ПР-250-150-F100-2100 ГОСТ 6133-2019 - 120мм 7. Обмазочная цементно-полимерная гидроизоляция	75,22	Отделка цоколя
НС5		1. Стена железобетонная см раздел КЖ 2. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 3. Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ФУНДАМЕНТ - 8мм (в 2 слоя, по 4мм) 4. Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01, №02 5. Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF - 100мм 6. Базовый штукатурный состав с фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой (в 2 слоя) и кварцевой грунтовкой - 40мм 7. Керамогранитная плитка на клею - 10мм*	13,15	Отделка выступающей части покрытия автостоянки

Примечания.
1. * - спецификацию финишной отделки см. ВОП АР.С.
2. ** - спецификацию облицовочных материалов наружных стен в составе НФС см. Ведомость отделки фасадов Лист 7 АР.С
3. *** - объем кирпичных стен учтен в спецификации внутренних стен (тип.1.9)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	29-0322-ОК-1 - АР.С			
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)			
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения. Спецификации	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Алексеева И.			04.23		П	2	
Разработал		Климов А.			04.23	Спецификация стен и перегородок	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"		
Н.контр.		Володин А.			04.23				

Согласовано














Взам. инв. №

Подп. и дата









Инв. № подл.

Формат А2А

Спецификация полов

Марка	Сечение	Описание состава	Площадь, м2	Примечание
0. Подземная автостоянка и техническое пространство на отм. -2.150				
01		1. Закрепление поверхностного слоя пропиткой Аквастоун, глубина проникновения 0,8-1,6см; 2. Ж/Б плита перекрытия	727,61	Помещения для прокладки инженерных коммуникаций, форкамер, помещения ВРУ/электрощитовая и ВРУ ИТП
02		1. Керамогранитная плитка в соответствии с ведомостью отделки с затиркой швов на Клею -15мм; 2. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-50мм; 3. П/э пленка не менее 100мк с подъемом его по стене до высоты кромки прокладочного материала; 4. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ – 50мм; 5. Ж/Б плита перекрытия	107,63	Помещения вент.камер (вытяжных)
03		1. Керамогранитная плитка в соответствии с ведомостью отделки с затиркой швов на Клею-15мм; 2. Обмазочная гидроизоляция цементно-полимерная PERFEKTA Аквастоп W12 с заведением на стены на 200 мм 3. Стяжка из ЦПР уклоном 1%, армированная фиброволокном,М150, плотность 1800кг/м^3 ((с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией) 20мм с заделкой шва мастикой)) -40-90 мм; 4. П/э пленка не менее 100мк с заведением на стены до h кромки прокладочного материала; 5. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ -50мм; 6. Ж/Б плита перекрытия	337,15	Помещения вент.камер (приточных), насосных, ИТП, водомерного узла
04		1. Покрытие LEVL Top Coг 2,5-5мм; 2. Упрочнитель (проникающая пропитка); 3. Бетон В 22.5(М300), арм. сетка Ø8А500С с разуклонкой - 150-250мм; 4. Ж/Б плита перекрытия	1850,92	Помещение автостоянки
05		1. Керамогранитная плитка в соответствии с ведомостью отделки с затиркой швов на Клею - 15мм; 2. Обмазочная гидроизоляция цементно-полимерная PERFEKTA Аквастоп W12 с заведением на стены на 200 мм 3. ЦПР стяжка армированная сеткой Ø5А500С- 50-115мм 4. Керамзитовый гравий - 120 мм 5. Ж/Б плита перекрытия	28,68	ПУИ автостоянки
06		1. Керамогранитная плитка в соответствии с ведомостью отделки с затиркой швов на Клею - 15мм; 2. ЦПР стяжка армированная сеткой Ø5А500С- 50мм; 3.Засыпка керамзитовым гравием - 185мм; 4. Ж/Б плита перекрытия	190,69	Помещения лестничных клеток и тамбур-шлюзов автостоянки
07		1. Полимерное покрытие ММА с корундовым песком - 6мм 2. Стяжка -бетон В15, армирование-сетка Ø8А500С шаг 150мм - 100мм 3. Гидроизоляция Техноэласт ЭПП 2слоя - 7,6мм 4. Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01 5. Стяжка - бетон В15 - 20мм 6. Ж/б плита перекрытия	122,73	Покрытие рампы автостоянки
1. Первый этаж				
1.1		1. Керамогранитная плитка с затиркой швов на Клею* -20мм; 2. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-50мм; 3. П/э пленка не менее 100мк с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала; 4. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ -100мм; 5. Ж/Б плита перекрытия * - см.ВОП	355,02	Помещения тамбуров,ЛК, вестибюлей, лифтовых холлов, колясочных,ЦИН
1.2		1. Керамогранитная плитка с затиркой швов* -10мм; 2. Клей Ceresit CM117 - 10мм; 3. Цементная гидроизоляция Ceresit CR65; 4. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-70мм (с уменьшением высоты стяжки для установки грязесборной решетки); 5. П/э пленка не менее 100мк с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала; 6. Минераловатная плита ROCKWOOL ФЛОР БАТТС -80мм; 7. Ж/Б плита перекрытия * - см.ВОП	65,10	Помещения тамбуров с грязесборными решетками
1.3		1. Керамогранитная плитка с затиркой швов на Клею* - 20мм; 2. Обмазочная гидроизоляция цементно-полимерная PERFEKTA Аквастоп W12 с заведением на стены на 200 мм 3. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-50мм; 4. П/э пленка не менее 100мк с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала; 5. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ -100мм; 6. Ж/Б плита перекрытия * - см.ВОП	37,09	Помещения сан.узлов,ПУИ
1.4		1. Ламинат* - 8мм; 2. Изолон - 7мм; 3. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой) - 55мм; 4. П/э пленка не менее 100мк с подъемом его по стене до высоты кромки прокладочного материала; 5. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ -100мм; 6. Ж/Б плита перекрытия * - см.ВОП	32,71	Помещения консьержей
1.5		1. Закрепление поверхностного слоя пропиткой Аквастоун, глубина проникновения - 8-16мм; 2. Стяжка из ЦПР, армированная фиброволокном, М 150, плотность 1800 кг/м куб (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючим звукоизоляционным материалом) 20 мм с заделкой шва мастикой) - 60 мм; 3. П/э пленка не менее 100мк с подъемом его по стене до высоты кромки прокладочного материала; 4. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ -100мм; 5. Ж/Б плита перекрытия	36,87	Помещения ГРЩ,СС
1.6		1. Антистатическое наливное покрытие Гексалит ТС Антистатик - 5мм (предусмотреть шину заземления); 2. Пропитка полимерная безводная Гексалит; 3. Высокопрочный ровнитель для пола AMG b03l_p (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-65мм; 4. П/э пленка не менее 100мк с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала; 5. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ -100мм; 6. Ж/Б плита перекрытия	38,94	Помещения охраны и телеком.оборудования

Спецификация полов

Марка	Сечение	Описание состава	Площадь, м2	Примечание
2. Типовые этажи				
2.1		1. Керамогранитная плитка с затиркой швов на Клею* -20мм; 2. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой) -105мм; 3. Звукоизоляционное покрытиеТехноэласт Акустик Супер А350 -5мм; 4. Ж/Б плита перекрытия * - см.ВОП	2314,06	Помещения МОП (коридоры, лифтовые холлы, тамбуры)
2.2		1. Ламинат* -8мм; 2. Изолан -7мм; 3. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой) -110мм; 4. Звукоизоляционное покрытиеТехноэласт Акустик Супер А350 -5мм; 5. Ж/Б плита перекрытия * - см.ВОП	9925,70	Помещения жилых комнат, коридоров,прихожих
2.3		1. Керамогранитная плитка с затиркой швов на Клею* -20мм; 2. Обмазочная гидроизоляция цем.-полимерная PERFEKTA Аквастоп W12 с заведением на стены на 200 мм; 3. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой) -105мм; 4. Звукоизоляционное покрытиеТехноэласт Акустик Супер А350 -5мм; 5. Ж/Б плита перекрытия * - см. ВОП	2596,53	Помещения кухонь
2.4		1. Керамогранитная плитка с затиркой швов на Клею* -20мм; 2. Обмазочная гидроизоляция цем.-полимерная PERFEKTA Аквастоп W12 с заведением на стены на 200 мм; 3. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой) -105мм; 4. Звукоизоляционное покрытиеТехноэласт Акустик Супер А350 -5мм; 5. Ж/Б плита перекрытия * - см.ВОП	1307,71	Помещения сан.узлов, ванных
2.5		1. Керамогранитная плитка с затиркой швов на Клею* -10мм; 2. Обмазочная гидроизоляция цементно-полимерная PERFEKTA Аквастоп W12 с заведением на стены на 200 мм 3. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3- 40-55мм (80-110мм в кв.МГН в соотв. с указанной на плане отметкой); 4. Ж/Б плита перекрытия * - см.ВОП	1454,94	Помещения балконов и лоджий (в т.ч. покрытие балкона ЛК)
3. Лестничные клетки				
3.1		1. Керамогранитная плитка с затиркой швов на Клею* -20мм; 2. Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном -110мм; 3. Ж/Б плита перекрытия * - см.ВОП	183,55	Лестничные площадки (основные)
3.2		1. Керамогранитная плитка с затиркой швов на Клею* -20мм; 2. Самовыравнивающаяся стяжка - 5мм; 3. Ж/Б плита перекрытия * - см.ВОП	198,35	Лестничные площадки (промежуточные)
4. Техническое пространство на отм.+70.870				
4.1		1. Закрепление поверхностного слоя пропиткой Аквастоун, глубина проникновения 0,8-1,6см; 2. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-50мм; 3. П/э пленка не менее 100мк с подъемом его по стене до высоты кромки прокладочного материала; 4. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ -150мм; 5. Ж/Б плита перекрытия	824,38	Помещения для прокладки инженерных коммуникаций

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	29-0322-ОК-1 - АР.С			
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)			
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения. Спецификации	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Алексеева И.			04.23		П	3	
Разработал		Климов А.			04.23	Спецификация полов	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"		
Н.контр.		Володин А.			04.23				

Формат А2К

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	Габариты проема Высота, мм	Габариты проема Ширина, мм	Габариты дверной коробки Высота, мм	Габариты дверной коробки Ширина, мм	Кол-во, шт.	Место установки	Примечание
-0. Подземная автостоянка											
Д1	ГОСТ 57327-2016	ДПС 02 2080х1460 Л EI30	Дверной блок стальной внутренний противопожарный, двупольный (ширина левого полотна не менее 900мм), левого открывания, с выпадающим порогом. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, устройством самозакрывания.	EI30	2100	1500	2080	1460	1	ПЗИ автостоянки	
Д2	ГОСТ 57327-2016	ДПС 02 2080х1460 Л EI60	Дверной стальной блок противопожарный,глухой, в дымогазонепроницаемом исполнении, двупольный (ширина левого полотна не менее 900мм), левого открывания, с выпадающим порогом. С порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EI60	2100	1500	2080	1460	6	Тамбур-шлюзы автостоянки	
Д2.1	ГОСТ 57327-2016	ДПС 02 2080х1460 Л EI60	Дверной стальной блок противопожарный, остекленный (с площадью остекления менее 25%), двупольный (ширина левого полотна не менее 900мм), левого открывания, с выпадающим порогом. С порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EI60	2100	1500	2080	1460	5	Лестничные клетки Л1 автостоянки	
Д2.2	ГОСТ 57327-2016	ДПС 02 2080х1460 Л EI60	Дверной стальной блок противопожарный, остекленный (с площадью остекления менее 25%), двупольный (ширина левого полотна не менее 900мм), правого открывания, с выпадающим порогом. С порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EI60	2100	1500	2080	1460	1	Лестничные клетки Л1 автостоянки	
Д4	ГОСТ 31173-2016	ДСВ8. В1. Оп. Пр. Брг. М3. 1280х560	Дверной стальной блок внутренний для вспомогательных помещений, группы В1, однопольный, правого открывания, без порога, класса прочности М3, герметизированна. С замком, порошковой окраской.		1300	600	1280	560	5	Помещения форкамер	
Д4.1	ГОСТ 31173-2016	ДСВ8. В1. Оп. Л. Брг. Н. П2пс. М3. О. 1210х440	Дверной стальной блок внутренний для вспомогательных помещений, группы В1, однопольный, левого открывания, без порога, с открыванием наружу, с полотном из двух стальных листов, класса прочности М3, обычного исполнения (герметизированная), для проема высотой 1280мм и шириной 560мм.		1300	600	1280	560	1	Помещения форкамер	
Д5	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2080х960 Л EI30	Дверной стальной блок внутренний противопожарный, однопольный, левого открывания, с выпадающим порогом. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EI30	2100	1000	2080	960	3	Технические помещения в автостоянке	
Д6	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2080х960 Л EIS60	Дверной стальной блок внутренний противопожарный, в дымогазонепроницаемом исполнении, однопольный, левого открывания, с выпадающим порогом. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EIS60	2100	1000	2080	960	2	Водомерный узел,Венткамера приточная	
Д8	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2080х960 Пр EI60	Дверной стальной блок внутренний противопожарный, в дымогазонепроницаемом исполнении, однопольный, левого открывания, с выпадающим порогом. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EIS60	2100	1000	2080	960	4	Насосная жилого дома, Венткамера автостоянки (приточная КД3), Помещение для прокладки коммуникаций	
Д9	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2080х960 Л EI60	Дверной стальной блок внутренний противопожарный, однопольный, левого открывания, с выпадающим порогом. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EI60	2100	1000	2080	960	2	Технические помещения в автостоянке	
Д11	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2080х1060 Л EI30	Дверной блок стальной внутренний противопожарный, однопольный, глухой, левого открывания,с выпадающим порогом. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EI30	2100	1100	2080	1060	1	Венткамера автостоянки (вытяжная)	
Д12	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2080х1060 Пр EI30	Дверной блок стальной внутренний противопожарный, однопольный, глухой, правого открывания,с выпадающим порогом. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EI30	2100	1100	2080	1060	1	Венткамера автостоянки (вытяжная Д4)	
Д13	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2080х1060 Пр EIS60	Дверной блок стальной внутренний противопожарный, в дымогазонепроницаемом исполнении, однопольный, глухой, правого открывания,с выпадающим порогом. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EIS60	2100	1100	2080	1060	2	ИТП	
Д14	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2080х1060 Л EIS60	Дверной блок стальной внутренний противопожарный, однопольный, глухой, левого открывания,с выпадающим порогом. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EIS60	2100	1100	2080	1060	2	ВРУ ИТП, помещение абонентских узлов учета	
Л18.1	ГОСТ 31173-2016	ДСВ8. В1. Оп. Л. Брг. М3. О. 1760х860	Люк стальной внутренний В Дверном исполнении , однопольный, глухой, левого открывания, обычного исполнения. С порошковой окраской, уплотнением в притворах, с замком.		1580	800	1560	760	1	Люк в пространство под тамбуром автостоянки	
									37		
-1. Технический этаж											
Д16	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2080х860 EI60	Дверной стальной блок внутренний противопожарный, однопольный, правого открывания, с выпадающим порогом. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EI60	2100	900	2080	860	1	Выходы в лестничные клетки Л1 из технического пространства на отм. -2.150	
Д17	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 1760х860 EI60	Дверной блок стальной внутренний противопожарный, однопольный, глухой, левого открывания, с выпадающим порогом. С порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EI60	1780	900	1760	860	1	Техническое пространство на отм. -2.150 (между секциями)	
Д18	ГОСТ 31173-2016	ДСВ8. В1. Оп. Л. Брг. М3. О. 1760х860	Дверной блок стальной внутренний для вспомогательных помещений, группы В1, однопольный, глухой, левого открывания, без порога, класса М3, обычного исполнения. С порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.		1780	900	1760	860	1	Выходы в лестничные клетки Л1 из технического пространства на отм. -2.150	
Д19	ГОСТ 31173-2016	ДСВ8. В1. Оп. Пр. Брг. М3. О. 1760х860	Дверной блок стальной внутренний для вспомогательных помещений, группы В1, однопольный, глухой, правого открывания, без порога, класса М3, обычного исполнения. С порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.		1780	900	1760	860	1	Выходы в лестничные клетки Л1 из технического пространства на отм. -2.150	
									4		
1. Первый этаж											
Д3	ГОСТ 57327-2016	ДПС 02 2080х1460 Л EI30	Дверной стальной блок противопожарный, остекленный (с площадью остекления менее 25%), двупольный (ширина левого полотна не менее 900мм), левого открывания, с выпадающим порогом. С порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EI30	2100	1500	2080	1460	2	Помещения колясочных	
Д10	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2080х860 Пр EI30	Дверной стальной блок внутренний противопожарный, однопольный, правого открывания, с выпадающим порогом. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EI30	2100	900	2080	860	1	Помещения консьержа, ПЗИ	
Д20	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-7 Г М81	Дверной блок санузлов однопольный распашной левый, глухой, класса прочности М81. Внешняя отделка – антивандальный Экo-шпон с защитным лаком, с ручкой-защелкой, наличник плоский, Г-образный телескопического типа с 2-х сторон, ограничитель напольный.		2100	720	2080	680	2	Санузел персонала (ЦИН, охрана)	
Д21	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-7 Г М81	Дверной блок санузлов однопольный распашной правый, глухой, класса прочности М81. Внешняя отделка – антивандальный Экo-шпон с защитным лаком, с ручкой-защелкой, наличник плоский, Г-образный телескопического типа с 2-х сторон, ограничитель напольный.		2100	720	2080	680	3	Санузел персонала (ЦИН, консьерж)	
Д22	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рл 21-10 Г ПрБ М83	Дверной блок межкомнатный однопольный распашной левый, глухой, без порога, класса прочности М81. Внешняя отделка – антивандальный Экo-шпон с защитным лаком, с ручкой-защелкой, наличник плоский, Г-образный телескопического типа с 2-х сторон, ограничитель напольный.		2100	1100	2080	1060	2	Санузел ММГН,комната приема пищи (ЦИН)	
Д24	ГОСТ 31173-2016	ДСВ. В1. Оп. Л. Брг. М3. О. 2080х760	Дверной блок стальной внутренний, группы В, однопольный, левого открывания, без порога, класса прочности М3, обычного исполнения. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах.		2100	800	2080	760	2	Ниши пож.лестницы	
Д25	ГОСТ 31173-2016	ДСВ. В. Оп. Л. Брг. М3. О. 2080х860	Дверной блок стальной внутренний, группы В, однопольный, левого открывания, без порога, класса прочности М3, обычного исполнения. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.		2100	900	2080	860	1	Помещение консьержа	

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	Габариты проема Высота, мм	Габариты проема Ширина, мм	Габариты дверной коробки Высота, мм	Габариты дверной коробки Ширина, мм	Кол-во, шт.	Место установки	Примечание
Д26	ГОСТ 31173-2016	ДСВ. В. Оп. Пр. Брг. М3. О. 2080х860	Дверной блок стальной внутренний, группы В, однопольный, правого открывания, без порога, класса прочности М3, обычного исполнения. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.		2100	900	2080	860	4	Помещения консьержа, ПЗИ	
Д27	ГОСТ 31173-2016	ДСН. А. Оп. Л. Брг. Н. М3. О. 2080х860	Дверной блок стальной наружный, группы А, однопольный, левого открывания, без порога, с открыванием наружу, класса прочности М3, обычного исполнения. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания. Цвет двери RAL 7024. Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL 7024) площадь 1,76м2		2100	900	2080	860	3	Помещения инженерных коммуникаций	
Д28	ГОСТ 31173-2016	ДСН. А. Оп. Пр. Брг. Н. М3. О. 2080х860	Дверной блок стальной наружный, группы А, однопольный, правого открывания, без порога, с открыванием наружу, класса прочности М3, обычного исполнения. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания. Цвет двери RAL 7024. Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL 7024) площадь 1,76м2		2100	900	2080	860	3	Помещения инженерных коммуникаций	
Д29	ГОСТ 31173-2016	ДСВ. В. Оп. Л. Брг.М3. О. 2080х960	Дверной блок стальной внутренний, группы В, однопольный, левого открывания, без порога, класса прочности М3, обычного исполнения. С замком, порошковой окраской.		2100	1000	2080	960	4	Ниши инженерных коммуникаций, помещение СС	
Д30	ГОСТ 31173-2016	ДСВ. В. Оп. Л. Брг.М3. О. 2080х960	Дверной блок стальной внутренний антивандальный, группы В, однопольный, левого открывания, без порога, класса прочности М3, обычного исполнения. С замком 4 класса по ГОСТ 5089-2011, вентиляционными решетками, порошковой окраской.		2100	1000	2080	960	2	Ниши инженерных коммуникаций (ЗОМ и СС)	
Д31	ГОСТ 31173-2016	ДСВ. В. Оп. Пр. Брг. М3. О. 2080х960	Дверной блок стальной внутренний, группы В, однопольный, правого открывания, без порога, класса прочности М3, обычного исполнения. С замком, порошковой окраской.		2100	1000	2080	960	1	Помещения инженерных коммуникаций	
Д32	ГОСТ 31173-2016	ДСВ On Брг Л 2080х1060	Дверной блок стальной внутренний, группы В, однопольный, остекленный, левого открывания, без порога, класса М3, обычного исполнени. С порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.		2100	1100	2080	1060	1	Помещение охраны	
									31		
2. Типовые этажи											
Д20	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-7 Г М81	Дверной блок санузлов однопольный распашной левый, глухой, класса прочности М81. Внешняя отделка – антивандальный Экo-шпон с защитным лаком, с ручкой-защелкой, наличник плоский, Г-образный телескопического типа с 2-х сторон, ограничитель напольный.		2100	720	2080	680	26	квартирный санузел	
Д21	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-7 Г М81	Дверной блок санузлов однопольный распашной правый, глухой, класса прочности М81. Внешняя отделка – антивандальный Экo-шпон с защитным лаком, с ручкой-защелкой, наличник плоский, Г-образный телескопического типа с 2-х сторон, ограничитель напольный.		2100	720	2080	680	110	квартирный санузел	
Д29	ГОСТ 31173-2016	ДСВ. В. Оп. Л. Брг.М3. О. 2080х960	Дверной блок стальной внутренний, группы В, однопольный, левого открывания, без порога, класса прочности М3, обычного исполнения. С замком, порошковой окраской.		2100	1000	2080	960	154	Ниши инженерных коммуникаций	
Д30	ГОСТ 31173-2016	ДСВ. В. Оп. Л. Брг.М3. О. 2080х960	Дверной блок стальной внутренний антивандальный, группы В, однопольный, левого открывания, без порога, класса прочности М3, обычного исполнения. С замком 4 класса по ГОСТ 5089-2011, вентиляционными решетками, порошковой окраской.		2100	1000	2080	960	44	Ниши инженерных коммуникаций (ЗОМ и СС)	
Д31	ГОСТ 31173-2016	ДСВ. В. Оп. Пр. Брг. М3. О. 2080х960	Дверной блок стальной внутренний, группы В, однопольный, правого открывания, без порога, класса прочности М3, обычного исполнения. С замком, порошковой окраской.		2100	1000	2080	960	88	Ниши инженерных коммуникаций	
Д33	ГОСТ 31173-2016	ДСВ. Г. Дл. Пр. Брг. М3. О. 2080х1460	Дверной блок стальной внутренний, группы В, двупольный, левого открывания, без порога, класса прочности М3, обычного исполнени. С порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.		2100	1500	2080	1460	22	Тамбур в лестничную клетку	
Д34	ГОСТ 57327-2016	ДПСО 02 2080х1460 Пр EIS60	Дверной блок стальной противопожарный,в дымогазонепроницаемом исполнении, двупольный (ширина левого полотна не менее 900мм), правого открывания, остекленный (армир.стеклом), с выпадающим порогом, класса прочности М3. С порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EIS 60	2100	1500	2080	1460	66	Лифтовые холлы	
Д35	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-8 Г М81	Дверной блок санузлов однопольный распашной левый, глухой, класса прочности М81. Внешняя отделка – антивандальный Экo-шпон с защитным лаком, с ручкой-защелкой, наличник плоский, Г-образный телескопического типа с 2-х сторон, ограничитель напольный.		2100	800	2080	760	84	квартирный санузел	
Д36	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-8 Г М81	Дверной блок санузлов однопольный распашной правый, глухой, класса прочности М81. Внешняя отделка – антивандальный Экo-шпон с защитным лаком, с ручкой-защелкой, наличник плоский, Г-образный телескопического типа с 2-х сторон, ограничитель напольный.		2100	800	2080	760	133	квартирный санузел	
Д37	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рл 21-9 Г ПрБ М83	Дверной блок межкомнатный однопольный распашной левый, глухой, без порога, класса прочности М81. Внешняя отделка – антивандальный Экo-шпон с защитным лаком, с ручкой-защелкой, наличник плоский, Г-образный телескопического типа с 2-х сторон, ограничитель напольный.		2100	900	2080	860	194	квартирные межкомнатные	
Д38	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рл 21-9 О ПрБ	Дверной блок межкомнатный однопольный распашной левый, остекленный, без порога, класса прочности М81. Внешняя отделка – антивандальный Экo-шпон с защитным лаком, с ручкой-защелкой, наличник плоский, Г-образный телескопического типа с 2-х сторон, ограничитель напольный.		2100	900	2080	860	67	квартирные межкомнатные (кухни)	
Д39	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рл 21-9 О ПрБ М83	Дверной блок межкомнатный однопольный распашной правый, остекленный, без порога, класса прочности М81. Внешняя отделка – антивандальный Экo-шпон с защитным лаком, с ручкой-защелкой, наличник плоский, Г-образный телескопического типа с 2-х сторон, ограничитель напольный.		2100	900	2080	860	132	квартирные межкомнатные (кухни)	
Д40	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рл 21-9 Г ПрБ М83	Дверной блок межкомнатный однопольный распашной правый глухой, без порога, класса прочности М81. Внешняя отделка – антивандальный Экo-шпон с защитным лаком, с ручкой-защелкой, наличник плоский, Г-образный телескопического типа с 2-х сторон, ограничитель напольный.		2100	900	2080	860	236	квартирные межкомнатные	
Д41	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рл 21-10 О ПрБ М83	Дверной блок межкомнатный однопольный распашной левый, остекленный, без порога, класса прочности М81. Внешняя отделка – антивандальный Экo-шпон с защитным лаком, с ручкой-защелкой, наличник плоский, Г-образный телескопического типа с 2-х сторон, ограничитель напольный.		2100	1000	2080	960	3	квартирные межкомнатные (в кухни для квартир МГН)	
Д42	ГОСТ 475-2016	ДМ 1 Рл 21-10 Г ПрБ М83	Дверной блок межкомнатный однопольный распашной правый, глухой, без порога, класса прочности М81. Внешняя отделка – антивандальный Экo-шпон с защитным лаком, с ручкой-защелкой, наличник плоский, Г-образный телескопического типа с 2-х сторон, ограничитель напольный.		2100	1000	2080	960	6	квартирные межкомнатные (для квартир МГН)	
Д43	ГОСТ 475-2016	ДС 1 Рл 21-10 Г М81	Дверной блок санузлов однопольный распашной левый, глухой, класса прочности М81. Внешняя отделка – антивандальный Экo-шпон с защитным лаком, с ручкой-защелкой, наличник плоский, Г-образный телескопического типа с 2-х сторон, ограничитель напольный.		2100	1000	2080	960	3	квартирный санузел ММГН	
Д44	ГОСТ 30970-2014	ДПН Кн Бпр Оп Пр Р 2430х1090	Дверной блок из ПВХ-профилей наружный, с комбинированным заполнением дверного полотна (двухкамерный стеклопакет с армир.стеклом), с фрамугой, без порога, правого открывания. Оборудовать устройством самозакрывания. Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL 7024) площадь 0,7м2		2460	1150	2430	1090	22	Выход на переходной балкон	

Спецификация элементов заполнения дверных проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Описание	Огнестойкость	Габариты проема Высота, мм	Габариты проема Ширина, мм	Габариты дверной коробки Высота, мм	Габариты дверной коробки Ширина, мм	Кол-во, шт.	Место установки	Примечание
Д45	ГОСТ 30970-2014	ДПН Кн Бпр Оп Пр Р 2430х1090	Дверной блок из ПВХ-профилей наружный, с комбинированным заполнением дверного полотна(двухкамерный стеклопакет с армир.стеклом), с фрамугой, без порога, левого открывания. Оборудовать устройством самозакрывания. Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL 7024) площадь 0,7м2		2460	1150	2430	1090	22	Выход на переходной балкон	
Д46	ГОСТ 31173-2016	ДСУ3. Г. Оп. Л. Брг. М4. Ч3. 2080х960	Дверной блок стальной (с толщиной металла не менее 2мм) с усиленными защитными фурнитурами, однопольный, левого открывания, без порога, класса прочности М4, с усиленными защитными фурнитурами (взломоустойчивые). Два контура уплотнения, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с глазком, 1 замком и ручкой.		2100	1050	2080	1010	88	Квартирная входная	
Д47	ГОСТ 31173-2016	ДСУ3. Г. Оп. Пр. Брг. М4. Ч3. 2080х960	Дверной блок стальной (с толщиной металла не менее 2мм) с усиленными защитными фурнитурами, однопольный, правого открывания, без порога, класса прочности М4, с усиленными защитными фурнитурами (взломоустойчивые. Два контура уплотнения, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с глазком, 1 замком и ручкой.		2100	1050	2080	1010	129	Квартирная входная	
Д48	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2080х1060 Пр EIS60	Дверной стальной блок внутренний противопожарный, однопольный, остекленный (с площадью остекления менее 25%), правого открывания, с выпадающим порогом. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EIS60	2100	1100	2080	1060	22	Тамбур в лестничную клетку	
Д49	ГОСТ 31173-2016	ДСУ3. Г. Оп. Пр. Брг. М4. Ч3. 2080х1110	Дверной блок стальной (с толщиной металла не менее 2мм) с усиленными защитными фурнитурами, однопольный, правого открывания, без порога, класса прочности М4, с усиленными защитными фурнитурами (взломоустойчивые). Два контура уплотнения, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с глазком, с двумя глазками на высоте 1,2 и 1,4 м, с ручками П-образной формы длиной 0,5-0,8 м.		2100	1150	2080	1110	3	квартирная входная ММГН	
									1654		
3. Техническое пространство на отм.+70.870											
Д17	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 1760х860 EI60	Дверной блок стальной внутренний противопожарный, однопольный, глухой, левого открывания, с выпадающим порогом. С порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.	EI60	1780	900	1760	860	2	Помещения для прокладки инженерных коммуникаций	
Д18	ГОСТ 31173-2016	ДСВ8. В1. Оп. Л. Брг. М3. О. 1760х860	Дверной блок стальной внутренний для вспомогательных помещений, группы В1, однопольный, глухой, левого открывания, без порога, класса М3, обычного исполнения. С порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.		1780	900	1760	860	1	Помещения для прокладки инженерных коммуникаций	
Д19	ГОСТ 31173-2016	ДСВ8. В1. Оп. Пр. Брг. М3. О. 1760х860	Дверной блок стальной внутренний для вспомогательных помещений, группы В1, однопольный, глухой, правого открывания, без порога, класса М3, обычного исполнения. С порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания.		1780	900	1760	860	1	Помещения для прокладки инженерных коммуникаций	
Д50	ГОСТ 30970-2014	ДПН Кн Бпр Оп Пр Р 2000х1090	Дверной блок из ПВХ-профилей наружный, с комбинированным заполнением дверного полотна(двухкамерный стеклопакет с армир.стеклом), без порога, правого открывания. Оборудовать устройством самозакрывания. Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL 7024) площадь 0,6м2		2030	1150	2000	1090	1	Выход на переходной балкон	
Д51	ГОСТ 30970-2014	ДПН Кн Бпр Оп Пр Р 2000х1090	Дверной блок из ПВХ-профилей наружный, с комбинированным заполнением дверного полотна(двухкамерный стеклопакет с армир.стеклом), без порога, левого откриания. Оборудовать устройством самозакрывания. Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL 7024) площадь 0,6м2		2030	1150	2000	1090	1	Выход на переходной балкон	
									6		
4. Кровля											
Д53	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2080х1010 Л EI30	Дверной блок стальной наружный противопожарный, однопольный, левого открывания, с выпадающим порогом, с открыванием наружу, класса прочности М3, с порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания. Цвет двери RAL 7024. Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL 7024) площадь 0,5м2	EI30	2100	1050	2080	1010	1	Выход на кровлю секции 2	
Д54	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2080х1060 Л EI60	Дверной блок стальной наружный противопожарный, однопольный, левого открывания, с выпадающим порогом, с открыванием наружу,класса прочности М3. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания. Цвет двери RAL 7024. Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL 7024) площадь 0,6м2	EI60	2100	1100	2080	1060	1	Машинные помещения	
Д55	ГОСТ 57327-2016	ДПС 01 2080х1060 Пр EI60	Дверной блок стальной наружный противопожарный, однопольный, правого открывания, с выпадающим порогом, с открыванием наружу, класса прочности М3. С замком, порошковой окраской, уплотнением в притворах, с устройством самозакрывания. Цвет двери RAL 7024. Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL 7024) площадь 0,6м2	EI60	2100	1100	2080	1060	1	Машинные помещения	
									3		

Спецификация оборудования

Марка	Наименование	Описание	Огнестойкость	Габариты проема Высота, мм	Габариты проема Ширина, мм	Кол-во, шт.	Место установки	Примечание
Вр-1	ВМ ДН2047.17.03.М1 2400х3200-330	Ворота секционные утепленные подъемные RAL 7024. Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL 7024) площадь 1,9м2		2400	3200	1	въезд в подземную автостоянку	Приведенное сопротивление теплопередачи не менее 0,5 м2°С/Вт

Примечания:
1. Точные размеры изделий уточняются фирмой-изготовителем.
2. Детали дверей в составе наружных витражей 1-го этажа см. л.8 АР.С
3. Двери квартир, открывающихся во внеквартирные коридоры, имеют возможность открывания на 180 градусов.
4. Для дверей санузлов квартир предусмотреть разделяющий порог. Для квартир МГН порог не должен превышать 14мм.
5. Приведенное сопротивление теплопередачи наружных дверей предусмотреть не менее 0,5 м2°С/Вт

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

								29-0322-ОК-1 - АР.С	
								Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения. Спецификации	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Алексеева И.			04.23		П	4	
Разработал		Климов А.			04.23	Спецификация заполнения дверных проемов	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"		
Н.контр.		Володин А.			04.23				


Формат А1А

Спецификация заполнения оконных проёмов

Марка	Обозначение	Наименование	Высота проёма,мм	Ширина проёма,мм	Размер подоконника (вн.)	Размер отлива/под оконника (нар.)	Площадь внутренних откосов, м2	Площадь наружных откосов, м2	Кол-во, шт	Описание	Примечания
ОК1											
ОК1	ГОСТ 30674-99	ОП А2 1600х1760	1660	1820	190х1820	275х1720	0,82	1,25	88	Оконный блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами. Оборудовать москитной сеткой 880х1600мм.Оконные откосы внутренние:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконная доска из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (цвет белый). Отлив стальной с порошковой окраской (RAL7024). Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL7024)	
ОК1	ГОСТ 30674-99	ОП А2 1600х1760	1660	1820	240х1820	275х1720	1,08	1,25	258	Оконный блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами. Оборудовать москитной сеткой 880х1600мм.Оконные откосы внутренние:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконная доска из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (цвет белый). Отлив стальной с порошковой окраской (RAL7024). Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL7024)	
ОК1.1											
ОК1.1	ГОСТ 30674-99	ОП А2 1600х1760	1660	1820	240х1820	275х1720	1,08	1,25	6	Оконный блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами для квартир МГН, ручка открывания в нижней части рамы. Оборудовать москитной сеткой 880х1600мм.Оконные откосы внутренние:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконная доска из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (цвет белый). Отлив стальной с порошковой окраской (RAL7024). Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL7024)	
ОК2											
ОК2	ГОСТ 30674-99	ОП А2 1600х1260	1660	1320	190х1320	275х1220	0,74	1,13	85	Оконный блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами. Оборудовать москитной сеткой 400х1600мм.Оконные откосы внутренние:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконная доска из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (цвет белый). Отлив стальной с порошковой окраской (RAL7024). Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL7024)	
ОК2	ГОСТ 30674-99	ОП А2 1600х1260	1660	1320	240х1320	275х1220	0,97	1,13	88	Оконный блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами. Оборудовать москитной сеткой 400х1600мм.Оконные откосы внутренние:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконная доска из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (цвет белый). Отлив стальной с порошковой окраской (RAL7024). Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL7024)	
ОК2.1											
ОК2.1	ГОСТ 30674-99	ОП А2 1600х1260	1660	1320	190х1320	275х1220	0,74	1,13	3	Оконный блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами для квартир МГН, ручка открывания в нижней части рамы. Оборудовать москитной сеткой 400х1600мм.Оконные откосы внутренние:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконная доска из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (цвет белый). Отлив стальной с порошковой окраской (RAL7024). Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL7024)	
ОК3											
ОК3	ГОСТ 30674-99	ОП А2 1440х940	1500	1000	190х1000	275х900	0,56	0,97	1	Оконный блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами. Площадь остекления не менее 1,2м2. Оконные откосы внутренние:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконная доска из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (цвет белый). Отлив стальной с порошковой окраской (RAL7024). Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL7024)	Выход на кровлю секции 2
ОК4											
ОК4	ГОСТ 30674-99	ОП А2 1440х740	1200	600	110х600	0х0	0,24	0,90	1	Оконный блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами.Оконные откосы:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконная доска из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (цвет белый)	Помещения консьержей
ОК4	ГОСТ 30674-99	ОП А2 1440х740	1200	600	190х600	0х0	0,39	0,90	1	Оконный блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами.Оконные откосы:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконная доска из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (цвет белый)	Помещения консьержей
ОК5											
ОК5	ГОСТ 30674-99	БП А2 2420х1860	2460	1900	240х1070	220х1000	1,26	1,11	22	Балконный дверной блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами, дверь полностью остеклена. Оборудовать москитной сеткой 1050х1620мм.Оконные откосы:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконные доски из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (с внутренней стороны цвет белый, с наружной - в цвет профиля со стороны фасада)	
ОК5.1											
ОК5.1	ГОСТ 30674-99	БП А2 2420х1860	2460	1900	240х1070	220х1000	1,26	1,11	44	Балконный дверной блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами, дверь полностью остеклена. Оборудовать москитной сеткой 1050х1620мм.Оконные откосы:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконные доски из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (с внутренней стороны цвет белый, с наружной - в цвет профиля со стороны фасада)	
ОК5.2											
ОК5.2	ГОСТ 30674-99	БП А2 2420х2060	2460	2100	240х1270	220х1200	1,17	1,15	22	Балконный дверной блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами, дверь полностью остеклена. Оборудовать москитной сеткой 1250х1620мм.Оконные откосы:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый).Подоконные доски из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (с внутренней стороны цвет белый, с наружной - в цвет профиля со стороны фасада)	
ОК5.3											
ОК5.3	ГОСТ 30674-99	БП А2 2420х2160	2460	2200	190х1370	220х1300	0,88	1,16	41	Балконный дверной блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами, дверь полностью остеклена. Оборудовать москитной сеткой 1350х1620мм.Оконные откосы:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый).Подоконные доски из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (с внутренней стороны цвет белый, с наружной - в цвет профиля со стороны фасада)	
ОК5.3	ГОСТ 30674-99	БП А2 2420х2160	2460	2200	240х1370	220х1300	1,32	1,16	66	Балконный дверной блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами, дверь полностью остеклена. Оборудовать москитной сеткой 1350х1620мм.Оконные откосы:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый).Подоконные доски из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (с внутренней стороны цвет белый, с наружной - в цвет профиля со стороны фасада)	
ОК5.4											
ОК5.4	ГОСТ 30674-99	БП А2 2420х2060	2460	2100	190х1070	220х1000	0,87	1,15	3	Балконный дверной блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами для квартир МГН, ручки открывания в нижней части рамы, дверь с глухой нижней частью, порог не более 14мм. Оборудовать москитной сеткой 1050х1620мм.Оконные откосы:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконные доски из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (с внутренней стороны цвет белый, с наружной - в цвет профиля со стороны фасада)	
ОК5.5											
ОК5.5	ГОСТ 30674-99	БП А2 2420х2060	2460	2100	240х1270	220х1200	1,30	1,15	22	Балконный дверной блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами, дверь полностью остеклена. Оборудовать москитной сеткой 1250х1620мм.Оконные откосы:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконные доски из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (с внутренней стороны цвет белый, с наружной - в цвет профиля со стороны фасада)	
ОК6											
ОК6	ГОСТ 30674-99	БП А2 2400х1840	2460	1850	190х730	275х690	0,83	1,44	22	Балконный дверной блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами, с фрамугой, дверь с доводчиком, глухая часть двери - усиленная панель с антивандальным покрытием. Ширина двери в свету не менее 800мм. Оконные откосы внутренние:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконная доска из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (цвет белый). Отлив стальной с порошковой окраской (RAL7024). Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL7024)	Выход в лестничную клетку с переходного балкона
ОК6	ГОСТ 30674-99	БП А2 2400х1840	2460	1850	190х730	375х690	0,83	2,03	22	Балконный дверной блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами, с фрамугой, дверь с доводчиком, глухая часть двери - усиленная панель с антивандальным покрытием. Ширина двери в свету не менее 800мм. Оконные откосы внутренние:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконная доска из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (цвет белый). Отлив стальной с порошковой окраской (RAL7024). Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL7024)	Выход в лестничную клетку с переходного балкона
ОК6.1											
ОК6.1	ГОСТ 30674-99	БП А2 2040х1840	2100	1850	470х730	275х690	0,73	1,26	1	Балконный дверной блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами, дверь с доводчиком, глухая часть двери - усиленная панель с антивандальным покрытием.Ширина двери в свету не менее 800мм. Оконные откосы внутренние:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконная доска из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (цвет белый). Отлив стальной с порошковой окраской (RAL7024). Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL7024)	Выход в лестничную клетку с переходного балкона на уровне тех.пространства
ОК6.1	ГОСТ 30674-99	БП А2 2040х1840	2100	1850	470х730	375х690	0,73	1,78	1	Балконный дверной блок ПВХ с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами, дверь с доводчиком, глухая часть двери - усиленная панель с антивандальным покрытием.Ширина двери в свету не менее 800мм. Оконные откосы внутренние:штукатурка, шпаклевка, окраска (цвет белый). Подоконная доска из ПВХ, ламинированного декоративной ПВХ-пленкой (цвет белый). Отлив стальной с порошковой окраской (RAL7024). Наружные откосы из оцинкованной стали, толщиной 0,5мм (RAL7024)	Выход в лестничную клетку с переходного балкона на уровне тех.пространства

Примечания:

1. Оконные конструкции должны соответствовать требованиям государственных стандартов: ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия", ГОСТ 30674-99 "Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия".
2. Комплектующие и правила их применения определяются государственными стандартами: ГОСТ 30673-2013 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия", ГОСТ 30777-2001 "Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия"
3. Требования к монтажу оконных конструкций регламентируются: Гост 30971-2012 "Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия".
4. Оконные блоки устанавливаемые выше 20 м от планировочной отметки оборудовать отверстия для компенсации ветрового давления в соответствии с п. 5.9.7 ГОСТ 30674-99
5. Оконные блоки должны быть испытаны на соответствие условиям монтажа по ветровому давлению в соответствии с требованиям п. 5.1.5 ГОСТ 30674-99
6. Эскизы оконных/дверных блоков показаны со стороны фасада
7. Точные размеры изделий с учетом монтажных зазоров, наружных четвертей и натурных обмеров определяет фирма-изготовитель. Величина принятых монтажных зазоров указана на эскизах
8. Окраска откосов в квартирах и МОП - улучшенного типа.
9. Окна квартир оборудованы замками безопасности (запирающими устройствами) в соответствии с п. 5.1.8 ГОСТ 23166 99 Блоки оконные. Общие технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)
10. Цвет оконного профиля снаружи RAL 7024, внутри - белый.



											29-0322-ОК-1 - АР.С		
											Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата								
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения. Спецификации		Стадия	Лист	Листов			
ГАП		Алексеева И.			04.23			П	5				
Разработал		Филатова Д.			04.23	Спецификация заполнения оконных проемов		ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"					
Н.контр.		Володин А.			04.23								

Согласовано






Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А2К

Спецификация кровельного покрытия

Марка	Сечение	Описание состава	Площадь, м2	Примечание
1		1. Техноэласт ЭКП - 4,2мм; 2. Техноэласт ЭПП - 3.8мм; 3. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01; 4. Стяжка ЦПР, армированная сеткой Вр-1d5 ячейки 100х100 - 50мм; 5. Разуклонка из керамзитового гравия фракции 10-20 - 40-200мм; 6. Рубероид (внахлест не менее 80мм); 7. Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - 200мм; 8. Пароизоляционный слой - Биполь ЭПП - 3мм; 9. Ж/Б плита перекрытия	791,58	Основная кровля здания
2		1. Техноэласт ЭКП - 4,2мм; 2. Техноэласт ЭПП - 3.8мм; 3. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01; 4. Стяжка ЦПР, армированная сеткой Вр-1d5 ячейки 100х100 - 50мм; 5. Разуклонка из керамзитового гравия фракции 10-20 - 40-100мм; 6. Рубероид (внахлест не менее 80мм); 7. Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - 150мм; 8. Пароизоляционный слой - Биполь ЭПП - 3мм; 9. Ж/Б плита перекрытия	105,40	Кровля надстроек
4		1. Техноэласт ЭКП - 4,2мм; 2. Техноэласт ЭПП - 3.8мм; 3. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01; 4. Ж/Б плита перекрытия	48,36	Покрытие надстроек под оборудование
6		1. Финишные слои, см. ГП 2. Профилированная защитно-дренажная мембрана Тефонд НР Дрейн - 7мм 3. Геотекстиль термообработанный 300 г/м2 4. Техноэласт ФУНДАМЕНТ - 4мм 5. Техноэласт ФУНДАМЕНТ - 4мм 6. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №01 7. Армированная цементно-песчаная стяжка - 50мм 8. Керамзитобетон - 30мм - 700мм 9. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF - 100мм 10. Технобарьер 11. Ж/Б плита перекрытия	1866,80	Эксплуатируемая кровля автостоянки
7		1. Финишные слои, см. ГП 2. Профилированная защитно-дренажная мембрана Тефонд НР Дрейн - 7мм 3. Геотекстиль термообработанный 300 г/м2 4. Техноэласт ФУНДАМЕНТ - 4мм 5. Техноэласт ФУНДАМЕНТ - 4мм 6. Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ №01 7. Армированная цементно-песчаная стяжка - 50-80мм 8. XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF - 100мм 9. Технобарьер 10. Ж/Б плита перекрытия	37,71	Эксплуатируемая кровля во входных нишах 1 этажа

Спецификация кровельного покрытия

Марка	Сечение	Описание состава	Площадь, м2	Примечание
8		1. Техноэласт ЭКП - 4,2мм; 2. Техноэласт ЭПП - 3.8мм; 3. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01; 4. Стяжка ЦПР, армированная сеткой Вр-1d5 ячейки 100х100 - 40мм; 5. Рубероид (внахлест не менее 80мм) 6. Ж/Б плита перекрытия 7. Окрытие металлическое с полимерной окраской RAL7024	9,13	Покрытие навеса над въездом в автостоянку

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Рук.проекта		Володин А.			04.23
ГАП		Алексеева И.			04.23
Разработал		Климов А.			04.23
Н.контр.		Володин А.			04.23

29-0322-ОК-1 - АР.С

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу:
г. Москва, район Марьина
Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Объемно-планировочные и архитектурные решения. Спецификации	Стадия	Лист	Листов
	П	6	
Спецификация кровельного покрытия	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"		

Формат А3А

Спецификация наружных обрамлений алюминиевых витражей 1-го этажа

Тип обрамления	Тип витража	Длина,мм	Высота,мм	Кол-во,шт	Площадь обрамления
40х245мм	ВН-2	1300	2870	1	1,72
40х245мм	ВН-6	1830	3670	1	2,25
40х345мм	ВН-1/ВН-1.1	1800	2870	9	23,41
40х345мм	ВН-2/ВН-2.1	1300	2870	7	17,00
40х345мм	ВН-3/ВН-3.1	1800	3670	4	12,61
40х345мм	ВН-4	1500	3670	4	12,20
40х345мм	ВН-5	2635	3670	1	3,44
40х345мм	ВН-7	2680	3670	1	3,46
40х345мм	ВН-8	5180	3670	1	4,32
40х345мм	ВН-9	1280	3670	1	2,97
Общий итог					83,39

Спецификация отливов алюминиевых витражей 1-го этажа

Описание	Длина.м.п	Примечание
Отлив из оцинкованной стали l=250мм с полимерной окраской RAL7024	1220	Витраж в зоне лестничной клетки
Отлив из оцинкованной стали l=350мм с полимерной окраской RAL7024	24060	

Спецификация козырьков

Описание	Ширина, мм	Длина, мм	Высота нижней части конструкции,мм	Кол-во, шт
Односкатный козырек из триплекса	1500	1500	3000	1
Односкатный козырек из триплекса	1500	1800	2400	1
Односкатный козырек из триплекса	1500	2200	3000	2
Односкатный козырек из триплекса	1500	3200	3000	1
Односкатный козырек из триплекса	1500	5800	2400	1
Общий итог				6

Спецификация корзин под кодиционеры

Описание	Кол-во,шт.
Корзина для кондиционера КОРБАС КДК-1-фКПГ-ЗЛ ЛГ, 600(h)x900x550мм (КДК 1), RAL7024	221

Экспликация отделки фасада

Описание	Цвет	Площадь,м2	Примечания
Панели рельефные 600х750(h) на системе навесного вентилируемого фасада (с воздушным зазором)	Терракотовый	106,92	Отделка парапетов балконов незадымляемых лестниц
Плиты керамогранитные 1200х600(h) на системе навесного вентилируемого фасада	Белый	3577,68	Основные наружные стены
Плиты керамогранитные 1200х600(h) на системе навесного вентилируемого фасада	Светло-серый с текстурой под камень	477,60	Наружные стены 1-го этажа
Панели металлические на системе навесного вентилируемого фасада	Темно-серый	1487,02	Основные наружные стены (межоконные вставки)
Панели рельефные крупноформатные 600х1800(h) на системе навесного вентилируемого фасада	Терракотовый	2371,78	Основные наружные стены
Общий итог		8021,01	

Спецификация металлических окрытий

Описание	Длина,м.п.	Комментарии к типоразмеру
Защитный фартук с шириной профиля 250мм из оцинкованной стали с полимерной окраской RAL7024	6575	Отделка цоколя
Защитный фартук с шириной профиля 300мм из оцинкованной стали с полимерной окраской RAL7024	119327,5	Отделка цоколя
Окрытие из оцинкованной стали с шириной профиля 170мм с полимерной окраской RAL7024	140480	Окрытие парапетов переходных балконов лестничных клеток
Окрытие из оцинкованной стали с шириной профиля 600мм и защитным фартуком (500мм) с полимерной окраской RAL7024	19480	Окрытие парапета выступающей части покрытия автостоянки
Окрытие из оцинкованной стали с шириной профиля 770мм, окраска RAL7040	57000	Окрытие парапетов обстроек лестничных клеток на кровле
Окрытие из оцинкованной стали с шириной профиля 870мм, окраска RAL7040	148500	Окрытие парапетов кровли
Окрытие межэтажное шириной профиля 490мм с полимерной окраской RAL7024	272165	Обрамление выступающих плит балконов переходных лестниц, навеса над рампой автостоянки

Примечание: ширина профиля уточняется фирмой-изготовителем

Примечания:
1. Детали установки, габариты, узлы креплений козырьков из триплекса уточнются фирмой-изготовителем. Покрытие навеса над рампой см. - Спецификацию кровельных покрытий Лист 6 АР.С
2. Для коризин под кондиционеры предусмотреть заводскую пожаробезопасную порошковую окраску RAL7024. Наименование корзины представлено согласно рекомендациям фирмы-изготовителя. Узлы крепления к фасаду уточняются фирмой-изготовителем.
3. Детали установки, габариты, узлы креплений металлических элементов фасада (окрытий, отливов) уточняются фирмой-изготовителем.
4. Фасадные вентиляционные решетки см. ОВ, RAL 7024

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Рук.проекта		Володин А.			04.23
ГАП		Алексеева И.			04.23
Разработал		Филатова Д.			04.23
Н.контр.		Володин А.			04.23

29-0322-ОК-1 - АР.С

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Объемно-планировочные и архитектурные решения. Спецификации

Стадия	Лист	Листов
П	7	

Ведомость отделки фасадов

ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"


Формат А3А

Спецификация наружного витражного заполнения 1-го этажа

Позиция	Ширина, мм	Высота, мм	Площадь, м2	Кол-во, шт.	Примечание
Наружные витражи 1-го этажа с двухкамерным стеклопакетом с закаленным стеклом					
ВН-1	1820	2880	5,24	4	Витраж наружный, глухой
ВН-1-I30	1820	2880	5,24	1	Витраж наружный, глухой, противопожарный I30
ВН-1.1	1820	2880	5,24	4	Витраж наружный, с фрамугой
ВН-2	1320	2880	3,80	6	Витраж наружный, глухой
ВН-2.1	1320	2880	3,80	2	Витраж наружный, с фрамугой
ВН-3	1820	3680	6,70	2	Витраж наружный, с полуторной дверью в составе витража (ширина двери не менее 1200 в свету,оборудовать устройством самозакрывания и электро-магнитной защелкой нормально-закрытого типа)
ВН-3.1	1820	3680	6,70	2	Витраж наружный, с полуторной дверью в составе витража (ширина двери не менее 1200 в свету,оборудовать устройством самозакрывания)
ВН-4	1520	3680	5,59	4	Витраж наружный, с полуторной дверью в составе витража (ширина двери не менее 1200 в свету,оборудовать устройством самозакрывания и электро-магнитной защелкой нормально-закрытого типа)
ВН-5	2655	3680	9,77	1	Витраж наружный, с полуторной дверью в составе витража (ширина двери не менее 1200 в свету,оборудовать устройством самозакрывания и электро-магнитной защелкой нормально-закрытого типа),с глухой панелью для установки домофона
ВН-6	1850	3680	6,81	1	Витраж наружный, с одностворчатой дверью в составе витража (ширина двери не менее 1050 в свету, оборудовать устройством самозакрывания и электро-магнитной защелкой нормально-закрытого типа)
ВН-7	2700	3680	9,94	1	Витраж наружный, с полуторной дверью в составе витража (ширина двери не менее 1200 в свету, оборудовать устройством самозакрывания и электро-магнитной защелкой нормально-закрытого типа),с глухой панелью для установки домофона
ВН-8	5195,5	3680	19,12	1	Витраж наружный, с полуторной дверью в составе витража (ширина двери не менее 1200 в свету,оборудовать устройством самозакрывания и электро-магнитной защелкой нормально-закрытого типа),с глухой панелью для установки домофона
ВН-9	1300	3680	4,78	1	Витраж наружный, с одностворчатой дверью в составе витража (ширина двери не менее 1050 в свету,оборудовать устройством самозакрывания и электро-магнитной защелкой нормально-закрытого типа)
Общий итог				30	

Спецификация внутреннго витражного заполнения 1-го этажа

Позиция	Ширина,мм	Высота,мм	Площадь,м2	Кол-во,шт.	Примечание
ВВ1	3180	4470	14,21	1	Витраж внутренний с однокамерным стеклопакетом,с полуторной дверью в составе витража (ширина двери не менее 1200 в свету, оборудовать устройством самозакрывания)
ВВ2	1920	4470	8,58	1	Витраж внутренний с холодным остеклением,с полуторной дверью в составе витража (ширина двери не менее 1200 в свету, оборудовать устройством самозакрывания)
ВВ3	6690	4470	29,90	1	Витраж внутренний с однокамерным стеклопакетом,с полуторной дверью в составе витража (ширина двери не менее 1200 в свету, оборудовать устройством самозакрывания)
ВВ3.1	2350	4470	10,50	1	Витраж внутренний с однокамерным стеклопакетом,с полуторной дверью в составе витража (ширина двери не менее 1200 в свету, оборудовать устройством самозакрывания)
ВВ4	2990	3680	11,00	1	Витраж внутренний с холодным остеклением,с полуторной дверью в составе витража (ширина двери не менее 1200 в свету, оборудовать устройством самозакрывания)
ВВ5	5780	4470	25,84	1	Витраж внутренний с однокамерным стеклопакетом,с полуторной дверью в составе витража (ширина двери не менее 1200 в свету, оборудовать устройством самозакрывания)
ВВ5.1	3320	4470	14,84	1	Витраж внутренний с однокамерным стеклопакетом,с полуторной дверью в составе витража (ширина двери не менее 1200 в свету, оборудовать устройством самозакрывания)
ВВ6	3140	4470	14,04	1	Витраж внутренний с однокамерным стеклопакетом,с полуторной дверью в составе витража (ширина двери не менее 1200 в свету, оборудовать устройством самозакрывания)
ВВ7	3280	4470	14,66	1	Витраж внутренний с однокамерным стеклопакетом,с полуторной дверью в составе витража (ширина двери не менее 1200 в свету, оборудовать устройством самозакрывания)
Общий итог				9	



Условные обозначения

Профили витражей/глухие створки, RAL 7024

Стекло прозрачное



Примечания:

1. Цвет профилей витража и глухих заполнений RAL7024
2. Представленные чертежи являются схемой. Узлы крепления и узлы примыкания элементов витража к фасадным системам разрабатываются изготовителем. Точные размеры изделий определяются изготовителем после обмеров.
3. Профиль витражей 1-го этажа из алюминиевых сплавов с двухкамерными стеклопакетами.
4. На дверях в составе витражей предусмотреть противоударную полосу на высоте не менее 0,3 м от низа двери.
5. Для витражей, оснащенных устройством самозакрывания предусмотреть усиленный профиль.
6. Для дверей, установленных по пути движения МГН предусмотреть контрастную маркировку на высоте не менее 1300мм от низа двери и П-образной ручкой, установленной на высоте не более 1,1м и не менее 0,85м от уровня пола.
7. Для наружных витражей предусмотреть металлические откосы RAL7024. Спецификацию откосов см.л. 7 АР.С

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	29-0322-ОК-1 - АР.С			
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)			
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения. Спецификации	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Алексеева И.			04.23		П	8	
Разработал		Филатова Д.			04.23	Спецификация витражного заполнения 1-го этажа	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"		
Н.контр.		Володин А.			04.23				


Формат А2А

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Спецификация балконных витражей

Позиция	Длина,мм	Высота,мм	Площадь,м2
ВБ1.1	1195	66400	79,35
ВБ1.2	3600	66400	239,04
ВБ2	3450	66400	229,08
ВБ3	3250	66400	215,80
ВБ4.1	1265	66400	84,00
ВБ4.2	4245	66400	281,87
ВБ5.1	3670	66400	243,69
ВБ5.2	1265	66400	84,00
ВБ6.1	3965	66400	263,28
ВБ6.2	1615	66400	107,24
ВБ7	3390	66400	225,10
ВБ8.1	1265	66400	84,00
ВБ8.2	4095	66400	271,91
ВБ9	3350	66400	222,44
ВБ10.1	3550	66400	235,72
ВБ10.2	1195	66400	79,35
		1062400	2945,84

Условные обозначения


Металлические панели в системе навесного вентилируемого фасада, RAL7024

Керамический гранит белый гладкий, 1200x600(h) в системе навесного вентилируемого фасада

Прозрачное заполнение витража - стекло прозрачное, закаленное, 6мм

Зона меж.этажного перекрытия - Эмалит с глянцевой поверхностью, 6мм

Схема расположения балконных витражей



Примечания:
1. Цвет профилей витража и глухих заполнений RAL 7024
2. Представленные чертежи являются схемой. Узлы крепления и узлы примыкания элементов витража к фасадным системам разрабатываются изготовителем. Точные размеры изделий определяются изготовителем после обмеров.
3. Витражное заполнение балконов и лоджий является холодным.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Рук.проекта		Володин А.			04.23
ГАП		Алексеева И.			04.23
Разработал		Филатова Д.			04.23
Н.контр.		Володин А.			04.23

29-0322-ОК-1 - АР.С

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Объемно-планировочные и архитектурные решения. Спецификации

Стадия	Лист	Листов
П	9	

Спецификация балконных витражей

ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2А

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДЗЕМНОГО ЭТАЖА

№ пом.	Наименование помещения	Потолок		Стены				Полы	
				По жб	По кирпичу	Финишная отделка			
1	ЛК Л1 автост. №1	П3	33,49	96,34	14,91	С7	111,25	Т16	33,49
2	ЛК Л1 автост. №2	П3	22,75	70,41	-	С7	70,41	Т16	22,75
3	ЛК Л1 автост. №3	П3	19,27	62,28	-	С7	62,28	Т16	19,27
4	ЛК Л1 автост. №4	П3	27,06	85,43	3,38	С7	88,81	Т16	27,06
5	Венткамера автостоянки(вытяжная)	П5	58,12	127,64	29,51	С7	157,15	Т12	58,12
6	ПУИ автостоянки	П5	28,14	56,39	42,93	С7	99,32	Т15	28,14
7	Венткамера автостоянки (вытяжная ДУ)	П5	48,62	111,28	13,94	С7	125,22	Т12	48,62
8	Тамбур-шлюз с ПБ3	П3	15,81	60,46	-	С7	60,46	Т16	15,81
9	Тамбур-шлюз	П3	5,39	20,18	7,18	С7	27,36	Т16	5,39
10	Тамбур-шлюз с ПБ3	П3	32,35	116,39	1,36	С7	117,75	Т16	32,35
11	Тамбур-шлюз	П3	12,46	42,29	5,3	С7	47,59	Т16	12,46
12	Автостоянка	П3	1911,35	1599,8	81,5	С7	1599,8	Т14	1911,35
13	Водомерный узел	П5	54,07	136,65	-	С7	136,65	Т13	54,07
14	Насосная пожаротушения	П5	19,27	50,97	13,73	С7	64,7	Т13	19,27
15	Венткамера автостоянки (приточная)	П5	53,5	60,35	46,53	С7	106,88	Т13	53,5
16	Насосная жилого дома	П5	33,47	68,33	34,67	С7	103	Т13	33,47
17	ВРУ/Электрощитовая	П4	24,76	77,86	-	С7	77,86	Т11	24,76
18	ВРУ ИТП	П4	16,79	44,57	24,28	С7	68,85	Т11	16,79
19	Тамбур-шлюз	П3	21,88	68,71	-	С7	68,71	Т16	21,88
20	Помещение абонентских узлов учета	П5	17,73	43,12	24,59	С7	67,71	Т11	17,73
21	ИТП	П5	92,48	174,38	-	С7	174,38	Т13	92,48
22	Венткамера автостоянки (приточная КДУ)	П5	41,3	98,29	22,99	С7	121,28	Т13	41,3
23	Помещение для прокладки коммуникаций	б/о	10,37	86,05	-	б/о	86,05	Т11	10,37

Тип отделки потолка	Состав типа отделки
П1	Подвесной потолок «Грильято» 50х50, цв.белый.(КМ0)
П2	Подвесной потолок из плит Аквапанель на металлокаркасе с окраской, RAL 9003
П3	1. Грунтовка проникающая 2. Затирка швов и раковин 3. Бетоноконтакт 4. Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) до 5мм* 5. Финишная шпатлевка (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм * 6. Повторная грунтовка7. Улучшенная окраска матовой краской (КМ0), RAL 9003
П4	1. Грунтовка проникающая 2. Затирка швов и раковин 3. Бетоноконтакт 4. Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм* 6. Повторная грунтовка 7. Простая окраска пыленепроницаемой краской, RAL 9003
П5	1. Грунтовка проникающая 2. Затирка швов и раковин 3. Бетоноконтакт 4. Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) до 5мм * 5. Финишная шпатлевка (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм* 6. Повторная грунтовка 7. Простая окраска матовой краской, RAL 9003

Примечание:
Для помещений подземного этажа, в том числе помещения автостоянки, в базовых отделочных слоях (П3,П4,П5) пункты 3- 5 не выполняются.

Тип базовой отделки стен	Состав типа отделки
Базовая отделка по ж/б основанию	1. Грунтовка проникающая 2. Затирка швов и раковин 3. Бетоноконтакт 4. Улучшенная штукатурка полимерными или цем.-полимерными смесями 20мм 5. Повторная грунтовка 6. Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.цем.-полим. или полимерными смесями) до 5мм...
Базовая отделка по кирпичной кладке	1. Бетоноконтакт 2. Улучшенная штукатурка полимерными или цем.-полимерными смесями 20мм 3. Повторная грунтовка 4. Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) до 5мм...
Базовая отделка по ПГП	1. Бетоноконтакт 2. Улучшенная штукатурка полимерными или цем.-полимерными смесями 20мм 3. Повторная грунтовка 4. Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.цем.-полим. или полимерными смесями) до 5мм...
Базовая отделка мин. утеплителю	1. Штукатурка по сетке 30мм 2. Грунтовка 3. Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.цем.-полим. или полимерными смесями) до 5мм...
Тип финишной отделки стен	**Состав типа отделки**
С1	1. Финишная шпатлевка (улучш.цем.-полим. или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм 2. Повторная грунтовка...
С2	1. Финишная шпатлевка (улучш.цем.-полим. или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм 2. Повторная грунтовка 3. Обои под покраску на флизелиновой основе...
С3	Керамогранит Artwood AW02 Estima ceramica, Артикул: 35339 Размер: 19,4х120х10мм Цвет: коричневый, неполированный 4-й класс износоустойчивости
С4	Керамогранит Standard ST 03 Estima ceramica, Артикул: 21692 Размер: 300х300х8мм Цвет: светлый, неполированный 5-й класс износоустойчивости
С5	Керамическая плитка на всю высоту стен. размер 250х400мм. Производитель ООО «Шахтинская керамика», Unitile LIFE. Коллекция Веста. (Арт:....
С6	1. Финишная шпатлевка (улучш.цем.-полим. или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм 2. Повторная грунтовка 3. Простая окраска светлой...
С7	1. Затирка швов и раковин 2. Грунтовка 3. Простая окраска белой краской в 2 слоя (площадь указана для 1 слоя)(КМ0), RAL9003

Тип отделки пола	Состав типа отделки
Т1	1. Керамогранит крупноформатный Gabbro GB01 Estima ceramica, Артикул: 39292 Размер: 60х60 см Цвет: белый, неполированный 2. Клей 3. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-4 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-50мм; 5. П/э пленка не менее 100мк с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала; 6. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ –100мм;
Т2	1. Керамогранит крупноформатный Gabbro GB01 Estima ceramica, Артикул: 39292 Размер: 60х60 см Цвет: белый, неполированный 2. Клей Ceresit CM117 - 10мм; 3. Цементная гидроизоляция Ceresit CR65; 4. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-70мм (с уменьшением высоты стяжки для установки грязесборной решетки); 5. П/э пленка не менее 100мк с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала; 6. Минераловатная плита ROCKWOOL ФЛОР БАТТС –80мм;
Т3	1. Керамогранит «Unitile LIFE» ООО «Шахтинская керамика» Коллекция: «Муза». Артикул: 264353 (010400000960). Размер: 400х400х8 мм. Цвет: дерево. 2. Клей 3. Обмазочная гидроизоляция цементно-полимерная PERFEKTA Аквастоп W12 с заделением на стены на 200 мм 4. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-50мм; 5. П/э пленка не менее 100мк с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала; 6. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ –100мм;
Т4	1.Ламинат Kronostar Galaxy 4V Kronostar (Костромская область, г.Шарья). Толщиной 8 мм Цвет- 2873 Дуб вейвлесс белый 32 класс 2. Изолон, стенофон или пробка - 7 мм 3. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-4 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-55мм; 5. П/э пленка не менее 100мк с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала; 6. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ –100мм;
Т5	1. Керамогранит Standard ST 03 Estima ceramica, Артикул: 21692 Размер: 300х300х8мм Цвет: светлый, неполированный 5-й класс износоустойчивости 2. Клей 3. Обмазочная гидроизоляция цементно-полимерная PERFEKTA Аквастоп W12 с заделением на стены на 200 мм 4. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-50мм; 5. П/э пленка не менее 100мк с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала; 6. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ –100мм;
Т6	1. Керамогранит Standard ST 03 Estima ceramica, Артикул: 21692 Размер: 300х300х8мм Цвет: светлый, неполированный 5-й класс износоустойчивости 2. Клей 3. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-4 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-50мм; 5. П/э пленка не менее 100мк с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала; 6. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ –100мм;
Т7	1. Закрепление поверхностного слоя пропиткой Аквастоун, глубина проникновения - 8-16мм; 2. Стяжка из ЦПР, армированная фиброволокном, М 150, плотность 1800 кг/м куб (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючим звукоизоляционным материалом) 20 мм с заделкой шва мастикой) - 60 мм; 3. П/э пленка не менее 100мк с подъемом его по стене до высоты кромки прокладочного материала; 4. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ –100мм;
Т8	1. Антистатическое наливное покрытие Гексалит ТС Антистатик - 5мм (предусмотреть шину заземления); 2. Пропитка полимерная безводная Гексалит; 3. Высокопрочный ровнитель для пола AMG b03l_p (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-65мм; 4. П/э пленка не менее 100мк с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала; 5. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ –100мм;
Т9	1. Керамогранит Artwood AW01 Estima ceramica, Артикул: 35338 Размер: 19,4х120х10мм Цвет: бежевый, неполированный 4-й класс износоустойчивости 2. Клей 3. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-4 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-50мм; 5. П/э пленка не менее 100мк с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала; 6. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ –100мм;
Т10	1. Керамогранит «Unitile LIFE» ООО «Шахтинская керамика» Коллекция: «Эфа». Артикул: 264371 (010400000968). Размер: 400х400х8 мм. Цвет: Бежевая,матовая, терращо. 2. Клей 3. Обмазочная гидроизоляция цементно-полимерная PERFEKTA Аквастоп W12 с заделением на стены на 200 мм 4. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-50мм; 5. П/э пленка не менее 100мк с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала; 6. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ –100мм;
Т11	1. Закрепление поверхностного слоя пропиткой Аквастоун, глубина проникновения 0,8-1,6см;
Т12	1. Керамогранит Standard ST 03 Estima ceramica, Артикул: 21692 Размер: 300х300х8мм Цвет: светлый, неполированный 5-й класс износоустойчивости 2. Клей 3. Стяжка из ЦПР, арм. фиброволокном, М150, плотность 1800кг/м3 (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией)) 20мм с заделкой шва мастикой)-50мм; 4. П/э пленка не менее 100мк с подъемом его по стене до высоты кромки прокладочного материала; 5. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ – 50мм;
Т13	1. Керамогранит Standard ST 03 Estima ceramica, Артикул: 21692 Размер: 300х300х8мм Цвет: светлый, неполированный 5-й класс износоустойчивости 2. Клей 3. Обмазочная гидроизоляция цементно-полимерная PERFEKTA Аквастоп W12 с заделением на стены на 200 мм 4. Стяжка из ЦПР уклоном 1%, армированная фиброволокном,М150, плотность 1800кг/м³ ((с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючей звукоизоляцией) 20мм с заделкой шва мастикой)) –40-90 мм; 5. П/э пленка не менее 100мк с заведением на стены до h кромки прокладочного материала; 6. Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ –50мм;
Т14	1. Покрытие LEVL Top Cor 2,5-5мм; 2. Упрочнитель (проникающая пропитка); 3. Бетон В 22.5(М300), арм. сетка Ø8А500С с разуклонкой - 150-250мм;
Т15	1. Керамогранит Standard ST 03 Estima ceramica, Артикул: 21692 Размер: 300х300х8мм Цвет: светлый, неполированный 5-й класс износоустойчивости 2. Клей 3. Обмазочная гидроизоляция цементно-полимерная PERFEKTA Аквастоп W12 с заделением на стены на 200 мм 4. ЦПР стяжка армированная сеткой Ø5 А500С- 50-115мм5. Гравийная засыпка 120мм
Т16	1. Керамогранит Standard ST 03 Estima ceramica, Артикул: 21692 Размер: 300х300х8мм Цвет: светлый, неполированный 5-й класс износоустойчивости 2. Клей; 3. ЦПР стяжка армированная сеткой Ø5А500С- 50мм;4. Гравийная засыпка 185мм

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ 1 ЭТАЖА

№ пом.	Наименование помещения	Потолки			Стены												Полы		
					1 секция						2 секция								
		Тип отделки потолка	1 секция	2 секция	Базовая отделка по ж/б основанию	Базовая отделка по кирпичной кладке	Базовая отделка по ПГП	Базовая отделка по мин. утеплителю	Тип финишной отделки	Финишная отделка	Базовая отделка по ж/б основанию	Базовая отделка по кирпичной кладке	Базовая отделка по ПГП	Базовая отделка по мин. утеплителю	Тип финишной отделки	Финишная отделка	Тип отделки пола	1 секция	2 секция
Помещения МОП 1 этажа																			
1.1.1	Колясочная	П1	-	34,64	-	-	-	-	-	-	93,23	22,53	-	-	С1	115,76	Т1	-	34,64
1.1.2	Лифтовой холл	П1	-	14,54	-	-	-	-	-	-	51,08	20,68	-	-	С3	71,76	Т1	-	14,54
1.1.3	Тамбур	П1	9,89		29,16	-	-	-	С1	25,9	-	-	-	-		-	Т2	9,89	
1.1.4	Консьерж	П1	-	17,43	-	-	-	-		-	36,29	38,92	-	-	С2	75,21	Т4	-	17,43
1.1.5	Вестибюль	П1	-	36,46	-	-	-	-		-	39,78	8,24	-	-	С1	48,02	Т1	-	36,46
1.1.6	ПУИ	П2	-	5,06	-	-	-	-		-	23,05	19,09	-	-	С4	42,14	Т5	-	5,06
1.1.7	Колясочная	П1	20,97	-	52,65	25,23	-	-	С1	77,88	-	-	-	-		-	Т1	20,97	-
1.1.8	Консьерж	П1	15,45	-	27,55	28,83	8,16	-	С2	64,54	-	-	-	-		-	Т4	15,45	-
1.1.9	Тамбур	П1	9,54	-	-	-	-	30,72	С1	30,72	-	-	-	-		-	Т2	9,54	-
1.1.10	Тамбур	П1	9,39	-	-	-	-	16,5	С1	16,5	-	-	-	-		-	Т2	9,39	-
1.1.11	Вестибюль	П1	54,4	-	92,55	70,03	-	-	С1	162,58	-	-	-	-		-	Т1	54,4	-
1.1.12	ПУИ	П2	4,33	-	19,5	15,89	-	-	С4	35,39	-	-	-	-		-	Т5	4,33	-
1.1.13	ЛК Н1 №2	П3	20,19	-	44,43	-	-	46,12	С1	90,55	-	-	-	-		-	Т6	20,19	-
1.1.14	ЛК Н1 №1	П3	-	17,2	-	-	-	-		-	60,95	-	-	29,12	С1	90,07	Т6	-	17,2
1.1.15	Лифтовой холл	П1	19,79	-	72,15	-	-	-	С3	80,68	-	-	-	-		-	Т1	19,79	-
1.1.16	Тамбур	П1	-	7,64	-	-	-	-		-	-	1,66	-	15,79	С1	17,45	Т2	-	7,64
1.1.17	ЛК Л1 автост. №3	П3	16,16	-	68,37	-	-	-	С1	63,65	-	-	-	-		-	Т6	16,16	-
1.1.18	Тамбур	П1	-	8,34	-	-	-	-		-	15,82	9,48	-	-	С1	25,3	Т2	-	8,34
1.1.19	Тамбур	П1	-	10,29	-	-	-	-		-	20,38	13,91	-	-	С1	34,29	Т2	-	10,29
1.1.20	Тамбур	П1	-	8,26	-	-	-	-		-	-	-	-	29,98	С1	29,98	Т2	-	8,26
1.1.21	ЛК Л1 автост. №1	П3	-	18,52	-	-	-	-		-	67,48	-	-	-	С1	67,13	Т6	-	18,52
1.1.22	Сан. узел консьержа	П2	-	2,14	-	-	-	-		-	-	25,35	-	-	С5	25,35	Т4	-	2,14
1.1.23	Сан. узел консьержа	П2	1,78	-	-	22,85	-	-	С5	22,85	-	-	-	-		-	Т4	1,78	-
1.1.24	ЛК Л1 автост. №4	П3	12	-	29,33	27,57	-	-	С1	56,9	-	-	-	-		-	Т6	12	-
1.1.25	ЛК Л1 №5	П3	8,07	-	73,83	-	-	-	С1	70,7	-	-	-	-		-	Т6	8,07	-
1.1.26	ЛК Л1 автост. №2	П3	-	22,8	-	-	-	-		-	78,37	8,53	-	-	С1	86,9	Т6	-	22,8
1.1.27	Тамбур	П1	11,07	-	22,03	6,73	5,51	-	С1	34,27	-	-	-	-		-	Т2	11,07	-
1.1.28	ЛК Л1 №6	П3	9,74	-	84,59	-	-	-	С1	77,56	-	-	-	-		-	Т6	9,74	-
1.1.29	ЛК Л1 №7	П3	-	3,9	-	-	-	-		-	27,16	-	-	-	С1	27,73	Т6	-	3,9
Помещения охраны																			
1.2.1	Тамбур	П1	8,92	-	-	-	-	41,76	С1	41,76	-	-	-	-		-	Т2	8,92	-
1.2.2	Помещение охраны	П1	14,74	-	33,95	35,25	-		С2	69,2	-	-	-	-		-	Т8	14,74	-
1.2.3	Сан. узел помещения охраны	П2	1,98	-	-	24,46	-		С5	24,46	-	-	-	-		-	Т3	1,98	-
Технические помещения 1 этажа																			
1.3.1	Электрощитовая жилой части	П4	-	17,8	-	-	-		-	-	21,9	23,73	-	-	С6	45,63	Т7	-	17,8
1.3.2	Помещение связи КП «МПТЦ»	П4	-	23,95	-	-	-		-	-	45,74	-	11,61	-	С6	57,35	Т8	-	23,95
1.3.3	Электрощитовая нежилой части	П4	-	9,77	-	-	-		-	-	15,07	16,9	-	-	С6	31,97	Т7	-	9,77
1.3.4	Помещение для прокладки коммуникаций	б/о	-		-	-	-		-	-							Т7	-	
1.3.5	СС	П4	9,9	-	39,66	-	15,99		С6	55,65	-	-	-	-		-	Т7	9,9	-
1.3.6	Помещение для прокладки коммуникаций	б/о	5,8	-	37,74	8,03	-		б/о	45,77	-	-	-	-		-	б/о	5,8	-
Помещения БКТ(с возможностью размещения Центра информирования населения)																			
1.4.1	Сан.узел МГН	П2	-	5,69	-	-	-		-	-	-	42,33	-	-	С5	42,33	Т10	-	5,69
1.4.2	Сан.узел	П2	-	3,2	-	-	-		-	-	-	32,23	-	-	С5	32,23	Т10	-	3,2
1.4.3	ПУИ	П2	-	3,95	-	-	-		-	-	25,43	8,8	-	-	С4	34,23	Т5	-	3,95
1.4.5	Тамбур	П1	-	12,62	-	-	-		-	-	-	-	-	37,2	С1	37,2	Т2	-	12,62
1.4.6	Помещение ЦИН	П1	-	112,78	-	-	-		-	-	195,92	172,77	-	-	С1	368,69	Т9	-	112,78
1.4.8	Помещение приема пищи	П1	-	13,48	-	-	-		-	-	31,86	26,96	-	-	С1	58,82	Т9	-	13,48

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	29-0322-ОК-1 - АР.С			
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)			
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения. Спецификации	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Алексеева И.			04.23		П	10	
Разработал		Климов А.			04.23	Ведомость отделки помещений подземного и 1-го этажей	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"		
Н.контр.		Володин А.			04.23				

Формат А0К

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ ЭТАЖЕЙ

№	Наименование	Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Примечание
		Отделка помещений квартир						
11.1	Квартиры (комнаты,кухни,прихожии, коридоры)	Бетон: Грунтовка проникающая Затирка швов и раковин Бетоноконтакт Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными Финишная шпатлевка (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) со Повторная грунтовка Улучшенная окраска латексной акриловой матовой неструктурной Плинтус потолочный, «Kindecor» B-45,	11 511,08 13 416,84	Бетон: Грунтовка проникающая Затирка швов и раковин Бетоноконтакт Улучшенная штукатурка полимерными или цем.-полимерными смесями 20мм Повторная грунтовка Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) Повторная грунтовка	11 794,20	Комнаты,прихожии,коридоры: 1.Ламинат Kronostar Galaxy 4V Kronionstar (Костромская область, г.Шарья). Толщиной 8 мм Цвет- 2873 Дуб вейвлесс белый 32 класс 2. Изолон, стенофон или пробка - 5 мм 3. Стяжка – ЦПР с фиброволокном М150 (плотность 1800 кг/м³) , отделенная от стен зазорами с заполнением звукоизоляционным материалом Шумостоп К-2 - 95 мм 4. Армированная п/э пленка с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала 5. Звукоизоляционное покрытие Технозласт Акустик Супер	9 086,82	
				Кирпичная кладка: Бетоконтакт Улучшенная штукатурка полимерными или гипсовыми смесями 20мм Повторная грунтовка Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) Повторная грунтовка	2 443,39	Кухни: 1.Керамогранит«ESTIMA» Коллекция: «Marmulla». Артикул: MA00 Размер: 600x600x10 мм. Цвет: серо-бежевый, Неполированный, Ректифицированный 2. Клей 3. Обмазочная гидроизоляция цементно-полимерная PERFEKTA Аквастоп W2 (или аналог) 2 слоя с заведением на стены на 200 мм 4. Стяжка – ЦПР с фиброволокном М150 (плотность 1800 кг/м³) , отделенная от стен зазорами с заполнением звукоизоляционным материалом Шумостоп К-2 -90 мм 5. Армированная п/э пленка с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала	2 424,26	
				Перегородки Поливан: Бетоноконтакт Улучшенная штукатурка полимерными или гипсовыми смесями 20мм Повторная грунтовка Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) Повторная грунтовка	15 359,93			
				ГКЛ: Грунтовка "Тифенгрунт" Финишная шпатлевка (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм Повторная грунтовка	1 214,20			
				По всем основаниям: Обои под покраску на флизелиновой основе Улучшенная окраска латексной акриловой краской в 1 слой RAL 9003/9010	30 297,18	Плинтус ПВХ DECOPLAST с кабель-каналом в цвет пола (8548 дуб графитовый), м.п.	11 346,06	
				Фартук кухни: Повторная грунтовка Бетонконтактом Фартук на всю длину стены на высоте 850мм от чистого пола и высотой 600мм. Материал фартука: плитка керамическая белая 200x450мм. Производитель Кировская	514,54			
11.2	Квартиры (санузлы)	Грунтовка проникающая Затирка швов и раковин Подвесной потолок «Албес» из металлической рейки, цвет белый,	1 165,02	Бетон: Грунтовка проникающая Затирка швов и раковин Выравнивающий (цем. или цем.-полмерный) раствор со шлифовкой 5-10 мм Повторная грунтовка	337,92	1. Керамогранит «Unitile LIFE» ООО «Шахтинская керамика» Коллекция: «Муза». Артикул: 264353 (010400000960). Размер: 400x400x8 мм. Цвет: дерево. 2. Клей 3. Обмазочная гидроизоляция цементно-полимерная PERFEKTA Аквастоп W2 (или аналог) 2 слоя с заведением на стены на 200 мм 4. Стяжка – ЦПР с фиброволокном М150 (плотность 1800 кг/м³) , отделенная от стен зазорами с заполнением звукоизоляционным материалом Шумостоп К-2 -90 мм 5. Армированная п/э пленка с подъемом по стене до высоты кромки прокладочного материала 6. Звукоизоляционное покрытие Технозласт Акустик Супер А350 – 5 мм	1 165,02	
				Перегородки Поливан Бетоноконтакт Улучшенная штукатурка цементными или цем.-полим. смесями 20мм Повторная грунтовка Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.полимерными смесями) до 5мм Повторная грунтовка	6 042,22			
				ГКЛВ: Бетоноконтакт Шпатлевка стыков 0,5-1мм Повторная грунтовка				
				По всем основаниям: Керамическая плитка (глазурованная, гладкая) на всю высоту стен, белая, размер 250x400мм. Производитель ООО «Шахтинская керамика», Unitile LIFE. Коллекция Муза (Арт. 264349	4 253,43			
				Стена вдоль ванной с облицовкой керамической плиткой на всю высоту стен, размер 250x400мм. Производитель ООО «Шахтинская керамика», Unitile LIFE. Коллекция Веста (Арт.:	2 126,71			
	Балконы/лоджии (в т.ч. нижняя поверхность плит	Бетоноконтакт Полимерцементная выравнивающая штукатурка - до 5 мм Грунтовка Сплошная шпатлевка влаго- и морозостойкая со шлифовкой 2-5мм Повторная грунтовка Улучшенная окраска фасадной краской.	903,76	Отделка стен балконов и лоджий учтена в Ведомости отделки фасадов		1. Керамогранит Standard ST 03 Estima ceramica, Артикул: 21692 Размер: 300x300x8мм Цвет: светлый, неполированный 5-й класс износоустойчивости 2. Клей 3. Обмазочная гидроизоляция цементно-полимерная PERFEKTA Аквастоп W2 (или аналог) 2 слоя с заведением на стены на 200 мм	903,76	

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ ЭТАЖЕЙ

№	Наименование	Потолок	Площадь, м2	Стены	Площадь, м2	Пол	Площадь, м2	Примечание
		Отделка помещений МОП жилых этажей						
	Лифтовые холлы (жилые этажи)	Подвесной потолок «Грильято» 50x50, цв.белый.(КМ0) Запотолочное пространство: Грунтовка Затирка швов и раковин Повторная грунтовка Простая окраска белой краской (КМ0), RAL 9003	653,62	Бетон: Грунтовка проникающая Затирка швов и раковин Бетоноконтакт Улучшенная штукатурка полимерными или цем.-полимерными смесями 20мм Повторная грунтовка Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) до Повторная грунтовка Финишная шпатлевка (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм Повторная грунтовка Кирпичная кладка: Бетонконтакт Улучшенная штукатурка полимерными или гипсовыми смесями 20мм Повторная грунтовка Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) Повторная грунтовка Финишная шпатлевка (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм Повторная грунтовка По всем основаниям: Улучшенная окраска белой матовой краской Плинтус из плитки(см.финишную отделку пола)	1270,5 207,02 1422,18 55,34	1. Керамогранит крупноформатный Luna LN00 Estima ceramica, Артикул: 38925 Размер: 600x600x10мм Цвет: светлый, неполированный 4-й класс износоустойчивости 2. Клей 3. Стяжка из ЦПР, армированная фиброволокном, М 150, плотность 1800 кг/м³ (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючим звукоизоляционным материалом) 20 мм с заделкой шва мастикой) - 105 мм 4. Звукоизоляционное покрытие Технозласт Акустик Супер А350 – 5 мм	653,62	
	Коридоры (жилые этажи)	Подвесной потолок «Грильято» 50x50, цв.белый.(КМ0,КМ1) Запотолочное пространство: Грунтовка Затирка швов и раковин Повторная грунтовка Простая окраска белой краской (КМ0,КМ1), RAL 9003	1341,56	Бетон: Грунтовка проникающая Затирка швов и раковин Бетоноконтакт Улучшенная штукатурка полимерными или цем.-полимерными смесями 20мм Повторная грунтовка Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) до Повторная грунтовка Финишная шпатлевка (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм Повторная грунтовка Кирпичная кладка: Бетонконтакт Улучшенная штукатурка полимерными или гипсовыми смесями 20мм Повторная грунтовка Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) Повторная грунтовка Финишная шпатлевка (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм Повторная грунтовка По всем основаниям: Улучшенная окраска белой матовой краской Плинтус из плитки(см.финишную отделку пола)	2032,36 1282,16 3190,38 124,14	1. Керамогранит крупноформатный Luna LN00 Estima ceramica, Артикул: 38925 Размер: 600x600x10мм Цвет: светлый, неполированный 4-й класс износоустойчивости 2. Клей 3. Стяжка из ЦПР, армированная фиброволокном, М 150, плотность 1800 кг/м³ (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючим звукоизоляционным материалом) 20 мм с заделкой шва мастикой) - 105 мм 4. Звукоизоляционное покрытие Технозласт Акустик Супер А350 – 5 мм	1341,56	
	Тамбуры (жилые этажи)	Подвесной потолок «Грильято» 50x50, Запотолочное пространство: Грунтовка Затирка швов и раковин Повторная грунтовка Простая окраска белой краской (КМ0), RAL 9003	314,82	Бетон: Грунтовка проникающая Затирка швов и раковин Бетоноконтакт Улучшенная штукатурка полимерными или цем.-полимерными смесями 20мм Повторная грунтовка Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) до Повторная грунтовка Финишная шпатлевка (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм Повторная грунтовка Кирпичная кладка: Бетонконтакт Улучшенная штукатурка полимерными или гипсовыми смесями 20мм Повторная грунтовка Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) Повторная грунтовка Финишная шпатлевка (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм Повторная грунтовка По мин.вате в местах доп. утепления: Штукатурка по сетке 30мм Грунтовка Финишная шпатлевка (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм Повторная грунтовка По всем основаниям: Улучшенная окраска белой матовой краской Плинтус из плитки(см.финишную отделку пола)	678,04 86,9 359,04 1081,88 42,10	1. Керамогранит крупноформатный Luna LN00 Estima ceramica, Артикул: 38925 Размер: 600x600x10мм Цвет: светлый, неполированный 4-й класс износоустойчивости 2. Клей 3. Стяжка из ЦПР, армированная фиброволокном, М 150, плотность 1800 кг/м³ (с прокладкой по периметру помещения Шумостоп К-2 (негорючим звукоизоляционным материалом) 20 мм с заделкой шва мастикой) - 105 мм 4. Звукоизоляционное покрытие Технозласт Акустик Супер А350 – 5 мм	314,82	
	ЛК, жилые этажи	Низ перекрытий, площадок и маршей, в том числе открытые боковые Затирка раковин и сколов Грунтовка Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными Повторная грунтовка Улучшенная окраска белой краской (КМ0),	705,98	Бетон: Грунтовка проникающая Затирка швов и раковин Бетоноконтакт Улучшенная штукатурка полимерными или цем.-полимерными смесями 20мм Повторная грунтовка Базовая шпатлевка со шлифовкой (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) до Повторная грунтовка Финишная шпатлевка (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм Повторная грунтовка По мин.вате в местах доп. утепления: Штукатурка по сетке 30мм Грунтовка Финишная шпатлевка (улучш.гипсовыми или полимерными смесями) со шлифовкой 0,5-1мм Повторная грунтовка По всем основаниям: Улучшенная окраска белой матовой краской Улучшенная окраска светло-серой матовой краской (КМ0), RAL7040 h=300мм в нижней части стены вдоль площадок и маршей	1353,88 573,32 1718,85 208,35	Площадки: 1. Керамогранит Standard ST 03 Estima ceramica, Артикул: 21692 Размер: 300x300x8мм Цвет: светлый, неполированный 5-й класс износоустойчивости 2. Клей 3. Цементно-песчаная стяжка, армированная фиброволокном до уровня ступеней - 30-110 мм Проступи и подступенки сборных маршей: Затирка трещин и сколов Закрепление поверхностного слоя пропиткой Аквастоун	386,54 609,84	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	29-0322-ОК-1 - АР.С		
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий) по адресам: ул. Шверника/Вековая д.17, корп.1, ул. Шверника/Вековая д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шверника/Вековая ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)		
Рук.проекта	Володин А.				04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения. Спецификации	Стадия	Лист	Листов
ГАП	Алексеева И.				04.23		П	11	
Разработал	Климов А.				04.23	Ведомость отделки помещений жилых этажей	ООО "НТЦ Стройинжиниринг-ВИТУ"		
Н.контр.	Володин А.				04.23				

Формат А0А


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Фрагм №1.3 (1 : 50)




№1.2 (1 : 50)




1.1 (1 : 50)

Разрез 1 – 1 (1 : 50)



Разрез 2 – 2 (1 : 50)



Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


						29-0322-ОК-1-АР.С	
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 12; Листов:
ГАП		Алексеева И.			04.23		
Разработал		Климов			04.23	Схема ограждения ЛК Л1 автостоянки №1	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"
Н.контр.		Володин			04.23		

Формат А2А


Тип 1




Тип 2




Тип 3



Тип 4



поз. 5,поз. 6



Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 3

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	5	3.80	5.32	26.6
2	═	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	7900	1	1.26	9.95	9.95
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	18	0.63	0.57	10.26
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	3350	1	4.22	14.14	14.14
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	5	11.76	1.33	6.65
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	10		0.367	3.67
							ИТОГО:	71.27

Количество для ЛК - 1 шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 1.

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	7	3.80	5.32	37.24
2	═	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	9850	1	1.26	12.41	12.41
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	24	0.63	0.57	13.68
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	4300	1	4.22	18.15	18.15
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	7	11.76	1.33	9.31
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	14		0.367	5.14
							ИТОГО:	95.93

Количество для ЛК - 1шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 4

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	5	3.80	5.32	26.6
2	═	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	6300	1	1.26	7.94	7.94
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	13	0.63	0.57	7.41
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	2350	1	4.22	9.92	9.92
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	5	11.76	1.33	6.65
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	10		0.367	3.67
							ИТОГО:	62.19

Количество для ЛК - 1 шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 2

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	2	3.80	5.32	10.64
2	═	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	4000	1	1.26	5.04	5.04
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	6	0.63	0.57	3.42
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	1400	1	4.22	5.91	5.91
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	2	11.76	1.33	2.66
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	4		0.367	1.47
							ИТОГО:	29.14

Количество для ЛК - 1 шт.

						29-0322-ОК-1-АР	
						Жилой дом с инженерными сетями с благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 13; Листов:
ГАП		Алексеева И			04.23		
Разработал		Климов			04.23	Детали и спецификации ограждения ЛК Л1 автостоянки №1	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"
Н.контр.		Володин			04.23		


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Фрагм. №2.1 (1 : 50)




Фрагм. №2.2 (1 : 50)




Фрагм №2.3 (1 : 50)



Разрез 1 - 1 (1 : 50)



Разрез 2 - 2 (1 : 50)



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Рук.проекта		Володин А.			04.23
ГАП		Алексеева И.			04.23
Разработал		Климов			04.23
Н.контр.		Володин			04.23

29-0322-ОК-1-АР.С

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Объемно-планировочные и архитектурные решения


Стадия	Лист	Листов
П	14	

Схема ограждения ЛК Л1 автостоянки №2


ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"

Формат А2А


Тип 1




Тип 3




Тип 2т/н




Тип 4




Деталь соединения перил лестничных маршей



поз. 5,поз. 6



поз. 5,поз. 6 для Типа 4



Спецификация металлических элементов на одно ограждение ТИП 3.

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1300	5	3.80	4.94	24.70
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	7800	1	1.26	9.83	9.83
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	800	19	0.63	0.50	9.5
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	3400	1	4.22	14.35	14.35
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	5	11.76	1.33	6.65
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	10		0.367	3.67
							ИТОГО:	68.70

Количество для ЛК - 182 шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 4

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1450	5	3.80	5.51	27.55
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	5900	1	1.26	7.43	7.43
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	13	0.63	0.57	7.41
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ	2150	1	4.22	9.07	9.07
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	5	11.76	1.33	6.65
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	10		0.367	3.67
							ИТОГО:	61.78

Количество для ЛК - 1шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение ТИП 1.

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1300	5	3.80	4.94	24.70
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	7200	1	1.26	9.07	9.07
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	800	19	0.63	0.50	9.50
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	3050	1	4.22	12.87	12.87
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	5	11.76	1.33	6.65
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	10		0.367	3.67
							ИТОГО:	66.46

Количество для ЛК - 1 шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение ТИП 2т/н.

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1300	5	3.80	4.94	24.70
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	7850	1	1.26	9.89	9.89
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	800	19	0.63	0.50	9.50
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	3400	1	4.22	14.35	14.35
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	5	11.76	1.33	6.65
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	10		0.367	3.67
							ИТОГО:	68.76

Количество для ЛК - 2т/1н шт.

Спецификация металлических элементов на деталь соединения перил лестничных маршей

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	500	3	0.63	0.32	0.96
							ИТОГО:	0.96

Количество для ЛК - 1шт.

								29-0322-ОК-1-АР.С
								Жилой дом с инженерными сетями с благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П	Лист: 15
ГАП		Алексеева И.			04.23			Листов:
Разработал		Климов			04.23	Детали и спецификации ограждения ЛК Л1 автостоянки №2	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"	
Н.контр.		Володин			04.23			

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Копировал

Формат

Тип 5



ТИП 7




Спецификация металлических элементов
на одно ограждение Тип 5

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	2	3.80	5.32	10.64
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	3300	1	1.26	4.16	4.16
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	5	0.63	0.57	2.85
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ	850	1	4.22	3.59	3.59
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	2	11.76	1.33	2.66
6	⟹	HILTI M12х125/30		125	4		0.367	1.47
							ИТОГО:	25.37

Количество для ЛК - 2шт.

Тип 6



Спецификация металлических элементов
на одно ограждение Тип 6.

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	3	3.80	5.32	15.96
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	4100	1	1.26	5.17	5.17
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	8	0.63	0.57	4.56
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ	1450	1	4.22	6.12	6.12
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	3	11.76	1.33	3.99
6	⟹	HILTI M12х125/30		125	6		0.367	2.20
							ИТОГО:	38.0


Количество для ЛК - 1шт.

Спецификация металлических элементов
на одно ограждение ТИП 7

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1310	1	3.80	4.98	4.98
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	2120	1	1.26	2.67	2.67
3	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	250	1	1.26	0.32	0.32
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	1	11.76	1.33	1.33
6	⟹	HILTI M12х125/30		125	2		0.367	0.73
							ИТОГО:	10.03

Количество для ЛК - 1 шт.

поз. 5,поз. 6



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

						29-0322-ОК-1-АР.С		
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П	Лист: 16 / Листов:
ГАП		Алексеева И.			04.23			
Разработал		Климов			04.23	Детали и спецификации ограждения ЛК Л1 автостоянки №2 (продолжение)	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"	
Н.контр.		Володин А.			04.23			


Копировал

Формат


Фрагм. №3.1 (1 : 50)




Фрагм. №3.2 (1 : 50)




Фрагм. №3.3 (1 : 50)



Разрез 1 - 1 (1 : 50)



Разрез 2 - 2 (1 : 50)



Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


						29-0322-ОК-1-АР.С	
						Жилой дом с инженерными сетями с благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 17; Листов:
ГАП		Алексеева И.			04.23		
Разработал		Климов			04.23	Схема ограждения ЛК Л1 автостоянки №3	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"
Н.контр.		Володин			04.23		

Формат А1А


Тип 1




Тип 3



Тип 2




Тип 4



Тип 5

поз. 5,поз. 6



Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 3

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	5	3.80	5.32	26.6
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	7300	1	1.26	9.20	9.20
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	16	0.63	0.57	9.12
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	3050	1	4.22	7.26	7.26
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	5	11.76	1.33	6.65
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	10		0.367	3.67
							ИТОГО:	62.50

Количество для ЛК - 1шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 1.

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	7	3.80	5.32	37.24
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	9800	1	1.26	12.35	12.35
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	24	0.63	0.57	13.68
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	4300	1	4.22	18.15	18.15
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	7	11.76	1.33	9.31
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	14		0.367	5.14
							ИТОГО:	95.87

Количество для ЛК - 1шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 4

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	2	3.80	5.32	10.64
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	3950	1	1.26	4.98	4.98
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	5	0.63	0.57	2.85
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	1200	1	4.22	5.06	5.06
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	2	11.76	1.33	2.66
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	4		0.367	1.47
							ИТОГО:	27.66

Количество для ЛК -1шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 2

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	2	3.80	5.32	10.64
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	3950	1	1.26	4.98	4.98
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	5	0.63	0.57	2.85
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	1400	1	4.22	7.26	5.91
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	2	11.76	1.33	2.66
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	4		0.367	1.47
							ИТОГО:	28.51

Количество для ЛК -1шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 5.

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	3	3.80	5.32	15.96
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	4100	1	1.26	5.17	5.17
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	13	0.63	0.57	7.41
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	1450	1	4.22	6.12	6.12
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	3	11.76	1.33	3.99
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	6		0.367	2.20
							ИТОГО:	75.51

Количество для ЛК - 1шт.

					29-0322-ОК-1-АР.С
					Жилой дом с инженерными сетями с благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Рук.проекта		Володин А.			04.23
ГАП		Алексеева И.			04.23
Разработал		Климов			04.23
Н.контр.		Володин А.			04.23

Объемно-планировочные и архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П	18	

Детали и спецификации ограждения ЛК Л1 автостоянки №3

ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Копировал

Формат А2


Разрез 1 - 1 (1 : 50)




Разрез 2 - 2 (1 : 50)



Разрез 3-3 (1 : 50)




Разрез 4-4 (1 : 50)




Фрагм. №4.1 (1 : 50)

Фрагм. №4.2 (1 : 50)



Фрагм. №4.3 (1 : 50)



Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	29-0322-ОК-1-АР.С			
						Жилой дом с инженерными сетями с благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)			
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Алексеева И.			04.23		П	19	
Разработал		Климов			04.23	Схема ограждения ЛК Л1 автостоянки №4	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"		
Н.контр.		Володин			04.23				

Формат А1А


Тип 1т




Тип 3



Тип 2т



Тип 4



Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 3

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	2	3.80	5.32	10.64
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	2900	1	1.26	3.65	3.65
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	2	0.63	0.57	1.14
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	800	1	4.22	3.38	3.38
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	2	11.76	1.33	2.66
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	4		0.367	1.47
							ИТОГО:	22.94

Количество для ЛК -1шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 4

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	2	3.80	5.32	10.64
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	4000	1	1.26	5.04	5.04
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	6	0.63	0.57	3.78
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	1400	1	4.22	5.91	5.91
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	2	11.76	1.33	2.66
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	4		0.367	1.47
							ИТОГО:	29.50

Количество для ЛК -1шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 1т/н

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	5	3.80	5.32	26.6
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	7300	1	1.26	9.20	9.20
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	16	0.63	0.57	9.12
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	3050	1	4.22	7.26	7.26
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	5	11.76	1.33	6.65
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	10		0.367	3.67
							ИТОГО:	62.5


Количество для ЛК - 1/1шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 2т/н

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	3	3.80	5.32	15.96
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	5250	1	1.26	6.62	6.62
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	10	0.63	0.57	5.70
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	2050	1	4.22	8.65	8.65
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	3	11.76	1.33	3.99
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	6		0.367	2.20
							ИТОГО:	43.12

Количество для ЛК -2/1шт.

поз. 5,поз. 6



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Рук.проекта		Володин А.			04.23
ГАП		Алексеева И.			04.23
Разработал		Климов			04.23
Н.контр.		Володин А.			04.23

29-0322-ОК-1-АР.С

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Стадия	Лист	Листов
П	20	

Объемно-планировочные и архитектурные решения


Детали и спецификации ограждения ЛК Л1 автостоянки №4

ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"


Копировал

Формат


Тип 5




Тип 6



Тип 7



Тип 8



Спецификация металлических элементов
на одно ограждение Тип 7

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	3	3.80	5.32	15.96
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	3700	1	1.26	4.66	4.66
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	6	0.63	0.57	3.42
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	1250	1	4.22	5.28	5.28
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	3	11.76	1.33	3.99
6	⟹	HILTI M12х125/30		125	6		0.367	2.20
							ИТОГО:	35.51

Количество для ЛК- 2шт.

Спецификация металлических элементов
на одно ограждение Тип 8

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	4	3.80	5.32	21.28
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	5100	1	1.26	6.43	6.43
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	12	0.63	0.57	6.84
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	1970	1	4.22	8.65	8.31
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	4	11.76	1.33	5.32
6	⟹	HILTI M12х125/30		125	8		0.367	2.94
							ИТОГО:	51.12

Количество для ЛК -1шт.

Спецификация металлических элементов
на одно ограждение Тип 5

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1450	4	3.80	5.51	22.04
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	5100	1	1.26	6.43	6.43
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	12	0.63	0.57	6.84
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	1700	1	4.22	7.17	7.17
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	4	11.76	1.33	5.32
6	⟹	HILTI M12х125/30		125	8		0.367	2.94
							ИТОГО:	50.74


Количество для ЛК -1шт.

Спецификация металлических элементов
на одно ограждение Тип 6.


Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	3	3.80	5.32	15.96
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	4100	1	1.26	5.17	5.17
3	▭	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	13	0.63	0.57	7.41
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	1450	1	4.22	6.12	6.12
5	▭	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	3	11.76	1.33	3.99
6	⟹	HILTI M12х125/30		125	6		0.367	2.20
							ИТОГО:	75.51

Количество для ЛК - 1шт.

поз. 5,поз. 6



поз. 5,поз. 6 для Типа 5



									29-0322-ОК-1-АР.С	
									Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., Вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения		Стадия	Лист	Листов
ГАП		Алексеева И.			04.23			П	21	
Разработал		Климов			04.23	Детали и спецификации ограждения ЛК Л1 автостоянки №4 (продолжение)		ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"		
Н.контр.		Володин А.			04.23					

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Копировал

Формат


Фрагмент в осях У-Э у оси 2 (1 : 50)




Фрагмент в осях Е-Н, 4-5 (1 : 50)




Фрагмент в осях Е-Н, 4-5 (1 : 50)




Фрагмент в осях У-Э у оси 2 (1 : 50)




Фрагмент в осях Е-Н, 4-5 (1 : 50)




Разрез 8 - 8 (1 : 50)



Разрез 5 - 5 (1 : 50)



Разрез 1 - 1 (1 : 50)



Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


						29-0322-ОК-1-АР.С	
						Жилой дом с инженерными сетями с благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 22; Листов:
ГАП		Алексеева И.			04.23		
Разработал		Климов			04.23	Схема ограждения ЛК Л1 №5,6,7	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"
Н.контр.		Володин А.			04.23		

Формат А1А


Тип 1



Тип 2



Тип 4



Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 1.

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	7	3.80	5.32	37.24
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	9900	1	1.26	12.47	12.47
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	24	0.63	0.57	13.68
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	4300	1	4.22	18.15	18.15
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	7	11.76	1.33	9.31
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	14		0.367	5.14
							ИТОГО:	95.99

Количество для ЛК - 1шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 3

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	5	3.80	5.32	26.6
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	4570	1	1.26	5.76	5.76
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	17	0.63	0.57	9.69
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	3300	1	4.22	13.93	13.93
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	5	11.76	1.33	6.65
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	10		0.367	3.67
							ИТОГО:	66.30


Количество для ЛК - 2шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 2

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	2	3.80	5.32	10.64
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	2900	1	1.26	3.65	3.65
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	3	0.63	0.57	1.71
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	650	1	4.22	2.74	2.74
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	2	11.76	1.33	2.66
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	4		0.367	1.47
							ИТОГО:	22.87

Количество для ЛК - 1 шт.

Тип 3




Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 4

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	2	3.80	5.32	10.64
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	7800	1	1.26	9.83	9.83
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	2	0.63	0.57	1.14
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	550	1	4.22	2.32	2.32
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	2	11.76	1.33	2.66
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	4		0.367	1.47
							ИТОГО:	28.06

Количество для ЛК - 1 шт.

поз. 5,поз. 6



						29-0322-ОК-1-АР.С	
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 23; Листов:
ГАП		Алексеева И.			04.23		
Разработал		Климов			04.23	Детали и спецификации ограждения ЛК Л1 №5,6,7	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"
Н.контр.		Володин А.			04.23		

Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


Копировал

Формат

Разрез Д – Д (1 : 50)




Фрагмент плана 1-го этажа в осях Л-П и 20-23 (1 : 50)




Фрагмент плана 2-го этажа в осях 21-23 по оси Л (1 : 50)


План типового этажа



Фрагмент плана технического пространства в У-Ю и 5-6 (1 : 50)




Разрез Б – Б (1 : 50)




Фрагмент плана 2-го этажа в осях У-Ю и 5-6 (1 : 50)

План типового этажа




Фрагмент плана 1-го этажа в осях У-Ю и 4-6 (1 : 50)




Разрез А – А (1 : 50)

Разрез В – В (1 : 50)



Разрез Г – Г (1 : 50)



Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	29-0322-ОК-1-АР.С			
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская с.17, корп.1, ул. Шереметьевская с.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)			
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Алексеева И.			04.23		П	24	
Разработал		Климов			04.23	Схема ограждений ЛК Н1 Секций 1,2	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"		
Н.контр.		Володин А.			04.23				


Тип 1




Тип 2



Тип 3



Тип 4



Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 1.

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1300	2	3.80	4.94	9.88
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	3550	1	1.26	4.47	4.47
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	800	6	0.63	0.50	3.00
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	1200	1	4.22	5.06	5.06
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	2	11.76	1.33	2.66
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	4		0.367	1.47
							ИТОГО:	26.54

Количество для ЛК - 1шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 2.

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1300	2	3.80	4.94	9.88
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	4570	1	1.26	5.8	5.76
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	800	10	0.63	0.50	5.00
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	1720	1	4.22	7.26	7.26
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	2	11.76	1.33	2.66
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	4		0.367	1.47
							ИТОГО:	32.03

Количество для ЛК - 1шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 3.

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	3	3.80	5.32	15.96
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	4570	1	1.26	5.76	5.76
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	8	0.63	0.57	4.56
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	1450	1	4.22	7.26	6.12
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	3	11.76	1.33	3.99
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	6		0.367	2.20
							ИТОГО:	70.99


Количество для ЛК - 1шт.

Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 4

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1300	5	3.80	4.94	24.7
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	7850	1	1.26	9.89	9.89
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	800	23	0.63	0.50	11.5
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	3400	1	4.22	14.35	14.35
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	5	11.76	1.33	6.65
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	10		0.367	3.67
							ИТОГО:	70.76

Количество для ЛК - 1шт.

поз. 5,поз. 6



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	29-0322-ОК-1-АР.С		
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)		
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П	Лист: 25 / Листов:
ГАП		Алексеева И.			04.23			
Разработал		Климов			04.23	Детали и спецификации ограждений ЛК Н1 Секций 1,2	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"	
Н.контр.		Володин А.			04.23			


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Тип 5



Деталь соединения перил лестничных маршей




Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 5


Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1300	7	3.80	4.94	34.58
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	10500	1	1.26	13.23	13.23
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	800	32	0.63	0.50	16.0
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	4700	1	4.22	19.83	19.83
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	7	11.76	1.33	9.31
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	14		0.367	5.14
							ИТОГО:	98.09

Количество для ЛК - 45шт.

Тип 6



поз. 5,поз. 6



Спецификация металлических элементов на одно ограждение Тип 6

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
1	□	Квадрат 22	ГОСТ 2591-2006	1400	5	3.80	5.32	26.6
2	▬	Полоса 4х40	ГОСТ 103-2006	6100	1	1.26	7.69	7.69
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	900	16	0.63	0.57	9.12
4	○	Труба кругл. Ø60х3	ГОСТ 8732-78	2200	1	4.22	9.28	9.28
5	▬	Полоса 10х100	ГОСТ 103-2006	150	5	11.76	1.33	6.65
6	⟹	HILTI M12x125/30		125	10		0.367	3.67
							ИТОГО:	63.01

Количество для ЛК - 1шт.

Спецификация металлических элементов на деталь соединения перил лестничных маршей

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг		
						1 п.м	позиции	общий
3	▬	Полоса 4х20	ГОСТ 103-2006	360	3	0.63	0.23	0.69
							ИТОГО:	0.69

Количество для ЛК - 48шт.

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

						29-0322-ОК-1-АР			
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Алексеева И.			04.23		П	26	
Разработал		Климов			04.23	Детали и спецификации ограждений ЛК Н1 Секций 1,2 (продолжение)	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"		
Н.контр.		Володин А.			04.23				

Фрагмент плана 2-го этажа в осях 11-12 по оси К (1 : 50)




Фрагмент плана 2-го этажа в осях Ф-Э и 22-23 (1 : 50)




Фрагмент плана 2-го этажа в осях А-В и 22-23 (1 : 50)


Фрагмент плана 2-го этажа в осях Ш-Э по оси 14 (1 : 50)




Фрагмент плана 2-го этажа в осях Ш-Э и 9-11 (1 : 50)




Фрагмент плана 2-го этажа в осях Е-Ж и 9-11 (1 : 50)




Фрагмент плана 2-го этажа в осях Л-П по оси 23 (1 : 50)




Фрагмент плана 2-го этажа в осях А-Б и 14-15 (1 : 50)




Фрагмент плана 2-го этажа в осях 5-6 по оси Ю (1 : 50)




Фрагмент плана 2-го этажа в осях Е-Ж и 5-7 (1 : 50)




Сечение А-А (1 : 50)




Сечение Б-Б (1 : 50)




Фрагмент плана 2-го этажа в осях Ш-Э и 1-2 (1 : 50)




Фрагмент плана 2-го этажа в осях Е-Ж и 1-2 (1 : 50)



Сечение В-В (1 : 50)



Сечение Г-Г (1 : 50)



						29-0322-ОК-1-АР.С
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения
ГАП		Алексеева И.			04.23	
Разработал		Климов			04.23	Схема ограждений балконов ЛК Н1 Секций 1,2. Схема ограждений лоджий квартир Секций 1,2
Н.контр.		Володин А.			04.23	

Стадия	Лист	Листов
П	27	

ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А1К


Тип 1




Тип 3




Фрагмент плана расстановки ограждений




1 – 1
Узел установки стойки



Тип 2



Тип 4



Тип 1 (Переходной балкон в осях Л-П/23)

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг			Примечание
						1 п.м	позиции	общий	
1	▭	тр. 60х40х4	8645-68	1300	1	5.56	7.23	7.23	Поручень (длину уточнить по месту)
2	□	тр. 40х40х4	8639-68	1180	2	4.52	5.33	10.66	Опорный столбик
3	▫	Квадрат 15	2591-88	1045	9	1.77	1.85	16.65	Прут решетки
4	▫	Квадрат 15	2591-88	1170	1	1.77	2.07	2.07	Рама решетки
5	———	Полоса 160х8	103-76	140	2	8.79	1.23	2.46	см. сеч. А-А
		анкер-шпилька для ж/б			4				
ИТОГО:								39.07	

Количество ограждений Тип 1 – 2 шт. Общий вес 78.14 кг

Тип 2 (Переходной балкон в осях Л-П/23)

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг			Примечание
						1 п.м	позиции	общий	
1	▭	тр. 60х40х4	8645-68	5000	1	5.56	27.8	27.8	Поручень (длину уточнить по месту)
2	□	тр. 40х40х4	8639-68	1180	6	4.52	5.33	31.98	Опорный столбик
3	▫	Квадрат 15	2591-88	1045	40	1.77	1.85	74.0	Прут решетки
4	▫	Квадрат 15	2591-88	950	4	1.77	1.68	6.72	Рама решетки
6	▫	Квадрат 15	2591-88	930	1	1.77	1.65	1.65	Рама решетки
5	———	Полоса 160х8	103-76	0.14	6	8.79	1.23	7.38	см. сеч. А-А
		анкер-шпилька для ж/б			12				
ИТОГО:								149.53	

Количество ограждений Тип 2 –1 шт. Общий вес 149.53 кг

Тип 3 (Переходной балкон в осях 3-10/5-6)

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг			Примечание
						1 п.м	позиции	общий	
1	▭	тр. 60х40х4	8645-68	1330	1	5.56	7.40	7.40	Поручень (длину уточнить по месту)
2	□	тр. 40х40х4	8639-68	1180	2	4.52	5.33	10.66	Опорный столбик
3	▫	Квадрат 15	2591-88	1045	9	1.77	1.85	16.65	Прут решетки
4	▫	Квадрат 15	2591-88	1170	1	1.77	2.07	2.07	Рама решетки
5	———	Полоса 160х8	103-76	140	2	8.79	1.23	2.46	см. сеч. А-А
		анкер-шпилька для ж/б			4				
ИТОГО:								39.24	

Количество ограждений Тип 3 – 2 шт. Общий вес 78.48 кг

Тип 4 (Переходной балкон в осях 3-10/5-6)

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг			Примечание
						1 п.м	позиции	общий	
1	▭	тр. 60х40х4	8645-68	7010	1	5.56	38.96	38.96	Поручень (длину уточнить по месту)
2	□	тр. 40х40х4	8639-68	1180	8	4.52	5.33	42.64	Опорный столбик
3	▫	Квадрат 15	2591-88	1045	56	1.77	1.63	91.28	Прут решетки
4	▫	Квадрат 15	2591-88	950	6	1.77	1.68	10.08	Рама решетки
6	▫	Квадрат 15	2591-88	960	1	1.77	1.70	1.70	Рама решетки
5	———	Полоса 160х8	103-76	0.14	8	8.79	1.23	9.84	см. сеч. А-А
		анкер-шпилька для ж/б			16				
ИТОГО:								194.5	

Количество ограждений Тип 4 – 1 шт. Общий вес 194.5 кг

Примечания:

1. Сварка ручная электродуговая ГОСТ 5264-80, электроды Э-42 ГОСТ 9467-75.
2. После проведения сварочных работ очистить от окалины и ржавчины.
3. Выполнить порошковую окраску элементов в заводских условиях. Цвет RAL 7035.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	29-0322-ОК-1-АР.С			
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)			
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Алексеева И.			04.23		П	28	
Разработал		Климов			04.23	Детали и спецификации ограждений балконов ЛК Н1 Секций 1,2	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"		
Н.контр.		Володин А.			04.23				


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


ОГ1




ОГ2




ОГ3




ОГ4



1 – 1
Узел установки стойки



а – а



Спецификация металлических элементов — на одно ограждение ОГ1

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг			Примечание
						1 п.м	позиции	общий	
1	▭	Труба 40х60х4	ГОСТ 8645-68	4680	1	5.56	26.02	26.02	Поручень
2	□	Труба квадрат 30х4	ГОСТ 8639-82	1210	4	3.26	3.95	15.8	Стойка
3	□	Труба квадрат 30х4	ГОСТ 8639-82	1000	2	3.26	3.26	6.52	Стойка
4	—	Полоса стальная 30х5	ГОСТ 103-2006	8960	1	1.17	10.48	10.48	Решетка
5	○	Прут стальной Ø10	ГОСТ 2590-88	860	37	0.617	0.53	19.61	Решетка
6	—	Полоса стальная 140х5	ГОСТ 103-2006	100-200	по месту	–	–	–	Основание стойки
							ИТОГО:	78.43	

Спецификация металлических элементов — на одно ограждение ОГ2

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг			Примечание
						1 п.м	позиции	общий	
1	▭	Труба 40х60х4	ГОСТ 8645-68	5330	1	5.56	29.64	29.64	Поручень
2	□	Труба квадрат 30х4	ГОСТ 8639-82	1210	5	3.26	3.95	9.75	Стойка
3	□	Труба квадрат 30х4	ГОСТ 8639-82	1000	2	3.26	3.26	6.52	Стойка
4	—	Полоса стальная 30х5	ГОСТ 103-2006	10200	1	1.17	11.03	11.03	Решетка
5	○	Прут стальной Ø10	ГОСТ 2590-88	860	42	0.617	0.53	22.26	Решетка
6	—	Полоса стальная 140х5	ГОСТ 103-2006	100-200	по месту	–	–	–	Основание стойки
							ИТОГО:	79.20	

Спецификация металлических элементов — на одно ограждение ОГ3

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг			Примечание
						1 п.м	позиции	общий	
1	▭	Труба 40х60х4	ГОСТ 8645-68	3400	1	5.56	18.90	18.90	Поручень
2	□	Труба квадрат 30х4	ГОСТ 8639-82	1210	3	3.26	3.95	11.85	Стойка
3	□	Труба квадрат 30х4	ГОСТ 8639-82	1000	2	3.26	3.26	6.52	Стойка
4	—	Полоса стальная 30х5	ГОСТ 103-2006	6540	1	1.17	7.65	7.65	Решетка
5	○	Прут стальной Ø10	ГОСТ 2590-88	860	27	0.617	0.53	14.31	Решетка
6	—	Полоса стальная 140х5	ГОСТ 103-2006	100-200	по месту	–	–	–	Основание стойки
							ИТОГО:	59.23	

Спецификация металлических элементов — на одно ограждение ОГ5

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг			Примечание
						1 п.м	позиции	общий	
1	▭	Труба 40х60х4	ГОСТ 8645-68	3500	1	5.56	19.46	19.46	Поручень
2	□	Труба квадрат 30х4	ГОСТ 8639-82	1210	3	3.26	3.95	11.85	Стойка
3	□	Труба квадрат 30х4	ГОСТ 8639-82	1000	2	3.26	3.26	6.52	Стойка
4	—	Полоса стальная 30х5	ГОСТ 103-2006	6740	1	1.17	7.89	7.89	Решетка
5	○	Прут стальной Ø10	ГОСТ 2590-88	860	28	0.617	0.53	14.84	Решетка
6	—	Полоса стальная 140х5	ГОСТ 103-2006	100-200	по месту	–	–	–	Основание стойки
							итого	60.56	

Примечания:
1. Данный лист рассматривать совместно с чертежами раздела АР.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	29-0322-ОК-1-АР.С			
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)			
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Алексеева И.			04.23		П	29	
Разработал		Климов			04.23	Детали и спецификации ограждений лоджий квартир Секций 1,2	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"		
Н.контр.		Володин А.			04.23				


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


ОГ5




ОГ6




ОГ7



1 – 1
Узел установки стойки



а – а



Спецификация металлических элементов — на одно ограждение ОГ6

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг			Примечание
						1 п.м	позиции	общий	
1	▭	Труба 40х60х4	ГОСТ 8645-68	5280	1	5.56	29.36	29.36	Поручень
2	□	Труба квадрат 30х4	ГОСТ 8639-82	1210	5	3.26	3.95	19.75	Стойка
3	□	Труба квадрат 30х4	ГОСТ 8639-82	1000	2	3.26	3.26	6.52	Стойка
4	—	Полоса стальная 30х5	ГОСТ 103-2006	10100	1	1.17	11.82	11.82	Решетка
5	○	Прут стальной Ø10	ГОСТ 2590-88	860	42	0.617	0.53	22.26	Решетка
6	—	Полоса стальная 140х5	ГОСТ 103-2006	100-200	по месту	–	–	–	Основание стойки
							итого	89.71	

Спецификация металлических элементов — на одно ограждение ОГ7

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг			Примечание
						1 п.м	позиции	общий	
1	▭	Труба 40х60х4	ГОСТ 8645-68	5330	1	5.56	29.64	29.64	Поручень
2	□	Труба квадрат 30х4	ГОСТ 8639-82	1210	4	3.26	3.95	15.8	Стойка
3	□	Труба квадрат 30х4	ГОСТ 8639-82	1000	3	3.26	3.26	9.78	Стойка
4	—	Полоса стальная 30х5	ГОСТ 103-2006	10260	1	1.17	12.00	12.00	Решетка
5	○	Прут стальной Ø10	ГОСТ 2590-88	860	44	0.617	0.53	23.32	Решетка
6	—	Полоса стальная 140х5	ГОСТ 103-2006	100-200	по месту	–	–	–	Основание стойки
							итого	90.54	

Спецификация металлических элементов — на одно ограждение ОГ4

Поз.	Профиль	Сечение	ГОСТ	Длина, мм	Кол-во, шт.	Вес, кг			Примечание
						1 п.м	позиции	общий	
1	▭	Труба 40х60х4	ГОСТ 8645-68	3600	1	5.56	20.02	20.02	Поручень
2	□	Труба квадрат 30х4	ГОСТ 8639-82	1210	3	3.26	3.95	11.85	Стойка
3	□	Труба квадрат 30х4	ГОСТ 8639-82	1000	2	3.26	3.26	6.52	Стойка
4	—	Полоса стальная 30х5	ГОСТ 103-2006	6940	1	1.17	8.12	8.12	Решетка
5	○	Прут стальной Ø10	ГОСТ 2590-88	860	29	0.617	0.53	15.37	Решетка
6	—	Полоса стальная 140х5	ГОСТ 103-2006	100-200	по месту	–	–	–	Основание стойки
							итого	61.88	

Примечания:
1. Данный лист рассматривать совместно с чертежами раздела АР.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	29-0322-ОК-1-АР.С			
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)			
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Алексеева И.			04.23		П	30	
Разработал		Климов			04.23	Детали и спецификации ограждений лоджий квартир Секций 1,2 (продолжение)	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"		
Н.контр.		Володин А.			04.23				

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Фрагмент 1 (1 : 50)

Фрагамент плана кровли в осях И-М и 14-17




МЛ-1

Ограждение парапета кровли




МЛ-2

Ограждение парапета кровли в осях И-М/14-17




МЛ-3

Ограждение парапета кровли в осях Р-Ю/5-8




Типовое звено ограждения (МЛ-1)




Фрагмент 2 (1 : 50)

Фрагмент плана кровли в осях Р-Ю и 5-8



План кровли (1 : 50)



Типовое звено ограждения (МЛ-3)

Типовое звено ограждения (МЛ-2)

Спецификация металла ограждения кровли

Наименование изделия и марка	N поз.	Сечение, мм	ГОСТ	На 1м кг	Длина, м	Кол-во поз.	Вес, кг 1 поз.	Вес, кг общ.	Вес издел. кг	Кол-во издел.	Общий вес издел. кг
МЛ-1	1	□ 60х40х4	8645-68	5,60	145.0	1	812.0	812.0	1834.03	1	1834.03
	2	□ 50х40х4	8645-68	5,15	0,58	154	2.99	460.46			
	3	■ 15х15	2591-88	1,77	145.0	1	256.65	256.65			
	4	Лист 260х160 t=6	19903-74	47.1	0,042 м²	154	1.98	304.92			
	5	HILTI M8x95/30	–	–	–	308					

Спецификация металла ограждения кровли в осях И-М/14-17

Наименование изделия и марка	N поз	Сечение, мм	ГОСТ	На 1м кг	Длина, м	Кол-во, шт	Вес, кг 1 поз.	Вес, кг общ.	Вес издел. кг	Кол-во издел.	Общий вес издел. кг
МЛ-2	1	□ 60х40х4	8645-68	5,60	22.4	1	125.44	125.44	483.93	1	483.92
	2	□ 50х40х4	8645-68	5,15	1,17	28	6.03	168.84			
	6	■ 30х4	8639-82	3.26	22.4	1	73.02	73.02			
	7	Прут стальной Ø10	2590-88	0.617	0.61	161	0.38	61.18			
	4	Лист 260х160 t=6	19903-74	47.1	0,042 м²	28	1.98	55.44			
	5	HILTI M8x95/30	–	–	–	56					

Спецификация металла ограждения кровли в осях Р-Ю/5-8

Наименование изделия и марка	N поз.	Сечение, мм	ГОСТ	На 1м кг	Длина, м	Кол-во, шт	Вес, кг 1 поз.	Вес, кг общ.	Вес издел. кг	Кол-во издел.	Общий вес издел. кг
МЛ-3	1	□ 60х40х4	8645-68	5,60	29.7	1	166.3	166.3	633.42	1	633.42
	2	□ 50х40х4	8645-68	5,15	1,13	37	5.82	215.34			
	6	■ 30х4	8639-82	3.26	29.7	1	96.82	96.82			
	7	Прут стальной Ø10	2590-88	0.617	0.61	215	0.38	81.7			
	4	Лист 260х160 t=6	19903-74	47.1	0,042 м²	37	1.98	73.26			
	5	HILTI M8x95/30	–	–	–	74					

Площадь металлического окрытия парапетов кровли из тонколистовой стали толщиной 0.9 мм с полимерным покрытием = 1060 м кв.

Примечание:

1. До изготовления изделий все размеры уточнить по месту.
2. Указания по сварке элементов:
   2.1) Сварку производить по ГОСТу 5264-80, электродам 342 ГОСТ 9467-75*,
   2.2) Катет шва принять не менее толщины свариваемых деталей, не менее 5мм.
3. Расположение стоек ограждения в плане смотри схемы на данном чертеже.
4. Данный лист рассматривать совместно с листами раздела АР4.1, АР4.2.

						29-0322-ОК-1-АР.С	
						Жилой дом с инженерными сетями с благоустройством территории со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения	Стадия: П; Лист: 31; Листов:
ГАП		Алексеева И.			04.23		
Разработал		Климов			04.23	Детали и спецификации ограждений кровли	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"
Н.контр.		Володин А.			04.23		

Формат А0К

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Спецификация лотков паркинга					
Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во, шт	Примечания
Лоток водоотводный полимербетонный с водоприемной решеткой	2600	160	230	1	Количество решеток расчитывается отдельно в соответствии с длиной лотка
Пескоуловитель	500	160	500	1	




Спецификация решетчатых настилов автостоянки	
Наименование	Кол-во,шт
Настил сварной 500х500мм	18

Спецификация грязесборных решеток					
Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Площадь, м2	Кол-во	Примечания
Решетка водосборная	1000	500	0,50	14	Для наружной установки
Решетка водосборная	1500	500	0,75	5	Для наружной установки
Решетка грязесборная "Пиранья"	1360	500	0,68	12	Для внутренней установки
Решетка грязесборная "Пиранья"	1600	500	0,80	2	Для внутренней установки

Экспликация перемычек автостоянки

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
10	ГОСТ 948-2016	2ПБ19-3	2	
12	ГОСТ 948-2016	2ПБ16-2	2	
13	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х6,5 L=1200мм	2	
14	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х6,5 L=250мм	2	







Экспликация перемычек автостоянки

Марка	Изображение	Описание	Кол-во, шт.	Примечание
ПР-10		Перемычка брусковая 1940х120х140мм - 2 шт.	1	
ПР-12		Перемычка брусковая 1550х120х140мм - 2 шт	1	
ПР-13		2 уголка 100х6,5 L=1200мм	1	

Экспликация перемычек 1-го этажа

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
5	ГОСТ 948-84	1ПБ13-1	18	
6	ГОСТ 948-2016	1ПБ16-1	1	
7	ТУ-5741-008-49975 -776-2010	ПК-1200ДП	2	
8	ГОСТ 948-84	2ПБ25-3	8	
9	ГОСТ 948-84	2ПБ17-2	4	
10	ГОСТ 948-2016	2ПБ19-3	6	
11	ГОСТ 948-2016	2ПБ22-3	6	





Экспликация перемычек 1-го этажа

Марка	Изображение	Описание	Кол-во, шт.	Примечание
ПР-5		Перемычка брусковая 1290х120х65мм - 1 шт.	18	
ПР-6		Перемычка брусковая 1550х120х65мм - 1 шт.	1	
ПР-7		ПК-1200ДП (1200х80х190мм) - 2 камня L=1200мм, при толщине стены 190мм	1	
ПР-8		Перемычка брусковая 2460х120х140мм - 2 шт.	4	
ПР-9		Перемычка брусковая 1680х120х140мм - 2 шт.	2	
ПР-10		Перемычка брусковая 1940х120х140мм - 2 шт.	3	
ПР-11		Перемычка брусковая 2200х120х140мм - 2 шт.	3	

Экспликация перемычек 2-го этажа

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1	ГОСТ 948-2016	9ПБ 18-8	2	
2	ГОСТ 948-2016	9ПБ 22-3	4	
3	ГОСТ 948-2016	9ПБ 27-8	20	
4	ГОСТ 948-2016	9ПБ 30-4	6	





Экспликация перемычек 2-го этажа

Марка	Изображение	Описание	Кол-во, шт.	Примечание
ПР-1		Перемычка брусковая 1810х120х140мм - 2 шт.	1	
ПР-2		Перемычка брусковая 2200х120х190мм - 2 шт.	2	
ПР-3		Перемычка брусковая 2720х120х190мм - 2 шт.	10	
ПР-4		Перемычка брусковая 2980х120х190мм - 2 шт.	3	

Экспликация перемычек 5-го этажа

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1	ГОСТ 948-2016	9ПБ 18-8	2	
2	ГОСТ 948-2016	9ПБ 22-3	4	
3	ГОСТ 948-2016	9ПБ 27-8	20	
4	ГОСТ 948-2016	9ПБ 30-4	6	



Экспликация перемычек 5-го этажа

Марка	Изображение	Описание	Кол-во, шт.	Примечание
ПР-1		Перемычка брусковая 1810х120х140мм - 2 шт.	1	
ПР-2		Перемычка брусковая 2200х120х190мм - 2 шт.	2	
ПР-3		Перемычка брусковая 2720х120х190мм - 2 шт.	10	
ПР-4		Перемычка брусковая 2980х120х190мм - 2 шт.	3	

Экспликация перемычек 20-го этажа

Марка	Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1	ГОСТ 948-2016	9ПБ 18-8	2	
2	ГОСТ 948-2016	9ПБ 22-3	4	
3	ГОСТ 948-2016	9ПБ 27-8	20	
4	ГОСТ 948-2016	9ПБ 30-4	6	

Экспликация перемычек 20-го этажа

Марка	Изображение	Описание	Кол-во, шт.	Примечание
ПР-1		Перемычка брусковая 1810х120х140мм - 2 шт.	1	
ПР-2		Перемычка брусковая 2200х120х190мм - 2 шт.	2	
ПР-3		Перемычка брусковая 2720х120х190мм - 2 шт.	10	
ПР-4		Перемычка брусковая 2980х120х190мм - 2 шт.	3	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	29-0322-ОК-1 - АР.С			
						Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп.1, ул. Шереметьевская д.17, корп.2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)			
Рук.проекта		Володин А.			04.23	Объемно-планировочные и архитектурные решения. Спецификации	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Алексеева И.			04.23		П	32	
Разработал		Филатова Д.			04.23	Дополнительные спецификации	ООО "НТЦ Стройнаука-ВИТУ"		
Н.контр.		Володин А.			04.23				

Формат А1К