Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВРОМЕТСТРОЙ»

Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, пл. Советская, д. 3, помещ.\офис. 52/37
Тел. +7 (495)150-05-38, e-mail: info@evrometstroy.com
ИНН 7702821755 КПП 503601001 ОГРН 1137746777640

Заказчик: Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации)

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д. 17, корп. 1, ул. Шереметьевская д.17, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение к тому 29-0322-ОК-1-КР1

Ведомость объемов работ

Шифр: 29-0322-ОК-1-КР1.ВОР

2023

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВРОМЕТСТРОЙ»

Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, пл. Советская, д. 3, помещ.\офис. 52/37
Тел. +7 (495)150-05-38, e-mail: info@evrometstroy.com
ИНН 7702821755 КПП 503601001 ОГРН 1137746777640

Заказчик: Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации)

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д. 17, корп. 1, ул. Шереметьевская д.17, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение к тому 29-0322-ОК-1-КР1

Ведомость объемов работ

Шифр: 29-0322-ОК-1-КР1.ВОР

Генеральный директор **В.В. Гончаров**

Главный инженер проекта **В.В. Малахов**

2023

ООО «Научно-технический центр «Стройнаука-ВИТУ»

195027 г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 4, к. 1, лит. А, оф. 300

тел./факс (812) 448-94-55

http://www.stroynauka.ruE-mail: info@stroynauka.ru

Заказчик: ООО «ЕВРОМЕТСРОЙ»

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д. 17, корп. 1, ул. Шереметьевская д.17, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

«Проектная документация»

Приложение к тому 29-0322-ОК-1-КР1

Ведомость объемов работ

Шифр: 29-0322-ОК-1-КР1.ВОР

2023 г.

ООО «Научно-технический центр «Стройнаука-ВИТУ»

195027 г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 4, к. 1, лит. А, оф. 300

тел./факс (812) 448-94-55

http://www.stroynauka.ruE-mail: info@stroynauka.ru

Заказчик: ООО «ЕВРОМЕТСРОЙ»

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д. 17, корп. 1, ул. Шереметьевская д.17, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

«Проектная документация»

Приложение к тому 29-0322-ОК-1-КР1

Ведомость объемов работ

Шифр: 29-0322-ОК-1-КР1.ВОР

Генеральный директор А.В. Дронь

Главный инженер проекта А.С. Володин

2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СтройГеоПроект"
ИНН: 9704126327; Юридический адрес: 121099, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПРОЕЗД ШЛОМИНА, Д.6, ПОМ/КОМ/ОФ V/1/6А;

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп. 1, ул. Шереметьевская д.17, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл.17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

Ведомость объёмов работ

Приложение к тому

29-0322-ОК-1-КР1

Изм	N док.	Подп.	Дата
1			
2			

Генеральный директор **Минеев А.С.**

Москва 2023

Информационно-удостоверяющий лист

Номер п/п	Обозначение документа	Наименование документа	Номер последнего изменения
-	29-0322-ОК-1-КР1	Ведомость объемов работ	-

Наименование файла	Дата и время последнего изменения файла	Размер файла, байт
29-0322-ОК-1-КР1	26.10.2023 г.	-

Характер работы	Фамилия	Подпись	Дата подписания
Разработал	Богатырёв А.С.		24.10.2023
Нормоконтролер	Гудов А.П.		24.10.2023
Проверил	Гудов А.П.		24.10.2023
ГИП	Крапивин Р.Н.		24.10.2023

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	**Ограждение котлована**	шт/м	239/2868,0	
1.1	Труба ø273х8 ГОСТ 10704-91 L=12000 мм (Сталь Ст3пс по ГОСТ 10706-76)	м/т	2868,0/ 149,939	5-кратная оборачиваемость
2	**Распорное крепление котлована**			
2.1	**Изготовление, монтаж и последующий демонтаж поясов, в том числе (двутавр сдвоенный):**			
2.1.1	Монтаж и последующий демонтаж продольного пояса из двутавров 30Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (Сталь С255 по ГОСТ 27772-2015)	м/т	474,4/ 15,181	5-кратная оборачиваемость
2.1.2	Монтаж кронштейнов из двутавра 30Б1 по ГОСТ Р 57837-2017 (Сталь С255 по ГОСТ 27772-2015) ½ L= 400 мм	м/т	16,0/ 0,512	5-кратная оборачиваемость
2.1.3	Лист t=6 ГОСТ 19903-2015	т	0,421	Без оборачиваемости
2.1.4	Лист t=8 ГОСТ 19903-2015	т	0,225	Без оборачиваемости
2.1.5	Лист t=10 ГОСТ 19903-2015	т	0,378	Без оборачиваемости
2.2	**Монтаж и последующий демонтаж подкосов и раскосов, в том числе:**			
2.2.1	Установка раскосов из труб Ø325х6 мм по ГОСТ 10704-91 (Сталь Ст3пс по ГОСТ 10706-76)	м/т	50,03/ 2,362	5-кратная оборачиваемость
2.2.2	Установка раскосов из труб Ø426х6 мм по ГОСТ 10704-91 (Сталь Ст3пс по ГОСТ 10706-76)	м/т	15,28/ 0,950	5-кратная оборачиваемость
2.2.3	Установка подкосов из труб Ø325х6 мм по ГОСТ 10704-91 (Сталь Ст3пс по ГОСТ 10706-76)	м/т	239,91/ 11,324	5-кратная оборачиваемость
2.2.4	Установка угловых раскосов из двутавров 30Б1 L=1000 мм по ГОСТ Р 57837-2017 (Сталь С255 по ГОСТ 27772-2015)	м/т	16,0/ 0,512	5-кратная оборачиваемость
2.2.5	Стык раскосов из труб Ø426х6 мм по ГОСТ 10704-91 (Сталь Ст3пс по ГОСТ 10706-76) ¼ L= 450 мм	м/т	0,45/ 0,028	Без оборачиваемости
2.2.6	Лист t=16 ГОСТ 19903-2015	т	1,156	Без оборачиваемости
2.2.7	Лист t=10 ГОСТ 19903-2015	т	2,021	Без оборачиваемости
2.2.8	Лист t=8 ГОСТ 19903-2015	т	0,719	Без оборачиваемости
2.2.9	Лист t=6 ГОСТ 19903-2015	т	0,167	Без оборачиваемости
2.2.10	Арматура Ø20 А500С ГОСТ 34028-2016	т	0,256	Без оборачиваемости
3	**Устройство ограждения из свай-труб Ø273х8 L=12 мм**			
3.1	Вращательное бурение скважин ø300 для свай-труб ø273х8	м	2820.2	
	- III группа по буримости	м	2820.2	
3.2	Погрузка буровой мелочи экскаватором с объёмом ковша V=1.0 м^3 в автосамосвалы (свыше 20 т)	м^3/т	199,4/ 360,86	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Богатырев			10.23
Пров.		Гудов			10.23
Н. контр.		Гудов			10.23
ГИП		Крапивин			10.23

29-0322-ОК-1-КР1-ВОР

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп. 1, ул. Шереметьевская д.17, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл.17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный

Ограждающие конструкции и распорная система котлована

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Ведомость объемов работ

СтройГеоПроект

Формат А4

№ п/п	Наименование вида работ и материалов	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	- грунт дисперсный несвязный (I категории)	м³/т	69,76/ 132,54	
	- грунт дисперсный связный (II категории)	м³/т	129,64/ 246,32	
3.3	Транспортировка грунта на полигон дальность возки 43,0 км	м³/т	199,4/ 360,86	СВАО
3.4	Погружение свай-труб ∅273х8 ГОСТ 10704-91 в пробуренные скважины автокраном грузоподъёмностью 25 т	шт. /м	239/ 2868	
3.5	Обсыпка свай-труб песком средней крупности	м³/т	180,6/ 325.1	
4	**Устройство котлована**			
4.1	Механизированная разработка грунта котлована с погрузкой в автотранспорт (свыше 20 т) (Vковша=1,0 м3)	м³/т	20482,0/ 38915,8	
	- грунт дисперсный связный (II категории)	м³/т	20482,0/ 38915,8	
4.2	Разработка грунта вручную с погрузкой в бадьи и выдачей на поверхность с погрузкой в автотранспорт (свыше 20 т)	м³/т	633,44/ 1203,54	
	- грунт дисперсный связный (II категории)	м³/т	633,44/ 1203,54	
4.3	Транспортировка грунта на полигон дальность возки 43,0 км	м³/т	21115,44/ 40119,34	СВАО
4.4	Устройство деревянной забирки t=50 мм с последующей разборкой	м²/м³	1174,0/58,7	
4.5	Обратная засыпка пазух котлована песком средней крупности с уплотнением до К=0,95	м³/т	1414,4/ 2545.92	
4.6	Извлечение свай-труб ∅273х8 из скважин вибропогружателем L=12 м	шт./м	93/ 1116	
4.7	Извлечение свай-труб ∅273х8 из скважин вибропогружателем L=10 м	шт./м	146/ 1460	
5	**Работа машин и механизмов**			
5.1	Работа насоса открытого водоотлива 335/365*0,69*3128,6/10	маш.-ч.	198,13	(11,16 мес.)
5.2	Работа башенного крана 5,5*300	маш.-ч.	1650,0	(5,5 мес.)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата