Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВРОМЕТСТРОЙ»

Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, пл. Советская, д. 3, помещ.\офис. 52/37
Тел. +7 (495)150-05-38, e-mail: info@evrometstroy.com
ИНН 7702821755 КПП 503601001 ОГРН 1137746777640

Заказчик: Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации)

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д. 17, корп. 1, ул. Шереметьевская д.17, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение к тому 29-0322-ОК-1-КР2

Ведомость объемов работ

Шифр: 29-0322-ОК-1-КР2.ВОР

2023

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕВРОМЕТСТРОЙ»

Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, пл. Советская, д. 3, помещ.\офис. 52/37
Тел. +7 (495)150-05-38, e-mail: info@evrometstroy.com
ИНН 7702821755 КПП 503601001 ОГРН 1137746777640

Заказчик: Московский фонд реновации жилой застройки (Фонд реновации)

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д. 17, корп. 1, ул. Шереметьевская д.17, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение к тому 29-0322-ОК-1-КР2

Ведомость объемов работ

Шифр: 29-0322-ОК-1-КР2.ВОР

Генеральный директор **В.В. Гончаров**

Главный инженер проекта **В.В. Малахов**

2023

ООО «Научно-технический центр «Стройнаука-ВИТУ»

195027 г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 4, к. 1, лит. А, оф. 300

тел./факс (812) 448-94-55

http://www.stroynauka.ruE-mail: info@stroynauka.ru

Заказчик: ООО «ЕВРОМЕТСРОЙ»

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д. 17, корп. 1, ул. Шереметьевская д.17, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

«Проектная документация»

Приложение к тому 29-0322-ОК-1-КР2

Ведомость объемов работ

Шифр: 29-0322-ОК-1-КР2.ВОР

2023 г.

ООО «Научно-технический центр «Стройнаука-ВИТУ»

195027 г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 4, к. 1, лит. А, оф. 300

тел./факс (812) 448-94-55

http://www.stroynauka.ruE-mail: info@stroynauka.ru

Заказчик: ООО «ЕВРОМЕТСРОЙ»

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д. 17, корп. 1, ул. Шереметьевская д.17, корп. 2) по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл. 17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

«Проектная документация»

Приложение к тому 29-0322-ОК-1-КР2

Ведомость объемов работ

Шифр: 29-0322-ОК-1-КР2.ВОР

Генеральный директор А.В. Дронь

Главный инженер проекта А.С. Володин

2023 г.

ТЕКТОН-СПБ

ООО «ТЕКТОН-СПБ»

190121, С-Петербург, ул. Декабристов, д. 62-64, лит. А, пом. 11Н, офис 28
Член СРО «Ассоциация «СФЕРА ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
ИНН 7838057505 ; ОГРН 1167847321641
Тел. (8-812)-746-84-94, -575-91-36. E-mail: projects@tekton-spb.ru

Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории(со сносом жилых зданий по адресам: ул. Шереметьевская д.17, корп. 1, ул. Шереметьевская д.17, корп. 2)

по адресу: г. Москва, район Марьина Роща, Шереметьевская ул., вл.17, корп. 1, корп. 2 (Северо-Восточный административный округ)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение к тому 29-0322-ОК-1-КР2

Ведомость расхода материалов

ШИФР 29-0322-ОК-1-КР2.ВРМ

Генеральный директор Ю. В. Бондарев

Главный конструктор проекта Ю. В. Бондарев

Общество с ограниченной ответственностью ИНН 7838057505 ТЕКТОН-СПБ ОГРН 1167847321641 Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
2023

Фундаментные плиты

Бетон B35,W6,F150, м. куб.	2393		
Армирование класса A500, кг:			
d25	101200		
d20	91970		
d16	75040		
d12	35680		
Армирования всего, кг:	303890		

Стены автостоянки

Бетон B35,W6,F150, м. куб.	718,3		
Армирование класса A500, кг:			
d20	11980		
d16	31650		
d12	44460		
d8	5900		
Армирование класса A240, кг:			
d8	1480		
d6	1580		
Армирования всего, кг:	97050		

Покрытие автостоянки

Бетон B35,W6,F150, м. куб.	942		
Армирование класса A500, кг:			
d25	18800		
d20	45950		
d16	71600		
d12	19450		
d8	7000		
Армирования всего, кг:	162800		

Перекрытие на отм. -2,150

Бетон B35,W6,F150, м. куб.	165,1		
Армирование класса A500, кг:			
d16	154		
d12	21165		
d8	3340		
Армирование класса A240, кг:			
d8	209		
Армирования всего, кг:	24868		

Стены технического этажа

Бетон B35,W6,F150, м. куб.	240,9		
Армирование класса A500, кг:			
d16	11675		
d12	11380		
d8	5330		
Армирование класса A240, кг:			
d6	704		
Армирования всего, кг:	29089		

Монолитные лестничные марши выходов из автостоянки и техподполья

Бетон В25,W4,F75, м. куб.	26		
Армирование класса А500, кг:			
d12	3822		
d8	598		
Армирование класса А240, кг:			
d8	94		
Армирования всего, кг:	4514		

Перекрытие на отм. -0,170

Бетон В35,W6,F150, м. куб.	159,4		
Армирование класса А500, кг:			
d16	154		
d12	4830		
d8	13480		
Армирование класса А240, кг:			
d8	209		
Армирования всего, кг:	18673		

Стены 1-го этажа

Бетон В35,W4,F75, м. куб.	304,4		
Армирование класса А500, кг:			
d16	5150		
d12	9470		
d8	16800		
Армирование класса А240, кг:			
d6	704		
Армирования всего, кг:	32124		

Перекрытие на отм. +4,670

Бетон В35,W4,F75, м. куб.	212,5		
Армирование класса А500, кг:			
d16	154		
d12	6480		
d8	15530		
Армирование класса А240, кг:			
d8	209		
Армирования всего, кг:	22373		

Стены 2 - 5 этажей

	на 1 этаж	кол-во этажей	всего
Бетон В30,W4,F75, м. куб.	182,4	4	729,6
Армирование класса А500, кг:			
d16	4375		
d12	5540		
d8	11261		
Армирование класса А240, кг:			
d6	362		
Армирования всего, кг:	21538	4	86152

Плиты перекрытий на отм. +7,670...+16,670

	на 1 этаж	кол-во плит	всего
Бетон B30,W4,F75, м. куб.	186,2	4	744,8
Армирование класса A500, кг:			
d16	154		
d12	4872		
d8	13508		
Армирование класса A240, кг:			
d8	209		
Армирования всего, кг:	18743	4	74972

Стены 6 - 10 этажей

	на 1 этаж	кол-во этажей	всего
Бетон B30,W4,F75, м. куб.	182,4	5	912
Армирование класса A500, кг:			
d12	2460		
d8	11261		
Армирование класса A240, кг:			
d6	362		
Армирования всего, кг:	14083	5	70415

Плиты перекрытий на отм. +19,670...+31,670

	на 1 этаж	кол-во плит	всего
Бетон B30,W4,F75, м. куб.	186,2	5	931
Армирование класса A500, кг:			
d16	154		
d12	4872		
d8	13508		
Армирование класса A240, кг:			
d8	209		
Армирования всего, кг:	18743	5	93715

Стены 11 - 18 этажей

	на 1 этаж	кол-во этажей	всего
Бетон B25,W4,F75, м. куб.	182,4	8	1459,2
Армирование класса A500, кг:			
d12	2460		
d8	11261		
Армирование класса A240, кг:			
d6	362		
Армирования всего, кг:	14083	8	112664

Плиты перекрытий на отм. +34,670...+67,670

	на 1 этаж	кол-во плит	всего
Бетон B25,W4,F75, м. куб.	186,2	12	2234,4
Армирование класса A500, кг:			
d16	154		
d12	4872		
d8	13508		
Армирование класса A240, кг:			
d8	209		
Армирования всего, кг:	18743	12	224916

Стены 19 - 23 этажей

	на 1 этаж	кол-во этажей	всего
Бетон В25,W4,F75, м. куб.	182,4	5	912
Армирование класса А500, кг:			
d16	1090		
d12	3024		
d8	11033		
Армирование класса А240, кг:			
d6	362		
Армирования всего, кг:	15509	5	77545

Плита перекрытия на отм. +70,670

	на 1 этаж	кол-во плит	всего
Бетон В25,W4,F75, м. куб.	185,3	1	185,3
Армирование класса А500, кг:			
d16	154		
d12	5877		
d8	13364		
Армирование класса А240, кг:			
d8	210		
Армирования всего, кг:	19605	1	19605

Стены чердачного этажа

	на 1 этаж	кол-во этажей	всего
Бетон В25,W4,F75, м. куб.	159,1	1	159,1
Армирование класса А500, кг:			
d16	4030		
d12	10250		
d8	6730		
Армирование класса А240, кг:			
d6	317		
Армирования всего, кг:	21327	1	21327

Плита покрытия на отм. +72,860

	на 1 этаж	кол-во плит	всего
Бетон В25,W4,F75, м. куб.	189,5	1	189,5
Армирование класса А500, кг:			
d16	154		
d12	3386		
d8	13881		
Армирование класса А240, кг:			
d8	85		
Армирования всего, кг:	17506	1	17506

Стены машинных помещений

	на 1 этаж	кол-во этажей	всего
Бетон В25,W4,F75, м. куб.	53,5	1	53,5
Армирование класса А500, кг:			
d12	246		
d8	3466		
Армирование класса А240, кг:			
d6	107		
Армирования всего, кг:	3819	1	3819

Вентиляционные шахты

	на 1 этаж	кол-во этажей	всего
Бетон В25,W4,F75, м. куб.	21,1	1	21,1
Армирование класса А500, кг:			
d8	1647		
Армирование класса А240, кг:			
d6	53		
Армирования всего, кг:	1700	1	1700

Парапеты кровли

	на 1 этаж	кол-во этажей	всего
Бетон В25,W4,F75, м. куб.	51,2	1	51,2
Армирование класса А500, кг:			
d8	2713		
Армирование класса А240, кг:			
d6	117		
Армирования всего, кг:	2830	1	2830

Плиты покрытий машинных помещений

	на 1 этаж	кол-во плит	всего
Бетон В25,W4,F75, м. куб.	22,9	1	22,9
Армирование класса А500, кг:			
d8	1504		
Армирования всего, кг:	1504	1	1504

Парапеты над машинными помещениями

	на 1 этаж	кол-во этажей	всего
Бетон В25,W4,F75, м. куб.	14	1	14
Армирование класса А500, кг:			
d8	838		
Армирование класса А240, кг:			
d6	99		
Армирования всего, кг:	937	1	937