Маркировочный план 12 этажа М. 1:100



Условные обозначения

- Ипр. 1.5м — Извещатель пожарный ручной(см. раздел 012-1/2018/ГЗ/РД/АУПС.3); Высота от ур. ч. п. до середины оборудования
- Сч. 1.15м — Считыватель карт(см. раздел 012/2018/ГЗ/РД/СКУД3); Высота от ур. ч. п. до середины оборудования
- 3К+2Б — Рамка розеток на пять постов. Три компьютерные розетки, две бытовые розетки
- Выкл. 2 Пр.+Выкл. А Пр. — Выключатель двухклавишный проходной и выключатель аварийного освещения одноклавишный проходной
- Гс. 1.5м — Голосовая дверная IP-станция N-8050DS (см. раздел 012-1/2018/ГЗ/РД/СОУЭ.3); Высота от ур. ч. п. до середины оборудования
- Ав. 1.15м — Аварийное устройство разблокировки двери (см. раздел 012/2018/ГЗ/РД/СКУД3); Высота от ур. ч. п. до середины оборудования
- Выкл. 1 — Выключатель одноклавишный
- Выкл. 2Б/Ф+1Б/Ф — Выключатель двухклавишный без фиксации и одноклавишный без фиксации
- В.п. 1.5м — Вызывная панель JVS-S1000AHD (см. раздел 012-1/2018/ГЗ-РД-СКУД.2)
- К.в. 1.15м — Кнопка выхода(см. раздел 012/2018/ГЗ/РД/СКУД3); Высота от ур. ч. п. до кнопки
- Выкл. 2 — Выключатель двухклавишный
- Выкл. 2Б/Ф+2Б/Ф+1Б/Ф — Выключатель двухклавишный без фиксации, выключатель двухклавишный без фиксации, одноклавишный выключатель без фиксации
- Т.Р.К. 1.15м — Извещатель "тревожная кнопка" (ТРК-1С). (см. раздел 012-1/2018/ГЗ-РД-СОС.3)
- 1оп — Обрамление лифтовых порталов (см. раздел 144/Д-АИ3 л. 35)
- Выкл. 1 (IP44) — Выключатель одноклавишный IP44
- Выкл. 2Б/Ф+2Б/Ф — Выключатель двухклавишный без фиксации и выключатель двухклавишный без фиксации
- П.ф. — Пульт управления фанкойлом проводной настенный (см. 012-1/2018/ГЗ-РД-ХС.1.3)
- 25.20 — Марка помещения
- 2ПК1 — Пожарный кран цвет покраски поз.1; 2ПК2 — Пожарный кран цвет покраски поз.5. См. спецификации на покраску ПК.
- Выкл. 1 Пр. (IP44) — Выключатель одноклавишный проходной IP44
- Выкл. 1 Пр.+Выкл. А Пр. — Выключатель одноклавишный проходной и выключатель аварийного освещения одноклавишный проходной
- Л.1 — Ревизионный люк
- Марка двери; Стальная стойка
- Выкл. 1 Пр. — Выключатель одноклавишный проходной
- Выкл. А Пр. — Выключатель аварийного освещения одноклавишный проходной
- 1пд. h=1000мм — Подоконник. Высота от чистого пола до подоконника
- Витражная перегородка огнестойкая EI45; Витражная перегородка; Мебельная сборная перегородка
- Выкл. 2 Пр. — Выключатель двухклавишный проходной
- Выкл. 3 Пр. — Выключатель трехклавишный проходной
- 2RJ45 — Рамка розетки на один пост. Одна розетка с двумя портами RJ45
- УДГС — Переговорное ус-во двухсторонней громкоговорящей связи(см. 012-1/2018/ГЗ-ОДИ в т.ч. тип оборудования); Высота от ур.ч.п. до низа ус-ва 0.85м
- Выкл. 3 Пр. — Выключатель трехклавишный проходной
- Выкл. 2 Пр.+Выкл. 1 Пр.+ А Пр. — Выключатель двухклавишный проходной и одноклавишный проходной, выключатель аварийного освещения одноклавишный проходной
- 1Б(IP44) — Рамка розетки на один пост. Одна бытовая розетка IP44
- ЩО-П1.13, ЩК-П1.13 — Щит силовой электрический (см. 012-1/2018/ГЗ-РД-ЭМ.3)
- Выкл. 1 Б/Ф — Выключатель одноклавишный без фиксации
- Выкл. 2 Пр.+Выкл. 2 Пр. — Выключатель двухклавишный проходной и выключатель двухклавишный проходной
- 2Б — Рамка розеток на два поста. Две бытовые розетки
- 2Б+1RJ45+Р — Рамка розеток на четыре поста. Две бытовые розетки, одна розетка с одним портом RJ45 и одна резервная розетка для порта RJ45
- Выкл. 2 Б/Ф — Выключатель двухклавишный без фиксации
- Выкл. 1 Пр.+2Б/Ф+1Б/Ф — Выключатель одноклавишный проходной, выключатель двухклавишный без фиксации и одноклавишный выключатель без фиксации
- 2Б(IP44) — Рамка розеток на два поста. Две бытовые розетки IP44
- 3Б(IP44) — Рамка розеток на три поста. Три бытовые розетки IP44
- Выкл. 2 Пр.+Выкл. 2 А Пр. — Выключатель двухклавишный проходной и выключатель аварийного освещения двухклавишный проходной
- Выкл. 1+Выкл. А (IP44) — Выключатель одноклавишный и выключатель аварийного освещения одноклавишный IP44
- 2Б+1RJ45 — Рамка розеток на три поста. Две бытовые розетки, одна розетка с одним портом RJ45
- Выкл. 3 — Выключатель трехклавишный
- Вывод - К — Вывод для подключения кофемашины
- Вывод - Б — Вывод для подключения настенного светильника (бра)
- 3К — Рамка розеток на три поста. Три компьютерные розетки
- Выкл. 2+1 Пр. — Выключатель двухклавишный и выключатель одноклавишный проходной
- Вывод - С — Вывод для подключения сушилки для рук
- ММ 4Б+2RJ45 — Рамка розеток на пять постов. Четыре бытовые розетки для мультимедийного оборудования, одна розетка с двумя портами RJ45 (см. 012-1/2018/ГЗ-РД-ММ.5)
- 3К+2RJ45 — Рамка розеток на 4 поста. Три компьютерные розетки, одна розетка с двумя портами RJ45
- Выкл. А (IP44) — Выключатель аварийного освещения одноклавишный IP44
- 1 (3100) / 2 (3100-3700) — 1 - тип отделки стен; (3100), (3100-3700) - отметки отделки
- 1пл — Марка пленки для светопрозрачных перегородок (см. лист Узлы и детали. Фрагменты дверей)
- 2Б+1КТВ+1TV — Рамка розеток на четыре поста. Две бытовые розетки, одна розетка кабельного телевидения, одна розетка телевизионная
- Выкл. 1+Выкл. А — Выключатель одноклавишный и выключатель аварийного освещения одноклавишный
- 1 — 1 - тип отделки стены
- Огр1 — Марка ограждения в ЛК

Экспликация помещений 12 этажа.

Номер	Имя	Площадь	Прим.
Вспомогательные - технические (кладовые, серверные, гардеробные, архивы, инвентарные)			
Технические			
12.03	Гардероб	14.11 м²	
12.04	Гардероб	11.22 м²	
12.05	Гардероб	17.41 м²	
12.06	Гардероб	14.32 м²	
12.24	Кладовая	2.59 м²	В2
12.25	Копи центр	16.84 м²	
12.26	Копи центр	15.91 м²	
12.27	Помещение для хранения документов	25.56 м²	В2
12.28	Помещение для хранения документов	25.09 м²	В2
12.29	Кладовая	5.49 м²	В4
12.34	Вспомогательное помещение	14.66 м²	
12.40	Помещение для хранения документов	9.89 м²	В2
12.41	Помещение для хранения документов	8.73 м²	В2
12.65	Аппаратная СС	16.63 м²	В4
12.71	Аппаратная СС	14.30 м²	В4
		212.76 м²	
Коридоры			
Коридоры			
12.35	Коридор	137.60 м²	
12.36	Коридор	157.10 м²	
		294.70 м²	
Медицинский Информационно-аналитический центр МО			
Офисные помещения			
12.31	Офисное помещение МИАЦ	92.70 м²	
12.32	Руководитель МИАЦ	23.53 м²	
12.33	Приемная	20.12 м²	
		136.35 м²	
Министерство здравоохранения МО			
Офисные помещения			
12.01	Планово-экономическое управление	115.96 м²	
12.09	Комната отдыха	21.08 м²	
12.10	Министр здравоохранения	51.32 м²	
12.11	Приемная	26.16 м²	
12.12	Первый зам. министра	29.67 м²	
12.13	Заместитель министра	22.38 м²	
12.14	Заместитель министра	22.84 м²	
12.15	Заместитель министра	22.67 м²	
12.16	Заместитель министра	22.77 м²	
12.17	Заместитель министра	22.58 м²	
12.18	Заместитель министра	22.09 м²	
12.19	Офисное помещение	59.67 м²	
12.20	Приемная	93.18 м²	
12.22	Офисное помещение Министерствaздравоохранения	900.27 м²	
12.23	Управление кадровой политики иобразовательных учреждений	88.82 м²	
12.30	Управление бугалтерского усета ифинансового контроля	107.22 м²	
12.39	Офисное помещение	244.39 м²	
12.80	Офисное помещение	35.86 м²	

Экспликация помещений 12 этажа.

Общественные зоны			
Общественные зоны			
12.02	Кофе пойнт	23.81 м²	
12.79	Кофе пойнт	22.56 м²	
Офисные помещения			
12.07	Переговорная	65.86 м²	
12.08	Переговорная	29.65 м²	
12.21	Переговорная	10.75 м²	
		152.63 м²	
Служба эксплуатации			
Офисные помещения			
12.52	Служба эксплуатации	23.20 м²	
		23.20 м²	
Технические, служебные, места общего пользования			
Зоны безопасности			
12.42	ПБ-зона	31.52 м²	
12.43	ПБ-зона	32.05 м²	
Коридоры			
12.44	Тамбур-шлюз	5.16 м²	
12.45	Холл технического лифта	6.26 м²	
12.46	Тамбур-шлюз	5.25 м²	
12.47	Холл технического лифта	6.33 м²	
Лестничные клетки			
12.48	Лестница №3	21.81 м²	
12.49	Лестница №4	26.01 м²	
12.50	Лестница №2	31.65 м²	
12.51	Лестница №1	21.89 м²	
Сан. узлы			
12.53	Помещение уборочного инвентаря	4.48 м²	В4
12.54	С/у женский	14.29 м²	
12.55	С/у МГН	5.51 м²	
12.56	С/у	8.66 м²	
12.57	Помещение личной гигиены женщин	4.45 м²	
12.58	С/у мужской	20.68 м²	
12.59	С/у МГН	5.39 м²	
12.60	С/у женский	13.46 м²	
12.61	Помещение уборочного инвентаря	4.19 м²	В4
12.62	Помещение личной гигиены женщин	4.61 м²	
12.63	С/у мужской	17.01 м²	
Технические			
12.37	Помещение ХС и ТС	6.01 м²	В4
12.64	Электрощитовая	10.78 м²	В4
12.66	Ниша СС	1.65 м²	В4
12.67	Венткамера	25.03 м²	В4
12.68	Техническое помещение	3.65 м²	В4
12.69	Аппаратная систем ПБ	4.47 м²	В4
12.70	Электрощитовая	5.05 м²	В4
12.72	Техническое помещение ТС	3.00 м²	В4
12.73	Техническое помещение ФСО	2.09 м²	В4
12.74	Техническое помещение ХС	3.30 м²	В4
12.75	Венткамера	24.02 м²	В4
12.76	Техническое помещение	3.10 м²	В4
12.77	Аппаратная систем ПБ	4.33 м²	В4
12.78	Ниша СС	1.52 м²	В4
		388.67 м²	
Общий итог: 79		3117.23 м²	

1. Данный лист см. с листом "Общие данные"
2. Данный лист см. со всеми листами комплекта
3. На даннном листе указывается привязка центра розеток, выключателей и переключателей. Типы и спецификации розеток, выключателей и перекрлючателей, см. совместно с разделом 012-1/2018/ГЗ-РД-ЭО.2. Рамки розеток и выключателей Unico Studio Color цвет дымчато-серый/антрацит, цвет розеток, выключателей и переключателей "алюминий".
4. Розетки устанавливаются на высоту 300 мм. от чистого пола до центра, за исключением высот указаных на плане. Выключатели и переключатели устанавливаются на высоту 900 мм. от чистого пола до центра, за исключением высот указаных на плане. При монтаже выключателей и розеток в металических стойках использовать подрозетники для гипсокартона.
5. Привязки розеток, выводов и выключателей в санузлах см. на листах "Отделка сан. узлов"
6. На данном листе указываются высотные отметки и расположение оборудования СКУД, АУПС и СОУЭ. Типы и спецификацию оборудования см. в соответствующих инженерных рахделах.
7. Узел устройства стальной стойки витражных перегородок см. на листе "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3
8. Щит электрический см. раздел 012-1/2018/ГЗ-РД-ЭМ.3
9. Для трехклавишного выключателя применить коробку монтажную для скрытой установки Schneider Unica Modular на три модуля арт. MGU8.603 размер 106x74x48мм.
10. Отделку санитарных узлов см. на соответвующих листах разделов АИ, отделку лифтового холла и лестничных клеток см. листы в разделе 144/Д-АИ3.
11. Пульты управления фанкойлами устанавливать на высоте 1500мм от уровня ч. п. до центра пульта.
12. Данный лист см. совместно с Спецификациями в ссылочных и прилогаемых документах.
13. Пленку на внутренних стеклянных перегородках клеить со торороны помещений, не коридоров. Типы макетов пленок см. "Узлы и детали. Фрагменты дверей" 144/Д-АИ3
14. Расположение лючков в санузлах на планах указано условно, точные привязки лючков см. развертки на л. "Отделка сан. узлов"
15. Примыкание перегородок в том числе стеклянных к фасадному остеклению указано условно, детали и узлы см. 012-1-2018-ГЗ-РД-АР2
16. Двери с системой СКУД выполнять со скрытыми магнитоконтактными извещателями с установкой сверху дверной коробки.
17. Разработанные в данном проекте витражи, их узлы и детали, являются заданием для фирм-производителей и поставщиков. Возможность мест с узкими стеклами, определяется поставщиком витражей.
18. Аварийные светильники из раздела 012-1/2018/ГЗ-РД-ЭО.2: светодиодный указатель MBD-200 E07/Б/ОС "ВЫХОД" и аварийный светильник Молния-220 AQUA исп.1 с пиктограммой "ВЫХОД" заменить на предусмотренные дизайн-проектом аварийные светильники: Молния ULTRA РИП "ВЫХОД" (220В) с аккумулятором и аварийный светильник Молния ULTRA РИП "СТРЕЛКА" (220В) с аккумулятором. Количество аварийных светильников см. раздел 012-1/2018/ГЗ-РД-ЭО.2.
19. Вентиляционные решетки устанавливаемые в стенах выкрасить под цвет стен.
20. В кофе-поинтах предусмотрены розетки для электроприборов и выводы для кофемашин, подключение которых выполняется через проложенный в столах-тумбах кабель-канал.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата
2	-	Зам.	01-20		07.20.
1	3	-	01-19		12.19.

Архитектор	Волкова		25.07.19
Архитектор	Атрохина		25.07.19
Ведущий арх.	Петровций		25.07.19
ГАП	Летяев		25.07.19
Н.контр.	Ольдекоп		25.07.19

144/Д-АИ2

Завершение строительства административного здания Делового центра с подземными и надземными стоянками, расположенного по адресу: Московская область, Красногорский район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, стр. 4 (в настоящее время городской округ Красногорск), в том числе: проектно-изыскательские работы в том числе по этапам строительства: I этап, в том числе: проектно-изыскательские работы; обследование, включая проведение инженерно-геологических и геодезических работ;научно техническое сопровождение; кроме того: проектно-изыскательские работы (корректировка проекта)

Деловой центр. Интерьеры с 9 по 17 этаж

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Маркировочный план 12 этажа, М. 1:100

ООО "ЛЕОНАРДО ПРОЕКТ"

Формат А1х3