План потолков 4этаж



Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.
4066	Лестничная клетка 7	18,98	
4067	Коридор	6,61	
4068	Санпропускник	4,62	
4069	Бокс для работы с автоанализаторами	23,95	В4
4070	Лаборантская	20,26	В4
4071	Помещение приема биоматериала	6,28	
4072	Коридор	11,04	
4072а	Лифтовой холл	7,04	
4073	КУИ	3,35	В4
4074	Санпропускник	4,60	
4075	Уборная для персонала	3,68	
4076	Комната персонала	11,90	
4077	Кабинет главной медсестры поликлиники	18,23	
4077а	Санузел	3,84	
4078	Кабинет заместителя главного врача	18,69	
4078а	Санузел	3,86	
4079	Приемная	15,98	
4079а	Подсобное помещение	7,21	В4
4080	Кабинет главного врача поликлиники	27,72	
4080б	Санузел	3,28	
4081	Коридор	43,03	
4082	Помещение	2,16	
4083	Лестничная клетка 8	17,47	
4084	Предбокс	3,14	
4085	Центрифужная	5,42	
4086	Помещение дезинфекции отходов	6,30	
4087	Коридор	9,16	

Спецификация отделки потолков 4 этажа

Изображение	Описание отделки	Площадь
	- Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600х600х40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid.	54,67 м²
	- Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX	5,96 м²
	- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/ Javelin	39,20 м²

Условные обозначения

- Оповещатель речевой потолочный на 3Вт
- Извещатель пожарный дымовой, скрытой установки (в подвесном потолке)
- Дифузор (вытяжной вентиляции см. раздел ОВ)
- Дифузор (приточной вентиляции см. раздел ОВ)
- Кассетный фанкоил (см. раздел ОВ)
- Ревизионный люк
- К-1 -Гипсовый карниз под подсветку МС 308 LED; ширина (по потолку)-200мм; высота (по стене)-65мм; длина-2000мм
- К-4 Карниз Orac Décor Modern, Арт. С390; ширина (по потолку)-100мм; высота (по стене)-60мм, длина -2000мм
- К-5 Гипсовый карниз Т-77; ширина (по потолку)-60мм; высота (по стене)-100мм
- К-8 Leptonika MC305LED Молдинг с гладким профилем под подсветку; ширина (по потолку)-45мм; высота (по стене)-140мм
- М-5 Гипсовая тяга (молдинг) Т-48; ширина (по потолку)-64мм; высота (по стене)-23мм
- М-26 Гипсовая тяга (молдинг) Т200. Ширина (по потолку)-30мм, высота (по стене)-14мм
- 4076 -Номер помещения по экспликации
- 2.000 -Отметка потолка от уровня чистого пола этажа
- Вытяжной бокс (вытяжная вентиляция см. раздел ОВ)
- Вентиляционный бокс (приточная вентиляция см. раздел ОВ)
- Подвесной потолок из ГКЛ листов на металлическом каркасе.
- Потолочная панель Armstong
- Ниша для штор

						1325-12/22/ПИР-АИ1.1
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
ГАП		Логинов			05.23	Архитектурные интерьеры.(Блок А) 4 этаж — Стадия: Р; Лист; Листов
Нач.мастер.		Холодова			05.23	
						План потолков 4этаж — АО "МСУ-1"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2