План 1 этажа
(1 : 200)



Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.
1001	Тамбур	6,40	
1002	Вестибюль приемного отделения	15,46	
1004	Ресепшн	7,40	
1005	Помещение для хранения каталок	3,41	
1007	Вестибюль приема VIP посетителей	17,81	
1008	Ресепшн	6,25	
1010	Санитарная комната	4,94	
1011	Диагностическая палата	19,58	
1012	Коридор	21,79	
1013	Шлюз	3,86	
1014	Диагностическая палата	28,61	
1014а	Шлюз	3,28	
1014б	Уборная с душевой	4,23	
1016	Помещение АТС	8,66	В4
1017	Лестничная клетка	23,88	
1018	Шлюз	12,11	
1019	Комната персонала	9,59	
1020	Коридор	181,29	
1023	Помещение концентратора кислорода	18,25	В4
1024	Техническая комната	9,33	В3
1025	Процедурная КТ	29,21	
1026	Комната управления	10,98	
1027	Санитарная комната	8,47	
1028	Комната персонала	8,29	
1029	Кабинет заведующего	20,34	
1030	Лестничная клетка	12,36	
1031	Лифтовый холл	5,22	
1032	Лестничная клетка	8,41	
1033	Ординаторская	15,02	
1034	Комната старшей медсестры с местом хранения медикаментов	7,04	
1034а	Медикаменты	3,77	В4
1035	Процедурная маммографии	22,15	
1035а	Комната управления	6,87	
1035б	Шлюз	2,76	
1036	Уборная для посетителей	3,76	
1037	Уборная для МГН	7,51	
1039	Уборная для персонала	4,38	

Экспликация помещений


№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.
1040	Ожидальная	40,28	
1041	Процедурная денситометрии	24,16	
1042	Кабинет врача рентгенолога	12,88	
1043	Процедурная рентгендиагностики	27,48	
1043а	Уборная	2,35	
1044	Комната управления	9,59	
1045	Кабинет врача рентгенолога	12,16	
1045а	Кабинет врача рентгенолога	12,54	
1047	Шлюз подготовки пациента	16,19	
1047а	Кабина для переодевания	4,04	
1048	Техническое помещение	18,96	В3
1049	Процедурная МРТ	35,47	
1050	Комната управления	9,08	
1051	Главный вестибюль	131,03	
1052	Ресепшн	8,55	
1053	Гардероб уличной одежды посетителей	18,21	
1054	Договорный отдел	12,61	
1055	Тамбур	5,21	
1055а	Вестибюль	16,70	
1056	Помещение охраны	9,29	
1057	Договорный отдел	7,26	
1057а	Коридор	3,63	
1057б	Касса	4,41	
1058	Лестничная клетка	33,24	
1059	Разгрузочная	8,82	В4
1060	Коридор	17,27	
1061	Уборная для МГН	5,06	
1062	Комната персонала	11,85	
1063	Уборная для персонала	3,53	
1064	Стерилизационная	8,49	В4
1065	Уборная для посетителей	4,33	
1066	Уборная для посетителей	4,52	
1067	Коридор	37,00	
1067а	Ожидальная с зоной ресепшн	44,35	
1067б	Уборная для посетителей	4,88	
1070	Кабинет врача стоматолога терапевта	14,12	
1071	Кабинет врача стоматолога парадонтолога	13,62	

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.
1072	Кабинет старшей сестры	9,49	
1072а	Уборная для персонала	3,55	
1073	Тамбур	12,19	
1074	Лестничная клетка	24,06	
1075	Коридор	43,75	
1076	Кабинет врача стоматолога терапевта	15,43	
1077	Кабинет врача стоматолога хирурга	14,81	
1078	Кабинет врача оториноларинголога	22,26	
1079	Кабинет заведующего отделением (администратора)	15,28	
1080	Малая операционная (стоматологическая)	20,47	
1080а	Шлюз пациента	5,54	
1080б	Предоперационная	5,75	
1081	Санитарная комната	4,57	
1081а	Техническое помещение	2,90	
1082	Коридор	9,35	
1083	Комната временного пребывания пациента после процедур	14,37	
1084	Рентген (стоматологический кабинет)	9,25	
1085	Уборная	2,26	
1091	Коридор	14,34	
1092	Диспетчерская с круглосуточным пожарным постом	32,30	
1093	Лестничная клетка	18,75	
1107	Уборная	2,93	
1108	Уборная	5,40	
1109	Уборная для персонала с ПУИ	2,55	
1110	Лестничная клетка	12,74	

Условные обозначения :

- Стены из монолитного железобетона
- Существующие стены из полнотелого кирпича
- Закладываемый проем из кладки из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2.0/F25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированной сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда
- Каркасно-обшивная стена ГК-7 с двухслойной обшивкой из из листов/плит ГСП-А/Аквапанель на одинарном металлическом каркасе из термопрофилей ТН/ТС 100х1,0. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ тип КОС.
- Перегородка с двухслойными обшивками из листов ГСП-А на одинарном металлическом каркасе (ПС 50х50). Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С112.
- Перегородка с двухслойными обшивками из листов/плит ГСП-А/ГСП-DFH3IR / АкваланельФ Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100х50). Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С112/С3812/С382.
- Двойной разнесенный каркас из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40 с двухслойными обшивками из листов/плиты ГСП-А/АКВАПАНЕЛЬФ Внутренняя. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2.
- Двухслойная облицовка из листов/плит ГСП-А/ГСП-DFH3IR/АкваланельФВнутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип G623/C683
- Двухслойная облицовка из листов/плит ГСП-А/ГСП-DFH3IR/АкваланельФВнутренняя на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 75 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С626/С686
- Двухслойная облицовка из плит АкваланельФВнутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686
- Одинарный стальной каркас из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40. Каркас обшит с трех листами/плитами ГВЛВ/АкваланельФ Внутренняя с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов и заполнением полости каркаса минераловатными плитами толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367.



					950-09/18/ДСР
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал	Гальченко				04.21
ГАП	Холодова				04.21
Нач.мастер.	Холодова				04.21
Н.Контроль	Маяцкая				04.21
КГИП	Ивонин				04.21

ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., 8.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

Архитектурные решения

Стадия	Лист	Листов
П		

План 1 этажа после реконструкции

АО "МСУ-1"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3х3