Пояснительная записка:

Основание для проектирования:

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

1. Распоряжение департамента культурного наследия города Москвы №150 от 30.03.2017г. об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Кремлёвской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф.Мейснер), 1929г., архитектор Н.В.Гофман-Пылаев

Изменения в основаниях для проектирования

2.Федеральная адресная инвестиционная программа на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов, постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2014 №1233(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 №1768, от 02.07.2020 №971).

3.Оформленный в установленном порядке Государственный контракт на корректировку проектной документации № 1217-12/21/ПИР от 14.12.2021г.

4. Медико-технологическое задание для объекта: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

5. Задание на корректировку проектной документации по объекту «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

6. Сводное задание на проектирование «Реконструкция зданий федерального государственного бюджетного учреждения «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, расположенных по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2, стр. 4, стр. 5, стр. 3.»

Исходные данные для проектирования:

Изменения исходных данных для проектирования

1. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям №3/156319ТО-21;
2. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям №3/2886-19;
3. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий №765-09/15/ДСР-2.8.2;
4. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий №765-09/15/ДСР-ИЭИ;
5. Технический отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям №765-09/15/ДСР -ИГМИ;
6. Обследование технического состояния строительных конструкций здания, расположенного по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2 от 2021г.
7. Обследование технического состояния зданий окружающей застройки.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
2		Зам. все	798.22		03.06.22
1		Зам.	387.21		31.08.21

765-09/15/ДСР-АР2 ПЗ

Нач.АПМ	Холодова		
ГАП	Спивакова		
КГИП	Ивонин		

Пояснительная записка.

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

АО «МСУ-1»

Копировал:

Формат А4

Остальные инженерные изыскания остались без изменений, предоставлены в положительном заключении ГАУ «Главгосэкспертиза России» рег.№ 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017г.

Дополнения исходных данных для проектирования

Проект выполнен в соответствии с действующими нормативными документами с соблюдением санитарных норм и правил, в соответствии с требованиями действующего законодательства:

Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций правила проектирования».

СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения».

СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

СП 2.13130.2012 «СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81»

СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76».

СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88».

СП 29.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования».

Специальные технические условия на проектирование и строительство М-01-01/01-17-СТУ.

а) Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации.

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

Земельный участок, на котором размещен объект приспособления, расположен в Центральном административном округе г. Москвы районе Арбат.

Площадь проектируемой территории 8072 м².

Границы проектируемой территории с востока, юга и запада совпадают с границами кадастрового земельного участка № 77:01:0001004:1007.

Рассматриваемая территория граничит:

- на востоке – линиями градостроительного регулирования (границы территорий памятников истории и культуры) с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Управление по эксплуатации зданий Федерального собрания РФ» Управления делами Президента Российской Федерации (ул. Воздвиженка д 4/7 стр1);
- на юге – линиями градостроительного регулирования (границы территорий памятников истории и культуры, границы охранных зон памятников истории и культуры, границы охранных зон ансамбля Московского Кремля, границы территории улично-дорожной сети) с улицей Воздвиженка.

- на западе – линиями градостроительного регулирования (границы территорий памятников истории и культуры, границы территории улично-дорожной сети) с Романовым переулком;

- на севере – с территорией «Дома Разумовского» (Романов пер д 2/6 стр. 3) по северной границе проезда.

Поверхность участка ровная, территория является освоенной и благоустроенной. Абсолютные отметки варьируются в пределах 140,44-142,84м.

В геоморфологическом отношении приурочена ко второй надпойменной террасе р. Москва.

Климат участка работ умеренно-континентальный, с четко выраженной сезонностью: умеренно-теплое лето и холодная зима. Характеризуется следующими показателями:

- среднегодовая температура воздуха 4,2°С;
- самый холодный месяц — январь, с температурой воздуха -10,2°С и абсолютным минимумом до -42°С;
- самый теплый месяц — июль, с температурой воздуха от +10,2°С до +37°С;
- среднесуточная амплитуда температур самого теплого месяца 10,5 °С, самого холодного -6.5 °С;
- количество осадков в период: апрель – октябрь – 443 мм, ноябрь – март – 201 мм;
- преобладающее направление ветра в холодный период года юго–западный, в теплый период – северо-западный. Наибольшая скорость ветра, в январе – 3.8 м/с.

Естественный почвенный покров г. Москвы, практически не сохранился.

Опасных природных и техногенных процессов в районе работ не выявлено.

Приспособление здания к современному использованию связано с модернизацией его медико-технологических процессов, позволяющей учреждению успешно выполнять государственное задание по оказанию медицинской помощи лицам, занимающим государственные должности Российской Федерации (далее категория «А»), лицам, замещающим отдельные должности федеральной государственной гражданской службы (далее категория «Б»).

Расположение здания вблизи с учреждениями органов власти страны определяет в развитии учреждения одну из главных стратегических задач — возможность оказания экстренной медицинской помощи указанным категориям в максимально короткие сроки.

Приспособление здания ФГБУ «Больница с поликлиникой» к современному использованию обеспечит создание вблизи Кремля компактного, современного, многофункционального консультативно-диагностического медицинского центра, оснащенного высокотехнологическим оборудованием.

Изменения в части количества палат и операционных.

Функциональное назначение объекта — оказание амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи государственным служащим РФ. Для этой цели в здании создаются группы помещений, формирующие поликлинику на 300 посещений в смену и больницу со стационаром круглосуточного пребывания на 13 коек и одной малой операционной с палатой временного пребывания пациента после операции и манипуляционной.

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

Проектом предусматривается приспособление к современному использованию здания ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Здание является историческим в системе больниц и поликлиник Главного Медицинского Управления делами Президента Российской Федерации.

Здание состоит из центральной, западной и восточной частей.

Западная и центральная части здания являются объектом культурного наследия регионального значения. Восточная часть здания является исторически ценным градоформирующим объектом.

Планировочная структура здания обеспечивает поточность (последовательность) технологических процессов, оптимизацию путей движения основных потоков персонала, больных, больничных грузов.

Внешний облик здания имеет черты характерные для эпохи конструктивизма. Здание приобрело сохранившийся до наших дней облик в 1928 году и являло собой по сути переделанные надворные постройки старинной усадьбы Шереметева. Характерными элементами в решении фасада являются: закруглённые углы главного фасада, выходящего на ул. Воздвиженка, над дверями главного входа устроен балкон, выполняющий роль навеса; центральная часть здания увенчана объёмом цилиндрической формы с ленточным остеклением. Ленточные окна есть и на двух уличных фасадах, что придаёт архитектуре здания современность.

Размещение подразделений по этажам части здания, которая является ОКН.

Изменения в части размещения подразделений по этажам:

В подвале:

- служебно-бытовые помещение персонала, гардеробные.
- центральная бельевая для чистого и грязного белья
- кладовые временного хранения отходов класса А,Б, В и Г
- технические помещения и помещения для прокладки инженерных коммуникаций
- непроходной технический канал для прокладки систем ОВ и ВК

На 1-м этаже:

- приемное отделение с отдельной вестибюльной группой для VIP персон
- отделение рентгенодиагностики и томографии: с процедурной компьютерной томографии, с процедурной магнитно-резонансной томографии, рентген процедурной для общих исследований, процедурной денситометрии, процедурной маммографии
- группа помещений главного вестибюля
- блок помещений стоматологического приема

На 2-м этаже:

- отделение консультативного приема
- группа помещений аптеки
- кабинет дуплексного сканирования, функциональной диагностики, а именно, кабинет ЭЭГ, ЭКГ, ЭХО-КГ, ФВД с нагрузочными пробами, 2 кабинета УЗИ, иглорефлексотерапии

На 3-м этаже:

- палатное отделение повышенной комфортности на 13 коек, из них 2 палаты для VIP персон с комнатами приема посетителей и отдельной уборной для посетителей в шлюзе. Все палаты предусмотрены на 1 койку.
- отделение восстановительного лечения с кабинетом теплолечения на 3 кушетки, кабинетом лазеротерапии, электролечением на 3 кушетки, кабинетом индивидуальных ингаляций, двумя залами индивидуальных занятий ЛФК, трансформирующимися при необходимости в один большой, залом групповых занятий ЛФК, кабинетами массажа

На 4-м этаже:

- блок помещений хирургии с одной малой операционной с палатой временного пребывания пациента после операции и манипуляционной.
- отделение консультативной хирургической помощи
- блок помещений эндоскопии с процедурной бронхоскопии, гастроскопии, колоноскопии.
- кабинеты специалистов IT отдела.
- блок кабинетов ведения беременности и гинекологической помощи

На 5-м этаже:

- лаунж зона для отдыха и психоэмоциональной разгрузки с местом для принятия пищи персонала.
- техническое пространство - чердак для разводки инженерных коммуникаций
- площадка для размещения оборудования систем вентиляции.

Состав проектируемых помещений указан в экспликации помещений на планах графической части проекта.

б) Объёмно-пространственные и архитектурно-художественные решения.

Технико-экономические показатели

Изменения в части технико-экономических показателей

Таблица 1. Технико-экономические показатели по зданию

Наименование	**Объект культурного наследия (часть здания)**	**По зданию**
Этажность, ед.	5	5
Количество этажей, ед.	6	6
Общая площадь, м^2	**9480,82**	**11927,76**
в том числе:		
подвал, м^2	768,01	1049,25
1-й этаж, м^2	1856,88	2232,66
2-й этаж, м^2	1869,42	2237,98
3-й этаж, м^2	1864,03	2232,95
4-й этаж, м^2	1506,34	1878,71
5-й этаж, м^2	1265,14	1662,77
Непроходной технический канал для прокладки систем ОВ и ВК, м2	282,44	282,44
балкон, м^2	30,45	30,45
терраса, м^2	320,55	320,55
Площадь застройки здания, м^2	2343,2	2840
Строительный объем здания, м^3	43466	53756
Верхняя отметка здания	25,802	

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения.

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

- местоположение и градостроительные характеристики здания, формирующего фронт застройки Романова переулка и улицы Воздвиженка;

- объёмно-пространственная композиция 4-5-этажного с подвалом здания 1929 года, в том числе высотные отметки по венчающим карнизам;
- крыша 1929 года, её конфигурация, высотные отметки, характер покрытия;
- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов 1929 года, в том числе местоположение, форма, размер, оформление оконных и дверных проёмов, междуэтажный и венчающий карнизы, лопатки, прямоугольные ниши, керамическое панно “Звезда” на главном фасаде, каменные площадки входов;
- материал и характер отделки фасадных поверхностей 1929 года (декоративная терразитовая штукатурка, окраска);
- колористическое решение фасадов 1929 года (серая терразитовая штукатурка со слюдой уличных фасадов, тёмно-серая терразитовая штукатурка с мраморной крошкой торцевого фасада, чёрная терразитовая штукатурка с углём цоколя уличных и торцевого фасадов);
- оконные проёмы 1929 года, их расположение, габариты, характер заполнения;
- сохранившиеся деревянные заполнения дверных проёмов 1930-1950-х годов со скобяными приборами;
- пространственно-планировочная структура интерьеров здания в пределах капитальных стен, перегородок и перекрытий 1929, 1943 годов;
- капитальные стены, перегородки 1929 года, и перекрытия 1929 года, 1943 года, включая своды «Монье» 1903 года, их конструкция и материал;
- лестницы 1929 года, их местоположение, конструкция, материал, художественное решение ступеней и ограждений;
- декоративное оформление интерьеров 1929-1950 годов, включая наливные полы с латунными раскладками, облицовку стен натуральным мрамором, искусственный мрамор, живописные плафоны, лепнину;
- осветительные приборы 1950-х годов.

По своему архитектурно-планировочному построению здание строения №2 имеет сложную «П-образную» форму в плане и состоит из центральной, западной и восточной частей. Осевые размеры здания в плане: южный фасад — 108,16 м; западный фасад — 63,31 м (западный фасад повернут по отношению к южному на 22° на восток); восточный фасад — 44,79 м (восточный фасад повернут по отношению к южному на 6° на восток). Кровля здания скатная стропильная фальцевая, с покрытием листами кровельного металла, утепленная. Крыша разбита на несколько уровней, отметка наиболее высокого конька — 25,8 м.

Основным принципом формирования архитектурной среды объекта проектирования, доступного как для здоровых, так и для всех категорий маломобильных групп граждан, является — создание беспрепятственного доступа к месту получения услуги (обслуживания) (п.1.6 СП59.13330.2012).

<u>Входы в часть здания, которая является объектом культурного наследия:</u>

- Вход для посетителей категории «А» расположен в центральной части здания на стороне южного фасада (ул. Воздвиженка) (оси А′/6-7).
- Вход для пациентов, поступающих машинами скорой помощи, расположен со стороны северного фасада западной части здания (оси К/1-2′).

Эвакуационные выходы с 1-го этажа:

- Эвакуационный выход (оси К/(1-2′)).
- Эвакуационный выход из лестничной клетки 1017 (оси Е-И/2).
- Эвакуационный выход из лестничной клетки 1030 (оси Г-Д/2).

- Эвакуационный выход из лестничной клетки 1110 (оси В/4-5′).
- Эвакуационный выход (оси А′/6-7).
- Эвакуационный выход из подвала (оси В′/6′-7′).
- Эвакуационный выход (оси В′/7′-7).
- Эвакуационный выход (оси В/8-9).

За условную отметку 0,00 принят уровень чистого пола первого этажа центрально части здания (вестибюль 1051), что соответствует абсолютной отметке 141,90.

Проектные решения по приспособлению:

Общие:

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

- устройство дополнительного ограждения из закаленного стекла в объеме парадной трехмаршевой лестницы с целью увеличения высоты ограждения до нормативной (1100 мм), крепление ограждения предусмотрено к металлическим стойкам существующего ограждения;
- устройство стеклянной перегородки с дверями между холлом и парадной лестницей на всех этажах;
-устройство дублирующего стеклянного ограждения высотой 1100 мм на ограждениях лестничных маршей ниже 1100 мм;

Изменения в части решений по приспособлению общие

- замена существующих металлических ограждающих конструкций лифтовой шахты в осях Е-И/2′-2 на монолитные железобетонные стены, в соответствии с требованиям пожарной безопасности;
- устройство в коридорах стеклянных перегородок с двустворчатыми дверями в целях соблюдения требований пожарной безопасности и для разделения зон с различными медицинскими режимами;
- расширение проемов в ненесущих перегородках помещений палат и операционных со стороны коридоров, где требуется обеспечить проезд каталок и инвалидов-колясочников, с установкой полуторных или двупольных дверей;
- закладка части существующих дверных проемов в капитальных стенах;
- устройство стеклянных витражей с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIWS-90 в проемы между лестничными клетками в осях Е-И/2′-2 в осях А-А′/8-9, в осях Б-В/4-5′, в осях В-В′/6′-7′, в осях А-А′/8-9 и коридорами;
- возведение новых лифтовых шахт с установкой лифтового оборудования, отвечающего требованиям, предъявляемым к лифтам в медицинских учреждениях;
- демонтаж поздней пристройки с лифтовой шахтой в осях 1”-2/Г”-Г и возведение нового объема лифтовой шахты с размещением лифта для перевозки пожарных подразделений и устройством холла на каждом этаже. В объеме пристройки предусмотрен выход из помещений подвала в соответствии с действующими нормами;
- устройство открытой площадки из металлоконструкций для размещения инженерного оборудования;
- устройство пожаробезопасных зон в осях 1-1”/Е-Ж на 2-ом этаже и в осях 1-1”/Е-Ж, 1-1”/Г”-Г на 3-ем и 4-ом этажах.
- демонтаж поздних ненесущих перегородок, потолков и обшивок стен с применением ручного инструмента;
- разборка позднего напольного покрытия помещений, не включенных в предмет охраны;

- устройство ненесущих перегородок из кирпича и каркасных перегородок с обшивками листами Аквапанель® Внутренняя по комплексной системе КНАУФ (или аналог не ухудшающий технических характеристик);

- закладка оконных проемов в стене по оси 2 в осях Д-Е на 1,2,3,4 этажах; в стене по оси В в осях 5-6 с устройством ниш со стороны фасада. Закладка проемов предусмотрена без перевязки с основной кладкой стены;

- устройство отмостки со стороны дворовых фасадов, ремонт мощения тротуара в местах примыкания здания со стороны уличных фасадов.

- Ряд оконных столярных заполнений оснащены системой автоматического противопожарного открывания в соответствии с противопожарными требованиями и часть с учетом антитеррористических требований.

- Внутренняя отделка помещений за исключением объемов лестничных клеток и парадного вестибюля выполняется в соответствии с Дизайн-проектом и заданием на проектирование и с учетом санитарно - эпидемиологических требований.

Проектом предусмотрено сохранение габаритов, местоположения и конфигурации поздних входных групп, расположенных на дворовых фасадах, с заменой ограждения, отделки входных площадок, стоек и козырьков.

Проектом предусмотрены работы по пристройкам, расположенных на дворовом фасаде в осях 10-8: замена отделки стен, кровельного покрытия, дверных блоков и ступеней.

Для подвала:

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

- устройство коридора, ведущего на лестницу в осях 2'-2/Г′-Г в целях обеспечения эвакуации из помещений подвала в осях А-В/1-5;

- устройство коридора, ведущего на лестницу в осях В/9-10 в целях обеспечения эвакуации из помещений подвала в осях А-В/8-10;

Изменения в части решений по приспособлению для подвала

- устройство технического помещения для прокладки инженерных коммуникаций в осях 5-6 и Б-В;

- демонтаж: поздней пристройки лифтовой шахты в осях 2-5 и Г-Д; конструкций лифтовой шахты в осях 7”-7 и В-В”;

- устройство лифтовой шахты в осях 2-5 и Г-Д с холлом и выходом наружу;

- демонтаж позднего подземного технологического канала, ведущего в строение 3;

- устройство непроходного технического канала для прокладки систем ОВ и ВК связь со зданием по адресу: Романов пер., д. 2/6, строение 3. Канал запроектирован с сохранением верхних отметок, трассировки и функционального назначения;

- устройство лифтового подъемника в осях 1”-2 и Д-Е; лифтовой шахты в осях 1”-2 и Е-И;

Для 1-го этажа:

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

- устройство стеклянной противопожарной перегородки в осях Б-В/6′-7 для отделения парадного вестибюля от лестничной клетки (пом. 1058 в осях В-В'/6′-7′);

- устройство противопожарных стеклянных перегородок для отделения коридоров, примыкающих к парадному вестибюлю;

Изменения в части решений по приспособлению для 1-го этажа

- установка дверных блоков с открыванием дверей из коридора в лестничных клетках (пом. 1017 и 1030 в осях Е-И/2-2' и Г-Д/2-2') в соответствии с ходом эвакуации;

- устройство пандусов с уклоном 1:20 на перепаде высот между вестибюлем и коридорами пом. 1020, пом. 1060, пом. 1067, и пандусов с уклоном 1:12 для устройства технологической связи помещений разного функционального назначения и не предусмотренные для движения МГН.

- выполнение перепланировки с размещением помещений: приемного отделения, отделения рентгенодиагностики и томографии, блока стоматологического приема;

- устройство пандуса и подъемника, а также площадки для кислородной рампы у входной группы в осях К и 1-2;

- закладка наружного дверного проема в стене по оси К в осях 1- 1” без перевязки с основной кладки стены;

- расширение дверного проема в стене по оси В” в осях 6”-7” в целях обеспечения противопожарной безопасности;

- сохранение ранее принятого решения по устройству пандуса для передвижения МГН и входной группы в осях 7-7” и В-В”.

Для 2-го этажа:

Изменения в части решений по приспособлению для 2-го этажа (Изменился состав помещений)

- выполнение перепланировки с размещением помещений: отделения консультативного приема, группа помещений аптеки, кабинет дуплексного сканирования, функциональной диагностики, а именно, кабинет ЭЭГ, ЭКГ, ЭХО-КГ, ФВД с нагрузочными пробами, 2 кабинета УЗИ, иглорефлексотерапии;

Для 3-го этажа:

Изменения в части решений по приспособлению для 3-го этажа (Изменился состав помещений)

- выполнение перепланировки с размещением помещений: палатного отделения повышенной комфортности на 13 коек, из них 2 палаты для VIP персон с комнатами приема посетителей и отдельной уборной для посетителей в шлюзе. Все палаты предусмотрены на 1 койку; отделения восстановительного лечения с кабинетом теплолечения на 3 кушетки, кабинетом лазеротерапии, электролечением на 3 кушетки, кабинетом индивидуальных ингаляций, двумя залами индивидуальных занятий ЛФК, трансформирующимися при необходимости в один большой, залом групповых занятий ЛФК, кабинетами массажа;

Для 4-го этажа:

Изменения в части решений по приспособлению для 2-го этажа

- выполнение перепланировки с размещением помещений: блока хирургии с одной малой операционной с палатой временного пребывания пациента после операции и манипуляционной, отделения консультативной хирургической помощи, блока эндоскопии с процедурной бронхоскопии, гастроскопии, колоноскопии, кабинеты специалистов IT отдела, блока кабинетов ведения беременности и гинекологической помощи.

- замена кровельного покрытия террасы 4-го этажа главного фасада с устройством инверсионной кровли с покрытием из керамической плитки;

- устройство открытой площадки из металлоконструкций в осях В-Г и 3-5 для размещения инженерного оборудования.

Лестницы.

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

- В осях Е-И/2′-2 типа Н2, трех маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-3.40) до уровня пятого этажа (отм.+16.69). Между маршами лестницы расположена шахта лифта Лф-1.

Изменения в части материалов стен лифтовой шахты

Стены шахты лифта выполнены из монолитного железобетона толщиной 160мм, предел огнестойкости не менее REI-90. Лестничная клетка отделяется от тамбура витражом EIWS-90.

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

- В осях Г-Д/2′-2 типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-3.19) до уровня четвертого этажа (отм.+12.565).
- В осях Б-В/4-5′ типа Л1, двух маршевая, ведущая с первого этажа (отм.+0.10) до третьего этажа (отм.+8,56). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIWS-90
- В осях В-В′/6′-7′ типа Л1, трех маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-2.53) до уровня пятого этажа (отм.+17.747). Выход из подвала отделяется перегородкой от вестибюля 1 этажа. Лестничная клетка отделена от вестибюля стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIWS-90.
- В осях А-А′/8-9 типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-3.17) до уровня второго этажа (отм.+4.45). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIWS-90.
- В осях Г-Д/1-1′ типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня четвертого этажа (отм.+12.77) до уровня пятого этажа (отм.+16.79). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIWS-90.

Лифты.

Изменения в части устройства вновь возводимых шахт на месте существующих.

Проектом в части здания, которая является ОКН, предусмотрено следующее лифтовое оборудование:

Пассажирский лифт **Лф-1** (оси Е-И/2′-2). Устанавливается на месте существующего лифта во вновь возводимую ж/б шахту (выполнен демонтаж существующей каркасной лифтовой шахты). Лифтовая шахта расположена в незадымляемой лестничной клетке и отделена от ЛК монолитными железобетонными стенами толщиной 160мм с пределом огнестойкости не менее EI-90. Данный лифт предназначен для транспортирования посетителей больницы. Остановка лифта предусмотрена на первом, втором, третьем, четвертом и пятом (техническом) этажах. Скорость лифта 1 м/с.

Грузовой подъемник **Лф-2** (оси Д-Е/2′-2). Устанавливается в возводимые шахты со стенами из кирпича. Подъемник является хозяйственным и используется для перевозки отходов и грязного белья. Остановка подъёмника предусмотрена в подвале, на первом, втором, третьем и четвертом этажах. Скорость лифта 0,3 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.

Пассажирский лифт **Лф-3** (оси Г′-Г/2′–2). Устанавливается возводимую шахту со стенами из монолитного железобетона. Данный лифт предназначен для транспортирования посетителей больницы, в том числе для транспортирования и эвакуации маломобильных групп населения и доступом для пожарных подразделений, а также для перевозки медицинского персонала. Скорость лифта 1 м/с.

Пассажирский (больничный) лифт **Лф-4** (оси В–В′/7′–7). Устанавливается возводимую шахту со стенами из монолитного железобетона. Лифт предназначен для транспортирования посетителей больницы с возможностью эксплуатации медицинских каталок, в том числе и для маломобильных групп населения. Остановка лифта предусмотрена на первом, втором, третьем, четвертом и пятом этажах. Скорость лифта 1 м/с.

Грузовой подъемник **Лф-6** (оси В–В′/7′–7). Устанавливается в возводимые шахты со стенами из кирпича. Подъёмник предназначен для обслуживания 2-го и 5-го этажей. Скорость лифта 0,3 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.

Подъемник для инвалидов уличный **ПД-4** (оси 2”-2/К) Устанавливается на площадку крыльца 1. Предназначен для использования маломобильными группами населения. Скорость 0,15м/с.

Таблица 3.

№	Наименование	Грузоподъем-ность, кг. / число пассажиров	Размеры кабины, (ШхГхВ)мм	Размеры шахты, (ШхГ) мм	Размер двери в свету (ШхВ),мм.	Производитель
ЛФ-1	Пассажирский	825/11	900х2150х 2200	1380х2445	850х2000	Thyssenkrupp или аналог
ЛФ-2	Грузовой (подъемник)	100/-	600х700х 800	900х850	600х800	Thyssenkrupp или аналог
ЛФ-3	Пассажирский	1050/14	1150х2100х 2200	1950х2500	1100х2100	Thyssenkrupp или аналог
ЛФ-4	Пассажирский (Больничный)	1500/20	1400х2400х 2200	1950х2850	950х2100	Thyssenkrupp или аналог
ЛФ-6	Грузовой (подъемник)	100/-	600х700х 800	900х850	600х800	Thyssenkrupp или аналог
ПД-4	Подъемник для инвалидов уличный	400/1	1100х1467	1460х1515	900х2070	Thyssenkrupp или аналог

Отделка пассажирских лифтов:

Изменения в части отделки пассажирских лифтов

ЛФ-1

Стены кабины – спецотделка. Передняя стена кабины, низ по 3-м стенам кабины нержавеющая сталь «Лен». Задняя стена – верхняя часть панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог, нижняя часть нержавеющая сталь «Лен». Портал кабины из нержавеющей стали «Лен». Пол кабины – мрамор Emperator Light (или аналог искусственный камень). Ниша под укладку пола 25мм.

Панель управления - во всю высоту кабины шлифованная нержавеющая сталь.

Подвесной 2-х секционный потолок, выполняется из жесткой рамы, снабжен механизмом, для доступа к внутренним компонентам лифта. Отделка потолка по краю шлифованная нержавеющая сталь. По центру расположен белый металлический светильник с подсветкой по периметру. Освещение светодиодное теплый свет.

Поручни двойные прямоугольные по 3-м сторонам кабины – нержавеющая шлифованная сталь.

Зеркало от поручня до верхней части кабины по боковым стенам в раме. по 2-м сторонам от панели управления панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог шириной ориентировочно 300 мм в зависимости от размера лифта.

Плинтус нижний - шлифованная нержавеющая сталь.

Двери кабины - нержавеющая сталь «Лен»

Двери шахты - нержавеющая сталь «Лен»

ЛФ-3

Стены кабины – спецотделка. Передняя стена кабины, низ по 3-м стенам кабины нержавеющая сталь «Лен». Задняя стена – верхняя часть панели из оникса (искусственный

камень с подсветкой 20мм) или аналог, нижняя часть нержавеющая сталь «Лен». Портал кабины из нержавеющей стали «Лен». Пол кабины – мрамор Emperator Light (или аналог искусственный камень). Ниша под укладку пола 25мм.

Панель управления - во всю высоту кабины шлифованная нержавеющая сталь.

Подвесной 2-х секционный потолок, выполняется из жесткой рамы, снабжен механизмом, для доступа к внутренним компонентам лифта. Отделка потолка по краю шлифованная нержавеющая сталь. По центру расположен белый металлический светильник с подсветкой по периметру. Освещение светодиодное теплый свет.

Поручни двойные прямоугольные по 3-м сторонам кабины – нержавеющая шлифованная сталь.

Зеркало от поручня до верхней части кабины по боковым стенам в раме. по 2-м сторонам от панели управления панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог шириной ориентировочно 300 мм в зависимости от размера лифта.

Плинтус нижний - шлифованная нержавеющая сталь.

Двери кабины - нержавеющая сталь «Лен»

Двери шахты - нержавеющая сталь «Лен»

ЛФ-4

Стены кабины – спецотделка. Передняя стена кабины, низ по 3-м стенам кабины нержавеющая сталь «Лен». Задняя стена – верхняя часть панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог, нижняя часть нержавеющая сталь «Лен». Портал кабины из нержавеющей стали «Лен». Пол кабины – мрамор Emperator Light (или аналог искусственный камень). Ниша под укладку пола 25мм.

Панель управления - во всю высоту кабины шлифованная нержавеющая сталь.

Подвесной 2-х секционный потолок, выполняется из жесткой рамы, снабжен механизмом, для доступа к внутренним компонентам лифта. Отделка потолка по краю шлифованная нержавеющая сталь. По центру расположен белый металлический светильник с подсветкой по периметру. Освещение светодиодное теплый свет.

Поручни двойные прямоугольные по 3-м сторонам кабины – нержавеющая шлифованная сталь.

Зеркало от поручня до верхней части кабины по боковым стенам в раме. по 2-м сторонам от панели управления панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог шириной ориентировочно 300 мм в зависимости от размера лифта.

Плинтус нижний - шлифованная нержавеющая сталь.

Двери кабины - нержавеющая сталь «Лен»

Двери шахты - нержавеющая сталь «Лен»

Наружные существующие стены:

Изменение в части внутренней отделки существующих наружных стен

Реставрация существующей терразитовой штукатурки

Существующая кирпичная стена с двухслойной облицовкой из листов/плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ (или аналог) толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм.

Внутренние стены:

Изменение в части внутренних стен и перегородок.

Стена несущая внутренняя, предусмотрено выравнивание всех типов кладочных стен высококачественной штукатуркой по стальной сетке с использованием маяков.

Стены лифтовых шахт из монолитного железобетона.

Несущая стена с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя (или аналог) на основе несущего каркаса из стальных холодногнутых оцинкованных профилей (ТН150/ТС150) с толщиной стали 1,2 мм, с заполнением полости каркаса негорючими теплоизоляционными и звукоизоляционными минераловатными плитами КНАУФ Инсулейшн TS 032 Aquastatik, (или аналог) толщиной 150 мм. Общая толщина облицовки – 200 мм.

Перегородки:

Каркасно-обшивная стена с двухслойной обшивкой из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя (или аналог) на одинарном металлическом каркасе из термопрофилей ТН/ТС 100х1,0, с заполнением полости каркаса теплоизоляционным материалом толщиной 100мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ тип КНАУФ Наружная стена (или аналог).

Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя (или аналог) на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ (или аналог) толщиной 50 мм. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382 (или аналог).

Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя (или аналог) на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ (или аналог) толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382 (или аналог).

Перегородка с двухслойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя (или аналог) на двойном разнесенном каркасе из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2 (или аналог).

Перегородка с обшивкой тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя (или аналог) с одной стороны и тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя (или аналог) с другой стороны, с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов на одинарном стальном каркасе из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ (или аналог) толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367 (или аналог).

Перегородка с четырехслойными обшивками из листов КНАУФ-Сейфборд (или аналог) на одинарном металлическом каркасе (ПС 100х50), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ (или аналог) толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 200 мм. Комплектная система КНАУФ, по типу С113 (или аналог).

Для помещений: малая операционная (стоматологическая) на 1 этаже, помещений хирургического блока с одной малой операционной с палатой временного пребывания пациента после операции и манипуляционной на 4 этаже, а также процедурных бронхоскопии, гастроскопии и колоноскопии предусмотрен модуль медицинский климатизированный «чистое помещение» типа HT Labor +Hospitaltechnik AG (или аналог не ухудшающий технических свойств). Перегородки модуля двух типов: 1 тип - с двухсторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит типа ИМПАКТ или аналог). 2 тип - с односторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой

нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит типа ИМПАКТ или аналог). С другой стороны, обшивка из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя (или аналог не ухудшающий технических свойств).

Облицовки:

Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя (или аналог) на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683 (или аналог не ухудшающий технических свойств).

Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя (или аналог) на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 75 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686 (или аналог не ухудшающий технических свойств)

Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя (или аналог) на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686 (или аналог не ухудшающий технических свойств).

Покрытие.

Изменения в части состава кровли

Проектом предусматривается демонтаж существующего покрытия из кровельной жести и устройство утепленной вентилируемой кровли.

Состав кровли:

- Фальцевая кровля — стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм, RAL 7040
- Обрешетка - из шляпного профиля ПШ-40 по ГОСТ 8283-93
- Контробрешетка из швеллеров №10 по ГОСТ 8240-97 и шляпного профиля ПШ-55 по ГОСТ 8283-93 с шагом 1 м
- Ветро-гидрозащита Tyvek Soft Диффузионная мембрана (или аналог).
- Утеплитель Rockwool типа Лайт Баттс (или аналог) 200мм
- Прогоны из швеллеров №10 по ГОСТ 8240-97 с шагом 1 м
- Несущие конструкции крыши выполняются из двутавровых балок 12Б1, 20Б1, 25Б1, 30Б2 по СТО АСЧМ 20-93
- Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ (или аналог)
- Зашивка 2 слоя ГКЛВО 2х12,5 с использованием потолочного профиля ПП60/27 с шагом 400мм по типу системы КНАУФ П131 (или аналог)

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

Водоотвод с кровли организованный по лоткам и водосточным трубам из оцинкованной стали.

Изменения в части материалов не эксплуатируемой кровли в уровне 4 этажа

Не эксплуатируемая кровля в уровне 4 этажа:

Проектом предусматривается демонтаж существующего покрытия кровли и устройство нового.

Состав кровли по системе ТН Кровля Терраса Стандарт (или аналог):

Керамическая плитка Lastra Cliff Grigio 600*600*20мм

на регулируемых опорах (регулируемые опоры HILST LIFT, расход 2,8 шт./м2)

Техноэласт ЭПП (2 слоя)

Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №08*

Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная оцинкованной сеткой из проволоки Ø4мм Вр-I с ячейками 50х50 - 50 мм

Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф (1 слой) – 150мм

Разуклонка из клиновидных плит LOGICPIR SLOPE – 10-140мм
Пароизоляционный слой – Биполь ЭПП
Праймер битумный Технониколь №01
Перекрытие см. раздел КР

Изменения в части устройства открытой площадки из металлоконструкций для размещения инженерного оборудования

В уровне технического этажа в осях 3-4/-Г предусматривается устройство открытой площадки из металлоконструкций для размещения инженерного оборудования, конструкция и ограждение площадки разрабатывается разделом КР. Выход на площадку предусмотрен с технического этажа, через существующий дверной проем.

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

Объёмы работ по пристенной системе водоотведения учтены в проекте реставрации (в томе 765-09/15/ДСР-3.2.1.1 и 765-09/15/ДСР-3.2.2.2).

Добавлен расчет санузлов

Расчет санузлов.

В соответствии с п. 5.41 СП 118 расчётное количество санитарных приборов принимается:
Для мужчин - один унитаз на: 20-30 сотрудников, 50-60 посетителей
один писсуар на: 15-18 сотрудников, 50-80 посетителей;
один умывальник на четыре унитаза, но не менее одного на уборную
Для женщин - один унитаз на: 15 сотрудников, 25-30 посетителей
один умывальник на два унитаза, но не менее одного на уборную. По заданию на проектирование писсуары не предусматриваются.

Расчет санузлов для посетителей.

В соответствии с разделом ТХ количество посетителей 290 человек. При расчете санитарных приборов соотношение мужчин и женщин принимается 1:1, 145 мужчин и 145 женщин.
Требуемое количество унитазов для посетителей (жен):
145:30=4,83, принимаем 5 унитаза для посетителей (жен).

Проектом предусмотрено 8 унитазов для посетителей (жен), количество умывальников принято 8шт, что не противоречит п. 5.41 СП 118.13330.2012"Общественные здания и сооружения".
Требуемое количество унитазов для посетителей (муж):
145:30=4,83, принимаем 5 унитаза для посетителей (муж).

Проектом предусмотрено 7 унитазов для посетителей (муж), количество умывальников принято 7шт, что не противоречит п. 5.41 СП 118.13330.2012"Общественные здания и сооружения".

Расчет санузлов для персонала.

В соответствии с разделом ТХ количество персонала в смену 150 человек. При расчете санитарных приборов соотношение мужчин и женщин принимается 1:1, 75 мужчин и 75 женщин.
Требуемое количество унитазов для сотрудников (жен):
75:15=5, принимаем 5 унитаза для сотрудников (жен).

Проектом предусмотрено 7 унитазов для сотрудников (жен), количество умывальников принято 7шт, что не противоречит п. 5.41 СП 118.13330.2012"Общественные здания и сооружения".
Требуемое количество унитазов для сотрудников (муж):
75:15=5, принимаем 5 унитаза для сотрудников (муж).

Проектом предусмотрено 8 унитазов для сотрудников (муж), количество умывальников принято 8шт, что не противоречит п. 5.41 СП 118.13330.2012"Общественные здания и сооружения".

в) Описание и обоснование использованных композиционных приёмов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

Описание оформления фасадов здания учтено в томе 765-09/15/ДСР-3.2.1.1 и 765-09/15/ДСР-3.2.2.2

Объёмы работ по фасадам ОКН учтено в томе 765-09/15/ДСР-3.2.1.1 и 765-09/15/ДСР-3.2.2.2.

Изменения в части:

- Внутренняя отделка помещений за исключением объемов лестничных клеток и парадного вестибюля выполняется в соответствии с Дизайн-проектом и заданием на проектирование.

г) Описание решений по отделке помещений.

Изменения в части описания решений по отделке помещений.

Внутренняя отделка во многом определяется технологическими, гигиеническими требованиями медицинских технологий, механизации и автоматизации трудоемких процессов (транспортировка, уборка, мытьё, дезинфекция, стерилизация ит.п.) предпочтение отдается наиболее современным и высокоэффективным технологическим процессам. Все строительные и отделочные материалы должны иметь гигиенические сертификаты, подтверждающие возможность их применения в медицинских учреждениях.

Помещение хранения ядовитых, сильнодействующих, психотропных, наркотических средств (2053) в соответствии с требованиями Приказа МВД России №855, ФСКН России №370: помещение без окна, стены - одинарный стальной каркас из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40. Каркас обшит тремя листами/плитами Аквапанель®Внутренняя (или аналог) с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов и заполнением полости каркаса минераловатными плитами толщиной 100 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367 (или аналог).

Двери защитные металлические I-II класса устойчивости ко взлому, снабжены двумя замками, класс устойчивости которых не ниже второго.

Защитные мероприятия кабинетов КТ, МРТ и рентгеновского кабинета предусматривается в разделе 765-09/15/ДСР- ИОС7.1. СО Медико-технологические решения.

Внутренняя отделка помещений за исключением объемов лестничных клеток и парадного вестибюля выполняется в соответствии с Заданием на проектирование, а также на основании «Архитектурных решений интерьеров» и согласованного Заказчиком задания (вендер листа), улучшенная отделка заменена на высококачественную.

Таблица 5. Отделка помещений.

Наименование помещения	Полы	Стены	Потолки
Подвал			
Технические помещения и помещения для прокладки инженерных коммуникаций	Противоскользящая керамическая плитка	Обработка поверхности антисептиком, сплошное выравнивание внутренних поверхностей, окраска водоэмульсионными составами улучшенная	Обработка поверхности антисептиком, окраска водоэмульсионными составами улучшенная
Служебно-бытовые помещение персонала, гардеробные	Противоскользящая керамическая плитка	Обработка поверхности антисептиком, выравнивание стен высококачественной штукатуркой по стальной сетке с использованием маяков. Облицовка стен керамической плиткой	Обработка поверхности антисептиком, окраска водоэмульсионными составами улучшенная
Центральная бельевая для чистого и грязного белья	Противоскользящая керамическая плитка	Обработка поверхности антисептиком, выравнивание стен высококачественной штукатуркой по стальной сетке с использованием маяков. Облицовка стен керамической плиткой.	Обработка поверхности антисептиком, окраска водоэмульсионными составами улучшенная
Кладовые временного хранения отходов класса А,Б, В и Г	Противоскользящая керамическая плитка	Обработка поверхности антисептиком, выравнивание стен высококачественной штукатуркой по стальной сетке с использованием маяков. Облицовка стен керамической плиткой.	Обработка поверхности антисептиком, окраска водоэмульсионными составами улучшенная
1-й этаж			

Группа помещений главного вестибюля, лестницы (все этажи)	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Ariostea (или аналог): Ultra Marmi, Bianco Covelano Lucidato Shiny 150x300x6, полированный - Ultra Marmi, Crema Marfil Lucidato Shiny 150x300x6, полированный – Ultra Marmi, Crema Marfil Luc Shiny 75x150x6 Ultra Marmi Fior Di Bosco Lev Silk 75x150x6 Ultra Marmi, Fior Di Bosco Luc Shiny 75x150x6 Ultra Marmi, Fior Di Bosco Luc Shiny 150x3OOx6 Ultra Marmi Fior Di Bosco Lev Silk 150x300x6	*	*
Вестибюль приемного отделения, тамбур, коридор, шлюз, помещение для хранения каталок.	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог): Marvel Cremo Delicato 120x120 Lappato (AY2U) Аллюр Грей Бьюти Шлиф 60x120 (610015000442)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим средствам. КМ0 (уточняется разделом АИ)	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. КМ0
Лифтовый холл	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью.	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог)

	Производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 60x120 (610010002165), Аллюр Грей Бьюти 80x160 (610010001843),Epos Grey Listello 7,2x80 (610090002342)	акриловой матовой моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим средствам. КМ0 (уточняется разделом АИ)	на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. КМ0
Коридоры приемного отделения, коридоры отделения рентгенодиагностики и томографии, коридоры и ожидальня с зоной ресепшен блока стоматологического приема, шлюз.	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 60x120 (610010002165), Аллюр Грей Бьюти 80x160 (610010001843),Epos Grey Listello 7,2x80 (610090002342)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим средствам. КМ1 (уточняется разделом АИ)	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. Потолочная панель Rifinitura Classic Two (или аналог) 600x600x22 арт. PP-004 КМ1
Ожидальня при отделении рентгенодиагностики и томографии	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог): Empire Lasa 80x160 Lapp (610015000601) - Epos Ivory RETT 80x160 (610010002123) – Аллюр Грей Бьюти (610010001843) – Epos Grey RETT (610010002125) –	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим средствам. КМ1 (уточняется разделом АИ	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. КМ1

	Epos Ivory RETT 120x278 (600180000013)		
Диагностическая палата при приемном отделении.	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL (или аналог).	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ) в местах установки раковин и других санитарных приборов предусмотрены фартуки из керамогранита на всю высоту помещения.	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Acoustic, прямая кромка Board (или аналог), модульного размера 600x600x17 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin. (или аналог).
Уборная с душем при палате	Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), New England Colors Line Cream 31x31 - 9,5 мм	Облицовка стен керамической плиткой на всю высоту. Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Ascot Ceramiche New England Beige 33,3x100x10 Ascot Ceramiche New England Beige Quinta Sarah 33,3x100x10 Ascot Ceramiche New England Beige Boiserie Sarah 33,3x100x10 Бордюр Ascot Ceramiche New England Torello Beige 5.5x33.3x10 Цоколь Ascot Ceramiche New England Alzata Beige 25x33.3 x10	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили (или аналог) потолочный ПП 60x27 и направляющий ПН 28x27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)
Санитарные комнаты, ПУИ, Помещение хранения медикаментов, Стерилизационная блока	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742	Облицовка стен керамической плиткой на всю высоту. Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas	Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board (или аналог), модульного размера 600x600x12 мм, установленная на подвесную систему

стоматологического приема	Persian Jade 60 Rett 60x60 -10 мм	Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм	Prelude XL2/TLX (или аналог).
Кабинеты врачей отделения рентгенодиагностики и томографии, Кабинеты врачей блока стоматологического приема	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) - 9мм	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ) в местах установки раковин и других санитарных приборов предусмотрены фартуки из керамогранита на всю высоту помещения.	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Acoustic (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600x600x17 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javeli (или аналог).
Кабинеты рентгенодиагностики и томографии: с процедурной компьютерной томографии, с процедурной магнитно-резонансной томографии, рентген процедурной для общих исследований, процедурной денситометрии, процедурной маммографии, рентген кабинет блока стоматологического приема.	Токопроводящий гомогенный линолеум типа Gerflor MIPOLAM ELEGANCE EL5 (или аналог) с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ) в местах установки раковин и других санитарных приборов предусмотрены фартуки из керамогранита на всю высоту помещения.	Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain (или аналог) модульного размера 600x600x40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid.
Малая операционная (стоматологическая),	Токопроводящий износостойки линолеум типа Gerflor MIPOLAM	Модуль медицинский климатизированный «чистое помещение»	Модуль медицинский климатизированный «чистое помещение» HT Labor

предоперационная, шлюз пациента	ELEGANCE EL5 или аналог (уточняется производителем ООО «Вайсс Климатехник»)	HT Labor +Hospitaltechnik AG. Перегородка чистых помещений с двухсторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	+Hospitaltechnik AG. Герметичные панели подвесного съемного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом, производитель ООО «Вайсс Климатехник»
Комната временного пребывания пациента после процедур	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL – 8 мм	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ)	Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600х600х40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid (или аналог).
Кабинет заведующего	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8024XXL (или аналог) - 8 мм	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ)	Подвесной потолок из КНАУФ-листов (или аналог) на одноуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П112 (или аналог) Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)

Кабинет старшей сестры, диспетчерская с круглосуточным пожарным постом, комната персонала, помещение охраны, договорной отдел, касса,	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ) в местах установки раковин и других санитарных приборов предусмотрены фартуки из керамогранита на всю высоту помещения.	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог)
Ординаторская	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ) в местах установки раковин и других санитарных приборов предусмотрены фартуки из керамогранита на всю высоту помещения.	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог).
Помещение АТС, Помещение концентратора кислорода	Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7 или аналог с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ)	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог).

Уборная для посетителей и МГН, Уборная для персонала.	Керамогранит, производитель Italon (или аналог): Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169)	Керамогранитная плитка: Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208, Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220, Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411, Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 - (или аналоги)	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя*(или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог) Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)
2-й этаж			
Коридоры, шлюзы, ожидальня.	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 60х120 (610010002165), Аллюр Грей Бьюти 80х160 (610010001843),Epos Grey Listello 7,2х80 (610090002342)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим средствам. КМ1 (уточняется разделом АИ)	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 арт. PP-004 (или аналог) -КМ1
Холл-рекреация	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог):	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип

	Privilege Avorio Lap 60x120/Привиледж Аворио Лап 60x120x9 (610015000373) Privilege Miele Lap 60x120/Привиледж Миеле Лап 60x120x9 (610015000374) Privilege Moka Lap 60x120/Привиледж Moka Лап 60x120x9 (610015000376) Privilege Avorio 60 Lappato/Привиледж Аворио 60 Лаппато(610015000133) Privilege Avorio Lap 60x120/Привиледж Аворио Лап 60x120 (610015000373)	средствам. КМ1 (уточняется разделом АИ)	П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 арт. PP-004 (или аналог) КМ1
Зона безопасности МГН	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог): Epos Ivory 60x120 (610010002165)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим средствам. КМ0 (уточняется разделом АИ)	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. КМ0
Лифтовый холл	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 60x120 (610010002165), Аллюр Грей Бьюти 80x160	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим средствам. КМ0 (уточняется разделом АИ)	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза

	(610010001843),Epos Grey Listello 7,2x80 (610090002342)		интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. КМ0
Кабинеты врачей отделения консультативного приема	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) - 9мм	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ) в местах установки раковин и других санитарных приборов предусмотрены фартуки из керамогранита на всю высоту помещения.	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Acoustic (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600х600х17 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог).
Процедурные, кабинет иглорефлексотерапии, манипуляционная, процедурная забора крови, комната приготовления аллергенов с процедурной аллерголога, кабинет вакцинопрофилактики,	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 -10 мм	Облицовка стен керамической плиткой на всю высоту. Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 - 10мм - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx	Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain (или аналог) модульного размера 600х600х40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid (или аналог).

		600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм	
Процедурные при кабинете косметолога	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) - 9мм	Облицовка стен керамической плиткой на всю высоту. Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) - 9мм	Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain (или аналог) модульного размера 600x600x40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid (или аналог).
Группа помещений аптеки.	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) - 9мм	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ)	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог)
Кабинет дуплексного сканирования, функциональной диагностики, кабинет ЭЭГ, ЭКГ, ЭХО-КГ, ФВД с нагрузочными пробами, 2 кабинета УЗИ.	Токопроводящий износостойки линолеум типа Gerflor MIPOLAM ELEGANCE EL5 или аналог с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Acoustic (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600x600x17 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог).
Кабинет заведующего	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8024XXL (или аналог) - 8 мм	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской	Подвесной потолок из КНАУФ-листов на одноуровневом металлическом каркасе. Комплектная

		(уточняется разделом АИ)	система КНАУФ, тип П112 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)
Ординаторская, Кабинет врачебного консилиума	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ) в местах установки раковин и других санитарных приборов предусмотрены фартуки из керамогранита на всю высоту помещения.	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог).
Кабинет старшей сестры с местом для хранения медикаментов, комната персонала, регистратура, картохранилище, кабинет выписки больничных листов,	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ) в местах установки раковин и других санитарных приборов предусмотрены фартуки из керамогранита на всю высоту помещения.	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог).
Санитарные комнаты, ПУИ, расходные материалы,	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 -10 мм	Облицовка стен керамической плиткой на всю высоту. Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx	Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board (или аналог), модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX (или аналог)

		610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм	
Уборная для посетителей и МГН, Уборная для персонала.	Керамогранит, производитель Italon (или аналог): Элит Шампейн Крим 59x59 (610015000169)	Керамогранитная плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208, Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220, Italon Элит Перл Уайт (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411, Italon Вставка Элит Крим Вижн (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 - (или аналоги)	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)
3 этаж			
Коридоры палатного отделения, шлюзы, коридор с постом медицинской сестры	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог): Marvel Champagne Onyx 75x150 Lappato (A8K3) MARVEL Elegant Sable 75x150 Lappato (AAIJ) MARVEL Gris Supreme 75x150 Lappato (AAIK) Marvel Champagne Onyx 60 Lappato (7N3Q) 60x60	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим средствам. КМ1 (уточняется разделом АИ)	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 арт. PP-004 (или аналог) КМ1
Коридоры, шлюзы, ожидальня.	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом

	Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 60x120 (610010002165), Аллюр Грей Бьюти 80x160 (610010001843),Epos Grey Listello 7,2x80 (610090002342)	моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим средствам. КМ1 (уточняется разделом АИ)	металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 арт. PP-004 (или аналог)-КМ1
Холл-рекреация	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог): Privilege Avorio Lap 60x120/Привиледж Аворио Лап 60x120x9 (610015000373) Privilege Miele Lap 60x120/Привиледж Миеле Лап 60x120x9 (610015000374) Privilege Moka Lap 60x120/Привиледж Moka Лап 60x120x9 (610015000376) Privilege Avorio 60 Lappato/Привиледж Аворио 60 Лаппато(610015000133) Privilege Avorio Lap 60x120/Привиледж Аворио Лап 60x120 (610015000373)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим средствам. КМ1 (уточняется разделом АИ)	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 арт. PP-004 (или аналог) - КМ1
Зона безопасности МГН	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом

	Atlas Concorde (или аналог), Marvel Champagne Onyx 75x150 Lappato (A8K3)	устойчивой к дезинфицирующим средствам. КМ0 (уточняется разделом АИ)	каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. КМ0
Лифтовый холл	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог), Marvel Champagne Onyx 75x150 Lappato (A8K3)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим средствам. КМ0 (уточняется разделом АИ)	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. КМ0
Палатное отделение повышенной. Палаты для VIP персон с комнатами приема посетителей и отдельной уборной для посетителей в шлюзе.	Модульный паркет - Hell Производитель:KO CHANELLI Россия, Коллекция:Verona, Порода дерева:дуб, Сортировка:Натур, Размеры: 465x465x15 (или аналог) - КМ2	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской, с декоративными элементами, окрашенными в цвет стены. Декоративная штукатурка с эффектом натурального мокрого шелка. Производитель, Декоративные краски PRATTA, Линейка Vincent Decor, 03-ЭФФЕКТ МОКРОГО ШЕЛКА LIBERTY (или аналог) Уточняется разделом АИ).	Подвесной потолок из КНАУФ-листов (или аналог) на одноуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П112 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог).

Палатное отделение повышенной комфортности. Палаты на 1 койку.	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL (или аналог) – 8 мм	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской, с декоративными элементами, окрашенными в цвет стены. Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, арт 0012355, Производитель PRATTA (или аналог) (уточняется разделом АИ).	Подвесной потолок из КНАУФ-листов (или аналог) на одноуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П112 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог).
Уборная с душем при палатах.	Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), New England Colors Line Cream 31x31 - 9,5 мм	Облицовка стен керамической плиткой на всю высоту. Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Ascot Ceramiche New England Beige 33,3x100x10 Ascot Ceramiche New England Beige Quinta Sarah 33,3x100x10 Ascot Ceramiche New England Beige Boiserie Sarah 33,3x100x10 Бордюр Ascot Ceramiche New England Torello Beige 5.5x33.3x10 Цоколь Ascot Ceramiche New England Alzata Beige 25x33.3 x10	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)
Отделение восстановительного лечения с кабинетом теплолечения на 3 кушетки, кабинетом лазеротерапии, электролечением на 3 кушетки, кабинетом	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452- 6 мм (или аналог) (уточняется разделом АИ).	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется АИ) в местах установки раковин и других санитарных приборов	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Acoustic (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600х600х17 мм,

индивидуальных ингаляций, кабинетами массажа		предусмотрены фартуки из керамогранита на всю высоту помещения.	установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог).
Два зала индивидуальных занятий ЛФК, трансформирующимися при необходимости в один большой, зал групповых занятий ЛФК,	Спортивный натуральный линолеум Forbo Marmoleum Sport 83711 - 3,2мм (или аналог) (уточняется разделом АИ).	Венецианская штукатурка, производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE - TRAVERTINO-METROPOLITANO (цвет biancospino) (или аналог) Облицовка шпонированными панелями NAYADA Regina (или аналог) изготовленными по индивидуальным чертежам, цвет темно-коричневый	Подвесной потолок из КНАУФ-листов (или аналог) на одноуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П112 (или аналог) Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)
Процедурные, перевязочная	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 -10 мм	Облицовка стен керамической плиткой на всю высоту. Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia	Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain (или аналог) модульного размера 600x600x40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid (или аналог).

		Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм	
Санитарная комната, Расходные материалы, моечная, буфетная, помещение подогрева парафина и озонкерита, помещение обработки прокладок	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 -10 мм	Облицовка стен керамической плиткой на всю высоту. Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм	Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board (или аналог), модульного размера 600x600x12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX (или аналог)
Помещение хранения переносной аппаратуры, кладовая,	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 (или аналог)-10 мм	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется АИ)	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог).
Ординаторская	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ) в местах установки раковин и других санитарных приборов предусмотрены фартуки из керамогранита на всю высоту помещения.	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог)
Кабинет врача-заведующего	Кварц виниловое покрытие Aquafloor	Высококачественная окраска за два раза	Подвесной потолок из КНАУФ-листов на

отделением, кабинет заведующего	RealWood XXL AF8024XXL (или аналог) - 8 мм	интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ)	одноуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П112 (или аналог) Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)
Кабинет старшей сестры с помещением хранения расходных материалов и лекарственных средств, помещение сестры-хозяйки, комната персонала,	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ) в местах установки раковин и других санитарных приборов предусмотрены фартуки из керамогранита на всю высоту помещения.	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог)
Уборная для посетителей и МГН, Уборная для персонала.	Керамогранит, производитель Italon (или аналог): Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169)	Керамогранитная плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208, Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220, Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411, Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (или аналоги)	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог) Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)
4 этаж			
Коридоры, шлюзы, ожидальня.	Крупноформатный керамогранит с нескользящей	Высококачественная окраска за два раза интерьерной	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внут

	поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 60x120 (610010002165), Аллюр Грей Бьюти 80x160 (610010001843),Epos Grey Listello 7,2x80 (610090002342)	водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим средствам. КМ1 (уточняется разделом АИ)	ренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 арт. PP-004 (или аналог) КМ1
Зона безопасности МГН	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог): Epos Ivory 60x120 (610010002165)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим средствам. КМ0 (уточняется разделом АИ)	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. КМ0
Лифтовый холл	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 60x120 (610010002165), Аллюр Грей Бьюти 80x160 (610010001843),Epos Grey Listello 7,2x80 (610090002342) (или аналог)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим средствам. КМ0 (уточняется разделом АИ)	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог). Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской. КМ0

Помещение для хранения каталок, резерв	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог): Epos Ivory 60x120 (610010002165)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской устойчивой к дезинфицирующим средствам. (уточняется разделом АИ)	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог)
Блок помещений хирургии с одной малой операционной с палатой временного пребывания пациента после операции и манипуляционной, палатой временного пребывания пациента после операции.	Токопроводящий износостойки линолеум типа Gerflor MIPOLAM ELEGANCE EL5 или аналог (уточняется производителем чистых помещений)	Модуль медицинский климатизированный «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. (или аналог) Перегородка чистых помещений с двухсторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ (или аналог). Производитель ООО «Вайсс Климатехник» (или аналог)	Модуль медицинский климатизированный «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. (или аналог) Герметичные панели подвесного съемного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом, производитель ООО «Вайсс Климатехник» (или аналог)
Кабинеты врачей отделения консультативной хирургической помощи и блока ведения беременности и	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Acoustic (или аналог),

гинекологической помощи	Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) - 9мм	разделом АИ) в местах установки раковин и других санитарных приборов предусмотрены фартуки из керамогранита на всю высоту помещения.	прямая кромка Board, модульного размера 600х600х17 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог).
Кабинет заведующего отделением (хирургической помощи)	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8024XXL (или аналог) - 8 мм	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ)	Подвесной потолок из КНАУФ-листов (или аналог) на одноуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П112 (или аналог) Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)
Блок помещений эндоскопии с процедурной бронхоскопии, гастроскопии, колоноскопии	Токопроводящий износостойки линолеум типа Gerflor MIPOLAM ELEGANCE EL5 или аналог (уточняется производителем чистых помещений)	Модуль медицинский климатизированный «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. (или аналог) Перегородка чистых помещений с двухсторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс	Модуль медицинский климатизированный «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG (или аналог). Герметичные панели подвесного съемного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом, производитель ООО «Вайсс Климатехник» (или аналог)

		Климатехник» (или аналог)	
Комната отдыха после процедур	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL (или аналог)– 8 мм	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ)	Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain (или аналог) модульного размера 600х600х40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid (или аналог).
Процедурные, материальная, перевязочная, манипуляционная, моечные, смотровые.	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью. Производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 -10 мм	Облицовка стен керамической плиткой на всю высоту. Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 - 10мм - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 - 10мм	Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain (или аналог) модульного размера 600х600х40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid (или аналог).
Санитарная комната	Крупноформатный керамогранит с нескользящей поверхностью.	Облицовка стен керамической плиткой на всю высоту.	Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board (или

	Производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 -10 мм	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм	аналог), модульного размера 600x600x12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX (или аналог)
Кабинет старшей сестры с помещением хранения медикаментов, комната персонала	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ) в местах установки раковин и других санитарных приборов предусмотрены фартуки из керамогранита на всю высоту помещения.	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог)
Кабинеты специалистов IT отдела. Кабинет ОМС	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог)	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог)
Уборные для посетителей и МГН, Уборные для персонала.	Керамогранит, производитель Italon (или аналог): Элит Шампейн Крим 59x59 (610015000169)	Керамогранитная плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208, Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220, Italon	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог) Высококачественная окраска за два раза

		Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411, Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (или аналоги)	Caparol CapaSilan (или аналог)
Помещение СС	Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7 или аналог с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ)	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain (или аналог), прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin (или аналог)
5 этаж			
Лаунж зона для отдыха и психоэмоциональной разгрузки с местом для принятия пищи.	Индивидуальная нарезка ковра из керамогранита в соответствии с дизайн проектом Керамогранит Atlas Concorde (или аналог) - Supernova Stone Cream Wax 60*60 Supernova Stone Pearl Wax 60*60 Supernova Stone Grey Wax 60*60 Supernova Stone Pearl Wax 60*60 Supernova Stone Pearl Wax ступени 30*60	Высококачественная окраска за два раза интерьерной водоэмульсионной акриловой матовой моющейся краской (уточняется разделом АИ)	Подвесной потолок из плиты Аквапанель®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог) Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)
Уборные для посетителей и МГН, Уборные для персонала.	Керамогранит, производитель Italon (или аналог): Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169)	Керамогранитная плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5	Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* (или аналог) на двухуровневом металлическом

		мм) Артикул: 600090000208, Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220, Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411, Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (или аналоги)	каркасе. Комплектная система КНАУФ, тип П282 (или аналог) Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)
Помещение подготовки товаров к реализации, помещение подготовки продуктов к реализации, моечная посуды	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 -10 мм	Облицовка стен керамической плиткой на всю высоту. Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 - 10мм (или аналоги)	Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard (или аналог), кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX (или аналог).

* Объёмы работ учтены в проекте реставрации (том 765-09/15/ДСР-3.2.1.1 и 765-09/15/ДСР-3.2.2.2).

д) Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

Исследование режимов инсоляции и естественного освещения выполнено в томе 12.4 (шифр 765-09/15/ДСР-КЕО). В результате проведённого исследования было установлено, что помещения всех исследованных объектов после реконструкции объекта будут отвечать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 по продолжительности инсоляции и уровню естественного освещения

е) Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

В соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума», СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования» проектом предусмотрены следующие специальные мероприятия:

- Установка двойных оконных полотен в проемах;
- рациональным архитектурно-планировочным решением здания, а именно: помещения венткамер предусмотрены на удалении от звукоизолируемых помещений, в изолированном от посетителей пространстве;
- применением глушителей шума в системах принудительной вентиляции и кондиционирования воздуха;
- виброизоляцией инженерного и санитарно-технического оборудования здания;
- установкой перегородок с шумоизоляционными материалами, обеспечивающими требуемый уровень шума в помещениях.

Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от воздействия ионизирующего излучения.

Изменения в части материалов ограждающих конструкций помещений 1025, 1035, 1043, 1048, 1049, 1084

Ограждающие конструкции помещений 1025, 1035, 1043, 1048, 1049, 1084 выполнены из перегородок с четырехслойными обшивками из листов КНАУФ-Сейфборд (или аналог) на одинарном металлическом каркасе (ПС 100х50), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ (или аналог) толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 200 мм. Комплектная система КНАУФ, по типу С113 (или аналог), в соответствии с расчетом защитных ограждений рабочих мест, смежных помещений и прилегающих территорий. Расчет представлен в разделе ТХ. Толщины стен 200 мм.

В помещениях выполнены рентгензащитные двери.

Сравнение документации стадии П (Положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017) и откорректированной стадии П.

п/п	Изменения	Оси	До корректировки	После корректировки	Примечание
1	2		4	5	6
	Корректировка пояснительной записки раздела АР в части: а) Внешний и внутренний вид объекта, его пространственная, планировочная и функциональная организации.		В подвале: - гардеробные персонала; - помещения для хранения отходов класса А и Б; - технические помещения. На 1-м этаже: - входная группа терапевтического отделения №2 - помещения приёмного отделения. - помещения отделения лучевой диагностики; - помещения службы помощи на дому; - помещения терапевтического отделения №1;	В подвале: - служебно-бытовые помещение персонала, гардеробные - центральная бельевая для чистого и грязного белья - кладовые временного хранения отходов класса А,Б, В и Г - технические помещения и помещения для прокладки инженерных коммуникаций На 1-м этаже: - приемное отделение с отдельной вестибюльной группой для VIP персон	Пояснительная записка

			- помещения персонала; -помещения отделения медицинской реабилитации. На 2-м этаже: - помещения консультативно-диагностического отделения; - помещения терапевтического отделения №1; - помещения терапевтического отделения №2; - помещения отделения функциональной диагностики и УЗИ; - аптека. На 3-м этаже: - помещения стационара круглосуточного пребывания на 14-ть коек; - помещения отделения медицинской реабилитации; - помещения отделения стоматологии. На 4-м этаже: - помещения хирургического отделения с блоком малых операционных; - помещения отделения медицинской реабилитации; - помещения отделения функциональной диагностики и УЗИ; - кабинеты администрации. На 5-м этаже: - вспомогательные помещения (аппаратная, помещение для занятий с персоналом, комната отдыха и психологической разгрузки с местом приёма пищи) технические помещения. Для подвала. - Для эвакуации из помещений подвала в осях А-В/1-5 предусматривается коридор, ведущий на лестницу в осях 2'-2/Г'-Г. -Для эвакуации из помещений подвала в осях	- отделение рентгенодиагностики и томографии: с процедурной компьютерной томографии, с процедурной магнитно-резонансной томографии, рентген процедурной для общих исследований, процедурной денситометрии, процедурной маммографии - группа помещений главного вестибюля - блок помещений стоматологического приема На 2-м этаже: - отделение консультативного приема - группа помещений аптеки -кабинет дуплексного сканирования, функциональной диагностики, а именно, кабинет ЭЭГ, ЭКГ, ЭХО-КГ, ФВД с нагрузочными пробами, 2 кабинета УЗИ, иглорефлексотерапии На 3-м этаже: - палатное отделение повышенной комфортности на 13 коек, из них 2 палаты для VIP персон с комнатами приема посетителей и отдельной уборной для посетителей в шлюзе. Все палаты предусмотрены на 1 койку. - отделение восстановительного лечения с кабинетом теплолечения на 3 кушетки, кабинетом лазеротерапии, электролечением на 3 кушетки, кабинетом индивидуальных ингаляций, двумя залами индивидуальных занятий ЛФК,	

			А-В/8-10 предусматривается коридор, ведущий на лестницу в осях В/9-10.	трансформирующимися при необходимости в один большой, залом групповых занятий ЛФК, кабинетами массажа На 4-м этаже: - блок помещений хирургии с одной малой операционной с палатой временного пребывания пациента после операции и манипуляционной - отделение консультативной хирургической помощи - блок помещений эндоскопии с процедурной бронхоскопии, гастроскопии, колоноскопии - кабинеты специалистов IT отдела. - блок кабинетов ведения беременности и гинекологической помощи На 5-м этаже: - лаунж зона для отдыха и психоэмоциональной разгрузки с местом для принятия пищи. - техническое пространство - чердак для разводки инженерных коммуникаций Состав проектируемых помещений указан в экспликации помещений на планах графической части проекта. <u>Для подвала:</u> - устройство коридора, ведущего на лестницу в осях 2'-2/Г'-Г в целях обеспечения эвакуации из помещений подвала в осях А-В/1-5; - устройство коридора, ведущего на лестницу в осях В/9-10 в целях обеспечения эвакуации из помещений подвала в осях А-В/8-10; - устройство технического помещения для прокладки инженерных	

				коммуникаций в осях 5-6 и Б-В; - демонтаж: поздней пристройки лифтовой шахты в осях 2-5 и Г-Д; конструкций лифтовой шахты в осях 7”-7 и В-В”; - устройство лифтовой шахты в осях 2-5 и Г-Д с холлом и выходом наружу; - демонтаж позднего подземного технологического канала, ведущего в строение 3; - устройство непроходного технического канала для прокладки систем ОВ и ВК связь со зданием по адресу: Романов пер., д. 2/6, строение 3. Канал запроектирован с сохранением верхних отметок, трассировки и функционального назначения; - устройство лифтового подъемника в осях 1”-2 и Д-Е; лифтовой шахты в осях 1”-2 и Е-И;	
	Корректировка пояснительной записки раздела АР в части: б) Объёмно-пространственные и архитектурно-художественные решения. **Проектные решения по приспособлению:**		- Увеличить ограждения парадной трехмаршевой лестницы до высоты 1100 мм за счет применения закаленного стекла, прикреплённого к металлическим стойкам существуюих перил. - На всех этажах между холлом и парадной лестницей предусмотреть устройство стеклянной перегородки с дверьми. - Существующие металлические ограждающие конструкции лифтовой шахты в осях Е-И/2′-2 для обеспечения большего визуального обзора заменить на стеклянные. - В коридорах для соблюдения требований пожарной безопасности и для разделения зон разных	- устройство дополнительного ограждения из закаленного стекла в объеме парадной трехмаршевой лестницы с целью увеличения высоты ограждения до нормативной (1100 мм), крепление ограждения предусмотрено к металлическим стойкам существующего ограждения; - устройство стеклянной перегородки с дверями между холлом и парадной лестницей на всех этажах; - замена существующих металлических ограждающих конструкций лифтовой шахты в осях Е-И/2′-2 на монолитные железобетонные стены, в соответствии с требованиям пожарной безопасности;	Пояснительная записка

			медицинских режимов предусмотреть устройство стеклянных перегородок с двустворчатыми дверьми. - Со стороны коридоров в помещении палат и операционные, где требуется обеспечить проезд каталок и инвалидов-колясочников, в перегородках, на месте однопольных дверей, предусмотреть проёмы для устройства полуторных или двупольных дверей. При этом в несущих стенах используемые проемы остаются в прежних габаритах, не используемые — закладываются. - Для устройства палат стационара, кабинетов врачей, операционных и других помещений предусмотреть устройство новых перегородок и использование существующих. - Предусмотреть замену лифтового оборудования без изменения существующих габаритов шахт. - На ограждениях в лестничных клетках ниже 1100 мм предусмотреть дублирующее стеклянное ограждение высотой 1100 мм. В осях Е-И/2′ и Л/10-11 на 2-4 этажах организовываются пожаробезопасные зоны. Для подвала. - Для эвакуации из помещений подвала в осях А-В/1-5 предусматривается коридор, ведущий на лестницу в осях 2'-2/Г′-Г. - Для эвакуации из помещений подвала в осях А-В/8-10 предусматривается	- устройство в коридорах стеклянных перегородок с двустворчатыми дверями в целях соблюдения требований пожарной безопасности и для разделения зон с различными медицинскими режимами; - расширение проемов в ненесущих перегородках помещений палат и операционных со стороны коридоров, где требуется обеспечить проезд каталок и инвалидов-колясочников, с установкой полуторных или двупольных дверей; - закладка части существующих дверных проемов в капитальных стенах; - устройство стеклянных витражей с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIWS-90 в проемы между лестничными клетками в осях Е-И/2′-2, в осях А-А′/8-9, в осях Б-В/4-5′, в осях В-В′/6′-7′, в осях А-А′/8-9 и коридорами; - возведение новых лифтовых шахт с установкой лифтового оборудования, отвечающего требованиям, предъявляемым к лифтам в медицинских учреждениях; - демонтаж поздней пристройки с лифтовой шахтой в осях 1”-2/Г”-Г и возведение нового объема лифтовой шахты с размещением лифта для перевозки пожарных подразделений и устройством холла на каждом этаже. В объеме пристройки предусмотрен выход из помещений подвала в соответствии с действующими нормами; - устройство открытой площадки из	

			коридор, ведущий на лестницу в осях В/9-10. Для 1-го этажа - В лестничных клетках ЛК-101 и ЛК-102 в осях Е-И/2-2' и Г-Д/2-2' соответственно марш на выход из подвала отделяется перегородкой от выхода с 1-го этажа. Ширина выходов из рассматриваемых лестничных клеток увеличена для разделения выходов с наземной и подземной частей здания. Открывание дверей из коридора изменено в соответствии с ходом эвакуации. - В лестничной клетке в осях Б-В/4-5' выход из подвала закрывается. Вестибюль в осях Б-В/6′-7 отделяется от лестничной клетки ЛК 104 в осях В-В′/6′-7′ стеклянной противопожарной перегородкой. Также вестибюль отделяется от примыкающих к нему коридоров противопожарными стеклянными перегородками. - На перепаде высот между вестибюлем и коридором О-110е 7 предусматривается пандус. - Предусмотрена перепланировка с размещением помещений отделения лучевой диагностики, отделения медицинской реабилитации и приёмного отделения. Для 2-го этажа. - Предусмотрена перепланировка с размещением помещений 1-го и 2-го терапевтического отделения, консультативно-диагностичекого отделения, отделения лучевой диагностики и аптеки.	металлоконструкций для размещения инженерного оборудования; -устройство дублирующего стеклянного ограждения высотой 1100 мм на ограждениях лестничных маршей ниже 1100 мм; - устройство пожаробезопасных зон в осях 1-1”/Е-Ж на 2-ом этаже и в осях 1-1”/Е-Ж, 1-1”/Г”-Г на 3-ем и 4-ом этажах. - демонтаж поздних ненесущих перегородок, потолков и обшивок стен с применением ручного инструмента; - разборка позднего напольного покрытия помещений, не включенных в предмет охраны; - устройство ненесущих перегородок из кирпича и ГКЛ; - закладка оконных проемов в стене по оси 2 в осях Д-Е на 1,2,3,4 этажах; в стене по оси В в осях 5-6 с устройством ниш со стороны фасада. Закладка проемов предусмотрена без перевязки с основной кладкой стены; - устройство отмостки со стороны дворовых фасадов, ремонт мощения тротуара в местах примыкания здания со стороны уличных фасадов. Ряд оконных столярных заполнений оснащены системой автоматического противопожарного открывания в соответствии с противопожарными требованиями и часть с учетом антитеррористических требований. Внутренняя отделка помещений за исключением объемов лестничных клеток и парадного вестибюля выполняется в соответствии	

			Для 3-го этажа. - Предусмотрена перепланировка с размещением помещений стационара на 14 коек, отделения медицинской реабилитации и отделения стоматологии. Для 4-го этажа. - Предусмотрена перепланировка с размещением помещений хирургического отделения с блоком малых операционных, отделения медицинской реабилитации, отделения функциональной диагностики и администрации. Для 5-го этажа. - В западной части здания, между 4-м (четвертым) и 5-м (пятым) этажом предусмотреть эвакуационную лестницу ЛК-402а (оси Г-Д/1-1′). Объём лестницы отделяется от коридоров стеклянными противопожарными перегородками.	с заданием на проектирование и с учетом санитарно - эпидемиологических требований. Проектом предусмотрено сохранение габаритов, местоположения и конфигурации поздних входных групп, расположенных на дворовых фасадах, с заменой ограждения, отделки входных площадок, стоек и козырьков. Проектом предусмотрены работы по пристройкам, расположенных на дворовом фасаде в осях 10-8: замена отделки стен, кровельного покрытия, дверных блоков и ступеней. <u>Для подвала:</u> - устройство коридора, ведущего на лестницу в осях 2'-2/Г′-Г в целях обеспечения эвакуации из помещений подвала в осях А-В/1-5; - устройство коридора, ведущего на лестницу в осях В/9-10 в целях обеспечения эвакуации из помещений подвала в осях А-В/8-10; - устройство технического помещения для прокладки инженерных коммуникаций в осях 5-6 и Б-В; - демонтаж: поздней пристройки лифтовой шахты в осях 2-5 и Г-Д; конструкций лифтовой шахты в осях 7”-7 и В-В”; - устройство лифтовой шахты в осях 2-5 и Г-Д с холлом и выходом наружу; - демонтаж позднего подземного технологического канала, ведущего в строение 3; - устройство непроходного технического канала для прокладки систем ОВ и ВК	

				связь со зданием по адресу: Романов пер., д. 2/6, строение 3. Канал запроектирован с сохранением верхних отметок, трассировки и функционального назначения; - устройство лифтового подъемника в осях 1”-2 и Д-Е; лифтовой шахты в осях 1”-2 и Е-И; <u>Для 1-го этажа:</u> - установка дверных блоков с открыванием дверей из коридора в лестничных клетках (пом. 1017 и 1030 в осях Е-И/2-2' и Г-Д/2-2') в соответствии с ходом эвакуации; - устройство стеклянной противопожарной перегородки в осях Б-В/6′-7 для отделения парадного вестибюля от лестничной клетки (пом. 1058 в осях В-В′/6′-7′); - устройство противопожарных стеклянных перегородок для отделения коридоров, примыкающих к парадному вестибюлю; - устройство пандусов с уклоном 1:20 на перепаде высот между вестибюлем и коридорами пом. 1020, пом. 1060, пом. 1067; - выполнение перепланировки с размещением помещений: приемного отделения, отделения рентгенодиагностики и томографии, блока стоматологического приема; - устройство пандуса и площадки для устройства кислородной рампы у входной группы в осях К и 1-2; - закладка наружного дверного проема в стене по оси К в осях 1- 1” без	

				перевязки с основной кладки стены; - расширение дверного проема в стене по оси В” в осях 6”-7” в целях обеспечения противопожарной безопасности; - сохранение ранее принятого решения по устройству пандуса для передвижения МГН и входной группы в осях 7-7 ” и В-В”. <u>Для 2-го этажа:</u> - выполнение перепланировки с размещением помещений: отделения консультативного приема, группа помещений аптеки, кабинет дуплексного сканирования, функциональной диагностики, а именно, кабинет ЭЭГ, ЭКГ, ЭХО-КГ, ФВД с нагрузочными пробами, 2 кабинета УЗИ, иглорефлексотерапии; <u>Для 3-го этажа:</u> - выполнение перепланировки с размещением помещений: палатного отделения повышенной комфортности на 13 коек, из них 2 палаты для VIP персон с комнатами приема посетителей и отдельной уборной для посетителей в шлюзе. Все палаты предусмотрены на 1 койку; отделения восстановительного лечения с кабинетом теплолечения на 3 кушетки, кабинетом лазеротерапии, электролечением на 3 кушетки, кабинетом индивидуальных ингаляций, двумя залами индивидуальных занятий ЛФК, трансформирующимися при необходимости в один большой, залом групповых	

				занятий ЛФК, кабинетами массажа; <u>Для 4-го этажа:</u> - выполнение перепланировки с размещением помещений: блока хирургии с одной малой операционной с палатой временного пребывания пациента после операции и манипуляционной, отделения консультативной хирургической помощи, блока эндоскопии с процедурной бронхоскопии, гастроскопии, колоноскопии, кабинеты специалистов IT отдела, блока кабинетов ведения беременности и гинекологической помощи. - замена кровельного покрытия террасы 4-го этажа главного фасада с устройством инверсионной кровли с покрытием из керамической плитки; - устройство открытой площадки из металлоконструкций в осях В-Г и 3-5 для размещения инженерного оборудования.	
	Корректировка пояснительной записки раздела АР в части: б) Объёмно-пространственные и архитектурно-художественные решения.		<u>Входы в часть здания, которая является объектом культурного наследия:</u> - Вход для посетителей категории «А» расположен в центральной части здания на стороне южного фасада (ул. Воздвиженка) (оси А′/6-7).	<u>Входы в часть здания, которая является объектом культурного наследия:</u> Вход для посетителей категории «А» расположен в центральной части здания на стороне южного фасада (ул. Воздвиженка) (оси А′/6-7). Вход для пациентов, поступающих машинами скорой помощи, расположен со стороны северного фасада западной части здания (оси К/1-2′).	
			- Эвакуационный выход из лестничной клетки ЛК-101 (оси Е-И/2). - Эвакуационный выход из лестничной клетки ЛК-102 (оси Г-Д/2).	- Эвакуационный выход из лестничной клетки 1017 (оси Е-И/2). - Эвакуационный выход из лестничной клетки 1030 (оси Г-Д/2).	Пояснительная записка

			-Эвакуационный выход из лестничной клетки ЛК-103 (оси В/4-5′). - Эвакуационный выход из лестничной клетки ЛК-104 (оси В′/6′-7′).	- Эвакуационный выход из лестничной клетки 1110 (оси В/4-5′). - Эвакуационный выход из подвала (оси В′/6′-7′).	
			Лестницы. В осях Е-И/2′-2 типа Н2, двух маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-3.22) до уровня пятого этажа (отм.+16.78). Между маршами лестницы расположена шахта лифта Лф-1. Стены шахты лифта выполнены из витража на металлическом каркасе с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIW-90.	В осях Е-И/2′-2 типа Н2, трех маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-3.40) до уровня пятого этажа (отм.+16.69). Между маршами лестницы расположена шахта лифта Лф-1. Стены шахты лифта выполнены из монолитного железобетона толщиной 160мм, предел огнестойкости не менее EI-90. Лестничная клетка отделяется от тамбура витражом EIW-90, который, в свою очередь, отделен им же от коридора.	Пояснительная записка
			В осях Г-Д/2′-2 типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-3.19) до уровня четвертого этажа (отм.+12.66). В осях Б-В/4-5′ типа Л1, двух маршевая, ведущая с первого этажа (отм.+0.09) до четвертого этажа (отм.+9.600). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIW-90 В осях В-В′/6′-7′ типа Л1, трех маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-2.80) до уровня пятого этажа (отм.+17.78). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIW-90. В осях А-А′/8-9 типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-3.33) до уровня второго этажа (отм.+4.56). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным	- В осях Г-Д/2′-2 типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-3.19) до уровня четвертого этажа (отм.+12.565). - В осях Б-В/4-5′ типа Л1, двух маршевая, ведущая с первого этажа (отм.+0.10) до третьего этажа (отм.+8,56). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIWS-90 - В осях В-В′/6′-7′ типа Л1, трех маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-2.53) до уровня пятого этажа (отм.+17.747). Выход из подвала отделяется перегородкой от вестибюля 1 этажа. Лестничная клетка отделена от вестибюля стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIWS-90. - В осях А-А′/8-9 типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня подвала (отм.-3.17) до уровня второго этажа	Пояснительная записка

			витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIW-90. В осях Г-Д/1-1′ типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня четвертого этажа (отм.+12.77) до уровня пятого этажа (отм.+16.79). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIW-90	(отм.+4.45). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIWS-90. - В осях Г-Д/1-1′ типа Л1, двух маршевая, ведущая с уровня четвертого этажа (отм.+12.77) до уровня пятого этажа (отм.+16.79). Лестничная клетка отделена от коридора стеклянным витражом с заполнением стеклопакетами огнестойкостью EIWS-90.	
			Пассажирский лифт **Лф-1** (оси Е-И/2′-2). Устанавливается на месте существующего лифта. Лифтовая шахта расположена в незадымляемой лестничной клетке и отделена от ЛК стеклянными витражами с пределом огнестойкости EI 60 на металлическом каркасе. Данный лифт предназначен для транспортирования посетителей больницы, в том числе для транспортирования и эвакуации маломобильных групп населения. Остановка лифта предусмотрена на первом, втором, третьем, четвертом и пятом этажах. В соответствии с ТХ: 582 человека в сутки. Скорость лифта 1 м/с. Грузовой подъемник **Лф-2** (оси Д-Е/2′-2). Устанавливается в существующую шахту. Лифт является хозяйственным и используется для перевозки отходов и грязного белья. Остановка подъёмника предусмотрена в подвале, на первом и втором этажах. В соответствии с ТХ: отходы 105,4 кг/сутки, гр. белье	Проектом в части здания, которая является ОКН, предусмотрено следующее лифтовое оборудование: Пассажирский лифт **Лф-1** (оси Е-И/2′-2). Устанавливается на месте существующего лифта во вновь возводимую ж/б шахту (выполнен демонтаж существующей каркасной лифтовой шахты). Лифтовая шахта расположена в незадымляемой лестничной клетке и отделена от ЛК монолитными железобетонными стенами толщиной 160мм с пределом огнестойкости не менее EI-90. Данный лифт предназначен для транспортирования посетителей больницы. Остановка лифта предусмотрена на первом, втором, третьем, четвертом и пятом этажах. Скорость лифта 1 м/с. Грузовой подъемник **Лф-2** (оси Д-Е/2′-2). Устанавливается в возводимые шахты со стенами из кирпича. Подъемник является	Пояснительная записка

			152.2 кг/сутки. Скорость лифта 0,3 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже. Грузопассажирский лифт **Лф-3** (оси Г′-Г/2′–2). Устанавливается в существующую шахту. Лифт является хозяйственным и используется для перевозки питания для пациентов стационара, а также для перевозки медицинского персонала. В соответствии с ТХ: 112 кг/сутки. Скорость лифта 1 м/с. Пассажирский лифт **Лф-4** (оси В–В′/7′–7). Устанавливается в существующую шахту. Лифт предназначен для транспортирования посетителей больницы, в том числе и для маломобильных групп населения. Остановка лифта предусмотрена на первом, втором, третьем, четвертом и пятом этажах. В соответствии с ТХ: 582 человека в сутки. Скорость лифта 1 м/с. Грузовой подъемник **Лф-6** (оси В–В′/7′–7). Устанавливается в возводимые шахты со стенами из кирпича. Подъёмник предназначен для обслуживания 5-го этажа. В соответствии с ТХ: 48 кг/ч. Скорость лифта 0,3 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.	хозяйственным и используется для перевозки отходов и грязного белья. Остановка подъёмника предусмотрена в подвале, на первом и втором этажах. Скорость лифта 0,3 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже. Пассажирский лифт **Лф-3** (оси Г′-Г/2′–2). Устанавливается возводимую шахту со стенами из монолитного железобетона. Данный лифт предназначен для транспортирования посетителей больницы, в том числе для транспортирования и эвакуации маломобильных групп населения и доступом для пожарных подразделений, а также для перевозки медицинского персонала. Скорость лифта 1 м/с. Пассажирский (Больничный) лифт **Лф-4** (оси В–В′/7′–7). Устанавливается возводимую шахту со стенами из монолитного железобетона. Лифт предназначен для транспортирования посетителей больницы, в том числе и для маломобильных групп населения. Остановка лифта предусмотрена на первом, втором, третьем, четвертом и пятом этажах. Скорость лифта 1 м/с. Грузовой подъемник **Лф-6** (оси В–В′/7′–7). Устанавливается в возводимые шахты со стенами из кирпича. Подъёмник предназначен для обслуживания 5-го этажа. Скорость лифта 0,3 м/с. Пункт управления расположен на 1-ом этаже.	

				Подъемник для инвалидов уличный **ПД-4** (оси 2”-2/К) Устанавливается на площадку крыльца 1. Предназначен для использования маломобильными группами населения. Скорость 0,15м/с.	
			ЛФ-1 2100х1100х2100 1800х2680 1000х2100	ЛФ-1 825/11 900х2150х2200 1380х2445 850х2000	Пояснительная записка
			ЛФ-2 300/- 1000х1000х12001760х1450 1000х1200	ЛФ-2 100/- 600х700х800 900х850 600х800	Пояснительная записка
			ЛФ-3 1000/121100х1000х2100 1370х2160 1000х2100	Лф-3 1050/14 1150х2100х 2200 1950х2500 1100х2100	Пояснительная записка
			Лф-4 1000/121950х1140х2100 1760х2300 1000х2100	Лф-4 1500/20 1400х2400х2200 1950х2850 950х2100	Пояснительная записка
			ЛФ-6 100/- 400х500х600 720х680 400х600	ЛФ-6 100/- 600х700х800 900х850 600х800	Пояснительная записка
			Добавлено	ПД-4 400/1 1100х1467 1460х1515 900х2070	Пояснительная записка
			Отделка пассажирских лифтов: полы: бесшовный керамогранит экстра (под дерево); стены: комбинация нержавейки и панелей, ламинированных под дерево, зеркала; потолки: перфорированный нержавеющий лист с индивидуальным рисунком.	Отделка пассажирских лифтов: **ЛФ-1** Стены кабины – спецотделка. Передняя стена кабины, низ по 3-м стенам кабины нержавеющая сталь «Лен». Задняя стена – верхняя часть панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог, нижняя часть нержавеющая сталь «Лен». Портал кабины из нержавеющей стали «Лен».	

				Пол кабины – мрамор Emperator Light (или аналог искусственный камень). Ниша под укладку пола 25мм. Панель управления - во всю высоту кабины шлифованная нержавеющая сталь. Подвесной 2-х секционный потолок, выполняется из жесткой рамы, снабжен механизмом, для доступа к внутренним компонентам лифта. Отделка потолка по краю шлифованная нержавеющая сталь. По центру расположен белый металлический светильник с подсветкой по периметру. Освещение светодиодное теплый свет. Поручни двойные прямоугольные по 3-м сторонам кабины – нержавеющая шлифованная сталь. Зеркало от поручня до верхней части кабины по боковым стенам в раме. по 2-м сторонам от панели управления панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог шириной ориентировочно 300 мм в зависимости от размера лифта. Плинтус нижний - шлифованная нержавеющая сталь. Двери кабины - нержавеющая сталь «Лен» Двери шахты - нержавеющая сталь «Лен» **ЛФ-3** Стены кабины – спецотделка. Передняя стена кабины, низ по 3-м стенам кабины нержавеющая сталь «Лен». Задняя стена – верхняя часть панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или	

				аналог, нижняя часть нержавеющая сталь «Лен». Портал кабины из нержавеющей стали «Лен». Пол кабины – мрамор Emperator Light (или аналог искусственный камень). Ниша под укладку пола 25мм. Панель управления - во всю высоту кабины шлифованная нержавеющая сталь. Подвесной 2-х секционный потолок, выполняется из жесткой рамы, снабжен механизмом, для доступа к внутренним компонентам лифта. Отделка потолка по краю шлифованная нержавеющая сталь. По центру расположен белый металлический светильник с подсветкой по периметру. Освещение светодиодное теплый свет. Поручни двойные прямоугольные по 3-м сторонам кабины – нержавеющая шлифованная сталь. Зеркало от поручня до верхней части кабины по боковым стенам в раме. по 2-м сторонам от панели управления панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог шириной ориентировочно 300 мм в зависимости от размера лифта. Плинтус нижний - шлифованная нержавеющая сталь. Двери кабины - нержавеющая сталь «Лен» Двери шахты - нержавеющая сталь «Лен» **ЛФ-4** Стены кабины – спецотделка. Передняя стена кабины, низ по 3-м стенам кабины нержавеющая сталь «Лен».	

				Задняя стена – верхняя часть панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог, нижняя часть нержавеющая сталь «Лен». Портал кабины из нержавеющей стали «Лен». Пол кабины – мрамор Emperator Light (или аналог искусственный камень). Ниша под укладку пола 25мм. Панель управления - во всю высоту кабины шлифованная нержавеющая сталь. Подвесной 2-х секционный потолок, выполняется из жесткой рамы, снабжен механизмом, для доступа к внутренним компонентам лифта. Отделка потолка по краю шлифованная нержавеющая сталь. По центру расположен белый металлический светильник с подсветкой по периметру. Освещение светодиодное теплый свет. Поручни двойные прямоугольные по 3-м сторонам кабины – нержавеющая шлифованная сталь. Зеркало от поручня до верхней части кабины по боковым стенам в раме. по 2-м сторонам от панели управления панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог шириной ориентировочно 300 мм в зависимости от размера лифта. Плинтус нижний - шлифованная нержавеющая сталь. Двери кабины - нержавеющая сталь «Лен» Двери шахты - нержавеющая сталь «Лен»	
			<u>Отделка грузовых лифтов:</u> полы: линолеум;	Исключено	

			стены: керамическая плитка; потолки: водоэмульсионная краска.		
				Наружные существующие стены: Реставрация существующей терразитовой штукатурки Существующая кирпичная стена с двухслойной облицовкой из листов/плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683 Внутренние стены: Стена несущая внутренняя, предусмотрено выравнивание всех типов кладочных стен высококачественной штукатуркой по стальной сетке с использованием маяков. Стены лифтовых шахт из монолитного железобетона. Несущая стена с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на основе несущего каркаса из стальных холодногнутых оцинкованных профилей (ТН150/ТС150) с толщиной стали 1,2 мм по СТО 86770581-1.04-2010, с заполнением полости каркаса негорючими теплоизоляционными и звукоизоляционными минераловатными плитами КНАУФ Инсулейшн TS 032 Aquastatik, толщиной 150 мм. Общая толщина облицовки – 200 мм. Перегородки	Пояснительная записка

				Каркасно-обшивная стена ГК-7 с двухслойной обшивкой из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе из термопрофилей ТН/ТС 100х1,0, с заполнением полости каркаса теплоизоляционным материалом толщиной 100мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ тип КНАУФ Наружная стена. Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 50 мм. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382. Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382. Перегородка с двухслойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на двойном разнесенном каркасе из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 250 мм.	

				Комплектная система КНАУФ, тип С386.2. Перегородка с обшивкой тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с одной стороны и тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с другой стороны, с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов на одинарном стальном каркасе из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367. Перегородка с четырехслойными обшивками из листов КНАУФ-Сейфборд на одинарном металлическом каркасе (ПС 100х50), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 200 мм. Комплектная система КНАУФ, по типу С113. Для помещений: малая операционная (стоматологическая) на 1 этаже, помещений хирургического блока с двумя малыми операционными на 4 этаже, а также процедурных бронхоскопии, гастроскопии и колоноскопии предусмотрен модуль медицинский климатизированный «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Перегородки модуля двух типов: 1 тип - с двухсторонней обшивкой	

				каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник». 2 тип - с односторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник». С другой стороны обшивка из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя.	
			Покрытие. Проектом предусматривается демонтаж существующего покрытия из кровельной жести и устройство утепленной вентилируемой кровли. Состав покрытия: Фальцевая кровля — оцинкованный стальной лист, толщиной 0,7 мм, окрашенный грунт-эмалью типа Цикроль, RAL 7040 Ветро-влагозащитная мембрана Утеплитель Rockwool типа Лайт Баттс Скандик в створе обрешетки и стропил Пароизоляция Гипсокартонный лист	**Покрытие.** Проектом предусматривается демонтаж существующего покрытия из кровельной жести и устройство утепленной вентилируемой кровли. Состав кровли: - Фальцевая кровля — стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм, RAL 7040 - Обрешетка - из шляпного профиля ПШ-40 по ГОСТ 8283-93 - Контробрешетка из швеллеров №10 по ГОСТ 8240-97 и шляпного профиля ПШ-55 по ГОСТ 8283-93 с шагом 1 м - Ветро-гидрозащита Tyvek Soft Диффузионная	

				мембрана - Утеплитель Rockwool типа Лайт Баттс 200мм - Прогоны из швеллеров №10 по ГОСТ 8240-97 с шагом 1 м - Несущие конструкции крыши выполняются из двутавровых балок 12Б1, 20Б1, 25Б1, 30Б2 по СТО АСЧМ 20-93 - Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ - Зашивка 2 слоя ГКЛВО 2х12,5 с использованием потолочного профиля ПП60/27 с шагом 400мм по типу системы КНАУФ П131 (или аналог) Водоотвод с кровли организованный по лоткам и водосточным трубам из оцинкованной стали. Не эксплуатируемая кровля в уровне 4 этажа: Проектом предусматривается демонтаж существующего покрытия кровли и устройство нового. Состав кровли по системе ТН Кровля Терраса Стандарт (или аналог): Керамическая плитка Lastra Cliff Grigio 600*600*20мм на регулируемых опорах (регулируемые опоры HILST LIFT, расход 2,8 шт./м2) Техноэласт ЭПП (2 слоя) Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №08* Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная оцинкованной сеткой из проволоки Ø4мм Вр-I с ячейками 50х50 - 50 мм Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф (1 слой) – 150мм Разуклонка из клиновидных плит LOGICPIR SLOPE – 10-	

				140мм Пароизоляционный слой – Биполь ЭПП Праймер битумный Технониколь №01 Перекрытие см. раздел КР	
			Добавлен расчет санузлов	Расчет санузлов. В соответствии с п. 5.41 СП 118 расчётное количество санитарных приборов принимается: Для мужчин - один унитаз на: 20-30 сотрудников, 50-60 посетителей один писсуар на: 15-18 сотрудников, 50-80 посетителей; один умывальник на четыре унитаза, но не менее одного на уборную Для женщин - один унитаз на: 15 сотрудников, 25-30 посетителей один умывальник на два унитаза, но не менее одного на уборную. По заданию на проектирование писсуары не предусматриваются. Расчет санузлов для посетителей. В соответствии с разделом ТХ количество посетителей 290 человек. При расчете санитарных приборов соотношение мужчин и женщин принимается 1:1, 145 мужчин и 145 женщин. Требуемое количество унитазов для посетителей (жен): 145:30=4,83, принимаем 5 унитаза для посетителей (жен). Проектом предусмотрено 8 унитазов для посетителей (жен), количество умывальников принято 8шт, что не противоречит п. 5.41 СП 118.13330.2012"Общественные здания и сооружения". Требуемое количество унитазов для посетителей (муж):	

				145:30=4,83, принимаем 5 унитаза для посетителей (муж). Проектом предусмотрено 7 унитазов для посетителей (муж), количество умывальников принято 7шт, что не противоречит п. 5.41 СП 118.13330.2012"Общественные здания и сооружения". Расчет санузлов для персонала. В соответствии с разделом ТХ количество персонала в смену 150 человек. При расчете санитарных приборов соотношение мужчин и женщин принимается 1:1, 75 мужчин и 75 женщин. Требуемое количество унитазов для сотрудников (жен): 75:15=5, принимаем 5 унитаза для сотрудников (жен). Проектом предусмотрено 7 унитазов для сотрудников (жен), количество умывальников принято 7шт, что не противоречит п. 5.41 СП 118.13330.2012"Общественные здания и сооружения". Требуемое количество унитазов для сотрудников (муж): 75:15=5, принимаем 5 унитаза для сотрудников (муж). Проектом предусмотрено 8 унитазов для сотрудников (муж), количество умывальников принято 8шт, что не противоречит п. 5.41 СП 118.13330.2012"Общественные здания и сооружения".	
	Корректировка пояснительной записки раздела АР в части: в) Описание и обоснование		Таблица 4. Оформление фасадов здания	Исключена Таблица 4. Оформление фасадов здания. Описание оформления фасадов здания учтено в томе 765-09/15/ДСР-	Пояснительная записка

	использованных композиционных приёмов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.			3.2.1.1 и 765-09/15/ДСР-3.2.2.2	
	Корректировка пояснительной записки раздела АР в части: г) Описание решений по отделке помещений			Добавлено Внутренняя отделка во многом определяется технологическими, гигиеническими требованиями медицинских технологий, механизации и автоматизации трудоемких процессов (транспортировка, уборка, мытьё, дезинфекция, стерилизация и т.п.) предпочтение отдается наиболее современным и высокоэффективным технологическим процессам. Все строительные и отделочные материалы должны иметь гигиенические сертификаты, подтверждающие возможность их применения в медицинских учреждениях. Помещение хранения ядовитых, сильнодействующих, психотропных, наркотических средств (2053) в соответствии с требованиями Приказа МВД России №855, ФСКН России №370: помещение без окна, стен - одинарный стальной каркас из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40. Каркас обшит с тремя листами/плитами Аквапанель®Внутренняя с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных	

				листов и заполнением полости каркаса минераловатными плитами толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367. Двери защитные металлические I-II класса устойчивости ко взлому, снабжены двумя замками, класс устойчивости которых не ниже второго. Защитные мероприятия кабинетов КТ, МРТ и рентгеновского кабинета предусматривается в разделе 950-09/18/ДСР-ИОС7.1.СО Медико-технологические решения.	
			Таблица 5. Отделка помещений	Таблица 5. Отделка помещений. Изменилось содержание таблицы. В соответствии с Заданием на проектирование, а также на основании «Архитектурных решений интерьеров» и согласованного Заказчиком задания (вендер листа), улучшенная отделка заменена на высококачественную	Пояснительная записка
			Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от воздействия ионизирующего излучения. Ограждающие конструкции помещений ЛД-101 - ЛД-106, ЛД-110-ЛД-111, СТ-301, СТ-304, СТ-309, СТ-315 выполнены из кирпича полнотелого в соответствии с расчетом защитных ограждений	**Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от воздействия ионизирующего излучения.** Ограждающие конструкции помещений 1025, 1035, 1043, 1048, 1049, 1084 Ограждающие конструкции помещений 1025, 1035, 1043, 1048, 1049, 1084 выполнены из перегородок с четырехслойными обшивками из листов	

			рабочих мест, смежных помещений и прилегающих территорий. Расчет представлен в разделе ТХ. Толщины стен 120 мм., 250 мм. В помещениях выполнены рентгензащитные двери. В помещениях с рентгеновскими аппаратами предусмотрена автономная вентиляция.	КНАУФ-Сейфборд на одинарном металлическом каркасе (ПС 100х50), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 200 мм. Комплектная система КНАУФ, по типу С113, в соответствии с расчетом защитных ограждений рабочих мест, смежных помещений и прилегающих территорий. Расчет представлен в разделе ТХ. Толщины стен 200 мм. В помещениях выполнены рентгензащитные двери. В помещениях с рентгеновскими аппаратами предусмотрена автономная вентиляция.	
1	Корректировка плана демонтажа подвала в части: устройства проемов существующих несущих стенах	В осях 1”/Г”-Г		Пробивается проем	План демонтажа -1 этажа
2	Корректировка плана демонтажа подвала в части: дополнительного обследования существующих помещений.	В осях 7”-7/В-В”		По результатам обследований, проведённых 2021 добавлено помещение.	План демонтажа -1 этажа
3	Корректировка плана демонтажа подвала в части: демонтажа существующих стен	В осях 4-7/Д-И		Демонтаж существующего коллектора	План демонтажа -1 этажа
3	Корректировка плана демонтажа подвала в части:	В осях 2”-2/Д		Демонтаж существующих стен	План демонта

	демонтажа существующих стен				жа -1 этажа
3	Корректировка плана демонтажа подвала в части: демонтажа существующих стен	В осях 2”-5”/ Г”-Г		Демонтаж существующих стен	План демонтажа -1 этажа
4	Корректировка плана демонтажа подвала в части: расширения существующего проема	В осях 1”/ Г”-Г		Расширен существующий проем	План демонтажа -1 этажа
3	Корректировка плана демонтажа подвала в части: демонтажа существующего фундамента	В осях 6-6”/В-В”		Демонтаж существующего фундамента под оборудование.	План демонтажа -1 этажа
2	Корректировка плана демонтажа подвала в части: уточнения проемов в существующих стенах	В осях 8/А”-В		Не соответствие в стадии П, отсутствовал проем.	План демонтажа -1 этажа
3	Корректировка плана демонтажа подвала в части: демонтажа существующих стен	В осях 9-10/ А”		Демонтаж существующих стен.	План демонтажа -1 этажа
4	Корректировка плана демонтажа подвала в части: расширения существующего проема	В осях 9-10/ А”-В		Расширен существующий проем.	План демонтажа -1 этажа
2	Корректировка плана демонтажа подвала в части: уточнения размеров проемов в существующих стенах	В осях 9-10/ А”-В”		Не соответствие в стадии П, проемы не соответствовали фактическим размерам. Проемы частично заложены.	План демонтажа -1 этажа
1	Корректировка плана демонтажа подвала в части: устройства проемов существующих несущих стенах	В осях 9-10/ А”-В”		Пробивается проем.	План демонтажа -1 этажа

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

10	Корректировка плана подвала в части: изменения функционального назначения помещений	В осях 1-2/Е-И		Корректировка планировочных решений в соответствии с ЗнП и МТЗ. Изменилась нумерация и функциональное назначение помещений	План -1 этажа после реконструкции
14	Корректировка плана подвала в части: изменения устройства новых технических каналов	В осях 4-7/Д-И		Устройство непроходного технического канала для прокладки систем ОВ и ВК	План -1 этажа после реконструкции
10	Корректировка плана подвала в части: изменения функционального назначения помещений	В осях 1-2/Е-И		Корректировка планировочных решений в соответствии с ЗнП и МТЗ. Полностью изменилась нумерация и функциональное назначение помещений	План -1 этажа после реконструкции
11	Корректировка плана подвала в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 3-5/А-В		Закладка проемов в существующих стенах.	План -1 этажа после реконструкции
10	Корректировка плана подвала в части: изменения функционального назначения помещений	В осях 6-7/В-В”		Корректировка планировочных решений в соответствии с ЗнП и МТЗ. Изменилась нумерация и функциональное назначение помещений.	План -1 этажа после реконструкции
10	Корректировка плана подвала в части: изменения функционального назначения помещений	В осях 8-10/А-В”		Корректировка планировочных решений в соответствии с ЗнП и МТЗ. Изменилась нумерация и функциональное назначение помещений.	План -1 этажа после реконструкции
11	Корректировка плана подвала в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 9-10/А”-В		Частичная закладка проемов в существующих стенах.	План -1 этажа после реконструкции
10	Корректировка плана подвала в части: изменения функционального назначения помещений			Корректировка планировочных решений в соответствии с ЗнП и МТЗ. Изменилась нумерация и функциональное назначение помещений.	План -1 этажа после реконструкции
16	Корректировка плана подвала в			Изменены условные обозначения	План -1 этажа

	части: изменения условных обозначений				после реконструкции
6	Корректировка плана демонтажа 1 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 1-1”/К		Закладка существующего дверного проема.	План демонтажа 1 этажа
7	Корректировка плана демонтажа 1 этажа в части: раскрытия заложенных первоначальных оконных проемов	В осях 2/И-К		Раскрытие заложенных первоначальных оконных проемов.	План демонтажа 1 этажа
3	Корректировка плана демонтажа 1 этажа в части: устройства и расширения проемов в существующих стенах	В осях 1-2”/Ж		Устройство и расширение проемов в существующих стенах.	План демонтажа 1 этажа
8	Корректировка плана демонтажа 1 этажа в части: демонтажа существующей лифтовой шахты	В осях 2”-2/Д		Демонтаж существующей лифтовой шахты.	План демонтажа 1 этажа
8	Корректировка плана демонтажа 1 этажа в части: демонтажа существующей пристройки с лифтовой шахтой	В осях 1”-5”/Г”-Г		Демонтаж существующей пристройки с лифтовой шахтой и выходом из подвала.	План демонтажа 1 этажа
7	Корректировка плана демонтажа 1 этажа в части: раскрытия заложенных первоначальных оконных проемов	В осях 3-4/В		Раскрытие заложенных первоначальных оконных проемов.	План демонтажа 1 этажа
2	Корректировка плана демонтажа 1 этажа в части: уточнения проемов в существующих стенах	В осях 3-7/А-В		Не соответствие в стадии П, размеров проемов, расположения и контуров.	План демонтажа 1 этажа
4	Корректировка плана демонтажа 1 этажа в части: расширения	В осях 6”-7”/В”		Расширен существующий проем.	План демонтажа 1 этажа

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

	существующего проема				
8	Корректировка плана демонтажа 1 этажа в части: демонтажа существующей лифтовой шахты	В осях 7”-7/В-В”		Демонтаж существующей лифтовой шахты.	План демонтажа 1 этажа
2	Корректировка плана демонтажа 1 этажа в части: уточнения положения существующих стен	В осях 3-7/А-В		Не соответствие в стадии П, перегородка сохраняется.	План демонтажа 1 этажа
1	Корректировка плана демонтажа 1 этажа в части: расширения проемов существующих несущих стенах	В осях 3-7/А-В		Расширяется существующий проем.	План демонтажа 1 этажа
1	Корректировка плана демонтажа 1 этажа в части: устройство проемов существующих несущих стенах	В осях 9-10/Б		Пробивается проем.	План демонтажа 1 этажа
7	Корректировка плана демонтажа 1 этажа в части: раскрытия заложенных первоначальных оконных проемов	В осях 10/А”-В		Раскрытие заложенных первоначальных оконных проемов.	План демонтажа 1 этажа
10	Корректировка плана 1 этажа в части: изменения функционального назначения помещений	В осях 1-10/А-К		Корректировка планировочных решений в соответствии с ЗнП и МТЗ. Изменилась нумерация и функциональное назначение помещений.	План 1 этажа после реконструкции
11	Корректировка плана 1 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 1-1”/К		Заложен дверной проем.	План 1 этажа после реконструкции
11	Корректировка плана 1 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 1-2/Е-И		Частичная закладка проемов в существующих стенах.	План 1 этажа после реконструкции

12	Корректировка плана 1 этажа в части: возведения стен лифтовой шахты	В осях 2”-2/Е-И	Лифтовая шахта выполнена и стеклянных перегородок	Возведение ж/б стен лифтовой шахты	План 1 этажа после реконстр укции
12	Корректировка плана 1 этажа в части: возведения стен лифтовой шахты	В осях 1”-2/Д	Существующая лифтовая шахта	Возведение кирпичных стен лифтовой шахты	План 1 этажа после реконстр укции
11	Корректировка плана 1 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 1”-2/Д		Закладка проема в существующих стенах.	План 1 этажа после реконстр укции
13	Корректировка плана 1 этажа в части: возведения нового вертикального объема с лифтовой шахтой и холлом, и выходом из подвала в уровне 1 этажа	В осях 1”-5”/Г”-Г		Возведения нового вертикального объема с лифтовой шахтой и холлом, и выходом из подвала в уровне 1 этажа	План 1 этажа после реконстр укции
11	Корректировка плана 1 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 1-6/А-Г”		Закладка проемов в существующих стенах.	План 1 этажа после реконстр укции
12	Корректировка плана 1 этажа в части: возведения стен лифтовой шахты	В осях 7”-7/В-В”		Возведение ж/б стен лифтовой шахты	План 1 этажа после реконстр укции
11	Корректировка плана 1 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 7-10/Б-В		Закладка проемов в существующих стенах.	План 1 этажа после реконстр укции
20	Корректировка плана 1 этажа в части: Устройства пандуса для МГН и площадки под оборудование.	В осях 1-2/К		Устройство пандуса для МГН и площадки под оборудование.	План 1 этажа после реконстр укции
10	Корректировка плана 1 этажа в части: изменения функционального			Корректировка планировочных решений в соответствии с ЗнП и МТЗ. Изменилась нумерация и	План 1 этажа после реконстр укции

	назначения помещений			функциональное назначение помещений.	
16	Корректировка плана 1 этажа в части: изменения условных обозначений			Изменены условные обозначения	План 1 этажа после реконструкции
2	Корректировка плана демонтажа 2 этажа в части: уточнения проемов в существующих стенах	В осях 1”-10/А-И		Не соответствие в стадии П, размеров проемов, расположения и контуров. (14 участков)	План демонтажа 2 этажа
8	Корректировка плана демонтажа 2 этажа в части: демонтажа существующей лифтовой шахты	В осях 2”-2/Д		Демонтаж существующей лифтовой шахты.	План демонтажа 2 этажа
8	Корректировка плана демонтажа 2 этажа в части: демонтажа существующей пристройки с лифтовой шахтой	В осях 1”-5”/Г”-Г		Демонтаж существующей пристройки с лифтовой шахтой.	План демонтажа 2 этажа
4	Корректировка плана демонтажа 2 этажа в части: расширения существующего проема	В осях 3-4/Б-В		Расширение существующих проемов.	План демонтажа 2 этажа
3	Корректировка плана демонтажа 2 этажа в части: демонтажа существующих стенах	В осях 5/Б		Демонтаж части существующей стены	План демонтажа 2 этажа
3	Корректировка плана демонтажа 1 этажа в части: устройства и расширения проемов в существующих стенах	В осях 6”-7/В-В”		Расширение проемов в существующих стенах. Демонтаж части существующей стены	План демонтажа 2 этажа
8	Корректировка плана демонтажа 2 этажа в части: демонтажа существующей лифтовой шахты	В осях 7”-7/В-В”		Демонтаж существующей лифтовой шахты.	План демонтажа 2 этажа

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1	Корректировка плана демонтажа 2 этажа в части: устройство проемов существующих несущих стенах	В осях 7-8/Б		Пробивается проем.	План демонтажа 2 этажа
4	Корректировка плана демонтажа 2 этажа в части: расширения существующего проема	В осях 7-8/Б		Расширение существующих проемов.	План демонтажа 2 этажа
4	Корректировка плана демонтажа 2 этажа в части: расширения существующего проема	В осях 9-10/Б		Расширение существующих проемов.	План демонтажа 2 этажа
10	Корректировка плана 2 этажа в части: изменения функционального назначения помещений	В осях 1-10/А-К		Корректировка планировочных решений в соответствии с ЗнП и МТЗ. Изменилась нумерация и функциональное назначение помещений.	План 2 этажа после реконструкции
12	Корректировка плана 2 этажа в части: возведения стен лифтовой шахты	В осях 2”-2/Е-И	Лифтовая шахта выполнена и стеклянных перегородок	Возведение ж/б стен лифтовой шахты	План 2 этажа после реконструкции
12	Корректировка плана 2 этажа в части: возведения стен лифтовой шахты	В осях 1”-2/Д	Существующая лифтовая шахта	Возведение кирпичных стен лифтовой шахты	План 2 этажа после реконструкции
11	Корректировка плана 2 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 1”-2/Г”-Д		Закладка проемов в существующих стенах.	План 2 этажа после реконструкции
13	Корректировка плана 2 этажа в части: возведения нового вертикального объема с лифтовой шахтой и холлом	В осях 1”-5”/Г”-Г		Возведения нового вертикального объема с лифтовой шахтой и холлом.	План 2 этажа после реконструкции
11	Корректировка плана 2 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 3-6/А-Б		Закладка проемов в существующих стенах.	План 2 этажа после реконструкции

12	Корректировка плана 2 этажа в части: возведения стен лифтовой шахты	В осях 7”-7/В-В”		Возведение ж/б стен лифтовой шахты	План 2 этажа после реконструкции
11	Корректировка плана 2 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 7”-10/Б-В		Закладка проемов в существующих стенах.	План 2 этажа после реконструкции
10	Корректировка плана 2 этажа в части: изменения функционального назначения помещений			Корректировка планировочных решений в соответствии с ЗнП и МТЗ. Изменилась нумерация и функциональное назначение помещений.	План 2 этажа после реконструкции
16	Корректировка плана 2 этажа в части: изменения условных обозначений			Изменены условные обозначения	План 2 этажа после реконструкции
8	Корректировка плана демонтажа 3 этажа в части: демонтажа существующей лифтовой шахты	В осях 2”-2/Д		Демонтаж существующей лифтовой шахты.	План демонтажа 3 этажа
8	Корректировка плана демонтажа 3 этажа в части: демонтажа существующей пристройки с лифтовой шахтой	В осях 1”-5”/Г”-Г		Демонтаж существующей пристройки с лифтовой шахтой.	План демонтажа 3 этажа
2	Корректировка плана демонтажа 3 этажа в части: уточнения проемов в существующих стенах	В осях 3-10/А-В”		Не соответствие в стадии П, размеров проемов, расположения и контуров. (9 участков)	План демонтажа 3 этажа
3	Корректировка плана демонтажа 3 этажа в части: демонтажа существующих стенах	В осях 4-5/Б-В		Демонтаж части существующей стены	План демонтажа 3 этажа
1	Корректировка плана демонтажа 3 этажа в части: устройство проемов существующих несущих стенах	В осях 5-6/Б		Пробивается проем.	План демонтажа 3 этажа

3	Корректировка плана демонтажа 3 этажа в части: демонтажа существующих стенах	В осях 6-7/Б-В		Демонтаж части существующей стены	План демонтажа 3 этажа
8	Корректировка плана демонтажа 3 этажа в части: демонтажа существующей лифтовой шахты	В осях 7”-7/В-В”		Демонтаж существующей лифтовой шахты.	План демонтажа 3 этажа
1	Корректировка плана демонтажа 3 этажа в части: устройство проемов существующих несущих стенах	В осях 7-8/Б		Расширяется существующий проем.	План демонтажа 3 этажа
3	Корректировка плана демонтажа 3 этажа в части: демонтажа существующих стенах	В осях 8/Б		Демонтаж части существующей стены	План демонтажа 3 этажа
4	Корректировка плана демонтажа 3 этажа в части: расширения существующего проема	В осях 8-10/Б		Расширение существующих проемов.	План демонтажа 3 этажа
10	Корректировка плана 3 этажа в части: изменения функционального назначения помещений	В осях 1-10/А-К		Корректировка планировочных решений в соответствии с ЗнП и МТЗ. Изменилась нумерация и функциональное назначение помещений.	План 3 этажа после реконструкции
12	Корректировка плана 3 этажа в части: возведения стен лифтовой шахты	В осях 2”-2/Е-И	Лифтовая шахта выполнена и стеклянных перегородок	Возведение ж/б стен лифтовой шахты	План 3 этажа после реконструкции
12	Корректировка плана 3 этажа в части: возведения стен лифтовой шахты	В осях 1”-2/Д	Существующая лифтовая шахта	Возведение кирпичных стен лифтовой шахты	План 3 этажа после реконструкции
11	Корректировка плана 3 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 1-1”/Г”-Д		Закладка проемов в существующих стенах.	План 3 этажа после реконструкции

13	Корректировка плана 3 этажа в части: возведения нового вертикального объема с лифтовой шахтой и холлом	В осях 1”-5”/Г”-Г		Возведения нового вертикального объема с лифтовой шахтой и холлом.	План 3 этажа после реконструкции
11	Корректировка плана 3 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 3-6/А-Б		Закладка проемов в существующих стенах.	План 3 этажа после реконструкции
11	Корректировка плана 3 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 6-7/В-В”		Закладка проемов в существующих стенах.	План 3 этажа после реконструкции
12	Корректировка плана 3 этажа в части: возведения стен лифтовой шахты	В осях 7”-7/В-В”		Возведение ж/б стен лифтовой шахты	План 3 этажа после реконструкции
11	Корректировка плана 3 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 7-10/А-Б		Закладка проемов в существующих стенах.	План 3 этажа после реконструкции
10	Корректировка плана 3 этажа в части: изменения функционального назначения помещений			Корректировка планировочных решений в соответствии с ЗнП и МТЗ. Изменилась нумерация и функциональное назначение помещений.	План 3 этажа после реконструкции
16	Корректировка плана 3 этажа в части: изменения условных обозначений			Изменены условные обозначения	План 3 этажа после реконструкции
2	Корректировка плана демонтажа 4 этажа в части: уточнения проемов в существующих стенах	В осях 1-10/Б-И		Не соответствие в стадии П, размеров проемов, расположения и контуров. (7 участков)	План демонтажа 4 этажа
8	Корректировка плана демонтажа 4 этажа в части: демонтажа существующей лифтовой шахты	В осях 2”-2/Д		Демонтаж существующей лифтовой шахты.	План демонтажа 4 этажа

8	Корректировка плана демонтажа 4 этажа в части: демонтажа существующей пристройки с лифтовой шахтой	В осях 1”-5”/Г”-Г		Демонтаж существующей пристройки с лифтовой шахтой.	План демонтажа 4 этажа
3	Корректировка плана демонтажа 4 этажа в части: демонтажа существующих стенах	В осях 6-7/В-В”		Демонтаж части существующей стены.	План демонтажа 4 этажа
8	Корректировка плана демонтажа 4 этажа в части: демонтажа существующей лифтовой шахты	В осях 7”-7/В-В”		Демонтаж существующей лифтовой шахты.	План демонтажа 4 этажа
4	Корректировка плана демонтажа 4 этажа в части: расширения существующего проема	В осях 9-10/А”-Б		Расширение существующего проема.	План демонтажа 4 этажа
10	Корректировка плана 4 этажа в части: изменения функционального назначения помещений	В осях 1-10/А-К		Корректировка планировочных решений в соответствии с ЗнП и МТЗ. Изменилась нумерация и функциональное назначение помещений.	План 4 этажа после реконструкции
12	Корректировка плана 4 этажа в части: возведения стен лифтовой шахты	В осях 2”-2/Е-И	Лифтовая шахта выполнена и стеклянных перегородок	Возведение ж/б стен лифтовой шахты	План 4 этажа после реконструкции
12	Корректировка плана 4 этажа в части: возведения стен лифтовой шахты	В осях 1”-2/Д	Существующая лифтовая шахта	Возведение кирпичных стен лифтовой шахты	План 4 этажа после реконструкции
11	Корректировка плана 4 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 1-1”/Г”-Г		Закладка проемов в существующих стенах.	План 4 этажа после реконструкции
13	Корректировка плана 4 этажа в части: возведения нового вертикального объема с лифтовой шахтой и холлом	В осях 1”-5”/Г”-Г		Возведения нового вертикального объема с лифтовой шахтой и холлом.	План 4 этажа после реконструкции

11	Корректировка плана 4 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 6-7/В		Закладка проемов в существующих стенах.	План 4 этажа после реконстр укции
12	Корректировка плана 4 этажа в части: возведения стен лифтовой шахты	В осях 7”-7/В-В”		Возведение ж/б стен лифтовой шахты	План 4 этажа после реконстр укции
11	Корректировка плана 4 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 9-10/ Б		Закладка проемов в существующих стенах.	План 4 этажа после реконстр укции
17	Корректировка плана 4 этажа в части: изменения уклонов не эксплуатируемой кровли	В осях 3-10/А-Б		Изменены уклоны не эксплуатируемой кровли	План 4 этажа после реконстр укции
10	Корректировка плана 4 этажа в части: изменения функционального назначения помещений			Корректировка планировочных решений в соответствии с ЗнП и МТЗ. Изменилась нумерация и функциональное назначение помещений.	План 4 этажа после реконстр укции
16	Корректировка плана 4 этажа в части: изменения условных обозначений			Изменены условные обозначения	План 4 этажа после реконстр укции
4	Корректировка плана демонтажа 5 этажа в части: расширения существующего проема	В осях 2”-2/Е-Ж		Расширение существующего проема.	План демонта жа 5 этажа
3	Корректировка плана демонтажа 3 этажа в части: демонтажа существующих стенах	В осях 1”-2/Г-Д		Демонтаж части существующей стены.	План демонта жа 5 этажа
8	Корректировка плана демонтажа 5 этажа в части: демонтажа существующей пристройки с лифтовой шахтой	В осях 1”-5”/Г”-Г		Демонтаж существующей пристройки с лифтовой шахтой.	План демонта жа 5 этажа

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

3	Корректировка плана демонтажа 5 этажа в части: демонтажа существующих стенах	В осях 7”-7/В-В”		Демонтаж части существующей стены.	План демонтажа 5 этажа
8	Корректировка плана демонтажа 5 этажа в части: демонтажа существующей лифтовой шахты	В осях 7”-7/В-В”		Демонтаж существующей лифтовой шахты.	План демонтажа 5 этажа
10	Корректировка плана 5 этажа в части: изменения функционального назначения помещений	В осях 1-10/А-К		Корректировка планировочных решений в соответствии с ЗнП и МТЗ. Изменилась нумерация и функциональное назначение помещений.	План 5 этажа после реконструкции
12	Корректировка плана 5 этажа в части: возведения стен лифтовой шахты	В осях 2”-2/Е-И	Лифтовая шахта выполнена и стеклянных перегородок	Возведение ж/б стен лифтовой шахты	План 5 этажа после реконструкции
11	Корректировка плана 5 этажа в части: закладки проемов в существующих стенах	В осях 2-2”/Д		Закладка проемов в существующих стенах.	План 5этажа после реконструкции
13	Корректировка плана 5 этажа в части: возведения нового вертикального объема с лифтовой шахтой и холлом и устройством площадки под оборудование	В осях 1”-5”/Г”-Г		Устройство площадки под инженерное оборудование в уровне 5 (технического) этажа	План 5 этажа после реконструкции
12	Корректировка плана 5 этажа в части: возведения стен лифтовой шахты	В осях 7”-7/В-В”		Возведение ж/б стен лифтовой шахты	План 5 этажа после реконструкции
10	Корректировка плана 5 этажа в части: изменения функционального назначения помещений			Корректировка планировочных решений в соответствии с ЗнП и МТЗ. Изменилась нумерация и функциональное	План 5 этажа после реконструкции

				назначение помещений.	
16	Корректировка плана 5 этажа в части: изменения условных обозначений			Изменены условные обозначения	План 5 этажа после реконстр укции
17	Корректировка плана кровли в части: изменения уклонов не эксплуатируемой кровли	В осях 3-10/А-Б		Изменены уклоны не эксплуатируемой кровли	План кровли
24	Корректировка плана кровли в части: добавления новых конструкций под вент оборудование.	В осях 1-2/Б-В,1-2/И-К, 5-6/Б-В, 6-7/Б-В, 7-10/Б-В		Добавлены новых конструкций под вент оборудование.	План кровли
18	Корректировка разрезов в части: изменения состава пирога кровли	Разрез 1-1, 2-2		Изменился пирог кровли	Разрез 1-1, 2-2
19	Корректировка разрезов в части: изменения состава наружной стены	Разрез 1-1, 2-2		Изменился состав наружной стены	Разрез 1-1, 2-2
18	Корректировка разрезов в части: изменения состава пирога кровли	Разрез 3-3, 4-4		Изменился пирог кровли	Разрез 3-3, 4-4
19	Корректировка разрезов в части: изменения состава наружной стены	Разрез 3-3, 4-4		Изменился состав наружной стены	Разрез 3-3, 4-4
18	Корректировка разрезов в части: изменения состава пирога кровли	Разрез 5-5		Изменился пирог кровли	Разрез 5-5
19	Корректировка разрезов в части: изменения состава наружной стены	Разрез 5-5		Изменился состав наружной стены	Разрез 5-5
18	Корректировка разрезов в части: изменения состава пирога кровли	Разрез 6-6		Изменился пирог кровли	Разрез 6-6
19	Корректировка разрезов в части: изменения состава наружной стены	Разрез 6-6		Изменился состав наружной стены	Разрез 6-6
18	Корректировка разрезов в части:	Разрез 7-7		Изменился пирог кровли	Разрез 7-7

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

	изменения состава пирога кровли				
19	Корректировка разрезов в части: изменения состава наружной стены	Разрез 7-7		Изменился состав наружной стены	Разрез 7-7
11	Корректировка фасадов в части: Закладки оконных проемов в существующих стенах.	Фасад 10-1		Закладка оконных проемов в существующих стенах.	Фасад 1-10. Вид со стороны ул. Воздвиженка, Фасад 10-1. Дворовый вид
7	Корректировка фасадов в части: Раскрытия заложенных первоначальных оконных проемов.	Фасад 10-1		Раскрытие заложенных первоначальных оконных проемов.	Фасад 1-10. Вид со стороны ул. Воздвиженка, Фасад 10-1. Дворовый вид
13	Корректировка фасада: возведения нового вертикального объема с лифтовой шахтой и холлом на каждом этаже, выходом из помещений подвала и устройством площадки под оборудование.	Фасад Г-К		Возведения нового вертикального объема с лифтовой шахтой и холлом на каждом этаже, выходом из помещений подвала и устройством площадки под оборудование в уровне 5 (технического) этажа.	Фасад К-А. Вид со стороны Романова переулка, Фасад 2-1. Торцевой фасад, Фасад Г-К. Дворовый фасад
20	Корректировка фасадов в части: Устройства пандуса для МГН и площадки под оборудование.			Устройство пандуса для МГН и площадки под оборудование.	Фасад К-А. Вид со стороны Романова переулка, Фасад 2-1. Торцевой фасад, Фасад

					Г-К Дворовый фасад
7	Корректировка фасадов в части: Раскрытия заложенных первоначальных оконных проемов.	Фасад Г-К		Раскрытие заложенных первоначальных оконных проемов.	Фасад К-А. Вид со стороны Романова переулка, Фасад 2-1. Торцевой фасад, Фасад Г-К Дворовый фасад