















Экспликация полов в уровне 4 этажа

№ пом.	Тип	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь
Отделка полов				
4014а, 4018, 4023, 4026, 4033, 4036, 4041, 4044, 4049, 4061, 4065	2		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 –10 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	185,60 м²
4010а, 4084	3		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory 60x120 (610010002165) – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	20,60 м²
4010, 4010б, 4012, 4021, 4024, 4027, 4038, 4039, 4057, 4063, 4085	4.2		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	32,59 м²
4020	4.4		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50x50 – 66 мм – Конструкцию перекрытия см раздел КР	6,05 м²
4009а, 4015а, 4026а, 4033а, 4047, 4061а, 4065а	5		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 –10 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** – Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	23,26 м²
4010а	6		– Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7 (или аналог) с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 18 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	12,76 м²
4052	6*		– Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7 (или аналог) с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 13 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	7,69 м²
4029, 4030, 4048а, 4049а, 4049б, 4053, 4058	7		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Italon (или аналог), Элит Шампейн Крим 59x59 (610015000169) – 10мм – Клеящий раствор – 5 мм – Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** – Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	37,02 м²

Экспликация полов в уровне 4 этажа

№ пом.	Тип	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь
4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4008, 4040, 4043, 4045	8		– Коммерческий токопроводящий линолеум DLV FLOORING Standard Conductive (или аналог) толщина защитного слоя 2,0мм, сертификат КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) EN 1081 Conductive10Ω<R<100Ом, цвет 816 Butter, коэффициент истирания Т самый наивысший с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 18 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	232,28 м²
4013, 4017, 4022, 4025, 4032, 4034, 4035, 4037, 4042, 4059, 4060, 4062, 4064	9		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) – 9мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	228,98 м²
4014, 4016, 4050, 4054, 4056	11		– Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог) – 6 мм – Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) – 0,2 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 14 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	91,27 м²
4015	14		– Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8024XXL (или аналог) – 8 мм – Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) – 0,2 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 12 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	19,36 м²
4047а, 4047б, 4048	18		– Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL (или аналог) – 8 мм – Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) – 0,2 мм – Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 – 12 мм – Грунтовка weber.vetonit MD 16 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	27,19 м²
Отделка полов. Декоративная раскладка, по проекту АИ. (Площадь будет уточнена РД АИ)				
4010, 4012, 4021, 4027, 4038, 4039, 4057, 4063	4.1		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200x600 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	345,23 м²
4010, 4010б, 4012, 4021, 4024, 4027, 4038, 4039, 4057, 4063, 4085	4.2		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	149,88 м²
4010, 4012, 4021, 4027, 4038, 4039, 4057, 4063	4.3		– Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72x800 – 9 мм – Клеящий раствор – 5 мм – Грунтовка, тип ГС1 – Конструкцию перекрытия см раздел КР	28,41 м²

** Данный материал заводится на стены. Количество данного материала посчитано по полу. Спецификацию количества материала по стенам см. АР2 л. 21.2

						765-09/15/ДСР-АР2		
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания		
1	0	Зам.	387.21		31.08.21			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата			
Разработал		Гальченко			07.22	Реконструкция. Корпус Б,В.	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Спивакова			07.22		П	19.4	
Нач.мастер.		Холодова			07.22				
Н.Контроль		Маяцкая			07.22	Экспликация полов 4 этажа	АО "МСУ-1"		
КГИП		Ивонин			07.22				

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2А