Экспликация отделки стен и перегородок подвала

Марка	Описание отделки	№ пом.	Площадь
С-23	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Керамогранит, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 02 30х60 Неполированный - 10мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4	0005, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0024, 0032, 0034, 0036	218,58 м²
С-24	Керамогранитная плитка по кирпичным стенам - Керамогранит, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 02 30х60 Неполированный - 10мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Простая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5. Качество поверхности К1 – 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание		130,48 м²
С-25	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 02 30х60 Неполированный - 10мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	0005, 0024, 0025, 0026, 0027, 0034а	29,07 м²
С-26	Улучшенная окраска по кирпичным стенам - Улучшенная окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза - Грунтовка ГС7 - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Частичная шпатлевка - Грунтовка ГС1 - Улучшенная штукатурка ц/п штукатурка М150 армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. – 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание		149,32 м²
С-27	Улучшенная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Улучшенная окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза - Грунтовка ГС7 - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Частичная шпатлевка - Грунтовка ГС1		1232,45 м²
С-28	Улучшенная окраска по монолитным стенам - Улучшенная окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза - Грунтовка ГС7 - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Частичная шпатлевка - Грунтовка ГС1 - Выравнивание - затирка смесью на гипсовой основе – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1.		763,44 м²

Экспликация отделки потолков подвала

Марка	Описание отделки	№ пом.	Площадь
Пт-2	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	0006, 0025, 0026, 0027, 0034, 0034а	24,02 м²
Пт-8	- Очистка поверхности от пыли и грязи - Шпатлевка дефектов - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Улучшенная ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3 – 20мм - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Грунтовка, тип ГС7 - Улучшенная окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза	0004, 0005, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0019, 0022, 0023, 0024, 0027, 0030, 0031, 0032, 0033, 0035, 0036, 0055, 0058	426,97 м²

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						765-09/15/ДСР-АР2
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания
1	0	Зам.	387.21		31.08.21	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Гальченко			07.22	Реконструкция. Корпус Б,В. — Стадия: П; Лист: 20.1; Листов:
ГАП		Спивакова			07.22	
Нач.мастер.		Холодова			07.22	
						Ведомость отделки стен и потолков -1 этажа — АО "МСУ-1"
Н.Контроль		Маяцкая			07.22	
КГИП		Ивонин			07.22	

Формат А3