УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации

_____ В.А.Павлюченков
«____» _____ 2015г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «ППФ «Мастер»

_____ А.В.Марьенко
«____» _____ 2015г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Промтерра»

_____ В.Г.Давыдов
«____» _____ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение микологических исследований на объекте «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)»

1. **Функциональное назначение объекта:** Здание здравоохранения (оказание амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи государственным служащим).

2. **Уровень ответственности зданий и сооружений:** КС3 — повышенный;
   Степень огнестойкости: II;
   Класс конструктивной пожарной опасности: С0;
   Функциональная пожарная опасность здания: Ф1.1, Ф3.4

3. **Вид строительства:** реконструкция.

4. **Сроки проектирования:** сентябрь 2015г. – июнь 2017г.
   Сроки строительства: 2017 – 2020 годы

5. **Местоположение и границы участка строительства**: 125009, г.Москва, Романов переулок, д.2/6, стр2.

6. **Техническая характеристика проектируемого объекта:**
   Здание «Больница с поликлиникой»:
   • этажность (подземная) — 4-5(1);
   • площадь застройки — 2840 м²;
   • общая площадь — 11500 м²;
   • строительный объем — 53756 м³.

Здание контрольно-пропускного пункта:
• этажность (подземная) — 1(0);
• площадь застройки — 17 м²;
• общая площадь — 12 м²;
• строительный объем — 53 м³.

К опасным производственным объектам не относится.
Есть помещения с постоянным пребыванием людей.

7. Цели и виды инженерных изысканий.

а) Цели: микологическое исследование проб строительных и отделочных материалов и воздушной среды из здания на предмет заражения плесневыми грибами (поражения биологического характера), установление возможных причин поражения, выдача рекомендаций по нормализации состояния объекта.

б) Виды: Выезд на объект, осмотр, фотофиксация, отбор проб (соскобы с материалов, отпечатки, смывы, пробы воздуха), лабораторное исследование проб методом посева и изучения под микроскопом, обработка и анализ результатов, разработка рекомендаций по нормализации состояния объекта, включая рекомендации по выбору антисептиков, по демонтажу пораженных материалов. Составление заключения с выводами и рекомендациями, включая рекомендации по демонтажу отдельных видов материалов и по технологии биоцидной (антисептической) обработке.

8. Сведения о ранее выполненных исследованиях:

- Акт комплексного санитарно-эпидемиологического обследования от 01.12.2010г. составленный ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» (№091-10-8/1013 от 01.12.2010г.);
- Письмо №091-7-8/476 от 23.05.2012г. ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»

9. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить исследования:

1. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.
2. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»
3. МУК 4.2.016–94. «Методы контроля. Биологические и микробиологические»
4. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Ст. 8.
5. РВСН 20-01-2006 Санкт-Петербург (ТСН-20-303-2006 Санкт-Петербург) «Защита строительных конструкций, зданий и сооружений от агрессивных химических и биологических воздействий окружающей среды».
6. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
7. МУ № 3182-84. Методические указания по микробиологическому контролю в аптеках от 29.12.84 N 3182-84.

10. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях:

В соответствии с действующими нормативными документами.

11. Дополнительные требования к производству изысканий или отчетных материалов:

11.1. Предусмотренные в техническом задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться исполнителем инженерных изысканий в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с Заказчиком.

11.2. Назначение и необходимость выполнения отдельных видов работ и исследований, устанавливают в программе изысканий.

11.3. Результаты исследований являются собственностью Заказчика и передача их третьим лицам без его согласия запрещается.

11.4. Материалы технического отчёта оформить в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (текстовая часть в формате *.pdf, *.doc, *.xls, приложения — *.dwg, *.pdf).

12. Наименование и местонахождение Заказчика:

ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации
Начальник технического отдела – Кузнецов Алексей Владимирович
Москва, ул.Варварка, д.7.под.1.

E-mail: to-dsr@mail.ru
Тел.: 8(495)624-23-06
Факс: 8(495)624-10-84

Составил _____ Крылов Д.В.
14.12.2015г.