УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации

_____ В.А.Павлюченков
«_____»_____2015г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «ППФ «Мастер»

_____ А.Б.Пономарёв
«_____»_____2015г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «ПСК Перспектива»

_____ Д.В.Галицын
«_____»_____2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по обследованию технического состояния строений и сооружений, попадающих в зону влияния реконструируемого объекта: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

1. **Функциональное назначение объектов:** техническое, административное.

2. **Уровень ответственности зданий и сооружений:** КС2 — нормальный;
   Степень огнестойкости: II;
   Класс конструктивной пожарной опасности: С0;

3. **Вид строительства:** реконструкция.

4. **Сроки проектирования:** сентябрь 2015г. – июнь 2017г.
   Сроки строительства: 2017 – 2020 годы

5. **Объекты обследования**:
   - Романов пер., д. 2/6, стр.1 (Домик охотника);
   - Романов пер., д. 2/6 стр.4 (2-х этажное здание);
   - ул. Воздвиженка 4/7 стр.1 (ТД «Моховая»);
   - Романов пер., д. 2/6, стр.17 (ТП);
   - Романов пер., д. 2/6, стр.31 (Ротонда);
   - Романов пер., д. 2/6 (Комната охраны);
   - Романов пер., д. 2/6 (Коллектор №№1,2,3)

6. Техническая характеристика обследуемых объектов:

- **Романов пер., д. 2/6 стр.1 (Домик охотника)**
  Этажность (подземная) – 2 (0)
  Наличие технического этажа – Да.
  Площадь застройки – 379 м².
- **Романов пер., д. 2/6 стр.4 (2-х этажное здание)**
  Этажность (подземная) – 2 (0)
  Наличие технического этажа – Да.
  Площадь застройки – 274 м².
- **Ул. Воздвиженка 4/7 стр.1 (ТД «Моховая»)**
  Этажность (подземная) – 7 (5)
  Наличие технического этажа – Да.
  Площадь застройки – 630 м².
- **Романов пер., д. 2/6, стр.17 (ТП)**
  Этажность (подземная) – 1 (0)
  Наличие технического этажа – нет.
  Площадь застройки – 61,6 м².
- **Романов пер., д. 2/6, стр.31 (Ротонда)**
  Этажность (подземная) – 1 (0)
  Наличие технического этажа – нет.
  Площадь застройки – 81,4 м².
- **Романов пер., д. 2/6 (Комната охраны)**
  Этажность (подземная) – 1 (0)
  Наличие технического этажа – нет.
  Площадь застройки – 11,3 м².
- **Романов пер., д. 2/6 (Коллектор №№1,2,3)**
  Этажность (подземная) – 0 (1)

7. Цели и виды работ.

а) Цели:

Выполнить обследование фундаментов и определить техническое состояние строений и сооружений по результатам визуального обследования, попадающих в зону влияния реконструкции здания по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6 стр.2.

б) Виды:

Подготовительные работы: ознакомление с объектами обследования, его объемно-планировочными и конструктивными решениями, материалами инженерно-геологических изысканий, подбор и анализ проектно-технической документации; Составление программы работ.
Визуальное обследование: выявление дефектов и повреждений конструкций по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксацией.
Составление итогового документа (акта, заключения) с выводами по результатам обследования.

8. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях:

Отсутствуют.

9. **Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания:**
   - СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
   - ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния».

10. **Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях:**
    В соответствии с действующими нормативными документами.

11. **Дополнительные требования к производству изысканий или отчетных материалов:**
    11.1 Предусмотренные в техническом задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться исполнителем инженерных изысканий в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с Заказчиком.
    11.2 Назначение и необходимость выполнения отдельных видов работ и исследований, устанавливают в программе изысканий.
    11.3 Разработанная изыскательская документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.
    11.4 Материалы технического отчёта оформить в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (текстовая часть в формате *.pdf, *.doc, *.xls, приложения — *.dwg, *.pdf).

12. **Наименование и местонахождение Заказчика:**
    ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации
    Начальник технического отдела – Кузнецов Алексей Владимирович
    Москва, ул.Варварка, д.7.под.1.

    E-mail: to-dsr@mail.ru
    Тел.: 8(495)624-23-06
    Факс: 8(495)624-10-84

Составил Д.В. Крылов