ООО «ППФ «Мастер»

Свидетельство №СД-0023-07122009-П-7701219682-9

Заказчик: ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

Объект культурного наследия регионального значения
«Здание Кремлёвской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев»,
по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2

НАУЧНО - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(для проведения работ по сохранению)

Раздел 2 Комплексные научные исследования
Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка.

765-09/15/ДСР-2.1

Том 2.1



2015

ООО «ППФ «Мастер»

Свидетельство №СД-0023-07122009-П-7701219682-9

Заказчик: ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

Объект культурного наследия регионального значения
«Здание Кремлёвской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев»,
по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2

НАУЧНО - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(для проведения работ по сохранению)

Раздел 2 Комплексные научные исследования

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Историческая записка.

765-09/15/ДСР-2.1

Том 2.1

Заместитель генерального директора
по проектированию А.Б. Пономарёв

Главный архитектор О.В. Кузякин

2015

Министерство культуры
Российской Федерации

ЛИЦЕНЗИЯ

№ МКРФ 01012 от 7 августа 2013 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лицензии

(указываются в соответствии с перечнем работ,
установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Обществу с ограниченной ответственностью «ППФ «Мастер»

ООО «ППФ «Мастер»

(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН)	**1037739018239**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	**7701219682**

001204

Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности:

117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 10, корп. 3

(указываются адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя), и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок **бессрочно**

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№1103 от 7 августа 2013 г.

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе.

Заместитель Министра		Н.А.Малаков
(должность уполномоченного лица)	(подпись уполномоченного лица)	(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень Б) тз № 357, тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

Министерство культуры
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № МКРФ 01012 от 7 августа 2013 г.

виды выполняемых работ:

разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

реставрация и воссоздание наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок;

реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки;

реставрация, консервация и воссоздание архитектурно-лепного декора;

реставрация, консервация и воссоздание поверхности из искусственного мрамора;

ремонт, реставрация и воссоздание кровель;

ремонт, реставрация и воссоздание металлических конструкций;

ремонт, реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов;

ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей;

реставрация и воссоздание резьбы по деревянным конструкциям;

реставрация и воссоздание паркетных полов;

ремонт, реставрация и консервация ограждающих конструкций и распорных систем;

ремонт, реставрация, консервация и воссоздание оснований и фундаментов;

ремонт, реставрация, консервация и воссоздание кладок, конструкций;

реставрация, консервация и воссоздание резьбы по дереву;

реставрация и воссоздание осветительных приборов;

реставрация и воссоздание деталей из черного и цветных металлов;

приспособление инженерных систем и оборудования;

приспособление систем электрообеспечения.

Заместитель Министра		Н.А.Малаков
(должность уполномоченного лица)	(подпись уполномоченного лица)	(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.

001179

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

проектно-строительная компания
Перспектива

129344, г. Москва, ул. Искры, д.17«А», стр.3, т./ф: (495) 287-73-70, 287-73-71 e-mail: info@perspektiva-100.ru

Свидетельство 01-П № 203

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлёвской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев», по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2

НАУЧНО - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(для проведения работ по сохранению)

Раздел 2 Комплексные научные исследования

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Историческая записка.

07-09-2015-2.1

ТОМ 2.1

2015

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

проектно-строительная компания
Перспектива

129344, г. Москва, ул. Искры, д.17«А», стр.3, т./ф: (495) 287-73-70, 287-73-71 e-mail: info@perspektiva-100.ru

Свидетельство 01-П № 203

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлёвской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев», по адресу: г.Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2

НАУЧНО - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(для проведения работ по сохранению)

Раздел 2 Комплексные научные исследования

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Историческая записка.

07-09-2015-2.1

ТОМ 2.1

Главный инженер проекта **Д.В. Крылов**

2015

Министерство культуры
Российской Федерации

ЛИЦЕНЗИЯ

№ МКРФ 03082 от 16 декабря 2015 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лицензии

(указываются в соответствии с перечнем работ, установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная Компания Перспектива»

ООО «ПСК Перспектива»

(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН)	**1107746227148**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	**7716661068**

003830

Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности:

129344, г. Москва, ул. Искры, д. 17А, стр. 3

(указываются адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя), и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок **бессрочно**

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№3108 от 16 декабря 2015 г.

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе.

Заместитель Министра		Н.А.Малаков
(должность уполномоченного лица)	(подпись уполномоченного лица)	(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.

ЗАО «ОПЦИОН», Москва, 2015, «Б» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тз № 336, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Министерство культуры
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № МКРФ 03082 от 16 декабря 2015 г.

виды выполняемых работ:

разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Заместитель Министра		Н.А.Малаков
(должность уполномоченного лица)	(подпись уполномоченного лица)	(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.

003736

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«««Новый город и Ко»

107078, г. Москва, Новая Басманная ул., дом 12, строение 2
тел. +7(499) 267-38-67
E-mail: pscnewcity2000@mail.ru

Свидетельство № СД-0226-25022010-П-7702617213-3

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф.Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев», по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2.

НАУЧНО - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(для проведения работ по сохранению)

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка.

Том 2.1.



2015

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«««Новый город и Ко»

107078, г. Москва, Новая Басманная ул., дом 12, строение 2
тел. +7(499) 267-38-67
E-mail: pscnewcity2000@mail.ru

Свидетельство № СД-0226-25022010-П-7702617213-3

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы, (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902гг., архитектор Серебряков, А.Ф.Мейснер), 1929г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев», по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2.

НАУЧНО - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(для проведения работ по сохранению)

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка.

Том 2.1.

Генеральный директор А.Н.Флоренцев

Главный архитектор А.В.Смирнов

2015

Министерство культуры
Российской Федерации

ЛИЦЕНЗИЯ

№ МКРФ 03095 от 28 декабря 2015 г.

На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(указывается конкретный вид лицензируемой деятельности)

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:

согласно приложению № 1 к лицензии

(указываются в соответствии с перечнем работ,
установленным положением о лицензировании соответствующего вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена:

Обществу с ограниченной ответственностью «Новый город и Ко»

ООО «Новый город и Ко»

(указывается полное и (в случае, если имеется), сокращенное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма юридического лица (фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его личность)

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (индивидуального предпринимателя) (ОГРН)	**5067746492590**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	**7702617213**

003879

Адрес места нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности:

129110, г. Москва, Слесарный пер., д. 3, оф. V

(указываются адрес места нахождения (место жительства – для индивидуального предпринимателя), и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности)

Настоящая лицензия предоставлена на срок **бессрочно**

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа – приказа:

№3415 от 28 декабря 2015 г.

Настоящая лицензия имеет 1 приложение, являющееся ее неотъемлемой частью на 1 листе.

Статс-секретарь – заместитель Министра		Г.У.Пирумов
(должность уполномоченного лица)	(подпись уполномоченного лица)	(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.

ЗАО «ОПЦИОН», Москва, 2015, «Б» лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, тз № 336, тел. (495) 726 4742, www.opcion.ru

Министерство культуры
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к лицензии № МКРФ 03095 от 28 декабря 2015 г.

виды выполняемых работ:

разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Статс-секретарь – заместитель Министра		Г.У.Пирумов
(должность уполномоченного лица)	(подпись уполномоченного лица)	(ф.и.о. уполномоченного лица)

М.П.

003784

Состав научно-проектной документации по сохранению

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ЗДАНИЕ КРЕМЛЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ, (В ОСНОВЕ ДОХОДНЫЙ ДОМ ШЕРЕМЕТЕВЫХ, 1877-1902ГГ, АРХИТЕКТОР СЕРЕБРЯКОВ, А.Ф.МЕЙСНЕР), 1929Г. АРХИТЕКТОР Н.В. ГОФМАН-ПЫЛАЕВ»

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1		**РАЗДЕЛ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.**	
1.1	765-09/15/ДСР-1.1	Книга 1. Исходно-разрешительная документация.	
1.2	765-09/15/ДСР-1.2	Книга 2. Предварительные исследования. Протокольно-документальная фотофиксация существующего состояния объекта.	
2		**РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКСНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**	
2.1	765-09/15/ДСР-2.1	Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка.	
2.2	765-09/15/ДСР-2.1	Книга 2. Уточнение предмета охраны.	
2.3		Книга 3. Натурные исследования: архитектурно-археологические обмеры, обмеры конструкций, зондажи, шурфы.	
2.3.1	765-09/15/ДСР-3.1	Часть 1. Планы.	
2.3.2	765-09/15/ДСР-3.2	Часть 2. Фасады.	
2.3.3	765-09/15/ДСР-3.3	Часть 3. Разрезы.	
2.4	765-09/15/ДСР-2.4	Книга 4. Инженерное обследование: техническое обследование наземных конструкций, фундаментов и грунтов оснований.	
2.5	765-09/15/ДСР-2.5	Книга 5. Технологические исследования строительных и отделочных материалов.	
2.6	765-09/15/ДСР-2.6	Книга 6. Исследования настенной живописи. Методика для проведения консервационно-реставрационных работ.	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	К.уч.	Лист	№док	Подпись	Дата
ГИП		Крылов Д.В.			17.12
					2015

07-09-2015-СП

СОСТАВ НАУЧНО-ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Стадия	Лист	Листов
П	2.1	

ООО «ПСК ПЕРСПЕКТИВА»

2.7	765-09/15/ДСР-2.7	Книга 7. Отчёт по комплексным научным исследованиям. Зондажи.	
2.8		**ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ**	
2.8.1	765-09/15/ДСР-2.8.1	Книга 1. Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях.	
2.8.2	765-09/15/ДСР-2.8.2	Книга 2. Отчёт об инженерно-геологических изысканиях.	
3		**РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**	
3.1		**Подраздел 1. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ (эскизный проект реставрации)**	
3.1.1	765-09/15/ДСР-3.1.1	Книга 1. Пояснительная записка.	
3.1.2	765-09/15/ДСР-3.1.2	Книга 2. Архитектурные решения в т.ч. колористическое решение по фасадам.	
3.1.3	765-09/15/ДСР-3.1.3	Книга 3. Конструктивные решения.	
3.2		**Подраздел 2. ПРОЕКТ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**	
3.2.1	765-09/15/ДСР-3.2.1	Книга 1. Пояснительная записка.	
3.2.2	765-09/15/ДСР-3.2.2	Книга 2. Архитектурные решения.	
3.2.3	765-09/15/ДСР-3.2.3	Книга 3. Конструктивные решения.	
3.2.4	765-09/15/ДСР-3.2.4	Книга 4. Схема планировочной организации земельного участка. Генеральный план. Вертикальная планировка, Благоустройство.	
3.2.5	765-09/15/ДСР-3.2.5	Книга 5. Проект организации реставрации.	
3.2.6	765-09/15/ДСР-3.2.6	Книга 6. Сметная документация.	

Содержание

1. Место расположения объекта в г. Москва 3

2. Местоположение рассматриваемого участка в структуре застройки района. 4

3. Описание строения. 5-7


4. История развития домовладения. 8-13

5. Список владельцев. Приложения 1 и 2. 14-22


6. Список иллюстраций. 23-26

7. Иллюстрации. Эволюция застройки владения. Графические схемы. 27-96

Место расположения объекта в г. Москве



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ РАССМАТРИВАЕМОГО УЧАСТКА В СТРУКТУРЕ ЗАСТРОЙКИ РАЙОНА



Описание строения

Романов переулок, д. 2/6, строение 2

Современное 4-этажное здание с отдельными объемами пятого, Кремлевской больницы включает в себя строения разных строительных периодов. Первым из них в 1877 году в юго-восточном углу владения по красной линии улицы Воздвиженки был построен 3-этажный доходный дом по проекту архитектора Серебрякова. Архитектурно-художественное оформление его уличного фасада, где в основном были использованы элементы классической архитектуры, выполнено в формах эклектики. Первый этаж, обработанный крупным рустом, трактовался как цокольный, над которым возвышались два основных жилых этажа, наиболее богато декорированных. Центр фасада акцентирован пятипилястровым слабо выступающим ризалитом. Каннелированные пилястры коринфского ордера поддерживают антаблемент, который завершается карнизом на кронштейнах. Разнообразием отличается оформление оконных проемов: на первом - простые прямоугольные с замковым камнем в центре, на втором наличники завершаются лучковыми сандриками и имеют подоконные филенки, украшенные лепной гирляндой, на третьем - рамочные наличники на кронштейнах дополняют орнаментальное филенки, расположенные как под окном, так и над ним. Углы дома обработаны крупным рустом.

В плане он имеет Г-образную форму. На каждом этаже размещалось две квартиры. Одна из них шестикомнатная выходила окнами на улицу Воздвиженку. К ней вели две лестницы: парадная и черная. Вторая квартира с меньшим количеством комнат была обращена окнами во двор.

В 1902 году по проекту архитектор А.Ф.Мейснера дом надстроили четвертым этажом с дворовой пристройкой на всю высоту и перекрыли вальмовой кровлей с четырьмя слуховыми окнами на главном фасаде. До революции 1917 года дом сдавался внаем под жилье.

В 1903 году полукруглые флигели начала XIX века, стоявшие по красной линии улицы Воздвиженки и участвовавшие в формировании парадного двора, разобрали и на их месте по проекту архитектора А.Ф.Мейснера построили

одноэтажные Г-образные в плане. Каждый из флигелей состоял из двух объемов, в которых размешались жилые квартиры, сдаваемые внаем.

К 1924 году 4-этажный доходный дом в юго-восточном углу владения переоборудовали под поликлинику и больницу Лечебно-санитарного управления Кремля.

К 1928 году надстроили до четырех этажей с объемом пятого, выходящего во двор часть левого флигеля по Романову переулку (тогда улице Гиляровского) (см.: ГБУ «ЦГА г. Москвы» ЦХ НТД. Ф. 1. Оп. 15. Д. 127. Ед. хр. 27. Л. 2. 1928 г.), в котором расположилось хирургическое отделение.

В 1929 году по проекту архитекторов Н. Гофмана-Пылаева и И.А. Иванова-Шица надстроили до четырех этажей одноэтажные флигели по улице Воздвиженке (тогда улица Калинина), объединив отдельные строения встройкой между ними для лестниц и вестибюля, закрыв главный въезд в усадьбу с улицы (см.: ГБУ «ЦГА г. Москвы» ЦХ НТД. Ф. Т-1. Оп. 1. Д. 3160. Лл. 26 и 28 /фасад)/. 1929 г.; ГНИМА им. А.В.Щусева. Р I-13204 /фасады по улице и переулку/). Правый флигель объединили переходом с 4-этажным корпусом поликлиники в юго-восточном углу владения.

Архитектурно-художественное оформление фасадов единого комплекса решено в стиле конструктивизма. Гладко оштукатуренные фасады и скругленные углы здания - часто встречающийся прием конструктивизма, цель которого достигнуть впечатления монолитности. Главный вход в больницу расположен в центре заглубленного части фасада.

На главном фасаде первый этаж, где окна расположены в нишах, отделяется междуэтажной тягой от верхних. Фасад по Романову переулку имеет отличие: его оконные проемы первых трех этажей заглублены и простенки между окнами обработаны лопатками. Четвертый этаж на главном фасаде отступает от поверхности стены, образуя перед собой террасу.

Главный вход на первом этаже связан с вестибюлем и гардеробом. Здание занято хирургическим и терапевтическим отделениями Лечебно-санитарного управления Кремля.

В 1929 году по проекту архитектора Н. Гофмана-Пылаева центральную часть корпуса по Воздвиженке (с лестничным блоком) надстроили двумя этажами с устройством помещений на пятом этаже: комнаты для дневного посещения (солярия), читальни и гостиной (см.: ГБУ «ЦГА г. Москвы» ЦХ НТД. Ф. Т-1. Оп. 1. Д. 3160. Лл. 24, 31-36, ГНИМА им. А.В.Щусева. Арх. 2088-1-4, 2089-1-2 /планы этажей и фасад/). Судя по всему, отделка и приспособление помещений четырех-шестиэтажного корпуса по улице Воздвиженке и Романову переулку затянулось до 1936 году (сохранились чертежи интерьеров, мебели по проекту И.А.Иванова-Шица) (см. ГНИМА им. А.В.Щусева. Арх. 2088-5, 2124-1-18).

К настоящему времени здание не претерпело существенных изменений. Незначительные перепланировки были вызваны изменением функционального использования ряда его помещений.

История развития домовладения

Владение размещается в юго-западном углу квартала №41, у пересечения Романова переулка (в XIX - нач. XX вв. Шереметевского, в 1926-1991 гг. улица Грановского) с улицей Воздвиженкой. Оно насчитывает более чем трехсотлетнюю историю своего развития, связанную с крупными и широко известными государственными деятелями России: боярами Нарышкиными, графами Разумовскими и Шереметевыми. Каждый из них внес значительный вклад в застройку владения: домовая церковь Знамения Пресвятые Богородицы, дворец и комплекс доходных домов (см. стр.14 Список владельцев).

Первые документальные свидетельства о владении относятся к концу XVI в., когда его большая часть входила в состав двора боярина И.Н.Романова. Въезд в усадьбу осуществлялся со стороны Большой Никитской улицы.

Небольшой участок вдоль улицы Воздвиженки (Смоленской, Арбатской) в то время отделялся от двора Романова проездом. Здесь располагались дворы дворянина Г.Кологривова, князя М.Черкасского, дьяка Сомова, протопопа Сретенского монастыря, лекаря В.Ульфа и Афония Бурцева.

На «Сигизмундове плане» 1610 г. на территории Романова двора показана деревянная церковь Знамения Пресвятой Богородицы, стоявшая у внутреннего коленообразного переулка, соединявшего Воздвиженку и Б. Никитской и просуществовавшего до середины XVIII в., что хорошо видно на плане И. Мичурина 1739 г. В середине XVII в. деревянную церковь заменили на каменную.

В 1680-х гг. часть Романова двора отошла к дяде Петра I Л.К.Нарышкину, который заново перестроил церковь, возведя существующий храм в стиле «московского барокко».

Первые каменные постройки в усадьбе Нарышкиных, как свидетельствуют письменные источники, появились к 1730-х гг. Первый известный нам план относится к 1757 г., когда усадьба в качестве приданого Е.И.Нарышкиной перешла к графу К.Г.Разумовскому. Изображенная на нем застройка владения сформировалась еще при Нарышкиных. Участок вдоль улицы Воздвиженки и территория бывшего ранее проезда вошли в состав новой усадьбы, границы которой стали близки к границам современного участка.

Въезд в усадьбу, по-прежнему, осуществлялся со стороны Б. Никитской улицы, от которой узкий проезжий переулок вел к главным воротам парадного двора. В центре усадьбы, разделяя ее на две части: парадную и хозяйственную, стоял каменный дворец с двумя выступающими в центральной части ризалитами, на южном и северном фасадах. Перед дворцом, в северной части парадного двора, стоял храм Знамения.

Фланкируя въезд в усадьбу, по периметру двора располагались каменный флигеля.

Хозяйственный двор, находившийся в южной части владения, отделялся от улицы и переулка П-образным в плане служебным корпусом. Постройку дворца, с большой долей вероятности, следует отнести к 30-м - нач. 40-х гг. XVIII столетия, до графа Разумовского в 1747 г.

Одновременно с получением в качестве приданого этой усадьбы граф стал хозяином второго двора, расположенного через проезжий переулок (Романов) в соседнем квартале №42. Вначале 1760-х гг., приступая к перестройке владений, он намеривался объединить их, включив территорию проезжего переулка в состав усадьбы. Этот вариант не был реализован, и застройка владений осуществлялась с учетом существующего переулка.

На плане 1778 г. представлена классическая усадьба, планировка которой характерна для дворцовых поместий середины XVIII в.

Главный въезд в усадьбу организовали со стороны улицы Воздвиженки. Парадным стал бывший южный хозяйственный двор. К торцам дворца сделали одноэтажные на подвалах и с антресолями сильно вытянутые в плане пристройки (чаще всего на планах их показывали 3-этажными), одна из которых выходила на красную линию Романова переулка. В конце XVIII в. парадный въезд в усадьбу со стороны Воздвиженки оформят двумя полукруглыми одноэтажными флигелями.
Центр дворца украшал пилястровый портик с открытой первоначально аркадой в первом этаже и двумя въездными полукруглыми пандусами. Полукруглые флигели и пандусы придавали парадному двору овальную в плане форму (влияние барочных ансамблей 1750-х гг.). Возникшая асимметрия парадной части ансамбля из-за расположения дворца не параллельно красной линии улицы Воздвиженки, а с ориентацией на Б. Никитскую улицу, скрыто за счет асимметричности флигелей. Кроме главного въезда с улицы Воздвиженки на парадный двор планировался

въезд со стороны проезжего переулка (Романова). В результате реконструкции владения Знаменский храм оказался на территории северного хозяйственного двора усадьбы, расположенного за дворцом. Церковь соединили переходом с восточным крылом дворца. По периметру второго хозяйственного двора построили двухэтажный каменный жилой флигель. Между его западной частью и боковым крылом дворца по Романову переулку был организован проезд с аркой на хозяйственный двор.

В 1800 г. усадьбу купил граф Н.П.Шереметев, наследникам которого она принадлежала до 1917 г.

В начале XIX в. полукруглые флигели парадного двора расширили: к восточному сделали Г-образную в плане одноэтажную каменную жилую пристройку, а к западному одноэтажный жилой корпус, поставленный по красной линии улицы Воздвиженки.

Сложившаяся в начале XIX в. застройка усадьбы сохранялась до конца 1870-х гг. Графы Шереметевы в этом владении постоянно не проживали. Часть помещений сдавалась внаем под жилье гражданским и военным чинам. Таким образом, владение использовалось как доходное.

С 1863 по 1891 г. в главном доме размещалась Московская городская дума. После раздела состояния Д.Н.Шереметева усадьба в 1871 г. отошла к его младшему сыну А.Д.Шереметеву. При нем, отвечая на требования времени, во владении построили ряд доходных домов.

В 1877 г. в юго-восточном углу владения, на месте одноэтажного жилого Г-образного в плане флигеля, построили трехэтажный доходный дом, с главным фасадом по красной линии улицы Воздвиженки. Его центр украшал пилястровый ризалит. Общее оформление фасада было выдержано в формах эклектики с использованием элементов классической архитектуры. За ним вдоль восточной границы построили кирпичную прачечную с ледниками, фасады которых были также решены в формах эклектики с использование древнерусских декоративных элементов.

Между флигелями парадного двора поставили ограду в виде колоннады, несущей антаблемент. В центре ограды, на одной оси с центральным портиком дворца, расположили главные ворота, пилоны которого были декорированы парными колоннами.

В 1882-1883-х гг. на территории хозяйственного двора, на месте П-образного служебного флигеля 70-х гг. XVIII в. построили два четырехэтажных доходных дома по проекту архитектора В.В.Белокрыльцева. Один из них поставили по красной линии Романова (Шереметевского) переулка, сохранив часть стен служебного флигеля, а другой - вдоль северной границы. Здания получили единое композиционное оформление фасадов, характерных для эклектики 80-х гг. XIX в.

В 1884 г. реконструировали сохранившуюся двухэтажную часть служебного флигеля XVIII в. по проекту архитектора А.Ф.Мейснера на хозяйственном дворе за церковью; через год расширили прачечную, пристроив с юга новый корпус.

Следующий этап строительных работ, внесших изменения в застройку усадьбы, относится к началу XX в. В 1902-1903 гг. трехэтажный доходный дом по улице Воздвиженке надстроили четвертым этажом и к нему с севера сделали четырехэтажную жилую пристройку по проекту архитектора А.Ф.Мейснера.

В 1903 г. полукруглые флигели разобрали и на их месте также по проекту архитектора А.Ф.Мейснера построили новые Г-образные в плане одноэтажные жилые с жилыми полуподвалами и нежилыми подвалами два корпуса.

С 1893 г. часть помещений в главном доме занимал Московский Охотничий клуб. Для него в 1911 г. к северному фасаду дворца сделали пристройку с большими витражными окнами для зимнего сада.

На этом закончился предреволюционный этап развития владения, которое представляло собой классическую усадьбу, сохранившую планировочную структуру последней четверти XVIII в. с парадным и хозяйственными дворами и основные элементы: главный дом с церковью и флигели. Цельность ансамбля сохранилась за счет того, что доходная застройка последней трети XIX – начала XX вв. велась на периферии участка, подчиняясь композиционному центру усадьбы, которым являлись дворец и церковь.

После 1917 г. во дворце одно время размещался Военный музей РККА, а во флигелях и четырехэтажном доме по улице Воздвиженке - поликлиника и больница Санитарного управления Кремля.

В конце 1920-х гг. бывшая усадьба подверглась реконструкции, изменивший ее облик и функциональное использование. В 1929 г. флигели по улице Воздвиженке соединили между собой и надстроили до четырех этажей по проекту архитекторов Н. Гофмана-Пылаева и И.А. Иванова-Шица. Новое четырехэтажное

здание, фасады которого отвечали эстетике конструктивизма, соединили переходом с четырехэтажным домом 70-х гг. XIX в. в единый больничный комплекс. В начале 1930-х гг. его центральную часть надстроили до пяти этажей (авторы проекта - архитекторы Н. Гофман-Пылаев и И.А. Иванов-Шица).

Постройка зданий больницы и поликлиники внесла новые качественные изменения: с одной стороны, она нарушила восприятие усадебного ансамбля со стороны улицы Воздвиженки, закрыв его своим объемом, а с другой - сам объем здания, его масштаб, скругленные углы и архитектурное решение фасадов позволили ему тактично вписаться в историческую застройку улицы Воздвиженки, закрепив ее красную линии и угол квартала. Дворец и церковь Знамения в результате реконструкции сузили свое градостроительное значение, приобретя более камерное и интерьерное в рамках владения.

В 1941 г. дворец сильно пострадал во время бомбежки Москвы немцами. В 1940-е – начало 1950-х гг. он был восстановлен.

Постройка одноэтажного здания гаража 1950-х гг. на территории северного хозяйственного двора и реконструкция ряда строений по восточной границе не внесли существенных изменений в планировочную структуру владения.

Источники

1. РГАДА. Ф. 931. Оп. 2. Д. 1435. Л. 2. 24.03.1757 г.; Д. 2554. Л. 27. 1764 г.; Д. 5449. 1778 г.

2. ГНИМА им. А.В. Щусева. Из альбома Казакова. Кн. 4. Р I-12265/38; Р I-12265/39. Из архива И.А.Иванова-Шица. Арх. 2088; 2089; 2124-1-17; 2224-13, 18 (2). Из архива Н.Гофмана-Пылаева. Р I-13204.

3. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 126 (№ 118/112); Д. 127; Ф. Т-2. Оп. 1, Д. 3160.

4. Белокуров С.А. Древнерусская картография. Вып. 1. Планы г. Москвы XVII века. М. 1898.

5. Сытин П.В. История планировки и застройки Москвы: Материалы и исследования. М. Т. 1, 1950.

6. Сытин П.В. Из истории московских улиц. М., 1958.

7. Забелин И. Опричный дворец царя Ивана Грозного. В кн.: Археологические известия. 1893, №11.

8. Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. Ч. 1. М. 1884. Ч. 2. М. 1893.

9. Пушкин Б. С. Двор боярина Никиты Ивановича Романова. В кн.: Старая Москва, М. 1914. Вып. 2.

10. С.Д.Ш. Романов двор на Воздвиженке, СПб. 1911.

11. Памятники архитектуры Москвы. Белый город. М. 1989.

12. Шереметев С. Д. Церковь Знамения Пресвятой Богородицы на Воздвиженке. СПб. 1898.

13. Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. Т. 1. СПб. 1880.

14. Шереметев Г.С. Воздвиженский наугольный дом сто лет назад. М., 1899.

Перечень владельцев

Владение по Романову переулку, 2/улице Воздвиженке, 6

Период владения	Фамилия, Имя, Отчество	Прим.
XVII в.	**Иван Никитич Романов** /ум. 1640/, боярин (стольник в 1591 г., в 1606-1607 гг. - воевода в Козельске, затем боярин; при царе Михаиле Федоровиче играл видную роль, руководя внешними делами) и его сын - Никита Иванович Романова /ум.1655/, последний боярин из царствующей линии Романовых. После смерти Н.И.Романова двор был в казне	1
1690-е гг. – 1705	**Лев Кириллович Нарышкин** /1664-1705/, боярин, начальник Посольского приказа (1690-1702), родной брат царицы Натальи Кирилловны. В 1682 г. он был стольником, когда вспыхнул стрелецкий бунт. Избежав гибели, вынужден был отправиться в ссылку. По возвращении в Москву стал играть видную роль при дворе, благодаря своему влиянию на сестру-царицу. Получил боярство. Честолюбивые замыслы царевны Софьи привели в 1689 г. к новому стрелецкому заговору, направленному против молодого Петра и Нарышкиных. Л.К.Нарышкину удалось спастись. В 1690 г. он был назначен начальником Посольского приказа. В 1697 г., когда Петр I уехал в первое свое заграничной путешествие, Л.К.Нарышкин вошел в состав учрежденного для управления государством Совета из четырех бояр. Столкновение из-за власти с Лопухиным и родственниками молодой царицы окончились для него вполне благополучно. С 1699 г. Л.К.Нарышкин постепенно стал терять первенствующее значение в государственном управлении. От первого брака с Прасковьей Федоровной /ум.1701/ имел троих сыновей и трех дочерей; от второго брака с Анной Петровной Салтыковой /1670-1728/ - двух дочерей. С 1713 г. Анна Петровна Нарышкина вступила во второй брак с генерал-фельдмаршалом графом Борисом Петровичем Шереметевым	2
1705-1734	**Иван Львович Нарышкин** /1700-1734/, сын боярина Л.К.Нарышкина, флота капитан, его жена Дарья Кирилловна Нарышкина /1709-1730/	3

до 1747 г.	**Екатерина Ивановна Нарышкина** /1720-1771/, дочь И.Л. и Д.К.Нарышкиных, фрейлина императрицы Елизаветы Петровны. Императрица самолично сосватала ее за графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Бракосочетание состоялось 27 октября 1746 г. в присутствие императрицы в дворцовой церкви. На следующий день Е.И.Разумовская была произведена в статс-дамы. Владелица постоянно в доме не проживала.	4-5
1747-1800	**Кирилл Григорьевич Разумовский** /1728-1803/, граф, гетман Малороссии, президент Академии наук, третий сын регистрового казака Григория Яковлевича Розума и его супруги Натальи Демьяновны. Родился на хуторе Лемеши Козелецкого повета Черниговской губернии. Своим быстрым возвышением обязан старшему брату графу Алексею Григорьевичу Разумовскому. В 1743 г. получил звание камер-юнкера Высочайшего двора. Образование получил за границей, куда был отправлен вместе с адъюнктом Академии наук Г.Н.Тепловым. Учился в Берлине и Леонарда Эйлера, во Франции и Италии. По случаю заключения мира со Швецией в 1744 г. Кирилл и его брат Алексей были возведены в графское достоинство. По возвращении в Россию в 1745 г. был пожалован в действительные камергеры и кавалером Голштинского ордена св. Анны. С 1746 г. стал президентом Императорской Академии наук и кавалером ордена св. Александра Невского. В 1748 г. получил польскую ленту ордена Белого Орла и чин подполковника лейб-гвардии Измайловского полка. В 1750 г. был избран и утвержден Гетманом Малороссии, но в 1764 г. после восшествия императрицы Екатерины II на престол лишился этого звания, замененного чином генерал-фельдмаршала, пожизненным гетманским содержанием и землями в Малороссии. В 1765 г. сложил с себя звание президента Академии наук. В 1765-1776 гг. находился за границей. С 1784 по 1794 гг. жил в Москве, в своей усадьбе на Воздвиженке и в загородном Петровском (Разумовском). С 1794 г. жил в Батурине (Малороссия), где скончался и погребен в трапезной церкви Воскресения Христова.	6

1800-1809	**Николай Петрович Шереметев** /1751-1809/, граф, действительный тайный советник, обер-камергер и сенатор, один из богатейших людей своего времени. Его жена с 1801 г. - Прасковья Ивановна Ковалевская (Ковалева-Жемчугова) /ум.1803/, актриса его крепостного театра. После ее смерти учредил «Странноприимный дом», открытый в 1810 г. В последние годы жил в своих загородных имениях. В своем московском доме постоянно не проживал. Во время его отсутствия здесь находились лишь его служители и дворовые.	7-8
1809-1871	**Дмитрий Николаевич Шереметев** /1803-1871/, граф, гофмейстер Высочайшего двора, благотворитель, сын Н.П. и П.И.Шереметевых. В детские годы находился под покровительством императрицы Марии Федоровны и по завещанию отца имел попечителей и воспитателей, ближайшим же лицом по наблюдению за воспитанием являлся М.С.Донауров, в доме которого и рос юный граф. Д.Н.Шереметев получил прекрасное домашнее образование, в 1820 г. был пожалова в камер-пажи, в 1823 г. призведен в корнеты и назначен в Кавалергардский полк, в котором прослужил более 15 лет. Со своим полком участвовал в подавлении декабристского восстания 14-го декабря 1825 г. и в очищении Дворцовой и Иаакиевской площадей. В 1827 г. произведен в поручики, а 1830 г. - в штабс-ротмистры, в 1831 г. участвовал в походе в Польшу, штурмовал Варшаву, в 1833 г. стал флигель-адъютантом при императоре Николае I, а в 1834 г. - ротмистром. С 1838 г. - в отставке и пожалован званием камергера и зачислен в Министерство внутренних дел. Тогда женился на фрейлине императрицы Александры Федоровны Анне Сергеевне Шереметевой /ум.1849/, дочери дальнего родственника. После смерти жены окончательно вышел в отставку. Участвовал в коронационных торжествах 1856 г. В 1857 г. вступил во второй брак с Александрой Григорьевной Мельниковой, от которой имел сына. Последние годы вел замкнутую жизнь. Семья графом Шереметевых постоянно в доме не проживала. Во время их отсутствия в доме находились дворовые и служители; часть помещений сдавалась внаем под жилье разным лицам, вплоть до мещан и крестьян (в 1866 г. здесь жил сын Д.Н.Шереметева - Сергей).	9-11

1871-1917	**Александр Дмитриевич Шереметев** /1859-1931/, граф, флигель-адъютант Его Императорского Величества (с 1903 г.), шталмейстер (с 1897 г.), генерал-майор, сын Д.Н. и А.Г.Шереметевых. А.Д.Шереметев являлся ктитором общины Св. Георгия в С.-Петербурге, членом Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III, благотворителем, в 1902-1917 гг. был начальник придворной певческой капеллы, одновременно являясь руководителем и дирижером Общедоступных симфонических концертов, в 1912-1917 гг. - почетным председателем Музыкально-исторического общества им. графа А.Д.Шереметева, увлекался пожарным делом. Его жена - Марья Федоровна, урожденная графиня Гейден /р.1864/. Семья Шереметевых постоянно проживала в С.-Петербурге. Помещения московского дома сдавались внаем.	12

	В 1863-1891 гг. в главном доме находилась Московская Городская Дума, а в 1893-1917 гг. - Русский Охотничий клуб. В 1909 г. с 17 по 24 ноября здесь состоялся 2-й Всероссийский съезд охотников. В начале XX в. в 4-этажном доме по Шереметевскому (Романову) переулку (строение 1) на первом этаже размещалось Правление Императорского общества для содействия русскому торговому мореходству, почетными членами которого являлись вся царская семья и видные государственные и общественные деятели. Его председателем был Александр Евдокимович Нос, имевший в этом же доме квартиру. В 1899-1913 гг. в 4-этажном доходном доме во дворе (ныне Романов пер., 4) располагалась контора редакции «Русская мысль» (редактор-издатель - потомственный почетный гражданин Вукол Михайлович Лавров). В этом же доме жили известные профессора Московского университета: Алексей Петрович Павлов /1854-1929/, геолог и палеонтолог, с 1886 г. профессор Московского университета; Михаил Александрович Мензбир /1855-1935/, зоолог, в 1886-1911 гг. профессор, в 1917 г. ректор Московского университета, академик; Климент Аркадьевич Тимирязев /1843-1920/, естествоиспытатель-дарвинист, ботаник-физиолог, в 1877-1898 гг. профессор анатомии и физиологии растений Московского университета, в 1869-1902 гг. преподаватель ботаники в Петровской земледельческой и лесной академии, член-корреспондент С.-Петербургской Академии наук, действительный статский советник (жил в квартире в 1899-1920 гг.) (с 1942 г. в его квартире открыт мемориальный музей); А.А.Бобров и др. В 1903-1917 гг. в 4-этажном доме по улице Воздвиженке (строение 2) функционировала водолечебница медика Феофила Людвиговича Барановича.	13-15
до 1924	Во владении располагалась Академия Генерального штаба Красной Армии; в главном доме (строение 3) – Музей Красной Армии.	
1924-2000-е гг.	Во владении (в ряде строений) располагается Кремлевская поликлиника со службами. Строения 1 и 2 после их полной реконструкции стали административными. В 2000-е гг. проведена реставрация церкви Знамения на Шереметевом дворе	

	Во второй половине XIX - нач. XX вв. во владении графов Шереметевых проводились строительные работы по проектам архитекторов: в 1877 г. - В.Т.Серебрякова, в 1884-1885 гг. - С.И.Тихомирова, в 1903 г. - А.Ф.Мейснера. В 1928-1936 гг. во владении строительные работы проводили архитекторы Н. Гофман-Пылаев и И.А.Иванов-Шиц.	16-17

4-этажный дом по Романову пер., 2/ул. Воздвиженка, 6, стр. 2, в котором 19 апреля и 14 июня 1919 г. В.И.Ленин выступал перед выпускниками Академии Генерального штаба Красной Армии, является памятником истории (охр. №136/ист. и №56/9-м); квартира №29 в 4-этажном доме во дворе (строение 2), в которой в 1899-1920 гг. жил ученый Климент Аркадьевич Тимирязев, является памятником истории (охр. №31/ист. и 1327-ф).

Главный дом усадьбы Разумовских-Шереметевых (строение 3) является памятником архитектуры (охр. №263);

церковь Знамения Божией Матери на Шереметевом дворе (1690-е гг.) является памятником архитектуры (охр. №261)

Все указанные строения в настоящее время являются объектами культурного наследия.

Примечания

1. Энциклопедический словарь. Т. XXVII, СПб., изд. Брокгауз Ф.Л., Ефрон И.Л. 1899 с. 50.

2. Лобанов-Ростовский Л.Б. Русская родословная книга. Т. 2, СПб., 1895, с. 6-7;

Русский биографический словарь. СПб., 1914, с. 93.

3. Лобанов-Ростовский Л.Б. Указ. соч. С. 7.

4. Там же, с. 6.

Русский биографический словарь. СПб., 1910, с. 464.

5. ЦИАМ, ф. 203, оп. 747. Исповедные ведомости за 1742 г., кн. 72, л. 212 об.

6. Русский биографический словарь. СПб, 1910, с. 452-466.

Бантыш-Каменский Д.Н. Биографии русских фельдмаршалов. Т. 1, с. 240-255.

7. Русский биографический словарь. СПб., 1911, с. 185-166.

8. ЦИАМ, ф. 203, оп. 747. Исповедные ведомости за 1808 г., кн. 820, л. 396 об.

Русский биографический словарь. СПб., 1911, с. 164-166.

Шереметев С.Д. Граф Дмитрий Николаевич Шереметев. СПб., /1889/.

10. Опись библиотеки, находящейся в Москве на Воздвиженке, в доме графа Д.Н.Шереметева до 1812 г. СПб, 1883.

11. ЦИАМ, ф. 203, оп. 747. Исповедные ведомости за 1814 г., кн. 874, л. 83 об.;

Там же, за 1818 г., кн. 930, л. 371.

Там же, за 1866 г., кн. 1896, л. 300а.

Там же, за 1843 г., кн. 1796, л. 345 об.

РГАДА, ф. 1287, оп. 2, дд. 3790, 3791, 3793, 3794, д. 3813: предписания графа Д.Н.Шереметева домовой канцелярии Московских домов о подготовке комнат

большого Воздвиженского дома к приезду графины Анны Сергеевны Шереметевой за 1840-е гг.

12. ЦИАМ, ф. 179, оп. 62, д. 15856. Оценочные ведомости на владение графов Шереметевых;

Барсуков. Род Шереметевых. Т. 7. СПб., 1899, с. 725.

Весь Петербург. Справочник. СПб., за 1897-1917 гг.

13. РГАДА, ф. 1287, оп. 1. д. 5843, л. 22.

14. Вся Москва. Справочник. М., 1900, стлб. 656.

15. ЦИАМ, ф. 179, оп. 62, д. 15856. Оценочные ведомости на владение графов Шереметевых;

Вся Москва. Справочник. М., 1900;

Там же. М., 1902.

Там же. М., 1913;

Там же. М., 1914;

Московский университет в воспоминаниях современников. М., 1989.

16. Русский город. Вып. 5, М., 1902, с. 168.

17. Зодчие Москвы времени эклектики, модерна и неоклассицизма (1830-е - 1917 годы). М., 1998, с. 238, 171-172

Приложение 1

РГИА (СПб.), ф. 1088, оп. 9, д. 2548. дело о покупке у графа К.Г.Разумовского и графа А.Г.Разумовского Воздвиженского дома и о расчетах с ними. 1799-1800 гг.

л. 9-9 об.

«Лета тысяща осьмесотаго июля в тридесятый день генерал фельдмаршал и разных орденов Кавалер Граф Кирилл Григорьев сын Разумовский в роде своем непоследней продал я граф Кирилл двора Его Императорскаго Величества Обер Камер Геру Действительному Тайному Советнику Сенатору и разных орденов Кавалеру Графу Николаю Петровичу Шереметеву и наследникам ево московской свой дом построенной мною на белой земле доставшейся мне после покойной жены моей графини Екатерины Ивановны состоящей в Тверской части во втором квартале под номером сто восемдесят вторым со всеми приналежащими к нему службами и конюшенным двором состоящим от онаго особо по другую сторону проезжаго со Вздвиженки на Никитскую улицу переулка и в нем с господским и при обоих со всяким каменным и деревянным строением и в первом доме и мебелью которую с надлежащею описью при совершение купчей и сдать кому от него графа Шереметева вверено а земли под теми домами мерою поперешнику спереди по Вздвиженской улице пятьдесят две сажени два аршина вошед во оной с правой стороны до поворота сорок три сажени два аршина поворотом вправо три

сажени и от онаго до угла сорок одна сажень с половиною по левую по переулку девяносто пять сажень в заднем конце от переулка до поворота двадцать две сажени поворотом влево десять сажен а от онаго поворотом ж вправо двенадцать сажень с половиною а от сего поворотом влево до угла пятнадцать сажень, под вторым имянуемым Конюшенным с передней стороны по переулку восемьдесят четыре сажени два аршина вошед во оною с правою стороны тридцать девять сажен с левой по Вздвиженке четырнадцать // сажен два аршина с задней стороны от Вздвиженки до поворота пятьдесят одна сажень один аршин поворотом влево двадцать одна сажень с половиною от онаго поворота ж влево наискось пять сажень а от сего поворота до угла двадцать восемь сажень, а в межах оныя мои домы состоят первый главный с переди вздвиженская улица с правой стороны московскаго купца Петра Михайлова сына Гусятникова и коллежскаго ассесора Александр Ильича сына Пашкова, с левой проезжей переулок со Вздвиженской улицы на Никитскую и сзади гвардии порутчика Гаврилы Иванова сына Воейкова и означеннаго Пашкова второй Конюшенной спереди проезжей вышепоказанной переулок по правую сторону двор господина генерал лейтенанта и Действительнаго Камер Гера Графа Володимера Григорьевича Орлова по левую Вздвиженская большая улица а позади дворы покойнаго Тайнаго Советника Сенатора и Ковалера Михаилы Яковлевича Маслова супруги Екатерины Епофрадитовны Графини Софьи Осиповны Апраксиной и московскаго купца Николая Герасимова сына Калашникова а взял граф Кирилл у него графа Николая за те свои домы со всем означенным денег четыреста тысяч рублей…»

Приложение 2

РГИА (СПб.), ф. 1088, оп. 9, д. 2544, л. 2. Ведомость о московских домах его сиятельства

л. 5:

№	Звание домов	В каких оные состоят частях и кварталах и по какому №	Каким образом дошли во владение его сиятельства
	Покупные его Сиятельства графа Николая Петровича		
…9-й.	Новокупленный у графа Разумовскаго дом	Тверской части 2-го квартала №182-й	сей дом достался его сиятельству графу Николая Петровичу по купчей 1800 года июля в 30й-й день данной от генерал фельдмаршала и разных орденов ковалера графа Кириллы Григорьевича Разумовскаго и ему дошедшей после умершей жены ево графини Екатерины Ивановны за которой его сиятельство граф Николай Петрович заплатил 400000 р.

Список иллюстраций

Ил. 1. «Петров чертёж». План Москвы. Около 1597-1599 гг. Фрагмент. В круге исследуемая территория.

Ил. 2. «Сигизмундов план Москвы». Гравюра Л. Киллиана. Фрагмент. В красном круге исследуемая территория.

Ил. 3. Белокуров С.А., ред. Древнерусская картография. Вып. 1. Планы г. Москвы XVII в. М. 1898. С.38-39 (текст). С. 38 (план).

Ил. 4. Белокуров С.А., ред. Древнерусская картография. Вып. 1. Планы г. Москвы XVII в. М. 1898. С. 42 (текст). С. 44 (план).

Ил. 5. План г. Москвы. 1739 г. Арх. И. Мичурин. Фрагмент.

Ил. 6. План двора графа Кирилла Григорьевича Разумовского. 1757 г. РГАДА. Ф. 931. Оп. 2. Д. 1435. Лл. 2-3а. 1757 г. (ГИМ ОПИ. Ф. 440. Оп. 1. Д. 944. Л. 138).

Ил. 7. План двора графа К.Г. Разумовского. Арх. Яковлев. 1764 г. РГАДА. Ф. 931. Оп. 2. Д. 2564.

Ил. 8. План Москвы. 1767 г. Инж. П. Горихвостов. Фрагмент.

Ил. 9. План двора Разумовских со смежными домовладениями. 1778 г. РГАДА. Ф. 931. Оп. 2. Д. 5449.

Ил. 10. Фрагмент плана Тверской полицейской части Москвы. В красном круге исслендуемый район. РНБ ОР. Рубеж XVIII – XIX вв.

Ил. 11. План верхнего этажа дома графа Н. П. Шереметева. Ок. 1800 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Из альбома Казакова. Кн. 4. Р I-12265/38.

Ил. 12. Фасад дома графа Н.П. Шереметева. Ок. 1800 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Из альбома Казакова. Кн. 4. Р I-12265/39.

Ил. 13. Геометрический план дома графа Н.П. Шереметева. 1802 г. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТДМ). Ф. 1. Оп. 15. Д. 126. Ед. хр. 1. л. 1.

Ил. 14. План дома графа Н.П. Шереметева. 1817 г. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТДМ). Ф. 1. Оп. 15. Д. 126. Ед. хр. 2. Л. 1.

Ил. 15. Застройка владения по улице Воздвиженке. На заднем плане фасад Главного дома. 1877 г. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТДМ). Ф. 1. Оп. 15. Д. 126. Ед. хр. 4. Л. 9.

Ил. 16. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 126 (№ 118/112). Ед. хр. 13. 1893 г.

Ил. 17. Дом Шереметевых, переданный в аренду Городской Думе. Фото 1890-х г.

Ил. 18. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 17. Текст прошения о новом строительстве. 1902 г.

Ил. 19. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 17. Л. 6а. План части владения. 1902 г.

Ил. 20. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 17. Л. 7. Разрез и фасад надстроенного 4-м этажом доходного дома по улице Воздвиженке. Архитектор А.Ф. Мейснер. 1902 г.

Ил. 21. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 17. Л. 8. Планы подвала, 1-го и 2-го этажей надстроенного 4-м этажом доходного дома по улице Воздвиженке. Архитектор А.Ф. Мейснер. 1902 г.

Ил. 22. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 17. Л. 9. Планы 3-го и 4-го этажей надстроенного 4-м этажом доходного дома по улице Воздвиженке. Архитектор А.Ф. Мейснер. 1902 г.

Ил. 23. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 19. Текст прошения о новом строительстве. 1903 г.

Ил. 24. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 19. Л. 6а. План части владения. 1903 г.

Ил. 25. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 19. Л. 7. Фасады вновь возводимых построек по улице Воздвиженке. Архитектор А.Ф. Мейснер. 1903 г.

Ил. 26. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 19. Л. 8. Планы 1-го этажа вновь возводимых построек по улице Воздвиженке. Архитектор А.Ф. Мейснер. 1903 г.

Ил. 27. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 19. Л. 9. Планы полуподвала и подвалов вновь возводимых построек по улице Воздвиженке. Архитектор А.Ф. Мейснер. 1903 г.

Ил. 28. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 19. Л. 10. Разрезы вновь возводимых построек по улице Воздвиженке. Архитектор А.Ф. Мейснер. 1903 г.

Ил. 29. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 26. Л. 2. Проект канализации вновь построенных корпусов по проекту архитектора А.Ф. Мейснера по улице Воздвиженке. Ситуационный план и планы этажей. 1904 г.

Ил. 30. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 27. Л. 1. Проект канализации 4-этажного корпуса по улице Воздвиженке. Ситуационный план и планы этажей. 1921 г.

Ил. 31. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 2-Т. Оп. 1. Д. 3160. Л. 28. Фасад вновь посроенного корпуса поликлиники Санитарного управления Кремля по улице Воздвиженка. Архитекторы Н. Гофма-Пылаев и И.А.Иванов-Шиц. 1928 г.

Ил. 32. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 2-Т. Оп. 1. Д. 3160. Л. 26. Ситуационный план владения, планы подвала, 1-го – 4-го этажей,

разрезы вновь посроенного корпуса поликлиники Санитарного управления Кремля по улице Воздвиженка. Архитекторы Н. Гофма-Пылаев и И.А.Иванов-Шиц. 1928 г.

Ил. 33. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 27. Л. 2. Проект надстройки части корпуса по Романову переулку тремя этажами и устройство канализации. Ситуационный план и планы этажей. 1928 г.

Ил. 34. ГНИМА PI-13204-2. Фасад здания поликлиники и больницы Санитарного управления Кремля по улице Воздвиженке. Архитекторы Н. Гофман-Пылаев и И.А.Иванов-Шиц. 1929 г.


Ил. 35. ГНИМА PI-13204-3. Фасад здания поликлиники и больницы Санитарного управления Кремля по Романову переулку (улице Грановского). Архитекторы Н. Гофман-Пылаев и И.А.Иванов-Шиц. 1929 г.

ИЛЛЮСТРАЦИИ




“Петров чертеж”. План Москвы. около 1597-1599 годов. Фрагмент.

Ил. 1



1610 г. Сигизмундов план Москвы. Гравюра Л. Килиана. Фрагмент.

Ил. 2



Ил. 3. Белокуров С.А., ред. Древнерусская картография. Вып. 1. Планы г. Москвы XVII в. М. 1898. С.38-39 (текст). С. 38 (план).


«На этом плане мы видим прежние дворы по нынешнему Шереметевскому переулку и следующие за этим переулком по Воздвиженке. Угол Воздвиженки и Шереметевскаго переулка занимал «двор стольника князь Григорья княж Веденикова сына Оболенского», за этим двором следовали дворы Стретенскаго протопопа,

с. 38

полуголовы Василья Володимерова, лекаря Василья Ульфа и обширный двор боярина Никиты Ивановича Романова, другим концом выходивший на Никитскую улицу. По другую сторону Шереметевскаго переулка были: на углу Воздвиженки и переулка двор «стольника Михаила Петрова Головина» (26 саж. по Воздвиженке и 30 саж. по переулку; в марте 1675 г. двор этот, бывший в приходе у церкви Дмитрия Селунскаго, против новаго Аптекарскаго двора, Головиным был продан в приказ Тайных дел за 400 рублей деньгами и 600 руб. соболями, а в феврале 1676 г. его велено было продать), двор Василья Строева (по переулку 16 саж., в длину 26 саж.); около него шел переулок в 2 саж. к двору «окольничаго князь Василья Богдановича Волконского», который находился позади двора Строева; за переулком следовал двор дьяка Якова Портомоина (8 саж. по переулку и 26 саж. в длину), место дворовое Архангельскаго ключаря

с. 39

(8 саж. по переулку), около него переулок к двору сокольника Василья Куликова, находившемуся сзади этого двороваго места, и двор Зота Полозова. По Воздвиженке далее, за двором Головина, был двор окольничаго Ивана меньшаго Федоровича Стрешнева, одной стороной выходивший в несуществующий ныне переулок «меж дворов»; рядом с этим двором, по тому же переулку, был двор кн. В. Б. Волконскаго и двор Федора Михайлова сына Рчинова. (Описание трех из перечисленных дворов — стольника Михаила Головина, окольничаго князя Василья Богдановича Волконскаго и сокольника Василья Куликова см. в II томе Записок и пр. И. Р. А. О., стр. 51—54. Церковь Дмитрия Селунскаго (деревянная), в приходе которой был дом Головина, сгорела в пожар 1629 г. Она находилась: «в тупике против сторонних ворот Васильева двора Стрешнева, а по мере около тоя церкви с одну сторону через тупик 4. саж., а с двух сторон до дворов по сажени, а с четвертую сторону по самыи дворы»)».



Ил. 4. Белокуров С.А., ред. Древнерусская картография. Вып. 1. Планы г. Москвы XVII в. М. 1898. С. 42 (текст). С. 44 (план).

«Начало Никитской и ее левая сторона вплоть до Кисловки.


... Никитская улица (Герцена) в ширину имела 6 сажен, в начале ее была обычная решетка, которою улица запиралась в ночное время. Первым двором по правой стороне был двор боярина князя Ивана Борисовича Репнина. На противоположной стороне - двор боярина князя Григория Сунчалеевича Черкасского. Тот и другой дворы имели ворота не на Никитскую, а на... Моховую. Рядом со двором князя Черкасского был двор Никиты Ивановича Романова, выходивший и на Никитскую, и на Шереметевский переулок и имевший ворота на Никитскую улицу. На Никитской между дворами кн. Черкасского и Н.И.Романова стояли конюшни. От решетки до них было 30 сажен... Конюшни занимали 21 саж. по улице, ворота имели 3 саж., а от ворот до Шереметевского пер. было 20 сажен. По проулку (Шереметевскому) до палаты было 14 саж., а сами палаты были на 30 саж.

На другой стороне Шереметевского переулка (в 3 саж. шириной) был двор боярина Б.М.Хитрово. «Палата» (в 10 саж. по Никитской) стояла на углу переулка и Никитской. От нее до конца дворового места Хитрово было 16 саж. За двором Хитрово на Никитской далее шел двор пономаря Никитского монастыря...»



1739 г. План Императорского Столичного города Москвы.
Составлен под смотрением архитектора И.Ф.Мичурина. Фрагмент.

Ил. 5



Ил. 6. РГАДА. Ф. 931. Оп. 2. Д. 1435. Л. 2. 24.03.1757

«План двору Его ясновелможности малоросийского гетмана Действителного Камер Гера и ковалера Графа Кирилы Григорьевича Разумовскова во 2 каманде в

приходе церкви Димитрия чудотворца что на Арбате для подания в Московскую полицыю.

«1» двор Его ясновелможности «2» желает на каменных строениях кровлю покрыть «3» церковь Знамения Пресвятыя б-цы «4» улица Арбацкая «5» переулок проезжей «6» двор брегадирши Софьи Федоровой дочери Воейковой «7» двор Его ж ясновелможности «8» дворы обывателския «9» проезд от двора Его ясновелжможности и от дворов обывателских (на Никитскую) улицу.

Под красною тушью строение каменное под красно желтою тушью строение деревянное жилое под светло желтою строение нежилое.

Архитектор Василий Яковлев.»



Ил. 7. РГАДА. Ф. 931. Оп. 2. Д. 2554. Л. 27. 1764 г.

«План двору Его ясновелможности Малоросийскаго гетмана действителного камер гера академии наук президента леибгвардии измайловского полку подполковника и разных орденов ковалера графа Кирилы Григорьевича Разумовского во «2» команде в приходе церкви димитрия Селунского для подания в Московскую полицию.

№1. Двор Его ясновелможности 2. дворы его ж прикупные 3. переулок о котором просит загородить его ясновелможности управитель Саколинсков как значит под краскою желтою 4. двор вдовы Воейковой 5. двор канцеляриста Алексея Дряжер…кова 6. двор шталмейстера Ивана Широгороцкого 7. ево ж ветхой… 8. двор дворцоваго певчего Ивана Лисина 9. двор канцеляриста Ивана Степанова 10. двор умершаго помещика Степана Колказева 11. ево ж ветхия

палаты 12. Микицкой мнстрь 13. улица Микицкая 14. переулок следующий с Микицкой на Арбацкую улицу 15. улица Арбацкая 16. церковь димитрия Селунского 17. улица Махавая 18. Главная аптека 19. дворы разных обывателей.


красными линиями назначено как его Ясновелможности произвесть желает вновь строение; под красною тушью строение каменное; под красножелтою строение деревянное жилое под светложелтою тушью строение нежилое под темною тушью строение сломать

Архитектор Василей Яковлев.»



1767 г. План Императорского Столичного города Москвы инженера Горихвостова. Фрагмент.

Ил. 7.



Ил. 9. РГАДА. Ф. 931. Оп. 2. Д. 5449. 1778 г.

«Дело по челобитью графа Кирилла Григорьевича Разумовскаго о разрешении ему построить двухэтажное строение для помещения кухни и житья официантов с планом местности между Большой Кисловкой, Воздвиженкой, Моховой и Никитской.

л. 1:

Прошение на имя ... Императрицы Екатерины Алексеевны Самодержицы Всероссийской.

Бьет челом дому его сиятельства господина генерал фельдмаршала Вашего Императорскаго Величества генерал-адъютанта сенатора действительнаго камергера академии наук президента лейб гвардии Измайловскаго полка подполковника и разных орденов кавалера графа Кириллы Григорьевича Разумовскаго комиссар и домоуправитель Андрей Иванов сын Бусырской о чем следуют пункты:

1. Двор его сиятельства находится во второй части в приходе церкви чудотворца Николая, что у стараго каменнаго мосту в коем его сиятельство желает произвести каменное строение в два этажа для помещения кухонь, сервизных и житья официантам и прочим его сиятельствам служителей, сему от архитекторских дел сочинен план который на разсмотрение в Московскую полицмейстерскую канцелярию при сем представляется ...

... Всемилостивейшая государыня прошу Вашего Императорскаго Величества о сем моем челобитье решение учинить... дня 1778 году к подаче надлежит в Московскую полицмейстерскую канцелярию.

Челобитную писал того дому служитель Иван Капустин.

л. 2:

1778 года июля 26 дня ... позволено канцелярией во дворе его сиятельства состоящаго во 2 части в приходе церкви Николая Чудотворца что у стараго каменнаго моста каменное строение прочно будет по опробированному плану всходствии у нас по показании ... архитектора Карина как значится на том плане с указов (уступов регулярному плану) и лишняго строения строено не будет.

л. 3-4:

Описание плана сего 2 части в Белом городе двум кварталам о разположении дворов с Никицкой улицы на Здвиженку для показанию в Московскую полицмейстерскую канцелярию на разсмотрение.

1. Прикрытое желтою краскою значится два двора его сиятельства ... графа Кириллы Григорьевича Разумовскаго;

2. и в оных на главном дворе каменная церковь Знамения Пресвятой Богородицы.

3. Каменный его сиятельства дом в полутора этажи.

4. Желает его сиятельство произвести каменное же строение в два этажа для помещения кухонь, сервизных и житья официантам и прочим его сиятельства служителям.

5. На другом дворе его сиятельства строение каменное в один этаж.

6. Строение деревянное жилое и нежилое.

7. Двор господина генерал-порутчика и кавалера Александра Артемьевича Загряжскаго.

8. На оном строение каменное.

9. Строение деревянное жилое и нежилое.

10. Каменная церковь Дмитрия Солунскаго.

11. Двор Главной Аптеки.

12. На оном дворе строение каменное главнаго корпуса Аптеки.

13. Каменное строение в один этаж на погребах.

14. Строение деревянное нежилое.

15. Двор коллежскаго ассесора Ивана Лофина.

16. На оном дворе строение каменное.

17. Строение деревянное жилое и нежилое.

18. Двор бригадирши Софьи Ивановны Воейковой.

19. На оном дворе строение каменное в два этажа.

20. Строение деревянное жилое и нежилое.

21. Двор регистраторской жены Катерины Яковлевой дочери.

22. На оном дворе строение каменное.

23. Строение деревянное жилое и нежилое.

24. Двор иноземца портнаго мастера Мартына Лисина.

25. Двор часовых дел мастера Ивана Кулиша.

26. На оном дворе строение каменное.

27. Строение деревянное жилое и нежилое.

28. Двор господина генерал-порутчика и кавалера графа Володимера Григорьевича Орлова.

29. На оном дворе каменный его сиятельства дом в три этажа.

30. Строение деревянное жилое и нежилое.

31. Никицкий монастырь девичий.

32. На оном церковь и святые ворота а над ними каменная колокольня.

33. Каменные строения кельи.

34. Каменная ограда.

35. Двор княгини Анны Сергеевны Голицыной.

36. На оном дворе на каменном этаже деревянные хоромы.

37. Строение деревянное жилое и нежилое.

38. Двор иноземца Василия Богданова.

39. На оном дворе строение деревянное жилое и нежилое.

40. Двор подпорутчика Матвея Васильевича сына Зиновьева.

41. На оном дворе строение каменное в два этажа.

42. Каменный подъезд.

43. Строение деревянное жилое и нежилое.

44. Дворы разных обывателей.

45. Часть Здвиженскаго девичьяго монастыря.

46. Прикрытое розовым цветом изъясняются обывательские дворы состоящие ныне к реке Неглинной коим по силе Всевысочайшаго от Ея Императорскаго Величества конфирмованаго прошлаго 1775 году июля 7 дня о приведении Москвы строения в лучшее состояние плана быть на сем месте впредь не полагается а вместо оных под литерой Q по тому же Высочайше конфирмованому плану положено быть в кварталах и корпусах публичные и обывательские дома по фасадам какие по сочинении Высочайшей конфирмации удостоятся, а под литерою R - назначено быть площадям.

Красные положенные на сем плане линии, значат уширение регулирования кварталов улиц и переулков в следствие онаго же Высочайше конфирмованаго

плана и для того вышедших за те линии строениев и более указанной меры составляющих деревянные которые до починки и поправки допускать не следует.


Титулярный Советник Петр Бортников.»




Рубеж XVIII-XIX вв. РНБ ОР, Эрмитажное собрание, д. 274, л. 2 об. - 3.
Фрагмент плана Тверской полицейской части Москвы.

...
Монастыри:
№4 - Никитский девичий...
Улицы:
№69 - улица Никитская...
Переулки:
№93 - Романов
№94 - Леонтьевской...

Ил. 10.



Ил. 11. План верхнего этажа дома графа Н. П. Шереметева. Ок. 1800 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Из альбома Казакова. Кн. 4. Р I-12265/38.



Ил. 12. Фасад дома графа Н.П. Шереметева. Ок. 1800 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Из альбома Казакова. Кн. 4. Р I-12265/39.



Ил. 13. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 126 (№ 118/112). Ед. хр. 1.

«Геометрический план дому, состоящему в Тверской части в 4 квартале под №340 его сиятельства Графа Николая Петровича Шереметева по измерению в натуре в Комитете, учрежденном по Высочайшему повелению для чрезвычайных городских повинностей... октября 9 дня 1802 года.

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

А - каменное жилое в два этажа;

В - каменное жилое одноэтажное на погребах;

С - каменное жилое одноэтажное;

Д - пол каменной церковью с переходами;

Е - под каменным нежилым одноэтажным;

F - под деревянным нежилым;

J - под двором незастроенной земли.

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ:

от А до В - переулок с улицы Воздвиженки на Никитскую;

от В до С - дом Его Сиятельства Графа Владимира Григорьевича Орлова;

от С до Д - дом коллежской асессоргии дарьи Ивановны Пашковой;


от Д до Е - дом Московского первой гильдии купца Петра Михайлова Гнезникова;

от Е до А - улица Воздвиженка.

1806 гола. мая 9 дня при обозрении комиссией... дома... в натуре оказалось:

© - под главным корпусом подо всем погреба;

Э навесы исключаются из застроенной.»



Ил. 14. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 126 (№ 118/112). Ед. хр. 2. Л. 1 1817 г.

«План дому, состоящему в Белом городе Тверской части 4 квартала под N 340. Его Сиятельства Графа Дмитрия Николаевича Шереметева по измерению в натуре Комиссией для строений в Москве...16 июля 1817 года.

ЭКСПЛИКАЦИЯ:

Под N 1 - каменный дом в 2 этажа с антресолями; нижний этаж - подвалы, к 1815 году стали заниматься, а верхний этаж неотделанный, а только покрытый.

Под №2 - того же дому 2-х этажный с антресолями; нижний этаж - подвалы, в 1815 году стали заниматься, а верхние этажи не отделаны, а только покрыты.

Под №3 - того же дому над подъездом 1 этажного, не отделан, а только покрыт.

Под №4 - два каменных корпуса в 3 этажа, нижний этаж - половина жилья, а другая половина подвалами отделана в 1815 году, а верхние этажи не отделаны, а только покрыты.

Под №5 - каменный корпус о 2-х этажах отделан в 1814 году.

Под №б - церковь и под оной выходы в 2-х этажах, не горели во время пожара.

Под №8 - каменного 2-х этажного нежилого; к 1814 году отделаны.

Под №9 - каменного 1 этажного жилого, отделано к 1814 году. Под N 10- каменного 1 этажного жилого.

СМЕЖНОСТИ:


от А до В - улица Воздвиженка;

от В до С - переулок Шереметевской;


от С до Д - место графа Орлова;

от Д до Е - дом господина Пашкова;

от Е до А - дом купца Гусятникова.»




1.



2.

Ил. 15. Застройка владения по улице Воздвиженке. На заднем плане фасад Главного дома. 1877 г. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТДМ). Ф. 1. Оп. 15. Д. 126. Ед. хр. 4. Л. 9.



Ил. 16. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 126 (№ 118/112). Ед. хр. 13. 1893 г.

«Л. 1

В Московскую Городскую Управу Доверенного Графа Александра Дмитриевича Шереметева дворянина... Де Витта


ПРОШЕНИЕ

Имею честь... просить... разрешить... сломать существующую каменную стену, взамен которой поставится ограда с железной решеткой...

Мая 25 дня 1893 г.

Л. 8

Архитектор А.Мейснер.»



Ил. 17. Дом Шереметевых, переданный в аренду Городской Думе. Фото 1890-х г.

1.

3. МАЙ. 1902 №5644

Чер уч

Въ Строительное Отдѣленіе Московской Городской Управы

Д. №1544/2

Довѣренного Графа Александра Дмитріевича Шереметева, дворянина Дмитрія Николаевича Де-Витть.

Прим. пл. №9675


Земл. Отд. 95

1/1 19

Прошеніе

Предоставляя при семъ чертежи въ количествѣ 4 штукъ на 10 формахъ кафь по предполагаемой постройкѣ во владѣніи моего довѣрителя, состоящемъ Тверской части, 1 уч., по Вознесенскому №118, прошу разрѣшить оныя по семимъ строеніямъ №3, построить вновь каменное четырехъ этажное съ жилымъ подвальнымъ помѣщеніемъ подъ флигелемъ двора лит. Д., передъ существующимъ 4-этажнымъ кафь строеніемъ №1, исключивъ внутренніе расположеніе этого же строенія, при семъ подвальномъ. Этажи будутъ привезены въ видѣ согласно съ обязательнымъ постановленіемъ для жилыхъ помѣщеній, то есть увеличатся окна, высота помѣщеній въ подвалахъ и понизится уровень двора. Во владѣ-

№ 118н / 112с Тверь 1 уч



Ил. 18. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 17. Текст прошения о новом строительстве. 1902 г.

«Л. 1-1 об.

В Строительное отделение Московской Городской Управы
Довереннаго Графа Александра Дмитриевича Шереметева дворянина
Дмитрия Николаевича Де-Витт

ПРОШЕНИЕ

Представляя при сем чертеж в количестве 4 щтук на 10 форматках по предполагаемой постройке во владении моего доверителя, состоящем Тверской части, 1 уч., по Воздвиженке, №118, прошу разрешить мне по сломке строения №3, построить каменное четырехэтажное с жилым полуподвалом строение под лит. А, подвальное помещение по площадью двора лит. Б, надстроить 4 этаж над строение №1, изменить внутреннее расположение этого же строения, причем полуподвальный этаж будет приведен в вид согласно с обязательным постановлением для жилых помещений, т. е. увеличатся окны, высота помещений в полуподвале и понизится уровень двора…


Мая 3 дня 1902 года.

Л. 9


Архитектор А.Мейснер.»




Ил. 19. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 17. Л. 6а. План части владения. 1902 г.




Ил. 20. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 17. Л. 7. Разрез и фасад надстроенного 4-м этажом доходного дома по улице Воздвиженке. Архитектор А.Ф. Мейснер. 1902 г.



Ил. 21. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 17. Л. 8. Планы подвала, 1-го и 2-го этажей надстроенного 4-м этажом доходного дома по улице Воздвиженке. Архитектор А.Ф. Мейснер. 1902 г.



Ил. 22. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 17. Л. 9. Планы 3-го и 4-го этажей надстроенного 4-м этажом доходного дома по улице Воздвиженке. Архитектор А.Ф. Мейснер. 1902 г.



Ил. 23. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 19. Текст прошения о новом строительстве. 1903 г.

«Л. 1.

В Московскую Городскую Управу


Довереннаго Графа Александра Дмитриевича Шереметева дворянина

Дмитрия Николаевича Де-Витт


ПРОШЕНИЕ

Имею честь просить Московскую Городскую Управу разрешить мне во владении моего доверителя, Графа А.Д.Шереметева, состоящем Тверской части, 1-го участка, по улице Воздвиженке и Шереметевскому переулку, №118, по сломке строений. показанных тушью, построить вновь: а) одноэтажное с нежилым подвалом строение, Лит. «А», и б) одноэтажное частью с жилым полуподвалом и нежилым подвалом строение, Лит. «Б». При сем прилагаю чертежи в количестве 5-и штук. За надлежащими справками и объяснениями прошу обращаться к Архитектору А.Ф. Мейснеру…


Августа 20 дня 1903 года.»




Ил. 24. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 19. Л. 6а. План части владения. 1903 г.




Ил. 25. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 19. Л. 7. Фасады вновь возводимых построек по улице Воздвиженке. Архитектор А.Ф. Мейснер. 1903 г.




Ил. 26. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 19. Л. 8. Планы 1-го этажа вновь возводимых построек по улице Воздвиженке. Архитектор А.Ф. Мейснер. 1903 г.




Ил. 27. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 19. Л. 9. Планы полуподвала и подвалов вновь возводимых построек по улице Воздвиженке. Архитектор А.Ф. Мейснер. 1903 г.




Ил. 28. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 19. Л. 10. Разрезы вновь возводимых построек по улице Воздвиженке. Архитектор А.Ф. Мейснер. 1903 г.



Дополнительный проектъ
устройства канализации во владѣніи
Его Сіятельства Графа Александра Дмитріевича.
Чертежи.
Ч. 1.



Ч. 2.




Ч. 3.




Ч. 4.


Ил. 29. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 26. Л. 2. Проект канализации вновь построенных корпусов по проекту архитектора А.Ф. Мейснера по улице Воздвиженке. Ситуационный план и планы этажей. 1904 г.




Ч. 1.



Ч. 2.




Ч. 3.




Ч. 4.


Ил. 30. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 27. Л. 1. Проект канализации 4-этажного корпуса по улице Воздвиженке. Ситуационный план и планы этажей. 1921 г.




Ил. 31. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 2-Т. Оп. 1. Д. 3160. Л. 28. Фасад вновь посроенного корпуса поликлиники Санитарного управления Кремля по улице Воздвиженка. Архитекторы Н. Гофма-Пылаев и И.А.Иванов-Шиц. 1928 г.


ПЛАН 1 ЭТАЖА.
ПЛАНИРОВКИ
ПЛАН ВЛАДЕНИЯ.
К разрешению выдаваю
Моск. Гос. Упр. Строит. Контроля
от «4» Декабря 1924 г.
за №
Ул. Грановского
Переулок Обуховский


Ч. 1.


ЛЕЧЕБНО САНИТАРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КРЕМЛЯ
ПРОЕКТ НАДСТРОЙКИ ФАСАДНОГО КОРПУСА
по ул. Воздвиженке
ПЛАН 2 ЭТАЖА
ПЛАН 1 ЭТАЖА

Ч. 2.



ПЛАН 4 ЭТАЖА
ПЛАН 3 ЭТАЖА
ПРОЕКТ
Лечебно Санитарное Управление Кремля
Надстройки фасадного корпуса
по ул Воздвиженке

Ч. 3.




Ч. 4

Ил. 32. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 2-Т. Оп. 1. Д. 3160. Л. 26. Ситуационный план владения, планы подвала, 1-го – 4-го этажей, разрезы вновь посроенного корпуса поликлиники Санитарного управления Кремля по улице Воздвиженка. Архитекторы Н. Гофма-Пылаев и И.А.Иванов-Шиц. 1928 г.



Дополнительный проект
устройства канализации в здании
больницы С.Н.К.
по улице Воздвиженка д.№6
Отделение милиции №11
крепостной
План местности
Масштаб
План владения
ул. Грановского
Масштаб
Пояснение
Продольный профиль
Масштаб
УТВЕРЖДЕНО
УТВЕРЖДЕНО
УТВЕРЖДЕНО

Ч. 1



Ч. 2

Ил. 33. ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХ НТД (ЦАНТД г. Москвы). Ф. 1. Оп. 15 (Тверская часть). Д. 127 (№ 118/112). Ед. хр. 27. Л. 2. Проект надстройки части корпуса по Романову переулку тремя этажами и устройство канализации. Ситуационный план и планы этажей. 1928 г.



Ил. 34. ГНИМА PI-13204-2. Фасад здания поликлиники и больницы Санитарного управления Кремля по улице Воздвиженке. Архитекторы Н. Гофман-Пылаев и И.А.Иванов-Шиц. 1929 г.



Ил. 35. ГНИМА PI-13204-3. Фасад здания поликлиники и больницы Санитарного управления Кремля по Романову переулку (улице Грановского). Архитекторы Н. Гофман-Пылаев и И.А.Иванов-Шиц. 1929 г.

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАСТРОЙКИ ВЛАДЕНИЯ


Романов переулок, вл. 2/6, строение 2.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:




1750-е -1777 гг.

Владелец: граф К.Г.Разумовский.




1778 -1790-е гг.

Владелец: граф Н.П.Шереметев.




1812 -1870-е гг.

Владелец: граф Д.Н.Шереметев.




1883 -1890-е гг.

Владелец: граф А.Д.Шереметев.




1900-е -1923 гг.


Владелец: граф А.Д.Шереметев (до 1917 г.).



1924 - 1932 гг.


С
дет. пл.
6КЖ
5КЖ
5-6К
К
5К
адм.
4КЖ
3
4к
2
дет. пл.
стр. пл.
3к
М
2к
улица Грановского (1926-1991 гг.)
2-3к
больн.
т.
гаптека
инст.
9
б.тр.
4К
2
стр.17
4к
2к
4/7
стр.2
6.2
3к
6
Калининский проспект (1967-1990 гг.)
(улица Воздвиженка (до 1930 г., с 1990 г.); улица Коминтерна (до 1950 г.);
улица Калинина (до 1967 г.))
5
4
Масштаб 1 : 1000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 м

1930-е - 1990-е гг.



2000-е - 2015 гг.

