Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

"Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 11. Сметная документация. Ведомости объёмов работ Приложение 1. Ведомости объёмов работ и спецификации оборудования

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-11.3

Шифр раздела

Том 11.3

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	968-22		04.08.22

Москва, 2021

Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

Заказчик: **Управление делами Президента Российской Федерации**

"Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 11. Сметная документация. Ведомости объёмов работ Приложение 1. Ведомости объёмов работ и спецификации оборудования

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-11.3

Шифр раздела

Том 11.3

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	968-22		04.08.22

Директор по проектированию — Л.А. Воронкова
Заместитель директора по проектированию — О.Н. Терехина
ГИП — Ю.А. Ивонин

Москва, 2021

№ п/п	Обозначение	Наименование	Страница
1	765-09/15/ДСР-2.4.1	Часть 1. Инженерное обследование: техническое обследование наземных конструкций, фундаментов и грунтов оснований	5
2	765-09/15/ДСР-2.4.2	Часть 2. Инженерное обследование: техническое обследование наземных конструкций, фундаментов и грунтов оснований	6-7
3	765-09/15/ДСР-ПЗУ1	Книга 1. Схема планировочной организации земельного участка	8
4	765-09/15/ДСР-ПЗУ2	Книга 2. Дендроплан и перечётная ведомость	304
5	765-09/15/ДСР-АР1	Книга 1. Реконструкция. Корпус А.	12-112
6	765-09/15/ДСР-АР2	Книга 2. Реконструкция. Корпус Б,В.	113-303
7	765-09/15/ДСР-АР- ТП	Книга 3. Трансформаторная подстанция	305-314
8	765-09/15/ДСР- КР.ТП	Книга 5. Трансформаторная подстанция	349-351
9	765-09/15/ДСР-КР	Конструктивные и объёмно-планировочные решения	352-374
10	765-09/15/ДСР- ИОС1.1	Книга 1. Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	315-334
11	765-09/15/ДСР-ИОС1.2	Книга 2. Система наружного электроснабжения	335-345
12	765-09/15/ДСР- ИОС1.4	Книга 4. Архитектурное электроосвещение фасадов	346-347
13	765-09/15/ДСР-ИОС1.5	Книга 5. Система резервного электроснабжения	348
14	765-09/15/ДСР-ИОС2.1	Книга 1. Внутренние сети водоснабжения	375-387
15	765-09/15/ДСР- ИОС3.1	Книга 1. Внутренние сети водоотведения	388-393

16	765-09/15/ДСР- ИОС3.3	Книга 3. Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	394-395
17	765-09/15/ДСР-ИОС4.1	Книга 1. Отопление и теплоснабжение (внутреннее)	396-403
18	765-09/15/ДСР-ИОС4.2	Книга 2. Вентиляция	404-431
19	765-09/15/ДСР-ИОС4.3	Книга 3. Кондиционирование и холодоснабжение	432-445
20	765-09/15/ДСР-ИОС4.4	Книга 4. ЦТП. Тепломеханическая часть	446-457
21	765-09/15/ДСР-ИОС4.5	Книга 5. ЦТП. Узел учёта. Электрооборудование и электроосвещение. Автоматизация	458-464
22	765-09/15/ДСР-ИОС4.6	Книга 6. Наружные сети теплоснабжения	465-480
23	765-09/15/ДСР-ИОС4.9	Книга 9. Тепломеханическая часть. Реконструкция ЦТП №20-01-0108/007	481-483
24	765-09/15/ДСР- ИОС5.1	Книга 1. Телефонная связь сети общего пользования. Система местной автоматической телефонной связи	484-489
25	765-09/15/ДСР- ИОС5.4	Книга 4. Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	505-510
26	765-09/15/ДСР- ИОС5.5	Книга 5. Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертик.транспорта, электроснабжения, пожарной сигнализации)	511-553
27	765-09/15/ДСР- ИОС5.6	Книга 6. Автоматизированные системы коммерческого учёта потребления	554-556

		энергоресурсов (электроучёт, теплоучёт, водоучёт)	
28	765-09/15/ДСР- ИОС5.11	Книга 11. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	490-504
29	5.5.14	Системы специальной связи	579-593
30	765-09/15/ДСР-ИОС5.18	Книга 18. Внешние линии связи	594
31	765-09/15/ДСР-ИОС5.19	Книга 19. Мероприятия по усилению сотовой связи	595
32	765-09/15/ДСР-ИОС5.25	Книга 25. Внешние линии связи. Прокладка кабельной канализации до Ротонды	596
33	765-09/15/ДСР-ИОС5.24	Книга 24. Внешние линии связи. Прокладка кабельной канализации до КПП	599
34	765-09/15/ДСР-ИОС5.23	Книга 23. Внешние линии связи. Прокладка кабельной канализации до ТП №20923	597-598
35	765-09/15/ДСР-ИОС5.21	Книга 21. Внешние линии связи. Демонтаж сетей МГТС.	600
36	765-09/15/ДСР- ИОС6.1	Книга 1. Внутренние сети медицинского газоснабжения	601-608
37	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2	Книга 1. Медико-технологические решения. Спецификация оборудования (сводная)	609-805
38	765-09/15/ДСР-ИОС7.2	Книга 2. Вертикальный транспорт	806-814
39	765-09/15/ДСР-ИОС7.3	Книга 3. Пневмопочта	815
40	765-09/15/ДСР-ПОС1	Книга 1. Проект организации строительства на подготовительный период	816-817
41	765-09/15/ДСР-ПОС2	Книга 2. Проект организации строительства на основной период	818
42	765-09/15/ДСР-ПОС3	Книга 3. Проект организации строительства	819-830

		на прокладку наружных сетей	
43	765-09/15/ДСР-ПОС4	Книга 4. Проект организации реконструкции ТП №20923	831
44	765-09/15/ДСР-ПОД	Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	832-833
45	765-09/15/ДСР-ПБ2	Книга 2. Система оповещения и управления эвакуацией	834-840
46	765-09/15/ДСР-ПБ3	Книга 3. Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01"	841-852
47	765-09/15/ДСР-ПБ4	Книга 4. Противопожарная автоматизация здания	853-858
48	765-09/15/ДСР-ПБ7	Книга 7. Противодымная защита здания	859-869
49	765-09/15/ДСР-ПБ8	Книга 8. Автоматические установки пожаротушения	870-871
50	765-09/15/ДСР-МГН1	Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Корпус А.	872-875
51	765-09/15/ДСР-ОЗДС	Книга 2. Охранно-защитная дератизационная система	876-877
52	765-09/15/ДСР-3.2.2	Подраздел 2. ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ. (Проект) Книга 2. Архитектурные решения	878-919
53	765-09/15/ДСР-ОКН2	Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия при проведении земляных, строительных работ.	920-922
54	765-09/15/ДСР- МПТА	Книга 5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объекта	923

Ведомость объемов обследовательских работ

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Визуальное обследование технического состояния нежилого здания, расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 1	м3	2807	см. 765-09/15/ДСР-2.4.2, том 2.4.2, стр. 59
2	Визуальное обследование технического состояния нежилого здания, расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 3	м3	60000	см. 765-09/15/ДСР-2.4.2, том 2.4.2.2, стр. 61
3	Визуальное обследование технического состояния нежилого здания, расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 8	м3	7065	см. 765-09/15/ДСР-2.4.2, том 2.4.2.3, стр. 53
4	Визуальное обследование технического состояния нежилого здания, расположенного по адресу: РФ, г. Москва, ул. Воздвиженка 4_7 стр. 1	м3	63500	см. 765-09/15/ДСР-2.4.2, том 2.4.2.4, стр. 62

Ведомость объемов выработанных шурфов

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Визуальное обследование технического состояния нежилого здания, расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 1	шт	2	
2	Визуальное обследование технического состояния нежилого здания, расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 стр. 3	шт	4	
3	Визуальное обследование технического состояния нежилого здания, расположенного по адресу: РФ, г. Москва, Романов переулок, д. 2/6 «Ротонда»	шт	2	

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Обмерные работы по инженерным каналам, расположенным в полах 1-го этажа	м³	3607,4	см. 765-09/15/ДСР-2.4.1, том 2.4.1, Приложение 3. Лист 7
2	Проходка шурфов под стены лестничных клеток с целью определения геометрических характеристик фундаментов лестничных клеток	п.м.	9,04	см. 765-09/15/ДСР-2.4.1, том 2.4.1, Приложение 3. Листы 9-12
3	Вскрытия строительных конструкций	шт	4	см. 765-09/15/ДСР-2.4.1, том 2.4.1, Приложение 3. Листы 13-15
4	Составление схем раскладки балок перекрытий	м³	29 466	см. 765-09/15/ДСР-2.4.1, том 2.4.1, Приложение 3. Листы
5	Геодезическая съемка отметок конструкций перекрытия подвала и балок 4-го этажа в Блоке «А»	точка	576	см. 765-09/15/ДСР-2.4.1, том 2.4.1, Приложение 3. Лист 4-6
6	Отбор образцов стали	шт	10	см. 765-09/15/ДСР-2.4.1, том 2.4.1, Стр. 35-37
7	Лабораторные исследования стали (определение физико-	шт	10	см. 765-09/15/ДСР-2.4.1, том 2.4.1, Стр. 35-37

	химических свойств стали и химического состава)			
8	Обмерные работы технического пространства блока «Б» на отм. +16.660 в осях «А’-В»	м³	385	см. 765-09/15/ДСР-2.4.1, том 2.4.1, Приложение 3. Лист 16

Сопоставительная ведомость объемов работ при корректировке проектной документации:
Раздел ПЗУ1
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

№ пп в соответствии с СВОР	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	до корректировки	после корректировки	Изменение объемов работ		Примечание (Причины изменения объемов работ)
					увеличение	снижение	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вертикальная планировка						
	Насыпь плодородного грунта	куб.м.	180.9	241	60.1		Изменение проектных решений
	Срезка грунта	куб.м.	301.49	2254	1952.51		Изменение проектных решений
42	**Тип 1. Проезжая часть-2045м2**						
43	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в	8.2324	0		-8.232	Изменение проектных решений
44	Песок природный для строительных работ средний	м3	905.564	0		-905.564	Изменение проектных решений
45	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего): автогрейдерами,	1000 м2 основания	1.871	0		-1.871	Изменение проектных решений
46	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя: 40 мм, класс В5 (М75)	м3		0		0.000	Изменение проектных решений
47	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-016-10 (кор. ка до 15см)	1000 м2 основания	-1.871	0		1.871	Изменение проектных решений
48	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	340.3	0		-340.300	Изменение проектных решений
49	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность	1000 м2 покрытия	1.871	0		-1.871	Изменение проектных решений
50	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к	1000 м2 покрытия	1.871	0		-1.871	Изменение проектных решений
51	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных	1000 м2 покрытия	1.871	0		-1.871	Изменение проектных решений
52	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (до толщ. 5см)	1000 м2 покрытия	1.871	0		-1.871	Изменение проектных решений
53	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 15 см	1000 м2	0	2.045	2.045		Изменение проектных решений
54	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3	0	818	818.000		Изменение проектных решений
55	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 40 мм	м3	0	371.9855	371.986		Изменение проектных решений
56	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера	1000 м2	0	2.045	2.045		Изменение проектных решений
57	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т	0	208,59	208,59		Изменение проектных решений
58	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (до 12 см)	1000 м2	0	2.045	2.045		Изменение проектных решений
59	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т	0	418,816	418,816		Изменение проектных решений
60	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера,	1000 м2	0	2.045	2.045		Изменение проектных решений
61	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	т	0	208,59	208,59		Изменение проектных решений
62	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0	2.045	2.045		Изменение проектных решений
63	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	т	0	2	2.000		Изменение проектных решений
64	**Тип 2- Отмостка-684м2**						
65	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в	2.1712	0		-2.1712	Изменение проектных решений

66	Песок природный для строительных работ средний	м3	238.832	0		-238.8320	Изменение проектных решений
67	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0.472	0		-0.4720	Изменение проектных решений
68	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (За толщ. 15см)	1000 м2 покрытия	-0.472	0		0.4720	Изменение проектных решений
69	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность	1000 м2 покрытия	0.472	0		-0.4720	Изменение проектных решений
70	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (кол-ко до толщ	1000 м2 покрытия	0.472	0		-0.4720	Изменение проектных решений
71	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных	1000 м2 покрытия	0.472	0		-0.4720	Изменение проектных решений
72	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (За толщ. 5см)	1000 м2 покрытия	0.472	0		-0.4720	Изменение проектных решений
73	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 15 см	1000 м2		0.684	0,684		Изменение проектных решений
74	Песок для строительных работ природный 50%: обогащенный 50%	м3		273.6	273.6		Изменение проектных решений
75	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 40 мм	м3		124.4196	124.4196		Изменение проектных решений
76	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки	1000 м2	0	0.684	0.684		Изменение проектных решений
77	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т	0	69,768	69,768		Изменение проектных решений
78	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (За 12 см)	1000 м2	0	0.684	0.684		Изменение проектных решений
79	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т	0	140,0832	140,0832		Изменение проектных решений
80	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки	1000 м2	0	0.684	0.684		Изменение проектных решений
81	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	т	0	69,768	69,768		Изменение проектных решений
82	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2	0	0.684	0.684		Изменение проектных решений
83	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	т	0	17,5104	17,5104		Изменение проектных решений
84	**3.Тип. Пешеходные дорожки. Тротуарная плитка 367 м2**						
85	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в	0.734	0		-0.734	Изменение проектных решений
86	Песок природный для строительных работ средний	м3	80.74	0		-80.74	Изменение проектных решений
87	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	3.67	0		-3.67	Изменение проектных решений
88	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (кол-ко до 10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	-3.67	0		3.67	Изменение проектных решений
89	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40	10 м2	36.7	0		-36.7	Изменение проектных решений
90	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 60 мм	м2	374.34	0		-374.34	Изменение проектных решений
91	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: ручной шлифовальной машинкой	1 м реза	130	0		-130	Изменение проектных решений
92	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05	1 м реза	-130	0		130	Изменение проектных решений
93							
94	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в	1.2495	0		-1.2495	Изменение проектных решений
95	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-	м3	169.932	0		-169.932	Изменение проектных решений
96	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в	0.1071	0		-0.1071	Изменение проектных решений
97							
98	Песок природный для строительных работ средний	м3	11.781	0		-11.781	Изменение проектных решений
99	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>: с последующей засыпкой грунтом /прим./. Укладка бетонной решетки	100 м2 поверхности откосов	3.57	0		-3.57	Изменение проектных решений
100	Комплект материалов системы «ГЕОВЕБ» («ГЕОВЕБ», «Дорнит», анкерный шнур)	100 м2	3.57	0		-3.57	Изменение проектных решений

101	Земля растительная механизированной	м3	35.7	0		-35.7	Изменение проектных решений
102	Семена газонных трав (смесь) (расход	кг	17.85	0		-17.85	Изменение проектных решений
103	Газонная бетонная решетка "Экопарковка" Ц= 650/1.18/7.11	м2	357	0		-357	Изменение проектных решений
104	**Газон-1205м2**						
105	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:	100 м2	5.81	0		-5.81	Изменение проектных решений
106	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:	100 м2	1.66	0		-1.66	Изменение проектных решений
107	На каждые 5 см изменения толщины слоя	100 м2	8.3	0		-8.30	Изменение проектных решений
108	Посев газонов партерных, мавританских и	100 м2	8.3	0		-8.30	Изменение проектных решений
109	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см:	100 м2	0	8.435	8.435		Изменение проектных решений
110	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с	100 м2	0	3.615	3.615		Изменение проектных решений
111	На каждые 5 см изменения толщины слоя	100 м2	0	12.050	12.050		Изменение проектных решений
112	Посев газонов партерных, мавританских и	100 м2	0	12.050	12.050		Изменение проектных решений
113	Семена газонных трав	кг	0	24.100	24.100		Изменение проектных решений
114	**6.Установка бортового камня**						
115	Установка бортовых камней бетонных: при	100 м бортового камня	3	3.04000	0.040		Изменение проектных решений
116	Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон В30	шт.	300	304.000	4.000		Изменение проектных решений
117	Установка бортовых камней бетонных: при	100 м бортового камня	4.75	2.17		-2.58	Изменение проектных решений
118	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5	шт.	475	217		-258	Изменение проектных решений
119	**7.Установка приствольной решетки**						
120	Установка приствольных решеток площадью:	1 лунка	3	0		-3	Изменение проектных решений
121	Приствольная решетка (квадратная) Ц=	шт	3	0		-3	Изменение проектных решений
122	**8.Установка железобетонных лотков**						
123	Устройство водосбросных сооружений с	100 м лотка	1.05	0		-1.05	Изменение проектных решений
124	Водоотводные бетонные лотки серии Maxi ЛВ	шт	75	0		-75	Изменение проектных решений
125	Дождеприемник пластиковый Ц=	шт	16	0		-16	Изменение проектных решений
126	Комплект: пескоуловитель Maxi ПУ-16.25.60 бетонный с решёткой чугунной Ц=	шт	1	0		-1	Изменение проектных решений
127	Устройство водосбросных сооружений с	100 м	0	1.88	1.88		Изменение проектных решений
128	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima	ШТ	0	44	44		Изменение проектных решений
129	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima	ШТ	0	6	6		Изменение проектных решений
130	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima	ШТ	0	3	3		Изменение проектных решений
131	Решетка чугунная РЧВ Optima 100 D400	ШТ	0	106	106		Изменение проектных решений
132	Крепеж решетки к лотку бетонному Optima	ШТ	0	106	106		Изменение проектных решений
133	Заглушка торцевая стальная DN100 H185	ШТ	0	12	12		Изменение проектных решений
134	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima	ШТ	0	35	35		Изменение проектных решений
135	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima	ШТ	0	21	21		Изменение проектных решений
136	Решетка чугунная РЧВ Optima 150 D400	ШТ	0	112	112		Изменение проектных решений
137	Крепеж решетки к лотку бетонному Optima	ШТ	0	112	112		Изменение проектных решений
138	Заглушка торцевая стальная DN150 H200	ШТ	0	2	2		Изменение проектных решений
139	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima	ШТ	0	4	4		Изменение проектных решений
140	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima	ШТ	0	4	4		Изменение проектных решений
141	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima	ШТ	0	4	4		Изменение проектных решений
142	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima	ШТ	0	4	4		Изменение проектных решений
143	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima	ШТ	0	33	33		Изменение проектных решений
144	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima	ШТ	0	4	4		Изменение проектных решений
145	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima	ШТ	0	4	4		Изменение проектных решений

146	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 20/0 (Н-410)	ШТ	0	22	22		Изменение проектных решений
147	Пескоуловитель бетонный ПБ Optima 200	ШТ	0	1	1		Изменение проектных решений
148	Корзинка для пескоуловителя бетонного DN200 оц	ШТ	0	1	1		Изменение проектных решений
149	Решетка чугунная РЧВ Optima 200 D400	ШТ	0	159	159		Изменение проектных решений
150	Крепеж решетки к лотку бетонному Optima 200 (комплект)	ШТ	0	159	159		Изменение проектных решений
151	Заглушка торцевая стальная DN200 H410	ШТ	0	8	8		Изменение проектных решений
152	**Тактильная плитка**						
153	Укладка наземных тактильных плит на слой сухой цементно-песчаной смеси с применением подрезчика плитки размером:	10 ШТ	0	1,6	1,6		Изменение проектных решений
154	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)	т	0	0,2416	0,2416		Изменение проектных решений
155	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм	м2	0	4	4.00		Изменение проектных решений
156							
157	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: вручную	100 м2 корыта	0.16	0		-0.16	Изменение проектных решений
158	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2 цветников	0.16	0		-0.16	Изменение проектных решений
159	На каждые 5 см толщины слоя почвы под	100 м2	0.16	0		-0.16	Изменение проектных решений
160	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	100 м2 цветников	0.16	0		-0.16	Изменение проектных решений
161							
162							
163	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2х0,15	10 деревьев или кустарников	22.5	0		-22.50	Изменение проектных решений
164	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с	10 ям	22.5	0		-22.50	Изменение проектных решений
165	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	10 деревьев или кустарников	22.5	0		-22.50	Изменение проектных решений
166							
167	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом	10 ям	0.2	0		-0.20	Изменение проектных решений
168	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м	10 деревьев или кустарников	0.2	0		-0.20	Изменение проектных решений
169	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м	шт.	2	0		-2.00	Изменение проектных решений
170							
171	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом	10 ям	0.3	0		-0.30	Изменение проектных решений
172	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м	10 деревьев или кустарников	0.3	0		-0.30	Изменение проектных решений
173	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	3	0		-3.00	Изменение проектных решений
174							
175							
176	Установка металлических оград по столбам: с цоколем высотой до 2 м	100 м ограды	0.58	0		-0.580	Изменение проектных решений
177	Панели металлические сетчатые	м2	82.94	0		-82.940	Изменение проектных решений
178	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 6 мм	м	40	0		-40.000	Изменение проектных решений
179	Кладка кирпичных столбов /прим./ =0,4*0,4*2*20	1 м3 кладки	6.4	0		-6.400	Изменение проектных решений
180	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	2.56	0		-2.560	Изменение проектных решений
181	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	2.56	0		-2.560	Изменение проектных решений
182	кладка цоколя из кирпича /прим./	1 м3 кладки	4.64	0		-4.640	Изменение проектных решений
183	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1.856	0		-1.856	Изменение проектных решений
184	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.856	0		-1.856	Изменение проектных решений
185	Забор кованный секционный 1 секция 1,8мх3м=5,4м2. по проекту 19 секций. 5,4м2*19=102,9м2 Цена на м2=	м2	102.6	0		-102.600	Изменение проектных решений
186	Установка металлических оград по столбам: без цоколя из панелей высотой до	100 м ограды	0.23	0		-0.230	Изменение проектных решений
187	Панели металлические сетчатые	м2	32.89	0		-32.890	Изменение проектных решений
188	Столб из трубы проф. 60х60- с заглушкой - 1000руб/шт Ц=1000/7,11	шт	9	0		-9.000	Изменение проектных решений
189	Забор кованный секционный 1 секция 2,45х1,5м=3,76м2. по проекту 9 секций. 3,76м2*9=33,84м2 Цена на м2=	м2	33.84	0		-33.840	Изменение проектных решений
190	Облицовка ограждения поликарбонатом	100 м2	0.3384	0		-0.338	Изменение проектных решений
191	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм	м2	33.84	0		-33.840	Изменение проектных решений
192	Установка металлических оград по железобетонным столбам: с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м	100 м	0	0.31	0.31		Изменение проектных решений
193	Сетчатое ограждение металлическое, ограждение серии garmony-perimetr, RAL	МП		31	31		Изменение проектных решений
194	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3		1.0726	1.0726		Изменение проектных решений
195	**Маф**						
196	Урна парковая Цена на м2= 1950/7,11/1,18	шт	9	0		-9.000	Изменение проектных решений

197	Скамья чугунная АЛЛЕЯ Цена на м2= 29277/7,11/1,18	шт	7	0		-7.000	Изменение проектных решений
198	Информационный стенд "Яуза", арт.1130 ("Аданат" или аналог) порода - тормоясень, покрытие - орех, арт. 5003 ("Аданат" или	ШТ	0	1	1		Изменение проектных решений
199	Контейнерная площадка "Бункер" порода - тормоясень, покрытие - орех, арт. 5003	ШТ	0	1	1		Изменение проектных решений
200	Артикул. 1100 мусорный евроконтейнер пластиковый 1100 литров с плоской крышкой	ШТ	0	2	2		Изменение проектных решений
201	Урна "Эстель квадратная", арт. 9000, порода - термоясень, покрытие - орех	ШТ	0	5	5		Изменение проектных решений
202							
203	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала	0.05	0		-0.05	Изменение проектных решений
204	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-	м3	6.3	0		-6.3	Изменение проектных решений
205	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3	100 м3 бетона и железобетона в	0.13	0		-0.13	Изменение проектных решений
206	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.21	0		-0.21	Изменение проектных решений
207	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или	100 м2 стяжки	0.21	0		-0.21	Изменение проектных решений
208	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой	0.38	0		-0.38	Изменение проектных решений
209	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими	100 м2 облицованной	0.38	0		-0.38	Изменение проектных решений
210	Плитки керамические фасадные и ковры из них: цветные (одноцветные) толщиной 9 мм	м2	38	0		-38	Изменение проектных решений
211	мозайка керамическая Ц=1701,25/1,18/7,11	м2	38.76	0		-38.76	Изменение проектных решений
212	**Раздел 8. Шлагбаум**						
213	Шлагбаум автоматический, включая светофор с двумя однозначными головками	1 шт.	5	0		-5	Изменение проектных решений
214	DOORHAN BR-3000KIT шлагбаум автоматический Ц=41060/1,18/3,58	шт	1	0		-1	Изменение проектных решений
215	DOORHAN BRN-4000LEDKIT шлагбаум автоматический Ц=39930/1,18/3,58	шт	1	0		-1	Изменение проектных решений
216	DOORHAN BR-5000LEDKIT шлагбаум автоматический Ц=41990/1,18/3,58	шт	3	0		-3	Изменение проектных решений

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2
Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

(Реконструкция. Корпус А)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						765-09/15/ДСР-11.3	
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Гальченко			07.22	Реконструкция. Корпус А.	Стадия: П; Лист: 0; Листов: 84
ГАП		Холодова			07.22		
Нач.мастер.		Холодова			07.22		
Н.Контроль		Маяцкая			07.22	Ведомость объемов работ	АО "МСУ-1"
КГИП		Ивонин			07.22		

Формат А4К

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ИСКЛЮЧЕННЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед. Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-1 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
	АР1, лист 3.2		Демонтаж кирпичных перегородок	кв. м	17,6	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 3.2		Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной до 900 мм	кв. м	9,5	-	-	Уточняется разделом КР	
Очистка от существующей отделки									
Стены									
	АР1, лист 3.2		Разборка облицовки стен: из керамических плиток (40%-стен)	кв. м	592,3	592,3	0	Без изм.	
	АР1, лист 3.2		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен (100% стен)	кв. м	1480,8	1480,8	0	Без изм.	
Потолок									
	АР1, лист 3.2		Отбивка штукатурки с поверхностей: Потолков -100%	кв. м	362,6	362,6	0	Без изм.	
Пол									
	АР1, лист 3.2		Разборка покрытий полов: цементно-песчаной стяжки /прим. /-толщ. 100мм	кв. м	362,6	362,6	0	Без изм.	
Раздел 2. Строительные работы									
Перегородка из ГКЛ /толщ. 150мм/									
	АР1, лист 3.3		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) , по м/каркасу, с двойной обшивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	79,2	-	-79,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 3. Дверные проемы									
Монтаж металлических дверных блоков									
	АР1, лист 3.3		Установка металлических дверных блоков	шт.	5	-	-5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 3.3		Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт.	5	-	-5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Монтаж деревянных дверных блоков									
	АР1, лист 3.3		Установка деревянных дверных блоков	шт.	4	-	-4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 4. Отделочные работы. Полы									
Тип пола 0.1-185,6кв.м									
	АР1, лист 3.3, 23		Уплотнение грунта	кв. м	185,6	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 3.3, 23		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слоя (техноэласт ЭПП)	кв. м	185,6	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 3.3, 23		Устройство полов бетонных толщиной : 80 мм армированных	кв. м	185,6	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 3.3, 23		Грунтовка поверхности SPEKTRIN Plus	кв. м	185,6	-	-185,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 5. Отделочные работы. Стены									
	АР1, лист 3.3, 23		Обработка поверхностей антисептиком "Мипор"	кв. м	347,7	-	-347,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 3.3, 23		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей толщ.20мм	кв. м	910	-	-910	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 3.3, 23		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	910	-	-910	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 6. Отделочные работы. Потолки									
	АР1, лист 3.3, 23		Обработка поверхностей антисептиком "Мипор"	кв. м	199,6	-	-199,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 3.3, 23		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	199.6	-	-199,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 01

Формат А4

1 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
	АР 1 лист 4.2		Демонтаж кирпичных перегородок	кв. м	86	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 4.2		Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной до 900 мм	куб. м	2.5	-	-	Уточняется разделом КР	
Проемы									
Очистка стен от существующей отделки-533,8кв.м									
	АР 1 лист 4.2		Снятие обоев /-30% стен/	кв. м	160,1	160,1	0	Без изм.	
	АР 1 лист 4.2		Разборка облицовки стен: из мраморных плит-/20% стен/	кв. м	106,7	106,7	0	Без изм.	
	АР 1 лист 4.2		Разборка облицовки стен: из керамических /плиток 20%-стен/	кв. м	106,7	106,7	0	Без изм.	
Крыльца									
	АР 1 лист 4.2		Разборка покрытий полов: из керамических плиток	кв. м	11,4	11,4	0	Без изм.	
	АР 1 лист 4.2		Разборка облицовки стен: из гранитных плит	кв. м	7,9	7,9	0	Без изм.	
Раздел 2. Строительные работы									
Перегородка из ГКЛ /толщ. 150мм/									
	АР 1 лист 4.3		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) , по м/каркасу, с двойной об-шивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	202,4	-	-202,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Перегородка из ГКЛВ /толщ. 150мм/									
	АР 1 лист 4.3		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛВ) , по м/каркасу, с двойной об-шивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	108	-	-108	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 4.3		Устройство ограждающих перегородок шахт из гипсокартонных листов (ГКЛ) , по м/каркасу	кв. м	69,3	-	-69,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Облицовка откосов ГКЛ									
	АР 1 лист 4.3		Облицовка откосов ГКЛ	кв. м	94,8	-	-94,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Огнестойкая перегородка									
	АР 1 лист 4.3		Устройство перегородок толщиной 120мм. из кирпича	кв. м	26	-	-26	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 3. Двери									
	АР 1 лист 4.3		Установка металлических дверных блоков	шт.	1	-	-1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 4.3		Установка дверных блоков деревянных	шт.	15	-	-15	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 4.3		Установка противопожарных металлических дверей: двупольных остекленных	шт.	4	-	-4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 4. Подоконники									
			Установка подоконных досок	кв. м	15,2	-	-15,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 5. Отделочные работы. Полы.									
Тип пола 1.1а-23,3кв.м									
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	23,3	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	1,165	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	23,3	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 80 мм	кв. м	23,3	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Покрытие поверхностей грунтовкой SPEKTRIN Plus- упрочнитель	кв. м	23,3	-	-23,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Тип пола 1,2-5,5кв.м									
	АР 1 лист 4.3, 23		Уплотнение грунта	кв. м	5,5	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слоя (техноэласт ЭПП)	кв. м	5,5	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	0,275	-	-	Уточняется разделом КР	

	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	5,5	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	5,5	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	кв. м	5,5	-	-5,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство покрытий из плиток керамических для полов	кв. м	5,5	-	-5,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 1.2а -60,0кв.м						
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	60	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	3	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	60	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	60	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	кв. м	60	-	-60	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство покрытий из плиток керамических для полов	кв. м	60	-	-60	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 1.4 - 11,2кв.м						
	АР 1 лист 4.3, 23		Уплотнение грунта	кв. м	11,2	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слоя (техноэласт ЭПП)	кв. м	11,2	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	0,56	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	11,2	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	куб. м	11,2	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Обеспыливание поверхности	кв. м	11,2	-	-11,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство покрытий: из линолеума	кв. м	11,2	-	-11,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 1.4а - 12,8кв.м						
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	12,8	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	0,64	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	12,8	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	12,8	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Обеспыливание поверхности	кв. м	12,8	-	-12,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство покрытий: из линолеума	кв. м	12,8	-	-12,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 1.7 - 94,9кв.м						
	АР 1 лист 4.3, 23		Уплотнение грунта	кв. м	94,9	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слоя (техноэласт ЭПП)	кв. м	94,9	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	4,75	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Уплотнение грунта	кв. м	94,9	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слоя (техноэласт ЭПП)	кв. м	94,9	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	4,75	-	-	Уточняется разделом КР	
			Тип пола 1.7а -67,6кв.м						
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	67,6	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	3,38	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	куб. м	67,6	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	67,6	-	-	Уточняется разделом КР	

	АР 1 лист 4.3, 23		Устройство покрытий из плит керамогранитных под мрамор	кв. м	67,6	–	-67,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Плинтусы						
			Устройство плинтусов	пог. м	252,4	–	-252,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 4.3		Установка плинтусов из керамогранита под мрамор	пог. м	104,6	–	-104,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Порожки						
	АР 1 лист 4.3		Укладка металлического накладного профиля (порога)	шт./пог.м	8/9,5	–	-8/-9,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 7. Отделочные работы. Стены						
	АР 1 лист 4.3		Штукатурка наружных стен внутри помещений "теплой" штукатуркой БИРСС Т-2	кв. м	285,3	–	-285,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 4.3		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей / толщ.20мм/	кв. м	1160,2	–	-1160,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	709,7	–	-709,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Облицовка стен керамогранитными плитами под мрамор Н=1000мм	кв. м	104,6	–	-104,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Облицовка стен плиткой керамической	кв. м	345,9	–	-345,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Откосы проемов						
			Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	94,8	–	-94,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Перегородки в с/у						
	АР 1 лист 4.3		Устройство перегородок сантехнических кабин	кв. м	8,9	–	-8,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Гипсовые детали						
			Монтаж гипсовых декоративных наличников	пог. м	45,9	–	-45,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Решетки радиаторные декоративные						
	АР 1 лист 4.3		Установка решеток радиаторных	шт.	14	–	-14	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 8. Отделочные работы. Потолок						
	АР 1 лист 4.3		Устройство подвесных потолков из гипсокар-тонных листов (ГКЛ) по системе ¼КНАУФ½: одноуровневых	кв. м	291,6	–	-291,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 4.3		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛВ) по системе ¼КНАУФ½: одноуровневых	кв. м	16,4	–	-16,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 4.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная: потолков	кв. м	308,9	–	-308,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Установка гипсовых погонных деталей (карнизы)	пог. м	141.2	–	-141,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Установка гипсовых штучных розеток	шт.	20	–	-20	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

Раздел 9. Крыльца									
	АР 1 лист 12		Устройство покрытий: из гранитных плит	кв. м	22,4			Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 12		Устройство металлических ограждений	пог. м	5,3			Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 12		Монтаж дренажных решеток	шт.	3			Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 12		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	14,2			Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 12		Устройство двухслойного кровельного ковра: верх слой Техноэласт "ТИТАН ТОР", подстил слой: Техноэласт :"ТИТАН BASE" по слою кровельной мастики Технониколь	кв. м	14,2			Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 12		Монтаж фризов из фиброцементых плит Latonoit	кв. м	4,8			Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
2 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
	АР1, лист 5.2		Демонтаж кирпичных перегородок	кв. м	300,5	–	–	Уточняется разделом КР	
			Разборка кирпичных стен	куб. м	19,11			Уточняется разделом КР	
			Разборка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	кв. м	295,75			Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 5.2		Пробивка проемов в кипичных стенах толщиной до 900 мм	кв. м	1,9	–	–	Уточняется разделом КР	
Проемы									
	АР1, лист 5.2		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	шт.	23/46	–	–	Уточняется разделом КР	
Очистка стен от существующей отделки-471,2кв.м									
	АР1, лист 5.2		Снятие обоев: -30% стен	кв. м	141,4	141,4	0	Без изм.	
	АР1, лист 5.2		Разборка облицовки стен: из мраморных плит-20% стен	кв. м	94,2	94,2	0	Без изм.	
	АР1, лист 5.2		Разборка облицовки стен: из керамических плиток 20%-стен	кв. м	94,2	94,2	0	Без изм.	
Раздел 2. Строительные работы									
Перегородка из ГКЛ /толщ. 150мм/									
	АР1, лист 5.3		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) , по м/каркасу, с двойной об-шивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	381,8	–	-381,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Перегородка из ГКЛВ /толщ. 150мм/									
	АР1, лист 5.3		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛВ) , по м/каркасу, с двойной об-шивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	13,5	–	-13,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР 1 лист 5.3		Устройство ограждающих перегородок шахт из гипсокартонных листов (ГКЛ) , по м/каркасу	кв. м	71,1	–	-71,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Облицовка откосов ГКЛ									
	АР1, лист 5.3		Облицовка откосов ГКЛ	кв. м	98,6	–	-98,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Ограждения лестниц									
	АР1, лист 5.3		Устройство металлических ограждений	пог. м	31,4	–	-31,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 3. Двери									
	АР1, лист 5.3		Установка металлических дверных блоков	шт.	3	–	-3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 5.3		Установка противопожарных металлических дверей: двупольных остекленных	шт.	3	–	-3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

	АР1, лист 5.3		Установка блоков деревянных дверных	шт.	13	–	-13	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 4. Подоконники						
	АР1, лист 5.3		Установка подоконных досок	кв. м	23,7	–	-23,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 5. Отделочные работы. Полы.						
			Тип пола 2.2.-13,5кв.м						
	АР1, лист 5.3, 24		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: ¼Бетоконтакт½: за 1 раз	кв. м	13,5	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 5.3, 24		Устройство стяжек: армированны цементных толщиной 50 мм	кв. м	13,5	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 5.3, 24		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	кв. м	13,5	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 5.3, 24		Устройство покрытий из керамических плиток	кв. м	13,5	–	-13,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 2.5а- 144,7кв.м						
	АР1, лист 5.3, 24		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	7,24	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 5.3, 24		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/	кв. м	144,7	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 5.3, 24		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	144,7	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 5.3, 24		Обеспыливание поверхности	кв. м	144,7	–	-144,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 5.3, 24		Устройство покрытий: из линолеума	кв. м	144,7	–	-144,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 2.6 а -16,0кв.м						
	АР1, лист 5.3, 24		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	0,8	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 5.3, 24		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/	кв. м	16	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 5.3, 24		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения ¼Бетоконтакт½	кв. м	16	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 5.3, 24		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	16	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 5.3, 24		Устройство покрытий из плит керамогранитных	кв. м	16	–	-16	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 2.6 б -92,0кв.м						
	АР1, лист 5.3, 24		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	4,6	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 5.3, 24		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/	кв. м	92	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 5.3, 24		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения ¼Бетоконтакт½	кв. м	92	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 5.3, 24		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	92	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 5.3, 24		Устройство покрытий из плит керамогранитных под мрамор	кв. м	92	–	-92	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Плинтусы						
	АР1, лист 5.3		Устройство плинтусов	пог. м	316,2	–	-316,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 5.3		Установка плинтусов из керамогранита под мрамор	пог. м	85.5	–	-85,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Порожки						
	АР1, лист 5.3		Укладка металлического накладного профиля (порога)	шт./пог.м	15/14,3	–	-15/-14,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 7. Отделочные работы. Стены						
	АР1, лист 5.3		Штукатурка наружных стен внутри помещений "теплой" штукатуркой БИРСС Т-2	кв. м	274,4	–	-274,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 06

Формат А4

	АР1, лист 5.3		Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной толщ.20мм	кв. м	1241,4	–	-1241,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 5.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная стен	кв. м	1057,9	–	-1057,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 5.3		Облицовка стен керамогранитными плитами под мрамор Н=1000мм	кв. м	85,5	–	-85,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 5.3		Облицовка стен керамической плиткой	кв. м	88,4	–	-88,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Откосы проемов									
			Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	98,6	–	-98,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Перегородки в с/у									
	АР1, лист 5.3		Устройство перегородок в санузлах	кв. м	8,9	–	-8,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Решетки радиаторные декоративные									
	АР1, лист 5.3		Установка решеток радиаторных	шт.	22	–	-22	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Гипсовые детали									
			Монтаж гипсовых декоративных наличников	пог. м	86,7	–	-86,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 8. Отделочные работы. Потолки									
	АР1, лист 5.3		Устройство подвесных потолков из гипсокар-тонных листов (ГКЛ) по системе ¼КНАУФ½: одноуровневых (П 113)	кв. м	281,4	–	-281,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 5.3		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛВ) по системе ¼КНАУФ½: одноуровневых (П 113)	кв. м	13,5	–	-13,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 5.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	294,9	–	-294,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 5.3		Установка гипсовых погонных деталей (карнизов)	пог. м	95,4	–	-95,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 5.3		Установка гипсовых штучных розеток	шт.	20	–	-20	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
3 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
	АР1, лист 6.2		Демонтаж кирпичных перегородок	кв. м	110	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.2		Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной до 640мм	кв. м	2.5	–	–	Уточняется разделом КР	
Проемы									
Очистка стен от существующей отделки-478,5кв.м									
	АР1, лист 6.2		Снятие обоев:-30% стен	кв. м	140,4	140,4	0	Без изм.	
	АР1, лист 6.2		Разборка облицовки стен: из мраморных плит-20% стен	кв. м	93,6	93,6	0	Без изм.	
	АР1, лист 6.2		Разборка облицовки стен: из керамических плиток 20%-стен	кв. м	93,6	93,6	0	Без изм.	
Раздел 2. Строительные работы									
Заделка проемов в стенах толщ. 640мм									
	АР1, лист 6.3		Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3/ 8,1 кв.м, толщ. 640мм/	куб. м	2,5	–	-2,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Перегородка из ГКЛ /толщ. 150мм/									

	АР1, лист 6.3		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) , по м/каркасу, с двойной об- шивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	356	-	-356	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Перегородка из ГКЛВ /толщ. 150мм/						
	АР1, лист 6.3		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛВ) , по м/каркасу, с двойной об- шивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	163,3	-	-163,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Перегородка из ГКЛ /толщ. 75мм/						
	АР1, лист 6.3		Устройство ограждающих перегородок шахт из гипсокартонных листов (ГКЛ) , по м/каркасу	кв. м	72,7	-	-72,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Огнестойкая перегородка						
	АР1, лист 6.3		Устройство кирпичной перегородки	кв. м	45,4	-	-45,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Облицовка откосов ГКЛ						
	АР1, лист 6.3		Облицовка откосов ГКЛ	кв. м	101,8	-	-101,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Ограждения лестниц						
	АР1, лист 6.3		Устройство металлических ограждений	пог. м	41,6	-	-41,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 3. Двери						
	АР1, лист 6.3		Установка металлических дверных блоков	шт.	6	-	-6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 6.3		Установка блоков дверных деревянных	шт.	22	-	-22	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 6.3		Установка противопожарных металлических дверей: двупольных остекленных	шт.	4	-	-4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 4. Подоконники						
	АР1, лист 6.3		Установка подоконных досок	кв. м	16,5	-	-16,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 5. Отделочные работы. Полы						
			Тип пола 3.1а-14,7кв.м						
	АР1, лист 6.3, 24		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	0,74	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/	кв. м	14,7	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Устройство стяжек: бетонных толщиной 80 мм	кв. м	14,7	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Покрытие поверхностей SPEKTRIN Plus- упрочнитель	кв. м	14,7	-	-14,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 3.2а -90,1кв.м						
	АР1, лист 6.3, 24		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	4,51	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ -в 2 слоя /премиум/	кв. м	90,1	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	90,1	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Покрытие поверхностей ¼Бетоконтакт½	кв. м	90,1	-	-90,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 6.3, 24		Устройство покрытий из плиток керамических	кв. м	90,1	-	-90,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола А 3.4а-74,9кв.м						
	АР1, лист 6.3, 24		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	3,75	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/ (в 2 слоя)	кв. м	74,9	-	-	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Покрытие поверхностей грунтовкой	кв. м	74,9	-	-	Уточняется разделом КР	

	АР1, лист 6.3, 24		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	74,9	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Обеспыливание поверхности	кв. м	74,9	–	-74,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 6.3, 24		Устройство покрытий: из линолеума	кв. м	74,9	–	-74,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 3.5а-86,3кв.м						
	АР1, лист 6.3, 24		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	4,32	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/	кв. м	86,3	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения ¼Бетоконтакт½	кв. м	86,3	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	86,3	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Устройство покрытий из плит керамогранитных под мрамор	кв. м	86,3	–	-86,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 3.5в-15,4кв.м						
	АР1, лист 6.3, 24		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	0,77	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/	кв. м	15,4	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения ¼Бетоконтакт½	кв. м	15,4	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	15,4	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 6.3, 24		Устройство покрытий из плит керамогранитных	кв. м	15,4	–	-15,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Плинтусы						
	АР1, лист 6.3		Устройство плинтусов	пог. м	386	–	-386	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 6.3		Установка плинтусов из керамогранита под мрамор	пог. м	81,3	–	-81,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Порожки						
	АР1, лист 6.3		Укладка металлического накладного профиля (порога)	шт./пог.м	14/13,4	–	-14/-13,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 6. Отделочные работы. Стены						
	АР1, лист 6.3		Штукатурка наружных стен внутри помещений "теплой" штукатуркой БИРСС Т-2	кв. м	166,5	–	-166,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 6.3		Сплошное выравнивание до толщ.20мм	кв. м	1129,3	–	-1129,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 6.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	854,6	–	-854,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 6.3		Облицовка стен керамогранитными плитами под мрамор H=1000мм	кв. м	81,3	–	-81,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 6.3		Облицовка стен плиткой керамической	кв. м	185,2	–	-185,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Откосы проемов						
			Окраска водоэмульсионными улучшенными составами	кв. м	101,8	0	-101,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Гипсовые детали						
	АР1, лист 6.3		Монтаж декоративных гипсовых наличников	пог. м	59,4	–	-59,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Решетки радиаторные декоратимные						

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 09

Формат А4

	АР1, лист 6.3		Установка решеток радиаторных	кв. м	22	–	-22	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 7. Отделочные работы. Потолок									
	АР1, лист 6.3		Устройство подвесных потолков из гипсокар-тонных листов (ГКЛ) по системе ¼КНАУФ½: одноуровневых (П 113)	кв. м	195,8	–	-195,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 6.3		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛВ) по системе ¼КНАУФ½: одноуровневых (П 113)	кв. м	95,6	–	-95,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 6.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная потолков	кв. м	291,4	–	-291,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 6.3		Установка гипсовых погонных деталей (карнизы)	кв. м	95,5	–	-95,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 6.3		Установка гипсовых штучных розеток	шт.	20	–	-20	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
4 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
	АР1, лист 7.2		Демонтаж кирпичных перегородок	кв. м	126	–	–	Уточняется разделом КР	
Проемы									
Очистка стен от существующей отделки-445,5кв.м									
	АР1, лист 7.2		Снятие обоев: -30% стен	кв. м	104,7	104,7	0	Без изм.	
	АР1, лист 7.2		Разборка облицовки стен: из мраморных плит-20% стен	кв. м	69,8	69,8	0	Без изм.	
Раздел 2. Строительные работы									
Перегородка из ГКЛ /толщ. 150мм/									
	АР1, лист 7.3		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) , по м/каркасу, с двойной об-шивкой с каждой стороны, с зполнением пли-тами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	203,3	–	-203,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Перегородка из ГКЛВ /толщ. 150мм/									
	АР1, лист 7.3		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛВ) , по м/каркасу, с двойной об-шивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	52,5	–	-52,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Перегородка из ГКЛ /толщ. 75мм/									
	АР1, лист 7.3		Устройство ограждающих перегородок шахт из гипсокартонных листов (ГКЛ) , по мет. каркасу	кв. м	72,7	–	-72,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Облицовка откосов ГКЛ									
	АР1, лист 7.3		Облицовка оконных откосов из ГКЛ	пог. м	122,5	–	-122,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Ограждения лестниц									
	АР1, лист 7.3		Устройство металлических ограждений	пог. м	31,4	–	-31,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 3. Двери									
	АР1, лист 7.3		Установка блоков металлических	шт.	1	–	-1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 7.3		Установка блоков деревянных	шт.	18	–	-18	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 7.3		Установка противопожарных металлических дверей: двупольных остекленных	шт.	4	–	-4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 4. Подоконники									
	АР1, лист 7.3		Установка подоконных досок	пог. м	24,8	–	-24,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 5. Отделочные работы. Полы									

			Тип пола 4.1а –108,7кв.м						
	АР1, лист 7.3, 25		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	5,44	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 7.3, 25		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/ в 2 слоя	кв. м	108,7	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 7.3, 25		Устройство стяжек: армированной цементных толщиной 50 мм	кв. м	108,7	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 7.3, 25		Покрытие поверхностей грунтовкой ¼Бетоконтакт½	кв. м	108,7	–	–108,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 7.3, 25		Устройство покрытий из плиток керамических	кв. м	108,7	–	–108,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 4.4а –80,4кв.м						
	АР1, лист 7.3, 25		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	4,02	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 7.3, 25		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/ в 2 слоя	кв. м	80,4	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 7.3, 25		Устройство стяжек: армированной цементных толщиной 50 мм	кв. м	80,4	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 7.3, 25		Обеспыливание поверхности	кв. м	80,4	–	-80,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 7.3, 25		Устройство покрытий: из линолеума	кв. м	80,4	–	-80,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 4.7а–96,4кв.м						
	АР1, лист 7.3, 25		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	4,82	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 7.3, 25		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/ в 2 слоя	кв. м	96,4	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 7.3, 25		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	кв. м	96,4	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 7.3, 25		Устройство стяжек: армированной цементных толщиной 50 мм	кв. м	96,4	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1, лист 7.3, 25		Устройство покрытий из плит керамогранитных под мрамор	кв. м	96,4	–	-96,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Плинтусы						
	АР1, лист 7.3		Устройство плинтусов	пог. м	14/13,5	–	-14/-13,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 7.3		Установка плинтусов из керамогранита под мрамор	пог. м	89,3	–	-89,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Порожки						
	АР1, лист 7.3		Укладка металлического накладного профиля (порога)	шт./пог.м	22/22	–	-22/22	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 6. Отделочные работы. Стены						
	АР1, лист 7.3		Штукатурка наружных стен внутри помещений "теплой" штукатуркой БИРСС Т-2	кв. м	154,4	–	-154,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 7.3		Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщ.20мм/	кв. м	1115,4	–	-1115,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	615,6	–	-615,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Облицовка стен керамогранитными плитами под мрапмор	кв. м	89,3	–	-89,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Облицовка стен керамической плиткой	кв. м	410,5	–	-410,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Откосы проемов						
			Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	122,5	–	-122,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

			Гипсовые детали						
	АР1, лист 7.3		Монтаж декоративных гипсовых наличников	пог. м	45,5	–	-45,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Решетки радиаторные декоративные						
	АР1, лист 7.3		Установка решеток радиаторных	шт.	22	–	-22	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 7. Отделочные работы. Потолок						
	АР1, лист 7.3		Устройство подвесных потолков из гипсокар-тонных листов (ГКЛ) по системе ¼КНАУФ½: одноуровневых (П 113)	кв. м	182.5	–	-182,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 7.3		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛВ) по системе ¼КНАУФ½: одноуровневых (П 113)	кв. м	108.7	–	-182,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 7.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная: потолков	кв. м	291,2	–	-182,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 7.3		Установка гипсовых погонных деталей (карнизы)	пог. м	116.1	–	-116,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 7.3		Установка гипсовых штучных розеток	шт.	20	–	-20	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			5 этаж						
			Раздел 1. Демонтажные работы						
			Очистка стен от существующей отделки- 152кв.м						
	АР1 лист 8.2		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных-100% стен	кв. м	152	152	0	Без изм.	
			Раздел 2. Двери						
			Монтаж металлических дверных блоков						
	АР1 лист 8.3		Установка металлических дверных блоков	шт.	2	–	-2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1 лист 8.3		Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт.	2	–	-2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Наличники						
	АР1 лист 8.3		Установка и крепление наличников	пог. м	10	–	-10	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 3. Отделочные работы. Полы						
			Тип пола 5.1а- 183,4кв.м						
	АР1 лист 8.3		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	9,17	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1 лист 8.3		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/	кв. м	183,4	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1 лист 8.3		Устройство стяжек: бетонных толщиной 80 мм	кв. м	183,4	–	–	Уточняется разделом КР	
	АР1 лист 8.3		Покрытие поверхностей грунтовкой SPEKTRIN Plus- упрочнитель	кв. м	183,4	–	-183,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 4. Отделочные работы. Стены						
	АР1 лист 8.3		Штукатурка наружных стен внутри помещений "теплой" штукатуркой БИРСС Т-2	кв. м	106,4	–	-106,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1 лист 8.3		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей толщ.20мм	кв. м	271	–	-271	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1 лист 8.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	271	–	-271	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 5. Отделочные работы. Потолок						

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 12

Формат А4

	АР1 лист 8.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	187,4	–	-187,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Кровля									
Раздел 1. Демонтажные работы									
	АР1 лист 9		Разборка покрытий кровель: из листовой стали	кв. м	683,1	–	–	Уточняется разделом КР	
Раздел 2. Устройство кровли (отметки карнизных свесов +15,300, +17,000. Отметки коньков +18,800, +19,300)									
	АР1 лист 9		Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	кв. м	683,1	–	-683,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1 лист 9		Изоляция плитами минераловатными ¼ЛайтБаттс½ ROCKWOOL	куб. м	136,6	–	-136,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1 лист 9		Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	кв. м	683,1	–	-683,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Ротонда, КПП									
Раздел 1. Ротонда. Демонтажные работы									
Дверные проемы									
	АР1, лист 4.2		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	кв. м	5	5	0	Без изм.	
Кровля									
	АР1, лист 4.2		Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 3 слоя/	кв. м	47,5	47,5	0	Без изм.	
Пол									
	АР1, лист 4.2		Разборка покрытий полов: из керамических плиток	кв. м	29,9	29,9	0	Без изм.	
Лестницы									
	АР1, лист 4.2		Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200/ступени/	куб. м	4	4	0	Без изм.	
Стены									
	АР1, лист 4.2		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	кв. м	154,8	154,8	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.2		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных-100% стены внутренние	кв. м	154,8	154,8	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.2		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных-100% стены наружные	кв. м	130,2	130,2	0	Без изм.	
Потолки									
	АР1, лист 4.2		Отбивка штукатурки с поверхностей: Потолков -100%	кв. м	29,9	29,9	0	Без изм.	
Раздел 2. Ротонда. Строительные работы									
Дверные проемы									
	АР1, лист 4.3		Установка блоков дверных деревянных	шт.	5	5	0	Без изм.	
Стены внутренние									
	АР1, лист 4.3		Обработка поверхностей антисептиком "Мипор"	кв. м	154,8	154,8	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.3		Окраска водоэмульсионными Составами улучшенная	кв. м	154,8	154,8	0	Без изм.	
Стены наружные									
	АР1, лист 4.3		Штукатурка стен фасадов	кв. м	130,2	130,2	0	Без изм.	
Полы									
	АР1, лист 4.3		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:¼Бетоконтакт½	кв. м	29,9	29,9	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.3		Устройство покрытий из плиток керамических	кв. м	29,9	29,9	0	Без изм.	
Потолки									
	АР1, лист 4.3		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе ¼КНАУФ½: одноуровневых (П 113)	кв. м	29,9	29,9	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	29,9	29,9	0	Без изм.	
Кровля									
	АР1, лист 4.3		Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном (разуклонка (30-100мм)	куб. м	1,6625	1,66	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.3		Устройство гидроизоляции оклеечной Техноэласт ЭПП /2 слоя/	кв. м	47,5	47,5	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.3		Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой /геотекстиль/	кв. м	47,5	47,5	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.3		Утепление покрытий:гравием керамзитовым	куб. м	23,75	23,75	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.3		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	кв. м	47,5	47,5	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.3		Устройство покрытий из тротуарной плитки	кв. м	47,5	47,5	0	Без изм.	
Ступени									
	АР1, лист 4.3		Устройство бетонных ступеней	куб. м	4	4	0	Без изм.	

	АР1, лист 4.3		Устройство покрытий из плиток керамических	кв. м	16,4	16,4	0	Без изм.	
Раздел 3. КПП. Демонтажные работы									
Проемы дверные									
	АР1, лист 4.2		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	шт.	2	2	0	Без изм.	
Проемы оконные									
	АР1, лист 4.2		Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	шт.	1	1	0	Без изм.	
Кровля									
	АР1, лист 4.2		Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов / 3 слоя/	кв. м	16,6	16,6	0	Без изм.	
Полы									
	АР1, лист 4.2		Разборка покрытий полов: из керамических плиток	кв. м	10,6	10,6	0	Без изм.	
Стены									
	АР1, лист 4.2		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных-100% стены внутренние	кв. м	32,1	32,1	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.2		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных-100% стены наружные	кв. м	34,6	34,6	0	Без изм.	
Потолки									
	АР1, лист 4.2		Отбивка штукатурки с поверхностей: Потолков -100%	кв. м	10,6	10,6	0	Без изм.	
Раздел 4. КПП. Строительные работы									
Откосы									
	АР1, лист 4.3		Облицовка откосов ГКЛ	кв. м	2,9	2,9	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	2,9	2,9	0	Без изм.	
Окна									
	АР1, лист 4.3		Установка блоков оконных	шт.	1	1	0	Без изм.	
Дверные проемы									
	АР1, лист 4.3		Установка деревянных блоков дверных	шт.	2	2	0	Без изм.	
Стены внутренние									
	АР1, лист 4.3		Обработка поверхностей антисептиком "Мипор"	кв. м	32,1	32,1	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.3		Штукатурка "теплой" штукатуркой БИРСС Т-2	кв. м	32,1	32,1	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	32,1	32,1	0	Без изм.	
Стены наружные									
	АР1, лист 4.3		Штукатурка фасадов декоративным раствором	кв. м	34,6	34,6	0	Без изм.	
Полы									
	АР1, лист 4.3		Покрытие поверхностей грунтовкой "Бетоконтакт"	кв. м	10,6	10,6	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.3		Устройство покрытий из плиток керамических	кв. м	10,6	10,6	0	Без изм.	
Потолки									
	АР1, лист 4.3		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛВ) по системе ¼КНАУФ½: одноуровневых (П 113)	кв. м	10,6	10,6	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	10,6	10,6	0	Без изм.	
Кровля									
	АР1, лист 4.3		Изоляция плитами минераловатными "Руф Баттс В" ROCKWOOL	куб. м	3,735	3,735	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.3		Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя/Техноэласт Титан BASE, Техноэласт Титан ТОР синий/	кв. м	16,6	16,6	0	Без изм.	
	АР1, лист 4.3		Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	кв. м	2,72	2,72	0	Без изм.	
Фасад									
	АР1, лист 11.1		Установка блоков оконных: - ок1 - ок 2 - ~~ок~~4 - Эк 5 - ок 6 - ок 7 - ок 8	шт.	45 3 3 12 7 1 1 8	-	-45 -3 -3 -12 -7 -1 -1 -8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Окраска стен фасада (в осях 11-14) RAL6017	кв. м	95,8		-95,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Рустованная штукатурка стен фасада (в осях 11-14, 1 эт) RAL6017	кв. м	14,8		-14,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Окраска декоративных гипсовых элементов RAL9003 (гипсовая штукатурка)	кв. м	108,2		-108,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

	АР1, лист 11		Облицовка цоколя фасада (в осях 11-14) плитами из известняка RAL7030	кв. м	19,5		-19,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Штукатурка стен дворовых фасадов (в осях 13-13' и Т-Н) RAL1002	кв. м	814,3		-814,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Штукатурка кирпичного цоколя дворовых фасадов (в осях 13-13' и Т-Н) RAL6017	кв. м	36,7		-36,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Отливы на окнах и карнизах из листовой оцинкованной стали	кв. м	34,4		-34,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Трубы водосточные стальные d=150мм	кв. м	132,6		-132,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм гипсовых	шт.	2		-2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	шт.	3		-3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм гипсовых	шт.	2		-2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	шт.	4		-4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм гипсовых	шт.	2		-2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	шт.	3		-3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм гипсовых	шт.	2		-2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	шт.	4		-4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм гипсовых	шт.	18		-18	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	шт.	27		-27	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Смена лепных сухарей высотой до 250 мм гипсовых	шт.	96		-96	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	шт.	144		-144	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Смена лепных триглифов высотой до 750 мм гипсовых	шт.	10		-10	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	шт.	14		-14	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм гипсовых	шт.	2		-2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

	АР1, лист 11		Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	шт.	4		-4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм гипсовых	п. м.	6,4		-6,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	п. м.	9,2		-9,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм гипсовых	п. м.	9,2		-9,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	п. м.	13,81		-13,81	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм гипсовых	п. м.	189,56		-189,56	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	п. м.	284,33		-284,33	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм гипсовых	п. м.	55,52		-55,52	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	АР1, лист 11		Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	п. м.	83,28		-83,28	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
-1 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
			Разборка деревянных перегородок	$м^2$	0	18,18	18,18	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Очистка от существующей отделки									
Пол									
			Разборка покрытий полов из цементно-песчаной стяжки	$м^2$	0	181,9	181,9	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Раздел 2. Строительные работы									
Штукатурка выравнивающая									
	АР1, лист 3.3		- Очистка поверхности от пыли и грязи - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Выравнивающая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 4 ВР-1 50х50 ГОСТ 2715-75 и ГОСТ 5336-80, с использованием маяков -30мм (2 слоя)	$м^2$	0	361,48	361,48	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш									
t=100...1000									
	АР1, лист 3.3		Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш проемов из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	3,89	3,89	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 3.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (Ширина уточняется по месту, зависит от глубины закладываемого участка)	m	0	0,07	0,07	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Кирпичные перегородки									
t=120									
	АР1, лист 3.3		Кладка из полнотелого кирпича t=120мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	12,49	12,49	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 3.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-120мм)	m	0	0,20	0,20	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
t=250									
	АР1, лист 3.3		Кладка из полнотелого кирпича t=250мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	6,75	6,75	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 3.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-250мм)	m	0	0,06	0,06	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Перегородки									
	АР1, лист 3.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель^2 Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	$м^2$	0	50,12	50,12	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Усиление перегородок в месте крепления умывальников									
	АР1, лист 15.1		Универсальная траверса - закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. в горизонтальном направлении) на системы облицовок и перегородок КНАУФ (или аналог)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери наружные									
	АР1, лист 16.4	85	Дверной блок для проема 1000х2100(h)мм (левая) наружный, стальной, окрашенный порошковой краской в заводских условиях, утепленный, однопольныя, с доводчиком, порогом и замком. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 01

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
-1 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	28	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	28*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	29	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	30*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 1000*2100мм . Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	34*	Дверь ДТМ-01-СП-Г правая для проема 900x2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	38	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 900x2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	39*	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г правая для проема 900x2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	40	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 1250x2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
-1 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	47*	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Люки ревизии									
	АР1, лист 16.4	ЛСт-1	Люк "Техно" под покраску, 200х200(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт-4	Люк "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт-5	Люк "Техно" под покраску, 800х800(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт-6	Люк "Техно" под покраску, 900х1200(h), правый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт-7	Люк "Техно" под покраску, 1000х1500(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка пола									
	АР1, лист 13.1	Тип 26	- Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50– 55 мм - Основание пола см раздел КР	м²	0	137,16	137,16	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.1	Тип 26.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50– 55 мм - Разделительная пленка 300 мкм - Керамзит фракцией 10-20 мм М300 с проливкой цементным молочком – перемен. мм * - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	8,77	8,77	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.1	Тип 26.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA, Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50– 35 мм - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	10,48	10,48	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.1	Тип 27	- Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA, Jazz JZ 03 60х60 Неполированный – 10мм - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50– 55 мм - Основание пола см раздел КР	м²	0	70,03	70,03	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.1	Тип 28	- Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA, Jazz JZ 03 60х60 Неполированный – 10мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50– 41 мм - Основание пола см раздел КР	м²	0	17,36	17,36	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.1	Тип 30	- Система ТН-КРОВЛЯ Авто: Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумном (ВДПБ 90) ТЕХНОНИКОЛЬ -100 мм - Эмульсия битумная дорожная ТЕХНОНИКОЛЬ ЭБК-1 - Монолитный железобетон - 100 мм - Геотекстиль термообработанный ПЭТ 300 гр/м² - Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 500 -100 мм - Техноэласт ЭПП (2 слоя) - 8 мм - Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 - Армированная цементно-песчаная стяжка - 40 мм - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50– 55 мм - ж/б плита см раздел КР	м²	0	16,55	16,55	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
-1 этаж									
Засыпка									
	АР1, лист 14.1		Керамзит фракцией 10-20 мм М300 с проливкой цементным молочком переменной толщины	$м^3$	0	1,36	1,36	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка ступеней лестниц									
	АР1, лист 15.2		- Керамогранит, производитель ESTIMA, Jazz JZ 03 60х60 Неполированный - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	2,36	2,36	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.2		- Керамогранит, производитель ESTIMA, Traffic TF 01 60х60 Неполированный - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	11,84	11,84	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Плинтусы									
	АР1, лист 13.3		Плинтус из керамогранита производитель ESTIMA (или аналог), TF 01 7х60 Неполированный	м	0	132,64	132,64	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.3		Плинтус, нарезка из керамогранита производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 03 60х60 Неполированный - h 100 мм	м	0	85,59	85,59	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Порожки									
	АР1, лист 13.3		Латунный профиль Projoint R 14(h)мм	пог.м	0	2,80	2,80	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка стен									
	АР1, лист 14.1	С-23	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Керамогранит, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 02 30х60 Неполированный - 10мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4	$м^2$	0	20,02	20,02	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.1	С-24	Керамогранитная плитка по кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Керамогранит, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 02 30х60 Неполированный - 10мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Простая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5. Качество поверхности К1 – 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	$м^2$	0	54,98	54,98	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.1	С-25	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 02 30х60 Неполированный - 10мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	24,65	24,65	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.1	С-26	Улучшенная окраска по кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Улучшенная окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза - Грунтовка ГС7 - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Частичная шпатлевка - Грунтовка ГС1 - Улучшенная штукатурка ц/п штукатурка М150 армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. – 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	$м^2$	0	99,85	99,85	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
-1 этаж									
Отделка стен									
	АР1, лист 14.1	С-27	Улучшенная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Улучшенная окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза - Грунтовка ГС7 - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Частичная шпатлевка - Грунтовка ГС1	$м^2$	0	532,94	532,94	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка откосов проемов									
	АР1, лист 15.2		Улучшенная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Улучшенная окраска за два раза Caparol Amphibolin (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Частичная шпатлевка - Грунтовка ГС1 - Улучшенная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	$м^2$	0	64,66	64,66	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Гидроизоляция стен помещений									
	АР1, лист 15.1		Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ. (Завести на стены выше уровня пола на 300 мм)	$м^2$	0	8,84	8,84	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка потолков									
	АР1, лист 14.1	Пт-1	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка, тип ГС1 - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Грунтовка, тип ГС7 - Улучшенная окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза	$м^2$	0	158,56	158,56	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.1	Пт-2	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	$м^2$	0	14,82	14,82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.1	Пт-10	- Грунтовка тип ГС1. - Частичная затирка смесью на цементной основе. Качество поверхности К2. - Простая окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза	$м^2$	0	17,04	17,04	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ограждения внутренние									
	АР1, лист 15.1	ОГ-3	Ограждение Nayada из нержавеющей стали с тремя ригелями Поручень D50мм, стойка D38мм, ригель в три ряда D16мм, крепление стойки сверху марша	м	0	3,15	3,15	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
			Разборка деревянных перегородок	$м^2$	0	123,3	126,3	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Проемы									
	АР 1 лист 4.3		Разборка деревянных заполнений проемов (дверных)	$Шт/м^2$	21/43,81	21/43,82	0	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Очистка стен от существующей отделки-533,8кв.м									
			Разборка облицовки стен: из керамических плиток	$м^2$	0	49,4	49,4	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	$м^2$	0	555,7	555,7	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка деревянных настенных панелей	$м^2$	0	48,4	48,4	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж отбойной доски	$м^2$	0	25,8	25,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из керамических плиток	$м^2$	0	5,5	5,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из паркета (в 2 слоя)	$м^2$	0	247,1	247,1	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из линолеума	$м^2$	0	247,1	247,1	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из фанеры	$м^2$	0	118,15	118,15	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка дощатого настила (доска 40)	$м^2$	0	118,15	118,15	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж балок	$м^2$	0			Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж оконных блоков	$Шт/м^2$	0	14/27,4	14/27,4	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Раздел 2. Строительные работы									
Штукатурка выравнивающая									
	АР1, лист 4.3		- Очистка поверхности от пыли и грязи - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Выравнивающая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 4 ВР-1 50х50 ГОСТ 2715-75 и ГОСТ 5336-80, с использованием маяков -30мм (2 слоя)	$м^2$	0	466,26	466,26	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Штукатурка черновая									
	АР1, лист 4.3		- Очистка поверхности от пыли и грязи - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Выравнивающая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 4 ВР-1 50х50 ГОСТ 2715-75 и ГОСТ 5336-80 -20мм (1 слой) - Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат	$м^2$	0	70,52	70,52	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш									
t=100...1000									
	АР1, лист 4.3		Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш проемов из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	13,65	13,65	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 4.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (Ширина уточняется по месту, зависит от глубины закладываемого участка)	m	0	0,17	0,17	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 06

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Перегородки									
	АР1, лист 4.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель² Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 75 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	м²	0	49,20	49,20	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 4.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель² Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	м²	0	90,13	90,13	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 4.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель² Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	м²	0	77,17	77,17	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 4.3		Каркасно-обшивная стена ГК-7 с двухслойной обшивкой из плиты АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя на одинарном металлическом каркасе из термопрофилей ТН/ТС 100х1,0, с заполнением полости каркаса теплоизоляционным материалом Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ тип КНАУФ Наружная стена.	м²	0	12,82	12,82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 4.3		Несущая стена с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя на основе несущего каркаса из стальных холодногнутых оцинкованных профилей (ТН150/ТС150) с толщиной стали 1,2 мм по СТО 86770581-1.04-2010, с заполнением полости каркаса негорючими теплоизоляционными и звукоизоляционными минераловатными плитами КНАУФ Инсулейшн TS 032 Aquastatik, толщиной 150 мм. Общая толщина облицовки – 200 мм.	м²	0	10,87	10,87	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 4.3		Несущая стена с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя на основе несущего разнесенного каркаса из стальных холодногнутых оцинкованных профилей (ТН150/ТС150) с толщиной стали 1,2 мм по СТО 86770581-1.04-2010, с заполнением полости каркаса негорючими теплоизоляционными и звукоизоляционными минераловатными плитами КНАУФ Инсулейшн TS 032 Aquastatik, толщиной 150 мм. Общая толщина облицовки – 380 мм.	м²	0	11,49	11,49	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 4.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	м²	0	23,93	23,93	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 4.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	м²	0	175,51	175,51	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Сантехнические перегородки									
	АР1, лист 14.1	СД-1, СД-2	Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный	шт./м	0	1	1,40	1	1,40	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Усиление перегородок в месте крепления умывальников									
	АР1, лист 15.1		Универсальная траверса - закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. в горизонтальном направлении) на системы облицовок и перегородок КНАУФ (или аналог)	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери наружные									
	АР1, лист 16.4	86	Дверной блок для проема 1000х2100(h)мм (левый) наружный, стальной, окрашенный порошковой краской в заводских условиях, утепленный, однопольныя, с доводчиком, порогом и замком. СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	80	Деревянная, глухая, наружная. Индивидуального изготовления. Размер проема 2480х1400. Выполняется по индивидуальным чертежам.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	81	Деревянная, глухая, наружная. Индивидуального изготовления. Размер проема 3150х1585. Выполняется по индивидуальным чертежам.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	83	Деревянная, глухая, наружная. С фрамугой. Индивидуального изготовления. Размер проема 2815х1495. Выполняется по индивидуальным чертежам.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	2	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	2.1	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м². Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	3	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	11	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	11.1*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м^2. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 09

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	25	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	26	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	40*	Дверной блок левый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1000*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, G880 электромагнитный держатель полотна ASSA ABLOY. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 10

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	43*	Дверной блок правый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1100*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма,G880 электромагнитный держатель полотна ASSA ABLOY. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	64	Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1550*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	64*	Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	68	Дверной блок левый остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1300*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель ,автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	70	Дверной блок левый остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1500*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 на раб. часть и фиксатором открытого положения	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	76	Дверной блок правый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1000*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, G880 электромагнитный держатель полотна ASSA ABLOY. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	76*	Дверной блок правый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1000*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, G880 электромагнитный держатель полотна ASSA ABLOY. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Люки ревизии									
	АР1, лист 16.4	ЛПл-1	Люк "Премиум" напольный 200х500	шт.	0	15	15	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 16.4	ЛСт-1	Люк "Техно" под покраску, 200х200(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	15	15	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт-2	Люк "Техно" под покраску, 200х300(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	20	20	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт-3	Люк "Техно" под покраску, 400х300(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт-4	Люк "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт-7	Люк "Техно" под покраску, 1000х1500(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт -9*	Люк "Техно" под покраску,противопожарный (EI60), 1100х2100(h), двухстворчатый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Подоконники									
	АР1, лист 15.1		Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый (Размеры по арх. проекту)	$м^2$	0	13,90	13,90	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Решетки для установки в подоконники									
	АР1, лист 15.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО ¼Рэдвент Инжиниринг½	шт.	0	16	16	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Отделка пола									
Отделка полов									
	АР1, лист 13.1	Тип 2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	68,55	68,55	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.1	Тип 4.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200x600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	10,06	10,06	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.1	Тип 5	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	4,68	4,68	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.1	Тип 6	- Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7 (или аналог) с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 18 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	49,97	49,97	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.1	Тип 7	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Italon (или аналог), Элит Шампейн Крим 59x59 (610015000169) - 10мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	10,70	10,70	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.1	Тип 9	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	13,19	13,19	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.1	Тип 11	- Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452- 6 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 14 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	11,28	11,28	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Отделка полов. Декоративная раскладка, по проекту АИ. (Площадь будет уточнена РД АИ)									
	АР1, лист 13.1	Тип 4.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200x600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	42,63	42,63	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.1	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	110,24	110,24	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.1	Тип 4.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	6,38	6,38	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 14

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Отделка ступеней лестниц									
	АР1, лист 15.2	4.4	- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог): - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	7,96	7,96	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Плинтусы									
	АР1, лист 13.3		Плинтус для заведения покрытий на стены, производитель Dollken, арт. Dollken HK 100, t-8мм, h-100мм L- 2500мм	м	0	60,05	60,05	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.3		Плинтус из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond Listello 7,2x60 (610090002364)	м	0	15,31	15,31	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.3		Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (610090002340)	м	0	151,38	151,38	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.3		Плинтус, нарезка из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60- h 100 мм	м	0	46,67	46,67	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Порожки									
	АР1, лист 13.3		Латунный профиль Projoint R 14(h)мм	пог.м	0	15,75	15,75	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка стен									
	АР1, лист 14.2	С-1	Высококачественная окраска по обшивке перегородок системы KNAUF - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м²	0	347,83	347,83	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.2	С-2	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м²	0	444,72	444,72	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.2	С-3	Высококачественная окраска по монолитным стенам - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Выравнивание - затирка смесью на гипсовой основе – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	м²	0	3,45	3,45	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.2	С-4	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) - 9мм - Клеящий раствор – 9мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м²	0	4,36	4,36	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Отделка стен									
	АР1, лист 14.2	С-5	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм - Клеящий раствор - 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 - 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	13,11	13,11	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.2	С-6	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм - Клеящий раствор - 8мм - Грунтовка ГС4	$м^2$	0	29,05	29,05	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.2	С-13	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10 мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор - 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 - 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	27,54	27,54	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.2	С-14	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10 мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор - 8мм - Грунтовка ГС4	$м^2$	0	12,54	12,54	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.2	С-19	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Элит Перл Уайт (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор - 8мм - Грунтовка ГС4	$м^2$	0	7,07	7,07	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Отделка стен									
	АР1, лист 14.2	С-32	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м²	0	40,94	40,94	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка откосов проемов									
	АР1, лист 15.2		Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	м²	0	51,33	51,33	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Несколько значений
Отделка откосов окон									
	АР1, лист 15.2		- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	м²	0	45,87	45,87	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.2		- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 - 10 мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	м²	0	7,02	7,02	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 17

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Гидроизоляция стен помещений									
	АР1, лист 15.1		Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ. (Завести на стены выше уровня пола на 300 мм)	$м^2$	0	8,15	8,15	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Зашивки ниш для радиаторов									
	АР1, лист 15.2		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель^2 Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	$м^2$	0	8,53	8,53	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Экраны радиаторов									
	АР1, лист 15.1	Эр-1	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1060х700(h)	шт.	0	9	9	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 15.1	Эр-5	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1200х700(h)	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 15.1	Эр-8	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1350х700(h)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Настенные уголки									
	АР1, лист 15.1		Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм	м	0	118,08	118,08	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Противоударные перила									
	АР1, лист 15.1		Перила противоударные STYLA ВН.140 из Life blend^2 с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм	м	0	107,11	107,11	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Элементы противоударных перил									
	АР1, лист 15.1		Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) ВН.140.Т	шт.	0	72	72	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.1		Кронтейн крепления ВН.140.М	шт.	0	113	113	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Декоративные элементы									
	765-09/15 / ДСР-АИ		Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	163	163	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15 / ДСР-АИ		Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком	шт.	0	8	8	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка потолков									
	АР1, лист 14.2	Пт-2	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м²	0	85,04	85,04	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.2	Пт-3	- Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600х600х40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid.	м²	0	12,55	12,55	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.2	Пт-4	- Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX	м²	0	4,24	4,24	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.2	Пт-5	- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin	м²	0	105,50	105,50	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.2	Пт-6	- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin.	м²	0	11,30	11,30	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.2	Пт-7	- Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Рр-004	м²	0	31,66	31,66	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.2	Пт-9	- Утеплитель - минераловатные плиты ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ СТО 72746455-3.2.1-2018 плотностью 45 кг/м3 (крепление тарельчатыми дюбелями, из расчета 6 дюбелей на 1 кв.м) t=100 мм - Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м²	0	22,93	22,93	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.2	Пт-11	- Очистка поверхности от пыли и грязи - Шпатлевка дефектов - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Улучшенная ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3 – 20мм - Грунтовка ГС7 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 -Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог)	м²	0	42,39	42,39	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Потолочные карнизы									
	АР1, лист 15.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль С390 10х6х2000мм Orac Decor	м	0	36,36	36,36	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	121,47	121,47	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	9,66	9,66	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ограждения внутренние									
	АР1, лист 15.1	ОГ-2	Система ограждений Nayada Parapetto. Отделка по ТЗ (латунь)	0	м	1,58	1,58	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
2 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
			Разборка деревянных перегородок	$м^2$	0	233	233	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Полы									
			Демонтаж покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/2 слоя	$м^2$	0	252,7	252,7	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Очистка стен от существующей отделки-471,2кв.м									
			Разборка облицовки стен: из керамических плиток	$м^2$	0	41	41	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	$м^2$	0	532,1	532,1	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка деревянных настенных панелей	$м^2$	0	187,5	187,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж отбойной доски	$м^2$	0	30,2	30,2	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из керамических плиток	$м^2$	0	8,6	8,6	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из паркета (в 2 слоя)	$м^2$	0	271,44	271,44	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из линолеума	$м^2$	0	149,56	149,56	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка перекрытия	$м^2$	0	283,25	283,25	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Фанера (10мм)	$м^2$	0	283,25	283,25	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Паркетная доска (2 слоя)	$м^2$	0	283,25	283,25	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Щитовой настил (60мм)	$м^2$	0	283,25	283,25	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска пола (60мм)	$м^2$	0	283,25	283,25	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска пола (100мм)	$м^2$	0	283,25	283,25	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Строит, Мусора и шлака	$м^3$	0	34	34	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска пола (70мм)	$м^2$	0	283,25	283,25	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска потолка (40мм)	$м^2$	0	283,25	283,25	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			2 слоя драни (8мм)	$м^2$	0	283,25	283,25	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Известково-песч, Штукатурка (40мм)	$м^2$	0	283,25	283,25	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Балок 280*300	$м^3$	0	26,691	26,691	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж оконных блоков	Шт/$м^2$	22/43,0	0	22/43,0	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Раздел 2. Строительные работы									
Штукатурка выравнивающая									
	АР1, лист 5.3		- Очистка поверхности от пыли и грязи - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Выравнивающая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 4 ВР-1 50х50 ГОСТ 2715-75 и ГОСТ 5336-80, с использованием маяков -30мм (2 слоя)	$м^2$	0	445,63	445,63	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Штукатурка черновая									
	АР1, лист 5.3		- Очистка поверхности от пыли и грязи - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Выравнивающая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 4 ВР-1 50х50 ГОСТ 2715-75 и ГОСТ 5336-80 -20мм (1 слой) - Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат	$м^2$	0	86,67	86,67	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш									
t=100...1000									
	АР1, лист 5.3		Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш проемов из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	15,00	15,00	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 5.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (Ширина уточняется по месту, зависит от глубины закладываемого участка)	m	0	0,28	0,28	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Перегородки									
	АР1, лист 5.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель® Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	$м^2$	0	128,10	128,10	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 5.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель® Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	$м^2$	0	91,68	91,68	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 5.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	$м^2$	0	12,01	12,01	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 5.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	$м^2$	0	214,30	214,30	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 5.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на двойном разнесенном каркасе из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2.	$м^2$	0	5,18	5,18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Сантехнические перегородки									
	АР1, лист 14.1	СД-1, СД-2	Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный	шт./м	0	3	4,83	3	4,83	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 22

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество					Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации		разница в объемах			
2 этаж											
Душевые перегородки											
	АР1, лист 14.1	ОД-1 ОД-2	Цельностеклянная индивидуальная распашная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-10. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект душевых петель для полотна Nayada. Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 600мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.	шт./м	0	1	1,19	1	1,19	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Усиление перегородок в месте крепления умывальников											
	АР1, лист 15.1		Универсальная траверса- закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. в горизонтальном направлении) на системы облицовок и перегородок КНАУФ (или аналог)	шт.	0	7		7		Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери внутренние											
	АР1, листы 16.1-16.4	1	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1		1		Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	1*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1		1		Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	2.1	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м². Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	3.5	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м². Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	11.3	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м². Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 24

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	12.1	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м². Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	13.2*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м². Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	14*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	24	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	24.3	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м^2. Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	25	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	63	Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	64*	Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	67*	Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 27

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Люки ревизии									
	АР1, лист 16.4	ЛПл-2	Люк "Премиум" напольный 600х600	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт-1	Люк "Техно" под покраску, 200х200(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	15	15	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт-3	Люк "Техно" под покраску, 400х300(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт-4	Люк "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт-7	Люк "Техно" под покраску, 1000х1500(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт-9*	Люк "Техно" под покраску,противопожарный (EI60), 1100х2100(h), двухстворчатый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Доборные элементы									
	АР1, лист 14.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 810 мм для проема 1000х2100(h)	м²	0	5,05	5,05	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 900 мм для проема 1000х2100(h)	м²	0	5,62	5,62	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Подоконники									
	АР1, лист 15.1		Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый (Размеры по арх. проекту)	м²	0	18,17	18,17	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Решетки для установки в подоконники									
	АР1, лист 15.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО ¼Рэдвент Инжиниринг½	шт.	0	20	20	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка пола									
Отделка полов									
	АР1, лист 13.1	Тип 2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	19,52	19,52	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.1	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	8,26	8,26	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.1	Тип 5	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	7,26	7,26	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.1	Тип 7	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Italon (или аналог), Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) - 10мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	17,59	17,59	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Отделка пола									
	АР1, лист 13.1	Тип 9	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	50,22	50,22	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.1	Тип 11	- Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452- 6 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 14 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	97,63	97,63	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Отделка полов. Декоративная раскладка, по проекту АИ. (Площадь будет уточнена РД АИ)									
	АР1, лист 13.1	Тип 4.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200х600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	55,48	55,48	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.1	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	61,69	61,69	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.1	Тип 4.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72х800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	5,68	5,68	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Отделка ступеней лестниц									
	АР1, лист 15.2	4.4	- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог): - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	0,92	0,92	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Плинтусы									
	АР1, лист 13.3		Плинтус из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond Listello 7,2х60 (610090002364)	м	0	43,41	43,41	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.3		Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2х80 (610090002340)	м	0	129,84	129,84	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.3		Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый	м	0	101,97	101,97	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Порожки									
	АР1, лист 13.3		Латунный профиль Projoint R 14(h)мм	пог.м	0	14,21	14,21	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 29

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Отделка стен									
	АР1, лист 14.3	С-1	Высококачественная окраска по обшивке перегородок системы KNAUF - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м²	0	322,85	322,85	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.3	С-2	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м²	0	467,99	467,99	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.3	С-3	Высококачественная окраска по монолитным стенам - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Выравнивание - затирка смесью на гипсовой основе – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	м²	0	9,06	9,06	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.3	С-4	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) - 9мм - Клеящий раствор – 9мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м²	0	23,14	23,14	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.3	С-5	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м²	0	55,32	55,32	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.3	С-6	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4	м²	0	12,20	12,20	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.3	С-7	Керамогранитная плитка по монолитным стенам (t=25мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм - Клеящий раствор – 5мм - Грунтовка ГС4 - Выравнивание ц/п раствором М150. Качество поверхности К1 – 10мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	м²	0	9,04	9,04	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 30

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Отделка стен									
	АР1, лист 14.3	С-19	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4	м²	0	9,20	9,20	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.3	С-32	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м²	0	79,38	79,38	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка откосов проемов									
	АР1, лист 15.2		Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	м²	0	35,23	35,23	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка откосов окон									
	АР1, лист 15.2		- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	м²	0	73,54	73,54	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Гидроизоляция стен помещений									
	АР1, лист 15.1		Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ. (Завести на стены выше уровня пола на 300 мм)	м²	0	13,34	13,34	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 31

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Зашивки ниш для радиаторов									
	АР1, лист 15.2		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель^2 Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	м^2.	0	10,62	10,62	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Экраны радиаторов									
	АР1, лист 15.1	Эр-1	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1060х700(h)	шт.	0	10	10	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 15.1	Эр-2	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1120х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 15.1	Эр-5	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1200х700(h)	шт.	0	8	8	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 15.1	Эр-7	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1250х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Настенные уголки									
	АР1, лист 15.1		Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм	м	0	93,60	93,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Противоударные перила									
	АР1, лист 15.1		Перила противоударные STYLA ВН.140 из Life blend^2 с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм	м	0	118,86	118,86	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Элементы противоударного поручня									
	АР1, лист 15.1		Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) ВН.140.Т	шт.	0	82	82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.1		Кронтейн крепления ВН.140.М	шт.	0	127	127	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Декоративные элементы									
	765-09/15 / ДСР-АИ		Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	168,3	168,3	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15 / ДСР-АИ		Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком	шт.	0	7	7	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 32

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Отделка потолков									
	АР1, лист 14.3	Пт-2	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м²	0	53,03	53,03	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.3	Пт-4	- Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX	м²	0	22,89	22,89	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.3	Пт-12.1	- Вертикальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами ½ПРОЗАСК Файерпанель½и плитами ½КНАУФ Файербоард½ общая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты ½ВЕНТИ БАТТС½толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м²	0	2,00	2,00	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.3	Пт-11	- Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Улучшенная ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3 – 20мм - Грунтовка ГС7 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 -Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог)	м²	0	41,10	41,10	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.3	Пт-12	- Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами ½ПРОЗАСК Файерпанель½и плитами ½КНАУФ Файербоард½ общая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты ½ВЕНТИ БАТТС½толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м²	0	10,50	10,50	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Потолочные карнизы									
	АР1, лист 15.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	139,18	139179	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	9,66	9660	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ограждения внутренние									
	АР1, лист 15.1	ОГ-2	Система ограждений Nayada Parapetto. Отделка по ТЗ (латунь)	0	м	1,73	1,73	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
3 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
			Разборка деревянных перегородок	$м^2$	0	16.8	16.8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Проемы									
			Разборка деревянных заполнений проемов (дверных)	$Шт/м^2$	0	21/40,84	21/40,84	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Полы									
			Демонатж покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/2 слоя	$м^2$	0	281,4	281,4	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Очистка стен от существующей отделки-478,5кв.м									
			Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	$м^2$	0	542,3	542,3	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка деревянных настенных панелей	$м^2$	0	186,7	186,7	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж отбойной доски	$м^2$	0	27	27	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из керамических плиток	$м^2$	0	13,5	13,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из паркета (в 2 слоя)	$м^2$	0	268,3	268,3	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из линолеума	$м^2$	0	99,41	99,41	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка перекрытия	$м^2$	0	274,8	274,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Фанера (10мм)	$м^2$	0	274,8	274,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Паркетная доска (2 слоя)	$м^2$	0	274,8	274,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Щитовой настил (60мм)	$м^2$	0	274,8	274,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска пола (60мм)	$м^2$	0	274,8	274,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска пола (100мм)	$м^2$	0	274,8	274,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Строит, Мусора и шлака	$м^3$	0	33	33	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска пола (70мм)	$м^2$	0	274,8	274,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска потолка (40мм)	$м^2$	0	274,8	274,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			2 слоя драни (8мм)	$м^2$	0	274,8	274,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Известково-песч, Штукатурка (40мм)	$м^2$	0	274,8	274,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Балок 280*300	$м^3$	0	29,3	29,3	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж оконных блоков	$Шт/м^2$	0	22/43,0	22/43,0	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Раздел 2. Строительные работы									
Штукатурка выравнивающая									
	АР1, лист 6.3		- Очистка поверхности от пыли и грязи - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Выравнивающая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 4 ВР-1 50х50 ГОСТ 2715-75 и ГОСТ 5336-80, с использованием маяков -30мм (2 слоя)	м^2	0	430,73	430,73	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Штукатурка черновая									
	АР1, лист 6.3		- Очистка поверхности от пыли и грязи - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Выравнивающая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 4 ВР-1 50х50 ГОСТ 2715-75 и ГОСТ 5336-80 -20мм (1 слой) - Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат	м^2	0	105,82	105,82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш									
t=100...1000									
	АР1, лист 6.3		Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш проемов из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда	м^3	0	10,09	10,09	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 6.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (Ширина уточняется по месту, зависит от глубины закладываемого участка)	m	0	0,19	0,19	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Перегородки									
	АР1, лист 6.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель^2 Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	м^2	0	113,22	113,22	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 6.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель^2 Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	м^2	0	1,41	1,41	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 6.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель^2 Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	м^2	0	110,63	110,63	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 6.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ^2 Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	м^2	0	11,05	11,05	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 6.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ^2 Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	м^2	0	207,18	207,18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 6.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ^2 Внутренняя на двойном разнесенном каркасе из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2.	м^2	0	5,53	5,53	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Сантехнические перегородки									
	АР1, лист 14.1	СД-1, СД-2	Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный	шт./м	0	2	2,82	2	2,82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Усиление перегородок в месте крепления умывальников									
	АР1, лист 15.1		Универсальная траверса- закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. в горизонтальном направлении) на системы облицовок и перегородок КНАУФ (или аналог)	шт.	0	6	6	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	2	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	3	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	9*	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1500*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 36

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	11*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	13*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	14*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	24	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	24.1	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.028 м^2. Размеры 0,2х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	25	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	63*	Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	64*	Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	67	Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Люки ревизии									
	АР1, лист 16.4	ЛСт-1	Люк "Техно" под покраску, 200х200(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	15	15	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт-3	Люк "Техно" под покраску, 400х300(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт-4	Люк "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-МГН1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Люки ревизии									
	АР1, лист 16.4	ЛСт-7	Люк "Техно" под покраску, 1000х1500(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 16.4	ЛСт -9*	Люк "Техно" под покраску,противопожарный (EI60), 1100х2100(h), двухстворчатый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Доборные элементы									
	АР1, лист 14.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 880 мм для проема 1000х2100(h)	м²	0	5,49	5,49	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 905 мм для проема 1000х2100(h)	м²	0	5,65	5,65	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Подоконники									
	АР1, лист 15.1		Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый (Размеры по арх. проекту)	м²	0	16,96	16,96	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Решетки для установки в подоконники									
	АР1, лист 15.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО "Рэдвент Инжиниринг"	шт.	0	20	20	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка пола									
Отделка полов									
	АР1, лист 13.2	Тип 2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	5,99	5,99	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.2	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	8,23	8,23	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.2	Тип 5	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	7,22	7,22	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.2	Тип 7	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Italon (или аналог), Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) - 10мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	9,42	9,42	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.2	Тип 11	- Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452- 6 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 14 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	139,13	139,13	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.2	Тип 20	- Паркетная доска - Meister Lindura (или аналог); Дуб беленый; Размеры: 2600х320х11 мм - Влагостойкая фанера - 15мм - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	20,81	20,81	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Отделка пола									
	АР1, лист 13.2	Тип 23	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой) - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	2,98	2,98	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Отделка полов. Декоративная раскладка, по проекту АИ. (Площадь будет уточнена РД АИ)									
	АР1, лист 13.2	Тип 4.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200x600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	59,20	59,20	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.2	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	57,40	57,40	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.2	Тип 4.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	5,74	5,74	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Отделка ступеней лестниц									
	АР1, лист 15.2	4.4	- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог): - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	2,69	2,69	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Плинтусы									
	АР1, лист 13.3		Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (6100900023 40)	м	0	130,65	130,65	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.3		Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый	м	0	143,42	143,42	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.3		Плинтус, нарезка из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60- h 100 мм	м	0	9,66	9,66	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.3		Плинтус, производитель Nayada (или аналог) из МДФ 8мм, в шпоне, h-80мм	м	0	20,87	20,87	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Порожки									
	АР1, лист 13.3		Латунный профиль Projoint R 14(h)мм	пог.м	0	14,76	14,76	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка стен									
	АР1, лист 14.4	С-1	Высококачественная окраска по обшивке перегородок системы KNAUF - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	360,65	360,65	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Отделка стен									
	АР1, лист 14.4	С-2	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	434,44	434,44	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.4	С-3	Высококачественная окраска по монолитным стенам - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Выравнивание - затирка смесью на гипсовой основе – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	м^2	0	9,03	9,03	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.4	С-4	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) - 9 мм - Клеящий раствор – 9мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	12,13	12,13	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.4	С-5	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	19,08	19,08	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.4	С-7	Керамогранитная плитка по монолитным стенам (t=25мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм - Клеящий раствор – 5мм - Грунтовка ГС4 - Выравнивание ц/п раствором М150. Качество поверхности К1 – 10мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	м^2	0	9,70	9,70	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.4	С-11	Венецианская штукатурка по обшивке перегородок системы KNAUF - Венецианская штукатурка, производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE - TRAVERTINO-METROPOLITANO (цвет biancospino) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	36,91	36,91	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Отделка стен									
	АР1, лист 14.4	С-19	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4	$м^2$	0	5,83	5,83	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.4	С-31	Венецианская штукатурка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Венецианская штукатурка , производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE - TRAVERTINO-METROPOLITANO (цвет biancospino) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	13,48	13,48	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.4	С-32	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	59,50	59,50	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка откосов проемов									
	АР1, лист 15.2		Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	$м^2$	0	38,54	38,54	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 43

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Отделка откосов окон									
	АР1, лист 15.2		- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	$м^2$	0	62,94	62,94	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Гидроизоляция стен помещений									
	АР1, лист 15.1		Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ. (Завести на стены выше уровня пола на 300 мм)	$м^2$	0	10,61	10,61	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Зашивки ниш для радиаторов									
	АР1, лист 15.2		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель^2 Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	$м^2$.	0	10,64	10,64	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Экраны радиаторов									
	АР1, лист 15.1	Эр-1	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1060х700(h)	шт.	0	10	10	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 15.1	Эр-3	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1200х600(h)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 15.1	Эр-5	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1200х700(h)	шт.	0	6	6	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 15.1	Эр-6	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1250х600(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 15.1	Эр-9	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1550х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Настенные уголки									
	АР1, лист 15.1		Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм	м	0	93,60	93,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Противоударные перила									
	АР1, лист 15.1		Перила противоударные STYLA BH.140 из Life blend^2 с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм	м	0	119,67	119,67	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Элементы противоударного поручня									
	АР1, лист 15.1		Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) BH.140.T	шт.	0	82	82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.1		Кронтейн крепления BH.140.M	шт.	0	127	127	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Декоративные элементы									
	765-09/15 / ДСР-АИ		Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	113,3	113,3	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15 / ДСР-АИ		Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком	шт.	0	9	9	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка потолков									
	АР1, лист 14.4	Пт-2	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ^2 Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м^2	0	91,26	91,26	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.4	Пт-4	- Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX	м^2	0	6,17	6,17	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.4	Пт-5	- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/ Javelin	м^2	0	137,85	137,85	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.4	Пт-7	- Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004	м^2	0	40,82	40,82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.4	Пт-8	- Подвесной потолок с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов ГСП-А 12,5мм на одноуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П112 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м^2	0	16,23	16,23	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Отделка потолков									
	АР1, лист 14.4	Пт-11	- Очистка поверхности от пыли и грязи - Шпатлевка дефектов - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Улучшенная ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3 – 20мм - Грунтовка ГС7 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 -Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог)	$м^2$	0	41,13	41,13	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.4	Пт-12	- Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами ¼ПРОЗАСК Файерпанель ½и плитами ¼КНАУФ Файерборд½ общая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты ½ВЕНТИ БАТТС½толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	$м^2$	0	5,48	5,48	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.4	Пт-12.1	- Вертикальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами ¼ПРОЗАСК Файерпанель ½и плитами ¼КНАУФ Файерборд½ общая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты ½ВЕНТИ БАТТС½толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	$м^2$	0	2,49	2,49	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Потолочные карнизы									
	АР1, лист 15.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль С390 10х6х2000мм Orac Decor	м	0	16,08	16075	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	140,16	140158	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	19,32	19320	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ограждения внутренние									
	АР1, лист 15.1	ОГ-2	Система ограждений Nayada Parapetto. Отделка по ТЗ (латунь)	0	м	1,01	1,01	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
			Разборка деревянных перегородок	м²	0	236,5	236,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Проемы									
			Разборка деревянных заполнений проемов (дверных)	Шт/м²	0	29/48,38	29/48,38	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Полы									
			Демонатж покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/2 слоя	м²	0	285,5	285,5	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Очистка стен от существующей отделки-445,5кв.м									
			Разборка облицовки стен: из керамических плиток	м²	0	89,3	89,3	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м²	0	561,6	561,6	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка деревянных настенных панелей	м²	0	152	152	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж отбойной доски	м²	0	26,3	26,3	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из керамических плиток	м²	0	14,4	14,4	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из паркета (в 2 слоя)	м²	0	271	271	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из линолеума	м²	0	71,67	71,67	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка перекрытия	м²	0	249,8	249,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Фанера (10мм)	м²	0	249,8	249,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Паркетная доска (2 слоя)	м²	0	249,8	249,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Щитовой настил (60мм)	м²	0	249,8	249,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска пола (60мм)	м²	0	249,8	249,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска пола (100мм)	м²	0	249,8	249,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Строит, Мусора и шлака	м³	0	30	30	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска пола (70мм)	м²	0	249,8	249,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска потолка (40мм)	м²	0	249,8	249,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			2 слоя драни (8мм)	м²	0	249,8	249,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Известково-песч, Штукатурка (40мм)	м²	0	249,8	249,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Балок 280*300	м³	0	30	30	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж оконных блоков	Шт/м²	0	22/43,0	22/43,0	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Раздел 2. Строительные работы									
Штукатурка выравнивающая									
	АР1, лист 7.3		- Очистка поверхности от пыли и грязи - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Выравнивающая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 4 ВР-1 50х50 ГОСТ 2715-75 и ГОСТ 5336-80, с использованием маяков -30мм (2 слоя)	$м^2$	0	423,17	423,17	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Штукатурка черновая									
	АР1, лист 7.3		- Очистка поверхности от пыли и грязи - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Выравнивающая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 4 ВР-1 50х50 ГОСТ 2715-75 и ГОСТ 5336-80 -20мм (1 слой) - Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат	$м^2$	0	99,32	99,32	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш									
t=100...1000									
	АР1, лист 7.3		Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш проемов из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда	$м^3$		13,83	13,83	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 7.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (Ширина уточняется по месту, зависит от глубины закладываемого участка)	m		0,37	0,37	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Перегородки									
	АР1, лист 7.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель² Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	$м^2$	0	123,39	123,39	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 7.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель² Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	$м^2$	0	104,63	104,63	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 7.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	$м^2$	0	14,84	14,84	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 7.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	$м^2$	0	268,76	268,76	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 7.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя на двойном разнесенном каркасе из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2.	$м^2$	0	5,62	5,62	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Сантехнические перегородки									
	АР1, лист 14.1	СД-1, СД-2	Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный	шт./м	0	3	3,95	3	3,95	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Душевые перегородки									
	АР1, лист 14.1		Цельностеклянная индивидуальная душевая перегородка Nayada. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Высота 2000мм.	шт./м	0	2	2,03	2	2,03	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.1	ОД-3	Цельностеклянная индивидуальная раздвижная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-12. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект верхнего трека для откатного полотна Nayada (направляющий профиль, каретки, ограничитель). Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 700мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.	шт./м	0	1	1,60	1	1,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.1	ОД-1 ОД-2	Цельностеклянная индивидуальная распашная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-10. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект душевых петель для полотна Nayada. Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 600мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.	шт./м	0	2	2,07	2	2,07	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Мебельные перегородки									
	АР1, лист 15.2		Индивидуальная трансформируемая система Nayada Art_line_17. Проем 3890*2860мм. Створки (3шт) с ультрапрозрачным закаленным стеклом AGC Clearvision 8мм, выполненные с индивидуальным матированием по дизайн-проекту Заказчика в тонкой алюминиевой обвязке по периметру. Алюминиевая подвижная система крепления для всех створок Nayada, с встроенным доводчиком и интегрированными ручками. Створка (1 шт) - дверное полотно толщиной 40мм, со всех сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), с интегрированной ручкой с встроенным механизмом запирания. Стационарнарное примыкание выполнено с помощью глухой перегородки на скрытом металлическом креплении, с отделкой внешними панелями, облицованными натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Отделка всех видимых алюминиевых частей системы- порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL.	шт./м	0	1	4,04	1	4,04	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 49

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Усиление перегородок в месте крепления умывальников									
	АР1, лист 15.1		Универсальная траверса- закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. в горизонтальном направлении) на системы облицовок и перегородок КНАУФ (или аналог)	шт.	0	9	9	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	1	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	2.1	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м^2. Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	3	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	3**	Дверной блок правый полнотелый звукоизоляционный глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	6	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	11	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 51

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	11.1*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	13*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	13.2*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м². Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	14*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	20**	Дверной блок левый полнотелый звукоизоляционный глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	24	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	24.2	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	25	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	25.2	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	25.4**	Дверной блок левый полнотелый звукоизоляционный глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м². Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	61	Дверной блок левый остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1100*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	63*	Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Изделие с приборами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Решетки для установки в подоконники									
	АР1, лист 15.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО ¼Рэдвент Инжиниринг½	шт.	0	20	20	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка пола									
Отделка полов									
	АР1, лист 13.2	Тип 2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	68,55	68,55	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.2	Тип 4.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200х600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	10,06	10,06	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.2	Тип 5	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	4,68	4,68	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.2	Тип 6	- Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7 (или аналог) с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 18 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	49,97	49,97	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.2	Тип 7	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Italon (или аналог), Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) - 10мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	10,70	10,70	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.2	Тип 9	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	13,19	13,19	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.2	Тип 11	- Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452- 6 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 14 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	11,28	11,28	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Отделка полов. Декоративная раскладка, по проекту АИ. (Площадь будет уточнена РД АИ)									
	АР1, лист 13.2	Тип 4.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200х600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	42,63	42,63	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.2	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	110,24	110,24	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 13.2	Тип 4.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72х800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	6,38	6,38	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Решетки для установки в подоконники									
	АР1, лист 15.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО ¼Рэдвент Инжиниринг½	шт.	0	20	20	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка пола									
Отделка полов									
	АР1, лист 13.2	Тип 2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	63,33	63,33	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.2	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	8,77	8,77	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.2	Тип 5	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	6,95	6,95	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.2	Тип 7	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Italon (или аналог), Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) - 10мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	13,33	13,33	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.2	Тип 11	- Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452- 6 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 14 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	41,04	41,04	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.2	Тип 20	- Паркетная доска - Meister Lindura (или аналог); Дуб беленый; Размеры: 2600х320х11 мм - Влагостойкая фанера - 15мм - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	70,07	70,07	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.2	Тип 23	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой) - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	13,70	13,70	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка полов. Декоративная раскладка, по проекту АИ. (Площадь будет уточнена РД АИ)									
	АР1, лист 13.2	Тип 4.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200х600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	45,19	45,19	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.2	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	59,02	59,02	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.2	Тип 4.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72х800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	4,71	4,71	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Отделка ступеней лестниц									
	АР1, лист 15.2	4.4	- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	2,48	2,48	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Плинтусы									
	АР1, лист 13.3		Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (610090002340)	м	0	122,44	122,44	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.3		Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый	м	0	47,56	47,56	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 13.3		Плинтус, производитель Nayada (или аналог) из МДФ 8мм, в шпоне, h-80мм	м	0	75,65	75,65	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Порожки									
	АР1, лист 13.3		Латунный профиль Projoint R 14(h)мм	пог.м	0	17,68	17,68	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка стен									
	АР1, лист 14.5	С-1	Высококачественная окраска по обшивке перегородок системы KNAUF - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	207,94	207,94	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	С-2	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	321,75	321,75	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	С-3	Высококачественная окраска по монолитным стенам - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Выравнивание - затирка смесью на гипсовой основе - 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	м^2	0	9,40	9,40	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Отделка стен									
	АР1, лист 14.5	С-5	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	18,98	18,98	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	С-7	Керамогранитная плитка по монолитным стенам (t=25мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм - Клеящий раствор – 5мм - Грунтовка ГС4 - Выравнивание ц/п раствором М150. Качество поверхности К1 – 10мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	$м^2$	0	9,81	9,81	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	С-11	Венецианская штукатурка по обшивке перегородок системы KNAUF - Венецианская штукатурка , производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE - TRAVERTINO-METROPOLITANO (цвет biancospino) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	116,14	116,14	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	С-13	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10 мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	104,28	104,28	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	С-14	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10 мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4	$м^2$	0	46,94	46,94	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Отделка стен									
	АР1, лист 14.5	С-19	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4	$м^2$	0	21,29	21,29	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	С-31	Венецианская штукатурка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Венецианская штукатурка , производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE - TRAVERTINO-METROPOLITANO (цвет biancospino) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	33,77	33,77	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	С-32	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	113,86	113,86	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка откосов проемов									
	АР1, лист 15.2		Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	$м^2$	0	21,33	21,33	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 60

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Отделка откосов окон									
	АР1, лист 15.2		- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	$м^2$	0	34,70	34,70	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.2		- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10 мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	$м^2$	0	25,50	25,50	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Гидроизоляция стен помещений									
	АР1, лист 15.1		Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ. (Завести на стены выше уровня пола на 300 мм)	$м^2$	0	18,30	18,30	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Зашивки ниш для радиаторов									
	АР1, лист 15.2		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель^2 Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	$м^2$.	0	10,56	10,56	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Экраны радиаторов									
	АР1, лист 15.1	Эр-1	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1060х700(h)	шт.	0	10	10	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.1	Эр-2	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1120х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Экраны радиаторов									
	АР1, лист 15.1	Эр-4	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1200х650(h)	шт.	0	6	6	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.1	Эр-5	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1200х700(h)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.1	Эр-9	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1550х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Настенные уголки									
	АР1, лист 15.1		Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм	м	0	82,80	82,80	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Противоударные перила									
	АР1, лист 15.1		Перила противоударные STYLA ВН.140 из Life blend² с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм	м	0	111,18	111,18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Элементы противоударного поручня									
	АР1, лист 15.1		Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) ВН.140.Т	шт.	0	79	79	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.1		Кронтейн крепления ВН.140.М	шт.	0	123	123	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Декоративные элементы									
	765-09/15 / ДСР-АИ		Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	156,3	156,3	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15 / ДСР-АИ		Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком	шт.	0	8	8	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 62

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Отделка потолков									
	АР1, лист 14.5	Пт-2	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м²	0	99,60	99,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	Пт-3	- Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600х600х40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid.	м²	0	54,87	54,87	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	Пт-4	- Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX	м²	0	5,93	5,93	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	Пт-5	- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin	м²	0	39,44	39,44	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	Пт-7	- Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Рр-004	м²	0	40,07	40,07	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	Пт-8	- Подвесной потолок с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов ГСП-А 12,5мм на одноуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П112 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м²	0	66,23	66,23	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	Пт-11	- Очистка поверхности от пыли и грязи - Шпатлевка дефектов - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Улучшенная ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3 – 20мм - Грунтовка ГС7 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 -Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог)	м²	0	41,70	41,70	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	Пт-12	- Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами ½ПРОЗАСК Файерпанель½и плитами ½КНАУФ Файербоард½ общая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты ½ВЕНТИ БАТТС½толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м²	0	19,94	19,94	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 63

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Потолочные карнизы									
	АР1, лист 15.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль МС308 65х200х2000мм Leptonika	м	0	90,11	90111	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	111,75	111753	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 15.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	9,66	9660	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ограждения внутренние									
	АР1, лист 15.1	ОГ-2	Система ограждений Nayada Parapetto. Отделка по ТЗ (латунь)	0	м	1,62	1,62	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
5 этаж									
5 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
Очистка стен от существующей отделки-152кв.м									
			Разборка деревянных заполнений проемов (дверных)	Шт/м^2	0	2/4,0	2/4,0	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж кирпичной кладки машинного отделения	м^3	0	56,5	56,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка перекрытия	м^2	0	344,5	344,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска пола (40мм)	м^2	0	344,5	344,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Строит, Мусора и шлака	м^3	0	69,38	69,38	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска пола (70мм)	м^2	0	344,5	344,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска потолка (40мм)	м^2	0	344,5	344,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			2 слоя драни (8мм)	м^2	0	344,5	344,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Известково-песч, Штукатурка (40мм)	м^2	0	344,5	344,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Балок 280*300	м^3	0	29,6	29,6	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Полы									
			Демонатж покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/2 слоя	м^2	0	183,4	183,4	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Раздел 2. Строительные работы									
Перегородки									
	АР1, лист 8.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель^2 Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	м^2	0	179,00	179,00	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 8.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ^2 Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	м^2	0	16,47	16,47	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери внутренние									
	АР1, листы 16.1-16.4	47	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г правая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, листы 16.1-16.4	47*	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Люки ревизии									
	АР1, лист 16.4	ЛСт-7	Люк "Техно" под покраску, 1000х1500(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 65

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
5 этаж									
Отделка пола									
	АР1, лист 13.3	Тип 33	- Эмаль ЭкоФлор 1155 Е (или аналог) (в два слоя) - Грунтовка ЭкоФлор 0203 - Бетонная стяжка (В22,5) армированная сеткой 5Вр-1 с ячейкой 100х100 (производить согласно СП 71.13330 (бетоноотделочными машинами под полимер) - 50мм - Полиэтиленовая пленка 200мкм. (Завести на стены на 200 мм). Выполнить проклейку швов, после устройства пола лишнее срезать. - Плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF- 50мм, по периметру акустический шов – 50 мм - Бетонная стяжка (В20) армированная сеткой 5Вр-1 с ячейкой 100х100 - 40мм - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	405,31	405,31	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Порожки									
	АР1, лист 13.3		Латунный профиль Projoint R 14(h)мм	пог.м	0	0,35	0,35	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка стен									
	АР1, лист 14.5	С-2	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м²	0	69,24	69,24	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	С-34	Простая покраска по обшивке системы КНАУФ (t=0мм): - Простая покраска универсальным покрытием типа Тэпинг НГ за 2 раза - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой. Качество поверхности К2 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м²	0	509,01	509,01	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка откосов проемов									
	АР1, лист 15.2		Улучшенная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Улучшенная окраска за два раза Caparol Amphibolin (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Частичная шпатлевка - Грунтовка ГС1 - Улучшенная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	м²	0	3,90	3,90	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка потолков									
	АР1, лист 14.5	Пт-11	- Очистка поверхности от пыли и грязи - Шпатлевка дефектов - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Улучшенная ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3 – 20мм - Грунтовка ГС7 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 -Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог)	м²	0	21,76	21,76	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 14.5	Пт-12	- Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой. Качество поверхности К2 - Простая окраска универсальным покрытием типа Тэпинг НГ за 2 раза	м²	0	570,85	570,85	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 66

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Кровля									
Раздел 2. Строительные работы									
Покрытие кровли									
Покрытие кровли									
	АР1, лист 9		Оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм, RAL 7040 (справочно см. КР) Обрешетка - из шляпного профиля ПШ-40 по ГОСТ 8283-93 (справочно см. КР) Контробрешетка из швеллеров №10 по ГОСТ 8240-97 и шляпного профиля ПШ-55 по ГОСТ 8283-93 с шагом 1 м (справочно см. КР) Ветро-гидрозащита Tyvek Soft Диффузионная мембрана Утеплитель Rockwool типа Лайт Баттс - 200мм Прогоны из швеллеров №10 по ГОСТ 8240-97 с шагом 1 м (справочно см. КР) Несущие конструкции крыши выполняются из двутавровых балок 12Б1, 20Б1, 25Б1, 30Б2 по СТО АСЧМ 20-93 (справочно см. КР) Пароизоляция Технониколь Зашивка 2 слоя ГКЛВО 2х12,5 с использованием потолочного профиля ПП60/27 с шагом 400мм по типу системы КНАУФ П131 (или аналог)	$м^2$	0	507,98	507,98	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Покрытие кровли над выходом из подвала (+1,300)									
	АР1, лист 9		Оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм, RAL 7040 (справочно см. КР) Обрешетка - из шляпного профиля ПШ-40 по ГОСТ 8283-93 (справочно см. КР) Контробрешетка из шляпного профиля ПШ-55 по ГОСТ 8283-93 (справочно см. КР) Ветро-гидрозащита Tyvek Soft Диффузионная мембрана Утеплитель Rockwool типа Лайт Баттс – 100мм Швеллер №10 по ГОСТ 8240-97 (справочно см. КР) Пароизоляция Технониколь Зашивка 2 слоя ГКЛВО 2х12,5 с использованием потолочного профиля ПП60/27 с шагом 400мм по типу системы КНАУФ П131 (или аналог)	$м^2$	0	15,60	15,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Люки выхода на кровлю									
	АР1, лист 9		Люк выхода на кровлю АЛЬТАИР 600х800мм	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Вентиляционные решетки									
	АР1, лист 9		Наружные решетки АРН-С RAL7040. Производитель Арктос (или аналог). Размер 600х200(h).	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 9		Наружные решетки АРН-С RAL7040. Производитель Арктос (или аналог). Размер 950х200(h).	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Оборудование выхода на кровлю									
	АР1, лист 9		Переходный мостик BORGE для фальцевой кровли шириной 600мм* Ограждение кровельное BORGE для фальцевой кровли высотой 1200мм в комбинации с переходным мостиком	м	0	2,70	2,70	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	765-09/15/ДСР - 11.3	Лист 67

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Кровля									
Фасадные лестницы									
	АР1, лист 9		Секция пожарной лестницы BORGE, 800, 3м, оцинкованая	шт./кг	0	6/106,2	6/106,2	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 9		Секция пожарной лестницы BORGE, 800, 1,8м, оцинкованая	шт./кг	0	1/9,8	1/9,8	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 9		Вертикальное ограждение пожарной лестницы BORGE (экран безопасности) h=900мм, У800 мм, оцинкованное	шт./кг	0	15/100,5	15/100,5	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 9		Элемент жесткости ((для экрана безопасности) 2 шт на каждые 3 м)	шт./кг	0	12/2,4	12/2,4	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 9		Стеновой кронштейн BORGE, для пожарной лестницы, 600мм, (2 шт. на каждый 1м) оцинкованный	шт./кг	0	38/25,46	38/25,46	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 9		Площадка переходная BORGE с ободом 800*800, высота поручней L - 1200 мм, оцинкованная	шт./кг	0	2/65	2/65	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ограждения									
	АР1, лист 9	ОГк-1	Ограждение кровельное BORGE для фальцевой кровли высотой 600мм	0	м	37,01	37,01	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Элементы зонта вентиляционной шахты									
	АР1, лист 9		Колпак из оцинкованной стали 1200х1200мм с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм, RAL 7040	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 9		Сетка сварная оцинкованная 50х50х2,5 мм	$м^2$	0	1,84	1,84	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 9		Ст. уголок 100х10 мм (ГОСТ 8509-03)	м	0	19,12	19,12	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Вновь возводимые конструкции на кровле									
Основание под "стакан" на кровле									
	АР1, лист 9		Оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм, RAL 7040 Утеплитель Rockwool типа Лайт Баттс – 100мм Каркас, швеллер №10 по ГОСТ 8240-97 (справочно см. КР) Оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм, RAL 7040 (справочно см. КР)	$м^2$	0	11,93	11,93	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 68

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Крыльца									
Раздел 2. Строительные работы									
Козырьки									
	АР1, лист 12		Кованный козырек с покрытием из металлического листа 2240х1300, изготавливается фирмой производителем Canopys, по индивидуальным чертежам	м	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка горизонтальных поверхностей крылец									
Покрытие кровли									
	АР1, лист 12		Техноэласт ПЛАМЯ СТОП Унифлекс ВЕНТ ЭПВ Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстросохнущий Цементно-песчаная стяжка М50, уклонообразующая армированная сеткой Ф4 Вр-I 100х100 – 50-130мм Существующая ж/б плита Очистить поверхность от пыли и других загрязнений, уменьшающих адгезию Грунтовка Ceresit CT17 два слоя Клеевой слой Ceresit CT190, армированный фасадной щелочестойкой сеткой, - 8 мм Грунтовка Ceresit CT16 два слоя Окрашивание поверхности краской Ceresit CT54	$м^2$	0	15,68	15,68	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Покрытие крылец									
	АР1, лист 12		Гранит Сибирский (серый) термообработанный - 30мм Слой клеящего раствора "Кнауф "Флексклебер" - 10мм Гидроизоляция Weber Vetonit Weber.tec 930 цементная Основание существующее	$м^2$	0	17,89	17,89	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка вертикальных поверхностей крылец									
Отделка ступеней									
	АР1, лист 12		Гранит Сибирский (серый) термообработанный - 20мм Слой клеящего раствора "Кнауф "Флексклебер" - 10мм Гидроизоляция Weber Vetonit Weber.tec 930 цементная Основание существующее	$м^2$	0	1,39	1,39	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Фасонные элементы									
	АР1, лист 12	ФЭ-7	Водосточный желоб из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, R 110 мм, с полимерным покрытием, RAL 7040	м	0	3,63	3,63	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 12	ФЭ-8	Отлив из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, с полимерным покрытием, RAL 7040	м	0	3,63	3,63	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Грязезащитные решетки									
	АР1, лист 15.1		Грязезащитная решетка алюминиевая ТИТАН 04000 1200х800мм	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Спецификация не осмеченных работ корпуса А									
			Демонтаж линейного окрытия	м²	0	28,15	28,15	Объем работ и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Кирпичная кладка карниза глубиной в 1 кирпич	м²	0	19,94	19,94	Объем работ и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж кирпичной кладки карниза	м²	0	15,76	15,76	Объем работ и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Переборка и очистка от раствора пригодног в дело кирпича	м²	0	15,76	15,76	Объем работ и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Теска кирпича	шт.	0	300,00	300,00	Объем работ и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Кирпичная кладка стен местами до 1 кв.м глубиной заделки в 0,5 кирпича	м²	0	6,84	6,84	Объем работ и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Кирпичная кладка стен местами до 1 кв.м глубиной заделки в 1 кирпич	м²	0	2,21	2,21	Объем работ и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Кирпичная кладка стен местами до 1 кв.м глубиной заделки в 0,5 кирпича (лучковые оконные перемычки)	м²	0	0,78	0,78	Объем работ и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Фасад									
			Демонтаж закладных деталей карниза дворового фасада в/о А-Т/11-13.	m	0	0,584	0,584	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено 06.2022
Фасад в осях 11-14, /1-А									
	АР1, лист 11		Демонтаж штукатурной отделки фасадов, удаление аварийной штукатурки.	м²	0	14,8	14,8	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11		Реконструкция отделки цоколя (гранитные плиты): Демонтаж/монтаж существующих гранитных плит цоколя*	м²	0	0,68	0,68	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11		Реконструкция отделки цоколя (гранитные плиты)(* с учетом демонтажа/монтажа существующих гранитных плит цоколя-0,68м2: Промывка поверхности цоколя при помощи аппарата высокого давления Удаление с поверхности цоколя загрязнений смывкой Зачеканка швов с частичной расшивкой Полировка поверхности цоколя Обработка поверхности цоколя гидрофобизиующим составом	м²	0	20,3	20,3	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11		Прямое оштукатуривание стен фасадов	м²	0	32,5	32,5	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11		Подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска плоских штукатурных поверхностей, Краска Plastogum RAL6017 (производитель Pratta) или аналог	м²	0	113,5	113,5	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 11		Воссоздание рустованных декоративных элементов (Руст под шубу (II категории)): Докомпоновка поверхности лепного декора при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности лепного декора (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Разборка и поддор целых деталей и фрагментов деталей Ремонт архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель" Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь	м²	0	46,05	46,05	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11		Устройство отливов на окнах и карнизах из листовой оцинкованной стали	м²	0	32,6	32,6	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 70

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Фасад в осях 11-14, Л-А									
	АР1, лист 11		Воссоздание водосточных труб d=150мм	п.м.	0	39,2	39,2	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Фасад в осях Т-Н, 14-13, 13'-11									
	АР1, лист 11		Демонтаж штукатурной отделки фасадов, удаление аварийной штукатурки.	м^2	0	35,7	35,7	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11		Демонтаж штукатурки цоколя, удаление аварийной штукатурки	м^2	0	36,3	36,3	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11		Прямое оштукатуривание стен фасадов	м^2	0	730,9	730,9	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11		Оштукатуривание откосов окон и дверей (ширина откоса 200мм)	м^2	0	83,4	83,4	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11		Прямое оштукатуривание цоколя	м^2	0	36,7	36,7	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11		Подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска плоских штукатурных поверхностей, Краска Plastogum, светлых оттенков (производитель Pratta) или аналог	м^2	0	851,0	851,0	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 11		Устройство отливов на окнах и карнизах из листовой оцинкованной стали	м^2	0	28,4	28,4	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11		Воссоздание водосточных труб d=150мм	п.м.	0	102,15	102,15	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Окна									
	АР1, лист 11		Снятие оконных переплетов остекленных	м^2	0	189,7	189,7	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11		Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	0	61	61	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Карниз									
	АР1, лист 11		Установка закладных деталей карниза дворового фасада в/о А-Т/11-13 из листа толщ. 10 на хим. Анкер	т	0	0,584	0,584	Объем и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 11		Очистка и огрунтовка закладных деталей карниза дворового фасада в/о А-Т/11-13.	м^2	0	15	15	Объем и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено 06.2022
	АР1, лист 11		Окраска закладных деталей карниза дворового фасада в/о А-Т/11-13	м^2	0	15	15	Объем и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено 06.2022

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 71

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Декоративные элементы фасада (RAL 9003)									
	АР1, лист 11	Дн-1	Декоративный элемент, гипсовый декоративный наличник оконный без декора (S= 2,358 м^2),состав работ: Удаление с поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью с поверхности Расчистка гладкой поверхности от трудноудалямой краски с применением смывки. Догипсовка поверхности при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Изготовление шаблона оконного наличника, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	шт.	0	6	6	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11	Дн-2	Декоративный элемент, гипсовый декоративный наличник оконный с лепным декором (S= 2,373 м^2). Гипсовый лепной декор верхний/нижний "веревочка" высотой до 50 мм (III категории)- 6/6 шт., состав работ: Удаление поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью, с поверхности архитектурно –лепного декора III категории сложности . Расчистка поверхности архитектурно-лепного декора от трудноудалямой краски с применением смывки: III категории . Догипсовка поверхности лепного декора при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности лепного декора (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Разборка и подбор целых деталей и фрагментов деталей Ремонт и восстановление архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель" Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь Изготовление модели лепного декора Изготовление формапластовых форм для отливки деталей 3 кат. сл. Отливка лепных деталей Изготовление шаблона оконного наличника, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	шт.	0	6	6	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Декоративные элементы фасада (RAL 9003)									
	АР1, лист 11	Дн-3	Декоративный элемент, гипсовый декоративный наличник оконный с лепным декором (S= 2,29 м^2). Гирлянда гипсовая длиной по огибу до 1000 мм (III категории сложности)- 6 шт., состав работ: Удаление поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью, с поверхности архитектурно -лепного декора III категории сложности Расчистка поверхности архитектурно-лепного декора от трудноудалямой краски с применением смывки: III категории Догипсовка поверхности лепного декора при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности лепного декора (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Разборка и подбор целых деталей и фрагментов деталей Ремонт и восстановление архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель" Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь Изготовление модели лепного декора Изготовление формапластовых форм для отливки деталей 3 кат. сл. Отливка лепных деталей Изготовление шаблона оконного наличника, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	шт.	0	6	6	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11	Дн-4	Декоративный элемент, гипсовый декоративный наличник оконный (S= 1,92 м^2) с лепным декором Алмазный камень руст (II категории)- 5 шт.,"масок-замков" высотой до 500 мм (II категории)- 5 шт. состав работ: Удаление поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью, с поверхности архитектурно -лепного декора II категории сложности Расчистка поверхности архитектурно-лепного декора от трудноудалямой краски с применением смывки: II категории Догипсовка поверхности лепного декора при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности лепного декора (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Разборка и подбор целых деталей и фрагментов деталей Ремонт и восстановление архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель" Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь Изготовление модели лепного декора Изготовление формапластовых форм для отливки деталей 2 кат. сл. Отливка лепных деталей Изготовление шаблона оконного наличника, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	шт.	0	5	5	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Декоративные элементы фасада (RAL 9003)									
	АР1, лист 11	Дн-5	Декоративный элемент, гипсовый декоративный наличник дверной (S= 2,0 м^2) с лепным декором "масок-замков" высотой до 500 мм (II категории)- 1шт., состав работ: Удаление поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью, с поверхности архитектурно –лепного декора II категории сложности Расчистка поверхности архитектурно-лепного декора от трудноудалямой краски с применением смывки: II категории Догипсовка поверхности лепного декора при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности лепного декора (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Разборка и подбор целых деталей и фрагментов деталей Ремонт и восстановление архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель" Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь Изготовление модели лепного декора Изготовление формапластовых форм для отливки деталей 2 кат. сл. Отливка лепных деталей Изготовление шаблона дверного наличника, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11	Дэ-1	Декоративный элемент, гипсовый декоративный наличник (S= 1,49 м^2), гипсовые лепные "кронштейны и модульоны" с наибольшим измерением до 400 мм (IV категория сложности)- 4 шт., картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм (III категории сложности)- 2 шт., состав работ: Удаление поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью, с поверхности архитектурно –лепного декора II и III категории сложности Расчистка поверхности архитектурно-лепного декора от трудноудалямой краски с применением смывки: II и III категории Догипсовка поверхности лепного декора при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности лепного декора (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Разборка и подбор целых деталей и фрагментов деталей Ремонт и восстановление архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель" Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь Изготовление модели лепных деталей Изготовление формапластовых форм для отливки деталей 2 и 3 кат. сл. Отливка лепных деталей, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	шт.	0	2	2	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Декоративные элементы фасада (RAL 9003)									
	АР1, лист 11	Дэ-2	Декоративный элемент, гипсовый декоративный наличник (S= 1,13 м²), гипсовые лепные "кронштейны и модульоны" с наибольшим измерением до 400 мм (IV категория сложности)- 8 шт., картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм (III категории сложности)- 4 шт., состав работ: Удаление поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью, с поверхности архитектурно –лепного декора II и III категории сложности Расчистка поверхности архитектурно-лепного декора от трудноудалямой краски с применением смывки: II и III категории Догипсовка поверхности лепного декора при утрате до 20 % Догипсовка поверхности лепного декора при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности лепного декора (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Разборка и поддор целых деталей и фрагментов деталей Ремонт и восстановление архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель" Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь Изготовление модели лепных деталей Изготовление формапластовых форм для отливки деталей 2 и 3 кат. сл. Отливка лепных деталей, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	шт.	0	4	4	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11	Дэ-3	Декоративный элемент, гипсовая декоративная пилястра в составе (S=6,5 м²):"капитель коринфский" колонн высотой до 500 мм (IV категория сложности)- 5 шт., "базы по пилястрам" высотой до 400 мм (II категории сложности)- 5 шт., состав работ: Удаление с поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью, с поверхности архитектурно –лепного декора IV категории сложности Расчистка поверхности архитектурно-лепного декора от трудноудалямой краски с применением смывки: IV категории Догипсовка поверхности лепного декора при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности лепного декора (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Разборка и поддор целых деталей и фрагментов деталей Ремонт и восстановление архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель" Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь Изготовление модели лепных деталей Изготовление формапластовых форм для отливки деталей 4 кат. сл. Отливка лепных деталей, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	шт.	0	5	5	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	765-09/15/ДСР - 11.3	Лист 75

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Декоративные пояса и карнизы фасада (RAL 9003)									
Фасад в осях "11-14" и "Л-А"									
	АР1, лист 11	Дк-1	Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 1820мм), с лепными гипсовыми "сухарями" высотой до 250 мм (II категория сложности)- 180 шт., состав работ: Удаление поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью, с поверхности архитектурно –лепного декора II категории сложности Расчистка поверхности архитектурно-лепного декора от трудноудалямой краски с применением смывки: II категории Догипсовка поверхности лепного декора при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности лепного декора (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Разборка и подбор целых деталей и фрагментов деталей Ремонт и восстановление архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель" Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь Изготовление модели лепного декора Изготовление формапластовых форм для отливки деталей 2 кат. сл. Отливка лепных деталей, Изготовление шаблона карниза, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	м	0	21,13	21,13	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11	Дк-7	Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 275мм), без декора, состав работ: Удаление с поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью с поверхности Расчистка гладкой поверхности от трудноудалямой краски с применением смывки. Догипсовка поверхности при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Изготовление шаблона карниза, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	м	0	20,01	20,01	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11	Дк-8	Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 350мм), без декора, состав работ: Удаление с поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью с поверхности Расчистка гладкой поверхности от трудноудалямой краски с применением смывки. Догипсовка поверхности при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Изготовление шаблона карниза, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	м	0	22,12	22,12	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Декоративные пояса и карнизы фасада (RAL 9003)									
	АР1, лист 11	Дк-9	Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 1755мм), с гипсовыми лепными "кронштейнами и модульонами"с наибольшим измерением до 450 мм (IV категория сложности)- 21 шт.,"сухарями" высотой до 250 мм (II категория сложности)- 83 шт., "триглифы" с "метопами" высотой до 250 мм(II категория сложности)- 72 шт., состав работ: Удаление поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью, с поверхности архитектурно -лепного декора II категории сложности Расчистка поверхности архитектурно-лепного декора от трудноудалямой краски с применением смывки: II категории Догипсовка поверхности лепного декора при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности лепного декора (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Разборка и поддор целых деталей и фрагментов деталей Ремонт и восстановление архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель" Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь Изготовление модели лепного декора Изготовление формапластовых форм для отливки деталей 2 и 4 кат. сл. Отливка лепных деталей Изготовление шаблона карниза, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	м	0	21,13	21,13	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11	Дк-10	Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 425мм), с гипсовыми лепными "бусами" высотой более 50 мм (III категории сложности)- 306шт., детали фриза "акантовый лист" высотой более 100 мм (III категории сложности)- 153шт.., состав работ: Удаление поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью, с поверхности архитектурно -лепного декора III категории сложности Расчистка поверхности архитектурно-лепного декора от трудноудалямой краски с применением смывки: III категории Догипсовка поверхности лепного декора при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности лепного декора (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Разборка и поддор целых деталей и фрагментов деталей Ремонт и восстановление архитектурно-лепного декора путем отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям, "приведенным в модель" Склеивание фрагментов деталей, подобранных из сохранившихся, а также отлитых вновь Изготовление модели лепного декора Изготовление формапластовых форм для отливки деталей 3 кат. сл. Отливка лепных деталей Изготовление шаблона карниза, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	м	0	17,00	17,00	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11	Дп-4	Декоративный элемент, гипсовый декоративный пояс (длина развертки 935мм) без декора, состав работ: Догипсовка поверхности при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Изготовление шаблона карниза, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	м	0	17,29	17,29	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 77

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Декоративные пояса и карнизы фасада (RAL 9003)									
Фасад в осях "14'-13", "Т-Н", "13-13'" и "13'-11"									
	АР1, лист 11	Дк-2	Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 1245мм) без декора, состав работ: Удаление с поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью с поверхности Расчистка гладкой поверхности от трудноудалямой краски с применением смывки. Догипсовка поверхности при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Изготовление шаблона карниза, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	м	0	42,52	42,52	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11	Дк-3	Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 465мм) без декора, состав работ: Удаление с поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью с поверхности Расчистка гладкой поверхности от трудноудалямой краски с применением смывки. Догипсовка поверхности при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Изготовление шаблона карниза, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	м	0	41,72	41,72	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11	Дк-4	Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 330мм) без декора, состав работ: Удаление с поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью с поверхности Расчистка гладкой поверхности от трудноудалямой краски с применением смывки. Догипсовка поверхности при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Изготовление шаблона карниза, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	м	0	41,74	41,74	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11	Дк-5	Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 355мм) без декора, состав работ: Удаление с поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью с поверхности Расчистка гладкой поверхности от трудноудалямой краски с применением смывки. Догипсовка поверхности при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Изготовление шаблона карниза, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	м	0	14,17	14,17	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Декоративные пояса и карнизы фасада (RAL 9003)									
	АР1, лист 11	Дк-6	Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 2490мм) без декора, состав работ: Удаление с поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью с поверхности Расчистка гладкой поверхности от трудноудалямой краски с применением смывки. Догипсовка поверхности при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Изготовление шаблона карниза, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	м	0	14,02	14,02	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11	Дп-1	Декоративный элемент, гипсовый декоративный пояс (длина развертки 325мм) без декора, состав работ: Удаление с поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью с поверхности Расчистка гладкой поверхности от трудноудалямой краски с применением смывки. Догипсовка поверхности при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Изготовление шаблона карниза, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	м	0	14,15	14,15	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11	Дп-2	Декоративный элемент, гипсовый декоративный пояс (длина развертки 470мм) без декора, состав работ: Удаление с поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью с поверхности Расчистка гладкой поверхности от трудноудалямой краски с применением смывки. Догипсовка поверхности при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Изготовление шаблона карниза, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	м	0	32,46	32,46	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11	Дп-3	Декоративный элемент, гипсовый декоративный пояс (длина развертки 965мм) без декора, состав работ: Удаление с поверхности пыли, легкого налёта, копоти, паутины сухим способом-кистью с поверхности Расчистка гладкой поверхности от трудноудалямой краски с применением смывки. Догипсовка поверхности при утрате до 20 % Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция) Биоцидная обработка антисептическим раствором (ПОЛИСЕПТ Производитель ООО ¼Фарма-Покров½) Изготовление шаблона карниза, подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска поверхностей, Краска Plastogum (производитель Pratta) или аналог	м	0	5,44	5,44	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Окна наружные									
	АР1, лист 11.1	ОК-1	Оконный блок 1060х1780(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЗ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.	0	44	44	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 79

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Окна наружные									
	АР1, лист 11.1	ОК-2	Оконный блок 1120х1790(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11.1	ОК-3	Оконный блок 1120х2190(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11.1	ОК-4	Оконный блок 1000х1640(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11.1	ОК-5	Оконный блок 1200х1840(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11.1	ОК-6	Оконный блок 1110х1820(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС.Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 80

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Окна наружные									
	АР1, лист 11.1	ОК-7	Оконный блок 1280х1820(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11.1	ОК-8	Оконный блок 1280х2185(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11.1	ОК-9	Оконный блок 1110х2185(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11.1	ОК-10	Оконный блок 1205х2075(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11.1	ОК-11	Оконный блок 480х970(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 81

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Окна наружные									
	АР1, лист 11.1	ОК-12	Оконный блок 570х800(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11.1	ОК-13	Оконный блок противопожарный EI 60. 1900х3830(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Предоставить сертификат соответствия на противопожарный оконный блок. Конструкцию окна выполнить в соответствии с сертификатом. Цвет окраски заполнений - RAL 9010.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11.1	ОК-14	Оконный блок 1040х1670(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. В остеклении внутренней рамы предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11.1	ОК-15	Оконный блок 1120х2150(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.	0	6	6	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР1, лист 11.1	ОК-16	Оконный блок 1280х1820(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.	0	12	12	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 82

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Окна наружные									
	АР1, лист 11.1	ОК-17	Оконный блок 405х810(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ ДСР- ЭЭ. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Оконная фурнитура									
	АР1, лист 11.1		Фурнитура индивидуального изготовления фирмы Roto (Австрия), Ручка оконная РО-98, Цвет: покрытие серебром, патинирование 7% Производитель: ООО "Литейно-механический завод"	шт.	0	172	172	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 83

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Лестницы									
Ремонтный состав									
			Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа MasterEmaco S 488	кг	0	3900	3900	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
			Смесь сухая тонкодисперсная ремонтная расширяющаяся MasterEmaco A 640	кг	0	75	75	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
			Отделка ступеней: Бетон ¼Терацо½,толщина 25мм	$м^2$	0	163	163	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
			Отделка подступенка: Бетон ¼Терацо½,толщина 25мм	$м^2$	0	81,5	81,5	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Восстановление лестницы производится по каждой ступени по индивидуальным размерам ступени. Средняя высота восстановление ступени составляет 30 мм, средняя ширина 40 мм.									
Общая площадь ремонтируемой поверхности укрупненно составляет 117,3 $м^2$									
Ограждения									
			ЛК в осях 11/12. Ремонт металлического ограждения (очистка от поздних красочных покрытий, воссоздание утраченных металлических элементов и поручня, окраска в соответствии с колористическими решениями и технологическими рекомендациями)	п.м.	0	16,57	16,57	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
			ЛК в осях Р/Т. Ремонт металлического ограждения (очистка от поздних красочных покрытий, воссоздание утраченных металлических элементов и поручня, окраска в соответствии с колористическими решениями и технологическими рекомендациями)	п.м.	0	38,5	38,5	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2
Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

(Реконструкция. Корпус Б и В)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Гальченко			07.22
ГАП		Спивакова			07.22
Нач.мастер.		Холодова			07.22
Н.контроль		Маяцкая			07.22
КГИП		Ивонин			07.22

765-09/15/ДСР-11.3

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания

	Стадия	Лист	Листов
Реконструкция. Корпус Б,В.	П	0	170
Ведомость объемов работ	АО "МСУ-1"		

Формат А4К

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основании тома 3.2.2 проектной документации

№ п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед. Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-1 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
1	*3,.2.2-3.2*		Демонтаж кирпичных перегородок	кв. м	215,2	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
2	*3,.2.2-3.2*		Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной до 650 мм	кв. м	6,5	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
3	*3,.2.2-3.2*		Разборка деревянных заполнений проемов	шт./м2	26/52,9	26/52,9	0	Без изм.	Без изм.
Очистка от существующей отделки									
Стены									
4			Разборка облицовки стен: из керамических плиток (40%-стен)	кв. м	542,3	542,3	0	Без изм.	Без изм.
5			Отбивка штукатурки с поверхностей: стен	кв. м	1355,8	1355,8	0	Без изм.	Без изм.
Потолок									
6			Отбивка штукатурки с поверхностей: Потолков -100%	кв. м	492,4	492,4	0	Без изм.	Без изм.
Пол									
7	*3,.2.2-3.2*		Разборка покрытий полов: цементно-песчаной стяжки толщ. 100мм	кв. м	492,4	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
Раздел 2. Строительные работы									
Перегородка из ГКЛ /толщ. 150мм/									
8	*3.2.2-3.2*		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) , по м/каркасу, с двойной обшивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	63,2	-	-63,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Перегородка из ГКЛВ /толщ. 150мм/									
9	*3.2.2-3.2*		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛВ) , по м/каркасу, с двойной обшивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	60	-	-60	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 3. Двери									
	3.2.2-3.2		Установка металлических дверных блоков	шт.	23	-	-23	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-3.2		Установка деревянных дверных блоков	шт.	4	-	-4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 4. Отделочные работы. Полы									
Тип пола 0.1-321,7м2									
	3.2.2-3.3, 28		Уплотнение грунта	кв. м	321,7	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-3.3, 28		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слоя (техноэласт ЭПП)	кв. м	321,7	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-3.3, 28		Устройство полов бетонных толщиной : 80 мм армированных	кв. м	321,7	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-3.3, 28		Грунтовка поверхности SPEKTRIN Plus	кв. м	321,7	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
Тип пола 0.2-168,6м2									
	3.2.2-3.3, 28		Уплотнение грунта	кв. м	168,6	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-3.3, 28		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слоя (техноэласт ЭПП)	кв. м	168,6	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-3.3, 28		Устройство стяжек: цементных армированных толщиной 50 мм	кв. м	168,6	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-3.3, 28		Покрытие поверхностей грунтовкой «Бетоконтакт»	кв. м	168,6	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-3.3, 28		Устройство покрытий плитками керамическими	кв. м	168,6	-	-168,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 5. Отделочные работы. Стены									
	3.2.2-3.3		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей толщ.20мм	кв. м	1619,8	-	-1619,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-3.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	1301,4	-	-1301,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

	3.2.2-3.3		Облицовка стен плиткой керамической	кв. м	318,4	-	-318,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 6. Отделочные работы. Потолки						
	3.2.2-3.3		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»	кв. м	32,3	-	-32,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-3.3		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛВ) по системе «КНАУФ»	кв. м	107,2	-	-107,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-3.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	492,4	-	-492,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			1 этаж						
			Раздел 1. Демонтажные работы						
	3.2.2 - 4.2		Демонтаж кирпичных стен	кв. м	296,6	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 4.2		Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной до 850 мм	кв. м	3,3	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 4.2		Разборка деревянных заполнений проемов/дверных	шт./м2	94/216,2	94/216,2	0	Без изм.	Без изм.
			Очистка стен от существующей отделки-1841,7м2						
	3.2.2 - 4.2		Снятие обоев /-30% стен/	кв. м	552,6	552,6	0	Без изм.	Без изм.
	3.2.2 - 4.2		Разборка облицовки стен: из мраморных плит- /20% стен	кв. м	368,3	368,3	0	Без изм.	Без изм.
	3.2.2 - 4.2		Разборка облицовки стен: из керамических /плиток 20%-стен	кв. м	368,3	368,3	0	Без изм.	Без изм.
	3.2.2 - 4.2		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных-100% стен	кв. м	1841,7	1841,7	0	Без изм.	Без изм.
	3.2.2 - 4.3		Разборка облицовки стен из гранитных плит	кв. м	27,4	27,4	0	Без изм.	Без изм.
			Раздел 2. Строительные работы						
10	*3.2.2 - 4.3*		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) , по м/каркасу, с двойной обшивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	698,5	-	-698.5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Перегородка из ГКЛВ /толщ. 150мм/						
11	*3.2.2 - 4.3*		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛВ), по м/каркасу, с двойной об- шивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	740,8	-	-740.8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Ограждающие конструкции шахт из ГКЛ /толщ.70мм/						
12	*3.2.2-6.3*		Устройство ограждающих перегородок шахт из гипсокартонных листов (ГКЛ), по м/каркасу	кв. м	285,4	-	-285,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Облицовка откосов ГКЛ						
13	*3.2.2 - 4.3*		Облицовка откосов ГКЛ	кв. м	327	-	-327	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Перегородки толщ. 120мм						
14	*3.2.2 - 4.3*		Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	кв. м	45,3	-	-45,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Перегородки , толщ. 250мм						
15	*3.2.2 - 4.3*		Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м /при толщ. 250мм/	куб. м	37,95	-	-37,95	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Огнестойкая перегородка на м/к каркасе						
16	*3.2.2 - 4.3*		Устройство перегородок светопрозрачных огнестойких	кв. м	27,5	-	-27,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 3. Шахта панорамного лифта						
17	*3.2.2 - 4.3*		Устройство перегородок светопрозрачных огнестойких	кв. м	34,1	-	-34,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 4. Двери						
18	*3.2.2 - 4.3*		Установка металлических дверных блоков	шт.	18	-	-18	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

19	*3.2.2 - 4.3*		Установка дверных блоков деревянных	шт.	92	-	-92	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
20	*3.2.2 - 4.3*		Установка противопожарных металлических дверей: двупольных остекленных	шт.	3	-	-3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Монтаж витражных дверей						
21			Установка витражных дверей	шт.	5	-	-5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 5. Окна						
22	*3.2.2 - 4.3*		Монтаж оконных блоков алюминиевых	кв. м	4	-	-4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 6. Подоконники						
23	*3.2.2 - 4.3*		Установка подоконных досок	кв. м	65,3	-	-65,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
24	*3.2.2 - 4.3*		Укладка подоконных мраморных плит	кв. м	10,1	-	-10,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 7. Отделочные работы. Полы.						
			Тип пола 1.1-32,7м2						
25	*3.2.2 - 4.3, 28*		Уплотнение грунта	кв. м	32,7	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
26	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слоя (техноэласт ЭПП)	кв. м	32,7	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
27	*3.2.2 - 4.3, 28*		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	1,64	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
28	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	32,7	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
29	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство стяжек: цементных толщиной 80 мм	кв. м	32,7	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
30	*3.2.2 - 4.3, 28*		Покрытие поверхностей грунтовкой SPEKTRIN Plus- упрочнитель	кв. м	32,7	-	-32,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 1.2-227,2м2						
31	*3.2.2 - 4.3, 28*		Уплотнение грунта	кв. м	227,2	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
32	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слоя (техноэласт ЭПП)	кв. м	227,2	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
33	*3.2.2 - 4.3, 28*		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	11,36	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
34	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	227,2	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
35	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	227,2	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
36	*3.2.2 - 4.3, 28*		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	кв. м	227,2	-	-227,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
37	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство покрытий из плиток керамических для полов	кв. м	227,2	-	-227,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 1.2а -233,1м2						
38	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	233,1	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
39	*3.2.2 - 4.3, 28*		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	11,66	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
40	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	233,1	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
41	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	233,1	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
42	*3.2.2 - 4.3, 28*		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	кв. м	233,1	-	-233,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
43	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство покрытий из плиток керамических для полов	кв. м	233,1	-	-233,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 1.3-207,9м2						
44	*3.2.2 - 4.3, 28*		Уплотнение грунта	кв. м	207,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
45	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слоя (техноэласт ЭПП)	кв. м	207,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР

46	*3.2.2 - 4.3, 28*		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	10,4	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
47	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	207,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
48	*3.2.2 - 4.3, 28*		Обеспыливание поверхности	кв. м	207,9	-	-207,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
49	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство покрытий: из линолеума антистатического	кв. м	207,9	-	-207,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 1.3а-93,0м2						
50	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	93	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
51	*3.2.2 - 4.3, 28*		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	4,65	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
52	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	93	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
53	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	93	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
54	*3.2.2 - 4.3, 28*		Обеспыливание поверхности	кв. м	93	-	-93	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
55	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство покрытий: из линолеума антистатического	кв. м	93	-	-93	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 1.4-49,6м2						
56	*3.2.2 - 4.3, 28*		Уплотнение грунта	кв. м	49,6	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
57	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слоя (техноэласт ЭПП)	кв. м	49,6	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
58	*3.2.2 - 4.3, 28*		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	2,48	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
59	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	49,6	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
60	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	49,6	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
61	*3.2.2 - 4.3, 28*		Обеспыливание поверхности	кв. м	49,6	-	-49,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
62	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство покрытий: из линолеума	кв. м	49,6	-	-49,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 1.4а- 11,5м2						
63	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	11,5	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
64	*3.2.2 - 4.3, 28*		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	0,58	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
65	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	11,5	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
66	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	11,5	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
67	*3.2.2 - 4.3, 28*		Обеспыливание поверхности	кв. м	11,5	-	-11,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
68	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство покрытий: из линолеума	кв. м	11,5	-	-11,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 1.6- 11,3м2						
69	*3.2.2 - 4.3, 28*		Уплотнение грунта	кв. м	11,3	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
70	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слоя (техноэласт ЭПП)	кв. м	11,3	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
71	*3.2.2 - 4.3, 28*		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	0,57	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
72	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	11,3	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
73	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	11,3	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
74	*3.2.2 - 4.3, 28*		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	кв. м	11,3	-	-11,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
75	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство покрытий из плитки керамической	кв. м	11,3	-	-11,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 1.7-340,8м2						

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист

Формат А4

76	*3.2.2 - 4.3, 28*		Уплотнение грунта	кв. м	340,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
77	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами в 2 слоя (техноэласт ЭПП)	кв. м	340,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
78	*3.2.2 - 4.3, 28*		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	17,03	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
79	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	340,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
80	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	340,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
81	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство покрытий из плит керамогранитных под мрамор	кв. м	340,8	-	-340,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 1.7а -120,8м2						
82	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	120,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
83	*3.2.2 - 4.3, 28*		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	6,04	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
84	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	120,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
85	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	120,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
86	*3.2.2 - 4.3, 28*		Устройство покрытий из плит керамогранитных под мрамор	кв. м	120,8	-	-120,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Плинтусы						
87	*3.2.2 - 4.3*		Устройство плинтусов	пог. м	871	-	-871	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
88	*3.2.2 - 4.3*		Установка плинтусов из керамогранита под мрамор	пог. м	306,9	-	-306,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Порожки						
89	*3.2.2 - 4.3*		Укладка металлического накладного профиля (порога)	шт./м.пог	64/65,92	-	-64/65,92	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 8. Отделочные работы. Стены						
90	*3.2.2 - 4.3*		Штукатурка наружных стен внутри помещений "теплой" штукатуркой БИРСС Т-2	кв. м	984,1	-	-984,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
91	*3.2.2 - 4.3*		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей /толщ.20мм/	кв. м	617,4	-	-617,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
92	*3.2.2 - 4.3*		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	559339	-	-559339	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
93	*3.2.2 - 4.3*		Облицовка стен керамогранитными плитами под мрамор Н=1000	кв. м	306,9	-	-306,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
94	*3.2.2 - 4.3*		Облицовка стен плиткой керамический	кв. м	1193,4	-	-1193,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Откосы проемов						
95	*3.2.2 - 4.3*		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	327	-	-327	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Перегородки в с/у						
96	*3.2.2 - 4.3*		Устройство перегородок сантехнических кабин	кв. м	32,6	-	-32,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Гипсовые детали						
97	*3.2.2 - 4.3*		Монтаж декоративных гипсовых наличников	пог. м	290,5	-	-290,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Решетки радиаторные декоративные						

98	*3.2.2 - 4.3*		Установка решеток радиаторных	шт.	79	-	-79	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 9. Отделочные работы. Потолки						
99	*3.2.2 - 4.3*		Устройство подвесных потолков из гипсокар-тонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых	кв. м	680,2	-	-680,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
100	*3.2.2 - 4.3*		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛВ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых	кв. м	373,5	-	-373,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
101	*3.2.2 - 4.3*		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	1238,4	-	-1238,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
102	*3.2.2 - 4.3*		Установка гипсовых погонных деталей (карнизы)	пог. м	386,7	-	-386,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
103	*3.2.2 - 4.4*		Установка гипсовых штучных розеток	шт.	60	-	-60	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 10. Крыльца						
104	*3.2.2 – 13-17*		Устройство покрытий: из мраморных плит	кв. м	99,9	-	-99,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
105	*3.2.2 – 13-17*		Устройство металлических ограждений	пог. м	23,7	-	-23,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
106	*3.2.2 – 13-17*		Монтаж дренажных решеток (ориент. вес 1м2решетки-1,2кг. 7 шт*1м*0,3м)	1 т конструкций	0,00252	-	0	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			2 этаж						
			Раздел 1. Демонтажные работы						
1	*3.2.2 - 5.2*		Демонтаж кирпичных перегородок	кв. м	84,2	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
2	*3.2.2 - 5.2*		Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной до 900 мм	кв. м	18,3	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
			Проемы						
3	*3.2.2 - 5.2*		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	шт./м2	107/321,2	107/321,2	0	Без изм.	Без изм.
			Очистка стен от существующей отделки-1682,1м2						
4			Снятие обоев: -30% стен	кв. м	141,4	141,4	0	Без изм.	Без изм.
5			Разборка облицовки стен: из мраморных плит-20% стен	кв. м	336,5	336,5	0	Без изм.	Без изм.
6			Разборка облицовки стен: из керамических плиток 20%-стен	кв. м	336,5	336,5	0	Без изм.	Без изм.
7			Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных-100% стен	кв. м	1682,1	1682,1	0	Без изм.	Без изм.
			Раздел 2. Строительные работы						
			Заделка проемов в стенах толщ. 770мм						
8	*3.2.2 - 5.3*		Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3/ 8,3 м2, толщ. 770мм/	кв. м	8,3	-	-8,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Заделка проемов в стенах толщ. 640мм						
9	*3.2.2 - 5.3*		Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3/ 4,6м2, толщ. 640мм/	кв. м	4,6	-	-4,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Перегородка из кирпича /толщ. 120мм/						
10	*3.2.2 - 5.3*		Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте эта-жа до 4 м	кв. м	42,9	-	-42,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Перегородка из ГКЛ /толщ. 150мм/						
11	*3.2.2 - 5.3*		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) , по м/каркасу, с двойной об-шивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	1363,2	-	-1363,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Перегородка из ГКЛВ /толщ. 150мм/						

12	*3.2.2 - 5.3*		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛВ) , по м/каркасу, с двойной об- шивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	59	-	-59	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Ограждающие конструкции шахт из ГКЛ /толщ.70мм/						
13	*3.2.2-6.3*		Устройство ограждающих перегородок шахт из гипсокартонных листов (ГКЛ), по м/каркасу	кв. м	286,2	-	-286,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Откосы						
14	*3.2.2 - 5.3*		Облицовка откосов ГКЛ	кв. м	352,2	-	-352,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Огнестойкая перегородка на м/к каркасе						
15	*3.2.2 - 5.3*		Устройство светопрозрачных ограждений	кв. м	40,9	-	-40,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 3. Двери						
16	*3.2.2 - 5.3*		Установка металлических дверных блоков	шт.	4	-	4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
17	*3.2.2 - 5.3*		Установка блоков деревянных дверных	шт.	87	-	-87	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Монтаж витражных дверей						
18			Установка витражных дверей	шт.	10	-	-10	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 4. Подоконники						
19			Установка подоконных досок	кв. м	84,8	-	-84,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
20			Укладка подоконных мраморных полированных плит	кв. м	16,55	-	-16,55	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 5. Отделочные работы. Полы						
			Тип пола 2.1-55,6м2						
	3.2.2 - 5.3, 29		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	кв. м	55,6	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	2,78	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	55,6	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство стяжек: бетонных толщиной 80 мм	кв. м	55,6	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Покрытие поверхностей грунтовкой SPEKTRIN Plus- упрочнитель	кв. м	55,6	-	-55,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 2.1а-20м2						
	3.2.2 - 5.3, 29		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	20	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/	кв. м	20	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство стяжек: бетонных толщиной 80 мм	м	20	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Покрытие поверхностей грунтовкой SPEKTRIN Plus- упрочнитель	кв. м	20	-	-20	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 2.2.-88,2М2						
	3.2.2 - 5.3, 29		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: «Бетоконтакт»: за 1 раз	кв. м	88,2	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство стяжек: армированны цементных толщиной 50 мм	кв. м	88,2	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	кв. м	88,2	-	-88,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство покрытий из керамических плиток	кв. м	88,2	-	-88,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 2.3 -95,4м2						

	3.2.2 - 5.3, 29		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт»: за 1 раз	кв. м	95,4	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	95,4	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Обеспыливание поверхности	кв. м	95,4	-	-95,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство покрытий: из линолеума антистатического	кв. м	95,4	-	-95,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 2.5-578,8М2						
	3.2.2 - 5.3, 29		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт»	кв. м	578,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	578,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	28,94	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	578,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	578,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: «Бетоконтакт» за 1 раз	кв. м	578,8	-	-578,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство покрытий: из линолеума	кв. м	578,8	-	-578,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 2.5А- 240,8М2						
	3.2.2 - 5.3, 29		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	12,04	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/	кв. м	240,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	240,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт»: за 1 раз стен	кв. м	240,8	-	-240,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство покрытий: из линолеума	кв. м	240,8	-	-240,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 2.6-341,5м2						
	3.2.2 - 5.3, 29		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт»	кв. м	341,5	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	341,5	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	17,08	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	341,5	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	341,5	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: «Бетоконтакт» за 1 раз	кв. м	341,5	-	-341,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство покрытий из плит керамогранитных под мрамор	кв. м	341,5	-	-341,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 2.6 а - 252,1м2						
	3.2.2 - 5.3, 29		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	12,61	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/	кв. м	252,1	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт»	кв. м	252,1	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	252,1	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 5.3, 29		Устройство покрытий из плит керамогранитных под мрамор	кв. м	252,1	-	-252,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Порожки						
	3.2.2 - 5.3		Укладка металлического накладного профиля (порога)	шт./пог.м	81/84,24	-	-81/-84,24	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Плинтусы						

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист

Формат А4

	3.2.2 - 5.3		Устройство плинтусов	пог. м	1129	-	-1129	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 5.3		Установка плинтусов из керамогранита под мрамор	пог. м	339,4	-	-339,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 6. Отделочные работы. Стены									
	3.2.2 - 5.3		Штукатурка наружных стен внутри помещений "теплой" штукатуркой БИРСС Т-2	кв. м	979,6	-	-979,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 5.3		Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной толщ.20мм	кв. м	585,5	-	-585,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 5.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная стен	кв. м	883401	-	-4318,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 5.3		Облицовка стен керамогранитными плитам под мрамор Н=1000мм	кв. м	339,4	-	-339,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 5.3		Облицовка стен керамической плиткой	кв. м	205.0	-	-205	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Откосы проемов									
			Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	352,2	-	-352,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Перегородки в с/у									
	3.2.2 - 5.3		Устройство перегородок в санузлах	кв. м	21,93	-	-21,93	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Гипсовые детали									
	3.2.2 - 5.3		Монтаж гипсовых декоративных наличников	пог. м	385,5	-	-385,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Решетки радиаторные декоративные									
	3.2.2 - 5.3		Установка решеток радиаторных	шт.	94	-	-94	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 8. Отделочные работы. Потолки									
			Устройство подвесных потолков из гипсокар-тонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	кв. м	1551,7	-	-1551,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛВ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	кв. м	41,3	-	-41,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	1593,3	-	-1593,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Установка гипсовых погонных деталей (карнизы)	пог. м	423,6	-	-423,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Установка гипсовых штучных розеток	шт.	60	-	-60	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 9. Шахта панорамного лифта									
	3.2.2 - 5.3		Устройство перегородок светопрозрачнаых огнестойких	кв. м	29,9	-	-29,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
3 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
	3.2.2-6.2		Демонтаж кирпичных перегородок	кв. м	382	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.2		Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной до 650 мм	кв. м	20,7	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР

			Проемы						
	3.2.2-6.2		Разборка деревянных заполнений проемов: шт 141 дверных	шт./м2	141/486,5	141/486,5	-	Без изм.	Без изм.
			Очистка стен от существующей отделки-1685м2						
	3.2.2-6.2		Снятие обоев:-30% стен	кв. м	505,5	505,5	0	Без изм.	Без изм.
	3.2.2-6.2		Разборка облицовки стен: из мраморных плит-20% стен	кв. м	337	337	0	Без изм.	Без изм.
	3.2.2-6.2		Разборка облицовки стен: из керамических плиток 20%-стен	кв. м	337	337	0	Без изм.	Без изм.
	3.2.2-6.2		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных-100% стен	кв. м	1685	1685	0	Без изм.	Без изм.
			Раздел 2. Строительные работы						
			Заделка проемов в стенах толщ. 640мм						
	3.2.2-6.3		Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3/ 8,1 м2, толщ. 640мм/	кв. м	5,4	-	-5,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Заделка проемов в стенах толщ. 510мм						
	3.2.2-6.3		Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3/ 4,6м2, толщ. 640мм/	кв. м	4,4	-	-4,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Перегородка из кирпича /толщ. 120мм/						
	3.2.2-6.3		Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	кв. м	209,5	-	-209,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Перегородка из ГКЛ /толщ. 150мм/						
	3.2.2-6.3		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) , по м/каркасу, с двойной обшивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	1068	-	-1068	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Перегородка из ГКЛВ /толщ. 150мм/						
	3.2.2-6.3		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛВ) , по м/каркасу, с двойной обшивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	552,8	-	-552,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Ограждающие конструкции шахт из ГКЛ /толщ.70мм/						
	3.2.2-6.3		Устройство ограждающих перегородок шахт из гипсокартонных листов (ГКЛ), по м/каркасу	кв. м	291,5	-	-291,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Облицовка откосов ГКЛ						
	3.2.2-6.3		Облицовка откосов ГКЛ	кв. м	350,8	-	-350,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Огнестойкая перегородка на м/к каркасе						
	3.2.2-6.3		Устройство светопрозрачных ограждений	кв. м	35,9	-	-35,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 3. Двери						
	3.2.2-6.3		Установка блоков дверных деревянных	шт.	107	-	-107	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3		Установка блоков дверных металлических	шт.	5	-	-5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3		Установка противопожарных металлических дверей: двупольных остекленных	шт.	4	-	-4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Монтаж витражных дверей						
			Установка витражных дверей	шт.	13	-	-13	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 4. Подоконники						
	3.2.2-6.3		Установка подоконных досок	кв. м	86,8	-	-86,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3		Укладка подоконных мраморных плит	кв. м	17,1	-	-17,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 6. Отделочные работы. Полы						

			Тип пола 3.1-14,8м2						
	3.2.2-6.3, 30		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт»: за 1 раз	кв. м	14,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	0,74	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	14,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство стяжек: бетонных толщиной 80 мм	кв. м	14,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Покрытие поверхностей грунтовкой SPEKTRIN Plus- упрочнитель	кв. м	14,8	-	-14,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 3.2.-469,6М2						
	3.2.2-6.3, 30		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт»: за 1 раз	кв. м	469,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	469,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт»: за 1 раз	кв. м	469,9	-	-469,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3, 30		Устройство покрытий из плиток керамических	кв. м	469,9	-	-469,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 3.2а -49,0м2						
	3.2.2-6.3, 30		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	2,45	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ -в 2 слоя /премиум/	кв. м	49	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	49	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Покрытие поверхностей «Бетоконтакт»	кв. м	49	-	-49	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3, 30		Устройство покрытий из плиток керамических	кв. м	49	-	-49	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 3.4-324,8М2						
	3.2.2-6.3, 30		Покрытие поверхностей грунтовкой «Бетоконтакт»	кв. м	324,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	324,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	16,24	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	324,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	324,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство покрытий: из линолеума	кв. м	324,8	-	-324,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 3.4а-202,2М2						
	3.2.2-6.3, 30		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	10,11	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/ (в 2 слоя)	кв. м	202,2	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Покрытие поверхностей грунтовкой	кв. м	202,2	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	202,2	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство покрытий: из линолеума	кв. м	202,2	-	-202,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 3.5-432м2						
	3.2.2-6.3, 30		Покрытие поверхностей грунтовкой «Бетоконтакт»	кв. м	432	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	432	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство покрытий из плит керамогранитных	кв. м	432	-	-432	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 3.5а-91,8м2						
	3.2.2-6.3, 30		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	4,59	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ -в 2 слоя /премиум/	кв. м	91,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	91,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР

	3.2.2-6.3, 30		Покрытие поверхностей «Бетоконтакт»	кв. м	91,8	-	-91,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3, 30		Устройство покрытий из керамогранитных плиток под мрамор	кв. м	91,8	-	-91,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола3.5б-40,7м2						
	3.2.2-6.3, 30		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	40,7	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Покрытие поверхностей «Бетоконтакт»	кв. м	40,7	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство покрытий из керамогранитных плиток	кв. м	40,7	-	-40,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 3.5в-14,0м2						
	3.2.2-6.3, 30		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	0,7	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ -в 2 слоя /премиум/	кв. м	14	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	14	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Покрытие поверхностей «Бетоконтакт»	кв. м	14	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-6.3, 30		Устройство покрытий из керамогранитных плиток	кв. м	14	-	-14	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Порожки						
	3.2.2-6.3, 30		Укладка металлического накладного профиля (порога)	шт./пог.м	-95/95	-	-95/-95	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Плинтусы						
	3.2.2-6.3, 30		Устройство плинтусов	м	1390	-	-1390	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3, 30		Установка плинтусов из керамогранита под мрамор	пог. м	94	-	-94	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 7. Отделочные работы. Стены						
	3.2.2-6.3		Штукатурка наружных стен внутри помещений "теплой" штукатуркой БИРСС Т-2	кв. м	982.2	-	-982,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3		Сплошное выравнивание до толщ.20мм	кв. м	585,5	-	-585,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по шту- катурке стен	кв. м	962232	-	-4534,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3		Облицовка стен плиткой керамогранитной под мрамор H=1000мм	кв. м	94.0	-	-94	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3		Облицовка стен плиткой керамической	кв. м	488.7	-	-488,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3		Облицовка стен панелями МДФ	кв. м	342.4	-	-342,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Откосы проемов						
			Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	350,8	-	-350,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Гипсовые детали						
	3.2.2-6.3		Монтаж гипсовых декоративных наличников	кв. м	199.8	-	-199,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Решетки радиаторные декоративные						

	3.2.2-6.3		Установка решеток радиаторных	шт.	94	-	-94	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 8. Отделочные работы. Потолки						
	3.2.2-6.3		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	кв. м	-130209	-	-1543,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛВ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	кв. м	80.4	-	-80,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная потолков	кв. м	-100805	-	-1624,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3		Установка гипсовых погонных деталей (карнизы)	пог. м	757.9	-	-757,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-6.3		Установка гипсовых штучных розеток	шт.	60	-	-60	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 9. Шахта панорамного лифта						
	3.2.2-6.3		Устройство перегородок светопрозрачнаых огнестойких	кв. м	56,3	-	-56,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			4 этаж						
			Раздел 1. Демонтажные работы						
	3.2.2 - 7.2		Демонтаж кирпичных перегородок	кв. м	327,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.2		Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной до 600 мм	кв. м	15,7	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
			Проемы						
	3.2.2 - 7.2		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	шт./м2	108/295	108/295	0	Без изм.	Без изм.
			Очистка стен от существующей отделки-1158,8м2						
	3.2.2 - 7.2		Снятие обоев: -30% стен	кв. м	376,2	376,2	0	Без изм.	Без изм.
	3.2.2 - 7.2		Разборка облицовки стен: из мраморных плит-20% стен	кв. м	250,5	250,5	0	Без изм.	Без изм.
			Раздел 2. Строительные работы						
			Перегородка из кирпича /толщ. 120мм/						
	3.2.2 - 5.3		Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	кв. м	44,3	-	-44,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Перегородка из ГКЛ /толщ. 150мм/						
	3.2.2 - 7.3		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) , по м/каркасу, с двойной обшивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	1135,5	-	-1135,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Перегородка из ГКЛВ /толщ. 150мм/						
	3.2.2 - 7.3		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛВ) , по м/каркасу, с двойной обшивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	433	-	-433	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Ограждающие конструкции шахт из ГКЛ /толщ.70мм/						
	3.2.2 - 7.3		Устройство ограждающих перегородок шахт из гипсокартонных листов (ГКЛ), по м/каркасу	кв. м	289,4	-	-289,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Облицовка откосов ГКЛ						
	3.2.2 - 7.3		Облицовка оконных откосов из ГКЛ	кв. м	358	-	-358	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Огнестойкая перегородка на м/к каркасе						
	3.2.2 - 7.3		Устройство светопрозрачных перегороок	кв. м	28,9	-	-28,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 3. Двери						
	3.2.2 - 7.3		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	шт.	6	-	-6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

	3.2.2 - 7.3		Установка блоков деревянных	шт.	84	-	-84	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Монтаж витражных дверей						
			Установка витражных дверей	шт.	8	-	-8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 5. Подоконники						
	3.2.2 - 7.3		Установка подоконных досок	кв. м	83,8	-	-83,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3		Укладка подоконных мраморных полированных плит	кв. м	31,7	-	-31,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 6. Отделочные работы. Полы						
			Тип пола 4.1-74,5м2						
	3.2.2 - 7.3, 31		Покрытие поверхностей грунтовкой «Бетоконтакт»,	кв. м	74,5	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	74,5	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	кв. м	74,5	-	-74,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство покрытий из плиток керамических для полов	кв. м	74,5	-	-74,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 4.1а-21,9м2						
	3.2.2 - 7.3, 31		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	1,1	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/	кв. м	21,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт»	кв. м	21,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	21,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство покрытий из плиток керамических для полов	кв. м	21,9	-	-21,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 4.3,-217,9м2						
	3.2.2 - 7.3, 31		Покрытие поверхностей грунтовкой «Бетоконтакт»	кв. м	217,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство стяжек: армированной цементных толщиной 50 мм	кв. м	217,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Обеспыливание поверхности	кв. м	217,9	-	-217,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство покрытий: из линолеума антистатического	кв. м	217,9	-	-217,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 4.4-295,9М2						
	3.2.2 - 7.3, 31		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт»	кв. м	295,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	295,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	14,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	295,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	295,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: «Бетоконтакт» за 1 раз	кв. м	295,9	-	-295,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство покрытий: из линолеума	кв. м	295,9	-	-295,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 4.4а-68,0М2						
	3.2.2 - 7.3, 31		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	3,4	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/	кв. м	68	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	68	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР

	3.2.2 - 7.3, 31		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт»: за 1 раз стен	кв. м	68	-	-68	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Устройство покрытий: из линолеума	кв. м	68	-	-68	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Тип пола 4.5 -170,7м2									
	3.2.2 - 7.3, 31		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	8,54	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/ в 2 слоя	кв. м	170,7	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство стяжек: армированной цементных толщиной 50 мм	кв. м	170,7	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Покрытие поверхностей грунтовкой «Бетоконтакт»	кв. м	170,7	-	-170,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство покрытий из плитки керамической с токопроводящей основой	кв. м	170,7	-	-170,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Тип пола 4.6-74,8м2									
	3.2.2 - 7.3, 31		Покрытие поверхностей грунтовкой «Бетоконтакт»,	кв. м	74,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	74,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	кв. м	74,8	-	-74,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство покрытий из плиток керамогранитных для полов	кв. м	74,8	-	-74,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Тип пола 4.6а-21,3м2									
	3.2.2 - 7.3, 31		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	1,07	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/	кв. м	21,3	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт»	кв. м	21,3	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	21,3	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство покрытий из плиток керанитных для полов	кв. м	21,3	-	-21,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Тип пола 4.7-330,9м2									
	3.2.2 - 7.3, 31		Покрытие поверхностей «Бетоконтакт»	кв. м	330,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство стяжек: армированной цементных толщиной 50 мм	кв. м	330,9	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство покрытий из плит керамогранитных под мрамор	кв. м	330,9	-	-330,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Тип пола 4.7а-85м2									
	3.2.2 - 7.3, 31		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	4,25	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/ в 2 слоя	кв. м	85	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	кв. м	85	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство стяжек: армированной цементных толщиной 50 мм	кв. м	85	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2 - 7.3, 31		Устройство покрытий из плит керамогранитных	кв. м	85	-	-85	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Порожки									
	3.2.2 - 7.3		Укладка металлического накладного профиля (порога)	шт./пог.м	62/68,2	-	-62/-68,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Плинтусы									
	3.2.2 - 7.3		Устройство плинтусов	пог. м	962	-	-962	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

	3.2.2 - 7.3		Установка плинтусов из керамогранита под мрамор	пог. м	182,5	-	-182,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 7. Отделочные работы. Стены									
	3.2.2 - 7.3		Штукатурка наружных стен внутри помещений "теплой" штукатуркой БИРСС Т-2	кв. м	151,2	-	-151,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3		Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщ.20мм/	кв. м	708,6	-	-708,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная: стен	кв. м	3395,7	-	-3395,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3		Облицовка стен керамогранитными плитами под мрамор Н=1000мм	кв. м	182.5	-	-182,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3		Облицовка стен керамической плиткой	кв. м	718,3	-	-718,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3		Облицовка стен панелями из текстурной древесины (цоколь Н=900мм)	кв. м	78,3	-	-78,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Откосы проемов									
			Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	358	-	-358	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Перегородки в с/у									
	3.2.2 - 7.3		Устройство перегородок сантехнической	кв. м	10,8	-	-10,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Гипсовые детали									
	3.2.2 - 7.3		Монтаж гипсовых декоративных наличников	пог. м	151.2	-	-151,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Решетки радиаторные декоративные									
	3.2.2 - 7.3		Установка решеток радиаторных /прим./	шт.	80	-	-80	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 8. Отделочные работы. Потолки									
			Устройство подвесных потолков из гипсокар-тонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	кв. м	-283002	-	-1125,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛВ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	кв. м	72.1	-	-72,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Окраска водоэмульсионными составами улучшенная: потолков	кв. м	-256673	-	-1197,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Установка гипсовых погонных деталей (карнизов)	пог. м	320.9	-	-320,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Установка гипсовых штучных розеток	шт.	60	-	-60	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 9. Шахта панорамного лифта									
	3.2.2 - 7.3		Устройство перегородок светопрозрачнаых огнестойких	кв. м	28,9	-	-28,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Раздел 10. Устройство балкона									
	3.2.2 - 7.3		Укладка экструдированного пенополистероламежду сущ. балками 300мм	кв. м	335,7	-	-335,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

	3.2.2 - 7.3		Устройство стяжек: армированной цементных толщиной 50 мм	кв. м	335,7	-	-335,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3		Укладка профлиста	кв. м	335,7	-	-335,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3		Устройство уколнобразующего слоя: керамзит 50…150мм	кв. м	335,7	-	-335,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	335,7	-	-335,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	16,79	-	-16,79	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3		Укладка стеклохолста	кв. м	335,7	-	-335,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3		Укладка полимерной мембраны LOGICROOF	кв. м	335,7	-	-335,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3		Укладка геотекстиля "Технониколь" 300 г /м2	кв. м	335,7	-	-335,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 7.3		Укладка тротуарной плитки на пластиковых опорах	кв. м	335,7	-	-335,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
5 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
	3.2.2-8.2		Разборка кирпичных стен	куб. м	39,8	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.2		Демонтаж кирпичных перегородок	кв. м	164,1	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.2		Пробивка проемов в кирпичных стенах толщиной до 850 мм	кв. м	2,31	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
Проемы									
	3.2.2-8.2		Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	шт.	8	8	0	Без изм.	Без изм.
Очистка стен от существующей отделки-623,2м2									
	3.2.2-8.2		Снятие обоев: -30% стен	кв. м	186,96	186,96	0	Без изм.	Без изм.
	3.2.2-8.2		Разборка облицовки стен: из мраморных плит-20% стен	кв. м	124,64	124,64	0	Без изм.	Без изм.
	3.2.2-8.2		Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток 20%-стен	кв. м	124,64	124,64	0	Без изм.	Без изм.
	3.2.2-8.2		Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных-100% стен	кв. м	471,2	471,2	0	Без изм.	Без изм.
Раздел 2. Строительные работы									
Перегородка из пенобетона /толщ. 200мм/									
	3.2.2-8.3		Устройство перегородок из пенобетона	кв. м	95,9	-	-95,9	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Перегородка из ГКЛ /толщ. 150мм/									
	3.2.2-8.3		12 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) , по м/каркасу, с двойной обшивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	77,5	-	-77,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Перегородка из ГКЛВ /толщ. 150мм/									
	3.2.2-8.3		Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛВ) , по м/каркасу, с двойной обшивкой с каждой стороны, с зполнением плитами минеральноватными "Лайт-Баттс"	кв. м	54,6	-	-54,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Ограждающие конструкции шахт из ГКЛ /толщ.70мм/									
	3.2.2-8.3		Устройство ограждающих перегородок шахт м2 18,7 из гипсокартонных листов (ГКЛ), по м/каркасу 3.2.2-8.3	кв. м	18,7	-	-18,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
Огнестойкая перегородка на м/к каркасе									
	3.2.2-8.3		Устройство светопрозрачных ограждений	кв. м	7,6	-	-7,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

			Облицовка откосов ГКЛ						
	3.2.2-8.3		Облицовка откосов ГКЛ	кв. м	51,7	-	-51,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 3. Двери						
	3.2.2-8.3		Установка металлических дверных блоков	шт.	10	-	-10	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Установка блоков дверных деревянных	шт.	11	-	-11	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Монтаж витражных дверей						
			Установка витражных дверей	шт.	1	-	-1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 4. Подоконники						
	3.2.2-8.3		Укладка подоконных досок	кв. м	14,7	-	-14,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 5. Отделочные работы. Полы						
			Тип пола 5.1-225,1м2						
	3.2.2-8.3, 32		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	кв. м	225,1	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.3, 32		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	11,3	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.3, 32		Устройство Гидро-пароизоляция ROCKWOOL.	кв. м	225,1	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.3, 32		Устройство стяжек: бетонных толщиной 80 мм	кв. м	225,1	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.3, 32		Покрытие поверхностей грунтовкой SPEKTRIN Plus- упрочнитель	кв. м	225,1	-	-225,1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 5.1а-81,5м2						
	3.2.2-8.3, 32		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	4,08	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.3, 32		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/	кв. м	81,5	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.3, 32		Устройство стяжек: бетонных толщиной 80 мм	кв. м	81,5	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.3, 32		Покрытие поверхностей грунтовкой SPEKTRIN Plus- упрочнитель	кв. м	81,5	-	-81,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 5.2-14,3 М2						
	3.2.2-8.3, 32		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт»	кв. м	14,3	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.3, 32		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	14,3	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.3, 32		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт»	кв. м	14,3	-	-14,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-8.3, 32		Устройство покрытий из плиток керамических	кв. м	14,3	-	-14,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 5.3-126,2М2						
	3.2.2-8.3		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт»	кв. м	126,2	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.3		Устройство стяжек: армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	126,2	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.3		Устройство покрытий из плит керамогранитных	кв. м	126,2	-	-126,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Тип пола 5.3а-97,6М2						
	3.2.2-8.3		Изоляция покрытий плитами минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL (толщ. 50мм)	куб. м	4,88	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.3		Устройство покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/	кв. м	97,6	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.3		Устройство стяжек:армированных цементных толщиной 50 мм	кв. м	97,6	-	-	Уточняется разделом КР	Уточняется разделом КР
	3.2.2-8.3		Устройство покрытий из плит керамогранитных	кв. м	97,6	-	-97,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Порожки						

	3.2.2-8.3		Укладка металлического накладного профиля (порога)	шт./пог.м	17 / 16,2	-	-17/-16,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Плинтусы						
	3.2.2-8.3		Устройство плинтусов	пог. м	200,2	-	-200,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 6. Отделочные работы. Стены						
	3.2.2-8.3		Штукатурка наружных стен внутри помещений "теплой" штукатуркой БИРСС Т-2	кв. м	252.2	-	-252,2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-8.3		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей толщ.20мм	кв. м	77.7	-	-77,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-8.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	720.6	-	-720,6	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-8.3		Облицовка стен плиткой керамической	кв. м	60.4	-	-60,4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-8.3		Облицовка стен МДФ панелями	кв. м	44339	-	-23,5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Откосы проемов						
	3.2.2-8.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	51,7	-	-51,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Решетки радиаторные декоративные						
	3.2.2-8.3		Установка решеток радиаторных	шт.	11	-	-11	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 7. Отделочные работы. Потолки						
	3.2.2-8.3		Устройство подвесных потолков из гипсокар-тонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	кв. м	213,3	-	-213,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-8.3		Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛВ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	кв. м	8,3	-	-8,3	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-8.3		Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	кв. м	518.7	-	-518,7	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-8.3		Установка гипсовых погонных деталей (карнизы)	пог. м	38	-	-38	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2-8.3		Установка гипсовых штучных розеток	шт.	5	-	-5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Раздел 8. Шахта панорамного лифта						
	3.2.2-8.3		Устройство перегородок светопрозрачных огнестойких	кв. м	3,8	-	-3,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
			Кровля						
			Раздел 1. Демонтажные работы						
	3.2.2 - 9		Разборка покрытий кровель: из листовой стали	кв. м	2664	2664	0	Без изм.	Без изм.
			Раздел 2. Устройство кровли (отметки карнизных свесов +17,700, +22,730. Отметки коньков +21,460, +25,470)						
	3.2.2 - 9		Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	кв. м	2664	-	-2664	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
	3.2.2 - 9		Изоляция плитами минераловатными «Лайт-Баттс» ROCKWOOL	куб. м	532,8	-	-532,8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

	3.2.2 - 9		Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов	кв. м	2664	-	-2664	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	765-09/15/ДСР – 11.3	Лист

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
-1 этаж									
-1 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
			Разборка деревянных перегородок	$м^2$	0	68	68	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Очистка от существующей отделки									
Пол									
			Разборка покрытий полов из керамических плиток	$м^2$	0	127.1	127.1	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Раздел 2. Строительные работы									
Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш									
t=100...1000									
	АР2, лист 3.3		Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш проемов из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	5,05	5,05	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 3.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (Ширина уточняется по месту, зависит от глубины закладываемого участка)	m	0	0,09	0,09	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Кирпичные перегородки									
t=120									
	АР2, лист 3.3		Кладка из полнотелого кирпича t=120мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	24,37	24,37	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 3.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-120мм)	m	0	0,43	0,43	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
t=250									
	АР2, лист 3.3		Кладка из полнотелого кирпича t=250мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	26,39	26,39	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 3.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-250мм)	m	0	0,43	0,43	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Перегородки									
	АР2, лист 3.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	$м^2$	0	77,60	77,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Усиление перегородок в месте крепления умывальников									
	АР2, лист 21.1		Универсальная траверса – (600х300х24мм) закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. в горизонтальном направлении) на системы облицо	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
-1 этаж									
Двери наружные									
	АР2, лист 22.11	82	Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 900х2000(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери внутренние									
Двери в санузлы									
	АР2, листы 22.1-22.11	28	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	29	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	29.1	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D4_1. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 46мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка снизу полотна индивидуального изготовления из полированной нержав. стали по дизайн- проекту Nayada. Fж.с. = 0.075 м². Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери вспомогательных помещений									
	АР2, листы 22.1-22.11	30*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 1000*2100мм . Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
-1 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	31*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери металлические									
	АР2, листы 22.1-22.11	33	Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	33*	Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	33.1	Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, вентиляционная решетка из нержавеющей стали	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	34	Дверь ДТМ-01-СП-Г правая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	34.1	Дверь ДТМ-01-СП-Г правая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, вентиляционная решетка из нержавеющей стали	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	35	Дверь ДТМ-01-СП-Г правая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери металлические противопожарные									
	АР2, листы 22.1-22.11	36	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 700х1000(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	38*	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	39*	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г правая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	46*	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г правая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	47	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	47*	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	48	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 1100х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	49	Дверь ДПМ-02-СП-EIS30-Г двупольная, активная правая для проема 1300х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
-1 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	49*	Дверь ДПМ-02-СП-EIS30-Г двупольная, активная правая для проема 1300х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	50*	Дверь ДПМ-02-СП-EIS30-Г двупольная, активная левая для проема 1500х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	83	Дверь ДПМ-02-СП-EIS60-Г двупольная, активная правая для проема 1300х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	84	Дверь ДПМ-01-СП-EIS60-Г левая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	85	Дверь ДПМ-01-СП-EIS60-Г левая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Люки ревизии									
	АР2, лист 22.11	ЛСт-1	Люк "Техно" под покраску, 200х200(h), правый, замок "Abloy"	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-2	Люк "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-6	Люк "Техно" под покраску, 900х1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-7	Люк "Техно" под покраску, 1000х1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка пола									
Отделка полов									
	АР2, лист 19.1	Тип 25	- Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Бетонная стяжка (В20) уклонообразующая, армированная сеткой 5Вр-1 с ячейкой 100х100 - 30-90 мм - Полиэтиленовая пленка 200мкм. (Завести на стены на 300 мм). Выполнить проклейку швов, после устройства пола лишнее срезать. - Плиты из каменной ваты ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ - 50мм, по периметру акустический шов – 50 мм - Гидроизоляция битумная рулонная Техноэласт ЭПП в 2 слоя. (Площадь по полу) - 8 мм - Праймер битумный эмульсионный Технониколь №4 - Основание пола см раздел КР	$м^2$	0	213,98	213,98	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 26	- Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 55 мм - Основание пола см раздел КР	$м^2$	0	357,75	357,75	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 27	- Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 03 60х60 Неполированный – 10мм - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50– 55 мм - Основание пола см раздел КР	$м^2$	0	90,26	90,26	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 28	- Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 03 60х60 Неполированный – 10мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50– 41 мм - Основание пола см раздел КР	$м^2$	0	20,68	20,68	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
-1 этаж									
Отделка пола									
	АР2, лист 19.1	Тип 29	- Эмаль ЭкоФлор 1155 Е (или аналог) (в два слоя) - Грунтовка ЭкоФлор 0203 - Бетонная стяжка (В22,5) армированная сеткой 5Вр-1 с ячейкой 100х100 (производить согласно СП 71.13330 (бетоноотделочными машинами под полимер) - 50мм - Основание пола см раздел КР	$м^2$	0	128,52	128,52	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 31	- Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50– 35 мм - Уклонообразующий слой из керамзита М250 фракцией 10…20 * - Основание пола см раздел КР	$м^2$	0	42,19	42,19	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 32	- Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50– 35 мм - Основание пола см раздел КР	$м^2$	0	330,08	330,08	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Засыпка									
	АР2, лист 19.1		Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий М250 фракция 10…20 переменной толщины	$м^3$	0	9,25	9,25	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка приямков									
	АР2, лист 21.2		Устройство гидроизоляции в дренажных приямках в уровне нижнего технического этажа: - Гидроизоляция типа Технониколь по системе Химпроф ТН резервуар - Тайкор Топ 490 в 2 сля	$м^2$	0	136,26	136,26	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Плинтусы									
	АР2, лист 19.5		Плинтус из керамогранита производитель ESTIMA (или аналог), TF 01 7х60 Неполированный	м	0	454,09	454,09	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус из керамогранита производитель ESTIMA (или аналог), TF 01 7х60 Неполированный. Акустический шов	м	0	136,74	136,74	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус, нарезка из керамогранита производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 03 60х60 Неполированный - h 100 мм	м	0	77,11	77,11	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Порожки									
	АР2, лист 19.5		Латунный профиль Projoint R 14(h)мм	пог.м	0	19,76	19,76	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
-1 этаж									
Отделка стен									
	АР2, лист 21.2	С-23	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Керамогранит, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 02 30х60 Неполированный - 10мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4	м^2	0	218,58	218,58	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.2	С-24	Керамогранитная плитка по кирпичным стенам - Керамогранит, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 02 30х60 Неполированный - 10мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Простая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5. Качество поверхности К1 – 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	м^2	0	130,48	130,48	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.2	С-25	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 02 30х60 Неполированный - 10мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	29,07	29,07	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.2	С-26	Улучшенная окраска по кирпичным стенам - Улучшенная окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза - Грунтовка ГС7 - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Частичная шпатлевка - Грунтовка ГС1 - Улучшенная штукатурка ц/п штукатурка М150 армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. – 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	м^2	0	149,32	149,32	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.2	С-27	Улучшенная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Улучшенная окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза - Грунтовка ГС7 - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Частичная шпатлевка - Грунтовка ГС1	м^2	0	1232,45	1232,45	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.2	С-28	Улучшенная окраска по монолитным стенам - Улучшенная окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза - Грунтовка ГС7 - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Частичная шпатлевка - Грунтовка ГС1 - Выравнивание - затирка смесью на гипсовой основе – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	м^2	0	763,44	763,44	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
-1 этаж									
Отделка откосов проемов									
	АР2, лист 21.2		Улучшенная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Улучшенная окраска за два раза Caparol Amphibolin (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Частичная шпатлевка - Грунтовка ГС1 - Улучшенная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	$м^2$	0	128,82	128,82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Гидроизоляция стен помещений									
	АР2, лист 21.2		Гидроизоляция битумная рулонная Техноэласт ЭПП в 2 слоя. (Завести на стены выше уровня пола на 300 мм)	$м^2$	0	47,89	47,89	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.2		Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ в 1 слой (Завести на стены выше уровня пола на 300 мм)	$м^2$	0	18,24	18,24	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Настенные уголки									
	АР2, лист 21.1		Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм	м	0	28,80	28,80	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка потолков									
	АР2, лист 20.1	Пт-2	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	$м^2$	0	24,02	24,02	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.1	Пт-8	- Очистка поверхности от пыли и грязи - Шпатлевка дефектов - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Улучшенная ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3 – 20мм - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Грунтовка, тип ГС7 - Улучшенная окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза	$м^2$	0	440,48	440,48	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ограждения внутренние									
	АР2, лист 21.1	ОГ-3	Ограждение Nayada из нержавеющей стали с тремя ригелями Поручень D50мм, стойка D38мм, ригель в три ряда D16мм, крепление стойки сверху марша	м	0	1,84	1,84	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1	ОГ-4	Ограждение площадки марша H-1200мм, L-3000 Производитель BORGE Pro (ООО ¼Бипро½)	м	0	1,02	1,02	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 07

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
1 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
			Разборка деревянных перегородок	$м^2$	0	1303,4	1303,4	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Проемы									
			Разборка деревянных заполнений проемов (дверных)	$Шт/м^2$	0	73/169,2	73/169,2	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Очистка стен от существующей отделки-1841,7м2									
			Разборка облицовки стен: из керамических плиток	$м^2$	0	444.3	444.3	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка деревянных настенных панелей	$м^2$	0	155.5	155.5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж отбойной доски	$м^2$	0	11,1	11,1	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из керамических плиток	$м^2$	0	167,6	167,6	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из паркета (в 2 слоя)	$м^2$	0			Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из линолеума	$м^2$	0			Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж оконных блоков	$Шт/м^2$	0	80/158,4	80/158,4	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Раздел 2. Строительные работы									
Штукатурка черновая									
	АР2, лист 4.3		- Очистка поверхности от пыли и грязи - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Выравнивающая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 4 ВР-1 50х50 ГОСТ 2715-75 и ГОСТ 5336-80 -20мм (1 слой) - Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат	$м^2$	0	520,33	520,33	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш									
t=100...1000									
	АР2, лист 4.3		Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш проемов из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	34,28	34,28	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 4.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (Ширина уточняется по месту, зависит от глубины закладываемого участка)	m	0	0,66	0,66	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Кирпичные перегородки									
t=120									
	АР2, лист 3.3		Кладка из полнотелого кирпича t=120мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	4,96	4,96	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 3.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-120мм)	m	0	0,09	0,09	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
t=250									
	АР2, лист 3.3		Кладка из полнотелого кирпича t=250мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	5,76	5,76	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 3.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-250мм)	m	0	0,09	0,09	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 08

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Перегородки									
	АР2, лист 4.3		В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Обшивка существующих стен по системе чистых помещений. Обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	м^2	0	88,84	88,84	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 4.3		В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Перегородка чистых помещений с двухсторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	м^2	0	25,24	25,24	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 4.3		В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Перегородка чистых помещений с односторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник» С другой стороны двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя по каркасу медицинского модуля производства ООО «Вайсс Климатехник».	м^2	0	33,36	33,36	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 4.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	м^2	0	555,69	555,69	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 4.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	м^2	0	800,08	800,08	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 4.3		Каркасно-обшивная стена ГК-7 с двухслойной обшивкой из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе из термопрофилей ТН/ТС 100х1,0, с заполнением полости каркаса теплоизоляционным материалом Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ тип КНАУФ Наружная стена.	м^2	0	43,24	43,24	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 4.3		Несущая стена с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на основе несущего каркаса из стальных холодногнутых оцинкованных профилей (ТН150/ТС150) с толщиной стали 1,2 мм по СТО 86770581-1.04-2010, с заполнением полости каркаса негорючими теплоизоляционными и звукоизоляционными минераловатными плитами КНАУФ Инсулейшн TS 032 Aquastatik, толщиной 150 мм. Общая толщина облицовки – 200 мм.	м^2	0	12,03	12,03	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 4.3		Перегородка с двухслойными обшивками из листов КНАУФ-Сейфборд на одинарном металлическом каркасе (ПС 100х50), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, по типу С113.	м^2	0	63,81	63,81	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 4.3		Перегородка с двухслойными обшивками из листов КНАУФ-Сейфборд с одной стороны с одной стороны и двумя слоями АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя с другой стороны на одинарном металлическом каркасе (ПС 100х50), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С.....	м^2	0	251,20	251,20	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 09

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Перегородки									
	АР2, лист 4.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	$м^2$	0	39,41	39,41	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 4.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	$м^2$	0	1062,24	1062,24	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 4.3		Перегородка с обшивкой тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с одной стороны и тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с другой стороны, с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов на одинарном стальном каркасе из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367.	$м^2$	0	17,90	17,90	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Перегородки с остеклением (витражные конструкции)									
	АР2, лист 22.11	ВтВ-1	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 2400х2100(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма.Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем."	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 10

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Перегородки с остеклением (витражные конструкции)									
	АР2, лист 22.11	ВтВ-8	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 5330х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-90. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Thermfix Vario (пр-во Швейцария), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 30 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-60. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 25 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Сантехнические перегородки									
	АР2, лист 21.1	СД-1 СД-2	Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Ширина 800мм. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный	шт./м	0	4	5,97	4	5,97	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Душевые перегородки									
	АР2, лист 21.1		Цельностеклянная индивидуальная душевая перегородка Nayada. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Высота 2000мм.	шт./м	0	1	1,13	1	1,13	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1	ОД-1 ОД-2	Цельностеклянная индивидуальная распашная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-10. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект душевых петель для полотна Nayada. Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 600мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.	шт./м	0	2	1,76	2	1,76	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Мебельные перегородки									
	АР2, лист 21.1		Индивидуальная мобильная перегородка с одностворчатой дверью Nayada OT_54. Высота 2100мм. Алюминиевый стоечный профиль Nayada. Внутреннее заполнение секций комбинированное, низ- глухая вставка с двух сторон, мдф облицованный hpl пластиком по каталогу Egger (нестандартная раскладка), верх- стекло закаленное ультрапрозрачное AGC Clearvision 5мм, выполненное с индивидуальным матированием по дизайн-проекту Заказчика. Дверной блок Nayada 900*2100 в составе перегородки, с алюминиевой встроенной рамой, глухим полотном 40мм, облицованным нестандартным hpl пластиком по каталогу Egger, с универсальными петлями, врезным замком и нажимной ручкой (гарнитур Nayada, нержав. сталь). Отделка всех видимых алюминиевых частей перегородки- порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL.	шт./м	0	3	6,68	3	6,68	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 11

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Усиление перегородок в месте крепления умывальников									
	АР2, лист 21.1		Универсальная траверса – (600х300х24мм) закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. в горизонтальном направлении) на системы облицо	шт.	0	38	38	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери наружные									
	АР2, лист 22.11	82	Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 900х2000(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	76	Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери внутренние									
Двери МРТ									
	АР2, листы 22.1-22.11	22	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.072 м². Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	23*	Дверь (Левая) по типу NAYADA REGINA-Classic (или аналог) глухая однодольная для проема 2100(h)х1350. Полотно глухое с филенками и плитным заполнением, толщиной 60мм, в шпоне. Коробка 90мм. Наличники с филенками с двух сторон. Добор на глубину проема. (Глубина проема уточняется на чертеже). Фурнитура: замок AGB, ручка DL040, петли скрытые Кубика 7120, доводчик Geze Boxer, порожек Sipam, ограничитель открывания. Двери выполнить с защитой от электромагнитного поля (экранировать) в соответствии с требованиями проекта поставки оборудования. RAL 1013. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери в кабинеты									
	АР2, листы 22.1-22.11	1	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 12

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	2	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	8	8	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	2*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	2.8	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.1 м^2. Размеры 0,45х0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	3	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	3.8	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.072 м². Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	6	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	8	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1500*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	8.1	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1500*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери в санузлы									
	АР2, листы 22.1-22.11	24	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 15

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	24.3	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м². Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	25	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	8	8	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	25.1	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.025 м². Размеры 0,2х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	25.3	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.07 м^2. Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	26	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	27	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери металлические									
	АР2, листы 22.1-22.11	32*	Внутренняя дверь для проема 900х2100 левая, металлическая. Одностворчатая. Распашная дверь, III класса защиты с засыпкой. Антивандальная. Производитель "ДОК ЗИЛ" ИЛИ "MULTI-LOCK" или аналог. Цвет RAL 1013. Два замка повышенной секретности, установленные на расстоянии не менее 300 мм друг от друга. Дверная защёлка изнутри, позволяющая свободное и быстрое открытие. Дверной глазок. Доводчики: "GEZE-TS2000". Дверные ограничители напольные или настенные. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
Двери металлические противопожарные									
	АР2, листы 22.1-22.11	40*	Дверной блок левый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EI-30. Проем 1000*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, G880 электромагнитный держатель полотна ASSA ABLOY. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	41*	Дверной блок правый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EI-30. Проем 1000*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, G880 электромагнитный держатель полотна ASSA ABLOY. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери подсобные									

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 18

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	11	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	11*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	11.4*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м^2. Размеры 0,4х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	11.5	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.072 м². Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	12.2*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м². Размеры 0,4х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	12.3	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.072 м². Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	14*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	14.1*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.025 м². Размеры 0,2х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	14.2*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.072 м². Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери с рентгензащитой									

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	51.1	Дверь стальная рентгенозащитная 1000х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 0,5мм), однопольная, без порога, глухая, левая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	51.2	Дверь стальная рентгенозащитная 1000х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 1,0мм), однопольная, без порога, глухая, левая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	52.1	Дверь стальная рентгенозащитная 1000х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 0,25мм), однопольная, без порога, глухая, правая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	52.2	Дверь стальная рентгенозащитная 1000х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 0,5мм), однопольная, без порога, глухая, правая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	52.3	Дверь стальная рентгенозащитная 1000х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 1,0мм), однопольная, без порога, глухая, правая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	53.1	Дверь стальная рентгенозащитная 1300х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 0,25мм), однопольная, без порога, глухая, левая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	53.2	Дверь стальная рентгенозащитная 1300х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 1,5мм), однопольная, без порога, глухая, левая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	54.1	Дверь стальная рентгенозащитная 1300х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 0,25мм), однопольная, без порога, глухая, правая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	54.2	Дверь стальная рентгенозащитная 1300х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 2,5мм), однопольная, без порога, глухая, правая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери стеклянные									
	АР2, листы 22.1-22.11	62*	Дверной блок правый остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1100*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 и фиксатором открытого положения. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	70	Дверной блок левый остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1500*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 на раб. часть и фиксатором открытого положения	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери стеклянные противопожарные									

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	57а	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-60. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 21 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD EIW-60 1800х2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 21 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	59	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1800х2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	60а*	Дверной блок левый противопожарный остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIWS-30. Проем 1100*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированноеl (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 23

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	61*	Дверной блок левый противопожарный остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1000*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	64а	Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	71*	Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1500*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	71а*	Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1500*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	72	Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1500*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированноel (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет,врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	73а*	Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIWS-30. Проем 1700*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	75*	Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-15. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма.Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL461 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери чистых помещений									
	АР2, листы 22.1-22.11	М3	Дверь глухая 2100х900 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М5	Дверь глухая 2100х1000 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М11	Дверь глухая 2100х1000 (Левая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М12	Дверь откатная 2100х1100 (Левая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Доборные элементы									
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 550 мм для проема 1000x2100(h)	$м^2$	0	3,43	3,43	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 670 мм для проема 900x2100(h)	$м^2$	0	4,10	4,10	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 740 мм для проема 800x2100(h)	$м^2$	0	4,44	4,44	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 770 мм для проема 800x2100(h)	$м^2$	0	4,62	4,62	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 850 мм для проема 1000x2100(h)	$м^2$	0	5,30	5,30	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Люки ревизии									
	АР2, лист 22.11	ЛПл-1	Люк "Премиум" напольный 200x500	шт.	0	116	116	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПл-2	Люк "Премиум" напольный 600x600	шт.	0	50	50	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-1	Люк "Техно" под покраску, 200x200(h), правый, замок "Abloy"	шт.	0	60	60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-8	Люк "Техно" под покраску, 200x300(h), правый, замок "Abloy"	шт.	0	70	70	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-10	Люк "Техно" под покраску, 400x300(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-2	Люк "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	16	16	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт -11*	Люк "Техно" под покраску, 800x2100(h), двухстворчатый ,противопожарный (EI60), замок "Abloy"	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-7	Люк "Техно" под покраску, 1000x1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт-1	Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 400x400	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт-3	Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 500x1000	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт-4	Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 600x600	шт.	0	7	7	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт -11	Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 1100x1300, двухстворчатый	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ворота									
	АР2, лист 22.10		Роллетные ворота из пенозаполненного профиля RH77Mc автоматическим электроприводом, размер проема 3600x3000(h). Цвет серый. Производитель DOORHAN	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Окна внутренние									
	АР2, лист 22.10	ОК-1	Рентгенозащитное окно 1000(h)х1500мм Pb=2,5мм ТФ-5, см.МП-4278-П-РК-5.7.1	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.10	ОК-2	Окно III класса защиты, с передвижным лотком. Размеры 400х400(h) Окно со стеклянным заполнением. Размер передвижного лотка должен предусматривать возможность передачи через него бокса с габаритными размерами 300х240х90мм.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.10	ОК-4	Оконный блок ПВХ 1000(h)х1500мм с заполнением однокамерным стеклопакетом.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Подоконники									
	АР2, лист 21.1		Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый (Размеры по арх. проекту)	$м^2$	0	86,29	86,29	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Решетки для установки в подоконники									
	АР2, лист 21.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»	шт.	0	79	79	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Ставни									
	АР2, лист 22.10	СТ-1	Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 800х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.10	СТ-2	Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 1300х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,5мм)	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.10	СТ-3	Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 1300х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.10	СТ-4	Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 1300х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.10	СТ-5	Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 1300х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,52мм)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.10	СТ-6	Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 1570х800 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,12мм)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.10	СТ-7	Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Отделка пола									
Отделка полов									
	АР2, лист 19.1	Тип 1.4	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Ariostea (или аналог) Ariostea Ultra Marmi Fior Di Bosco Silk 750x1500 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	36,33	36,33	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	17,68	17,68	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 3.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty Rett 800x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	35,89	35,89	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	118,12	118,12	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 4.4	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50x50 – 66 мм - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	6,64	6,64	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 5	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	29,60	29,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 6	- Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7 (или аналог) с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 18 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	19,69	19,69	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 6.1	- Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7 (или аналог) с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 8 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50x50 – 40 мм - Разделительная пленка 300 мкм - Керамзит фракцией 10-20 мм М300 с проливкой цементным молочком - 410 мм * - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	10,30	10,30	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 7	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Italon (или аналог), Элит Шампейн Крим 59x59 (610015000169) - 10мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	61,43	61,43	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 7.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Italon (или аналог), Элит Шампейн Крим 59x59 (610015000169) - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50x50 – 40 мм - Разделительная пленка 300 мкм - Керамзит фракцией 10-20 мм М300 с проливкой цементным молочком - 386 мм * - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	3,16	3,16	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 29

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Отделка пола									
	АР2, лист 19.1	Тип 8	- Коммерческий токопроводящий линолеум DLV FLOORING Standard Conductive (или аналог) толщина защитного слоя 2,0мм, сертификат КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) EN 1081 Conductive10□<R<10□Ом, цвет 816 Butter, коэффициент истирания Т самый наивысший с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 18 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	32,95	32,95	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 9	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) - 9мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	137,98	137,98	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 9.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) - 9мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	2,97	2,97	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 11	- Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог) - 6 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 14 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	86,37	86,37	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 11.1	- Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог) - 6 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 14 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 40 мм - Разделительная пленка 300 мкм - Керамзит фракцией 10-20 мм М300 с проливкой цементным молочком - 400 мм * - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	12,10	12,10	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 11.2	- Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог) - 6 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 14 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 40 мм - Разделительная пленка 300 мкм - Керамзит фракцией 10-20 мм М300 с проливкой цементным молочком - 200 мм * - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	31,04	31,04	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 14	- Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8024XXL (или аналог) - 8 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 12 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	37,78	37,78	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 18	- Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL (или аналог) - 8 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 12 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	65,91	65,91	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Отделка пола									
	АР2, лист 19.1	Тип 19	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Ascot (или аналог), New England Colors Line Cream 31x31 - 9,5 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	9,18	9,18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 21	- Токопроводящий гомогенный линолеум типа Gerflor MIPOLAM ELEGANCE EL5 (или аналог) с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 18 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	241,01	241,01	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 21.1	- Токопроводящий гомогенный линолеум типа Gerflor MIPOLAM ELEGANCE EL5 (или аналог) с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 8 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50x50 - 40 мм - Разделительная пленка 300 мкм - Керамзит фракцией 10-20 мм М300 с проливкой цементным молочком - 410 мм * - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	9,94	9,94	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 22	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Kerama Marazzi (или аналог), Ониче зелёный светлый лаппатированный 60x119.5 зеленый SG567202R - 11мм - Клеящий раствор - 4 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	5,11	5,11	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка полов. Декоративная раскладка, по проекту АИ. (Площадь будет уточнена РД АИ)									
	АР2, лист 19.1	Тип 1.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Ariostea (или аналог) Ariostea Ultra Marmi Bianco Covelano Lucidato Shiny 1500x3000 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	81,84	81,84	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 1.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Ariostea (или аналог) Ariostea Ultra Marmi Crema Marfil Lucidato Shiny 1500x3000 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	78,76	78,76	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 1.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Ariostea (или аналог) Ariostea Ultra Marmi Fior Di Bosco Lucidato Shiny 1500x3000 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	12,21	12,21	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 3.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Marvel Cremo Delicato 1200x1200 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	36,82	36,82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 3.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1200x600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	6,41	6,41	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 4.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200x600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	196,18	196,18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	90,97	90,97	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.1	Тип 4.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м^2	0	17,45	17,45	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Отделка пола									
Отделка полов. Декоративный ковер из керамогранита, по проекту АИ. Длина реза 534 м.п. (Площадь будет уточнена РД АИ)									
	АР2, лист 19.1	Тип 2.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory Rett 800x1600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	15,57	15,57	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР2, лист 19.1	Тип 2.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Empire Lasa Lapp 800x1600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	20,01	20,01	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР2, лист 19.1	Тип 2.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Grey Beauty 800x1600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	4,04	4,04	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР2, лист 19.1	Тип 2.4	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Rett 800x1600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	5,40	5,40	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР2, лист 19.1	Тип 2.5	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory Rett 1200x2780 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	5,45	5,45	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Засыпка									
	АР2, лист 19.1		Керамзит фракцией 10-20 мм М300 с проливкой цементным молочком переменной толщины	$м^3$	0	40,06	40,06	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Лазерный рез плитки									
	765-09/15/ДСР-АИ		Лазерный рез плитки	пог.м.	0	534	534	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка ступеней лестниц									
	АР2, лист 21.2		- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Stone Pearl Wax 30*60 - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию см раздел КР	$м^2$	0	2,40	2,40	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Плинтусы									
	АР2, лист 19.5		Коннелюрный профиль для завода линолеума на стену TK-32 DLV FLOORING (или аналог)	м	0	37,83	37,83	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус Ultrawood арт. Base 0001 (2440 x 83 x 12 мм.)	м	0	37,11	37,11	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус Ultrawood арт. Base 0005 (2440 x 219 x 15 мм.)	м	0	26,79	26,79	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус Ultrawood арт. Base 0015 (2440 x 127 x 19 мм.)	м	0	48,88	48,88	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус Ultrawood арт. Base 5272 (2440 x 160 x 15 мм.)	м	0	17,60	17,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус для заведения покрытий на стены, производитель Dollken, арт. Dollken HK 100, t-8мм, h-100мм L- 2500мм	м	0	262,62	262,62	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond Listello 7,2x60 (610090002364)	м	0	138,67	138,67	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (610090002340)	м	0	452,10	452,10	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый	м	0	177,89	177,89	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус, нарезка из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Marvel Cremo Delicato 120x120 Lappato (AY2U) – h 120 мм	м	0	70,06	70,06	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Порожки									
	АР2, лист 19.5		Латунный профиль Projoint R 14(h)мм	пог.м	0	66,53	66,53	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Отделка стен									
	АР2, лист 20.2	С-1	Высококачественная окраска по обшивке перегородок системы KNAUF - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	2295,41	2295,41	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	С-2	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	526,19	526,19	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	С-3	Высококачественная окраска по монолитным стенам - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Выравнивание - затирка смесью на гипсовой основе – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	м^2	0	12,78	12,78	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	С-4	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) - 9мм - Клеящий раствор – 9мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	86,96	86,96	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	С-5	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	106,94	106,94	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	С-6	Керамогранитная плитка по монолитным стенам (t=25мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 5мм - Грунтовка ГС4 - Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 – 10мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	17,50	17,50	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	С-8	Керамогранитная плитка по кирпичным стенам - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка ГС4 - Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 – 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	2,26	2,26	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Отделка стен									
	АР2, лист 20.2	С-10	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Italon (или аналог), Room White Stone 60x120 - 9мм - Клеящий раствор – 9мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м²	0	5,58	5,58	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	С-12	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Ascot Ceramiche New England Beige 33,3x100x10 (ПЛОЩАДЬ=86% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Ascot Ceramiche New England Beige Quinta Sarah 33,3x100x10 (ПЛОЩАДЬ=4,2% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Ascot Ceramiche New England Beige Boiserie Sarah 33,3x100x10 (ПЛОЩАДЬ=0,2% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Бордюр Ascot Ceramiche New England Torello Beige 5.5x33.3x10 (ПЛОЩАДЬ=2,2% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Цоколь Ascot Ceramiche New England Alzata Beige 25x33.3 x10 (ПЛОЩАДЬ=7,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м²	0	43,25	43,25	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	С-13	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м²	0	17,89	17,89	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	С-14	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4	м²	0	10,25	10,25	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	С-18	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond 60x60 (610010002189) - 9мм - Клеящий раствор – 9мм - Грунтовка ГС4	м²	0	3,21	3,21	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Отделка стен									
	АР2, лист 20.2	С-19	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4	$м^2$	0	7,94	7,94	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	С-32	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	292,21	292,21	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	765-09/15/ДСР – 11.3	Лист 36

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Отделка откосов проемов									
	АР2, лист 21.2		Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	$м^2$	0	30,89	30,89	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка откосов окон									
	АР2, лист 21.2		- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная мата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	$м^2$	0	309,41	309,41	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.2		- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) -Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная мата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм	$м^2$	0	7,48	7,48	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 37

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Откосы проемов в месте крепления стеклянных перегородок									
	АР2, лист 21.2	ВтВ-8	Внутренние откосы витражных конструкций: - Улучшенная окраска водоэмульсионной краской; - Грунтовка; - Сплошная шпатлевка; - Грунтовка; - Частичная шпатлевка; - Грунтовка; - Улучшенная ц.п. штукатурка – 25мм; - Перфорированный угол из оцинкованной стали по периметру (115.4/п.м); - Грунтовка глубокого проникновения	$м^2$	0	11,12	11,12	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Гидроизоляция стен помещений									
	АР2, лист 21.2		Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ в 1 слой (Завести на стены выше уровня пола на 300 мм)	$м^2$	0	55,32	55,32	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Зашивки ниш для радиаторов									
	АР2, лист 21.2		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель^2 Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	$м^2$.	0	44,38	44,38	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Экраны радиаторов									
	АР2, лист 21.3	Эр-4	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 900х440(h)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-5	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 900х490(h)	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-6	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 900х700(h)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-7	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1000х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-11	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1200х700(h)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-12	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1300х360(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-13	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1300х550(h)	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-14	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1300х700(h)	шт.	0	29	29	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Экраны радиаторов									
	АР2, лист 21.3	Эр-15	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1400х700(h)	шт.	0	10	10	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-16	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1500х700(h)	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-18	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1600х360(h)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-19	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1600х700(h)	шт.	0	17	17	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-20	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1700х440(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-25	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1900х440(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 40

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Настенные уголки									
	АР2, лист 21.1		Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм	м	0	208,92	208,92	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Противоударные перила									
	АР2, лист 21.1		Перила противоударные STYLA BH.140 из Life blend® с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм	м	0	338,46	338,46	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Элементы противоударного поручня									
	АР2, лист 01		Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) BH.140.T	шт.	0	214	214	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 01		Кронштейн крепления BH.140.M	шт.	0	386	386	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Декоративные элементы									
	765-09/15/ ДСР-АИ		Гипсовая 3D панель "Рейка вогнутая" 50х50мм, толщина 1-3 см, цвет- белый под покраску, производитель Gips3d	шт.	0	53	53	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Гипсовый профиль Т48 23х64х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	п.м.	0	20,6	20,6	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	326	326	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Т 479 (22ммх55мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	59	59	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Наличник настенный Ultrawood арт. N0009 (2440х75х15)	п.м.	0	15,5	15,5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Гипсовая Лепнина Т 201 (14х40мм). Производитель: lepnina.ru	п.м.	0	108	108	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком	шт.	0	18	18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Декоративное зеркальное панно "Полосы" (высота= 2200, ширина= 1500) Зеркальное полотно AGC Mirox	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Зеркало в латунной раме индивидуального изготовления (2100х 3000 мм)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Отделка потолков									
	АР2, лист 20.2	Пт-1	- Подвесной потолок с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов ГСП-А 12,5мм на одноуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П112 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м²	0	42,53	42,53	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	Пт-2	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м²	0	519,10	519,10	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	Пт-2.1	- Утеплитель - минераловатные плиты ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ СТО 72746455-3.2.1-2018 плотностью 45 кг/м3 (крепление тарельчатыми дюбелями, из расчета 6 дюбелей на 1 кв.м) t=100 мм - Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м²	0	29,57	29,57	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	Пт-3	- Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600х600х40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid.	м²	0	243,74	243,74	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	Пт-4	- Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX	м²	0	26,95	26,95	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	Пт-5	- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin	м²	0	165,43	165,43	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	Пт-6	- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin.	м²	0	177,44	177,44	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	Пт-7	- Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Pp-004	м²	0	129,37	129,37	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	Пт-10	- В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Герметичные панели подвесного съемного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом, производитель ООО «Вайсс Климатехник»	м²	0	32,62	32,62	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 42

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1 этаж									
Отделка потолков									
	АР2, лист 20.2	Пт-11	- Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами «ПРОЗАСК Файерпанель» и плитами «КНАУФ Файерборд» общая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты «ВЕНТИ БАТТС» толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. - Грунтовка; - Сплошная шпатлевка; - Грунтовка; - Частичная шпатлевка; - Грунтовка; - Улучшенная окраска водоэмульсионной краской;	$м^2$	0	33,57	33,57	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.2	Пт-13	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой. Качество поверхности К2 - Простая окраска универсальным покрытием типа Тэпинг НГ за 2 раза	$м^2$	0	9,05	9,05	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Потолочные карнизы									
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль МС308 65х200х2000мм Leptonika	м	0	19,36	19362	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль С390 10х6х2000мм Orac Decor	м	0	312,70	312703	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т12 12х24х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	5,67	5670	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т48 23х64х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	80,97	80968	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	191,99	191986	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т150 100х148х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	16,02	16023	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	85,83	85833	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ограждения внутренние									
	АР2, лист 21.1	ОГ-3	Ограждение Nayada из нержавеющей стали с тремя ригелями Поручень D50мм, стойка D38мм, ригель в три ряда D16мм, крепление стойки сверху марша	м	0	2,70	2,70	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ограждение на центральной лестнице									
	АР2, лист 21.1		Индивидуальная цельностеклянная ограждающая конструкция Nayada PT-Ct-34. Стекло- триплекс закаленный ультрапрозрачный AGC Clearvision прозрачный 8*2*8мм с отверстиями, с пленкой EVA. Кромка полированная со всех сторон. Спайдерные держатели для крепления к стене Nayada, шлифованная нерж. сталь AISI304, отделка- порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL (под латунь). Высота конструкции 1200мм. Поручень торцевой П-образный Nayada, шлифованная нержав. сталь AISI201, размер 20х20х1,5мм, отделка поручня порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL (под латунь).	м	0	44,00	44,00	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	765-09/15/ДСР - 11.3	Лист 43

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
2 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
			Разборка деревянных перегородок	$м^2$	0	1562	1562	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка стен из гипсокартона	$м^2$	0	3156,2	3156,2	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Очистка стен от существующей отделки-1682,1м2									
			Разборка деревянных настенных панелей	$м^2$	0			Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж отбойной доски	$м^2$	0			Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж потолков из гипсокартона	$м^2$	0	841.8	841.8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж армстронга	$м^2$	0	44.1	44.1	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из керамических плиток	$м^2$	0	60	60	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из паркета (в 2 слоя)	$м^2$	0	724.3	724.3	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из линолеума	$м^2$	0	421.2	421.2	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка перекрытия		0	379.65	379.65	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Линолеум	$м^2$	0	152.5	152.5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Цементно-песчаная стяжка (90мм)	$м^3$	0	34.16	34.16	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Полиэтилен (1 слой)	$м^2$	0	379.65	379.65	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Паркетная доска (30мм)	$м^2$	0	379.65	379.65	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Лаги деревянные	$м^2$	0	379.65	379.65	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Бревна (160мм)	$м^2$	0			Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Строительный мусор и шлак (200мм)	$м^3$	0	75.93	75.93	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Лаги деревянные	$м^2$	0	379.65	379.65	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска потолка (50мм)	$м^2$	0	379.65	379.65	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Известково-песч. штукатурка (30мм)	$м^2$	0	379.65	379.65	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Швелер №30					Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж оконных блоков	$Шт/м^2$	0	90/300	90/300	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Раздел 2. Строительные работы									
Штукатурка черновая									
	АР2, лист 5.3		- Очистка поверхности от пыли и грязи - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Выравнивающая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 4 ВР-1 50х50 ГОСТ 2715-75 и ГОСТ 5336-80 -20мм (1 слой) - Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат	м^2	0	525,64	525,64	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш									
t=100...1000									
	АР2, лист 5.3		Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш проемов из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда	м^3	0	37,62	37,62	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 5.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (Ширина уточняется по месту, зависит от глубины закладываемого участка)	m	0	0,76	0,76	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Кирпичные перегородки									
t=120									
	АР2, лист 5.3		Кладка из полнотелого кирпича t=120мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	м^3	0	4,24	4,24	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 5.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-120мм)	m	0	0,08	0,08	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
t=250									
	АР2, лист 5.3		Кладка из полнотелого кирпича t=250мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	м^3	0	9,31	9,31	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 5.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-250мм)	m	0	0,17	0,17	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Перегородки									
	АР2, лист 5.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	м^2	0	602,70	602,70	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 5.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	м^2	0	535,81	535,81	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 5.3		Несущая стена с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на основе несущего каркаса из стальных холодногнутых оцинкованных профилей (ТН150/ТС150) с толщиной стали 1,2 мм по СТО 86770581-1.04-2010, с заполнением полости каркаса негорючими теплоизоляционными и звукоизоляционными минераловатными плитами КНАУФ Инсулейшн TS 032 Aquastatik, толщиной 150 мм. Общая толщина облицовки – 200 мм.	м^2	0	34,19	34,19	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 5.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	м^2	0	43,02	43,02	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Перегородки									
	АР2, лист 5.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	м^2	0	1641,01	1641,01	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 5.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на двойном разнесенном каркасе из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2.	м^2	0	5,03	5,03	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 5.3		Перегородка с обшивкой тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с одной стороны и тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с другой стороны, с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов на одинарном стальном каркасе из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367.	м^2	0	26,01	26,01	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Перегородки с остеклением (витражные конструкции)									
	АР2, лист 22.11	ВтВ-3	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 3195х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Перегородки с остеклением (витражные конструкции)									
	АР2, лист 22.11	ВтВ-4	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4350х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ВтВ-7	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4900х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма.Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество					Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации		разница в объемах			
2 этаж											
Сантехнические перегородки											
	АР2, лист 21.1	СД-1 СД-2	Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Ширина 800мм. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный	шт./м	0	4	6,37	4	6,37	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Усиление перегородок в месте крепления умывальников											
	АР2, лист 21.1		Универсальная траверса – (600х300х24мм) закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. в горизонтальном направлении) на системы облицо	шт.	0	51		51		Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери внутренние											
Двери в кабинеты											
	АР2, листы 22.1-22.11	1	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2		2		Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	2	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	6		6		Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	2*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	2.2	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	2.3	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.083 м². Размеры 0,40х0,20 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	2.5	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м². Размеры 0,4х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	2.9	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.166 м². Размеры 0,50х0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	3	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	3.1	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	3.3*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.166 м². Размеры 0,50х0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	3.6	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.083 м². Размеры 0,40х0,20 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	3.9	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.166 м². Размеры 0,50х0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	3.10	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м². Размеры 0,4х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	3.10*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. =0.055 м². Размеры 0,4х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 52

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	4.2	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м². Размеры 0,4х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	4.3	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.166 м². Размеры 0,50х0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	5.2	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.166 м². Размеры 0,50х0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	6.2	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	6.4	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.083 м². Размеры 0,40х0,20 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	6.5	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.166 м². Размеры 0,50х0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	7	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	7.2	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м². Размеры 0,4х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери в палаты									
	АР2, листы 22.1-22.11	18Ф*	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 55

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	19.1	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери в санузлы									
	АР2, листы 22.1-22.11	24	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	25	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	7	7	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	26	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	27	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери металлические									
	АР2, листы 22.1-22.11	32*	Внутренняя дверь для проема 900х2100 левая, металлическая. Одностворчатая. Распашная дверь, III класса защиты с засыпкой. Антивандальная. Производитель "ДОК ЗИЛ" ИЛИ "MULTI-LOCK" или аналог. Цвет RAL 1013. Два замка повышенной секретности, установленные на расстоянии не менее 300 мм друг от друга. Дверная защёлка изнутри, позволяющая свободное и быстрое открытие. Дверной глазок. Доводчики: "GEZE-TS2000". Дверные ограничители напольные или настенные. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери металлические противопожарные									

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	42	Дверной блок левый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EI-30. Проем 1100*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, G880 электромагнитный держатель полотна ASSA ABLOY. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери подсобные									
	АР2, листы 22.1-22.11	11	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	11*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	11.1	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	12.2	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м². Размеры 0,4х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	13.1*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 59

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	14*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери стеклянные противопожарные									
	АР2, листы 22.1-22.11	58а*	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1700х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1700х2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	59*	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1800х2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	59а	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1800х2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	59а*	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1800х2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	60а	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD EIW-30 1800х2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	60а*	Дверной блок левый противопожарный остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIWS-30. Проем 1100*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированноеl (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	69*	Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1400*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	69а*	Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1400*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Люки ревизии									
	АР2, лист 22.11	ЛСт-1	Люк "Техно" под покраску, 200х200(h), правый, замок "Abloy"	шт.	0	42	42	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-10	Люк "Техно" под покраску, 400х300(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-2	Люк "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	11	11	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-9	Люк "Техно" под покраску, 600х2100(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт -11*	Люк "Техно" под покраску, 800х2100(h), двухстворчатый ,противопожарный (EI60), замок "Abloy"	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт -12*	Люк "Техно" под покраску, 800х2100(h),противопожарный (EI60), левый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-7	Люк "Техно" под покраску, 1000х1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт-5	Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 800х800	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Доборные элементы									
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 250 мм для проема 900х2100(h)	м²	0	1,53	1,53	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 510 мм для проема 1000х2100(h)	м²	0	3,18	3,18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 625 мм для проема Несколько значенийх2100(h)	м²	0	7,91	7,91	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 640 мм для проема Несколько значенийх2100(h)	м²	0	11,98	11,98	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Окна внутренние									
	АР2, лист 22.10	ОК-3	Оконный блок ПВХ 1000(h)х700мм с заполнением однокамерным стеклопакетом.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.10	ОК-4	Оконный блок ПВХ 1000(h)х1500мм с заполнением однокамерным стеклопакетом.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.10	ОК-5	Оконный блок ПВХ 1000(h)х2175мм с заполнением однокамерным стеклопакетом.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Подоконники									
	АР2, лист 21.1		Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый (Размеры по арх. проекту)	$м^2$	0	88,13	88,13	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Подоконники окон по радиусу									
	АР2, лист 21.1		Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый (Размеры по арх. проекту)	$м^2$	0	10,75	10,75	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Решетки для установки в подоконники									
	АР2, лист 21.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР2, лист 21.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»	шт.	0	80	80	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Решетки для установки в подоконники по радиусу									
	АР2, лист 21.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»	шт.	0	12	12	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка пола									
Отделка полов									
	АР2, лист 19.2	Тип 2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	259,48	259,48	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.2	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	110,72	110,72	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.2	Тип 4.4	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 66 мм - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	6,48	6,48	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.2	Тип 5	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	16,26	16,26	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.2	Тип 7	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Italon (или аналог), Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) - 10мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	44,39	44,39	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 65

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Отделка пола									
	АР2, лист 19.2	Тип 8	- Коммерческий токопроводящий линолеум DLV FLOORING Standard Conductive (или аналог) толщина защитного слоя 2,0мм, сертификат КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) EN 1081 Conductive10□<R<10□Ом, цвет 816 Butter, коэффициент истирания Т самый наивысший с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 18 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	124,55	124,55	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.2	Тип 9	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) - 9мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	492,14	492,14	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.2	Тип 11	- Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог) - 6 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 14 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	103,63	103,63	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.2	Тип 14	- Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8024XXL (или аналог) - 8 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 12 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	19,65	19,65	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка полов. Декоративная раскладка, по проекту АИ. (Площадь будет уточнена РД АИ)									
	АР2, лист 19.2	Тип 4.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200х600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	286,49	286,49	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.2	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	116,19	116,19	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.2	Тип 4.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72х800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	22,49	22,49	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.2	Тип 13.4	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Privilege Avorio Lappato 600х600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	31,14	31,14	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка полов. Декоративный ковер из керамогранита, по проекту АИ. Длина реза 760 м.п. (Площадь будет уточнена РД АИ)									
	АР2, лист 19.2	Тип 13.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Privilege Avorio Lap 1200х600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	84,07	84,07	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.2	Тип 13.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Privilege Miele Lap 1200х600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	47,11	47,11	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.2	Тип 13.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Privilege Moka Lap 1200х600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	29,67	29,67	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Лазерный рез плитки									
	765-09/15/ДСР-АИ		Лазерный рез плитки	пог.м.	0	761	761	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Плинтусы									
	АР2, лист 19.5		Коннелюрный профиль для завода линолеума на стену TK-32 DLV FLOORING (или аналог)	м	0	37,83	37,83	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус Ultrawood арт. Base 0001 (2440 x 83 x 12 мм.)	м	0	37,11	37,11	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус Ultrawood арт. Base 0005 (2440 x 219 x 15 мм.)	м	0	26,79	26,79	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус Ultrawood арт. Base 0015 (2440 x 127 x 19 мм.)	м	0	48,88	48,88	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус Ultrawood арт. Base 5272 (2440 x 160 x 15 мм.)	м	0	17,60	17,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус для заведения покрытий на стены, производитель Dollken, арт. Dollken HK 100, t-8мм, h-100мм L- 2500мм	м	0	262,62	262,62	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond Listello 7,2x60 (610090002364)	м	0	138,67	138,67	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (610090002340)	м	0	452,10	452,10	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый	м	0	177,89	177,89	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус, нарезка из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Marvel Cremo Delicato 120x120 Lappato (AY2U) – h 120 мм	м	0	70,06	70,06	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Порожки									
	АР2, лист 19.5		Латунный профиль Projoint R 14(h)мм	пог.м		66,53	66,53	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 67

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Отделка стен									
	АР2, лист 20.3	С-1	Высококачественная окраска по обшивке перегородок системы KNAUF - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	2279,05	2279,05	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	С-2	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	476,95	476,95	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	С-3	Высококачественная окраска по монолитным стенам - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Выравнивание - затирка смесью на гипсовой основе – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	м^2	0	12,02	12,02	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	С-4	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) - 9мм - Клеящий раствор – 9мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	119,80	119,80	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	С-5	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	100,15	100,15	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	С-6	Керамогранитная плитка по монолитным стенам (t=25мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 5мм - Грунтовка ГС4 - Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 – 10мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	8,43	8,43	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	С-8	Керамогранитная плитка по кирпичным стенам - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка ГС4 - Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 – 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	3,18	3,18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 68

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Отделка стен									
	АР2, лист 20.3	С-9	Высококачественная окраска по кирпичным стенам - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150 армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. – 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	$м^2$	0	27,98	27,98	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	С-10	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Italon (или аналог), Room White Stone 60x120 - 9мм - Клеящий раствор – 9мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	2,68	2,68	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	С-13	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	502,91	502,91	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	С-14	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4	$м^2$	0	72,83	72,83	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	С-19	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Элит Перл Уайт (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4	$м^2$	0	15,38	15,38	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Отделка стен									
	АР2, лист 20.3	С-32	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	199,09	199,09	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Отделка откосов проемов									
	АР2, лист 21.2		Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	$м^2$	0	36,43	36,43	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка откосов окон									
	АР2, лист 21.2		- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ - Клеящий раствор - 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 - 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная мата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм	$м^2$	0	54,61	54,61	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.2		- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная мата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	$м^2$	0	199,85	199,85	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка откосов круглого окна									
	АР2, лист 21.2		- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	$м^2$	0	1,06	1,06	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Отделка откосов окон по радиусу									
	АР2, лист 21.2		- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	$м^2$	0	12,42	12,42	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.2		- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10 мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10 мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	$м^2$	0	1,98	1,98	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отткосы проемов в месте крепления стеклянных перегородок									
	АР2, лист 21.2		Внутренние откосы витражных конструкций: - Улучшенная окраска водоэмульсионной краской; - Грунтовка; - Сплошная шпатлевка; - Грунтовка; - Частичная шпатлевка; - Грунтовка; - Улучшенная ц.п. штукатурка – 25мм; - Перфорированный угол из оцинкованной стали по периметру (115.4/п.м); - Грунтовка глубокого проникновения	$м^2$	0	16,69	16,69	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Гидроизоляция стен помещений									
	АР2, лист 21.2		Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ в 1 слой (Завести на стены выше уровня пола на 300 мм)	$м^2$	0	37,92	37,92	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Зашивки ниш для радиаторов									
	АР2, лист 21.2		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель^2 Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	$м^2$.	0	50,20	50,20	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 72

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Экраны радиаторов									
	АР2, лист 21.3	Эр-1	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 700х500(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-3	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 700х700(h)	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-24	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1860х700(h)	шт.	0	59	59	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-26	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1960х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-27	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 2460х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-33	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 3760х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-36	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 4660х700(h)	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Настенные уголки									
	АР2, лист 21.1		Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм	м	0	172,08	172,08	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Противоударные перила									
	АР2, лист 21.1		Перила противоударные STYLA BH.140 из Life blend® с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм	м	0	150,37	150,37	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Элементы противоударного поручня									
	АР2, лист 01		Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) BH.140.T	шт.	0	214	214	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 01		Кронштейн крепления BH.140.M	шт.	0	386	386	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Декоративные элементы									
	765-09/15/ ДСР-АИ		Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	336,7	336,7	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Т 479 (22ммх55мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	56	56	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Наличник настенный Ultrawood арт. N0009 (2440х75х15)	п.м.	0	45,1	45,1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком	шт.	0	16	16	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Декоративное зеркальное панно "Полосы" (высота= 2200, ширина= 1500) Зеркальное полотно AGC Mirox	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 74

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Отделка потолков									
	АР2, лист 20.3	Пт-1	- Подвесной потолок с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов ГСП-А 12,5мм на одноуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П112 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м²	0	19,66	19,66	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	Пт-2	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ² Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м²	0	510,50	510,50	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	Пт-3	- Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600х600х40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid.	м²	0	200,61	200,61	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	Пт-4	- Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX	м²	0	10,08	10,08	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	Пт-5	- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin	м²	0	185,50	185,50	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	Пт-6	- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin.	м²	0	518,15	518,15	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	Пт-7	- Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Рр-004	м²	0	158,76	158,76	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	Пт-9	- Подвесной потолок с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов ГСП-А 12,5мм на одноуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П113 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог), цвет черный	м²	0	7,53	7,53	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.3	Пт-11	- Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами ½ПРОЗАСК Файерпанель½и плитами ½КНАУФ Файербоард½ общая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты ½ВЕНТИ БАТТС½толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. - Грунтовка; - Сплошная шпатлевка; - Грунтовка; - Частичная шпатлевка; - Грунтовка; - Улучшенная окраска водоэмульсионной краской;	м²	0	24,52	24,52	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
2 этаж									
Потолочные карнизы									
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль К025 90х115х2000мм для скрытого освещения из экополимера Cosca	м	0	34,17	34167	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль МС306 55х170х2000мм Leptonika	м	0	164,78	164780	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль МС308 65х200х2000мм Leptonika	м	0	18,29	18291	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль С390 10х6х2000мм Orac Decor	м	0	79,87	79869	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т48 23х64х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	152,06	152064	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	163,96	163956	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	62,94	62937	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т338 20х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	63,37	63369	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т476 70х120х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	43,22	43218	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
3 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
			Разборка деревянных перегородок	$м^2$	0	1789,4	1789,4	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Очистка стен от существующей отделки-1685м2									
			Разборка деревянных настенных панелей	$м^2$	0	175,68	175,68	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж отбойной доски	$м^2$	0	8,78	8,78	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из керамических плиток	$м^2$	0	337,2	337,2	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из паркета (в 2 слоя)	$м^2$				Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из линолеума	$м^2$				Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка перекрытия		0	379,9	379,9	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Линолеум	$м^2$	0	305,6	305,6	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Керамическая плитка	$м^2$	0	74,3	74,3	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Цементно-песчаная стяжка (80мм)	$м^3$	0	30,4	30,4	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска пола (40мм)	$м^2$	0	379,9	379,9	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Лаги деревянные (40мм)	$м^2$	0	379,9	379,9	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Строительный мусор и шлак (180мм)	$м^3$	0	68,38	68,38	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Монолитная плита перекрытия (100мм)	$м^3$	0	38	38	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Известково-цементная, штукатурка (30мм)	$м^2$	0	379,9	379,9	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж оконных блоков	$Шт/м^2$	0	90/300	90/300	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Раздел 2. Строительные работы									
Штукатурка черновая									
	АР2, лист 6.3		- Очистка поверхности от пыли и грязи - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Выравнивающая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 4 ВР-1 50х50 ГОСТ 2715-75 и ГОСТ 5336-80 -20мм (1 слой) - Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат	$м^2$	0	140,09	140,09	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 77

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш									
t=100...1000									
	АР2, лист 6.3		Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш проемов из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	17,82	17,82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (Ширина уточняется по месту, зависит от глубины закладываемого участка)	m	0	0,38	0,38	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Кирпичные перегородки									
t=120									
	АР2, лист 6.3		Кладка из полнотелого кирпича t=120мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	3,82	3,82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-120мм)	m	0	0,07	0,07	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
t=250									
	АР2, лист 6.3		Кладка из полнотелого кирпича t=250мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	3,07	3,07	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-250мм)	m	0	0,06	0,06	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Перегородки									
	АР2, лист 6.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 75 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	$м^2$	0	2,03	2,03	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	$м^2$	0	656,34	656,34	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	$м^2$	0	556,67	556,67	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	$м^2$	0	32,63	32,63	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	$м^2$	0	1612,22	1612,22	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на двойном разнесенном каркасе из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2.	$м^2$	0	5,40	5,40	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Перегородки									
	АР2, лист 6.3		Перегородка с обшивкой тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с одной стороны и тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с другой стороны, с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов на одинарном стальном каркасе из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367.	$м^2$	0	129,49	129,49	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Перегородки с остеклением (витражные конструкции)									
	АР2, лист 22.11	ВтВ-5	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4450х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ВтВ-7	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4900х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма.Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Сантехнические перегородки									
	АР2, лист 21.1		Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия.	шт./м	0	12	23,98	12	23,98	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1	СД-1 СД-2	Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Ширина 800мм. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный	шт./м	0	26	40,65	26	40,65	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Душевые перегородки									
	АР2, лист 21.1		Цельностеклянная индивидуальная душевая перегородка Nayada. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Высота 2000мм.	шт./м	0	9	8,73	9	8,73	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1	ОД-3	Цельностеклянная индивидуальная раздвижная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-12. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект верхнего трека для откатного полотна Nayada (направляющий профиль, каретки, ограничитель). Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 700мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.	шт./м	0	2	3,85	2	3,85	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1	ОД-4	Цельностеклянная индивидуальная раздвижная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-12. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект верхнего трека для откатного полотна Nayada (направляющий профиль, каретки, ограничитель). Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 1100мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.	шт./м	0	1	2,64	1	2,64	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1	ОД-1 ОД-2	Цельностеклянная индивидуальная распашная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-10. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект душевых петель для полотна Nayada. Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 600мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.	шт./м	0	15	17,87	15	17,87	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Мебельные перегородки									
	АР2, лист 21.1		Трансформируемая звукоизоляционная стена с эксцентрковыми механизмами секций индивидуального изготовления Nayada SH7. Высота 3000мм, 6 секций. Индивидуальная верхняя скрытая несущая 2-ух- рядная роликовая подвесная система крепления с треком, алюминиевыми направляющими, соединительным профилем, крепежными стальными элементами - подвесами и зоной паркинга для секций. Отделка секций- панели без видимого крепежа , со звукоизоляционным заполнителем, уплотнителыми и магнитными профилями, скрытыми каркасными элементами, доборными элементами, панелями мдф, облицованными с двух сторон итальянским дизайн-шпоном серии Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Звукоизоляция 46 ДБ.	шт./м	0	1	6,01	1	6,01	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Усиление перегородок в месте крепления умывальников									
	АР2, лист 21.1		Универсальная траверса – (600х300х24мм) закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. в горизонтальном направлении) на системы облицо	шт.	0	44	44	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери внутренние									
Двери в кабинеты									
	АР2, листы 22.1-22.11	1	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	1*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	2*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	2.3*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.083 м^2. Размеры 0,40х0,20 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	2.6	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.11 м^2. Размеры 0,45х0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	3	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	6	6	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	3.7	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.11 м^2. Размеры 0,45х0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	4	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	4.1	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.11 м^2. Размеры 0,45х0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 83

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	5	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	5.1	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.11 м². Размеры 0,45х0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	6	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	6.1	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.11 м^2. Размеры 0,45х0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	37**	Дверной блок правый полнотелый звукоизоляционный глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 1110*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери в палаты									
	АР2, листы 22.1-22.11	16**	Дверной блок левый полнотелый звукоизоляционный глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 1110*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	18	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	18**	Дверной блок левый полнотелый звукоизоляционный глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	18.1	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м^2. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	18.1Ф*	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м^2. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	18Ф*	Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	19	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 87

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	19.1	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	19.1Ф*	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_2 с фрамугой. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, фальш-фрамуга h450мм с 1 стороны помещения, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	19Ф*	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	19Ф**	Дверной блок правый полнотелый звукоизоляционный глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D2 с фрамугой. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, фрамуга h450мм с филенками с 1 стороны помещения, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ. СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери в санузлы									
	АР2, листы 22.1-22.11	24	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	24.2	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	25	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	7	7	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	25.2	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	8	8	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	26.1	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 90

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	27	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери металлические противопожарные									
	АР2, листы 22.1-22.11	42*	Дверной блок левый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EI-30. Проем 1100*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма,G880 электромагнитный держатель полотна ASSA ABLOY. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери подсобные									
	АР2, листы 22.1-22.11	11	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	11*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	12.1	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м². Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	13.1*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	14*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	17	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери стеклянные противопожарные									
	АР2, листы 22.1-22.11	58а*	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1700x2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1700x2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	59	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1800х2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	59*	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1800х2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	59а	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1800х2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	59а*	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1800х2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 95

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	60а*	Дверной блок левый противопожарный остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIWS-30. Проем 1100*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированноеl (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	69а*	Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1400*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	72	Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1500*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированноеl (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет,врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 96

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Люки ревизии									
	АР2, лист 22.11	ЛСт-1	Люк "Техно" под покраску, 200х200(h), правый, замок "Abloy"	шт.	0	60	60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-10	Люк "Техно" под покраску, 400х300(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-2	Люк "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	23	23	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-3	Люк "Техно" под покраску, 500х500(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-9	Люк "Техно" под покраску, 600х2100(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт -11*	Люк "Техно" под покраску, 800х2100(h), двухстворчатый ,противопожарный (EI60), замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт -12*	Люк "Техно" под покраску, 800х2100(h),противопожарный (EI60), левый, замок "Abloy"	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-7	Люк "Техно" под покраску, 1000х1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт-1	Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 400х400	шт.	0	15	15	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт-4	Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 600х600	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт-9	Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 1000х1000, двухстворчатый	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 97

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Доборные элементы									
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 570 мм для проема 1350x2100(h)	$м^2$	0	3,80	3,80	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 580 мм для проема 1000x2100(h)	$м^2$	0	3,62	3,62	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 600 мм для проема 1350x2100(h)	$м^2$	0	4,00	4,00	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 640 мм для проема Несколько значенийx2100(h)	$м^2$	0	28,19	28,19	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 650 мм для проема 1350x2100(h)	$м^2$	0	4,33	4,33	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 740 мм для проема 900x2100(h)	$м^2$	0	4,53	4,53	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 800 мм для проема 1200x2100(h)	$м^2$	0	5,18	5,18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Подоконники									
	АР2, лист 21.1		Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый (Размеры по арх. проекту)	$м^2$	0	87,66	87,66	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Подоконники окон по радиусу									
	АР2, лист 21.1		Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый (Размеры по арх. проекту)	$м^2$	0	10,76	10,76	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Решетки для установки в подоконники									
	АР2, лист 21.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150x500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150x1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»	шт.	0	83	83	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Решетки для установки в подоконники по радиусу									
	АР2, лист 21.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150x500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»	шт.	0	10	10	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Отделка пола									
Отделка полов									
	АР2, лист 19.3	Тип 2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	110,26	110,26	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	9,73	9,73	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 5	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	25,64	25,64	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 7	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Italon (или аналог), Элит Шампейн Крим 59x59 (610015000169) - 10мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	30,11	30,11	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 9	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) - 9мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	6,35	6,35	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 11	- Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог) - 6 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 14 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	276,82	276,82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 14	- Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8024XXL (или аналог) - 8 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 12 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	17,15	17,15	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 15.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Marvel Elegant Sable Lappato 750x1500 (AAIJ)- 9мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	42,15	42,15	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 16	- Модульный паркет - Hell KOCHANELLI Verona (или аналог); Дуб; Сортировка: Натур; Размеры: 465x465x15 мм - Влагостойкая фанера - 15мм - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	75,31	75,31	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 16.1	- Модульный паркет - Art hardwood innovations I New Line (или аналог); Дуб; Сортировка: Натур; Размеры: 470*470*15 мм - Влагостойкая фанера - 15мм - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	57,62	57,62	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 17	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Ascot (или аналог), New England Colors Line Cream 31x31 - 9,5 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	14,35	14,35	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Отделка пола									
	АР2, лист 19.3	Тип 18	- Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL (или аналог) - 8 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 12 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	272,60	272,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 19	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Ascot (или аналог), New England Colors Line Cream 31x31 - 9,5 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	73,93	73,93	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 20	- Паркетная доска - Meister Lindura (или аналог); Дуб беленый; Размеры: 2600x320x11 мм - Влагостойкая фанера - 15мм - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	15,99	15,99	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 22	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Kerama Marazzi (или аналог), Онче зелёный светлый лаппатированный 60x119.5 зеленый SG567202R - 11мм - Клеящий раствор - 4 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	10,40	10,40	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 24	- Спортивный натуральный линолеум Forbo Marmoleum Sport 83711 (или аналог) - 3,2мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 16,8 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	137,52	137,52	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка полов. Декоративная раскладка, по проекту АИ. (Площадь будет уточнена РД АИ)									
	АР2, лист 19.3	Тип 4.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200x600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	99,14	99,14	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	33,66	33,66	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 4.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	6,58	6,58	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 13.4	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Privilege Avorio Lappato 600x600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	35,69	35,69	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 15.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Marvel Elegant Sable Lappato 750x1500 (AAIJ)- 9мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	62,24	62,24	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 15.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Marvel Champagne Onyx 60 Lappato (7N3Q) 600x600 - 10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	139,39	139,39	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 15.4	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Marvel Gris Supreme Lappato (AAIK) 750x1500 - 9.5 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	18,09	18,09	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Отделка пола									
Отделка полов. Декоративный ковер из керамогранита, по проекту АИ. Длина реза 167 м.п. (Площадь будет уточнена РД АИ)									
	АР2, лист 19.3	Тип 15.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Marvel Elegant Sable Lappato 750x1500 (AAIJ)- 9мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	7,04	7,04	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР2, лист 19.3	Тип 15.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Marvel Champagne Onyx Lappato (A8K3) 750x1500 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	2,60	2,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР2, лист 19.3	Тип 15.4	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Marvel Gris Supreme Lappato (AAIK) 750x1500 - 9.5 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	2,21	2,21	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Отделка полов. Декоративный ковер из керамогранита, по проекту АИ. Длина реза 761,11 м.п. (Площадь будет уточнена РД АИ)									
	АР2, лист 19.3	Тип 13.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Privilege Avorio Lap 1200x600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	79,54	79,54	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 13.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Privilege Miele Lap 1200x600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	47,13	47,13	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 13.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Privilege Moka Lap 1200x600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	29,71	29,71	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка пола балкона									
	АР2, лист 6.3		Керамогранитная плитка с поверхностью "антискольжение" производитель ITALON, Миллениум Блэк Х2, 600x600 - 20мм Клеящий раствор - 5 мм Грунтовка, тип ГС1 Обмазочная гидроизоляция на цементной основе в 2 слоя Грунтовка, тип ГС1 Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50x50 - 40мм Существующее перекрытие	$м^2$	0	35,96	35,96	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Лазерный рез плитки									
	765-09/15/ ДСР-АИ		Лазерный рез плитки	пог.м.	0	928	928	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 101

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Плинтусы									
	АР2, лист 19.5		Плинтус Ultrawood арт. Base 0001 (2440 x 83 x 12 мм.)	м	0	35,92	35,92	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус Ultrawood арт. Base 0004 (2440 x 185 x 18 мм.)	м	0	135,00	135,00	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус Ultrawood арт. Base 0015 (2440 x 127 x 19 мм.)	м	0	311,69	311,69	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус Ultrawood арт. Base 5272 (2440 x 160 x 15 мм.)	м	0	13,34	13,34	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус Ultrawood арт. Base 8012 (2440 x 80 x 12 мм.)	м	0	95,81	95,81	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond Listello 7,2x60 (610090002364)	м	0	218,92	218,92	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (610090002340)	м	0	115,59	115,59	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый	м	0	77,76	77,76	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус, нарезка из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Marvel Champagne Onyx 45x90 Lappato (AVWY) - h 120 мм	м	0	247,34	247,34	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус, нарезка из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60- h 100 мм	м	0	39,30	39,30	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус, нарезка из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Privilege Moka Lap 60x120/Привиледж Moka Лап 60x120 (610015000376) - h 150 мм	м	0	63,35	63,35	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Порожки									
	АР2, лист 19.5		Латунный профиль Projoint R 14(h)мм	пог.м		89,43	89,43	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Отделка стен									
	АР2, лист 20.4	С-1	Высококачественная окраска по обшивке перегородок системы KNAUF - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	1957,57	1957,57	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-2	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	455,40	455,40	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-3	Высококачественная окраска по монолитным стенам - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Выравнивание - затирка смесью на гипсовой основе – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	м^2	0	7,23	7,23	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-4	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) - 9мм - Клеящий раствор – 9мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	58,73	58,73	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-5	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	232,78	232,78	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-6	Керамогранитная плитка по монолитным стенам (t=25мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 5мм - Грунтовка ГС4 - Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 – 10мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	23,43	23,43	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-8	Керамогранитная плитка по кирпичным стенам - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка ГС4 - Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 – 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	3,15	3,15	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Отделка стен									
	АР2, лист 20.4	С-9	Высококачественная окраска по кирпичным стенам - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150 армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. – 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	$м^2$	0	3,91	3,91	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-10	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Italon (или аналог), Room White Stone 60x120 - 9мм - Клеящий раствор – 9мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	3,47	3,47	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-11	Венецианская штукатурка по обшивке перегородок системы KNAUF - Венецианская штукатурка, производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE - TRAVERTINO-METROPOLITANO (цвет biancospino) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	47,12	47,12	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-12	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Ascot Ceramiche New England Beige 33,3x100x10 (ПЛОЩАДЬ=86% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Ascot Ceramiche New England Beige Quinta Sarah 33,3x100x10 (ПЛОЩАДЬ=4,2% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Ascot Ceramiche New England Beige Boiserie Sarah 33,3x100x10 (ПЛОЩАДЬ=0,2% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Бордюр Ascot Ceramiche New England Torello Beige 5.5x33.3x10 (ПЛОЩАДЬ=2,2% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Ascot (или аналог), Цоколь Ascot Ceramiche New England Alzata Beige 25x33.3 x10 (ПЛОЩАДЬ=7,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	331,23	331,23	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Отделка стен									
	АР2, лист 20.4	С-13	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	74,25	74,25	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-14	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Простая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5x1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) Качество поверхности К1 - 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	$м^2$	0	18,05	18,05	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-15	Декоративная штукатурка по обшивке перегородок системы KNAUF - Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, арт 0012355, Производитель PRATTA (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	165,56	165,56	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-16	Декоративная штукатурка по обшивке перегородок системы KNAUF Декоративная штукатурка с эффектом натурального мокрого шелка, Производитель, Декоративные краски PRATTA, Линейка Vincent Decor, 03-ЭФФЕКТ МОКРОГО ШЕЛКА LIBERTY (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	81,68	81,68	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Отделка стен									
	АР2, лист 20.4	С-17	Декоративная штукатурка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой Декоративная штукатурка с эффектом натурального мокрого шелка, Производитель, Декоративные краски PRATTA, Линейка Vincent Decor, 03-ЭФФЕКТ МОКРОГО ШЕЛКА LIBERTY (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	14,77	14,77	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-19	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4	$м^2$	0	25,24	25,24	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-22	Облицовка шпонированными панелями NAYADA Regina изготовленными по индивидуальным чертежам, цвет темно-коричневый	$м^2$	0	119,54	119,54	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-29	Венецианская штукатурка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Венецианская штукатурка, производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE - TRAVERTINO-METROPOLITANO (цвет biancospino) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	32,12	32,12	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-30	Венецианская штукатурка по обшивке перегородок системы KNAUF - Венецианская штукатурка, производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE - TRAVERTINO-METROPOLITANO (цвет biancospino) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	16,85	16,85	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Отделка стен									
	АР2, лист 20.4	С-32	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	255,52	255,52	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка откосов проемов									
	АР2, лист 21.2		Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	$м^2$	0	20,66	20,66	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка откосов окон									
	АР2, лист 21.2		- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119х59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная мата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	$м^2$	0	18,02	18,02	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.2		- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная мата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	$м^2$	0	241,11	241,11	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Отделка откосов круглого окна									
	АР2, лист 21.2		- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	$м^2$	0	1,06	1,06	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отткосы проемов в месте крепления стеклянных перегородок									
	АР2, лист 21.2		Внутренние откосы витражных конструкций: - Улучшенная окраска водоэмульсионной краской; - Грунтовка; - Сплошная шпатлевка; - Грунтовка; - Частичная шпатлевка; - Грунтовка; - Улучшенная ц.п. штукатурка – 25мм; - Перфорированный угол из оцинкованной стали по периметру (115.4/п.м); - Грунтовка глубокого проникновения	$м^2$	0	16,54	16,54	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Гидроизоляция стен помещений									
	АР2, лист 21.2		Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ в 1 слой (Завести на стены выше уровня пола на 300 мм)	$м^2$	0	76,72	76,72	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Зашивки ниш для радиаторов									
	АР2, лист 21.2		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель^2 Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	$м^2$.	0	48,40	48,40	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Экраны радиаторов									
	АР2, лист 21.3	Эр-1	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 700х500(h)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-2	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 700х600(h)	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-21	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1860х500(h)	шт.	0	16	16	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-22	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1860х550(h)	шт.	0	6	6	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-23	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1860х600(h)	шт.	0	28	28	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-24	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1860х700(h)	шт.	0	10	10	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-26	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1960х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-27	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 2460х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Экраны радиаторов									
	АР2, лист 21.3	Эр-30	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 3500х550(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-32	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 3500х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-33	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 3760х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-34	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 4660х600(h)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-35	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 4660х650(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Настенные уголки									
	АР2, лист 21.1		Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм	м	0	93,60	93,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Противоударные перила									
	АР2, лист 21.1		Перила противоударные STYLA ВН.140 из Life blend² с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм	м	0	168,47	168,47	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Элементы противоударного поручня									
	АР2, лист 01		Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) ВН.140.Т	шт.	0	214	214	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 01		Кронштейн крепления ВН.140.М	шт.	0	386	386	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 110

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Декоративные элементы									
	765-09/15/ДСР-АИ		Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	226,7	226,7	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Рамки на стенах Т48, Ширина = 23мм, Высота = 64 мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	129	129	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Гипсовый Барельеф (сюжет в процессе авторского надзора) Производство по индивидуальному проекту. Размер (2400х2100)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Т 479 (22ммх55мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	100	100	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Наличник настенный Ultrawood арт. N0009 (2440х75х15)	п.м.	0	22,5	22,5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Наличник Ultrawood арт. N8500 (2440х64х15)	п.м.	0	381,3	381,3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Гипсовая Лепнина Т 201 (14х40мм). Производитель: lepnina.ru	п.м.	0	72,1	72,1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком	шт.	0	40	40	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Декоративное зеркальное панно "Полосы" (высота= 2200, ширина= 1500) Зеркальное полотно AGC Mirox	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Поручень 2 (Отбойная доска, шириной 150мм и толщиной 20 мм, длина профиля - 4 метра, цвет белый, Артикул: WG-150)	п.м.	0	100	100	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Молдинги 2 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т175, Ширина = 22мм, Высота = 52 мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	259	259	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Тяги Гипсовая лепнина Т 374 (30 х 51 мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	121	121	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Радиусные элементы на заказ на основе Т 374 (30 х 51 мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	33,8	33,8	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Угловой элемент: У 154 (ширина- 152мм высота- 240мм) Используется с Т - 774. Производитель: lepnina.ru	шт.	0	24	24	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Гипсовая тяга для углового элемента У 154 - Т774. Производитель: lepnina.ru	п.м.	0	207,5	207,5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Зеркало (2510 х 2880);Зеркало (2150 х 2880)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Молдинг Ultrawood арт. U 0016 (2440 х 90 х 12)	п.м.	0	85,5	85,5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ДСР-АИ		Молдинг Ultrawood арт. U 0001 (2440 х 29 х 15)	п.м.	0	18,4	18,4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 111

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Отделка потолков									
	АР2, лист 20.4	Пт-1	- Подвесной потолок с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов ГСП-А 12,5мм на одноуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П112 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м²	0	504,22	504,22	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-2	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м²	0	617,03	617,03	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-3	- Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600х600х40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid.	м²	0	36,42	36,42	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-4	- Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX	м²	0	66,49	66,49	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-5	- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin	м²	0	77,86	77,86	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-6	- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin.	м²	0	216,32	216,32	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-7	- Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Рр-004	м²	0	170,86	170,86	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-11	- Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами «ПРОЗАСК Файерпанель» и плитами «КНАУФ Файерборд» общая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты «ВЕНТИ БАТТС» толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. - Грунтовка; - Сплошная шпатлевка; - Грунтовка; - Частичная шпатлевка; - Грунтовка; - Улучшенная окраска водоэмульсионной краской;	м²	0	13,40	13,40	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
3 этаж									
Потолочные карнизы									
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль CR022 62x170x2440мм Ultrawood	м	0	14,93	14,93	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль K025 90x115x2000мм для скрытого освещения из экополимера Cosca	м	0	33,86	33,86	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль MC306 55x170x2000мм Leptonika	м	0	43,05	43,05	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль MC308 65x200x2000мм Leptonika	м	0	17,05	17,05	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль C390 10x6x2000мм Orac Decor	м	0	200,93	200,93	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль T12 12x24x2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	41,77	41,77	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль T48 23x64x2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	8,83	8,83	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль T77 60x100x2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	91,00	91,00	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль T150 100x148x2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	238,51	238,51	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль T200 14x30x2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	48,34	48,34	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль T475 100x140x2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	96,74	96,74	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль T476 70x120x2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	42,89	42,89	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
4 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
			Разборка деревянных перегородок	$м^2$	0	1842,7	1842,7	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Очистка стен от существующей отделки-1158,8$м^2$									
			Разборка облицовки стен: из керамических плиток	$м^2$	0	284,3	284,3	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	$м^2$	0	1254,2	1254,2	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка деревянных настенных панелей	$м^2$	0	74	74	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж отбойной доски	$м^2$	0	4	4	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из керамических плиток	$м^2$	0	141,5	141,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка покрытий полов из линолеума	$м^2$	0	314,7	314,7	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка перекрытия		0	232,7	232,7	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Линолеум	$м^2$	0	232,7	232,7	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Керамическая плитка	$м^2$	0	184,8	184,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Цементно-песчаная стяжка (80мм)	$м^3$	0	18,6	18,6	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска пола (35мм)	$м^2$	0	232,7	232,7	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Лаги деревянные (40мм)	$м^2$	0	232,7	232,7	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Строительный мусор и шлак (180мм)	$м^3$	0	41,88	41,88	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Монолитная плита перекрытия (100мм)	$м^3$	0	23,3	23,3	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Известково-цементная, штукатурка (30мм)	$м^2$	0	379,9	379,9	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка перекрытия		0	170	170	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Керамическая плитка	$м^2$	0	170	170	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Цементно-песчаная стяжка (80мм)	$м^3$	0	13,6	13,6	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска пола (40мм)	$м^2$	0	170	170	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Лаги деревянные (40мм)	$м^2$	0	170	170	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Строительный мусор и шлак (150мм)	$м^3$	0	25,5	25,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Деревянный настил (40мм)	$м^2$	0	170	170	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Очистка стен от существующей отделки-1158,8м²									
			Известково-цементная, штукатурка (30мм)	м²	0	1700	1700	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж оконных блоков	Шт/м²	0	91/314	91/314	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Раздел 2. Строительные работы									
Кладка наружной стены под витраж по системе ТН-ФАСАД Профи									
t=200 (Кладка наружной стены под витражпо системе ТН-ФАСАД Профи)									
	АР2, лист 7.3		Базальтовая сетка 25х25 (ширина полосы 200 мм)	пог.м	0	78,18	78,18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР2, лист 7.3		Кладка из ячеисто-бетонных блоков автоклавного твердения толщиной 200мм D 600 ГОСТ31360-2007 армируемая базальтовой сеткой - 25х25 каждые три ряда (ширина полосы 200 мм)	м²	0	82,70	82,70	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР2, лист 9		Грунтовка глубокого проникновения ТЕХНОНИКОЛЬ 020 Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ Барьер БО - 1 слой Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210 – 2мм Экструзионный пенополистерол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON – 150мм Тарельчатый фасадный дюбель EJOT H4/H5 Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210 – 2мм Сетка фасадная ТЕХНОНИКОЛЬ 2000 Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010 Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 301 – 2мм Краска фасадная силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 901 (с добавлением колера, цвет уточняется проектом Реставраци)	м²	0	59,16	59,16	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Покрытие кровли в уровне 4 этажа									
Покрытие кровли выхода на кровлю (+12,560)									
	АР2, лист 9		Система ТН Кровля-Терраса Стандарт Керамическая плитка Lastra Cliff Grigio 600*600*20мм на регулируемых опорах (регулируемые опоры HILST LIFT, расход 2,8 шт./м2) Техноэласт ЭПП (2 слоя) Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №08* Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная оцинкованной сеткой из проволоки Ý4мм Вр-I с ячейками 50х50 - 50 мм Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф (1 слой) – 150мм Разуклонка из клиновидных плит LOGICPIR SLOPE – 10-140мм Пароизоляционный слой – Биполь ЭПП Праймер битумный Технониколь №01 Перекрытие см. раздел КР	м²	0	349,07	349,07	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Покрытие парапета (+13,380)									
	АР1, лист 13.1		Оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм, RAL 7040 (справочно см. КР) Обрешетка - из шляпного профиля ПШ-40 по ГОСТ 8283-93 (l=101,5м.п) Контробрешетка из швеллеров №10 по ГОСТ 8240-97 и шляпного профиля ПШ-55 по ГОСТ 8283-93 с шагом 1 м (l-1,0м.п, всего 203 шт.) Ветро-гидрозащита Tyvek Soft Диффузионная мембрана	м²	0	111,44	111,44	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка внутренней стороны парапета									
	АР1, лист 14.1		Очистить поверхность от пыли и других загрязнений, уменьшающих адгезию Грунтовка Ceresit CT17 - два слоя Штукатурка Ceresit CT24 – 10мм Грунтовка Ceresit CT16 - два слоя Окрашивание поверхности краской Ceresit CT44	м²	0	41,42	41,42	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 115

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Штукатурка черновая									
	АР2, лист 6.3		- Очистка поверхности от пыли и грязи - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Выравнивающая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 4 ВР-1 50х50 ГОСТ 2715-75 и ГОСТ 5336-80 -20мм (1 слой) - Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат	м^2	0	398,51	398,51	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш									
t=100...1000									
	АР2, лист 6.3		Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш проемов из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда	м^3	0	8,99	8,99	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (Ширина уточняется по месту, зависит от глубины закладываемого участка)	m	0	0,18	0,18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Кирпичные перегородки									
t=120									
	АР2, лист 6.3		Кладка из полнотелого кирпича t=120мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	м^3	0	5,11	5,11	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-120мм)	m	0	0,10	0,10	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
t=200 (Кладка наружной стены под витражпо системе ТН-ФАСАД Профи)									
	АР2, лист 6.3		Базальтовая сетка 25х25 (ширина полосы 200 мм)	пог.м	0	0,78	0,78	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР2, лист 6.3		Кладка из ячеисто-бетонных блоков автоклавного твердения толщиной 200мм D 600 ГОСТ31360-2007 армируемая базальтовой сеткой - 25х25 каждые три ряда (ширина полосы 200 мм)	м^2	0	82,70	82,70	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
t=250			В составе медицинского климатизированного модуля						
	АР2, лист 6.3		Кладка из полнотелого кирпича t=250мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	м^3	0	3,38	3,38	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-250мм)	m	0	0,06	0,06	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Перегородка чистых помещений с двухсторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	м^2	0	129,79	129,79	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Перегородка чистых помещений с односторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник» С другой стороны двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя по каркасу медицинского модуля производства ООО «Вайсс Климатехник».	м^2	0	151,96	151,96	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Перегородки									
	АР2, лист 6.3		В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Перегородка чистых помещений с односторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник» С другой стороны двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя по каркасу медицинского модуля производства ООО «Вайсс Климатехник».	м²	0	75,83	75,83	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 75 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	м²	0	8,57	8,57	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	м²	0	650,12	650,12	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	м²	0	493,04	493,04	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	м²	0	25,93	25,93	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	м²	0	1161,20	1161,20	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Перегородка с обшивкой тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с одной стороны и тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с другой стороны, с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов на одинарном стальном каркасе из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367.	м²	0	30,70	30,70	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Перегородки с остеклением (витражные конструкции)									
	АР2, лист 22.11	ВтВ-6	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4800х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ВтВ-9	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 3300х2100(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Сантехнические перегородки									
	АР2, лист 21.1	СД-1 СД-2	Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Ширина 800мм. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный	шт./м	0	8	10,96	8	10,96	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Душевые перегородки									
	АР2, лист 21.1		Цельностеклянная индивидуальная душевая перегородка Nayada. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Высота 2000мм.	шт./м	0	1	1,00	1	1,00	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1	ОД-1 ОД-2	Цельностеклянная индивидуальная распашная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-10. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект душевых петель для полотна Nayada. Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 600мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.	шт./м	0	1	1,04	1	1,04	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Усиление перегородок в месте крепления умывальников									
	АР2, лист 21.1		Универсальная траверса – (600х300х24мм) закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. в горизонтальном направлении) на системы облицо	шт.	0	41	41	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери наружные									
	АР2, лист 22.11	76	Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	77	Дверь ДТМ-01-СП-Г правая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери внутренние									
Двери в кабинеты									
	АР2, листы 22.1-22.11	1	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	1*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	2	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	8	8	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	2*	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	2.1	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м². Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	2.2	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	2.4	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.13 м². Размеры 0,45х0,3 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	3	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	3.1*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	3.4	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.13м². Размеры 0,45х0,3 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	3.5	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м^2. Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	3.10	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м^2. Размеры 0,4х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	7	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	7.1	Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.13 м². Размеры 0,45х0,3 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери в санузлы									
	АР2, листы 22.1-22.11	24	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	24.2	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 124

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	24.3	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м². Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	25	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	25.2	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м². Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	26	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери металлические противопожарные									
	АР2, листы 22.1-22.11	21	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г правая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок, устройство для опечатывания, глазок, цепочка, задвижка, монтажные пластины	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	43	Дверной блок правый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EI-30. Проем 1100*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Rennet Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности покрытия. (Данные огнезащитной эффективности составных материалов изделий подтверждаются сертификатами фирм-изготовителей). Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для глухих огнестойких дверей усиленные, врезной противопожарный замок с нажимной ручкой (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма, G880 электромагнитный держатель полотна ASSA ABLOY. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери подсобные									

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	9	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	10	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м². Размеры 0,4х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	11	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 127

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	11.1	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м^2. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери стеклянные									
	АР2, листы 22.1-22.11	65а	Дверной блок правый остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1350*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель,автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 на раб. часть и фиксатором открытого положения	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	74	Дверной блок равнопольный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1800*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягами на обе створки, координатором закрывания створок, толкателем, фиксатором открытого положения	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери стеклянные противопожарные									

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 128

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
			Двери внутренние						
	АР2, листы 22.1-22.11	58а*	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1700х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1700х2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	59	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1800х2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	59а*	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30 1800х2100(h)мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	60а*	Дверной блок левый противопожарный остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIWS-30. Проем 1100*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированноеl (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	66	Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-15. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	69а*	Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1400*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери чистых помещений									
	АР2, листы 22.1-22.11	М1	Дверь глухая 2100х700 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М2	Дверь глухая 2100х900 (Левая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М3	Дверь глухая 2100х900 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М4	Дверь глухая 1500х1000 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М5	Дверь глухая 2100х1000 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М6	Дверь глухая 2100х1100 (Левая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М7	Дверь глухая 2100х1100 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М8	Дверь глухая 2100х1200 (Левая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М9	Дверь глухая двупольная 2100х1475 в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М12	Дверь откатная 2100х1100 (Левая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М13	Дверь откатная 2100х1200 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М14	Дверь откатная 2100х1400 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	М15	Дверь откатная 2100х1500 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М16	Дверь откатная 2100х1800 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	М17	Дверь остекленная двупольная 2100х1350 (Левая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Люки ревизии									
	АР2, лист 22.11	ЛСт-1	Люк "Техно" под покраску, 200х200(h), правый, замок "Abloy"	шт.	0	64	64	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-10	Люк "Техно" под покраску, 400х300(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-2	Люк "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	13	13	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-9	Люк "Техно" под покраску, 600х2100(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт -11*	Люк "Техно" под покраску, 800х2100(h), двухстворчатый ,противопожарный (EI60), замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт -12*	Люк "Техно" под покраску, 800х2100(h),противопожарный (EI60), левый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-7	Люк "Техно" под покраску, 1000х1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт-1	Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 400х400	шт.	0	18	18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт-2	Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 400х1000	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт-6	Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 800х1000, двухстворчатый	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт-7	Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 900х1000, двухстворчатый	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт-8	Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 900х1300, двухстворчатый	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт -10	Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 1000х1100, двухстворчатый	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт -12	Люк потолочный "Ультра" под покраску, 1100х1800, трехстворчатый	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Люки ревизии									
	АР2, лист 22.11	ЛПт -13	Люк потолочный "Ультра" под покраску, 1100х3000, пятистворчатый	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Доборные элементы									
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 870 мм для проема 1000х2100(h)	$м^2$	0	5,43	5,43	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 890 мм для проема 900х2100(h)	$м^2$	0	5,45	5,45	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Окна внутренние									
	АР2, лист 22.10	ОК-3	Оконный блок ПВХ 1000(h)х700мм с заполнением однокамерным стеклопакетом.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Окна в составе медицинского модуля									
	АР1, лист 16.4	ОК-6	Оконный блок 800х1000(h) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Подоконники									
	АР2, лист 21.1		Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый (Размеры по арх. проекту)	$м^2$	0	76,82	76,82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Подоконники окон по радиусу									
	АР2, лист 21.1		Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый (Размеры по арх. проекту)	$м^2$	0	17,18	17,18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Решетки для установки в подоконники									
	АР2, лист 21.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР2, лист 21.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»	шт.	0	68	68	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Решетки для установки в подоконники по радиусу									
	АР2, лист 21.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ставни									
	АР2, лист 22.10	СТ-8	Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 1800х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,65мм)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.10	СТ-9	Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 3740х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,69мм)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.10	СТ-10	Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 3740х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,87мм)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Отделка пола									
Отделка полов									
	АР2, лист 19.3	Тип 2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	185,60	185,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory 60x120 (610010002165) - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	20,60	20,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	32,59	32,59	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 4.4	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50x50 – 66 мм - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	6,05	6,05	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 5	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	23,26	23,26	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 6	- Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7 (или аналог) с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 18 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	12,76	12,76	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 6*	- Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7 (или аналог) с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 13 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	7,69	7,69	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 7	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Italon (или аналог), Элит Шампейн Крим 59x59 (610015000169) - 10мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	37,02	37,02	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 8	- Коммерческий токопроводящий линолеум DLV FLOORING Standard Conductive (или аналог) толщина защитного слоя 2,0мм, сертификат КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) EN 1081 Conductive10□<R<10□Ом, цвет 816 Butter, коэффициент истирания Т самый наивысший с заводом каннелюрным плинтусом на стену на высоту 100 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 18 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	232,28	232,28	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 9	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) - 9мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	228,98	228,98	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 134

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Отделка пола									
	АР2, лист 19.3	Тип 11	- Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 (или аналог) - 6 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 14 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	91,27	91,27	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 14	- Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8024XXL (или аналог) - 8 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 12 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	19,36	19,36	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 18	- Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL (или аналог) - 8 мм - Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ (или аналог) - 0,2 мм - Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 - 12 мм - Грунтовка weber.vetonit MD 16 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	27,19	27,19	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка полов. Декоративная раскладка, по проекту АИ. (Площадь будет уточнена РД АИ)									
	АР2, лист 19.3	Тип 4.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200x600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	345,23	345,23	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 4.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	149,88	149,88	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.3	Тип 4.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72x800 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	$м^2$	0	28,41	28,41	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Лазерный рез плитки									
	765-09/15/ДСР-АИ		Лазерный рез плитки	пог.м.	0	1600	1600	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Плинтусы									
	АР2, лист 19.5		Коннелюрный профиль для завода линолеума на стену ТК-32 DLV FLOORING (или аналог)	м	0	261,16	261,16	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус Ultrawood арт. Base 0001 (2440 x 83 x 12 мм.)	м	0	20,93	20,93	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус для заведения покрытий на стены, производитель Dollken, арт. Dollken HK 100, t-8мм, h-100мм L- 2500мм	м	0	14,18	14,18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond Listello 7,2x60 (610090002364)	м	0	234,23	234,23	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (610090002340)	м	0	447,57	447,57	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый	м	0	140,86	140,86	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус, нарезка из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60- h 100 мм	м	0	16,24	16,24	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Порожки									
	АР2, лист 19.5		Латунный профиль Projoint R 14(h)мм	пог.м	0	29,32	29,32	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Отделка стен									
	АР2, лист 20.4	С-1	Высококачественная окраска по обшивке перегородок системы KNAUF - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	1666,12	1666,12	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-2	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	174,09	174,09	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-3	Высококачественная окраска по монолитным стенам - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Выравнивание - затирка смесью на гипсовой основе – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	м^2	0	19,31	19,31	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-4	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) - 9мм - Клеящий раствор – 9мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	59,39	59,39	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-5	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	201,80	201,80	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-7	Керамогранитная плитка по монолитным стенам (t=25мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 5мм - Грунтовка ГС4 - Выравнивание ц/п раствором М150. Качество поверхности К1 – 10мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	м^2	0	8,64	8,64	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-8	Керамогранитная плитка по кирпичным стенам - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка ГС4 - Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 – 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	3,22	3,22	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 137

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Отделка стен									
	АР2, лист 20.4	С-9	Высококачественная окраска по кирпичным стенам - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150 армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. – 20 мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	$м^2$	0	4,20	4,20	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-13	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	302,55	302,55	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-32	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Элит Перл Уайт (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	210,79	210,79	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Отделка откосов проемов									
	АР2, лист 21.2		Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Высококачественная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	$м^2$	0	23,71	23,71	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка откосов окон									
	АР2, лист 21.2		- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная мата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	$м^2$	0	28,72	28,72	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.2		- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная мата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	$м^2$	0	118,97	118,97	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка откосов круглого окна									
	АР2, лист 21.2		- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	$м^2$	0	1,06	1,06	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Откосы проемов в месте крепления стеклянных перегородок									
	АР2, лист 21.2	ВтВ-6	Внутренние откосы витражных конструкций: - Улучшенная окраска водоэмульсионной краской; - Грунтовка; - Сплошная шпатлевка; - Грунтовка; - Частичная шпатлевка; - Грунтовка; - Улучшенная ц.п. штукатурка – 25мм; - Перфорированный угол из оцинкованной стали по периметру (115.4/п.м); - Грунтовка глубокого проникновения	м^2	0	9,64	9,64	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Гидроизоляция стен помещений									
	АР2, лист 21.2		Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ в 1 слой (Завести на стены выше уровня пола на 300 мм)	м^2	0	42,71	42,71	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Зашивки ниш для радиаторов									
	АР2, лист 21.2		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель^2 Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	м^2.	0	37,89	37,89	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Экраны радиаторов									
	АР2, лист 21.3	Эр-2	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 700х600(h)	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-8	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1100х600(h)	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-9	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1100х700(h)	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-10	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1180х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Экраны радиаторов									
	АР2, лист 21.3	Эр-16	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1500х700(h)	шт.	0	23	23	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-23	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1860х600(h)	шт.	0	27	27	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-28	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 3000х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-29	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 3230х700(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-31	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 3500х600(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-34	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 4660х600(h)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Настенные уголки									
	АР2, лист 21.1		Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм	м	0	118,80	118,80	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 141

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Противоударные перила									
	АР2, лист 21.1		Перила противоударные STYLA ВН.140 из Life blend® с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм	м	0	323,99	323,99	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Элементы противоударного поручня									
	АР2, лист 01		Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) ВН.140.Т	шт.	0	214	214	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 01		Кронштейн крепления ВН.140.М	шт.	0	386	386	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Декоративные элементы									
	765-09/15/ ДСР-АИ		Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	312,7	312,7	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Т 479 (22ммх55мм. Производитель: lepnina.ru)	п.м.	0	48	48	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком	шт.	0	17	17	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		3D панель "Рейка вогнутая" Производитель: Gips3d Материал гипс (50х50 толщина = 1-3 см) Цвет- белый под покраску	шт.	0	33	33	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Гипсовые рамки на стенах Т48 (23х64 мм) Производитель: lepnina.ru	п.м.	0	11,2	11,2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Декоративное зеркальное панно "Полосы" (высота= 2200, ширина= 1500) Зеркальное полотно AGC Mirox	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка потолков									
	АР2, лист 20.4	Пт-1	- Подвесной потолок с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов ГСП-А 12,5мм на одноуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П112 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	$м^2$	0	19,20	19,20	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-2	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	$м^2$	0	474,22	474,22	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-3	- Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600х600х40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid.	$м^2$	0	177,97	177,97	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-4	- Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX	$м^2$	0	12,91	12,91	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
4 этаж									
Отделка потолков									
	АР2, лист 20.4	Пт-5	- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin	$м^2$	0	117,30	117,30	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-6	- Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard, прямая кромка Board, модульного размера 600х600х15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin.	$м^2$	0	207,21	207,21	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-7	- Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600х600х22 Арт. Рр-004	$м^2$	0	101,04	101,04	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-10	- В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Герметичные панели подвесного съемного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом, производитель ООО «Вайсс Климатехник»	$м^2$	0	238,51	238,51	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-11	- Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами «ПРОЗАСК Файерпанель» и плитами «КНАУФ Файербord» общая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты «ВЕНТИ БАТТС» толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. - Грунтовка; - Сплошная шпатлевка; - Грунтовка; - Частичная шпатлевка; - Грунтовка; - Улучшенная окраска водоэмульсионной краской;	$м^2$	0	14,00	14,00	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Потолочные карнизы									
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль МС308 65х200х2000мм Leptonika	м	0	20,51	20,51	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль С390 10х6х2000мм Orac Decor	м	0	17,16	17,16	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т48 23х64х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	108,62	108,62	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	441,16	441,16	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.1		Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	115,12	115,12	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ограждения внутренние									
	АР2, лист 7.3	ОГк-2	Ограждение парапетное BORGE	м	0	82,27	82,27	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Фасонные элементы									
	АР2, лист 7.3	ФЭ-5	Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм, шириной 200 мм, RAL 7040	м	0	74,34	74,34	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Водосборные элементы на кровле в уровне 4 этажа									
	АР1, лист 14.1	Вк-1	Кровельная воронка с листвоуловителем, обжимным металлическим фланцем из нержавеющей стали и с обогревом Ø110х450мм. Применяется для всех типов гидроизоляционных материалов. Воронка изготовлена из высокопрочного материала, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Крепеж- шайба и барашки.	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 143

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
5 этаж									
5 этаж									
Раздел 1. Демонтажные работы									
			Разборка деревянных перегородок	$м^2$	0	98	98	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка перекрытия	$м^2$	0	338	338	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
Очистка стен от существующей отделки-623,2м2									
			Доска пола (40мм)	$м^2$	0	338	338	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Деревянная обрешетка (50мм)	$м^2$	0	338	338	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Лаги деревянные (160мм)	$м^2$	0	338	338	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Строительный мусор и шлак (160мм)	$м^3$	0	54	54	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Монолитная плита перекрытия (100мм)	$м^3$	0	33,8	33,8	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Известково-цементная, штукатурка (35мм)	$м^2$	0	338	338	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Разборка перекрытия		0	68,5	68,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Линолеум	$м^2$	0	68,5	68,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Фанера 2 слоя (16мм)	$м^2$	0	68,5	68,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Доска пола (40мм)	$м^3$	0	68,5	68,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Лаги деревянные (70мм)	$м^2$	0	68,5	68,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Цементно-песчаная стяжка (100мм)	$м^3$	0	6,85	6,85	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Строительный мусор и шлак (170мм)	$м^3$	0	11,65	11,65	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Гидроизоляция	$м^2$	0	68,5	68,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Монолитная плита перекрытия (90мм)	$м^3$	0	6,165	6,165	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Известково-цементная, штукатурка (35мм)	$м^2$	0	68,5	68,5	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
			Демонтаж оконных блоков	$Шт/м^2$	0	13/60	13/60	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
5 этаж									
Раздел 2. Строительные работы									
Штукатурка черновая									
	АР2, лист 6.3		- Очистка поверхности от пыли и грязи - Грунтовка глубокого проникновения, тип ГС1 - Выравнивающая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 4 ВР-1 50х50 ГОСТ 2715-75 и ГОСТ 5336-80 -20мм (1 слой) - Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат	$м^2$	0	163,99	163,99	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Наружные стены над техническим пространством по системе ТН-ФАСАД Профи									
	АР1, лист 14.1		Грунтовка глубокого проникновения ТЕХНОНИКОЛЬ 020 Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210 -2мм Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС ОПТИМА – 150мм Тарельчатый фасадный дюбель EJOT H4/H5 Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210 – 2мм Сетка фасадная ТЕХНОНИКОЛЬ 2000 Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010 Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 301 – 2мм Краска фасадная силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 901 (с добавлением колера, цвет уточняется проектом Реставрации)	$м^2$	0	13,51	13,51	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Утеплитель в помещении форкамеры									
	АР1, лист 14.1		Минераловатная плита КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 100 мм, плотностью 15кг/м3	$м^2$	0	59,88	59,88	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш									
t=100...1000									
	АР2, лист 6.3		Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш проемов из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	5,13	5,13	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (Ширина уточняется по месту, зависит от глубины закладываемого участка)	m	0	0,10	0,10	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Кирпичные перегородки									
t=120									
	АР2, лист 6.3		Кладка из полнотелого кирпича t=120мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	1,26	1,26	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-120мм)	m	0	0,02	0,02	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
t=250									
	АР2, лист 6.3		Кладка из полнотелого кирпича t=250мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	$м^3$	0	33,78	33,78	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-250мм)	m	0	0,61	0,61	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
5 этаж									
Перегородки									
	АР2, лист 6.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 75 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	$м^2$	0	144,37	144,37	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	$м^2$	0	19,86	19,86	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	$м^2$	0	90,61	90,61	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	$м^2$	0	1,01	1,01	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 6.3		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	$м^2$	0	87,73	87,73	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Перегородки с остеклением (витражные конструкции)									
	АР2, лист 22.11	ВтВ-5	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4450х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
5 этаж									
Перегородки с остеклением (витражные конструкции)									
	АР2, лист 22.11	ВтВ-7	Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4900х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма.Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Сантехнические перегородки									
	АР2, лист 21.1	СД-1 СД-2	Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Ширина 800мм. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный	шт./м	0	2	3,32	2	3,32	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Усиление перегородок в месте крепления умывальников									
	АР2, лист 21.1		Универсальная траверса – (600х300х24мм) закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. в горизонтальном направлении) на системы облицо	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери наружные									
	АР2, лист 22.11	76	Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 147

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
5 этаж									
Двери внутренние									
Двери в санузлы									
	АР2, листы 22.1-22.11	24	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	25	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери металлические противопожарные									
	АР2, листы 22.1-22.11	38	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 900х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	46	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г правая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	47	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	47*	Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Двери подсобные									

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 148

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
5 этаж									
Двери внутренние									
	АР2, листы 22.1-22.11	11	Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 22.1-22.11	14*	Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
5 этаж									
Люки ревизии									
	АР2, лист 22.11	ЛСт-1	Люк "Техно" под покраску, 200х200(h), правый, замок "Abloy"	шт.	0	18	18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-2	Люк "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy"	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-4*	Люк "Техно" под покраску, 600х800(h),противопожарный (EI60), левый, замок "Abloy"	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-5*	Люк "Техно" под покраску, 600х800(h),противопожарный (EI60), правый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛСт-7	Люк "Техно" под покраску, 1000х1500(h), правый, замок "Abloy"	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 22.11	ЛПт-10	Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 900х900, двухстворчатый	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Доборные элементы									
	АР2, лист 21.1		Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 450 мм для проема 1000х2100(h)	$м^2$	0	2,81	2,81	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Окна внутренние									
	АР2, лист 22.10	ОК-3	Оконный блок ПВХ 1000(h)х700мм с заполнением однокамерным стеклопакетом.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Подоконники									
	АР2, лист 21.1		Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый (Размеры по арх. проекту)	$м^2$	0	15,16	15,16	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Решетки для установки в подоконники									
	АР2, лист 21.1		Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»	шт.	0	16	16	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 150

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
5 этаж									
Отделка пола									
Отделка полов									
	АР2, лист 19.5	Тип 5	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 -10 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	37,18	37,18	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5	Тип 7	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Italon (или аналог), Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) - 10мм - Клеящий раствор - 5 мм - Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ (1 слой)** - Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	9,19	9,19	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5	Тип 26	- Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм - Клеящий раствор – 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 55 мм - Основание пола см раздел КР	м²	0	15,47	15,47	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5	Тип 33	- Эмаль ЭкоФлор 1155 Е (или аналог) (в два слоя) - Грунтовка ЭкоФлор 0203 - Бетонная стяжка (В22,5) армированная сеткой 5Вр-1 с ячейкой 100х100 (производить согласно СП 71.13330 (бетоноотделочными машинами под полимер) - 50мм - Полиэтиленовая пленка 200мкм. (Завести на стены на 200 мм). Выполнить проклейку швов, после устройства пола лишнее срезать. - Плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF- 50мм, по периметру акустический шов – 50 мм - Бетонная стяжка (В20) армированная сеткой 5Вр-1 с ячейкой 100х100 - 40мм - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	1480,69	1480,69	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка полов. Декоративный ковер из керамогранита, по проекту АИ. Длина реза 1600 м.п. (Площадь будет уточнена РД АИ)									
	АР2, лист 19.5	Тип 5.1	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Stone Cream Wax - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	39,27	39,27	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР2, лист 19.5	Тип 5.2	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Stone Pearl Wax 600x600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	67,14	67,14	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР2, лист 19.5	Тип 5.3	- Керамогранит с затиркой швов, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Stone Grey Wax 600x600 - 9 мм - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию перекрытия см раздел КР	м²	0	16,70	16,70	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Лазерный рез плитки									
	765-09/15/ДСР-АИ		Лазерный рез плитки	пог.м.	0	1600	1600	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка ступеней лестниц									
	АР2, лист 21.2		- Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог): Supernova Stone Pearl Wax 30*60 - Клеящий раствор - 5 мм - Грунтовка, тип ГС1 - Конструкцию см раздел КР	м²	0	5,37	5,37	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
5 этаж									
Плинтусы									
	АР2, лист 19.5		Плинтус Ultrawood арт. Base 0005 (2440 x 219 x 15 мм.)	м	0	54,36	54,36	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 19.5		Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый	м	0	17,19	17,19	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Порожки									
	АР2, лист 19.5		Латунный профиль Projoint R 14(h)мм	пог.м	0	6,07	6,07	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка стен									
	АР2, лист 20.4	С-1	Высококачественная окраска по обшивке перегородок системы KNAUF - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	76,37	76,37	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-2	Высококачественная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	15,45	15,45	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-5	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	56,27	56,27	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-6	Керамогранитная плитка по монолитным стенам (t=25мм) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм - Клеящий раствор – 5мм - Грунтовка ГС4 - Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3. Качество поверхности К1 – 10мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	м^2	0	54,98	54,98	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-19	Керамогранитная плитка по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Элит Перл Уайт (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25x75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4	м^2	0	4,31	4,31	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 152

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
5 этаж									
Отделка стен									
	АР2, лист 20.4	С-32	Керамогранитная плитка по обшивке перегородок системы KNAUF (t=20мм) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	53,02	53,02	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-34	Простая покраска по обшивке системы КНАУФ (t=0мм) - Простая покраска универсальным покрытием типа Тэпинг НГ за 2 раза - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой. Качество поверхности К2 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	577,89	577,89	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-35	Простая покраска по кирпичным стенам (t=20мм) - Простая покраска универсальным покрытием типа Тэпинг НГ за 2 раза - Грунтовка ГС1 - Простая ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, – 20мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	245,35	245,35	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	С-36	Простая покраска по кирпичным стенам (t=20мм) - Простая покраска атмосферостойкой фасадной пожаробезопасной краской за 2 раза - Грунтовка ГС1 - Простая ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, – 20мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1	$м^2$	0	50,07	50,07	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 153

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
5 этаж									
Отделка откосов проемов									
	АР2, лист 21.2		Улучшенная окраска по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой - Улучшенная окраска за два раза Caparol Amphibolin (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 - Частичная шпатлевка - Грунтовка ГС1 - Улучшенная штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 1,5х1,5, с использованием маяков (2 слоя при необходимости) 20-50мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Подготовка поверхности под оштукатуривание	$м^2$	0	20,95	20,95	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка откосов окон									
	АР2, лист 21.2		- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная мата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.	$м^2$	0	54,05	54,05	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отткосы проемов в месте крепления стеклянных перегородок									
	АР2, лист 21.2	ВтВ-2	Внутренние откосы витражных конструкций: - Улучшенная окраска водоэмульсионной краской; - Грунтовка; - Сплошная шпатлевка; - Грунтовка; - Частичная шпатлевка; - Грунтовка; - Улучшенная ц.п. штукатурка – 25мм; - Перфорированный угол из оцинкованной стали по периметру (115.4/п.м); - Грунтовка глубокого проникновения	$м^2$	0	3,77	3,77	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Гидроизоляция стен помещений									
	АР2, лист 21.2		Гидроизоляция рулонная ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАРЬЕР ЛАЙТ в 1 слой (Завести на стены выше уровня пола на 300 мм)	$м^2$	0	18,25	18,25	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Зашивки ниш для радиаторов									
	АР2, лист 21.2		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель^2 Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	$м^2$.	0	10,51	10,51	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
5 этаж									
Экраны радиаторов									
	АР2, лист 21.3	Эр-17	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1560x500(h)	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 21.3	Эр-24	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1860x700(h)	шт.	0	13	13	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Настенные уголки									
	АР2, лист 21.1		Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50x50 мм	м	0	93,60	93,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Декоративные элементы на стенах									
	765-09/15/ ДСР-АИ		Гипсовый профиль Т48 23x64x2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	118	118	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Гипсовый профиль Т338 20x100x2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	84	84	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Гипсовый профиль Т178 12x20x2000мм Лепная Мастерская Петергоф	м	0	299	299	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 155

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
5 этаж									
Отделка потолков									
	АР2, лист 20.4	Пт-2	- Подвесной потолок из плиты АКВАПАНЕЛЬ®Внутренняя* на двухуровневом металлическом каркасе. Металлические КНАУФ-профили потолочный ПП 60х27 и направляющий ПН 28х27. Комплектная система КНАУФ, тип П282 - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Высококачественная окраска за два раза Caparol CapaSilan (или аналог)	м^2	0	110,08	110,08	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-4	- Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX	м^2	0	33,19	33,19	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 20.4	Пт-12	- Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой. Качество поверхности К2 - Простая окраска универсальным покрытием типа Тэпинг НГ за 2 раза	м^2	0	1896,92	1896,92	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Декоративные элементы на потолках									
	765-09/15/ ДСР-АИ		Молдинг, профиль P8030 17х41х2000мм Orac Decor	м	0	575	575	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	765-09/15/ ДСР-АИ		Потолочный гипсовый карниз для скрытого освещения, профиль KF 702 Flex 40х80х2000мм Tesori	м	0	24,8	24,8	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ограждение на центральной лестнице									
	АР2, лист 21.1		Индивидуальная цельностеклянная ограждающая конструкция Nayada PT-Ct-34. Стекло- триплекс закаленный ультрапрозрачный AGC Clearvision прозрачный 8*2*8мм с отверстиями, с пленкой EVA. Кромка полированная со всех сторон. Спайдерные держатели для крепления к стене Nayada, шлифованная нерж. сталь AISI304, отделка- порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL (под латунь). Высота конструкции 1200мм. Поручень торцевой П-образный Nayada, шлифованная нержав. сталь AISI201, размер 20х20х1,5мм, отделка поручня порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL (под латунь).	м	0	4,30	4,30	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 156

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Кровля									
Покрытие кровли									
Покрытие кровли (Отметки карнизных свесов +17,700, +22,730. Отметки коньков +21,460, +25,470)									
	АР2, лист 9		Оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм, RAL 7040 (справочно см. КР) Обрешетка - из шляпного профиля ПШ-40 по ГОСТ 8283-93 (справочно см. КР) Контробрешетка из швеллеров №10 по ГОСТ 8240-97 и шляпного профиля ПШ-55 по ГОСТ 8283-93 с шагом 1 м (справочно см. КР) Ветро-гидрозащита Tyvek Soft Диффузионная мембрана Утеплитель Rockwool типа Лайт Баттс - 200мм Прогоны из швеллеров №10 по ГОСТ 8240-97 с шагом 1 м (справочно см. КР) Несущие конструкции крыши выполняются из двутавровых балок 12Б1, 20Б1, 25Б1, 30Б2 по СТО АСЧМ 20-93 (справочно см. КР) Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ Зашивка 2 слоя ГКЛВО 2х12,5 с использованием потолочного профиля ПП60/27 с шагом 400мм по типу системы КНАУФ П131 (или аналог)	$м^2$	0	1946,21	1946,21	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 9		Оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм, RAL 7040 (справочно см. КР) Обрешетка - из шляпного профиля ПШ-40 по ГОСТ 8283-93 (справочно см. КР) Контробрешетка из шляпного профиля ПШ-55 по ГОСТ 8283-93 (справочно см. КР) Ветро-гидрозащита Tyvek Soft Диффузионная мембрана Утеплитель Rockwool типа Лайт Баттс - 100мм Швеллер №10 по ГОСТ 8240-97 (справочно см. КР) Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ Зашивка 2 слоя ГКЛВО 2х12,5 с использованием потолочного профиля ПП60/27 с шагом 400мм по типу системы КНАУФ П131 (или аналог)	$м^2$	0	233,58	233,58	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Покрытие кровли над выходом из подвала (+1,050)									
	АР2, лист 9		Оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм, RAL 7040 (справочно см. КР) Обрешетка - из шляпного профиля ПШ-40 по ГОСТ 8283-93 (справочно см. КР) Контробрешетка из шляпного профиля ПШ-55 по ГОСТ 8283-93 (справочно см. КР) Ветро-гидрозащита Tyvek Soft Диффузионная мембрана Утеплитель Rockwool типа Лайт Баттс - 100мм Швеллер №10 по ГОСТ 8240-97 (справочно см. КР) Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ Зашивка 2 слоя ГКЛВО 2х12,5 с использованием потолочного профиля ПП60/27 с шагом 400мм по типу системы КНАУФ П131 (или аналог)	$м^2$	0	25,11	25,11	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Покрытие кровли слуховых окон (+19,800, +20,100)									
	АР2, лист 9		Оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм, RAL 7040 (справочно см. КР) Обрешетка - из шляпного профиля ПШ-40 по ГОСТ 8283-93 (справочно см. КР) Контробрешетка из шляпного профиля ПШ-55 по ГОСТ 8283-93 (справочно см. КР) Ветро-гидрозащита Tyvek Soft Диффузионная мембрана Утеплитель Rockwool типа Лайт Баттс - 100мм Швеллер №10 по ГОСТ 8240-97 (справочно см. КР) Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ Зашивка 2 слоя ГКЛВО 2х12,5 с использованием потолочного профиля ПП60/27 с шагом 400мм по типу системы КНАУФ П131 (или аналог)	$м^2$	0	56,91	56,91	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 157

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Кровля									
Вновь возводимые конструкции на кровле									
Ограждающая конструкция в месте перепад высот									
	АР2, лист 9		Оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,6, RAL 7040 (справочно см. КР) Обрешетка - из шляпного профиля ПШ-40 по ГОСТ 8283-93 (справочно см. КР) Контробрешетка из шляпного профиля ПШ-55 по ГОСТ 8283-93 (справочно см. КР) Ветро-гидрозащита Tyvek Soft Диффузионная мембрана Утеплитель Rockwool типа Лайт Баттс - 200мм Швеллер №10 по ГОСТ 8240-97 (справочно см. КР) Пароизоляция Технониколь Зашивка 2 слоя ГКЛВО 2х12,5 с использованием потолочного профиля ПП60/27 с шагом 400мм по типу системы КНАУФ П131 (или аналог)	$м^2$	0	11,38	11,38	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Основание под слуховое окно на кровле									
	АР2, лист 9		Оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,6, RAL 7040 (справочно см. КР) Обрешетка - из шляпного профиля ПШ-40 по ГОСТ 8283-93 (справочно см. КР) Контробрешетка из шляпного профиля ПШ-55 по ГОСТ 8283-93 (справочно см. КР) Ветро-гидрозащита Tyvek Soft Диффузионная мембрана Утеплитель Rockwool типа Лайт Баттс - 100мм Швеллер №10 по ГОСТ 8240-97 (справочно см. КР) Пароизоляция Технониколь Зашивка 2 слоя ГКЛВО 2х12,5 с использованием потолочного профиля ПП60/27 с шагом 400мм по типу системы КНАУФ П131 (или аналог)	$м^2$	0	76,97	76,97	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Основание под стакан на кровле									
	АР2, лист 9		Оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,6, RAL 7040 (справочно см. КР) Утеплитель Rockwool типа Лайт Баттс - 100мм Каркас, швеллер №10 по ГОСТ 8240-97 (справочно см. КР) Оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм (справочно см. КР)	$м^2$	0	26,04	26,04	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Элементы зонта вентиляционной шахты									
	АР2, лист 9		Колпак (дымник, вальмовый) из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,6 мм, RAL 7040, индивидуального изготовления по чертежам, размеры 1300х1300х500h. Производитель ООО «Железный Форт»	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 9		Сетка сварная оцинкованная 50х50х2,5 мм	$м^2$	0	3,24	3,24	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 9		Ст. уголок 100х10 мм (ГОСТ 8509-03)	м	0	34,82	34,82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Люки выхода на кровлю									
	АР2, лист 9		Люк выхода на кровлю АЛЬТАИР 600х800мм	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ограждения									
	АР2, лист 9	ОГк-1	Ограждение кровельное BORGE для фальцевой кровли	м	0	368,84	368,84	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Фасонные элементы									
	АР2, лист 9	ФЭ-4	Фасонный элемент из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, шириной 480 мм, окрашенный грунт-эмалью типа Цикроль, RAL 7040	м	0	10,78	10,78	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 158

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Кровля									
Вентиляционные решетки									
	АР2, лист 9		Оцинкованная сетка с ячейками 10х10х6. ГОСТ 2715-75 Размер 400х200(h).	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 9		Оцинкованная сетка с ячейками 10х10х6. ГОСТ 2715-75 Размер 500х200(h).	шт.	0	6	6	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 9		Наружные решетки АРН-С RAL7040. Производитель Арктос (или аналог). Размер 700х200(h).	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 9		Оцинкованная сетка с ячейками 10х10х6. ГОСТ 2715-75 Размер 1000х550(h).	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 9		Оцинкованная сетка с ячейками 10х10х6. ГОСТ 2715-75 Размер 1000х650(h).	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 9		Оцинкованная сетка с ячейками 10х10х6. ГОСТ 2715-75 Размер 1200х650(h).	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 9		Оцинкованная сетка с ячейками 10х10х6. ГОСТ 2715-75 Размер 1300х700(h).	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 9		Оцинкованная сетка с ячейками 10х10х6. ГОСТ 2715-75 Размер 5900х550(h).	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Фасадные лестницы									
	АР2, лист 9		Лестница с площадкой для скатной кровли (производитель BORGE) (используется службой эксплуатации)	м	0	17,9	17,9	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 9		Секция пожарной лестницы BORGE, 800, 3м, оцинкованая	шт./кг	0	6/106,2	6/106,2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 9		Вертикальное ограждение пожарной лестницы BORGE (экран безопасности) h=900мм, Ø800 мм, оцинкованное	шт./кг	0	16/107,2	16/107,2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 9		Элемент жесткости ((для экрана безопасности) 2 шт на каждые 3 м)	шт./кг	0	36/7,2	36/7,2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 9		Стеновой кронштейн BORGE, для пожарной лестницы, 600мм, (4 шт. на каждые 3м) оцинкованный	шт./кг	0	24/16,08	24/16,08	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 9		Площадка переходная BORGE с ободом 800*800, высота поручней L - 1200 мм, оцинкованная	шт./кг	0	1/32,5	1/32,5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Крыльца									
Отделка горизонтальных поверхностей крылец									
Подшивка нижней части козырька									
	АР2, листы 15-18		Плита АКВАПАНЕЛЬ®СкайЛайт на металлическом двухуровневом каркасе, по типу П282 Грунтовка Ceresit CT17 за два раза Цементная шпаклевка CT 225 - 3мм Окрашивание поверхности краской Ceresit CT48	м^2	0	65,62	65,62	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Покрытие крылец									
	АР2, листы 15-18		Гранит Сибирский (серый) термообработанный - 30мм Слой клеящего раствора "Кнауф "Флексклебер" - 10мм Гидроизоляция Weber Vetonit Weber.tec 930 цементная Основание существующее	м^2	0	52,21	52,21	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Устройство площадки и пандуса									
	АР2, листы 15-18		Металлический настил	м^2	0	10,91	10,91	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Покрытие кровли									
	АР2, листы 15-18		Унифлекс ЭКП - 1 слой Унифлекс ЭПП - 1 слой Огрунтовка битумным праймером Цементно-песчаная стяжка М50, уклонообразующая армированная сеткой Ф4 Вр-I 100х100 -30-110мм	м^2	0	27,11	27,11	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка вертикальных поверхностей крылец									
Отделка внутренней стороны козырька									
	АР2, листы 15-18		Оцинкованный стальной лист, толщиной 0,6 мм, с полимерным покрытием, RAL 7040	м^2	0	11,53	11,53	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка колонн									
	АР2, листы 15-18		Плита АКВАПАНЕЛЬ®СкайЛайт на металлическом каркасе, по типу П282 Грунтовка Ceresit CT17 за два раза Цементная шпаклевка CT 225 - 3мм Окрашивание поверхности краской Ceresit CT48	м^2	0	32,76	32,76	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка наружной стороны козырька									
	АР2, листы 15-18		Плита АКВАПАНЕЛЬ®СкайЛайт на металлическом каркасе Грунтовка Ceresit CT17 за два раза Цементная шпаклевка CT 225 - 3мм Окрашивание поверхности краской Ceresit CT48	м^2	0	24,21	24,21	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка ступеней									
	АР2, листы 15-18		Гранит Сибирский (серый) термообработанный - 20мм Слой клеящего раствора "Кнауф "Флексклебер" - 10мм Гидроизоляция Weber Vetonit Weber.tec 930 цементная Основание существующее	м^2	0	30,11	30,11	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ограждения									
	АР2, листы 15-18	ОГу-2	Ограждение МГН высотой 900 мм из труб круглого сечения. Производитель NAYADA (или аналог)	м	0	22,72	22,72	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 15-18	ОГу-1	Ограждение высотой 900 мм из труб круглого сечения. Производитель NAYADA (или аналог)	м	0	20,76	20,76	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Фасонные элементы									
	АР2, листы 15-18	ФЭ-3	Парапет кровли из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, шириной 480 мм, окрашенный грунт-эмалью типа Цикроль, RAL 7040	м	0	8,51	8,51	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 15-18	ФЭ-2	Фасонный элемент из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, шириной 200 мм, окрашенный грунт-эмалью типа Цикроль, RAL 7040	м	0	24,82	24,82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 15-18	ФЭ-1	Фасонный элемент из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, шириной 380 мм, окрашенный грунт-эмалью типа Цикроль, RAL 7040	м	0	31,59	31,59	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Крыльца									
Грязезащитные решетки									
	АР2, листы 15-18		Грязезащитная решетка алюминиевая ТИТАН 04000 600х400мм	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
	АР2, листы 15-18		Грязезащитная решетка алюминиевая ТИТАН 04000 1200х800мм	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено 06.2022
Водосборные элементы на кровле									
	АР2, листы 15-18	Вп-1	Воронка парапетная ТЕХНОНИКОЛЬ ПВХ 100х100 с отводом и листоуловителем. Длина отвода 650мм. Применяется совместно с ПВХ мембранами LOGICROOF и ECOPLAST. Приваривается к мембране гомогенно при помощи горячего воздуха. В состав комплекта входит Корпус воронки из ПВХ, угловой отвод из полипропилена и элемент жёсткости из алюминия. Угловой отвод воронки предназначен для соединения с водосточными трубами диаметром 100 мм. Масса 930 г. Пропускная способность не менее 8 л/с. Артикул: 693437.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 15-18	Вт-2	ПВХ водосточная труба ТехноНИКОЛЬ диаметром 100 мм. Пропускная способность не менее 8 л/с..	м	0	3,0	3,0	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 15-18	Вт-3	ПВХ водосточная труба ТехноНИКОЛЬ диаметром 100 мм. Пропускная способность не менее 8 л/с..	м	0	3,5	3,5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, листы 15-18	Вт-1	ПВХ водосточная труба ТехноНИКОЛЬ диаметром 100 мм. Пропускная способность не менее 8 л/с..	м	0	4,0	4,0	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Пристройка									
Отделка и утепление наружних стен									
Наружные стены в уровне цоколя по системе ТН-ФАСАД Профи									
	АР2, лист 14		Грунтовка глубокого проникновения ТЕХНОНИКОЛЬ 020 Гидроизоляция ТЕХНОЭЛАСТ Барьер БО - 1 слой Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210 – 2мм Экструзионный пенополистерол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON – 150мм Тарельчатый фасадный дюбель EJOT H4/H5 Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210 – 2мм Сетка фасадная ТЕХНОНИКОЛЬ 2000 Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010 Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 301 – 2мм Краска фасадная силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 901 (с добавлением колера, цвет уточняется проектом Реставраци)	$м^2$	0	8,17	8,17	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Наружные стены выше уровня цоколя по системе ТН-ФАСАД Профи									
	АР2, лист 14		Грунтовка глубокого проникновения ТЕХНОНИКОЛЬ 020 Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210 -2мм Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС ОПТИМА – 150мм Тарельчатый фасадный дюбель EJOT H4/H5 Штукатурно-клеевая смесь для плит из минеральной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ 210 – 2мм Сетка фасадная ТЕХНОНИКОЛЬ 2000 Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010 Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 301 – 2мм Краска фасадная силиконовая ТЕХНОНИКОЛЬ 901 (с добавлением колера, цвет уточняется проектом Реставраци)	$м^2$	0	165,46	165,46	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка парапета над выходом из пристройки									
	АР2, лист 14		Плита АКВАПАНЕЛЬ®СкайЛайт на металлическом каркасе, по типу П282 Грунтовка Ceresit CT17 за два раза Цементная шпаклевка CT 225 - 3мм Окрашивание поверхности краской Ceresit CT48	$м^2$	0	9,97	9,97	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 14		Оцинкованный стальной лист, толщиной 0,6 мм, с полимерным покрытием, RAL 7040	$м^2$	0	3,82	3,82	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Утепление потолка подвала									
	АР2, лист 14		Конструкции дорожной одежды см. 765-09/15ДСР-ПЗУ1 Профилированная мембрана PLANTER geo (Справочно см.КР) Экструзионные пенополистирольные плиты ПЕНОПЛЭКС® (Справочно см.КР) - 100мм Геотекстиль иглопробивной Технониколь 300 г/м2 (Справочно см.КР) Гидроизоляция "Техноэласт-ЭПП" - 1 слой (Справочно см.КР) Гидроизоляция "ТехноэластЭПП" - 1 слой (Справочно см.КР) Праймер битумный Технониколь №1 (Справочно см.КР) Выравнивающая армированная ц/п стяжка М200 (Справочно см.КР) - 40мм Проливка цементным молочком М150 Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий М250 фракция 10...20 - 40 - 130мм	$м^2$	0	20,67	20,67	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 14		Экструзионные пенополистирольные плиты ПЕНОПЛЭКС® t=100 мм	$м^3$	0	2,07	2,07	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 14		Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий М250 фракция 10...20 переменной толщины	$м^3$	0	2,32	2,32	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 162

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Пристройка									
Покрытие кровли									
Покрытие кровли на отм. +3,050									
	АР2, лист 14		Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP - 1,5мм Система механического крепления ТехноНИКОЛЬ (5шт на м2) Плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА - 50мм Изделия из каменной ваты ТЕХНОРУФ Н КЛИН 1,7% (для формирования контруклона ТЕХНОРУФ Н КЛИН 4,2%) 40-150мм Плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ ПРОФ -100мм Паробарьер С (А500 или Ф1000)	$м^2$	0	8,72	8,72	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Покрытие кровли на отм. +16,340									
	АР2, лист 14		Керамическая плитка Lastra Cliff Grigio 600*600*20мм на регулируемых опорах (арт. 040132, производитель ТЕХНОНИКОЛЬ, расход 2,8 шт./м2) Иглопробивной термообработанный геотекстиль ТЕХНОНИКОЛЬ 300 г/м2 Полимерная мембрана LOGICROOF V-GR – 2,4мм Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф (1 слой) – 150мм Разуклонка из клиновидных плит LOGICPIR SLOPE – 10-130мм Пароизоляционный слой – Биполь ЭПП Праймер битумный Технониколь №01	$м^2$	0	13,30	13,30	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Покрытие кровли на отм. +3,050									
	АР2, лист 14		Изделия из каменной ваты ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 1,7% (для формирования контруклона ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА КЛИН 4,2%) - 30-180 мм	$м^3$	0	1,04	1,04	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 14		Плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА - 50мм	$м^3$	0	0,44	0,44	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 14		Плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ ПРОФ - 100мм	$м^3$	0	0,87	0,87	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Покрытие кровли на отм. +16,340									
	АР2, лист 14		Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф (1 слой) – 150мм	$м^3$	0	2,00	2,00	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 14		Разуклонка из клиновидных плит LOGICPIR SLOPE – 10-130мм	$м^3$	0	0,60	0,60	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Пристройка									
Водосборные элементы на кровле									
	АР2, лист 14	Вп-1	Воронка парапетная ТЕХНОНИКОЛЬ ПВХ 100х100 с отводом и листоуловителем. Длина отвода 650мм. Применяется совместно с ПВХ мембранами LOGICROOF и ECOPLAST. Приваривается к мембране гомогенно при помощи горячего воздуха. В состав комплекта входит Корпус воронки из ПВХ, угловой отвод из полипропилена и элемент жёсткости из алюминия. Угловой отвод воронки предназначен для соединения с водосточными трубами диаметром 100 мм. Масса 930 г. Пропускная способность не менее 8 л/с. Артикул: 693437.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 14	Вт-4	ПВХ водосточная труба ТехноНИКОЛЬ диаметром 100 мм. Пропускная способность не менее 8 л/с.	м	0	3,0	3,0	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Фасонные элементы									
	АР2, лист 14	ФЭ-3	Парапет кровли из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, шириной 480 мм, окрашенный грунт-эмалью типа Цикроль, RAL 7040	м	0	8,51	8,51	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 14	ФЭ-4	Фасонный элемент из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, шириной 480 мм, окрашенный грунт-эмалью типа Цикроль, RAL 7040	м	0	10,78	10,78	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Ограждения									
	АР2, лист 14	ОГ-1	Ограждение Nayada из нержавеющей стали с тремя ригелями Поручень D50мм, стойка D38мм, ригель в три ряда D16мм, крепление стойки сверху марша	м	0	9,44	9,44	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Витражные конструкции									
	АР2, лист 14	ВтН-1	Витражные конструкции из алюминиевых профилей 4200х2600(h) с заполнением стеклопакетами (4М1-14-4И-14-И4), с ударопрочной пленкой (класс защиты Р1А) - ВАКУ СПД ГОСТ 21519-2003	м^2	0	10,90	10,90	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 14	ВтН-2	Витражные конструкции из алюминиевых профилей с заполнением стеклопакетами (4М1-14-4И-14-И4), с ударопрочной пленкой (класс защиты Р1А) - ВАКУ СПД ГОСТ 21519-2003 с однопольной дверью 2100hх1050 с порогом не более 10 мм, оборудована замком и доводчиком	м^2	0	11,08	11,08	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 164

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Окна наружные									
	АР2, лист 13	ОБ-1-1	Оконный блок 1185х2175(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания.	шт.	0	3	3	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 13	ОБ-2-1	Оконный блок 1410х2175(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 13	ОБ-4-1	Оконный блок 1665х2305(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания.	шт.	0	4	4	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 13	ОБ-4-2	Оконный блок 1665х2305(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Предусмотреть защитные многослойные стекла с классом защиты по пулестойкости не ниже 3 и классом защиты не ниже Б2. Открывающиеся фрамуги оборудовать металлическими (синтетическими) сетками с размером ячеек не более 0,01х0,01м.	шт.	0	9	9	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Окна наружные									
	АР2, лист 13	ОБ-4-3	Оконный блок противопожарный EI60 1665x2305(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Предоставить сертификат соответствия на противопожарный оконный блок. Конструкцию окна выполнить в соответствии с сертификатом. Цвет окраски заполнений - RAL 9010.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 13	ОБ-9-1	Оконный блок 4550x2320(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 13	ОБ-11-1	Оконный блок 2650x3070(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания. Размер блока приведен условно, должен быть уточнен производителем. После разработки производителем конструктивных чертежей, всей ленточной витражной системы в осях 3-10/А"-Б и увязке узлов примыкания перегородок к витражным конструкциям, чертежи согласовать с Архитектором реставратором.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 13	ОБ-12-1	Оконный блок 1860x2690(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания.	шт.	0	7	7	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Окна наружные									
	АР2, лист 13	ОБ-13-1	Оконный блок противопожарный EI60 2475х2285(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Предоставить сертификат соответствия на противопожарный оконный блок. Конструкцию окна выполнить в соответствии с сертификатом. Цвет окраски заполнений - RAL 9010.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 13	ОБ-16-2	Оконный блок 3845х2285(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Предусмотреть защитные многослойные стекла с классом защиты по пулестойкости не ниже 3 и классом защиты не ниже Б2. Открывающиеся фрамуги оборудовать металлическими (синтетическими) сетками с размером ячеек не более 0,01х0,01м.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 13	ОБ-17-2	Оконный блок 1960х2210(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Предусмотреть защитные многослойные стекла с классом защиты по пулестойкости не ниже 3 и классом защиты не ниже Б2. Открывающиеся фрамуги оборудовать металлическими (синтетическими) сетками с размером ячеек не более 0,01х0,01м.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 13	ОБ-18ж	Оконный блок 1960х1465(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Оконные стекла заменить на металлическую сетку для забора воздуха.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 13	ОБ-25-1	Оконный блок противопожарный EI15 800х2275(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Предоставить сертификат соответствия на противопожарный оконный блок. Конструкцию окна выполнить в соответствии с сертификатом. Цвет окраски заполнений - RAL 9010.	шт.	0	2	2	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 167

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Фасад									
Окна наружные									
	АР2, лист 13	ОБ-28-1	Оконный блок 910х2355(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	АР2, лист 13	ОБ-34ж	Оконный блок 2420х1835(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Оконные стекла заменить на металлическую сетку для забора воздуха.	шт.	0	5	5	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Оконная фурнитура									
	АР2, лист 13		Фурнитура индивидуального изготовления*	шт.	0	94	94	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

*Описание и характеристики оконной фурнитуры см. том 765-09/15/ДСР-3.2.1.1 и 765-09/15/ДСР-3.2.2.2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 168

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Перемычки									
Оконные перемычки									
		ОБ-1	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	12,051	12,051	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-2	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	9,912	9,912	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-3	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	1,356	1,356	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-4	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	82,35	82,35	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-4а	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	1,288	1,288	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-4б	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	0,41	0,41	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-5	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	7,938	7,938	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-9	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	13,16	13,16	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-9а	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	1,175	1,175	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-10	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	2,4	2,4	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-11	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	0,687	0,687	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-12	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	5,772	5,772	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-13	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	2,157	2,157	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-14	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	6,6	6,6	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-15	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	0	0	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-16	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	5,046	5,046	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-17	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	1,4	1,4	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-18	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	0,926	0,926	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-19	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	1,67	1,67	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-20	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	2,334	2,334	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-21	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	0,778	0,778	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-22	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	1,616	1,616	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-22а	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	0,648	0,648	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-23	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	0,403	0,403	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-24	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	1,716	1,716	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-25	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	4,32	4,32	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-27	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	2,214	2,214	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-29	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	30,9	30,9	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-30	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	3,7	3,7	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-31	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	1,06	1,06	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-31а	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	0,306	0,306	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-32	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	0,832	0,832	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-33	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	0,486	0,486	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-34	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	2,352	2,352	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено
		ОБ-35	Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	м².	0	1,128	1,128	Количество и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Перемычки									
Дверные перемычки									
			Очистка щетками Покрытие Преобразователем ржавчины «Армасил»	$м^2$	0	217,82	217,82	Объем по демонтажу и ед. изм. предоставлены СУ-3	Добавлено

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания.

Сводка по вырубке деревьев

Диаметр ствола (до)	Мягколиственные					Твердолиственные				
	кол-во (дер.)	кол-во (ств.)	объем (м3)	вес ствол. (т)	вес пней (т)	кол-во (дер.)	кол-во (ств.)	объем (м3)	вес ствол. (т)	вес пней (т)
10см	3	3	0,21	0,17	0,02	2	2	0,14	0,11	0,20
20см	2	2	0,50	0,40	0,05	2	2	0,50	0,40	0,20
30см	6	6	4,56	3,65	0,46	0	0	0,00	0,00	0,00
40см	11	11	14,52	11,62	1,45	0	0	0,00	0,00	0,00
50см	2	2	4,18	3,34	0,42	2	2	4,18	3,34	0,20
60см	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
70см	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
80см	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
90см и более	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:	**24**	**24**	**23,97**	**19,18**	**2,40**	**6**	**6**	**4,82**	**3,86**	**0,60**

Сводка по вырубке кустарников

Вес 1-го кустарника (т) *0,05*

Кол-во вырубае	Вес (т)
40	2

Кол-во сохраняемых деревьев требующие мероприятия по уходу

кронировать, шт.	обрезка ветвей, шт.
0	0

Сводка по пересадке деревьев и кустарников, нормы обработки стимуляторами роста

Размер кома	Кол-во дер.	Кол-во куст.	Эпин, мл	Вода для раствора эпин, л	Корневин, гр
0,5x0,5x0,4	0	0	0	0	0
0,8x0,8x0,6	0	0	0	0	0
1,0x1,0x0,6	0	0	0	0	0
1,3x1,3x0,6	0	0	0	0	0
1,5x1,5x0,65	0	0	0	0	0
1,7x1,7x0,65	0	0	0	0	0
2,0x2,0x0,8	0	0	0	0	0
2,4x2,4x0,95	0	0	0	0	0
Итого:	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Компенсационная стоимость.

Стоимость компенсационная	*Ск*	шт./кв.м	руб.
Расчет компенсационной стоимости (Ск) произведен согласно постановлению Правительства Москвы от 30 апреля 2013 г. N 283-ПП.	деревьев	24	
	кустарников	31	
	трав.покров	0	
		Всего:	**250 000,00**

Стоимость компенсационного озеленения	*Ско*	шт./кв.м	руб.
Расчет стоимости компенсационного озеленения (Ско) произведен согласно постановлению Правительства Москвы от 30 апреля 2013 г. N 283-ПП.	деревья	24	
	кустарники	31	
	трав. покров	0	
		Всего:	

Глав.спец дендрологов: _____ */ Яковлев В.Г. /* **Дата:** *20 мая 2022 г.*

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания трансформаторной подстанции по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 6»

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 3. Архитектурные решения
Часть 1. Архитектурные решения.
Ведомость объемов работ

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-АР- ТП -ВОР

Шифр раздела

Номер тома, части, книги (при наличии)

Заказчик: **Управление делами Президента Российской Федерации**

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания трансформаторной подстанции по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 6»

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 3. Архитектурные решения
Часть 1. Архитектурные решения.
Ведомость объемов работ

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-АР- ТП –ВОР

Шифр раздела

Номер тома, части, книги (при наличии)

Директор по проектированию	Л.А. Воронкова
Заместитель директора по проектированию	О.Н. Терехина
ГИП	Ю.А. Ивонин

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания трансформаторной подстанции по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 6

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

(составлена по чертежам 765-09/15/ДСР-АР- ТП)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Тищенко			04.22
Проверил		Логинов			04.22
ГАП		Логинов			04.22
Нач. АПМ		Холодова			04.22
Н. Контроль		Логинов			04.22
КГИП		Ивонин			04.22

765-09/15/ДСР-АР- ТП-ВОР

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.6. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Трансформаторная подстанция	Стадия	Лист	Листов
	П	1	8
Титул	АО "МСУ-1"		

Формат А4К

Ведомость кладочных материалов

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Кладка внутренних стен						
КлВ-1						
		Кладка из полнотелого кирпича t=120мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда.	$м^3$	1,52	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
		Арматурная сетка Ф4 Вр-I 50х50 (ширина полосы 120мм)	пог.м	25,37	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
Кладка парапетов						
КлН-1						
		Кладка из полнотелого кирпича t=250мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда.	$м^3$	10,63	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
		Арматурная сетка Ф4 Вр-I 50х50 (ширина полосы 250мм)	пог.м	87,08	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	

Ведомость материалов вертикального эластичного сопряжения перегородок

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Ко внутренним стенам и перегородкам						
1		Перфорированная полосовая оцинкованная сталь 1.5х30х400 – 1 шт. ГОСТ 5632-2014 – устанавливать по высоте в уровне установки сетки начиная с первого ряда, с креплением к ж/б стене/пилону клиновым анкером 6х60х2шт. ГОСТ ISO8992-2015	м.п.	3,64 м	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
К наружным стенам						
2		Перфорированная полосовая коррозийностойкая сталь 1.5х30х400 – 1 шт. ГОСТ 5632-2014 – устанавливать по высоте в уровне установки сетки начиная с первого ряда, с креплением к ж/б стене/пилону клиновым анкером 8х60х2шт. ГОСТ ISO8992-2015	м.п.	3,64 м	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР-АР- ТП - ВОР

Лист 2

Формат А4

Ведомость материалов утепления стен и перегородок

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
УВ-1						
		Грунтовка глубокого проникновения	$м^2$	180,95	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
		Клей для фиксации утеплителя Технониколь 110 ГОСТ Р 54359 – 2011 t=5мм	$м^2$	180,95	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
		Минераловатные плиты ТЕХНОФЛОР ПРОФ (или аналог) плотность-140 кг/м3 t=100	$м^3$	18,09	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
Ун-1						
		Грунтовка битумной мастикой БМ-300	$м^2$	66,92	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
		Праймер на основе жидкого компонента БМ-92	$м^2$	66,92	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
		Утепление - плиты из пеностекла ⅛Изостек½ 600х450 ТУ 23.99.19-001-10196323-2017 марка D130 ГОСТ 33949-2016, водопоглощение не более 2 кг/м – 170мм	$м^3$	6,69	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
		Фиксация утеплителя - двухкомпонентный клей-герметик для пеностекла БМ-92;	$м^2$	66,92	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
Ун-2						
		Грунтовка глубокого проникновения	$м^2$	144,01	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
		Клей для фиксации утеплителя Технониколь 110 ГОСТ Р 54359 – 2011 t=5мм	$м^2$	144,01	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
		Минераловатные плиты ТЕХНОФАС (или аналог) плотность не менее 145 кг/м3 t=100мм	$м^3$	14,94	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР-АР- ТП - ВОР

Лист 3

Формат А4

Ведомость материалов отделки фасадов

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Отделка наружных стен						
Ф-1		Окраска силиконовой фасадной краской по теплоизоляционной системе ТН Фасад Профи (t=5мм): - Окраска за 2 раза силиконовой фасадной краской Технониколь 901 (или аналог); - Декоративная штукатурка по огрунтованной поверхности – 2 мм, - Базовый армирующий штукатурный слой по фасадной тканной щелочестойкой стеклотканевой сетке ГОСТ Р 55225 – 3мм;	$м^2$	10,83	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
Ф-2		Окраска силиконовой фасадной краской по теплоизоляционной системе ТН Фасад Профи (t=5мм): - Окраска за 2 раза силиконовой фасадной краской Технониколь 901 (или аналог); - Декоративная штукатурка по огрунтованной поверхности – 2 мм, - Базовый армирующий штукатурный слой по фасадной тканной щелочестойкой стеклотканевой сетке ГОСТ Р 55225 – 3мм;	$м^2$	133,18	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
Ф-ц		-Гранит Сибирский (серый термообработанный) (600х400мм)-30мм; -Клеевой раствор по огрунтованной поверхности – 5мм; -Ц/п штукатурка М150 по оцинкованной металлической сетке ячейка 50х50мм,с креплением тарельчатыми дюбелями – 35мм; -Грунтовка битумной мастикой БМ-300.	$м^2$	14,73	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР-АР- ТП - ВОР

Лист 4

Формат А4

Ведомость материалов кровли

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Кровля Тип-1						
КР-1		1. Кровельный ковер (группа горючести Г4): верхний слой - защитный слой кровли - Техноэласт ЭКП (или аналог) - 4 мм нижний слой - гидроизоляция - Унифлекс ВЕНТ ЭПВ (или аналог) - 3 мм 2. Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (или аналог) 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 армированная оцинкованной сеткой из проволоки Ў4мм Вр-I с ячейками 50х50 -50 мм 4. Слой пергамина. 5. Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий М250 фракция 10...20 - 50-250мм (Объем= 15,6 м^3) 6. Рубероид РПП-300 ГОСТ 10923-93* - 2 мм 7. Минераловатный утеплитель ТЕХНОРУФ 45 ТУ 5762-043-17925162-2006 (или аналог) - 200 мм 8. Пароизоляционный слой - Биполь ЭПП (или аналог) 9. Стяжка из цементно-песчаного раствора М 150 -30 мм 10. Монолитная железобетонная плита	кв. м.	104,38 м^2	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	

Ведомость элементов наружного водостока

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ		Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
		Наименование эл-та	Длина эл-та (м.п.)				
1	2	3		4	5	6	7
1		Металлическая водосточная система из холоднокатаной, горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием и защитой от коррозии - ТЕХНОНИКОЛЬ ф90мм, в сборе (или аналог). Цвет: NCS (S 0500-N); (RAL 9010) -ТН МВС угол внешний, регулируемый 100-165 град. - 1шт. -ТН МВС хомут трубы - 5шт. -ТН МВС крепление хомута с дюбелем 180 мм - 5шт. -ТН МВС накладка для хомута - 5шт -ТН МВС труба d 90 мм, 3 п.м - 1шт -ТН МВС труба d 90 мм, 1 п.м - 2шт -ТН МВС муфта трубы - 2шт. -ТН МВС воронка желоба - 1шт. -ТН МВС отвод трубы - 1ш. -Кабель греющий справочно см. 765-09/15/ДСР-ИОС1.6	4,5	шт.	2	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
2		Парапетная воронка ТЕХНОНИКОЛЬ ULTRA ПАРАПЕТНАЯ 110 (или аналог) Кабель греющий справочно см. 765-09/15/ДСР-ИОС1.6	-	шт.	2	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР-АР- ТП - ВОР

Лист 5

Формат А4

Ведомость заполнения оконных проемов

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Решетки вентиляционные						
Р-1		Решетка вентиляционная, металлическая Для проема 1000(В)х1700(Ш)мм Справочно (см. 1148-05-21-ПИР-ОВ)	шт.	4	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	

Ведомость отливов

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ				Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
		Наименование эл-та	Длина эл-та	Ширина эл-та	Кол-во эл-тов				
1	2	3				4	5	6	7
От-1		Отливы из оцинкованной стали с порошковой окраской в заводских условиях t=0,55мм	1750	250	4	кв.м.	1,75	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	

Ведомость внутренних откосов

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
1		Внутренние откосы: -Простая окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза -Грунтовка ГС7 -Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 -Частичная шпатлевка -Грунтовка ГС1 -Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3 – 10мм; -Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	кв.м.	4,44	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР-АР- ТП - ВОР

Лист 6

Формат А4

Ведомость отделки откосов дверных проемов

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
		Обеспыливание по монолитным стенам -обеспыливающее покрытие ГС3; -грунтовка глубокого проникновения ГС4.	кв.м.	0,53	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
		Простая покраска по монолитным стенам -Простая окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза -Грунтовка ГС7 -Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 -Частичная шпатлевка -Грунтовка ГС1 -Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3 – 10мм; -Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	кв.м.	0,60	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	

Ведомость отделки полов

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
1		-Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат -Ж/б плита перекрытия (Справочно см.КР)	кв.м.	193,04	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
2		- Стяжка ЦПР М150 армированная сеткой 4Вр1 150х150 ГОСТ 23279-85 t=100 - Засыпка песком t=560	кв.м.	84,36	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	

Ведомость отделки потолков

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Пт-1		-Обеспыливающее покрытие ГС3; -грунтовка глубокого проникновения ГС4.	кв.м.	147,64	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
Пт-2		-Простая окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза. -Частичная затирка смесью на цементной основе. Качество поверхности К2. -Грунтовка тип ГС1.	кв.м.	45,33	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР-АР- ТП - ВОР

Лист 7

Формат А4

Ведомость отделки стен и перегородок

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
С-3.1		Простая покраска по монолитным стенам -Простая окраска универсальным покрытием Тэпинг НГ за 2 раза -Грунтовка ГС7 -Сплошная шпатлевка. Качество поверхности К3 -Частичная шпатлевка -Грунтовка ГС1 -Простая ц/п штукатурка М150, армированная тканой стеклотканевой сеткой 70 г/м3 – 10мм; -Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	кв.м.	30,85	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
С-3.4		Простая покраска по каркасным перегородкам и зашивкам -Простая окраска универсальным покрытием типа Тэпинг НГ за 2 раза; -Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой. Качество поверхности К2; -Грунтовка глубокого проникновения ГС1.	кв.м.	201,12	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
С-7.1		Обеспыливание по монолитным стенам -обеспыливающее покрытие ГС3; -грунтовка глубокого проникновения ГС4.	кв.м.	435,26	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
С-7.2		Обеспыливание по кирпичным стенам -обеспыливающее покрытие ГС3; -грунтовка глубокого проникновения ГС4.	кв.м.	18,59	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	

Ведомость элементов заполнения дверных проемов

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ						Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
		Описание	Обозначение	Наименование	Габариты проема	Предел огнестой кости	Сторона открывания				
1	2	3						4	5	6	7
Ворота трансформаторной подстанции											
В-1		Ворота трансформаторной подстанции противопожарные EI60, с устройством жалюзийных решеток	Индивидуального изготовления		2200(h)x1700		Правая	шт.	4	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
Двери наружные противопожарные											
Пн-1		Дверной блок наружный, правый, стальной, противопожарный EI30, с устройством жалюзийных решеток, окрашенный порошковой краской в заводских условиях, однопольный, глухой, с уплотнением в притворе, с доводчиком, с порогом (перепад высот с учетом порога не более 14мм).	ГОСТ 475-2016		2200(h)x1000		Правая	шт.	2	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	
Пн-1*		Дверной блок наружный, левый, стальной, противопожарный EI30, с устройством жалюзийных решеток, окрашенный порошковой краской в заводских условиях, однопольный, глухой, с уплотнением в притворе, с доводчиком, с порогом (перепад высот с учетом порога не более 14мм).	ГОСТ 475-2016		2200(h)x1000		Левая	шт.	2	765-09/15/ДСР-АР- ТП -ГЧ	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР-АР- ТП - ВОР

Лист 8

Формат А4

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
		Демонтажные работы					
1	765-09/15/ДСР-2.4.1 Л.112-124	Демонтаж шкафов управления навесных 600х600х350мм (ВхШхГ) до 25 кг	шт.	0	48	48	Изменение планировок и заданий смежных разделов
2	765-09/15/ДСР-2.4.1 Л.112-124	Демонтаж выключателей и розеток	шт.	0	1567	1567	Изменение планировок и заданий смежных разделов
3	765-09/15/ДСР-2.4.1 Л.112-124	Демонтаж светильников	шт.	0	400	400	Изменение планировок и заданий смежных разделов
4	765-09/15/ДСР-2.4.1 Л.112-124	Демонтаж кабеля	м.	0	15160	15160	Изменение планировок и заданий смежных разделов
5	765-09/15/ДСР-2.4.1 Л.112-124	Демонтаж щитков осветительных, установленных в нише: болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг	шт.	0	18	18	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		Монтажные работы					
		I. ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					
		ГРЩ					
6	-	Монтаж панели вводной на ток 2000А ВП1	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
7	-	Монтаж панели вводной на ток 2000А ВП2	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
8	-	Монтаж панели секционной на ток 2000А СП	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
9	-	Монтаж панели распределительной на ток 1000А РП1	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
10	-	Монтаж панели распределительной на ток 1000А РП2	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		ВРУ-1					
11	-	Монтаж вводной-распределительной панели на ток 630А ВП	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
12	-	Монтаж распределительной панели на ток 630А РП	шт.	3	0	-3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
13	-	Монтаж распределительной панели с АВР на ток 63А	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
14	-	Монтаж распределительной панели с АВР на ток 250А	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Тюрин			
Проверил		Ермаков			
Норм. контр.		Ермаков			
КГИП		Ивонин			

765-09/15/ДСР-ИОС1.1.СВОР

Федеральное государственное бюджетной учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Подраздел 1. Система электроснабжения. Книга 1. Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения

Стадия	Лист	Листов
П	1	20

Сопоставительная ведомость объемов работ

АО «МСУ-1»

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
15	-	Монтаж распределительной панели на ток 250А РП	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
16	-	Монтаж ИБП 80 кВА; он-лайн; с комплектом батарей на 30 секунд автономной работы	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
17	-	Монтаж устройства автоматической компенсации реактивной мощности	шт.	3	0	-3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		ВРУ-2					
18	-	Монтаж вводной-распределительной панели на ток 630А ВП	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
19	-	Монтаж распределительной панели на ток 630А РП	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
20	-	Монтаж распределительной панели с АВР на ток 63А	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
21	-	Монтаж распределительной панели с АВР на ток 250А	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
22	-	Монтаж распределительной панели на ток 160А РП	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
23	-	Монтаж устройства автоматической компенсации реактивной мощности	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		ВРУ-3					
24	-	Монтаж вводной-распределительной панели на ток 630А ВП	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
25	-	Монтаж распределительной панели на ток 630А РП	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
26	-	Монтаж распределительной панели с АВР на ток 63А	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
27	-	Монтаж распределительной панели с АВР на ток 250А	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
28	-	Монтаж распределительной панели на ток 160А РП	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
29	-	Монтаж устройства автоматической компенсации реактивной мощности	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		ВРУ-1					
30	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42	Монтаж Шкафа №1, размером 725х725х2000мм (ВхШхГ), комплектно	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
31	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42	Монтаж Шкафа №2, размером 725х725х2000мм (ВхШхГ), комплектно	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
32	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42	Монтаж Шкафа №3, размером 725х725х2000мм (ВхШхГ), комплектно	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		ВРУ-2					

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
33	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.43	Монтаж шкафа №1, размером 975х475х2000мм (ВхШхГ), комплектно	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
34	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.43	Монтаж шкафа №2, размером 725х475х2000мм (ВхШхГ), комплектно	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
35	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.43	Монтаж шкафа №3, размером 725х475х2000мм (ВхШхГ), комплектно	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
36	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.43	Монтаж шкафа №4, размером 725х475х2000мм (ВхШхГ), комплектно	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		ВРУ-3					
37	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.44	Монтаж шкафа №1, размером 725х725х2000мм (ВхШхГ), комплектно	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
38	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.44	Монтаж шкафа №2, размером 725х725х2000мм (ВхШхГ), комплектно	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
39	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.44	Монтаж шкафа №3, размером 725х725х2000мм (ВхШхГ), комплектно	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
40	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.44	Монтаж шкафа №4, размером 725х725х2000мм (ВхШхГ), комплектно	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
41	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.44	Монтаж шкафа №5, размером 725х725х2000мм (ВхШхГ), комплектно	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
42	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.44	Монтаж шкафа №6, размером 725х725х2000мм (ВхШхГ), комплектно	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
43	-	Монтаж щитка силового этажного ЩО-х.х.	шт.	15	0	-15	Изменение планировок и заданий смежных разделов
44	-	Монтаж щитка силового этажного ЩАО-х.х.	шт.	15	0	-15	Изменение планировок и заданий смежных разделов
45	-	Монтаж щитка силового этажного ЩС-х.1.	шт.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
46	-	Монтаж щитка силового этажного ЩС-х.2.	шт.	8	0	-8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
47	-	Монтаж щитка силового этажного ЩТ1-х.1.	шт.	10	0	-10	Изменение планировок и заданий смежных разделов
48	-	Монтаж щитка силового этажного ЩПБ-х.х.	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
49	-	Монтаж щитка силового этажного ЩСС-х.х.	шт.	6	0	-6	Изменение планировок и заданий смежных разделов
50	-	Монтаж щитка силового этажного ЩК-х.х.	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
51	-	Монтаж щитка силового этажного ЩВК	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
52	-	Монтаж щитка силового этажного РЩВ-хх	шт.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
53	-	Монтаж щитка силового этажного РЩПДВ-хх	шт.	3	0	-3	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
54	-	Монтаж щитка силового этажного ЩН-1	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
55	-	Монтаж щитка силового этажного ЩКО	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
56	-	Монтаж щита больничного с разделительным трансформатором	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
57	-	Монтаж щитка силового ротонды	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
58	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.46	Монтаж щита освещения 440х594х149 (ВхШхГ), IP40	шт.	0	15	15	Изменение планировок и заданий смежных разделов
59	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.47	Монтаж щита аварийного освещения 440х594х149 (ВхШхГ), IP40	шт.	0	12	12	Изменение планировок и заданий смежных разделов
60	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.48	Монтаж щита силового 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	шт.	0	15	15	Изменение планировок и заданий смежных разделов
61	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.49	Монтаж щита технологии 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	шт.	0	15	15	Изменение планировок и заданий смежных разделов
62	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.50	Монтаж щита пищеблока 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
63	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.51	Монтаж щита прачечной 440х595х149 (ВхШхГ), IP40	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
64	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.52	Монтаж щита слаботочных систем 440х595х149 (ВхШхГ), IP40	шт.	0	3	3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
65	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.53	Монтаж щита кондиционирования 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	шт.	0	3	3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
66	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.54	Монтаж щита распределительного вентиляции 826х454х312 (ВхШхГ), IP43	шт.	0	3	3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
67	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.55	Монтаж щита больничного с разделительным трансформатором 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
68	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.56	Монтаж щита кабельного обогрева 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
69	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.57	Монтаж щита силового подвала 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	шт.	0	3	3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
70	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.58	Монтаж щита ротонды 440х595х149 (ВхШхГ), IP40	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		Источники бесперебойного питания					
71	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.44	Монтаж источника бесперебойного питания для щитов ЩБРТ 30 кВА на 10 минут автономной работы	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
72	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.44	Монтаж источника бесперебойного питания для щитов ЩБРТ 10 кВА на 10 минут автономной работы	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		Щиты управления вентиляторами дымоудаления					
73	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.44	Монтаж шкафа управления дымоудалением на 11 кВт с УПП	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
74	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.44	Монтаж шкафа управления дымоудалением на 7,5 кВт с УПП	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
75	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.44	Монтаж шкафа управления дымоудалением на 4 кВт с УПП	шт.	0	3	3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
76	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.44	Монтаж шкафа управления дымоудалением на 3 кВт с УПП	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
77	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.44	Монтаж шкафа управления дымоудалением на 2,2 кВт с УПП	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
78	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.44	Монтаж шкафа управления дымоудалением на 0,22 кВт с ТЭНом	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
79	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.44	Монтаж шкафа управления дымоудалением на 0,18 кВт с УПП	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
80	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.44	Монтаж шкафа управления дымоудалением на 11 кВт	шт.	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
81	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.44	Монтаж шкафа управления дымоудалением на 4 кВт	шт.	0	9	9	Изменение планировок и заданий смежных разделов
82	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.44	Монтаж шкафа управления дымоудалением на 2,2 кВт	шт.	0	6	6	Изменение планировок и заданий смежных разделов
83	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.44	Монтаж медицинского разделительного трансформатора в корпусе «Стойка» 20 кВА, размером 1200х500х300 мм (ВхШхГ)	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		II. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИСТОЧНИКИ СВЕТА, СИГНАЛЬНЫЕ ЗНАКИ					
84	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж аварийного светодиодного указателя 6 Вт с аккумуляторной батареей на 3 часа автономной работы	шт.	80	80	0	-
85	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж указателей номера дома	шт.	4	4	0	-
86	-	Монтаж люстры 3 плафона "шар", d=560 мм, h 930 мм d плафона "шар" 150 мм, ПИТ-046 - 03-1, цвет бронза, в комплекте с лампами	шт.	59	0	-59	Изменение планировок и заданий смежных разделов
87	-	Монтаж люстры 5 плафонов "шар", в=560 мм, h 930 мм в плафона "шар" 150 мм, ПИТ-046-С5-1, цвет бронза, В комплекте с лампами	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
88	-	Монтаж люстры 10 плафонов "шар" + 1 центральные плафон ''чаша", d=780 мм, h820 мм, d плафона "шар" 150 мм, d плафона ''чаша" 300 мм, ПИТ-046-С10-1, цвет бронза, В комплекте с лампами	шт.	3	0	-3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
89	-	Монтаж бра однорожкового, плафон "шар", d плафона 150 мм, ПИТ-046-А93-1, цвет бронза, В комплекте с лампой	шт.	7	0	-7	Изменение планировок и заданий смежных разделов
90	-	Монтаж люстры 6 плафонов "шар", h=900мм, d плафона "шар" 150 мм, ПИТ—046—С6—2—ant, цвет Antik, В комплекте с лампами	шт.	3	0	-3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
91	-	Монтаж люстры 3 плафона "шар", h=900 мм, d плафона "шар" 150 мм, ПИТ—046—С3—2—ant, цвет Antik, В комплекте с лампами	шт.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
92	-	Монтаж бра двухрожкового, 2 плафона "шар", d плафона 150 мм, цвет Antik, 2xDST MINI TWIST 15W/827 220-240V 900lm E27 d41x106	шт.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
93	-	Монтаж бра однорожкового, 1 плафон "шар", d плафона 150 мм, цвет Antik, 1xDST MINI TWIST 15W/827 220-240V 900lm E27 d41x106	шт.	8	0	-8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
94	-	Монтаж светильника подвесного, 1 плафон "шар", d=350 мм, h=1000 мм, цвет Berliner Messing, 1 xESL 4U14 65W 2700K E27 3300lm d72X235 FOTON	шт.	279	0	-279	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
95	-	Монтаж люстры 10 плафонов ”шар” + 1 центральный плафон ’’чаша”, h=1000 мм, d плафона ”шар” 150 мм, d плафона ’’чаша” 300 мм, цвет Berliner Messi 11xDST MINI TWIST 23W/827 220-240V 16001m E27 d54x119	шт.	3	0	-3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
96	-	Монтаж люстры 5 плафонов "шар” + 1 центральный плафон ’’чаша”, h=1000 мм, d плафона ”шар” 150 мм, d плафона ’’чаша” 300 мм, цвет Berliner Messi 6xDST MINI TWIST 23W/827 220-240V 16001т E27 854x119	шт.	5	0	-5	Изменение планировок и заданий смежных разделов
97	-	Монтаж бра двухрожкового, d плафона 150 мм, цвет Berliner Messing, 2xDST MINI TV 23W/827 220-240V 16001m E27 854x119	шт.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
98	-	Монтаж люстры 10 плафонов ”шар” + 1 центральный плафон ’’чаша”, h900 мм, d плафона ”шар” 150 мм, d плафона ’’чаша” 300 мм, цвет Berliner Messi 11xDST MINI TWIST 23W/827 220-240V 16001m E27 854x119	шт.	5	0	-5	Изменение планировок и заданий смежных разделов
99	-	Монтаж люстры 8 плафонов "шар” + 1 центральный плафон ’’чаша”, h900 мм, d плафона ”шар” 150 мм, d плафона ’’чаша” 300 мм, цвет Berliner Messi 9xDST MINI TWIST 23W/827 220-240V 16001m E27 854x119	шт.	8	0	-8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
100	-	Монтаж люстры 6 плафонов "шар” + 1 центральный плафон ’’чаша”, h900 мм, d плафона ”шар” 150 мм, d плафона ’’чаша” 300 мм, цвет Berliner Messi 7xDST MINI TWIST 23W/827 220-240V 16001m E27 854x119	шт.	12	0	-12	Изменение планировок и заданий смежных разделов
101	-	Монтаж люстры 5 плафонов "шар”, 0550 мм, h900 мм, d плафона ”шар” 150 мм, цвет Berliner Messing, 5xDST MINI TWIST 23W/827 220-240V 16001m E27 854x119	шт.	19	0	-19	Изменение планировок и заданий смежных разделов
102	-	Монтаж бра двухрожкового, d плафона 150 мм, цвет Berliner Messing, 2xDST MINI TV 23W/827 220-240V 16001m E27 854x119	шт.	8	0	-8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
103	-	Монтаж бра однорожкового, d плафона 150 мм, цвет Berliner Messing, 1xDST MINI T\23W/827 220-240V 16001m E27 854x119	шт.	28	0	-28	Изменение планировок и заданий смежных разделов
104	-	Установка лампы настольной, h430 мм, цвет Berliner Messing, 1xDST MINI TWIST 15W/827 220-240V 900lm E27 841x106	шт.	29	0	-29	Изменение планировок и заданий смежных разделов
105	-	Установка светильника потолочного, d=410 мм, h200 мм, цвет Berliner Messing, 3xDST MINI TWIST 23W/827 220-240V 16001т E27 854x119	шт.	65	0	-65	Изменение планировок и заданий смежных разделов
106	-	Монтаж люстры 6 плафонов "чаша”, d=940 мм, h=1000 мм, d плафонов 240 мм, цвет Berliner Messing, 6xDST MINI TWIST 23W/827 220-240V 16001m E27	шт.	5	0	-5	Изменение планировок и заданий смежных разделов
107	-	Монтаж люстры 5 плафонов "чаша” + 1 центральный плафон ’’чаша”, h 900 мм, d плафонов по периметру 240 мм, d центрального плафона 300 мм, цвет Berliner Messing, 6xDST MINI TWIST 23W/827 220-240V 16001m E27	шт.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
108	-	Установка светильника потолочного, d=610 мм, h260 мм, Impero 3xE27, 3xDST MINI TWIS 23W/827 220-240V 16001m E27	шт.	6	0	-6	Изменение планировок и заданий смежных разделов
109	-	Установка светильника встраиваемого светодиодного с микропризматической оптикой 40Вт, 4000К, IP40, 618x618 мм, Arimos M84 CDP LED4000-840 ET	шт.	664	0	-664	Изменение планировок и заданий смежных разделов
110	-	Установка светильника встраиваемого светодиодного с призматическим стеклянным рассеивателем, 26Вт, 4000К, IP44, 0138 мм Amatris C04 WR LED2000nw El 01	шт.	143	0	-143	Изменение планировок и заданий смежных разделов
111	-	Установка светильника встраиваемого светодиодного с призматическим стеклянным рассеивателем, 26Вт, 3000К, IP44, 0138 мм Amatris C04 WR LED2000ww El 01	шт.	128	0	-128	Изменение планировок и заданий смежных разделов
112	-	Установка светильника встраиваемого светодиодного с призматическим стеклянным рассеивателем, 21 Вт, 4000К, IP44, d=138 мм Amatris C04 WR LED1400nw ET 01	шт.	100	0	-100	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
113	-	Установка светильника встраиваемого светодиодного с призматическим стеклянным рассеивателем, 21 Вт, 3000К, IP44, d=138 мм Amatris C04 WR LED1400ww ET 01	шт.	143	0	-143	Изменение планировок и заданий смежных разделов
114	-	Установка светильника встраиваемого светодиодного с рассеивателем из поликарбоната, 20Вт, 3000К, IP65, с=402 мм Cento S 7483PC G2 LED1900-	шт.	98	0	-98	Изменение планировок и заданий смежных разделов
115	-	Установка светильника встраиваемого светодиодного 13Вт, 3000К, IP65, 076 мм Loro R LED 13W 350mA 3000K 15201т 60"	шт.	98	0	-98	Изменение планировок и заданий смежных разделов
116	-	Установка светильника встраиваемого светодиодного 8Вт, 3000К, IP65, 076 мм Loro_R LED 8W 220mA 3000K 7821m 60", цвет черный	шт.	38	0	-38	Изменение планировок и заданий смежных разделов
117	-	Установка светильника встраиваемого светодиодного 2Вт, 4000К, IP44, 032 мм Warp LED 2W 630mA 4000K 2221m 45"	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
118	-	Установка светильника встраиваемого светодиодного 40Вт, 4000К, IP66, 1270x113x106 мм Aragon 1200 LED4000-840 ET	шт.	178	0	-178	Изменение планировок и заданий смежных разделов
119	-	Монтаж ленты светодиодной 14,4 Вт/м, 24В, 1090 лм/м, 3000К Ribbon Hi—Flux LED strip 14,4 W/m 24V 3000 K	м.	65	0	-65	Изменение планировок и заданий смежных разделов
120	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж люстры подвесной хрустальной, индивидуального изготовления на 20 ламп	шт.	0	6	6	Изменение планировок и заданий смежных разделов
121	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж люстры индивидуального изготовления на 4 лампы	шт.	0	21	21	Изменение планировок и заданий смежных разделов
122	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж маленькой подвесной люстры в скандинавском стиле на 8 ламп	шт.	0	45	45	Изменение планировок и заданий смежных разделов
123	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж каскадной хрустальной люстры индивидуального изготовления на 18 ламп	шт.	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
124	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светильника подвесного Super-OH! Slim 120 cs sbl down-up 930 dim4 white	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
125	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного потолочного светильника на 5 ламп	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
126	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж люстры в стиле Модерн индивидуального изготовления на 6 ламп	шт.	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
127	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж люстры в стиле Модерн индивидуального изготовления на 6 ламп	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
128	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж люстры с 12 рожками индивидуального изготовления на 12 ламп	шт.	0	3	3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
129	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж люстры с коричневыми абажурами индивидуального изготовления для люстры	шт.	0	36	36	Изменение планировок и заданий смежных разделов
130	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж люстры с 8 рожками индивидуального изготовления на 8 ламп	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
131	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж абажуров молочных со складками	шт.	0	8	8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
132	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж подсветки для картин индивидуального изготовления	шт.	0	119	119	Изменение планировок и заданий смежных разделов
133	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж подсветки для картин индивидуального изготовления	шт.	0	6	6	Изменение планировок и заданий смежных разделов
134	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж бра в холлах на 2 и 3 этажах индивидуального изготовления на 2 лампы	шт.	0	12	12	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
135	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж бра в приемных отделениях индивидуального изготовления на 1 лампу	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
136	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж настенного светильника в кабинет врача Sunset 900	шт.	0	36	36	Изменение планировок и заданий смежных разделов
137	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж бра в кабинете врача на 1 лампу Blada	шт.	0	216	216	Изменение планировок и заданий смежных разделов
138	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж бра настольных в кабинете заведущего на 1 лампу Prague	шт.	0	6	6	Изменение планировок и заданий смежных разделов
139	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж бра настольных в холлах на 2 и 3 этажи на 1 лампу Prague	шт.	0	12	12	Изменение планировок и заданий смежных разделов
140	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж настольных светильников в ординаторскую на 1 лампу Beilin	шт.	0	12	12	Изменение планировок и заданий смежных разделов
141	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж торшеров в палаты ВИП с коричневыми абажурами индивидуального изготовления на 3 лампы	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
142	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светильников настольных в кабинет ВИП с коричневыми абажурами индивидуального изготовления на 1 лампу	шт.	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
143	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж спотов в палаты ВИП индивидуального изготовления	шт.	0	36	36	Изменение планировок и заданий смежных разделов
144	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж торшеров в комнату отдыха с бежевыми абажурами на 3 лампы	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
145	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж торшеров в палаты на 1 койку на 1 лампу	шт.	0	11	11	Изменение планировок и заданий смежных разделов
146	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж бра в санузлах ВИП на 1 лампу	шт.	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
147	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж бра 148/A2/M5 в вестибюлях на 2 лампы	шт.	0	15	15	Изменение планировок и заданий смежных разделов
148	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж люстры 5и рожковая в вестибюлях на 5 ламп	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
149	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 6 Вт EKKO R 6 6W	шт.	0	158	158	Изменение планировок и заданий смежных разделов
150	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 9 Вт EKKO S 9 9W	шт.	0	120	120	Изменение планировок и заданий смежных разделов
151	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 6 Вт EKKO S 6W	шт.	0	520	520	Изменение планировок и заданий смежных разделов
152	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 11,7 Вт GIRA 11,7W	шт.	0	14	14	Изменение планировок и заданий смежных разделов
153	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 9 Вт EKKO R 9 9W	шт.	0	54	54	Изменение планировок и заданий смежных разделов
154	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника Down light	шт.	0	19	19	Изменение планировок и заданий смежных разделов
155	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника Round L	шт.	0	65	65	Изменение планировок и заданий смежных разделов
156	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 3 Вт Gira Mini 3W	шт.	0	94	94	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
157	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 11,7 Вт Gira Frame 11,7W	шт.	0	46	46	Изменение планировок и заданий смежных разделов
158	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника Round M	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
159	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника Down light	шт.	0	137	137	Изменение планировок и заданий смежных разделов
160	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника Downlight 3000K CRI90	шт.	0	40	40	Изменение планировок и заданий смежных разделов
161	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника Down light 500MA 3000K CRI90	шт.	0	18	18	Изменение планировок и заданий смежных разделов
162	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 40 Вт Entro Ultra gs 40W 1220x200 мм	шт.	0	119	119	Изменение планировок и заданий смежных разделов
163	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 80 Вт Entro Ultra ar 80W 1195x595 мм	шт.	0	33	33	Изменение планировок и заданий смежных разделов
164	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 40 Вт Entro Ultra gs 40W 595x200 мм	шт.	0	519	519	Изменение планировок и заданий смежных разделов
165	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 7 Вт Gvula 3 I mr16 7W 2700K 120x120 mm	шт.	0	10	10	Изменение планировок и заданий смежных разделов
166	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 12 Вт Gvula 13 I gx70 12W 2700K 190x190 mm	шт.	0	62	62	Изменение планировок и заданий смежных разделов
167	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 40 Вт Entro Ultra IP54 40W 595x595 мм	шт.	0	113	113	Изменение планировок и заданий смежных разделов
168	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 80 Вт Entro Ultra IP54 80W 1195x595 мм	шт.	0	62	62	Изменение планировок и заданий смежных разделов
169	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 40 Вт Entro Ultra 40W 595x595 мм	шт.	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
170	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 40 Вт Entro Ultra gs 40W 620x620 мм	шт.	0	26	26	Изменение планировок и заданий смежных разделов
171	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 23 Вт Seline gerad 23Вт 4000K Ra90 T85 1445мм	шт.	0	7	7	Изменение планировок и заданий смежных разделов
172	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 32 Вт Seline gerad 32Вт 4000K Ra90 T85 2023мм	шт.	0	20	20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
173	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 14 Вт Seline gerad 14Вт 4000K Ra90 T85 871мм	шт.	0	15	15	Изменение планировок и заданий смежных разделов
174	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 36 Вт FL 595 ARM IP54 36W 4000K Glassmat	шт.	0	81	81	Изменение планировок и заданий смежных разделов
175	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 37 Вт FL 595 IP65 37W 4000K Glassmat	шт.	0	41	41	Изменение планировок и заданий смежных разделов
176	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 36 Вт FL 180 IP54 36W 4000K Glassmat	шт.	0	8	8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
177	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 35 Вт FG 55 35W 4000K Opal	шт.	0	67	67	Изменение планировок и заданий смежных разделов
178	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 20 Вт FG 55 20W 4000K Opal	шт.	0	82	82	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
179	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 15 Вт FL 130 15W 4000K Opal	шт.	0	25	25	Изменение планировок и заданий смежных разделов
180	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 10 Вт FL 105 10W 4000K Crystal	шт.	0	25	25	Изменение планировок и заданий смежных разделов
181	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 20 Вт FL 105 20W 4000K Crystal	шт.	0	30	30	Изменение планировок и заданий смежных разделов
182	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника Mini Reo II X 92737	шт.	0	8	8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
183	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника Partou OK 92737	шт.	0	14	14	Изменение планировок и заданий смежных разделов
184	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника накладного, круглого DL20091/15W White R	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
185	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка лампочки 220В, E14, 6 Вт, 2700K LEDSCLB75 6W/827 230V FIL E14	шт.	0	915	915	Изменение планировок и заданий смежных разделов
186	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка лампочки 220В, E27, 10 Вт, 2700K LEDSCLA100 10W/827 230V FR E27	шт.	0	125	125	Изменение планировок и заданий смежных разделов
187	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка лампочки 220В, G9, 4,8 Вт, 2700K P PIN 50 4.8 W/2700K G9	шт.	0	30	30	Изменение планировок и заданий смежных разделов
188	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодного светильника 9 Вт QUO IP65_IP20 07 WH D45 3000K MAT (with driver)	шт.	0	75	75	Изменение планировок и заданий смежных разделов
189	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка светодиодной ленты RT-A240-10mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m)	кат.	0	6	6	Изменение планировок и заданий смежных разделов
190	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка светодиодной ленты RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m)	кат.	0	7	7	Изменение планировок и заданий смежных разделов
191	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка профиля ARH-BENT-W18-2000 ANOD 2м.	шт.	0	31	31	Изменение планировок и заданий смежных разделов
192	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка экрана ARH-BENT-W18-2000 Opal	шт.	0	31	31	Изменение планировок и заданий смежных разделов
193	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка держателя ARH-BENT-W18	пак.	0	10	10	Изменение планировок и заданий смежных разделов
194	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка соединителя ARH-BENT-W18	пак.	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
195	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка заглушки ARH-BENT-W18 с отверстием	пак.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
196	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка заглушки ARH-BENT-W18 глухая	пак.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
197	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж блока питания ARV-SN24150-PFC-B (24V, 6.25A, 150W) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	шт.	0	5	5	Изменение планировок и заданий смежных разделов
198	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж блока питания ARV-24060-PFC (24V, 2.5A, 60W) (Arlight, IP20 Пластик, 2 года)	шт.	0	7	7	Изменение планировок и заданий смежных разделов
199	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодной ленты RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m)	кат.	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
200	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка профиля PDS-S-2000 ANOD 2м.	шт.	0	9	9	Изменение планировок и заданий смежных разделов

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
201	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка экрана F-KA-2000 матовый для PDS, MIC	шт.	0	9	9	Изменение планировок и заданий смежных разделов
202	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка крепежа монтажного MIC-PDS-ST сталь	пак.	0	3	3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
203	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка коннектора для MIC, PDS-R, PDS-S сталь	пак.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
204	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка заглушки для PDS-S с отверстием	пак.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
205	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка заглушки для PDS-S глухая	пак.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
206	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж блока питания ARV-24060-PFC (24V, 2.5A, 60W) (Arlight, IP20 Пластик, 2 года)	шт.	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
207	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодной ленты RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m)	кат.	0	16	16	Изменение планировок и заданий смежных разделов
208	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка профиля PDS-F-2000 ANOD 2м.	шт.	0	39	39	Изменение планировок и заданий смежных разделов
209	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка экрана F-KA-2000 матовый для PDS, MIC	шт.	0	39	39	Изменение планировок и заданий смежных разделов
210	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка заглушки для PDS-F с отверстием	пак.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
211	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка заглушки для PDS-F глухая	пак.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
212	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж блока питания ARV-SN24040-PFC-C (24V, 1.67A, 40W) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года)	шт.	0	26	26	Изменение планировок и заданий смежных разделов
213	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодной ленты RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m)	кат.	0	30	30	Изменение планировок и заданий смежных разделов
214	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка профиля PDS-S-2000 ANOD 2м.	шт.	0	80	80	Изменение планировок и заданий смежных разделов
215	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка экрана F-KA-2000 матовый для PDS, MIC	шт.	0	80	80	Изменение планировок и заданий смежных разделов
216	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка крепежа монтажного MIC-PDS-ST сталь	пак.	0	24	24	Изменение планировок и заданий смежных разделов
217	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка коннектора для MIC, PDS-R, PDS-S сталь	пак.	0	9	9	Изменение планировок и заданий смежных разделов
218	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка заглушки для PDS-S с отверстием	пак.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
219	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка заглушки для PDS-S глухая	пак.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
220	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж блока питания ARV-24060-PFC (24V, 2.5A, 60W) (Arlight, IP20 Пластик, 2 года)	шт.	0	32	32	Изменение планировок и заданий смежных разделов
221	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж светодиодной ленты RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m)	кат.	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
222	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка профиля PDS-S-2000 ANOD 2м.	шт.	0	8	8	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
223	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка экрана F-KA-2000 матовый для PDS, MIC	шт.	0	8	8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
224	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж крепежа монтажный MIC-PDS-ST сталь	пак.	0	3	3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
225	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка коннектора для MIC, PDS-R, PDS-S сталь	пак.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
226	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка заглушки для PDS-S с отверстием	пак.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
227	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка заглушки для PDS-S глухая	пак.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
228	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж блока питания ARV-24060-PFC (24V, 2.5A, 60W) (Arlight, IP20 Пластик, 2 года)	шт.	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		III. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
229	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж ящика трансформаторного понизительного 220/36В	шт.	20	20	0	-
230	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж штепсельной розетки скрытой установки двухполюсная с защитным контактом, IP20.	шт.	210	0	-210	Изменение планировок и заданий смежных разделов
231	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж штепсельной розетки открытой установки двухполюсная с защитным контактом, IP44	шт.	30	0	-30	Изменение планировок и заданий смежных разделов
232	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка механизма розетки 220В, 16А, 2Р+З, IP20, безвинтовые зажимы, со шторками, белая	шт.	0	900	900	Изменение планировок и заданий смежных разделов
233	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка суппорта для розетки 1-местной (2 модуля)	шт.	0	900	900	Изменение планировок и заданий смежных разделов
234	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка рамки для розеток одноместная, белая	шт.	0	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
235	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка рамки для розеток двухместная, белая	шт.	0	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
236	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка рамки для розеток трехместная, белая	шт.	0	100	100	Изменение планировок и заданий смежных разделов
237	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабельного канала Rapid 45 (с крышкой) 53х100х2000 мм (ПВХ, белый)	м.	5000	4000	-1000	Изменение планировок и заданий смежных разделов
238	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка розетки одинарной 33 с з/к, 250В, 16А, белый	шт.	1200	0	0	-
239	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка суппорта Mosaic на один пост (2 модуля) для кабель-каналов DLP с крышкой 65мм	шт.	0	100	100	Изменение планировок и заданий смежных разделов
240	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка суппорта Mosaic на два поста (4 модуля) для кабель-каналов DLP с крышкой 65мм	шт.	0	150	150	Изменение планировок и заданий смежных разделов
241	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка суппорта Mosaic на три поста (6 модуля) для кабель-каналов DLP с крышкой 65мм	шт.	0	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
242	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка розетки электрической Legrand, белая, 16А, 220В	шт.	0	1000	1000	Изменение планировок и заданий смежных разделов
243	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка выключателя для скрытой установки, 10А, 220В, одинарный	шт.	400	0	-400	Изменение планировок и заданий смежных разделов

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
244	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка одноклавишного выключателя без клавиш, 10А, 230В, белый	шт.	0	400	400	Изменение планировок и заданий смежных разделов
245	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка лицевой панели для выключателя, белая	шт.	0	400	400	Изменение планировок и заданий смежных разделов
246	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка суппорта для выключателя 1-местный (2 модуля)	шт.	0	400	400	Изменение планировок и заданий смежных разделов
247	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка рамки для выключателя	шт.	0	400	400	Изменение планировок и заданий смежных разделов
248	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка выключателя для скрытой установки, 10А, 220В, двойной	шт.	100	0	-100	Изменение планировок и заданий смежных разделов
249	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка лицевой панели для двойного выключателя, белая	шт.	0	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
250	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка одноклавишного выключателя без клавиш, 10А, 230В, белый	шт.	0	400	400	Изменение планировок и заданий смежных разделов
251	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка рамки для выключателя	шт.	0	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
252	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка суппорта для выключателя 1-местный (2 модуля)	шт.	0	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
253	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка коробки установочной для кирпичных стен	шт.	530	1220	690	Изменение планировок и заданий смежных разделов
254	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка коробки уравнивания потенциалов	шт.	100	100	0	-
255	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка ответвительного сжима 50-70/4-35	шт.	0	100	100	Изменение планировок и заданий смежных разделов
256	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж зажимов безвинтовых на 8 контактов	шт.	1500	1500	0	-
257	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж зажимов безвинтовых на 5 контактов	шт.	1500	1500	0	-
258	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж зажимов безвинтовых на 3 контакта	шт.	1500	1500	0	-
259	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж коробки распаячной пластиковой с сальниками	шт.	3000	3000	0	-
		IV. КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ					
260	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабельного перфорированного лотка 200х100х3000 мм	м.	0	400	400	Изменение планировок и заданий смежных разделов
261	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабельного перфорированного лотка 200х50х3000 мм	м.	100	800	700	Изменение планировок и заданий смежных разделов
262	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабельного перфорированного лотка 50х50х3000 мм	м.	200	400	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
263	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабельного перфорированного лотка 100х50х3000 мм	м.	300	400	100	Изменение планировок и заданий смежных разделов
264	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабельного лестничного лотка 200х50х3000 мм	м.	0	150	150	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
265	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабельного перфорированного лотка 300х100х3000 мм	м.	50	0	-50	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		V. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА					
266	-	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 5х120 в лотке	м.	40	0	-40	Изменение планировок и заданий смежных разделов
267	-	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 в лотке	м.	240	0	-240	Изменение планировок и заданий смежных разделов
268	-	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 4х120 в лотке	м.	20	0	-20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
269	-	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 4х70 в лотке	м.	100	0	-100	Изменение планировок и заданий смежных разделов
270	-	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 4х35 в лотке	м.	40	0	-40	Изменение планировок и заданий смежных разделов
271	-	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 4х25 в лотке	м.	140	0	-140	Изменение планировок и заданий смежных разделов
272	-	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 4х16 в лотке	м.	70	0	-70	Изменение планировок и заданий смежных разделов
273	-	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 4х10 в лотке	м.	10	0	-10	Изменение планировок и заданий смежных разделов
274	-	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 4х4 в лотке	м.	20	0	-20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
275	-	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 в лотке	м.	60	0	-60	Изменение планировок и заданий смежных разделов
276	-	Монтаж кабеля ВВГнs(А)-FRLS 5х25 в лотке	м.	280	0	-280	Изменение планировок и заданий смежных разделов
277	-	Монтаж кабеля ВВГнs(А)-FRLS 5х16 в лотке	м.	60	0	-60	Изменение планировок и заданий смежных разделов
278	-	Монтаж кабеля ВВГнs(А)-FRLS 5х10 в лотке	м.	290	0	-290	Изменение планировок и заданий смежных разделов
279	-	Монтаж кабеля ВВГнs(А)-FRLS 5х4 в лотке	м.	40	0	-40	Изменение планировок и заданий смежных разделов
280	-	Монтаж кабеля ВВГнs(А)-FRLS 5х6 в лотке	м.	550	0	-550	Изменение планировок и заданий смежных разделов
281	-	Монтаж кабеля ВВГнs(А)-FRLS 4х240 в лотке	м.	20	0	-20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
282	-	Монтаж кабеля ВВГнs(А)-FRLS 4х95 в лотке	м.	10	0	-10	Изменение планировок и заданий смежных разделов
283	-	Монтаж кабеля ВВГнs(А)-FRLS 4х50 в лотке	м.	10	0	-10	Изменение планировок и заданий смежных разделов
284	-	Монтаж кабеля ВВГнs(А)-FRLS 3х2,5 в лотке	м.	600	0	-600	Изменение планировок и заданий смежных разделов
285	-	Монтаж кабеля ВВГнs(А)-FRLS 3х2,5 в трубе	м.	400	0	-400	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
286	-	Монтаж кабеля ВВГнs(А)-FRLS 3х1,5 в лотке	м.	1476	0	-1476	Изменение планировок и заданий смежных разделов
287	-	Монтаж кабеля ВВГнs(А)-FRLS 3х1,5 в трубе	м.	984	0	-984	Изменение планировок и заданий смежных разделов
288	-	Монтаж кабеля ПуГВ 1х35 ЖЗ в лотке	м.	300	0	-300	Изменение планировок и заданий смежных разделов
289	-	Монтаж провода ПуГВ 1х4 ЖЗ в трубе	м.	300	0	-300	Изменение планировок и заданий смежных разделов
290	-	Монтаж провода ПуГВ 1х2,5 ЖЗ в трубе	м.	300	0	-300	Изменение планировок и заданий смежных разделов
291	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 1х150 в лотке	м.	0	500	500	Изменение планировок и заданий смежных разделов
292	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 1х95 в лотке	м.	0	500	500	Изменение планировок и заданий смежных разделов
293	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 1х70 в лотке	м.	0	500	500	Изменение планировок и заданий смежных разделов
294	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 5х50 в лотке	м.	180	300	120	Изменение планировок и заданий смежных разделов
295	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 5х35 в лотке	м.	350	350	0	-
296	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 в лотке	м.	40	100	60	Изменение планировок и заданий смежных разделов
297	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 в лотке	м.	140	200	60	Изменение планировок и заданий смежных разделов
298	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 в лотке	м.	1300	1000	-300	Изменение планировок и заданий смежных разделов
299	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 в лотке	м.	70	300	230	Изменение планировок и заданий смежных разделов
300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 в лотке	м.	540	540	0	-
301	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 в трубе	м.	360	360	0	-
302	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 в трубе	м.	60	60	0	-
303	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 в лотке	м.	6360	6600	240	Изменение планировок и заданий смежных разделов
304	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 в трубе	м.	4240	4400	160	Изменение планировок и заданий смежных разделов
305	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 в лотке	м.	4344	4800	456	Изменение планировок и заданий смежных разделов
306	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 в трубе	м.	2896	3200	304	Изменение планировок и заданий смежных разделов
307	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х95 в лотке	м.	0	500	500	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
308	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10 в лотке	м.	0	300	300	Изменение планировок и заданий смежных разделов
309	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4 в лотке	м.	0	800	800	Изменение планировок и заданий смежных разделов
310	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 в лотке	м.	0	1800	1800	Изменение планировок и заданий смежных разделов
311	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5 в трубе	м.	0	1200	1200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
312	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 в лотке	м.	0	3000	3000	Изменение планировок и заданий смежных разделов
313	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 в трубе	м.	0	2000	2000	Изменение планировок и заданий смежных разделов
314	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6 в лотке	м.	0	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
315	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х4 в лотке	м.	0	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
316	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж провода ПуГВнг(А)-LS 1х240 в лотке	м.	0	100	100	Изменение планировок и заданий смежных разделов
317	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж провода ПуГВнг(А)-LS 1х25 в лотке	м.	0	100	100	Изменение планировок и заданий смежных разделов
318	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж провода ПуГВнг(А)-LS 1х6 в лотке	м.	0	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
319	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 в трубе	м.	0	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		VI. ТРУБЫ И КОРОБА					
320	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж гофрированной ПВХ трубы, легкой серии D=16мм	м.	6000	6000	0	-
321	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж гофрированной ПВХ трубы, легкой серии D=20мм	м.	3500	3500	0	-
322	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж гофрированной ПВХ трубы, легкой серии D=25мм	м.	2000	2000	0	-
323	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж гофрированной ПВХ трубы, легкой серии D=32мм	м.	-	1000	1000	Изменение планировок и заданий смежных разделов
324	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж гофрированной ПВХ трубы, легкой серии D=40мм	м.	-	500	500	Изменение планировок и заданий смежных разделов
325	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж держателя с защелкой для трубы 20	шт.	1000	1000	0	-
326	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж трубы ПВХ жесткой D=20мм	м.	1000	1000	0	-
327	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж трубы стальной водогазопроводной Dy=50мм	м.	200	200	0	-
328	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж трубы стальной водогазопроводной Dy=100мм	м.	200	200	0	-

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
		VII. ПРОКАТ МЕТАЛЛОВ					
329	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж проволоки стальной оцинкованной D=8мм	м.	800	1000	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
330	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж стальной полосы оцинкованной 40х4	м.	400	1000	600	Изменение планировок и заданий смежных разделов
331	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж стального полоса 25х4	м.	-	300	300	Изменение планировок и заданий смежных разделов
332	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж стального уголка 40х40 L=1,5 м	шт.	-	12	12	Изменение планировок и заданий смежных разделов
333	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж медной ленты М3Р 0,2х30мм антистатическая 0,2х30мм	м.	-	500	500	Изменение планировок и заданий смежных разделов
334	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж клейкой медной ленты шириной 10мм	м.	-	500	500	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		VIII. ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ					
335	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка соединителя для круглых проводников 5003	шт.	50	50	0	-
336	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка фальцевой клеммы 270 8-10 FT	шт.	300	300	0	-
337	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка разделительного зажима для круглых и плоских проводников FL 30-40	шт.	30	30	0	-
338	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка хомута ленточного 927 1	шт.	20	20	0	-
339	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка соединителя для плоских проводников 252 8-10XFL30 FT	шт.	30	30	0	-
340	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж антикоррозионной ленты 356 100	шт.	10	10	0	-
341	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка ленточной заземляющей скоба никелированная для трубы d8-22 927 0	шт.	10	10	0	-
342	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Установка зажима для ленточных заземляющих скоб 927 SCH-K-VA	шт.	10	10	0	-
		IX. ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ					
343	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Указатель (индикатор) напряжения 100-500 В	шт.	6	6	0	-
344	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Диэлектрические перчатки до 1000 В, бесшовные, размером 350х135х1,1-25 мм	шт.	6	6	0	-
345	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Диэлектрические галоши	компл.	6	6	0	-
346	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Диэлектрический коврик 800х1500х6 мм	шт.	45	45	0	-
347	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Защитные очки размером 03-6	шт.	6	6	0	-

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
348	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Огнетушитель углекислотный	шт.	6	6	0	-
349	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Аптечка	шт.	3	4	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
350	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Изолирующие клещи	шт.	-	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
351	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтерский инструмент с изолированными ручками типа НЭУ	шт.	-	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
352	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Предупредительные плакаты (комплект)	шт.	-	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
353	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Указатель напряжения	шт.	-	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		X. КАБЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРООБОГРЕВ					
354	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж нагревательной саморегулирующей секции	шт.	15	0	-15	Изменение планировок и заданий смежных разделов
355	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж нагревательной бронированной секции	шт.	13	0	-13	Изменение планировок и заданий смежных разделов
356	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж комплекта управления кабельным обогревом (контроллер РТ, датчики температуры, влажности, осадков)	компл.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
357	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля нагревательного саморегулируемый повышенной стойкости к атмосферным явлениям	м	0	502	502	Изменение планировок и заданий смежных разделов
358	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж набора присоединительный для подключения саморегулируемого кабеля	шт.	0	11	11	Изменение планировок и заданий смежных разделов
359	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж ленты монтажной двойной специальной для саморегулируемого кабеля, бухта 50м	шт.	0	5	5	Изменение планировок и заданий смежных разделов
360	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж ленты монтажной однорядной для саморегулируемого кабеля, бухта 20м	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
361	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж шкафа управления электрообогревом DEVIbox DBSM-562-1	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
362	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж датчика кровли для DEVIreg D-850 (темп.+ влажность)	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
363	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля нагревательного саморегулируемого повышенной стойкости к атмосферным явлениям	м	0	988	988	Изменение планировок и заданий смежных разделов
364	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж набора присоединительного для подключения саморегулируемого кабеля	шт.	0	18	18	Изменение планировок и заданий смежных разделов
365	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж ленты монтажной двойной специальной для саморегулируемого кабеля, бухта 50м	шт.	0	10	10	Изменение планировок и заданий смежных разделов
366	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж ленты монтажной однорядной для саморегулируемого кабеля, бухта 20м	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
367	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж шкафа управления электрообогревом DEVIbox DBSM-562-2	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
368	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж датчика кровли для DEVIreg D-850 (темп.+ влажность)	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
369	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж кабеля нагревательного саморегулируемого повышенной стойкости к атмосферным явлениям	м	0	792	792	Изменение планировок и заданий смежных разделов
370	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж набора присоединительный для подключения саморегулируемого кабеля	шт.	0	15	15	Изменение планировок и заданий смежных разделов
371	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж ленты монтажной двойной специальной для саморегулируемого кабеля, бухта 50м	шт.	0	8	8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
372	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж шкафа управления электрообогревом DEVIbox DBSM-562-3	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
373	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Монтаж датчика кровли для DEVIreg D-850 (темп.+ влажность)	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		Пусконаладочные работы					
374	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (для светильников)	100 измерений	0	32.503	32.503	Изменение планировок и заданий смежных разделов
375	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт.	0	3107	3107	Изменение планировок и заданий смежных разделов
376	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м	измерение	0	12	12	Изменение планировок и заданий смежных разделов
377	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х150)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
378	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х95)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
379	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х70)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
380	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х50)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
381	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х35)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
382	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х25)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
383	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х10)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
384	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х6)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
385	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	500 м кабеля	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
386	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х4)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
387	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
388	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	500 м кабеля	0	0.8	0.8	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
389	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
390	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
391	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	500 м кабеля	0	21	21	Изменение планировок и заданий смежных разделов
392	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
393	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	500 м кабеля	0	15	15	Изменение планировок и заданий смежных разделов
394	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х95)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
395	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
396	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х6)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
397	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
398	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	500 м кабеля	0	0.6	0.6	Изменение планировок и заданий смежных разделов
399	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
400	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	500 м кабеля	0	5	5	Изменение планировок и заданий смежных разделов
401	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
402	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	500 м кабеля	0	9	9	Изменение планировок и заданий смежных разделов
403	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
404	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х4)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
405	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (Провод ПуГВнг(А)-LS 1х240)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
406	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (ПуГВнг (А)-LS 1х25)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
407	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (ПуГВнг (А)-LS 1х6)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
408	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (ПуГВнг(А)-LS 1х2,5)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
409	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (DEVIiceguard-18 98300862)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
410	765-09/15/ДСР-ИОС1.1 Л.42-Л.64	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	500 м кабеля	0	3.564	3.564	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
		Монтажные работы					
1		Временная опора:	шт	0	10	10	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		-Швеллер 14	м	0	12,5	12,5	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		-Труба D 219	м	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		-Труба D 159	м	0	6	6	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		-Арматура периодического сечения D 16	м	0	6	6	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		-Арматура гладкая D 12	м	0	0,5	0,5	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		-Шланг резиновый армированный с внутренним D 14-16мм	м	0	0,3	0,3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		-Болт М24х3 L 100 мм полнонарезанный цинкованный	шт	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		-Гайка М 24х3 цинкованная	шт	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		-Электроды для дуговой сварки МР D 3 мм	кг	0	5	5	Изменение планировок и заданий смежных разделов
2		Установка фундаментных блоков ФБС 16.5.6					
3		Монтаж воздушной линии СИП-2 3х120+1х95мм2	м	0	150	150	Изменение планировок и заданий смежных разделов
4		Монтаж воздушной линии СИП-2 3х25+1х35мм2	м	0	210	210	Изменение планировок и заданий смежных разделов
5		Стяжка СИП хомутами	шт	0	30	30	Изменение планировок и заданий смежных разделов
6		Установка анкерного кронштейна КАМ-4000 (СА1500/2000, SO 253) IEK	шт	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
7		Установка анкерного зажима ЗАС 4х95-150/43200 (РА4120) IEK	шт	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
8		Установка анкерного зажима ЗАН 16-35/1000 (РА 1000) IEK	шт	0	3	3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
9		Установка крепления фасадного КФК15-57.6 ECOLINE IEK	шт	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Тюрин			
Проверил		Ермаков			
Норм. контр.		Ермаков			
КГИП		Ивонин			

765-09/15/ДСР-ИОС1.2.СВОР1

Федеральное государственное бюджетной учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Подраздел 1. Система электроснабжения. Книга 2. Система наружного электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

Сопоставительная ведомость объемов работ

АО «МСУ-1»

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
10		Установка зажим ответвительного изолированного ЗОИ 35-150/35-150 IEK	шт	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
11		Установка зажим ответвительного изолированного ЗОИ 16-95/2,5-35 (Р 645, P2X-95, SLIW15.1) IEK	шт	0	12	12	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		Пуско-наладочные работы					
12		Испытания и наладка В.Н. и Н.Н. от источника питания	шт./м.см.	0	1/3	1/3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		до потребителя или врезки с использованием					
		передвижной лаборатории					
13		Испытание образцов кабеля	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
14		Осветительная опора	шт.	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
		Демонтажные работы					
1	-	ГРЩ	шт.	1	1	0	-
2	-	Существующий кабель 10 кВ	шт.	620	620	0	-
3	-	Существующий Кабель 0,4 кВ	шт.	1340	1340	0	-
4	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	5КЛ АСБ 3х185+1х95мм2 в земле	м.	0	65м (325м)	65м (325м)	Изменение планировок и заданий смежных разделов
5	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	1КЛ АСБ 3х185+1х95мм2 в земле	м.	0	60	60	Изменение планировок и заданий смежных разделов
6	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	1КЛ АСБ 3х120+1х70мм2 в земле	м.	0	205	205	Изменение планировок и заданий смежных разделов
7	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	4КЛ АСБ 3х120-10кВ в земле	м.	0	105м (420м)	105м (420м)	Изменение планировок и заданий смежных разделов
8	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	1КЛ АСБ 3х150+1х95мм2	м.	0	125	125	Изменение планировок и заданий смежных разделов
9	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	5КЛ АСБ 3х70+1х35мм2 в земле	м.	0	110м (550м)	110м (550м)	Изменение планировок и заданий смежных разделов
10	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	2КЛ АСБ 3х35+1х16мм2 в земле	м.	0	60м (120м)	60м (120м)	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		Монтажные работы					
		1. Прокладка кабеля ПвБбШп-4х240-1 (ТП-ГРЩ)					
		1.1 Рытье траншеи Т-8 в земле L=200 м					
11	-	Рытье траншеи в грунте в ручную (Lx0.9x0.9)	м.куб.	162	0	-162	Изменение планировок и заданий смежных разделов
12	-	Устройство песчаной засыпки (Lx0.9x0.2)	м.куб.	36	0	-36	Изменение планировок и заданий смежных разделов
13	-	Обратная засыпка грунтом (Lx0.9x0.7)	м.куб.	126	0	-126	Изменение планировок и заданий смежных разделов
14	-	Вывоз грунта	м.куб.	36	0	-36	Изменение планировок и заданий смежных разделов
15	-	Прокладка ленты сигнальной (L)	м.	200	0	-200	Изменение планировок и заданий смежных разделов

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Тюрин			
Проверил		Ермаков			
Норм. контр.		Ермаков			
КГИП		Ивонин			

765-09/15/ДСР-ИОС1.2.СВОР2

Федеральное государственное бюджетной учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Подраздел 1. Система электроснабжения. Книга 2. Система наружного электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	1	9

Сопоставительная ведомость объемов работ

АО «МСУ-1»

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
		1.2 Прокладка труб А/Ц-100					
16	-	Прокладка труб А/Ц в траншее	м.	360	0	-360	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		1.3 Прокладка кабеля					
17	-	Прокладка в А/ц трубе	м.	360	0	-360	Изменение планировок и заданий смежных разделов
18	-	Прокладка в траншее	м.	840	0	-840	Изменение планировок и заданий смежных разделов
19	-	Заделка кабеля концевая	шт.	24	0	-24	Изменение планировок и заданий смежных разделов
20	-	Установка муфты концевой	шт.	24	0	-24	Изменение планировок и заданий смежных разделов
21	-	Разводка и подключение жил кабеля	шт.	96	0	-96	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		2. Прокладка кабеля ВБбШв-4х240-1 (ГРЩ-ВРУ1)					
		2.1 Рытье траншеи Т-8 в земле L=68 м					
22	-	Рытье траншеи в грунте в ручную (Lх0.9х0.9)	м.куб.	55.08	0	-55.08	Изменение планировок и заданий смежных разделов
23	-	Устройство песчаной засыпки (Lх0.9х0.2)	м.куб.	12.24	0	-12.24	Изменение планировок и заданий смежных разделов
24	-	Обратная засыпка грунтом (Lх0.9х0.7)	м.куб.	42.84	0	-42.84	Изменение планировок и заданий смежных разделов
25	-	Вывоз грунта	м.куб.	12.24	0	-12.24	Изменение планировок и заданий смежных разделов
26	-	Прокладка ленты сигнальной (L)	м.	68	0	-68	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		2.2 Рытье траншеи Т-5 в земле L=24 м					
27	-	Рытье траншеи в грунте в ручную (Lх0.6х0.9)	м.куб.	12.96	0	-12.96	Изменение планировок и заданий смежных разделов
28	-	Устройство песчаной засыпки (Lх0.6х0.2)	м.куб.	2.88	0	-2.88	Изменение планировок и заданий смежных разделов
29	-	Обратная засыпка грунтом (Lх0.6х0.7)	м.куб.	10.08	0	-10.08	Изменение планировок и заданий смежных разделов
30	-	Вывоз грунта	м.куб.	2.88	0	-2.88	Изменение планировок и заданий смежных разделов
31	-	Прокладка ленты сигнальной (L)	м.	24	0	-24	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		2.3 Рытье траншеи Т-7 в земле L=21 м					

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
32	-	Рытье траншеи в грунте в ручную (Lx0.7x0.9)	м.куб.	13.23	0	-13.23	Изменение планировок и заданий смежных разделов
33	-	Устройство песчаной засыпки (Lx0.7x0.2)	м.куб.	2.94	0	-2.94	Изменение планировок и заданий смежных разделов
34	-	Обратная засыпка грунтом (Lx07.x0.7)	м.куб.	10.29	0	-10.29	Изменение планировок и заданий смежных разделов
35	-	Вывоз грунта	м.куб.	2.94	0	-2.94	Изменение планировок и заданий смежных разделов
36	-	Прокладка ленты сигнальной (L)	м.	21	0	-21	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		2.4 Прокладка труб А/Ц-100					
37	-	Прокладка труб А/Ц в траншее	м.	160	0	-160	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		2.5 Прокладка кабеля					
38	-	Прокладка в А/ц трубе	м.	160	0	-160	Изменение планировок и заданий смежных разделов
39	-	Прокладка в траншее	м.	452	0	-452	Изменение планировок и заданий смежных разделов
40	-	Заделка кабеля концевая	шт.	8	0	-8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
41	-	Установка муфты концевой	шт.	8	0	-8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
42	-	Разводка и подключение жил кабеля	шт.	32	0	-32	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		3. Прокладка кабеля ВБбШв-4х240-1 (ГРЩ-ВРУ2)					
		3.1 Рытье траншеи Т-8 в земле L=40 м					
43	-	Рытье траншеи в грунте в ручную (Lx0.9x0.9)	м.куб.	32.4	0	-32.4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
44	-	Устройство песчаной засыпки (Lx0.9x0.2)	м.куб.	7.2	0	-7.2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
45	-	Обратная засыпка грунтом (Lx0.9x0.7)	м.куб.	25.2	0	-25.2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
46	-	Вывоз грунта	м.куб.	7.2	0	-7.2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
47	-	Прокладка ленты сигнальной (L)	м.	40	0	-40	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		3.2 Рытье траншеи Т-5 в земле L=37 м					
48	-	Рытье траншеи в грунте в ручную (Lx0.6x0.9)	м.куб.	19.98	0	-19.98	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
49	-	Устройство песчаной засыпки (Lx0.6x0.2)	м.куб.	4.44	0	-4.44	Изменение планировок и заданий смежных разделов
50	-	Обратная засыпка грунтом (Lx0.6x0.7)	м.куб.	15.54	0	-15.54	Изменение планировок и заданий смежных разделов
51	-	Вывоз грунта	м.куб.	4.44	0	-4.44	Изменение планировок и заданий смежных разделов
52	-	Прокладка ленты сигнальной (L)	м.	37	0	-37	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		3.3 Прокладка труб А/Ц-100					
53	-	Прокладка труб А/Ц в траншее	м.	108	0	-108	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		3.4 Прокладка кабеля					
54	-	Прокладка в А/ц трубе	м.	108	0	-108	Изменение планировок и заданий смежных разделов
55	-	Прокладка в траншее	м.	308	0	-308	Изменение планировок и заданий смежных разделов
56	-	Заделка кабеля концевая	шт.	8	0	-8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
57	-	Установка муфты концевой	шт.	8	0	-8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
58	-	Разводка и подключение жил кабеля	шт.	32	0	-32	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		5. Прокладка кабеля ВБбШв-4х95-1 (ГРЩ-ВРУ4)					
59	-	В одной траншее (Т-8) с кабелем ВБбШв-4х240-1 (ГРЩ-ВРУ2)	м.	40	0	-40	Изменение планировок и заданий смежных разделов
60	-	Прокладка труб А/Ц в траншее	м.	28	0	-28	Изменение планировок и заданий смежных разделов
61	-	Прокладка в А/ц трубе	м.	28	0	-28	Изменение планировок и заданий смежных разделов
62	-	Прокладка в траншее	м.	52	0	-52	Изменение планировок и заданий смежных разделов
63	-	Заделка кабеля концевая	шт.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
64	-	Установка муфты концевой	шт.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
65	-	Разводка и подключение жил кабеля	шт.	16	0	-16	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		6. Прокладка кабеля ВБбШв-4х16-1 (ГРЩ-КПП)					
66	-	В одной траншее (Т-8) с кабелем ВБбШв-4х240-1 (ГРЩ-ВРУ1)	м.	68	0	-68	Изменение планировок и заданий смежных разделов

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
		6.2 Рытье траншеи Т-1 в земле L=50 м					
67	-	Рытье траншеи в грунте в ручную (Lx0.2x0.9)	м.куб.	9	0	-9	Изменение планировок и заданий смежных разделов
68	-	Устройство песчаной засыпки (Lx0.2x0.2)	м.куб.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
69	-	Обратная засыпка грунтом (Lx0.2x0.7)	м.куб.	7	0	-7	Изменение планировок и заданий смежных разделов
70	-	Вывоз грунта	м.куб.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
71	-	Прокладка ленты сигнальной (L)	м.	50	0	-50	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		6.3 Прокладка труб А/Ц-100					
72	-	Прокладка труб А/Ц в траншее	м.	70	0	-70	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		6.4 Прокладка кабеля					
73	-	Прокладка в А/ц трубе	м.	70	0	-70	Изменение планировок и заданий смежных разделов
74	-	Прокладка в траншее	м.	166	0	-166	Изменение планировок и заданий смежных разделов
75	-	Заделка кабеля концевая	шт.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
76	-	Установка муфты концевой	шт.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
77	-	Разводка и подключение жил кабеля	шт.	16	0	-16	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		7. Прокладка кабеля ВБбШв-4х16-1 (ГРЩ-Церковь)					
		7.1 Рытье траншеи Т-1 в земле L=100 м					
78	-	Рытье траншеи в грунте в ручную (Lx0.2x0.9)	м.куб.	18	0	-18	Изменение планировок и заданий смежных разделов
79	-	Устройство песчаной засыпки (Lx0.2x0.2)	м.куб.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
80	-	Обратная засыпка грунтом (Lx0.2x0.7)	м.куб.	14	0	-14	Изменение планировок и заданий смежных разделов
81	-	Вывоз грунта	м.куб.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
82	-	Прокладка ленты сигнальной (L)	м.	100	0	-100	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		7.2 Прокладка труб А/Ц-100					

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
83	-	Прокладка труб А/Ц в траншее	м.	56	0	-56	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		7.3 Прокладка кабеля					
84	-	Прокладка в А/ц трубе	м.	56	0	-56	Изменение планировок и заданий смежных разделов
85	-	Прокладка в траншее	м.	144	0	-144	Изменение планировок и заданий смежных разделов
86	-	Заделка кабеля концевая	шт.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
87	-	Установка муфты концевой	шт.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
88	-	Разводка и подключение жил кабеля	шт.	16	0	-16	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		8. Прокладка кабеля ВБбШв-4х150-1 (ДГУ-ВРУ-1)					
		8.1 Рытье траншеи Т-1 в земле L=35 м					
89	-	Рытье траншеи в грунте в ручную (Lх0.2х0.9)	м.куб.	6.3	0	-6.3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
90	-	Устройство песчаной засыпки (Lх0.2х0.2)	м.куб.	1.4	0	-1.4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
91	-	Обратная засыпка грунтом (Lх0.2х0.7)	м.куб.	4.9	0	-4.9	Изменение планировок и заданий смежных разделов
92	-	Вывоз грунта	м.куб.	1.4	0	-1.4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
93	-	Прокладка ленты сигнальной (L)	м.	35	0	-35	Изменение планировок и заданий смежных разделов
94	-	В одной траншее (Т-8) с кабелем ВБбШв-4х240-1 (ГРЩ-ВРУ1)	м.	21	0	-21	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		8.2 Прокладка труб А/Ц-100					
95	-	Прокладка труб А/Ц в траншее	м.	26	0	-26	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		8.3 Прокладка кабеля					
96	-	Прокладка в А/ц трубе	м.	26	0	-26	Изменение планировок и заданий смежных разделов
97	-	Прокладка в траншее	м.	30	0	-30	Изменение планировок и заданий смежных разделов
98	-	Заделка кабеля концевая	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
99	-	Установка муфты концевой	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
100	-	Разводка и подключение жил кабеля	шт.	8	0	-8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
101	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Укладка труб ПНД Ø160мм SDR13,6 ПЭ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 в готовую траншею для кабельной канализации	п.м	0	3920	3920	Изменение планировок и заданий смежных разделов
102	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Укладка труб ПНД Ø110мм SDR13,6 ПЭ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 в готовую траншею	п.м	0	132	132	Изменение планировок и заданий смежных разделов
103	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Установка кластера для труб Ø160мм	шт.	0	1343	1343	Изменение планировок и заданий смежных разделов
104	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Устройство колодцев ККСр-3,5-10(80)	шт.	0	19	19	Изменение планировок и заданий смежных разделов
105	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Устройство колодцев ККСр-2М-10(80)	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
106	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Монтаж электросварных муфт	шт.	0	110	110	Изменение планировок и заданий смежных разделов
107	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Устройство опорного кольца КО-ЧП на колодце	шт.	0	20	20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
108	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Устройство горловины из кольца КО-Ч	шт.	0	20	20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
109	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Устройство чугунного люка легкой серии	шт.	0	20	20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
110	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Монтаж УЗНК в колодце	шт.	0	20	20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		Прокладка кабеля марки:					
111	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	ПвБШв(нг)-1кВ-4х120мм2 в КК	п.м	0	1240	1240	Изменение планировок и заданий смежных разделов
112	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	ПвБШв(нг)-1кВ-4х185мм2 в КК	п.м	0	1380	1380	Изменение планировок и заданий смежных разделов
113	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	ПвБШв(нг)-1кВ-4х25мм2 в КК	п.м	0	460	460	Изменение планировок и заданий смежных разделов
114	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	ПвБШв(нг)-1кВ-5х50мм2 в КК	п.м	0	160	160	Изменение планировок и заданий смежных разделов
115	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	ПвБШв(нг)-1кВ-5х120мм2 в КК	п.м	0	27	27	Изменение планировок и заданий смежных разделов
116	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	ПвБШв(нг)-1кВ-5х120мм2 в траншее	п.м	0	83	83	Изменение планировок и заданий смежных разделов
117	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	ПвБШв(нг)-1кВ-5х25мм2 в КК	п.м	0	27	27	Изменение планировок и заданий смежных разделов
118	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	ПвБШв(нг)-1кВ-5х25мм2 в траншее	п.м	0	83	83	Изменение планировок и заданий смежных разделов
119	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	ПвБШв(нг)-1кВ-5х6мм2 в КК	п.м	0	27	27	Изменение планировок и заданий смежных разделов
120	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	ПвБШв(нг)-1кВ-5х6мм2 в траншее	п.м	0	83	83	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
121	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	КВВГнг 19х2,5мм2 в КК	п.м	0	27	27	Изменение планировок и заданий смежных разделов
122	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	КВВГнг 19х2,5мм2 в траншее	п.м	0	83	83	Изменение планировок и заданий смежных разделов
123	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	ВВГнг(А)-LS 1х95 открыто в лотках	м	0	80	80	Изменение планировок и заданий смежных разделов
124	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Установка УКПТ 120/28	шт.	0	36	36	Изменение планировок и заданий смежных разделов
125	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Установка заглушки для трубы	шт.	0	12	12	Изменение планировок и заданий смежных разделов
126	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Установка концевой муфты 4ПКТп-1-150/240	шт.	0	12	12	Изменение планировок и заданий смежных разделов
127	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Установка концевой муфты 4ПКТп-1-70/120	шт.	0	16	16	Изменение планировок и заданий смежных разделов
128	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Установка концевой муфты 4ПКТп-1-25/50	шт.	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
129	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Установка концевой муфты 5ПКТп-1-70/120	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
130	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Установка концевой муфты 5ПКТп-1-16/25	шт.	0	4	4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
131	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Установка концевой муфты ККТ-2 нг-LS	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
132	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Монтаж заземляющего уголка 40х40х4 L=3м	шт.	0	20	20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
133	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Монтаж заземляющей полосы 40х4мм	м	0	60	60	Изменение планировок и заданий смежных разделов
134	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Монтаж заземляющего провода ПуГВ 1х16мм2	м	0	20	20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
135	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Покрытие колодцев гидроизоляцией в 2 слоя	м2	0	22,08	22,08	Изменение планировок и заданий смежных разделов
136	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Врезка труб ПНД в ж/б колодцы	шт	0	478	478	Изменение планировок и заданий смежных разделов
137	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Врезка труб ПНД в ж/б колодцы со сверлением алмазным буром 160мм	шт	0	478	478	Изменение планировок и заданий смежных разделов
138	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Монтаж панелей ГРЩ согласно однолинейной схеме	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
139	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Монтаж установок компенсации реактивной мощности	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		Строительные работы					
140	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Рытье и засыпка траншеи для прокладки:	п.м	0	43	43	Изменение планировок и заданий смежных разделов
141	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	4-х кабелей	п.м	0	20	20	Изменение планировок и заданий смежных разделов

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
142	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	6-ти труб		0	3	3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
143	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	4-х труб					
144	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Рытье и засыпка траншеи для строительства кабельной канализации:	п.м	0	11	11	Изменение планировок и заданий смежных разделов
145	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	4-х отверстной Ø160мм	п.м	0	22	22	Изменение планировок и заданий смежных разделов
146	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	6-и отверстной Ø160мм	п.м	0	23	23	Изменение планировок и заданий смежных разделов
147	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	8-и отверстной Ø160мм	п.м	0	49	49	Изменение планировок и заданий смежных разделов
148	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	12-и отверстной Ø160мм	п.м	0	25	25	Изменение планировок и заданий смежных разделов
149	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	20-и отверстной Ø160мм	п.м	0	103	103	Изменение планировок и заданий смежных разделов
150	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	24-х отверстной Ø160мм	м3	0	8,1	8,1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
151	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Подсыпка(h=10см) и засыпка(h=10см) песка под КЛ и трубы	м3	0	53,1	53,1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
152	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Подсыпка(h=10см) и засыпка(h=10см) труб кабельной канализации	п.м	0	43	43	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		Пуско-наладочные работы					
153	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Испытания и наладка В.Н. и Н.Н. от источника питания	шт./м.см.	0	12/36	12/36	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		до потребителя или врезки с использованием					
		передвижной лаборатории					
154	765-09/15/ДСР-ИОС1.2 Л.9-Л.13	Испытание образцов кабеля	шт.	0	6	6	Изменение планировок и заданий смежных разделов

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	765-09/15/ДСР-ИОС1.2.СВОР2	Лист 9

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
		Монтажные работы					
		Электроосветительные приборы					
1	-	Монтаж архитектурного прожектора на П-образной поворотной лире Roll 108x108x114мм, 10°, 4000K, 11W, диммирование, серый		106	0	-106	Изменение планировок и заданий смежных разделов
2	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Монтаж архитектурного прожектора на П-образной поворотной лире Kub 108x108x114мм, 10°, 4000K, 11W, диммирование, серый		0	106	106	Изменение планировок и заданий смежных разделов
3	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Монтаж архитектурного прожектора на П-образной поворотной лире Top 100x100x62мм, 34° 4000K, 13W, диммирование , без блока питания, серый		25	25	0	-
4	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Монтаж светильника накладного DAMIN L D355x212мм, 4000K, 32W		4	6	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
5	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Монтаж светильника встраиваемого MATRIX D260x173мм, 60°, 4000K, 88W		2	2	0	-
6	-	Монтаж светильника настенного NBL 52 D400, 547x577мм, 4000K, 70W		8	0	-8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
7	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Монтаж светильника настенного FUMAGALLI D400, 425x620мм, 4000K, 70W		0	8	8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
8	-	Монтаж прожектора настенного NBS 70 140x150мм, 4000K, 3W SuperSpot		38	0	-38	Изменение планировок и заданий смежных разделов
9	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Монтаж прожектора настенного FLORI 1.1 Ø60x125x162мм, 4000K, 7W, 9˚		0	38	38	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		Устройства питания					
10	-	Установка блока питания AC/DC, фиксированного напряжения 24 В, до 26 Вт, IP67	шт	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
11	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Установка блока питания AC/DC, фиксированного напряжения 48 В, 36 Вт, IP67	шт.	0	0	25	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		Электрооборудование					
12	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Монтаж щита ЩФНО	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		Кабельно-проводниковая продукция					
13	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Прокладка кабеля силового с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, кол-во жил х сеч.: 3х2,5 в лотке	м.	225	1170	945	Изменение планировок и заданий смежных разделов

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Тюрин			
Проверил		Ермаков			
Норм. контр.		Ермаков			
КГИП		Ивонин			

765-09/15/ДСР-ИОС1.4.СВОР

Федеральное государственное бюджетной учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Подраздел 1. Система электроснабжения. Книга 4. Архитектурное электроосвещение фасадов

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

Сопоставительная ведомость объемов работ

АО «МСУ-1»

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
14	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Прокладка кабеля силового с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, кол-во жил х сеч.: 3х2,5 в трубе	м.	150	780	630	Изменение планировок и заданий смежных разделов
15	-	Прокладка кабеля силового с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, кол-во жил х сеч.: 3х2,5	м.	845	0	-845	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		Трубы					
16	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Монтаж трубы ПВХ гибкой гофрированной легкой, диаметром 20 мм	м.	1000	1000	0	-
		Электромонтажные изделия					
17	-	Установка коробки КМ41005 распаячная для твердых стен (с крышкой)	шт.	130	0	-130	Изменение планировок и заданий смежных разделов
18	-	Установка коробки КМ41212-01 распаячная для о/п белая (с контактной группой)	шт.	15	0	-15	Изменение планировок и заданий смежных разделов
19	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Установка распаячной коробки для открытой установки IP54	шт.	0	400	400	Изменение планировок и заданий смежных разделов
20	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Установка клемм 2.5 мм^2 24А, три контакта	шт.	0	600	600	Изменение планировок и заданий смежных разделов
21	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Установка клемм 2.5 мм^2 24А, пять контактов	шт.	0	300	300	Изменение планировок и заданий смежных разделов
22	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Монтаж водогазопроводной трубы	шт.	0	100	100	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		Пуско-наладочные работы					
23	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (для светильников)	100 измерений	0	2.91	2.91	Изменение планировок и заданий смежных разделов
24	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	ШТ	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
25	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (аппараты защиты, светильники наружного освещения)	ШТ	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
26	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ (3х2,5 ВВГнг(А)-LSLTx Россия)	испытание	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
27	765-09/15/ДСР-ИОС1.4 Л.10-Л.24	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 1 кВ добавлять к расценке 01-12-027-07	500 м кабеля	0	2.9	2.9	Изменение планировок и заданий смежных разделов

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
		Монтажные работы					
1	-	ДЭС открытого исполнения, мощностью 142 кВА DVBS 140E AUTO with ATS	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
2	-	Виброопоры М750	шт.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
3	765-09/15/ДСР-ИОС1.5 Л.24	ДЭС открытого исполнения, мощностью 220 кВА GMGen GMI220	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		Пусконаладочные работы					
4	765-09/15/ДСР-ИОС1.5 Л.24	Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса: свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате	т	0	1.77	1.77	Изменение планировок и заданий смежных разделов
5	765-09/15/ДСР-ИОС1.5 Л.24	Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м: в клети	т	0	1.77	1.77	Изменение планировок и заданий смежных разделов
6	765-09/15/ДСР-ИОС1.5 Л.24	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса: до 2 т	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
7	765-09/15/ДСР-ИОС1.5 Л.24	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 3 т	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
8	765-09/15/ДСР-ИОС1.5 Л.24	ДЭС открытого исполнения, мощностью 220 кВА GMGen GMI220 (вес 1770 кг)	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Тюрин			
Проверил		Ермаков			
Норм. контр.		Ермаков			
КГИП		Ивонин			

765-09/15/ДСР-ИОС1.5.СВОР

Федеральное государственное бюджетной учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Подраздел 1. Система электроснабжения. Книга 5. Система резервного электроснабжения

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Сопоставительная ведомость объемов работ

АО «МСУ-1»

Ведомость объемов работ по объекту Романов переулок стр. 6

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во		
				по ранее утвержденной ПД	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				
1	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 765-09/15/ДСР-КР.ТП-ГЧ лист 7 (новый том КР по ТП)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 2	м³	88,2	266,7	178,500
2		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м, без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м³	9,8	0	-9,800
		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 3 м, без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м³	0	29,64	29,640
3		Обратная засыпка пазух котлована механизированным способом песком с уплотнением kcom=0.95	м3	0	63,1	63,100
4		**Раздел 2. Фундаменты**				
5	765-09/15/ДСР-КР.ТП, листы 3, 4	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м³	56	0	-56,000
6		Устройство бетонной подготовки	м³	15,1	0	-15,100
7		Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м²	59,96	0	-59,960
8		Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	м³	16,5	0	-16,500
9		**Раздел 3. Устройство стен из блоков ФБС**				
10	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78): ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт	34	0	-34,000
11		Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78): ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт	14	0	-14,000
12		Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78): ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт	46	0	-46,000
13		Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ 13579-78): ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт	23	0	-23,000
14		Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м³	3,43	0	-3,430
15		Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,197	0	-0,197
16	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6	**Раздел 4. Перекрытие на отм. -0,050**				
17		Устройство перекрытий безбалочных толщиной: до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м³	18,54	0	-18,540
18	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7	**Раздел 5. Перемычки, стены наружные на отм. -0,050**				
19		Перемычка брусковая: 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м³, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт	12	0	-12,000
20		Перемычка брусковая: 3ПБ-16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт	9	0	-9,000
21		Перемычка брусковая: 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м³, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт	12	0	-12,000
22		Перемычка плитная: 3ПП-21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м³, расход арматуры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)	шт	4	0	-4,000
23		*Кладка стен, армированных*				0,000
24		Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м³	92,44	0	-92,440
25		Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,333	0	-0,333
26		**Раздел 6. Плита перекрытия на отм. +4,240**				
27	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 8	Плиты перекрытия многопустотные: ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м³, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт	8	0	-8,000
28		Плиты перекрытия многопустотные: ПК 39.12- 8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт	1	0	-1,000
29		Плиты перекрытия многопустотные: ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт	8	0	-8,000
30		Плиты перекрытия многопустотные: ПК 36.12- 8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып.61)	шт	1	0	-1,000
31		**Раздел 7. Кровля**				
32	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 9	Утепление покрытий: керамзитом	м³	8,62	0	-8,620
33		Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,017	0	-0,017
34		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм	м²	95,8	0	-95,800
35		Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в три слоя /Филизол В - 1 слой, Филизол Н – 2 слоя/	м²	107	0	-107,000
36		Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	5	0	-5,000

37		**Раздел 8. Бетонные полы на отм. -1,450**				
38	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10	Монтаж лестниц ЛМ	т	0,203	0	-0,203
39		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577	м²	5,5	0	-5,500
40		***Бетонное основание пола***				
41		Устройство бетонного основания пола	м³	12,65	0	-12,650
42		**Раздел 9. Бетонные полы на отм. ±0,000**				0,000
43	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 11	Устройство стяжек: цементных	м³	3,75	0	-3,750
44		***Рамы стальные РМ1-РМ6, щиты Щ1,Щ2***				0,000
45		Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,928	0	-0,928
46		**Раздел 10. Укрепление фундаментов**				
47		***Сечение 1-1***				
48	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 /диаметр – 93 мм/	м	10,7	10,7	0,000
49		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 80 см	м³	0,07	0,07	0,000
50		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 /диаметр – 76 мм/	м	15,1	15,1	0,000
51		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 80 см	м³	3	3	0,000
52		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 /диаметр – 76 мм/	м	17,51	17,51	0,000
53		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 /диаметр – 76 мм/	м	2,4	2,4	0,000
54		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 80 см	м³	0,68	0,68	0,000
55		***Сечение 2-2***				0,000
56		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 /диаметр – 93 мм/	м	18,2	18,2	0,000
57		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 80 см	м³	0,12	0,12	0,000
58		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 /диаметр – 76 мм/	м	17,6	17,6	0,000
59		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 80 см	м³	3,5	3,5	0,000
60		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 /диаметр – 76 мм/	м	20,43	20,43	0,000
61		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 /диаметр – 76 мм/	м	2,8	2,8	0,000
62		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 80 см	м³	0,8	0,8	0,000
63		**Ограждение котлована**				
64	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Неизвлекаемый шпунт: Труба d219х6 ГОСТ 10704-91 L=7000 мм	п.м.	0	140	140
65		Неизвлекаемый шпунт: Труба d325х7 ГОСТ 10704-91 L=8500 мм	п.м.	0	161,5	161,5
66		Заполнение неизвлекаемого шпунта бетоном В7,5	м3	0	18,16	18,16
67		Швеллер №27П ГОСТ 8240-97	п.м.	0	21,11	21,11
68			т	0	0,582	0,582
69		Прокат листовой горячекатаный t=10 мм ГОСТ 19903-2015	т	0	1,88	1,88
70		Уголок равнополочный 50х5 ГОСТ 8509-93	п.м.	0	431	431
71			т	0	1,63	1,63
72		Доска t=50мм	м3	0	8,6	8,6
73		Бурение лидерных скважин под трубы d219	п.м.	0	154	154
74		Бурение лидерных скважин под трубы d325	п.м.	0	177,7	177,7
75		Объем грунта от бурения скважин	м3	0	20,94	20,94
76	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	**Фундаментная плита**				
77		Защитная Ц/П стяжка М200 (t=50мм)	м3	0	5,435	5,435
78		Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП - 2 слоя (расход на 1 слой)	м2	0	132,3	132,3
79		Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №1	кг	0	32,2	32,2
80		Бетонная подготовка из бетона В10 - 100 мм	м3	0	10,87	10,87
81		Уплотненная выравнивающая песчаная подготовка (t=100мм)	м3	0	10,87	10,87
82		Опалубка фундаментной плиты (300 мм)	м2	0	127	127
83		Объем фундаментной плиты (300 мм): : бетон В25, F150, W4	м3	0	31,83	31,83
84		Горячекатаная арматура d16 А500С	т	0	5,79	5,79
85		Горячекатаная арматура d10 А240	т	0	0,07	0,07
86		**Ведомость объемов гидроизоляции и утеплителя (наружные стены)**				
87		Праймер битумный Технониколь №1	кг	0	25,7	25,7
88		Гидроизоляционная мембрана Техноэласт ЭПП - 2 слоя (расход дан на 1 слой)	м2	0	105,6	105,6
89		Мастика приклеивающая Технониколь №27	кг	0	68,9	68,9

90	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Теплоизоляция XPS Carbon Prof t=100 мм	м3	0	91,8	91,8
91		Профилированная мембрана Planter Geo	м2	0	110,2	110,2
92		Крепежный элемент PLANTER Fixing (или аналог)	шт.	0	452	452
93		**Гидроизоляция деформационных швов и швов бетонирования**				
94		Набухающий профиль Технониколь IC-SP 20x10 мм или аналог	м.п.	0	53,5	53,5
95		Техноэласт ФУНДАМЕНТ	м2	0	7	7
96		Герметик Технониколь ПУ или аналог	м3	0	0,3	0,3
97		Техноэласт ФЛЕКС	м2	0	18	18
98		Пенекрит или аналог	м3	0	0,5	0,5
99		Пенетрон или аналог	м2	0	12,2	12,2
100		Лента NICOBAND	м.п.	0	2	2
101	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 2 (Новый том КР по ТП)	**Вертикальные конструкции подземной части**				
102		Опалубка стен подземного этажа (t=160 мм)	м2	0	153,6	153,6
103		Объем стен подземного этажа (t=160 мм): бетон B25, F150, W4	м3	0	22,3	22,3
104		Горячекатаная арматура d16 A500C	т	0	0,24	0,24
105		Горячекатаная арматура d12 A500C	т	0	4,06	4,06
106		Горячекатаная арматура d8 A240	т	0	0,19	0,19
107	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 (Новый том КР по ТП)	**Горизонтальные конструкции на отм. 0.000**				
108		Опалубка перекрытий на отм. 0.000 (t=160 мм)	м2	0	114	114
109		Объем перекрытий на отм. 0.000: Бетон B25, F150, W4 (t=160 мм)	м3	0	14,88	14,88
110		Горячекатаная арматура d12 A500C	т	0	2,71	2,71
111		Горячекатаная арматура d8 A240	т	0	0,16	0,16
112	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 4 (Новый том КР по ТП)	**Вертикальные конструкции 1 этажа**				
113		Опалубка стен 1-го этажа (t=160 мм)	м2	0	312,9	312,9
114		Объем стен 1-го этажа (t=160 мм): бетон B25, F150, W4	м3	0	45,43	45,43
115		Горячекатаная арматура d16 A500C	т	0	0,49	0,49
116		Горячекатаная арматура d12 A500C	т	0	8,26	8,26
117		Горячекатаная арматура d8 A240	т	0	0,39	0,39
118	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5 (Новый том КР по ТП)	**Горизонтальные конструкции (покрытие)**				
119		Опалубка покрытия (t=160 мм)	м2	0	115	115
120		Объем покрытия : Бетон B25, F150, W4 (t=160 мм)	м3	0	16,85	16,85
121		Горячекатаная арматура d12 A500C	т	0	3,06	3,06
122		Горячекатаная арматура d8 A240	т	0	0,18	0,18
123		**Металлические лестницы и стремянки**				
124		Уголок 100x100x7 C245 ГОСТ 8509-93	т	0	0,1	0,1
125		Уголок 75x75x5 ГОСТ 8509-93	т	0	0,7	0,7
126		Прокат листовой t=6...8 ГОСТ 19903-2015	т	0	0,07	0,07
127		Арматура d16 A500C	т	0	0,3	0,3
128		Анкер Hilti HST3 M12x145 (или аналог). Вес 1 шт. 0.12 кг	шт.	0	45	45
129		Сверление отверстий в монолитной стене Ø12 мм глубиной 125 мм	шт.	0	45	45

Ведомость объемов работ

Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения

Наименование строительства:Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Единицы измерения	Количество			Причины изменения	Формула расчета
				по ранее утвержденной ПД	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Часть 1. Основное здание (950-09/15/ДСР- КР1.1, 950-09/15/ДСР-КР1.2, 950-09/15/ДСР- КР2)**						
2		**Демонтажные работы**						
3		**Раздел 1. Демонтаж кровли**						
4	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 23	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	м²	2688	3963,21	1275,210	Изменение площади	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
5		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	м²	2688	3963,21	1275,210	Изменение площади	
6		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м²	2688	3963,21	1275,210	Изменение площади	
7		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	м²	2688	3963,21	1275,210	Изменение площади	
8		Разборка теплоизоляции на кровле из минеральной ваты	м²	0	3963,21	3963,210	Изменение площади	
9		Демонтаж балок металлических	шт.	25	0	-25,000	Отсутствуют данные о наличии металлических балок	
10		**Раздел 2. Демонтаж перекрытий и полов подвала**						
11	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36	Демонтаж балок, рам металлических	шт.	179	115	-64,000	Решение не демонтировать часть балок	59 шт.- балки 2 эт. корпус В, 38 шт.- чердак В, 18 шт.- чердак (шайба) Б: 59+38+18=115
12		Демонтаж балок, рам металлических	т	0	28,342	28,342	Предыдущая позиция в тоннах	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
13		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия	м²	1 451,69	0	-1451,690	Объем добавлен в раздел ВОР АР	
14		Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м³	182,6	366,13	183,530	Решение о демонтаже всех перекрытий	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
15		Демонтаж подстилающих слоев: шлаковых	м³	670,6	0	-670,600	Объем добавлен в раздел ВОР АР	
16		Разборка покрытий полов: паркетных /в 2 слоя/	м²	1074	0	-1074,000	Объем добавлен в раздел ВОР АР	
17		Разборка покрытий полов: из линолеума	м²	2538,63	0	-2538,630	Объем добавлен в раздел ВОР АР	
18		Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м²	907,95	0	-907,950	Объем добавлен в раздел ВОР АР	
19		Разборка покрытий полов: цементно-песчаной стяжки	м²	1558,07	0	-1558,070	Объем добавлен в раздел ВОР АР	
20		Разборка покрытий полов: дощатых /2 слоя/	м²	703	0	-703,000	Объем добавлен в раздел ВОР АР	
21		Разборка покрытий полов: дощатых	м²	371	0	-371,000	Объем добавлен в раздел ВОР АР	
22		Разборка: кирпичных столбиков	м³	194	31,35	-162,650	Изменение объемов после пересчета спецификации	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
23		Разборка подстилающих слоев: бетонных	м³	0	3,2	3,200		
24		Разборка покрытий из рулонных материалов	м²	0	32	32,000	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
25		Разборка кирпичных конструкций	м³	0	84,82	84,820		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
26		Выемка грунта под устройство каналов	м³	0	188,01	188,010		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
27		Разборка утеплителя	м³	0	102,11	102,110		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
28		Цементно-песчаная стяжка	м2	0	991,8	991,800		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
29		Засыпка битым кирпичом	м2	0	991,8	991,800		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
30	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36	**Раздел 2.1. Демонтаж полов балкона**						
31		Кровельный материал: Оклеечная гидроизоляция 2 слоя - 10 мм	м³	0	3,71	3,710	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
32			м²	0	371	371,000		
33		Цементно-песчаная стяжка - 80 мм	м³	0	25,9	25,900		
34			м²	0	324	324,000		
35		Ж/б плита перекрытия	м³	0	74,2	74,200		
36		Шлаковая засыпка	м³	0	81,6	81,600		
37	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 86	**Раздел 2.2. Демонтаж лестниц в Корпусе А.**						
38		Ж/Б лестничные марши	м³	0	1,69	1,690	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
39		Ж/Б лестничные площадки	м³	0	1,61	1,610		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
40	765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 33	***Радоновые ванны***						
41		Разборка кирпичных конструкций	м³	35,1	19,6	-15,500	Изменение объемов после пересчета спецификации	Объемы приняты по КС
42		Разборка: Монолитной плиты армированной		0	18,65	18,650		Объемы приняты по КС
43		**Раздел 3. Временные распорки. Корпус В**						
44	765-09/15/ДСР-	Установка, снятие временных опорных элементов для обеспечения устойчивости балок	т	17,607	21,259	3,652	Изменение объемов после пересчета объемов материалов	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
45		Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- 3сп/пс размером 160х160 мм, толщина стенки 6 мм	т	9,562	9,56	-0,002		
46		Швеллеры №24 сталь марки Ст3пс	т	6,816	7,104	0,288		
47		Горяченная арматурная сталь гладкая класса А- I, диаметром 16-18 мм	т	0,31	0,924	0,614		

48	765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.1	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм	т	0,9	1,101	0,201		
49		Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,018	0,012	-0,006		
50		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 10-13 мм	т	0	0,246	0,246		
51		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 12-14 мм	т	0	0,45	0,450		
52		Сталь угловая равнополочная Уголок 100х100х8 Ст3пс	т	0	1,862	1,862		
53		**Раздел 4. Демонтаж перегородок и пробивка проемов в конструкциях из кирпича, демонтаж пирогов перекрытий Корпуса А**						
54	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 25, 27, 29, 31, 33, 35	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м³	139,22	214,55	75,330	Изменение объемов в связи с новыми АПР	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
55		Демонтаж кирпичных перегородок и стен	м³	0	1787,7	1787,700	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	
56	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 25, 27, 29, 31, 33, 35	***Резка проемов в кирпичной кладке гидравлической канатной пилой***						
57		*Подвал*					Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
58		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 0,855 м	м	0	6,1	6,100		
59			м²	0	5,22	5,220		
60		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 1 м	м	0	4,1	4,100		
61			м²	0	4,1	4,100		
62		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 0,6 м	м	0	11,9	11,900		
63			м²	0	7,14	7,140		
64		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 0,3 м	м	0	23,1	23,100		
65			м²	0	6,93	6,930		
66		Алмазный канат для резки кирпичной стены	м	0	19	19,000		
67		*1-ый этаж*						
68		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 1,1 м	м	0	7,6	7,600		
69			м²	0	8,36	8,360		
70		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 0,7 м	м	0	15,2	15,200		
71			м²	0	10,64	10,640		
72		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 1,5 м	м	0	6,1	6,100		
73			м²	0	9,15	9,150		
74		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 1,2 м	м	0	5,8	5,800		
75			м²	0	6,96	6,960		
76		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 1 м	м	0	5,7	5,700		
77			м²	0	5,7	5,700		
78		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 0,62 м	м	0	11,9	11,900		
79			м²	0	7,38	7,380		
80		Алмазный канат для резки кирпичной стены	м	0	21	21,000		
81		*2-ой этаж*						
82		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 0,74 м	м	0	5,9	5,900		
83			м²	0	4,4	4,400		
84		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 0,54 м	м	0	24,3	24,300		
85			м²	0	13,13	13,130		
86		Алмазный канат для резки кирпичной стены	м	0	13	13,000		
87		*3-ий этаж*						
88		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 0,14 м	м	0	6,8	6,800		
89			м²	0	1	1,000		
90		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 0,54 м	м	0	44,2	44,200		
91			м²	0	23,87	23,870		
92		Алмазный канат для резки кирпичной стены	м	0	21	21,000		
93		*4-ый этаж*						
94		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 0,54 м	м	0	19,2	19,200		
95			м²	0	10,4	10,400		
96		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 0,9 м	м	0	6,4	6,400		
97			м²	0	5,76	5,760		
98		Алмазная резка кирпичной стены толщиной 0,74 м	м	0	2,8	2,800		
99			м²	0	2,1	2,100		
100		Алмазный канат для резки кирпичной стены	м	0	12	12,000		
101	765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24	Разборка: кирпичных стен (Корпус «А» - аварийный фронтон) – 54 т	м³	30	30,1	0,100		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
102		Разборка: кирпичных стен (Корпус «Б» - аварийный фронтон)	м³	0	35,6	35,600	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
103		**Раздел 4.1. Демонтаж парапетов**						
104		Демонтаж штукатурки парапета - 20 мм	м³	0	1,06	1,060		
105			м²	0	52,24	52,240		

106	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 25, 27, 29, 31, 33, 35	Демонтаж кирпичных перегородок - 120 мм	м³	0	6,27	6,270	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
107			м²	0	52,24	52,240		
108		Демонтаж минераловатного полужесткого утеплителя - 50 мм	м³	0	4,581	4,581		
109			м²	0	91,62	91,620		
110		Демонтаж минераловатного полужесткого утеплителя - 100 мм	м³	0	8,037	8,037		
111			м²	0	80,37	80,370		
112		Демонтаж перегородок из пазогребневых плит - 50 мм	м³	0	5,22	5,220		
113			м²	0	104,47	104,470		
114		Демонтаж металлической трубы d60x3 для водопровода	п.м.	0	80,365	80,365		
115		Демонтаж деревянной обрешетки - 50 мм	м³	0	4,581	4,581		
116			м²	0	91,62	91,620		
117		Демонтаж фальцевой кровли	м²	0	91,62	91,620		
118	765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 35	***Усиление конструкций под пробиваемые проемы***						
119		Усиление кирпичных конструкций рамой из металлопроката	т	0	0,939	0,939	Изменение объемов в связи с новыми АПР	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
120		Швеллеры №24 сталь марки С245	т	0	0,154	0,154		
121		Сталь угловая равнополочная, марка стали С245 размером 200х12 мм	т	0	0,473	0,473		
122		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 25Б2	т	0	0,136	0,136		
123		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-10 мм	т	0	0,162	0,162		
124		Сталь угловая равнополочная, марка стали С245 размером 75х8 мм	т	0	0,015	0,015		
125		Распорный анкер под полнотелый кирпич М10х150	шт.	0	60	60,000		
126		Цементно-песчаный раствор на основе НЦ20	м³	0	0,15	0,150		
127	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 56	***Демонтаж пирога междуэтажных перекрытий в Корпусе А в соответствии со Ст. П №765-09/15/ДСР – КР1.1***						
128		***Демонтаж пирога в перекрытии на отм. +3,130, +2,560***					Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
129		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями: плитами минераловатными «Акустик Баттс В» ROCKWOOL, t=50 мм	м²	0	310	310,000		
130		Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,8	м²	0	310	310,000		
131		***Демонтаж пирога в перекрытии на отм. +6,560; +7,110***		0				
132		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями: плитами минераловатными «Акустик Баттс В» ROCKWOOL t=50 мм	м²	0	308	308,000		
133		Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,8	м²	0	310	310,000		
134		***Демонтаж пирога в перекрытии на отм. +10,340; +10,860***		0				
135		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями: плитами минераловатными «Акустик Баттс В» ROCKWOOL t=50 мм	м²	0	308	308,000		
136		Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,8	м²	0	310	310,000		
137		***Демонтаж пирога в перекрытии на отм. +14,600; +14,940***		0				
138		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями: плитами минераловатными «Акустик Баттс В» ROCKWOOL, t=50 мм	м²	0	318	318,000		
139		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями: из волокнистых и зернистых материалов насухо плитами минераловатными «Руф Баттс» ROCKWOOL, t=50 мм	м²	0	318	318,000		
140		Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,8	м²	0	318	318,000		
141		**Раздел 5. Демонтаж конструкций**						
142	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 27, 29, 31, 33	***Ступени***						
143		Разборка ступеней	м ступеней	62,9	62,9	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
144		Демонтаж косоуров	т	2,58	2,58	0,000		
145		***Колонны***						
146	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 27, 29, 31, 33	Демонтаж колонн	т	9,568	9,568	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
147		Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости подкрановых балок	т	0	6,006	6,006	Временное инвентарное оборудование, не учтено в предыдущей редакции	
148	см. проект рестоврации	***Навесы над входными группами***						
149		Демонтаж металлических конструкций	т	10,332	10,332	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
150		**Строительные работы**						
151		**Раздел 1. Закрепление фундаментов**						
152		***Сечение 1-1***						
153	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5/диаметр - 100 мм/	м бурение скважины	369,6	77	-292,600		
154		Установка кондуктора при колонковом бурении д=89*3,5 мм	м	400,4	0	-400,400		
155		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 100 см	1 м³ бетона полости сваи	2,51	0,6	-1,910		
156		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5/диаметр – 76 мм/	м	192,5	585,2	392,700		
157		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 80 см	1 м³ бетона полости сваи	50,05	117,04	66,990		

158		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	шт.	1,99	1,99	0,000		
159		***Сечение 2-2***				0,000		
160	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5/диаметр - 100 мм/	м	154	77	-77,000		
161		Установка кондуктора при колонковом бурении	м	184,8	0	-184,800		
162		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 100 см	1 м³ бетона полости сваи	1,05	0,6	-0,450		
163		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5/диаметр – 76 мм/	м	189,42	295,68	106,260		
164		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 80 см	1 м³ бетона полости сваи	49,25	59,14	9,890		
165		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ		1,63	1,63	0,000		
166		***Сечение 3-3***						
167	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5/диаметр - 100 мм/	м	65	25	-40,000	Изменение объемов после уточнения выполненных работ	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
168		Установка кондуктора при колонковом бурении	м	75	0	-75,000		
169		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 100 см	1 м³ бетона полости	0,44	0,2	-0,240		
170		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5/диаметр – 76 мм/	м	58,75	123,75	65,000		
171		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 80 см	1 м³ бетона полости сваи	15,28	24,75	9,470		
172		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	шт.	0,68	0,68	0,000		
173		***Сечение 4-4***						
174	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5/диаметр - 100 мм/	м	466,8	194,5	-272,300		
175		Установка кондуктора при колонковом бурении	м	544,6	0	-544,600		
176		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 100 см	1 м³ бетона полости сваи	3,17	1,59	-1,580		
177		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5/диаметр – 76 мм/	м	272,3	637,6	365,300		
178		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 80 см	1 м³ бетона полости сваи	70,8	125,52	54,720		
179		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ		1,5	0	-1,500		
180		***Сечение 5-5***						
181	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5/диаметр - 100 мм/	м	155,4	37	-118,400		
182		Установка кондуктора при колонковом бурении	м	170,2	0	-170,200		
183		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 100 см	1 м³ бетона полости сваи	1,06	0,29	-0,770		
184		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5/диаметр – 76 мм/	м	114,7	281,2	166,500		
185		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 80 см	1 м³ бетона полости сваи	29,82	22,6	-7,220		
186		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ		0,63	0	-0,630		
187		**Раздел 2. Гидроизоляция фундаментов**						
188	765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 6	Устройство штукатурной гидроизоляции ASOPLAST-MZ	м²	1796	1796	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
189		**Раздел 3. Инъектирование несущих стен**						
190	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 7, 8, 9, 10	Ремонт кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стен: в 4 кирпича /619 инъекций с шагом 400 мм/ наружные стены	1 м изолируемой стены	247,6	747,6	500,000	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
191		Ремонт кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 4 кирпича /562 инъекции с шагом 400 мм/ внутренние стены	1 м изолируемой стены	224,8	724,8	500,000		
192		Пластиковый пакер	шт.	1181	2244	1063,000		
193		Ремонтная смесь РЕНОВИР М5	кг	60	114	54,000		
194		Ремонтная смесь РЕНОВИР Шлюз	кг	500	950	450,000		
195		Ремонтная смесь РЕНОВИР Инжект	кг	6150	11685	5535,000		
196		**Раздел 4. Усиление несущих стен**						
197		***Подвал***						
198		Усиление конструктивных элементов: дверных проёмов	т	0	4,701	4,701		
199		Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х8 мм	т	0	1,911	1,911		

200	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Швеллеры № 24 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С245	т	0	1,8	1,800	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
201		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 8, мм	т	0	0,99	0,990		
202		Цемент НЦ-40 для заделки зазоров	м3	0	1,5	1,500		
203		Установка химических анкеров в отверстия глубиной 300 мм, диаметр анкера: 12 мм	шт.	0	360	360,000		
204		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270/500	шт.	0	40	40,000		
205		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M12x220 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	0	360	360,000		
206		Шайба М12 (6,273 кг/1000шт)	т	0	0,005	0,005		
207		Гайка М12(15,67 кг/1000шт)	т	0	0,011	0,011		
208		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270/500	шт.	0	9	9,000		
209		Установка химических анкеров в отверстия глубиной 300 мм, диаметр анкера: 20 мм	шт.	0	75	75,000		
210		Шпилька М20(8.8) (2,06 кг)	т	0	0,155	0,155		
211		Шайба М20(17,16 кг/1000шт)	т	0	0,003	0,003		
212		Гайка М20 (71,44 кг/1000шт)	т	0	0,011	0,011		
213		Сухая смесь М300 (оштукатуривание элементов)	м2	0	67,25	67,250		
214		***1-й этаж***						
215		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	т	8,361	12,201	3,840	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
216		Установка химических анкеров в отверстия глубиной 100 мм, диаметр анкера: 16 мм	шт	836	836	0,000		
217		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	т	7,85	7,85	0,000		
218		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,51	0,51	0,000		
219		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330	шт.	836	836	0,000		
220		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	391	391	0,000		
221		Цем.-песч. Штукатурный р-р	м3	0	16,2	16,200		
222		Уголок 140*140*9мм L=170	т	0	0,62	0,620		
223		Лист 8 (прижимная планка t=8, L=150, b=8мм)	т	0	0,1	0,100		
224		Лист 8 (прижимная планка t=8, L=280, b=8мм)	т	0	3,12	3,120		
225		***Усиление проемов 1 этажа***						
226		Усиление конструктивных элементов: дверных проёмов	т	0	6,259	6,259	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
227	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100x100x8 мм	т	0	2,548	2,548		
228		Швеллеры № 24 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С245	т	0	2,4	2,400		
229		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм	т	0	1,311	1,311		
230		Цемент НЦ-40 для заделки зазоров	м3	0	0,73	0,730		
231		Установка химических анкеров в отверстия глубиной 300 мм, диаметр анкера: 12 мм	шт.	0	480	480,000		
232		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	шт.	0	54	54,000		
233		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M12x220 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	0	480	480,000		
234		Шайба М12 (6,273 кг/1000шт)	т	0	0,007	0,007		
235		Гайка М12(15,67 кг/1000шт)	т	0	0,016	0,016		
236		Установка химических анкеров в отверстия глубиной 300 мм, диаметр анкера: 20 мм	шт.	0	100	100,000		
237		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270/500	шт.	0	14	14,000		
238		Шпилька М20(8.8) (2,06 кг)	т	0	0,21	0,210		
239		Шайба М20(17,16 кг/1000шт)	т	0	0,004	0,004		
240		Гайка М20 (71,44 кг/1000шт)	т	0	0,015	0,015		
241		Сухая смесь М300 (оштукатуривание элементов)	м2	0	89,5	89,500		
242		***2-й этаж***						
243		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	т	7,731	11,273	3,542	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
244		Установка химических анкеров в отверстия глубиной 100 мм, диаметр анкера: 16 мм	шт.	881	1589	708,000		
245		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	т	7,25378	7,25378	0,000		
246		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	0,427	0,427	0,000		
247		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм	т	0,049	0,049	0,000		
248		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330	шт.	881	881	0,000		
249		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	1589	1589	0,000		
250		Уголок 140*140*9мм L=170	т	0	0,566	0,566		
251		Лист 8 (прижимная планка t=8, L=150, b=8мм)	т	0	0,1	0,100		
252		Лист 8 (прижимная планка t=8, L=280, b=8мм)	т	0	2,876	2,876		

253	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Цем.-песч. Штукатурный р-р	м3	0	14,7	14,700	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
254		***Усиление проемов 2 этажа***						
255		Усиление конструктивных элементов: дверных проёмов	т	0	3,756	3,756		
256		Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х8 мм	т	0	1,529	1,529		
257		Швеллеры № 24 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С245	т	0	1,44	1,440		
258		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм	т	0	0,787	0,787		
259		Цемент НЦ-40 для заделки зазоров	м3	0	0,69	0,690		
260		Установка химических анкеров в отверстия глубиной 300 мм, диаметр анкера: 12 мм	шт.	0	288	288,000		
261		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270/500	шт.	0	33	33,000		
262		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M12x220 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	0	288	288,000		
263		Шайба М12 (6,273 кг/1000шт)	т	0	0,004	0,004		
264		Гайка М12(15,67 кг/1000шт)	т	0	0,01	0,010		
265		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270/500	шт	0	8	8,000		
266		Установка анкеров в отверстия глубиной 300 мм, диаметр анкера: 20 мм	шт.	0	60	60,000		
267		Шпилька М20(8.8) (2,06 кг)	т	0	0,124	0,124		
268		Шайба М20(17,16 кг/1000шт)	т	0	0,002	0,002		
269		Гайка М20 (71,44 кг/1000шт)	т	0	0,009	0,009		
270		Сухая смесь М300 (оштукатуривание элементов)	м2	0	54	54,000		
271		***3-й этаж***						
272	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	т	7,575	10,4987	2,924	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
273		Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм, диаметр анкера: 16 мм	шт.	872	1571	699,000		
274		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330	шт.	872	872	0,000		
275		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	1571	1571	0,000		
276		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	т	7,10842	7,10842	0,000		
277		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	0,417	0,417	0,000		
278		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм	т	0,04928	0,04928	0,000		
279		Уголок 140*140*9мм L=170	т	0	0,51	0,510		
280		Лист 8 (прижимная планка t=8, L=150, b=8мм)	т	0	0,095	0,095		
281		Лист 8 (прижимная планка t=8, L=280, b=8мм)	т	0	2,319	2,319		
282		Раствор готовый кладочный цементный марки 300	м3	0	14,4	14,400		
283		***Усиление проемов 3 этажа***						
284		Усиление конструктивных элементов: дверных проёмов	т	0	4,077	4,077		
285		Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х8 мм	т	0	1,657	1,657		
286		Швеллеры № 24 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С245	т	0	1,56	1,560		
287		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм	т	0	0,86	0,860		
288		Цемент НЦ-40 для заделки зазоров	м3	0	0,48	0,480		
289		Установка химических анкеров в отверстия глубиной 300 мм, диаметр анкера: 12 мм	шт.	0	312	312,000		
290		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270/500	шт.	0	36	36,000		
291		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M12x220 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	0	312	312,000		
292		Шайба М12 (6,273 кг/1000шт)	т	0	0,004	0,004		
293		Гайка М12(15,67 кг/1000шт)	т	0	0,01	0,010		
294		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270/500	шт.	0	8	8,000		
295		Установка анкеров в отверстия глубиной 300 мм, диаметр анкера: 20 мм	шт.	0	65	65,000		
296		Шпилька М20(8.8) (2,06 кг)	т	0	0,134	0,134		
297		Шайба М20(17,16 кг/1000шт)	т	0	0,0023	0,002		
298		Гайка М20 (71,44 кг/1000шт)	т	0	0,01	0,010		
299		Сухая смесь М300 (оштукатуривание элементов)	м2	0	58,25	58,250		
300		***4-й этаж***						
301		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	т	5,314	7,594	2,280	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
302		Установка химических анкеров в отверстия глубиной 100 мм, диаметр анкера: 16 мм	шт.	692	1036	344,000		
303		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	т	5,042	5,042	0,000		
304		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	0,272	0,272	0,000		
305		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330	шт.	692	692	0,000		
306		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	1036	1036	0,000		

307	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Уголок 140*140*9мм L=170	т	0	0,4	0,400		
308		Лист 8 (прижимная планка t=8, L=150, b=8мм)	т	0	0,04	0,040		
309		Лист 8 (прижимная планка t=8, L=280, b=8мм)	т	0	1,84	1,840		
310		Раствор готовый кладочный цементный марки 300	м3	0	10,5	10,500		
311		***Усиление проемов 4 этажа***						
312		Усиление конструктивных элементов: дверных проёмов	т	0	3,134	3,134	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
313		Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х8 мм	т	0	1,274	1,274		
314		Швеллеры № 24 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С245	т	0	1,2	1,200		
315		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм	т	0	0,66	0,660		
316		Цемент НЦ-40 для заделки зазоров	т	0	0,38	0,380		
317		Установка химических анкеров в отверстия глубиной 300 мм, диаметр анкера: 12 мм	шт.	0	240	240,000		
318		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270/500	шт.	0	27	27,000		
319		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M12x220 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	0	240	240,000		
320		Шайба М12 (6,273 кг/1000шт)	т	0	0,0032	0,003		
321		Гайка М12(15,67 кг/1000шт)	т	0	0,016	0,016		
322		Установка анкеров в отверстия глубиной 300 мм, диаметр анкера: 20 мм	шт.	0	50	50,000		
323		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270/500	шт.	0	6	6,000		
324		Шпилька М20(8.8) (2,06 кг)	т	0	0,103	0,103		
325		Шайба М20(17,16 кг/1000шт)	т	0	0,002	0,002		
326		Гайка М20 (71,44 кг/1000шт)	т	0	0,0072	0,007		
327		Сухая смесь М300 (оштукатуривание элементов)	м2	0	45	45,000		
328	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 74-77	***Усиление дверных проемов в перегородках на 1-4 этажах***						
329		Усиление дверных проемов в перегородках на 1-4 этажах	т	0	51,86	51,860	Новые объемы в связи с решением об усилении дверных проемов в перегородках	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
330		Швеллер стальной 10 П из стали марки С245	т	0	24,2	24,200		
331		Сталь угловая равнополочная, марка стали С245 размером 50х50х5 мм	т	0	0,31	0,310		
332		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 4-16 мм	т	0	27,35	27,350		
333		Грунтовка ГФ-021 в 2 слоя	м2	0	1028	1028,000		
334			кг	0	11,3	11,300		
335		Сверление отверстий в монолитной стене Ø14 мм глубиной 100 мм установкой алмазного бурения	шт	0	340	340,000		
336		Клиновой анкер М12х100	шт	0	340	340,000		
337		***Устройство фундаментов под колонны в корпусе В***						
338	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Уплотнение грунта	м²	0	18	18,000	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
339		Устройство песчаной подготовки	м³	0	5,4	5,400		
340		Устройство бетонной подготовки: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150)	м³	0	2,3751	2,375		
341		Сетка 5Вр-1 100*100	м²	0	18	18,000		
342		Устройство оклеечной гидроизоляции в 2 слоя	м²	0	41,7	41,700		
343		Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м²	0	41,7	41,700		
344		Техноэласт ЭПП	м²	0	96,744	96,744		
345		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат . расход 0,3л/м2	м²	0	41,7	41,700		
346		Устройство фундаментной плиты: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м³	0	8,526	8,526		
347		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 20 мм	т	0	0,318	0,318		
348		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	0	0,0892	0,089		
349		Горячекатанная арматурная сталь класса А240 С, диаметром 10 мм	т	0	0,0796	0,080		
350		Горячекатанная арматурная сталь класса А240 С, диаметром 8 мм	т	0	0,0588	0,059		
351		Шпилька HIT-V-5.8 M24x450	шт	0	8	8,000		
352		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 3-5 мм	т	0	0,0015	0,002		
353		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 14-18 мм	т	0	0,01766	0,018		
354		***Устройство фундаментов под колонны в корпусе Б***						
355		Устройство бетонной подготовки: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150)	м³	0	0,6	0,600	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
356		Сетка 5Вр-1 100*100	м²	0	4,5	4,500		
357		Устройство фундаментной плиты: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м³	0	4	4,000		
358		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 20 мм	т	0	0,68	0,680		
359		Шпилька HIT-V-5.8 M20x450	шт.	0	80	80,000		
360		Гайка М20 по ГОСТ 5915-70	шт.	0	400	400,000		
361		Шайба М20 по ГОСТ 24379.1-80	шт.	0	80	80,000		
362		***Колонны***						
363		Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания: до 50 м	т	13,38	13,898	0,518	Решение не демонтировать часть колонн	
364		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм	т	0,38	0	-0,380		

365		Установка химических анкеров в отверстия глубиной 100 мм, диаметр анкера: 16 мм	шт.	64	12	-52,000	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
366		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь полуспокойная, № 26-40	т	10,73	9,467	-1,263		
367		Двутавры с параллельными гранями полок колонные «К» сталь С245 20К2	т	0	3,543	3,543		
368		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм	т	1,89	0	-1,890		
369		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 10-13 мм	т	0	0,251	0,251		
370		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 20-25 мм	т	1,43	0,637	-0,793		
371		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 30-38 мм	т	0	0	0,000		
372		Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,04	0,0059	-0,034		
373		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330	шт.	64	12	-52,000		
374		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	64	12	-52,000		
375		***Балки, ригели***						
376	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 50 м	т	170,418	137,594	-32,824	Решение не демонтировать часть перекрытий	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
377		Электродуговая сварка	т	170,418	0,000	-170,418	Данный пункт учитывается при разработки КМД	
378		Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м²	1 м³	25,9	19,376	-6,524	Решение не демонтировать часть перекрытий	
379		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 20-24	т	26,9	11,850	-15,050	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	
380		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 26-40	т	67,11	38,589	-28,521		
381		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь полуспокойная, № 26-40	т	18,06	7,710	-10,350		
382		Швеллер с параллельными гранями полок широкополочные «П», сталь полуспокойная, № 10	т	0	4,569	4,569		
383		Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С245	т	31,56	0,100	-31,460		
384		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм	т	10,676	5,160	-5,516		
385		Сталь листовая горячекатаная марки Ст245	т	0	11,850	11,850		
386		Сталь листовая горячекатаная марки Ст345	т	0	1,330	11,400		
387		Сталь угловая равнополочная, марка стали С245 размером 160x160x10 мм	т	26,374	24,448	-1,926		
388		Сталь угловая равнополочная, марка стали С245 размером 100x100x8 мм	т	2,947	2,732	-0,215		
389		Швеллеры стальные гнутые равнополочные из стали С245 размером 60x60x4	т	0	9,542	9,542		
390		Швеллеры стальные гнутые равнополочные из стали С245 размером 70x50x5	т	0	19,714	19,714		
391	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52	***Усиление балок***					Решение по усилению балок взамен демонтажа	
392		Усиление балок стальной полосой 70x20 из стали 245	т	0	8,5	8,500		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
393		Электродуговая сварка	т	0	8,5	8,500		
394	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54	***Окраска м/к (объем 183,45*27=4953,15 м²)***						
395		Очистка поверхности щетками /30% от площади/	м²	1485,95	2923,9866	1438,037	Добавлен объем по сохраняемым балкам	L263*30%
396		Обезжиривание уайт-спиритом /30% от площади/	м²	1485,95	2923,9866	1438,037		L263*30%
397		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К	м²	4953,15	9746,622	4793,472		Масса всех металлоконструкций (т) (из BIM-модели) * 27м2/т
398		Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	м²	4953,15	9746,622	4793,472		Масса всех металлоконструкций (т) (из BIM-модели) * 27м2/т
399	765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.2	**Раздел 6. Аварийный фронтон (разборка стены включена в смету демонтажа)**						
400		Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,442	0,442	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
401		Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 110x110 мм, толщина стенки 6 мм	т	0,31	0,31	0,000		
402		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм	т	0,012	0,012	0,000		
403		Сталь угловая 75x75 мм	т	0,075	0,075	0,000		
404		Установка анкеров с применением смесей серии MASTERFLOW	шт	12	12	0,000		
405		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330	шт	12	12	0,000		
406		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт	12	12	0,000		
407		Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м	м³	30	30	0,000		

408		Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м³	0	3,17	3,170	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	
409		Сетка кладочная 50х50х3	т	0	0,053	0,053		
410		**Раздел 7. Перекрытия/покрытия**						
411	765-09/15/ДСР-КР12, лист 38	**Устройство полов подвала**						
412		Уплотнение грунта	м²	0	880,2	880,200	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
413		Устройство бетонной подготовки В10 - 70 мм	м³	0	61,62	61,620		
414		Устройство гидроизоляции обмазочной	м²	0	880,2	880,200		
415		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат: расход 0,3л/м²	л	0	264,06	264,060		
416		Устройство гидроизоляции оклеечной Техноэласт ЭПП /в 2 слоя/	м²	0	968,22	968,220		
417		Экструзионный пенополистерол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF, t=30 мм.	м³	0	26,4	26,400		
418		Полиэтиленовая плёнка	м²	0	880,2	880,200		
419		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Бетон В25, крупность заполнителя 20 мм)	м³	0	96,82	96,820		
420		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм	кг	0	3823,6	3823,600		
421	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	***Устройство полов 1-го этажа***						
422		***Корпус «А» - тип 1***						
423		Уплотнение грунта	м²	140	0	-140,000	Изменение типа полов в Корпусе А	
424		Устройство подстилающих слоев: песчаных	м³	77	0	-77,000		
425		Устройство бетонной подготовки	м³	14	0	-14,000		
426		Устройство гидроизоляции обмазочной	м²	163	0	-163,000		
427		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	48,9	0	-48,900		
428		Устройство гидроизоляции оклеечной Техноэласт ЭПП /в 2 слоя/	м²	163	0	-163,000		
429		Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	м³	140	0	-140,000		
430		Устройство фундаментных плит	м³	17	0	-17,000		
431		***Корпус «А» - тип 3***						
432		Устройство перекрытия из Проф. Лист НС35-1000-0.8	м²	0	289,92	289,920	Изменение типа полов в Корпусе А	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
433		Гидрошумоизоляция Техноэласт Акустик Супер -5мм	м²	0	289,92	289,920		
434		Керамзитобетон легкий В15 D1200	м³	0	21,74	21,740		
435		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм	т	0	1,98	1,980		
436		Устройство засыпки: щебень из пеностекла	м³	0	136,43	136,430		
437		Устройство стяжки: Цем.-песч. Раствор М150 (60 мм)	м³	0	17,4	17,400		
438		Арматурная сетка 5Вр1 100х100 мм	т	0	0,877008	0,877		
439		Установка пароизоляционного слоя: пленка полиэтиленовая	м²	0	289,92	289,920		
440		***Корпус «Б» - тип 1***						
441		Уплотнение грунта	м²	0	82,1	82,100	Изменение типа полов в Корпусе Б	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
442		Устройство подстилающих слоев: песчаных	м³	0	41,05	41,050		
443		Устройство бетонной подготовки	м³	0	8,21	8,210		
444		Устройство гидроизоляции обмазочной	м²	0	82,1	82,100		
445		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат: расход 0,3л/м²	л	0	24,36	24,360		
446		Устройство гидроизоляции оклеечной Техноэласт ЭПП /в 2 слоя/ расход дан на 1 слой	м²	0	90,31	90,310		
447		Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	м³	0	0	0,000		
448		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Бетон В25, крупность заполнителя 20 мм)	м³	0	16,42	16,420		
449		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	кг	0	1970,4	1970,400		
450		Установка пароизоляционного слоя: пленка полиэтиленовая	м²	0	82,1	82,100		
451		Экструзионный пенополистерол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF, t=150 мм.	м²	0	82,1	82,100		
452		Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм	м³	0	4,926	4,926		
453		Арматурная сетка 5Вр1 100х100 мм	т	0	0,2483525	0,248		
454		***Корпус «Б» - тип 2***						
455	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Уплотнение грунта	м²	99	757,5	658,500	Изменение типа полов в Корпусе Б	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
456		Устройство подстилающих слоев: песчаных	м³	47	303	256,000		
457		Устройство бетонной подготовки	м³	10	75,75	65,750		
458		Устройство гидроизоляции обмазочной	м²	115	757,5	642,500		
459		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат: расход 0,3л/м²	л	34,5	227,25	192,750		
460		Устройство гидроизоляции оклеечной Техноэласт ЭПП /в 2 слоя/	м²	115	833,25	718,250		
461		Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	м³	99	0	-99,000		
462		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Бетон В25, крупность заполнителя 20 мм)	м³	21	90,9	69,900		
463		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	0,01865	14,79852	14,780		
464		Установка пароизоляционного слоя: пленка полиэтиленовая	м²	0	757,5	757,500		
465		Экструзионный пенополистерол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF, t=150 мм.	м²	0	757,5	757,500		
466		Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм	м³	0	45,45	45,450		
467		Арматурная сетка 5Вр1 100х100 мм	т	0	2,2914375	2,291		
468		***Корпус «Б» - тип 4***						
469		Уплотнение грунта	м²	510	0	-510,000		
470		Устройство подстилающих слоев: песчаных	м³	281	0	-281,000		

471		Устройство бетонной подготовки	м³	51	0	-51,000	Изменение типа полов в Корпусе Б	
472		Устройство гидроизоляции обмазочной	м²	595	0	-595,000		
473		Устройство гидроизоляции оклеечной Техноэласт ЭПП /в 2 слоя/	м²	595	0	-595,000		
474		Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	м²	510	0	-510,000		
475		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Бетон В25, крупность заполнителя 20 мм)	м³	62	0	-62,000		
476		***Корпус «В» - тип 1***						
477	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Уплотнение грунта	м²	160	64,3	-95,700	Изменение типа полов в Корпусе В	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
478		Устройство подстилающих слоев: песчаных	м³	51	32,15	-18,850		
479		Устройство бетонной подготовки	м³	16	6,43	-9,570		
480		Устройство гидроизоляции обмазочной	м²	186	64,3	-121,700		
481		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат: расход 0,3л/м²	л	55,8	19,29	-36,510		
482		Устройство гидроизоляции оклеечной Техноэласт ЭПП /в 2 слоя/	м²	186	141,46	-44,540		
483		Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	м³	4,8	0	-4,800		
484		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Бетон В25, крупность заполнителя 20 мм)	м³	37	12,86	-24,140		
485		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	кг	3223	1543	-1680,000		
486		Установка пароизоляционного слоя: пленка полиэтиленовая	м²	0	64,3	64,300		
487		Экструзионный пенополистерол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF, t=150 мм.	м²	0	64,3	64,300		
488		Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм	м³	0	3,858	3,858		
489		Арматурная сетка 5Вр1 100х100 мм	т	0	0,1945075	0,195		
490		***Корпус «В» - тип 2***						
491		Уплотнение грунта	м²	0	294,4	294,400	Изменение типа полов в Корпусе В	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
492		Устройство подстилающих слоев: песчаных	м³	0	147,2	147,200		
493		Устройство бетонной подготовки	м³	0	29,44	29,440		
494		Устройство гидроизоляции обмазочной	м²	0	294,4	294,400		
495		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат: расход 0,3л/м²	л	0	88,32	88,320		
496		Устройство гидроизоляции оклеечной Техноэласт ЭПП /в 2 слоя/	м²	0	647,68	647,680		
497		Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	м³	0	0	0,000		
498		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Бетон В25, крупность заполнителя 20 мм)	м³	0	35,33	35,330		
499		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	кг	0	4239,36	4239,360		
500		Установка пароизоляционного слоя: пленка полиэтиленовая	м²	0	294,4	294,400		
501		Экструзионный пенополистерол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF, t=150 мм.	м²	0	294,4	294,400		
502		Устройство стяжек: цементных толщиной 60 мм	м³	0	17,664	17,664		
503		Арматурная сетка 5Вр1 100х100 мм	т	0	0,89056	0,891		
504		***Корпус «В» - тип 3***						
505		Уплотнение грунта	м²	60	0	-60,000	Изменение типа полов в Корпусе В	
506		Устройство подстилающих слоев: песчаных	м³	24	0	-24,000		
507		Устройство бетонной подготовки	м³	6	0	-6,000		
508		Устройство гидроизоляции обмазочной ТЕХНОНИКОЛЬ №01	м²	70	0			
509		Устройство гидроизоляции оклеечной Техноэласт ЭПП /в 2 слоя/	м²	70	0	-70,000		
510		Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	м²	60	0	-60,000		
511		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	м³	7,2	0			
512		***Корпус «В» - тип 4***						
513		Уплотнение грунта	м²	213,5	0	-213,500	Изменение типа полов в Корпусе В	
514		Устройство подстилающих слоев: песчаных	м³	118	0	-118,000		
515		Устройство бетонной подготовки	м³	22	0	-22,000		
516		Устройство гидроизоляции обмазочной ТЕХНОНИКОЛЬ №01	м²	249	0	-249,000		
517		Устройство гидроизоляции оклеечной Техноэласт ЭПП /в 2 слоя/	м²	249	0	-249,000		
518		Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	м²	213,5	0	-213,500		
519		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	м³	26	0	-26,000		
520	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	***Монолитная ж/б плита, толщ.слоя 100 мм отм. +3,130, +4,110, +4,570***						
521		Монолитная ж/б плита по несъемной опалубке 100 мм	м²	862	1950	1088,000	Принятая конструкция полов и перекрытий отличается от предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
522		Профнастил оцинкованный для несъемной опалубки: НС35-1000-0,8	т	0	18,018	18,018		
523		Керамзитобетон легкий В15 D1200	м³	87,49	204,75	117,260		
524		Горячекатаная арматурная сталь класса А500С диаметром 8 мм	т	3,45	43,356	39,906		
525		Гидрошумоизоляция Техноэласт Акустик Супер -5мм	м²	0	1950	1950,000		
526		Засыпка пеностекольным щебнем 80-400 мм: D100 CS4 фракция 30-60 мм k =1,3	м³	0	487,5	487,500		
527		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями: плитами минераловатными «Акустик Баттс В» ROCKWOOL	м³	52,2	15,4	-36,800		
528		Покрытие изоляции плоских: профилированным листом оцинкованным	м²	862	310	-552,000		
529		Установка пароизоляционного слоя: пленка полиэтиленовая	м²	862	2145	1283,000		
530		Устройство армированная цементно-песчаной стяжки 60мм	м²	0	1950	1950,000		
531		Цементно-песчаный раствор М200	м³	0	117	117,000		

532		Горячекатаная арматурная сталь класса А500С диаметром 8 мм	т	0	7,756410256	7,756		
533		***Монолитная ж/б плита, толщ.слоя 100 мм отм. +7,150, +7,790, +8,780***						
534		Монолитная ж/б плита по несъемной опалубке 100 мм	м²	862	2043	1181,000	Принятая конструкция полов и перекрытий отличается от предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
535		Профнастил оцинкованный для несъемной опалубки: НС35-1000-0,8	т	0	18,877	18,877		
536		Керамзитобетон легкий В15 D1200	м³	87,49	204,75	117,260		
537		Горячекатаная арматурная сталь класса А500С диаметром 8 мм	т	3,45	45,424	41,974		
538		Гидрошумоизоляция Техноэласт Акустик Супер -5мм	м²	0	2043	2043,000		
539	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Засыпка пеностекольным щебнем 80-400 мм: D100 CS4 фракция 30-60 мм k =1,3	м³	0	510,75	510,750		
540		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями: плитами минераловатными «Акустик Баттс В» ROCKWOOL	м³	52,75	15,4	-37,350		
541		Покрытие изоляции плоских: профилированным листом оцинкованным	м²	862	310	-552,000		
542		Установка пароизоляционного слоя: пленка полиэтиленовая	м²	862	2247,3	1385,300		
543		Устройство армированная цементно-песчаной стяжки 60мм	м²	0	2043	2043,000		
544		Цементно-песчаный раствор М200	м³	0	122,58	122,580		
545		Горячекатаная арматурная сталь класса А500С диаметром 8 мм	т	0	8,076923077	8,077		
546		***Монолитная ж/б плита, толщ.слоя 100 мм отм. +10,890, +11,390, +12,770***						
547		Монолитная ж/б плита по несъемной опалубке 100 мм	м²	795	2048	1253,000	Принятая конструкция полов и перекрытий отличается от предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
548		Профнастил оцинкованный для несъемной опалубки: НС35-1000-0,8	т	0	18,924	18,924		
549		Керамзитобетон легкий В15 D1200	м³	80,69	215,04	134,350		
550		Горячекатаная арматурная сталь класса А500С диаметром 8 мм	т	3,18	45,535	42,355		
551		Гидрошумоизоляция Техноэласт Акустик Супер -5мм	м²	0	2048	2048,000		
552	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Засыпка пеностекольным щебнем 80-400 мм: D100 CS4 фракция 30-60 мм k =1,3	м³	0	512	512,000		
553		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями: плитами минераловатными «Акустик Баттс В» ROCKWOOL	м³	48,65	15,4	-33,250		
554		Покрытие изоляции плоских: профилированным листом оцинкованным	м²	795	310	-485,000		
555		Установка пароизоляционного слоя: пленка полиэтиленовая	м²	795	2252,8	1457,800		
556		Устройство армированная цементно-песчаной стяжки 60мм	м²	0	2048	2048,000		
557		Цементно-песчаный раствор М200	м³	0	122,9	122,900		
558		Горячекатаная арматурная сталь класса А500С диаметром 8 мм	т	0	8,141025641	8,141		
559		***Монолитная ж/б плита перекрытия толщиной 100 мм на отм. +14,930, +15,150, +16,570***						
560		Монолитная ж/б плита по несъемной опалубке 100 мм	м²	940	1785	845,000	Принятая конструкция полов и перекрытий отличается от предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
561		Профнастил оцинкованный для несъемной опалубки: НС35-1000-0,8	т	0	16,493	16,493		
562		Керамзитобетон легкий В15 D1200	м³	95,41	187,425	92,015		
563		Горячекатаная арматурная сталь класса А500С диаметром 8 мм	т	3,76	39,687	35,927		
564		Гидрошумоизоляция Техноэласт Акустик Супер -5мм	м²	0	1785	1785,000		
565		Засыпка пеностекольным щебнем 80-400 мм: D100 CS4 фракция 30-60 мм k =1,3	м³	0	446,25	446,250		
566		Покрытие изоляции плоских: профилированным листом оцинкованным	м²	940	310	-630,000		
567		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями: плитами минераловатными «Акустик Баттс В» ROCKWOOL - 50 мм	м³	43,86	7,73	-36,130		
568		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями: плитами минераловатными «Акустик Баттс Н» ROCKWOOL - 150 мм	м³	131,58	23,07	-108,510		
569	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м³	4,896	0	-4,896		
570		Установка пароизоляционного слоя: пленка полиэтиленовая	м²	940	1963,5	1023,500		
571		Устройство армированная цементно-песчаной стяжки 60мм	м²	0	1785	1785,000		
572		Цементно-песчаный раствор М200	м³	0	107,1	107,100		
573		Горячекатаная арматурная сталь класса А500С диаметром 8 мм	т	0	7,115384615	7,115		
574		***Монолитная ж/б плита перекрытия толщиной 100 мм на отм. +18.600, +22.470***						
575		Монолитная ж/б плита по несъемной опалубке 100 мм	м²	0	213	213,000	Принятая конструкция полов и перекрытий отличается от предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
576		Профнастил оцинкованный для несъемной опалубки: НС35-1000-0,8	т	0	1,968	1,968		
577		Керамзитобетон легкий В15 D1200	м³	0	22,365	22,365		
578		Горячекатаная арматурная сталь класса А500С диаметром 8 мм	т	0	4,736	4,736		
579		Гидрошумоизоляция Техноэласт Акустик Супер -5мм	м²	0	213	213,000		
580		Засыпка пеностекольным щебнем 80-400 мм: D100 CS4 фракция 30-60 мм k =1,3	м³	0	53,25	53,250		
581		Установка пароизоляционного слоя: пленка полиэтиленовая	м²	0	234,3	234,300		
582		Устройство армированная цементно-песчаной стяжки 60мм	м²	0	213	213,000		
583		Цементно-песчаный раствор М200	м³	0	12,78	12,780		
584		Горячекатаная арматурная сталь класса А500С диаметром 8 мм	т	0	0,846153846	0,846		
585		**Устройство фундаментов под оборудование**						
586	765-09/15/ДСР-	Труба квадратная 50х5, сталь С245	т	0	2,232	2,232		

587	КР1.2, листы 112	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6 мм	т	0	0,226	0,226	Задание на новое оборудование	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
588		Распорный анкер М10х100	шт	0	388	388,000		
589		**Раздел 8. Кровля**						
590	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	***Монтаж стропильных балок, стоек, прогонов***						
591		Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	72,452	132,301	59,849	Конструкции кровли откорректированы по выполненму КМД	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
592		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 26-40	т	28,314	2,592	-25,722		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
593		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 25	т	0	22,847	22,847		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
594		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 20-24	т	14,72	14,005	-0,715		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
595		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 12	т	1,43	0,85	-0,580		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
596		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Ш», сталь полуспокойная, № 30	т	0	0,275	0,275		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
597		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «К», сталь полуспокойная, № 20	т	0	0,1	0,100		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
598		Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 75-75 мм	т	1,329	0,887	-0,442		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
599		Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 100-100 мм	т	0	0,667	0,667		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
600		Швеллеры № 24 сталь марки Ст3пс5	т	0	1,047	1,047		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
601		Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс5	т	0	1,106	1,106		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
602		Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5	т	0,659	0,468	-0,191		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м)
603		Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5	т	0	73,224	73,224	Принятая конструкция пирога кровли и перекрытий отличается от предыдущей редакции	Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
604		Швеллер гн. 120х80х60	т	21,487	0	-21,487	Конструкции кровли откорректированы по выполненму КМД	
605		Уголок 100х100 сталь марки С245	т	0	0,914	0,914		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
606		Уголок 75х75х6 сталь марки С245	т	0	3,211	3,211		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
607		Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 160х160 мм, толщина стенки 6 мм	т	2,643	1,941	-0,702		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
608		Швеллеры № 30 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235	т	0	0,293	0,293		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
609		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм	т	1,744	3,318	1,574		Площадь листа * толщину * удельный вес (7,85 кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
610		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 14-18 мм	т	0,376	0,015	-0,361		Площадь листа * толщину * удельный вес (7,85 кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
611		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 20-25 мм	т	0,359	0,397	0,038		Площадь листа * толщину * удельный вес (7,85 кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
612		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-9 мм	т	0,491	5,944	5,453		Площадь листа * толщину * удельный вес (7,85 кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
613	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	**Устройство слуховых окон**						
614		Двутавр 12Б1 С245	т	0	0,44	0,440	Добавлены новые слуховые окна в связи с новыми архитектурными решениями	Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
615		Швеллер 20У С245	т	0	0,418	0,418		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
616		Швеллер 10У С245	т	0	0,95	0,950		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
617		Уголок 75х6 С245	т	0	0,237	0,237		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
618		Лист ГОСТ 19904-90 С245 t8	т	0	0,033	0,033		Площадь листа * толщину * удельный вес (7,85 кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
619		Лист ГОСТ 19904-90 С245 t6	т	0	0,06	0,060		Площадь листа * толщину * удельный вес (7,85 кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
620		***Устройство площадок под оборудование***						
621		Сталь угловая равнополочная, марка стали С245, шириной полок 75-75 мм	т	0	0,29	0,290		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
622		Швеллеры № 27 сталь марки С245	т	0	0,164	0,164		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
623		Швеллеры № 20 сталь марки С245	т	0	1,514	1,514		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
624		Швеллеры № 10 сталь марки С245	т	0	0,615	0,615		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)

625	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 66	Швеллеры № 8 сталь марки С245	т	0	0,332	0,332	Добавлены площадки на кровле под вентоборудование по заданию отдела ОВ	Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
626		Трубы стальные квадратные из стали марки С245 размером 100х100 мм, толщина стенки 5 мм	т	0	0,055	0,055		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
627		Трубы стальные квадратные из стали марки С245 размером 75х75 мм, толщина стенки 5 мм	т	0	0,29	0,290		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
628		Трубы стальные квадратные из стали марки С245 размером 50х50 мм, толщина стенки 5 мм	т	0	0,528	0,528		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
629		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10 мм	т	0	0,047	0,047		Площадь листа * толщину * удельный вес (7,85 кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
630		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6 мм	т	0	0,114	0,114		Площадь листа * толщину * удельный вес (7,85 кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
631		Шпилька оцинкованная М20 (L=900 мм)	т	0	0,052	0,052		
632		Просечно-вытяжной лист ПВЛ-510	т	0	1,291	1,291		Площадь листа * толщину * удельный вес (7,85 кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
633		***Устройство контробрешетки***						
634	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 69, 70, 71	Монтаж контробрешетки	т	21,45	3,2	-18,250	Конструкции кровли откорректированы по выполненму КМД	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
635		Электродуговая сварка	т	21,45	0	-21,450		
636		Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х100 мм, толщина стенки 3 мм	т	23,14	0	0,000		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
637		Болты высокопрочные	т	0,015	0	0,000		
638		Стальной оцинкованный профиль ПШ-55-1,0	т	0	3,2	3,200		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
639		***Окраска м/к (объем 132,301т*27м²/=3573м²)***			0	0,000		
640	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72, 73	Очистка поверхности щетками /30% от площади/	м²	755,1	1072	316,900	Откорректировано в соответствии с новой площадью кровли	объем 132,301т*27м²/=3573м²
641		Обезжиривание уайт-спиритом /30% от площади/	м²	755,1	1072	316,900		объем 132,301т*27м²/=3573м131
642		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-023	м²	2517	3573	1056,000		Данные взяты из BIM-модели раздела КР
643		Окраска металлических поверхностей: эмалью ПФ-115	м²	2517	3573	1056,000		Данные взяты из BIM-модели раздела КР
644		***Устройство монолитного пояса и монолитной подушки***						
645		Устройство поясов: в опалубке	м³	45	45	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
646		Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, A-II, A-III 6мм	т	3,6	3,6	0,000		
647		Устройство поясов: в опалубке	м³	13,5	13,5	0,000		
648		Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, A-II, A-III	т	1,08	1,08	0,000		
649		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м³	13,7	13,7	0,000		
650		***Обрешетка из оцинкованного вентилируемого прогона***						
651	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72, 73	Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН	м²	2394	0	-2394,000	Принятая конструкция пирога кровли и перекрытий отличается от предыдущей редакции	Объем добавлен в раздел ВОР АР
652		Устройство по фермам настила: защитного /Гипсокартона ГКЛВО в 2 слоя/	м²	2394	0	-2394,000		Объем добавлен в раздел ВОР АР
653		Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	м²	2394	0	-2394,000		Объем добавлен в раздел ВОР АР
654		Изоляция «Лайт Баттс»ROCKWOOL	м³	478,8	0	-478,800		Объем добавлен в раздел ВОР АР
655		Устройство кровель из оцинкованной стали	м²	2394	0	-2394,000		Объем добавлен в раздел ВОР АР
656		Устройство обрешетки из оцинкованного профиля ПШ-40-1,0 для покрытия кровли	т	0	12,46	12,460		Длина балки * удельный вес в п.м. (кг/м). Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
657			п.м.	0	12586	12,460		
658		**Устройство лифтов ЛФ-1…ЛФ-8**						
659		***Лифт ЛФ-1***						
660		Устройство песчаной подготовки, t=150мм	м³	0	2,7015	2,702		
661		Устройство бетонной подготовки В7.5, t=100 мм	м³	0	1,901	1,901		
662		Устройство фундаментной плиты, бетон В25	м³	0	10,50	10,500		
663		Горячекатаная арматурная сталь d16 А500С	т	0	1,386	1,386		
664		Горячекатаная арматурная сталь d10 А500С	т	0	0,3465	0,347		
665		Устройство монолитных стен, бетон В25	м³	0	31	31,000		
666		Горячекатаная арматурная сталь d16 А500С	т	0	1,023	1,023		
667		Горячекатаная арматурная сталь d12 А500С	т	0	4,092	4,092		
668		Горячекатаная арматурная сталь d8 А500С	т	0	0,341	0,341		
669		Устройство монолитного перекрытия, бетон В25	м³	0	1,5	1,500		
670		Горячекатаная арматурная сталь d12 А500С	т	0	0,225	0,225		
671		Горячекатаная арматурная сталь d8 А500С	т	0	0,03	0,030		
672		Установка химических анкеров в кирпичной стене в отверстия глубиной 300 мм, диаметр анкера: 12 мм	шт.	0	66	66,000		
673		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	шт.	0	8	8,000		
674		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M12x220 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	0	66	66,000		
675		Шайба М12 (6,273 кг/1000шт)	т	0	0,001	0,001		
676		Гайка М12(15,67 кг/1000шт)	т	0	0,0021	0,002		
677		Устройство металлических пластин в кирпичной стене: Сталь листовая горячекатаная марки С245 толщиной 10 мм	т	0	0,07	0,070		

678	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Сверление отверстий в монолитной стене Ø14 мм глубиной 250 мм установкой алмазного бурения	шт.	0	77	77,000	Добавлены Лифтовые шахты в связи с новыми архитектурно-планировочными решениями	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
679		Установка химических анкеров в кирпичной стене в отверстия глубиной 250 мм, диаметр анкера: 12 мм	шт.	0	77	77,000		
680		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270/500	шт.	0	9	9,000		
681		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M12x220 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	0	77	77,000		
682		Шайба М12 (6,273 кг/1000шт)	т	0	0,001	0,001		
683		Гайка М12(15,67 кг/1000шт)	т	0	0,0022	0,002		
684		Устройство металлических пластин в монолитной стене: Сталь листовая горячекатаная марки С245 толщиной 10 мм	т	0	0,07	0,070		
685		*Устройство металлических распорок по усилению монолитной лифтовой шахты*						
686		Профиль 70х4 сталь марки С245	т	0	0,405	0,405		
687		Полоса 10х150х110 сталь марки С245	т	0	0,116	0,116		
688		***Лифты ЛФ-3; ЛФ-4; ЛФ-7; ЛФ-8***						
689		Устройство песчаной подготовки, t=150мм	м³	0	9,7	9,700		
690		Устройство бетонной подготовки В7.5, t=100 мм	м³	0	13,785	13,785		
691		Устройство фундаментной плиты, бетон В25	м³	0	31,90	31,900		
692		Горячекатаная арматурная сталь d16 А500С	т	0	4,2108	4,211		
693		Горячекатаная арматурная сталь d10 А500С	т	0	1,0527	1,053		
694		Устройство монолитных стен, бетон В25	м³	0	124,4	124,400		
695		Горячекатаная арматурная сталь d16 А500С	т	0	4,1052	4,105		
696		Горячекатаная арматурная сталь d12 А500С	т	0	16,4208	16,421		
697		Горячекатаная арматурная сталь d8 А500С	т	0	1,3684	1,368		
698		Устройство монолитного перекрытия, бетон В25	м³	0	15,8	15,800		
699		Горячекатаная арматурная сталь d12 А500С	т	0	2,37	2,370		
700		Горячекатаная арматурная сталь d8 А500С	т	0	0,316	0,316		
701		Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5м	шт.	0	940	940,000		
702		Устройство анкеров в кирпичную стену из горячекатаной арматуры сталь d16 А500С	т	0	1,478	1,478		
703		*Устройство усиления кирпичных стен в местах примыкания монолитных перекрытий*						
704		Бетонная подготовка, t=10 мм В7.5	м³	0	0,1032	0,103		
705		Швеллер 20П ГОСТ 8240-97	т	0	0,792	0,792		
706		Шпилька М16	шт.	0	90	90,000		
707		Цементный раствор М200	м³	0	1,08	1,080		
708		*Устройство усиления кирпичных стен в местах примыкания монолитных стен*						
709		Уголок 100х100х7 Сталь С245 по ГОСТ 8510-86	т	0	3,99	3,990		
710		Установка химических анкеров в отверстия глубиной 300 мм, диаметр анкера: 12 мм	шт.	0	450	450,000		
711		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270/500	шт.	0	50	50,000		
712		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M12x220 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	0	450	450,000		
713	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	**Монолитный канал ЭОМ**						
714		Устройство песчаной подготовки, t=150мм	м³	0	2,5	2,500	Добавлен монолитный канал в связи с новым заданием ЭОМ	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
715		Устройство бетонной подготовки В7.5, t=100 мм	м³	0	1,9	1,900		
716		Устройство фундаментной плиты, бетон В25	м³	0	4,70	4,700		
717		Горячекатаная арматурная сталь d12 А500С	т	0	0,71	0,705		
718		Горячекатаная арматурная сталь d8 А240	т	0	0,14	0,141		
719		Устройство монолитных стен, бетон В25	м³	0	8,4	8,400		
720		Горячекатаная арматурная сталь d12 А500С	т	0	1,26	1,260		
721		Горячекатаная арматурная сталь d8 А240	т	0	0,252	0,252		
722		Устройство монолитного перекрытия, бетон В25	м³	0	4,4	4,400		
723		Горячекатаная арматурная сталь d12 А500С	т	0	0,66	0,660		
724		Горячекатаная арматурная сталь d8 А240	т	0	0,132	0,132		
725		Устройство гидроизоляции обмазочной: Мастика гидроизоляции №24 (2 слоя)	л	0	20	20,000		
726	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 86	**Устройство монолитной лестницы в Корпусе А.**						
727		Монолитный ж/б марш: бетон В25	м³	0	1,93	1,930	Реконструкция лестничной клетки в связи с новыми архитектурно-планировочными решениями	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
728		Горячекатаная арматурная сталь d12 А500С	т	0	0,301578947	0,302		
729		Горячекатаная арматурная сталь d8 А240	т	0	0,063666667	0,064		
730		Монолитные ж/б междуэтажных площадки: бетон В25	м³	0	1,89	1,890		
731		Горячекатаная арматурная сталь d12 А500С	т	0	0,337058824	0,337		
732		Горячекатаная арматурная сталь d8 А240	т	0	0,071625	0,072		
733	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 46	**Устройство Фронтона Корпус Б**						
734		Профиль 80х6 сталь марки С245	т	0	6,3	6,300	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
735		Полоса 10х150х110 сталь марки С245	т	0	0,3	0,300		

736	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 46	**Устройство парапетов (Корпус Б)**						
737		Кирпичная кладка - 250 мм	м3	0	19,8	19,800	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
738		Засыпка керамзитом, фракция 10-20 мм	м3	0	24,5	24,500		
739	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 38, 39 ,40, 41, 42, 43, 44, 45, 46	**Раздел 9. Заделка проемов в кирпичных стенах**						
740		Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м³	м³	31,1	259,1	228,000	Изменение объемов в связи с новыми АПР	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
741		Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	шт.	0	102086	102086,000	Объемы не были учтены в предыдущей редакции	
742		Сухая смесь М150	м³	0	35,6	35,600		
743		Сетка кладочная 50х50х3	т	0	1,01	1,010		
744		**Раздел 10. Входные группы**						
745	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 102	***Крыльцо КР-1***						
746		Монтаж конструкций навесов	т	1,29	0	-1,290	Объемы откорректированы в связи с новыми архитектурными решениями	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
747		Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м³	1	0	-1,000		
748		Устройство гидроизоляции обмазочной ТЕНОНИКОЛЬ №01	м²	30,3	0	-30,300		
749		Устройство гидроизоляции оклеечной Технэласт Титан ТОР	м²	30,3	0	-30,300		
750		Устройство гидроизоляции оклеечной Технэласт Титан BASE	м²	30,3	0	-30,300		
751		Устройство бетонной подготовки (плоских плит из легкого бетона В1200, класса В20)	м³	1,3	0	-1,300		
752		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс 7,5 М100)	м³	1,326	0	-1,326		
753		Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм	м²	30,3	0	-30,300		
754		Устройство фундаментных плит (покрытия) бетонных плоских	м³	3	0	-3,000		
755		***Демонтаж***						
756		Трубы стальные квадратные из стали марки С245 размером 150х150 мм, толщина стенки 4 мм	т	0	0,285	0,285		
757		Швеллер 24П	т	0	0,51	0,510		
758		Швеллер 20П	т	0	0,056	0,056		
759		Козырёк (строительный мусор)	м³	0	6,81	6,810		
760		***Монтаж крыльца***						
761		Труба квадратная 150х150х4, сталь С245	т	0	0,145	0,145		
762		Балка настила швеллер 20	т	0	0,105	0,105		
763		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 8-16 мм	т	0	0,08	0,080		
764		*Устройство козырька*						
765		Монолитная ж/б плита по несъемной опалубке 200 мм	м³	0	2,7	2,700		
766		Профнастил оцинкованный: Н57-750-0,5	т	0	0,077	0,077		
767		Горячекатаная арматурная сталь d16 А500С	т	0	0,115	0,115		
768		Горячекатаная арматурная сталь d10 А500С	т	0	0,12	0,120		
769		Анкер-шпил. отв. крепл. HST M20X170/30	шт.	0	8	8,000		
770		Шпилька М16(8.8) (71,44/1000 шт)	т	0	0,007	0,007		
771		Шайба М16(12 кг/1000шт)	т	0	0,001	0,001		
772		Гайка М16 (37,61 кг/1000шт)	т	0	0,001	0,001		
773		Заделка швов: Смесь EMACO® S88 (или аналог)	м³	0	0,005	0,005		
774		***Пандус и площадка под оборудование (КР-1)***						
775	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 102	Монтаж конструкций пандуса и площадки	т	0	0,637	0,637		
776		Трубы стальные квадратные из стали марки С245 размером 100х100 мм, толщина стенки 5 мм	т	0	0,074	0,074		
777		Швеллеры № 10 сталь марки С245	т	0	0,143	0,143		
778		Швеллеры № 8 сталь марки С245	т	0	0,108	0,108		
779		Уголок 50х50х3 сталь марки С245	т	0	0,054	0,054		
780		Сталь листовая горячекатаная марки С245 толщиной 6-10 мм	т	0	0,053	0,053		
781		Просечно-вытяжной лист ПВЛ-510	т	0	0,205	0,205		
782		Устройство фундамента под металлические стойки: Бетон В25	м³		0,2	0,200		
783		Горячекатаная арматурная сталь d12 А500С	т	0	0,03	0,030		
784		Устройство гидроизоляции обмазочной: ТЕХНОНИКОЛЬ Мастика гидроизоляции №24 (2 слоя)	м2	0	6	6,000		
785		***Крыльцо КР-2***						
786		Монтаж конструкций навесов	т	1,113	0	-1,113		
787		Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м³	0,9	0	-0,900		
788		Устройство гидроизоляции обмазочной ТЕНОНИКОЛЬ №01	м²	24	0	-24,000		
789		Устройство гидроизоляции оклеечной Технэласт Титан ТОР	м²	24	0	-24,000		
790		Устройство гидроизоляции оклеечной Технэласт Титан BASE	м²	24	0	-24,000		
791		Устройство бетонной подготовки (плоских плит из легкого бетона В1200, класса В20)	м³	1	0	-1,000		
792		Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм	м²	24	0	-24,000		

793		Устройство фундаментных плит (покрытия) бетонных плоских	м³	2,2	0	-2,200		
794		***Демонтаж***						
795		Трубы стальные квадратные из стали марки С245 размером 150х150 мм, толщина стенки 4 мм	т	0	0,172	0,172		
796		Швеллер 20П	т	0	0,08	0,080		
797		Бетонное основание пола t=300 мм	м³	0	4,52	4,520		
798		Козырёк (строительный мусор)	м³	0	6,1	6,100		
799		***Монтаж крыльца***				0,000		
800		Устройство траншеи под фундамент крыльца	м³	0	13,1	13,100		
801		Устройство песчаной подготовки t=300 мм	м³	0	4,02	4,020		
802		Устройство бетонной подготовки, В7.5, t=100 мм	м³	0	0,22	0,220		
803		Устройство монолитных стен, t=300 мм, бетон В25	м³	0	1,952	1,952		
804		Горячекатаная арматурная сталь d16 А500С	т	0	0,305	0,305		
805	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 103	Горячекатаная арматурная сталь d8 А240	т	0	0,065	0,065	Объемы откорректированы в связи с новыми архитектурными решениями	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
806		Устройство гидроизоляции обмазочной ТЕХНОНИКОЛЬ №01	м²	0	11,2	11,200		
807		Устройство монолитной плиты, бетон В25, t=300 мм	м³	0	2,4	2,400		
808		Горячекатаная арматурная сталь d16 А500С	т	0	0,336	0,336		
809		Горячекатаная арматурная сталь d8 А240	т	0	0,071	0,071		
810		Труба квадратная 150х150х4, сталь С245	т	0	0,085	0,085		
811		Балка настила швеллер 20	т	0	0,086	0,086		
812		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 8-16 мм	т	0	0,07	0,070		
813		*Устройство козырька*						
814		Монолитная ж/б плита по несъемной опалубке 200 мм, бетон В25	м³	0	2,6	2,600		
815		Профнастил оцинкованный: Н57-750-0,5	т	0	0,085	0,085		
816		Горячекатаная арматурная сталь d16 А500С	т	0	0,095	0,095		
817		Горячекатаная арматурная сталь d10 А500С	т	0	0,1	0,100		
818		Анкер-шпил. отв. крепл. HST M20X170/30	шт.	0	8	8,000		
819		Шпилька М16(8.8) (71,44/1000 шт)	т	0	0,007	0,007		
820		Шайба М16(12 кг/1000шт)	т	0	0,001	0,001		
821		Гайка М16 (37,61 кг/1000шт)	т	0	0,001	0,001		
822		Заделка швов: Смесь EMACO® S88 (или аналог)	м³	0	0,005	0,005		
823		Устройство гидроизоляции обмазочной: ТЕХНОНИКОЛЬ Мастика гидроизоляции №24 (2 слоя)	м2	0	11	11,000		
824		Обратная засыпка пазух котлована: песок средней крупности с уплотнение k_{com}=0,95	м³	0	4,6	4,600		
825		***Крыльцо КР-5***						
826		Монтаж конструкций навесов	т	0,848	0	-0,848		
827		Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м³	0,7	0	-0,700		
828		Устройство гидроизоляции обмазочной ТЕНОНИКОЛЬ №01	м²	15	0	-15,000		
829		Устройство гидроизоляции оклеечной Технэласт Титан ТОР	м²	15	0	-15,000		
830		Устройство гидроизоляции оклеечной Технэласт Титан BASE	м²	15	0	-15,000		
831		Устройство бетонной подготовки (плоских плит из легкого бетона В1200, класса В20)	м³	0,6	0,6	0,000		
832		Устройство стяжек: цементных толщиной 40 мм	м²	15	15	0,000		
833		Устройство фундаментных плит (покрытия) бетонных плоских	м³	1,3	1,3	0,000		
834		***Демонтаж***						
835		Трубы стальные квадратные из стали марки С245 размером 150х150 мм, толщина стенки 4 мм	т	0	0,11	0,110		
836		Швеллер 20П	т	0	0,07	0,070		
837		Бетонное основание пола t=300 мм	м³	0	4,11	4,110		
838		Козырёк (строительный мусор)	м³	0	5,8	5,800		
839		***Монтаж крыльца***						
840		Устройство траншеи под фундамент крыльца	м³	0	9,3	9,300		
841		Устройство песчаной подготовки t=300 мм	м³	0	7,13	7,130		
842		Устройство бетонной подготовки, В7.5, t=100 мм	м³	0	0,27	0,270		
843		Устройство монолитных стен, t=300 мм, бетон В25	м³	0	2,26	2,260		
844		Горячекатаная арматурная сталь d16 А500С	т	0	0,339	0,339		
845		Горячекатаная арматурная сталь d8 А240	т	0	0,0452	0,045		
846		Устройство гидроизоляции обмазочной ТЕХНОНИКОЛЬ №01	м²	0	18,5	18,500		
847		Устройство монолитной плиты, бетон В25, t=300 мм	м³	0	2,1	2,100		
848		Горячекатаная арматурная сталь d12 А500С	т	0	0,252	0,252		
849		Горячекатаная арматурная сталь d8 А240	т	0	0,042	0,042		
850		Труба квадратная 150х150х4, сталь С245	т	0	0,105	0,105		
851		Балка настила швеллер 20	т	0	0,079	0,079		
852		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 8-16 мм	т	0	0,06	0,060		
853		*Устройство козырька*						
854	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 104	Монолитная ж/б плита по несъемной опалубке 200 мм	м³	0	1,25	1,250	Объемы откорректированы в связи с	

855	КР1.2, лист 104	Профнастил оцинкованный: Н57-750-0,5	т	0	0,04	0,040	Объемы откорректированы в связи с новыми архитектурными решениями	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
856		Горячекатаная арматурная сталь d16 А500С	т	0	0,057	0,057		
857		Горячекатаная арматурная сталь d10 А500С	т	0	0,1	0,100		
858		Анкер-шпил. отв. крепл. HST M20X170/30	шт.	0	8	8,000		
859		Шпилька М16(8.8) (71,44/1000 шт)	т	0	0,006	0,006		
860		Шайба М16(12 кг/1000шт)	т	0	0,001	0,001		
861		Гайка М16 (37,61 кг/1000шт)	т	0	0,001	0,001		
862		Заделка швов: Смесь EMACO® S88 (или аналог)	м³	0	0,004	0,004		
863		Устройство гидроизоляции обмазочной: ТЕХНОНИКОЛЬ Мастика гидроизоляции №24 (2 слоя)	м2	0	7	7,000		
864		Обратная засыпка пазух котлована: песок средней крупности с уплотнение k_{com}=0,95	м³	0	4,8	4,800		
865		***Пандус***						
866		Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	м²	26	0	-26,000		
867		Устройство основания под фундаменты: песчаного	м³	17	0	-17,000		
868		Устройство бетонной подготовки	м³	1	0	-1,000		
869		Устройство ленточных фундаментов: железобетонных	м³	6	0	-6,000		
870		Устройство траншеи под фундамент монолитных стен	м³	0	28,16	28,160		
871		Устройство песчаной подготовки t=300 мм	м³	0	3,564	3,564		
872		Устройство бетонной подготовки, В7.5, t=100 мм	м³	0	0,616	0,616		
873		Устройство монолитных стен, t=300 мм, бетон В25	м³	0	5,808	5,808		
874		Горячекатаная арматурная сталь d16 А500С	т	0	0,8712	0,871		
875		Горячекатаная арматурная сталь d8 А240	т	0	0,11616	0,116		
876		Устройство гидроизоляции обмазочной ТЕХНОНИКОЛЬ №01	м²	0	38,28	38,280		
877		Устройство монолитной плиты пандуса, бетон В25, t=300 мм	м³	0	8,514	8,514		
878		Горячекатаная арматурная сталь d12 А500С	т	0	1,02168	1,022		
879		Горячекатаная арматурная сталь d8 А240	т	0	0,17028	0,170		
880		Уголок 150х150х5	т	0	0,07	0,070		
881		Установка химических анкеров в отверстия глубиной 350 мм, диаметр анкера: 18 мм	шт.	0	11	11,000		
882		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/500	шт.	0	3	3,000		
883		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	0	11	11,000		
884		Обратная засыпка пазух котлована: песок средней крупности с уплотнение k_{com}=0,95	м³	0	5,95	5,950		
885	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 106-108	***Козырьки К-1, К-2, К-3***						
886		Труба квадратная 100х100х5	т	0	0,172	0,172	Объемы откорректированы в связи с новыми архитектурными решениями	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
887		Балка настила швеллер 18П	т	0	0,11	0,110		
888		Уголок 90х90х5	т	0	0,005	0,005		
889		Уголок 80х50х5	т	0	0,06	0,060		
890		Пластина t-10мм	т	0	1,5	1,500		
891		Болты с гайками и шайбами строительные М16	шт.	0	12	12,000		
892		**Раздел 11. Закрепление грунтов**						
893	765-09/15/ДСР-КР2.УГ, лист 3, 4,5	Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 4 м	м	1464,54	1464,54	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09/15/ДСР-КР2.УГ)
894		Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 6 м	м	129,2	129,2	0,000		
895		Забивка и извлечение инъекторов в грунтах: 1 группы при глубине до 10 м	м	2858,68	2858,68	0,000		
896		***Цементация грунтов цементным раствором***						
897	765-09/15/ДСР-КР2.УГ, лист 3, 4,5	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 400 кг	м цементируемой части скважины	1754,5	1754,5	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09/15/ДСР-КР2.УГ)
898		Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: до 800 кг	м цементируемой части скважины	1169,5	1169,5	0,000		
899		***Приготовление раствора***						
900		Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных	м³	1520,8	1520,8	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09/15/ДСР-КР2.УГ)
901		***Сверление отверстий – 264,68 м/п***						
902		Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 380 мм диаметром: 100 мм	Кол-во отверстий	708	708	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09/15/ДСР-КР2.УГ)
903		**Раздел 12. Каналы под канализацию**						
904		***Корпус А***						
905		Устройство бетонной подготовки: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) В7,5	м3	0	3,976	3,976		
906		Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм: Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат	м2	0	62,04	62,040		

907		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой: Техноэласт ЭПП	м2	0	66,011	66,011		
908		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой: Техноэласт ЭПП	м2	0	66,011	66,011	Каналы не были разработаны в предыдущей стадии П, но по факту были выполнены. Объемы взяты из КС, каналы добавлены в нашу редакцию.	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
909		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	0	39,6	39,600		
910		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	0	4,576	4,576		
911		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм	т	0	0,272	0,272		
912		Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м, марка 150	1 м3 кладки	0	14,157	14,157		
913		Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен: Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м2	0	42,3	42,300		
914		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону: Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат	м2	0	42,3	42,300		
915		Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя: Техноэласт ЭПП	м2	0	117,271	117,271		
916		***Корпус Б***						
917		Уплотнение грунта/прим./	м2	0	61,16	61,160	Каналы не были разработаны в предыдущей стадии П, но по факту быои выполненыю Объемы взяты из КС, каналы добавлены в нашу редакцию	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
918		Устройство бетонной подготовки:Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	6,787	6,787		
919		Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм: Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат	м2	0	230,96	230,960		
920		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой: Техноэласт ЭПП	м2	0	259,743	259,743		
921		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой: Техноэласт ЭПП	м2	0	259,743	259,743		
922	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 78	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм	м2	0	143,88	143,880		
923		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	0	17,523	17,523		
924		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм	т	0	1,5389	1,539		
925		Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м марка 150	1 м3 кладки	0	46,31	46,310		
926		Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен: Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м2	0	162,5	162,500		
927		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону: Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат	м2	0	162,5	162,500		
928		Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя: Техноэласт ЭПП	м2	0	414,601	414,601		
929		***Корпус В***						
930		Уплотнение грунта	м2	0	86,35	86,350	Каналы не были разработаны в предыдущей стадии П, но по факту быои выполненыю Объемы взяты из КС, каналы добавлены в нашу редакцию	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
931		Устройство бетонной подготовки: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М50)	м3	0	4,488	4,488		
932		Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм: Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат	м2	0	181,5	181,500		
933		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой: Техноэласт ЭПП	м2	0	175,45	175,450		
934		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой: Техноэласт ЭПП	м2	0	175,45	175,450		
935		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	м2	0	141,13	141,130		
936		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	0	16,082	16,082		
937		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм	т	0	1,5708	1,571		
938		Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м марка 150	1 м3 кладки	0	40,524	40,524		
939		Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен: Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м2	0	118,5	118,500		
940		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону: Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат	м2	0	118,5	118,500		

941		Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя: Техноэласт ЭПП	м2	0	324,984	324,984		
942		**Часть 2. Дополнительные строения. (950- 09/15/ДСР-КР1.2)**						
943		**Демонтажные работы**						
944		**Раздел 1. Трансформаторная подстанция**						
945		Разборка зданий методом обрушения: кирпичных неотапливаемых	м³ строительного объема, включая подвал	396,305	396,305	0,000		
946	ПОД	**Раздел 2. Комната охраны**						
947	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 97	Ремонт кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича /130 инъекций с шагом 400 мм/	м изолируемой стены	52	52	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
948		**Раздел 3. Коллектор №2**						
949		***Земляные работы***						
950	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 2	м³	73,45	0	-73,450	Объемы представлены в разделе ПОС	
951		Засыпка траншей и котлованов перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 2	м³	73,45	0	-73,450		
952		***Устранение трещин***				0,000		
953	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 91	Ремонт кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича /42 инъекции с шагом 400 мм/	1 м изолируемой стены	16,8	16,8	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
954	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 93	***Гидроизоляция фундаментов***						
955		Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей	м²	69,6	69,6	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
956	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 92	***Укрепление фундаментов***						
957		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 /диаметр – 93 мм/	м	31,2	31,2	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
958		Установка кондуктора при колонковом бурении	м	40,8	40,8	0,000		
959		Заполнение бетоном полых свай и свай- оболочек диаметром: до 80 см	м³ бетона полости сваи	0,21	0,21	0,000		
960		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 /диаметр – 76 мм/	м	55,5	55,5	0,000		
961		Заполнение бетоном свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см	м³ бетона полости сваи	6,42	6,42	0,000		
962		***Замена плиты ж/б***						
963	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 89	Демонтаж балок и стоек металлических	т	1,7	1,7	0,000	Объемы откорректированы в связи с новыми архитектурными решениями	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
964		Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м³	7,12	7,12	0,000		
965		Устройство перекрытия канала	м³	8,9	8,9	0,000		
966		Горячекатаная арматурная сталь d12 A500C	т	0	6,12	6,120		
967		Горячекатаная арматурная сталь d8 A240	т	0	1,224	1,224		
968		***Устройство гидроизоляции стилобата (горизонталь)***						
969		Битумная гидроизоляция Техноэласт Фундамент - 2 слоя	м²	0	28	28,000		
970		Теплоизоляция XPS Carbon Prof толщиной 100мм	м²	0	28	28,000		
971		Профилированная мембрана Planter Geo	м²	0	33,6	33,600		
972		Геотекстиль иглопробивной 300мг/м2	м²	0	33,6	33,600		
973		Праймер Технониколь 01	кг	0	18	18,000		
974			м²	0	64,314	64,314		
975		**Раздел 4. Коллектор №3**						
976		***Земляные работы***						
977		Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 2	м³ грунта	123,4	0	-123,400	Объемы представлены в разделе ПОС	
978		Засыпка траншей и котлованов перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 2	м³ грунта	128,3	0	-128,300		
979		***Устранение трещин***						

980	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 88	Ремонт кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича /35 инъекции с шагом 400 мм/	1 м изолируемой стены	14	5,6	-8,400	Объемы откорректированы в связи с новыми архитектурными решениями	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
981		***Гидроизоляция фундаментов***						
982	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 88	Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей	м²	189	75,6	-113,400		
983		***Укрепление фундаментов***						
984	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 88	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 /диаметр – 93 мм/	м	85,2	34,08	-51,120		
985		Установка кондуктора при колонковом бурении	м	111,35	44,54	-66,810		
986		Заполнение бетоном свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см	м³	0,6	0,24	-0,360		
987		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 2 /диаметр – 76 мм/	м	151,335	60,534	-90,801		
988		Заполнение бетоном свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см	м³	17,39	6,956	-10,434		
989		***Замена плиты ж/б***						
990	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 88	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м³	10,9	0	-10,900		
991		Устройство перекрытий каналов	м³	11,75	0	-11,750		
992		***Стены, перегородки***						
993		Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных простых при высоте этажа до 4 м	м³	2,1	0	-2,100		
994		***Демонтаж***						
995	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 88	Железобетонная плита покрытия и ж/б усиление по профнастилу	м³	0	13,8	13,800		
996		Металлические конструкции (перемычки)	т	0	0,11	0,110		
997			шт	0	1	1,000		
998		Демонтаж кирпичных стен	м³	0	56,3	56,300		
999		Демонтаж плиты по грунту	м³	0	11	11,000		
1000		Демонтаж фундамента под коллектор	м³	0	13,5	13,500		
1001		***Монтаж***						
1002	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 88	Устройство кирпичной перегородки t=510 мм	м³	0	4,9	4,900		
1003		**Раздел 5. Коллектор №1**						
1004		***Земляные работы***						
1005		Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м³, группа грунтов 2	м³ грунта	309	0	-309,000	Объемы представлены в разделе ПОС	
1006		Засыпка траншей и котлованов перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 2	м³ грунта	309	0	-309,000		
1007		***Демонтаж существующего канала***						
1008		Железобетонная плита покрытия и ж/б усиление по профнастилу	м³	6,5	32,52	26,020		
1009		Металлические конструкции (балки, арматура, труба)	т	0	1,37	1,370		
1010		Профнастил оцинкованный для несъемной опалубки: НС35-1000-0,7	м²	0	151	151,000		
1011		Демонтаж кирпичных стен	м³	0	119,25	119,250		
1012		Демонтаж плиты по грунту	м³	0	25,75	25,750		
1013		Демонтаж фундамента под коллектор	м³	0	41,32	41,320		
1014		***Монтаж нового коллектора***						
1015		Песчаная подготовка, t=100 мм	м³	0	29,98	29,980		
1016		Бетонная подготовка, В7.5, t=150 мм	м³	0	29,98	29,980		
1017		Устройство монолитных стен, бетон В25 F150 W6	м³	0	110,53	110,530		
1018		Горячекатаная арматурная сталь d16 А500С	т	0	21,48	21,480		
1019		Горячекатаная арматурная сталь d8 А500С	т	0	0,661	0,661		
1020		Монолитное покрытие, бетон В25 F150 W6	м³	8	56,11	48,110		
1021		Горячекатаная арматурная сталь d16 А500С	т	0	14,25	14,250		
1022		Горячекатаная арматурная сталь d8 А500С	т	0	0,3	0,300		
1023		Фундаментная плита, бетон В25 F150 W6	м³	0	87,43	87,430		
1024		Горячекатаная арматурная сталь d16 А500С	т	0	20,4	20,400		
1025		Горячекатаная арматурная сталь d8 А500С	т	0	0,26	0,260		
1026		***Устройство Гидроизоляции фундамента (горизонталь)***						
1027		Битумная гидроизоляция Техноэласт Фундамент - 2 слоя	м²	0	328	328,000		
1028		Праймер Технониколь 01	м²	0	298	298,000		
1029			кг	0	79,8	79,800		
1030		Пароизоляционная пленка	м²	0	342	342,000		
1031		Теплоизоляция XPS Carbon Prof толщиной 50мм	м²	0	328	328,000		

1032		***Уст ройст во гидроизоляции ст ен (верт икаль)***						
1033		Битумная гидроизоляция Техноэласт Фундамент - 2 слоя	м²	0	550	550,000		
1034		Теплоизоляция XPS Carbon Prof толщиной 100мм	м²	0	477	477,000		
1035		Профилированная мембрана Planter Geo	м²	0	572,4	572,400		
1036		Праймер Технониколь 01	кг	0	133,6	133,600		
1037			м²	0	439	439,000		
1038		Мастика ТехноНИКОЛЬ 27	кг	0	357,8	357,800		
1039			м²	0	439	439,000	Объемы откорректированы в связи с новыми архитектурными решениями	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
1040		***Устройство гидроизоляции стилобата (горизонталь)***						
1041		Битумная гидроизоляция Техноэласт Фундамент - 2 слоя	м²	0	295	295,000		
1042		Теплоизоляция XPS Carbon Prof толщиной 100мм	м²	0	263	263,000		
1043		Профилированная мембрана Planter Geo	м²	0	307,2	307,200		
1044		Геотекстиль иглопробивной 300мг/м2	м²	0	307,2	307,200		
1045		Праймер Технониколь 01	кг	0	164,9	164,900		
1046			м²	0	263	263,000		
1047		**Устройство примыкания к старому коллектору (Деформационный шов)**						
1048	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 90	Уплотнительный шнур типа вилатерм	п.м.	0	32,12	32,120		
1049		Теплоизоляция XPS Carbon Prof толщиной 50мм	м3	0	0,655	0,655		
1050		Техноэласт флекс	м²	0	6	6,000		
1051		Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ	м3	0	0,24	0,240		
1052		Механическая прижимная планка	п.м.	0	10	10,000		
1053		Гидрошпонка АКВАСТОП	п.м.	0	10,44	10,440		
1054		Набухающий полимерный профиль ТЕХНОНИКОЛЬ IC-SP 20х10 мм	м.п.	0	251	251,000		
1055		Пенекрит или аналог	м3	0	0,6	0,600		
1056		Пенетрон или аналог	м2	0	60	60,000		
1057		Гидрофильная прокладочная резина	м.п.	0	8	8,000		
1058		**Устройство подвижных опор**						
1059		Труба квадратная 100х100х5 С245	т	0	0,84	0,840		
1060		Швеллер 6,5П С245	т	0	0,072	0,072		
1061		Швеллер 16П С245	т	0	0,003	0,003		
1062		Пластина t-8; 10мм С245	т	0	0,5	0,500		
1063		Болты с гайками и шайбами строительные М16	шт.	0	292	292,000		
1064		Сверление отверстий в монолитной стене Ø10 мм глубиной 100 мм установкой алмазного бурения	шт.	0	292	292,000		
1065		Установка химических анкеров в монолитной стене в отверстия глубиной 115 мм, диаметр анкера: 8 мм	шт.	0	292	292,000		
1066		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 100	шт.	0	20	20,000		
1067		Шпилька анкерная Hilti HST3 M8x115 -/50 для использования с химическими анкерами HIT	шт.	0	292	292,000		
1068		**Раздел 5.1. Устройство непроходного канала**				0,000		
1069		Устройство песчаной подготовки, t=100мм	м³	0	2,5	2,500	Добавлены объемы по устройству непроходного канала в связи с новым заданием ОВ	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
1070		Устройство бетонной подготовки М50, t=100 мм	м³	0	2,5	2,500		
1071		Горизонтальная наплавляемая битумная гидроизоляция Техноэласт Фундамент - 2 слоя	м²	0	30	30,000		
1072		Лоток Л 27-11 наружным сечением 2780х760h, L=2970 мм по сер.3.006.1-2.87 вып. 2	шт.	0	2	2,000		
1073		Плита перекрытия П 27-8 длиной L=3380 мм по сер.3.006.1-2.87 вып.2	шт.	0	2	2,000		
1074		Обратная засыпка: песок средней крупности с уплотнение kcom=0,95	м³	0	10	10,000		
1075		**Раздел 5.2. Коллектор около 4, 5 строения**						
1076		*Демонтаж существующего канала*						
1077		Железобетонная плита, t=240 мм	м²	0	7,3	7,300	Добавлены объемы по устройству непроходного канала в связи с новым заданием ЭОМ	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
1078			м³	0	1,86	1,860		
1079		Кирпичная стена коллектора	м³	0	3,33	3,330		
1080		Штукатурный слой, 20 мм	м²	0	7,3	7,300		
1081		*Монтаж металлической рамы*						
1082		Уголок 100х100х7 Сталь С245 по ГОСТ 8510-86	т	0	0,173	0,173		
1083		Пластина t-10мм, Сталь С245	т	0	0,84	0,840		
1084		Распорный анкер М10х100	шт	0	32	32,000		
1085		**Раздел 5.3. Материалы на опоры байпаса**						
1086		Профиль двутавр 25Ш1 С245	т	0	1,5	1,500	Добавлены объемы по устройству опор под байпас в связи с новым заданием ОВ	Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
1087		Пластина t=8…20 мм, Сталь С245	т	0	0,91	0,910		
1088		Профиль уголок 50х3 С245	т	0	0,01	0,010		
1089		Распорный анкер М20	шт.	0	32	32,000		
1090		Блок ФБС 6-3-6	шт	0	8	8,000		
1091		Песок средней крупности	м3	0	4,88	4,880		
1092		**Раздел 6. Ротонда**						
1093		***Покрытие. Демонтаж***						

1094		Разборка выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм	м²	90,5	90,5	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
1095		Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	м²	90,5	90,5	0,000		
1096		Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 2 слоя	м²	90,5	90,5	0,000		
1097		***Покрытие. Монтаж***						
1098		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	м²	90,5	90,5	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
1099		Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов 2 слоя	м²	90,5	90,5	0,000		
1100		Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	м²	90,5	90,5	0,000		
1101		Устройство выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм	м²	90,5	90,5	0,000		
1102		***Устройство технологического проема***						
1103	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 96	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м³	5	5	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
1104		Демонтаж балок и стоек металлических	т	0,38	0,38	0,000		
1105		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 50 м	т	0,38	0,38	0,000		
1106		Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м² приведенной толщиной до 200 мм	м³	5	5	0,000		
1107		***Фундамент под оборудование***						
1108		Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м³ при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	м³	2,4	2,4	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
1109		Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м³	м³	1,4	1,4	0,000		
1110		***Устройство проемов в стенах***						
1111		Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м³	1,7	1,7	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
1112		Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами / прим./ обрамление отверстий	т	0,47	0,47	0,000		
1113		**Раздел 7. 2-х этажное здание**						
1114	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 98	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	10,49	10,49	0,000		Данные взяты из спецификаций (см. том 765-09-15-ДСР-11.3)
1115		Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- 3сп/пс размером 120х120 мм, толщина стенки 6 мм	т	6,225	6,225	0,000		
1116		Швеллеры №20 сталь марки Ст3пс	т	2,7784	2,7784	0,000		
1117		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-20 мм	т	0,72272	0,72272	0,000		
1118		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 10 мм	т	0,92976	0,92976	0,000		
1119		Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,03603	0,03603	0,000		
1120		Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм	шт	124	124	0,000		
1121		**Раздел 8. Прочие**						
1122		Погрузка и вывоз строительного мусора	т	432,686	432,686	0,000		

Ведомость основных объемов работ закрепления фундаментов (сечение 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5) (Листы 3, 4, 5)

Поз.	Наименование	Кол.	Ед. изм.
1	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5/диаметр - 100 мм/	410.5	пм
2	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 100 см	3.28	м³
	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5/диаметр – 76 мм/	1923.5	пм
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см	349.1	м³

Основные объемы работ по гидроизоляции фундаментов (лист 6)

Поз.	Наименование	Кол.	Масса, кг	Приме-чание
1	Поверхностная гидроизоляция стен подвала	1796		м²

Основные объемы работ по инъектированию несущих стен (лист 10)

Поз.	Наименование	Кол.	Масса, кг	Приме-чание
1	Ремонт кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стен: в 4 кирпича /619 инъекций с шагом 400 мм/ наружные стены	247,6		пм
	Ремонт кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 4 кирпича /562 инъекции с шагом 400 мм/ внутренние стены	224,8		пм
	Пластиковый пакер	1181		шт
	Ремонтная смесь РЕНОВИР М5	60		кг
	Ремонтная смесь РЕНОВИР Шлюз	500		кг
	Ремонтная смесь РЕНОВИР Инжект	6150		кг

Спецификация элементов усиления стен 1-го этажа (Листы 11; 12)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.,кг	Приме-чание
	ГОСТ 34028-2016	d16 A500C т		7,85	
	ГОСТ 34028-2016	d12 A500C т		0,51	
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t=8 мм т		3,22	
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х140х9 т		0,62	
		Hilti Анкер M16х300 шт	391		
		Цем.-песч. р-р, м3	16,2		

Спецификация элементов усиления стен 2-го этажа (Листы 13; 14)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.,кг	Приме-чание
	ГОСТ 34028-2016	d16 A500C т		7,25	
	ГОСТ 34028-2016	d12 A500C т		0,43	
	ГОСТ 34028-2016	d8 A500C т		0,05	
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t=8 мм т		2,98	
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х140х9 т		0,566	
		Hilti Анкер M16х300 шт	1589		
		Цем.-песч. р-р, м3	14,7		

Спецификация элементов усиления стен 3-го этажа (Листы 15; 16)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.,кг	Приме-чание
	ГОСТ 34028-2016	d16 A500C т		7,1	
	ГОСТ 34028-2016	d12 A500C т		0,42	
	ГОСТ 34028-2016	d8 A500C т		0,05	
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t=8 мм т		2,41	
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х140х9 т		0,51	
		Hilti Анкер M16х300 шт	1571		
		Цем.-песч. р-р, м3	14,4		

Спецификация элементов усиления стен 4-го этажа (Листы 17; 18)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.,кг	Приме-чание
	ГОСТ 34028-2016	d16 A500C т		5,05	
	ГОСТ 34028-2016	d12 A500C т		0,28	
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t=8 мм т		1,88	
	ГОСТ 8509-93	Уголок 140х140х9 т		0,4	
		Hilti Анкер M16х300 шт	1036		
		Цем.-песч. р-р, м3	10,5		

Ведомость материалов демонтажа кровли (Лист 22)

Поз.	Наименование	Кол.	Масса, кг	Приме-чание
1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	3964		м²
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	3964		м²
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	3964		м²
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	3964		м²
5	Разборка теплоизоляции на кровле из минеральной ваты	3964		м²

Спецификация элементов по устройству временных распорок. Корпус В (лист 23)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., т	Приме-чание
	ГОСТ 30245-2003	Гн. □ 160х6, L=1пог.м	338	9,56	С245
	ГОСТ 8240-97	□24П, L=1пог.м	284	7,104	С245
	ГОСТ 5781-82	□16-18 A240, L=1пог.м	196	0,924	
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х8		1,862	С245
	ГОСТ 19903-74	листовой прокат		3,671	С245
	ГОСТ 5915-70	гайка M16	500	0.03	
	ГОСТ 11371-78	шайба M16	250	0.01	

Основные объемы работ. Коллектор №2 (Лист 91)

Поз.	Наименование	Кол.	Масса, кг	Приме-чание
1	Поверхностная гидроизоляция стен подвала	69.6		м²

Ведомость элементов на инъектирование несущих стен (Листы 7-10)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Ремонт кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стен: в 4 кирпича /619 инъекций с шагом 400 мм/ наружные стены		447,6	п.м.
		Ремонт кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 4 кирпича /562 инъекции с шагом 400 мм/ внутренние стены		424,8	п.м.
		Пластиковый пакер		2244	шт
		Ремонтная смесь РЕНОВИР М5		114	кг
		Ремонтная смесь РЕНОВИР Шлюз		950	кг
		Ремонтная смесь РЕНОВИР Инжект		11685	кг

Спецификация элементов аварийного фронтона (Лист 24)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
	ГОСТ 30245-2003	Гн. □ 110х6, L=1пог.м	18	16.98	С245
	ГОСТ 8509-93	□75х6, L=1пог.м	10	6.89	С245
	ГОСТ 5781-82	□16 A240, L=1пог.м	7	1.58	
	ГОСТ 19903-74	листовой прокат		56	С245
	ГОСТ 7798-70	Болт M20х65	6	0.23	
	ГОСТ 5915-70	Гайка M20	12	0.06	
	ГОСТ 11371-78	Шайба M20	12	0.02	
	ГОСТ 5915-70	Гайка M16	54	0.03	
	ГОСТ 11371-78	Шайба M16	24	0.01	
	Хим. анкер Hilti HIT-HY 270 с резьбовой шпилькой	Шпилька HIT-V-5.8 M16х300	12		
		Материалы			
		Демонтируемая кладка	30,1		м³
	ГОСТ 530-2012	КР-р-по(250х120х65)/1НФ/100/2,0/50	30,1		м³

Спецификация элементов по демонтажу кирпичных стен (Листы 25-35)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Пробивка проемов в конструкциях из кирпича		214,55	м3
		Демонтаж кирпичных перегородок		1787,7	м3

Спецификация элементов по демонтажу радоновых ванн (Лист 33)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Разборка кирпичных конструкций		19,6	м3
		Монолитной плиты армированной		18,65	м3

Спецификация элементов по демонтажу перекрытий (Листы 26-36)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Демонтаж балок, рам металлических		28,34	т
		Монолитные перекрытия		366,13	м3
		Разборка: кирпичных столбиков		31,35	м3
		Разборка подстилающих слоев: бетонных		3,2	м3
		Разборка кирпичных конструкций		84,82	м3
		Выемка грунта под устройство каналов		188,01	м3
		Разборка утеплителя		102,11	м3

Спецификация элементов усиления проемов 4-го этажа (лист 27)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 24П п.м.	5	1200	
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х8 п.м.	10,4	1274	
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t=8 мм		655,7	
		Шпилька M20(8.8) шт	50		
		Hilti Анкер M12 шт	240		
	ГОСТ 5915-70	гайка M20 шт	100		
	ГОСТ 5915-70	гайка M12 шт	480		
	ГОСТ 11371-78	шайба M20 шт	100		
	ГОСТ 11371-78	шайба M12 шт	480		
		р-р НЦ 40, м3	0,4		
		Сухая смесь M300, т	1,8		

Спецификация элементов усиления проемов 3-го этажа (лист 29)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 24П п.м.	5	1560	
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х8 п.м.	10,4	1656,2	
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t=8 мм		852,4	
		Шпилька M20(8.8) шт	65		
		Hilti Анкер M12 шт	312		
	ГОСТ 5915-70	гайка M20 шт	130		
	ГОСТ 5915-70	гайка M12 шт	624		
	ГОСТ 11371-78	шайба M20 шт	130		
	ГОСТ 11371-78	шайба M12 шт	624		
		р-р НЦ 40, м3	0,52		
		Сухая смесь M300, т	2,33		

Спецификация элементов усиления проемов 2-го этажа (лист 31)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 24П п.м.	5	1440	
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х8 п.м.	10,4	1528,8	
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t=8 мм		786,8	
		Шпилька M20(8.8) шт	60		
		Hilti Анкер M12 шт	288		
	ГОСТ 5915-70	гайка M20 шт	120		
	ГОСТ 5915-70	гайка M12 шт	576		
	ГОСТ 11371-78	шайба M20 шт	120		
	ГОСТ 11371-78	шайба M12 шт	576		
		р-р НЦ 40, м3	0,5		
		Сухая смесь M300, т	2,16		

Спецификация элементов усиления проемов 1-го этажа (лист 33)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 24П п.м.	5	2400	
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х8 п.м.	10,4	2548	
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t=8 мм		1311,3	
		Шпилька M20(8.8) шт	100		
		Hilti Анкер M12 шт	480		
	ГОСТ 5915-70	гайка M20 шт	200		
	ГОСТ 5915-70	гайка M12 шт	960		
	ГОСТ 11371-78	шайба M20 шт	200		
	ГОСТ 11371-78	шайба M12 шт	960		
		р-р НЦ 40, м3	0,8		
		Сухая смесь M300, т	3,58		

Спецификация элементов усиления проемов подвальный этаж (Лист 35)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 24П т		0,154	
	ГОСТ 8509-93	Уголок 200х12 т		0,473	
	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр 25Б2 т		0,136	
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t=6-10 мм т		0,162	
	ГОСТ 8509-93	Уголок 75х8 т		0,015	
		Анкер M10х150 шт	60		
		р-р НЦ 20 м3	0,15		

Спецификация элементов усиления проемов подвальный этаж (Лист 35)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 24П п.м.	5	1800	
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х8 п.м.	10,4	1911	
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t=8 мм		983,5	
		Hilti Анкер M20	75		
		Hilti Анкер M12	360		
	ГОСТ 5915-70	гайка M12 т	0,011		
	ГОСТ 11371-78	шайба M12 т	0,005		
	ГОСТ 5915-70	гайка M20 т	0,011		
	ГОСТ 11371-78	шайба M20 т	0,003		
		р-р НЦ 40, м3	1,5		
		Сухая смесь M300, м3	2,69		

Ведомость демонтажных работ полов подвала (Лист 36)

Поз.	Наименование	Кол.	Масса, кг	Приме-чание
1	Цементно-песчаная стяжка	49,59		м³
2	Засыпка битым кирпичом	49,59		м³

Спецификация элементов по демонтажу Коллектора №1 (Лист 37)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Демонтаж			
		Железобетонная плита покрытия и ж/б усиление по профнастилу	48,8		м3
		Металлические конструкции (перемычки)		0,96	т
		Профнастил оцинкованный для несъемной опалубки: НС35-1000-0,7		0,91	т
		Демонтаж кирпичных стен	63		м3
		Демонтаж плиты по грунту	12,5		м3
		Фундамент под коллектор №1	55		м3

Спецификация элементов для заделки проемов в кирпичных стенах (Листы 38-46)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м³	259,1		м3
		Сухая смесь M150	35,6		м3
		Сетка кладочная 50х50х3	1,01		т

Спецификация элементов фундаментов под колонны в корпусе Б, В (лист 39)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Песчаная подготовка, м3	5,4		
		Бетонная подготовка: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B10 (M150), м3	2,98		
		Сетка 5Вр-1 100*100, м2	9,9		
		оклеечной гидроизоляции в 2 слоя, м2	41,7		
		Гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	41,7		
		Технозласт ЭПП	96,75		
		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01, 0,3л/м2	41,7		
		Фундаментная плита: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс B25 (M350)	12,53		
	ГОСТ 34028-2016	d20 A500C т		1,1	
	ГОСТ 34028-2016	d12 A500C т		0,089	
	ГОСТ 34028-2016	d10 A500C т		0,079	
	ГОСТ 34028-2016	d8 A500C т		0,059	
		Шпилька HIT-V-5.8 M24х450	471		
	ГОСТ 5915-70	гайка M20 шт	400		
	ГОСТ 11371-78	шайба M20 шт	80		
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t=3-18 мм т		0,019	

Ведомость элементов на металлические колонны (листы 47; 49; 51; 53)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр №26-40 т	9,467	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t10-13 т	0,25	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t20-25 т	0,637	С245
		Болты с гайками и шайбами т	0,006	
		Hilti HIT-HY 150/330 шт	12	

Спецификация элементов усиления балок (Листы 48; 50; 52)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Корпус Б, В			
1	ГОСТ 19903-2015	Полоса 70х20 т		8,5	С245

Ведомость элементов на металлические балки, ригели (Листы 48, 50, 52, 54)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр №20-24 т	11,85	С245
	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр №26-40 т	46,3	С245
	ГОСТ 8240-97	Швеллер №10, 40 т	4,67	С245
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 60х60х4 т	9,54	С245
	ГОСТ 8240-97	Швеллер 70х50х5 т	19,72	С245
	ГОСТ 8509-93	Уголок ∟160х160х10 т	24,45	С245
	ГОСТ 8509-93	Уголок ∟100х100х8 т	2,732	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t6-20 т	18,34	С245

Спецификация элементов по устройству перекрытий на отм. +3,130, +4,110, +4,570 (Листы 48; 55; 56)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Пеностекольный щебень 250 мм	487,5		м³
		Пленка полиэтиленовая	2145		м²
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор M200	81,9		м³
	ГОСТ 23279-2012	Арматурная сетка Вр-I d5 мм		11,8	т
	ГОСТ 25820-2014	Керамзитобетон легкий B15 D1200	204,8		м³
	ГОСТ 34028-2016	□8 A500C, L=1пог.м		43,36	т
	ГОСТ 24045-2016	НС35-1000-0,8		18,02	т

Спецификация элементов по устройству перекрытий на отм. +7,150, +7,790, +8,780 (Лист 50; 55; 56)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Пеностекольный щебень 250 мм	510,75		м³
		Пленка полиэтиленовая	2248		м²
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор M200	85,8		м³
	ГОСТ 23279-2012	Арматурная сетка Вр-I d5 мм		12,34	т
	ГОСТ 25820-2014	Керамзитобетон легкий B15 D1200	204,8		м³
	ГОСТ 34028-2016	□8 A500C, L=1пог.м		45,43	т
	ГОСТ 24045-2016	НС35-1000-0,8		18,88	т

Спецификация элементов по устройству перекрытий на отм. +10,890, +11,390, +12,770 (Лист 52; 55; 56)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Пеностекольный щебень 250 мм	512		м³
		Пленка полиэтиленовая	2253		м²
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор M200	86,1		м³
	ГОСТ 23279-2012	Арматурная сетка Вр-I d5 мм		12,38	т
	ГОСТ 25820-2014	Керамзитобетон легкий B15 D1200	215,04		м³
	ГОСТ 34028-2016	□8 A500C, L=1пог.м		45,54	т
	ГОСТ 24045-2016	НС35-1000-0,8		18,93	т

Спецификация элементов по устройству перекрытий на отм. +14,930, +15,150, +16,570 (Лист 54; 55; 56)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Пеностекольный щебень 250 мм	446,25		м³
		Пленка полиэтиленовая	1964		м²
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор M200	446,3		м³
	ГОСТ 23279-2012	Арматурная сетка Вр-I d5 мм		10,79	т
	ГОСТ 25820-2014	Керамзитобетон легкий B15 D1200	187,43		м³
	ГОСТ 34028-2016	□8 A500C, L=1пог.м		39,69	т
	ГОСТ 24045-2016	НС35-1000-0,8		16,5	т

Спецификация элементов по устройству перекрытий на отм. +18.600, +22.470 (Лист 54; 55; 56)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Пеностекольный щебень 250 мм	53,25		м³
		Пленка полиэтиленовая	234,4		м²
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор M200	8,95		м³
	ГОСТ 23279-2012	Арматурная сетка Вр-I d5 мм		1,29	т
	ГОСТ 25820-2014	Керамзитобетон легкий B15 D1200	22,37		м³
	ГОСТ 34028-2016	□8 A500C, L=1пог.м		4,74	т
	ГОСТ 24045-2016	НС35-1000-0,8		1,97	т

Ведомость элементов на устройство фундаментов под оборудование (Лист 62)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
	ГОСТ 8639-82	Труба 50х5 т	2,23	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t6 т	0,23	С245
		Распорный анкер M10х100 шт	388	

Ведомость элементов на устройство металлической кровли (Лист 64-73)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр №12-40 "Б" т	40,3	С245
	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр №30 "Ш" т	0,275	С245
	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр №20 "К" т	0,1	С245
	ГОСТ 8509-93	Уголок ∟75х75х7 т	4,1	С245
	ГОСТ 8509-93	Уголок ∟100х100х8 т	1,581	С245
	ГОСТ 8240-97	Швеллер №10-24, 30 т	76,15	С245
	ГОСТ 8639-82	Труба 160х160х6 т	1,941	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t6-25 т	9,674	С245

Ведомость элементов на устройство металлической кровли (слуховые окна) (Лист 64-73)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
	ГОСТ Р 57837-2017	Двутавр №12Б1 т	0,44	С245
	ГОСТ 8509-93	Уголок ∟75х75х6 т	0,237	С245
	ГОСТ 8240-97	Швеллер №10У т	0,95	С245
	ГОСТ 8240-97	Швеллер №20У т	0,418	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t6-8 т	0,093	С245

Ведомость элементов на устройство металлической кровли (Площадка под оборудоание) (Лист 64-73)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
	ГОСТ 8240-97	Швеллер №8-27 т	2,63	С245
	ГОСТ 8509-93	Уголок ∟75х75х6 т	0,29	С245
	ГОСТ 8639-82	Труба 100х100х5 т	0,055	С245
	ГОСТ 8639-82	Труба 75х75х5 т	0,29	С245
	ГОСТ 8639-82	Труба 50х50х5 т	0,528	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t6-10 т	0,161	С245
		Шпилька оцинкованная M20 т	0,052	
		Просечно-вытяжной лист ПВЛ-510 т	1,291	

Ведомость элементов на устройство металлической кровли (контробрешетка) (Лист 64-73)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
	ГОСТ 8240-97	Стальной оцинкованный профиль ПШ-55-1,0 т	3,2	

Ведомость элементов на устройство металлической кровли (обрешетка) (Лист 64-73)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
		Покрытие кровли из оцинкованной стального листа с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм, RAL 7040 т	19,69	
		Устройство обрешетки из оцинкованного профиля ПШ-40-1,0 для покрытия кровли т	12,46	

Ведомость элементов на усиление дверных проемов в перегородках 1 этажа (Лист 74)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
		Усиляемый дверной проем	55	
	ГОСТ 30245-94	Труба квадратная □100х5 пог.м	484,0	С245
	ГОСТ 8509-93	Уголок ∟50х5 пог.м	17,6	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t6 кв.м	4,0	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t10 кв.м	31,4	С245

Ведомость элементов на усиление дверных проемов в перегородках 2 этажа (Лист 75)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
		Усиляемый дверной проем	51	
	ГОСТ 30245-94	Труба квадратная □100х5 пог.м	448,8	С245
	ГОСТ 8509-93	Уголок ∟50х5 пог.м	16,3	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t6 кв.м	3,7	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t10 кв.м	29,1	С245

Ведомость элементов на усиление дверных проемов в перегородках 3 этажа (Лист 76)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
		Усиляемый дверной проем	48	
	ГОСТ 30245-94	Труба квадратная □100х5 пог.м	422,4	С245
	ГОСТ 8509-93	Уголок ∟50х5 пог.м	15,4	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t6 кв.м	3,5	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t10 кв.м	27,4	С245

Ведомость элементов на усиление дверных проемов в перегородках 4 этажа (Лист 77)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
		Усиляемый дверной проем	64	
	ГОСТ 30245-94	Труба квадратная □100х5 пог.м	563,2	С245
	ГОСТ 8509-93	Уголок ∟50х5 пог.м	20,5	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t6 кв.м	4,6	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t10 кв.м	36,5	С245

Спецификация элементов по устройству каналов под канализацию (Лист 78)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Бетонная подготовка: класс B7,5	15,25		м3
		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат	442		л
		Технозласт ЭПП	1118,4		м2
		Стяжка цементная толщиной 20 мм	324,6		м2
		Фундаментная плита: Бетон тяжелый, класс B25	38,18		м2
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф16A500C	3,4		т
		Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м, марка 150	101		м3
		Штукатурка Марка M150	323,3		м2

Ведомость элементов на устройство полов 1-го этажа (тип1, тип2) (Лист 79)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
		Песчаная подготовка м3	511,6	
		Бетонная подготовка B7,5 м3	102,36	
		Гидроизоляции обмазочной ТЕХНОНИКОЛЬ №01 м2	306,8	
		Технозласт ЭПП м2	2252	
		Стяжка цементная толщиной 30 мм м3	30,82	
		Монолитные конструкции B25 м3	134,54	
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф8A500C т	16,15	
		Пленка полиэтиленовая м2	1023,6	
		ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF, t=100 мм. м2	263,5	
		Стяжка цементная толщиной 40 мм м3	40,85	

Ведомость элементов на устройство полов 1-го этажа (тип3) (Лист 79)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Пеностекольный щебень 250 мм	470,03		м³
	ГОСТ 28013-98	Цементно-песчаный раствор M150	25,07		м³
	ГОСТ 24045-2016	НС35-1000-0,8	689,4		м²
	ГОСТ 25820-2014	Керамзитобетон легкий B15 D1200	62,67		м³
	ГОСТ 34028-2016	□10 A500C, L=1пог.м		10,53	т

Спецификация элементов по устройству лифта ЛФ1 (Лист 80)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Песчаная подготовка	2,7		м3
		Бетонная подготовка класс B7,5	1,91		м3
		Фундаментной плиты, бетон B25	10,5		м3
		Монолитных стен, бетон B25	31		м3
		Монолитные перекрытия, бетон B25	1,5		м3
	ГОСТ 34028-2016	d16 A500C		2,41	т
	ГОСТ 34028-2016	d12 A500C		4,317	т
	ГОСТ 34028-2016	d10 A500C		0,347	т
		Hilti HIT-V-5.8 M12х220	143		шт
		Шайба M12		0,002	т
		Гайка M12		0,0043	т
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t10		0,256	т
	ГОСТ 8509-93	Уголок 70х70х4		0.405	т

Спецификация элементов по устройству лифта ЛФ3; ЛФ4; ЛФ7;ЛФ8 (Листы 81-84)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Песчаная подготовка	9,7		м3
		Бетонная подготовка класс B7,5	13,9		м3
		Фундаментной плиты, бетон B25	31,9		м3
		Монолитных стен, бетон B25	124,4		м3
		Монолитные перекрытия, бетон B25	15,8		м3
	ГОСТ 34028-2016	d16 A500C		9,78	т
	ГОСТ 34028-2016	d12 A500C		18,79	т
	ГОСТ 34028-2016	d10 A500C		1,05	т
	ГОСТ 34028-2016	d8 A500C		1,67	т
		Шпилька м16	90		шт
		Hilti HIT-V-5.8 M12х220	450		шт
		Цементный раствор M200		1,08	м3
	ГОСТ 8509-93	Уголок 100х100х7		3,99	т

Спецификация элементов по устройству монолитного канала ЭОМ (Лист 85)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Песчаная подготовка	2,5		м3
		Бетонная подготовка класс B7,5	1,9		м3
		Фундаментной плиты, бетон B25	4,7		м3
		Монолитных стен, бетон B25	8,4		м3
		Монолитные перекрытия, бетон B25	4,4		м3
	ГОСТ 34028-2016	d12 A500C		2,66	т
	ГОСТ 34028-2016	d8 A500C		0,524	т
		Устройство гидроизоляции обмазочной: Мастика гидроизоляции №24 (2 слоя)	20		л

Спецификация элементов по замене ж/б плиты Коллектора №2 (Лист 88; 89)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Демонтаж			
		Демонтаж балок и стоек металлических		0,41	т
		Монолитные перекрытия		7,12	м3
		Устройство новых конструкций			
		Монолитные перекрытия B25		8,9	м3
	ГОСТ 34028-2016	□12 A500C		6,12	т
	ГОСТ 34028-2016	□8 A240		1,23	т
		Битумная гидроизоляция Технозласт Фундамент - 2 слоя		28	м2
		Теплоизоляция XPS Carbon Prof толщиной 100мм		28	м2
		Профилированная мембрана Planter Geo		33,6	м2
		Геотекстиль иглопробивной 300мг/м2		33,6	м2
		Праймер Технониколь 01		64,32	м2

Спецификация элементов по демонтажу Коллектора №3 (Лист 88)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Демонтаж			
		Железобетонная плита покрытия и ж/б усиление по профнастилу	13,8		м3
		Металлические конструкции (перемычки)		7,12	т
		Демонтаж кирпичных стен	56,3		м3
		Демонтаж плиты по грунту	11		м3
		Демонтаж фундамента под коллектор	13,5		м3
		Устройство новых конструкций			
		Устройство кирпичной перегородки t=510 мм	4,9		м3

Ведомость элементов на устройство Коллектора№1 (Лист 90)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
		Песчаная подготовка м3	29,8	
		Бетонная подготовка B7,5 м3	51,15	
		Монолитные конструкции B25 м3	290,4	
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф16 A500C т	43,59	
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф8 A500C т	8,72	
		Гидроизоляция		
		Битумная гидроизоляция Технозласт Фундамент - 2 слоя м2	1111	
		Праймер Технониколь 01 м2	965	
		Пароизоляционная пленка м2	315,6	
		Теплоизоляция XPS Carbon Prof толщиной 50мм м2	730,8	
		Профилированная мембрана Planter Geo м2	842,4	
		Мастика ТехноНИКОЛЬ 27 м2	439	
		Геотекстиль иглопробивной 300мг/м2 м2	315,6	
		Уплотнительный шнур типа вилатерм пм	52,8	
		Техногэласт флекс м2	24	
		Рейка прижимная стальная ТехноНИКОЛЬ 3000х31х1,5 мм; пм	24	
		Анкер-дюбели M6 шт	72	
		Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ м3	0,24	
		Гидрошпонка АКВАСТОП п.м.	10,44	
		Набухающий полимерный профиль ТЕХНОНИКОЛЬ IC-SP 20х10 мм п.м.	251	
		Пенекрит или аналог м3	0,6	
		Пенетрон или аналог м2	60	
		Гидрофильная прокладочная резина п.м.	8	

Спецификация элементов по демонтажу полов подвала (Листы 27)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Кровельный материал: Оклеечная гидроизоляция 2 слоя - 10 мм		371	м2
		Цементно-песчаная стяжка - 80 мм		25,9	м3
		Ж/б плита перекрытия		74,2	м3
		Шлаковая засыпка		1,61	м3

Спецификация элементов по демонтажу лестницы (Листы 86)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Ж/Б лестничные марши		1,69	м3
		Ж/Б лестничные площадки		1,61	м3

Ведомость элементов на устройству усиления 2х этажного здания (Лист 99)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
	ГОСТ 30245-94	Труба квадратная □120х6 т	6,225	С245
	ГОСТ 8240-97	Балка настила [20 т	2,78	С245
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф16-20 A500C т	0,73	
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t10 т	0,93	С245
		Шпилька M16 т	0,03	

Ведомость демонтажных работ крыльца Кр-1 (Лист 102)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
	ГОСТ 30245-94	Труба квадратная □150х5 пог.м	12,8	
	ГОСТ 8240-97	Швеллер [24 пог.м	21,2	
	ГОСТ 8240-97	Швеллер [20 пог.м	3	
	ГОСТ 8509-93	Строительный мусор м³	6,81	

Ведомость элементов на устройство крыльца Кр-1 (Лист 102)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
Ст1	ГОСТ 30245-94	Труба квадратная □100х5 пог.м	5,0	С245
Бн1	ГОСТ 8240-97	Балка настила [10 пог.м	16,6	С245
Бн2	ГОСТ 8240-97	Балка настила [8 пог.м	15,3	С245
	ГОСТ 8509-93	Уголок ∟50х3 пог.м	23,2	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t10 кв.м	0,5	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t6 кв.м	0,3	С245
	ГОСТ 8706-78	Просечно-вытяжной лист ПВЛ-510 кв.м	11,2	
Фб1		Бетон B25 куб.м	0,2	
Ст2	ГОСТ 30245-94	Труба квадратная □150х4 пог.м	6,5	С245
Бн3	ГОСТ 8240-97	Балка настила [20 пог.м	5,7	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t8 кв.м	0,3	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t10 кв.м	0,2	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t16 кв.м	0,2	С245
	ГОСТ 24045-2016	Профнастил Н57-750-0,5 кв.м	13,8	
		Бетон B25 куб.м	2,7	
		Смесь EMACO® S88 (или аналог) куб.м	0,005	
	ГОСТ 7798-70	Болты M16 шт.	4	
	ГОСТ 5915-70	Гайки M16 шт.	8	
	ГОСТ 11371-78	Шайбы M16 шт.	8	
	HILTY (или аналог)	Анкеры HST M20 шт.	4	
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф16A500C кг	115	
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф10A500C кг	120	

Ведомость элементов на устройство крыльца Кр-2 (Лист 103)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
		Песчаная подготовка м3	4,02	
		Бетонная подготовка B7,5 м3	0,22	
		Монолитные конструкции B25 м3	4,352	
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф16A500C кг	750	
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф8A500C кг	220	
	ГОСТ 30245-94	Труба квадратная □150х4 пог.м	5,3	С245
	ГОСТ 8240-97	Балка настила [20 пог.м	4,7	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t8 кв.м	0,3	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t10 кв.м	0,2	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t16 кв.м	0,2	С245
	ГОСТ 24045-2016	Профнастил Н57-750-0,5 кв.м	11,4	
		Бетон B25 куб.м	2,7	
		Смесь EMACO® S88 (или аналог) куб.м	0,005	
	ГОСТ 7798-70	Болты M16 шт.	8	
	ГОСТ 5915-70	Гайки M16 шт.	16	
	ГОСТ 11371-78	Шайбы M16 шт.	16	
	HILTY (или аналог)	Анкеры HST M20 шт.	8	

Ведомость элементов на устройство крыльца Кр-5 (Лист 104)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
		Песчаная подготовка м3	10,69	
		Бетонная подготовка B7,5 м3	0,89	
		Монолитные конструкции B25 м3	19,93	
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф16A500C кг	1319	
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф12A500C кг	1274	
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф8A500C кг	274	
		Гидроизоляции обмазочной ТЕХНОНИКОЛЬ №01 м2	56,78	
	ГОСТ 30245-94	Труба квадратная □150х4 т	0,105	С245
	ГОСТ 8240-97	Балка настила [20 т	0,079	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t8-16 т	0,06	С245
	ГОСТ 24045-2016	Профнастил Н57-750-0,5 т	0,04	
	HILTY (или аналог)	Анкеры HST M20 шт.	8	
		Смесь EMACO® S88 (или аналог) куб.м	0,004	
	ГОСТ 7798-70	Болты M16 шт.	8	
	ГОСТ 5915-70	Гайки M16 шт.	16	
	ГОСТ 11371-78	Шайбы M16 шт.	16	
		ТЕХНОНИКОЛЬ Мастика гидроизоляции №24 (2 слоя) м2	7	
	ГОСТ 8509-93	Уголок ∟150х5 т	0,07	С245
	HILTY (или аналог)	Анкеры HST M16 шт.	11	

Ведомость элементов на устройство непроходного канала (Лист 108)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Устройство песчаной подготовки		2,5	м3
		Бетонная подготовка M50		2,5	м3
		Технозласт ЭПП		30	м2
		Лоток Л 27-11 сер.3.006.1-2.87 вып. 2		2	шт
		Плита перекрытия П 27-8		2	шт
		Обратная засыпка: песок средней крупности		10	м3

Ведомость демонтажных работ крыльца Кр-2 (Лист 103)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
	ГОСТ 30245-94	Труба квадратная □150х5 т	0,172	
	ГОСТ 8240-97	Швеллер [20 т	0,08	
	ГОСТ 8509-93	Строительный мусор м³	10,62	

Ведомость демонтажных работ крыльца Кр-5 (Лист 104)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
	ГОСТ 30245-94	Труба квадратная □150х5 т	0,11	
	ГОСТ 8240-97	Швеллер [20 т	0,07	
	ГОСТ 8509-93	Строительный мусор м³	9,98	

Ведомость элементов на устройство козырьком К-1, К-2, К-3 (Листы 106-108)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
	ГОСТ 30245-94	Труба квадратная □100х5 т	0,172	С245
	ГОСТ 8240-97	Балка настила [18П т	0,11	С245
	ГОСТ 8509-93	Уголок ∟90х90х5 т	0,005	С245
	ГОСТ 8509-93	Уголок ∟80х50х5 т	0,06	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t10 т	1,5	С245
		Шпилька M16 шт	12	

Спецификация элементов по демонтажу перекрытий на отм. +3,130, +2,560 (Лист 56)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		«Акустик Баттс В» ROCKWOOL		310	м2
	ГОСТ 24045-2016	НС35-1000-0,8		310	м2

Спецификация элементов по демонтажу перекрытий на отм. +6,560; +7,110 (Лист 56)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		«Акустик Баттс В» ROCKWOOL		308	м2
	ГОСТ 24045-2016	НС35-1000-0,8		310	м2

Спецификация элементов по демонтажу перекрытий на отм. +10,340; +10,860 (Лист 56)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		«Акустик Баттс В» ROCKWOOL		308	м2
	ГОСТ 24045-2016	НС35-1000-0,8		310	м2

Спецификация элементов по демонтажу перекрытий на отм. +14,600; +14,940 (Лист 56)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		«Акустик Баттс В» ROCKWOOL		318	м2
	ГОСТ 24045-2016	НС35-1000-0,8		318	м2

Ведомость элементов на устройство полов подвала (Лист 38)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Бетонная подготовка B10		61,62	м3
		Гидроизоляции обмазочной ТЕХНОНИКОЛЬ №01		264,06	л
		Технозласт ЭПП		968,22	м2
		ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF, t=30 мм.		26,4	м3
		Пленка полиэтиленовая		880,2	м2
		Монолитные конструкции B25		96,82	м3
		Арматура Ф8A500C		3823,6	кг

Спецификация элементов по устройству монолитной лестницы (Лист 86)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Монолитный ж/б марш: бетон B25	1,93		м3
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф12A500C	0,3		т
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф8A240	0,064		т
		Монолитные ж/б междуэтажных площадки: бетон B25	1,89		м3
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф12A500C	0,337		т
	ГОСТ Р 52544-2006	Арматура Ф8A240	0,072		т

Ведомость элементов на устройство парапетов (Лист 46)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Кирпичная кладка		19,8	м3
		Засыпка керамзитом, фракция 10-20 мм		24,5	м3

Ведомость элементов на устройство фронтона. Корпус Б (Лист 46)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
		Профиль 80х6 сталь марки С245		6,3	т
		Полоса 10х150х110 сталь марки С245		0,3	т

Ведомость элементов на устройство подвижных опор (Лист 90)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
	ГОСТ 30245-94	Труба квадратная □100х5 т	0,84	С245
	ГОСТ 8240-97	Балка настила [16П т	0,003	С245
	ГОСТ 8240-97	Балка настила [6П т	0,072	С245
	ГОСТ 19903-2015	Пластина t8; 10 т	0,5	С245
		Болты с гайками и шайбами M16 шт	292	
		Шпилька анкерная Hilti HST3 M8х115 -/50 шт	292	

Ведомость элементов на устройство опор байпаса (Лист 108)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Сталь марки
		Профиль двутавр 25Ш1 С245 т	1,5	С245
		Пластина t=8...20 мм, Сталь С245 т	0,91	С245
		Профиль уголок 50х3 С245 т	0,01	С245
		Распорный анкер M20 шт	32	
		Блок ФБС 6-3-6 шт	8	
		Песок средней крупности м3	4,88	

Ведомость основных объемов работ по укреплению фундаментов коллектора №2 (Лист 92)

Поз.	Наименование	Кол.	Ед. изм.
1	Колонковое бурение 5 категории скважин ø93мм на глубину 650мм с промывкой	48	шт
		31.2	пм
2	Заполнение скважин ø93мм цементным раствором	0.21	м³
		31.2	пм
3	Установка трубы кондуктора ø89х3,5мм, L=850мм	40.8	пм
4	Колонковое бурение 5 категории скважин ø76мм на глубину 370мм	48	шт
		17.8	пм
5	Заполнение скважин ø76мм цементным раствором* (I этап цементации)	3.6	м³
6	Колонковое бурение 5 категории скважин ø76мм на глубину 575мм	48	шт
		27.6	пм
7	Колонковое бурение 1-2 категории скважин ø76мм на глубину 210мм	48	шт
		10.1	пм
8	Заполнение скважин ø76мм цементным раствором* (II этап цементации)	2.82	м³

* - объем заполнения уточняется после пробной цементации

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

						765-09/15/ДСР-КР
2	-	Нов.	392-21		09.21	ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2.
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	
Разработал		Хапов М.З.			02.22	Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания — Стадия: П; Лист; Листов
Проверил		Яковлев Э.П.			02.22	
Н. контр.		Яковлев Е.Г.			02.22	Ведомость объемов работ — АО "МСУ-1"
ГАП		Спивакова М.В.			02.22	

Формат А4

«Сопоставительная ведомость объемов работ при корректировке проектной документации»:

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

765-09/15/ДСР-11.3.ВОР2.1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество		Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	
1	2	3	4	5	6
	Холодное водоснабжение. Система В0. Монтаж.				
1	Трубы стальные Ø150	м	**17**	17	
2	Трубы стальные Ø150	м	**0**	200	
3	Трубы стальные Ø200	м	**0**	180	
4	Трубы стальные Ø100	м	**45**	45	
5	Трубы стальные Ø80	м	**570**	570	
6	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø50	м	**520**	520	
7	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø150 толщиной 13 мм	м	**0**	17	
8	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø100 толщиной 13 мм	м	**0**	45	
9	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø80 толщиной 13 мм	м	**570**	570	
10	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø50 толщиной 13 мм	м	**500**	500	
11	Металл для крепления трубопроводов стальная полоса шириной 40 мм	м.п.	**100**	100	
12	Неподвижная опора для труб Ø80	шт.	**70**	70	
13	Неподвижная опора для труб Ø50	шт.	**65**	65	
14	Шкаф пожарный ШПК-320-21НЗК	шт.	**35**	0	
15	Шкаф пожарный ШПК-ПАТ-320-12 ВЗК	шт.	**0**	37	
16	Кран пожарный Ø50:				
	- Вентиль пожарный угловой с цапкой и муфтой Ø50	шт.	**70**	72	
	- Головка соединительная рукавная ГР-50	шт.	**140**	144	
	- Головка соединительная цапоквая ГР-50	шт.	**70**	72	
	- Ствол пожарный ручной Ø50; насадка Ø16	шт.	**70**	72	

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
2	все	Зам.	776-22		05.22
1	все	Зам.	407-21		09.21

765-09/15/ДСР-11.3.ВОР2.1

Разработал	Долгополов		09.21
Проверил	Рощин		09.21
ГИП	Ивонин		09.21
Н.контр.	Рощин		09.21

Ведомость основных объемов работ и потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
П	1	13

Дирекция по проектированию "МСУ-1"

	- Рукав пожарный напорный латексированный длиной 20 м, Ø50	шт.	**70**	72	
17	Автоматический воздухоотводчик	шт.	**2**	2	
18	Задвижка с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая Ø150 PN10	шт.	**2**	2	
19	Задвижка клиновые Ø80 PN16	шт.	**9**	7	
20	Задвижка клиновые Ø50 PN16	шт.	**18**	20	
21	Задвижка клиновые Ø80 PN10	шт.	**2**	0	
22	Обратный клапан фленцевый Ø50 PN16	шт.	**14**	14	
23	Стальная гильза Ду100	шт.	**5**	5	
24	Стальная гильза Ду80	шт.	**10**	10	
25	Мат прошивной ТЕХНО толщиной 30мм	$м^2$	**3**	3	
26	Металл для крепления трубопроводов	кг.	**0**	950	
Холодное водоснабжение. Система В2.1. Монтаж.					
1	Трубы стальные Ø80	м	**0**	68	
2	Затвор дисковый поворотный с рукояткой с фиксацией Ø80 Ру=1.6 МПа в комплекте:	компл.	**0**	2	
	- затвор дисковый поворотный с рукояткой с фиксацией Ø80 Ру=1.6 МПа	шт	**0**	2	
	- фланец 1-80-16	шт	**0**	4	
3	Головка соединительная муфтовая ГМ-50	шт	**0**	20	
4	Головка заглушка ГЗ-80	шт	**0**	4	
5	Клапан пожарный угловой 125°, латунь, Ø50	шт	**0**	20	
Холодное водоснабжение. Система В1. Монтаж.					
1	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø65	м	**0**	300	
2	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø65	м	**0**	70	
3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø50	м	**30**	0	
4	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø40	м	**155**	0	
5	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø32	м	**55**	240	
6	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø20	м	**0**	60	
7	Трубы полипропиленовые «ПРО АКВА» PP-R SDR6 PN20 Ø40	м	**90**	90	
8	Трубы полипропиленовые «ПРО АКВА» PP-R SDR6 PN20 Ø32	м	**35**	35	
9	Трубы полипропиленовые «ПРО АКВА» PP-R SDR6 PN20 Ø25	м	**375**	375	

10	Трубы полипропиленовые «ПРО АКВА» PP-R SDR6 PN20 Ø20	м	**1210**	1210	
11	Трубы полипропиленовые «ПРО АКВА» PP-R SDR6 PN20 Ø15	м	**1400**	1400	
12	Металл для крепления трубопроводов стальная полоса шириной 40 мм	м.п.	**110**	0	
13	Металл для крепления трубопроводов	кг	**0**	550	
14	Неподвижная опора для труб Ø65	шт.	**0**	12	
15	Неподвижная опора для труб Ø50	шт.	**5**	0	
16	Неподвижная опора для труб Ø40	шт.	**20**	0	
17	Неподвижная опора для труб Ø32	шт.	**10**	40	
18	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø100, толщиной 13 мм	м	**0**	300	
19	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø75, толщиной 13 мм	м	**0**	70	
20	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø60, толщиной 13 мм	м	**30**	0	
21	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø48, толщиной 13 мм	м	**155**	0	
22	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø42, толщиной 13 мм	м	**55**	330	
23	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø35, толщиной 13 мм	м	**0**	35	
24	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø25, толщиной 13 мм	м	**0**	375	
25	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø20, толщиной 13 мм	м	**0**	1210	
26	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø15, толщиной 13 мм	м	**0**	110	
27	Шаровой кран латунный Ø15, PN40	шт	**439**	439	
28	Шаровой кран латунный Ø20, PN40	шт	**72**	76	
29	Шаровой кран латунный Ø25, PN40	шт	**22**	22	
30	Шаровой кран латунный Ø32, PN25	шт	**10**	33	
31	Задвижки клиновые Ø65, PN10	шт	**0**	1	
32	Задвижки клиновые Ø50, PN10	шт	**1**	0	
33	Задвижки клиновые Ø40, PN10	шт	**23**	0	
34	Стальная гильза Ду100	м	**0**	2	
35	Стальная гильза Ду80	м	**2**	0	
36	Стальная гильза Ду65	м	**8**	0	
37	Стальная гильза Ду50	м	**0**	8	
38	Мат Прошивной ТЕХНО толщиной 30мм	$м^2$	**2**	2	
Горячее водоснабжение. Система Т3. Монтаж.					
1	Трубы стальные Ø80	м	**90**	0	

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

2	Трубы стальные Ø65	м	**150**	60	
3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø50	м	**60**	90	
4	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø40	м	**0**	120	
5	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø32	м	**205**	375	
6	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø25	м	**0**	160	
7	Трубы полипропиленовые «ПРО АКВА» PP-R SDR6 PN20 Ø40	м	**20**	20	
8	Трубы полипропиленовые «ПРО АКВА» PP-R SDR6 PN20 Ø32	м	**50**	50	
9	Трубы полипропиленовые «ПРО АКВА» PP-R SDR6 PN20 Ø25	м	**370**	370	
10	Трубы полипропиленовые «ПРО АКВА» PP-R SDR6 PN20 Ø20	м	**1100**	1100	
11	Трубы полипропиленовые «ПРО АКВА» PP-R SDR6 PN20 Ø15	м	**1200**	1200	
12	Металл для крепления трубопроводов стальная полоса шириной 40 мм	м.п.	**140**	0	
13	Металл для крепления трубопроводов	кг	**0**	750	
14	Неподвижная опора для труб Ø80	шт.	**10**	0	
15	Неподвижная опора для труб Ø65	шт.	**20**	10	
16	Неподвижная опора для труб Ø50	шт.	**0**	15	
17	Неподвижная опора для труб Ø40	шт.	**10**	20	
18	Неподвижная опора для труб Ø32	шт.	**25**	50	
19	Неподвижная опора для труб Ø32	шт.	**0**	20	
20	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø89, толщиной 25 мм	м	**90**	0	
21	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø75, толщиной 25 мм	м	**150**	60	
22	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø60, толщиной 25 мм	м	**60**	90	
23	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø48, толщиной 25 мм	м	**0**	120	
24	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø42, толщиной 25 мм	м	**205**	395	
25	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø35, толщиной 25 мм	м	**0**	210	
26	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø25, толщиной 25 мм	м	**0**	370	
27	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø20, толщиной 25 мм	м	**0**	1100	
28	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø15, толщиной 25 мм	м	**0**	1200	
29	Автоматический воздухоотводчик	шт.	**2**	2	
30	Компенсатор "Энергия-Аква" с декорат.-защитн. кожухом Ø80	шт.	**2**	0	

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

31	Компенсатор "Энергия-Аква" с декорат.-защитн. кожухом Ø65	шт.	**2**	0	
32	Компенсатор "Энергия-Аква" с декорат.-защитн. кожухом Ø50	шт.	**2**	2	
33	Компенсатор "Энергия-Аква" с декорат.-защитн. кожухом Ø32	шт.	**14**	1	
34	Шаровой кран латунный Ø15 PN40	шт.	**358**	358	
35	Шаровой кран латунный Ø20 PN40	шт.	**72**	72	
36	Шаровой кран латунный Ø25 PN40	шт.	**22**	22	
37	Шаровой кран латунный Ø32 PN25	шт.	**10**	10	
38	Задвижки клиновые Ø80 PN10	шт.	**5**	0	
39	Задвижки клиновые Ø50 PN10	шт.	**1**	3	
40	Задвижки клиновые Ø40 PN10	шт.	**1**	1	
41	Стальная гильза Ду100	м	**2**	2	
42	Стальная гильза Ду80	м	**2**	2	
43	Стальная гильза Ду65	м	**8**	8	
44	Мат Прошивной ТЕХНО толщиной 30мм	$м^2$	**3**	3	
45	Водонагреватель накопительный V=50 л	шт.	**0**	8	
Горячее водоснабжение. Система Т4. Монтаж.					
1	Трубы стальные Ø65	м	**10**	0	
2	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø50	м	**95**	0	
3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø40	м	**25**	0	
4	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø32	м	**70**	60	
5	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø25	м	**200**	160	
6	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø20	м	**0**	200	
7	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные Ø15	м	**0**	120	
8	Трубы полипропиленовые «ПРО АКВА» PP-R SDR6 PN20 Ø32	м	**10**	10	
9	Трубы полипропиленовые «ПРО АКВА» PP-R SDR6 PN20 Ø25	м	**45**	45	
10	Трубы полипропиленовые «ПРО АКВА» PP-R SDR6 PN20 Ø20	м	**305**	305	
11	Трубы полипропиленовые «ПРО АКВА» PP-R SDR6 PN20 Ø15	м	**200**	200	
12	Металл для крепления трубопроводов стальная полоса шириной 40 мм	м.п.	**95**	0	
13	Металл для крепления трубопроводов	кг	**0**	450	
14	Неподвижная опора для труб Ø65	шт.	**2**	0	

15	Неподвижная опора для труб Ø50	шт.	**10**	0	
16	Неподвижная опора для труб Ø40	шт.	**5**	0	
17	Неподвижная опора для труб Ø32	шт.	**10**	10	
18	Неподвижная опора для труб Ø25	шт.	**25**	20	
19	Неподвижная опора для труб Ø20	шт.	**0**	25	
20	Неподвижная опора для труб Ø15	шт.	**0**	15	
21	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø75, толщиной 25 мм	м	**10**	0	
22	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø60, толщиной 25 мм	м	**95**	0	
23	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø48, толщиной 25 мм	м	**25**	0	
24	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø42, толщиной 25 мм	м	**0**	120	
25	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø35, толщиной 25 мм	м	**70**	60	
26	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø28, толщиной 25 мм	м	**0**	200	
27	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø25, толщиной 25 мм	м	**0**	45	
28	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø22, толщиной 25 мм	м	**0**	120	
29	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø20, толщиной 25 мм	м	**0**	305	
30	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø15, толщиной 25 мм	м	**0**	200	
31	Термостатический балансировочный клапан Ø50 PN16	шт.	**1**	0	
32	Термостатический балансировочный клапан Ø40 PN16	шт.	**2**	0	
33	Термостатический балансировочный клапан Ø32 PN16	шт.	**1**	1	
34	Термостатический балансировочный клапан Ø25 PN16	шт.	**12**	1	
35	Термостатический балансировочный клапан Ø20 PN16	шт.	**0**	21	
36	Шаровой кран латунный Ø15 PN40	шт.	**40**	40	
37	Шаровой кран латунный Ø20 PN40	шт.	**15**	26	
38	Шаровой кран латунный Ø20 PN40	шт.	**10**	2	
39	Шаровой кран латунный Ø32 PN25	шт.	**10**	3	
40	Задвижки клиновые Ø65 PN10	шт.	**3**	0	
41	Задвижки клиновые Ø50 PN10	шт.	**2**	0	
42	Стальная гильза Ду65	м	**8**	0	
43	Стальная гильза Ду50	м	**0**	8	
44	Мат Прошивной ТЕХНО толщиной 30мм	$м^2$	**1,5**	1,5	

Водомерный узел на вводе. Монтаж.					
1	Задвижки с обрезиненным клином невыдвижным шпинделем фланцевая Ø150 PN10	шт.	**4**	0	
2	Задвижки клиновая фланцевая чугунная с маховиком Ру=1,0 МПа Ø150	шт.	**0**	4	
3	Задвижки клиновая фланцевая чугунная с маховиком Ру=1,0 МПа Ø150 с контролем положения	шт.	**0**	2	
4	Задвижки клиновая фланцевая чугунная с маховиком Ру=1,0 МПа Ø150	шт.	**0**	3	
5	Задвижка клиновая KR15-150 с электроприводом SA14.2 Ø150 PN16	шт.	**1**	0	
6	Задвижка клиновая фланцевая чугунная Ру=1,6 МПа, Ø150 мм с электроприводом AUMA SA 07.6	шт.	**0**	2	
7	Клапан дисковый обратный Ø150 мм, Ру=1,0 МПа	шт.	**0**	2	
8	Клапан дисковый обратный Ø100 мм, Ру=1,0 МПа	шт.	**0**	1	
9	Тройник стальной 150х150	шт.	**4**	4	
10	Тройник чугунный фланцевый ТФ Ø150х150	шт.	**0**	4	
11	Тройник чугунный фланцевый ТФ Ø150х100	шт.	**2**	0	
12	Колено чугунное фланцевое УФ Ø150 мм	шт.	**0**	5	
13	Патрубок стальной Ø150, l=1165мм	шт.	**0**	1	
14	Патрубок чугунный фланцевый с внутренним ЦПП Ø150 мм, L=655мм	шт.	**0**	2	
15	Патрубок чугунный фланцевый с внутренним ЦПП Ø150 мм, L=1834мм	шт.	**0**	1	
16	Патрубок чугунный фланцевый с внутренним ЦПП Ø150 мм, L=194мм	шт.	**0**	1	
17	Патрубок чугунный фланцевый с внутренним ЦПП Ø150 мм, L=1363мм	шт.	**0**	2	
18	Патрубок чугунный фланцевый с внутренним ЦПП Ø150 мм, L=162мм	шт.	**0**	1	
19	Фланец стальной приварной Ø150 мм	шт.	**18**	2	
20	Прокладка из EPDM-термополимер для труб Ø150 мм	шт.	**15**	30	
21	Прокладка из EPDM-термополимер для труб Ø100 мм	шт.	**5**	0	
22	Болты оцинк. с гайкой М20х90	шт.	**120**	0	
23	Болт с гайкой М16х70	шт.	**0**	40	
24	Болт с гайкой М20х100	шт.	**0**	240	
25	Опора марки ОП-3	шт.	**2**	0	
26	Опора ОП-4:	компл.	**0**	2	
	- Подушка для трубы Ø150 мм	шт.	**0**	2	

	- Уголок 50х50х5 L=600 мм	шт.	**0**	1	
	- Уголок 50х50х5 L=300 мм	шт.	**0**	1	
	- Уголок 50х50х5 L=575 мм	шт.	**0**	2	
	- Сталь арматурная А-II Ø16 L=690 мм	шт.	**0**	1	
	- Гайка М16	шт.	**0**	2	
	- Шайба 16	шт.	**0**	2	
27	Опора ОП-5:	компл.	**0**	2	
	- Подушка для трубы Ø150 мм	шт.	**0**	2	
	- Швеллер стальной горячекатанный 10 L=1580 мм	шт.	**0**	2	
	- Уголок 75х75х6 L=620 мм	шт.	**0**	2	
	- Уголок 75х75х6 L=620 мм	шт.	**0**	2	
	- Уголок 50х50х5 L=600 мм	шт.	**0**	2	
	- Сталь арматурная А-II Ø10 L=400 мм	шт.	**0**	2	
	- Гайка М10	шт.	**0**	8	
	- Шайба 16	шт.	**0**	8	
	- Болт М10х30	шт.	**0**	4	
28	Опора марки КНС-9	шт.	**2**	0	
29	Консоль навесная КНС-IV:	компл.	**0**	2	
	- Подушка для трубы Ø150 мм	шт.	**0**	2	
	- Швеллер стальной горячекатанный 10 L=1460 мм	шт.	**0**	1	
	- Уголок 50х50х5 L=250 мм	шт.	**0**	2	
	- Опора трубопроводная	шт.	**0**	2	
	- Опора трубопроводная	шт.	**0**	3	
	- Гайка М16	шт.	**0**	4	
	- Шайба 16	шт.	**0**	2	
30	Площадка для обслуживания арматуры h=0,9м:	компл.	**0**	2	
	- Лист стальной 800х712х4 с ромбическим рифлением	шт.	**0**	1	
	- Уголок Б-50х50х4 (Стойка L = 2600)	шт.	**0**	2	
	- Лист стальной (ступень 704х97х4) с ромбическим рифлением	шт.	**0**	6	
	- Круг В-16 (поручень L=1500)	шт.	**0**	2	
	- Лист стальной с ромбическим рифлением (Пята 150х150х4)	шт.	**0**	4	
31	Узел усиления раструбного соединения:				
	- Пластина из листовой стали ГОСТ 19903-74*, толщ. 12 мм	шт.	**0**	4	

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

	- Шайба d-25 под гайку М24	шт.	**0**	16	
	- Гайка шестигранная нормальной точности М24	шт.	**0**	16	
	- Арматурный стержень класса А-I Ø24 мм, L=500 мм	шт.	**0**	8	
	- Бетон М200 (на заделку стержней)	шт.	**0**	0,1	
	- Анкер-шпилька Hilti M24x230/60	шт.	**0**	4	
	- Патрубок чугунный фланц.гл. конец Ø150 мм, L=300 мм с внутренним ЦПП	шт.	**0**	2	
Водомерная вставка. Монтаж.					
1	Счётчик турбинный 1,6 МПа (16 кгс/см^2); 5-50°С	шт.	**1**	1	
2	Фильтр магнитный фланц. 1,6 МПа; 5-50°С	шт.	**1**	1	
3	Патрубок стальной Ø50, l=150мм	шт.	**2**	2	
4	Патрубок стальной Ø15, l=200мм	шт.	**2**	2	
5	Фланцы стальные приварные Ø50	шт.	**4**	4	
6	Фланцы стальные приварные Ø150	шт.	**2**	2	
7	Переход конц. стальной приварн. Ø159/Ø57	шт.	**2**	2	
8	Шаровый кран Ø15 PN40	шт.	**1**	1	
9	3-х ходовой кран тип VT.361 Ø15 PN40	шт.	**1**	1	
10	Манометр показыв. МП-ЗУ	шт.	**1**	1	
11	Прокладка резиновая 3мм	шт.	**3**	3	
12	Болты оцинк. с гайкой М20х90	компл.	**12**	12	
Насосная станция. Монтаж.					
1	Установка "Grundfos" Hydro MPC-E 3 CRE20-2 50/60Hz, Q = 40,61м^3/час, H= 35,05м, N=2*4= 8кВт	шт.	**1**	0	
2	Установка "Grundfos" Hydro MX 1/1 CR45-4 50Hz, Q = 43,95 м3/час, H = 42,40 м, N = 15 кВт	шт.	**1**	0	
3	Установка хозяйственно-питьевая CO 2 Helix V 3603/SK-FFS-R-CS Q = 40,68 м3/час, H = 33,0 м, P=9,0 кВт	компл.	**0**	1	
4	Установка пожаротушения COR-3 Helix V 1605/SKw-EB-R Q = 31,25 м3/час, H = 54,0 м, P=4,0 кВт	компл.	**0**	1	
5	Задвижки клиновые Ø100 PN16	шт.	**2**	2	
6	Задвижки клиновые с контролем положения Ø100 PN16	шт.	**0**	2	
7	Задвижки клиновые Ø80 PN16	шт.	**4**	0	

8	Задвижки клиновые с контролем положения Ø80 PN16	шт.	**0**	6	
9	Задвижки клиновые Ø65 PN16	шт.	**0**	1	
10	Обратный клапан Ø100 PN16	шт.	**1**	1	
11	Обратный клапан Ø80 PN16	шт.	**2**	2	
12	Виброкомпенсатор Ø100 PN10	шт.	**0**	4	
13	Бетон для фундаментов кл.В25	$м^2$	**1**	1	
Сантехнические приборы и оборудование помещений медицинской технологии. Монтаж.					
1	Смеситель локтевой для хирургического умывальника	шт.	**20**	3	
2	Смеситель рычажного типа для умывальника	шт.	**138**	139	
3	Смеситель для мойки	шт.	**0**	8	
4	Смеситель рычажного типа для умывальника (помещение КУИ)	шт.	**15**	12	
5	Смеситель настенный для душевого поддона (помещение КУИ)	шт.	**12**	12	
6	Смеситель для душевой кабины	шт.	**2**	14	
7	Гигиенический душ с вентилем, держателем и шлангом	шт.	**0**	35	
Сантехнические приборы и оборудование общественных зон и туалетов. Монтаж.					
1	Смеситель рычажного типа для умывальника	шт.	**25**	0	
2	Смеситель сенсорного типа для умывальника	шт.	**0**	34	
3	Гигиенический душ с вентилем, держателем и шлангом	шт.	**0**	34	
4	Пурифайер (холодная/горячая/комнатная)	шт.	**0**	20	
Сантехнические приборы и оборудование лечебных палат. Монтаж.					
1	Смеситель рычажного типа для умывальника	шт.	**16**	15	
2	Смеситель для душевой кабины	шт.	**14**	13	
3	Гигиенический душ с вентилем, держателем и шлангом	шт.	**0**	15	
Сантехнические приборы и оборудование (общее). Монтаж.					
1	Поливочный кран для внутренних помещений Ø15 (для систем В1 и Т3)	шт.	**42**	12	
2	Кран поливочный со штуцером для шланга, Ø25 PN10 в т.ч.:	шт.	**2**	7	
	- Шланг поливочный, L=50 м	шт.	**0**	7	

3	Полотенцесушитель в помещениях ПУИ	шт.	**17**	12	
4	Полотенцесушитель в помещениях лечебных палат	шт.	**14**	13	
5	Накопительный водонагреватель ELECTROLUX EWH30 Royal, 30л	шт.	**34**	5	
6	Гибкая подводка, длиной 50см, Ø15 для системы ХВС	шт.	**344**	300	
7	Гибкая подводка, длиной 50см, Ø15 для системы ГВС	шт.	**276**	239	
Церковь					
Система В0. Монтаж.					
1	Трубы стальные Ø80	м	**460**	0	
2	Трубы стальные Ø50	м	**0**	460	
Система Т3, Т4. Монтаж.					
1	Трубы стальные Ø80	м	**230**	0	
2	Трубы стальные Ø65	м	**230**	0	
Демонтаж существующих сетей и оборудования.					
1	Трубы стальные, Ø150	м	**15**	0	
2	Трубы стальные водогазопроводные до диаметра 100 мм	м	**0**	322	
3	Трубы стальные, Ø150	м	**35**	0	
4	Трубы стальные, Ø80	м	**530**	0	
5	Трубы стальные, Ø65	м	**120**	0	
6	Трубы стальные водогазопроводные до диаметра 63 мм	м	**0**	988	
7	Трубы стальные, Ø50	м	**705**	0	
8	Трубы стальные, Ø40	м	**232**	0	
9	Трубы стальные водогазопроводные до диаметра 32 мм	м	**0**	3275	
10	Трубы стальные, Ø32	м	**0**	340	
11	Трубы стальные, Ø25	м.	**0**	792	
12	Трубы стальные, Ø20	м	**0**	2090	
13	Трубы стальные, Ø15	м	**0**	2250	
14	Запорная арматура, Ø150	шт.	**4**	4	
15	Запорная арматура, Ø100	шт.	**1**	1	
16	Запорная арматура, Ø80	шт.	**10**	10	
17	Запорная арматура, Ø65	шт.	**1**	1	
18	Запорная арматура, Ø50	шт.	**15**	15	

19	Запорная арматура, Ø40	шт.	**20**	20	
20	Запорная арматура, Ø32	шт.	**20**	20	
21	Запорная арматура, Ø25	шт.	**40**	40	
22	Запорная арматура, Ø20	шт.	**125**	125	
23	Запорная арматура, Ø15	шт.	**670**	670	
24	Демонтаж смесителей	шт.	**240**	49	
25	Демонтаж водонагревателя	шт.	**0**	3	
Оборудование фонтана. Монтаж.					
1	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, Ø50	м	**27**	0	
2	Трубы ПЭ80 SDR17, Ø63х3,8	м	**23**	0	
3	Задвижки клиновые Ø50 PN10	м	**1**	0	
4	Фонтанный комплект Fontana FK 5014	м	**1**	0	
Насосная станция резервного водоснабжения. Монтаж.					
1	Установка повышения давления COR-2 Helix V 403/SKw-EB-R Q = 3,6 м^3/час, Н = 18,0 м, Р=0,37 кВт	компл.	**0**	1	
2	Резервуар V=1,5 м^3 горизонтальная 1730х1120х1160(h) пластиковая накопительная	шт.	**0**	1	
3	Виброкомпенсатор муфтовый Ø32 PN10	шт.	**0**	2	
4	Шаровый кран Ø32 PN16	шт.	**0**	2	
5	Электромагнитный клапан Ø32 PN16 с катушкой BB220AS 220В AC 90C	шт.	**0**	1	
Грувлочные соединения системы водоснабжения. Монтаж.					
1	Колено 90°, крашеное, 1.6 Мпа; Ду150	шт.	**0**	6	
2	Колено 90°, крашеное, 1.6 Мпа; Ду100	шт.	**0**	10	
3	Колено 90°, крашеное, 1.6 Мпа; Ду80	шт.	**0**	60	
4	Колено 90°, крашеное, 1.6 Мпа; Ду65	шт.	**0**	50	
5	Колено 90°, крашеное, 1.6 Мпа; Ду50	шт.	**0**	90	
6	Муфта жесткая, крашеная, 1.6 Мпа; Ду150	шт.	**0**	30	
7	Муфта жесткая, крашеная, 1.6 Мпа; Ду100	шт.	**0**	50	
8	Муфта жесткая, крашеная, 1.6 Мпа; Ду80	шт.	**0**	260	
9	Муфта жесткая, крашеная, 1.6 Мпа; Ду65	шт.	**0**	240	
10	Муфта жесткая, крашеная, 1.6 Мпа; Ду50	шт.	**0**	610	

11	Тройник равносторонний под муфту, крашеный, 1.6 Мпа; Ду100	шт.	**0**	4	
12	Тройник равносторонний под муфту, крашеный, 1.6 Мпа; Ду80	шт.	**0**	25	
13	Тройник равносторонний под муфту, крашеный, , 1.6 Мпа; Ду65	шт.	**0**	15	
14	Тройник равносторонний под муфту, крашеный, 1.6 Мпа; Ду50	шт.	**0**	20	
15	Тройник переходной под муфту, крашеный 150х100	шт.	**0**	3	
16	Тройник переходной под муфту, крашеный 150х80	шт.	**0**	2	
17	Тройник переходной под муфту, крашеный 150х50	шт.	**0**	2	
18	Тройник переходной под муфту, крашеный 80х65	шт.	**0**	20	
19	Тройник переходной под муфту, крашеный 65х50	шт.	**0**	90	
20	Переход конц. под муфту, крашеный 150х80	шт.	**0**	2	
21	Переход конц. под муфту, крашеный 100х80	шт.	**0**	2	
22	Переход конц. под муфту, крашеный 100х65	шт.	**0**	1	
23	Переход конц. под муфту, крашеный 80х65	шт.	**0**	11	
24	Переход конц. под муфту, крашеный 65х50	шт.	**0**	10	
25	Адаптер фланцевый под муфту, 1.6 (с фасонными деталями) МПа Ду150	шт.	**0**	2	
26	Адаптер фланцевый под муфту, 1.6 (с фасонными деталями) МПа Ду100	шт.	**0**	20	
27	Адаптер фланцевый под муфту, 1.6 (с фасонными деталями) МПа Ду80	шт.	**0**	50	
28	Адаптер фланцевый под муфту, 1.6 (с фасонными деталями) МПа Ду65	шт.	**0**	10	
29	Адаптер фланцевый под муфту, 1.6 (с фасонными деталями) МПа Ду50	шт.	**0**	120	
30	Отвод резьбовой, крашеный, Ду 80х32 1.6 МПа	шт.	**0**	10	
31	Отвод резьбовой, крашеный, Ду 80х25 1.6 МПа	шт.	**0**	5	
32	Отвод резьбовой, крашеный, Ду 80х15 1.6 МПа	шт.	**0**	5	
33	Отвод резьбовой, крашеный, Ду 65х15 1.6 МПа	шт.	**0**	8	
34	Отвод резьбовой, крашеный, Ду 50х32 1.6 МПа	шт.	**0**	30	
35	Отвод резьбовой, крашеный, Ду 50х15 1.6 МПа	шт.	**0**	4	

«Сопоставительная ведомость объемов работ при корректировке проектной документации»:

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

765-09/15/ДСР-11.3.ВОР3.1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество		Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	
1	2	3	4	5	6
Хозяйственно-бытовая канализация. Система К1. Монтаж.					
1	Труба чугунная PAM-GLOBAL S DN150	м	**50**	0	
2	Трубы канализац. раструбные полипропиленовые малошумные Ø150	м.	**0**	50	
3	Труба чугунная PAM-GLOBAL S DN100	м	**1800**	0	
4	Трубы канализац. раструбные полипропиленовые малошумные Ø110	м	**730**	2500	
5	Отвод 45° PAM-GLOBAL S DN150	шт.	**15**	0	
6	Отвод 45° раструбный полипропиленовый Ø150	шт	**0**	15	
7	Отвод 45° PAM-GLOBAL S DN100	шт.	**280**	0	
8	Отвод 45° раструбный полипропиленовый Ø110	шт	**100**	380	
9	Тройник 45° PAM-GLOBAL S 150x150	шт.	**5**	0	
10	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 150x150	шт	**0**	5	
11	Тройник 45° PAM-GLOBAL S 150x100	шт.	**15**	0	
12	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 150x110	шт	**0**	12	
13	Тройник 45° PAM-GLOBAL S 100x100	шт.	**235**	0	
14	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 110x110	шт	**75**	310	
15	Крестовина 45° PAM-GLOBAL S 100x100	шт.	**120**	0	
16	Торцевая крышка PAM-GLOBAL S Dn150	шт.	**2**	0	
17	Торцевая крышка полипропиленовая Ø150	шт.	**0**	2	
18	Торцевая крышка PAM-GLOBAL S Dn100	шт.	**30**	0	
19	Торцевая крышка полипропиленовая Ø110	шт	**30**	60	

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
2	все	Зам.	776-22		05.22
1	все	Зам.	407-21		09.21

765-09/15/ДСР-11.3.ВОР3.1

Разработал	Долгополов		09.21
Проверил	Рощин		09.21
ГИП	Ивонин		09.21
Н.контр.	Рощин		09.21

Ведомость основных объемов работ и потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
П	1	6

Дирекция по проектированию "МСУ-1"

20	Konfix - переходник с SML на пластик	шт.	**360**	0	
21	Ревизия PAM-GLOBAL S DN100	шт.	**100**	0	
22	Ревизия полипропиленовая с крышкой DN100	шт	**0**	124	
23	Трубы канализац. раструбные полипропиленовые малошумные Ø50	м	**720**	720	
24	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 50х50	шт	**50**	50	
25	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 50х110	шт	**75**	75	
26	Торцевая крышка полипропиленовая Ø50	шт	**15**	15	
27	Отвод 45° раструбный полипропиленовый Ø50	шт	**100**	100	
28	Вентиляционный клапан HL900N Ø110	шт	**45**	25	
29	Насосная установка Sololift2 WC-3	шт	**1**	0	
30	Насосная установка HiDrainlift 3-35	шт	**0**	8	
31	Насосная установка HiSewlift 3-35	шт	**0**	9	
32	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, Ø32	м	**7**	100	
33	Локальная установка термической обработки стоков 758х725х(Н)850 мм, Q=0,25 м^3/сут	шт	**0**	1	
34	Шаровый кран Ø32 PN25	шт	**1**	16	
35	Обратный клапан Ø32	шт	**1**	16	
36	Канализационный трап Ø110 для внутренних помещений с решеткой из н/ж стали, HL310NPr	шт	**53**	12	
37	Капельная воронка HL21	шт	**0**	5	
38	Соединительный хомут Rapid S Dn150	шт	**57**	0	
39	Соединительный хомут Rapid S Dn100	шт	**1825**	0	
40	Стальная гильза Ду125	м	**100**	100	
41	Мат Прошивной ТЕХНО толщиной 30мм	м^2	**15**	15	
42	Выпуск канализационный из здания	шт	**7**	7	
Водосток. Система К2. Монтаж.					
1	Труба напорная НПВХ PN 10 раструбная Ø110 мм	м	**0**	400	
2	Теплоизоляционные цилиндры для труб Ø110 толщиной 13мм	м	**0**	400	
3	Тройник НПВХ с металлическим фланцем PN 10 Ø110 х Ø100	шт	**0**	4	
4	Фланец стальной глухой PN 10 Ø100	шт	**0**	4	
5	Тройник НПВХ раструбный 110	шт	**0**	5	
6	Отвод НПВХ раструбный 110	шт	**0**	20	
7	Переход НПВХ фланцевый PN 10 Ø110 х Ø100	шт	**0**	2	

8	Патрубок компенсационный НПВХ Ø110мм	шт	**0**	8	
9	Водосточная воронка Ø110 с электрообогревом	шт	**0**	8	
10	Саморегулирующийся нагревательный кабель 30КСТМ2-Т 230 В	м	**850**	400	
Производственная канализация. Система К3. Монтаж.					
1	Трубы канализац. раструбные полипропиленовые малошумные Ø50	м	**0**	30	
2	Отвод 45° раструбный полипропиленовый Ø50	шт	**0**	25	
3	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 50х50	шт	**0**	15	
4	Жироуловитель, Q=0,50 м3/час	шт	**0**	1	
Дренажная канализация. Система К4. Монтаж.					
1	Трубы канализац. раструбные полипропиленовые Ø50	м	**430**	0	
2	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, Ø50	м	**0**	40	
3	Трубы канализац. раструбные полипропиленовые Ø32	м	**0**	800	
4	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, Ø32	м	**70**	20	
5	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 32х32	шт	**0**	185	
6	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 50х50	шт	**65**	0	
7	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 110х50	шт	**0**	25	
8	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 110х110	шт	**0**	30	
9	Торцевая крышка полипропиленовая Ø32	шт	**0**	40	
10	Торцевая крышка полипропиленовая Ø50	шт	**10**	0	
11	Торцевая крышка полипропиленовая Ø110	шт	**0**	15	
12	Отвод 45° раструбный полипропиленовый Ø32	шт	**0**	40	
13	Отвод 45° раструбный полипропиленовый Ø50	шт	**55**	0	
14	Отвод 45° раструбный полипропиленовый Ø110	шт	**0**	40	
15	Ревизия Ø50	шт	**15**	0	
16	Ревизия Ø110	шт	**0**	5	
17	Дренажный насос Grundfos Unilift KP 250 A1	шт	**6**	0	
18	Дренажный насос Wilo KS 14 E	шт	**0**	5	
19	Дренажный насос Wilo-Drain TMT 32H102/7,5	шт	**1**	8	

20	Шаровый кран Ø32 PN25	шт	**7**	3	
21	Шаровый кран Ø50 PN25	шт	**0**	4	
22	Обратный клапан Ø32	шт	**7**	3	
23	Обратный клапан Ø50	шт	**0**	4	
24	Капельная воронка HL21	шт	**30**	20	
25	Переход эксцентрический 32х50	шт	**30**	22	
26	Канализационный трап Ø110 для внутренних помещений с решеткой из н/ж стали, HL310NPr	шт	**9**	8	
27	Стальная гильза Ду80	м	**15**	15	
28	Мат Прошивной ТЕХНО толщиной 30мм	$м^2$	**2**	2	
29	Люк-дверца сантехническая 200х200	шт	**110**	0	
30	Люк-дверца сантехническая 400х600	шт	**40**	0	
31	Выпуск канализационный из здания	шт	**7**	4	
32	Грунтовка ГФ-021 за 2 раза	шт	**0**	9,17	
Сантехнические приборы и оборудование помещений медицинской технологии. Монтаж.					
1	Унитаз-компакт фаянсовый (с гофрир. подводкой)	шт.	**18**	0	
2	Унитаз с инсталляцией и сенсорным управлением (с гофрир. подводкой):	компл.	**0**	35	
	- Подвесной унитаз с крышкой	шт.	**0**	1	
	- Монтажный элемент для подвесного унитаза со смывным бачком	шт.	**0**	1	
	- Крепление к стене для отдельного монтажа	шт.	**0**	1	
	- Система электронного управления смывом унитаза	шт.	**0**	1	
	- Монтажный комплект для систем электронного управления смывом унитаза	шт.	**0**	1	
3	Умывальник керамический (в комплекте с сифоном) 60х45:	компл.	**138**	139	
	- Сифон с погружной трубкой, горизонтальный выпуск	шт.	**0**	1	
4	Умывальник керамический для КУИ (в комплекте с сифоном):	компл.	**15**	12	
	- Сифон с погружной трубкой, горизонтальный выпуск	шт.	**0**	1	
5	Умывальник керамический хирургический (в комплекте с сифоном)	компл.	**20**	20	
	- Сифон с погружной трубкой, горизонтальный выпуск	шт.	**0**	1	
6	Поддон душевой (в комплекте с сифоном) 90х90	компл.	**12**	12	
	- Сифон для душевых поддонов с высотой гидрозатвора 50мм.	шт.	**0**	1	

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

	- Пробка сливного отверстия	шт.	**0**	1	
7	Душевая кабина (в комплекте с сифоном)		**2**	0	
8	Трап душевой	компл.	**0**	14	
9	Мойка нерж. (в комплекте с сифоном)	компл.	**0**	8	
	- Сифон с погружной трубкой, горизонтальный выпуск				
Сантехнические приборы и оборудование общественных зон и туалетов. Монтаж.					
1	Унитаз-компакт фаянсовый (с гофрир. подводкой)	шт	**27**	0	
2	Унитаз с инсталляцией и сенсорным управлением (с гофрир. подводкой)	компл.	**0**	34	
	- Подвесной унитаз с крышкой	шт	**0**	1	
	- Монтажный элемент для подвесного унитаза со смывным бачком	шт	**0**	1	
	- Крепление к стене для отдельного монтажа	компл.	**0**	1	
	- Система электронного управления смывом унитаза	шт	**0**	1	
	- Монтажный комплект для систем электронного управления смывом унитаза	шт	**0**	1	
3	Умывальник керамический (в комплекте с сифоном) 60х45	компл.	**25**	34	
	- Сифон с погружной трубкой, горизонтальный выпуск	шт	**0**	1	
Сантехнические приборы и оборудование лечебных палат. Монтаж.					
1	Унитаз-компакт фаянсовый (с гофрир. подводкой)	шт	**16**	0	
2	Унитаз с инсталляцией и сенсорным управлением (с гофрир. подводкой)	компл.	**0**	15	
	- Подвесной унитаз с крышкой	шт	**0**	1	
	- Монтажный элемент для подвесного унитаза со смывным бачком	шт	**0**	1	
	- Крепление к стене для отдельного монтажа	компл	**0**	1	
	- Система электронного управления смывом унитаза	шт	**0**	1	
	- Монтажный комплект для систем электронного управления смывом унитаза	шт	**0**	1	
3	Умывальник керамический (в комплекте с сифоном) 60х45	компл	**16**	16	
	- Сифон с погружной трубкой, горизонтальный выпуск	шт	**0**	1	
4	Душевая кабина (в комплекте с сифоном)	шт	**14**	0	
5	Трап душевой	компл	**0**	13	

Демонтаж существующих сетей и оборудования.					
1	Труба канализационная, Ø150	м	**35**	35	
2	Труба канализационная, Ø100	м	**2020**	910	
3	Труба канализационная, Ø50	м	**920**	851	
4	Труба водогазопроводная диаметром до 100 мм	м	**0**	843,4	
5	Труба водогазопроводная диаметром до 63 мм	м	**0**	672	
6	Труба водогазопроводная диаметром до 32 мм	м	**0**	909,5	
7	Демонтаж сантехнических приборов	шт	**275**	0	
8	Демонтаж унитазов	шт	**0**	56	
9	Демонтаж умывальников и раковин	шт	**0**	136	
10	Демонтаж душевых поддонов	шт	**0**	4	
11	Демонтаж моек	шт	**0**	65	

«Сопоставительная ведомость объемов работ при корректировке проектной документации»:

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

765-09/15/ДСР-11.3.ВОР3.3

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество		Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	
1	2	3	4	5	6
Хозяйственно-бытовая канализация. К1. Монтаж.					
1	Труба ПЭ100 SDR17 PN10 Ø225х13,4 мм, (техническая) $h_{ср}$=2,20	пм	**0**	33,8	
2	Труба ПЭ100 SDR17 PN10 Ø160х9,5 мм, (техническая) $h_{ср}$=3,50	пм	**159,5**	120,5	
3	Труба ПЭ100 SDR17 PN10 Ø225х13,4 мм, (техническая) $h_{ср}$=3,50	пм	**0**	31,2	
4	Труба чугунная ВЧШГ с внутренним ЦПП Ø150 мм, $h_{ср}$=2.00 м	пм	**0**	11,1	
5	Труба чугунная ВЧШГ с внутренним ЦПП Ø100 мм, $h_{ср}$=2.00 м	пм	**0**	47,9	
6	Основание грунтовое плоское с подготовкой из песчаного грунта:	пм	**0**	59,0	
	- Подготовка из песка средней крупности	$м^3$	**0**	1,30	
7	Колодец канализационный ККП15.15 в составе:	шт.	**17**	20	
	- Плита днища КД-36	шт.	**17**	21	
	- Кольцо стеновое К-15-10	шт.	**17**	42	
	- Кольцо стеновое К-15-5	шт.	**17**	0	
	- Плита перекрытия ПК-15	шт.	**17**	22	
	- Люк чугунный плавающего типа ОУЭ-СМ-600 с доп. крышкой с запорным устройством	шт.	**17**	22	
	- Лестница Л-1	шт.	**17**	22	
	- Кольцо К-7-5	шт.	**17**	63	
	- Кольцо К-7-1,5	шт.	**17**	26	
	- Скоба ГС-1	шт.	**102**	114	
	- Скоба ГС-3	шт.	**51**	57	
	- Скоба СК-2	шт.	**34**	38	
	- Скоба СК-3	шт.	**51**	57	

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
2	все	Зам.	776-22		05.22
1	все	Зам.	407-21		09.21

765-09/15/ДСР-11.3.ВОР3.3

Разработал	Долгополов		09.21
Проверил	Рощин		09.21
ГИП	Ивонин		09.21
Н.контр.	Рощин		09.21

Ведомость основных объемов работ и потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

Дирекция по проектированию "МСУ-1"

	- Скоба СК-4	шт.	**19**	19	
	- Бетон М300 класс В22,5	м^3	**11,39**	12,73	
	- Бетон М200 класс В15	м^3	**8,16**	9,12	
	- Песок природный II класс, средний	м^3	**6,97**	7,79	
	- Окраска наружной поверхности камеры битумной мастикой за 2 раза	м^2	**126,0**	379,48	
8	Реконструкция колодцев в части горловины, опорной плиты, люка и металлических изделий	шт.	**2**	2	
	- Лестница Л-1	шт.	**2**	2	
	- Кольцо К-7-5	шт.	**2**	2	
	- Кольцо К-7-1,5	шт.	**2**	2	
	- Скоба ГС-1	шт.	**12**	12	
	- Скоба ГС-3	шт.	**6**	6	
	- Скоба СК-2	шт.	**4**	4	
	- Скоба СК-3	шт.	**6**	6	
	- Скоба СК-4	шт.	**1**	1	
9	Опорно-укрывной элемент ОУЭ-СМ-600	шт.	**2**	2	
10	Врезка в сущ. сеть Ø400 мм	шт.	**1**	1	
11	Врезка в сущ. сеть Ø700 мм	шт.	**1**	1	
	Демонтаж.				
1	Забутовка существующей бездействующей самотечной чугунной сети Ø100 мм,	пм	**0**	12,3	
	- Цементно-песчаный раствор М100	м^3	**0,00**	0,01	
2	Забутовка существующей бездействующей самотечной чугунной сети Ø125 мм,	пм	**0**	17,6	
	- Цементно-песчаный раствор М100	м^3	**0,00**	0,02	
3	Демонтаж канализационных ж/б колодцев диаметром 1000мм	шт.	**17**	21	
4	Демонтаж канализационных колодцев: горловины, люка и металлоконструкций	шт.	**2**	2	

Ведомость объемов работ по разделу:
«Отопление и теплоснабжение (внутреннее)»

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

						765-09/15/ДСР-11.3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Усов			06.22	Содержание тома
Проверил		Старовойтова			06.22	
Н.контр.		Старовойтов			06.22	
КГИП		Ивонин			06.22	

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Дирекция по проектированию "МСУ-1"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во было	Кол-во стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3	4	5	6
Отопление водяное 85-60^{0}С. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Монтаж отопительных приборов: электроконвектор Делсот универсальный, в комплекте с настенными крепежами				
2	ЭВУБ-0,5	компл.	-	6	
3	ЭВУБ-1,0	компл.	-	3	
4	ЭВУБ-1,5	компл.	-	2	
5	Монтаж отопительных приборов: Электрический конвектор Nobo				
6	C4N10	компл.	3	-	
7	C4N20	компл.	1	-	
8	Монтаж отопительных приборов: Регистр из гладких труб Ø100 l=2м, в 2 ряда	компл.	38	-	
9	Монтаж отопительных приборов: Радиатор стальной трубчатый Zehnder Charleston 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2”, в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016				
10	4 секции	компл.	-	7	
11	5 секции	компл.	-	4	
12	6 секции	компл.	-	4	
13	7 секции	компл.	-	1	
14	8 секции	компл.	-	4	
15	9 секции	компл.	-	2	
16	10 секции	компл.	-	3	
17	11 секции	компл.	-	2	
18	12 секции	компл.	-	8	
19	13 секции	компл.	-	14	
20	14 секции	компл.	-	4	
21	15 секции	компл.	-	3	
22	16 секции	компл.	-	3	
23	17 секции	компл.	-	4	
24	18 секции	компл.	-	1	
25	19 секции	компл.	-	9	
26	20 секции	компл.	-	6	
27	21 секции	компл.	-	83	
28	22 секции	компл.	-	19	
29	23 секции	компл.	-	19	
30	24 секции	компл.	-	39	
31	25 секции	компл.	-	3	
32	26 секции	компл.	-	40	
33	27 секции	компл.	-	1	
34	28 секции	компл.	-	40	
35	29 секции	компл.	-	11	

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР-11.3

Разработал	Усов		06.22
Проверил	Старовойтова		06.22
Н.контр.	Старовойтов		06.22
КГИП	Ивонин		06.22

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	7

Дирекция по проектированию "МСУ-1"

36	30 секции	компл.	-	101	
37	31 секции	компл.	-	12	
38	32 секции	компл.	-	5	
39	33 секции	компл.	-	1	
40	36 секции	компл.	-	4	
41	38 секции	компл.	-	21	
42	39 секции	компл.	-	2	
43	40 секции	компл.	-	29	
44	Монтаж отопительных приборов: Радиатор стальной трубчатый Zehnder Charleston 3-колончатый тип 3030 с правым боковым подключением 1/2”, в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016				
45	21 секции	компл.	-	1	
46	28 секции	компл.	-	1	
47	36 секции	компл.	-	1	
48	Монтаж отопительных приборов: Радиатор стальной трубчатый Zehnder Charleston 2-колончатый тип 2060 с правым боковым подключением 1/2”, в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016, 47 Вт/секц				
49	20 секции	компл.	-	2	
50	22 секции	компл.	-	1	
51	23 секции	компл.	-	1	
52	31 секции	компл.	-	1	
53	Монтаж отопительных приборов: Радиатор стальной трубчатый Zehnder Charleston 4-колончатый тип 4060 с правым боковым подключением 1/2”, в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016, 47 Вт/секц				
54	31 секции	компл.	-	1	
55	37 секции	компл.	-	1	
56	38 секции	компл.	-	2	
57	Монтаж отопительных приборов: Радиатор стальной трубчатый Zehnder Charleston 4-колончатый тип 6060 с правым боковым подключением 1/2”, в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016				
58	40 секции	компл.	-	1	
59	Монтаж отопительных приборов: Стальной панельный радиатор KORADO с боковым подключением (универсальный) 205010	компл.	530	-	
60	Монтаж отопительных приборов: Радиатор стальной трубчатый радиусного исполнения Zehnder Charleston 3-колончатый тип 3060 с боковым подключением 1/2”, в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016 , R=2000мм				
61	30 секции	компл.	-	6	
62	Монтаж отопительных приборов: Радиатор стальной трубчатый радиусного исполнения Zehnder Charleston 3-колончатый тип 3060 с				

	боковым подключением 1/2”, в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016 , R=1750мм				
63	26 секции	компл.	-	3	
64	28 секции	компл.	-	1	
65	30 секции	компл.	-	7	
66	32 секции	компл.	-	2	
67	Монтаж комплекта креплений Zehnder SMB 30-75 (RAL 9016)				
68	2xSMB50	компл.	-	186	
69	3xSMB50	компл.	-	296	
70	4xSMB50	компл.	-	11	
71	Монтаж комплекта креплений Zehnder HFK (RAL 9016)				
72	3xHFK (140-170)	компл.	-	26	
73	Установка термостатического элемента с жидкостным строенным температурным датчиком RA 5065	компл.	-	530	
74	Установка термостатического элемента с регулировкой RA-N:				
75	Ду 15	шт.	500	-	
76	Установка радиаторного запорного прямого клапана RLV-15:				
77	Ду 15	шт.	500	541	
78	Установка клапана термостатического прямого с автоматическим регулятором расхода RA-DV:				
79	Ду 15	шт.	-	541	
80	Монтаж клапана запорно-балансировочного ручного MSV-F2				
81	Ду50	шт.	6	-	
82	Ду80	шт.	6	-	
83	Ду100	шт.	6	-	
84	Монтаж запорного клапана MSV-S				
85	Ду 50	шт.	6	-	
86	Монтаж запорного клапана Jip-FF				
87	Ду 80	шт.	6	-	
88	Ду 100	шт.	6	-	
89	Монтаж крана шарового спускного с наружной резьбой с насадкой для шланга BVR-C				
90	Ду 15	шт.	-	240	
91	Монтаж кранов спускных G 1/2”	шт.	126	-	
92	Монтаж автоматического воздухоотводчика Airvent G 1/2”	шт.	-	180	
93	Установка крана шарового BVR для воздухоотводчика				
94	Ду15	шт.	-	180	
95	Монтаж крана Маевского G 1/2”	шт.	126	-	
96	Монтаж клапана двухпозиционного щарового с эл. приводом 24В				
97	Ду 15	шт.	-	26	
98	Ду 20	шт.	-	52	
99	Ду 25	шт.	-	2	
100	Монтаж крана шарового фланцевого с рукояткой типа JIP-FF				
101	Ду 25	шт.	10	-	

102	Ду 32	шт.	6	-	
103	Ду 40	шт.	6	-	
104	Ду 50	шт.	6	-	
105	Ду 65	шт.	4	-	
106	Ду 80	шт.	10	-	
107	Ду 100	шт.	12	-	
108	Ду 200	шт.	2	-	
109	Монтаж фильтра сетчатого, FVF:				
110	Ду 200	шт.	2	-	
111	Монтаж термометра жидкостного BITERMA 0-160°С	шт.	4	-	
112	Монтаж манометра с 3-х ходовым краном и импульсной трубкой WIKA MERA	шт.	4	-	
113	Монтаж опоры неподвижной для труб Ду15	шт.	-	4	
114	Монтаж опоры неподвижной хомутовой серия 4.903-10 выпуск 4, тип 28-Т3.00	шт.	-	4	
115	Монтаж опоры неподвижной хомутовой серия 4.903-10 выпуск 4, тип 32-Т3.01	шт.	-	6	
116	Монтаж опоры неподвижной хомутовой серия 4.903-10 выпуск 4, тип 38-Т3.02	шт.	-	6	
117	Монтаж опоры неподвижной хомутовой серия 4.903-10 выпуск 4, тип 45-Т3.03	шт.	-	6	
118	Монтаж опоры неподвижной хомутовой серия 4.903-10 выпуск 4, тип 57-Т3.04	шт.	-	8	
119	Монтаж опоры неподвижной хомутовой серия 4.903-10 выпуск 4, тип 76-Т3.05	шт.	-	6	
120	Монтаж опоры неподвижной хомутовой серия 4.903-10 выпуск 4, тип 89-Т3.06	шт.	-	4	
121	Монтаж компенсатора резинового антивибрационного EPDM DI7140N-0025 Ду 25	шт.	-	12	
122	Монтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75:				
123	Ду 15	м	2400	3845	
124	Ду 20	м	3400	1700	
125	Ду 25	м	300	150	
126	Ду 32	м	200	180	
127	Ду 40	м	200	560	
128	Ду 50	м	-	300	
129	Монтаж трубопроводов из стальных прямошовных электросварных труб ГОСТ 10704-91:				
130	ø57х3,5	м	750	-	
131	ø76х3,5	м	100	630	
132	ø89х3,5	м	1200	100	
133	ø108х4,0	м	320	35	
134	ø219х6,0	м	20	-	
135	Монтаж гильз для трубопроводов				
136	DN15	м	-	260	
137	DN20	м	-	200	
138	DN25	м	-	30	
139	DN32	м	-	14	
140	DN40	м	-	16	
141	DN50	м	-	16	
142	76х3,0	м	-	8	

143	89х3,5	м	-	10	
144	108х4,0	м	-	12	
145	Монтаж цилиндров навивных Rockwool 100:				
146	32х25	п.м.	300	-	
147	38х25	п.м.	200	-	
148	42х25	п.м.	200	-	
149	57х25	п.м.	750	-	
150	76х25	п.м.	100	-	
151	89х25	п.м.	1200	-	
152	108х25	п.м.	320	-	
153	219х25	п.м.	20	-	
154	Монтаж тепловой изоляции трубопроводов базальтовыми цилиндрами толщиной 30мм (НГ) кашированные алюминиевой фольгой для труб:				
155	Ду 15	м	-	1350	
156	Ду 20	м	-	570	
157	Ду 25	м	-	140	
158	Ду 32	м	-	255	
159	Ду 40	м	-	645	
160	Ду 50	м	-	750	
161	ø76х3,5	м	-	950	
162	ø89х3,5	м	-	150	
163	ø108х4,0	м	-	80	
164	Монтаж металла для крепления трубопроводов	кг	800	4200	
165	Грунтование трубопроводов антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 в 2 слоя	м2	-	1250	
166	Окраска труб краской К0-8104 в 2 слоя	м2	-	1250	
167	Окраска труб термостойкой эмалью	кг	600	-	
168	Монтаж алюминиевого скотча	п.м.	-	7600	
169	Монтаж ВТЗ				
170	РА3520WH	шт.	1	-	
171	РА2515W	шт.	3	-	
172	Монтаж тепловентилятора электрического КЭВ-3С41Е	шт.	-	3	
Теплоснабжение водяное 95-70^{0}С. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
173	Монтаж узлов регулирования приточных установок	компл.	16	32	
174	Монтаж термометра жидкостного BITERMA 0-160°С	шт.	60	-	
175	Монтаж манометра с 3-х ходовым краном и импульсной трубкой WIKA MERA	шт.	60	-	
176	Монтаж фильтра сетчатого, FVF:				
177	Ду20	шт.	2	-	
178	Ду 32	шт.	4	-	
179	Ду 40	шт.	2	-	
180	Ду 50	шт.	6	-	
181	Ду 65	шт.	1	-	
182	Монтаж ВТЗ с электрическим теплообменником				
183	РА3215СЕ12	шт.	-	4	
184	РА3220СЕ16	шт.	-	1	
185	Монтаж крана шарового спускного с наружной резьбой с насадкой для шланга BVR-C				
186	Ду 15	шт.	-	100	

187	Монтаж автоматического воздухоотводчика Airvent G 1/2”	шт.	-	100	
188	Установка крана шарового BVR для воздухоотводчика				
189	Ду15	шт.	-	100	
190	Установка крана шарового BVR				
191	Ду15	шт.	-	10	
192	Ду20	шт.	-	12	
193	Ду25	шт.	-	10	
194	Ду32	шт.	-	14	
195	Ду40	шт.	-	12	
196	Установка крана шарового фланцевого Jip Standart FF				
197	DN50	шт.	-	10	
198	DN65	шт.	-	12	
199	DN80	шт.	-	10	
200	Монтаж клапана балансировочного ручного фланцевого MNF				
201	Ду50	шт.	-	1	
202	Ду80	шт.	-	2	
203	Монтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75:				
204	Ду 15	м	-	150	
205	Ду 20	м	400	200	
206	Ду 25	м	-	175	
207	Ду 32	м	840	340	
208	Ду 40	м	380	650	
209	Ду 50	м	-	150	
210	Устройство трубопроводов из стальных прямошовных электросварных труб				
211	ГОСТ 10704-91:				
212	ø57х3,5	м	2300	200	
213	ø76х3,5	м	220	725	
214	ø89х3,5	м	-	260	
215	ø108х4,0	м	-	160	
216	ø133х4,5	м	-	75	
217	Монтаж опоры неподвижной для труб Ду15	шт.	-	4	
218	Монтаж опоры неподвижной хомутовой серия 4.903-10 выпуск 4, тип 28-Т3.00	шт.	-	4	
219	Монтаж опоры неподвижной хомутовой серия 4.903-10 выпуск 4, тип 32-Т3.01	шт.	-	12	
220	Монтаж опоры неподвижной хомутовой серия 4.903-10 выпуск 4, тип 38-Т3.02	шт.	-	10	
221	Монтаж опоры неподвижной хомутовой серия 4.903-10 выпуск 4, тип 45-Т3.03	шт.	-	6	
222	Монтаж опоры неподвижной хомутовой серия 4.903-10 выпуск 4, тип 57-Т3.04	шт.	-	8	
223	Монтаж опоры неподвижной хомутовой серия 4.903-10 выпуск 4, тип 76-Т3.05	шт.	-	6	
224	Монтаж опоры неподвижной хомутовой серия 4.903-10 выпуск 4, тип 89-Т3.06	шт.	-	6	
225	Монтаж цилиндров навивных Rockwool 100				
226	27х30	п.м.	400	-	
227	38х25	п.м.	840	-	
228	42х25	п.м.	380	-	

229	57х57	п.м.	2300	-	
230	76х25	п.м.	220	-	
231	Монтаж тепловой изоляции трубопроводов базальтовыми цилиндрами толщиной 30мм (НГ) кашированные алюминиевой фольгой для труб:				
232	Ду 15	м	-	225	
233	Ду 20	м	-	300	
234	Ду 25	м	-	265	
235	Ду 32	м	-	375	
236	Ду 40	м	-	600	
237	Ду 50	м	-	250	
238	ø76х3,5	м	-	1040	
239	ø89х3,5	м	-	360	
240	ø108х4,0	м	-	250	
241	ø133х4,5	м	-	150	
242	Монтаж алюминиевого скотча	п.м.	-	5000	
243	Монтаж гильз для трубопроводов				
244	DN15	м	-	10	
245	DN20	м	-	10	
246	DN25	м	-	10	
247	DN32	м	-	10	
248	DN40	м	-	10	
249	DN50	м	-	10	
250	76х3,0	м	-	10	
251	89х3,5	м	-	10	
252	108х4,0	м	-	10	
253	133х4,5	м	-	10	
254	Монтаж металла для крепления трубопроводов	кг	600	1400	
255	Грунтование трубопроводов антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 в 2 слоя	м2	-	1250	
256	Окраска труб краской К0-8104 в 2 слоя	м2	-	1250	
257	Окраска труб термостойкой эмалью	кг	600	-	
	Демонтаж				
258	Демонтаж чугунных радиаторов МС-140-500	шт	530	530	
259	Демонтаж стальных водогазопроводных труб				
260	Ду 15	п.м.	2400	1500	
261	Ду 20	п.м.	3400	800	
262	Ду 25	п.м.	300	229,06	
263	Ду 32	п.м.	200	100	
264	Ду 40	п.м.	200	100	
265	Демонтаж электросварных труб				
266	Ø57х3,0	п.м.	750	99,01	
267	Ø76х3,0	п.м.	100	118	
268	Ø89х3,0	п.м.	1200	100	
269	Ø108х3,5	п.м.	320	-	
270	Ø219х6,0	п.м.	20	-	
271	Демонтаж гребенки отопления l=3м Ø219х6,0	шт	2	1	
272	Демонтаж гребенки теплоснабжения l=3м Ø219х6,0	шт	2	1	

Ведомость объемов работ по разделу:
«Вентиляция»

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

						765-09/15/ДСР-11.3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал		Гаджимурадов			05.22	Ведомость объемов работ
Проверил		Старовойтова			05.22	
ГИП		Ивонин			05.22	
Н.контр.		Старовойтова			05.22	

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Дирекция по проектированию "МСУ-1"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во было	Кол-во стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3	4	5	6
	Общеобменная вентиляция				
1	Монтаж установки АП1 L=2960 м^3/ч, Р=400 Па, N=5 кВт, m=156 кг	комп.	-	1	
2	Монтаж установки АП2 L=2200 м3/ч, Р=350 Па, N=3,7 кВт, m=145 кг	комп.	-	1	
3	Монтаж установки АП2.1/АП2.1р L=250 м3/ч, Р=500 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	2	
4	Монтаж установки АП3 L=770 м3/ч, Р=300 Па, N=2,5 кВт, m=99 кг	комп.	-	1	
5	Монтаж установки БП0.1 L=760 м3/ч, Р=350 Па, N=1,25 кВт, m=101 кг	комп.	-	1	
6	Монтаж установки БП0.2 L=180 м3/ч, Р=250 Па, N=0,17 кВт, m=110 кг	комп.	-	1	
7	Монтаж установки БП0.4 L=950 м3/ч, Р=300 Па, N=0,36 кВт, m=85 кг	комп.	-	1	
8	Монтаж установки БП1 L=3000 м3/ч, Р=350 Па, N=2,6 кВт, m=85 кг	комп.	-	1	
9	Монтаж установки БП1.1/БП1.1р L=220 м3/ч, Р=250 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	2	
10	Монтаж установки БП2 L=12200 м3/ч, Р=450 Па, N=7,5 кВт, m=862 кг	комп.	-	1	
11	Монтаж установки БП2.1/БП2.1р L=2620 м3/ч, Р=750 Па, N=15,1 кВт, m=586 кг	комп.	-	2	
12	Монтаж установки БП2.2 L=550 м3/ч, Р=450 Па, N=1,25 кВт, m=103 кг	комп.	-	1	
13	Монтаж установки БП3 L=380 м3/ч, Р=350 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
14	Монтаж установки БП4 L=410 м3/ч, Р=350 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
15	Монтаж установки БП5 L=2600 м3/ч, Р=350 Па, N=1,35 кВт, m=130 кг	комп.	-	1	
16	Монтаж установки БП6/БП6р L=430 м3/ч, Р=750 Па, N=4,45 кВт, m=455 кг	комп.	-	2	
17	Монтаж установки БП7 L=750 м3/ч, Р=350 Па, N=1,25 кВт, m=117 кг	комп.	-	1	
18	Монтаж установки ВП0.1 L=120 м3/ч, Р=200 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
19	Монтаж установки ВП1/ВП1р L=715м3/ч, Р=350 Па, N=1,25 кВт, m=103 кг	комп.	-	2	
20	Монтаж установки ВП2 L=4550 м3/ч, Р=350 Па, N=4,9 кВт, m=186 кг	комп.	-	1	
21	Монтаж установки ВП3 L=5150 м3/ч, Р=400 Па, N=4,9 кВт, m=153 кг	комп.	-	1	
22	Монтаж установки ВП3.1/ВП3.1р L=3300 м3/ч, Р=750 Па, N=17,3 кВт, m=713 кг	комп.	-	2	
23	Монтаж установки ВП4/ВП4р L=2530 м3/ч, Р=350 Па, N=5,0 кВт, m=140 кг	комп.	-	2	
24	Монтаж установки ВП5 L=700 м3/ч, Р=350 Па, N=1,25 кВт, m=103 кг	комп.	-	1	
25	Монтаж установки ВП5.1/ВП5.1р L=8200 м3/ч, Р=750 Па, N=5,5 кВт, m=892 кг	комп.	-	2	

26	Монтаж установки АВ1.1 L=150 м3/ч, P=300 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
27	Монтаж установки АВ1.2 L=1400 м3/ч, P=300 Па, N=0,36 кВт, m=69 кг	комп.	-	1	
28	Монтаж установки АВ1.3 L=390 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
29	Монтаж установки АВ1.4 L=100 м3/ч, P=300 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
30	Монтаж установки АВ1.5 L=340 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
31	Монтаж установки АВ1.6 L=360 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
32	Монтаж установки АВ1.7 L=240 м3/ч, P=250 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
33	Монтаж установки АВ2.1/АВ2.1р L=150 м3/ч, P=500 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	2	
34	Монтаж установки АВ2.2 L=170 м3/ч, P=300 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
35	Монтаж установки АВ2.3 L=70 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
36	Монтаж установки АВ2.4 L=150 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
37	Монтаж установки АВ2.5 L=700 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
38	Монтаж установки АВ3 L=840 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
39	Монтажная установки АВ3.1 L=250 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
40	Монтаж установки АВ1а L=280 м3/ч, P=250 Па, N=0,1 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
41	Монтаж установки БВ0.1 L=760 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
42	Монтаж установки БВ0.2 L=250 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
43	Монтаж установки БВ0.3 L=60 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
44	Монтаж установки БВ0.4 L=110 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
45	Монтаж установки БВ0.5 L=490 м3/ч, P=200 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
46	Монтаж установки БВ0.7 L=50 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
47	Монтаж установки БВ0.8 L=500 м3/ч, P=200 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
48	Монтаж установки БВ0.9 L=50 м3/ч, P=200 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
49	Монтаж установки БВ0.10 L=210 м3/ч, P=200 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
50	Монтаж установки БВ0.11 L=2500 м3/ч, P=250 Па, N=1,5 кВт, m=51 кг	комп.	-	1	
51	Монтаж установки БВ1 L=1400 м3/ч, P=300 Па, N=0,36 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
52	Монтаж установки БВ2 L=1200 м3/ч, P=400 Па, N=0,36кВт, m=59 кг	комп.	-	1	
53	Монтаж установки БВ3 L=8350 м3/ч, P=400 Па, N=3,0 кВт, m=248 кг	комп.	-	1	
54	Монтаж установки БВ3.1/БВ3.1р L=2290 м3/ч, P=450 Па, N=1,25 кВт, m=68 кг	комп.	-	1	
55	Монтаж установки БВ3.2 L=120 м3/ч, P=300 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
56	Монтаж установки БВ3.3	комп.	-	1	

	L=480 м3/ч, Р=300 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг				
57	Монтаж установки БВ4 L=180 м3/ч, Р=250 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
58	Монтаж установки БВ5 L=110 м3/ч, Р=300 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
59	Монтаж установки БВ5.1 L=60 м3/ч, Р=250 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
60	Монтаж установки БВ5.2 L=550 м3/ч, Р=300 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
61	Монтаж установки БВ5.3 L=140 м3/ч, Р=300 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
62	Монтаж установки БВ6 L=1170 м3/ч, Р=350 Па, N=0,36 кВт, m=59 кг	комп.	-	1	
63	Монтаж установки БВ6.1/БВ6.1р L=900 м3/ч, Р=500 Па, N=0,36 кВт, m=69 кг	комп.	-	2	
64	Монтаж установки БВ7 L=1750 м3/ч, Р=350 Па, N=1,5 кВт, m=88 кг	комп.	-	1	
65	Монтаж установки БВ8 L=280 м3/ч, Р=350 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
66	Монтаж установки БВ9 L=100 м3/ч, Р=200 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
67	Монтаж установки БВ10 L=550 м3/ч, Р=300 Па, N=0,17 кВт, m=77 кг	комп.	-	1	
68	Монтаж установки БВ11 L=110 м3/ч, Р=200 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
69	Монтаж установки БВ12 L=330 м3/ч, Р=250 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
70	Монтаж установки БВ13 L=50 м3/ч, Р=200 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
71	Монтажу установки БВ14 L=200 м3/ч, Р=250 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
72	Монтаж установки БВ14.1 L=140 м3/ч, Р=250 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
73	Монтаж установки БВ15/БВ15р L=240 м3/ч, Р=450 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	2	
74	Монтаж установки ВВ0.1 L=120 м3/ч, Р=200 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
75	Монтаж установки ВВ1/ВВ1р L=475 м3/ч, Р=350 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	2	
76	Монтаж установки ВВ2/ВВ2р L=130 м3/ч, Р=350 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	2	
77	Монтаж установки ВВ3 L=460 м3/ч, Р=350 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
78	Монтаж установки ВВ3.1 L=490 м3/ч, Р=350 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
79	Монтаж установки ВВ3.2 L=640 м3/ч, Р=350 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
80	Монтаж установки ВВ3.3 L=80 м3/ч, Р=350 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
81	Монтаж установки ВВ5 L=1500 м3/ч, Р=350 Па, N=0,36 кВт, m=68 кг	комп.	-	1	
82	Монтаж установки ВВ5.1 L=630 м3/ч, Р=350 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
83	Монтаж установки ВВ6 L=5450 м3/ч, Р=450 Па, N=2,6 кВт, m=120 кг	комп.	-	1	
84	Монтаж установки ВВ6.1/6.1р L=300 м3/ч, Р=400 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	2	
85	Монтаж установки ВВ7/ВВ7р L=1650 м3/ч, Р=350 Па, N=0,36 кВт, m=59 кг	комп.	-	2	
86	Монтаж установки ВВ8 L=250 м3/ч, Р=350 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	

87	Монтаж установки ВВ9 L=650 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
88	Монтаж установки ВВ10/ВВ10р L=770 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	2	
89	Монтаж установки ВВ10.1/ВВ10.1р L=7480 м3/ч, P=450 Па, N=2,2 кВт, m=224 кг	комп.	-	2	
90	Монтаж установки ВВ10.2 L=1155 м3/ч, P=350 Па, N=0,36 кВт, m=69 кг	комп.	-	1	
91	Монтаж установки ВВ11 L=55 м3/ч, P=350 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
92	Монтаж установки ВВ12 L=70 м3/ч, P=350 Па, N=0,09 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
93	Монтаж установки ВВ3а L=300 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
94	Монтаж установки АМО1 L=1200 м3/ч, P=400 Па, N=0,36 кВт, m=73 кг	комп.	-	1	
95	Монтаж установки АМО2 L=550 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт, m=54 кг	комп.	-	1	
96	Монтаж установки БМО1 L=950 м3/ч, P=350 Па, N=0,36 кВт, m=73 кг	комп.	-	1	
97	Монтаж установки БМО4 L=700 м3/ч, P=400 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
98	Монтаж установки БМО5 L=880 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
99	Монтаж установки БМО6 L=660 м3/ч, P=300 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
100	Монтаж установки ВМО1 L=600 м3/ч, P=350 Па, N=0,17 кВт, m=12 кг	комп.	-	1	
101	Монтаж установки ВМО2 L=1100 м3/ч, P=400 Па, N=0,36 кВт, m=73 кг	комп.	-	1	
102	Монтаж установки П1	комп.	1	-	
103	Монтаж центрального кондиционера К2.1	комп.	1	-	
104	Монтаж центрального кондиционера К2.2/К2.2 рез.	комп.	2	-	
105	Монтаж центрального кондиционера К3	комп.	1	-	
106	Монтаж центрального кондиционера К4	комп.	1	-	
107	Монтаж центрального кондиционера К5	комп.	1	-	
108	Монтаж центрального кондиционера К6	комп.	1	-	
109	Монтаж центрального кондиционера К7	комп.	1	-	
110	Монтаж центрального кондиционера К8	комп.	1	-	
111	Монтаж центрального кондиционера К9/К9 рез.	комп.	2	-	
112	Монтаж центрального кондиционера К10	комп.	1	-	
113	Монтаж центрального кондиционера К11	комп.	1	-	
114	Монтаж установки П12	комп.	1	-	
115	Монтаж установки П13	комп.	1	-	
116	Монтаж установки П14	комп.	1	-	
117	Монтаж установки В1	комп.	1	-	
118	Монтаж установки В2	комп.	1	-	
119	Монтаж установки В3.1	комп.	1	-	
120	Монтаж установки В3.2	комп.	1	-	
121	Монтаж установки В4	комп.	1	-	
122	Монтаж установки В5	комп.	1	-	
123	Монтаж установки В6	комп.	1	-	
124	Монтаж установки В7	комп.	1	-	
125	Монтаж установки В8	комп.	1	-	
126	Монтаж установки В9.1	комп.	1	-	

127	Монтаж установки В9.2, В15.1	комп.	2	-	
128	Монтаж установки В10	комп.	1	-	
129	Монтаж установки В11	комп.	1	-	
130	Монтаж установки В12	комп.	1	-	
131	Монтаж установки В13	комп.	1	-	
132	Монтаж установки В14.1	комп.	1	-	
133	Монтаж установки В15.2, В16	комп.	2	-	
134	Монтаж установки В15.3	комп.	1	-	
135	Монтаж установки В17	комп.	1	-	
136	Монтаж установки В18	комп.	1	-	
137	Монтаж установки В19	комп.	1	-	
138	Монтаж установки В20.1	комп.	1	-	
139	Монтаж установки В20.2	комп.	1	-	
140	Монтаж установки В21	комп.	1	-	
141	Монтаж установки В22	комп.	1	-	
142	Монтаж установки В23	комп.	1	-	
143	Монтаж установки В24	комп.	1	-	
144	Монтаж установки В25, В32, В33, В34	комп.	4	-	
145	Монтаж установки В26, В30, В27, В28, В29, В32.	комп.	6	-	
146	Монтаж парового увлажнителя UE035	комп.	-	4	
147	Монтаж парового увлажнителя U130	комп.	-	2	
148	Монтаж канального электрического воздухонагревателя REH 250/9,0	комп.	-	1	
149	Монтаж канального электрического воздухонагревателя REH 200/2,0	комп.	-	1	
150	Монтаж канального электрического воздухонагревателя REH 160/2,4	комп.	-	1	
151	Монтаж канального воздухоохладителя LVA-2328650	комп.	-	1	
152	Монтаж канального водяного воздухонагревателя Канал-КВН-70-40-2	комп.	1	-	
153	Монтаж парового увлажнителя UE025X	комп.	2	-	
154	Монтаж парового увлажнителя UE065X	комп.	2	-	
155	Монтаж парового увлажнителя UE090X	комп.	1	-	
Маттериалы					
156	Монтаж потолочного диффузора ДПУ-М 100	шт	130	135	
157	Монтаж потолочного диффузора ДПУ-М 125	шт	40	141	
158	Монтаж потолочного диффузора ДПУ-М 160	шт	15	116	
159	Монтаж потолочного диффузора ДПУ-М 200	шт	-	59	
160	Монтаж потолочного диффузора 4АПР 300х300	шт	265	105	
161	Монтаж потолочного диффузора 4АПР 450х450	шт	192	41	
162	Монтаж потолочного диффузора 4АПР 600х600	шт	-	55	
163	Монтаж металлической оцинкованной сетки	$м^2$	-	25	
164	Монтаж воздушного клапана для круглых каналов КВК100М	шт	-	215	
165	Монтаж воздушного клапана для круглых каналов КВК125М	шт	-	155	
166	Монтаж воздушного клапана для круглых каналов КВК160М	шт	-	62	
167	Монтаж воздушного клапана для круглых каналов КВК200М	шт	-	15	
168	Монтаж воздушного клапана для круглых каналов КВК250М	шт	-	2	

169	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК150х150	шт	-	11	
170	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК200х100	шт	-	2	
171	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК200х150	шт	-	32	
172	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК200х200	шт	-	27	
173	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК250х150	шт	-	7	
174	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК250х200	шт	-	15	
175	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК250х250	шт	-	3	
176	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК300х150	шт	-	1	
177	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК300х200	шт	-	25	
178	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК300х250	шт	-	2	
179	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК350х150	шт	-	2	
180	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК350х200	шт	-	11	
181	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК350х250	шт	-	1	
182	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК350х300	шт	-	1	
183	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК400х150	шт	-	1	
184	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК400х200	шт	-	9	
185	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК400х250	шт	-	3	
186	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК400х300	шт	-	6	
187	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК450х200	шт	-	1	
188	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК450х300	шт	-	3	
189	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК500х200	шт	-	9	
190	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК500х250	шт	-	6	
191	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК500х300	шт	-	14	
192	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК500х350	шт	-	1	
193	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК500х400	шт	-	1	
194	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК500х500	шт	-	1	
195	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК600х300	шт	-	5	
196	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК600х350	шт	-	1	
197	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК600х400	шт	-	12	
198	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК650х350	шт	-	2	

199	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК650х550	шт	-	1	
200	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК700х300	шт	-	1	
201	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК700х400	шт	-	3	
202	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК750х300	шт	-	1	
203	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК750х350	шт	-	3	
204	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК800х300	шт	-	1	
205	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК800х350	шт	-	1	
206	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК800х400	шт	-	1	
207	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК800х500	шт	-	1	
208	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК850х400	шт	-	1	
209	Монтаж воздушного клапана для прямоугольных каналов АВК850х450	шт	-	1	
210	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 100	шт	13	-	
211	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 125	шт	27	-	
212	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 160	шт	36	-	
213	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 200	шт	10	-	
214	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 150х150	шт	3	-	
215	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 200х100	шт	6	-	
216	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 200х150	шт	30	-	
217	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 200х200	шт	8	-	
218	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 250х100	шт	1	-	
219	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 250х150	шт	28	-	
220	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 250х200	шт	8	-	
221	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 250х250	шт	3	-	
222	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 300х100	шт	3	-	
223	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 300х150	шт	14	-	
224	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 300х200	шт	17	-	
225	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 300х250	шт	3	-	
226	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 350х150	шт	5	-	
227	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 350х200	шт	4	-	
228	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 350х250	шт	2	-	
229	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 350х300	шт	1	-	
230	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 400х150	шт	5	-	
231	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 400х200	шт	13	-	
232	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 400х250	шт	7	-	
233	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 400х300	шт	5	-	
234	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 400х400	шт	1	-	
235	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 450х200	шт	4	-	
236	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 450х250	шт	2	-	
237	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 500х200	шт	5	-	
238	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 500х250	шт	5	-	
239	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 550х150	шт	1	-	
240	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 600х200	шт	3	-	
241	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 600х250	шт	8	-	

242	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 600x300	шт	4	-	
243	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 600x350	шт	1	-	
244	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 600x400	шт	3	-	
245	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 650x300	шт	2	-	
246	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 700x300	шт	3	-	
247	Монтаж дроссель клапана «Ecovent» 800x300	шт	1	-	
248	Монтаж клапана переменного расхода воздуха VAV 100	шт	-	2	
249	Монтаж клапана переменного расхода воздуха VAV 600x300	шт	-	2	
250	Монтаж клапана переменного расхода воздуха VAV 600x400	шт	-	1	
251	Монтаж клапана переменного расхода воздуха VAV 700x400	шт	-	1	
252	Монтаж клапана переменного расхода воздуха VAV 800x300	шт	-	2	
253	Монтаж клапана постоянного расхода воздуха CAV 100	шт	-	1	
254	Монтаж клапана постоянного расхода воздуха CAV 125	шт	-	5	
255	Монтаж клапана постоянного расхода воздуха CAV 160	шт	-	10	
256	Монтаж клапана постоянного расхода воздуха CAV 200x100	шт	-	2	
257	Монтаж клапана постоянного расхода воздуха CAV 200x200	шт	-	12	
258	Монтаж клапана постоянного расхода воздуха CAV 300x200	шт	-	3	
259	Монтаж клапана постоянного расхода воздуха CAV 400x200	шт	-	4	
260	Монтаж клапана постоянного расхода воздуха CAV 500x200	шт	-	6	
261	Монтаж клапана постоянного расхода воздуха CAV 500x300	шт	-	3	
262	Монтаж приточно-вытяжной решетки с регулятором расхода воздуха AMP-M 200x100	шт	15	-	
263	Монтаж приточно-вытяжной решетки с регулятором расхода воздуха AMP-M 200x150	шт	9	-	
264	Монтаж приточно-вытяжной решетки с регулятором расхода воздуха AMP-M 250x150	шт	5	-	
265	Монтаж приточно-вытяжной решетки с регулятором расхода воздуха AMP-M 300x100	шт	3	-	
266	Монтаж приточно-вытяжной решетки с регулятором расхода воздуха AMP-M 300x150	шт	6	-	
267	Монтаж приточно-вытяжной решетки с регулятором расхода воздуха AMP-M 300x300	шт	1	-	
268	Монтаж приточно-вытяжной решетки с регулятором расхода воздуха AMP-M 400x150	шт	6	-	
269	Монтаж приточно-вытяжной решетки с регулятором расхода воздуха AMP-M 400x200	шт	2	1	
270	Монтаж приточно-вытяжной решетки с регулятором расхода воздуха AMP-M 400x300	шт	2	-	
271	Монтаж приточно-вытяжной решетки с регулятором расхода воздуха AMP-M 400x400	шт	2	-	
272	Монтаж приточно-вытяжной решетки с регулятором расхода воздуха AMP-M 600x400	шт	1	-	
273	Монтаж приточно-вытяжной решетки без регулятором расхода воздуха AMH 200x100	шт	34	-	
274	Монтаж приточно-вытяжной решетки без регулятором расхода воздуха AMH 200x150	шт	6	-	

275	Монтаж приточно-вытяжной решетки без регулятором расхода воздуха АМН 300х100	шт	18	-	
276	Монтаж приточно-вытяжной решетки без регулятором расхода воздуха АМН 300х150	шт	2	-	
277	Монтаж стальной переточной вентиляционной решетки АП 150х100	шт	-	17	Учтены в разделе АР
278	Монтаж стальной переточной вентиляционной решетки АП 200х150	шт	3	174	Учтены в разделе АР
279	Монтаж стальной переточной вентиляционной решетки АП 250х200	шт	-	47	Учтены в разделе АР
280	Монтаж стальной переточной вентиляционной решетки АП 400х300	шт	-	6	Учтены в разделе АР
281	Монтаж приточно-вытяжной решетки с регулируемыми жалюзи NOVA-A 300х200	шт	2	-	
282	Монтаж приточно-вытяжной решетки с регулируемыми жалюзи NOVA-A 400х200	шт	26	-	
283	Монтаж приточно-вытяжной решетки с регулируемыми жалюзи NOVA-A 500х200	шт	1	-	
284	Монтаж вытяжной решетки с неподвижными жалюзи и контейнером для фильтра NOVA-F 400х200	шт	11	-	
285	Монтаж вытяжной решетки с неподвижными жалюзи и контейнером для фильтра NOVA-F 500х200	шт	2	-	
286	Монтаж вытяжной решетки с неподвижными жалюзи и контейнером для фильтра NOVA-F 500х300	шт	5	-	
287	Монтаж вытяжной решетки с неподвижными жалюзи и контейнером для фильтра NOVA-F 600х200	шт	7	-	
288	Монтаж вытяжной решетки с неподвижными жалюзи и контейнером для фильтра NOVA-F 600х300	шт	7	-	
289	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,5 мм 150х100	п.м.	1,5	-	
290	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,5 мм 150х150	п.м.	22	-	
291	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,5 мм 200х100	п.м.	55	-	
292	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,5 мм 200х150	п.м.	355	-	
293	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,5 мм 200х200	п.м.	46	-	
294	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,5 мм 250х100	п.м.	3,5	-	
295	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,5 мм 250х150	п.м.	373	-	
296	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,5 мм 250х200	п.м.	110	-	
297	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,5 мм 250х250	п.м.	75	-	
298	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,5 мм Ø100	п.м.	420	-	
299	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,5 мм Ø125	п.м.	675	-	
300	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,5 мм Ø160	п.м.	560	-	
301	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 300х100	п.м.	23	-	
302	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 300х150	п.м.	187	-	

303	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 300х200	п.м.	225	-	
304	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 300х250	п.м.	106	-	
305	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 300х300	п.м.	23	-	
306	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 350х150	п.м.	102	-	
307	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 350х200	п.м.	120	-	
308	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 350х250	п.м.	25	-	
309	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 350х300	п.м.	5	-	
310	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 400х150	п.м.	49	-	
311	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 400х200	п.м.	116	-	
312	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 400х250	п.м.	48	-	
313	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 400х300	п.м.	27	-	
314	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 400х350	п.м.	3,5	-	
315	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 400х400	п.м.	7	-	
316	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 450х200	п.м.	65	-	
317	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 450х250	п.м.	30	-	
318	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 500х200	п.м.	51	-	
319	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 500х250	п.м.	38	-	
320	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 500х300	п.м.	24	-	
321	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 500х400	п.м.	14,5	-	
322	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 500х500	п.м.	8,5	-	
323	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 550х150	п.м.	1,5	-	
324	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 550х200	п.м.	27	-	
325	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 550х250	п.м.	56	-	
326	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 550х300	п.м.	57	-	
327	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 600х200	п.м.	20	-	
328	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 600х250	п.м.	53	-	
329	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 600х300	п.м.	80	-	
330	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 600х350	п.м.	21	-	
331	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 600х300	п.м.	80	-	
332	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 600х400	п.м.	4,5	-	

333	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 600х500	п.м.	4,5	-	
334	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 600х600	п.м.	29	-	
335	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 650х200	п.м.	30	-	
336	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 650х250	п.м.	4,5	-	
337	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 650х300	п.м.	10	-	
338	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 700х300	п.м.	22	-	
339	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 700х350	п.м.	0,5	-	
340	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 700х400	п.м.	15,5	-	
341	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 700х450	п.м.	6,5	-	
342	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 700х500	п.м.	11	-	
343	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 700х600	п.м.	4,5	-	
344	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 700х700	п.м.	13	-	
345	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 750х250	п.м.	28	-	
346	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 750х400	п.м.	5,5	-	
347	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 800х300	п.м.	9	-	
348	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 800х450	п.м.	17,5	-	
349	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 800х500	п.м.	4,5	-	
350	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 800х600	п.м.	9	-	
351	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 900х500	п.м.	3,5	-	
352	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм 950х400	п.м.	2,5	-	
353	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм Ø200	п.м.	103	-	
354	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм Ø250	п.м.	1,5	-	
355	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 0,7 мм Ø315	п.м.	3	-	
356	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 1,2 мм 1000х600	п.м.	3	-	
357	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 1,2 мм 1000х700	п.м.	0,5	-	
358	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 1,2 мм 1000х850	п.м.	2,5	-	
359	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 1,2 мм 1200х650	п.м.	2,5	-	
360	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 1,2 мм 1200х700	п.м.	1,5	-	
361	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 1,2 мм 1400х600	п.м.	3	-	
362	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 1,2 мм 1500х650	п.м.	2,5	-	

363	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 1,2 мм 1500х750	п.м.	0,5	-	
364	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 1,2 мм 1700х500	п.м.	2,5	-	
365	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 1,2 мм 2000х1300	п.м.	1	-	
366	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 1,2 мм 2100х750	п.м.	0,5	-	
367	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса Н с толщиной стенки 1,2 мм 2400х800	п.м.	4	-	
368	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм Ø100	п.м.	11	-	
369	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм Ø160	п.м.	46	-	
370	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм Ø200	п.м.	2	-	
371	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм Ø250	п.м.	6	-	
372	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 200х150	п.м.	8,5	-	
373	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 200х200	п.м.	0,5	-	
374	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 250х150	п.м.	46	-	
375	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 250х200	п.м.	3,5	-	
376	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 400х200	п.м.	4	-	
377	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 500х500	п.м.	2	-	
378	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм Ø100	п.м.	-	1670	
379	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм Ø125	п.м.	-	1290	
380	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм Ø160	п.м.	-	870	
381	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм Ø200	п.м.	-	155	
382	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм Ø250	п.м.	-	4	
383	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм Ø315	п.м.	-	3	
384	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 150х100	п.м.	-	135	
385	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 150х150	п.м.	-	345	
386	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 200х100	п.м.	-	132	
387	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 200х150	п.м.	-	595	
388	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 200х200	п.м.	-	270	
389	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 250х150	п.м.	-	245	
390	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 250х200	п.м.	-	338	
391	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 250х250	п.м.	-	34	
392	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 300х150	п.м.	-	103	

393	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 300х200	п.м.	-	124	
394	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 300х250	п.м.	-	2	
395	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 300х300	п.м.	-	41	
396	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 350х150	п.м.	-	53	
397	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 350х200	п.м.	-	77	
398	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 350х250	п.м.	-	31	
399	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 350х300	п.м.	-	43	
400	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 400х150	п.м.	-	120	
401	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 400х200	п.м.	-	44	
402	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 400х250	п.м.	-	37	
403	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 400х300	п.м.	-	70	
404	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 400х400	п.м.	-	3	
405	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 450х150	п.м.	-	21	
406	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 450х200	п.м.	-	15	
407	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 450х250	п.м.	-	5	
408	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 450х300	п.м.	-	121	
409	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 450х450	п.м.	-	18	
410	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 500х200	п.м.	-	43	
411	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 500х250	п.м.	-	37	
412	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 500х300	п.м.	-	71	
413	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 500х350	п.м.	-	2	
414	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 500х400	п.м.	-	13	
415	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 500х500	п.м.	-	27	
416	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 550х200	п.м.	-	9	
417	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 550х250	п.м.	-	11	
418	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 550х300	п.м.	-	2	
419	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 600х200	п.м.	-	2	
420	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 600х250	п.м.	-	5	
421	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 600х300	п.м.	-	78	
422	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 600х350	п.м.	-	16	

423	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 600х400	п.м.	-	17	
424	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 600х600	п.м.	-	2	
425	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 650х350	п.м.	-	10	
426	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 650х450	п.м.	-	6	
427	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 650х600	п.м.	-	3	
428	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 700х200	п.м.	-	2	
429	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 700х300	п.м.	-	42	
430	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 750х350	п.м.	-	41	
431	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 800х300	п.м.	-	45	
432	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 800х400	п.м.	-	2	
433	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 800х500	п.м.	-	20	
434	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 800х600	п.м.	-	27	
435	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 800х650	п.м.	-	6	
436	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 850х600	п.м.	-	1	
437	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 900х400	п.м.	-	15	
438	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 900х450	п.м.	-	2	
439	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 900х900	п.м.	-	3	
440	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 950х500	п.м.	-	9	
441	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 1000х700	п.м.	-	5	
442	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 1000х800	п.м.	-	24	
443	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 1000х1000	п.м.	-	4	
444	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,9 мм 1100х1100	п.м.	-	3	
445	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,9 мм 1200х600	п.м.	-	1	
446	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,9 мм 1200х1150	п.м.	-	4	
447	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,9 мм 1350х450	п.м.	-	4	
448	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,9 мм 1400х500	п.м.	-	11	
449	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,9 мм 1600х400	п.м.	-	19	
450	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,9 мм 1500х400	п.м.	-	1	
451	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,9 мм 1900х1000	п.м.	-	2	
452	Монтаж воздуховода из нержавеющей стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм Ø125	п.м.	-	30	

453	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм Ø250	п.м.	-	17	
454	Монтаж воздуховода из оцинкованной стали класса В с толщиной стенки 0,8 мм 300х300	п.м.	-	3	
455	Монтаж гибких воздуховодов теплозвукоизолированных «Sonodec» Ø100	п.м.	121	32	
456	Монтаж гибких воздуховодов теплозвукоизолированных «Sonodec» Ø125	п.м.	104	49	
457	Монтаж гибких воздуховодов теплозвукоизолированных «Sonodec» Ø160	п.м.	72	50	
458	Монтаж гибких воздуховодов теплозвукоизолированных «Sonodec» Ø200	п.м.	56	22	
459	Монтаж гибких воздуховодов теплозвукоизолированных «Sonodec» Ø250	п.м.	1	2	
460	Монтаж гибких воздуховодов теплозвукоизолированных «PVC» Ø100	п.м.	-	77	
461	Монтаж гибких воздуховодов теплозвукоизолированных «PVC» Ø125	п.м.	-	115	
462	Монтаж гибких воздуховодов теплозвукоизолированных «PVC» Ø160	п.м.	-	117	
463	Монтаж гибких воздуховодов теплозвукоизолированных «PVC» Ø200	п.м.	-	42	
464	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-200х100-МВ(220)-К	шт	5	-	
465	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-200х150-МВ(220)-К	шт	29	-	
466	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-200х200-МВ(220)-К	шт	2	-	
467	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-250х150-МВ(220)-К	шт	31	-	
468	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-250х200-МВ(220)-К	шт	9	-	
469	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-250х250-МВ(220)-К	шт	8	-	
470	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-300х150-МВ(220)-К	шт	8	-	
471	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый,	шт	13	-	

	прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-300х200-МВ(220)-К				
472	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-300х250-МВ(220)-К	шт	6	-	
473	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-350х150-МВ(220)-К	шт	4	-	
474	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-350х200-МВ(220)-К	шт	5	-	
475	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-350х250-МВ(220)-К	шт	3	-	
476	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-400х150-МВ(220)-К	шт	6	-	
477	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-400х200-МВ(220)-К	шт	7	-	
478	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-400х250-МВ(220)-К	шт	3	-	
479	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-400х300-МВ(220)-К	шт	5	-	
480	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-400х400-МВ(220)-К	шт	2	-	
481	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-450х200-МВ(220)-К	шт	5	-	
482	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-450х250-МВ(220)-К	шт	2	-	
483	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-500х200-МВ(220)-К	шт	2	-	

484	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-500х250-МВ(220)-К	шт	2	-	
485	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-500х400-МВ(220)-К	шт	2	-	
486	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-550х200-МВ(220)-К	шт	2	-	
487	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-550х300-МВ(220)-К	шт	3	-	
488	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-600х200-МВ(220)-К	шт	1	-	
489	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-600х250-МВ(220)-К	шт	2	-	
490	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-600х300-МВ(220)-К	шт	3	-	
491	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-600х400-МВ(220)-К	шт	1	-	
492	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-600х500-МВ(220)-К	шт	1	-	
493	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-600х600-МВ(220)-К	шт	1	-	
494	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-650х200-МВ(220)-К	шт	1	-	
495	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-650х250-МВ(220)-К	шт	1	-	
496	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом	шт	1	-	

	огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-650х300-МВ(220)-К				
497	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-700х300-МВ(220)-К	шт	4	-	
498	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-700х400-МВ(220)-К	шт	1	-	
499	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-700х500-МВ(220)-К	шт	1	-	
500	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-750х250-МВ(220)-К	шт	1	-	
501	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-800х300-МВ(220)-К	шт	1	-	
502	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-800х450-МВ(220)-К	шт	1	-	
503	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения КЛОП-2(60)-НО-800х600-МВ(220)-К	шт	1	-	
504	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, круглого сечения КЛОП-2(60)-НО-Фл-100-МВ(220)-К	шт	15	-	
505	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, круглого сечения КЛОП-2(60)-НО-Фл-125-МВ(220)-К	шт	31	-	
506	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, круглого сечения КЛОП-2(60)-НО-Фл-160-МВ(220)-К	шт	32	-	
507	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, круглого сечения КЛОП-2(60)-НО-Фл-200-МВ(220)-К	шт	2	-	
508	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, круглого сечения КЛОП-2(60)-НО-Фл-250-МВ(220)-К	шт	1	-	
509	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый,	шт	-	1	

	прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-HO-200x100-MB(220)-0-K				
510	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-HO-200x150-MB(220)-0-K	шт	-	18	
511	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-HO-200x200-MB(220)-0-K	шт	-	34	
512	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-HO-250x150-MB(220)-0-K	шт	-	27	
513	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-HO-250x200-MB(220)-0-K	шт	-	1	
514	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-HO-250x250-MB(220)-0-K	шт	-	1	
515	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-HO-300x200-MB(220)-0-K	шт	-	25	
516	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-HO-350x150-MB(220)-0-K	шт	-	5	
517	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-HO-350x200-MB(220)-0-K	шт	-	10	
518	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-HO-350x250-MB(220)-0-K	шт	-	7	
519	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-HO-400x200-MB(220)-0-K	шт	-	4	
520	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-HO-400x250-MB(220)-0-K	шт	-	1	
521	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-HO-400x300-MB(220)-0-K	шт	-	9	

522	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-НО-400x600-МВ(220)-0-К	шт	-	1	
523	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-НО-500x200-МВ(220)-0-К	шт	-	5	
524	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-НО-500x250-МВ(220)-0-К	шт	-	2	
525	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-НО-500x300-МВ(220)-0-К	шт	-	1	
526	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-НО-600x300-МВ(220)-0-К	шт	-	6	
527	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-НО-600x350-МВ(220)-0-К	шт	-	3	
528	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-НО-600x400-МВ(220)-0-К	шт	-	2	
529	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-НО-650x350-МВ(220)-0-К	шт	-	2	
530	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-НО-700x400-МВ(220)-0-К	шт	-	5	
531	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI90, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-2-К-90-НО-400x250-МВ(220)-0-К	шт	-	1	
532	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-НО-100-НП-МВ(220)-0-К	шт	-	21	
533	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-НО-125-НП-МВ(220)-0-К	шт	-	35	
534	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом	шт	-	44	

	огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-НО-160-НП-МВ(220)-0-К				
535	Монтаж клапанов огнезадерживающих с электроприводом "Belimo", с пределом огнетойкости EI60, нормально открытый, прямоугольного сечения PatAIR-UFD-1-60-НО-200-НП-МВ(220)-0-К	шт	-	5	
536	Монтаж обратного клапана RSK 100	шт	10	86	
537	Монтаж обратного клапана RSK 125	шт	2	47	
538	Монтаж обратного клапана RSK 160	шт	18	33	
539	Монтаж обратного клапана RSK 200	шт	11	2	
540	Монтаж обратного клапана RSK 250	шт	6	-	
541	Монтаж обратного клапана RSK 315	шт	1	-	
542	Монтаж обратного клапана RSK 200x150	шт	7	-	
543	Монтаж обратного клапана RSK 200x200	шт	2	-	
544	Монтаж обратного клапана RSK 250x150	шт	1	-	
545	Монтаж обратного клапана RSK 300x150	шт	2	-	
546	Монтаж обратного клапана RSK 600x300	шт	1	-	
547	Монтаж обратного клапана КПО 200x150	шт	-	3	
548	Монтаж обратного клапана КПО 200x200	шт	-	1	
549	Монтаж лючков для замеров воздуха	шт	350	150	
550	Монтаж наружной стальной звукопоглощающей решетки Airo-Sound(1) 200x500	шт	2	-	
551	Монтаж наружной стальной звукопоглощающей решетки Airo-Sound(1) 700x400	шт	1	-	
552	Монтаж наружной стальной звукопоглощающей решетки Airo-Sound(1) 700x500	шт	1	-	
553	Монтаж наружной стальной звукопоглощающей решетки Airo-Sound(1) 700x1000	шт	1	-	
554	Монтаж наружной стальной звукопоглощающей решетки Airo-Sound(1) 750x1500	шт	1	-	
555	Монтаж наружной стальной звукопоглощающей решетки Airo-Sound(1) 750x2100	шт	1	-	
556	Монтаж наружной стальной звукопоглощающей решетки Airo-Sound(1) 1000x600	шт	1	-	
557	Монтаж наружной стальной звукопоглощающей решетки Airo-Sound(1) 1500x650	шт	2	-	
558	Монтаж наружной стальной звукопоглощающей решетки Airo-Sound(1) 1500x750	шт	1	-	
559	Монтаж наружной стальной звукопоглощающей решетки Airo-Sound(1) 2000x1300	шт	1	-	
560	Монтаж наружной шумоизолированной решетки NL-S 900x450	шт	-	9	
561	Монтаж наружной шумоизолированной решетки NL-S 1500x450	шт	-	3	
562	Монтаж крышных выбросных зонтов 500x500	шт	3	1	
563	Монтаж крышных выбросных зонтов 600x600	шт	9	3	
564	Монтаж крышных выбросных зонтов 700x700	шт	4	2	
565	Монтаж крышных выбросных зонтов 1500x1000	шт	-	5	
566	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 450x620x495(h)	шт	1	-	
567	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 500x620x370(h)	шт	2	-	
568	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 500x734x524(h)	шт	1	-	

569	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 550х620х310(h)	шт	2	-	
570	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 550х620х495(h)	шт	1	-	
571	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 550х734х844(h)	шт	1	-	
572	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 550х820х495(h)	шт	1	-	
573	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 600х1214х684(h)	шт	1	-	
574	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 650х620х495(h)	шт	1	-	
575	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 650х1054х684(h)	шт	1	-	
576	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 750х620х370(h)	шт	1	-	
577	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 750х1054х844(h)	шт	1	-	
578	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 700х820х495(h)	шт	1	-	
579	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 700х1374х1004(h)	шт	1	-	
580	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 800х880х495(h)	шт	1	-	
581	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 800х1374х684(h)	шт	1	-	
582	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 800х1374х844(h)	шт	2	-	
583	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 850х500х800(h)	шт	1	-	
584	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 850х1374х1164(h)	шт	1	-	
585	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 900х1374х684(h)	шт	1	-	
586	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 900х1374х844(h)	шт	2	-	
587	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 950х1374х1164(h)	шт	1	-	
588	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 1050х600х600(h)	шт	1	-	
589	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 1000х1374х1004(h)	шт	2	-	
590	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 1000х1374х844(h)	шт	1	-	
591	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 1200х700х1000(h)	шт	1	-	
592	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 1400х600х2100(h)	шт	1	-	
593	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 1600х500х1700(h)	шт	1	-	
594	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 1600х1000х850(h)	шт	1	-	
595	Монтаж металлических коробов из оцинкованной стали толщиной стали 1,2 мм. 2750х800х2400(h)	шт	1	-	
596	Монтаж шумоглушителя пластинчатого сечение 1000х6000, l=1000мм. Шаг пластин 100х100 тип 2	шт	1	-	
597	Монтаж шумоглушителя пластинчатого сечение 1200х650, l=1000мм. Шаг пластин 100х100 тип 3	шт	1	-	
598	Монтаж шумоглушителя пластинчатого прямоугольного сечения RSA 300х150/1000М1	шт	3	-	

599	Монтаж шумоглушителя пластинчатого прямоугольного сечения RSA 600x300/1000M1	шт	1	2	
600	Монтаж шумоглушителя круглого сечения CSA 160/600	шт	3	3	
601	Монтаж шумоглушителя круглого сечения CSA 250/600	шт	2	2	
602	Монтаж шумоглушителя круглого сечения CSA 315/600	шт	1	-	
603	Монтаж шумоглушителя круглого сечения «Тихоня» 125/1000	шт	-	7	
604	Изготовление пленумов и переходов к вентустановкам, толщиной 0,7 мм	$м^2$	120	-	
605	Монтаж креплений воздуховодов	кг	350	-	
606	Монтаж подвесов, опор, рам для установок	кг	300	-	
607	Монтаж металла для крепления воздуховодов и установок	кг	-	5000	
608	Монтаж самоклеящейся теплоизоляции «Thermasheet FR» b=13мм	$м^2$	1650	-	
609	Монтаж самоклеящейся теплоизоляции «Thermasheet FR» b=38мм	$м^2$	160	-	
610	Монтаж теплоогнезащиты воздуховодов PRO-VENT (EI60) толщиной 20 мм	$м^2$	-	3500	
611	Монтаж алюминиевой ленты H=50 мм	п.м	-	7000	
612	Монтаж проволоки оцинкованной для крепления изоляции	п.м	-	7000	
613	Монтаж шнура базальтового теплоизоляционного	п.м	-	7000	
614	Монтаж металлического зонта для местных отсосов, размером 600x600x400(h)	шт	1	-	
615	Монтаж металлического зонта для местных отсосов, размером 1400x800x350(h)	шт	4	-	
616	Монтаж металлического зонта для местных отсосов, размером 1400x1000x350(h)	шт	6	-	
Системы для обеззараживания воздуха.					
617	Монтаж воздухораздающих ячеек УОВ «Поток 150-М-01»	шт	-	11	
618	Монтаж воздухораздающих ячеек 2УОВ «Поток 150-М-01»	шт	-	10	
619	Монтаж воздухораздающих ячеек 4УОВ «Поток 150-М-01»	шт	-	4	
620	Монтаж обеззараживающей канальной установки УОВ «Поток 150-М-01»	шт	-	2	
621	Монтаж бокса с фильтром G4 и воздухораспределителем АНВ 318(160)/Side-G4	шт	-	16	
622	Монтаж бокса с фильтром G4 и воздухораспределителем АНВ 470(200)/Side-G4	шт	-	3	
623	Монтаж бокса с фильтром G4 и воздухораспределителем АНВ 587(250)/Side-G4	шт	-	2	
624	Монтаж воздухозаборной решетки со вставкой под фильтр G4 и фильтром G4 в комплекте НФ-45-50-1500x400h-G4	шт	-	3	
625	Монтаж воздухозаборной решетки со вставкой под фильтр G4 и фильтром G4 в комплекте НФ-45-50-1500x400h-G4	шт	-	3	
626	Монтаж установки обеззараживания воздуха канального типа 3УОВ «Поток 150-М-01»	комп.	11	-	
627	Монтаж установки обеззараживания воздуха канального типа 5УОВ «Поток 150-М-01»	комп.	10	-	
628	Монтаж установки обеззараживания воздуха в едином корпусе 10УОВ «Поток 150-М-01»	комп.	1	-	

629	Монтаж установки обеззараживания воздуха в едином корпусе 4УОВ «Поток 150-М-01»	комп.	1	-	
630	Монтаж установки обеззараживания воздуха в едином корпусе 5УОВ «Поток 150-М-01»	комп.	2	-	
631	Монтаж установки обеззараживания воздуха с воздухораспределителем (ламинарные потолки_	комп.	-	3	Учтены в томе ИОС7.1
632	Монтаж рециркуляционной колонны	комп.	-	3	Учтены в томе ИОС7.1
Помещение ДЭС (подземный этаж ротонды)					
633	Монтаж выхлопной системы, труба из нержавеющей стали б=1,5 мм Ø100	п.м.	5	5	
634	Монтаж изоляции, цилиндры навивные покрытые ал. фольгой Ø100 Rockwool 100	п.м.	4	4	
635	Монтаж зонта из нержавеющей сталидля трубы Ø100	шт.	1	1	
636	Монтаж клапана воздушного утепленного ГЕРМИК-С 1200х1000	шт.	1	1	
637	Монтаж клапана воздушного утепленного ГЕРМИК-С 1450х1000	шт.	1	1	
638	Изготовление пленумов и переходов из тонколистовой оцинкованной стали, толщ. 0,7 мм	$м^2$	10	10	
639	Монтаж гибкого термостойкого воздуховода Ø600	п.м.	5	2	
640	Монтаж крупноячеистой металлической сетки	$м^2$	1,5	1,5	
Демонтаж существующих систем.					
Оборудование					
641	Демонтаж приточной установки (ПУ-1) в составе: - клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст. - центробежный вентилятор - L= 5600 $м^3/ч$	компл.	1	1	
642	Демонтаж приточной установки (ПУ-2) в составе: - клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст. - центробежный вентилятор - L= 3800 $м^3/ч$	компл.	1	1	
643	Демонтаж приточной установки (ПУ-3) в составе: - клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст. - центробежный вентилятор - L= 5100 $м^3/ч$	компл.	1	1	
644	Демонтаж приточной установки (ПУ-4) в составе: - клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст. - центробежный вентилятор - L= 6400 $м^3/ч$	компл.	1	1	
645	Демонтаж приточной установки (ПУ-5 241) в составе: - клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст. - центробежный вентилятор	компл.	1	1	
646	Демонтаж приточной установки (ПУ-3Д) в составе: - клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст. - центробежный вентилятор	компл.	1	1	
647	Демонтаж приточной установки (ПУ-4Д) в составе: - клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст. - центробежный вентилятор	компл.	1	1	
648	Демонтаж приточной установки (ПУ-гистологии) в корпусе	компл.	1	1	
649	Демонтаж приточной установки (ПУ-ЦТП) в составе: - клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст. - центробежный вентилятор	компл.	1	1	

650	Демонтаж приточной установки (ПУ-водолечебница) в составе: - клапан воздуш., фильтр, калорифер водяной, гибкие вст. - центробежный вентилятор	компл.	1	1	
651	Демонтаж приточной установки (ПУ-прием. отд. 4 под.) в корпусе	компл.	1	1	
652	Демонтаж приточной установки (ПУ-КТ-241)	компл.	1	1	
653	Демонтаж приточной установки (ПС-Стоматология)	компл.	1	1	
654	Демонтаж приточной установки (ПУ-КДЛ)	компл.	1	1	
655	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-2) – L=2300 м^3/ч	компл.	1	1	
656	Демонтаж осевого вентилятора (ВС-3) L=700 м^3/ч	компл.	1	1	
657	Демонтаж осевого вентилятора (ВС-4) L=550 м^3/ч	компл.	1	1	
658	Демонтаж осевого вентилятора (ВС-5) L=500 м^3/ч	компл.	1	1	
659	Демонтаж осевого вентилятора (ВС-6) L=1200 м^3/ч	компл.	1	1	
660	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-7) L=2100 м^3/ч	компл.	1	1	
661	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-8) L=3780 м^3/ч	компл.	1	1	
662	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-9) L=1870 м^3/ч	компл.	1	1	
663	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-10) L=2350 м^3/ч	компл.	1	1	
664	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-11) L=1890 м^3/ч	компл.	1	1	
665	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-12) L=2200 м^3/ч	компл.	1	1	
666	Демонтаж осевого вентилятора (ВС-13) L=1200 м^3/ч	компл.	1	1	
667	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-14) L=3700 м^3/ч	компл.	1	1	
668	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-15) L=2900 м^3/ч	компл.	1	1	
669	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-16) L=1550 м^3/ч	компл.	1	1	
670	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-17) L=3500 м^3/ч	компл.	1	1	
671	Демонтаж канального вентилятора (ВС-18) L=700 м^3/ч	компл.	1	1	
672	Демонтаж канального вентилятора (ВС-19) L=850 м^3/ч	компл.	1	1	
673	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-21) L=4200 м^3/ч	компл.	1	1	
674	Демонтаж канального вентилятора (ВС-22) L=980 м^3/ч	компл.	1	1	
675	Демонтаж осевого вентилятора (ВС-23) L=1300 м^3/ч	компл.	1	1	
676	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-24) L=1620 м^3/ч	компл.	1	1	
677	Демонтаж канального вентилятора (ВС-25) L=1600 м^3/ч	компл.	1	1	
678	Демонтаж канального вентилятора (ВС-26) L=2100 м^3/ч	компл.	1	1	
679	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-27) L=1100 м^3/ч	компл.	1	1	
680	Демонтаж канального вентилятора (ВС-28)	компл.	1	1	
681	Демонтаж канального вентилятора (ВС-29) L=1100 м^3/ч	компл.	1	1	

682	Демонтаж канального вентилятора (ВС-31) L=600 м^3/ч	компл.	1	1	
683	Демонтаж осевого вентилятора (ВС-32) L=1100 м^3/ч	компл.	1	1	
684	Демонтаж осевого вентилятора (ВС-33) L=1050 м^3/ч	компл.	1	1	
685	Демонтаж осевого вентилятора (ВС-34) L=850 м^3/ч	компл.	1	1	
686	Демонтаж осевого вентилятора (ВС-35) L=1230 м^3/ч	компл.	1	1	
687	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-36) L=3200 м^3/ч	компл.	1	1	
688	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-37) L=1100 м^3/ч	компл.	1	1	
689	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-38) L=2400 м^3/ч	компл.	1	1	
690	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-39) L=2400 м^3/ч	компл.	1	1	
691	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-40) L=2250 м^3/ч	компл.	1	1	
692	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-41)	компл.	1	1	
693	Демонтаж центробежного вентилятора (ВС-42)	компл.	1	1	
694	Демонтаж канального вентилятора (ВС-1 стоматология)	компл.	1	1	
695	Демонтаж канального вентилятора (ВС-2 стоматология)	компл.	1	1	
696	Демонтаж вентилятора (ВС-101 поликл.)	компл.	1	1	
697	Демонтаж вентилятора (ВС-102 поликл.)	компл.	1	1	
698	Демонтаж канального вентилятора (ВС-КДЛ)	компл.	1	1	
699	Демонтаж канального вентилятора (ВС-КДЛ с/у)	компл.	1	1	
700	Демонтаж канального вентилятора (ВС-КДЛ шкаф)	компл.	1	1	
701	Демонтаж канального вентилятора (ВС-шкаф 121 каб.)	компл.	1	1	
702	Демонтаж центробежного вентилятора (ВУ гистологии)	компл.	1	1	
703	Демонтаж канального вентилятора (ВУ-1 комендатура)	компл.	1	1	
704	Демонтаж канального вентилятора (ВУ-2 комендатура)	компл.	1	1	
705	Демонтаж центробежного вентилятора (ВУ-ЦТП)	компл.	1	1	
706	Демонтаж канального вентилятора (ВУ-каб. гл. врача)	компл.	1	1	
707	Демонтаж канального вентилятора (ВУ-каб. 122)	компл.	1	1	
708	Демонтаж канального вентилятора (ВУ-разд. охраны)	компл.	1	1	
	Материалы				
709	Демонтаж вентиляционных каналов двойные из шлокобетонных и шлакоалебастровых плит толщиной 40 мм и воздушной прослойкой.	м^2	2300	2300	
710	Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали	м^2	400	400	
711	Демонтаж вентиляционных каналов из плит одинарных	м^2	-	1062,4	В соответствии с КС
712	Демонтаж воздуховодов из оцинкованной стали толщиной до 0,9 мм.	м^2	-	641	В соответствии с КС
713	Демонтаж осевого вентилятора весом до 0,05 т	шт.	-	12	В соответствии с КС
714	Демонтаж осевого вентилятора весом до 0,12 т	шт.	-	9	В соответствии с КС
715	Демонтаж осевого вентилятора весом до 0,4 т	шт.	-	1	В соответствии с КС
716	Демонтаж осевого вентилятора весом до 0,1 т	шт.	-	2	В соответствии с КС

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во было	Кол-во стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3	4	5	6
Пусконаладочные работы					
1	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5	сеть		114	
2	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8	шт.		114	
3	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек 1	1 устр.		3	
4	Установка теплообменная с количеством нагревателей до 3	1 уст.		1	
5	Увлажнитель воздуха паровой	шт.		6	
6	Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устр.		745	
7	Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный	шт.		140	
8	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	шт.		276	
9	Регулировочно-запорное устройство: аппарат направляющий	шт.		266	
10	Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха	шт.		8	
11	Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный	шт.		848	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР-11.3

Разработал	Лапина		05.22
ГИП	Ивонин		05.22

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Дирекция по проектированию "МСУ-1"

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛУ «КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во было	Кол-во стало	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Монтаж				
	Оборудование				
1.	Монтаж холодильной машины с выносным воздушным конденсатором NXW-E 1400 Qх=360кВт, N=85,3 кВт, $t_{воды}$=7/12°С в составе:	уст.	2	-	исключено
	- спиральные компрессоры, R410A				
	- холодильных контура - 2				
	- реле протока				
	- гидромодуль HP GR				
	- управление параллельной работой 2-х чиллеров				
	«ведущий + ведомый»				
	- виброизолирующее основание				
2.	Монтаж воздушного конденсатора в особо низкошумном исполнении горизонтального типа Qт=445кВт, tн.в.=35°С	уст.	2	-	исключено
3.	Монтаж сплит-системы КС1 полупром. серии Mr. Slim в составе:				исключено
	Наружный блок Qх=7,1 кВт, Nэл=2,83 кВт	шт.	2	-	
	Внутренний блок Qх=7,1 кВт настенного типа	шт.	2	-	
	Пульт управления	шт.	1	-	
	Комплект управления для работы 2-х агрегатов в режиме: 1 рабочий+1 резерв	шт.	1	-	

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разработал		Плахтий		06.22
Проверил		Старовойтова		06.22
КГИП		Ивонин		06.22
Н.контр.		Старовойтова		06.22

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	16

АО «МСУ-1»

	Зимний комплект	шт.	2	-	
	Панель защиты от ветра	шт.	2	-	
	Дренажная помпа в комплекте с внутренним блоком	шт.	2	-	
	Крепления	комп.	2	-	
4.	Монтаж сплит-систем КС2, КС6 полупром. серии Mr. Slim в составе:				исключено
	Наружный блок Qх=10 кВт, Nэл=3,53 кВт	шт.	4	-	
	Внутренний блок Qх=10 кВт настенного типа	шт.	4	-	
	Пульт управления	шт.	4	-	
	Комплект управления для работы 2-х агрегатов в режиме: 1 рабочих+1 резерв	шт.	2	-	
	Зимний комплект	шт.	4	-	
	Панель защиты от ветра	шт.	4	-	
	Дренажная помпа в комплекте с внутренним блоком	шт.	4	-	
	Крепления	комп.	4	-	
5.	Монтаж сплит-систем КС3, КС7, КС12 полупром. серии Mr. Slim в составе:				исключено
	Наружный блок Qх=2,5 кВт, Nэл=0,8 кВт	шт.	3	-	
	Внутренний блок Qх=2,5 кВт настенного типа	шт.	3	-	
	Пульт управления	шт.	3	-	
	Зимний комплект	шт.	3	-	
	Дренажная помпа в комплекте с внутренним блоком	шт.	3	-	
	Крепления	комп.	3	-	
6.	Монтаж сплит-систем КС4, КС11 полупром. серии Mr. Slim в составе:				исключено
	Наружный блок Qх=3,5 кВт, Nэл=1,12 кВт	шт.	2	-	
	Внутренний блок Qх=3,5 кВт настенного типа	шт.	2	-	
	Пульт управления	шт.	2	-	
	Зимний комплект	шт.	2	-	
	Дренажная помпа в комплекте с внутренним блоком	шт.	2	-	

	Крепления	комп.	2	-	
7.	Монтаж сплит-системы КС5 полупром. серии Mr. Slim в составе:				исключено
	Наружный блок Qх=5 кВт, Nэл=1,81 кВт	шт.	2	-	
	Внутренний блок Qх=5 кВт настенного типа	шт.	2	-	
	Пульт управления	шт.	2	-	
	Комплект управления для работы 2-х агрегатов в режиме: 1 рабочий+1 резерв	шт.	1	-	
	Зимний комплект	шт.	2	-	
	Дренажная помпа в комплекте с внутренним блоком	шт.	2	-	
	Крепления	комп.	2	-	
8.	Монтаж сплит-систем КС8, КС13 полупром. серии Mr. Slim в составе:				исключено
	Наружный блок Qх=6,5 кВт, Nэл=2,48 кВт	шт.	2	-	
	Внутренний блок Qх=6,5 кВт настенного типа	шт.	2	-	
	Пульт управления	шт.	2	-	
	Зимний комплект	шт.	2	-	
	Дренажная помпа в комплекте с внутренним блоком	шт.	2	-	
	Крепления	комп.	2	-	
9.	Монтаж сплит-системы КС9 полупром. серии Mr. Slim в составе:				исключено
	Наружный блок Qх=12,3 кВт, Nэл=4,36 кВт	шт.	1	-	
	Внутренний блок Qх=12.3 кВт настенного типа	шт.	1	-	
	Пульт управления	шт.	1	-	
	Зимний комплект	шт.	1	-	
	Панель защиты от ветра	шт.	1	-	
	Дренажная помпа в комплекте с внутренним блоком	шт.	1	-	
	Крепления	комп.	1	-	
10.	Монтаж сплит-системы КС10 полупром. серии Mr. Slim в составе:				исключено
	Наружный блок Qх=10 кВт, Nэл=3,53 кВт	шт.	1	-	

	Внутренний блок Qх=10 кВт настенного типа	шт.	1	-	
	Пульт управления	шт.	1	-	
	Зимний комплект	шт.	1	-	
	Панель защиты от ветра	шт.	1	-	
	Дренажная помпа в комплекте с внутренним блоком	шт.	1	-	
	Крепления	комп.	1	-	
11.	Монтаж фанкойла канального типа 2-х трубного в комплекте с клапаном 3-х ходовым с приводом, присоединительными элементами к воздуховоду заборным и выпускным, пультом управления и дренажной помпой холодильной мощностью:				исключено
	Qх до 1,5 кВт	шт.	145	-	
	Qх до 2,0 кВт	шт.	57	-	
	Qх до 2,5 кВт	шт.	6	-	
	Qх до 3,0 кВт	шт.	5	-	
	Qх до 3,5 кВт	шт.	8	-	
	Qх = 4,0 кВт	шт.	1	-	
	Qх =4,82 кВт	шт.	3	-	
	Qх =5,45 кВт	шт.	1	-	
	Qх =5,64 кВт	шт.	2	-	
	Qх =5,76 кВт	шт.	1	-	
	Qх =6,94 кВт	шт.	1	-	
	Qх =8,9 кВт	шт.	2	-	
	VRF-системы				
12.	Монтаж наружного блока «MULTI V S», Qх=22,4 кВт, Nэл=6,62 кВт, вес 125 кг	шт.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
13.	Монтаж наружного блока «MULTI V S», Qх=33,6 кВт, Nэл=14,0 кВт, вес 157 кг	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
14.	Монтаж наружного блока «MULTI V 5», Qх=39,2 кВт, Nэл=8,68 кВт, вес 237 кг	шт.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
15.	Монтаж наружного блока «MULTI V 5», Qх=44,8 кВт, Nэл=10,89 кВт, вес 237 кг	шт.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
16.	Монтаж наружного блока «MULTI V 5», Qх=61,6 кВт, Nэл=15,7 кВт, вес 300 кг	шт.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32

17.	Монтаж наружного блока «MULTI V 5», Qх=67,2 кВт, Nэл=17,4 кВт, вес 310 кг	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
18.	Монтаж наружного блока «MULTI V 5», Qх=72,8 кВт, Nэл=20,2 кВт, вес 310 кг	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
19.	Монтаж наружного блока «MULTI V 5», Qх=84,0 кВт, Nэл=18,5 кВт, вес 515 кг	шт.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
20.	Монтаж наружного блока «MULTI V 5», Qх=95,2 кВт, Nэл=23,3 кВт, вес 515 кг	шт.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
21.	Монтаж наружного блока «MULTI V 5», Qх=106,4 кВт, Nэл=26,1 кВт, вес 547 кг	шт.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
22.	Монтаж внутреннего блока «4 Way Cassette», Qх=1,6 кВт, Nэл=0,01 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 12,6 кг	компл.	-	4	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
23.	Монтаж внутреннего блока «4 Way Cassette», Qх=2,2 кВт, Nэл=0,01 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 12,6 кг	компл.	-	21	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
24.	Монтаж внутреннего блока «4 Way Cassette», Qх=2,8 кВт, Nэл=0,01 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 13,7 кг	компл.	-	37	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
25.	Монтаж внутреннего блока «4 Way Cassette», Qх=3,6 кВт, Nэл=0,02 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 13,7 кг	компл.	-	47	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
26.	Монтаж внутреннего блока «4 Way Cassette», Qх=4,5 кВт, Nэл=0,02 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 15 кг	компл.	-	39	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
27.	Монтаж внутреннего блока «4 Way Cassette», Qх=5,6 кВт, Nэл=0,03 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 15 кг	компл.	-	15	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
28.	Монтаж внутреннего блока «4 Way Cassette», Qх=6,0 кВт,Nэл=0,03 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 15 кг	компл.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
29.	Монтаж внутреннего блока «Dual Vane 4 Way Cassette», Qх=7,1 кВт, Nэл=0,03 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 21 кг	компл.	-	5	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32

30.	Монтаж внутреннего блока «Dual Vane 4 Way Cassette», Qх=8,2 кВт, Nэл=0,03 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 21 кг	компл.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
31.	Монтаж внутреннего блока «Dual Vane 4 Way Cassette», Qх=9,0 кВт, Nэл=0,05 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 21 кг	компл.	-	5	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
32.	Монтаж внутреннего блока «Dual Vane 4 Way Cassette», Qх=10,6 кВт, Nэл=0,07 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 26 кг	компл.	-	4	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
33.	Монтаж внутреннего блока «Dual Vane 4 Way Cassette», Qх=12,3 кВт, Nэл=0,07 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 26 кг	компл.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
34.	Монтаж внутреннего блока канального типа, Qх=2,8 кВт, Nэл=0,04 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 17,5 кг	компл.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
35.	Монтаж внутреннего блока канального типа, Qх=4,5 кВт, Nэл=0,06 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 23 кг	компл.	-	10	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
36.	Монтаж внутреннего блока канального типа, Qх=5,6 кВт, Nэл=0,07 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 23 кг	компл.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
37.	Монтаж внутреннего блока канального типа, Qх=6,2 кВт, Nэл=0,07 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 27 кг	компл.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
38.	Монтаж внутреннего блока канального типа, Qх=8,2 кВт, Nэл=0,35 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 27 кг	компл.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
39.	Монтаж внутреннего блока настенного типа, Qх=1,6 кВт, Nэл=0,011 кВт в комплекте с дренажной помпой, вес 8,4 кг	компл.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
	ККБ				
40.	Монтаж наружного блока, Qх=3,5 кВт, Nэл=0,99 кВт	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
41.	Монтаж наружного блока, Qх=22,4 кВт, Nэл=8,3 кВт	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32

42.	Монтаж наружного блока, Qх=39,2 кВт, Nэл=8,68 кВт	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
43.	Монтаж наружного блока, Qх=67,2 кВт, Nэл=17,4 кВт	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
44.	Монтаж наружного блока, Qх=4,7 кВт, Nэл=2,36 кВт	шт.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
	Сплит-системы К19, К20, К22				
45.	Монтаж наружного блока, Qх =8 кВт, Nэл=2,36 кВт с зимним комплектом	шт.	-	6	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
46.	Монтаж внутреннего блока, Qх=8 кВт, Nэл= 0,14 кВт в комплекте с дренажной помпой и беспроводным пультом управления PQWRHQ0FDB	компл.	-	6	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
47.	Установка комплекта управления для работы 2-х агрегатов в режиме: 1 рабочий+1 резерв	компл.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
48.	Монтаж креплений	компл.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
49.	Установка датчика утечки хладагента R410A	шт.	-	95	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
	Материалы				
50.	Монтаж обвязочного узла фанкойла в составе:				исключено
	монтаж фильтра сетчатого ф20	шт.	220	-	
	монтаж крана шарового муфтового ф20	шт.	440	-	
	монтаж воздуховода гибкого звуко-теплоизолированного ф200	п.м	610	-	
	монтаж воздуховода гибкого звуко-теплоизолированного ф250	п.м	40	-	
	монтаж воздуховода гибкого звуко-теплоизолированного ф315	п.м	30	-	
	монтаж изоляции воздухораздающего пленума	$м^2$	150	-	
	монтаж диффузора прямоугольный 450х450мм	шт.	468	-	
	монтаж диффузора прямоугольный 600х600мм	шт.	12	-	
51.	Монтаж воздуховода прямоугольного сечением				см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
	400х200	п.м.	-	6	
	700х200	п.м.	-	228	

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

	750х200	п.м.	-	12	
	850х200	п.м.	-	6	
52.	Монтаж фасонных деталей воздуховодов периметром 2100 мм	$м^2$	-	65	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
53.	Монтаж щелевого воздухораспределителя АРС (число щелей n=5), размером:				см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
	400х200 мм	шт.	-	1	
	700х200 мм	шт.	-	19	
	750х200 мм	шт.	-	2	
	850х200 мм	шт.	-	1	
54.	Монтаж щелевого воздухораспределителя АВС (число щелей n=5), размером:				см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
	400х200 мм	шт.	-	1	
	700х200 мм	шт.	-	19	
	750х200 мм	шт.	-	2	
	850х200 мм	шт.	-	1	
55.	Установка узла регулирования воздухоохладителя центрального кондиционера: MU-CW исполнение 2 с опциями 1,2,5,6,7,8				исключено
	MU25-10CW	шт.	1	-	
	MU25-6,3CW	шт.	2	-	
	MU20-4,0CW	шт.	1	-	
	MU25-10CW	шт.	1	-	
	MU25-6,3CW	шт.	1	-	
	MU25-6,3CW	шт.	1	-	
	MU25-10CW	шт.	1	-	
	MU25-10CW	шт.	1	-	
	MU32-16CW	шт.	2	-	
	MU20-4,0CW	шт.	1	-	
	MU20-4,0CW	шт.	1	-	
56.	Монтаж обвязочного узла холодильных машин в составе:				исключено
	гибкая вставка в комплекте с контрольными стержнями	шт.	4	-	
	затвор дисковый поворотный с ответными фланцами:				
	Ду=125	шт.	2	-	
	Ду=150	шт.	8	-	
	Ду=200	шт.	2	-	
	фильтр сетчатый со спускным элементом, с ответными фланцами:				
	Ду=150	шт.	3	-	

	Ду=125	шт.	1	-	
	кран балансировочный с ответными фланцами				
	Ду=150	шт.	3	-	
	Ду=125	шт.	1	-	
	автоматический воздухоотводчик	шт.	4	-	
	кран шаровой муфтовый для слива Ду=15	шт.	4	-	
	термоманометр ТМТБ-4	шт.	6	-	
	манометр МП2-У	шт.	6	-	
	коллектор из трубы Ф 250 L=1000мм	шт.	2	-	
	регулятор давления «до себя» Ду=200	шт.	1	-	
57.	Установка сепаратора микропузырьков и шлама Dn 150	шт.	2	-	исключено
58.	Монтаж труб электросварных (ГОСТ 10704-91) размером:				исключено
	Ø20	п.м.	790	-	
	Ø25	п.м.	530	-	
	Ø32	п.м.	450	-	
	Ø40	п.м.	470	-	
	Ø57х3,5	п.м.	420	-	
	Ø72х3,5	п.м.	790	-	
	Ø89х4,5	п.м.	160	-	
	Ø108х4	п.м.	130	-	
	Ø133х4	п.м.	105	-	
	Ø159х4,5	п.м.	80	-	
	Ø219х9	п.м.	15	-	
59.	Изоляция б=13мм труб размером				исключено
	Ø20	п.м.	790	-	
	Ø25	п.м.	530	-	
	Ø32	п.м.	450	-	
	Ø40	п.м.	470	-	
	Ø57х3,5	п.м.	420	-	
	Ø72х3,5	п.м.	790	-	
	Ø89х4,5	п.м.	160	-	
	Ø108х4	п.м.	130	-	
	Ø133х4	п.м.	105	-	
	Ø159х4,5	п.м.	80	-	
	Ø219х9	п.м.	15	-	
60.	Монтаж ручного фланцевого балансировочного клапана с ответными фланцами размером:				

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

	Ø65	шт.	8	-	
	Ø40	шт.	9	-	
61.	Монтаж крана шарового фланцевого с ответными фланцами				
	Ø65	шт.	8	-	
	Ø40	шт.	9	-	
62.	Установка автоматического воздухоотводчика	шт.	4	-	исключено
63.	Антикоррозийное покрытие трубопроводов перед изоляцией масляно-битумной краской БТ-171 за 2 раза по грунтовке ГФ - 021	$м^2$	670	-	исключено
64.	Монтаж дренажного трубопровода полипропиленового с изоляцией PN10				исключено см. раздел 765-09/15/ДСР-ИОС3.3
	Ø 20	п.м	260	-	
	Ø 25	п.м	70	-	
	Ø 32	п.м	90	-	
	Ø 40	п.м	50	-	
	Ø 50	п.м	130	-	
65.	Монтаж капельной воронки для подключения к стоякам	шт.	24	-	исключено см. раздел 765-09/15/ДСР-ИОС3.3
66.	Установка разветвителей для соединения внутренних блоков для систем Multi V	шт.	-	189	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
67.	Установка разветвителей для соединения 2-х модулей наружного блока систем Multi V	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
68.	Монтаж декоративной панели к внутренним блокам кассетного типа Dual Vane	шт.	-	18	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
69.	Монтаж декоративной панели к внутренним блокам кассетного типа производительностью 1.6кВт – 6.0кВт	шт.	-	168	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
70.	Стандартный проводной пульт дистанционного управления (белый) с функцией Dual Sensor Control для улучшения энергоэффективности Multi V 5, без инфракрасного приемника	шт.	-	203	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
71.	Центральный контроллер ACP (управление, планирование и мониторинг до 256 внутренних блоков), совместим с AHU	шт.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32

72.	Стандартный проводной пульт дистанционного управления (белый)	шт.	-	8	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
73.	Установка электронного расширительного вентиля (ЭРВ) для регулирования расхода хладагента через испаритель приточной установки, макс. производительность 28.1кВт	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
74.	Установка электронного расширительного вентиля (ЭРВ) для регулирования расхода хладагента через испаритель приточной установки, макс. производительность 56.2кВт	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
75.	Установка адаптера для подключения вентиляционной установки (производительность наружного блока 18-26 HP)	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
76.	Установка платы управления для подключения наружного блока к системе приточно-вытяжной вентиляции, регулирование по температуре подаваемого в помещение воздуха, необходим ЭРВ	шт.	-	6	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
77.	Установка платы управления для подключения наружного блока к системе приточно-вытяжной вентиляции, регулирование по температуре вытяжного воздуха, необходим ЭРВ	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
78.	Монтаж медного трубопровода размером:				см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
	Ø 41,3	п.м	120	40,6	
	Ø 38,10	п.м	-	117,3	
	Ø 34,9	п.м	120	241,2	
	Ø 31,80	п.м	-	217,2	
	Ø 28,58	п.м	-	259,4	
	Ø 25,40	п.м	-	28,6	
	Ø 22,20	п.м	-	282,8	
	Ø 19,05	п.м	-	362,5	
	Ø 15,88	п.м	150	793,2	
	Ø 12,7	п.м	60	1146,8	
	Ø 9,52	п.м	215	689,2	
	Ø 6,35	п.м	145	955,9	

79.	Монтаж изоляции толщиной б=13мм медного трубопровода размером:				исключено
	Ø 42	п.м	120	-	
	Ø 35	п.м	120	-	
	Ø 15,88	п.м	150	-	
	Ø 12,7	п.м	60	-	
80.	Монтаж изоляции толщиной б=9мм медного трубопровода размером:				исключено
	Ø 9,52	п.м	215	-	
	Ø 6,35	п.м	145	-	
81.	Монтаж изоляции НГ толщиной б=20мм медного трубопровода размером:				см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
	Ø 10	п.м.	-	2025	
	Ø 12	п.м.	-	1490	
	Ø 15	п.м.	-	1005	
	Ø 18	п.м.	-	565	
	Ø 21	п.м.	-	370	
	Ø 25	п.м.	-	40	
	Ø 28	п.м.	-	320	
	Ø 32	п.м.	-	285	
	Ø 35	п.м.	-	315	
	Ø 38	п.м.	-	155	
	Ø 42	п.м.	-	55	
82.	Скотч алюминиевый 50х0,75	п.м.	-	13370	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
83.	Окожушивание для труб, прокладываемых наружно лист ст. оц. б=0,5 мм	$м^2$	25	-	исключено
84.	Монтаж вентиля шарового фреонового Ø 42	шт.	8	-	исключено
85.	Монтаж вентиля шарового фреонового Ø 35	шт.	8	-	исключено
86.	Монтаж виброгасителя фреонового Ø 42	шт.	8	-	исключено
87.	Монтаж виброгасителя фреонового Ø 35	шт.	8	-	исключено
88.	Монтаж обратного клапана фреонового Ø 35	шт.	4	-	исключено
89.	Монтаж маслоподъемной петли Ø42	шт.	4	-	исключено
90.	Хладагент R410A для заправки системы К-1	кг	-	8,1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32

91.	Хладагент R410A для заправки системы К-2	кг	-	32,27	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
92.	Хладагент R410A для заправки системы К-3	кг	-	49,69	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
93.	Хладагент R410A для заправки системы К-4	кг	-	35,77	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
94.	Хладагент R410A для заправки системы К-5	кг	-	34,49	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
95.	Хладагент R410A для заправки системы К-6	кг	-	46,99	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
96.	Хладагент R410A для заправки системы К-7	кг	-	48,66	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
97.	Хладагент R410A для заправки системы К-8	кг	-	56,95	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
98.	Хладагент R410A для заправки системы К-9	кг	-	55,36	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
99.	Хладагент R410A для заправки системы К-10	кг	-	35,77	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
100	Хладагент R410A для заправки системы К-11	кг	-	36,5	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
101	Хладагент R410A для заправки системы К-12	кг	-	14,37	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
102	Хладагент R410A для заправки системы К-13	кг	-	14,97	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
103	Хладагент R410A для заправки системы К-14	кг	-	14,85	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
104	Хладагент R410A для заправки системы К-22	кг	-	14	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
105	Хладагент R32 для заправки	кг	-	0,25	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.3, л.18-32
	Демонтаж				
106	Демонтаж сплит-системы холодопроизводительностью Qх=2,0 - 2,5 кВт в составе:				
	Внутренний блок	шт.	114	114	
	Наружный блок	шт.	114	114	
107	Демонтаж сплит-системы холодопроизводительностью Qх=3,0 - 3,5 кВт в составе:				
	Внутренний блок	шт.	35	35	
	Наружный блок	шт.	35	35	
108	Демонтаж сплит-системы холодопроизводительностью Qх=5,0 – 5,4 кВт в составе:				
	Внутренний блок	шт.	8	8	
	Наружный блок	шт.	8	8	

109	Демонтаж сплит-системы холодопроизводительностью Qх=6,0 – 6,8 кВт в составе:				
	Внутренний блок	шт.	4	4	
	Наружный блок	шт.	4	4	
110	Демонтаж сплит-системы холодопроизводительностью Qх= 8,0 - 14,5 кВт в составе:				
	Внутренний блок	шт.	3	3	
	Наружный блок	шт.	3	3	

Ведомость объемов работ по разделу:
«ЦТП. Тепломеханическая часть.»

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	765-09/15/ДСР-11.3		
Разработал		Усов			06.22	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Старовойтова			06.22		П	1	1
Н.контр.		Старовойтов			06.22		Дирекция по проектированию "МСУ-1"		
КГИП		Ивонин			06.22				

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во было	Кол-во стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж теплового оборудования: Блочный тепловой пункт системы отопления мощностью 0,474 Гкал/ч, с разборным, одноходовым теплообменником Ридан 2х100%, с циркуляционными насосами WillO 2х100% (1раб.+1рез.) HES-KTE 298.02.16	шт.	1	-	
2	Монтаж теплового оборудования: Блочный тепловой пункт системы вентиляции мощностью 1,308 Гкал/ч, с разборным, одноходовым теплообменником Ридан 2х100%, с циркуляционными насосами WillO 2х100% (1раб.+1рез.) HES-KTE 299.02.16	шт.	1	-	
3	Монтаж теплового оборудования: Блочный тепловой пункт системы ГВС мощностью 1,049 Гкал/ч, с разборным, одноходовым теплообменником Ридан 2х100%, с циркуляционными насосами WillO 2х100% (1раб.+1рез.) HES-KTE 300.02.16	шт.	1	-	
4	Монтаж теплового оборудования: Блочный тепловой пункт системы системы отопления мощностью 1130,44 кВт, с разборным, одноходовым теплообменником Ридан 2х100%, с циркуляционными насосами WillO 2х100% SUB-H	шт.	-	1	
5	Монтаж теплового оборудования: Блочный тепловой пункт системы вентиляции мощностью 1738,37 кВт, с разборным, одноходовым теплообменником Ридан 2х100%, с циркуляционными насосами WillO 2х100% (1раб.+1рез.) SUB-H	шт.	-	1	
6	Монтаж теплового оборудования: Блочный тепловой пункт системы ГВС мощностью 513,6 кВт , с разборным, одноходовым теплообменником Ридан 2х100%, с циркуляционными насосами WillO 2х100% (1раб.+1рез.) SUB-D	шт.	-	1	
7	Монтаж теплового оборудования: Блок управления насосом и узлом заполнения системы отопления Flamcomat G4 D20	шт.	-	2	
8	Монтаж теплового оборудования: Узел заполнения системы Quickfill kit 1 1/4	шт.	-	2	
9	Монтаж теплового оборудования: Комплект гибких подключений основного бака	шт.	-	2	
10	Монтаж теплового оборудования: Основной бак FG 500	шт.	-	1	
11	Монтаж теплового оборудования: Основной бак FG 800	шт.	-	1	
12	Монтаж теплового оборудования: Расширительный бак Airfix R 80л - 10 бар	шт.	-	2	
13	Монтаж теплового оборудования: Блок управления АУПД SPL 2-05	шт.	2	-	
14	Монтаж теплового оборудования: Основной бак АУПД LVF 800	шт.	1	-	

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР-11.3

Разработал	Усов		06.22
Проверил	Старовойтова		06.22
Н.контр.	Старовойтов		06.22
КГИП	Ивонин		06.22

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	11

Дирекция по проектированию "МСУ-1"

15	Монтаж теплового оборудования: Основной бак АУПД LVF 300	шт.	1	-	
16	Монтаж теплового оборудования: Импульсный расходомер	шт.	2	-	
17	Монтаж теплового оборудования: Комплект подсоединений	шт.	2	-	
18	Монтаж трубопроводной арматуры: КЗР VB2 Ду32, Kvs=16 м3/ч с электроприводом AMV 20	шт.	1	-	
19	Монтаж теплового оборудования: Узел учета тепловой энергии на теплосетевом вводе ВИС.Т ТС-201-2-2-1-1	компл.	1	-	
20	Монтаж теплового оборудования: Расходомер ПРН-100, Ду100	шт.	2	-	
21	Монтаж теплового оборудования: Датчик температуры КТПТР-05 L=133	компл.	1	-	
22	Монтаж теплового оборудования: Узел учета тепловой энергии на теплосетевом вводе ВИС.Т ТС-201-2-2-1-1	компл.	-	1	
23	Монтаж теплового оборудования: Расходомер ПП-80, Ду80	шт.	-	2	
24	Монтаж теплового оборудования: Счетчик горячей воды, Ду20, Gном=2,5 м3/ч	шт.	-	1	
25	Монтаж теплового оборудования: Преобразователь давления МТ100М	шт.	-	2	
26	Монтаж теплового оборудования: Датчик температуры КТПТР-05 L=133	шт.	-	2	
27	Монтаж теплового оборудования: Счетчик горячей воды, Ду20 ВСГд-20	шт.	1	-	
28	Монтаж теплового оборудования: Счетчик холодной воды, Ду40 ВСХд-40	шт.	1	-	
29	Монтаж теплового оборудования: Счетчик холодной воды, Ду20, Gном=2,5 м3/ч ВСХд-20	шт.	-	1	
30	Монтаж теплового оборудования: Счетчик холодной воды, Ду20, Gном=2,5 м3/ч ВСХд-20	шт.	1	1	
31	Монтаж трубопроводной арматуры: Электромагнитный клапан нормально закрытый, Ду15, Ру20, Kvs=4,0м3/ч EV220 10B	шт.	2	-	
32	Монтаж трубопроводной арматуры: Электромагнитный клапан нормально закрытый, Ду20, Ру20, Kvs=8,0м3/ч EV220 10B	шт.	2	-	
33	Монтаж трубопроводной арматуры: Регулирующий блок AFP-9 0,5-3,0 атм	шт.	1	-	
34	Монтаж трубопроводной арматуры: Импульсная трубка AF для регуляторов AFP-9/VFG 2	шт.	1	-	
35	Монтаж трубопроводной арматуры: Двухходовой клапан Ду80, Kvs=80 м3/час VFG 2	шт.	1	-	
36	Монтаж трубопроводной арматуры: Регулирующий блок AFP2 1,0-3,0 атм	шт.	-	1	
37	Монтаж трубопроводной арматуры: Импульсная трубка AF для регуляторов AFP2/VFG 22	шт.	-	3	
38	Монтаж трубопроводной арматуры: Двухходовой клапан Ду80, Kvs=80 м3/час VFG 22	шт.	-	1	
39	Монтаж трубопроводной арматуры: Регулирующий блок AFA2 0,5-3,0 атм	шт.	-	1	
40	Монтаж трубопроводной арматуры: Двухходовой клапан Ду80, Kvs=80 м3/час VFG 22	шт.	-	1	
41	Монтаж трубопроводной арматуры: Предохранительный клапан Ду 40х40, Руст=3,7 бар, внеш./внутр. Резьба ПРЕГРАН® КПП 095-04	шт.	1	-	

42	Монтаж трубопроводной арматуры: Предохранительный клапан системы отопления, DN15x15 Рк=4,5 бар 096-01-16-3Н-15х15-4,5 бар	шт.	-	1	
43	Монтаж трубопроводной арматуры: Предохранительный клапан Ду 40х40, Руст=3,7 бар, внеш./внутр. Резьба ПРЕГРАН® КПП 095-04	шт.	1	-	
44	Монтаж трубопроводной арматуры: Предохранительный клапан системы вентиляции, DN25x25 Рк=4,5 бар 096-01-16-3Н-25х25-4,5 бар	шт.	-	1	
45	Монтаж трубопроводной арматуры: Прибор автоматического контроля жесткости сетевой воды "Дельта-М" АКМП	шт.	1	-	
46	Монтаж трубопроводной арматуры: Воздухоотводчик авт. AE16SS, G 1/2", Tmax=250°C, Ру=16 бар	шт.	6	-	
47	Монтаж трубопроводной арматуры: Воздухоотводчик авт. EB1.12, G=1/2"T= - 20 - + 130C, Ру=16 бар	шт.	10	-	
48	Монтаж теплового оборудования: Насосы смешения IPL 32/105-0,75/2 PN 10, G=5,07 м3/час, H=15,45 м.в.с.; P=0,75 кВт, 50Hz, DN 32, PN 10	шт.	2	-	
49	Монтаж теплового оборудования: Насосы подпитки Helix V 404-1/16/E/S/50-2, G=3,47м3/час, H=26,0 м.в.с. P=0,55 кВт, 50Hz, G1, PN 16	шт.	2	-	
50	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной фланцевый Ду 150 мм. Ру 16 бар.	шт.	3	-	
51	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой фланцевый с редуктором, DN150, PN=16бар JiP-FF	шт.	-	1	
52	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной фланцевый Ду 150 мм. Ру 25 бар.	шт.	4	-	
53	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой фланцевый с редуктором, DN125, PN=25бар JiP-FF	шт.	-	3	
54	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной фланцевый, DN125, PN=16бар JIP Standard FF	шт.	-	9	
55	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной фланцевый Ду 100 мм. Ру 16 бар.	шт.	3	-	
56	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной фланцевый, DN100, PN=16бар JIP Standard FF	шт.	-	8	
57	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной фланцевый Ду 80 мм. Ру 16 бар.	шт.	2	-	
58	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной фланцевый Ду 65 мм. Ру 16 бар.	шт.	8	-	
59	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной фланцевый, DN65, PN=25бар JIP Premium FF	шт.	-	3	
60	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной фланцевый DN 40 мм. PN 16 бар. JiP-FF	шт.	-	6	
61	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной фланцевый DN 32 мм. PN 16 бар. JiP-FF	шт.	-	3	
62	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной фланцевый DN 20 мм. PN 16 бар. JiP-FF	шт.	-	2	
63	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной фланцевый Ду 50 мм. Ру 40 бар.	шт.	9	-	
64	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной фланцевый Ду 40 мм. Ру 40 бар.	шт.	1	-	
65	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной фланцевый Ду 32 мм. Ру 40 бар.	шт.	2	-	
66	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой Балломакс с/с Ду 25 Ру 40 с рукояткой	шт.	4	-	

67	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой Балломакс с/с Ду 20 Ру 40 с рукояткой	шт.	4	-	
68	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой Балломакс с/с Ду 15 Ру 40 с рукояткой	шт.	2	-	
69	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой Ду 100 PN 1,6 Мпа фланцевое присоединение V565-100	шт.	2	-	
70	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой Ду 65 PN 1,6 Мпа фланцевое присоединение V565-065	шт.	1	-	
71	Монтаж трубопроводной арматуры: Шаровой кран V565-065/Dy65/Py16/Tmax150 ф/ф V565	шт.	-	1	
72	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой Ду 25 PN 1,6 Мпа фланцевое присоединение в комплекте ответные фланцы с болтами и уплотнениями V565-025	шт.	2	-	
73	Монтаж трубопроводной арматуры: Латунный кран шаровой резьбовой, DN25, PN=40бар BVR	шт.	-	24	
74	Монтаж трубопроводной арматуры: Латунный кран шаровой резьбовой, DN15, PN=40бар BVR	шт.	-	19	
75	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой латунный 1/2", со сливным клапаном 1/4"	шт.	41	-	
76	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровый латунный полнопр., G 1", Ру40бар, ВР-ВР	шт.	16	-	
77	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой латунный полнопр., G 1"1/4, Ру30бар, ВР-ВР	шт.	6	-	
78	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровый латунный G 1/2 Ду = 15 мм	шт.	4	-	
79	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровый Ду15 Ру40 муфтовый с винтом для спуска воздуха BVR-D	шт.	-	43	
80	Монтаж трубопроводной арматуры: Воздухоотводчик автоматический Ду15, латунь Airvent	шт.	-	19	
81	Монтаж трубопроводной арматуры: Обратный клапан , двухстворчатый, межфланцевый DN 100, PN 16	шт.	1	-	
82	Монтаж трубопроводной арматуры: Обратный клапан , двухстворчатый, межфланцевый DN 80, PN 16	шт.	1	-	
83	Монтаж трубопроводной арматуры: Обратный клапан , двухстворчатый, межфланцевый DN 65, PN 16	шт.	2	-	
84	Монтаж трубопроводной арматуры: Обратный клапан межфланцевый DN 65, PN 40 812	шт.	-	1	
85	Монтаж трубопроводной арматуры: Обратный клапан межфланцевый DN 125, PN 16 802	шт.	-	1	
86	Монтаж трубопроводной арматуры: Обратный клапан межфланцевый DN 65, PN 16 802	шт.	-	1	
87	Монтаж трубопроводной арматуры: Обратный клапан, двухстворчатый, межфланцевый DN 50, PN 16	шт.	3	-	
88	Монтаж трубопроводной арматуры: Обратный клапан, двухстворчатый, межфланцевый DN 40, PN 16	шт.	1	-	
89	Монтаж трубопроводной арматуры: Обратный клапан , двухстворчатый, межфлан. DN 100, PN 25 нерж. Ст.	шт.	1	-	
90	Монтаж трубопроводной арматуры: Фильтр сетчатый фланцевый чугун, DN 150, PN 16	шт.	2	-	

91	Монтаж трубопроводной арматуры: Фильтр сетчатый чугунный фл. с пробкой DN150 PN16 Tmax=150°C	шт.	-	1	
92	Монтаж трубопроводной арматуры: Магнитная вставка DN 150	шт.	-	1	
93	Монтаж трубопроводной арматуры: Фильтр сетчатый чугунный фл. с пробкой DN125 PN16 Tmax=150°C	шт.	-	3	
94	Монтаж трубопроводной арматуры: Магнитная вставка DN 125	шт.	-	2	
95	Монтаж трубопроводной арматуры: Фильтр сетчатый фланцевый чугун, DN 100, PN 16 с магнитной вставкой	шт.	2	-	
96	Монтаж трубопроводной арматуры: Фильтр сетчатый чугунный фл. с пробкой DN100 PN16 Tmax=150°C	шт.	-	3	
97	Монтаж трубопроводной арматуры: Магнитная вставка DN 100	шт.	-	1	
98	Монтаж трубопроводной арматуры: Фильтр сетчатый чугунный фл. с пробкой DN65 PN16 Tmax=150°C	шт.	-	2	
99	Монтаж трубопроводной арматуры: Магнитная вставка DN 65	шт.	-	1	
100	Монтаж трубопроводной арматуры: Фильтр сетчатый фланцевый чугун, DN 50, PN 16	шт.	1	-	
101	Монтаж трубопроводной арматуры: Фильтр сетчатый чугунный фл. с пробкой DN40 PN16 Tmax=150°C	шт.	-	2	
102	Монтаж трубопроводной арматуры: Фильтр сетчатый чугунный фл. с пробкой DN32 PN16 Tmax=150°C	шт.	-	1	
103	Монтаж трубопроводной арматуры: Клапан ручной балансировочный MNF DN 125, фл., PN 16, Tmax 130	шт.	-	1	
104	Монтаж трубопроводной арматуры: Клапан ручной балансировочный MNF DN 100, фл., PN 16, Tmax 130	шт.	-	2	
105	Монтаж трубопроводной арматуры: Клапан балансировочный с фланцевым присоединением Ду50, Ру 16 бар	шт.	1	-	
106	Монтаж трубопроводной арматуры: Клапан ручной балансировочный MNF DN 50, фл., PN 16, Tmax 130	шт.	-	1	
107	Монтаж трубопроводной арматуры: Клапан ручной балансировочный MNF DN 40, фл., PN 16, Tmax 130	шт.	-	2	
108	Монтаж трубопроводной арматуры: Клапан ручной балансировочный MNF DN 32, фл., PN 16, Tmax 130	шт.	-	1	
109	Монтаж трубопроводной арматуры: Клапан регулирующий седельный проходной VFM2 Ду50, Kvs=40, Ру=16 бар, Tmax=150, разгруженный по давлению	шт.	-	1	
110	Монтаж трубопроводной арматуры: привод ARV152	шт.	-	1	
111	Монтаж трубопроводной арматуры: Головка Богданова, Ду50	шт.	1	-	
112	Монтаж трубопроводной арматуры: Грязевик абонентский фланцевый Ду150, Ру=16 бар	шт.	1	-	
113	Монтаж трубопроводной арматуры: Грязевик вертикальный Ду125 Ру16	шт.	-	1	
114	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной под приварку с рук. DN15 PN40 Tmax=180°C	шт.	-	3	

115	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной под приварку с рук. DN15 PN40 Tmax=180°C	шт.	-	3	
116	Монтаж трубопроводной арматуры: Магнитный преобразователь воды МВС Dy 80 Gмакс-45 м3/ч Pmax 12 бар	шт.	1	-	
117	Монтаж трубопроводной арматуры: Магнитный преобразователь воды МВС Dy 80 Gмакс-20 м3/ч Pmax 12 бар	шт.	1	-	
118	Монтаж контрольно-измерительных приборов: Манометр технический, 0-16 бар, М20х1,5, Диаметр корпуса - 100 мм	шт.	38	-	
119	Монтаж контрольно-измерительных приборов: Термометр жидкостной G1/2(0-160°C) ТТ-В-110/100.П 1 3 G1/2 (0-160°C)	шт.	2	-	
120	Монтаж контрольно-измерительных приборов: Термометр жидкостной G1/2(0-100°C) ТТ-В-110/100.П 1 3 G1/2(0-100C)	шт.	2	-	
121	Монтаж контрольно-измерительных приборов: Термометр жидкостной G1/2(0-100°C) ТТ-В-110/64.П 1 3 G1/2(0-100C)	шт.	8	-	
122	Монтаж контрольно-измерительных приборов: Термометр жидкостной G1/2(0-100°C) ТТ-В-110/30.П 1 3 G1/2(0-100C)	шт.	4	-	
123	Монтаж контрольно-измерительных приборов: Термометр биметаллический общетехнический.диап.изм.0..+60°C.100мм подключение сзади. с защитной гильзой L=64мм БТ-51.211 (0..+60°C) G1/2.64.1.5	шт.	-	1	
124	Монтаж контрольно-измерительных приборов: Термометр биметалический общетехнический.диап.изм.0..+100°C.100мм подключение сзади. с защитной гильзой L=46мм БТ-51.211 (0..+100°C) G1/2.46.1.5	шт.	-	3	
125	Монтаж контрольно-измерительных приборов: Термометр биметалический общетехнический.диап.изм.0..+100°C.100мм подключение сзади. с защитной гильзой L=150мм БТ-51.211 (0..+100°C) G1/2.150.1.5	шт.	-	2	
126	Монтаж контрольно-измерительных приборов: Термометр биметалический общетехнический.диап.изм.0..+100°C.100мм подключение сзади. с защитной гильзой L=100мм БТ-51.211 (0..+100°C) G1/2.100.1.5	шт.	-	4	
127	Монтаж контрольно-измерительных приборов: Термометр биметалический общетехнический.диап.изм.0..+160°C.100мм подключение сзади. с защитной гильзой L=150мм БТ-51.211 (0..+160°C) G1/2.150.1.5	шт.	-	2	
128	Монтаж контрольно-измерительных приборов: Манометр показывающий, диап.изм. 0...1,6МПа, класс точности 1,5 ТМ − 5 1 0 Р.00 (0−1,6 МПа) G½. 1,5	шт.	-	35	
129	Монтаж контрольно-измерительных приборов: Манометр показывающий осев., диап.изм. 0...2,5МПа, класс точности 1,5 ТМ − 5 1 0 Т.00 (0−2,5 МПа) G½. 1,5	шт.	-	1	
130	Монтаж контрольно-измерительных приборов: Манометр показывающий, диап.изм. 0...2,5МПа, класс точности 1,5 ТМ − 5 1 0 Р.00 (0−2,5 МПа) G½. 1,5	шт.	-	2	

131	Монтаж контрольно-измерительных приборов: Бобышка G1/2	шт.	-	4	
132	Монтаж трубопроводов: Труба стальная водогазопроводная оцинкованная ГОСТ 3262-75				
133	Ду 15	м	1	1	
134	Ду 20	м	2	1	
135	Ду 25	м	3	5	
136	Ду 50	м	1	-	
137	Ду 65	м	10	-	
138	Монтаж трубопроводов: Труба стальная бесшовная горячедеформированная оц. Ду100 (108х4) ГОСТ 8732-78	м.	24	-	
139	Монтаж трубопроводов: Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78				
140	Ду15 (18х2,5)	м	48	10	
141	Ду20 (25х3)	м	1	1	
142	Ду25 (32х3)	м	3	15	
143	Ду32 (38х3)	м	53	10	
144	Ду40 (45х2,5)	м	11	55	
145	Ду50 (57х3,5)	м	8	5	
146	Ду65 (76х3,5)	м	8	40	
147	Ду80 (89х4)	м	13	30	
148	Ду100 (108х4)	м	18	45	
149	Ду125 (133х4,5)	м	5	50	
150	Ду150(159х4,5)	м	56	15	
151	Ду200(219х10)	м	2	-	
152	Монтаж фасонных изделий трубопроводов:				
153	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 15° d89х4.5	шт.	-	1	
154	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 15° d108х4.5	шт.	-	1	
155	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 45° d42х4	шт.	-	1	
156	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 45° d57х4	шт.	-	1	
157	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 45° d108х4.5	шт.	-	13	
158	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 45° d133х5	шт.	-	5	
159	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 60° d42х4	шт.	-	1	
160	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 60° d45х4	шт.	-	1	
161	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 75° d57х4	шт.	-	1	
162	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 75° d108х4.5	шт.	-	2	
163	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 75° d133х5	шт.	-	2	
164	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 75° d159х5	шт.	-	2	
165	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 90° d15	шт.	11	34	
166	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 90° d20	шт.	5	-	
167	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 90° d25	шт.	-	20	

168	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 90° d32	шт.	30	10	
169	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 90° d40	шт.	9	47	
170	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 90° d57x4	шт.	3	4	
171	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 90° d76x4	шт.	5	30	
172	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 90° d89x4.5	шт.	14	23	
173	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 90° d108x4.5	шт.	35	30	
174	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 90° d133x5	шт.	-	36	
175	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной крутоизогнутый 90° d159x5	шт.	36	10	
176	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной оцинкованный крутоизогнутый 90° d15	шт.	-	23	
177	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной оцинкованный крутоизогнутый 90° d25	шт.	-	30	
178	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной оцинкованный крутоизогнутый 90° d32	шт.	10	36	
179	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной оцинкованный крутоизогнутый 90° d40	шт.	-	10	
180	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной оцинкованный крутоизогнутый 90° d65	шт.	12	-	
181	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Отвод стальной оцинкованный крутоизогнутый 90° d100	шт.	22	-	
182	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный d25-d20	шт.	-	4	
183	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 32x20	шт.	1	-	
184	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 38x20	шт.	1	-	
185	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный d32-d25	шт.	-	2	
186	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный d40-d32	шт.	2	2	
187	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 57x32	шт.	4	-	
188	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 57x38	шт.	2	-	
189	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный d50-d40	шт.	3	1	
190	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный d65-d25	шт.	-	2	
191	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный d65-d40	шт.	-	1	
192	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 76x57	шт.	1	-	

193	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 89х45	шт.	4	-	
194	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 89х76	шт.	4	-	
195	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный d108-d57	шт.	6	2	
196	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 108х76	шт.	4	-	
197	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный d108-d89	шт.	1	2	
198	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 133х76	шт.	8	-	
199	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный d133xd89	шт.	1	11	
200	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 159х76	шт.	1	-	
201	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 159х89	шт.	3	-	
202	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 159х108	шт.	10	-	
203	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 159х133	шт.	1	-	
204	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной оцинкованный бесшовный d32xd20	шт.	1	-	
205	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной оцинкованный бесшовный 57х20	шт.	-	2	
206	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной оцинкованный бесшовный 76х38	шт.	4	-	
207	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной оцинкованный бесшовный 76х57	шт.	4	2	
208	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной оцинкованный бесшовный 108х76	шт.	1	-	
209	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Заглушка стальная элиптическая Ду125	шт.	4	-	
210	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Заглушка стальная элиптическая Ду150	шт.	4	4	
211	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Заглушка стальная элиптическая Ду200	шт.	6	4	
212	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Головка напорная муфтовая, Ду50	шт.	-	1	
213	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN20 PN16	шт.	-	4	
214	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN32 PN16	шт.	-	10	

215	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN40 PN16	шт.	-	20	
216	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN50 PN16	шт.	-	4	
217	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN65 PN16	шт.	-	6	
218	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN65 PN25	шт.	-	6	
219	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN65 PN40	шт.	-	2	
220	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN80 PN16	шт.	-	8	
221	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN100 PN16	шт.	-	26	
222	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN125 PN16	шт.	-	30	
223	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN150 PN16	шт.	-	4	
224	Монтаж тепловой изоляции трубопроводов базальтовыми цилиндрами толщиной 25мм (НГ) кашированные алюминиевой фольгой для труб:				
225	Ду15 (18х2,5)	п.м.	-	10	
226	Ду20 (25х3)	п.м.	-	5	
227	Ду25 (32х3)	п.м.	-	15	
228	Ду32 (38х3)	п.м.	-	25	
229	Ду40 (45х2,5)	п.м.	-	80	
230	Ду50 (57х3,5)	п.м.	-	10	
231	Ду65 (76х3,5)	п.м.	-	50	
232	Ду80 (89х4)	п.м.	-	35	
233	Ду100 (108х4)	п.м.	-	40	
234	Ду125 (133х4)	п.м.	-	60	
235	Ду150 (159х5)	п.м.	-	70	
236	Монтаж алюминиевого скотча (50 мм)	м	-	600	
237	Монтаж фольги алюминиевой неармированной	м2	-	130	
238	Монтаж проволоки оцинкованной d=1,6 мм	м	-	260	
239	Монтаж металла для крепления трубопроводов	кг	-	12000	
240	Грунтование трубопроводов антикоррозийной грунтовкой ГФ-021 в 2 слоя	кг	-	30	
241	Окраска труб краской К0-8104 в 2 слоя	м2	-	80	
242	Установка передвижной лестницы - площадки 0,57х0,53м	шт.	-	1	
243	Монтаж стального уголка 15х15х3	м	60	-	
244	Монтаж стального уголка 50х50х5	м	100	-	
245	Монтаж швеллера N12 120х52х4,8	м	380	650	
246	Монтаж швеллера N14 140х58х4,9	м	-	150	
247	Монтаж опоры подвижной ОПБ2-18	шт.	8	-	
248	Монтаж опоры подвижной ОПБ2-38	шт.	27	-	
249	Монтаж опоры подвижной ОПБ2-45	шт.	4	-	
250	Монтаж опоры подвижной ОПБ2-57	шт.	3	-	
251	Монтаж опоры подвижной ОПБ2-76	шт.	7	12	
252	Монтаж опоры подвижной ОПБ2-89	шт.	4	9	
253	Монтаж опоры подвижной ОПБ2-108	шт.	15	15	
254	Монтаж опоры подвижной ОПБ2-133	шт.	4	17	
255	Монтаж опоры подвижной ОПБ2-159	шт.	20	4	

256	Устройство фундаментов под основания насосов, теплообменников, баков бетоном М300	м3	2	-	
257	Окраска арматуры масляной краской	кг	40	-	
258	Устройство монтажной площадки h=600 ПМ-600	шт.	1	-	

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
		Монтажные работы					
		I. ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЯ					
1	-	Монтаж шкафа ШУ1-ЦТП	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
2	-	Монтаж шкафа ШУ2-ЦТП	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
3	-	Монтаж шкафа ШУ3-ЦТП	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		ВРУ-ЦТП					
4	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж вводной панели ВП1	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
5	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж вводной панели ВП2	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
6	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж щита ЩР1	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
7	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж щита ЩР2	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
8	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж щита ЩР3	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
9	-	Монтаж щита ШАТ	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
10	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж шкафа автоматики габаритами 1200х600х210мм IP54 в составе	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
11	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж шкафа учёта электроэнергии	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		II. ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИСТОЧНИКИ СВЕТА, СИГНАЛЬНЫЕ ЗНАКИ					
12	-	Монтаж светильника с люминесцентной лампой	шт.	10	0	-10	Изменение планировок и заданий смежных разделов
13	-	Монтаж люминесцентной лампы 36 Вт	шт.	20	0	-20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
14	-	Монтаж светильника аккумуляторного "Выход" время работы аккумулятора 3ч.	шт.	3	0	-3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
15	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж аварийного светодиодного указателя 6 Вт с аккумуляторной батареей на 3 часа автономной работы:					

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Тюрин			
Проверил		Ермаков			
Норм. контр.		Ермаков			
КГИП		Ивонин			

765-09/15/ДСР-ИОС4.5.СВОР

Федеральное государственное бюджетной учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Подраздел 4. Отопление, вентиляции, кондиционирование воздуха.
Книга 5. ЦТП. Узел учёта. Электрооборудование и электроосвещение. Автоматизация

Стадия	Лист	Листов
П	1	7

Сопоставительная ведомость объемов работ

АО «МСУ-1»

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
16	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	- С пиктограммой «ВЫХОД»	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
17	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	- С пиктограммой направления эвакуации	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
18	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	- С пиктограммой «ПОЖАРНЫЙ КРАН»	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
19	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж светодиодного светильника, линейный, 220В, 34 Вт, 1200м	шт.	0	5	5	Изменение планировок и заданий смежных разделов
20	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж светодиодного светильника, линейный, 220В, 34 Вт, 1200м с блоком аварийного питания	шт.	0	3	3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		III. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
21	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж ящика с однофаз. и разделит. Трансформатором на 220/12 В IP54	шт.	1	1	0	-
22	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж розетки 2P+E 16A IP54	шт.	1	1	0	-
23	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж ящика для подключения сварочного аппарата IP54	шт.	1	1	0	-
24	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж поста управления "стоп-пуск" 10А 1з и 1р IP54 в корпусе	шт.	4	4	0	-
25	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ	шт.	4	4	0	-
26	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Швеллер перфорированный окрашенный	м.	100	100	0	-
27	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Шпилька d=8ММ	м.	30	30	0	-
28	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Дюбель-распорная втулка dy=8мм	шт.	50	50	0	-
29	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Саморез сверло 4,2х14	шт.	200	200	0	-
30	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Винт 6х25мм	кг.	2	2	0	-
31	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Гайка 6мм	кг.	2	2	0	-
32	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Шайба 6мм	кг.	1	1	0	-
33	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Винт 4х30мм	кг.	1	1	0	-
34	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Гайка 4мм	кг.	1	1	0	-
35	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Шайба 4мм	кг.	0,5	0,5	0	-
36	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Швеллер перфорированный окрашенный	м.	50	50	0	-

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
37	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Коробка распаечная пластиковая	шт.	10	10	0	-
38	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Клеммная колодка	шт.	10	10	0	-
39	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж выключателя проходного	шт.	6	6	0	-
		IV. КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ					
40	-	Монтаж лотка оцинкованного с крышкой 100х50мм	м.	70	0	-70	Изменение планировок и заданий смежных разделов
41	-	Монтаж лотка оцинкованного с крышкой 50х50мм	м.	200	0	-200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
42	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж лотка перфорированного 100х50мм	м.	-	150	150	Изменение планировок и заданий смежных разделов
43	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж лотка перфорированного 50х50мм	м.	-	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
44	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Крышка лотка прямая	м.	-	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
45	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Крышка лотка прямая	м.	-	150	150	Изменение планировок и заданий смежных разделов
46	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Перегородка лотка SEP	м.	-	24	24	Изменение планировок и заданий смежных разделов
47	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Винт с квадратным подголовником М6х10	шт.	-	750	750	Изменение планировок и заданий смежных разделов
48	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию	шт.	-	750	750	Изменение планировок и заданий смежных разделов
49	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	шт.	-	750	750	Изменение планировок и заданий смежных разделов
50	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Металл для прокладки трасс	кг.	-	50	50	Изменение планировок и заданий смежных разделов
51	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Металл для крепления приборов	кг.	-	10	10	Изменение планировок и заданий смежных разделов
52	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Бирка маркировочная	шт.	-	150	150	Изменение планировок и заданий смежных разделов
53	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Коробка клеммная (для подключения клапанов)	шт.	-	9	9	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		V. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА					
		Прокладка силовых и контрольных кабелей и проводов в лотке:					
54	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5	м.	20	100	80	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
55	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	ВВГнг(А)-LSLTx 5х10	м.	20	50	30	Изменение планировок и заданий смежных разделов
56	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	ВВГнг(А)-LSLTx 4х4	м.	20	20	0	-
57	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5	м.	80	100	20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
58	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5	м.	180	120	-60	Изменение планировок и заданий смежных разделов
59	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5	м.	180	180	0	-
60	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5	м.	400	400	0	-
61	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х2,5	м.	0	100	100	Изменение планировок и заданий смежных разделов
62	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5	м.	0	100	100	Изменение планировок и заданий смежных разделов
63	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5	м.	0	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
64	-	КГВЭВнгLSLTx 4х2.5	м.	180	0	-180	Изменение планировок и заданий смежных разделов
65	-	ПВ1 1х6.0	м.	40	0	-40	Изменение планировок и заданий смежных разделов
66	-	ПВ3 1х6.0	м.	20	0	-20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
67	-	КПСВВнг-LSLTx 4х2х0,5	п.м.	20	0	-20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
68	-	КПСВВнг-LSLTx 2х2х0,75	п.м.	700	0	-700	Изменение планировок и заданий смежных разделов
69	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	ПуГВнг(А)-LS 1х6	м.	0	20	20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
70	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	ПуГВнг(А)-LS 1х4	м.	0	20	20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
71	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	ПуГВнг(А)-LS 1х2,5	м.	0	20	20	Изменение планировок и заданий смежных разделов
72	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5	м	0	1000	1000	Изменение планировок и заданий смежных разделов
73	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,5	м	0	250	250	Изменение планировок и заданий смежных разделов
74	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 4х0,75	м	0	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
75	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	ВВГЭнг(А)-LS 2х1,5	м	0	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		VI. ТРУБЫ И КОРОБА					

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
76	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж гофрированной ПВХ трубы, легкая серия D=16мм	м.	0	1500	1500	Изменение планировок и заданий смежных разделов
77	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж гофрированной ПВХ трубы, легкая серия D=20мм	м.	0	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
78	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Установка держателя с защелкой и дюбелем для крепления труб Ø16мм	шт.	0	2600	2600	Изменение планировок и заданий смежных разделов
79	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж металлорукава негерметичного Р3-Ц-Х-12ТУ 22-5570-83	м	0	150	150	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		VII. ПРОКАТ МЕТАЛЛОВ					
80	-	Монтаж стальной полосы оцинкованной 4х4	м.	200	0	-200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
81	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж стальной полосы оцинкованной 25х4	м.	0	200	200	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		IX. ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ					
82	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Указатель (индикатор) напряжения 100-500 В	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
83	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Диэлектрические перчатки до 1000 В, бесшовные, размером 350х135х1,1-25 мм	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
84	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Диэлектрические галоши	компл.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
85	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Диэлектрический коврик 800х1500х6 мм	шт.	0	3	3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
86	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Защитные очки размером 03-6	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
87	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Огнетушитель углекислотный	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
88	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Аптечка	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
89	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Изолирующие клещи	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
90	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтерский инструмент с изолированными ручками типа НЭУ	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
91	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Предупредительные плакаты (комплект)	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
92	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Указатель напряжения	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		X. ПРИБОРЫ КИП					
93	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж концевого выключателя ИО-102	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
94	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж датчика дифференциального давления 4-20мА, 0-2,5bar с импульсными трубками, с монтажным комплектом DTP 2,5-420	шт.	6	0	-6	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
95	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж датчика давления жидкости; 0-16 бар; -40...+125 гр.С; G1/4"; 4-20 мА; ОТ-1	шт.	11	0	-11	Изменение планировок и заданий смежных разделов
96	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж датчика температуры наружного воздуха ТСМУ-10	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
97	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж датчика температуры погружной с гильзой ТСМУ-16	шт.	11	0	-11	Изменение планировок и заданий смежных разделов
98	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж датчика-реле перепада давления с импульсными трубками d8 медь, с монтажным комплектом, РДД-2-Х-2Р	шт.	5	0	-5	Изменение планировок и заданий смежных разделов
99	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж датчика-реле перепада давления с импульсными трубками d8 медь, с монтажным комплектом, РДД-2-Х-4Р	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
100	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж узла учета тепловой энергии на теплосетевом вводе ВИС.Т ТС-201-2-2-1-1	Компл.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
101	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж расходомера ПРН-100, Ду100	шт.	2	0	-2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
102	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж датчика температуры КТПТР-05 L=133	Компл.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
103	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж привода на КЗР ARV153	шт.	4	0	-4	Изменение планировок и заданий смежных разделов
104	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж привода на КЗР ARV152	шт.	3	0	-3	Изменение планировок и заданий смежных разделов
105	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж системы контроля жесткости Дельта-М	шт.	1	0	-1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
106	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж термопреобразователя с унифицированным выходным сигналом ТСМУ-16-S-120-М-2-0,5	шт.	0	18	18	Изменение планировок и заданий смежных разделов
107	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж термопреобразователя с унифицированным выходным сигналом ТСМУ-10-S-0,5	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
108	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж датчика давления Корунд-ДИ-001М-120-1,6МПа-42	шт.	0	11	11	Изменение планировок и заданий смежных разделов
109	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж реле разности давлений, настраиваемая разность давлений 0,1-1,5бар RT 262A	шт.	0	12	12	Изменение планировок и заданий смежных разделов
110	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж датчика относительной влажности и температуры настенного исполне-ния ДВТ-03.ТЭ.2.Н1.80	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
111	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж поста управления кнопочного ПКЕ222-2У3	шт.	0	8	8	Изменение планировок и заданий смежных разделов
112	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж извещателя магнитоконтактного, исполнение IP65, 1А, 24В, контакты 1з,1р ИО 102-20	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
		XI. УЗЕЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ					
113	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж теплосчетчика ШУТ-1, ВИС.Т ТС-0201-2-2-1-1-0 Е2	Компл.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
114	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж первичного преобразователя расхода фланцевого соединения ПП-80	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
115	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж комплекта термопреобразователей сопротивления с монтажной гильзой КТПТР-05	Компл.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения
				по ранее утвер-жденной проектной документации	объемы корректи-ровки проектной документации	разница в объемах	
116	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж электронного блока тепловычислителя	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
117	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж розетки интерфейсной	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
118	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж шкафа навесного для принтера	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
119	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Подключение принтера EPSON LX 350	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
120	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж преобразователя избыточного давления 1,6 МПа	шт.	0	2	2	Изменение планировок и заданий смежных разделов
121	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Установка выключателя однополюсныого, 1Р, ~220В, Характеристика С. 1А	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
122	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Установка розетки (для принтера) на din рейку	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов
123	765-09/15/ДСР-ИОС4.5 Л.10-Л12	Монтаж счетчика горячей воды в системе подпитки MTWi-25	шт.	0	1	1	Изменение планировок и заданий смежных разделов

Разработка проектно-сметной документации по реконструкции объекта: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛУ «НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во было	Кол-во стало	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Монтаж				
	Прокладка тепловой сети в проходном канале 1800х2160				
1.	Монтаж теплоизолированной трубы Ст159х5-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 (труба стальная по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 5 мм в ППУ-изоляции и покрытием из оцинкованной стали на скользящих опорах	п.м	159,6	-	исключено
2.	Монтаж отвода стального Ст.159х5-90°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 5 мм в ППУ-изоляции и покрытием из оцинкованной стали	шт.	16	-	исключено
3.	Монтаж отвода стального нестандартного Ст.159х5-103°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 5 мм в ППУ-изоляции и покрытием из оцинкованной стали	шт.	4	-	исключено
4.	Монтаж теплоизолированной трубы с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода Ст.159х5-1-ППУ-ПЭ-215 ГОСТ 30732-2006 наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 5 мм в ППУ-изоляции и покрытием из полиэтилена длиной L=1.5м	шт.	2	-	исключено

5.	Монтаж теплоизолированной трубы с металлической заглушкой изоляции и кабелем вывода Ст.159х5-1-ППУ-ПЭ-215 ГОСТ 30732-2006 наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 5 мм в ППУ-изоляции и покрытием из полиэтилена длиной L=0.5м	шт.	2	-	исключено
6.	Монтаж концевого элемента трубопровода с 3-х жильным кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст.159х5-1-ППУ-ПЭ-215-3 ГОСТ 30732-2006	шт.	4	-	исключено
7.	Монтаж металлической заглушки изоляции Ст.159х5-ППУ-ОЦ-215 ГОСТ 30732-2006	шт.	4	-	исключено
8.	Монтаж ковера наземного	шт.	2	-	исключено
9.	Монтаж терминала концевого	шт.	2	-	исключено
10.	Монтаж терминала концевого с выходом на стационарный детектор	шт.	2	-	исключено
11.	Монтаж детектора стационарного	шт.	2	-	исключено
12.	Монтаж комплекта удлинения 3-х жильного кабеля вывода	шт.	8	-	исключено
13.	Монтаж комплекта удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	шт.	2	-	исключено
14.	Монтаж рукава гибкого металлического негерметичнго Ду25	п.м.	30	-	исключено
15.	Заделка стыка 159/250-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	46	-	исключено
16.	Монтаж водосбросного колодца Всб.-1 (по НТС-62-91-128,130)	шт.	1	-	исключено
17.	Монтаж горловины Ду=700мм, устанавливаемой в проезде (по НТС-62-91-131)	шт.	1	-	исключено
18.	Монтаж монолитного канала 1800х2160	компл.	1	-	исключено
19.	Установка опоры ОПМ-1.5 (по НТС-65-06-01 вып.2)	шт.	44	-	исключено
20.	Установка индикатора коррозии «ИХЛ ИК-30М»	шт.	2	-	исключено
21.	Монтаж системы защиты АЗТ-87-150/25-12,5	компл.	2	-	исключено

Прокладка транзитной тепловой сети в техподполье строения 3					
22.	Монтаж шарового крана приварного Ду40 Ру2.5 стандартнопроходного с рукояткой К1-1-R-040-PN25-000-L-E-2	шт.	-	9	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
23.	Монтаж шарового крана приварного Ду20 Ру2.5 стандартнопроходного с рукояткой К1-1-R-020-PN25-000-L-E-2	шт.	-	9	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
24.	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø159х5 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 5 мм в СТУ-Ф изоляции на скользящих опорах	п.м.	134,4	-	исключено
25.	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø133х4 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	250	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
26.	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø48х4 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 48 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	9	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
27.	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø27х4 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 27 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	9	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
28.	Монтаж отвода крутоизогнутого 90º Ø159х6 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 6 мм в СТУ-Ф изоляции	шт.	23	-	исключено
29.	Монтаж отвода крутоизогнутого 90º Ø133х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	45	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
30.	Монтаж отвода крутоизогнутого 90º Ø48х4 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 48 мм с	шт.	-	9	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25

	толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ				
31.	Монтаж отвода крутоизогнутого 90° Ø27х4 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 27 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ	шт.	-	9	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
32.	Монтаж отвода нестандартного крутоизогнутого 96° Ø159х6 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 6 мм в СТУ-Ф изоляции	шт.	4	-	исключено
33.	Монтаж отвода нестандартного крутоизогнутого 147° Ø133х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
34.	Монтаж отвода нестандартного крутоизогнутого 144° Ø133х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
35.	Монтаж тройника сварного переходного Ø133х5-48х4 по ГОСТ 17376-01	шт.	-	9	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
36.	Монтаж тройника сварного переходного Ø133х5-27х4 по ГОСТ 17376-01	шт.	-	9	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
37.	Монтаж заглушки стальной Ду125 ГОСТ 17379-01	шт.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
38.	Монтаж опоры ОПМ-1.5 (по НТС-65-06-01 вып.2)	шт.	28	-	исключено
39.	Монтаж опоры скользящая МВН 1301-18 (по ТС-01-13 вып.1)	шт.	-	36	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
40.	Монтаж опоры неподвижной хомутовая МВН 23147-04 (по ТС-01-13 вып.1)	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
41.	Монтаж СТУ-Ф изоляции трубопроводов Ду 150	п.м.	134,4	-	исключено
42.	Монтаж изоляции из прошитых матов из базальтового волокна размером 10х1,5м толщиной δ=50мм кашированных неармированной фольгой (НГ)	шт.	-	15	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
43.	Бандажная лента 0,7х20 мм	м	-	805	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

44.	Окраска стальных труб за два раза по предварительно огрунтованной поверхности эмалью КО-8101 (в 2 слоя)	$м^2$/кг	-	210/38	масса краски с учетом окрашивания в 1 слой
45.	Покрытие стальных труб грунтовкой ГФ-021 (в 1 слой)	$м^2$/кг	-	210/21	масса краски с учетом окрашивания в 1 слой
46.	Металл для крепления трубопроводов	кг	-	400	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.25
47.	Установка металлических стоек для прокладки теплосети	шт.	-	6	см. 765-09/15/ДСР-КР1.2
Прокладка тепловой сети в существующем канале					
48.	Монтаж теплоизолированной трубы Ст159х5-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 (труба стальная по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 5 мм в ППУ-изоляции и покрытием из оцинкованной стали на скользящих опорах	п.м.	276,8	-	исключено
49.	Монтаж отвода стального Ст.159х5-90°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 5 мм в ППУ-изоляции и покрытием из оцинкованной стали	шт.	2	-	исключено
50.	Монтаж отвода нестандартного стального Ст.159х5-92°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 5 мм в ППУ-изоляции и покрытием из оцинкованной стали	шт.	4	-	исключено
51.	Монтаж отвода нестандартного стального Ст.159х5-96°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 5 мм в ППУ-изоляции и покрытием из оцинкованной стали	шт.	2	-	исключено
52.	Монтаж отвода нестандартного стального Ст.159х5-110°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 5 мм в ППУ-изоляции и покрытием из оцинкованной стали	шт.	4	-	исключено
53.	Монтаж отвода нестандартного стального Ст.159х5-112°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 наружным	шт.	4	-	исключено

	диаметром 159 мм с толщиной стенки 5 мм в ППУ-изоляции и покрытием из оцинкованной стали				
54.	Монтаж отвода нестандартного стального Ст.159х5-174°-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 5 мм в ППУ-изоляции и покрытием из оцинкованной стали	шт.	4	-	исключено
55.	Монтаж концевого элемента трубопровода с 3-х жильным кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст.159х5-1-ППУ-ПЭ-215-3 ГОСТ 30732-2006	шт.	4	-	исключено
56.	Монтаж терминала концевого	шт.	2	-	исключено
57.	Монтаж комплекта удлинения 3-х жильного кабеля вывода	шт.	4	-	исключено
58.	Монтаж рукава гибкого металлического негерметичного Ду25	п.м.	10	-	исключено
59.	Заделка стыка 159/250-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	шт.	58	-	исключено
60.	Монтаж опоры ОПМ-1.5	шт.	44	-	исключено
Прокладка временной наземной теплосети (байпаса)					
61.	Монтаж шарового крана приварного Ду40 Ру2.5 стандартнопроходного с рукояткой К1-1-R-040-PN25-000-L-E-2	шт.	-	4	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
62.	Монтаж шарового крана приварного Ду20 Ру2.5 стандартнопроходного с рукояткой К1-1-R-020-PN25-000-L-E-2	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
63.	Монтаж шарового крана приварного с рукояткой JIP Premium WW Ду125 Ру25 руч	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 26, 27
64.	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø133х4 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	90	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
65.	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø48х4 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 48 мм с	п.м.	-	4	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27

	толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ на скользящих опорах				
66.	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø27х4 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 27 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
67.	Монтаж отвода крутоизогнутого 90° Ø133х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	9	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
68.	Монтаж отвода крутоизогнутого 90° Ø48х4 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 48 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ	шт.	-	4	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
69.	Монтаж отвода крутоизогнутого 90° Ø27х4 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 27 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
70.	Монтаж отвода крутоизогнутого 150° Ø133х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
71.	Монтаж отвода нестандартного крутоизогнутого 112° Ø133х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
72.	Монтаж тройника сварного переходного Ø133х5-48х4 по ГОСТ 17376-01	шт.	-	4	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
73.	Монтаж тройника сварного переходного Ø133х5-27х4 по ГОСТ 17376-01	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
74.	Монтаж опоры скользящая МВН 1301-18 (по ТС-01-13 вып.1)	шт.	-	16	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
75.	Монтаж изоляции из прошитых матов из базальтового волокна размером 10х1,5м толщиной δ=50мм в обкладке – металлическая сетка (НГ)	шт.	-	8	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27

76.	Бандажная лента 0,7х20 мм	м	-	290	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
77.	Окраска стальных труб за два раза по предварительно огрунтованной поверхности эмалью КО-8101 (в 2 слоя)	$м^2$/кг	-	55/10	масса краски с учетом окрашивания в 1 слой
78.	Покрытие стальных труб грунтовкой ГФ-021 (в 1 слой)	$м^2$/кг	-	55/5,5	масса краски с учетом окрашивания в 1 слой
79.	Монтаж защитного металлического кожуха из оцинкованной стали	$м^2$	-	110	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
80.	Установка металлической опоры для байпаса	компл.	-	8	см. 765-09/15/ДСР-ПОС3
81.	Установка разрезного футляра стального Ø300 L=1м	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
82.	Грунтовка по металлу ГФ-021	$м^2$	-	4,2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
83.	Монтаж гильзы стальной Ø325 L=3м (по ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 1050-2013)	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
Прокладка постоянной тепловой сети в непроходном канале					
84.	Монтаж шарового крана приварного с рукояткой JIP Premium WW Ду125 Ру25 руч	шт.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.27
85.	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø133х4 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	20	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23
86.	Монтаж опоры скользящая МВН 1301-18 (по ТС-01-13 вып.1)	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23
87.	Монтаж изоляции из прошитых матов из базальтового волокна размером 10х1,5м толщиной δ=50мм в обкладке – металлическая сетка (НГ)	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23
88.	Бандажная лента 0,7х20 мм	м	-	60	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23
89.	Окраска стальных труб за два раза по предварительно огрунтованной поверхности эмалью КО-8101 (в 2 слоя)	$м^2$/кг	-	12/2,2	масса краски с учетом окрашивания в 1 слой
90.	Покрытие стальных труб грунтовкой ГФ-021 (в 1 слой)	$м^2$/кг	-	12/1,2	масса краски с учетом окрашивания в 1 слой
91.	Монтаж канала непроходного наружными размерами 2780х1010мм	п.м.	-	5,5	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23

92.	Монтаж гильзы стальной Ø325 L=3м (по ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 1050-2013)	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23
93.	Монтаж гильзы стальной Ø325 L=1м (по ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 1050-2013)	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23
Прокладка теплосети в перекладываемом тоннеле					
94.	Монтаж шарового крана приварного Ду40 Ру2.5 стандартнопроходного с рукояткой К1-1-R-040-PN25-000-L-E-2	шт.	-	6	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
95.	Монтаж шарового крана приварного Ду20 Ру2.5 стандартнопроходного с рукояткой К1-1-R-020-PN25-000-L-E-2	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
96.	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø133х4 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	300	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
97.	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø48х4 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 48 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	6	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
98.	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø27х4 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 27 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
99.	Монтаж отвода крутоизогнутого 90º Ø133х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	48	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
100	Монтаж отвода крутоизогнутого 90º Ø48х4 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 48 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ	шт.	-	6	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
101	Монтаж отвода крутоизогнутого 90º Ø27х4 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 27 мм с	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24

	толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ				
102	Монтаж отвода крутоизогнутого 150° Ø133х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
103	Монтаж отвода нестандартного крутоизогнутого 103° Ø133х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
104	Монтаж отвода нестандартного крутоизогнутого 109° Ø133х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
105	Монтаж отвода нестандартного крутоизогнутого 114° Ø133х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
106	Монтаж отвода нестандартного крутоизогнутого 132° Ø133х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
107	Монтаж отвода нестандартного крутоизогнутого 161° Ø133х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
108	Монтаж тройника сварного переходного Ø133х5-48х4 по ГОСТ 17376-01	шт.	-	6	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
109	Монтаж тройника сварного переходного Ø133х5-27х4 по ГОСТ 17376-01	шт.	-	6	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
110	Монтаж опоры скользящая МВН 1301-18 (по ТС-01-13 вып.1)	шт.	-	45	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
111	Монтаж изоляции из прошитых матов из базальтового волокна размером 10х1,5м толщиной δ=50мм кашированные неармированной фольгой (НГ)	шт.	-	22	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
112	Бандажная лента 0,7х20 мм	м	-	930	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24

Подпись и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	765-09/15/ДСР-11.3	Лист 10

113	Окраска стальных труб за два раза по предварительно огрунтованной поверхности эмалью КО-8101 (в 2 слоя)	$м^2$/кг	-	190/35	масса краски с учетом окрашивания в 1 слой
114	Покрытие стальных труб грунтовкой ГФ-021 (в 1 слой)	$м^2$/кг	-	190/19	масса краски с учетом окрашивания в 1 слой
115	Монтаж гильзы стальной Ø325 L=1,5м (по ГОСТ 8732-78 В-20 ГОСТ 1050-2013)	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
116	Монтаж неподвижной опоры щитовой вертикальная	компл.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-КР1.2
117	Монтаж неподвижной опоры щитовой горизонтальной	компл.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-КР1.2
118	Монтаж металлической опоры для трубопроводов	компл.	-	12	см. 765-09/15/ДСР-КР1.2
119	Установка индикатора коррозии «ИХЛ ИК-30М»	шт.	2	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
120	Монтаж системы защиты АЗТ-87-100/25-12,5	компл.	2	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
121	Установка турбодефлектора ТД-300	компл.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23
Прокладка теплосети по техподполью строения 2 до ЦТП					
122	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø133х4 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	30	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
123	Монтаж отвода крутоизогнутого 90º Ø133х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	6	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
124	Монтаж отвода крутоизогнутого 120º Ø133х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 133 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
125	Монтаж изоляции из прошитых матов из базальтового волокна размером 10х1,5м толщиной δ=50мм кашированные неармированной фольгой (НГ)	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
126	Бандажная лента 0,7х20 мм	м	-	90	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
127	Металл для крепления трубопроводов	кг	-	45	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24

Перекладка трубопроводов в тепловой камере 820					
128	Монтаж шарового крана приварного с редуктором JIP Premium WW Ду300 Ру25 ред	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
129	Монтаж шарового крана приварного с редуктором JIP Premium WW Ду150 Ру25 ред	шт.	-	4	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
130	Монтаж шарового крана приварного Ду100 Ру2.5 стандартнопроходного с рукояткой K1-1-R-100-PN25-000-L-E-2	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
131	Монтаж шарового крана приварного Ду50 Ру2.5 стандартнопроходного с рукояткой K1-1-R-50-PN25-000-L-E-2	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
132	Монтаж шарового крана приварного Ду40 Ру2.5 стандартнопроходного с рукояткой K1-1-R-40-PN25-000-L-E-2	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
133	Монтаж шарового крана приварного Ду32 Ру2.5 стандартнопроходного с рукояткой K1-1-R-32-PN25-000-L-E-2	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
134	Монтаж манометра ТМ-3 1 0-Р.00 (0-1МПа) G ¼ 2,5	шт.	-	4	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
135	Монтаж шарового крана приварного с рукояткой JIP Standart WW Ду50 Ру16 руч	шт.	-	4	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
136	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø325х7 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 325 мм с толщиной стенки 7 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	10	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
137	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø159х5 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	10	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
138	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø108х4 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 108 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	8	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27

139	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø57х4 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 57 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	8	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
140	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø48х4 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 48 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	8	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
141	Монтаж трубы стальной бесшовной Ø32х4 (по ГОСТ 8731-74 Ст. 20 гр. В ГОСТ 1050-2013) наружным диаметром 32 мм с толщиной стенки 4 мм в изоляции НГ на скользящих опорах	п.м.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
142	Монтаж отвода крутоизогнутого 90º Ø159х6 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 159 мм с толщиной стенки 6 мм в изоляции НГ	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
143	Монтаж отвода крутоизогнутого 90º Ø108х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 108 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	4	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
144	Монтаж отвода крутоизогнутого 90º Ø57х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 57 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
145	Монтаж отвода крутоизогнутого 90º Ø48х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 48 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
146	Монтаж отвода крутоизогнутого 90º Ø32х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 32 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	4	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
147	Монтаж отвода крутоизогнутого 135º Ø57х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 57 мм с	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27

	толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ				
148	Монтаж отвода крутоизогнутого 135° Ø48х5 (по ГОСТ 17375-2001) наружным диаметром 48 мм с толщиной стенки 5 мм в изоляции НГ	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
149	Монтаж изоляции из прошитых матов из базальтового волокна размером 10х1,5м толщиной δ=50мм кашированные неармированной фольгой (НГ)	шт.	-	5	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
150	Бандажная лента 0,7х20 мм	м	-	90	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
151	Окраска стальных труб за два раза по предварительно огрунтованной поверхности эмалью КО-8101 (в 2 слоя)	$м^2$/кг	-	50/9	масса краски с учетом окрашивания в 1 слой
152	Покрытие стальных труб грунтовкой ГФ-021 (в 1 слой)	$м^2$/кг	-	50/5	масса краски с учетом окрашивания в 1 слой
153	Монтаж скользящей опоры для труб Ду325	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
154	Монтаж скользящей опоры для труб Ду159	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
155	Монтаж скользящей опоры для труб Ду133	шт.	-	3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
156	Монтаж скользящей опоры для труб Ду108	шт.	-	4	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
157	Установка подкладной плиты	шт.	-	11	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26,27
Демонтаж					
Демонтаж сущ. теплосети					
158	Демонтаж трубопроводов стальных в изоляции K-Flex Ду50	п.м.	109,3	109,3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
159	Демонтаж трубопроводов стальных в изоляции K-Flex Ду100	п.м.	109,3	109,3	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
160	Демонтаж трубопроводов стальных в изоляции K-Flex Ду125	п.м.	437,2	437,2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.24
Демонтаж сущ. теплосети в сущ. тепловой камере 820					
161	Демонтаж шарового крана d=300 с редуктором	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26
162	Демонтаж шарового крана d=150 с редуктором	шт.	-	4	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26
163	Демонтаж шарового крана d=100	шт.	-	5	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26

164	Демонтаж шарового крана d=50	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26
165	Демонтаж шарового крана d=32	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26
166	Демонтаж манометра с шаровым краном	шт.	-	4	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26
167	Демонтаж трубопроводов стальных в изоляции Ду325 с фасонными частями	п.м.	-	10	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26
168	Демонтаж трубопроводов стальных в изоляции Ду150 с фасонными частями	п.м.	-	10	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26
169	Демонтаж трубопроводов стальных в изоляции Ду100 с фасонными частями	п.м.	-	8	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26
170	Демонтаж трубопроводов стальных в изоляции Ду50 с фасонными частями	п.м.	-	8	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26
171	Демонтаж трубопроводов стальных в изоляции Ду32 с фасонными частями	п.м.	-	4	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26
172	Демонтаж опор под трубопроводы	шт.	-	20	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.26
Демонтаж байпаса (выполняется после монтажа постоянной теплосети)					
173	Демонтаж шарового крана приварного Ду40 Ру2.5 стандартнопроходного с рукояткой К1-1-R-040-PN25-000-L-E-2	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
174	Демонтаж шарового крана приварного Ду20 Ру2.5 стандартнопроходного с рукояткой К1-1-R-020-PN25-000-L-E-2	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
175	Демонтаж трубы стальной бесшовной Ø133х4 в изоляции и металлическом кожухе с фасонными частями	п.м.	-	88	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
176	Демонтаж трубы стальной бесшовной Ø48х4 в изоляции и металлическом кожухе с фасонными частями	п.м.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
177	Демонтаж трубы стальной бесшовной Ø27х4 в изоляции и металлическом кожухе с фасонными частями	п.м.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
178	Демонтаж опоры скользящей МВН 1301-18	шт.	-	16	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27

179	Демонтаж металлической опоры для байпаса	компл.	-	8	см. 765-09/15/ДСР-ПОС3
180	Демонтаж разрезного футляра стального Ø300 L=1м	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
181	Демонтаж гильзы стальной Ø325 L=3м	шт.	-	2	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27
182	Заделка отверстия 600х425мм в плите тепловой камеры	шт.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-КР1.2
183	Демонтаж заглушки металлической Ду125	шт.	-	1	см. 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, л.23, 27

Ведомость объемов работ по разделу:
«Тепломеханическая часть. Реконструкция ЦТП №20-01-0108/007»

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

						765-09/15/ДСР-11.3	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал		Усов			06.22	Содержание тома	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 1
Проверил		Старовойтова			06.22		Дирекция по проектированию "МСУ-1"
Н.контр.		Старовойтов			06.22		
КГИП		Ивонин			06.22		

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во было	Кол-во стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж теплового оборудования: Теплообменник ГВС 1-ой ступени ТПлР-S18-38TKTL71	шт.	-	1	
2	Монтаж теплового оборудования: Теплообменник ГВС 2-ой ступени ТПлР-S18-43TKTL72	шт.	-	1	
3	Монтаж трубопроводной арматуры: Регулятор перепада давления DN65, Kvs=32, PN16, Tmax=150 RDT-1.2-65-16	шт.	-	1	
4	Монтаж трубопроводной арматуры: Регулятор давления “до себя” DN65, Kvs=32, PN16, Tmax=150 RDT-P-1.3-65-16	шт.	-	1	
5	Монтаж трубопроводной арматуры: Клапан регулирующий седельный проходной DN65, Kvs=63, PN16 с электроприводом AME655	шт.	-	1	
6	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой стальной фланцевый DN50 с рукояткой, PN16, Tmax 150 JIP Standard FF	шт.	-	1	
7	Монтаж трубопроводной арматуры: Кран шаровой латунный резьбовой со спускным элементом, DN 15, Pn40, Tmax=110	шт.	-	1	
8	Монтаж трубопроводной арматуры: Клапан обратный Ду50 Ру16 фланцевый пружинный	шт.	-	1	
9	Монтаж трубопроводов: Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78				
10	Ду50 (57х3,5)	м	-	5	
11	Ду65 (76х3,5)	м	-	2	
12	Ду80 (89х4)	м	-	2	
13	Ду100 (108х4)	м	-	2	
14	Ду150(159х4,5)	м	-	4	
15	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный d150-d80	шт.	-	2	
16	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 100х80	шт.	-	2	
17	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 80х65	шт.	-	2	
18	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN40 PN16	шт.	-	2	
19	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN50 PN16	шт.	-	6	
20	Монтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN65 PN16	шт.	-	4	
21	Монтаж тепловой изоляции трубопроводов матами из вспененного каучука толщиной 32мм K-FLEX ST	м2	-	10	
22	Обмазка клеем перед покрытием изоляции	л	-	0,8	
23	Покрытие эмалью КО-8104 в 2 слоя трубопроводов	л	-	2	

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР-11.3

Разработал	Усов		06.22
Проверил	Старовойтова		06.22
Н.контр.	Старовойтов		06.22
КГИП	Ивонин		06.22

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

Дирекция по проектированию "МСУ-1"

Демонтаж					
24	Демонтаж трубопроводной арматуры: Клапан перепада давления DN65, Kv=50м3/ч	шт.	-	1	
25	Демонтаж трубопроводной арматуры: Клапан тарельчатый DN65, Kv=63м3/ч	шт.	-	1	
26	Демонтаж трубопроводной арматуры: Клапан тарельчатый DN80, Kv=100м3/ч	шт.	-	1	
27	Демонтаж теплового оборудования: Теплообменник ГВС 1-ой ступени ТПлР-S14-ST-67TMTL73-16	шт.	-	1	
28	Демонтаж теплового оборудования: Теплообменник ГВС 2-ой ступени ТПлР-S18-ST-45TKTM50-16	шт.	-	1	
29	Демонтаж трубопроводов: Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78				
30	Ду50	м	-	2	
31	Ду65	м	-	1	
32	Ду80	м	-	1	
33	Ду100	м	-	1	
34	Ду150	м	-	4	
35	Демонтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный d150-d80	шт.	-	2	
36	Демонтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 100х80	шт.	-	2	
37	Демонтаж фасонных изделий трубопроводов: Переход концентрический приварной бесшовный 80х65	шт.	-	2	
38	Демонтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN65 PN16	шт.	-	4	
39	Демонтаж фасонных изделий трубопроводов: Фланец приварной DN80 PN16	шт.	-	2	

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Ведомость объемов работ по разделу
«Система телефонии»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	765-09/15/ДСР-11.3					
	ТЛФ					
1.1.	Установка «Комплект для удаленного администрирования системы HiPath 4000" L30220-Y600-A350»	шт.	1	0	-1	
1.2.	Установка «Базовая лицензия системы OpenScape 4000 V7 для сервера формата CSPCI" L30220-Y622-A920»	шт.	1	0	-1	
1.3.	Установка «Сервисный контракт SSP for Open- Scape 4000 V7 Basic Software for CSPCI System" L40220-Y622-A920»	шт.	1	0	-1	
1.4.	Установка «Базовая система OpenScape/HiPath 4000 / L30220-Y600-G300»	шт.	1	0	-1	
1.5.	Установка «Сервер OpenScape 4000 EcoServer Simplex L30220-Y600-G315»	шт.	1	0	-1	
1.6.	Установка «Сервер коммуникационный OpenScape Branch 500i DP4 Server L30220-D600-A590» включая лицензии.	шт.	0	1	+1	См. том 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.1 См. СО лист 1, ПЗ стр 6-14
1.7.	Установка «Кабель питания Mains Power Cord EU (Plug-Type F - C13), straight L30280-Z600-F105»	шт.	0	1	+1	См. том 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.1 См. СО лист 1
1.8.	Установка «Базовый комплект лицензий Flex системы OpenScape 4000 V7 для сервера формата CSPCI" L30220-Y622-A926»	шт.	1	0	-1	
1.9.	Установка «Сервисный контракт SSP for Open- Scape 4000 CSPCI Basic Flex License Package"L40220-Y622-A926»	шт.	1	0	-1	
1.10.	Установка «Резервирование и оснащение посадочного места для модуля SLMA24	шт.	18	0	-18	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	L30220-Y600-K358»					
1.11.	Установка «Резервирование и оснащение посадочного места для модуля SLM024 L30220-Y600-K252»	шт.	2	0	-2	
1.12.	Установка «Модуль цифровых интерфейсов DIUT2 для ISDN PRI (2 x El) L30220-Y600-A390»	шт.	2	0	-2	
1.13.	Установка «Модуль цифровых абонентов SLM024»	шт.	2	0	-2	
1.14.	Установка «Модуль аналоговых абонентов SLMA24»	шт.	18	0	-18	
1.15.	Установка «Дублирование источников питания HiPath 4000 на расчетное число портов системы" L30220-Y601-G200»	шт.	722	0	-722	
1.16.	Установка «"Сервер OpenScape 4000 EcoServer Duplex" L30220-Y600-G316»	шт.	1	0	-1	
1.17.	Установка «Лицензия дуплексного режима для системы OpenScape 4000 V7 L30220-Y622-A923»	шт.	1	0	-1	
1.18.	Установка «Сервисный контракт SSP for Open- Scape 4000 V7 Duplex License L40220-Y622-A923»	шт.	1	0	-1	
1.19.	Установка «"Универсальный IP шлюз HG3500 V4 (до 60 каналов)" L30220-Y600-A415»	шт.	1	0	-1	
1.20.	Установка «"Лицензия Get Current Migr. from Hicom 300E V3, Hicom 300 V6.6 (US), Rolm. Realitis DX to OS 4000 V7 incl. SSP V2" L30280-D622-H839»	шт.	722	0	-722	
1.21.	Установка «Симметричный кабель 120 Ом для модулей DIUx L30220-Y600-M40»	шт.	4	0	-4	
1.22.	Установка «Комплект штекера для симметричного кабеля 120 Ом L30220-Y600-M48»	шт.	4	0	-4	
1.23.	Установка «Распределительный кабель для кросса с неразделанным концом (24-парный) L30220-Y600-M39»	шт.	23	0	-23	
1.24.	Установка «Базовая станция Base Station	шт.	42	0	-42	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	BS5 for Cordless EL30280-F600-A139»					
1.25.	Установка «Базовая станция DECT OpenScape Cordless IP V2 - Base Station BSIP2 L30280-F600-A221»	шт.	0	138	+138	См. том 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.1 См. СО лист 1, ГЧ лист 1-7
1.26.	Установка «Встроенный DECT-контроллер SLC24 для базовых станций HiPath Cordless E L30220-Y600-A259»	шт.	3	0	-3	
1.27.	Установка «Телефонная трубка OpenScape DECT Phone S5 L30250-F600-C500»	шт.	70	0	-70	
1.28.	Установка «Телефонная трубка DECT OpenStage M3 Plus Handset L30250-F600-C401»	шт.	0	52	+52	См. том 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.1 См. СО лист 1,
1.29.	Установка «Зарядное устройство для OpenScape DECT Phone S5 Charger EU L30250-F600-C503»	шт.	70	0	-70	
1.30.	Установка «Зарядное устройство OpenStage M3 Charger EU L30250-F600-C404»	шт.	0	52	+52	См. том 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.1 См. СО лист 1,
1.31.	Установка «Телефон OpenStage 15 T прозрачный лёд" L30250-F600-C174»	шт.	24	0	-24	
1.32.	Установка «Соединительный шнур 6 м MW6/MW6 L30250-F600-A592»	шт.	48	0	-48	
1.33.	Установка «Телефон OpenStage 60 T прозрачный лёд L30250-F600-C112»	шт.	24	0	-24	
1.34.	Установка «Телефон OpenScape Desk Phone CP400 L30250-F600-C427»	шт.	0	163	+163	См. том 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.1 См. СО лист 1, ГЧ лист 1-7
1.35.	Установка «Телефон OpenScape Desk Phone CP700X L30250-F600-C439»	шт.	0	27	+27	См. том 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.1 См. СО лист 1, ГЧ лист 1-7
1.36.	Установка «Клавишная приставка OpenStage Key Module 15 прозрачный лёд L30250-F600-C180»	шт.	24	0	-24	
1.37.	Установка «Клавишная приставка OpenStage Key Module 60 прозрачный лёд	шт.	24	0	-24	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта межд было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	L30250-F600-C121»					
1.38.	Установка «Клавишная приставка OpenScape Key Module 600 L30250-F600-C430»	шт.	0	21	+21	См. том 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.1 См. СО лист 1,
1.39.	Установка «Блок питания OpenStage (EU) - также для телефонов OptiPoint L30250-F600-C141»	шт.	24	0	-24	
1.40.	Установка «Блок питания Devices Power Adapter Europe (EU) L30250-F600-C141»	шт.	0	190	+190	См. том 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.1 См. СО лист 1,
1.41.	Установка «Телефонный аппарат Gigaset 610»	шт.	200	0	-200	
1.42.	Установка «Телекоммуникационный шкаф RACKNET 600x800x44U 60F-44-68-09GY»	шт.	1	0	-1	
1.43.	Установка «Источник бесперебойного питания Smart-UPS 2200X SMX2200RMV2UH»	шт.	1	0	-1	
1.44.	Установка «Батарейный блок для Smart-UPS 2200X SMX120RMBP2U»	шт.	8	0	-8	
1.45.	Установка «AP9630 UPS Network Management Card 2 (карта управления UPS) AP9630»	шт.	1	0	-1	
1.46.	Установка «Патч-панель 19"", 1U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C5e- 110D PPHD-19-48-8P8C-C5e- 110D»	шт.	9	0	-9	
1.47.	Установка «Кросс оптический стоечный со сплайс- пластиной в сборе(24 адаптеров SC,24 пигтейлов SC/MM, КДЗС)" КРС-24 SC MM 1U»	шт.	3	0	-3	
1.48.	Установка «Шкаф напольный V-SD-XL в составе VOI-7079 1 760-00» в составе:	шт.	1	0	-1	
1.49.	Установка «Корпус напольного шкафа XXL (3-рядный) VOI-7079 1 825-00»	шт.	1	0	-1	
1.50.	Установка «Рама PROFIL для установки в корпусе XXL VOI-7079 1 825-00»	шт.	1	0	-1	
1.51.	Установка «Монтажное основание 600x200 VOI-7079 1 855-00»	шт.	1	0	-1	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.52.	Установка «Монтажное основание 600x50 мм VOI-7079 1 856-00»	шт.	1	0	-1	
1.53.	Установка «Цоколь XXL, высота 100 мм VOI-7079 1 428-00»	шт.	1	0	-1	
1.54.	Установка «Патч-корд UTP Cat/5e; 1м»	шт.	96	0	-96	
1.55.	Установка «Блок из 6-ти розеток в телекоммуникационный шкаф RACKNET»	шт.	1	0	-1	
1.56.	Установка «Плинты LSA-PROFIL 2/10 с нормально замкнутыми контактами 6753 2 009-00»	шт.	200	0	-200	
1.57.	Установка «Модульная рамка с маркировочной табличкой, PROFIL межцентровое расстояние между штангами = 95 мм" 6089 2 108-01»	шт.	10	0	-10	
1.58.	Установка «Плинт заземления LSA PROFIL 2/34 6089 3 055-XX»	шт.	8	0	-8	
1.59.	Установка «Размыкающий штекер для 1 пары, цвет по выбору 6089 3 056-XX»	шт.	100	0	-100	
1.60.	Установка «Холостой штекер для 1 пары, цвет по выбору 6089 3 006-XX»	шт.	100	0	-100	
1.61.	Установка «Маркировочный колпачок 2/1, цвет по выбору 6089 3 130-01»	шт.	10	0	-10	
1.62.	Установка «Размыкающий штекер 2/10 на 10 пар, серый 6417 2 055-01»	шт.	2	0	-2	
1.63.	Установка «Шнур контрольный 2/2 2м 6624 2 541-02»	шт.	3	0	-3	
1.64.	Установка «Контрольный шнур 2/4, 4 полюсный, 2 м 6624 2 081-03»	шт.	10	0	-10	
1.65.	Установка «Соединительный шнур 2/2, 2 пол., 3м6624 2 801-03»	шт.	10	0	-10	
1.66.	Установка «Соединительный шнур 2/4, 4 пол., 3м6417 1 850-00»	шт.	2	0	-2	
1.67.	Установка «Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 1 м FC-50-LC-SC-PC-1M»	шт.	3	0	-3	
1.68.	Прокладка «Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 3 м, зеленый "PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-	шт.	450	0	-450	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта межд было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	С5е-3М-LSZH-GN"»					
1.69.	Прокладка кабеля ТППэп3 50х2х0,5	шт.	1500	0	-1500	
1.70.	Прокладка кабеля UTP 25х2 Cat5	шт.	1200	0	-1200	
1.71.	Прокладка кабеля UTP 4х2 cam.5e	шт.	4800	0	-4800	
1.72.	Установка «Кабель LAN Cable (CAT6), 2m L30250-F600-C270»	шт.	0	190	+190	См. том 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.1 См. СО лист 1,
1.73.	Прокладка кабеля ПКСВ 1х2х0,5 ГОСТ 16.0.505.024-87"	шт.	2500	0	-2500	
1.74.	Прокладка кабеля ПВ3 6,0 ГОСТ 6323-79 ПВ3 4 желт-зел"	шт.	50	0	-50	
1.75.	Прокладка кабеля ПВ3 2,5	шт.	50	0	-50	
1.76.	Прокладка кабеля ТППэп3 10х2х0,5	шт.	200	0	-200	

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Ведомость объемов работ по разделу
«Система кабельного телевидения»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	765-09/15/ДСР-11.3					
	ТВ					
1.1.	Установка центрального сервера BEIPtv в комплекте с программным обеспечением: Пакет интерактивных функций системы BEIPtv (ПО), Пакет "INMOPack" (Ядро BEIPtv системы, Администрирование системы, BEIPtv Media Server Системный мониторинг, Панель управления) Pro (Core Server)	Шт.	1	0	-1	
1.2.	Установка Программного обеспечения HotelTV Solution NetUP HotelTV Solution	Шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.2 См. СО лист 1
1.3.	Установка Виртуального сервера для ПО HotelTV NetUP Videoserver 3.0	Шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.2 См. СО лист 1
1.4.	Установка Программы видеозахвата CathUP NetUP CathUP Server 3.0	Шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.2 См. СО лист 1
1.5.	Установка универсальной головной станции NetUP Streamer	Шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.2 См. СО лист 1
1.6.	Установка IPTV приставки Set-Top-Box, комплект кабелей, адаптированное Firmware ESTB-Qp	Шт.	92	0	-92	
1.7.	Установка ПДУ приставки (Remote Control "Dual") в комплекте с USB RF-dongle RC Dual	Шт.	92	0	-92	
1.8.	Установка антенны эфирной UHF 21-60 к. 16,5 дБ EB67LTE	Шт.	1	0	-1	
1.9.	Установка эфирной антенны активная Locus Меридиан-07AF	Шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.2 См. СО лист 1
1.10.	Установка основания сборного для установки эфирной мачты в комплекте с мачтой МТА-6 ОАТ-1	Шт.	1	0	-1	
1.11.	Установка мачты антенной МА50	Шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.2 См. СО лист 1
1.12.	Установка комплекта крепления для	Шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	антенной мачты MA20					См. СО лист 1
1.13.	Установка F-коннектор обжимной для кабеля типа RG-11 FM-RG11-ALM	Шт.	0	5	+5	765-09_15_ДСР-ИОС5.2 См. СО лист 1
1.14.	Установка блока питания для эфирных цифровых антенн, 5V для F разъёма	Шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.2 См. СО лист 1
1.15.	Установка коаксиального кабеля тип RG-11 PK 75-7-327нг(A)-HF	М.	0	30	+30	765-09_15_ДСР-ИОС5.2 См. СО лист 1
1.16.	Установка внешнего делителя сигнала для эфирных сигналов DC28 0S4T	Шт.	1	0	-1	
1.17.	Установка шасси станции CHAMELEON без IP-коммутатора с блоком питания GN40W 0230	Шт.	1	0	-1	
1.18.	Установка универсального сдвоенного модуля CHAMELEON DVB-S/S2/C/T/T2 GN_HWUW2	Шт.	4	0	-4	
1.19.	Установка лицензии ПО: Dual DVB-T2 IN; IP Streaming in/out; System Management (Эл. Версия)	Шт.	4	0	-4	
1.20.	Установка лицензии ПО Dual DVB-T2 IN GN DT2	Шт.	1	0	-1	
1.21.	Установка лицензии ПО IP Streaming in/out GN STR	Шт.	1	0	-1	
1.22.	Установка лицензии ПО System Management GN SYSMG	Шт.	1	0	-1	
1.23.	Установка коммутатора Gigabit Ethernet x24 GS1910-24	Шт.	1	0	-1	
1.24.	Установка SFP модуля оптического LS дуплексный одномодовый SFP-LX-10	Шт.	1	0	-1	
1.25.	Установка коммутатора 48 порта Catalyst 3850 48 Port Data IP Base WS-C3850-48T-S	Шт.	3	0	-3	
1.26.	Установка 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM GLC-LHSMD	Шт.	3	0	-3	
1.27.	Установка Smart-UPS On-Line Источник бесперебойного питания на 3000VA SURTD3000 RMXLI	Шт.	1	0	-1	
1.28.	Протяжка кабеля (100 м.) N48X	Шт.	5	0	-5	
1.29.	Монтаж F-разъем на абонентский кабель DV55	Шт.	92	0	-92	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.30.	Установка патч-корда UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, серый PC-LPM-UTPRJ45-RJ45-C5e-1MLSZH-GY	Шт.	10	0	-10	
1.31.	Установка патч-корда UTP, Cat.5e, LSZH, 3 м, серый PC-LPM-UTPRJ45-RJ45-C5e-3MLSZH-GY	Шт.	80	0	-80	
1.32.	Установка шкафа 19", 38BE (600x1800x800) 7820610 в составе:	Шт.	1	0	-1	
1.33.	Установка профильные шины 19", 1800 мм;	Шт.	4	0	-4	
1.34.	Установка монтажных профилей 8612080;	Шт.	4	0	-4	
1.35.	Установка вентиляторных панелей 7968035;	Шт.	1	0	-1	
1.36.	Установка вентилятора 7980000;	Шт.	4	0	-4	
1.37.	Установка цоколя 8601600;	Шт.	2	0	-2	
1.38.	Установка цоколя 8601800;	Шт.	2	0	-2	
1.39.	Установка крепежных винтов 2089000 (100 шт.);	Шт.	1	0	-1	
1.40.	Установка страхующих гайек (50 шт.) 2094200;	Компл.	2	0	-2	
1.41.	Установка блока силовых розеток (7позиций) 7240220;	Шт.	2	0	-2	
1.42.	Установка столбика вентиляционного 50 мм. (4шт.) 7967000;	Шт.	1	0	-1	
1.43.	Установка нивелирующих ножек 4612000.	Шт.	4	0	-4	

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Ведомость объемов работ по разделу «Проводного вещания»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	765-09/15/ДСР-11.3					
	ПВ (новый проект)					
1.1.	Установка радиостойки анк. РС-1 габ. 0,8 мм, в комплекте, L=1900, диам. 60, мм, толщ. стенки не менее 5 мм, с траверсой двухштырной РС-1, хомутом для траверсы и элементами крепления. РС-1 1900	Шт.	2	1	-1	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См ПЗ лист 3, ГЧ лист 8, СО лист 1
1.2.	Монтаж траверсы двухштырной для стойки РС-1	Шт.	4	2	-2	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См СО лист 1
1.3.	Монтаж хомута для крепления траверсы	Шт.	2	0	-2	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См СО лист 1
1.4.	Монтаж швеллера крепления траверсы	Шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См СО лист 1
1.5.	Монтаж изолятора штыревой низковольтного фарфорового ТФ-16	Шт.	14	2	-12	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См СО лист 1
1.6.	Монтаж трансформатора абонентского ТГА-10	Шт.	1	1	0	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См СО лист 1
1.7.	Монтаж кронштейна крепления трансформатора ТГА	Шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См СО лист 1
1.8.	Монтаж опорной гильзы ГРСС-1	Шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См СО лист 1
1.9.	Монтаж гильзы ОГР-1	Шт.	1	0	-1	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См СО лист 1
1.10.	Монтаж наклонной планки	Шт.	4	0	-4	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См СО лист 1
1.11.	Монтаж анкера крепления оттяжек для стойки РС-1	Шт.	6	0	-6	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См СО лист 1
1.12.	Монтаж стяжки винтовой для стоек типов РС I	Шт.	6	0	-6	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См СО лист 1
1.13.	Монтаж комплекта оттяжек для стоек типов РС I	Шт.	2	0	-2	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См СО лист 1
1.14.	Монтаж приемника трехпрограммного вещания, 15В Россия ПТ-222	Шт.	0	14	+14	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См ГЧ лист 1-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
						7, СО лист 1
1.15.	Монтаж универсальной коробки ответвительной УК-2П	Шт.	0	3	+3	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См СО лист 1
1.16.	Монтаж коробки установочной 65х45мм для сплошных стен IMT35100	Шт.	0	14	+14	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См СО лист 1
1.17.	Монтаж универсальной коробки ограничительной РОН-2 (240 Ом)	Шт.	0	9	+9	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См СО лист 1
1.18.	Монтаж радиорозетки SE Wessen Прима внутр Бел Розетка радио 30В	Шт.	0	9	+9	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См ГЧ лист 1-6, СО лист 1
1.19.	Прокладка проволоки 3 мм БСМ 1-3	м.	640	770	+130	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См ГЧ лист 1-6, СО лист 2
1.20.	Прокладка кабеля КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38	м.	0	350	+350	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См ГЧ лист 1-6, СО лист 2
1.21.	Прокладка кабеля КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8	м.	0	300	+300	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См ГЧ лист 1-6, СО лист 2
1.22.	Прокладка трубы ПВХ гибкой гофрированной д.20мм, с протяжкой, 100м D 20	м.	0	650	+650	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См ГЧ лист 1-6, СО лист 2
1.23.	Монтаж держателя с защелкой для труб д.20 мм, уп. 100 шт. (клипса) D 20	шт.	0	13	+13	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См ГЧ лист 1-6, СО лист 2
1.24.	Монтаж кабельного хомута, бесцветного, 200мм х 2,5мм, уп. 100 шт. 7000035287 FS 200 A-C	уп.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См ГЧ лист 1-6, СО лист 2
1.25.	Маркер МКН комплект цифр "0-9" 1,5 мм2 (150шт/упак) UMK01-02-09	уп.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См ГЧ лист 1-6, СО лист 2
1.26.	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и оммической ассимметрии.	усилит. Уч-ка.	4	0	-4	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См ГЧ лист 1-6, СО лист 2
1.27.	Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех диапазон до 150 КГц.	усилит. Уч-	4	0	-4	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См ГЧ лист 1-6, СО лист 2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
		ка.				
1.28.	Прокладка Проволока ОЖ-4	Кг.	10	0	-10	765-09_15_ДСР-ИОС5.3, См ГЧ лист 1-6, СО лист 2

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Ведомость объемов работ по разделу
«Система охранного телевидения»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	765-09/15/ДСР-11.3					
	СОТ					
1.1.	Монтаж IP-камеры FullHD 1920x1080 H.264/JPEG 1/2.8" МОП, ИК-подсветка WV-SPW631L	шт.	39	0	-39	
1.2.	Монтаж 2Мп уличной цилиндрической IP-камеры с высокой скоростью кадров и EXIR-подсветкой до 100м DS-2CD3626G2T-IZS (2.7-13.5mm)		0	38	+38	765-09_15_ДСР-ИОС5.7 См. ГЧ лист 1-7 ,СО лист 1
1.3.	Монтаж Купольной вандалозащищенной IP-камеры FullHD 1920x1080 WV-SFR631L	шт.	103	0	-103	
1.4.	Монтаж 2Мп уличной купольной IP-камеры с высокой скоростью кадров и EXIR-подсветкой до 60м DS-2CD3726G2T-IZS (2.7-13.5mm)		0	150	+150	765-09_15_ДСР-ИОС5.7 См. ГЧ лист 1-7 ,СО лист 1
1.5.	Монтаж "4Мп уличной цилиндрической DeepinView IP-камера с функцией распознавания автомобильных номеров и ИК-подсветкой 1/2.58'' Progressive Scan CMOS; угол обзора 55.8°- 2.8°; Обнаружение транспорта и распознавание а/м номеров "		0	4	+4	765-09_15_ДСР-ИОС5.7 См. ГЧ лист 1-7 ,СО лист 1
1.6.	Монтаж "2Мп лифтовой компактной IP-камеры с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8"" Progressive Scan CMOS; объектив 2мм; угол обзора 132.8°"		0	5	+5	765-09_15_ДСР-ИОС5.7 См. ГЧ лист 1-7 ,СО лист 1
1.7.	Установка WI-FI моста для лифта; Макс.расстояние 500m;угол: H: 65° V: 60° DS-3WF01C-2N		0	5	+5	765-09_15_ДСР-ИОС5.7 См. ГЧ лист 1-7 ,СО лист 1
1.8.	Монтаж Монтажного кронштейна для запотолочного монтажа телекамеры WV-SFR631L WV-Q174B	шт.	103	0	-103	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.9.	Установка 8-портового сетевого коммутатора (PoE+) 8x10/100/1000T + 2xSFP AT-x230-10GP	шт.	2	0	-2	
1.10.	Установка 20-портового сетевого коммутатора 20x10/100/1000T PoE+ ports, 4x1000X SFP or 10/100/1000T combo ports, 2xSFP+ 10 Gigabit ports AT-x610-24Ts/X-POE+	шт.	6	0	-6	
1.11.	Установка 24-портового сетевого коммутатора (PoE+) 24x10/100/1000T + 4 SFP AT-x230-28GP	шт.	3	0	-3	
1.12.	Установка 24-портового сетевого коммутатора 24x10/100/1000T, 24x100/1000X SFP ports AT-x930-28GSTX	шт.	1	0	-1	
1.13.	Установка ПО централизованного управления сетевыми устройствами i-PRO WV-ASM200E	шт.	4	0	-4	
1.14.	Установка ПО дополнительное для WV-ASM200E WV-ASE201E	шт.	1	0	-1	
1.15.	Установка Системного блока HP Z230 MT i7-4790 3.6GHz 8Gb 1Tb K420-1Gb HP Z230	шт.	4	0	-4	
1.16.	Установка Тонкошовной ЖК панель 47" для видеостены TH-47LFV5W	шт.	8	0	-8	
1.17.	Установка Монитора HP 24" E241i Dark-Grey IPS 5ms 16:10 DVI DispPort Pivot F0W81AA	шт.	3	0	-3	
1.18.	Установка 49.5", TFT-LED Монитора. Разрешение 4K (3840x2160); DS-D5050UC		0	4	+4	765-09_15_ДСР-ИОС5.7 См. ГЧ лист 1-7 ,СО лист 1
1.19.	Установка 23.8", TFT-LED Монитора. Разрешение 1920x1080 DS-D5024FN		0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.7 См. ГЧ лист 1-7 ,СО лист 1
1.20.	Монтаж Кронштейна для крепления монитора настенный SF208-B1	шт.	8	0	-8	
1.21.	Установка IP видеорегистратора до 64 камер, макс. 200 Мб/с WJ-ND400K/G	шт.	5	0	-5	
1.22.	Установка Модуля расширения памяти на 9	шт.	5	0	-5	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	HDD для WJ-ND400 WJ-HDE400/G					
1.23.	Установка Жесткого диска 6Tb WD Red, SATA III WD60EFRX-68MYMN1	шт.	90	0	-90	
1.24.	Установка Модуля SFP 1000LX для одномодового оптоволокна AT-SPBD10-14	шт.	12	0	-12	
1.25.	Установка Модуля SFP 1000LX для одномодового оптоволокна AT-SPBD10-13	шт.	12	0	-12	
1.26.	Монтаж Источника бесперебойного питания на 650VA BK650EI Back-UPS CS 650	шт.	1	0	-1	
1.27.	Монтаж Источника бесперебойного питания на 5000VA, 19" SURTD5000R MXLI	шт.	1	0	-1	
1.28.	Установка Дополнительной внешней батареи для Smart-UPS RT 3000 & 5000VA, SURT192XLBP + SURTRK2	шт.	1	0	-1	
1.29.	Монтаж Шкафа 19" 42BE 600x2000x800 в сборе 8608790	шт.	1	0	-1	
1.30.	Монтаж Бокса оптического настенного на 4 порта (SC, duplex LC, ST, FC) FO-WBX-4UN-MK	шт.	22	0	-22	
1.31.	Установка Видеокарты HP NVIDIA NVS 510 2GB Graphics C2J98AA	шт.	2	0	-2	
1.32.	Протяжка Кабеля Mini Displayport-to-Display port, (5 м.) MDP2DP-MM-05	шт.	8	0	-8	
1.33.	Протяжка Кабеля 5 кат. (305 м.) FTP4-C5E-SOLID-LSZH	шт.	30	0	-30	
1.34.	Установка Разъема на витую пару RJ-45 PLUG-8P8C-SV-C5-SH	шт.	300	0	-300	
1.35.	Установка Переходника RJ-45 "гнездо-гнездо" GCT21-8P8C	шт.	100	0	-100	
1.36.	Протяжка Кабеля волоконно-оптического 9.5/125 одномодовый, 4 волокна, ОКЗ-САО-1/3(2,0)Сп-4(2)	м.	1500	0	-1500	
1.37.	Установка Адаптера LC-LC (simplex), полировка APC, SM (одномодовый) LC-LC-APC-SM	шт.	88	0	-88	
1.38.	Установка Комплекта деталей для защиты места сварки, КДЗС (40 мм) FO-FFSPS-40	шт.	88	0	-88	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	3	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта межд было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.39.	Протяжка Патч-корда волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 FC-9-LC-LC-APC-1M	шт.	44	0	-44	
1.40.	Установка Пигтейл SM 9/125, LC/PC, 1 м FPT9-9-LC-APC-1M	шт.	88	0	-88	
1.41.	Установка Декодера на 12 каналов DS-6912UDI(B)		0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.7 См. ГЧ лист 1-7 ,СО лист 1
1.42.	Установка Клавиатуры управления LCD-экран с разрешением 128x64; 4-х позиционный джойстик; DS-1200KI		0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.7 См. ГЧ лист 1-7 ,СО лист 1
1.43.	Установка Сервера "Видеонаблюдение (VSS), базовый пакет - серверное исполнение - включает в себя все основные возможности видеонаблюдения и 64 канала видео. Поддержка: 2 года бесплатной SUP, основное/дополнительное хранилище, управление тревогами, Google Map, управление инцидентами, виртуальные машины, 100 одновременных пользователей, иные функции, лицензии, пакеты расширения в соответсвии с требованиями технического задания на проектирование и обьемом проекта." HikCentral-P-VSS-Base/HW/64Ch		0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.7 См. ГЧ лист 1-7 ,СО лист 1
1.44.	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20	система	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.7 См. ГЧ лист 1-7 ,СО лист 1
1.45.	Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности	система	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.7 См. ГЧ лист 1-7 ,СО лист 1

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	4	5

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Ведомость объемов работ по разделу

«Система охранной и тревожной сигнализации»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	765-09/15/ДСР-11.3					
	СОТС					
1.1.	Установка компьютера (АРМ) в стойку Специальные требования: Windows PRO 7 SP1 (Downgrade) не менее 3 ГГц, DDR3 4GB, HDD не менее 320GB, DVD, с 8-ю USB, с разъемом HDMI	шт.	1	0	-1	
1.2.	Установка компьютера (АРМ) стандартного исполнения Специальные требования: Windows PRO 7 SP1 (Downgrade) не менее 3 ГГц, DDR3 4GB, HDD не менее 320GB, DVD, с 2-мя разъемами HDMI, с 6-ю портами USB	шт.	2	0	-2	
1.3.	Установка компьютера (АРМ) стандартного исполнения Специальные требования: Windows PRO 10 SP1 (Downgrade) не менее 3 ГГц, DDR3 4GB, HDD не менее 320GB, DVD, с 2-мя разъемами HDMI, с 6-ю портами USB	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1 , ГЧ лист 1-4 , СО лист 6
1.4.	Установка монитора LCD с разъемом HDMI VX2210mh	шт.	4	2	-2	
1.5.	Установка USB-клавиатуры	шт.	3	1	-2	
1.6.	Установка USB-мышь	шт.	3	1	-2	
1.7.	Установка (ПО) Сервер Орион Про	шт.	1	0	-1	
1.8.	Установка (ПО) Оперативная задача Орион Про исп. 127	шт.	1	0	-1	
1.9.	Установка (ПО) монитора Орион Про	шт.	2	0	-2	
1.10.	Установка (ПО) Администратор базы данных Орион Про	шт.	2	0	-2	
1.11.	Установка (ПО) Генератор отчетов Орион Про	шт.	1	0	-1	
1.12.	Установка (ПО) Учет рабочего времени Орион Про	шт.	1	0	-1	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.13.	Установка программного обеспечения АРМ "Стрелец -Интеграл"	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.14.	Установка программного обеспечение КАПС R-PLATFORMA M-14-81	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1 , ГЧ лист 1-4 , СО лист 7
1.15.	Установка пульта контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт.	1	0	-1	
1.16.	Установка блока управления БУ-32-И	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.17.	Установка прибора приемно-контрольного и управления охранно- пожарный адресный Рубеж-20П прот. R3	шт.	0	4	+4	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1 , ГЧ лист 1-4 , СО лист 7
1.18.	Установка пульта управления радиоканального Пульт-РР-ПРО	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.19.	Установка контроллера С2000-КДЛ	шт.	18	0	-18	
1.20.	Установка контроллера радиоканального оборудования интерфейсный РР-И-ПРО	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.21.	Установка контроллера охранно-пожарного Приток-А-КОП-02	шт.	0	2	+2	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.22.	Установка клавиатуры С2000-К	шт.	20	0	-20	
1.23.	Установка преобразователя интерфейса с гальванической изоляцией USB-RS485	шт.	2	0	-2	
1.24.	Установка блока защитного коммутационного БЗК исп. 02	шт.	10	0	-10	
1.25.	Монтаж блока защиты Альбатрос-1500 DIN	шт.	10	16	+6	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
						7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.26.	Установка преобразователя интерфейсов RS232/RS485 С2000-ПИ	шт.	1	0	-1	
1.27.	Монтаж ИБП Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD 230V APC SMX750I	шт.	2	0	-2	
1.28.	Монтаж ИБП APC Smart-UPS SC SCL500RMI1U {Интерактивная, 500 ВА / 400 Вт, Rack, IEC, LED} Smart-UPS SC SCL500RMI1U	шт.	2	1	-1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.29.	Монтаж ИБП Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD 230V APC SMX750I	шт.	1	1	0	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.30.	Установка принтера А4 монохромный MS310dn	шт.	1	0	-1	
1.31.	Установка принтера А4 монохромный MS310dn	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.32.	Монтаж АБП SmartUPS RT 8000VA SURTD8000RMXLI	шт.	1	0	-1	
1.33.	Монтаж блока батарейSURT192RMXLBP	шт.	2	0	-2	
1.34.	Установка блока развветвительно изолирующий БРИЗ	шт.	90	0	-90	
1.35.	Монтаж коробки развветвительной УК-2П	шт.	0	870	+870	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.36.	Монтаж источника бесперебойного питания СКАТ 1200М	шт.	9	0	-9	
1.37.	Монтаж источника вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2х7 БР	шт.	0	4	+4	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 7
1.38.	Монтаж источника вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2х7 БР	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
						лист 7
1.39.	Установка коммутатора DES-1008A	шт.	1	1	0	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.40.	Монтаж извещателя магнитоконтактного С2000-СМК исп.01	шт.	800	0	-800	
1.41.	Монтаж извещателя охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2	шт.	0	800	+800	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 7
1.42.	Монтаж извещателя магнитоконтактного ИО 102-20 Б2П с С2000-АР1 исп.02	шт.	60	0	-60	
1.43.	Монтаж извещателя охранный точечный магнито-контактный ИО 102-26 исп.00	шт.	0	17	+17	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.44.	Монтаж извещателя охранного точечного магнитоконтактного ИО 102-29 "Эстет-сейф"	шт.	13	0	-13	
1.45.	Монтаж извещателя магнитоконтакного ИО-102-4	шт.	0	2	+2	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.46.	Монтаж извещателя магнитоконтакного ИО-102-6	шт.	0	2	+2	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.47.	Монтаж извещателя радиоканального магнитоконтакного РИГ-ПРО	шт.	0	27	+27	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.48.	Монтаж кнопки тревоги С2000-КТ	шт.	7	0	-7	
1.49.	Монтаж тревожной кнопки стационарной Астра-321	шт.	0	3	+3	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.50.	Монтаж тревожной кнопки радиоканальной	шт.	0	2	+2	765_09_15_ДСР-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	Астра-Р					ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.51.	Монтаж извещателя ИК объем адресный С2000-ИК исп.03	шт.	75	0	-75	
1.52.	Монтаж извещателя охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2	шт.	0	147	+147	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 7
1.53.	Монтаж извещателя охранный поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2	шт.	0	166	+166	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 7
1.54.	Монтаж извещателя охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2	шт.	0	50	+50	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 7
1.55.	Монтаж извещателя акустический С2000-СТ	шт.	215	0	-215	
1.56.	Монтаж извещателя охранно-поверхностного звукового радиоканального Арфа-ПРО	шт.	0	8	+8	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.57.	Монтаж извещателя охранно-оптико - электронного объемного радиоканального Штора-ПРО	шт.	0	6	+6	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.58.	Монтаж извещателя охранно-оптико - электронного объемного радиоканального ИКАР-ПРО	шт.	0	2	+2	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.59.	Монтаж извещателя охранно-поверхностного звукового Астра-С	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.60.	Монтаж извещателя охранно-оптико - электронного объемного Астра-5 исп. А	шт.	0	2	+2	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	5	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта межд было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
						лист 9
1.61.	Монтаж извещателя охранно-оптико - электронного поверхностного Астра-5 исп. Б	шт.	0	2	+2	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.62.	Монтаж извещателя охранно-оптико - электронного объемного Фотон-Ш	шт.	0	2	+2	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.63.	Монтаж адресного двухзонного расширителя С2000-АР2 исп. 02	шт.	13	0	-13	
1.64.	Монтаж датчика наличия сети ДНС-1	шт.	10	0	-10	
1.65.	Монтаж шкафа навесного СЕ 800х1000х300 со сплошной дверью. двухдверный, с монтажной панелью, IP55,. с замком R5CE0813	шт.	1	0	-1	
1.66.	Монтаж 19" стойки 45U (ШхГхВ) WZ-SZBR-009-17AA- 600х800х2136 в составе: стеклянная дверь с одноточечным 71-0000-011 замком; стальная дверь с фальшпанелью высотой 3U с щеточным пылезащитным кабельным вводом; сплошная стальная панель с одноточечными замками; крыша с 2 щеточными пылезащитными кабельными вводами; ножки с регулируемой высотой.	шт.	1	0	-1	
1.67.	Монтаж кронштейна универсального ИО-ИК	шт.	0	186	+186	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 7
1.68.	Монтаж изолятора шлейфа ИЗ-1 прот. R3	шт.	0	26	+26	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.69.	Монтаж модуля сопряжения МС-1	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта межд было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.70.	Установка программатора адресных устройств ПКУ-1 прот. R3	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.71.	Монтаж оповещателя звукового ОПОП 2-35 12В	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.72.	Монтаж шкафа телекоммуникационного настенного 9U (600x520) в составе: ШРН-М-9.500.1	Компл.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.73.	Монтаж комплекта щеточного ввода в шкаф, универсальный, цвет черный КВ-Щ-55.210А	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.74.	Монтаж панели заземления горизонтальной/вертикальной 19" 500мм/200А ПЗ-19-500.200А	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.75.	Монтаж комплекта проводов заземления для шкафа ШРН, универсальный ПЗ-ШРН	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.76.	Установка Патч-панели 19", 1U, 24 порта RJ-45 полн. экран., категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный РРЗ-19-24-8P8C-C5E-SH-110D	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.77.	Монтаж стационарной полки ШхГ 465x650 мм WZ-SB00-48-01-011	шт.	3	0	-3	
1.78.	Монтаж выдвижной полки ШхГ 465x650 мм WZ-SB00-48-01-011	шт.	1	0	-1	
1.79.	Монтаж полки перфорированной выдвижной с телескопическими направляющими, глубина 450 мм, цвет черный ТСВ-45-9005	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.80.	Монтаж горизонтальной рейки 19" длиной500 мм WZ-SB00-28-01-000	шт.	2	0	-2	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.81.	Монтаж комплекта адаптеров для полок с 4-х точечной фиксацией WZ-SB27-02-00-000	шт.	3	0	-3	
1.82.	Монтаж кабельного органайзера 1U WZ-SB55-00-00-011	шт.	2	0	-2	
1.83.	Монтаж органайзера кабельного горизонтального 19" 1U, 6 колец, цвет черный ГКО-1-6-9005	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.84.	Монтаж кабельных колец для разводки кабельных жгутов WZ-SB53-00-07-000	шт.	1	0	-1	
1.85.	Монтаж вентиляционной панели на 6 вентиляторов WZ-5606-10-01-011	шт.	1	0	-1	
1.86.	Монтаж модуля вентиляторного (195 × 432), 3 вентилятора с терморегулятором, цвет чёрный R-FAN-3T	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.87.	Монтаж фильтра (170 × 432) для модуля вентиляторного R-FAN-3T , цвет чёрный R-FAN-F-IP21	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.88.	Монтаж термостата нормально-разомкнутого WN-0201-12-00-000	шт.	1	0	-1	
1.89.	Монтаж блока розеток 19" 1U LZ-30/9WZ-LZI30-09-00-000	шт.	1	0	-1	
1.90.	Монтаж блока розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16А, алюм., 19", шнур 1,8 м. R-16-8S-V-440-1.8	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 8
1.91.	Монтаж батареи аккумуляторной 12В 12Ач	шт.	9	0	-9	
1.92.	Монтаж аккумуляторной батареи 7 Ач PTK-BATTERY 12-7	шт.	0	10	+10	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 7
1.93.	Монтаж DIN-рейки 343 мм 367 81	шт.	10	0	-10	
1.94.	Монтаж выключателя автоматического двухполюсный (16А) S202 C16	шт.	10	0	-10	
1.95.	Монтаж колодки клеммной (по 12 кл.)	шт.	250	0	-250	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	8	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	проходная 2,5 кв.мм					
1.96.	Монтаж Патч корда RJ-45-RJ-45 3м	шт.	2	0	-2	
1.97.	Протяжка патч корда RJ-45-RJ-45 1 м	шт.	0	24	+24	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.98.	Протяжка патч корда RJ-45-RJ-45 10 м	шт.	0	2	+2	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.99.	Монтаж Вилки RJ-45	шт.	4	0	-4	
1.100.	Монтаж вилки RJ-45	шт.	0	4	+4	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.101.	Монтаж DLP Кабель-канала 100х50, 2м Legrand	шт.	30	0	-30	
1.102.	Прокладка DLP кабель-канала 100х50, 2м	шт.	0	30	+30	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.103.	Протяжка кабеля интерфейса СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)FRLS 2х2х0,52	м.	1500	0	-1500	
1.104.	Протяжка кабеля локальной сети СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)FRLS 4х2х0,52	м.	350	0	-350	
1.105.	Протяжка кабеля ДПЛС КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75	м.	8000	0	-8000	
1.106.	Прокладка кабеля КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5	м.	0	8200	+8200	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.107.	Прокладка кабеля КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75	м.	0	150	+150	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.108.	Протяжка кабеля питания КЭВВнг(А)-LS 2х0,75	м.	800	0	-800	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.109.	Протяжка кабеля питания КЭВВнг(А)-LS 3х1,5	м.	400	0	-400	
1.110.	Протяжка кабеля Провод ПуГВ 3 4	м.	400	0	-400	
1.111.	Прокладка кабеля КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5	м.	0	10	+10	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.112.	Прокладка кабеля КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5	м.	0	20	+20	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.113.	Прокладка кабеля КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75	м.	0	100	+100	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.114.	Установка блока индикации и управления Рубеж-БИУ	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 7
1.115.	Монтаж адресной метки охранной АМ-1 прот. R3	шт.	0	10	+10	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 7
1.116.	Монтаж адресной метки охранной АМ-4 прот. R3	шт.	0	3	+3	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 7
1.117.	Монтаж коробки соединительной на 12 контактов Электромонтаж шт.	шт.	0	10	+10	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 9
1.118.	Монтаж адресного релейного модуля с контролем целостности цепи РМ-1К прот. R3	шт.	0	1	+1	765_09_15_ДСР-ИОС5.8 См. ПЗ лист 1-7 , ГЧ лист 1-8 , СО лист 7
1.119.	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	шт.	0	1	+1	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.120.	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	шт.	0	20	+20	
1.121.	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80	система	0	1	+1	
1.122.	Автономная наладка АС: II категории сложности	система	0	1	+1	
1.123.	Комплексная наладка АС: II категории сложности	система	0	1	+1	
1.124.	Предварительные испытания АС: II категории сложности	система	0	1	+1	
1.125.	Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности	система	0	1	+1	

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Ведомость объемов работ по разделу
«Система электрочасофикаци»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	765-09/15/ДСР-11.3					
	СЭЧ					
1.1.	Монтаж часов первичных ЦП-2-Р1-У24	шт.	2	1	-1	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. ГЧ лист 1, 6, ПЗ лист 3, СО лист 1
1.2.	Монтаж приемника GPS П-СВ	шт.	1	1	0	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. ГЧ лист 1, 6, ПЗ лист 3, СО лист 1
1.3.	Монтаж часов с самоустанавливающимся механизмом, d=400 мм СВС40.ДС24.Б.П.АЦ	шт.	33	16	-17	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. ГЧ лист 1-7, ПЗ лист 4, СО лист 1
1.4.	Монтаж часов с самоустанавливающимся механизмом, d=300 мм СВС30.ДС24.Б.П.АЦ	шт.	130	172	+42	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. ГЧ лист 1-7, ПЗ лист 4, СО лист 1
1.5.	Монтаж часов с самоустанавливающимся механизмом, d=400 мм СВС40.ДС24.Б.Ф.АЦ	шт.	0	13	+13	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. ГЧ лист 1-7, ПЗ лист 4, СО лист 1
1.6.	Прокладка кабеля ЛОУТОКС КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5	м.	0	1200	+1200	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.7.	Прокладка кабеля КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5	м.	1200	0	-1200	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.8.	Прокладка кабеля ЛОУТОКС КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75	м.	0	2200	+2200	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. ГЧ лист 1-7, СО лист 1

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.9.	Прокладка кабеля КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75	м.	750	0	-750	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.10.	Монтаж коробки коммутационной УК-2П	шт.	152	250	+98	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.11.	Протяжка трубы HFFRLS гибкая гофр., из композиции полиолефинов (без галогена), низкое дымовыделение, трудногорючая	м.	0	34	+34	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.12.	Протяжка трубы гофрированной ПХВ ф25	м.	700	0	-700	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. СО лист 1
1.13.	Монтаж скобы оцинкованной двулапковая	уп.	0	68	+68	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. СО лист 1
1.14.	Маркер МКН комплект цифр "0-9" 1,5 мм2 (150шт/упак) UMK01-02-09	уп.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. СО лист 1
1.15.	Монтаж кабельного хомута	м.	2000	0	-2000	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. СО лист 1
1.16.	Площадка для крепления хомутов	м.	2000	0	-2000	765-09_15_ДСР-ИОС5.10 См. СО лист 1

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Ведомость объемов работ по разделу «Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	765-09/15/ДСР-11.3					
	СКС.ЛВС					
1.1.	Установка сервера HP ProLiant DL360p G8 с 1Gb 4-port 331FLR Adapter 646905-421	шт.	2	0	-2	
1.2.	Установка СЕРВЕР ГРАВИТОН С2044 2xS4214R-2xPH165W2-4xR32G-2x960T1D-1x8IRAID2-2xCR-SP48-1x2P100GQSFP-1x2P32FC-PRMR-2x1200W2-3YON20R С набором ПО и лицензий.	шт.	0	3	+3	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 2
1.3.	Установка СЕРВЕР ГРАВИТОН С2082 2xG6230R-2xPH165W2-8xR32G-2x960T1D-1x8IRAID2-2xCR-SP48-1x2P100GQSFP-1x2P32FC-PRMR-2x800W2-3YON20R С набором ПО и лицензий.	шт.	0	3	+3	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 2
1.4.	Установка системы хранения HP MSA 2040 SAS Dual Controller SFF K2R84A	шт.	2	0	-2	
1.5.	Установка AEN2-224DFF-064G22VF-16SA2-3S3S Система хранения данных AERODISK Engine N2	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 4
1.6.	Установка AEN2-224DFF-064G22VF-11SA2-3S3S Система хранения данных AERODISK Engine N2,	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 4
1.7.	Установка AEN2-324D0C-064G22VF-3SAD19N12-2S-3S3S Система хранения данных AERODISK Engine N2	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 4
1.8.	Установка AEN2-324D0C-064G-3SAD18N19-2S-3S3S Система хранения данных AERODISK Engine N2	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 4
1.9.	Установка жесткого диска MSA 2TB 12G SAS 7.2K SFF (2.5in) 512e J9F51A	шт.	64	0	-64	
1.10.	Установка контроллера Wi-Fi Cisco 2504 Wireless Controller with 50 AP AIR-CT2504-	шт.	1	0	-1	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	50-K9					
1.11.	Установка контроллера RAMOS Ultra; 8 интеллектуальных портов (Вход/Выход); 4 порта расширения на передней панели; порт Modbus (RS-485); порт USB 2.0 для подключения GSM-модема, адаптера Bluetooth или Wi-Fi; адаптер питания со шнуром; коммутационный шнур типа "crossover" длиной 1,5м, монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, установочный компакт-диск RAMOS ULTRA	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 5
1.12.	Установка точки доступа Wi-Fi AIR-CAP3502P-R-K9 AIR-CAP3502P-R-K9	шт.	20	0	-20	
1.13.	Установка беспроводной точки доступа AT-TQ6602-00	шт.	0	138	+138	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.14.	Установка точки доступа уличной AT-TQ5403e-00	шт.	0	10	+10	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 1
1.15.	Установка блока коммутационного Cisco NGFW ASA 5545-X with SW 8GE Data 1 GE Mgmt AC DES 2 SSD 120G ASA5545-2SSD120-K8	шт.	1	0	-1	
1.16.	Установка модуля ASA 5545-X/5555-X Interface Card 6-port GE SFP SXLHLX ASA-IC-6GE-SFP-C	шт.	1	0	-1	
1.17.	Установка коммутатора Cisco Catalyst C3850 48 портов 10/100/1000 PoE+ WS-C3850-48P-S	шт.	9	0	-9	
1.18.	Установка коммутатора Cisco Catalyst C3850 24 портов 10/100/1000 PoE+ WS-C3850-24P-S	шт.	1	0	-1	
1.19.	Установка коммутатора Cisco Catalyst C3850 12 портов SFP WS-C3850-12S-S	шт.	1	0	-1	
1.20.	Установка коммутатора AT-x530-28GPXm Allied Telesis 20 x 100/1000-T PoE+, 4x 100/1000-T PoE+ (multi-giga is not supported), 4x SFP+ Ports, L3 Stackable	шт.	0	7	+7	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	Switch, EU Power Cord AT-x530-28GPXm-50					
1.21.	Установка коммутатора AT-x530-52GPXm Allied Telesis L3 Stackable Switch, 40x 10/100/1000-T PoE+, 8x 100M/1G/2.5G/5G-T PoE+,4x SFP+ Ports and dual fixed PSU, EU Power Cord AT-x530-52GPXm-50	шт.	0	50	+50	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 1
1.22.	Установка коммутатора AT-x950-52XSQ Allied Telesis Advanced Layer 3 Stackable Switch. 48x 1/10G SFP+ slot, 4x 40/100G QSFP28 slot and 2x PSU bays. PSU must be ordered separately. 1 year NCP support (Start date is shipment date from ATI - Grace period 90days) AT-x950-52XSQ-B01	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 1
1.23.	Установка коммутатора AT-x230-28GT Allied Telesis L2+ managed switch, 24 x 10/100/1000Mbps, 4 x SFP uplink slots, 1 Fixed AC power supply EU Power Cord AT-x230-28GT-50	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 1
1.24.	Установка коммутатора - хаб POE16/2	шт.	0	9	+9	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 2
1.25.	Установка коммутатора HPE SN2100M 100GbE 8QSFP28 Power to Connector Airflow Half Width Switch Q2F24A	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 2
1.26.	Установка коммутатора HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28 Power to Connector Airflow Half Width Switch Q9E63A	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 3
1.27.	Установка коммутатора HPE OfficeConnect 1950 24G 2SFP+ 2XGT Switch JG960A	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 3
1.28.	Установка коммутатора HPE SN3600B 32Gb 24/8 Fibre Channel Switch Q1H70B	шт.	0	4	+4	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 3
1.29.	Установка маршрутизатора 2 x GE WAN ports and 8 x 10/100/1000 LAN ports, without AES/3DES strong encryption + NCB1 AT-AR4050S-51	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. СО лист 1
1.30.	Установка модуля Cisco Catalyst 2 порта	шт.	4	0	-4	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта межд было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	10G (SFP+), 4 порта 1G (SFP) C3850-NM-2-10G					
1.31.	Установка модуля SFP Cisco 1000BASE-SX SFP GLC-SX-MM	шт.	10	0	-10	
1.32.	Установка трансивера AT-SP10LRa/I Allied Telesis TAA, SFP+/LC 10G Single-Mode 10km, Industrial Temp (-40 to 85c) AT-SP10LRa/I	шт.	0	220	+220	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 2
1.33.	Установка трансивера AT-QSFP28-SR4 Allied Telesis 100G QSFP28 AT-QSFP28-SR4	шт.	0	4	+4	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 1
1.34.	Установка трансивера HPE M-series 100GbE QSFP28 SR4 100m Transceiver Q2F19A	шт.	0	4	+4	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 2
1.35.	Установка трансивера HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver JD092B	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 3
1.36.	Установка трансивера HPE B-series 32Gb SFP28 Short Wave 1-pack Transceiver P9H32A	шт.	0	48	+48	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 3
1.37.	Установка шкафа телекоммуникационного Hyperline 800x800 47U серия TTC TTC-4788-GS-RAL9004	шт.	1	0	-1	
1.38.	Установка шкафа телекоммуникационного Hyperline 800x800 42U серия TTC TTC-4288-GS-RAL9004	шт.	2	0	-2	
1.39.	Установка шкафа серверного Hyperline 600x1000 42U серия TTCTTC-4261-SR-RAL9004	шт.	2	0	-2	
1.40.	Монтаж «Шкаф серверный напольный 19' серии RSF, 42U", 600x1000 мм RSF-42-60/100-BLA7-H»	шт.	0	6	+6	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 6
1.41.	Установка шкафа телекоммуникационного Hyperline 600x600 9U TWFS TWFS-0966-GP-RAL9004	шт.	1	0	-1	
1.42.	Установка источника бесперебойного питания на 3000VA, 19" 3U SUA3000RMXLI3U	шт.	4	0	-4	
1.43.	Установка источника бесперебойного питания на 1000VA, 19" 2U SUA1000RMI 2U	шт.	1	0	-1	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.44.	Установка источника бесперебойного питания на 5000VA, 19" 3U SRT 5000VA RM 230V	шт.	1	0	-1	
1.45.	Установка блока питания AT-PWR600 600W AC System Power Supply for x950 series EU Power Cord, 1 year NCP support (Start date is shipment date from ATI - Grace period 90days) AT-PWR600-B51	шт.	0	4	+4	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 2
1.46.	Установка источника бесперебойного питания онлайн двойного преобразования полной мощностью 1000 ВА СИПБ1КА.9-11/СК02	шт.	0	20	+20	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 4
1.47.	Установка батарейного модуля с установленными аккумуляторами для ИБП 1000ВА БМСИПБ1КА.9-11/СК02	шт.	0	20	+20	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 4
1.48.	Установка карты мониторинга и управления SNMP CA506	шт.	0	23	+23	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 4
1.49.	Установка онлайн источника бесперебойного питания двойного преобразования полной мощностью 10 кВА для установки в 19'' СИПБ10КД.9-11/БПССК02	шт.	0	3	+3	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 4
1.50.	Установка батарейного модуля с установленными аккумуляторами для ИБП 10000ВА БМСИПБ6-10КД/СК02	шт.	0	12	+12	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 4
1.51.	Монтаж Ножки M12x95 (до 500 кг), для шкафов и стоек серий TTC, TSC, TWM-FC, ORV Hyperline FV-M12 FV-M12	шт.	20	0	-20	
1.52.	Медная панель заземления, 19" Hyperline TGRD-19 TGRD-19	шт.	5	0	-5	
1.53.	Монтаж горизонтального монтажного профиля длиной 450 мм, для шкафов с глубиной от 800 мм Hyperline TGB-800-RAL9004 TGB-800-RAL9004	шт.	12	0	-12	
1.54.	Монтаж Горизонтального монтажного профиля длиной 450 мм, для шкафов с глубиной от 600 мм Hyperline TGB-600-RAL9004 TGB-600-RAL9004	шт.	8	0	-8	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.55.	Монтаж модуля вентиляторного потолочного с 4-я вентиляторами для установки в шкафы серии ТТС глубиной 800 Hyperline TFAT-TC800-4-RAL9004	шт.	5	0	-5	
1.56.	Монтаж модуля вентиляторного для шкафов серии TWFS TFY-WMC-2FAN	шт.	1	0	-1	
1.57.	Монтаж металлического вертикального кабельного организатора с крышкой 47U, для шкафов ТТС, TSC шириной 800 мм Hyperline CMV-47U-ML	шт.	2	0	-2	
1.58.	Монтаж металлических вертикальных кабельных организаторов с крышкой 42U, для шкафов ТТС, TSC шириной 800 мм Hyperline CMV-42U-ML	шт.	4	0	-4	
1.59.	Монтаж блока розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток Hyperline SHT19-9SH-2.5IEC SHT19-9SH-2.5IEC	шт.	5	0	-5	
1.60.	Монтаж патч-панели 19", 1U, 24 портов RJ-45, категория 6, Dual IDC PP2-19-24-8P8C-C6-110D	шт.	36	0	-36	
1.61.	Монтаж патч-панели 19", 1U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D	шт.	9	0	-9	
1.62.	Монтаж патч панели Cat6Plus 24 Port Screened Patch Panel 1U LSA IDC 568A/B Wired Black with cable management C6CPNLF240K2M	шт.	0	3	+3	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 7
1.63.	Монтаж патч панели 0.5U Cat6Plus 24 Port Screened Patch Panel LSA IDC 568A/B Wired Black with cable management. C6CPNLF240K2H	шт.	0	105	+105	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 7
1.64.	Установка секции-заглушки посадочного места, высотой 42U, шириной 300мм, устанавливается вместо шкафа без цоколя ROF-BS-42/30-WP-H	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 4
1.65.	Установка модуля расширения последовательного подключения для RAMOS ULTRA - 8 дополнительных интеллектуальных портов (Вход/Выход);	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	адаптер питания со шнуром; монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, коммутационный кабель длиной 1,5м RAMOS ULTRA-EX-I8					
1.66.	Установка 1-проводного датчика температуры и влажности в корпусе, кабель - 1,5м; (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5е/6)) RMS-I-STHB	шт.	0	12	+12	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 5
1.67.	Установка линейного датчика затопления (сенсорный кабель - 3м, несенсорный кабель - 6м, соединительный кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5е/6)) RMS-I-DE-06	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 5
1.68.	Установка удлинителя для датчика RMS-I-DE-06, сенсорный кабель - 3м (требуется RMS-I-DE-06) RMS-I-DE-06-EXT3	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 5
1.69.	Установка «Добавление 1 сетевого устройства с конфигурацией по шаблону к лицензии на CONTEG Pro Server RMS-CPS-TMPL»	шт.	0	20	+20	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 5
1.70.	Монтаж комплекта рельс 2U	шт.	0	40	+40	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 6
1.71.	Монтаж комплекта рельс 3U	шт.	0	15	+15	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 6
1.72.	Монтаж «19'' настенный шкаф, 12U, 600мм х 600 мм, съемные боковые стенки, цвет серый RUN-12-60/60-TH-H»	шт.	0	20	+20	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 6
1.73.	Монтаж «19'' настенный шкаф, 9U, 600мм х 600 мм, съемные боковые стенки, цвет серый (RAL7035)RUN-09-60-60-TH-I-I»	шт.	0	24	+24	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 6
1.74.	Монтаж вентиляционной установки 19 '', 3 EC-вентиляторов, с термостатом DP-VEN-03	шт.	0	44	+44	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 6
1.75.	Монтаж комплекта DP-MO-02	шт.	0	500	+500	765-09_15_ДСР-

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	7	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
						ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 6
1.76.	Монтаж рамки для отделения холодной зоны перед 19" направляющими, для шкафов RSF с направляющими A-типа, изменяющаяся глубина холодной зоны, для шкафов высотой 42U, шириной 600мм DP-RSF-CWA-42/60-H	шт.	0	6	+6	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 6
1.77.	Монтаж вертикального держателя PDU для направляющих A-типа, высота 42U, монтаж PDU серий IP-S и IP-BA (с адаптером DP-RP-VM-BA, не в комплекте), цвет - RAL 9005 (чёрный), 1 шт. DP-RP-VM-15/42	шт.	0	12	+12	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 6
1.78.	Монтаж пластиковой кабельной скобы, 40 x 80мм VO-40/80-H	шт.	0	120	+120	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 6
1.79.	Монтаж блока распределения электропитания (PDU) с возможностью мониторинга, с измерением кВт·ч, 0U, 7.2кВт, 1-я группа - (36)C13, 2-я группа - (6)C19, шнур с разъемом EN 60309 (1x32A), длина 3м IP-SEI-336C36C932	шт.	0	12	+12	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 6
1.80.	Монтаж соединительного комплекта для объединения в ряд шкафов класса PREMIUM - верхнее крепление (1 пара) DP-DR-UNI-R	шт.	0	8	+8	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 6
1.81.	Монтаж кабельных вводов, с двойной щеткой, состоит из двух частей, для шкафов ROF (отверстие 300x100мм) DP-KP-KAR4D-H	шт.	0	12	+12	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 6
1.82.	Монтаж полки 19 дюймов, глубина 450 мм - телескопическая, высота 1U DP-PO-450V	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 6
1.83.	Монтаж торцевой двухстворчатой раздвижной двери, универсальной, на входе в изолированный коридор, шириной от 1200 до 1800 мм (1200мм рекомендуется), для коридора, состоящего из двух рядов шкафов, высота шкафов от 42 до 48U (с	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 6

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	8	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	цоколем или без), цвет RAL 9005; Механическая система открытия дверей CA-SDU-120-MS-H					
1.84.	Монтаж комплекта для усовершенствования модификации раздвижных дверей с механической на синхронное открытие дверей CA-SDU-120-UPG-DS	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 7
1.85.	Монтаж потолочной + вертикальной боковой панели, шириной 600мм, глубиной 1200мм; для коридора шириной 1200мм; цвет RAL 9005 (черный) - без крышной панели CA-RS-120/60-NR-H	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 7
1.86.	Монтаж потолочной + вертикальной боковой панели, шириной 900мм, глубиной 1200мм; для коридора шириной 1200мм; цвет RAL 9005 (черный) - без крышной панели CA-RS-120/90-NR-H	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 7
1.87.	Монтаж крышной панели из монолитного поликарбоната 600мм, для коридора 1200мм шириной CA-RS-120/60-C	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 7
1.88.	Монтаж крышной панели из монолитного поликарбоната 900мм, для коридора 1200мм шириной CA-RS-120/90-C	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 7
1.89.	Монтаж 19"/1U блока розеток (12 розеток типа IEC C13), вилка Schuko DP-RP-12-IECC13	шт.	0	23	+23	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 7
1.90.	Монтаж комплекта крепежа M6 (1 x винт, 1 x шайба, 1 x квадратная гайка) - упаковано по 4шт. Цена за 1шт. DP-MO-02	шт.	0	600	+600	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 7
1.91.	Установка распределителя питания APC AP9565 Rack PDU, Basic, 1U, AP9565	шт.	5	0	-5	
1.92.	Монтаж комплектов винтов M6, квадратная гайка, шайба (16 мм) CNS-M6-16	шт.	400	0	-400	
1.93.	Установка кабельного организатора с металлическими кольцами, 19", 1U CM-1U-ML	шт.	35	0	-35	
1.94.	Монтаж органайзера кабельного Versi-DuctHorz C-Mgmt 1U F-1.5X3 inch 491RU-HFO	шт.	0	84	+84	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1,

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта межд было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
						СО лист 7
1.95.	Установка кросса оптического стоечного со сплайс- пластиной в сборе(16 адаптеров SC,16 пигтейлов SC/MM, КДЗС) КРС-16 SC MM 1U	шт.	3	0	-3	
1.96.	Установка кросса оптического стоечного со сплайс- пластиной в сборе(24 адаптеров SC,24 пигтейлов SC/MM, КДЗС) КРС-24 SC MM 1U	шт.	1	0	-1	
1.97.	Установка кросса оптического стоечного со сплайс- пластиной в сборе(8 адаптеров SC,8 пигтейлов SC/MM, КДЗС) КРС-8 SC MM 1U	шт.	1	0	-1	
1.98.	Монтаж Пигтейла SC OM3 50/125 Pigtail 1m HOTSCOM3001	шт.	0	392	+392	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 7
1.99.	Монтаж кросса оптического Unloaded Optical Panel for up to 24 SC Simplex LC or MT-RJ adapters - Black FPCC1SXXX48SC2	шт.	0	24	+24	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 7
1.100.	Установка патч-корда F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 1 м, серый PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH-GY	шт.	100	0	-100	
1.101.	Установка патч-корда F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 3 м, серый PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-3M-LSZH-GY	шт.	1000	0	-1000	
1.102.	Установка патч-корда F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 5 м, серый PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-5M-LSZH-GY	шт.	50	0	-50	
1.103.	Установка патч-корда F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 10 м, серый PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-10M-LSZH-GY	шт.	10	0	-10	
1.104.	Установка патч-корда волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 3 м FC-50-LC-SC-PC-3M	шт.	10	0	-10	
1.105.	Установка патч-корда волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, SC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 3 м FC-50-SC-SC-PC-	шт.	10	0	-10	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	3М					
1.106.	Протяжка патч-корда Brand-Rex SFTP (C6CPCS020-888HB) UTP вилка RJ-45-вилка RJ-45 кат.6 1м серый LSZH C6CPCS010-888HB	шт.	0	220	+220	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 9
1.107.	Протяжка патч-корда Brand-Rex SFTP (C6CPCS020-888HB) UTP вилка RJ-45-вилка RJ-45 кат.6 3м серый LSZH C6CPCS030-888HB	шт.	0	1750	+1750	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 9
1.108.	Протяжка патч-корда Brand-Rex SFTP (C6CPCS020-888HB) UTP вилка RJ-45-вилка RJ-45 кат.6 5м серый LSZH C6CPCS050-888HB	шт.	0	60	+60	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 9
1.109.	Протяжка патч-корда Brand-Rex SFTP (C6CPCS020-888HB) UTP вилка RJ-45-вилка RJ-45 кат.6 10м серый LSZH C6CPCS100-888HB	шт.	0	10	+10	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 9
1.110.	Протяжка патч-корда LC - SC Duplex 50/125 OM3 Patch cord 3m HOPLCOM3030SC253	шт.	0	105	+105	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 9
1.111.	Протяжка кабеля оптического многомодового 8 волокон ЭКБ-БПР-Н-08М (50/125)	м.	500	0	-500	
1.112.	Протяжка кабеля типа витая пара, экранир. U/FTP, кат. 6, 4 пары (23 AWG), одножил. (solid), кажд.пара в фольге, LSZH, нг(C)-HF UFTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY	м.	50000	0	-50000	
1.113.	Протяжка кабеля AT-QSFP1CU Allied Telesis Quad SFP+ (QSFP+) Direct attach cable, Twinax, 1m (0 to 70°C) (990-003659-00) AT-QSFP1CU	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 1
1.114.	Установка кабеля HPE Premier Flex MPO/MPO Multi-mode OM4 12 Fiber 15m Cable Q1H66A	шт.	0	4	+4	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 2
1.115.	Установка кабеля HPE 100Gb QSFP28 to QSFP28 15m Active Optical Cable 845414-B21	шт.	0	6	+6	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 2
1.116.	Установка кабеля HPE X240 100G QSFP28 to	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта межд было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	QSFP28 1m Direct Attach Copper Cable JL271A					ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 2
1.117.	Установка кабеля HPE X240 100G QSFP28 to QSFP28 3m Direct Attach Copper Cable JL272A	шт.	0	6	+6	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 2
1.118.	Установка кабеля HPE BladeSystem c-Class 10GbE SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable 487655-B21	шт.	0	10	+10	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 3
1.119.	Установка кабеля HPE X240 100G QSFP28 to QSFP28 1m Direct Attach Copper Cable JL271A	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 3
1.120.	Установка кабеля HPE 10.0M Blue CAT6 STP Cable Data AF596A	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 3
1.121.	Установка кабеля HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 15m Cable QK735A	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 3
1.122.	Установка кабеля HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 2m Cable QK733A	шт.	0	16	+16	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 4
1.123.	Установка кабеля HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 5m Cable QK734A	шт.	0	20	+20	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 4
1.124.	Протяжка кабеля оптического многомодового 8 волокон 8 Fibre Multimode OM3 - Premise Distribution Cable - LSHF/LSZH - Euroclass B2ca - Black, бухта 2000м GFOM3PDC08LU-B2ca	м.	0	2000	+2000	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 9
1.125.	Протяжка кабеля Cat 6 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange - EuroClass B2ca, бухта 500м C6U/FTP-B2ca-500OR	шт.	0	178	+178	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 9
1.126.	Установка Кабель HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 15m Cable QK735A»	шт.	0	4	+4	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 3
1.127.	Монтаж КДЗС 45mm Fusion Splice Protection Heat Shrink Sleeve 30-0008-01	шт.	0	392	+392	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 7
1.128.	Монтаж хомута 2,5х100мм нейлон (100шт)	Упак.	0	20	+20	765-09_15_ДСР-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	ИЭК UHH31-D025-100-100					ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 7
1.129.	Монтаж хомута 2,5х200мм нейлон (100шт) ИЭК UHH31-D025-200-100	Упак.	0	20	+20	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 8
1.130.	Монтаж хомута 3,6х300мм нейлон (100шт) ИЭК UHH31-D036-300-100	Упак.	0	20	+20	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 8
1.131.	Установка стяжки нейлоновой неоткрывающийся, безгалогенной GT-100MC	шт.	1	0	-1	
1.132.	Установка стяжки нейлоновой неоткрывающийся, безгалогенной GT-200MC	шт.	1	0	-1	
1.133.	Установка стяжки нейлоновой неоткрывающийся, безгалогенной GT-300IC	шт.	1	0	-1	
1.134.	Установка розетки компьютерной RJ45x2, белая, 6 кат SDN5000121	шт.	370	0	-370	
1.135.	Установка розетки компьютерной RJ45x1, белая, 6 кат SDN4900121	шт.	80	0	-80	
1.136.	Установка рамки одноместной Sedna Белая SDN5800121	шт.	450	0	-450	
1.137.	Монтаж панели Brand-Rex (MMCUNILGS45001) лицевая 1xKeystone белый MMCUNILGS45001	шт.	0	1375	+1375	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 9
1.138.	Монтаж модуля Brand-Rex (C6CJAKS000DC) информационный KeystoneRJ45 C6CJAKS000DC	шт.	0	1375	+1375	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 9
1.139.	Монтаж панели Brand-Rex (MMCWDOUNI115) лицевая с супортом EU style 2x белый (упак.:1шт) MMCWDOUNI115	шт.	0	1375	+1375	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 9
1.140.	Монтаж коробки Brand-Rex (MMCWDOUNI116) 80x80x (упак.:1шт) MMCWDOUNI116	шт.	0	1375	+1375	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 10
1.141.	Монтаж коробки Brand-Rex (41089-1WP) настенная крышка белый 41089-1WP	шт.	0	610	+610	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 10
1.142.	Монтаж адаптера SC Multimode Adapter with metal sleeve BHCSCMM001	шт.	0	392	+392	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1,

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	13	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
						СО лист 7
1.143.	Монтаж экранированного модуля Quickport Atlas-X1 категории 6, белый 61SJK-RW6	шт.	0	610	+610	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 10
1.144.	Установка набора HPE M-series Ethernet Switch Startup SVC HA114A1 5SE	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 2
1.145.	Установка инсталляционного набора HPE SN2100M Rack Installation Kit Q2F25A	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 2
1.146.	Установка инсталляционного набора HPE SN2100M Rack Installation Kit Q2F25A	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 3
1.147.	Установка набора HPE M-series Ethernet Switch Startup SVC HA114A1 5SE	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 3
1.148.	Установка набора HPE Networks 19xx/14xx Instl Startup SVC HA114A1 5PZ	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 3
1.149.	Установка кондиционера CoolTeg Plus DX (непосредственного охлаждения, компрессор во внешнем блоке), с электронно-коммутируемыми вентиляторами; открытая архитектура охлаждения, ширина 300 мм, глубина 1000 мм, высота 42U; со встроенным цветным сенсорным дисплеем 4,3"; встроенная дренажная помпа; карта SNMP; Коммутация с блоком Mitsubishi Heavy Industry; подключение снизу. Цвет черный. AC-TDX-42-30/10F-BOD-0102H0000-H	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 4
1.150.	Установка кондиционера CoolTeg Plus DX (непосредственного охлаждения, компрессор во внешнем блоке), с электронно-коммутируемыми вентиляторами; открытая архитектура охлаждения, ширина 300 мм, глубина 1000 мм, высота 42U; без дисплея; встроенная дренажная помпа; карта SNMP; Коммутация с блоком Mitsubishi Heavy	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 4

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта межд было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	Industry; подключение снизу. Цвет черный. AC-TDX-42-30/10F-BOW-0102H0000-H					
1.151.	Установка внешнего конденсаторного блока на 20 кВт (3ф; 380 В) AC-DX-FDC200VSA	шт.	0	3	+3	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 4
1.152.	Монтаж труб гофр.ПВХ d 16 с зондом (100 м) ИЭК CTG20-16-K41-100I	Упак.	0	185	+185	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 8
1.153.	Монтаж держателей с защёлкой CF16 IEK CTA10D-CF16-K41-100	шт.	0	22200	+22200	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 8
1.154.	Монтаж трубы водопроводной 32х3,2	м.	0	15	+15	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 8
1.155.	Монтаж бирки маркировочной треугольной (100 шт.) У-136	компл.	0	40	+40	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 8
1.156.	Пена огнестойкая DF1201	шт.	0	15	+15	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 8
1.157.	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20	система	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 10
1.158.	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05	канал	0	8	+8	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 10
1.159.	Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности	система	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.11 См. ГЧ лист 1, СО лист 10

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Ведомость объемов работ по разделу

«Система контроля и управления доступом»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	765-09/15/ДСР-11.3					
	СКУД					
1.1.	Установка Контроллера доступа С2000-2	шт.	38	0	-38	
1.2.	Установка Контроллера сетевого STR20-IP-Ent	Шт.	0	18	+18	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 3
1.3.	Установка Модуля доступа STR-1AP	Шт.	0	150	+150	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 3
1.4.	Монтаж Терминала доступа с распознаванием лиц DS-K5671-3XF/ZU	Шт.	0	5	+5	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.5.	Установка Преобразователя интерфейсов USB-RS485	шт.	1	0	-1	
1.6.	Установка сканер планшетного типа GT-1500	шт.	1	0	-1	
1.7.	Установка считывателя настольного Z-2 USB	шт.	1	2	+1	
1.8.	Монтаж Модуля считывателя Mifare с подсветкой DS-KD-M	Шт.	0	10	+10	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.9.	Установка принтера сублимационный для печати на картах CS-320	шт.	1	2	+1	
1.10.	Установка Принтера пластиковых карт Zenius ZN1U0000RS	Шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 3
1.11.	Установка Фотоаппарата PowerShot SX720 HS	шт.	1	0	-1	
1.12.	Установка Фотоаппарата PowerShot SX620 HS	Шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 3
1.13.	Установка Штатива МКС3-Н01	шт.	1	0	-1	
1.14.	Установка Штатива МК190XPRO4-3W	Шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
						ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 3
1.15.	Установка Фото фон 1,55 х 2,0м пластик белый PF1202-1520	шт.	1	0	-1	
1.16.	Установка Белого тканевого фотофона 1,5м на 2м	Шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 3
1.17.	Монтаж Фотоэлемента PHOTOCELL-N	Шт.	0	6	+6	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5
1.18.	Установка турникет а PERCo-TTR-08A	шт.	2	0	-2	
1.19.	Установка картоприемника PERCo-IC 03.1	шт.	1	0	-1	
1.20.	Установка пульта контроля и управления охранно-пожарныйС2000М	шт.	1	0	-1	
1.21.	Установка Блока сигнально-пусковой С2000-СП1	шт.	1	0	-1	
1.22.	Установка Преобразователя интерфейсов RS232/RS485 С2000-ПИ	шт.	1	0	-1	
1.23.	Монтаж считывателя MiniProx	шт.	70	0	-70	
1.24.	Монтаж Считывателя бесконтактных карт Wisenet Samsung R40 ELITE	Шт.	0	202	+202	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.25.	Карта доступа ISO Prox II	шт.	1000	0	-1000	
1.26.	Карта доступа Mifare Plus SE 1K	Шт.	0	5000	+5000	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. СО лист 4
1.27.	Монтаж Источника бесперебойного питания СКАТ-1200У	шт.	3	0	-3	
1.28.	Монтаж Источника бесперебойного питания СКАТ-2400Д	шт	9	0	-9	
1.29.	Монтаж Источника бесперебойного питания СКАТ-1200М	шт	9	0	-9	
1.30.	Монтаж Источника питания турникета DC 24V	Шт.	0	3	+3	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5
1.31.	Монтаж ИВЭПР 12/3,5 исп. 2х7	Шт.	0	55	+55	765-09_15_ДСР-

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	2	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
						ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 3
1.32.	Монтаж батареи аккумуляторная 12В 12Ач	шт	30	0	-30	
1.33.	Монтаж Аккумуляторная батарея 7 Ач PTK-BATTERY 12-7	Шт.	0	110	+110	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5
1.34.	Монтаж Блока защитный коммутационный (8х1000мА) БЗК исп.02	шт	20	0	-20	
1.35.	Монтаж Неуправляемого PoE-коммутатор DS-3E0318P-E(B)	Шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.36.	Монтаж Коробки коммутационной УК -2П	Шт.	0	500	+500	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5
1.37.	Монтаж датчика наличия сети ДНС-1	шт	2	0	-2	
1.38.	Монтаж блока защиты от аварийного напряжения НПО «БАСТИОН» Альбатрос-1500 DIN	шт	1	0	-1	
1.39.	Монтаж Кнопки выхода ST-EX030	шт	38	0	-38	
1.40.	Монтаж Кнопки выхода TS-MAGIC	Шт.	0	98	+98	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.41.	Монтаж Кнопки аварийного выхода MCP4A-G000SF	шт	50	0	-50	
1.42.	Монтаж Кнопки аварийного выхода MCP4A-G000SF	Шт.	0	157	+157	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.43.	Монтаж Автоматический двухполюсный выключателя 6А DX 06629	шт	1	0	-1	
1.44.	Монтаж замка электромагнитного AL-200G Premium (24В, 150мА, 200кГ) с датчиком положения двери " AL-200G Premium	шт	50	0	-50	
1.45.	Монтаж Замка электромагнитного AL-200G Premium с датчиком положения двери	Шт.	0	211	+211	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	3	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.46.	Монтаж Замка электромагнитного, Smartec ST-EL350ML	Шт.	0	18	+18	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.47.	Монтаж Мебельного электронного замка 13,56 MHz SL-F03/F/MF/P	Шт.	0	300	+300	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.48.	Монтаж Дверного доводчика TS Compakt EN 2/3/4	Шт.	0	211	+211	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.49.	Монтаж Доводчика дверного с фиксацией открытого положения DC-20.2/0850/045/F-A1-SL (серебро)	Шт.	0	36	+36	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.50.	Монтаж Комплекта устройств РУ (радиоуправления) PERCo-H-01	шт	2	0	-2	
1.51.	Монтаж Планок «Антипаника» PERCo-AA-04	шт	2	0	-2	
1.52.	Монтаж Анкеров для крепления турникета PFG IR 10-15	шт	8	0	-8	
1.53.	Монтаж Распашного турникета ST-01	Шт.	0	3	+3	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.54.	Монтаж Передней панели для турникета со встроенным картоприемником PERCo-FP-01C	Шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.55.	Монтаж Односторонней стойка PERCo PERCo-BH02 2-00	шт	8	0	-8	
1.56.	Монтаж Поручня 915мм PERCo PERCo-BH02 1-00	шт	4	0	-4	
1.57.	Монтаж Поручня 1415мм PERCo PERCo-BH02 1-01	шт	4	0	-4	
1.58.	Монтаж Трехсторонней стойка с отверстием под стопорный механизм PERCo-BH02 2-16	шт	2	0	-2	
1.59.	Монтаж Поворотной створка (в комплекте со стопорным механизмом) для PERCo-BH02 1-15	шт	1	0	-1	
1.60.	Монтаж Створок МГН PERCO-ATG-575	Шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
						14 , СО лист 4
1.61.	Монтаж Створок PERCo-ATG-300	Шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.62.	Монтаж Патрубка прямого PERCo (в комплекте с крепежом) PERCo-BH02 0-10	шт	24	0	-24	
1.63.	Монтаж Шкафа навесного СЕ 800х1000х300 со сплошной дверью. R5CE0813	шт	1	0	-1	
1.64.	Монтаж DIN-рейка 343 мм 367 81	шт	3	0	-3	
1.65.	Протяжка кабеля СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLS 4х2х0.52	м	5000	0	-5000	
1.66.	Протяжка кабеля СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLS 2х2х0.52	м	550	0	-550	
1.67.	Протяжка кабеля КЭВВнг 2х0,75	м	2300	0	-2300	
1.68.	Протяжка кабеля КЭВВнг 3х1,5	м	50	0	-50	
1.69.	Протяжка кабеля КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.5	М.	0	1500	+1500	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5
1.70.	Протяжка кабеля 3х2,5 ВВнг(А)-LSLTx	М.	0	1000	+1000	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5
1.71.	Протяжка кабеля 1х2х0,5 КПСВВнг(А)-LSLTx	М.	0	700	+700	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5
1.72.	Протяжка кабеля Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 4х2х0.5	М.	0	1000	+1000	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5
1.73.	Протяжка кабеля 4х2х0.52 Лоутокс КВПнг(С)-LSLTx-5e	М.	0	900	+900	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5
1.74.	Протяжка Трубф гофрированной самозатухающая ТГТ С3 Ø25 мм ТГТ С3 25 мм с зондом	Шт.	0	100	+100	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.75.	*Прокладки* Труба HFFRLS гибкая гофр., d=20мм	уп.(100м)	0	50	+50	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	5	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.76.	Монтаж Скобы оцинкованной двулапковая 43620	уп.(100шт)	0	100	+100	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5
1.77.	Маркер МКН комплект цифр "0-9" 1,5 мм2 (150шт/упак) UMK01-02-09	Уп.	0	5	+5	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5
1.78.	Монтаж Хомута трубного с гайкой М 8	Шт.	0	500	+500	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5
1.79.	Монтаж Дюбеля забивного, М 8	Шт.	0	500	+500	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5
1.80.	Прокладка Трубы стальной электросварной Дн 26 мм	М.	0	100	+100	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5
1.81.	Монтаж Монитора видеодомофона DS-KH8520-WTE1	Шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.82.	Монтаж Вызывной панели DS-KD8003-IME1/S	Шт.	0	10	+10	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.83.	Монтаж Рамки монтажной на 2 модуля, врезной с пластиковым монтажным основанием DS-KD-ACF2/S	Шт.	0	10	+10	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.84.	Монтаж поста управления BUTTON3	Шт.	0	3	+3	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 5
1.85.	Монтаж Магнитоконтактного извещателя ИО-102-20 Б2М	Шт.	0	229	+229	765-09_15_ДСР-ИОС5.12 См. ГЧ лист 1-14 , СО лист 4
1.86.	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80	система	0	1	+1	
1.87.	Автоматизированная система управления II категории технической	канал	0	17	+17	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	6	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта межд было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09					
1.88.	Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности	система	0	1	+1	

Ведомость объемов работ по разделу
«Системы экстренной, палатной связи и связи зон МГН»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	765-09/15/ДСР-11.3					
	СЭС					
1.1.	Установка центрального пульта управления IP укомплектованный RFID модулем TP IP	шт.	0	3	+3	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. Пз лист 4, ГЧ лист 1-2, СО лист 1
1.2.	Установка пульта селекторной связи на 18 абонентов GC-1036K3	шт.	2	0	-2	
1.3.	Установка системного контроллера СК-3.02	шт.	1	0	-1	
1.4.	Установка пульта медсестры NP-224.2	шт.	1	0	-1	
1.5.	Установка контроллера ПКК-2.02Т NP-224.2	шт.	4	0	-4	
1.6.	Монтаж розетки распределения (ethernet) ZE	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 1
1.7.	Установка сервера системы VoIP (менеджмент центр) SSV IP	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 1
1.8.	Установка сервера системы VoIP (менеджмент центр) Backup	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 1
1.9.	Установка стационарного блока	шт.	0	17	+17	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. Пз лист 7, ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.10.	Установка гнезда стационарного блока без штекера	шт.	0	17	+17	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. Пз лист 7, ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.11.	Монтаж розетки участника IP	шт.	0	17	+17	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. Пз лист

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
						7, ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.12.	Монтаж пульта вызова VS	шт.	0	4	+4	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. Пз лист 5, ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.13.	Монтаж розетки VS ZVST	шт.	0	4	+4	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. Пз лист 8, ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.14.	Монтаж гнезда для пульта вызова ZVSZ	шт.	0	4	+4	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. Пз лист 7, ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.15.	Монтаж блока связи с дисплеем IP укомплектованный RFID модулем KJD IP	шт.	0	32	+32	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.16.	Установка громкоговорящего абонентского устройства (накладное/врезное). GC-2001P1	шт.	30	0	-30	
1.17.	Установка консоли пациента (накладная) DR-201AN	шт.	14	0	-14	
1.18.	Установка платы концентратора переговорных устройств КПУ-3.06	шт.	14	0	-14	
1.19.	Монтаж блока сигнализации IP укомплектованный RFID модулем SIJ IP	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.20.	Монтаж входного блока связи наружный IP VKJV IP	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.21.	Монтаж адаптера входного блока связи наружного AVKJV	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.22.	RFID - карта 125 кГц	шт.	0	40	+40	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 СО лист 1
1.23.	Монтаж служебного блока связи с дисплеем	шт.	0	6	+6	765-09_15_ДСР-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	IP SJD IP					ИОС5.13 См. ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.24.	Монтаж тяги экстренного вызова с кнопкой TTNV	шт.	0	26	+26	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.25.	Монтаж кнопки сброса вызова КСТ-01	шт.	4	0	-4	
1.26.	Монтаж кнопки присутствия/сброса вызова К-01П	шт.	14	0	-14	
1.27.	Монтаж тяги экстренного вызова TANV	шт.	0	17	+17	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. ГЧ лист 1-7, СО лист 1
1.28.	Монтаж кнопки вызова со шнуром 1м К-03Д	шт.	9	0	-9	
1.29.	Монтаж кнопки экстренного вызова К-03Д	шт.	14	0	-14	
1.30.	Монтаж кнопки стандартного вызова К-01С	шт.	14	0	-14	
1.31.	Монтаж кнопки вызова для лежачих больных К-02С5	шт.	14	0	-14	
1.32.	Монтаж кнопки вызова к комплектам VS.01L и VS.03 КВС-01L.S	шт.	80	0	-80	
1.33.	Установка кнопки вызова К-03Т	шт.	2	0	-2	
1.34.	Монтаж светильника SV	шт.	0	32	+32	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 1
1.35.	Монтаж ориентирующего светильника SVS	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.36.	Монтаж коридорной лампы КЛ-7.2Т	шт.	4	0	-4	
1.37.	Монтаж коридорной лампы КЛ-7.3	шт.	14	0	-14	
1.38.	Монтаж лампы индикаторной КЛ-7.3	шт.	78	0	-78	
1.39.	Монтаж Switch модуля ZPT SM	шт.	0	16	+16	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.40.	Установка пульта на 20 точек контроля NP-120H	шт.	1	0	-1	
1.41.	Установка палатного контроллера ПК-3.06	шт.	14	0	-14	
1.42.	Монтаж источника питания N250	шт.	0	6	+6	765-09_15_ДСР-

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
						ИОС5.13 См. СО лист 2
1.43.	Установка блока питания 12В, 4,5А DR-60-12 PBF MW	шт.	1	0	--1	
1.44.	Установка блока питания 12 В 4.5 А, встроенная защита DR-100-12 PBF MW СК-3.02	шт.	1	0	-1	
1.45.	Монтаж блока питания 12 В 4.5 А, встроенная защита DR-100-12 PBF MW	шт.	7	0	-7	
1.46.	Установка источника электропитания малогабаритный Моллюск 12/1,5	шт.	1	0	-1	
1.47.	Монтаж коммутатора (switch 8 портов) SW8	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.48.	Монтаж рамки малой (TTNV IP, TANV IP)	шт.	0	35	+35	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.49.	Монтаж рамки малой (SIJ IP)	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.50.	Монтаж рамки малой (ZE IP)	шт.	0	2	+2	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.51.	Монтаж рамки малой (ZU IP, ZVST IP)	шт.	0	15	+15	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.52.	Монтаж рамки средней (ZLJ IP)	шт.	0	13	+13	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.53.	Монтаж рамки средней (SJD IP)	шт.	0	4	+4	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.54.	Монтаж рамки средней (AVKJV)	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.55.	Монтаж рамки большей (KJD IP)	шт.	0	28	+28	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.56.	Монтаж рамки на 1 пост DR-01L	шт.	28	0	-28	
1.57.	Монтаж рамки на 2 поста DR-02L	шт.	14	0	-14	
1.58.	Монтаж рамки одинарной DR-01L для кнопки вызова 773660	шт.	2	0	-2	
1.59.	Прокладка гофрированной трубы из самозатухающего ПВХ-пластика D=20 мм	м.	0	1355	+1355	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.60.	Протяжка трубы гофрированной из ПВХ d20 91920	м.	720	0	-720	
1.61.	Протяжка трубы гофрированной D=25	м.	50	0	-50	
1.62.	Протяжка трубы гофрированной D=25 91925	м.	1000	0	-1000	
1.63.	Протяжка трубы гофрированной D=25 91925	м.	2500	0	-2500	
1.64.	Монтаж коробки КТ250	шт.	0	12	+12	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.65.	Монтаж коробки с клеммниками	шт.	78	0	-78	
1.66.	Монтаж коробки KU68	шт.	0	115	+115	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.67.	Монтаж коробки ф 68х50	шт.	17	0	-17	
1.68.	Монтаж коробки ф 68х50	шт.	70	0	-70	
1.69.	Монтаж коробки ф 68х50 К1030	шт.	156	0	-156	
1.70.	Протяжка кабеля UTP Cat 5E нг(A)LSLTx 4х2х0,52	м.	0	1120	+1120	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.71.	Протяжка кабеля КСВВнг-LS 4х0.5	м.	100	0	-100	
1.72.	Протяжка кабеля UTP Cat 5E нг(A)LSLTx 4х2х0,52	м.	0	245	+245	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.73.	Протяжка кабеля КСВВнг-LS 4х0,5	м.	50	0	-50	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.74.	Протяжка кабеля КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8	м.	0	220	+220	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 2
1.75.	Протяжка кабеля КПСВВнг(А)-LSLTx1x2x0.8	м.	150	0	-150	
1.76.	Протяжка кабеля КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1	м.	150	0	-150	
1.77.	Протяжка кабеля ВВГнг(А)- LSLTx 2х1.5	м.	50	0	-50	
1.78.	Протяжка кабеля ВВГнг(А)- LSLTx 2х1.5	м.	500	0	-500	
1.79.	Протяжка кабеля ВВГнг(А)- LSLTx 2х1.5	м.	150	0	-150	
1.80.	Протяжка кабеля КСВВнг-LS 2х0,5	м.	150	0	-150	
1.81.	Протяжка кабеля КСВВнг-LS 2х0.5	м.	600	0	-600	
1.82.	Протяжка кабеля КСВВнг-LS 2х0,5	м.	2500	0	-2500	
1.83.	Протяжка кабеля КПСВЭВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0.75	м.	5100	0	-5100	
1.84.	Протяжка кабеля КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0.5	м.	85	0	-85	
1.85.	Монтаж кабельного хомута	шт.	150	0	-150	
1.86.	Монтаж кабельного хомута 25306	шт.	3000	0	-3000	
1.87.	Монтаж кабельного хомута 25306	шт.	6000	0	-6000	
1.88.	Монтаж кабельного хомута 25306	шт.	1400	0	-1400	
1.89.	Монтаж площадка для крепления хомутов	шт.	150	0	-150	
1.90.	Монтаж площадки для крепления хомутов 25499	шт.	3000	0	-3000	
1.91.	Монтаж площадки для крепления хомутов 25499	шт.	6000	0	-6000	
1.92.	Монтаж площадки для крепления хомутов 25499	шт.	1400	0	-1400	
1.93.	Установка радиопередатчик для пейджера MP-801.H1 MP-801.S1	шт.	1	0	-1	
1.94.	Пейджер наручный MP-801.H1	шт.	5	0	-5	
1.95.	Монтаж разъема RJ45	шт.	0	128	+128	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
						2
1.96.	Установка ИПБ (источник бесперебойного питания)	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 3
1.97.	Монтаж рэкового шкафа DR9	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 3
1.98.	Комплект для монтажа	шт.	0	1	+1	765-09_15_ДСР-ИОС5.13 См. СО лист 3

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Ведомость объемов работ по разделу
«Система кабельного телевидения»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	765-09/15/ДСР-11.3					
	СКК					
1.1.	Монтаж шкафа ШМН-1 6В4.100.096	шт.	9	0	-9	
1.2.	Монтаж перегородки разделительной h=100мм L3000 IEK CLM50D-RP-100-30	шт.	0	741	+741	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.3.	Монтаж лотка перфорированного (в=100мм) 35262	шт.	75	0	-75	
1.4.	Монтаж лотка перфорированного (в=200мм) 35264	шт.	255	0	-255	
1.5.	Монтаж лотка перфорированного (в=400мм) 35266	шт.	15	0	-15	
1.6.	Монтаж лотка перфорированного 50х100х3000 ИЭК CLP10-050-100-3	шт.	0	32	+32	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.7.	Монтаж лотка перфорированного ESCA 100х400х3000 IEK CLP10-100-400-3	шт.	0	372	+372	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.8.	Монтаж дюбелей капроновых ДК60-8-14 ОСТ4. 070.001-87 Шг6.489.004	шт.	90	0	-90	
1.9.	Монтаж заглушки ОСТ4.070.001-87:	шт.	700	0	-700	
1.10.	Монтаж В-42 Шг8.632.034-03	шт.	850	0	-850	
1.11.	Монтаж В-54 Шг8.632.034-04	шт.	45	0	-45	
1.12.	Монтаж полосы монтажной ПМ-2 ОСТ4. 070.001-87 Шг9.276.007-01	шт.	5	0	-5	
1.13.	Монтаж ответвителя DPT Т-образный горизонтальный (400х50) 36126	шт.	10	0	-10	
1.14.	Монтаж ответвителя DL (100х50) 36235	шт.	3	0	-3	
1.15.	Монтаж ответвителя DL (200х50) 36237	шт.	4	0	-4	
1.16.	Монтаж крепления к потолку SSM 34143	шт.	670	0	-670	
1.17.	Монтаж профиля PSM 34181	шт.	335	0	-335	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.18.	Монтаж консоли ВМ (в=100мм) 34179	шт.	10	0	-10	
1.19.	Монтаж консоли ВМ (в=200мм) 34182	шт.	150	0	-150	
1.20.	Монтаж консоли ВМ (в=400мм) 34184	шт.	510	0	-510	
1.21.	Монтаж болта М8х60 СМ020860	шт.	2680	0	-2680	
1.22.	Монтаж винта М6х10 СМ010610	шт.	4600	0	-4600	
1.23.	Монтаж анкера с болтом М10-15 Г2864	шт.	2680	0	-2680	
1.24.	Монтаж скобы стеновой АВ 35х110 М8293	шт.	66	0	-66	
1.25.	Монтаж комплекта ВК крепежного для скобы стеновой М8294	шт.	132	0	-132	
1.26.	Монтаж хомута гибкого 3,5х280 Г7108	шт.	1400	0	-1400	
1.27.	Монтаж уголока 40х40х4-В ГОСТ 8509-93 Ст.3 Сп2-II ГОСТ 535-88	м.	35	0	-35	
1.28.	Монтаж переходника Н100х150 CLP1H-100-150	шт.	0	8	+8	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.29.	Монтаж крышки на лоток осн. 100мм IEK CLP1K-100-1	шт.	0	32	+32	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.30.	Монтаж крышки на лоток осн. 400мм IEK CLP1K-400-3	шт.	0	372	+372	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.31.	Монтаж комплекта соединительных КС М6х10. CLP1M-CS-6-10-1	шт.	0	11600	+11600	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.32.	Монтаж гайки со стопорным буртом М8. CLP1M-N-8-2	шт.	0	3200	+3200	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.33.	Монтаж гайки с насечкой М6 СМ100600	шт.	4600	0	-4600	
1.34.	Монтаж гайки с насечкой М8 СМ100800	шт.	2680	0	-2680	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
1.35.	Монтаж пластины соединительной h 50 CLP1S-050	шт.	0	60	+60	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.36.	Монтаж пластины соединительной h 80 CLP1S-080	шт.	0	46	+46	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.37.	Монтаж пластины соединительной h 100 CLP1S-100	шт.	0	742	+742	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.38.	Монтаж разветвителя Т-образный 100x400 CLP1T-100-400	шт.	0	27	+27	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.39.	Монтаж кронштейна стеновой CLP1-UKK	шт.	0	80	+80	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.40.	Монтаж поворота на 90 гр. 50x100 CLP2P-050-100	шт.	0	10	+10	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.41.	Монтаж поворота на 90 гр. 100x400 CLP2P-100-400	шт.	0	30	+30	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.42.	Монтаж поворота на 45 гр. 100x400 CLP3P-100-400	шт.	0	7	+7	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.43.	Монтаж держателя потолочного DR CLW10-DR	шт.	0	1550	+1550	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.44.	Монтаж шпильки М8, 2м CLW10-TM-08-2	шт.	0	1550	+1550	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.45.	Монтаж уголка горизонтального СРО 90 (200x50) 36004	шт.	30	0	-30	
1.46.	Монтаж уголка горизонтального СРО 90 (400x50) 36006	шт.	5	0	-5	
1.47.	Монтаж уголка горизонтального СРО 45	шт.	12	0	-12	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во (Было)	Кол-во (Стало)	Дельта между было-стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3		4		5
	(200x50) 36064					
1.48.	Монтаж держателя горизонтального VH400 CLW10-VH-400	шт.	0	740	+740	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.49.	Монтаж подвеса С-образный 100 CLW10-VRU-100	шт.	0	70	+70	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 1
1.50.	Монтаж лотка лестничного вертикального типа SKL 60x400L (L=3м) M8283	шт.	11	0	-11	
1.51.	Монтаж лотка лестничного 80x400x3000, 1,2 мм LLK1-080-400	шт.	0	24	+24	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 2
1.52.	Монтаж поворота на 45 гр. вертикальный внешний 100x400 CLP3N-100-400	шт.	0	100	+100	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 2
1.53.	Монтаж поворота на 45 гр. вертикальный внутренний 100x400 CLP3V-100-400	шт.	0	100	+100	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 2
1.54.	Монтаж трубы ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-87 40x2,0	м.	300	0	-300	
1.55.	Монтаж трубы ВГП ГОСТ 3262-75	м.	0	200	+200	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 2
1.56.	Монтаж трубы ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-87 56x2,5	м.	350	0	-350	
1.57.	Монтаж трубы гладкой жесткой ПВХ d=32мм серая	м.	0	500	+500	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 2
1.58.	Монтаж пены монтажной огнеупорной SOUDAFOAM FR	шт.	0	30	+30	765-09_15_ДСР-ИОС5.16 См ГЧ лист 1-5, СО лист 2

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработа					
Проверил					

765-09/15/ДСР-11.3

Ведомость объёмов работ

Стадия	Лист	Листов
П	4	5

Поставщик	Ед. изме-рения	Кол. было	Кол. стало	Масса 1 ед., кг	Примечание
Allied Telesis	шт.	0	1		
Allied Telesis	шт.	0	1		
Allied Telesis	шт.	0	13		
Allied Telesis	шт.	0	2		
Allied Telesis	шт.	0	3		
Allied Telesis	шт.	0	4		
Allied Telesis	шт.	0	138		
Allied Telesis	шт.	0	10		
Allied Telesis	шт.	0	7		
Allied Telesis	шт.	0	50		
Allied Telesis	шт.	0	2		
Allied Telesis	шт.	0	2		
Allied Telesis	шт.	0	220		
Allied Telesis	шт.	0	4		

Allied Telesis	шт.	0	2
Allied Telesis	шт.	0	4
Karma Group	шт.	0	9
3logic	шт.	0	3
3logic	шт.	0	3
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	2
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	4
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	4
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	6
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	2
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	2
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	2
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	6
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	1
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	2

Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	10
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	1
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	2
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	2
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	2
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	2
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	2
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	2
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	2
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	2
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	4
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	48
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	4
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	4
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	4
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	16

Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	20		
aerodisk	шт.	0	1		основная 1 кластер
aerodisk	шт.	0	1		основная 2 кластер
aerodisk	шт.	0	2		резервная 1,2 кластер
aerodisk	шт.	0	1		видеонаблюдение
Парус электро	шт.	0	20		
Парус электро	шт.	0	20		
Парус электро	шт.	0	23		
Парус электро	шт.	0	3		
Парус электро	шт.	0	12		
Conteg	шт.	0	2		
Conteg	шт.	0	1		
Conteg	шт.	0	3		
Conteg	шт.	0	1		

Conteg	шт.	0	1	
Conteg	шт.	0	1	
Conteg	шт.	0	12	
Conteg	шт.	0	2	
Conteg	шт.	0	2	
Conteg	шт.	0	20	
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	6	
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	6	
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	3	
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	1	
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	6	
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	3	

Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	6	
Hewlett Packard Enterprise	шт.	0	3	
Парус электро	шт.	0	40	
Парус электро	шт.	0	15	
Conteg	шт.	0	20	
Conteg	шт.	0	24	
Conteg	шт.	0	44	
Conteg	шт.	0	500	
Conteg	шт.	0	6	
Conteg	шт.	0	6	
Conteg	шт.	0	12	
Conteg	шт.	0	120	
Conteg	шт.	0	12	
Conteg	шт.	0	8	
Conteg	шт.	0	12	
Conteg	шт.	0	2	

Conteg	шт.	0	2	
Conteg	шт.	0	2	
Conteg	шт.	0	1	
Conteg	шт.	0	2	
Conteg	шт.	0	1	
Conteg	шт.	0	2	
Leviton	Шт.	0	3	
Leviton	Шт.	0	105	
Conteg	Шт.	0	23	
Conteg	шт.	0	600	
Leviton	шт.	0	24	
Leviton	шт.	0	392	
Leviton	шт.	0	392	
Leviton	шт.	0	392	
Leviton	шт.	0	84	
IEK	упак.	0	20	
IEK	упак.	0	20	
IEK	упак.	0	20	

IEK	Упак.	0	185	
IEK	шт.	0	22200	
Россия	м.	0	15	
Россия	компл.	0	40	
Hilti	шт.	0	15	
Leviton	шт.	0	220	
Leviton	шт.	0	1750	
Leviton	шт.	0	60	
Leviton	Шт.	0	10	
Leviton	шт.	0	105	
Leviton	м.	0	2000	
Leviton	Шт.	0	178	
Leviton	шт.	0	1375	
Leviton	шт.	0	1375	
Leviton	шт.	0	1375	
Leviton	шт.	0	1375	
Leviton	шт.	0	610	
Leviton	шт.	0	610	

HP	шт.	2	0		
HP	шт.	2	0		
HP	шт.	64	0		
Cisco	шт.	1	0		
Cisco	шт.	20	0		
Cisco	шт.	1	0		
Cisco	шт.	1	0		
Cisco	шт.	9	0		
Cisco	шт.	1	0		
Cisco	шт.	1	0		
Cisco	шт.	4	0		
Cisco	шт.	10	0		
Hyperline	шт.	1	0		
Hyperline	шт.	2	0		
Hyperline	шт.	2	0		
Hyperline	шт.	1	0		
APC	шт.	4	0		
APC	шт.	1	0		
APC	шт.	1	0		
Hyperline	шт.	20	0		
Hyperline	шт.	5	0		
Hyperline	шт.	12	0		
Hyperline	шт.	8	0		

Hyperline	шт.	5	0		
Hyperline	шт.	1	0		
Hyperline	шт.	2	0		
Hyperline	шт.	4	0		
Hyperline	шт.	5	0		
Hyperline	шт.	36	0		
Hyperline	шт.	9	0		
APC	шт.	5	0		
Hyperline	шт.	400	0		
Hyperline	шт	35	0		
Связькомплект	шт.	3	0		
Связькомплект	шт.	1	0		
Связькомплект	шт.	1	0		
Hyperline	шт.	100	0		
Hyperline	шт.	1000	0		
Hyperline	шт.	50	0		
Hyperline	шт.	10	0		
Hyperline	шт.	10	0		
Hyperline	шт.	10	0		
Эликс Кабель	м	500	0		

Hyperline	м	50000	0		
Hyperline	шт.	1	0		
Hyperline	шт.	1	0		
Hyperline	шт.	1	0		
Shneider electric	шт.	370	0		
Shneider electric	шт.	80	0		
Shneider electric	шт.	450	0		

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

Обоснование: 07-09-2015-ИОС 5.14 (утвержденный) 765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (добавление)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 . ПНР												
1	п02-01-001-5	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20	2		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20	1 система	1	1		0,00		
2	п02-01-001-5			1	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20	1 система		1	1,00			
3	п02-02-007-2	Приемосдаточные испытания АС II категории сложности	3		Приемосдаточные испытания АС II категории сложности	1 система	1	1		0,00		
4	п02-02-007-2			2	Приемосдаточные испытания АС II категории сложности	1 система		1	1,00			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

Ведомость объёмов работ №5.5.14 ПНР
Система специальной связи. Линейные устройства

Обоснование: 07-09-2015-ИОС 5.14 (утвержденный) 765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (добавление)

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Строительно-монтажные работы						
1		Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20	система	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (лист1)	1
2	1	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20	система	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (лист1)	1
3		Приемосдаточные испытания АС II категории сложности	система	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (лист1)	1
4	2	Приемосдаточные испытания АС II категории сложности	система	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (лист1)	1

Составил: _____ /Коростелева В.Б./

Ведомость объёмов работ №5.5.14.2
Система специальной связи. Система комплексного кабелепровода

Обоснование: 765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Строительно-монтажные работы						
1	1	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке: в готовой нише	шкаф	3	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	3
2		Шкаф металлический навесной ШРП-450К, для установки в помещениях, с монтажными хомутами из нержавеющей стали под плинты 2/10 LSA-PROFIL	шт	3	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	3
3	3	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг	шт	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	1
4		Шкаф Atlantic-E 039936 IP66	шт	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	1
5	5	Ящик для трубных проводок протяжной, размер: до 1000х800 мм	шт	48	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	48
6		Ящик протяжной стальной К-654, IP54, размер 400х400х200 мм	шт	48	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	48
7	7	Ящик для трубных проводок протяжной, размер: до 1000х800 мм	шт	7	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	7
8		Ящик протяжной стальной К-656, IP54, размер 600х600х200 мм	шт	7	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	7
9	9	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	шт	299	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	237+18+15+29
10		Переходы стальные, номинальный диаметр до 65 мм	шт	237	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	237
11		Переходы стальные, номинальный диаметр до 32 мм	шт	18	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	18
12		Угольники стальные проходные, номинальный диаметр 50 мм	шт	15	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	15
13		Угольники стальные проходные, номинальный диаметр 25 мм	шт	29	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	29
14	14	Угольник настенный (уголок) отдельный	шт	159	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	148+11

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
15		Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм / L=300 (3,05кгх(0,3мх148шт))	кг	135,4	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	(3,05х(0,3х148))
16		Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм / L=500 (3,05кгх(0,5мх11шт))	кг	16,8	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	(3,05х(0,5х11))
17		Втулки, диаметр 28 мм	шт	36	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	36
18		Втулки, диаметр 54 мм	шт	256	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	256
19		Анкер забивной М8	шт	488	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	488
20	20	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	м	650	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	650
21		Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 51 мм, толщина стенки 2,5 мм / 57х2,5	м	650	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	650
22	22	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	м	100	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	100
23		Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром: 27 мм, толщина стенки 3,2 мм / 27х2	м	100	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	100
24	24	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	250	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	250
25		Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм	м	250	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	250
26	26	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) / Коробка универсальная	шт	35	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	35
27		Коробка ø68х50гл. (универсальная) 080121	шт	35	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 1)	35

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
28		Крышка 080180	шт	35	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	35
29	29	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м	м	15	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	3x5
30		Лоток перфорированный 400x50, L=3м	шт	5	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	5
31		Крышка лотка перфорированного 400, L=3м	шт	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	1
32		Перегородка SEP, L=3м	шт	4	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	4
33		Угол CPO 90 400x50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами	шт	6	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	6
34		Угол CDV 90 вертик. внеш. осн.400 H50 в комплекте с крепежными элементами и соединит. пластинами	шт	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	1
35		Крепление TM к стене для вертикального монтажа осн.400 мм	шт	9	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	9
36		П-образный профиль PSL, L500	шт	12	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	12
37	37	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	100	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	100
38		Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1x4-450	м	100	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	100
39		Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-4	шт	50	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	50
40		Консоль ВМ для крепления проволочного лотка основанием 500 мм	шт	4	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	4
41	41	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	м	420	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	140+280
42		Рукава металлические, РЗ-Ц-Х, диаметр 10 мм	м	140	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	140

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
43		Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условный 50 мм	м	280	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.2 (лист 2)	280

Составил: _____ /Коростелева В.Б./

Проверил: _____ /Бунина М.С./

Ведомость объёмов работ №5.5.14.3
Система специальной связи. Внешние линии связи. Сеть №1

Обоснование: 765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Строительно-монтажные работы						
1	1	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг / Кабель ТЗПэп 19х4х0,9	км	0,36	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	360/1000
2		Кабель телефонный ТЗПэп 19х4х0,9	м	367,2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	360*1,02
3	2	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной / Кабель ТЗПэп-НДГ 19х4х0,9	м	50	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	50
4		Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 19х4х0,9	м	51	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	50*1,02
5	3	Измерение на смонтированном усилительном участке кабеля 10 х 4 жил: при одной частоте входного сопротивления	измерение	1,9	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	1,9
6	4	Измерение на смонтированном усилительном участке кабеля 10 х 4 жил: омического сопротивления шлейфа	измерение	1,9	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	1,9
7	5	Измерение на смонтированном усилительном участке кабеля 10 х 4 жил: омической асимметрии жил	измерение	1,9	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	1,9
8	6	Измерение переходного затухания при одной частоте на смонтированном усилительном участке: на ближнем конце	измерения	703	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	703
9	7	Измерение переходного затухания при одной частоте на смонтированном усилительном участке: на дальнем конце	измерения	703	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	703

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
10	8	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость: 1х4	кабель	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	1
11	9	Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации	шт	9	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	9
12	10	Герметизация канала кабельной канализации: занятого	канал	18	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	18
13	11	Герметизация канала: в шахте АТС занятого кабелями / Ввод в здание	канал	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	2
14	12	Замена нумерации: кабелей в колодце / Пластина свинцовая для нумерации	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	2
15		Пластина свинцовая для нумерации кабелей 3х30х500	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	2
16	13	Водоотлив и очистка колодцев от мокрого ила и грязи	м3	9	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	9
17	14	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4 / МПП 1	шт	3	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	3
18		Муфты прямые полиэтиленовые МПП 1	шт	3	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	3
19	15	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации: в колодце, диаметр кабеля до 30 мм	км кабеля	0,36	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	0,36
20	16	Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 30 мм	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	2
21		Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые МГНМ 19/29	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	2
22		Скотчлок® UY-2 соединитель для жил 0.4 - 0.9 мм (100 шт.) UY-2	шт	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	1
23		Герметик Вилад 31 (комп.А и Б 140 гр) для МГНМ 19/29 с перчатками	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	2

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
24		Армопласт 100мм х 1,5м с перчатками	шт	3	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	3
25	17	Установка манометров: с трехходовым краном	компл	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	2
26		Манометр электроконтактный ДМ 2005Cr-1	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	2
27	18	Прокладка капилляров манометрических приборов / Пневмотрубка полиуретановая	м	40	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	40
28		Пневмотрубка полиуретановая 6/4	м	40	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	40
29	19	Щиты и пульты, масса: до 50 кг / Панель манометрическая	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	2
30		Панель манометрическая МПМ 5-15	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	2
31	20	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	2
32		Термоусаживаемая манжета для нагнетания воздуха с нипелем AWAS-V-75/15-250	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	2
33	21	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной: до 5 км, диаметр кабеля до 40 мм	кабель	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	1
34	22	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) / Рамка PROFIL 2/10 модульная маркировочная с табличкой	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	2
35		Рамка PROFIL 2/10 модульная маркировочная с табличкой	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 1)	2
36	23	Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 / Плинт LSA-PROFIL 2/10	шт	8	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 2)	8
37		Плинты размыкаемые универсальные 2/10	шт	8	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 2)	8
38	24	Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 40 / Плинт заземления LSA Profil 2/34 LSA	шт	4	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 2)	4

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
39		Плинт заземления LSA Profil 2/34 LSA (красный)	шт	4	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 2)	4
40		BlackStone переходник с ниппеля на трубку «В»	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 2)	2
41	25	Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов	м2	0,03611	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 2)	0,023*3,14*50
42		Краска огнезащитная: «КЛ-1» / прим.	кг	9	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 2)	9
43	26	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 2)	2
44		Боксы кабельные телефонные, корпус из алюминия, телефонных пар 100	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 2)	2
45	27	Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу	шт	76	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 2)	(19х2) пар, кроссировка в двух боксах: 19*2*2
46	28	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 / Прибор кабельный ИРК-ПРО 7.4	шт	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 2)	1
47		Прибор кабельный ИРК-ПРО 7.4	шт	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.3 (лист 2)	1

Ведомость объёмов работ №5.5.14.4
Система специальной связи. Внешние линии связи. Сеть №2

Обоснование: 765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Строительно-монтажные работы						
1	1	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля: до 1 кг / Кабель ТЗПэп 7х4х0,9	км	0,8	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	800/1000
2		Кабель телефонный ТЗПэп 7х4х0,9	м	816	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	800*1,02
3	2	Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля: до 1 кг / Кабель ТЗПэп-НДГ 7х4х0,9	км	0,557	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	557/1000
4		Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 7х4х0,9	м	568,14	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	557*1,02
5	3	Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене бетонной / Кабель ТЗПэп-НДГ 7х4х0,9	м	93	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	93
6		Кабель телефонный ТЗПэп-НДГ 7х4х0,9	м	94,86	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	93*1,02
7	4	Измерение на смонтированном усилительном участке кабеля 10 х 4 жил: при одной частоте входного сопротивления	измерение	0,7	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	0,7
8	5	Измерение на смонтированном усилительном участке кабеля 10 х 4 жил: омического сопротивления шлейфа	измерение	0,7	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	0,7
9	6	Измерение на смонтированном усилительном участке кабеля 10 х 4 жил: омической асимметрии жил	измерение	0,7	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	0,7

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
10	7	Измерение переходного затухания при одной частоте на смонтированном усилительном участке: на ближнем конце	измерения	91	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	91
11	8	Измерение переходного затухания при одной частоте на смонтированном усилительном участке: на дальнем конце	измерения	91	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	91
12	9	Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации	шт	6	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	6
13	10	Герметизация канала кабельной канализации: занятого	канал	12	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	12
14	11	Герметизация канала: в шахте АТС занятого кабелями / Ввод в здание	канал	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	2
15	12	Замена нумерации: кабелей в колодце / Пластина свинцовая для нумерации	шт	9	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	9
16		Пластина свинцовая для нумерации кабелей 3х30х500	шт	9	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	9
17	13	Водоотлив и очистка колодцев от мокрого ила и грязи	м3	6	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	6
18	14	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах: со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4 / МПП 0,5 7/12	шт	7	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	7
19		Муфты прямые полиэтиленовые МПП 0,5	шт	7	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	7

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
20	15	Накачивание кабеля сжатым газом в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации: в колодце, диаметр кабеля до 30 мм	км кабеля	1,357	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	1,357
21	16	Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля: до 30 мм	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	2
22		Муфты полиэтиленовые газонепроницаемые МГНМ 19/29	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	2
23		Скотчлок® UY-2 соединитель для жил 0.4 - 0.9 мм (100 шт.) UY-2	шт	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	1
24		Герметик Вилад 31 (комп.А и Б 140 гр) для МГНМ 19/29 с перчатками	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	2
25		Армопласт 100мм х 1,5м с перчатками	шт	7	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	7
26	17	Установка манометров: с трехходовым краном	компл	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	2
27		Манометр электроконтактный ДМ 2005Cr-1	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	2
28	18	Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 МПа	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	2
29		Штуцер с гайкой 1480-1-6/4	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	2
30	19	Прокладка капилляров манометрических приборов / Пневмотрубка полиуретановая	м	50	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	50

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
31		Пневмотрубка полиуретановая 6/4	м	50	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	50
32	20	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг / Панель манометрическая	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	2
33		Панель манометрическая МПМ 5-15	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	2
34	21	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	2
35		Термоусаживаемая манжета для нагнетания воздуха с нипелем AWAS-V-43/8-250	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	2
36	22	Накачивание кабеля сжатым газом на усилительном участке длиной: до 5 км, диаметр кабеля до 40 мм	кабель	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	1
37	23	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) / Рамка PROFIL 2/10 модульная маркировочная с табличкой	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	2
38		Рамка PROFIL 2/10 модульная маркировочная с табличкой	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	2
39	24	Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 20 / Плинт LSA-PROFIL 2/10	шт	4	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	4
40		Плинты размыкаемые универсальные 2/10	шт	4	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 1)	4

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
41	25	Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: 40 / Плинт заземления LSA Profil 2/34 LSA	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 2)	2
42		Плинт заземления LSA Profil 2/34 LSA (красный)	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 2)	2
43		BlackStone переходник с ниппеля на трубку «В»	шт	2	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 2)	2
44	26	Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов	м2	30,615	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 2)	0,015*3,14*650
45		Краска огнезащитная: «КЛ-1» / прим.	кг	30	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 2)	30
46	27	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки / Бокс БКТО-В	шт	1	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 2)	1
47	28	Кроссировка параллельная в кроссе или шкафу	шт	28	765-09/15/ДСР-ИОС5.14.4 (лист 2)	(7х2) пар, кроссировка с двух сторон: 7*2*2

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод – изготовитель, фирма-поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Прокладка кабеля связи							
1.1	Прокладка кабеля связи по тел. Канализации (с учетом коэф. 5,7%)	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2х2х0,78			м	59,3		
1.2	Прокладка кабеля связи по зданию (с учетом коэф. 5,7%)	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2х2х0,78			м	3,7		

Изм	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	765-09/15/ДСР-ИОС5.18-СО		
						ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания		
Разраб.		Белов Д.Ю.				Внешние линии связи	Стадия	Лист	Листов
Проверил							П	1	1
Директор						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО «ГУП КОМСТЭК»		
Н.контроль									
ГИП		Ивонин Ю.А.							

Подпись и дата	Инв. №дубл.	Взаим. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Оборудование:							
1	головное устройство, репитер, комплекса MDAS	MDAS Master Unit		RF-Link	шт.	1		
2	блок расширения, сплитер, комплекса MDAS	MDAS Extended Unit		RF-Link	шт.	2		
3	удаленное устройство, бустер, комплекса MDAS	MDAS Remote Unit (10 Вт)		RF-Link	шт.	10		
4	селективный репитер 900/1800/2100/2600	RF-Link 900/1800/2100/2600-75-23 SF		RF-Link	шт.	4		
5	антенна внешняя	AX-2517Y		Антекс	шт.	4		
6	антенна внутренняя панельная	IBG-9NK-700/2700		Rokada-ST	шт.	180		
7	антенна направленная панельная, уличная	AP-1700/2700-15		RF-Link	шт.	4		
8	гибридный комбайнер 4х4	RST-222		RF-Link	шт.	1		
9	ответвители сигнала -5, -7, -10			RF-Link	шт.	94		
10	делители сигнала (мощности) 1/2, 1/3, 1/4			RF-Link	шт.	69		
11	аттенюатор	AT-10		RF-Link	шт.	12		
12	нагрузка (имитатор нагрузки)	CH-1		RF-Link	шт.	4		
13	грозоразрядник			RF-Link	шт.	4		
14	разъем N111/8D	N111/8D		RF-Link	шт.	100		
15	разъем N-Male для кабеля 1/2			RF-Link	шт.	750		
16	переходник GT-N (male-male)			RF-Link	шт.	50		
17	мачта телескопическая в сборе, 6 м.	RST-237		RF-Link	шт.	1		
	Кабельная продукция:							
18	кабель фидерный, радиочастотный, импеданс 50 Ом.	LCF12-50J RCF		CELLFLEX	м.	1700		
19	профессиональный коаксиальный ВЧ кабель, волновое сопротивление 50 Ом.	8D-FB Cu (ГОСТ)	R07496	VEGATEL	м.	200		
20	кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый 4 волокна	FO-DT-IN-9S-4-LSZH-YL	388418	Hyperline	м.	1000		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Белов Д. Ю.			09.21
Пров.		Иванов Г. В.			09.21
Н.контр.		Шевченко Е. А.			09.21
ГИП		Бочаров В. А.			09.21

765-09/15/ДСР-ИОС5.19-СО

ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Система усиления сигнала сотовой связи

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО “ГРАДЛАБ”

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод – изготовитель, фирма-поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Строительство 1-отв.телефонной канализации							
1.1	Телефонный колодец	ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В25)	110101-00060	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	1		
1.2	Кольцо опорное КО-1		110301-00001	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	2		
1.3	Люк чуг. л/т б/нижней крышки в к-те с ж/б кольцом КО-1		10301-00004	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	1		
1.4	Консоль ККЧ-2 чугунная		110302-00003	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	4		
1.5	Болт консольный (1 шайба, 1 гайка)		110302-00001	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	4		
1.6	Устройство запорное УЗНК-II-7п		110301-00257	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	1		
1.7	Ключ устройства запорного КЭ-7п		110301-00767	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	1		
1.8	Крюк для извлечения УЗНК (уп. 2 шт)		110712-00100	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	1		
1.9	Кольцо уплотнительное КОРСИС ТИП1 DN 63			"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	3		
1.10	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОРОЗОСТОЙКАЯ			«ТЕХНОНИКОЛЬ»	Кг.	80		
1.11	Кирпич красный строительный полнотелый		250x120x65		шт.	40		
1.12	Песок				М3	1,5		
1.13	Цемент				т	0,5		
1.14	ТРУБА ЭлектроПласт 63/4,7 - N 1250 F2 (Отрезок по 12м)	ЭлектроПласт	110605-00505	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	м	8		ГОСТ Р МЭК 61386.24 – 2014
1.15	Муфта КОРСИС DN/ 63			"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	1		
1.16	Держатель расстояний (кластер) двойной 63			"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	4		

Изм	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	765-09/15/ДСР-ИОС.5.25		
							Стадия	Лист	Листов
Разраб.							П	1	2
Проверил									
Директор						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО «ГУП КОМСТЭК»		
Н.контроль									
ГИП									

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод – изготовитель, фирма-поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Строительство 1-отв.телефонной канализации							
1.1	ТРУБА ЭлектроПласт 63/4,7 - N 1250 F2 (Отрезок по 12м)	ЭлектроПласт	110605-00505	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	м	16		ГОСТ Р МЭК 61386.24 – 2014
	Кольцо уплотнительное КОРСИС ТИП1 DN 63			"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	3		
	Муфта КОРСИС DN/ 63			"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	1		
	Держатель расстояний (кластер) двойной 63			"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	4		
	Пробка винтовая КОРСИС DN/ 63			"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	2		
	2. Прокладка кабеля связи							
2.1	Прокладка кабеля связи по тел. Канализации (с учетом коэф. 5,7%)	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78			м	106		
2.2	Прокладка кабеля связи по зданию (с учетом коэф. 5,7%)	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78			м	130		
	3. Ленинградский ввод							
3.1	Труба ССД-Пайп OD=63 мм, 800N, SN22, с протяжкой	ССД-Пайп	110610-00006	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	м	20		
3.2	Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=57 ССД	ТВВК	110608-00034	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	4		
	4. Врезка 1-отв.тел.канализации							
4.1	Врезка 1-отв.тел.канализации в ТК № 690-339				шт.	1		
	5. Герметизация вводов							
5.1	Герметизация вводов				Ввод	2		
5.2	Герметик hiper seal dp-200				Кг.	10		

Изм	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	765-09/15/ДСР-ИОС.5.23		
							Стадия	Лист	Листов
Разраб.							П	1	1
Проверил									
Директор						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО «ГУП КОМСТЭК»		
Н.контроль									
ГИП									

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод – изготовитель, фирма-поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.17	Пробка винтовая КОРСИС DN/ 63			"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	2		
	2. Прокладка кабеля связи							
2.1	Прокладка кабеля связи по тел. Канализации (с учетом коэф. 5,7%)	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2х2х0,78			м	94		
2.2	Прокладка кабеля связи по зданию (с учетом коэф. 5,7%)	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2х2х0,78			м	130		
	3. Ленинградский ввод							
3.1	Труба ССД-Пайп OD=63 мм, 800N, SN22, с протяжкой	ССД-Пайп	110610-00006	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	м	20		
3.2	Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=57 ССД	ТВВК	110608-00034	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	4		
	4. Врезка 1-отв.тел.канализации							
4.1	Врезка 1-отв.тел.канализации в ТК № 690-354.				шт.	1		
	5. Герметизация вводов							
5.1	Герметизация вводов				Ввод	4		
5.2	Герметик hiper seal dp-200				Кг.	20		

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм	Кол. уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод – изготовитель, фирма-поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Строительство 1-отв.телефонной канализации							
1.1	ТРУБА ЭлектроПласт 63/4,7 - N 1250 F2 (Отрезок по 12м)	ЭлектроПласт	110605-00505	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	м	22		ГОСТ Р МЭК 61386.24 – 2014
	Кольцо уплотнительное КОРСИС ТИП1 DN 63			"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	3		
	Муфта КОРСИС DN/ 63			"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	1		
	Держатель расстояний (кластер) двойной 63			"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	4		
	Пробка винтовая КОРСИС DN/ 63			"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	2		
	2. Прокладка кабеля связи							
2.1	Прокладка кабеля связи по тел. Канализации (с учетом коэф. 5,7%)	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78			м	68		
2.2	Прокладка кабеля связи по зданию (с учетом коэф. 5,7%)	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78			м	130		
	3. Ленинградский ввод							
3.1	Труба ССД-Пайп OD=63 мм, 800N, SN22, с протяжкой	ССД-Пайп	110610-00006	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	м	20		
3.2	Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=57 ССД	ТВВК	110608-00034	"СВЯЗЬСТРОЙ-ДЕТАЛЬ"	шт.	4		
	4. Врезка 1-отв.тел.канализации							
4.1	Врезка 1-отв.тел.канализации в ТК № 690-354.				шт.	1		
	5. Герметизация вводов							
5.1	Герметизация вводов				Ввод	2		
5.2	Герметик hiper seal dp-200				Кг.	10		

Изм	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	765-09/15/ДСР-ИОС.5.24		
							Стадия	Лист	Листов
Разраб.							П	1	1
Проверил									
Директор						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО «ГУП КОМСТЭК»		
Н.контроль									
ГИП									

600

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод – изготовитель, фирма-поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Демонтаж 6-отв.тел.канализация ПАО МГТС							
1.1	ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ D100	а/ц труба			м	556,2		Демонтаж
	2. Демонтаж 4-отв.телканализация ПАО МГТС							
2.1	ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ D100	а/ц труба			м	18		Демонтаж
	3. Демонтаж Колодца телефонного							
3.1	Колодец телефонный	ККС-3			шт.	2		Демонтаж
3.2	Кольцо опорное	КО-1,5			шт.	4		Демонтаж
3.3	Люк чугунный	Тяжелый			шт.	2		Демонтаж
	4. Демонтаж Кабеля ПАО МГТС							
4.1	Демонтаж кабеля в Телефонной канализации на участке: №690-350 - № 690-349							
		ТПП 20х2х0,5			м	180		Демонтаж
		ТПП 50х2х0,5			м	180		Демонтаж
		ТПП 50х2х0,5			м	180		Демонтаж
		ТПП 10х2х0,5			м	180		Демонтаж
		ЭКБ-ДПЛ-Н-12А-1(6)-2,7кН			м	540		Демонтаж
4.2	Демонтаж кабеля в Телефонной канализации на участке: №690-351 - № 690-349							
		ТПП 10х2х0,5			м	146,6		Демонтаж
		ОККЛ-НF-32А-1(6)-2,7кН			м	1080		Демонтаж
	5. Герметизация каналов объекта							
5.1	6-отв.тел.канализация				Отв.	6		
5.2	4-отв.тел.канализация				Отв.	4		
5.3	Колодец телефонный				Отв.	12		

Изм	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	765-09/15/ДСР-ИОС.5.21		
							Стадия	Лист	Листов
Разраб.							П	1	1
Проверил									
Директор						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО «ГУП КОМСТЭК»		
Н.контроль									
ГИП									

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа	Единица измерения		Завод изготовитель	Количество **было**	Количество **стало**	Масса единицы оборудования, кг	Примечание
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	9	10
1.	**Концентратор кислорода в составе:** 1.1 Концентратор О2, чистота кислорода 93-95 %, производительность – 6 м3/час, давление кислорода на выходе – 0,45 МПа, точка росы – минус 60 С, ресурс работы до кап. ремонта 100 тыс. час. затраты энергии 0,15 кВт. 1.2 Рефрижераторный осушитель IDFA15E1-23 (0,42 кВт; U=220 В) - 1 шт 1.3 Компрессор винтовой CSM 10/8 (7.5 кВт; U=380 В) - 1 шт 1.4 Ресивер 230 л - 2 шт 1.5 Система фильтров очистки 1.6 Блок управления концентраторами (MultiControlBox)	Провита – 100М	комплект		Санкт-Петербург, Россия	2	2		пом.№ 1023
--	Редуктор кислорода БКО 50-4	Россия	шт			3	--		
--	Кран шаровой для кислорода КШТ3-16-20	Россия	шт			6	--		
2.	**Центральная станции медицинского сжатого воздуха в составе:** 2.1 Компрессор винтовой масло смазываемый, производительность при 7,5 бар - 800 л/мин, рабочее давление – 7,5-8 бар, максимальное избыточное давление 11 бар, номинальная мощность двигателя - 5,5 кВт, электропитание 380 В, 50 Гц, 3Ф, уровень шума 64 dB(A) - 3 шт, 2.2 шаровой кран Ду 20 (3/4) - 3 шт 2.3 гибкий шланг для подключения компрессоров - 3 шт 2.4 циклонный сепаратор F9KC - 3 шт 2.5 холодильный осушитель TAH 10 (точка росы +3С, 0,2 кВт; U=230 В) - 2 шт 2.6 фильтр магистральный F9KE - 2 шт 2.7 фильтр магистральный F9KA - 2 шт 2.8 комплект для соединения фильтров - 2 шт 2.9 адсорбер с активированным углем ACT 12 – 1 шт 2.10 центральная система управления компрессорным оборудованием SAM.4 - 1 шт 2.11 ресивер PB 500/10 - 1 шт 2.12 Eco-Drain 30 - 1 шт 2.13 Автоматическая система сброса конденсата AQUAMAT CF6 - 1 шт 2.14 Редуктор давления G1 0.4-10 bar - 2 шт	«SX8»	комплект		KAESER, Германия	--	1		пом.№ 0032
--	**КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ** Безмаслянный компрессор со встроенным осушителем DK50 2x4VR/110/M фирмы EKOM (Словакия) - Производительность 480 л/мин; - Давление 6-8 бар - Шум 58 дБ - Объем ресивера 110 л; - Питание 380 - Мощность 2х2,2 кВт; - Вес 172 кг; - Габариты 1210х770х1240	EKOM (Словакия)	шт			2	--		
--	фильтры для сжатого воздуха		шт			6	--		

						765-09/15/ДСР- ИОС6.1.С
						Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания
1	-	Зам.	506-21		08.11.21	
Изм.	Кол.у	Лис	№док	Подп	Дата	
Разработал		Паук			11.21	Медицинское газоснабжение. Внутренние сети
Проверил		Староверов				
						Спецификация оборудования и материалов

Стадия	Лист	Листов
П	1	5

ООО «МедГазСервис»

1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	9	10
--	Регулятор давления для сжатого воздуха		шт			3	--		
3.	**Медицинская вакуумная станция в составе:** 3.1 Насос вакуумный V-VCB 25 производительность номинальная 333 л/мин, разряжение от 0 до минус 0,095 МПа, номинальная мощность двигателя 0,75 кВт, электропитание 380 В, 50 Гц, 3Ф, уровень шума 67 dB(A) – 3 шт 3.2 Ресивер вакуумный емкостью 500 л – 1 шт 3.3 Блок управления – 1 шт 3.4 Уловитель жидких секреций – 2 шт 3.5 Фильтр медицинский вакуумный – 2 шт 3.6 Рама для установки вакуумных насосов – 1 шт Комплект крепежа – 1 Комплект запорной, измерительной и соединительной арматуры – 1	СВ-АН-3/300-500	комплект		АО «Альтернативная наука» Санкт-Петербург, Россия	--	1		пом.№ 0036
--	**Вакуумная станция E-VAK 2x20/270** Производительность - 2х20 м3 Напряжение - 380 В Мощность - 2х0,75 кВт Ресивер - 270 л Шум - 57 Дб Масса - 230 Габариты - 700х1500х1600		шт.		ERSTEVAK ltd/ Россия	1	--		
--	Одноступенчатая вакуумная ловушка		шт.			1	--		
4.	Рампа разрядная газовая двухплечевая, углекислый газ (2х1 баллон), автоматическая (220/24 В)	РРГ-01	шт.		АО «Альтернативная наука» Санкт-Петербург, Россия	--	1		пом.№ 1095
--	Рампа на 2 баллон для углекислого газа	Россия	шт.			2	--		
--	Блок автоматического переключения рамп на 2х2 баллонов (углекислого газа) 0,1 кВт; U=220 В; 1 фаза	DRAEGER MEDICAL , Германия	шт.			1	--		
--	Кран шаровой для углекислого газа 1/2" (латунь или никелированная латунь)	BUGATTI/Италия	шт			5	--		
--	Манометр для углекислого газа (0-16)	BUGATTI/Италия	шт			6	--		
--	Переходник под манометр 8х1	ГОСТ Р 52922-2008	шт			6	--		
--	Отвод медный 12х1	ГОСТ Р 52922-2008	шт			3	--		
--	Отвод медный 8х1	ГОСТ Р 52922-2008	шт			5	--		
--	Тройник медный 12х1	ГОСТ Р 52922-2008	шт			5	--		
5.	Рампа разрядная газовая двухплечевая, закись азота (2х3 баллона), автоматическая (220/24 В)	РРГ-01	шт.		АО «Альтернативная наука» Санкт-Петербург, Россия	--	1		пом.№ 1095
--	Рампа на 3 баллона для закиси азота	Россия	шт.			2	--		
--	Блок автоматического переключения рамп на 2х3 баллонов (закись азота) 0,1 кВт; U=220 В; 1 фаза	DRAEGER MEDICAL , Германия	шт.			1	--		
--	Кран шаровой для закиси азота 1/2" (латунь или никелированная латунь)	BUGATTI/Италия	шт.			2	--		
--	Манометр для закиси азота (0-16)	BUGATTI/Италия	шт.			3	--		
--	Переходник под манометр 8х1	ГОСТ Р 52922-2008	шт.			3	--		
--	Отвод медный 12х1	ГОСТ Р 52922-2008	шт.			8	--		
--	Отвод медный 15х1	ГОСТ Р 52922-2008	шт.			4	--		
--	Кран шаровой для кислорода КШТ3 16-20	Россия	шт.			7	--		
--	Вакуумметр	Россия	шт.			8	--		

1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	9	10
6.	Рампа разрядная газовая одноплечевая, кислород, 1х5 баллонов	РРГ-01	шт.		АО «Альтернативная наука» Санкт-Петербург, Россия	--	1		улица
7.	Баллон 40 л Р 150 кислород	ГОСТ 949-73	шт.			--	5		
8.	Баллон 40 л Р 150 углекислый газ	ГОСТ 949-73	шт.			--	2		
9.	Баллон 10 л Р 150 закись азота	ГОСТ 949-73	шт.			--	6		
10.	Шкаф металлический для установки рампы кислорода (ВхШхГ) 2000х1500х500 мм		шт.			--	1		
11.	Газоанализатор (кислород) Хоббит-Т-О2, 220В, 50 Гц, 10-20 Вт		шт.			--	2		пом.№ 1023, 1095
--	Газоанализатор «Сигнал-4»	Промприбор-Р/Россия	шт.			3	--		
12.	Кран шаровой муфтовый (вакуум) Ду32 1 1/4" вн		шт.		Бугатти или аналог	--	1		
13.	Кран шаровой муфтовый (сжатый воздух 4) Ду20 G 3/4" вн		шт.		Бугатти или аналог	--	18		
14.	Кран шаровой муфтовый (кислород) Ду15 G 1/2" вн		шт.		Фобос, или аналог	--	4		узел распределения О2, рампа О2
15.	Кран шаровой муфтовый (сжатый воздух 4) Ду15 G 1/2" вн		шт.		Бугатти или аналог	7	4		моечные
16.	Кран шаровой муфтовый (закись азота, углекислый газ) Ду10 G 3/8" вн		шт.		Фобос, или аналог	--	3		рампа СО2, N2O
17.	Кран шаровой муфтовый (вакуум) Ду10 G 3/8" вн		шт.		Бугатти или аналог	--	22		
18.	Кран шаровой муфтовый (кислород, закись азота) Ду6 с ответным фитингом под пайку		шт.		Фобос, или аналог	--	43		
19.	Кран шаровой муфтовый (сжатый воздух 4) Ду6 с ответным фитингом под пайку		шт.		Бугатти или аналог	--	6		
20.	Кран шаровой стандарт с уплотнением HY-LOK Ду6 мм серии 110 (кислород)	BV-H-6M	шт.		Fluid-line или аналог	--	2		палаты № 3034, 3037
21.	Кран шаровой стандарт с уплотнением HY-LOK Ду8 мм серии 110 (вакуум)	BV-H-8M	шт.		Fluid-line или аналог	--	2		палаты №3034, 3037
--	- Кран шаровой для кислорода КШТ3-16-10	Россия	шт.			6	--		
--	- Кран шаровой для кислорода КШТ3-16-15	Россия	шт.			4	--		
--	- Кран шаровой для кислорода КШТ3-16-20	Россия	шт.			2	--		
--	- Кран шаровой для кислорода КШТ3-16-25	Россия	шт.			4	--		
--	- Кран шаровой для сжатого воздуха 1/2" (латунь или никелированная латунь)	BUGATTI/Италия	шт.			5	--		
--	- Кран шаровой для вакуума 3/4" (латунь или никелированная латунь)	BUGATTI/Италия	шт.			1	--		
--	- Кран шаровой для вакуума 1" (латунь или никелированная латунь)	BUGATTI/Италия	шт.			1	--		
--	- Кран шаровой для закиси азота 1/2" (латунь или никелированная латунь)	BUGATTI/Италия	шт.			4	--		
--	- Кран шаровой для углекислого газа 1/2" (латунь или никелированная латунь)	BUGATTI/Италия	шт.			6	--		
22.	Муфта переходная пайка 35х1 1/4" нр		шт.			--	1		
23.	Муфта переходная пайка 22х3/4" нр		шт.			--	18		

1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	9	10
24.	Муфта переходная пайка 15х1/2" нр		шт.			--	8		
25.	Муфта переходная пайка 12х3/8" нр		шт.			--	25		
26.	Конусное соединение прямое пайка 35х1 1/4" нр		шт.			---	1		
27.	Конусное соединение прямое пайка 22х3/4" нр		шт.			--	18		
28.	Конусное соединение прямое пайка 15х1/2" нр		шт.			-	8		
29.	Конусное соединение прямое пайка 12х3/8" нр		шт.			--	25		
30.	Ниппель переходной 1" нр х 3/4 нр бронзовый		шт.			--	2		
31.	Манометр кислород Ø100мм (шкала 0÷1,6 МПа) М20х1,5	МПЗ-УФ	шт.		АО «ПО Физтех», Россия	13	9		(узел распределения О2, Air 4 Air 8); рампа О2, СО2, N2O
32.	Клапан угловой манометрический Ду 4 (М20х1,5) АЗТ 10-4/250	КС7153-05	шт.		АО «АЗА» БАМЗ, Россия	13	9		(узел распределения О2, Air4 Air 8); рампа О2, СО2, N2O
33.	Предохранительный клапан Рср-6 бар, PN 1, вход М12х15 выход М16х1,5	КП-1	шт.		ЗАО ПО Джет Россия	--	4		(Узел распределения Air4); рампа О2, СО2, N2O
--	Переходник под манометр 8х1	Россия	шт.			8	--		
--	Манометр для сжатого воздуха (0-16)	Россия	шт.			6	--		
--	Переходник под манометр 8х1	Россия	шт.			6	--		
--	Тройник медный 28	ГОСТ Р 52922-2008	шт.			4	--		
--	Отвод медный 28	ГОСТ Р 52922-2008	шт.			6	--		
34.	Контрольно-отключающая газовая коробка на 2 газа (О2, Vac) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция)		шт.		Dräger, Германия или аналог	--	1		
35.	Контрольно-отключающая газовая коробка на 3 газа (О2, Air4, Vac) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция)		шт.		Dräger, Германия или аналог	--	3		
36.	Контрольно-отключающая газовая коробка на 3 газа (СО2, N2O, Air8) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция)		шт.		Dräger, Германия или аналог	--	3		
37.	Контрольно-отключающая газовая коробка на 4 газа (О2, Air4, Vac, N2O) с блоком сигнализации и диспетчеризации (опция)		шт.		Dräger, Германия или аналог	--	13		
--	Контрольно-отключающая коробка на 5 газов (О2, AIR-5,VAC, N2O, CO2)	DRAEGER MEDICAL , Германия	шт.			1	--		
--	Контрольно-отключающая коробка на 5 газов (О2, AIR-5,VAC, N2O, CO2) с датчиками давле-ния, звуковой и световой сигнализацией	DRAEGER MEDICAL , Германия	шт.			1	--		
--	Контрольно-отключающая коробка на 4 газа (О2, AIR-5,VAC, N2O)	DRAEGER MEDICAL , Германия	шт.			2	--		
38.	Консоль анестезиологическая потолочная на четыре газа (2хО2, Air4, VAC, N20, ОТВОД НАРКО ГАЗОВ)		шт.			--	6		ОК 1- Учитывается разделом ТХ
39.	Консоль хирургическая потолочная на четыре газа (Air4, СО2, Air8, VAC)		шт.			--	2		ОК 2- Учитывается разделом ТХ
40.	Консоль настенная на один газ (О2)		шт.			--	10		ОК 3- Учитывается разделом ТХ

1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	9	10
41.	Консоль настенная на два газа (O2, VAC)		шт.			--	18		ОК 4- Учитывается разделом ТХ
42.	Консоль настенная на три газа (O2, Air4, VAC)		шт.			--	4		ОК 5- Учитывается разделом ТХ
43.	Консоль настенная на четыре газа (O2, Air4, VAC, N20, ОТВОД НАРКО ГАЗОВ)		шт.			--	9		ОК 6- Учитывается разделом ТХ
44.	Консоль потолочная на четыре газа (O2, AIR4, VAC, N20, ОТВОД НАРКО ГАЗОВ)		шт.			--	2		ОК 7- Учитывается разделом ТХ
45.	Газовый клапан (Air4) со штекером, стандарт DIN		шт.		Dräger, Германия или аналог	--	4		ОК 9
46.	Газовый клапан (O2) со штекером, стандарт DIN		шт.		Dräger, Германия или аналог	8	11		ОК 10
--	Розетка клапанная на 1 газ (Vak)	DRAEGER MEDICAL , Германия	шт.			2	--		
--	Розетка клапанная на 1 газ (CO2)	DRAEGER MEDICAL , Германия	шт.			4	--		
--	Розетка клапанная на 2 газа (Air 5; CO2)	DRAEGER MEDICAL , Германия	шт.			2	--		
--	Розетка клапанная на 2 газа (O2; Vak)	DRAEGER MEDICAL , Германия	шт.			2	--		
--	Розетка клапанная на 3 газа (O2; Vak; Air5)	DRAEGER MEDICAL , Германия	шт.			5	--		
--	Розетка клапанная на 4 газа (O2; Vak; Air5; N2O) и отвод наркогаза	DRAEGER MEDICAL , Германия	шт.			3	--		
47.	Труба нержавеющая Ø 21х3 из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т	ГОСТ 9941-81	м			--	12		
48.	Отвод 90º нержавеющий 12Х18Н10Т 21,3х3,2 мм приварной	ГОСТ 17375-2001	шт.			--	5		
49.	Труба ПВХ Ду 50	ГОСТ 22689-2014	м			--	20		Сброс от вакуумной станции
50.	Отвод 90º трубы ПВХ Ду 50	ГОСТ 22689-2014	шт.			--	6		
51.	Труба медная Ø 35х1,5 М3	ГОСТ 617-2006	м			225	210		
--	Труба медная Т 28х1,5	ГОСТ 52318-2005	м			30	--		
52.	Труба медная Ø 22х1 М3	ГОСТ 617-2006	м			600	540		
53.	Труба медная Ø 15х1 М3	ГОСТ 617-2006	м			95	900		
54.	Труба медная Ø 12х1 М3	ГОСТ 617-2006	м			960	1010		
55.	Труба медная Ø 10х1 М3	ГОСТ 617-2006	м			--	400		
56.	Труба медная Ø 8х1 М3	ГОСТ 617-2006	м			750	1190		
57.	Труба хромированная бесшовная нержавеющая Ø 8х1	TL-8x1mm-S316/316L	м		Fluid-line или аналог	--	26		палаты №3034, 3037
58.	Труба хромированная бесшовная нержавеющая Ø 10х1	TL-10x1mm-S316/316L	м		Fluid-line или аналог	--	26		палаты №3034, 3037
59.	Муфта соединительная двухраструбная 35 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			45	42		
--	Муфта соединительная 28х1,5	ГОСТ Р 52922-2008	шт			6	--		

1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	9	10
60.	Муфта соединительная двухраструбная 22 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			120	100		
61.	Муфта соединительная двухраструбная 15 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			19	177		
62.	Муфта соединительная двухраструбная 12 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			192	198		
63.	Муфта соединительная двухраструбная 10 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			--	80		
64.	Муфта соединительная двухраструбная 8 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			150	226		
65.	Отвод 90º медный двухраструбный 35 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			23	24		
--	Отвод 90˚ 28х1,5 медь М3	ГОСТ Р 52922-2008	шт			3	--		
66.	Отвод 90º медный двухраструбный 22 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			60	50		
67.	Отвод 90º медный двухраструбный 15 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			10	156		
68.	Отвод 90º медный двухраструбный 12 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			192	110		
69.	Отвод 90º медный двухраструбный 10 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			--	40		
70.	Отвод 90º медный двухраструбный 8 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			150	266		
71.	Муфта редукционная двухраструбная под пайку 35-22	ГОСТ 32590-2013	шт			--	10		
72.	Муфта редукционная двухраструбная под пайку 22-15	ГОСТ 32590-2013	шт			--	40		
73.	Муфта редукционная двухраструбная под пайку 15-12	ГОСТ 32590-2013	шт			--	30		
74.	Муфта редукционная двухраструбная под пайку 15-8	ГОСТ 32590-2013	шт			--	12		
75.	Муфта редукционная двухраструбная под пайку 12-10	ГОСТ 32590-2013	шт			--	20		
76.	Муфта редукционная двухраструбная под пайку 12-8	ГОСТ 32590-2013	шт			--	20		
77.	Муфта редукционная двухраструбная под пайку 10-8	ГОСТ 32590-2013	шт			--	20		
--	Муфта переходная 8х12	ГОСТ Р 52922-2008	шт			6	--		
--	Муфта переходная 8х15	ГОСТ Р 52922-2008	шт			9	--		
--	Муфта переходная 12х15	ГОСТ Р 52922-2008	шт			15	--		
--	Муфта переходная 12х22	ГОСТ Р 52922-2008	шт			4	--		
--	Муфта переходная 15х22	ГОСТ Р 52922-2008	шт			2	--		
78.	Тройник медный двухраструбный под пайку 35 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			23	16		
--	Тройник 28х1,5 медь М3	ГОСТ Р 52922-2008	шт			3	--		
79.	Тройник медный двухраструбный под пайку 22 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			60	31		
80.	Тройник медный двухраструбный под пайку 15 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			10	42		
81.	Тройник медный двухраструбный под пайку 12 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			240	20		
82.	Тройник медный двухраструбный под пайку 10 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			--	32		
83.	Тройник медный двухраструбный под пайку 8 М3	ГОСТ 32590-2013	шт			113	223		

1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	9	10
84.	Сверление отверстий ∅ 80		шт.			--	2		
85.	Сверление отверстий ∅ 50		шт.			--	17		
86.	Сверление отверстий ∅ 40		шт.			--	30		
87.	Сверление отверстий ∅ 30		шт.			--	240		
--	Пробивка отверстий		шт.			277	--		
--	Кабельканал 40х25	Россия	м			25	--		
--	Кабельканал 120х60	Россия	м			65	--		
--	Кабельканал 200х60	Россия	м			12	--		
88.	Труба стальная водогазопроводная 65х4 (для гильз)	ГОСТ 3262-75	м			--	2		
89.	Труба стальная водогазопроводная 40х3,5 (для гильз)	ГОСТ 3262-75	м			--	6		
90.	Труба стальная водогазопроводная 25х3,2 (для гильз)	ГОСТ 3262-75	м			78	10		
91.	Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 (для гильз)	ГОСТ 3262-75	м			--	52		
--	Труба стальная, водогазопроводная Ду 32 для гильз	ГОСТ3262-75	м			14	--		
--	Труба стальная, водогазопроводная Ду 50 для гильз	ГОСТ3262-75	м			20	--		
92.	Пруток присадочный	Т-308L	кг			--	0,5		
93.	Припой медный твердый	LCu – Р6	кг			10,6	15		
94.	Детали крепежа (хомут 50, болт для фиксации хомута)		к-т			--	15		
95.	Детали крепежа (хомут 35, болт для фиксации хомута)		к-т			--	140		
96.	Детали крепежа (хомут 22, болт для фиксации хомута)		к-т			--	360		
97.	Детали крепежа (хомут 15, болт для фиксации хомута)		к-т			63	600		
98.	Детали крепежа (хомут 12, болт для фиксации хомута)		к-т			1200	1010		
99.	Детали крепежа (хомут 10, болт для фиксации хомута)		к-т			--	400		
100.	Детали крепежа (хомут 8, болт для фиксации хомута)		к-т			938	1190		
101.	Крепеж полированных нержавеющих трубопроводов (D=10 мм)	2855-10	шт.		ТОРГКОМ или аналог	--	50		
102.	Шина монтажная L=2 м		шт.			--	1850		
103.	Шпилька нарезная М-8 L=2 м		шт.			--	1850		
104.	Цанга М8*30		шт.			--	7400		
105.	Герметик огнестойкий 310 мл		шт.			---	20		
106.	Обезжиривание и промывка трубопроводов		м			2660	4314		2 раза
107.	Реактив для обезжиривания и протравки	Хладон R 141b	кг			-	305		
--	Промывочная жидкость для труб		л			208	--		

1	2	3	4	5	6	7.1	7.2	9	10
108.	Азот для продувки и просушки (в баллонах по 40 л)		$м^3$			--	155		
109.	Бирки маркировочные название и направление газа		шт.			--	794		
110.	Пневматическое испытание газопроводов на прочность и плотность		м			2660	4314		2 раза
111.	Пневматическое испытание трубопроводов вакуума на прочность и плотность. Сдача секции по натеканию		м			--	800		
112.	Испытания трубопроводов на идентичность газов (адресная проверка газопроводов)		м			--	4314		
	Пуско-наладочные работы:								
113.	Концентратор кислорода	Провита – 100М	комплект		Санкт-Петербург, Россия	--	2		
114.	Центральная станции медицинского сжатого воздуха на базе трех компрессоров	«SX8»	комплект		KAESER, Германия	--	1		
115.	Медицинская вакуумная станция на базе трех насосов	СВ-АН-3/300-500	комплект		АО «Альтернативная наука» Санкт-Петербург, Россия	--	1		
116.	Рампа разрядная газовая двухплечевая, углекислый газ (2х1 баллон), автоматическая (220/24 В)	РРГ-01	шт.			--	1		
117.	Рампа разрядная газовая двухплечевая, закись азота (2х3 баллона), автоматическая (220/24 В)	РРГ-01	шт.			--	1		
118.	Рампа разрядная газовая одноплечевая, кислород, 1х5 баллонов	РРГ-01	шт.			--	1		

765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СВ

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ ПО ОБЪЕКТУ: ЗДАНИЕ
по адресу: Романов пер., стр.2

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.	ДМ-5-004-04	Доктор Мебель	шт.	6	--	
2	Стол Боброва, инструментальный нерж.сталь (в т.ч. каркас). Габариты: 1500х650х900 мм	арт. 326711	Malvestio	шт.	2	--	
	Стол для инструментов ; 550*850*800;			шт.	--	2	
	Столик интруметальный, типа "гусь"; 750*470*880/1230;			шт.	--	6	
	Столик медицинский инструментальный ; 400х600х800;			шт.	--	11	
	Столик медицинский инструментальный ; 600х400х800;			шт.	--	50	
11	Кровать	Progressa p7500	Hillrom, США	шт.	18	17	
12	Кушетка смотровая	арт.349400	Malvestio	шт.	46	66	
12.1	Кушетка процедурная физиотерапевтическая	арт.350500	Malvestio	шт.	6	4	
12.2	Кушетка для эхокардиографии Габариты: 1900х650х800/1100мм	SO-ZEKA 1065/E	AGA , Германия	шт.	1	--	
14	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час	Дезар 3	КРОНТ	шт.	279	170	
14Б	Аппарат для аэрозольной дезинфекции Габариты: 500х350х300мм 1ф; 220В; 1,0кВт Вес – 6,5 кг.		Nocospray. Ariel, Франция	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Облучатель бактерицидный. две лампы philips-30w производительность(99% обеззараживания) 140-200м3/час . 1ф; 220В; 0,06кВт	ОБН-150	Россия	шт.	2	12	
18	Стол палатный, 900х900х750мм	ДМ-6-006-03	Доктор Мебель	шт.	21	1	
18.1	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм	ДМ-6-006-02	Доктор Мебель	шт.	14	--	
29	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь	арт.325200	Malvestio	шт.	38	--	
	Тележка медицинская с фасадом из технополимеров и корпусом из окрашенной стали, 5 ящиков: 3 маленькие, 1 средний и 1 большой,			шт.	--	2	
30	Моечно-дезинфекционная машина	MELAtherm 10DTB	Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия	шт.	1	1	
32	Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств		Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия	шт.	2	--	
40	Стоматологическая установка	DKL тип D1	DKL	шт.	2	--	
40.1	Стоматологическая установка для парадонтологического приема	DKL тип L1	DKL	шт.	2	--	
41	Автоклав класса "В"	Vacuklav 23 B+	Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Аппарат для интраоперационной реинфузии крови крови с принадлежностями: насос инфузионный шприцевой - 4 шт.; насос инфузионный волюметрический - 2 шт.; консоль для объединения 6-ти насосов - 1 шт.	CATS.mart	Фрезениус Каби АГ, Германия	шт.	2	--	
	Инфузионный насос волюметрический; 310x121x200; 220В, 1ф. 0,02Вт			шт.	--	8	
	Инфузионный насос шприцевой; 310x117x200; 220В, 1ф. 0,01Вт			шт.	--	8	
43	Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания	Evita Infinity V500	Dräger	шт.	3	--	
	Аппарат искусственной вентиляции легких универсальный				--	3	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Аппарат лазерный тулиевый •Мультидиодный аппликатор с оптической группой, состоящей из 3-ёх MLS источников мощностью до 3.3 Вт; •Целевая зона диаметром 5 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Аппликатор с оптической группой, состоящей из 1-го источника MLS — мощность до 1,1 Вт; •Целевая зона диаметром 2 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Цветной сенсорный LCD дисплей высокого разрешения; •Удобный и понятный пользовательский интерфейс; •Размеры и вес: 68 x 42 x 145 см, 27 кг; •Питание: Литий-полимерный аккумулятор; •Внешний блок питания 18 В, 50 ВА.	MLS M6	ASA S.r.L, Италия	шт.	2	--	
45	Емкость для отходов (на 15 л.) с мобильным каркасом, колеса антистатичные, габаритами 32,5x31x80 см.	PN99006	Malvestio	шт.	2	--	
47	Весы электронные напольные медицинские с ростомером	МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье"	«МИДЛ»	шт.	19	23	
	Весы электронные аналитические			шт.	--	1	
56	Комплект оборудования интегрированной операционной в составе:	OR-1	Karl Storz GmbH & Co, Германия	компл.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Громкоговоритель, система потолочная, OR-1 потолочное отверстие 198 мм.	OR-1		компл.	4	--	
51	Двухкупольный хирургический светильник и монитором			шт.	2	2	
60	Купольная камера, система потолочная, OR-1 потолочное отверстие 203.2 мм.	OR-1		компл.	2	--	
93	Система централизоанного управления приборами интегрированной операционной	OR-1		шт.	2	--	
124	Центральный центр управления	OR-1		шт.	2	--	
	Видеоэндоскопический интегрированный операционный комплекс с для плановой эндохирургии с комплектами оснащения и принадлеж-ностей для общей эндохирургии и урологии, гинекологии и ЛОР вклю-чая: - система интегрированной операционной - видеосистема - инсуффлятор для подачи CO2 - электрокоагулятор - помпа для ирригации и аспирации с режимом гистероскопии - оснащение для общей хирургии и урологии - оснащение для гинекологии и ЛОР	OR-1 часть А		шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Стойка эндохирургическая для малой операционной включа: - инструментальная стойка для урологии с комплектом для цистоско-пии - инструментальная стойка для гинекологии с комплектом для гистеро-скопии - инструментальная стойка для ЛОР	OR-1 часть B		шт.	--	1	
52	Дефибриллятор	PRIMEDIC-Defi-Monitor DM-10	METRAX, Германия	шт.	3	--	
55	Каталка медицинская рентгенопрозрачная	арт. 320750	Malvestio	шт.	3	1	
58	Денситометр рентгеновский с принадлежностями	Progidy Pro	GE Healthcare	шт.	1	1	
61	ЛОР установка (правое исполнение; комплектация: ЛОР-установка, микроскоп, стул врача)	ATMOS S 61 Servant ENT	ATMOS	шт.	2	--	
	ЛОР стул врача			шт.	--	3	
	ЛОР электронож-коагулятор с принадлежностями для резки и коагуляции			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Рабочее место врача ЛОР включая интегрированные блоки и принад-лежности для детского ЛОР приема: - ЛОР комбайн - рукоятка для распыления медикаментов - подогрев держателей эндоскопов - контур подключения к канализации - система промывания емкости сбора секрета - комплект антимикробных фильтров - налобный осветитель со шнуром - налобный осветитель аккумуляторный - диагностический микроскоп с рабочей дистанцией 200-400 мм - встроенный держатель микроскопа и монитора - моноблок ПУ с клавиатурой+мышь - Назо-фаринго-ларингоскоп FNL-7RP3 гибкий диа 2,4 мм; 2000х730х900; 220В, 1ф. 5,4Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Рабочее место врача ЛОР включая интегрированные блоки и принад-лежности : - ЛОР комбайн - рукоятка для распыления медикаментов - подогрев держателей эндоскопов - контур подключения к канализации - система промывания емкости сбора секрета - комплект антимикробных фильтров - налобный осветитель со шнуром - налобный осветитель аккумуляторный - диагностический микроскоп с рабочей дистанцией 200-400 мм - встроенный держатель микроскопа и монитора - моноблок ПУ с клавиатурой+мышь - эндовидеокамера с адаптером для эндоскопов разрешение 752*582 PAL - эндоскоп жесткий синускоп диа 2,7 мм, 0 град, 175 мм - эндоскоп жесткий синускоп диа 2,7 мм, 30 град,175 мм - эндоскоп жесткий синускоп диа 2,7 мм, 70 град, 175 мм - эндоскоп жесткий отоскоп диа 3 мм, 0 град, 69 мм - эндоскоп жесткий ларингоскоп диа 8,5 мм, 70 град, 185 мм - Назо-фаринго-ларингоскоп FNL-7RP3 гибкий диа 2,4 мм; 2000х730х900; 220В, 1ф. 5,4Вт			шт.	--	2	
59	Кресло оторинолагическое для пациента	вкомплекте с ATMOS S 61 Servant ENT	ATMOS	шт.	2	3	
62	Литотриптер	Swiss Lithoclast Master	EMS, Швеция	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Машина дезинфекционно-моечная	AF2.60PEG	Melius	шт.	2	--	
68	Мини-кухня в комплекте с раковиной в составе: МОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 2011.11 + ШКАФ НАВЕСНОЙ 2002.02 + ШКАФ НАВЕСНОЙ 2002.07		Доктор Мебель	шт.	12	--	
71	Монитор пациента	Vista 120	Drager Medical AG&Co, Германия	шт.	2	2	
73	Морцеллятор с морцескопом для лазерных энуклеаций		KARL STORZ GmbH&Co, Германия	шт.	2	--	
74	Наркозно-дыхательный аппарат	Perseus® A500	Drager Medical AG&Co, Германия	шт.	5	2	
74А	Наркозно-дыхательный аппарат	Atlan A300	Dräger, Германия	шт.	1	1	
76	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час	ОБН-75 "Азов"	Торговая сеть, Россия	шт.	70	--	
77	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час	Дезар 5	КРОНТ	шт.	5	35	
81	Пистолет струйный с 8 насадками,	MELAjet	Melag, Германия	шт.	4	--	
82	Подставка под два таза передвижная, из нержавеющей стали	PN99005	Malvestio	шт.	2	2	
	Подставка под нерж. таз 6,5 л высокая в компл. с тазом; 550х550х900-1250;			шт.		7	
85	Рулонная штора, 1200х1800мм	1200х1800	Индивидуальное изгот	шт.	22	--	
85А	Рулонная штора, 1200х1800мм (BLACK AUT)		Индивидуальное изгот	шт.	2	--	
86	Рулонная штора, 1500х1800мм		Индивидуальное изгот	шт.	101	--	
86-1	Резектоскоп		KARL STORZ	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Светильник диагностический хирургический передвижной	marLED E3	Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия	шт.	13	14	
	Светильник передвижной однорефлекторный			шт.	--	17	
89	Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт	A-DEC	А-Дек, Инк. США	шт.	4	8	
91	Система согревания пациент, конвекционная(тележка, блок обогрева воздуха, стерильное одеяло для взрослого)	Warm Touch 6000	Medtronik	шт.	2	--	
92	Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая (С-дуга)	PHILIPS ZENITION 70	Philips Healthcare	шт.	1	--	
95	Стойка с сосудом для подогрева растворов и крови, мобильная с термостатом в комлекте с инфузионной системой B-Braun	Barkey	B-Braun	компл.	2	1	
96	Стол лабораторный со стеллажом и 2-мя опорными тумбами. Габариты: 1500х700х1500 мм	ДМ-6-006-15	Доктор Мебель	шт.	1	--	
100	Стол операционный хирургический, рентгенконтрастный	OTESUS 1160	Maquet, Швеция	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Стол операционный 5-ти секционный фиксированный, гидравличе-ский, ножная секция из 2-х частей, с рельсами для принадлежностей на спинной и средней секциях для травматологи и ортопедии в ком-плекте; 2166х542х750-1250; 220В, 1ф. 0,5Вт			шт.	--	2	
	Стол операционный общехирургический с комплектом приспособле-ний фиксированный с ингерацией через видеоэндоскопический ком-плекс стационарный со сменной столешницей; 2166х542х750-1250; 220В, 1ф. 0,5Вт			шт.	--	1	
104	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами	арт.325025	Malvestio	шт.	44	1	
108	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик	ДМ-5-004-02	Доктор Мебель	шт.	24	--	
	Табурет для врача, эргономичный в форме седла — ручная регулиров-ка высоты, ; 550х550х720 ;			шт.	--	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
109	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, ø 50 мм. Вес 7,0 кг.	ДМ-5-004-06	Доктор Мебель	шт.	50	81	
109А	Операционное кресло для хирурга	Atlant Westfalia	Импорт	шт.	2	--	
112.1	Тумба медицинская физиотерапевтическая	MD TM 13.09	СТР, Россия	шт.	6	--	
113	Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 1000х600х900мм	ДМ-6-011-05	Доктор Мебель	шт.	22	19	
	Нержавеющая столешница с двойной мойкой			шт.	--	2	
113А	Стол гипсовочный. Габариты: 1000х570х880 мм Мойка, гипсоотстойник (нерж. Сталь), модуль с бункером для гипса и ящиком для отходов, столешница – нержавейка	СГ-1Я	Оптимех	шт.	1	--	
113Б	Тумба (стол) с одной мойкой Габариты: 500х600х900мм	ДМ-6-011-01	Доктор Мебель	шт.	2	13	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
114	Аппарат искусственной вентиляции легких (портативный) для транспортировки больных Габариты: 215х250х120 мм	Oxylog 3000 plus	Draeger, Германия	шт.	1	--	
116	Ультразвуковой аппарат. Вес консоли (кг) 4 Высота консоли, мм 282 Ширина консоли, мм 274 Толщина консоли, мм, 56 Напряжение 220В/50 Гц Максимально потребляемая мощность (ВА) 180	Logiq E R8	GE Healthcare	шт.	2	--	
118	Ультразвуковой гормонический скальпель	Sonicision с системой FT10	Medtronik	шт.	2	--	
138	Электрокоагулятор хирургический	FT-10 Force Triad	Medtronic (Covidien)	шт.	4	--	
120	Фиброуретроскоп		KARL STORZ	шт.	2	--	
121	Фиброцистоскоп		KARL STORZ	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
123	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°С до +14°С; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт	HYCD-282 Haier	Haier	шт.	33	--	
123А	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика. Габариты: 600х610х1300 ммм. 1ф; 220В; 0,22кВт	ХФ-250-2	Позис, Россия	шт.	1	19	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
123Б	Холодильный шкаф фармацевтический, объем 500 л. Количество полок – 4. Габариты: 697х710х2028 ммм. 1ф; 220В; 0,35кВт	ШХФ-0,5ДС	Позис, Россия	шт.	1	--	
	Холодильник фармацевтический 140л; 600х610х910; 220В, 1ф. 0,2Вт			шт.	--	14	
	Холодильник фармацевтический 400 л ; 600х610х1950; 220В, 1ф. 0,2Вт			шт.	--	1	
	Холодильник фармацевтический 400 л ; 600х610х1950; 220В, 1ф. 0,2Вт			шт.	--	1	
135	Шкаф-витрина двухстворчатый с глугими дверцами	ДМ-6-001-17	Доктор Мебель	шт.	2	--	
	Шкаф для медикаментов; 1000х600х1950;			шт.	--	8	
	Шкаф для медикаментов; 600х380х2000;			шт.	--	14	
136	Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы	7051L (SP-023)	Guangzhou BIOCURVE, Китай	шт.	2	--	
137	Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: Дерматоскоп Delta 20 Plus Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа Цветная цифровая камера Canon Программное обеспечение	Vision Derma Pro	HEINE, Германия	шт.	4	1	
140	Аппарат рентгеновский маммографический цифровой	MAMMOMAT Revelation	Siemens, Германия	шт.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Рабочая станция маммографа в составе Mammomat			шт.	--	1	
142	Томограф магнитно-резонансный 3,0 Т	Magnetom Vida 3 Т	Siemens AG Medical Solutions, Германия	компл.	1	--	
	Томограф магнитно-резонансный 1,5 Т Magnetom Aera			компл.	--	1	
	Рабочая станция МРТ в составе Magnetom Aera			шт.	--	1	
305	Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза, конечностей, ректальная катушка, катушка для периферической ангиографии, другие катушки по профилю учреждения	к Томографу магнитно-резонансному 3,0 Т	Импорт	комп.	1	--	
143К	Операционный стол (стоматологический) Габариты: 1770/1940х555х520/950 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт Вес – 175 кг	BRUMABA PRIMUS: в базовой комплектации с доп. аксесуарами	Brumaba OP (PRIMUS), Германия	шт.	1	--	
144	Аппарат рентгеновский мобильный	MobileDart Evolution	SHIMADZU, Япония	шт.	1	--	
146Б	Стол для анестезиолога	ДМ-6-010-13	Доктор Мебель	шт.	1	--	
154.1	Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1ф, 22В; 1,2кВт	Heliodent plus	Dentsply Sirona. Австрия	шт.	5	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
154.2	Компьютерный стоматологический трехмерный томограф с цефалометрической консолью. Габариты:2155х1411х2250мм РУ≈1,5 кВт; 220В; 1Ф	OrthophosXG 3D	DentsplySirona. Австрия	шт.	1	--	
	Рентгеновский аппарат дентальный настенный высокочастотный			шт.	--	6	
154.3	Радиовизиограф интраоральный	Sirona XIOS XG	SIRONA Dental Systems GmbH, Германия	шт.	5	6	
156Л	Монитор пациента со встроенным термопринтером	ARGUS	Schiller	шт.	1	1	
162	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики	HP2-02	Торговая сеть, Россия	шт.	20	17	
165	Комплекс рентгенодиагностический медицинский	SONIALVISION G4	SHIMADZU, Япония	шт.	1	--	
168	Набор оборудования для оснащения ЛОР, в составе: эндостойка для ЛОР Жесткий эндоскоп Гибкий эндоскоп смотровой Гибкий эндоскоп биопсийный, узи пазух носа Digital (215110)		KARL STORZ	компл.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
170	Томограф компьютерный рентгеновский	SOMATOM Definition Edge	Siemens	шт.	1	1	
	Рабочая станция КТ в составе Somatom			шт.	--	1	
187	Кушетка медицинская - Специальный стол с большой рабочей поверхностью для кинезотерапии и гимнастики по методам Войты/Бобата. Габариты: 2200х1000х2000мм. Вес - 70 кг.	Vario-LineVojta/Bobath модели Linear 120 EL	Бека РУС, Россия	шт.	3	--	
187А	Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см. Габариты: 1950х650мм. Вес - 70 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт	Vario-LineCompact 2 EL	Бека РУС, Россия	шт.	6	4	
	Массажный стол пятисекционный				--	1	
190	Реабилитационный комплекс для функциональной механотерапии серии Compass MTT, в исполнении: Vertical (колонна с тросами универсальная). Габариты: 550х950х2450 мм. Вес - 180 кг.	Compass® Vertical	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
191	Реабилитационный комплекс для функциональной меха-нотерапии серии Compass MTT в исполнении SpeedyCompact (универсальная напольная колонна с тро-сами с напольной подставкой). Стандартный реабилитаци-онный комплект: - Колонна с тросами (кроссовер) - L-образная рукоятка - Перекладина для тренировки бицепса/трицепса - Ролик для тренировки поднимания стопы Габариты: 1100х1300х2200мм. Вес - 190 кг.	CompassSpeedy Compact	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
192Ж	Аппарат электрохирургический высокочастотной Габариты: 270х280х120мм 1Ф; 220 В; 220ВА Вес – 5 кг.	ЭХВЧ-200 “ЭлеПС»	МНПО «Эндомедиум»	шт.	2	3	
192К.2	Радиоволновой электрохирургический аппарат ЭХВЧ	Сургитрон 4.0 МГЦ PELLEVE S5-IEC	Ellman Int., США	шт.	1	4	
195.1	Мобильный дефибриллятор-монитор (12ти канальное ЭКГ, кардиостимуляция, неинвазивное, артериальное давление, пульсоксиметрия, капнография, манжета АД), расходным материальм (бумага, одноразк. клеящиеся электроды) 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт	Zoll X Series	ZOLL Medical Corporation, США	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
195Э	Портативный бифазный полуавтоматический дефибриллятор, мт27124		SCHILLER	шт.	1	--	
196	Реабилитационный комплекс для механотерапии верхних конечностей для сведения/разведения рук. Габариты: 1180х710х1370мм. Вес - 108 кг.	CoreCircuit ButterflyReverse	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
197	Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (постоянной пассивной разработки) плечевого сустава. Габариты: 560х1000х760мм. Вес - 28 кг. 1ф; 220В; 50ВА	Kinetec Centura 5 shoulder CPM	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
198	Реабилитационный тренажер для CPM-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов. Габариты: 950х330х330 мм. 1ф; 220В; 0,1кВт. Вес - 12 кг.	KinetecSpectraknee	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
199	Рулонная штора, 2000х2200мм		Индивидуальное изгот	шт.	191	--	
199А	Рулонная штора, длина 5 м.		Индивидуальное изгот	шт.	3	--	
199Б	Рулонная штора (для операционных)		Индивидуальное изгот	шт.	2	--	
199В	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT)		Торговая сеть, Россия	шт.	7	--	
202	Реабилитационный комплекс для механотерапии нижних конечностей серии Compass в исполнении CoreCircuitAdductor/Abductor. Габариты: 1180х710х1200мм. Вес - 102 кг.	CoreCircuit Adductor/Abductor	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
204	Тренажер для разработки стопы и голеностопа: Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Brevaankle	Kinetec Breva ankle	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
204А	Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) лучезапястного, локтевого (пронация/супинация) суставов, кисти и пальцев рук.	KinetecMaestra	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
205.2	Центральная станция для контроля за состоянием больных (в комплекте с инсталляционными системами централизованного мониторинга) РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф+N+PE	INFINITY Central Station	Draeger, США	шт.	2	1	
362	Монитор пациента	M 540 IACS	Draeger, США	шт.	4	3	
206	Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (пассивной разработки) локтевого сустава. Габариты: 720х650х1300 мм. 1ф; 220В; 50ВА. Вес - 21 кг.	Kinetec 6080 elbow CPM	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
210	Емкость-контейнер для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л	КДС " КРОНТ"	Торговая сеть, Россия	шт.	61	--	
214	Автоклав для очистки и обработки наконечников	DAC Universal	Sirona, Германия	шт.	1	5	
215	Мойка ультразвуковая	S30	Elmasonic, Германия	шт.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
218	Автоматизированная инфузионная станция (базовый модуль, 2 инфузионных и 3 шприцевых дозатора, доп. оборудование) Шприцевой насос Perfusor Space - 2 шт. Волюметрический насос Infusomat Space - 2 шт. Короб станции насосов Space - 1 шт. Крышка насоса Space - 1 шт. Провод сетевой - 1 шт. Штатив - 1 шт. Модуль SGC - 1 шт.	Space Station	Bbraun	шт.	2	4	
222	**Комплект для оснащения кабинета иглотерапии в составе:**		Торговая сеть, Россия	комп.	1	--	
	Иглы для аккупунктуры			шт.	400	--	
	Микроиглы			350	1	--	
	Молоточек или валик для кожной РТ			шт.	3	--	
	Пинцет анатомический			шт.	3	--	
	Пинцет глазной			шт.	3	--	
	Зажимы			шт.	1	--	
	Ножницы			шт.	1	--	
	Лейкопластырь			шт.	3	--	
	Набор для аппликационной терапии \пластинки из разных металлов, магниты и др.\			шт.	1	--	
	Цубо Набор			шт.	1	--	
	Банки медицинские			шт.	20	--	
	Вазелин, крем массажный			шт.	2	--	
	Зонд для пальпации аурикулярных точек			шт.	3	--	
	Чашки Петри			шт.	10	--	
	Лоток			шт.	10	--	
	Полынные сигары или мокса Набор			шт.	1	--	
	Ватные шарики			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Спирт			шт.	1	--	
	Йод			шт.	1	--	
	Нарезанные полоски бумаги			шт.	1	--	
	Аппарат для измерения давления			шт.	2	--	
	Фонендоскоп			шт.	2	--	
223	Настенная диагностическая станция офтальмоскопа	Ri-former, вариант комплектации 5 (полная)	Riester, Германия	шт.	18	--	
224	Кислородный концентратор	FS	Фритц Штефан ГмбХ, Германия	шт.	1	2	
225	**Комплект для оснащения палаты краткосрочного пребывания (Прил. N1 N 919н) в составе:** 34. Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких, 2шт. 36. Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку, 1шт. 37. Аппарат для измерения артериального давления не инвазивным способом, 2шт. 39. Насос шприцевой, 2шт. 40. Насос инфузионный, 2шт. 41. Матрац термостабилизирующий, 2шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Комплект для оснащения кабинета врача-аллерголога (Прил. N3 N 606н) в составе:		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный)			шт.	1	--	
	Небулайзер			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
226	Пикфлоуметр			шт.	1	1	
	Оборудование для производства тестов с аллергенами			шт.	1	--	
	Инфузомат			шт.	1	--	
	Аллергены для диагностики и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, раствор гистамина			шт.	1	--	
	.Набор для оказания неотложной помощи больным при анафилактическом шоке (противошоковый набор)			шт.	1	--	
	Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетами			шт.	1	--	
226.1	**Комплект для оснащения кабинета врача-нарколога в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Термометр медицинский			шт.	3	--	
	Фонендоскоп			шт.	1	--	
	Тонометр для измерения артериального давления			шт.	1	--	
	Неврологический молоточек			шт.	1	--	
	Тест-системы для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче (не менее чем для 10 групп веществ)			шт.	10	--	
	Прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе			шт.	1	--	
	Экспериментально-психологические методики			шт.	1	--	
	Диктофон			шт.	1	--	
	Постеры			шт.	5	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
226.2	**Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	3	--	
	Камертон			шт.	3	--	
	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора			шт.	3	--	
	Неврологический молоточек			шт.	3	--	
	Термометр медицинский			шт.	3	--	
	Тонометр			шт.	3	--	
230	Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический на передвижной стойке	Record 55 DDS	ATMOS	шт.	5	3	
232	Кресло для забора крови	арт.384360	Malvestio	шт.	4	4	
232.1	Кресло предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в учреждениях здравоохранения, подходит для проведения ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследований состояния головного мозга	арт. 384400	Malvestio	шт.	1	1	
233	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме		Арисмед, Россия	компл.	5	2	
240	Ультрозвуковая система в комплектации с четырьмя датчиками - конвексный, динейный, внутриполостной, и секторный	Logiq E9 Xdclear 2.0	GE Healthcare	шт.	1	--	
240.1	Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса	Vivid E95	GE Healthcare	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
240.2	Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики.	Canon Aplio i800	Toshiba	шт.	2	--	
241	Рабочая станция для сердечно-сосудистых ультразвуковых исследований EchoPac PC Цветная цифровая камера Canon (закупается отдельно) Программное обеспечение	EchoPac PC	GE Healthcare	компл.	1	--	
242	Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками.	Vivid IQ	GE Healthcare	шт.	3	--	
242.1	Переносной сканер Lumify с двумя датчиками длякостно-мышечной системы		Philips	шт.	1	--	
243	**Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	3	--	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном			шт.	3	--	
	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров,			шт.	3	--	
244	Аппарат для электропунктуры	МнДЭП	ТРИМА, Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
245	Аппарат высокоинтенсивной лазерной терапии Hilterapia Габариты: 300х700х780мм 1ф; 220В; 1840ВА Вес – 40 кг.	HIRO® 3.0	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
245-1	Аппарат для автоматической многоцелевой MLS-лазерной терапии Габариты: 680х420х1580мм 1ф; 220В; 100ВА Вес – 43 кг.	MLS-M6	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
246	Тумба с 2-мя дверками и полкой	ДМ-6-010-03	Доктор Мебель	шт.	3	--	
263	Аппарат радиохирургический с набором электродов для врача дерматолога	BM-780 ii	Sutter, Германия	шт.	1	--	
264	Аппарат для радиочастотного лифтинга, ультразвукового воздействия высокой и низкой частоты и вакуумного массажа с локальным повышением температуры тела	Ucos Hiru	Импорт	шт.	1	--	
	Аппарат для вакумного массажа			шт.	--	1	
266	Косметологическое кресло	ФП-3	Пластэк	шт.	6	--	
266А	Кресло для педикюра. Габариты: 1800х610х560-900мм 1ф; 220В; ≈0,2кВт	ФП-3	Пластэк	шт.	1	--	
268	Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки	ДМ-6-006-01	Доктор Мебель	шт.	3	--	
269	Аппарат для микротоковой терапии	Bio-Ultimate Gold	Micro Current Technology, Inc.,-США	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
271	Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями	Frastema New	Frastema, Италия	шт.	2	3	
273.3	Офтальмологический автоматический кераторефрактометр с принадлежностями	KR-800	Topcon, Япония	шт.	2	--	
273.5	Лампа щелевая офтальмологическая видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”- тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа)	SL-D	Topcon, Япония	шт.	2	3	
274	Компьютерная стресс система Case Premium для проведения проб с физической нагрузкой с включая бегущую дорожку (тредмил)	Case Premium	Торговая сеть, Россия	шт.	1	1	
275	Велоэргометр (лежачий для стресс-ЭхоКГ)	Case Premium	Импорт	шт.	1	1	
	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе:		Торговая сеть	компл.	2	--	
	Гониолинза (V3MIR, Volk, США),			шт.	2	3	
	Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США),			шт.	2	3	
	Линза офтальмологическая 2 (V30LC, Volk, США),			шт.	2	3	
	Линза офтальмологическая 3 (V90C, Volk, США),			шт.	2	3	
273	Линза офтальмологическая 4 (V78C, Volk, США),			компл.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
275	Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония),			шт.	2	--	
	Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл.	Beta 200	HEINE, Германия	шт.	2	4	
	Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический с принадлежностями	MD-1000P	MEDA, Китай	шт.	2	--	
	Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония),			шт.	2	5	
278	**Комплект для оснащения кабинета кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе :**		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях			шт.	1	--	
	Фонендоскоп			шт.	1	--	
	Секундомер			шт.	1	--	
	Термометр медицинский			шт.	1	--	
	Лента сантиметровая			шт.	1	--	
	Разовый шпатель			шт.	1	--	
	Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный			шт.	1	--	
	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный			шт.	1	--	
	Универсальный портативный клинический анализатор (газы крови, электролиты, кардиомаркеры, базовая б/х, гемостаз)			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
279	**Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :**		Торговая сеть, Россия	компл.	6	--	
	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный			шт.	6	--	
	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр			шт.	6	--	
	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками			шт.	6	--	
	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи			шт.	6	--	
	Лента измерительная			шт.	6	--	
	Лупа ручная			шт.	6	--	
	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)		Торговая сеть, Россия	компл.	6	--	
	Стетофонендоскоп			шт.	6	--	
279-1	**Комплект для оснащения кабинета врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе:** 6. Стетоскоп акушерский 9. Сантиметровая лента 10. Тазомер 11. Аппарат для измерения артериального давления 12. Стетофонендоскоп 20. Амниотест		Торговая сеть, Россия	компл.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
279-2	**Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе**: 9. Инструментарий и расходные материалы для манипуляций 10. Контейнеры для хранения стерильного материала 11. Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка 15. Штативы для внутривенного капельного вливания 16. Комплект для переливания крови 17. Контейнеры для дезинфекции материала и игл		Торговая сеть, Россия	компл.	2	--	
280	Коробка стерилизационная (бикс медицинский)	КФ-3	Торговая сеть, Россия	шт.	1	--	
281	**Комплект для оснащения кабинета эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Сантиметровая лента			шт.	1	--	
	Тонометр для измерения артериального давления			шт.	1	--	
	Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)			шт.	1	--	
	Глюкометр			шт.	1	--	
	Тест-полоски для глюкометра (компл. из 100 шт.)			шт.	1	--	
	Комплект для оснащения кабинета отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в составе:		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Осветитель налобный			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
282	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии			шт.	1	--	
	Лупа бинокулярная			шт.	1	5	
	Отоскоп, оториноскоп*			шт.	1	--	
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами			шт.	1	--	
	Воронка Зигля			шт.	1	--	
	Риноскоп, риноларингофиброскоп			шт.	1	--	
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)			шт.	1	1	
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии*			шт.	1	--	
	Набор камертонов медицинских			шт.	1	--	
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов			шт.	1	--	
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов			шт.	1	--	
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками			шт.	1	--	
288	Система для исследования функции внешнего дыхания с кривой поток-объем и определением бронхиального сопротивления «Спирограф MasterScreen Pneumo»	«Спирограф MasterScreen Pneumo»	"Вайэйр Медикал ГмбХ", Германия	компл.	1	--	
290	Электрокардиограф 12-канальный карточный в комплектации	MAC 2000	GE Healthcare	шт.	1	2	
290А	Электрокардиограф 3-х канальный с транспортным чемоданом. 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт	MAC 600	GE Healthcare	шт.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
319	**Комплект мебели для процедурной врача-инфекциониста (пом. 1090) в составе:** 1. МОДУЛЬ С ДВОЙНОЙ МОЙКОЙ, 900 х 600 х 850, ДМ-4-011-02 (ДМ 90 двойн) – 1шт; 2. МОДУЛЬ 450 х 600 х 850, ДМ-4-009-13 – 1шт; 3. МОДУЛЬ 600 х 600 х 850, ДМ-4-009-05 – 1шт; 4. Столешница из искусственного камня, 2450 х 1800 – 1шт; 5. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 600 х 300 х 500, ДМ-4-002-14 – 3шт; 6. ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 900 х 300 х 500, ДМ-4-002-15 – 1шт; 7. ШКАФ НАВЕСНОЙ угловой, бок 300мм, 650 х 650 х 500, ДМ-4-002-05 -1шт;		Доктор Мебель	компл.	1	--	
	Комплект для оснащения кабинета врача-пульмонолога (Прил. N3 N 916н) в составе:		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Аппарат дыхательный ручной,			шт.	1	--	
	Измеритель артериального давления с детскими манжетами,			шт.	1	--	
	Ингалятор ультразвуковой,			шт.	1	--	
	Фонендоскоп;			шт.	1	--	
	Пульсоксиметр;			шт.	1	1	
	Небулайзер (компрессорный);			шт.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
322	Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем;			шт.	1	1	
	Набор для оказания неотложной помощи;			шт.	1	--	
	Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе;			шт.	1	1	
	Прибор для измерения уровня окиси азота в выдыхаемом воздуха;			шт.	1	1	
	Пикфлоуметр			шт.	10	--	
	Сантиметровая лента;			шт.	1	--	
	Емкость для сбора отходов;			шт.	1	--	
	Спейсер			шт.	10	--	
323	**Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:**		Торговая сеть, Россия	компл.	4	--	
	Аппарат для измерения артериального давления			шт.	4	--	
	Стетофонендоскоп			шт.	4	--	
	Термометр медицинский			шт.	4	--	
327	Кресло вращающееся типа Барани	КВ-1	Торговая сеть, Россия	шт.	1	--	
	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе:		Торговая сеть, Россия	компл.	2	--	
	Таблицы для определения цветоощущения			шт.	2	--	
	Набор скиаскопических линеек			шт.	2	--	
	Диафаноскоп			шт.	2	--	
	Автоматический пневмотонометр			шт.	2	--	
	Тонометр аппланационный Маклакова			шт.	2	--	
	Экзофтальмометр			шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
328	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией			шт.	2	--	
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии			шт.	2	--	
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии Периметр			шт.	2	1	
	Гониоскоп			шт.	2	--	
	Офтальмологический фонарик			шт.	2	--	
	Пинцеты офтальмологические			шт.	2	--	
	Тест-полоски для пробы Ширмера			шт.	2	--	
	Копье			шт.	2	--	
	Набор магнитов			шт.	2	--	
	Набор для промывания слезных путей			шт.	2	--	
	Скальпель микрохирургический			шт.	2	--	
	Ножницы микрохирургические			шт.	2	--	
	Векорасширитель			шт.	2	--	
	Векоподъемник			шт.	2	--	
329	**Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н) в составе**:		Торговая сеть, Россия	компл.	3	--	
	Аппарат дыхательный ручной			шт.	3	--	
	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала			шт.	3	--	
	Штатив для длительных инфузионных вливаний			шт.	6	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
346	Шкаф для белья; двухстворчатый с 5 полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм	ДМ-6-001-05	Доктор Мебель	шт.	4	--	
348	Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм	ДМ-6-001-17	Доктор Мебель	шт.	14	13	
351	**Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе:** Набор валиков для укладки пациента, часы настенные.		Торговая сеть, Россия	компл.	5	5	
355	Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185х58х6 см.	арт.320832	Malvestio	шт.	5	5	
355А	Кресло-коляска инвалидная Габариты: 1200х630х1210 мм Вес – 27 кг	LY-250 (250-A)	TitanDeutschlandGmbH	шт.	1	10	
357	Низкотемпературный плазменный стерилизатор. Габаритные размеры 830 х 530 х 780 мм. Объем камеры (л) 50.	Lowtem Crystal 50	Lowtem, Южная Корея	шт.	1	1	
358	Автоклав паровой	Vacuklav 24 BL+	Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия	шт.	1	--	
359	Моечно-дезинфекционная машина	AWD655-8	Melius	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
360	Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов, габаритные размеры 480х320х450 мм.	КБ-«Я-ФП» «Ультра-Лайт»	ООО "Ферропласт Медикал" Россия	шт.	1	6	
363	Комплект для оснащения кабинета врача-травматолога (Прил. N3 N 901н) в составе: 8.Угломер складной, 1шт. 9.Шина транспортная для нижних конечностей, 1шт. 10.Шина проволочная для верхних и нижних конечностей, 2шт. 11. Шина для фиксации кисти и пальцев, 2шт 12.Шина для лечения переломов ключицы у детей, 1шт. 13.Антистеплер для снятия скоб (швов) , 1шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
364	**Комплект для оснащения кабинета врача-проктолога (Прил. N3 N 206н) в составе:** Аноскоп, 3шт. Ректальное зеркало, 3шт. Смотровой ректоскоп с набором для биопсии, 2 комплекта Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм, 12 шт. Сфинктерометр, 1шт. Набор для амбулаторных операций, 2шт. Лигатор геморроидальных узлов, 1 комплект. Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов, 1шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
	Видеоректоскоп с волоконным световодом			шт.	--	1	
	Емкость для обеззараживания ректоскопа			шт.	--	2	
	Проктологическое кресло			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
364.2	Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов (инструменты электрохирургические) РУ-0,2кВт; 220В; 1Ф+N+PE	LigaSure	Covidien, США	шт.	1	1	
364.3	Фотокоагулятор (ректальный) РУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE	DC-3300	НИДЕК Ко., ЛТД.", Япония	шт.	1	1	
364.4	Аппарат для лазерной терапии РУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE	BTL 4000 SMART	BTL Industries, Великобритания	компл.	2	1	
365	Гинекологическое кресло	FG-04.0	Famed	шт.	4	4	
367	**Комплект для оснащения кабинета врача-уролога (Прил. N3 N 907н) в составе:** 6. Набор инструментов для жесткой цистоскопии, 1шт. 7. Набор инструментов для гибкой цистоскопии, 1шт. 8. Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом, 1шт. 9. Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы, 1шт. 10. Иглы для биопсии предстательной железы, 1шт. 11. Набор уретральных бужей (жестких), 1шт. 12. Набор уретральных бужей (мягких), 1шт. 13. Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра, 1шт. 14. Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии, 1шт.15. Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика, 1шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
368	**Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:** Мешок Амбу, 1шт .Контейнер для хранения стерильных инструментов, 1шт Малый хирургический набор, 3шт .Шина для лечения переломов ключицы, 1шт.Шина для фиксации кисти и пальцев, 2шт.Шина проволочная для верхних и нижних конечностей, 2шт.Шина транспортная для нижних конечностей, 2шт.Головодержатель (воротник Шанца), 1шт.Переносной набор для реанимации, 1шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
368-1	**Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:** Тонометр, 1шт. Стетофонендоскоп, 1шт. Шпатель, 3шт.Сантиметровая лента, 1шт. Медицинский термометр, 3шт.Емкости для дезинфекции инструментов, 1шт. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов, 2шт.		Торговая сеть, Россия	компл.	2	--	
370	Стол для эндоскопии (тележки медицинские)	арт.329533	Malvestio	шт.	3	--	
373	Устройство автоматизированной сушки и хранения (шкаф) 7 эндоскопов, из нержавеющей стали, со стеклянной распашной дверью, с 4-мя бактерицидными лампами. Габариты: 1280х470х2130 мм.	ЭНДОКАБ-8А	Bendeq	шт.	3	3	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
375	Комплект для оснащения процедурной эндоскопии (Прил. N3 N 974н) в составе: Аптечка для оказания неотложной помощи, 1шт		Торговая сеть, Россия	компл.	3	--	
380	Ультразвуковая диагностическая система премиум класса для проведения исследований в гинекологии, с функцией 4D (Live 3D) визуализации	Voluson E10	GE Healthcare	шт.	2	--	
381	Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога в составе: Видеокольпоскоп с возможностью делать фото и экспортировать изображения ATMOS i View 31 Kolposkop, 1шт Офисный гистероскоп KARL STORZ, 1шт Резектосокп KARL STORZ, 1шт Портативный отсос KARL STORZ, 1шт Электрокоагулятор хирургический KARL STORZ, 1шт		KARL STORZ	компл.	2	--	
	Гинекологическое кресло со встроенным цифровым видеокольпоско-пом и ЖК монитором в комплекте			шт.	--	1	
	Гистероскоп гибкий диагностический в комплекте с отдельным источ-ником света, виделадаптером и видеоблоком с выводом видео на внешний монитор			шт.	--	1	
	Кольпоскоп передвижной с видеоадаптером для внешнего монитора			шт.	--	1	
	Кольпоскоп для операционной передвижной с видеосистемой			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
391	Система обогрева пациента на гелевой пластине	Warm Touch 6000	Medtronik	шт.	1	--	
557А	Аппарат УВЧ-терапии Габариты: 445х263х300 мм 1Ф; 220 В; 0,22 Ква Вес – 13 кг	УВЧ-30	"МедТеКо"	шт.	1	1	
561	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза Габариты: 260х210х100 мм 1Ф; 220 В; 0,015 Ква Вес (без комплекта принадлежностей) – 1,3 кг	BTL-4000	Россия	шт.	1	1	
582	Универсальный ингаляционный аппарат. Габариты: 320х200х300 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,5 кВт.Вес – 7,6 кг	AG-AP6000-LN	Aeroneb	шт.	4	--	
582В	Универсальная ингаляционная панель (аппарат ингаляционный) на 1 рабочее место для индивидуальных ингаляций. В комплект входят кронштейн, раковина-стол, крепление Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5 кВт (для подключения ингалятора)Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5 кВт (для подключения ингалятора)		Heyer Medical AG Германия	шт.	4	--	
582В1	Разделительная панель (в комплекте аппарата ингаляционного). Длина – 600 мм, высота – 700 мм		Heyer Medical AG Германия	шт.	4	--	
582Г	Компрессор 1Ф; 220 В; ~ 2 кВт		Россия	шт.	1	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
582Д	Стул пациента для индивиду-альных ингаляций. Крутящееся кресло на 5 роли-ках. Без подлокотников. Регулировка высоты газовой пружиной 42-52 см. База 58х58 см, сидение 42х40 см.	ДМ-5-004-06	Доктор Мебель	шт.	4	--	
583А	Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный Габариты: 346х295х145 мм 1Ф; 220 В; 50 Вт Вес – до 7 кг	УЗТ-1.01Ф	"МедТеКо"	шт.	1	--	
584Б	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) на стойке-тележке Габариты: 421х285х170 мм 1Ф; 220 В; 0,45 кВА Вес – 50 кг	ВЧ-Магнит	МедТеКо	шт.	1	--	
	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии (в комплекте с тележкой) в комплекте с принадлежностями: Диск-аппликатор №1-2 шт., Диск-аппликатор №2-2 шт., Диск-аппликатор №4 - 2 шт., Линейный аппликатор-1шт., Малый соленоид d=30 см (- 1шт.)			шт.	--	1	
605 КО-9	Аппарат для локальной воздушной криотерапии Габариты: 645х390х680 мм Вес – 60 кг. 1Ф; 220 В; 1,0кВт	Cryo-6	ZIMMER, Германия	шт.	2	--	
А-35	Кипятильник дезинфекционный электрический. Емкость – 4 л Габариты: 445х210х197 мм РУ -1,3кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Кипячение в дистиллированной воде	КДЭА-1-4	ЛаборКомплект	шт.	4	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
АК-3	Клинический высокочастотный аудиометр Габариты: 522х366х980мм РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 7,9 кг.	AC-40 Interacoustics	Дания	шт.	1	--	
АП-6	Накопитель для лекарств (20 ящиков с разделителями) Габариты: 800х500х2200 мм	арт.326600N	Malvestio	шт.	4	--	
АПЗ, И-1А	Автоматический проектор знаков с экраном	Smart CP-11	Medizs, Корея	шт.	2	3	
Б-1	Видеоэндоскопическая система для проведения бронхоскопии, в комплекте с видеобронхоскопом и моечным оборудованием	OLYMPUSCV-190 PLUS	ПаксМед	компл.	1	--	
Б-30	Аквадистиллятор с кронштейном, крепится на стене Производительность - 25л/ч Габариты: 460х382х685 мм 18 кВт; 3Ф; 380 В	ДЭ-25-2	Россия	шт.	2	2	
БЕГ	Дорожка беговая реабилитационная антигравитационная AlterGAnti-GravityTreadmill в исполнении: AlterGAnti-GravityTreadmill M320, с принадлежностями. Габариты: 2130х970х1880мм Вес- 249кгВес-249кг		Бека РУС, Россия	шт.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
БР-1	Комплекс реабилитационный DST 8000 (DynamicStairTrainer 8000) с принадлежностями (Динамический тренажер лестница-брусья). Габариты: 2500х900х1600мм. Вес- 280 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт	DST 8000	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
В-25	Видеоэндоскопическая система для проведения гастроскопии, в комплекте с видеогастроскопами и моечным оборудованием	OLYMPUSCV-190 PLUS	ПаксМед	компл.	1	1	
В-26	Видеоэндоскопическая система для проведения колоноскопии, в копмлекте с видеоколоноскопом и моечным оборудованием	OLYMPUSCV-190 PLUS	ПаксМед	компл.	2	2	
В-310	Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями для эндоскопии	ARIETTA S70	ПаксМед	шт.	1	--	
ВАП	Вапоризатор цифровой косметологический на штативе Габариты: 1100 х 390 х 280 мм РУ – 1ф; 220В; не более 950 ВхА	АтисМед ВЦ	АтисМед	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВЕЛ-1	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Diagnosticcycle, с принадлежностями (Велоэргометр с БОС и датчиками ЧСС). Габариты: 1250х650х1480мм Вес- 63кг	Kardiomed Cycle Diagnosticcycle	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
ВЕЛ-2	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Stair, с принадлежностями (Тренажер, иммитирующий подъем по лестнице, с датчиками ЧСС - Степпер) Габариты: 1050х600х1450мм Вес- 108кг	Kardiomed Cycle Stair	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
ВЕЛ-3	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Comfortcycle, с принадлежностями (Комфортный велоэргометр с датчиками ЧСС) Габариты: 1590х650х1370мм Вес- 82кг	Kardiomed Cycle Comfortcycle	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Г-90	Автоматическая моечная машина (репроцессор) с системой фильтрации воды и воздуха Габариты: 450х765х955 мм Вес - 120 кг РУ-0,8 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Минимальная температура подаваемой воды +8ОС Максимальная температура подаваемой воды +20ОС	OER-AW	OLYMPUS Япония	шт.	3	--	
Деф	Дефибриллятор наружный	Zoll R Series	ZOLL Medical Corp. (США)	шт.	2	6	
Е20	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211		Россия	шт.	11	--	
Е30	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквива-лент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	6	--	
И-17В	Автоматический периметр	"Centerfield 2"	Oculus, Германия	шт.	2	--	
И-29Д	Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг. Габариты: 400х500х600-850 мм 1Ф; 220 В; 0,1кВт Вес – 25 кг.	СП-01-02/2	Красивая планета, Россия	шт.	4	--	
И-32Г	Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями	CT-800	Topcon, Япония	шт.	2	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ИМП	Портативный ручной импедансный аудиометр (тимпанометр/импедансометр)	Otowave 102	Amplivox, Англия	шт.	1	--	
ИО-26Ж	Микроскоп бинокулярный лабораторный Габариты: 233х368х411 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт	CX-33	Olympus Япония	шт.	3	2	
ИО-72А	Анализатор гематологический для лабораторной диагностики invitro с принадлежностью Габариты: 420 х 355 х 480 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт	XP 300	Sysmex Япония	шт.	1	1	
ИО-90Ж	Анализатор газов крови для лабораторной диагностики invitro с принадлежностями Производительность до 30 проб в час Размеры: 370х180х320мм 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт	Анализатор ABL80 FLEX, версия BASIC (cobas b 123, вариант исполнения 4)	Импорт Roche, Швейцария	шт.	1	1	
ИО-118Е	Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки Габариты: 335х190х240 мм Объем – 2,7 л 1Ф; 220 В; 180ВА Вес – 5 кг	УЗУМИ-2	ООО «ТРИ-МА» Саратов	шт.	2	2	
ИО-163В	Анализатор глюкозы и лактата Производительность 180 тестов в час Габариты: 280х280х95 1Ф; 220 В; ~ 0,25 кВт	BIOSEN C/S line	EKF DIAGNOSTIC GMBH	шт.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ИО-202	Центрифуга (в составе лечебно-дигностического комплекса) Габариты: 430х366х257 мм 1Ф; 220 В; 300 ВА Вес – 23 кг	Rotofix 32A (Кат. № 1206)	Andreas Hettich GmbH & Co. KG Германия	шт.	2	2	
	Центрифуга мини			шт.	--	1	
ИО-204А	Автоматический анализатор мочи Интерфейс RS-232C и Ethernet; Интегрированный принтер 58 мм. Производительность 514 анализов в час, Габариты: 210х328х164 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт	AutionEleven AE-4020	ARKRAY Factory, Япония	шт.	1	2	
К-609А	Стол из нержавеющей стали. Габариты: 1200х700х850мм	арт.326716	Malvestio	шт.	3	--	
КО-1	Аппарат для криолиполиза РУ-1ф, 220В; 1,0кВт	Z Lipo	Zimmer, Германия	шт.	1	--	
КО-2	Аппарат физиотерапевтический (косметологический комбайн) Габариты: 500х407х1450 мм РУ-1ф, 220В; 0,15кВт	Face Beauty Clinic	Tecnology (Италия)	шт.	1	--	
КО-3	Аппарат светодиодный медицинский Габариты: 670х530х585 мм РУ-1ф, 220В; 0,5кВт	РЕВИКСАН «ДУО ЛАЙТ»	Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
КО-4	Аппарат физиотерапевтический (вакуумный аппарат косметологический с магнитотерапией) Габариты: 600х600х1900мм РУ-1ф, 220В; 1,0кВт	MR-991	Mantis, Италия	шт.	1	--	
КО-5	Фототерапевтический модуль (стандартная комплектация)	M22	Lumenis, США-Израиль	шт.	1	--	
КО-6	Косметологический аппарат	HydraFacial MD	HydraFacial, США	шт.	1	--	
КО-7	Лазерная система SP Dynamis без сканеров, с гинекологиче-ским набором	SP Dynamis	Fotona d.d, Словения	шт.	1	--	
КО-10	Аппарат фотоомоложения	Bbl BroadBand	BBL, Германия	шт.	1	--	
КО-11	Лазерная система многофункциональная	500 PLUS	VITALASER, Германия	шт.	1	--	
КО-15	Система для автоматического картирования тела и дерма-тоскопического исследования включает в себя: видеодерматоскопmedicam, стойку АТВМ, фотооборудование, набор оптики, медицинский сервер, монитор, программное обеспечение для дерматоскопии и для картирования тела Габариты стенда: 700х610х1820мм 1Ф; 220 В; ≈0,5кВт	Bodystudio ATBM® Классический	Импорт	шт.	1	--	
КПС	Кресло для пациента Грузоподъемность – 185 кг 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт	SK-1.08	Chirana, Словакия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Л-41Б	Автоматический анализатор СОЭ Производительность – 180 тестов/час Габариты: 510х350х500 мм 1Ф; 220 В; 0,065 кВт Вес – 15 кг	Ves-Matic 30	Diesse, Италия	шт.	1	--	
Л-48А	Стерилизатор паровой Объем стерилизационной камеры – 25 л Габариты: 550х683х492 мм 1Ф; 220 В; 2,2 кВт Вес – 70 кг	Euroklav 23VS+	Melag (Германия)	шт.	1	--	
Л-51А	Универсальный автоматический стейнер Габариты: 500х450х450 1Ф; 220 В; ~ 0,02 кВт	V-Chromer® III	WEST MEDICA Австрия	шт.	1	--	
Л-64	Моечно-дезинфекционный автомат для лабораторной посуды (с системой смягчения воды и подающим насосом для безнапорной дистиллированной воды) Габариты: 600х600х850 мм 3Ф; 380; 9,7 кВт Вес – 72 кг	AWD655-8	Melius medical	шт.	1	--	
Л-71Б	Анализатор-коагулометр для лабораторных исследований invitro, с принадлежностями Производительность до 100 проб в день Габариты: 566 х 490 х 490 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт	СА-660 (ACL TOP 350 CTS)	Sysmex, Япония (Instrumentation Laboratory Co., США)	компл.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Л-75А	Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт	ГП-20МО	Касимовский приборный завод Россия	шт.	4	1	
Л-80А	Шкаф общелабораторный Габариты: 800х500х1950 мм	ДМ-6-001-11	Доктор Мебель	шт.	3	--	
	Шкаф для химических реактивов и лабораторной посуды: верхние дверцы стеклянные, нижние - глухие ; 900х400х1700;			шт.	--	99	
Л-81А	Автоматический анализатор крови (в комплекте с компьютером) Производительность, 200 тестов в час Габариты: 750х700х620мм, Протребление воды- 1,5л/час	Indiko Thermo (SAPPHIRE 400 Premium ("САПФИР 400 ПРЕМИУМ")	Fisher Scientific Oy, Финляндия (Tokyo Boeki Medisys Inc., Япония)	компл.	1	1	
Л-235А	Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно) Габариты: 1200х600х760 мм	ДМ-6-006-02 ДМ-6-010-12	Доктор Мебель	шт.	4	4	
Л-236	Стол лабораторный Допустимая нагрузка – 350 кг. Рабочая поверхность - керамогранит Габариты: 1500х750х900 мм		ГК Лаборант	шт.	1	--	
Л-237	Стол лабораторный. Допустимая нагрузка – 350 кг Рабочая поверхность - керамо-гранит Габариты: 1200х750х900 мм		ГК Лаборант	шт.	1	--	
Л-238	Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно) Габариты: 1500х600х760 мм	ДМ-6-006-03 ДМ-6-010-12	Доктор Мебель	шт.	4	3	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Тумба лабораторная; 600х600х850;			шт.	--	6	
Л-406В	Шкаф вытяжной химический (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розет-ки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+PE	ДМ-6-004-07	Доктор Мебель	шт.	2	--	
ЛЛ1 ЛЛ5	Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт	~~Ғ 205~~	АтисМед ЛЛ-5	шт.	5	5	
МВК-2	Устройство Pablo для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи с принадлежностями.	Tyrostation	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
ММП2	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.	ДМ-6-014-03	Доктор Мебель Россия	шт.	15	19	
МС-1	Микроскоп операционный 1ф; 220В; 0,2кВт	M320 Hi End	Leica, Германия	шт.	1	1	
М-4А	Тележка медицинская с тремя ящиками	арт.329602	Malvestio	шт.	3	4	
М-5	Кресло с электроприводом и инфузионной стойкой с двумя крючками Габариты: 1850х620х570/870мм 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В	арт. 384420	Malvestio	шт.	3	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
НМС-1	Стимулятор нейромышечный для терапевтического использования Galileo в варианте исполнения GalileoMed L, с принадлежностями. Габариты с металлическим поручнем: 875х710х1200мм. Вес- 58 кг. 1ф; 220В; 800ВА	GalileoMed L	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
	Беспроводной электростимулятор мышечный			шт.	--	1	
О-36А	Операционный светильник Размер купола: 640х460 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт	Polaris 600	Draeger, Германия	шт.	3	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ОК1	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н. Распределительный модуль колонна 800 мм(Д)х298мм(Ш)×280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт. Электрические разъемы: электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования	Movita	Draeger, Германия	шт.	6	--	
ОК2	Консоль хирургическая, потолочная, одноплечевая с газовыми клапанами (CO2, AIR8, VAC) электророзетками (8шт.) и розетками уравнивания потенциалов (8)	Movita	Draeger, Германия	шт.	2	--	Учитывается разделом МГ
ОК3	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)	Linea I	Draeger, Германия	шт.	14	--	Учитывается разделом МГ

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ОК4	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)	Linea I	Draeger, Германия	шт.	19	15	Учитывается разделом МГ
ОК5	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2, AIR4, VAC) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)	Linea I	Draeger, Германия	шт.	4	--	Учитывается разделом МГ
ОК6	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2)	Linea I	Draeger, Германия	шт.	7	--	Учитывается разделом МГ
	Консоль жизнеобеспечения поворотная двухмодульная: хирургиче-ский модуль на 2-х плечевом штативе с изменяемой высотой подвески функционального блока (CO2, CB5, CB8, Вак), анестезиологический мо-дуль на 1-плечевом штативе с фиксированной выстотой подвески функционального блока (2*O2, CB5, N2O, активный отвод анестетика, Вак)			шт.	--	1	
	Консоль жизнеобеспечения поворотная эндохирургическая 2-х плечевая с фиксированной выстотой подвески функционального блока (CO2, CB5, CB8, Вак)			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Консоль жизнеобеспечения поворотная анестезиогическая 1-плечевая с изменяемой выстотой подвески функционального блока (2*О2, СВ5, N2O, активный отвод анестетика, Вак)			шт.	--	1	
	Консоль жизнеобеспечения реанимационная потолочная тип "мост" с передвижным функциональным блоком, на 2 койко-места (О2,СВ5,Вак, N2O)			шт.	--	1	
ОК9	Клапан медицинского газа, подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар		Альт-Н	шт.	4	9	Учитывается разделом МГ
ОК10	Клапан медицинского газ, подвод кислорода			шт.	12	18	Учитывается разделом МГ
ОФ-1	Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения со штативом	МАКДЭЛ-09	ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии», Россия"	шт.	2	1	
ОФ-2	Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями: с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ с Ангио Аналитикой	DRI OCT-Triton	Topcon, Япония	шт.	2	1	
ОФ-3	Диоптриметр автоматический с принадлежностями	ALMAS FL-8600P	ООО "Алмас-Сервис", Китай	шт.	2	--	
ОФ-4	Ультразвуковой офтальмологический А/В сканнер премиум-класса с принадлежностями и тележкой	AVISO	Quantel Medical, Франция	шт.	2	1	
ПБМ	Мобильная стоматологическая установка	TU A 200	Stomadent, Словакия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Р-18	Лазерная мультиформатная камера Carestream Health (с 2 лоткам для подачи пленки) Габариты:670х620х650 4,5А, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 79 кг.	Carestream Health DryView 5950	Импорт	шт.	1	--	
Р-19	Медицинский принтер (камера мультиформатная) Габариты: 700х750х1410 мм 1ф; 0,7кВт, 220В	Agfa Drystar 5503	Agfa	шт.	1	--	
Р-20	Медицинский принтер (камера мультиформатная) Габариты: 728х715х536 мм 1ф; 0,53кВт, 220В	Agfa Drystar 5302	Agfa	шт.	1	--	
Р-21	Принтер медицинский для печати рентгеновских снимков Габариты:597х649х463 мм РУ-0,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	DRUVIEW 5950 LASER IMAGER	Импорт	шт.	1	--	
РЕФ-4	Портативный бинокулярный ручной рефрактометр	plusoptiX модель 12	Монолит, Россия	шт.	2	2	
РК-1	Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuit (Жим от груди/гребля). Габариты: 1180х1040х1300мм. Вес - 70 кг.	Core Circuit	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
РК-2	Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц туловища серии CompassTrunk в исполнении CoreCircuitTrunkextension/flexion210 (Сгибание / Разгибание спины). Габариты: 1180х850х1300мм. Вес - 65 кг.	Core Circuit Trunkextension/ flexion 210	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
РК-3	Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuitShoulderPress. Габариты: 1230х710х1530 мм. Вес - 102 кг.	Core Circuit ShoulderPress	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
РСТ	Рабочая станция к реабилитационному комплексу: программное обеспечение ProxOS ЖК-монитор 22", системный блок, клавиатуру для компьютера, компьютерную мышь, Компьютерный стол, Принтер. Вес- 40кг.		Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
С-3	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	Dentaport RCM-EX	J.Morita, Япония	шт.	2	4	
С-10	Эндомотор	Dentaport TR-EX DP-TR3	J.Morita, Япония	шт.	2	2	
С-4	Диатермокоагулятор хирургический стоматологический	ЭКпс-20-1	Рубикон-Инновация, Россия	шт.	1	3	
С-5К	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер)	Combi	Mectron, Италия	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
С-6Г	Лампа светополимеризационная Starlight Pro. Mectron, Италия		Импорт	шт.	2	8	
С-9	Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания) Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А	ZOOM 3	Philips, Нидерланды	шт.	2	1	
С-11	Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер. Габариты: 280х185х100 мм 1ф; 220В; 0,09кВт	Combi S	Mectron, Италия	шт.	2	8	
С-15	Система профилактики и лечения заболеваний пародонта - ультразвуковой пародонтологический центр+ скайлер,+ набор насадок 2031	Vector	DURR DENTAL SE, Германия	шт.	1	2	
С-16	Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554 Габариты: 112х152х150мм 1ф; 220В; 0,01кВт	Calamus Dual	Dentsply Maillefer, Швейцария	шт.	2	4	
С-17	Аппарат электродиагностический "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699 Габариты: 98х98х60мм 1ф; 220В; 0,001кВт		Geosoft EndoLine	шт.	2	--	
С-31	Система для автоматического замешивания слепочной массы (Смеситель вакуумный) мт25563	Wamix-Comfort	Wasserman	шт.	1	--	
С-32	Принтер 3D стоматологический	SprintRay	Китай	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
С-33	Приспособление эл. нагрев д/восковых шаблонов		Россия	шт.	1	--	
С-34	Прибор для мио-(нейро-)стимуляции (миограф стоматологический)		Россия	шт.	1	--	
С-35	Аппарат для ультразвуковой хирургии	Mectron Piezosurgery touch.	Mectron, Италия	шт.	2	--	
С-35-1	Компрессор на 5-6 установок с ресивером 100 л. Производи-тельность - 320 л/минуту;. Габариты: 1155 х 550 х 745) мм 3ф; 380В; 3,0кВт Вес - 112 кг		Импорт	шт.	1	--	
С-36	Физиодиспенсер Implantmed SI-923.		W&H, Германия	шт.	1	--	
С-37	Аспирационная система влажного типа Габариты: 410х420х500мм 1ф; 220В; 1,1кВт Вес- 25 кг.	VS 600	DURR DENTAL SE, Германия	шт.	2	--	
СПИР-1	Спирограф	SpiroScout	Schiller	шт.	1	--	
СУК	Стерилизатор ультрафиолетовый кварцевый Габариты: 380х245х125 мм 1Ф; 220 В; 70ВА Вес – 3 кг	Микроцид 1	Россия	шт.	1	--	
СХФ	Сейф-холодильник медицинский. Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс. Габариты: 540х490х1200мм. РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE Вес – 170 кг.	VALBERG TS-3/50	Россия	шт.	1	4	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
УРО-1	Портативная уродинамическая система, в составе: весовой урофлоуметрический датчик, 2 датчика давления, управляю-щий компьютер (ноутбук), принтер, комплект расходных принадлежностей.	Dynamic Mini	"МЕДЕТРОН с.р.о.", Чешская Республика	шт.	1	1	
УЗ-1	Малогабаритный доплеровский звуковой индикатор скорости кровотока Габариты: 65х10х25 мм	МИНИДОП	БИОСС, Россия	шт.	1	--	
Ф-47	Часы процедурные физиотерапевтические Габариты : 181х 170х 66 Масса – 2 кг Потребляемая мощность – 5 ВА	ПЧ-3	Торговая сеть, Россия	шт.	3	9	
ФМ	Фетальный монитор с принадлежностями	Corometrics 259	*'Випро ДжиИ Хэлскеа Прайвет Лимитед", Индия	шт.	1	4	
ФОР	Фороптор автоматический с принадлежностями	HDR7000	Huvitz, Корея	шт.	2	3	
ХФ-4	Фарм холодильник (размещение под постом м/с)		Дизайн-проект	шт.	1	--	
ХФ-5Б	Шкаф морозильный медицинский. Температурный диапазон: от -18ºС до -40 ºС Габариты: 730х860х1660 мм РУ-0,25 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Вес – 100 кг	ММШ-200	ОАО ПОЗИС Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ШВФ	Шкаф вытяжной физиотерапевтический Габариты: 1110х700х1960 мм В электрокомплект входят: внутреннее освещение в рабочей камере, тепловой приточный вентилятор и дополнительные электророзетки 1Ф; 220 В; ~ 2,5 кВт Вес – 135 кг	ДМ-6-004-02	Доктор Мебель	шт.	2	--	
ШП-1	Ширма потолочная		Инд. изготовление	шт.	63	--	
ЭЛ-Т	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Crosswalk, с принадлежностями (Эллиптический тренажер с датчиками ЧСС). Габариты: 2000х650х1650мм Вес- 103кгВес- 103кг	Kardiomed Crosswalk	Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
ЭнС	Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов	ТКЭ-4-"КРОНТ"	КРОНТ, Россия	шт.	4	--	
ЭНЦ	Система нейродиагностическая модульная в комплектации		NICOLET, США	шт.	1	1	
Б/Н	Анти- СПИД укладка		Торговая сеть, Россия	шт.	4	--	
Б/Н	Аппарат для измерения артериального давления/Измеритель артериального давления	Minimus II	Торговая сеть, Россия	шт.	6	3	
Б/Н	Принадлежность к дорожке беговой реабилитационной Kardiomed 700 Mill: Чип-карта (РУ №РЗН 2013/683)		Бека РУС, Россия	шт.	100	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б/Н	Принадлежность к реабилитационному комплексу для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle: Программное обеспечение IPN TestSuite (РУ №ФСЗ 2010/07900)		Бека РУС, Россия	шт.	1	--	
Б/Н	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке		Торговая сеть, Россия	шт.	5	--	
Б/Н	Укладка с педикулоцидными средствами		Торговая сеть, Россия	шт.	3	--	
Б/Н	Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни		Торговая сеть, Россия	шт.	2	--	
Б/Н	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи		Торговая сеть, Россия	шт.	10	--	
Б/Н	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения		Россия	компл.	11	6	
Б/Н	Система подготовки и подачи демирализованной воды	MELAdem®40	MELAG Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия или аналог	шт.	1	--	
0303Б	Вешалка напольная		Торговая сеть, Россия	шт.	13	7	
	Вешалка напольная костюмная			шт.	--	59	
3, 176	Брифинг-приставка		Первая мебельная фабрика	шт.	9	1	
4	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый	Chairman СИМПЛ 1920x830x830	Торговая сеть, Россия	шт.	7	7	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
148	Диван 3-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1800x1040x850мм	Диван "Bern"	Первая мебельная фабрика	шт.	1	--	
335	Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории с контрастной отделкой. Габариты: 2340x920x1110мм	Довиль	Первая мебельная фабрика	шт.	2	--	
335А	Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории. 2180x1025x760 (спальное место: 1575x1830)	Честер Люкс, Артикул: Хорека 005Л	Первая мебельная фабрика	шт.	2	--	
	Диван трехместный			шт.	--	13	
5	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная	Brabantia 123405	Россия	шт.	272	--	
5.1	Урна для бумажных полотенец, 50 л	Tork Image Design 460011	Tork, Россия	шт.	71	--	
6	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis		Первая мебельная фабрика	шт.	121	--	
6А	Тумба подвесная под умывальник для МГН		Торговая сеть, Россия	шт.	1	--	
7	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт	IQ	Торговая сеть, Россия	шт.	153	170	
7.1	Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт		Первая мебельная фабрика	шт.	6	6	
7.2	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт		Первая мебельная фабрика	шт.	6	10	
8	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104	Код товара: 463-5398 арт.	Торговая сеть,	шт.	11	12	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
8А	Кресло. Габариты: 850х860х450мм	Росфорд	Первая мебельная фабрика	шт.	13	--	
	Легкое кресло (мягкий стул)			шт.	--	9	
	Кресло мягкое с подлокотниками, экокожа			шт.	--	4	
	Кресло с полокотниками ; 900х900			шт.	--	18	
15	Пост медсестры угловой радиусный (радиусное закругление-серое), со стеллажом,со съемными полками, корпус - ЛДСП - серое, столешница и фасады - ДСП с пластиковым покрытием.		Индивидуальное изготовление (дизайн-проект)	шт.	1	2	
15-1	Полка настенная сплошная. Усиленная. Н/Сталь AISI 304 - 1 мм. Сплошной лист. Два кронштейна крепления. Кронштейны вверх. В полке отверстие D=40 мм в дальнем правом углу. Габариты: 580х500х300мм	ПН0605	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
18.2	Стол обеденный Габариты: 500х900х750мм		Первая мебельная фабрика	шт.	4	14	
	Стул со спинкой (буфет)			шт.	--	49	
19	Стол рабочий, 1600х800х750мм	FLS201	Юнитекс	шт.	104	--	
19.1	Стол рабочий, 1200х700х750мм	FLS201 (инд. изг)	Юнитекс	шт.	58	--	
	Стол рабочий с двумя тумбами и приставным столом			шт.	--	5	
	Стол рабочий с тумбой			шт.	--	1	
20	Стол руководителя		Первая мебельная фабрика	шт.	6	5	
20-1	Стол руководителя		Первая мебельная фабрика	шт.	4	1	
21	Стул для посетителей		Доктор Мебель	шт.	252	181	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кресло посетителей для зон ожидания; 600x600x720;			шт.	--	93	
21.1	Кресло для посетителей	PA16, экокожа 920	Первая мебельная фабрика	шт.	5	--	
21.2	Стул для посетителей	POLO BEIGE+LATTE LINE (беж с латте кантом)	Бюрократ, Россия	шт.	26	22+12	
23	Подставка-греденция		Первая мебельная фабрика	шт.	126	2	
24	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке		Первая мебельная фабрика	шт.	87	--	
	Шкаф для книг витринный 1200x300x2200			шт.	--	5	
	Шкаф книжный			шт.	--	1	
26	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм	ДМ-4-001-37	Доктор Мебель	шт.	54	--	
	Шкаф медицинский одностворчатый с сейфом и столешницей ; 475x400x1700;			шт.	--	1	
34	Пурифайер для проточной воды с фильтрацией	V40-U4L Black с ультрафильтрацией	Торговая сеть, Россия	шт.	21	--	
35	Расчетно-кассовый аппарат	АМС-100К	Торговая сеть, Россия	шт.	3	3	
36	Холодильник бытовой, однокамерный.	Kef 4330-21	Liebherr		12	14	
36А	Холодильник бытовой двухкамерный	CNef 5745-21	Liebherr	шт.	3	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
44-1	Тележка сервировочная. Структура с покрытием из меламиновой смолы. Березовые полки из березового дерева с покрытием из меламиновой смолы -. Декоративная рама и ручка из конструкции из массива дерева. Березовая фанера цвета венге. Колеса ø 100 мм.Габариты: 810х550х820мм	LP 850W	Forcar	шт.	2	--	
46	Больничный слив.Комплектация: изготовленная из нержавеющей стали решетка или крышка на петлях	модель 3070	Kavika	шт.	2	2	
4А	Диван. Габариты: 1900х860х450	Росфорд	Первая мебельная фабрика	шт.	10	--	
4Б	Диван. Габариты: 1320х860х450	Росфорд	Первая мебельная фабрика	шт.	4	--	
53	Диван 2-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1200х1040х850мм	Диван "Bern"	Первая мебельная фабрика	шт.	4	5	
	Диван 2х_мест. Экокожа. Деревянный остов			шт.	--	1	
	Диван двухместный с деревянным остовом			шт.	--	10	
	Диван 2х-местный			шт.	--	2	
390	Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм	Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории	Первая мебельная фабрика	шт.	14	45	
148А	Диван мягкий. Габариты: 2140х910х720 мм	Хоуп, Хорека 141	Первая мебельная фабрика	шт.	2	2	
54	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.		Первая мебельная фабрика	шт.	234	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU - Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт	HP EliteOne 800	Импорт	компл.	165	--	
	Компьютер, в составе: системный блок, монитор, манипулятор мышь, квавиатура			компл.	--	118	
57.1	Компьютер персональный с 3 мониторами			компл.	3	--	
57.2	Компьютер персональный с 2 мониторами			компл.	2	44	
63	Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт	HP LaserJet Pro MFP M428fdn	Импорт	шт.	124	10	
63А	Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт	HP Laser 107w	Импорт	шт.	33	95	
72	Монитор, 55 дюйма, LAN		LG	шт.	33	--	
72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)		LG	компл.	13	--	
75	Ноутбук		HP	шт.	11	--	
83	Полка-купе настенная	ПК-1203	ПК "Итерма"	шт.	5	--	
84	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм	TENNANT T300 50	Торговая сеть	шт.	7	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
94	Станция медсестры, 21.5 дюйма, LAN		LG	шт.	2	--	
103	Стол, нерж. сталь, 1200х600х850		ПК "Итерма"	шт.	8	--	
110	Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм	H0312	Алсера Н, Россия	шт.	8	--	
111	Тележка для уборочного инвентаря	ВолеоПро СВЕП	Веледа, Россия	шт.	18	--	
112	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком		Malvestio, Италия (см. дизайн-проект)	шт.	19	--	
125	Чайник электрический	5KEK 1522 EAC KitchenAid	Торговая сеть Россия	шт.	16	--	
127	Шкаф для уборочного инвентаря	ПРАКТИК LS 11-50	ОАО "завод"ПРОММАШ"	шт.	14	18	
130	Шкаф по индивидуальным размерам		Инд. изготовление	шт.	13	--	
	Шкаф гардеробный			шт.	--	2	
133	Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм	ШР-12/400	ВСК"ПАКС-металл" Россия	шт.	259	--	
141	Шкаф общего назначения	FLS329	Юнитекс	шт.	63	2	
145	Банкетка гардеробная мягкая		Первая мебельная фабрика	шт.	144	--	
145А	Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты: 1000х400х450мм		по дизайн-проекту	шт.	10	--	
146	Держатель для бумажных полотенец	TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold	Первая мебельная фабрика	шт.	176	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
146.1	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз	TORK	Tork, Россия	шт.	66	--	
147	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый	Tork SmartOne	Tork, Россия	шт.	75	--	
149	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств		Торговая сеть, Россия	шт.	319	14	
150	Ерш для унитаза с колбой (подставкой)	Tork	Tork, Россия	шт.	84	--	
151	Журнальный столик		Первая мебельная фабрика	шт.	3	--	
151-1	Журнальный столик, цвет Blanco roto	Disemobel Classic	Торговая сеть, Россия	шт.	2	--	
151А	Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм		Первая мебельная фабрика	шт.	4	--	
151Б	Журнальный столик с низкой полкой. Габариты: 600х600х600мм		Первая мебельная фабрика	шт.	8	--	
151В	Консоль со столешницей из искусственного мрамора. Габариты: 1000х300хх700 мм		Первая мебельная фабрика	шт.	4	--	
152	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм		Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект)	шт.	215	--	
152.1	Зеркало прямоугольное с подстветкой, диаметр 500х700мм.		Первая мебельная фабрика (см. дизайн-проект)	шт.	1	1	
	Зеркало в деревянной раме 600х800			шт.	--	8	
	Зеркало в деревянной раме 600х800			шт.	--	2	
155	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров		Санакс	шт.	165	--	
156	Кресло, обивка - высшей категории, "Bern"		Первая мебельная фабрика	шт.	4	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
156-1	Кресло, обивка - Ткань F17, подушка F11		Первая мебельная фабрика	шт.	2	--	
157	Лампа настольная	NL 202	Эра	шт.	160	--	
164	Стойка ресепшн двухуровневая		Индивидуальное изготовление	шт.	3	--	
164.1	Стойка ресепшен с дверцей прохода		Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект)	шт.	1	1	
	Регистратура и гардероб детской поликлинники			шт.	--	1	
	Стойка гардеробная с вешалками (вход в VIP-зону)			шт.	--	1	
	Стойка регистратора со шкафами (вход в VIP-зону)			шт.	--	1	
	Стойка регистратора со шкафами (вход в поликлиннику)			шт.	--	1	
	Стойка ресепции (стоматология)			шт.	--	1	
	Стойка регистратора (1 рабочее место) ; 1500x600x1100;			шт.	--	1	
171	Тумба выкатная с прямоугольной крышкой 3-ящичная с центральным замком		Первая мебельная фабрика	шт.	1	--	
172	Шкаф для одежды		Первая мебельная фабрика	шт.	7	6	
	Шкаф каркасный для одежды ; 475x550x1900;			шт.	--	10	
173	Стеллаж разборный, 1500x600x2000		Меделия	шт.	2	--	
173.1	Стеллаж разборный, 1200x600x2000		Меделия Россия	шт.	12	--	
178	Стеллаж разборный, 1200x500x1800		Меделия	шт.	4	--	
235	Стеллаж разборный, 1000x500x1800		Меделия	шт.	19	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
302	Стеллаж разборный, 900x600x2000		Меделия	шт.	4	--	
	Стеллаж полочный; 1000x500x2000;			шт.	--	55	
	Стеллаж полочный; 1000x600x2000;			шт.	--	7	
	Стеллаж полочный; 1010x510x1760;			шт.	--	4	
	Стеллаж полочный; 700x600x2000;			шт.	--	2	
	СТЕЛЛАЖ ; 1200x500x1850; В, ф. Вт			шт.	--	1	
	СТЕЛЛАЖ ITERMA 430 СТС-21/905; 900x500x1850; В, ф. Вт			шт.	--	1	
	СТЕЛЛАЖ ПЕРЕДВИЖНОЙ; 600x400x1800; В, ф. Вт			шт.	--	2	
174	Шкаф для документов со стеклянными дверями		Первая мебельная фабрика	шт.	7	1	
175	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холо-дильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, арти-кул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730x600мм.		Инд. изготовление	комп.	7	--	
181	Полка для ванной угловая	Harmonie HAR 020	Artwelle	шт.	31	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
183	Стенка шведская. Бук. В сборе. Расстояние между перекладинами 140 мм (от центра до центра). Вторая перекладина сверху - выступающая. Свободное пространство между 2 и 3 перекладинами сверху. Всего 11 перекладин (профиль овальный). В комплекте с креплением к стене.Габариты:1000х2300 (Н)мм		Бека РУС, Россия	шт.	2	5	
183А	Съемная верхняя секция-турник		Бека РУС, Россия	шт.	2	--	
184	Зеркало с полированной кромкой, 2000х1600мм, Способ монтажа/установки: На специальный клей, Способ крепления: Вертикально или Горизонтально Изделие можно использовать во влажных помещениях. Особенности Влагостойкое покрытие. С полированной кромкой. Современный дизайн. Вес, кг 32		Торговая сеть, Россия	шт.	4	--	
186	Крючок для полотенец двойной	Артикул: 81-5010	Торговая сеть, Россия	шт.	166	--	
208	Секционный шкаф для спортивной одежды, 5-секционный, 400х500		Проформ	шт.	5	--	
209	Электросушитель для рук	BXG-JET 7000C	Торговая сеть, Россия	шт.	46	23	
212***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,52мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	2	--	Учитывается разделом АР

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
212.1 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900x800 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,12мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
212.2 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,5мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	3	--	Учитывается разделом АР
212.3 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
212.4 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
212.5 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	3	--	Учитывается разделом АР
212.6 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	2	--	Учитывается разделом АР

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
212.7 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 2000х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,65мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
212.8 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 3750х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,69мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
212.9 ***	Рентгензащитные ставни. Габариты: 3750х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,87мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
216	Упаковочная машина с бабинодержателем	Melaseal100+	Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия	шт.	1	1	
217	Система водоподготовки и деминерализации	Meladem53	Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия	шт.	1	--	
220	Машинка для чистки для обуви			шт.	4	--	
221	Контейнер для использованных бахил			шт.	6	--	
221.1	Диспенсер для бахил, настенный			шт.	2	--	
231	Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Настенное крепление. Смеситель и сифон в комплекте. Гофра труба в комплект не входит. 400х400х250	РБ4Х4	SIMECO (Россия)	шт.	6	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	РУКОМОЙНИК ; 400х310х200; В, ф. Вт			шт.	--	3	учтено в ВК
236	Стол для брифинга модульный Габариты: 3200х1600х750мм		Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект)	шт.	1	--	
249	Металлодетектор стоечный	Паутина-Н2-2	ООО "Локаторная техника"	шт.	1	3	
250	Подставка для зонтов	Kela	Россия	шт.	2	--	
251	Ресепшн для охраны		Инд. изготовление	шт.	1	--	
252	Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу. Габариты: 440х430х1230 мм	VALBERG ГРАНИТ 120T EL	Завод "Промет"	шт.	2	--	
256	Шкаф встроенный для одежды с сейфом		Инд. изготовление	шт.	1	--	
259	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви		Торговая сеть, Россия	шт.	22	--	
260	Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15 плечиков , двухсторонняя Габариты: 1600х600х1800	СГ-02	Гардеробные системы «ТРЕЙДО»	шт.	5	--	
260.1	Вешалка гардеробная с крючками и полкой для головных уборов/перчаток		Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект)	шт.	4	--	
260.2	Стойка гардеробная		Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект)	компл.	1	1	
260.3	Вешалка гардеробная пристенная на 9 крючков, 9 плечиков Габариты: 1100х400х1800		Индивидуальное изготовление	шт.	4	--	
261	Принтер для печати пропусков		Импорт	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
262	Аппарат для обработки ногтевых пластинок с насадкой OMNICUT	Starlight Power Арт.8317.1	Sudatronic	шт.	1	--	
265	Аппарат ультразвуковой неинвазивной терапии в глубоких слоях кожи (безоперационный SMAS лифтинг)	Ultera System	Ultera Inc. Mesa, Arizon	шт.	1	1	
270	Шкаф картотечный	Картотека металлическая Bisley BS5E	Юнитекс	шт.	10	4	
	Шкаф архивный; 1000x500x1800;			шт.	--	2	
	Шкаф картотечный-стеллаж; 930x450x2100			шт.	--	14	
	Шкаф рецептурный; 1300x960x2000;			шт.	--	2	
	Шкаф рецептурный; 1750x600x2000;			шт.	--	1	
283	Шумозащитная кабина	401-A-SE IAC	Торговая сеть, Россия	компл.	1	1	
286	**Комплект для оснащения ВИП-санузла:** Стойка для WC 2-х функциональная, H74 cm, металл, Fortuna; Мыльница настенная, стекло прозрачное, Fortuna; Стакан настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Дозатор настенный, стекло прозрачное, Fortuna; Кольцо, Fortuna; Крючок двойной, Fortuna;		Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект)	компл.	2	--	
287	Кабина для раздевания в составе: плинтус с потолочным креплением в комплекте со шторой		Торговая сеть, Россия	компл.	1	--	
292	Турникет. Скоростной проход с распашными створками	PERCo-ATG-425	Импорт	шт.	1	--	
293	Секция ограждения	BH02	PERCo	шт.	4	--	
303	Стол под аппаратуру, 1000x600x750		Россия	шт.	1	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1071) серия DECO, в составе:		ANAS	компл.	1	1	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой - 1 шт, габаритами 405 х 405 х 830мм			шт.	2	--	
	DCL Угловой модуль под мойку с распашной дверцей, габаритами 700 х 700 х 840 мм			шт.	1	--	
	LCTR Интегрированная мойка - 1 шт;			шт.	1	--	
	GR4 Смеситель- 1 шт;			шт.	1	--	
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа В габаритами 500 х 405 х 830 мм			шт.	1	--	
	DR6R Модуль с двумя ящиками типа А и двумя ящиками типа В габаритами 50 0х 405~485 х 830мм			шт.	1	--	
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа А и одним ящиком типа В 500 х 405 х 830мм			шт.	2	--	
308	DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей габаритами 500 х 405~485 х 840мм			шт.	1	--	
	LCTR Интегрированная мойка			шт.	1	--	
	GR4 Смеситель			шт.	1	--	
	TCS Столешница, метр погонный - 3,5, 3500 х 465~545 х 12 мм			шт.	1	--	
	TCSA/4 Столешница для углового модуля под мойку, 700 х 460 х 12 мм			шт.	1	--	
	DSC Бортик, метр погонный- 4,9;			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B, 500 x 512 x 795 мм			шт.	1	--	
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой, 502 x 555 x 12 мм			шт.	1	--	
	DIL* Вставка-лоток в ящик			шт.	16	--	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см			шт.	7	--	
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла, 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1	--	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1	--	
309	**Стол компьютерный (пом.1071) серия DECO в составе:**		ANAS	компл.	1	--	
	DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой, 500 x 485 x 830 мм			шт.	1	--	
	GPF Кабель-канал			шт.	1	--	
	415006 Вентилятор			шт.	1	--	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой, 405 x 405 x 830 мм			шт.	1	--	
	TCS Столешница, метр погонный -1,6, 1600 x 465~545 x 12мм			шт.	1	--	
	DSC Бортик, метр погонный - 1,6			шт.	1	--	
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1070) серия DECO, в составе:		ANAS	компл.	1	--	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм			шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
310	DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 1 50 x 40,5~48,5 x 83			шт.	1	--	
	LCTR Интегрированная мойка 1			шт.	1	--	
	GR4 Смеситель 1			шт.	1	--	
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500 x 405 x 830мм			шт.	1	--	
	DR6L Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 40,50~485 x 830 мм			шт.	1	--	
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 405 x 830 мм			шт.	1	--	
	DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830мм			шт.	1	--	
	LCTR Интегрированная мойка 1			шт.	1	--	
	GR4 Смеситель 1			шт.	1	--	
	TCS Столешница, метр погонный 3,5 3500 x 465~545 x 12			шт.	1	--	
	DSC Бортик, метр погонный 3,5			шт.	1	--	
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 4,3 500 x 512 x 795 мм			шт.	1	--	
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 x 555 x 12 мм			шт.	1	--	
	DIL* Вставка-лоток в ящик 12			шт.	1	--	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см 6			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1	--	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1	--	
311	**Стол компьютерный, серия DECO в составе:**		ANAS	компл.	1	--	
	DSP4 Панель-опора с ножками 1			шт.	1	--	
	GPF Кабель-канал 1			шт.	1	--	
	GMT Металлическая панель 1			шт.	1	--	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм			шт.	1	--	
	TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 x 12			шт.	1	--	
	DSC Бортик, метр погонный 1			шт.	1	--	
311A	**Стол компьютерный, серия DECO в составе:**		ANAS	компл.	1	--	
	GPF Кабель-канал 1			шт.	1	--	
	GMT Металлическая панель 1			шт.	1	--	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм			шт.	1	--	
	TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 x 12			шт.	1	--	
	DSC Бортик, метр погонный 1			шт.	1	--	
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1077) серия DECO, в составе:		ANAS	компл.	1	1	
	DML Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка			шт.	1		

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
312	GR4 Смеситель			шт.	1		
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500x 405 x 830 мм			шт.	1		
	DR6L Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 405~485 x 830 мм			шт.	1		
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 405 x 830 мм			шт.	1		
	DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка			шт.	1		
	GR4 Смеситель			шт.	1		
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830 мм			шт.	1		
	TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 x 12 мм			шт.	1		
	DSC Бортик, метр погонный 4			шт.	1		
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500 x 512 x 795 мм			шт.	1		
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 x 555 x 12 мм			шт.	1		
	DIL* Вставка-лоток в ящик			шт.	12		
	SBLA* Вставка в ящик 16 см			шт.	6		
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
313	**Стол компьютерный (пом.1077) серия DECO, в составе:**		ANAS	компл.	1	--	
	DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой 500 x 485 x 830 мм			шт.	1	--	
	GPF Кабель-канал			шт.	1	--	
	Вентилятор			шт.	1	--	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830 мм			шт.	1	--	
	GMT Металлическая панель			шт.	1	--	
	TCS Столешница, метр погонный 1,6 1600 x 465~545 x 12 мм			шт.	1	--	
	DSC Бортик, метр погонный 1,6			шт.	1	--	
	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1076) серия DECO, в составе:		ANAS	компл.	1	6	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм			шт.	2		
	DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 405~485 x 830 мм			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка 1			шт.	1		
	GR4 Смеситель 1			шт.	1		
	DM6 Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 485 x 840 мм			шт.	2		
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500 x 405 x 830 мм			шт.	2		

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
314	DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 405~485 x 840 мм			шт.	1		
	LCTR Интегрированная мойка			шт.	1		
	GR4 Смеситель			шт.	1		
	TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 x 12 мм			шт.	1		
	DSC Бортик, метр погонный 4			шт.	1		
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500 x 512 x 795 мм			шт.	1		
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 x 555 x 12 мм			шт.	1		
	DIL* Вставка-лоток в ящик			шт.	16		
	SBLA* Вставка в ящик 16 см			шт.	7		
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1		
315	**Стол компьютерный (пом.1076), серия DECO в составе:**		ANAS	компл.	1	--	
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм			шт.	2	--	
	GPF Кабель-канал 1 GMT			шт.	1	--	
	Металлическая панель			шт.	1	--	
	TCS Столешница, метр погонный 1,4 1400 x 465~545 x 12 мм			шт.	1	--	
	DSC Бортик, метр погонный 1,4			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
316A	**Комплект мебели для хирургического кабинета (пом.1080) серия TREND в составе:**		ANAS	компл.	1	--	
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1	--	
	TR7 Модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500x485x702мм			шт.	1	--	
	TR3 Модуль с 1 ящиком типа A, 1 ящиком типа B и 1 ящиком типа 500x485x702 мм			шт.	2	--	
	TR6 Модуль с 2 ящиком типа A и 2 ящиками типа B 500x485x702 мм			шт.	1	--	
	TR21 Столешница с каркасом для четырёх модулей 2185x550x96мм			шт.	1	--	
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 x 325 x 395 мм			шт.	1	--	
	TS7Мобильный модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500x510x880мм			шт.	1	--	
	DIL* Вставка-лоток в ящик			шт.	12	--	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см			шт.	8	--	
	Комплект мебели для стерилизационной (грязная зона, пом. 1064) в составе:		ANAS	компл.	1	--	
	QLT Модуль с дверцей и 2 полками 350 x 460 x 820мм			шт.	1	--	
	QM1E Модуль с распашной дверцей и полками 500 x 460 x 820 мм			шт.	2	--	
	QMLE Модуль под мойку 500 x 460 x 820 мм			шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
317	SPX Мойка из нержавеющей стали для дезинфекции 330x330x151 мм			шт.	1	--	
	SVX Мойка из нержавеющей стали 400x340x201			шт.	1	--	
	GRD Смеситель			шт.	2	--	
	QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 x 640 x 820 мм			шт.	1	--	
	GMX/6 Столешница из нержавеющей стали, погонный метр 3750 x 600 x 30 мм			шт.	1	--	
	GMXA/6 Столешница угловая из нержавеющей стали, глубина 60 см 800 x 800 x 30мм			шт.	1	--	
	GMXS Бортик из нержавеющей стали, погонный метр 5,35			шт.	1	--	
	SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 x 325 x 395 мм			шт.	3	--	
	Комплект мебели для стерилизационной (чистая зона, пом. 1064) в составе:		ANAS	компл.	1	--	
	QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 x 640x 820 мм			шт.	1	--	
	QSB Модуль с навесной дверцей и полкой 600 x 550 x 820мм			шт.	2	--	
	QM5E Модуль с 3 ящиками типа B 500x 460 x 820 мм			шт.	1	--	
	QLT Модуль с 3 дверцей и 2 полками 350 x 460 x 820			шт.	1	--	
	SBLA* Вставка в ящик 16 см			шт.	6	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
318	GMPA/W Столешница угловая из белого HPL пластика, глубина 60 см 800 x 800 x 30 мм			шт.	1	--	
	GMP/W Столешница из белого HPL пластика, глубина 60 см, погонный метр 2000x 600x 30 мм			шт.	2	--	
	GSQ Бортик из алюминия, погонный метр 3,4			шт.	1	--	
	QCS Модуль под оборудование, на 2 секции 600 x 550 x 1150мм			шт.	1	--	
	SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 x 325 x 395 мм			шт.	2	--	
330	Кровать, 2110x1500 с основанием в комплекте с матрасем	D25146, BIANCO anticatura	Casa Nobile	компл.	2	--	
331	Настольная лампа	Coco COC-LG-1	Kutek	шт.	10	--	
332	Стул	SIENADAY AVORIO	CAMELGROUP	шт.	6	--	
	Стул рабочий мастера			шт.	--	2	
	Стул рабочий врача			шт.	--	2	
332A	Стул Глори 2 Тон 10 темный орех, размеры (Ш x Г x В) 500 x 450 x 920 мм		Первая мебельная фабрика	шт.	1	--	
333	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14	Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19	Kutek	шт.	15	--	
334	Банкетка, 1004x450x490	Классика 2 Айвори, арт. 17105	Первая мебельная фабрика	шт.	2	--	
336	Комод трехдверный с ящиками	Siena Day Avorio	Camelgroup	шт.	2	5	
337	Скамья, 1200x460x500		Casa Nobile	шт.	2	4	
338	Стол обеденный круглый	SIENADAY AVORIO	CAMELGROUP	шт.	2	12	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
339	Тумба прикроватная	D22001	Casa Nobile	шт.	4	19	
340	Шкаф трехдверный	SIENADAY AVORIO	CAMELGROUP	шт.	2	--	
341	Кухня индивидульный заказ (см. дизайн проект), 2400х600хh2480		Инд. изготовление	компл.	2	--	
342	Тумба. Габаритные размеры изделия, ш/г/в, в см: 153,6/ 56,6/ 81,5, в комплекте с раковиной (Caprigo модель раковина керамическая 528х380х196) и столешницей (столешница – искусственный мрамор)	Caprigo модель LUSSO 160 тумба отделка B043 ANTICO light vintage	Первая мебельная фабрика	компл.	2	--	
343	Стол журнальный со стеклом Panamar, шпон ореха, 43*60*112		Первая мебельная фабрика	шт.	2	10	
344	Стол письменный, 1210х610х810, цвет-орех		Первая мебельная фабрика	шт.	1	--	
345	Мягкая стеновая панель, 2080х2700		Инд. изготовление	шт.	11	--	
347	Тележки (корзинка) для перевозки белья	17402	MET	шт.	4	--	
349	Утюг	RI-C222	REDMOND	шт.	1	2	
349А	Парогенератор	PSG9050/20PerfectCare 9000 Series	Philips	шт.	1	--	
350	Гладильная доска, подставка для утюга, гладильный рукав, встроенная розетка для утюга, полка для белья, кронштейн для провода, 1220х380		Торговая сеть, Россия	шт.	2	2	
353	Тележка грузовая	ТГ1006	SIMEKO Россия	шт.	1	--	
354	Бак внутрикорпусный 240л, для перевозки и вр. хранения отходов класса Б, 58×73×110 см.		Торговая сеть	шт.	4	18	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
386	Диван,Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм	Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории	Первая мебельная фабрика	шт.	14	--	
388	Стол журнальный круглый, Габариты: 40,6 х 100 х 100	GARDA DECOR 33FS-CT2029-BBS	Первая мебельная фабрика	шт.	1	25	
389	Журнальный столик	GARDA DECOR 57EL-ET101B	Первая мебельная фабрика	шт.	17	15	
1041А*	Умывальник в комплекте с локтевым смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК)		Торговая сеть, Россия	шт.	3	--	Учитывается разделом ВК
1041Б	Умывальник хирургический (учит.АР)		Торговая сеть, Россия	шт.	5	--	Учитывается разделом АР
1041В	Умывальник (учит.АР)		Торговая сеть, Россия	шт.	4	--	Учитывается разделом АР
1286	Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE		Торговая сеть, Россия	шт.	1	7	
АП-ФАМА	Шкаф лекарственный для аптечного ассортимента ФАМА (модульный) Габариты: 2138х1270х2035 мм	DVbox®1000	Дизайн Вектор	шт.	1	--	
Б1	Весы электронные товарные до 150 кг Ру- 0,01 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	DB-150	CAS, Корея	шт.	1	--	
Б2	Тележка сервировочная Габариты: 800х500х950 мм	ТСТ20805П	SIMECO, Россия	шт.	1	--	
Б3	Шкаф холодильный с глухой дверью; 0...+6С; Габариты: 697х620х1960 Э1Ф; 220; N=0,35кВт	СМ105-S	ООО «Торговый Дом ПОЛАИР»	шт.	1	3	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б4	Шкаф низкотемпературный с глухой дверью; -18...-22С; Габариты: 697х695х1960 Э1Ф; 220; N=0,36кВт	СВ105-S	ООО «Торговый Дом ПОЛАИР»	шт.	1	--	
Б5	Шкаф - двери купе, сталь AISI 430 - 1 мм. Двери купе. Три полки - н/сталь., 1200х600х1800	Ш1206К	SIMECO, Россия	шт.	2	--	
Б10	Стол для сбора отходов , серия "Универсал". С бортом. Отверстие по центру. Н/Сталь.(AISI 430 - 1 мм) Каркас из трубы 40х40мм Столешница усилена ламинированной ДСП плитой Обвязка. Сварная конструкция. Габариты: 600х600х850	COU0606Б	SIMECO Россия	шт.	2	--	
Б11	Ванна моечная двойная. Серия "БИЗНЕС». Сварная конструкция. Н/Сталь, двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -400х400х280 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. В правой ванне отверстие для слива 90 мм Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1000х600х850	ВМ2Е1006	SIMECO Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б12	Измельчитель отходов. Монтаж на сливное отверстие в моечной ванне диаметром D=90 мм, Скорость вращения диска: 1425 об/мин. объем перемалывающей камеры 1005мл, авто-реверс , d=205, h=312 Э1Ф; 220; N=0,52кВт	Evolution 100	In Sink Erator США	шт.	2	--	
Б13	Полка для сушки тарелок и стаканов, открытая, н/сталь AISI 430, 2 уровня. Нижняя полка на 35 тарелок, верхняя полка перфорированная для стаканов. Габариты: 900х330х580	ПН0903ТС	SIMECO Россия	шт.	1	--	
Б15	Подставка под посудомоечную машину, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас - труба 40х40 мм. 2 уровня направляющих под кассеты Габариты: 600х600х510	ПО1ПМ0606	SIMECO, Россия	шт.	1	--	
Б16	Зонт вытяжной , нерж. сталь AISI 430, конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 600х800х350	ЗВП0608	SIMECO, Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б17	Стеллаж со сплошной полкой, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 1300х500х1800	СТПС41305	SIMECO, Россия	шт.	1	--	
Б18	Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал", н/сталь (AISI 430 - 1 мм). Две двери. Каркас из трубы 40х40мм. Столешница усилена ламинированной ДСП плитой и ребром жёсткости. Полка - н/сталь Габариты: 800х600х850	СЗU0806БР	SIMECO, Россия	шт.	1	--	
Б19	Подтоварник, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Распределенная нагрузка до 400 кг/м. кв.. Каркас труба 40х40 Габариты: 1000х400х300	ПТЕ1004	SIMECO, Россия	шт.	1	--	
Б22	Ванна моечная двойная, Серия "БИЗНЕС". Сварная конструкция. Н/Сталь,.Двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -500х500х300 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1200х700х850	ВМ2Е1207	SIMECO, Россия	шт.	1	--	
Б24	Полка для разделочных досок , н/сталь AISI 430, для 4-х досок, габариты: 300х400х300 .	ПН0304Д	SIMECO	шт.	1	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б25	Стеллаж со сплошной полкой, Н/Сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 700х500х1800	СТПС40705	SIMECO	шт.	1	--	
Б27	Плита электрическая индукционная. Две зоны нагрева 2х3,5, закрытый шкаф, нерж. сталь Габариты: 400х730х870 Э3Ф; 380; N=7,0кВт	PK 70/40 IND-P	MODULAR, Италия	шт.	1	--	
Б28	Нейтральный элемент, корпус нерж. сталь, закрытый стенд, одна дверь. Габариты: 400х730х870	PK 70/40 PL-P	MODULAR, Италия	шт.	1	--	
Б30	Подставка под пароконвектомат, 9х1 уровней направляющих для гастроемкости GN1/1, н/сталь Габариты: 845х725х850	ПО1ПК0807GN1/1_850	SIMECO	шт.	1	2	
Б31	Пароконвектомат, 6 уровней GN 1/1, парогенератор, сенсорное управление Габариты: 875х792х786 Э3Ф; 380; N=11 кВт	4 easyDial 6.10 EB	Convotherm (Германия)	шт.	1	2	
Б32	Фильтр-водоумягчитель воды , объём V=12 литров, шлангами и переходниками не комплектуется. Входной и выходной штуцера 3/8". Габариты: 190х255х500	DVA12	Италия	шт.	2	2	
	Установка по умягчению воды; 800х600х260; 220В, 1ф. 0,25Вт			шт.	--	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б33	Зонт приточно-вытяжной, нерж. сталь AISI 430 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жироулавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 1800х1000х350	ЗПВП1810	SIMECO	шт.	1	--	
Б34	Шпилька передвижная, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х20. 18 уровней. 4 колеса. Для гастроёмкостей GN1/1 Габариты: 375х540х1800	Ш18KGN1/1	SIMECO	шт.	1	--	
Б35	Стол-холодильник среднетемпературный с бортом , нерж. сталь. Одна камера. Две глухие двери. Объем V=350л., тем-ра - 2/+8 град. Хладагент R-290 Габариты: 1300х700х850 Э1Ф; 220; N=0,527кВт	TRLA2TNNS	MODULAR, Италия	шт.	2	--	
Б37	Слайсер, нож d=250, нарезка 0-15 363х480х368 Э1Ф; 220; N=0,18кВт	ES 250	BECKERS, Италия	шт.	1	--	
Б38	Овощерезка, 375об/мин, до250кг/ч, до5кг/мин, комплект дисков доп. опция. Габариты: 320х350х590 Э1Ф; 220; N=0,55кВт	CL50	Robot Coupe, Франция	шт.	1	--	
Б39	Стол производственный с бортом, нижняя полка, нерж сталь Габариты: 1000х700х850	СU1007БП	SIMECO, Россия	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б40	Стол холодильный среднетемпературный с нижним агрегатом Габариты: 1375x600x850 Ру-0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	TMi3-G	POLAIR (Россия)	шт.	1	--	
Б40-1	Держтель магнитный для ножей, две магнитные полосы. Цвет черный. Длина: 45см	1971000	SANELLI, Италия	шт.	1	--	
Б44	Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал". Н/Сталь (AISI 430 - 1 мм), две двери, полка - н/сталь Габариты: 1000x600x850	СЗU1006БР	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
Б45	Микроволновая печь, корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. Габариты: 368x349x216 Ру- 1,55 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	RCS511TS	Menumaster (США)	шт.	19	2	
Б46	Стеллаж настенный Габариты: 800x300x500	CH0803	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
Б48	Кофемашина, Суперавтомат Габариты: 330x520x600 Ру- 2,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	PRONTOBAR 1 GRINDER AD	Nuova Simonelli (Италия)	шт.	1	--	
Б50	Шкаф холодильный среднетемпературный Габариты: 606x630x1730 Ру-0,12 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	DM104-Bravo	POLAIR (Россия)	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б51	Льдогенератор кубикового льда Производительность, 22 кг/сут, вместимость бункера 4кг, водяное охлаждение Габариты: 355х404х595 Ру- 0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	ACB2204B W	APACH, Италия	шт.	1	--	
Б51.1	Подставка под льдогенератор 400х500х160	П0405_160	SIMECO, Россия	шт.	1	--	
Б52	Бак для мусора передвижной	БМ50К	SIMECO, Россия	шт.	7	23	
Б54	Соковыжималка для цитрусовых	Z-800	BORK, Германия	шт.	1	--	
Б-54	Сборник для хранения воды Вместимость – 25 л Габариты: 415х501х491 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт Вес – 11,5 кг Исполнение настенное	С-25-01	ОАО «ТЗМОИ» г. Тюмень	шт.	1	--	
Б55	Витрина холодильная среднетемпературнная Габариты: 950х740х1265 Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	VS-0,95 VENETO	МХМ (Россия)	шт.	1	1	
	Стойка раздаточная с витринами			шт.	--	1	
Б56	Весы электронные платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикато-ров, до 5кг. Габариты:350х325х105	AD-5	CAS, Корея	шт.	4	--	
Б58	Онлайн касса, кассовый накопитель, монитор Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б59	Мармит передвижной с комплектом гастроёмкостей и крышками. Нерж. Сталь. Пароводяной на 2 GN 1/1-200. Температура +30 °С /+110 °С. Открытый. Диаметр колеса 125 мм. 2 неподвижных ролика, 2 поворотных ролика с тормозами. Габариты: 858х675х900 мм Ру- 0,94 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	ZUB 2	RIEBER, Германия	шт.	2	4	
Б60	Буфетная стойка,с карнизом (Г-образная), Металло каркас. Рабочая столешница из нержавеющей стали. С раковиной для мытья рук (поз. 61) . Отделка по согласованию с заказчиком Габариты: 7290х875х870(1100)		Россия (см. дизайн-проект)	шт.	1	--	
	Шкаф-буфет с витриной			шт.	--	11	
Б61	Мойка встаиваемая	MELANA (480х480)	Россия	шт.	1	--	
Б62	Электрокипятильник накопительный, заливной, 30л Габариты: 306х306х605 Ру- 3,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	КВЭ-30	ОАО "Чувашторгтехника», Россия	шт.	1	2	
Б63	Модуль задний с зеркалом. Габариты: 940х640х870(2200)		Россия	шт.	1	--	
Б64	Смеситель с душем на выдвижном шланге.	R0201020206	Monolith (Италия)	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3900х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 2300х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3400х600х3000мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 2850х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 4100х600х3000мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1200х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариыт: 1350х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1650х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1500х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1450х450х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1250х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 4150х750х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3350х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты:2350х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты:2400х550х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3200х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3200х450х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 1600х600х3000 мм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф. Габариты: 3800х450х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ВШ	Встроенный шкаф угловой. Габариты: 4200/4900х600х3000 ммм		Индивидуальное изготовление	шт.	1	--	
ГарП	гарнитур для прихожей		Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект)	шт.	2	--	
ДР-1***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,77мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-2***	Дверь рентгеновская защитна. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,13мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-3***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,034мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-4***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,028мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-5***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,89мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-6***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 2,5мм (по расчету 2,16мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ДР-7***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-8***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1300х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25м (по расчету 0,24мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-9***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-10 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-11 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-12 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1100х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,38мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-13 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1500х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,46мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-14 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1100х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,28мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-15 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1500х2100мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,72мм)		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
ДР-16 ***	Дверь рентгеновская защитная. Габариты 1000х2100мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
ЗР-1	Зеркало ростовое. Габариты: 700х4х1700 мм		Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект)	шт.	2	--	
ИП	Интерактивная панель. Ращмер экрана 1652х930мм 1ф; 220В; 0,1кВт	SBID-MX175	Smart	шт.	1	1	
КО-12	Аппарат ультразвукового пилинга Габариты: 300х205х60мм 1ф; 220В; 0,045кВт	Alvi-Prague T-02	ALVI PRAGUE (Чехия)	шт.	1	--	
КФ***	Кабина физиотерапевтическая Габариты: 2200х1800х2000 мм		Россия	шт.	4	--	Учитывается разделом АР
Л-406Г	Шкаф вытяжной общего назначения (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+PE	ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG	ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы)	шт.	1	--	
	Шкаф вытяжной лабораторный; 220В, 1фаза, 0,2кВт; 700х1200х2200; 220В, 1ф. 0,2Вт			шт.	--	2	
Л-902Д	Зонт вытяжной Габариты: 1000х700х350 мм		Торговая сеть, Россия	шт.	3	2	
ЛО**	Лампа освещения для кушетки		Торговая сеть, Россия	шт.	40	--	Учитывается разделом ЭО
МК2	Тумба кухонная напольная двухдверная Габариты: 720х600х300 мм		«Кухни Вардек» Россия	шт.	6	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
МК3	Шкаф настенный с двумя полками двухдверный Габариты: 720х600х300 мм		«Кухни Вардек» Россия	шт.	6	--	
МК4	Тумба под мойку. Габариты: 720х600х560 мм Мойка накладная		«Кухни Вардек» Россия	шт.	3	--	
МК5	Шкаф настенный кухонный с сушкой для посуды Габариты: 800х300х630 мм		«Кухни Вардек» Россия	шт.	3	--	
МУЗ	Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм	JBL Partybox 310	Импорт	шт.	8	--	
НДУ	Наклонная доска для упражнений. Деревянная. Крепится под углом к шведской стенке. Снабжена петлей для фиксации ног. Габариты: 1900х360мм		Бека РУС, Россия	шт.	2	--	
ОЗ-2***	Окно рентгеновское защитное Габариты: 1060х556х45мм Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb		ЗАО «ПОНИ», Россия	шт.	2	--	Учитывается разделом АР
ПА	Педикюрный аппарат с пылесосом и подсветкой Габариты: 320х125х220 мм 1Ф; 220 В; 0,35 кВт	РА-50	Unitronic (Германия)	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Р-15	Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт		Hostcall- RK.02	шт.	3	--	
С1	Холодильная камера с дверным блоком, 1360х2260х2200	КХН-5,14	ООО «Торговый Дом ПОЛАИР», Москва	шт.	1	--	
С1-М	Моноблок потолочный среднетемпературный. Температруный режим -5+10С. Габариты: 1003х603х545 мм. РУ- 0,75кВт. 1ф; 220В	ММ111Т	ООО «Тор-говый Дом ПОЛАИР», Москва	шт.	1	--	
С2	Стол с полкой, нерж. сталь 700х700х850мм		Торговая сеть,	шт.	1	--	
С3	Шкаф навесной закрытый -двери распашные Габариты: 700х400х599	ШН0704Р	SIMECO (Россия)	шт.	2	--	
С4	Весы электронные, диагностика неисправностей,платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов,до 2,5кг,поверка 0,5	AD-2,5	CAS(Корея)	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
С5	Тележка тепловая, Передвижной, эл.-механическое управление, 2 камеры. Вместимость - 2x8GN1/1. Расстояние по вертикали между направляющими - 70мм. Рабочая температура: режим хранения +30/+90С, режим регенерации +30/+160С	KRC161M	LAINOX (Италия)	компл.	1	--	
С6	Зонт вытяжной, 900x900x350	ЗВП0909	SIMECO (Россия)	шт.	1	1	
С7	Нейтральный элемент с инвентарным ящиком, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. Две двери.С инвентарным ящиком.800x730x870	PK 70/80 PLC-P	MODULAR (Италия)	шт.	2	--	
С10	Плита электрическая стеклокерамика, Две зоны нагрева. Мощность 2x2,5 кВт, закрытый шкаф, нерж. сталь, 400x730x870мм	EM 70/40 PVE-P	MODULAR (Италия)	шт.	1	--	
С11	Зонт приточно-вытяжной, Нерж. сталь AISI 304 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. . Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 400x500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды.500x800x350мм	ЗПВП0508	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
С12	Нейтральный элемент, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. 600x730x870	PK 70/80 PLC-P	MODULAR (Италия)	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
С17	Рукомойник. Н/Сталь AISI 304. Сварная конструкция, борт h-30мм, закрыт с 2-х сторон, одна распашная дверь (петли слева) нижнее основание. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Педальный механизм.	РБ4Х4	SIMECO (Россия)	шт.	2	--	
С19	Ванна моечная одинарная. Серия "Универсал".Сварная кон-струкция. Н/Сталь,.С бортом. Ванна цельнотянутая - 500х500х300 (AISI 304),. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук спереди h=300. Отверстие под смеситель Смесите-лем не комплектуется.800х700х850мм	ВМ1U0807	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
С20	Надстройка одноярусная нейтральная, 800х300х400	НЕ10803	SIMECO (Россия)	компл.	1	--	
С21	Стол закрытый "купе" с тремя выдвижными ящиками, с бортом, Сталь AISI 304. Объемный борт,сварная конструкция,закрыт с 3-х сторон,труба 40х40мм,наполнение	СЗL2007БКЯ	SIMECO (Россия)	компл.	1	2	
С22	Соковыжималка для твердых плодов, универсальная Габариты: 420х320х230 Ру- 1,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE	S800	BORK (Германия)	компл.	2	--	
С23	Кофемашина, Капсульного типа. Корпус пластик. Резервуар для воды 0,6 литра.	Essenza Mini Piano Black	Импорт	компл.	1	1	
С27	Шкаф - двери распашные, Сталь AISI 304 - 1 мм. Двери распашные. Три полки - н/сталь.900х600х1800мм.	Ш0906Р	SIMECO (Россия)	компл.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
С31	Ванна моечная одинарная со столом, правая.Серия "Универсал". С бортом. Ванна цельнотянутая - 400х500х300 (AISI 304). Сливное отверстие 90 мм. Столешница (AISI 304) усилена ламинированной ДСП плитой. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук h=300. Отверстие под смеситель. Смесителем не комплектуется.1100х750х850мм	ВМ1УП11075_400х500	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
С35	Стол входной для сбора грязной посуды с мойкой. Левый. 600х750х870мм	СВ06075ВХЛ	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
С36	Душирующее устройство, Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, поворотным гусаком длиной 250 мм. Крепление к столу.	Mixer tap L+shower A	BISARO (Италия)	шт.	4	--	
С37	Машина посудомоечная, Корпус нерж. сталь. 6 программ. Производительность до 450 тарелок в час. Фронтальная загрузка. Размер корзины 500х500. Встроенные дозаторы моющего и ополаскивающего средств, водоцмягчитель. Лампа для стерилизации приборов.	Excel 500 DA Cutlery	SILVER	шт.	2	--	
С40	Стол для чистой посуды, 600х750х870, Н/Сталь AISI 304, 5 уровней направляющих под кассеты 500х500х100	СВ06075ВЫХП	SIMECO (Россия)	шт.	1	--	
СТ	Световое табло с надписью "Не входить"		Россия	шт.	13	--	Учитывается в разделе ЭО

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
СТ-А	Стойка аптеки	Индивидуальное изготовление	Первая мебельная фабрика	шт.	1	--	
	Витрина аптечная с прилавком для кассового аппарата				--	1	
Стир2	Стиральная машина с сушкой	Serie 8 WAV28IH10E	Bosch	шт.	1	--	
Стир3	Стиральная машина. Загрузка 6 кг. Габариты: 595х585х885 мм 3ф; 380В; 3,2кВт		Asko, Словения	шт.	1	--	
Суш-1	Сушильная машина Габариты: 595х755х850 мм 1ф; 220В; 0,7кВт		Asko, Сло-вения	шт.	1	--	
ТСВ	Тележка для перевозки термобоксов. Изготовлен из поли-этилена высокой плотности. 4 колеса, 2 с тормозом. Габариты: 680х540х160 мм	ТСВ-600С	Tribeca, Турция	шт.	2	--	
ТСВ-1	Термобокс. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности, 12 уровней под GN 1/1-20. Фронтальная загрузка. Габариты: 465х610х630мм	ТСВ-600	Tribeca, Турция	шт.	2	--	
ТМГ-1	Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами). Габариты: 1270х600х930 мм		Бека РУС, Россия	шт.	3	--	
Э-37 *	Раковина металлическая Габариты: 500х400х540		Торговая сеть, Россия	шт.	9	--	Учитывается разделом ВК

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Э-37А *	Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 (Верхний край раковины на Н=400 мм от УЧП)		Торговая сеть, Россия	шт.	3	--	Учитывается разделом ВК
Э-47 *	Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм		Торговая сеть, Россия	шт.	43	--	Учитывается разделом ВК
Ю-125	Сейф 3 класса взломостойкости Габариты: 680х510х1320 мм Вес - 502кг	VALBERG Гранит III-1368 KL	ПРОМЕТ	шт.	2	2	
Б/Н	Душевая перегородка - стекло		Торговая сеть, Россия	шт.	14	--	Учитывается разделом АР
Б/Н	Откидное сидение в душе		Торговая сеть, Россия	шт.	1	--	
Б/Н	Офисная перегородка		Торговая сеть, Россия	шт.	1	--	Учитывается разделом АР
Б/Н	Поручни в душе		Торговая сеть, Россия	шт.	1	--	
Б/Н	Пылесос моющий		Импорт	шт.	1	--	
	Кресло для конферец-зала			шт.	--	2	
	Пюпитр для выступлений, дерево			шт.	--	1	
	Стол для конференц-зала			шт.	--	1	
	Стул для конферец-зала			шт.	--	65	
	Рамки багетные формата А3			шт.	--	15	
	Деревянные рамки для постеров, разного формата.			шт.	--	36	
	Деревянные рамки для постеров, разного формата.			шт.	--	12	
	Минихолодильник			шт.	--	7	
	Минихолодильник, встроенный в буфетный шкаф			шт.	--	11	
	Прихожая с зеркалом и мягким сидением			шт.	--	14	
	Столик туалетный (консольный)			шт.	--	11	
	Стол овальный для переговоров			шт.	--	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Стеллаж игровой			шт.	--	3	
	Стол журнальный овальный 500х900			шт.	--	2	
	Стол пеленальный			шт.	--	8	
	Стол вспомогательный угловой; 850х850х850;			шт.	--	1	
	Стол компьютерный; 1200х600х750;			шт.	--	155	
	Стол медицинский для врача, для медсестры угловой с тумбой подкат-ной; 1600х1300х750;			шт.	--	33	
	Стол обеденный овальный трансформер; 1200(1600)х800х760;			шт.	--	14	
	Шкаф медицинский навесной ; 900х400х450;			шт.	--	12	
	Ступенька (две плоскости); 550*400*400;			шт.	--	2	
	Ступенька (одна плоскость); 550х350х250;			шт.	--	2	
	Тележка для сбора анализов; 620х380х720 ;			шт.	--	1	
	Тележка- колесная опора для бака; 600х500х950;			шт.	--	17	
	Ширма медицинская, 3-х секционная, с колесиками			шт.	--	75	
	Шкаф для медицинских инструментов (верхняя дверца - стекло); 600х380х2000;			шт.	--	40	
	Шкаф медицинский металлический, двустворчатый, верхние дверцы стеклянные, нижние металлические; 800*430*1800;			шт.	--	2	
	Шкаф медицинский металлический, двустворчатый, верхние дверцы стеклянные, нижние металлические; 800*580*2000;			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Шкаф медицинский навесной (дверцы-стекло); 900х300х450 ;			шт.	--	6	
	Шкаф медицинский, металлический, верхие дверцы стеклянные, внизу 3 выдвижных ящика и металлическая дверца, полки стеклянные; 800*430*1800;			шт.	--	3	
	Каталка пациента. Детская.			шт.	--	1	
	Кушетка для отпуска грязевых аппликаций; 750х1950х750;			шт.	--	3	
	Стол перевязочный для малой хирургии передвижной ; 2075х650х560-930;			шт.	--	2	
	4-х камерная ванна для терапии конечностей «тихая вода», для проведения процедур с различными лечебными растворами; 1320х1075х960; 220В, 1ф. 0,5Вт			шт.	--	2	
	ДУШЕВАЯ КАФЕДРА, в составе: пульт кафедры душа Шарко и 3-х периферийных душей: циркулярного, восходящего и дождевого, со встроенным насосом, брызгозащитным экраном			шт.	--	1	
	Комбинированная установка для подводного автоматического вихревого, воздушно-пузырькового и ручного подводного массажа, удлиненной формы для отпуска процедур рослым пациентам; 2610х1010х1100; 380В, 3ф. 3,5Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Комбинированная установка для проведения ручного подводного массажа и сухих углекислых ванн, с встроенной дверью для маломобильных пациентов ; 2320 x 980 x 850; 380В, 3ф. 3,2Вт			шт.	--	1	
	комбинированння установка для подводного автоматического вихревого воздушно пузырькового массажа; 2000x850x820; 220В, 1ф. 2Вт			шт.	--	1	
	Медицинская бальнеологическая ванна для проведения процедур автоматического воздушно-пузырькового массажа, процедур с CO2-насыщенной водой, с лекарственными растворами (напр. хвойные, травяные ванны и т.д.) на пресной воде, ; 2000x850x750; 220В, 1ф. 2,65Вт			шт.	--	1	
	Подъемник-стул для 4-х камерной ванны с электроприводом на батареях			шт.	--	2	
	Инструментальная тумбочка для комплексного оснащения рабочего места гинеколога; 600x400x750;			шт.	--	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ингаляторий на 2 процедурных места для разных типов дыхательной терапии: FoggyJet - универсальный ингаляционный аппарат для тепловлажных, масляных, щелочных и медикаментозных ингаляций; VibraSonic - уникальный ультразвуковой генератор виброаэрозолей с импульсной ингаляцией, с так называемым пневматическим "толкателем", позволяющий доставлять аэрозоль в самые труднодоступные участки верхних дыхательных путей			шт.	--	1	
	Комплекс галотерапии			шт.	--	1	
	Комплект оборудования с комбинацией рабочего стола с мойкой для ингаляционной кухни в комплекте с: автоклав; устройство подготовки воды ; мойка ультразвуковая принадлежностями; холодильным шкафом; 2100x600x1150;			шт.	--	1	
	Аппарат RF и кавитационной терапии			шт.	--	1	
	Аппарат для комбинированной терапии по телу			шт.	--	1	
	Аппарат прессотерапии 12 каналов			шт.	--	1	
	Аппарат для прессотерапии			шт.	--	1	
	179 Кресло-кушетка 3 мотора махровый чехол			шт.	--	2	
	Маникюрный стол			шт.	--	1	
	Многофункциональная платформа			шт.	--	1	
	Тумба с ультрафиолетовым дезинфектором			шт.	--	1	
	Фракционная лазерная установка			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Многофункциональный комбайн С УЗ терапией			шт.	--	1	
	Аппарат для обработки поврежденных поверхностей			шт.	--	1	
	Аппарат фототерапии для лечения псориаза			шт.	--	1	
	Аппарат для окраски мазков			шт.	--	1	
	Дозаторы сред и хим реактивов одноканальные			шт.	--	1	
	Фотометр фотоэлектрический (спектрофотометр)			шт.	--	2	
	Автоматическая минилаборатория			шт.	--	1	
	Иммунофлуоресцентный экспресс-анализатор портативный			шт.	--	1	
	Мультипараметровый экспресс-анализатор (HbA1c, микроальбумин, креатинин, С-РБ, Липидный профиль)			шт.	--	1	
	Клинический анализатор среднего уха с принтером			шт.	--	2	
	Система для промывания миндалин вакуумная			шт.	--	2	
	Детензор-мат			шт.	--	6	
	Комплект зеркал настенных для зала ЛФК 1500*1000 мм			шт.	--	5	
	Комплект мелкого инвентаря на 1 пациента (гантели, шары, тренажерные приспособления)			шт.	--	2	
	Комплект мелкого инвентаря на 3 пациента (гантели, шары, тренажерные приспособления)			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кресло ортопедическое с функцией мягкого вытяжения позвоночника			шт.	--	1	
	Линейный модуль (ножной пресс) + модуль моделирования различной нагрузки + контроль модуль Для моделирования схем движений, возникающих в повседневной (трудовой) жизни и занятиях спортом. Пассивный и активный режимы. Уникальные режимы "баллистик" и "компенсация Силы тяжести конечности".			шт.	--	1	
	Медицинский массажный стол с функцией вибрационного механического массажа			шт.	--	1	
	Многофункциональный тренажер			шт.	--	1	
	Мульти суставный модуль для изолированных суставов верхних и нижних конечностей + контроль модуль РМ2. Пассивный и активный режимы, режимы "баллистик" и "компенсация Силы тяжести конечности". Вместе модулем ТР можно контролировать все основные суставы верхних конечностей, нижних конечностей и туловища.			шт.	--	1	
	Напольные весы с функцией анализа состава тела			шт.	--	2	
	Подоскоп			шт.	--	3	
	Скамья гимнастическая (дерево)			шт.	--	4	
	Вакуумная станция; 700х1500х1600; 380В, 3ф. 2х0,75Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Клапан газовый CO2			шт.	--	4	
	Клапан газовый N2O			шт.	--	1	
	Клапан газовый Vac			шт.	--	10	
	Рампа для баллонов с углекислым газом			шт.	--	1	
	Ламинарная камера для стерильного разведения лекарственных пре-паратов (цитостатиков)			шт.	--	1	
	Авторефрактокератометр			шт.	--	3	
	Прибор офтальмологический фундус-микропериметр для диагностики заболеваний заднего отдела глаза (без принтера, эл. столика)			шт.	--	1	
	Фундус камера			шт.	--	2	
	Стол приборный			шт.	--	3	
	Стол приборный для 2-х офтальмологических приборов			шт.	--	1	
	Стул с подставкой для ног			шт.	--	4	
	Артроскопическая видеостойка в комплекте с принадлежностями и инструментами			шт.	--	1	
	Монитор уровня анестезии, седации, контроля звуковой стимуляции, AAE вызванных потенциалов, BS-индекса, EMG-показания ; 200x200x160; 220В, 1ф. 0,1Вт			шт.	--	2	
	Хирургический лазер с диодной накачкой для эндовазальной лазерной окклюзии подкожных вен; 200x160x230; 220В, 1ф. 0,05Вт			шт.	--	1	
	Аппарат для лазерной эндохирургии (коагулятор/нож)			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Аппарат ударноволновой терапии с радиальным и фокусированным режимами			шт.	--	1	
	Деструктор игл; 245х185х155; 220В, 1ф. 1Вт			шт.	--	19	
	Озоновая камера для стерилизации и хранения хирургических (стома-тологических) инструментов (емкость 40 л); 550х300х300; 220В, 1ф. 0,07Вт			шт.	--	2	
	Прибор для очистки, смазки и ухода за стоматологическими наконеч-никами			шт.	--	8	
	Аппарат для смазки турбинных, прямых и угловых наконечников, воз-душных моторов и скалеров			шт.	--	7	
	Прибор для очистки и смазки наконечников			шт.	--	418	
	Светильник настенный медицинский; 600х115х135; 220В, 1ф. 0,08Вт			шт.	--	42	
	Физиотерапевтический щиток			шт.	--	3	
	Аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи; 230х130х340; 220В, 1ф. 0,1Вт			шт.	--	1	
	Рабочая станция рентген аппарата на 3 места в составе Axiom Luminos dRF			шт.	--	1	
	Рентгеновский аппарат на 3 рабочих места Axiom Luminos dRF			шт.	--	1	
	Автоклав настольный, полезный объём камеры до 30 л, с режимом вакуумной сушки в компелекте с блоком водоподготовки; 600х620х680; 220В, 1ф. 0,8Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автоклав настольный			шт.	--	1	
	Моечно-дезинфекционно-сушильный автомат для обработки предметов ухода за больными с принадлежностями (судна, мочеприемники)			шт.	--	2	
	Моечно-дезинфекционно-сушильный автомат для хирургических и анестезиологических принадлежностей; 1400х900х700 ; 380В, 3ф. 11Вт			шт.	--	2	
	Дистиллятор воды MELAdest 65 настольный			шт.	--	1	
	3-х функциональный стоматологический аппарат для имплантологии с автоподачей раствора			шт.	--	2	
	Аппарат для имплантологии и хирургииАппарат для имплантологии и хирургии			шт.	--	1	
	Аппарат панорамный рентгеновский стоматологический с томографи-ей с комплектом ПО для 3D			шт.	--	1	
	Аспирационная стоматологическая помпа для сухой аспирации			шт.	--	1	
	Дозатор шприцевой стоматологический автоматический для анестезии			шт.	--	9	
	Интраоральная видеокамера			шт.	--	8	
	Комплект оборудования и спец мебели стоматологическая для отдыха на 8 кресел			шт.	--	1	
	Комплект ПО для работы с данными трехмерного исследования			шт.	--	1	
	Компьютерная регистрационная система			шт.	--	1	
	Лицевая дуга			шт.	--	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Передвижная стойка под приборы			шт.	--	25	
	Стоматологическая установка в комплекте с креслом пациента, функциональными модулями врача и асситента, рабочим креслом врача, в комплектации инструментов и принадлежностей для терапии			шт.	--	8	
	Стоматологическая функциональная стойка на 5 инструментов на тележке			шт.	--	1	
	Стоматологический лазер диодный в комплекте			шт.	--	4	
	Стоматологическое кресло пациента для операционной с автоматической ножной секцией			шт.	--	1	
	Стул ассистента стоматолога			шт.	--	1	
	Стул врача-стоматолога			шт.	--	1	
	Аппарат для ультразвуковой чистки и дезинфекции инструментов с подогревом			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Комплект наконечников в составе: - Expert torque LUX E680 L с подсветкой - 30шт. - Expert torque Mini LUX E677 L турбинный наконечник с подсветкой - 30шт. - Multi flex LUX 465 LRN быстросъемный переходник со светом и регу-лировкой подачи спрея - 30шт. - Expert matic LUX E20L наконечник угловой 1:1 - 36шт. - Expert matic LUX E15L наконечник угловой 5,4:1 - 2шт. - Expert matic E10C наконечник прямой 1:1 - 28шт. - Expert matic LUX E25L наконечник угловой ортопедический 1:5 - 20шт. Комплект наконечников в составе: - Expert torque LUX E680 L с подсветкой - 30шт. - Expert torque Mini LUX E677 L турбинный наконечник с подсветкой - 30шт. - Multi flex LUX 465 LRN быстросъемный переходник со светом и регу-лировкой подачи спрея - 30шт. - Expert matic LUX E20L наконечник угловой 1:1 - 36шт. - Expert matic LUX E15L наконечник угловой 5,4:1 - 2шт. - Expert matic E10C наконечник прямой 1:1 - 28шт. - Expert matic LUX E25L наконечник угловой ортопедический 1:5 - 20шт.			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Комплект принадлежностей для стоматологической стерилизацион-ной в составе: - крышка пластиковая для Hygosonic - корзина вставная для Hygosonic - Dip-Basket корзина-стакан d7,8 x 6,0 для Hygosonic - Glass Beaker for fluid погружные стаканы на подставке для Hygosonic 600ml - Glass Beaker for fluid погружные стаканы на подставке для Hygosonic 600ml-2шт - Пинцет для инстументов, вакуумной закалки из нержавеющей стали				--	1	
	Комплект специализированной мебели для стоматологической стери-лизационной в сборе с мойками и шкафами для хранения принадлежностей			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Универсальная УЗИ система скрининг-класса комплект #4 для акушер-ства и гинекологии включая ПО: * Клиническая опция акушерских исследований * Клиническая опция эхокардиографии плода * Клиническая опция гинекологических исследований необходимые датчики комплекта №4: * Конвексный датчик с частотным диапазоном 2-6 МГц для акушер-ских/гинекологических исследований, а также абдоминальных и инва-зивных исследований * Микроконвексный внутриполостной датчик с частотным диапазоном 4-9 МГц и 150-градусов полем обзора с поддержкой эластографии на базе анализа деформации; 478x737x1575; 220В, 1ф. 0,75Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Универсальная УЗИ система скрининг-класса комплект #5 для урологии включая ПО: * Программа тканеспецифичной визуализации для урологических уль-тразвуковых исследований (почек, мочевого пузыря и предстательной железы) необходимые датчики комплект №5: * конвексный датчик с частотным диапазоном 2-6 МГц для абдоми-нальных и инвазивных исследований * Линейный датчик для сосудов поверхностных органов и структур, сосудов, диапазон частот 5-18 МГц * Микроконвексный биплановый внутриполостной датчик для уроло-гии, диапазон частот 5-10 МГц; 478x737x1575; 220В, 1ф. 0,75Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Универсальная УЗИ система экспертного класса комплект #1 включая ПО и необходимые датчики: - набор стандартных функций - эхокардиография взрослых - эхокардиография детей - транстраниальная допплерография - сосудистые исследования - исследования костно-мышечной системы - кардиологическая опция взрослых с ЭКГ и контрастные исследования - трансэзофагиальная эхокардиография - стресс-тест по ЭхоКГ и допплеру необходимые датчики комплекта #1: * Матричный монокристальный секторный датчик (2D/3D/4D) для эхо-кардиографии взрослых, педиатрии, общих исследований взрослых, поддерживает режим визуализации и поворота изображения на 360 град. без перемещения датчика , диапазон частот 1-5 МГц * Секторный датчик с частотным диапазоном от 3 до 8 МГц * Линейный датчик для сосудистых исследований поверхностно рас-положенных органов и структур, интраоперационных исследований с частотой 3-12 Мгц, апертурой 39 мм * Линейный датчик для сосудов поверхностных органов и структур, сосудов, скелетно-мышечной системы, диапазон частот 5-18 МГц * Чреспищеводный матричный монокристальный секторный датчик объёмного сканирования (2D/3D/4D) для кардиологических исследо-ваний взрослых и детей (>30 кг) с частотным диапазоном 2-7 МГц; 478x737x1575; 220В, 1ф. 0,75Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Универсальная УЗИ система экспертного класса комплект #2 включая ПО и необходимые датчики: - набор стандартных функций - сканирование внутренних органов - сканирование малых органов - исследования костно-мышечной системы - инвазивные исследования (биопсия) - кардиологическая опция взрослых с ЭКГ и контрастные исследования необходимые датчики комплекта №2: * Конвексный монокристальный датчик для общих абдоминальных, акушерских, гинекологических, исследований, диапазон частот 1-5 МГц * Линейный датчик для сосудов поверхностных органов и структур, сосудов диапазон частот 5-12 Мгц * Линейный датчик для сосудов поверхностных органов и структур, сосудов, скелетно-мышечной системы, диапазон частот 5-18 МГц * Насадка для биопсии для конвексного датчика, насадка для биопсии для линейного датчика * Секторный монокристальный фазированный датчик для кардиологи-ческих и транскраниальных исследований. Диапазон частот 1-5 МГц * вагинальный датчик * ректальный датчик ; 478x737x1575; 220В, 1ф. 0,75Вт			шт.	--	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Универсальная УЗИ система экспертного класса комплект #3 включая ПО и необходимые датчики: - набор стандартных функций - акушерские исследования - сканирование малых органов - эхокардиографич плода - инвазивные исследования (биопсия) необходимые датчики комплекта №3: * Микроконвексный монокристальный внутриполостной датчик для гинекологии и акушерства, диапазон частот 3-10 МГц, поддержка ре-жима компрессионной эластографии * Конвексный моторизованный датчик (2D/3D/4D) для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований, диапазон частот 2-6 МГц * Линейный датчик для сосудов поверхностных органов и структур, сосудов диапазон частот 5-12 Мгц, поддержка режима компрессион-ной эластографии * Конвексный монокристальный датчик для абдоминальных, сосуди-стых, акушерских, гинекологических исследований взрослых и в педи-атрии, диапазон частот 2-9 МГц * Вагинальная насадка для биопсии, биопсийная гасадка для линейного датчика *Ректальный датчик ; 478x737x1575; 220В, 1ф. 0,75Вт			шт.	--	1	
	Урологичекое кресло с держателями по Геппелю			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Урологическое кресло с поддоном со сливом			шт.	--	1	
	Уролоуметр с принтрером и урофлоуметрическим креслом взрослым и детским с весовым датчиком потока			шт.	--	1	
	Уролоуметр с принтрером и стойкой тип "уринал" с весовым датчиком потока			шт.	--	1	
	Электростимулятор урологический ; 445х283х147; 220В, 1ф. 0,2Вт			шт.	--	2	
	Автоматизированный комплекс с недельной программой для приготовления/разогрева и поддержания в термостатическом состоянии фангопарафина, парафина или парафино-озокеритовой смеси в комплекте			шт.	--	1	
	Камерная криосауна на 1 место			шт.	--	1	
	Аппарат дарсонваль			шт.	--	1	
	Аппарат для вакуумтерапии в комплекте с тележкой с выдвижным ящиком и 2-мя полками			шт.	--	1	
	Аппарат для ДМВ-терапии			шт.	--	1	
	Аппарат для лечения импульсным низкочастотным электростатическим полем			шт.	--	1	
	Аппарат для лечения токами надтональной частоты			шт.	--	1	
	Аппарат для лимфодренажа и стимуляции лимфатической и венозной систем с функцией вакуумной терапии + стойка с полкой и выдвижным ящиком			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Аппарат для СМВ терапии			шт.	--	1	
	ИК облучатель инфракрасный настольный			шт.	--	1	
	Индуктор резонансный			шт.	--	1	
	Комплексный аппарат физиотерапии			шт.	--	1	
	УФ облучатель коротковолновый - с 4-мя комплектами тубусов в комплекте с тележкой			шт.	--	1	
	УФ Облучатель ртутно-кварцевый настольный			шт.	--	1	
	Электростимулятор			шт.	--	1	
	Аппарат транскраниальной магнитостимуляции			шт.	--	1	
	Ходунки двухуровневые			шт.	--	6	
	Установка моечная для промывания эндоскопов			шт.	--	2	
	Ванна моечная; 700х700х850; В, ф. Вт			шт.	--	1	учтено в разделе ВК
	Ванна моечная двойная; 1400х700х850; В, ф. Вт			шт.	--	1	учтено в разделе ВК
	Ванна моечная; 600х600х850; В, ф. Вт			шт.	--	1	учтено в разделе ВК
	Весы эл. порционные; 350х325х105; 220В, 1ф. 0.01Вт			шт.	--	2	
	Витрина тепловая ROLLER GRILL VHC1000; 1000х720х475; 220В, 1ф. 2.5Вт			шт.	--	1	
	Плита 4-х конфорочная, 800х700х900; 380В, 3ф. 10.0Вт			шт.	--	1	
	Подсветка для зонта ЗВП; 500х100х100; 220В, 1ф. 0.1Вт			шт.	--	2	
	Подсветка для зонта ЗВЦ ; 500х200х100; 220В, 1ф. 0.2Вт			шт.	--	1	
	ПОЛКА ДЛЯ ЛИНИИ РАЗДАЧИ С ПОДОГР.; 1400х300х400; 220В, 1ф. 0.8Вт			шт.	--	1	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ; 1500x300x300; В, ф. Вт			шт.	--	1	
	ПОЛКА НАВЕСНАЯ; 1200x300x300; В, ф. Вт			шт.	--	1	
	ПОЛКА НАВЕСНАЯ; 900x300x300; В, ф. Вт			шт.	--	1	
	ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ; 1200x300x600; В, ф. Вт			шт.	--	1	
	ПРИЛАВОК ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНДИТЕРСКИЙ ВИШНЯ,ЗОЛОТО; 938x770x1365; 220В, 1ф. 0.6Вт			шт.	--	1	
	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ; 1200x700x850; В, ф. Вт			шт.	--	1	
	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ; 900x700x850; В, ф. Вт			шт.	--	2	
	СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ; 1400x700x850; 220В, 1ф. 2.25Вт			шт.	--	1	
	СТОЛ С ОХЛАЖДАЕМЫМ ШКАФОМ ; 1360x700x860; 220В, 1ф. 0.35Вт			шт.	--	1	
	СТОЛ С ОХЛАЖДАЕМЫМ ШКАФОМ ; 1795x600x860; 220В, 1ф. 0.35Вт			шт.	--	1	
	СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ; 400x700x850; В, ф. Вт			шт.	--	2	
	СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ; 800x700x850; В, ф. Вт			шт.	--	2	
	ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ ; 735x884x1996; 220В, 1ф. 0.7Вт			шт.	--	2	
	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СО СТЕКЛОМ ; 1402x627x1960; 220В, 1ф. 0.6Вт			шт.	--	1	
	Встраиваемая аудиосистема			шт.	--	14	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Жидкокристаллический телевизор; 961x604x189 ; 220В, 1ф. 0,04Вт			шт.	--	46	
	Локализатор взрыва			шт.	--	3	
	Напольная хозяйственная мойка/унитаз; 800x550x800;			шт.	--	15	учитывается в разделе ВК
	Ручной досмотровый металлодетектор			шт.	--	3	
	Факс			шт.	--	4	
	Электронное рассписание приема врачей			шт.	--	2	
	Электрополотенце			шт.	--	2	
	Принтер для печати на бланках строгой отчетности			шт.	--	1	
ОБОРУДОВАНИЕ "ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ"							
№1	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения – шлюз (предоперационная) для помещений : 4001 – 4009, 4009а		HT Labor +Hospitaltechnik, Германия	компл.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
№2	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения для помещений 4040;4043; 4045; 4047		HT Labor +Hospitaltechnik, Германия	компл.	1	--	
№3	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения – 1080; 1080a;1080b		HT Labor +Hospitaltechnik, Германия	компл.	1	--	
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) для операционных залов с функцией "эндоскопического света", предоперационных и наркозных помещений.				--	1	Учтено в АР
	Комплект на интегрированную эндохирургическую малую операционную по проекту				--	1	Учтено в АР

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) для операционных залов, предоперационных и наркозных помещений. Комплект на малую операционную по проекту				--	1	Учтено в АР
ОБОРУДОВАНИЕ "УМНАЯ ПОЛИКЛИНИКА"							
-	Терминал Навигатор SFOUR Покраска в соответствии с интерьером, без отделки		SFOUR	шт.	1	--	
-	Терминал оплаты/ Покраска в соответствии с интерьером, без отделки	SFOUR	SFOUR	шт.	2	--	
-	Автоматическая настольная система штрихкодирования HEN mini (настольный) + переносной мобильный сканер штрхкодов + моноблок+принтер для шрих кодов на самоклеющейся бумаге, клавиатура, мышь, ридер NFC карт	магниты	HEN	компл.	1	--	
-	Терминал для лабораторий SFOUR +принтер для шрих кодов на самоклеющейся бумаге, клавиатура, мышь, ридер NFC карт		SFOUR	компл.	39	--	
-	Светодиодное табло оператора + рамка		ДАМАСК	компл.	87	--	
-	Коммутатор POE 16/2 м		ДАМАСК	шт.	10	--	
-	Сканер паспортовформат А5	Plastek 550	Plastek	шт.	2	--	
-	Принтер Штрих QR кодов	Honeywell PC42d	Honeywel	шт.	2	--	
-	Принтер браслетов	DT Printer DT ZD510	Zebra	шт.	8	--	
-	Этикетки-браслеты Z-Band Direct для HC100 25x279 мм		Zebra	шт.	40	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Монитор - профпанель	LG 55UT640S-ASIA	LG	шт.	34	--	
-	Принтер NFC карт	Evolis Zenius ZN1U0000RS	Evolis	шт.	5	--	
-	Полноцветная лента -1200 отпечатков		Evolis	шт.	5	--	
-	Золотая лента	RCT016NAA	Evolis	шт.	1	--	
-	Кардридер NFC карт		Рутокен	шт.	5	--	
-	Камера	Logitech WebCam C920s HD Pro	Logitech	шт.	5	--	
-	Планшет	Lenovo Yoga Duet 7	Lenovo	шт.	6	--	
-	Операционный компьютер: 2х монитор 27"/ПК i7, 32GB RAM,500GB SSD, P2200/ ИБП 1500ВА		OFT group	шт.	2	--	
-	Оборудование для ВКС профпанель LG 55”/стойка-кронштейн на колесах/Yealink VC800-Phone-WP		Yealink	компл.	4	--	
-	Ридер NFC карт	Рутокен SCR 3001	Рутокен	шт.	165	--	
-	Карта рутокен		Рутокен	шт.	200	--	
НАВИГАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ							
-	Табличка 320х161мм.		ЦИКЛ	шт.	362	--	
-	Табличка 320х105мм.		ЦИКЛ	шт.	362	--	
-	Табличка 1400х200мм.		ЦИКЛ	шт.	22	--	
-	Табличка 320х400мм.		ЦИКЛ	шт.	2	--	
-	Табличка 200х100мм.		ЦИКЛ	шт.	36	--	
-	Табличка 400х400мм.		ЦИКЛ	шт.	46	--	
-	Табличка 320х161мм.		ЦИКЛ	шт.	7	--	
-	Наклейки 80х100мм.		ЦИКЛ	шт.	100	--	
-	Наклейки 150 мм.		ЦИКЛ	шт.	100	--	
-	Панно 1200х600 мм		ЦИКЛ	шт.	10	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	Информационный стенд 1000х1145мм.		ЦИКЛ	шт.	22	--	
-	Световые буквы 500 мм. “ФГБУ Больница с поликлиникой”		ЦИКЛ	шт.	1	--	
-	Световые буквы 300 мм. ”Приемное отделение”		ЦИКЛ	шт.	1	--	
-	Световые буквы 200 мм. “КПП № 1,2”		ЦИКЛ	шт.	2	--	
-	Табличка 600х400 мм. Основа - Латунь - Глубина 20 мм. - Окраска под бронзу		ЦИКЛ	шт.	2	--	
-	Табличка 600х400 мм. Основа – нержавеющая сталь - Глубина 20 мм.		ЦИКЛ	шт.	1	--	
-	Световой короб 1200х300 мм.		ЦИКЛ	шт.	2	--	
Набор инструментов для гинекологии ОХ							
1	Рукоятка, № 3, длина 125 мм	BB073R	B|BRAUN	шт.	1	--	
2	Рукоятка, № 3L, длина 210 мм	BB075R	B|BRAUN	шт.	1	--	
3	Рукоятка, № 4, длина 135 мм	BB084R	B|BRAUN	шт.	2	--	
4	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм	BC265R	B|BRAUN	шт.	3	--	
5	Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM (MC INDOE), DUROTIP, изогнутые, длина 230 мм	BC267R	B|BRAUN	шт.	2	--	
6	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм	BC271R	B|BRAUN	шт.	2	--	
7	Ножницы препаровальные по TOENNIS-ADSON, DUROTIP, изогнутые, длина 175 мм	BC273R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 285 мм	BC281R	B|BRAUN	шт.	2	--	
9	Ножницы препаровальные по LExER, DUROTIP, изогнутые, длина 165 мм	BC283R	B|BRAUN	шт.	3	--	
10	Ножницы гинекологические по SIMS, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм	BC290R	B|BRAUN	шт.	1	--	
11	Ножницы препаровочные по WERTHEIM, DUROTIP, изогнутые, длина 230 мм	BC293R	B|BRAUN	шт.	2	--	
12	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые	BC295W	B|BRAUN	шт.	1	--	
13	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 230 мм, изогнутые	BC296W	B|BRAUN	шт.	1	--	
14	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм	BC324R	B|BRAUN	шт.	3	--	
15	Ножницы гинекологические, DUROTIP, изогнутые, длина 255 мм	BC551R	B|BRAUN	шт.	3	--	
16	Ножницы гинекологические, DUROTIP, изогнутые, длина 250 мм	BC552R	B|BRAUN	шт.	2	--	
17	Ножницы ректальные по STELZNER, изогнутые, длина 310 мм	BC623R	B|BRAUN	шт.	2	--	
18	Ножницы гинекологические по KIEBACK, изогнутые на 90˚, длина 240 мм	BC763R	B|BRAUN	шт.	2	--	
19	Ножницы гинекологические по KIEBACK, пуговчатые, изогнутые, длина 260 мм	BC764R	B|BRAUN	шт.	2	--	
20	Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 145 мм	BD537R	B|BRAUN	шт.	4	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 200 мм	BD561R	B|BRAUN	шт.	3	--	
22	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 250 мм	BD562R	B|BRAUN	шт.	2	--	
23	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 300 мм	BD563R	B|BRAUN	шт.	3	--	
24	Пинцет хирургический по WAUGH, зубчики 1х2, длина 180 мм	BD670R	B|BRAUN	шт.	1	--	
25	Пинцет анатомический, коагуляционный, изолированный, длина 200 мм	BD852R	B|BRAUN	шт.	3	--	
26	Пинцет хирургический, зубчики 1х2, коагуляционный, изолированный, длина 200 мм	BD855R	B|BRAUN	шт.	2	--	
27	Корнцанг по MAIER, прямой, длина 260 мм	BF058R	B|BRAUN	шт.	4	--	
28	Корнцанг по MAIER, изогнутый, длина 260 мм	BF059R	B|BRAUN	шт.	2	--	
29	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм	BF122R	B|BRAUN	шт.	2	--	
30	Цапка по BACKHAUS, длина 110 мм	BF432R	B|BRAUN	шт.	4	--	
31	Цапка, длина 115 мм	BF465R	B|BRAUN	шт.	4	--	
32	Зажим кровоостанавливающий по KELLY, прямой, длина 140 мм	BH134R	B|BRAUN	шт.	1	--	
33	Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм	BH145R	B|BRAUN	шт.	2	--	
34	Зажим кровоостанавливающий по PEAN, прямой, длина 140 мм	BH424R	B|BRAUN	шт.	6	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-PEAN, прямой, длина 200 мм	BH446R	B|BRAUN	шт.	2	--	
36	Зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм	BH618R	B|BRAUN	шт.	10	--	
37	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм	BH646R	B|BRAUN	шт.	4	--	
38	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 240 мм	BH650R	B|BRAUN	шт.	2	--	
39	Зажим лигатурный по OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 220мм, модель 2	BJ022R	B|BRAUN	шт.	2	--	
40	Зажим лигатурный по OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 225мм, модель 3	BJ023R	B|BRAUN	шт.	2	--	
41	Зажим диссекционный по ZENKER, слегка изогнутый, длина 300 мм	BJ047R	B|BRAUN	шт.	2	--	
42	Зажим диссекционный по ZENKER, изогнутый, длина 290 мм	BJ048R	B|BRAUN	шт.	2	--	
43	Зажим лигатурный по KIEBACK, длина 235 мм	BJ075R	B|BRAUN	шт.	1	--	
44	Зажим диссекционный по OVERHOLT, модель 1, длина 295 мм	BJ091R	B|BRAUN	шт.	2	--	
45	Зажим диссекционный по OVERHOLT, модель 6, длина 300 мм	BJ096R	B|BRAUN	шт.	1	--	
46	Зажим захватывающий по MIKULICZ, зубчики 1х2, большой, длина 200 мм	BJ314R	B|BRAUN	шт.	6	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Зажим захватывающий по FAURE, для гистерэктомии, сильно изогнутый, длина 205 мм	BJ326R	B|BRAUN	шт.	3	--	
48	Зажим захватывающий по WERTHEIM, для гистерэктомии, изогнутый, длина 235 мм	BJ507R	B|BRAUN	шт.	4	--	
49	Зажим захватывающий по WERTHEIM, для гистерэктомии, изогнутый, длина 235 мм	BJ507R	B|BRAUN	шт.	2	--	
50	Зажим захватывающий по HOLZBACH, для гистерэктомии, изогнутый, длина 245 мм	BJ511R	B|BRAUN	шт.	2	--	
51	Зажим захватывающий по WERTHEIM для гистерэктомии, изогнутый, длина 245 мм	BJ551R	B|BRAUN	шт.	2	--	
52	Зажим захватывающий по WERTHEIM для гистерэктомии, изогнутый, длина 240 мм	BJ552R	B|BRAUN	шт.	2	--	
53	Зажим захватывающий по BURKE для параметрия, длина 250 мм	BJ560R	B|BRAUN	шт.	2	--	
54	Зажим захватывающий по BURKE для параметрия, длина 250 мм	BJ561R	B|BRAUN	шт.	2	--	
55	Зажим захватывающий по WERTHEIM, бранши изогнуты на 90˚, атравматический, длина 250 мм	BJ581R	B|BRAUN	шт.	2	--	
56	Коробка стальная, для игл круглая	BL931R	B|BRAUN	шт.	1	--	
57	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0	BM016R	B|BRAUN	шт.	3	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0	BM016R	B|BRAUN	шт.	1	--	
59	Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 260 мм, для нитей 4/0-6/0	BM037R	B|BRAUN	шт.	2	--	
60	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0	BM067R	B|BRAUN	шт.	3	--	
61	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0	BM067R	B|BRAUN	шт.	1	--	
62	Иглодержатель по HEGAR, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0	BM077R	B|BRAUN	шт.	3	--	
63	Иглодержатель по HEGAR, DUROGRIP, длина 240 мм, для нитей до 3/0	BM078R	B|BRAUN	шт.	2	--	
64	Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 200 мм, для нитей до 3/0	BM100R	B|BRAUN	шт.	1	--	
65	Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 240 мм, для нитей до 3/0	BM101R	B|BRAUN	шт.	1	--	
66	Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 300 мм, для нитей до 3/0	BM102R	B|BRAUN	шт.	2	--	
67	Направитель по BURKE, длина 270 мм	BM976R	B|BRAUN	шт.	1	--	
68	Зонд двусторонний, длина 300 мм, диаметр 2,0 мм	BN150R	B|BRAUN	шт.	1	--	
69	Проводник по REDON, Ch.10, длина 190 мм	BN903R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Проводник по REDON, Ch.12, длина 190 мм	BN904R	B|BRAUN	шт.	1	--	
71	Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм	BT030R	B|BRAUN	шт.	2	--	
72	Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм	BT030R	B|BRAUN	шт.	1	--	
73	Крючок, острый, 1-зубый, длина 165 мм	BT121R	B|BRAUN	шт.	1	--	
74	Крючок по CUSHING, седловидный, 10x13 мм, длина 205 мм	BT184R	B|BRAUN	шт.	1	--	
75	Крючок по CUSHING, седловидный, 15x22 мм, длина 250 мм	BT202R	B|BRAUN	шт.	2	--	
76	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5x19мм, длина 220 мм	BT260R	B|BRAUN	шт.	2	--	
77	Крючок по KOCHER, 67x25 мм, длина 250 мм	BT460R	B|BRAUN	шт.	1	--	
78	Крючок по KOCHER, 80x60 мм, длина 250 мм	BT463R	B|BRAUN	шт.	2	--	
79	Крючок по BRUNNER, 140x25 мм, длина 250 мм	BT511R	B|BRAUN	шт.	1	--	
80	Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, длина 250 мм, 121x50 мм	BT622R	B|BRAUN	шт.	2	--	
81	Зеркало абдоминальное по FRITSCH, 46x75 мм, длина 235 мм	BT658R	B|BRAUN	шт.	2	--	
82	Шпатель по HABERER, 40x50 мм, длина 305 мм	BT758R	B|BRAUN	шт.	1	--	
83	Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 255 мм, ширина 8,4 мм	EA097R	B|BRAUN	шт.	2	--	
84	Зеркало вагинальное по KRISTELLER с подъемником, 90x36 мм, длина 175 мм	EL423R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, с подъемником, 110х20 мм, длина 220 мм	EL426R	B|BRAUN	шт.	1	--	
86	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115х18 мм, длина 220 мм	EL497R	B|BRAUN	шт.	1	--	
87	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115х26 мм, длина 220 мм	EL498R	B|BRAUN	шт.	1	--	
88	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115х32 мм, длина 220 мм	EL499R	B|BRAUN	шт.	1	--	
89	Зеркало вагинальное по DOYEN, 60х45 мм, длина 240 мм	EL634R	B|BRAUN	шт.	1	--	
90	Зеркало вагинальное по DOYEN, 90х45 мм, длина 240 мм	EL635R	B|BRAUN	шт.	1	--	
91	Зеркало вагинальное по DOYEN, 80х30 мм, длина 250 мм	EL860R	B|BRAUN	шт.	1	--	
92	Зеркало вагинальное по TUBINGER, 95х20 мм, длина 265 мм	EL868R	B|BRAUN	шт.	2	--	
93	Зеркало вагинальное по SIMON, 115х22 мм, длина 275 мм	EL872R	B|BRAUN	шт.	2	--	
94	Зеркало вагинальное по SIMON, 115х26 мм, длина 275 мм	EL873R	B|BRAUN	шт.	2	--	
95	Зонд SIMS, маточный, 4/330 мм	EO012R	B|BRAUN	шт.	2	--	
96	Пулевка по SCHROEDER, длина 250 мм	EO110R	B|BRAUN	шт.	4	--	
97	Пулевка по SCHROEDER, 3х3 зубчики, прямая, длина 270 мм	EO163R	B|BRAUN	шт.	2	--	
98	Винт миомный по DOYEN, длина 190 мм	EO435R	B|BRAUN	шт.	2	--	
99	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм	FB400R	B|BRAUN	шт.	4	--	
100	Пинцет сосудистый по DE BAKEY , прямой, ширина браншей 2мм, длина 200 мм	FB402R	B|BRAUN	шт.	3	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Пинцет сосудистый DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2мм, длина 240 мм	FB404R	B|BRAUN	шт.	2	--	
102	Пинцет сосудистый по DE BAKEY, прямой, ширина браншей 2мм, длина 300 мм	FB405R	B|BRAUN	шт.	3	--	
103	Пинцет сосудистый по DE BAKEY, прямой, ширина браншей 3,5мм, длина 300 мм	FB408R	B|BRAUN	шт.	2	--	
104	Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4	JF257R	B|BRAUN	шт.	5	--	
105	Силиконовый мат, размер 402 х 250 мм	JF940	B|BRAUN	шт.	5	--	
106	Сетка стальная, внешний размер 406х253х44мм, стандарт 3/4	JG252R	B|BRAUN	шт.	5	--	
107	Почкообразный лоток, длина 250 мм	JG506R	B|BRAUN	шт.	3	--	
108	Медицинская чашка, 0,16 л	JG522R	B|BRAUN	шт.	3	--	
109	Медицинская чашка, 0,3 л	JG523R	B|BRAUN	шт.	3	--	
110	Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук	JG744	B|BRAUN	шт.	5	--	
111	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт 3/4	JK741	B|BRAUN	шт.	2	--	
112	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, синяя	JP112	B|BRAUN	шт.	3	--	
113	Расширитель маточный по HEGAR диам. 3 мм, длина 185 мм	EM103R	B|BRAUN	шт.	1	--	
114	Расширитель маточный по HEGAR диам. 3,5 мм, длина 185 мм	EM133R	B|BRAUN	шт.	1	--	
115	Расширитель маточный по HEGAR диам. 4 мм, длина 185 мм	EM104R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
116	Расширитель маточный по HEGAR диам. 4,5 мм, длина 185 мм	EM134R	B|BRAUN	шт.	1	--	
117	Расширитель маточный по HEGAR диам. 5 мм, длина 185 мм	EM105R	B|BRAUN	шт.	1	--	
118	Расширитель маточный по HEGAR диам. 5,5 мм, длина 185 мм	EM135R	B|BRAUN	шт.	1	--	
119	Расширитель маточный по HEGAR диам. 6 мм, длина 185 мм	EM106R	B|BRAUN	шт.	1	--	
120	Расширитель маточный по HEGAR диам. 6,5 мм, длина 185 мм	EM136R	B|BRAUN	шт.	1	--	
121	Расширитель маточный по HEGAR диам. 7 мм, длина 185 мм	EM107R	B|BRAUN	шт.	1	--	
122	Расширитель маточный по HEGAR диам. 7,5 мм, длина 185 мм	EM137R	B|BRAUN	шт.	1	--	
123	Расширитель маточный по HEGAR диам. 8 мм, длина 185 мм	EM108R	B|BRAUN	шт.	1	--	
124	Расширитель маточный по HEGAR диам. 8,5 мм, длина 185 мм	EM138R	B|BRAUN	шт.	1	--	
125	Расширитель маточный по HEGAR диам. 9 мм, длина 185 мм	EM109R	B|BRAUN	шт.	1	--	
126	Расширитель маточный по HEGAR диам. 9,5 мм, длина 185 мм	EM139R	B|BRAUN	шт.	1	--	
127	Расширитель маточный по HEGAR диам. 10 мм, длина 185 мм	EM110R	B|BRAUN	шт.	1	--	
128	Расширитель маточный по HEGAR диам. 10,5 мм, длина 185 мм	EM140R	B|BRAUN	шт.	1	--	
129	Расширитель маточный по HEGAR диам. 11 мм, длина 185 мм	EM111R	B|BRAUN	шт.	1	--	
130	Расширитель маточный по HEGAR диам. 11,5 мм, длина 185 мм	EM141R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
131	Расширитель маточный по HEGAR диам. 12 мм, длина 185 мм	EM112R	B|BRAUN	шт.	1	--	
132	Расширитель маточный по HEGAR диам. 12,5 мм, длина 185 мм	EM142R	B|BRAUN	шт.	1	--	
133	Расширитель маточный по HEGAR диам. 13 мм, длина 185 мм	EM113R	B|BRAUN	шт.	1	--	
134	Расширитель маточный по HEGAR диам. 13,5 мм, длина 185 мм	EM143R	B|BRAUN	шт.	1	--	
135	Расширитель маточный по HEGAR диам. 14 мм, длина 185 мм	EM114R	B|BRAUN	шт.	1	--	
136	Расширитель маточный по HEGAR диам. 14,5 мм, длина 185 мм	EM144R	B|BRAUN	шт.	1	--	
137	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470x274x90 мм, стандарт 3/4	JK740	B|BRAUN	шт.	1	--	
Набор инструментов для гинекологии лапароскопический							
1	Ножницы эндоскопические, перитонеальные, крючкообразные, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO006R	B|BRAUN	шт.	1	--	
2	Ножницы эндоскопические,METZENBAUM,5/310	PO030R	B|BRAUN	шт.	1	--	
3	Ножницы эндоскопические по METZENBAUM, биполярные, диам. 5 мм, длина 310 мм	PM400R	B|BRAUN	шт.	2	--	
4	Зажим захватывающий эндоскопический, универсальный, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO128R	B|BRAUN	шт.	1	--	
5	Зажим захватывающий эндоскопический "рот щуки", диам. 5 мм, длина 310 мм	PO107R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Зажим захватывающий эндоскопический, волнообразный, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO129R	B|BRAUN	шт.	1	--	
7	Зажим захватывающий эндоскопический, зубцы 2х4, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO132R	B|BRAUN	шт.	1	--	
8	Зажим захватывающий эндоскопический, зубцы 2х3, диам.10 мм, длина 310 мм	PO117R	B|BRAUN	шт.	1	--	
9	Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, биполярный, диам. 5 мм, длина 310 мм	PM408R	B|BRAUN	шт.	2	--	
10	Зажим захватывающий эндоскопический, микро, биполярный, диам. 5 мм, длина 310 мм	PM402R	B|BRAUN	шт.	2	--	
11	Зажим захватывающий эндоскопический, макро, биполярный, диам.5 мм, длина 310 мм	PM403R	B|BRAUN	шт.	2	--	
12	Направитель узла, эндоскопический, по KUTHE, диам. 5, длина 310 мм	PL432R	B|BRAUN	шт.	1	--	
13	Щипцы биопсийные эндоскопические,с зубом, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO505R	B|BRAUN	шт.	1	--	
14	Зонд, с градуировкой, диам. 5 мм, длина 400 мм	BN320R	B|BRAUN	шт.	1	--	
15	Электрод-крючок, L-образный	GK384R	B|BRAUN	шт.	1	--	
16	Рукоятка для электродов, диам. 5 мм, длина 330 мм	GK372R	B|BRAUN	шт.	1	--	
17	Электрод-игла, диам. 5 мм, длина 330 мм	GK390R	B|BRAUN	шт.	1	--	
18	Трубка для аспирации-ирригации эндоскопическая, диам. 5 мм, длина 330 мм	PG027R	B|BRAUN	шт.	1	--	
19	Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм	PL407R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Иглодержатель эндоскопический, изогнутый влево, диам. 5 мм, длина 310 мм	PL408R	B|BRAUN	шт.	1	--	
21	Инструмент для ушивания эндоскопической раны, диам. 2,5 мм, длина 170 мм	PL162R	B|BRAUN	шт.	1	--	
22	Зажим захватывающий эндоскопический по KRUSCHINSKI, со штопором и зажимом, 10/310	PO182R	B|BRAUN	шт.	1	--	
23	Винт миомный эндоскопический по DOYEN	PO183R	B|BRAUN	шт.	1	--	
24	Маточный манипулятор	ER800R	B|BRAUN	шт.	1	--	
25	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 3 мм, длина 45 мм	ER801R	B|BRAUN	шт.	1	--	
26	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 60 мм	ER802R	B|BRAUN	шт.	1	--	
27	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 60 мм, кончик повернут на 180°	ER803R	B|BRAUN	шт.	1	--	
28	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 75 мм	ER804R	B|BRAUN	шт.	1	--	
29	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 90 мм	ER805R	B|BRAUN	шт.	1	--	
30	Зонд-насадка манипулятора маточного	ER806P	B|BRAUN	шт.	1	--	
31	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 45 мм	ER807P	B|BRAUN	шт.	1	--	
32	Тубус троакара, 5 мм/110 мм	EK014R	B|BRAUN	шт.	3	--	
33	Обтуратор конический, 5/110 мм	EK046R	B|BRAUN	шт.	3	--	
34	Клапан для 5 мм троакара, уп. 20 шт	EK080P	B|BRAUN	шт.	1	--	
35	Тубус троакара, 10 мм/110 мм	EK024R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Тубус троакара, 10 мм/110 мм	EK026R	B|BRAUN	шт.	1	--	
37	Обтуратор конический, 10/110 мм	EK056R	B|BRAUN	шт.	2	--	
38	Клапан для троак.10-12мм с 5 мм переход.	EK083P	B|BRAUN	шт.	1	--	
39	Клапан для троакаров 10-12 мм	EK086P	B|BRAUN	шт.	1	--	
40	Клапан, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт.	EK084P	B|BRAUN	шт.	1	--	
41	Колпачок, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт.	EK085P	B|BRAUN	шт.	1	--	
42	Клапан для троакаров 5 мм, одноразовый, упаковка 20 шт.	EK001SU	B|BRAUN	шт.	1	--	
43	Клапан, для троакаров, диам.10 -12 мм, одноразовый, упаковка 20 шт.	EK002SU	B|BRAUN	шт.	1	--	
44	Эндоскоп жесткий 30°, диам.10 мм, 330 мм	PE909A	B|BRAUN	шт.	1	--	
45	Сетка стальная, с крышкой, внешний размер 454x84x41 мм, с держателем для одного эндоскопа	JF431R	B|BRAUN	шт.	1	--	
46	Игла для инсуффляции по VERESS, диам. 2,1 мм, длина 150 мм	PG011	B|BRAUN	шт.	1	--	
47	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, серебристая	JP105	B|BRAUN	шт.	1	--	
48	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x187, стандарт 1/1	JK444	B|BRAUN	шт.	1	--	
49	Сетка стальная с силиконовым матом, подставкой стальной, для эндоскопических инструментов, 540x253x166 мм	PL960R	B|BRAUN	шт.	1	--	
50	Держатель для фиксации инструментов силиконовый, стальной, для троакаров	PL962R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Средство для ухода Sterilit, в аэрозольной упаковке, флакон 300 мл	JG600	B|BRAUN	шт.	10	--	
52	Щетка для чистки инструментов, диам. 10 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук	PM995R	B|BRAUN	шт.	1	--	
53	Щетка для чистки инструментов, диам. 3,7 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук	GK469R	B|BRAUN	шт.	1	--	
54	Щетка для чистки электродов	GK299	B|BRAUN	шт.	1	--	
55	Кабель монополярного электрода, штекер 5 мм, разъем 4 мм, длина 3,5 м	GK239	B|BRAUN	шт.	2	--	
56	Кабель биполярного электрода, 8/4мм	GN131	B|BRAUN	шт.	2	--	
Малый хирургический набор							
1	Корнцанг по MAIER, изогнутый, длина 260 мм	BF059R	B|BRAUN	шт.	2	--	
2	Цапка по BACKHAUS, длина 110 мм	BF432R	B|BRAUN	шт.	4	--	
3	Цапка, длина 115 мм	BF465R	B|BRAUN	шт.	2	--	
4	Рукоятка, № 4, длина 135 мм	BB084R	B|BRAUN	шт.	1	--	
5	Рукоятка, № 3, длина 125 мм	BB073R	B|BRAUN	шт.	1	--	
6	Ножницы препаровальные по BABY-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм	BC259R	B|BRAUN	шт.	1	--	
7	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм	BC263R	B|BRAUN	шт.	1	--	
8	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые	BC295W	B|BRAUN	шт.	1	--	
9	Ножницы препаровальные по LExER, DUROTIP, изогнутые, длина 165 мм	BC283R	B|BRAUN	шт.	1	--	
10	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм	BC324R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 145 мм	BD537R	B|BRAUN	шт.	2	--	
12	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм	BD557R	B|BRAUN	шт.	2	--	
13	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм	FB400R	B|BRAUN	шт.	2	--	
14	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм	BH614R	B|BRAUN	шт.	4	--	
15	Зажим кровоостанавливающий по PEAN, прямой, длина 140 мм	BH424R	B|BRAUN	шт.	4	--	
16	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, зубчики 1х2, длина 125 мм	BH121R	B|BRAUN	шт.	4	--	
17	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм	BH111R	B|BRAUN	шт.	4	--	
18	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм	BH646R	B|BRAUN	шт.	2	--	
19	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 140 мм	BJ011R	B|BRAUN	шт.	1	--	
20	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм	BJ012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
21	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм	BH203R	B|BRAUN	шт.	2	--	
22	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0	BM016R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0	BM066R	B|BRAUN	шт.	2	--	
24	Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм	BT030R	B|BRAUN	шт.	1	--	
25	Крючок по LANGENBECK, 28x14 мм, длина 210 мм	BT321R	B|BRAUN	шт.	2	--	
26	Крючок по LANGENBECK, 40x10 мм, длина 210 мм	BT325R	B|BRAUN	шт.	2	--	
27	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5x19мм, длина 220 мм	BT260R	B|BRAUN	шт.	2	--	
28	Крючок, острый, 2-зубый, длина 165 мм	BT122R	B|BRAUN	шт.	2	--	
29	Крючок по CUSHING, седловидный, 10x13 мм, длина 205 мм	BT184R	B|BRAUN	шт.	2	--	
30	Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина 6,2 мм	EA092R	B|BRAUN	шт.	1	--	
31	Ложка по VOLKMANN,5.2мм, длина 180 мм.	FK633NR	B|BRAUN	шт.	1	--	
32	Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм	BN012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
33	Зонд двусторонний, длина 145 мм, диаметр 1,5 мм	BN114R	B|BRAUN	шт.	1	--	
34	Коробка стальная, для игл круглая	BL931R	B|BRAUN	шт.	1	--	
35	Медицинская чашка, 0,16 л	JG522R	B|BRAUN	шт.	1	--	
36	Медицинская чашка, 0,3 л	JG523R	B|BRAUN	шт.	1	--	
37	Почкообразный лоток, длина 250 мм	JG506R	B|BRAUN	шт.	1	--	
38	Проводник по REDON, Ch.10, длина 190 мм	BN903R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм	BC271R	B|BRAUN	шт.	1	--	
40	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм	BC265R	B|BRAUN	шт.	1	--	
41	Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 180 мм	BD540R	B|BRAUN	шт.	1	--	
42	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, зубчики 1х2, длина 125 мм	BH121R	B|BRAUN	шт.	1	--	
43	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 140 мм	BJ011R	B|BRAUN	шт.	1	--	
44	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм	BJ012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
45	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм	BH203R	B|BRAUN	шт.	1	--	
46	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0	BM016R	B|BRAUN	шт.	1	--	
47	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0	BM066R	B|BRAUN	шт.	1	--	
48	Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм	BT030R	B|BRAUN	шт.	1	--	
49	Крючок по LANGENBECK, 28х14 мм, длина 210 мм	BT321R	B|BRAUN	шт.	1	--	
50	Крючок по LANGENBECK, 40х10 мм, длина 210 мм	BT325R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5х19мм, длина 220 мм	BT260R	B|BRAUN	шт.	1	--	
52	Крючок, острый, 2-зубый, длина 165 мм	BT122R	B|BRAUN	шт.	1	--	
53	Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм	BT184R	B|BRAUN	шт.	1	--	
54	Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина 6,2 мм	EA092R	B|BRAUN	шт.	1	--	
55	Ложка по VOLKMANN,5.2мм, длина 180 мм.	FK633NR	B|BRAUN	шт.	1	--	
56	Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм	BN012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
57	Зонд двусторонний, длина 145 мм, диаметр 1,5 мм	BN114R	B|BRAUN	шт.	1	--	
58	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт 3/4	JK741	B|BRAUN	шт.	2	--	
59	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, зеленая	JP113	B|BRAUN	шт.	2	--	
60	Сетка стальная, внешний размер 406х253х44мм, стандарт 3/4	JG252R	B|BRAUN	шт.	2	--	
61	Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4	JF257R	B|BRAUN	шт.	2	--	
62	Силиконовый мат, размер 402 х 250 мм	JF940	B|BRAUN	шт.	2	--	
63	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 300х274х90, стандарт 1/2	JK340	B|BRAUN	шт.	1	--	
64	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/2, зеленая	JP123	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Сетка стальная, на ножках, внешний размер 243х253х56мм, стандарт 1/2	JF112R	B|BRAUN	шт.	1	--	
66	Крышка сетки стальная, для сеток стандарта 1/2	JF117R	B|BRAUN	шт.	1	--	
67	Силиконовый мат, размер 240X250 мм	JF938	B|BRAUN	шт.	1	--	
68	Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук	JG744	B|BRAUN	шт.	1	--	
69	Этикетка алюминиевая, золотистая	JG788U	B|BRAUN	шт.	30	--	
Большой хирургический набор							
1	Рукоятка, № 3, длина 125 мм	BB073R	B|BRAUN	шт.	3	--	
2	Рукоятка, № 3L, длина 210 мм	BB075R	B|BRAUN	шт.	3	--	
3	Рукоятка, № 4, длина 135 мм	BB084R	B|BRAUN	шт.	3	--	
4	Рукоятка, № 4L, длина 215 мм	BB085R	B|BRAUN	шт.	3	--	
5	Ножницы хирургические по MAYO, DUROTIP, изогнутые, длина 170 мм	BC253R	B|BRAUN	шт.	5	--	
6	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм	BC261R	B|BRAUN	шт.	5	--	
7	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм	BC263R	B|BRAUN	шт.	5	--	
8	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм	BC265R	B|BRAUN	шт.	5	--	
9	Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 260 мм	BC279R	B|BRAUN	шт.	5	--	
10	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые	BC295W	B|BRAUN	шт.	3	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 230 мм, изогнутые	BC296W	B|BRAUN	шт.	3	--	
12	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм	BC324R	B|BRAUN	шт.	5	--	
13	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм	BD557R	B|BRAUN	шт.	5	--	
14	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 200 мм	BD561R	B|BRAUN	шт.	1	--	
15	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм	BF122R	B|BRAUN	шт.	4	--	
16	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, изогнутый, с насечкой, длина 245мм	BF123R	B|BRAUN	шт.	2	--	
17	Цапка, длина 115 мм	BF465R	B|BRAUN	шт.	6	--	
18	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм	BH111R	B|BRAUN	шт.	8	--	
19	Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм	BH145R	B|BRAUN	шт.	6	--	
20	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм	BH203R	B|BRAUN	шт.	1	--	
21	Зажим кровоостанавливающий по BENGOLEA, изогнутый, длина 245мм	BH229R	B|BRAUN	шт.	2	--	
22	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм	BH614R	B|BRAUN	шт.	6	--	
23	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм	BH646R	B|BRAUN	шт.	6	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 240 мм	BH650R	B|BRAUN	шт.	2	--	
25	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм	BJ012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
26	Зажим лигатурный по OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 220мм, модель 2	BJ022R	B|BRAUN	шт.	1	--	
27	Зажим диссекционный по MIxTER, длина 230 мм	BJ055R	B|BRAUN	шт.	2	--	
28	Зажим захватывающий по MIKULICZ, зубчики 1х2, большой, длина 200 мм	BJ314R	B|BRAUN	шт.	4	--	
29	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0	BM016R	B|BRAUN	шт.	4	--	
30	Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 180 мм, для нитей 4/0-6/0	BM035R	B|BRAUN	шт.	4	--	
31	Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 260 мм, для нитей 4/0-6/0	BM037R	B|BRAUN	шт.	4	--	
32	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0	BM066R	B|BRAUN	шт.	4	--	
33	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0	BM067R	B|BRAUN	шт.	4	--	
34	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 235мм, для нитей до 3/0	BM068R	B|BRAUN	шт.	4	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
35	Направитель, изогнутый, ширина 8 мм, длина 185 мм, пластиковый	BM940P	B|BRAUN	шт.	1	--	
36	Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм	BN012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
37	Зонд, диам. 2,5 мм, длина 145 мм	BN034R	B|BRAUN	шт.	1	--	
38	Зонд, диам.3,0 мм, длина 200 мм	BN040R	B|BRAUN	шт.	1	--	
39	Крючок по SENN-MILLER двустронний, острый, общая длина 165 мм	BT008R	B|BRAUN	шт.	2	--	
40	Крючок по US-ARMY, двусторонний, уп. 2 шт., длина 220 мм	BT041R	B|BRAUN	шт.	2	--	
41	Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм	BT184R	B|BRAUN	шт.	2	--	
42	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5х19мм, длина 220 мм	BT260R	B|BRAUN	шт.	2	--	
43	Крючок по KOCHER-LANGENBECK, 55х11 мм, длина 215 мм	BT361R	B|BRAUN	шт.	2	--	
44	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 25 мм, длина 300 мм	BT602R	B|BRAUN	шт.	1	--	
45	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 38 мм, длина 300 мм	BT604R	B|BRAUN	шт.	1	--	
46	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 50 мм, 310 мм	BT605R	B|BRAUN	шт.	1	--	
47	Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, длина 250 мм, 121х50 мм	BT622R	B|BRAUN	шт.	1	--	
48	Зеркало абдоминальное по KELLY, 150х39 мм, длина 265 мм	BT630R	B|BRAUN	шт.	1	--	
49	Шпатель по RIBBON, ширина 40, длина 330 мм	BT762R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Расширитель абдоминальный по BAULFOUR, рамка 250х235 мм, зеркало 60 мм, 62х76 мм	BV608R	B|BRAUN	шт.	1	--	
51	Зажим захватывающий по BABCOCK, длина 155 мм	EA030R	B|BRAUN	шт.	1	--	
52	Зажим захватывающий по BABCOCK, ширина 10 мм, длина 215 мм	EA052R	B|BRAUN	шт.	1	--	
53	Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина 6,2 мм	EA092R	B|BRAUN	шт.	4	--	
54	Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 200 мм, ширина 7 мм	EA095R	B|BRAUN	шт.	4	--	
55	Зажим кишечный по DOYEN, атравматический, изогнутый, длина 230 мм	EA213R	B|BRAUN	шт.	2	--	
56	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм	FB400R	B|BRAUN	шт.	2	--	
57	Пинцет сосудистый DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2мм, длина 240 мм	FB404R	B|BRAUN	шт.	2	--	
58	Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 3,5мм, длина 240 мм	FB407R	B|BRAUN	шт.	2	--	
59	Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2,8мм, длина 200 мм	FB415R	B|BRAUN	шт.	2	--	
60	Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2,8мм, длина 200 мм	FB415R	B|BRAUN	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2,8мм, длина 200 мм	FB415R	B|BRAUN	шт.	2	--	
62	Почкообразный лоток, длина 250 мм	JG506R	B|BRAUN	шт.	2	--	
63	Медицинская чашка, 0,16 л	JG522R	B|BRAUN	шт.	2	--	
64	Рамка расширителя по FRANKFURT	BW080R	B|BRAUN	шт.	1	--	
65	Фиксатор зеркала по FRANKFURT	BW081R	B|BRAUN	шт.	4	--	
66	Крючок по FRANKFURT, 14x18 мм	BW085R	B|BRAUN	шт.	2	--	
67	Крючок по FRANKFURT, 17x16 мм	BW086R	B|BRAUN	шт.	2	--	
68	Крючок по FRANKFURT, 18x22 мм	BW087R	B|BRAUN	шт.	2	--	
69	Крючок по FRANKFURT, 30x19 мм	BW088R	B|BRAUN	шт.	2	--	
70	Крючок по FRANKFURT, 35x11 мм	BW092R	B|BRAUN	шт.	2	--	
71	Клипс для фиксации инструментов, стальной, диаметр 7-12 мм	JG691R	B|BRAUN	шт.	2	--	
72	Штифт для фиксации инструментов стальной, диаметр 4,5 мм, высота 22 мм	JG703R	B|BRAUN	шт.	6	--	
73	Разделитель для фиксации инструментов стальной, размер 244x15x28 мм	JF923R	B|BRAUN	шт.	1	--	
74	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 485X253X76 мм, стандарт DIN	JF213R	B|BRAUN	шт.	1	--	
75	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x120, стандарт 1/1	JK441	B|BRAUN	шт.	3	--	
76	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 540X253X76 мм, стандарт 1/1	JF223R	B|BRAUN	шт.	2	--	
77	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, красная	JP101	B|BRAUN	шт.	3	--	
78	Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1	JF227R	B|BRAUN	шт.	2	--	
79	Силиконовый мат, размер 536 x 250 мм,	JF941	B|BRAUN	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Набор хирургических инструментов абоминальный лапароскопический							
1	Ножницы эндоскопические,METZENBAUM,5/310	PO030R	B|BRAUN	шт.	1	--	
2	Ножницы эндоскопические по METZENBAUM, биполярные, диам. 5 мм, длина 310 мм	PM400R	B|BRAUN	шт.	1	--	
3	Зажим диссекционный эндоскопический, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO101R	B|BRAUN	шт.	1	--	
4	Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, изогнутый, 5/310 мм	PO237R	B|BRAUN	шт.	2	--	
5	Зажим захватывающий эндоскопический по BABCOCK, диам.10 мм, длина 370 мм	PO196R	B|BRAUN	шт.	1	--	
6	Зажим захватывающий эндоскопический универсальный, окончатый, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO232R	B|BRAUN	шт.	2	--	
7	Зажим захватывающий эндоскопический, тонкий, окончатый, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO191R	B|BRAUN	шт.	1	--	
8	Зажим захватывающий эндоскопический, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO190R	B|BRAUN	шт.	1	--	
9	Зажим захватывающий эндоскопический, универсальный, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO128R	B|BRAUN	шт.	1	--	
10	Зажим захватывающий эндоскопический рабочая вставка, по DORSEY, кишечный, диам. 5мм, длина 370 мм	PM618R	B|BRAUN	шт.	1	--	
11	Зажим захватывающий эндоскопический по BABCOCK, диам. 5 мм, длина 310 мм	PO113R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Зажим диссекционный эндоскопический, бранши изогнуты на 60˚, диам.10 мм, длина 310 мм	PO141R	B|BRAUN	шт.	1	--	
13	Зажим захватывающий эндоскопический, диам. 10 мм, длина 370 мм, для захвата головки циркулярного сшивающего аппарата	PL406R	B|BRAUN	шт.	1	--	
14	Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, биполярный, диам. 5 мм, длина 310 мм	PM408R	B|BRAUN	шт.	1	--	
15	Зажим захватывающий эндоскопический, макро, биполярный, диам.5 мм, длина 420 мм	PM406R	B|BRAUN	шт.	1	--	
16	Рукоятка для электродов, диам. 5 мм, длина 330 мм	GK372R	B|BRAUN	шт.	1	--	
17	Электрод-крючок, J-образный	GK383R	B|BRAUN	шт.	1	--	
18	Электрод-крючок, L-образный	GK384R	B|BRAUN	шт.	1	--	
19	Инструмент для ушивания эндоскопической раны, диам. 2,5 мм, длина 170 мм	PL162R	B|BRAUN	шт.	1	--	
20	Направитель узла, эндоскопический, по KUTHE, диам. 5, длина 310 мм	PL432R	B|BRAUN	шт.	1	--	
21	Ранорасширитель эндоскопический веерообразный, диам. 10 мм, длина 400 мм	PL680R	B|BRAUN	шт.	1	--	
22	Трубка для аспирации-ирригации эндоскопическая, диам. 5 мм, длина 330 мм	PG027R	B|BRAUN	шт.	1	--	
23	Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм	PL407R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Иглодержатель эндоскопический, изогнутый влево, диам. 5 мм, длина 310 мм	PL408R	B|BRAUN	шт.	1	--	
25	Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм	PL414R	B|BRAUN	шт.	2	--	
26	Тубус изолированный внешний диам.5 мм, длина 370 мм	PM976R	B|BRAUN	шт.	1	--	
27	Рукоятка для эндоскопических инструментов, с разъемом для монополярного кабеля, с кремальерой	PO959R	B|BRAUN	шт.	1	--	
28	Клипаппликатор эндоскопический,12/310 мм	PL809R	B|BRAUN	шт.	1	--	
29	Клипс лигатурный для аппендектомии, упаковка 12 картриджей по 4 клипса = 48 клипсов	PL475SU	B|BRAUN	шт.	5	--	
30	Клипаппликатор эндоскопический,ср-больш.	PL807R	B|BRAUN	шт.	1	--	
31	Клипс лигатурный, титановый средне-большой, двойной, с защелкой, упаковка 15 картриджей х 6 клипсов = 90 клипсов	PL465SU	B|BRAUN	шт.	3	--	
32	Клипс лигатурный, титановый средне-большой, двойной, упаковка 15 картриджей х 6 клипсов = 90 клипсов	PL462SU	B|BRAUN	шт.	5	--	
33	Зажим захватывающий, расширитель самоудерживающийся, треугольная форма браншей, сила закрытия 5,0N	PL593R	B|BRAUN	шт.	2	--	
34	Кольцо силиконовое с крючком, уп. 12 шт	PL595SU	B|BRAUN	шт.	3	--	
35	Клипаппликатор эндоскопический, диам. 12,5 длина 350 мм, для клипсов бульдог	PL530R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Клипс сосудистый бульдог, длина 70 мм, временный, на кишечник	PL541S	B|BRAUN	шт.	1	--	
37	Клипс сосудистый "бульдог", изогнутый, длина 45 мм, временный, венозный	PL547S	B|BRAUN	шт.	2	--	
38	Клипс сосудистый "бульдог", изогнутый, длина 45 мм, временный, артериальный	PL549S	B|BRAUN	шт.	2	--	
39	Тубус троакара, 5 мм/110 мм	EK016R	B|BRAUN	шт.	3	--	
40	Обтуратор конический, 5/110 мм	EK046R	B|BRAUN	шт.	3	--	
41	Клапан для 5 мм троакара, уп. 20 шт	EK080P	B|BRAUN	шт.	1	--	
42	Тубус троакара, 10 мм/110 мм	EK024R	B|BRAUN	шт.	1	--	
43	Тубус троакара, 10 мм/110 мм	EK026R	B|BRAUN	шт.	1	--	
44	Тубус троакара, 10 мм/110 мм	EK025R	B|BRAUN	шт.	1	--	
45	Обтуратор конический, 10/110 мм	EK056R	B|BRAUN	шт.	3	--	
46	Клапан для троак.10-12мм с 5 мм переход.	EK083P	B|BRAUN	шт.	1	--	
47	Клапан для троакаров 10-12 мм	EK086P	B|BRAUN	шт.	3	--	
48	Тубус троакара, 12 мм/110 мм	EK035R	B|BRAUN	шт.	1	--	
49	Обтуратор конический, 12/110 мм	EK066R	B|BRAUN	шт.	1	--	
50	Переходник-гильза от 10 мм к 5 мм	EK090R	B|BRAUN	шт.	1	--	
51	Переходник-гильза, 12 - 10 -5 мм	EK091R	B|BRAUN	шт.	1	--	
52	Колпачок, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт.	EK085P	B|BRAUN	шт.	1	--	
53	Клапан, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт.	EK084P	B|BRAUN	шт.	1	--	
54	Колпачок 10/12/5мм, уп. 5 шт	EK087P	B|BRAUN	шт.	1	--	
55	Клапан для троакаров 5 мм, одноразовый, упаковка 20 шт.	EK001SU	B|BRAUN	шт.	1	--	
56	Клапан, для троакаров, диам.10 -12 мм, одноразовый, упаковка 20 шт.	EK002SU	B|BRAUN	шт.	1	--	
57	Игла для инсуффляции по VERESS, диам. 2,1 мм, длина 120 мм	PG008	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Эндоскоп жесткий 30°, диам.10 мм, 330 мм	PE909A	B|BRAUN	шт.	1	--	
59	Сетка стальная, с крышкой, внешний размер 454x84x41 мм, с держателем для одного эндоскопа	JF431R	B|BRAUN	шт.	1	--	
60	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, серебристая	JP105	B|BRAUN	шт.	1	--	
61	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x187, стандарт 1/1	JK444	B|BRAUN	шт.	1	--	
62	Сетка стальная с силиконовым матом, подставкой стальной, для эндоскопических инструментов, 540x253x166 мм	PL960R	B|BRAUN	шт.	1	--	
63	Держатель для фиксации инструментов силиконовый, стальной, для троакаров	PL962R	B|BRAUN	шт.	1	--	
64	Средство для ухода Sterilit, в аэрозольной упаковке, флакон 300 мл	JG600	B|BRAUN	шт.	3	--	
65	Щетка для чистки инструментов, диам. 10 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук	PM995R	B|BRAUN	шт.	1	--	
66	Щетка для чистки инструментов, диам. 3,7 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук	GK469R	B|BRAUN	шт.	1	--	
67	Щетка для чистки электродов	GK299	B|BRAUN	шт.	1	--	
68	Кабель монополярного электрода, штекер 5 мм, разъем 4 мм, длина 3,5 м	GK239	B|BRAUN	шт.	1	--	
69	Кабель биполярного электрода, 8/4мм	GN131	B|BRAUN	шт.	1	--	
Набор ССХ							
1	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм	BF122R	B|BRAUN	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Цапка, длина 115 мм	BF465R	B|BRAUN	шт.	4	--	
3	Рукоятка, № 3, длина 125 мм	BB073R	B|BRAUN	шт.	1	--	
4	Рукоятка, № 4, длина 135 мм	BB084R	B|BRAUN	шт.	1	--	
5	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм	BC324R	B|BRAUN	шт.	1	--	
6	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые	BC295W	B|BRAUN	шт.	1	--	
7	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм	BC261R	B|BRAUN	шт.	1	--	
8	Ножницы препаровальные по TOENNIS-ADSON, DUROTIP, изогнутые, длина 175 мм	BC273R	B|BRAUN	шт.	1	--	
9	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм	BD557R	B|BRAUN	шт.	2	--	
10	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм	FB400R	B|BRAUN	шт.	2	--	
11	Пинцет сосудистый по DE BAKEY , прямой, ширина браншей 2мм, длина 200 мм	FB402R	B|BRAUN	шт.	2	--	
12	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм	BH111R	B|BRAUN	шт.	6	--	
13	Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм	BH145R	B|BRAUN	шт.	6	--	
14	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм	BH614R	B|BRAUN	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм	BH646R	B|BRAUN	шт.	2	--	
16	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм	BJ012R	B|BRAUN	шт.	2	--	
17	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0	BM016R	B|BRAUN	шт.	1	--	
18	Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 180 мм, для нитей 4/0-6/0	BM035R	B|BRAUN	шт.	2	--	
19	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0	BM067R	B|BRAUN	шт.	2	--	
20	Крючок по SENN-MILLER двустронний, острый, общая длина 165 мм	BT008R	B|BRAUN	шт.	2	--	
21	Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм	BT184R	B|BRAUN	шт.	2	--	
22	Крючок по US-ARMY, двусторонний, уп. 2 шт., длина 220 мм	BT041R	B|BRAUN	шт.	1	--	
23	Ранорасширитель самоудерживающийся по ADSON-BABY, полуострый, 3х4 зуба, длина 140 мм	BV085R	B|BRAUN	шт.	1	--	
24	Крючок по VARADY, для минифлебоэкстракции, длина 180 мм	FB121R	B|BRAUN	шт.	1	--	
25	Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм	OL165R	B|BRAUN	шт.	1	--	
26	VENOSTRIP, набор, венэкстрактор со сменными головками 9; 12; 15 мм и рукояткой	5523184	B|BRAUN	шт.	3	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Почкообразный лоток, длина 250 мм	JG506R	B|BRAUN	шт.	2	--	
28	Медицинская чашка, 0,16 л	JG522R	B|BRAUN	шт.	2	--	
29	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм	BF122R	B|BRAUN	шт.	2	--	
30	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм	BH203R	B|BRAUN	шт.	1	--	
31	Зажим лигатурный по MICRO-ADSON, длина 140 мм	BJ008R	B|BRAUN	шт.	1	--	
32	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм	BJ012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
33	Иглодержатель по BABY-CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 150 мм, для нитей 4/0-6/0	BM013R	B|BRAUN	шт.	1	--	
34	Иглодержатель по RYDER, DUROGRIP, тонкий, длина 175мм, для нитей 6/0-10/0	BM056R	B|BRAUN	шт.	1	--	
35	Зажим сосудистый по BABY-DERRA, диаметр изгиба 26 мм, длина 175 мм	FB561R	B|BRAUN	шт.	1	--	
36	Зажим захватывающий по JAVID, диам.4 мм, длина 170 мм,	MB238R	B|BRAUN	шт.	1	--	
37	Зажим захватывающий по JAVID, диам.6 мм, длина 180 мм,	MB239R	B|BRAUN	шт.	1	--	
38	Зажим сосудистый по DE BAKEY, бранши изогнуты на 45˚, длина 125 мм	FB543R	B|BRAUN	шт.	2	--	
39	Зажим сосудистый мини-бульдог, бранши изогнуты на 55˚, длина 55 мм	FB367R	B|BRAUN	шт.	2	--	
40	Крючок, тупой, длина 235 мм	BT206R	B|BRAUN	шт.	1	--	
41	Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм	OL165R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Крючок по FARABEUF, двусторонний, уп. 2 шт., длина 125 мм	BT020R	B|BRAUN	шт.	1	--	
43	Расширитель самоудерживающийся по ALLENBERG, тупой, 3х4 зуба, крючок 20х12 - 35х10, длина 170 мм	BV097R	B|BRAUN	шт.	1	--	
44	Корнцанг по MAIER, прямой, длина 260 мм	BF058R	B|BRAUN	шт.	2	--	
45	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт 3/4	JK741	B|BRAUN	шт.	2	--	
46	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, золотая	JP114	B|BRAUN	шт.	2	--	
47	Сетка стальная, внешний размер 406х253х44мм, стандарт 3/4	JG252R	B|BRAUN	шт.	4	--	
48	Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4	JF257R	B|BRAUN	шт.	4	--	
49	Силиконовый мат, размер 402 х 250 мм	JF940	B|BRAUN	шт.	4	--	
50	Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук	JG744	B|BRAUN	шт.	3	--	
51	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте		B|BRAUN	шт.	3	--	
52	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез		B|BRAUN	шт.	3	--	
Набор ЛОР инструментов							
1	Линейка хирургическая, длина 150 мм	AA804R	B|BRAUN	шт.	1	--	
2	Рукоятка, № 3, длина 125 мм	BB073R	B|BRAUN	шт.	1	--	
3	Ножницы препаровальные, прямые, остроконечные, длина 110 мм	BC060R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Ножницы препаровальные, изогнутые, остроконечные, длина 110мм	BC061R	B|BRAUN	шт.	1	--	
5	Ножницы препаровальные по JOSEPH, изогнутые, остроконечные, длина 150 мм	BC157R	B|BRAUN	шт.	1	--	
6	Ножницы сосудистые по STEVENS, изогнутые, остроконечные, длина 110 мм	BC171R	B|BRAUN	шт.	1	--	
7	Ножницы хирургические по MAYO, изогнутые, длина 155 мм	BC555R	B|BRAUN	шт.	1	--	
8	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, изогнутые, длина 200 мм	BC607R	B|BRAUN	шт.	1	--	
9	Пинцет анатомический по SEMKEN, длина 150 мм	BD216R	B|BRAUN	шт.	1	--	
10	Пинцет лигатурный, прямой, ширина 0,15 мм, длина 110 мм	BD331R	B|BRAUN	шт.	1	--	
11	Пинцет хирургический по SEMKEN, зубчики 1х2, длина 125 мм	BD665R	B|BRAUN	шт.	1	--	
12	Пинцет хирургический по SEMKEN, зубчики 1х2, длина 150 мм	BD667R	B|BRAUN	шт.	1	--	
13	Пинцет нейрохирургический по LUCAE, байонетный, длина 140 мм	BD878R	B|BRAUN	шт.	1	--	
14	Пинцет нейрохирургический по JANSEN, байонетный, длина 160 мм	BD880R	B|BRAUN	шт.	1	--	
15	Зажим кровоостанавливающий по MICR0-HALSTED, изогнутый, длина 125 мм	BH109R	B|BRAUN	шт.	1	--	
16	Зажим кровоостанавливающий по NEGUS, длина 190 мм	BH951R	B|BRAUN	шт.	1	--	
17	Зажим кровоостанавливающий по SCHNIDT, изогнутый, тонкий, длина 185 мм	BH961R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм	BJ012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
19	Иглодержатель по MAYO-HEGAR, длина 185 мм	BM236R	B|BRAUN	шт.	1	--	
20	Игла лигатурная HURD, острая, изогнутая влево, длина 210 мм	BM770R	B|BRAUN	шт.	1	--	
21	Игла лигатурная HURD,острая, изогнутая вправо длина 210мм	BM771R	B|BRAUN	шт.	1	--	
22	Направитель по KOCHER, ширина 12 мм, длина 170 мм	BM913R	B|BRAUN	шт.	1	--	
23	Крючок, тонкий, 1-зубый, острый, длина 165 мм	BT111R	B|BRAUN	шт.	1	--	
24	Крючок, тонкий, 2-зубый, острый, длина 165 мм	BT112R	B|BRAUN	шт.	1	--	
25	Крючок, тонкий, 3-зубый, острый, длина 165 мм	BT113R	B|BRAUN	шт.	1	--	
26	Крючок, тонкий, 4-зубый, острый, длина 165 мм	BT114R	B|BRAUN	шт.	1	--	
27	Крючок тонкий, тупой, 1-зубый, длина 165 мм	BT116R	B|BRAUN	шт.	1	--	
28	Крючок тонкий, тупой, 2-зубый, длина 165 мм	BT117R	B|BRAUN	шт.	1	--	
29	Крючок тонкий, тупой, 3-зубый, длина 165 мм	BT118R	B|BRAUN	шт.	1	--	
30	Крючок тонкий, тупой, 4-зубый, длина 165 мм	BT119R	B|BRAUN	шт.	1	--	
31	Крючок по ISRAEL, тупой, 4-зубый, 39х40 мм, длина 255 мм	BT284R	B|BRAUN	шт.	1	--	
32	Расширитель самоудерживающийся по JANSEN, 3х3 зуба, длина 100 мм	BV032R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Расширитель самоудерживающийся по WEITLANER, острый, 2х3 зуба, длина 110 мм	BV070R	B|BRAUN	шт.	1	--	
34	Расширитель самоудерживающийся, 3х3 зубца, длина 170 мм	BV243R	B|BRAUN	шт.	1	--	
35	Штопфер, эксосевой, длина 170 мм, 1,2/1,7 мм	DE007R	B|BRAUN	шт.	1	--	
36	Распатор по WILLIGER, шир. 4,2 мм, длина 140 мм	DO510R	B|BRAUN	шт.	1	--	
37	Молоток, ERGOPLANT, вес 135 г, диам. 25 мм, длина 200 мм	DX545R	B|BRAUN	шт.	1	--	
38	Троакар для синускопии, диам.5мм, 85мм	EJ305R	B|BRAUN	шт.	1	--	
39	Щипцы биопсийные по THOMS-GAYLOR, длина 240 мм	ER050R	B|BRAUN	шт.	1	--	
40	Дилататор по TROUSSEAU, трахеи, длина 120 мм	FA005R	B|BRAUN	шт.	1	--	
41	Дилататор по LABORDE, трахеи, длина 140 мм	FA007R	B|BRAUN	шт.	1	--	
42	Микрозажим, пистолетный, прямой, длина 180 мм	FA069R	B|BRAUN	шт.	1	--	
43	Ножницы микрохирургические, пистолетные, прямые, длина 180 мм	FA072R	B|BRAUN	шт.	1	--	
44	Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм	FA075R	B|BRAUN	шт.	1	--	
45	Кюретка, для пазух, угловая, 6х3 мм, длина 190 мм	FK652R	B|BRAUN	шт.	1	--	
46	Кюретка, для пазух, плавно изогнутая, 6х3 мм, длина 190 мм	FK653R	B|BRAUN	шт.	1	--	
47	Кюретка, для пазух, сильно изогнутая, 6х3 мм, длина 190 мм	FK654R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Ложка по LEMPERT, костная, размер 1,8 мм, длина 215 мм	FK675R	B|BRAUN	шт.	1	--	
49	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,0 мм, длина 215 мм	FK676R	B|BRAUN	шт.	1	--	
50	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,4 мм, длина 215 мм	FK677R	B|BRAUN	шт.	1	--	
51	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,6 мм, длина 215 мм	FK678R	B|BRAUN	шт.	1	--	
52	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,8 мм, длина 215 мм	FK679R	B|BRAUN	шт.	1	--	
53	Ложка по HALLE, костная, размер 5,2 мм, длина 215 мм	FK685R	B|BRAUN	шт.	1	--	
54	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.1 мм, длина 180 мм	FK900R	B|BRAUN	шт.	1	--	
55	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.2,0 мм, длина 180 мм	FK901R	B|BRAUN	шт.	1	--	
56	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180 мм	FK902R	B|BRAUN	шт.	1	--	
57	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 90° вверх, разборные, диам. 1,0 мм, длина 180 мм	FK948R	B|BRAUN	шт.	1	--	
58	Молоток по COTTLE , вес головки 235 г, диам. 30 мм, длина 185 мм, общий вес 320 г.	FL038R	B|BRAUN	шт.	1	--	
59	канюля аспирационная по FERGUSSON, диам. 2,0 мм, длина 110/195 мм	GF351R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.2,5 мм, длина 110/195 мм	GF352R	B|BRAUN	шт.	1	--	
61	канюля аспирационная по FERGUSSON, диам. 4,0 мм, длина 110/195 мм	GF354R	B|BRAUN	шт.	1	--	
62	канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.3мм, длина 130/215 мм	GF363R	B|BRAUN	шт.	1	--	
63	Переходник, длина 55 мм	GF768R	B|BRAUN	шт.	1	--	
64	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 1,2 мм (упаковка 10 штук)	GF771R	B|BRAUN	шт.	1	--	
65	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 1 мм (упаковка 10 штук)	GF772R	B|BRAUN	шт.	1	--	
66	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,7 мм (упаковка 10 штук)	GF773R	B|BRAUN	шт.	1	--	
67	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,5 мм (упаковка 10 штук)	GF774R	B|BRAUN	шт.	1	--	
68	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,4 мм (упаковка 10 штук)	GF775R	B|BRAUN	шт.	1	--	
69	Канюля аспирационная, диам. 1,5 мм с ирригационным каналом, диам.1,2 мм, длина 90 мм	GF913R	B|BRAUN	шт.	1	--	
70	Канюля аспирационная по ADSON, диам. 4 мм, длина 190 мм	GF917R	B|BRAUN	шт.	1	--	
71	Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 2 мм, длина 195 мм	GF940R	B|BRAUN	шт.	1	--	
72	Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 3 мм, длина 195 мм	GF942R	B|BRAUN	шт.	1	--	
73	Щетка для чистки электродов	GK299	B|BRAUN	шт.	1	--	
74	Канюля аспирационная по LANDOLT, диам. 5 мм, длина 150 мм, для коагуляции	GK550	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
75	Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 160 мм, с разъемом Aesculap	GK701R	B|BRAUN	шт.	1	--	
76	Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 160 мм, с разъемом Aesculap	GK711R	B|BRAUN	шт.	1	--	
77	Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 200 мм, с разъемом Aesculap	GK713R	B|BRAUN	шт.	1	--	
78	Пинцет коагуляционный биполярный, ширина 0,2 мм, длина 165 мм, с разъемом Aesculap	GK899R	B|BRAUN	шт.	1	--	
79	Средство для ухода Sterilit, флакон 50 мл	JG598	B|BRAUN	шт.	5	--	
80	Ножницы препаровальные по GRAEFE, длина 100 мм	OC415R	B|BRAUN	шт.	1	--	
81	Крючок по WAGENER, пуговчатый, длина 150 мм	OF285R	B|BRAUN	шт.	1	--	
82	Зеркало ушное по HARTMANN, диам. 5мм	OF315R	B|BRAUN	шт.	1	--	
83	Кюретка по BUCK, ушная, острая, диам. 3 мм, длина 150 мм	OF353R	B|BRAUN	шт.	1	--	
84	Щипцы ушные по HARTMANN-WULLSTEIN, длина 80 мм	OF410R	B|BRAUN	шт.	1	--	
85	Щипцы ушные по HENKELL, бранши 2,5х5 мм, длина 80 мм	OF431R	B|BRAUN	шт.	1	--	
86	Щипцы ушные по HARTMANN, бранши диам. 2 мм, длина 80 мм	OF438R	B|BRAUN	шт.	1	--	
87	Нож хирургический серповидный, 190 мм	OF601R	B|BRAUN	шт.	1	--	
88	Игла перфорирующая, по ROSEN, микро, изогнутая, острая, длина 160 мм	OG005R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Крючок, микро, угол 45˚, 0,4 мм, длина 160 мм	OG007R	B|BRAUN	шт.	1	--	
90	Крючок микро, угол 45˚, 1,0 мм, длина 160 мм	OG010R	B|BRAUN	шт.	1	--	
91	Крючок микро, угол 90˚, 0,4 мм, длина 160 мм	OG011R	B|BRAUN	шт.	1	--	
92	Крючок микро, угол 90˚, 1,0 мм, длина 160 мм	OG014R	B|BRAUN	шт.	1	--	
93	Крючок по PLESTER, 0,2 мм, длина 160 мм	OG015R	B|BRAUN	шт.	1	--	
94	Крючок по PLESTER, 0,6 мм, длина 160 мм	OG016R	B|BRAUN	шт.	1	--	
95	Крючок по PLESTER, изогнутый на 45˚, длина 160 мм	OG038R	B|BRAUN	шт.	1	--	
96	Распатор, микро, изогнутый вправо, длина 160	OG053R	B|BRAUN	шт.	1	--	
97	Распатор, микро, изогнутый влево, длина 160	OG054R	B|BRAUN	шт.	1	--	
98	Крючок микро, ушной, 90°, 1,5 мм, длина 160 мм	OG081R	B|BRAUN	шт.	1	--	
99	Крючок микро, ушной, 90°, 2,0 мм, длина 160 мм	OG082R	B|BRAUN	шт.	1	--	
100	Крючок микро, по SHAMBAUGH, 1,5 мм, длина 160 мм	OG084R	B|BRAUN	шт.	1	--	
101	Крючок микро, по SHAMBAUGH, 2,5 мм, длина 160 мм	OG086R	B|BRAUN	шт.	1	--	
102	Нож хирургический по PLESTER, серповидный, длина 160 мм	OG101R	B|BRAUN	шт.	1	--	
103	Нож хирургический по PLESTER, размер 2,4 X3,5 мм, длина 160 мм	OG106R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
104	Нож хирургический, диам.1,0, длина 160 мм	OG131R	B|BRAUN	шт.	1	--	
105	Крючок, для измерения длины	OG141R	B|BRAUN	шт.	1	--	
106	Кюретка по HOUSE, 2,8x3,2-2,6x3,5, длина 150 мм	OG178R	B|BRAUN	шт.	1	--	
107	Кюретка по HOUSE, двусторонняя, размер 1,0x1,2 мм, длина 150 мм	OG181R	B|BRAUN	шт.	1	--	
108	Кюретка по HOUSE, двусторонняя, размер 1,5x1,8 мм, длина 150 мм	OG182R	B|BRAUN	шт.	1	--	
109	Щипцы ушные по DIETER, режущие вверх, длина 75 мм	OG300R	B|BRAUN	шт.	1	--	
110	Щипцы ушные "аллигатор", прямые, бранши 3,5x 0,8 мм, длина 80 мм	OG330R	B|BRAUN	шт.	1	--	
111	Щипцы ушные, бранши 0,9x1 мм, прямые, длина 80 мм	OG341R	B|BRAUN	шт.	1	--	
112	Ножницы микрохирургические по BELLUCCI, прямые,длина 80 мм	OG350R	B|BRAUN	шт.	1	--	
113	Ножницы микрохирургические для круротомии, режущие влево, длина 80 мм	OG356R	B|BRAUN	шт.	1	--	
114	Ножницы микрохирургические для круротомии, режущие вправо, длина 80 мм	OG357R	B|BRAUN	шт.	1	--	
115	Щипцы ушные по McGEE, изогнутые вниз, бранши 3,5 мм, длина 80 мм	OG359R	B|BRAUN	шт.	1	--	
116	Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 0,7 мм	OG973R	B|BRAUN	шт.	1	--	
117	Зеркало носовое по HARTMANN-HALLE, длина 155 мм	OK039R	B|BRAUN	шт.	1	--	
118	Зеркало носовое по KILLIAN, 75x7 мм	OK083R	B|BRAUN	шт.	1	--	
119	Зеркало носовое по KILLIAN, 90x7 мм	OK084R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
120	Ножницы препаровальные по COTTLE - KNAPP, изогнутые, длина 105 мм	OK369R	B|BRAUN	шт.	1	--	
121	Кусачки носовые по CRAIG-DOMNICK,изогнутые влево, длина 165 мм	OK412R	B|BRAUN	шт.	1	--	
122	Щипцы носовые по BRUENINGS, длина 190мм	OK441R	B|BRAUN	шт.	1	--	
123	Щипцы носовые по BRUENINGS, разм. 5,5 х 3 мм, длина 190мм	OK442R	B|BRAUN	шт.	1	--	
124	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 3 мм, длина 120мм	OK505R	B|BRAUN	шт.	1	--	
125	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 3,6 мм, длина 120мм	OK506R	B|BRAUN	шт.	2	--	
126	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,2 мм, длина 120мм	OK507R	B|BRAUN	шт.	1	--	
127	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,8 мм, длина 125мм	OK508R	B|BRAUN	шт.	1	--	
128	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 3,6 мм, длина 115мм	OK520R	B|BRAUN	шт.	2	--	
129	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,8 мм, длина 115мм	OK522R	B|BRAUN	шт.	1	--	
130	Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 13,5х3,8 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм	OK545R	B|BRAUN	шт.	2	--	
131	Ножницы носовые, прямые, длина 130 мм	OK560R	B|BRAUN	шт.	1	--	
132	Ножницы носовые, изогнутые влево, 130мм	OK561R	B|BRAUN	шт.	1	--	
133	Ножницы носовые, изогнутые вправо, 130мм	OK562R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
134	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм	OK580R	B|BRAUN	шт.	1	--	
135	Конхотом по MYLES, прямой, длина 120 мм	OK600R	B|BRAUN	шт.	1	--	
136	Щипцы носовые, диам.3 мм, длина 120 мм	OK620R	B|BRAUN	шт.	1	--	
137	Щипцы носовые, антральные, длина 100 мм	OK680R	B|BRAUN	шт.	1	--	
138	Выкусыватель по HAJEK-KOFLER, 90˚ вверх, 3,3 мм, длина 140 мм	OK740R	B|BRAUN	шт.	1	--	
139	Кюретка по COAKLEY, слабо изогнутая, длина 170 мм	OK814R	B|BRAUN	шт.	1	--	
140	Кюретка по COAKLEY, изогнутая на 45°, длина 170 мм	OK815R	B|BRAUN	шт.	1	--	
141	Канюля ирригационная по EICKEN, диам. 2,5мм, длина 130 мм	OK874C	B|BRAUN	шт.	1	--	
142	Элеватор по COTTLE, двусторонний, тупой, длина 200 мм	OL152R	B|BRAUN	шт.	1	--	
143	Элеватор по MASING, двусторонний, тупой, длина 200 мм	OL153R	B|BRAUN	шт.	1	--	
144	Элеватор по COTTLE, ширина 8 мм, длина 195 мм	OL157R	B|BRAUN	шт.	1	--	
145	Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм	OL165R	B|BRAUN	шт.	2	--	
146	Элеватор по FREER-YASARGIL, острый, длина 185 мм	OL166R	B|BRAUN	шт.	1	--	
147	Распатор по GORNEY, 3,2 мм, с аспирацией, длина 180 мм	OL168R	B|BRAUN	шт.	1	--	
148	Распатор по KILLIAN, острый/тупой, длина 185мм	OL170R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
149	Распатор по PLESTER, ширина 8 мм, прямрй, длина 180 мм	OL180R	B|BRAUN	шт.	1	--	
150	Распатор, с аспирацией, шир. 4 мм, длина 200 мм	OL195R	B|BRAUN	шт.	1	--	
151	Остеотом по COTTLE, ширина 6 мм, длина 180 мм	OL272R	B|BRAUN	шт.	1	--	
152	Остеотом по COTTLE, ширина 4 мм, длина 180 мм	OL301R	B|BRAUN	шт.	1	--	
153	Остеотом по COTTLE, ширина 7 мм, длина 180 мм	OL302R	B|BRAUN	шт.	1	--	
154	Долото по FREER, изогнутое, ширина 4 мм, длина 160 мм	OL314R	B|BRAUN	шт.	1	--	
155	Долото по MASING, прямое, длина 175 мм	OL323R	B|BRAUN	шт.	1	--	
156	Остеотом по CINELLI, ширина 10 мм, длина 160 мм	OL326R	B|BRAUN	шт.	1	--	
157	Остеотом по FOMOW, ширина 5 мм, длина 170 мм	OL338R	B|BRAUN	шт.	1	--	
158	Нож носовой по BALLENGER, 4х3 мм, длина 210 мм	OL354R	B|BRAUN	шт.	1	--	
159	Остеотом по WALTER, ширина 2 мм, длина 190 мм	OL390R	B|BRAUN	шт.	1	--	
160	Рашпиль по AUFRICHT, ширина 9 мм, длина 220 мм	OL411R	B|BRAUN	шт.	1	--	
161	Рашпиль, с покрытием из алмазной крошки, прямой, ширина 7 мм, длина 180 мм	OL413R	B|BRAUN	шт.	1	--	
162	Пила по JOSEPH, изогнутая вправо, длина 195 мм	OL451R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
163	Пила по JOSEPH, изогнутая влево, длина 195 мм	OL452R	B|BRAUN	шт.	1	--	
164	Костная мельница	OL460R	B|BRAUN	шт.	1	--	
165	Костная мельница, дробилка, для фрагментов до 40 мм диаметром	OL461R	B|BRAUN	шт.	1	--	
166	Зеркало гортанное, разм.7, диам. 24 мм	OM087R	B|BRAUN	шт.	1	--	
167	Роторасширитель по DAVIS-MEYER, рамка	OM169R	B|BRAUN	шт.	1	--	
168	Шпатель для беззубых пациентов	OM179R	B|BRAUN	шт.	1	--	
169	Шпатель, 87х38мм	OM183R	B|BRAUN	шт.	1	--	
170	Шпатель по HARTMANN, длина 150 мм	OM230R	B|BRAUN	шт.	1	--	
171	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.0	OM510R	B|BRAUN	шт.	1	--	
172	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.1	OM511R	B|BRAUN	шт.	1	--	
173	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.2	OM512R	B|BRAUN	шт.	1	--	
174	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.3	OM513R	B|BRAUN	шт.	1	--	
175	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.4	OM514R	B|BRAUN	шт.	1	--	
176	Диссектор по HENKE, ширина 12 мм, длина 235 мм	OM668R	B|BRAUN	шт.	1	--	
177	Диссектор по LOPEZ-REINKE, длина 235 мм	OM670R	B|BRAUN	шт.	1	--	
178	Проволока, петля 42х31 мм, уп. 100 штук	OM757R	B|BRAUN	шт.	1	--	
179	Тонзиллэктом по TYDING	OM781R	B|BRAUN	шт.	1	--	
180	Ножницы гортанные, прямые, длина 250 мм	OP310R	B|BRAUN	шт.	1	--	
181	Ларингоскоп операционный, длина 140мм, большой	OP292R	B|BRAUN	шт.	1	--	
182	Ларингоскоп операционный, длина 140мм, средний	OP293R	B|BRAUN	шт.	1	--	
183	Ларингоскоп операционный, длина 140мм, малый	OP294R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
184	Ларингоскоп операционный, длина 120мм, большой	OP295R	B|BRAUN	шт.	1	--	
185	Ларингоскоп операционный, 19,5х12 мм, диам. 10,5 мм, длина 130мм, детский	OP280R	B|BRAUN	шт.	1	--	
186	Ларингоскоп операционный, 12х18 мм, длина 180мм, взрослый, средний	OP281R	B|BRAUN	шт.	1	--	
187	Ларингоскоп операционный, 12х18 мм, диам. 10х12 мм, длина 220мм, взрослый, средний	OP282R	B|BRAUN	шт.	1	--	
188	Адаптер светопроводящего кабеля	OP297R	B|BRAUN	шт.	1	--	
189	Адаптер светопроводящего кабеля	OP298R	B|BRAUN	шт.	1	--	
190	Опора для подвесной ларингоскопии	OP290R	B|BRAUN	шт.	1	--	
191	Щипцы гортанные, прямые, длина 250 мм	OP300R	B|BRAUN	шт.	1	--	
192	Щипцы гортанные, изогнутые влево, длина 250 мм	OP301R	B|BRAUN	шт.	1	--	
193	Щипцы гортанные, изогнутые вправо, длина 250мм	OP302R	B|BRAUN	шт.	1	--	
194	Щипцы гортанные, прямые, диам. 2 мм, длина 250 мм	OP304R	B|BRAUN	шт.	1	--	
195	Щипцы гортанные, изогнутые влево, диам. 2 мм, длина 250 мм	OP305R	B|BRAUN	шт.	1	--	
196	Щипцы гортанные, изогнутые вправо, диам. 2 мм, длина 250 мм	OP306R	B|BRAUN	шт.	1	--	
197	Щипцы гортанные, изогнутые вверх, диам. 2 мм, длина 250 мм	OP307R	B|BRAUN	шт.	1	--	
198	Ножницы гортанные, изогнутые влево, длина 250 мм	OP311R	B|BRAUN	шт.	1	--	
199	Ножницы гортанные, изогнутые вправо, длина 250 мм	OP312R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
200	Ножницы гортанные, изогнутые вверх, 250 мм	OP313R	B|BRAUN	шт.	1	--	
201	Щипцы гортанные, 90˚ вверх, 250 мм	OP325R	B|BRAUN	шт.	1	--	
202	Иглодержатель, гортанный, длина 225 мм	OP402R	B|BRAUN	шт.	1	--	
203	Канюля аспирационная, диам.2 мм, длина 250 мм	OP360R	B|BRAUN	шт.	1	--	
204	Канюля аспирационная, диам.2,5 мм, длина 250 мм	OP361R	B|BRAUN	шт.	1	--	
205	Канюля аспирационная, диам.3 мм, длина 250 мм	OP362R	B|BRAUN	шт.	1	--	
206	Нож хирургический, серповидный, длина 250 мм	OP386R	B|BRAUN	шт.	1	--	
207	Нож хирургический, овальный, горизонтальный, длина 250 мм	OP387R	B|BRAUN	шт.	1	--	
208	Нож хирургический, овальный, вертикальный, длина 250 мм	OP388R	B|BRAUN	шт.	1	--	
209	Нож хирургический, изогнутый на 45˚, длина 250 мм	OP389R	B|BRAUN	шт.	1	--	
210	Крючок, тупой, изогнутый на 90˚, длина 250 мм	OP390R	B|BRAUN	шт.	1	--	
211	Крючок, тупой, 90°, длина 250 мм	OP409R	B|BRAUN	шт.	1	--	
212	Направитель узла, длина 250 мм	OP396R	B|BRAUN	шт.	1	--	
213	Рукоятка, для ларингеальных инструментов	OP380R	B|BRAUN	шт.	1	--	
214	Кабель светопроводящий, диам. 4,8 мм, длина 1,8 м	OP906	B|BRAUN	шт.	1	--	
215	Зеркало носовое по KILLIAN, 36x7 мм	OK081R	B|BRAUN	шт.	1	--	
216	Зеркало носовое по KILLIAN, 56x7 мм	OK082R	B|BRAUN	шт.	1	--	
217	Крючок по WALTER, двусторонний, длина 130 мм	OL218R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
218	Крючок по JOSEPH, ширина 6 мм, длина 160 мм	OL623R	B|BRAUN	шт.	1	--	
219	Крючок по MCINDOE, ширина 10 мм, длина 150 мм	OL616R	B|BRAUN	шт.	1	--	
220	Крючок по JOSEPH, длина 165 мм	OL620R	B|BRAUN	шт.	1	--	
221	Шпатель по BRUENINGS, длина 190 мм	OM208R	B|BRAUN	шт.	1	--	
222	Нож носовой по COTTLE, длина 140 мм	OL113R	B|BRAUN	шт.	1	--	
223	Ножницы препаровальные по BABY-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм	BC259R	B|BRAUN	шт.	1	--	
224	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм	BC324R	B|BRAUN	шт.	1	--	
225	Ножницы носовые по HEYMANN, длина 175 мм	OK350R	B|BRAUN	шт.	1	--	
226	Пинцет хирургический по ADSON-BROWN, длина 120 мм	BD700R	B|BRAUN	шт.	2	--	
227	Корнцанг по HARTMANN, носовой, длина 200 мм	OK243R	B|BRAUN	шт.	1	--	
228	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм	BH111R	B|BRAUN	шт.	1	--	
229	Иглодержатель по HALSEY, DUROGRIP, длина 130 мм, для нитей 4/0-6/0	BM012R	B|BRAUN	шт.	1	--	
230	Иглодержатель по BABY-CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 150 мм, для нитей 4/0-6/0	BM013R	B|BRAUN	шт.	1	--	
231	Распатор по JOSEPH, ширина 4 мм, длина 180 мм	FK310R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
232	Распатор по PENNINGTON, двусторонний, длина 210 мм	OL151R	B|BRAUN	шт.	1	--	
233	По KILLIAN-CLAUS, шир. 6 мм, длина 170 мм	OL335R	B|BRAUN	шт.	1	--	
234	канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.3,0 мм, длина 110/195 мм	GF353R	B|BRAUN	шт.	1	--	
235	Медицинская чашка, 0,16 л	JG522R	B|BRAUN	шт.	1	--	
236	Медицинская чашка, с градуировкой, 50 мл	JG514R	B|BRAUN	шт.	1	--	
237	Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 10х3,5 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм	OK544R	B|BRAUN	шт.	1	--	
238	Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 14,3х5 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм	OK546R	B|BRAUN	шт.	1	--	
239	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм	OK581R	B|BRAUN	шт.	1	--	
240	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм	OK582R	B|BRAUN	шт.	1	--	
241	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм	OK583R	B|BRAUN	шт.	1	--	
242	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм	OK584R	B|BRAUN	шт.	1	--	
243	Щипцы носовые, диам.2 мм, длина 120 мм	OK621R	B|BRAUN	шт.	1	--	
244	Конхотом, MACKAY-GRUNEWALD, 8х3 мм, 130	OK606R	B|BRAUN	шт.	1	--	
245	Конхотом,MACKAY-GRUNEWALD, 6х1,5мм,130мм	OK609R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
246	Щипцы носовые, антральные, длина 100 мм	OK684R	B|BRAUN	шт.	1	--	
247	Выкусыватель по HAJEK-KOFLER, поворотный, 4 мм, длина 170 мм	OK745R	B|BRAUN	шт.	1	--	
248	Буж по RITTER, диам.2,5 мм, длина 150 мм	OK921R	B|BRAUN	шт.	1	--	
249	Буж по RITTER, диам. 3 мм, длина 150 мм	OK922R	B|BRAUN	шт.	1	--	
250	Буж по RITTER, диам.4 мм, длина 150 мм	OK924R	B|BRAUN	шт.	1	--	
251	Буж по RITTER, диам. 5 мм, длина 150 мм	OK926R	B|BRAUN	шт.	1	--	
252	Кюретка, для пазух, угловая, 9,5х4 мм, длина 190 мм	FK651R	B|BRAUN	шт.	1	--	
253	Кюретка по COAKLEY, слегка изогнутая, длина 170 мм	OK811R	B|BRAUN	шт.	1	--	
254	Канюля ирригационная,EICKEN,2,5 мм,145мм	OK876R	B|BRAUN	шт.	1	--	
255	Канюля ирригационная,EICKEN, 2,5, 145 мм	OK877R	B|BRAUN	шт.	1	--	
256	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 485X253X56 мм, стандарт DIN	JF212R	B|BRAUN	шт.	2	--	
257	Держатель для фиксации инструментов силиконовый, для окуляра эндоскопов	JG367	B|BRAUN	шт.	1	--	
258	Держатель для фиксации инструментов силиконовый, для тубуса эндоскопов	JG368	B|BRAUN	шт.	1	--	
259	Разделитель для фиксации инструментов силиконовый, размер 243х41 мм	JG360	B|BRAUN	шт.	1	--	
260	Клипс для фиксации инструментов полимерный, упаковка 10 штук	JG300	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
261	Силиконовый мат, размер 248X237 мм, для сетки стандарта 1/2	JF945	B|BRAUN	шт.	1	--	
262	Силиконовый мат, размер 472 x 242 мм, для сеток стандарта DIN	JF948	B|BRAUN	шт.	1	--	
Набор инструментов для трансназальной нейроэндоскопии							
1	Рукоятка для аспирации, ирригации MINOP	FH615	B|BRAUN	шт.	1	--	
2	Трубка силиконовая для аспирации, ирригации, длина 4 м, диам 4 мм, уп.10 шт.	FH605SU	B|BRAUN	шт.	1	--	
3	Троакар для нейроэндоскопии для операций на гипофизе для использования с оптикой 0˚, диам. 6 мм	FH610R	B|BRAUN	шт.	1	--	
4	Троакар для нейроэндоскопии для операций на гипофизе для использования с оптикой 30˚, диам. 6 мм	FH611R	B|BRAUN	шт.	1	--	
5	Эндоскоп жесткий 0° диам.4 мм, рабочая длина 195 мм	PE487A	B|BRAUN	шт.	1	--	
6	Эндоскоп жесткий 30° диам.4 мм, рабочая длина 195 мм	PE507A	B|BRAUN	шт.	2	--	
7	Сетка стальная с крышкой, для стерилизации и хранения оптик и троакаров MINOP	FF357R	B|BRAUN	шт.	1	--	
8	Ножницы носовые, прямые, длина 130 мм	OK560R	B|BRAUN	шт.	1	--	
9	Нож хирургический серповидный, 190 мм	OF601R	B|BRAUN	шт.	1	--	
10	Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм	FA075R	B|BRAUN	шт.	1	--	
11	Выкусыватель по YASARGIL, диам. 3,5 мм, длина 190 мм	FF600R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Щипцы носовые, пистолетные, рабочая длина 150 мм	FA076R	B|BRAUN	шт.	1	--	
13	Кюретка, раб.длина 135 мм, общая длина 265 мм, диаметр 6 мм, полуострая, с изменяемым углом рабочей части	FD137R	B|BRAUN	шт.	1	--	
14	Нож хирургический, раб.длина 135 мм, общая длина 265 мм, острый, с изменяемым углом рабочей части	FD138R	B|BRAUN	шт.	1	--	
15	Диссектор, раб.длина 135 мм, общая длина 265 мм, ширина 2,1 мм, с изменяемым углом рабочей части	FD139R	B|BRAUN	шт.	1	--	
16	Пинцет коагуляционный, прямой, кончики 0,7, длина 255мм	GK826R	B|BRAUN	шт.	1	--	
17	Пинцет коагуляционный, прямой, кончики 1,0, длина 255мм	GK828R	B|BRAUN	шт.	1	--	
18	Выкусыватель по CUSHING, разм. 2 x 10 мм, длина 180 мм	FF803R	B|BRAUN	шт.	1	--	
19	Выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, разм. 3 x 10 мм, длина 180 мм	FF805R	B|BRAUN	шт.	1	--	
20	Выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, 150° вверх, разм. 3 x 10 мм, длина 180 мм	FF806R	B|BRAUN	шт.	1	--	
21	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.2,0 мм, длина 180 мм	FK901R	B|BRAUN	шт.	1	--	
22	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180 мм	FK902R	B|BRAUN	шт.	1	--	
23	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вниз, разборные, диам. 2,0 мм, длина 180 мм	FK931R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вниз, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180 мм	FK932R	B|BRAUN	шт.	1	--	
25	Зажим захватывающий по LANDOLT, диам. 9 мм, рабочая длина 210 мм	FF345R	B|BRAUN	шт.	1	--	
26	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,2 мм, длина 115мм	OK521R	B|BRAUN	шт.	1	--	
27	Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм	FA075R	B|BRAUN	шт.	1	--	
28	Ножницы микрохирургические, пистолетные, прямые, длина 180 мм	FA072R	B|BRAUN	шт.	1	--	
29	Микрозажим, пистолетный, прямой, длина 180 мм	FA069R	B|BRAUN	шт.	1	--	
30	Зеркало носовое по PAPAVERO-CASPAR, разм. 90 х 13 мм	FF590R	B|BRAUN	шт.	1	--	
31	Микроиглодержатель, 90/220 мм	FD718B	B|BRAUN	шт.	1	--	
32	Микропинцет, байонетный, прямой, 0,9/210 мм	FD743B	B|BRAUN	шт.	1	--	
33	Микропинцет, байонетный, прямой, 2,5/90/210 мм	FD766B	B|BRAUN	шт.	1	--	
34	Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1	JF227R	B|BRAUN	шт.	2	--	
35	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 540X253X56 мм, стандарт 1/1	JF222R	B|BRAUN	шт.	2	--	
36	Силиконовый мат, размер 517 х 242 мм, для сеток стандарта 1/1	JF949	B|BRAUN	шт.	2	--	
37	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x120, стандарт 1/1	JK441	B|BRAUN	шт.	3	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, серебристая	JP115	B|BRAUN	шт.	3	--	
Набор ранорасширителей Мюнстер							
1	Фиксатор зеркал, универсальный	BV849R	B|BRAUN	шт.	5	--	
2	Рамка расширителя по MUENSTER, длина 100 мм (2 шт.)	BV819R	B|BRAUN	шт.	1	--	
3	Штанга расширителя, для горизонтального положения	BV843R	B|BRAUN	шт.	1	--	
4	Фиксатор зеркала	BV835R	B|BRAUN	шт.	3	--	
5	Пинцет для удаления зеркал, 115 мм	BV399R	B|BRAUN	шт.	1	--	
6	Фиксатор штанги, двойной	RT092R	B|BRAUN	шт.	1	--	
7	Рукоятка зеркала, длина 200 мм	BV833R	B|BRAUN	шт.	2	--	
8	Рукоятка зеркала, длина 200 мм	BV840R	B|BRAUN	шт.	4	--	
9	Штанга расширителя, с шарниром	BV842R	B|BRAUN	шт.	1	--	
10	Штанга расширителя	BV829R	B|BRAUN	шт.	1	--	
11	Штанга расширителя	RT069R	B|BRAUN	шт.	1	--	
12	Расширитель абдоминальный по MUENSTER,рамка, разъемная, 238x270 мм	BV815R	B|BRAUN	шт.	1	--	
13	Расширитель абдоминальный по MUENSTER, рамка, разъемная, 408x350 мм	BV817R	B|BRAUN	шт.	1	--	
14	Расширитель абдоминальный по MUENSTER, рамка, разъемная, 238x180 мм	BV814R	B|BRAUN	шт.	1	--	
15	Сетка стальная, 540x253x50 мм, для расширителя	BV832R	B|BRAUN	шт.	1	--	
16	Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1	JF227R	B|BRAUN	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Зеркало абдоминальное по MUENSTER, 50х90 мм	BV945R	B|BRAUN	шт.	2	--	
18	Зеркало абдоминальное, 37х98мм (2 шт.)	BV553R	B|BRAUN	шт.	1	--	
19	Зеркало абдоминальное, 59х80мм (2 шт.)	BV558R	B|BRAUN	шт.	1	--	
20	Зеркало абдоминальное, 72х84мм (2 шт.)	BV557R	B|BRAUN	шт.	1	--	
21	Зеркало абдоминальное, 58х80мм (2 шт.)	BV556R	B|BRAUN	шт.	1	--	
22	Зеркало абдоминальное , 37х62мм (2 шт.)	BV551R	B|BRAUN	шт.	1	--	
23	Зеркало абдоминальное по KELLY, 70х63мм	BV948R	B|BRAUN	шт.	2	--	
24	Зеркало абдоминальное 62х67мм	BV961R	B|BRAUN	шт.	2	--	
25	Зеркало абдоминальное, 85х140 мм	BV952R	B|BRAUN	шт.	2	--	
26	Зеркало абдоминальное, 100х120мм	BV973R	B|BRAUN	шт.	2	--	
27	Зеркало абдоминальное по MUENSTER, 50х105 мм	BV946R	B|BRAUN	шт.	2	--	
28	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 25х85 мм	BV960R	B|BRAUN	шт.	2	--	
29	Зеркало абдоминальное, 50х220 мм	BV956R	B|BRAUN	шт.	2	--	
30	Зеркало абдоминальное,170х73 мм, Y-образное	BV959R	B|BRAUN	шт.	1	--	
31	Зеркало абдоминальное по HARRINGTON, 127х62мм	BV958R	B|BRAUN	шт.	2	--	
32	Зеркало абдоминальное по KELLY, 150х39мм	BV949R	B|BRAUN	шт.	2	--	
33	Зеркало абдоминальное, 30х220 мм	BV954R	B|BRAUN	шт.	2	--	
34	Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, 120х50 мм	BV950R	B|BRAUN	шт.	2	--	
35	Сетка стальная, 540х253х100 мм, для зеркал MUENSTER	BV831R	B|BRAUN	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x90, стандарт 1/1	JK440	B|BRAUN	шт.	1	--	
37	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x135, стандарт 1/1	JK442	B|BRAUN	шт.	1	--	
38	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, синяя	JP102	B|BRAUN	шт.	2	--	
39	Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук	JG744	B|BRAUN	шт.	2	--	
Набор оснащения стоматологических кабинетов							
Б/Н	Аккумуляторная батарея к аппарату Zoll X Series			шт.	1	--	
Б/Н	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)			шт.	2	4	
Б/Н	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой			шт.	1	2	
Б/Н	Бинокулярная оптика со встроенным светом и видео фиксации проводимого лечения			шт.	1	--	
Б/Н	Быстросъемное соединение RQ-34.		W&H, Германия	шт.	4	--	
Б/Н	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии			шт.	7	--	
Б/Н	Ключ для насадок К8. Mectron,		Mectron, Италия	шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б/Н	Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников).			шт.	4	--	
Б/Н	Клиническая система Cad-cam			шт.	1	--	
Б/Н	Набор для подготовки зуба под коронку.		Mectron, Италия	шт.	2	--	
Б/Н	Набор для препарирования полостей.		Mectron, Италия	шт.	2	--	
Б/Н	Набор для чистки			шт.	2	--	
Б/Н	Набор парадонтологический анатомический			шт.	2	--	
Б/Н	Набор парадонтологический универсальный			шт.	2	--	
Б/Н	Набор сухая работа			шт.	2	--	
Б/Н	Набор эндодонтический ревизионный.		Mectron, Италия	шт.	2	--	
Б/Н	Набор эндодонтический ретроградный			шт.	2	--	
Б/Н	Набор базовый.		Mectron, Италия	шт.	2	--	
Б/Н	Набор для дренирования плевральной полости			шт.	2	--	
Б/Н	Набор для имплантации (Лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладидка серповидная, распатор, глубиномер, ручка для скальпеля с линейкой),		мт25614	шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б/Н	Набор для операций раскрытия имплантов, удаления ретинированных зубов, резекции (лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладилка серповидная, распатор, ручка для скальпеля с линейкой),		мт25615	шт.	1	--	
Б/Н	Набор для остеотомии.			шт.	2	--	
Б/Н	Набор для парадонтологического приема			шт.	1	--	
Б/Н	Набор для ретроградной хирургии			шт.	2	--	
Б/Н	Набор для синус лифтинга			шт.	2	--	
Б/Н	Набор для удаления зубов			шт.	2	--	
Б/Н	Набор для удаления импланта			шт.	2	--	
Б/Н	Набор парадонтологический.		Mectron, Италия	шт.	2	--	
Б/Н	Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат			шт.	2	--	
Б/Н	Набор фрез для скалера			шт.	1	--	
Б/Н	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора			шт.	2	--	
Б/Н	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора			шт.	2	--	
Б/Н	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики			шт.	2	--	
Б/Н	Портативный беспроводной микромотор Endo-Mate TC2 Nakanishi,		мт25558	шт.	1	2	
Б/Н	Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов			шт.	1	--	
Б/Н	Прибор для определения цвета естественных зубов VITA Easyshade Compact,		мт25543	шт.	1	2	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б/Н	Прибор для оценки окклюзии зубных рядов			шт.	1	1	
Б/Н	Прямой наконечник 1:1 НК-43LT.		W&H, Германия	шт.	1	--	
Б/Н	Система для снятия старых ортопедических конструкций (наконечник для снятия коронок и мостов,)		мт25573	шт.	1	2	
Б/Н	Турбинный наконечник TG-97L.		W&H, Германия	шт.	4	--	
Б/Н	Турбинный наконечник TG-98L.		W&H, Германия	шт.	4	--	
Б/Н	Угловой наконечник 1:1 WG-56LT.		W&H, Германия	шт.	4	--	
Б/Н	Угловой наконечник 1:5 WG-99LT.		W&H, Германия	шт.	4	--	
Б/Н	Угловой наконечник 2:1 WG-66LT.		W&H, Германия	шт.	4	--	
Б/Н	Угловой наконечник 20:1 WS-75LG.		W&H, Германия	шт.	1	--	
Б/Н	Фото техника с принадлежностиями			шт.	1	--	
Б/Н	Хирургический лоток.		Mectron, Италия	шт.	2	--	
Б/Н	Цифровой сканер стоматологический			шт.	1	--	
Б/Н	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте			шт.	15	--	
Б/Н	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте			шт.	5	--	
Набор для оснащения кабинетов отоларигголога							
Б/Н	Аппарат электрохирургический высокочастотной			шт.	1	1	
Б/Н	Аудиометр			шт.	1	1	
Б/Н	Аудиометр импедансный, импедансметр			шт.	1	1	
Б/Н	Баллон для продувания ушей с запасными оливами			шт.	1	--	
Б/Н	Воронка Зигля			шт.	1	--	
Б/Н	Гибкий эндоскоп биопсийный,			шт.	1	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б/Н	Гибкий эндоскоп смотровой			шт.	1	--	
Б/Н	Жесткий эндоскоп			шт.	1	--	
Б/Н	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов			шт.	1	--	
Б/Н	Лупа бинокулярная			шт.	1	1	
Б/Н	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками			шт.	1	--	
Б/Н	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии			шт.	1	--	
Б/Н	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов			шт.	1	--	
Б/Н	Набор камертонов медицинских			шт.	1	--	
Б/Н	Осветитель налобный			шт.	1	--	
Б/Н	Отоскоп, оториноскоп			шт.	1	--	
Б/Н	Прибор для диагностики пазух узи пазух носа Digital (215110)			шт.	1	--	
Б/Н	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии с термопринтером			шт.	1	--	
Б/Н	Риноскоп, риноларингофиброскоп			шт.	1	--	
Б/Н	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)			шт.	1	1	
Б/Н	эндостойка для ЛОР			шт.	1	--	
Б/Н	Языкодержатель			шт.	4	--	
Набор оснащения приемного отделения							
Б/Н	Алкотестер			шт.	2	2	
Б/Н	Вакуумный электроотсос			шт.	2	--	
Б/Н	Глюкометр			шт.	2	16	
Б/Н	Ингалятор- небулайзер			шт.	2	--	
Б/Н	Инфузомат			шт.	2	--	
Б/Н	Матрац противопролежневый			шт.	2	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б/Н	Мешок Амбу			шт.	4	--	
Б/Н	Набор для слепой пункционной биопсии печени			шт.	2	--	
Б/Н	Набор реанимационный			шт.	2	--	
Б/Н	Пульсоксиметр			шт.	2	--	
Б/Н	Спирометр			шт.	2	--	
Набор оснащения кабинетов функциональной диагностики							
Б/Н	Анализатор компьютерный эхо-сигналов срединных структур головного мозга			шт.	1	1	
Б/Н	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности			шт.	1	5	
Б/Н	Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД с 2 носимыми мониторами			шт.	10	5	
Б/Н	Источник бесперебойного питания			шт.	4	--	
Б/Н	Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами ВРМ			шт.	10	5	
Б/Н	Цветная цифровая камера Canon			шт.	1	--	
Б/Н	Стетофонендоскоп			шт.	6	--	
Б/Н	Неврологический молоток			шт.	3	--	
Набор оснащения кабинетов дерматологии							
Б/Н	Монофиламент 10 г			шт.	1	--	
Б/Н	Набор медицинских инструментов			шт.	2	--	
Б/Н	Сфигмоманометр			шт.	1	--	
Б/Н	Кусачки			шт.	4	--	
Б/Н	Лопаточки для ногтей			шт.	4	--	
Набор вспомогательного оборудования							
Б/Н	Коврик гимнастический. Габариты: 1850х600х15мм., AIREX Coronella			шт.	5	--	

Обозн. на чертеже	Наименование и Техническая характеристика	Тип, марка	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество		Примечания
					2022	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8
Б/Н	Термометр для холодильника по кол-ву полок			шт.	176	--	
Б/Н	Термометр комнатный			шт.	9	--	
Б/Н	Электронный гигрометр			шт.	38	--	
Б/Н	Электронный термометр			шт.	25	--	
Б/Н	Бак для грязного белья			шт.	13	--	
Б/Н	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов			шт.	4	--	
Б/Н	Емкости для дезинфекции инструментов			шт.	4	--	
Б/Н	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов			шт.	7	--	
Набор оснащения буфетной (прочие принадлежности)							
Б/Н	Держатель для 1/2 термоподноса. Для кассет 500х500. Габариты: 500х500х200мм			шт.	1	--	
Б/Н	Кассета для мытья приборов. Перфорированная. 8 отсеков. Габариты: 490х180х140			шт.	3	--	
Б/Н	Кассета для стаканов. Полипропилен. Габариты: 500х500х150			шт.	3	--	
Б/Н	Кассета для тарелок. Полипропилен. Вместимость: 16 таре-лок диаметром 24 см			шт.	3	--	
Б/Н	Рейлинг инвентарный. Габариты: 600х70			шт.	1	--	
Б/Н	Структура под установку гастроемкостей. Габариты: 150х600х320мм			шт.	1	--	

ЗДАНИЕ по адресу: Романов пер., стр.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика	блок	№ помещения	Наименование помещения		ед.изм.	кол-во		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	А	2081	КОМНАТА ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	А	2086	ГАРДЕРОБ КЛИНИНГОВОЙ СЛУЖБЫ	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	А	3060	Комната персонала	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	А	3081	Комната персонала	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	А	3084	Кабинет заместителя главного врача по общим вопросамКабинет заместителя главного врача по общим вопросам	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	А	4076	КОМНАТА ПЕРСОНАЛА	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	1002	Вестибюль приемного отделенияВестибюль приемного отделения	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	1007	Вестибюль приема VIP посетителей	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	1019	Комната персонала	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	1028	Комната персонала	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	1052	Ресепшн	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	1062	Комната персонала	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	1067а	Ожидальная с зоной ресепшн	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	1083	Комната временного пребывания пациента после процедур	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	2018	Ожидальная	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	2027	Коридор-ожидальная	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	2030	Комната персонала	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	2045	Кабинет врачебного консилиума	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	2058	Кабинет дуплексного сканирования	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	2059	Кабинет УЗИ	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	2060	Кабинет УЗИ	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	3001	Палата VIP на 1 койку	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	3004	Комната приема посетителей	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	3005	Палата VIP на 1 койку	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	3020	Комната персонала	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	3050	Зал реабилитации	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	3065	Зал групповых занятий ЛФК	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	4002	Малая операционная	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	4004	Манипуляционная	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	4016	Комната персонала	LG	шт.	1		
72	Монитор, 55 дюйма, LAN	БВ	4054	Комната персонала	LG	шт.	1		
	ИТОГО:						**31**		
72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)	БВ	1011	Диагностическая палата	LG	компл.	1		
72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)	БВ	1014	Диагностическая палата	LG	компл.	1		
72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)	БВ	3014	Палата на 1 койку	LG	компл.	1		
72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)	БВ	3016	Палата на 1 койку	LG	компл.	1		
72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)	БВ	3017	Палата на 1 койку	LG	компл.	1		
72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)	БВ	3018	Палата на 1 койку	LG	компл.	1		
72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)	БВ	3032	Палата на 1 койку	LG	компл.	1		
72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)	БВ	3033	Палата на 1 койку	LG	компл.	1		
72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)	БВ	3034	Палата на 1 койку	LG	компл.	1		
72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)	БВ	3037	Палата на 1 койку	LG	компл.	1		
72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)	БВ	3038	Палата на 1 койку	LG	компл.	1		
72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)	БВ	3039	Палата на 1 койку	LG	компл.	1		

72.2	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0)	БВ	3040	Палата на 1 койку	LG	компл.	1			
	ИТОГО:						**13**			**13**
	ВСЕГО						**44**			

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2
Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

(Вертикальный транспорт)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Гальченко			16.06
ГАП		Холодова			16.06
Нач.мастер.		Холодова			16.06
Н.Контроль		Маяцкая			16.06
КГИП		Ивонин			16.06

765-09/15/ДСР-11.3

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

	Стадия	Лист	Листов
Вертикальный транспорт	П	00	3
Ведомость объемов работ	АО "МСУ-1"		

Формат А4К

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-ИОС7.2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Лифты									
ЛФ7									
	ВТ, лист 01		Лифт пассажирский Грузоподъемность 1000 кг, Скорость 1 м/с 1100х2100х2200 Thyssen Krupp. Высота подъема 11,400м. Привод и система управления: синхронный электропривод с постоянным током и 2-контурным безопасным тормозом. Децентрализованное микропроцессорное управление E.COR с мультипроцессорной технологией (32 bit), пассивным охлаждением системы управления и надежным каналом передачи данных CAN-Bus. Необходимые для обслуживания элементы, включая главный рубильник, выключатель освещения и предохранители расположены в шкафу управления в коридоре. Частотный преобразователь RPI с функцией рекуперации энергии и 1-контакторной технологией, а также с возможностью плавного снижения энергопотребления с 24 до 0 Вт расположен в шахте рядом с приводом. В осях Л-М/12-13 устанавливается в вновь возводимую шахту из монолитных железобетонных стен. Без машинного отделения. Посетители, сотрудники, МГН (в том числе для их эвакуации), пожарные бригады.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка кабины лифта ЛФ7									
Отделка пола									
	ВТ, лист 01		Устройство подконструкции	комплект	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Пол кабины – рифленая нержавеющая сталь.	$м^2$	0	0,42	0,42	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка стен									
	ВТ, лист 01		Устройство подконструкции	комплект	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Передняя стена кабины, низ по всем стенам кабины нержавеющая сталь ¼Лен½.	$м^2$	0	1,26	1,26	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Задняя стена - панель из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог от поручня по верха кабины.	$м^2$	0	0,54	0,54	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Портал кабины из нержавеющей стали ¼Лен½.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Панель управления - укороченная шлифованная нержавеющая сталь	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Зеркало от поручня до верхней части кабины по боковым стенам в раме.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Плинтус нижний - шлифованная нержавеющая сталь.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Поручни двойные прямоугольные по 3-м сторонам кабины – нержавеющая шлифованная сталь.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-ИОС7.2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Лифты									
Отделка двери									
	ВТ, лист 01		Двери кабины - нержавеющая сталь ¼Лен½ Двери шахты - нержавеющая сталь ¼Лен½	комплект	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка потолка									
	ВТ, лист 01		Устройство подконструкции	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Подвесной 2-х секционный потолок, выполняется из жесткой рамы, снабжен механизмом, для доступа к внутренним компонентам лифта.	$м^2$	0	0,42	0,42	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Отделка потолка по краю шлифованная нержавеющая сталь.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		По центру расположен белый металлический светильник с подсветкой по периметру. Освещение светодиодное теплый свет.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка стен									
	ВТ, лист 01		Балансировка кабины	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
ЛФ8									
	ВТ, лист 01		Лифт пассажирский Грузоподъёмность 375 кг, Скорость 1,0 м/с 1120х870х2200 Thyssen Krupp. Высота подъема 10,83м. Управление: Тип: микропроцессорная система управления. Тип управления: управление одиночное, собирательное. Дополнительно:двухсторонняя переговорная связь: кабина – станция управления – диспетчерская. В осях Р-С/13'-14 устанавливается в вновь возводимую шахту из монолитных железобетонных стен. Без машинного отделения. Сотрудники.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка кабины лифта ЛФ8									
Отделка пола									
	ВТ, лист 01		Устройство подконструкции	комплект	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Пол кабины – мрамор Emperator Light (или аналог). Ниша под укладку пола 25мм.	$м^2$	0	0,81	0,81	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка стен									
	ВТ, лист 01		Устройство подконструкции	комплект	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Передняя стена кабины нержавеющая сталь ¼Лен½.	$м^2$	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Боковые стены - расположены панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог.	$м^2$	0	2,31	2,31	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-ИОС7.2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Лифты									
Отделка стен									
	ВТ, лист 01		По задней стене расположено зеркало в раме от нижнего плинтуса до потолка.	шт.	0	3,1	3,1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Панель управления - во всю высоту кабины шлифованная нержавеющая сталь.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Портал кабины из нержавеющей стали ¼Лен½.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Плинтус нижний - шлифованная нержавеющая сталь.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		По боковой стене напротив панели управления расположен прямоугольный поручень из шлифованной нержавеющей стали.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка двери									
	ВТ, лист 01		Двери кабины - нержавеющая сталь ¼Лен½ Двери шахты - нержавеющая сталь ¼Лен½	комплект	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка потолка									
	ВТ, лист 01		Устройство подконструкции	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Подвесной 1-но секционный потолок, выполняется из жесткой рамы, снабжен механизмом, для доступа к внутренним компонентам лифта.	$м^2$	0	0,81	0,81	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Отделка потолка по краю шлифованная нержавеющая сталь.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		По центру расположен белый металлический светильник с подсветкой по периметру. Освещение светодиодное теплый свет.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка стен									
	ВТ, лист 01		Балансировка кабины	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Подъемники для МГН									
	ВТ, лист 01		Подъемник для инвалидов 1050х850, грузоподъемность 325кг. Thyssen Krupp.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Подъемник хоз. нужд. 1250х850 грузоподъемность 325кг. Thyssen Krupp.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Подъемник хоз. нужд. грузоподъемность 325кг. 1250х850 Thyssen Krupp.	шт.	0	1	1	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2
Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

(Вертикальный транспорт)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Гальченко			07.22
ГАП		Холодова			07.22
Нач.мастер.		Холодова			07.22
Н.контроль		Маяцкая			07.22
КГИП		Ивонин			07.22

765-09/15/ДСР-11.3

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания

Вертикальный транспорт	Стадия	Лист	Листов
	П	0	4
Ведомость объемов работ	АО "МСУ-1"		

Формат А4К

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Лифты									
Лифты									
ЛФ1									
	ВТ, лист 01		Лифт пассажирский 900х2150х2200 Thyssen Krupp грузоподъемностью 825 кг. Огнестойкость дверей EI30. Кол-во остановок 5..	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка кабины лифта ЛФ1									
Отделка пола									
	ВТ, лист 01		Устройство подконструкции	комплект	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Устройство облицовки из мрамора Emperator Light	$м^2$	0	1,95	1,95	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка стен									
	ВТ, лист 01		Устройство подконструкции	комплект	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Передняя стена кабины, низ по 3-м стенам кабины нержавеющая сталь «Лен».	$м^2$	0	9,03	9,03	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Задняя стена - панель из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог	$м^2$	0	1,91	1,91	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Портал кабины из нержавеющей стали «Лен».	комплект	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Зеркало от поручня до верхней части кабины по боковым стенам в раме. по 2-м сторонам от панели управления панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог шириной ориентировочно 300 мм в зависимости от размера лифта.	мм	0	300	300	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Панель управления - во всю высоту кабины шлифованная нержавеющая сталь.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Плинтус нижний - шлифованная нержавеющая сталь.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Поручни двойные прямоугольные по 3-м сторонам кабины - нержавеющая шлифованная сталь.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка двери									
	ВТ, лист 01		Двери кабины - нержавеющая сталь «Лен» Двери шахты - нержавеющая сталь «Лен»	комплект	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 01

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Лифты									
Отделка потолка									
	ВТ, лист 01		Устройство подконструкции	комплект	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Подвесной 2-х секционный потолок, выполняется из жесткой рамы, снабжен механизмом, для доступа к внутренним компонентам лифта. Отделка потолка по краю шлифованная нержавеющая сталь.	$м^2$	0	1,95	1,95	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		По центру расположен белый металлический светильник с подсветкой по периметру.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Освещение светодиодное теплый свет.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Балансировка кабины									
	ВТ, лист 01		Балансировка кабины	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
ЛФ2									
	ВТ, лист 01		Лифт грузовой (подъемник) 600х700х800 Thyssen Krupp грузоподъемностью 100 кг. Огнестойкость дверей EI30. Кол-во остановок 5.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
ЛФ3									
	ВТ, лист 01		Лифт пассажирский 1150х2100х2200 Thyssen Krupp грузоподъемностью 1050 кг. Огнестойкость дверей EI60. Кол-во остановок 5.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка кабины лифта ЛФ3									
Отделка пола									
	ВТ, лист 01		Устройство подконструкции	комплект	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Пол кабины – мрамор Emperator Light	$м^2$	0	2,41	2,41	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка стен									
	ВТ, лист 01		Устройство подконструкции	комплект	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Передняя стена кабины, низ по 3-м стенам кабины нержавеющая сталь «Лен».	$м^2$	0	9,24	9,24	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Задняя стена - панель из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог	$м^2$	0	2,53	2,53	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Портал кабины из нержавеющей стали «Лен».	комплект	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Зеркало от поручня до верхней части кабины по боковым стенам в раме. по 2-м сторонам от панели управления панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог шириной ориентировочно 300 мм в зависимости от размера лифта.	мм	0	300	300	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Панель управления - во всю высоту кабины шлифованная нержавеющая сталь.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 02

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Лифты									
Отделка стен									
	ВТ, лист 01		Плинтус нижний - шлифованная нержавеющая сталь.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Поручни двойные прямоугольные по 3-м сторонам кабины - нержавеющая шлифованная сталь.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка двери									
	ВТ, лист 01		Двери кабины - нержавеющая сталь «Лен» Двери шахты - нержавеющая сталь «Лен»	комплект	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка потолка									
	ВТ, лист 01		Устройство подконструкции	комплект	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Подвесной 2-х секционный потолок, выполняется из жесткой рамы, снабжен механизмом, для доступа к внутренним компонентам лифта. Отделка потолка по краю шлифованная нержавеющая сталь.	$м^2$	0	2,41	2,41	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		По центру расположен белый металлический светильник с подсветкой по периметру.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Освещение светодиодное теплый свет.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Балансировка кабины									
	ВТ, лист 01		Балансировка кабины	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
ЛФ4									
	ВТ, лист 01		Лифт пассажирский 1400х2400х2200 Thyssen Krupp грузоподъемностью 1500 кг. Огнестойкость дверей EI30. Кол-во остановок 5.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка кабины лифта ЛФ4									
Отделка пола									
	ВТ, лист 01		Устройство подконструкции	комплект	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Пол кабины - мрамор Emperator Light (или аналог). Ниша под укладку пола 25мм.	$м^2$	0	3,36	3,36	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Отделка стен									
	ВТ, лист 01		Устройство подконструкции	комплект	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Передняя стена кабины, низ по 3-м стенам кабины нержавеющая сталь «Лен».	$м^2$	0	10,56	10,56	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Задняя стена - панель из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог	$м^2$	0	3,08	3,08	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Портал кабины из нержавеющей стали «Лен».	комплект	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На основе тома 765-09/15/ДСР-АР2 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
			Лифты						
			Отделка стен						
	ВТ, лист 01		Зеркало от поручня до верхней части кабины по боковым стенам в раме. по 2-м сторонам от панели управления панели из оникса (искусственный камень с подсветкой 20мм) или аналог шириной ориентировочно 300 мм в зависимости от размера лифта.	мм	0	300	300	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Панель управления - во всю высоту кабины шлифованная нержавеющая сталь.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Плинтус нижний - шлифованная нержавеющая сталь.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Поручни двойные прямоугольные по 3-м сторонам кабины - нержавеющая шлифованная сталь.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
			Отделка двери						
	ВТ, лист 01		Двери кабины - нержавеющая сталь «Лен» Двери шахты - нержавеющая сталь «Лен»	комплект	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
			Отделка потолка						
	ВТ, лист 01		Устройство подконструкции	комплект	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Подвесной 2-х секционный потолок, выполняется из жесткой рамы, снабжен механизмом, для доступа к внутренним компонентам лифта. Отделка потолка по краю шлифованная нержавеющая сталь.	$м^2$	0	3,36	3,36	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		По центру расположен белый металлический светильник с подсветкой по периметру.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ВТ, лист 01		Освещение светодиодное теплый свет.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
			Балансировка кабины						
	ВТ, лист 01		Балансировка кабины	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
			ЛФ6						
	ВТ, лист 01		Лифт грузовой (подъемник) 600x700x800 Thyssen Krupp грузоподъемностью 100 кг. Огнестойкость дверей EI30. Кол-во остановок 3.	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
			Подъемники для МГН						
	ВТ, лист 01		Подъемник для инвалидов уличный. Грузоподъемность 400 кг. Скорость 0,15 м/сек, Размеры платформы 1100 х 1467 мм, высота подъема 0,74м, Привод: Винтовой привод, Устройство управления: Удержание кнопки во время движения. Электропитание: 1x240В, 50-60 Гц, 16А, 2,2 кВт, Кол-во остановок: 2, Кол-во дверей шахты: 2, Приямок: 0 мм Дверь 1: Модель: AL5 распашная (правое открывание), Ширина двери (мм): 900, Высота двери (мм): 2070, Расположение кнопки вызова: На двери, Подогрев вызывного поста: включен Козырек: включен, стальной. Дверь 2: Модель: AL5 распашная (правое открывание), Ширина двери (мм): 900, Высота двери (мм): 2070, Расположение кнопки вызова: На двери, Подогрев вызывного поста: включен. Цвет: Шахта (внутри и снаружи): FactoryWhite, RAL 9016, Двери: Natural anodized aluminum STD, Платформа: RAL 9006, Silver Шахта: Ограждение включено в поставку: сэндвич панели (в соответствии с чертежами)	шт.	0	1	1	Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
	Монтажные работы			
1	Монтаж воздуходувки SD7	шт.	1	
2	Монтаж дроссельной заслонки для воздуходувки	шт.	1	
3	Монтаж глушителя 75 мм	шт.	2	
4	Монтаж блока питания, в ПВХ корпусе, 160 Вт / 35 В DC	шт.	4	
5	Монтаж стрелки 3-х позиционной для трубы 160 мм	шт.	7	
6	Монтаж воздушной стрелки 75 мм	шт.	1	
7	Монтаж оптического датчика	шт.	12	
8	Монтаж задвижки MotorSlide, 110	шт.	1	
9	Монтаж станции Compact 110 мм	шт.	1	
10	Монтаж станции Station Access Management 110 мм	шт.	12	
11	Монтаж фильтра Hepa 2D	шт.	2	
12	Монтаж противопожарной манжеты	шт.	55	
13	Монтаж байпаса для контейнеров, темно-серый ПВХ, 160 мм	шт.	1	
14	Монтаж байпаса для контейнеров, белый ПВХ, 160 мм	шт.	1	
15	Монтаж частотного преобразователя с интерфейсом	шт.	1	
16	Монтаж фильтра Hepa 1D	шт.	16	
17	Установка управляющего компьютера в сборе	шт.	1	
18	Монтаж оповещающего устройства	шт.	1	
19	Монтаж лабораторной станции с протяжным механизмом, 110	шт.	1	

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование	Ед. измер.	Кол-во	Примечание
25	Монтаж труб пластиковых	км	0,35	Труба 258 м + Дуга 50 шт.(62 м) + муфтовая труба 320 шт. (30 м)
26	Прокладка системного кабеля, 2 х 2 х 0,22 х 1,9² mm²	км	0,82	Кабель прокладывается в гофрированной трубе
27	Монтаж труб металлических	км	0,285	Труба 228 м + Дуга 45 шт.(56 м)
	Общестроительные работы			
29	Сверление отверстий диаметром 130 мм в перекрытиях толщиной до 250 мм	шт	18	
30	Сверление отверстий диаметром 130 мм в железобетонных стенах толщиной до 250 мм	шт	37	
31	Заделка огнеупрной пеной подготовленных отверстий после монтажа трубопроводов в местах прохода через стены и перекрытиях	шт	9	Количество баллонов монтажной пены объёмом 1000мл с выходом пены 40 литров

Согласовано

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Выполнил		Соловьев			05.22
Проверил		Киселев			05.22
ГИП		Киселев			05.22

765-09/15/ДСР-ИОС7.3-ВОР

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

Пневмопочта	Стадия	Лист	Листов
	П	1	1
Ведомость объемов работ	ООО «ГЕКСАФОРМ СПБ»		

Формат: А3

Общий срок строительства составит 66 мес (2,0 мес. подготовительный период).

Автокран – КС-4572 (г.п. 20т.)

Время работы крана – 2 мес. =352 (маш-ч)

Кран манипулятор HYUNDAI HD 120 (г.п. 7т.) – 2 мес. = 352 (маш-ч)

Посты охраны- 1шт.

Мойка колес – 1шт.

Площадь строительной площадки - 8072 м2

Геодезический репер – 2 шт

Защитный экран из строительных лесов – 63мес.

Наименование работ	Единица измерения	Объем работ
Монтаж временного ограждения стройплощадки с пешеходной галереей	м	102
Монтаж временного ограждения зоны работ (по строительным лесам)	м	155
Устройство временных автомобильных дорог	$м^2$	1200
Устройство временных открытых площадок складирования	$м^2$	125
Монтаж навесов	$м^2$	60
Монтаж бытового городка строителей	блок-контейнер в два яруса	31
Временные сети электроснабжения	м	405
Временные сети водоснабжения	м	20
Временные сети канализации	м	15
Корпус А		
Монтаж строительных лесов до 16м	$м^2$	815,9
Монтаж строительных лесов до 20м	$м^2$	154,6
Монтаж усиленных строительных лесов до 16м	$м^2$	268
Устройство отбойника	м.п.	18
Корпус Б		
Монтаж строительных лесов до 16м	$м^2$	1914,4
Монтаж строительных лесов до 20м	$м^2$	475,2
Монтаж строительных лесов до 24м	$м^2$	333,2
Монтаж усиленных строительных лесов до 16м	$м^2$	1470
Монтаж усиленных строительных лесов до 20м	$м^2$	332

Корпус В		
Монтаж строительных лесов до 16м	$м^2$	1992
Монтаж строительных лесов до 20м	$м^2$	424,9
Монтаж строительных лесов до 24м	$м^2$	83,2
Монтаж усиленных строительных лесов до 16м	$м^2$	214
Монтаж усиленных строительных лесов до 20м	$м^2$	53,5
Монтаж усиленных строительных лесов до 24м	$м^2$	53,5
Устройство отбойника	м.п.	4
Сетка фасадная	$м^2$	4902,4
Баннер	$м^2$	3682
Деревянный настил t=25мм	$м^2$	290
Деревянный настил t=25мм	$м^2$	80,57
Защитный козырек лесов	$м^2$	1071
Защитный козырек входов	$м^2$	36
Огнебиозащита	т	1200

Общий срок строительства составит 66 мес (63 мес. Основной период).

Кран башенный быстромонтируемый г.п.5 т. (монтируется на фундамент) Potain MCT88 – 2шт.

Время работы крана – 17 мес. =8976 (маш-ч.)

Автокран – КС-35715 (г.п. 16т.)

Время работы крана – 12 мес. = 2112 (маш-ч.)

Грузовой подъемник ПГС-500М – 3 шт

Время работы грузопассажирского подъемника – 15 мес. =3960 (маш-ч.)

Посты охраны- 1шт.

Мойка колес – 1шт.

Защитный экран из лесов – 8955 $м^2$ (на 63 мес.)

Площадь строительной площадки - 8072 м2

Геодезический репер – 2 шт

Габариты траншей и котлованов приняты в соответствии с СП 45.13330.2012 ''Земляные сооружения, основания и фундаменты''

ЗАКАЗ № 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 | Теплосеть (коллектор №1)

NN ПП	Длина, м	Глубина, м	Ширина по дну, м	Ширина по верху, м	Выемка, м³	В т.ч. мокр., м³	Объем замещения			Обратная засыпка				Длина разб. и восст. дор. покр., м	Площ. разб. и восст. дор. покр., м²
							Труб, м³	Камер, м³	Всего, м³	Местный, м³	Привозной песчаный грунт, м³	Песок, м³	Всего, м³		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**Теплосеть в проходном канале**														
	67,0	**4,9**	**6,2**	**6,2**	**1951,8**	**0,0**	**0,0**	**969,6**	**969,6**	**0,0**	**408,5**	**573,7**	**982,2**	**39,0**	**264,7**
	Разработка траншеи в креплениях стальными трубами (трубы д=219х10 мм шаг крепления 1 м глубина погружения 9,9 м пояс из 2 двутавр. N 30, распорки из стальных труб 219х10 - 24 шт экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. Обратная засыпка: песок – 58,4%; привозной песч. грунт – 41,6%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
	ИТОГО:				**1951,8**	**0,0**	**0,0**	**969,6**	**969,6**	**0,0**	**408,5**	**573,7**	**982,2**	**39,0**	**264,7**

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ед. изм.	Кол-во.	Примеч.
1	Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м³) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт:			
	- сухого	м³	1756,6	
2	Разработка грунта вручную в металлических креплениях добором			
	- сухого	м³	195,2	
3	Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт	м³	195,2	
4	Транспорт грунта на постоянную свалку	м³	1951,8	(ЦАО)
5	Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения:			
	- вручную	м³	98,2	
	- бульдозером с послойным уплотнением	м³	884,0	
	В том числе песок с проливом водой Купл.=0,95	м³	573,7	
	В том числе привозной песчаный грунт	м³	408,5	
6	Разборка дорожных покрытий:			
	- асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см	м²	264,7	
7	Восстановление дорожного покрытия:	м²	264,7	
	- Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см			
	- Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см			
	- Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см			
	- Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см			
	<u>Крепления стальными трубами</u>			
8	Шнековое бурение скважин станком УБГ-С-30 Беркут d=215 мм в грунтах:	шт.	118,0	

	- II категории	м	1066,4	
9	Крепление скважин станком УБГ-С-30 Беркут стальными электросварными трубами d=219х10 мм с последующим извлечением в грунтах II группы устойчивости			
	на сварном соединении	м	1066,4	
10	Трубы стальные электросварные:			
	d=219х10 мм на сварном соединении (с извлечением)	м	1066,4	
11	Устройство поясов из двутавров с последующей разборкой	т	9,65	
12	Монтаж мелких металлических конструкций с последующей разборкой	т	3,86	
13	Устройство и разборка забирки из досок, толщиной 4 см	м^3	23,3	
14	Устройство и разборка распорок из стальных электросварных труб:			
	d=219х10 мм	м	68,22	

Габариты траншей и котлованов приняты в соответствии с СП 45.13330.2012 ''Земляные сооружения, основания и фундаменты''

ЗАКАЗ № 765-09/15/ДСР-ИОС4.6 | Теплосеть

NN ПП	Длина, м	Глубина, м	Ширина по дну, м	Ширина по верху, м	Выемка, м^3	В т.ч. мокр., м^3	Объем замещения			Обратная засыпка				Длина разб. и восст. дор. покр., м	Площ. разб. и восст. дор. покр., м^2
							Труб, м^3	Камер, м^3	Всего, м^3	Местный , м^3	Привозной песчаный грунт, м^3	Песок, м^3	Всего, м^3		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**Теплосеть в непроходном канале**														
	4,0	**4,3**	**4,2**	**4,2**	**74,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**74,0**	**0,0**	**74,0**	**0,0**	**0,0**
	Разработка траншеи в креплениях стальными трубами (трубы д=219х10 мм шаг крепления 1 м глубина погружения 7,5 м пояс из 1 двутавр. N 30, распорки из стальных труб 219х10 - 1 шт экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. Обратная засыпка: привозной песч. грунт - 100 %. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
2	**камера №820**														
	7,1	**4,3**	**5,9**	**5,9**	**183,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**183,1**	**0,0**	**183,1**	**0,0**	**0,0**
	Разработка траншеи в креплениях стальными трубами (трубы д=219х10 мм шаг крепления 1 м глубина погружения 7,5 м пояс из 1 двутавр. N 30, распорки из стальных труб 219х10 - 2 шт) экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. Обратная засыпка: привозной песч. грунт - 100 %. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
	ИТОГО:				**257,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**257,1**	**0,0**	**257,1**	**0,0**	**0,0**

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ед. изм.	Кол-во.	Примеч.
1	Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м³) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт:			
	- сухого	м^3	231,4	
2	Разработка грунта вручную в металлических креплениях добором			
	- сухого	м^3	25,7	
3	Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт	м^3	25,7	

4	Транспорт грунта на постоянную свалку	м^3	257,1	(ЦАО)
5	Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения:			
	- вручную	м^3	25,7	
	- бульдозером с послойным уплотнением	м^3	231,4	
6	В том числе привозной песчаный грунт	м^3	257,1	
	Крепления стальными трубами			
7	Шнековое бурение скважин станком УГБ-50 d=215 мм в грунтах:	шт.	27,0	
	- II категории	м	202,5	
8	Крепление скважин станком УГБ-50 стальными электросварными трубами d=219х10 мм с последующим извлечением в грунтах II группы устойчивости			
	на сварном соединении	м	202,5	
9	Трубы стальные электросварные:			
	d=219х10 мм на сварном соединении (с извлечением)	м	206,6	
10	Устройство поясов из двутавров с последующей разборкой	т	0,8	
11	Монтаж мелких металлических конструкций с последующей разборкой	т	0,08	
12	Устройство и разборка забирки из досок, толщиной 5 см	м^2	95,0	
13	Устройство и разборка распорок из стальных электросварных труб:			
	d=219х10 мм	м	12,5	

Габариты траншей и котлованов приняты в соответствии с СП 45.13330.2012 ''Земляные сооружения, основания и фундаменты''

ЗАКАЗ № 765-09/15/ДСР-ПОС2 | Коллектор №2

NN ПП	Длина, м	Глубина, м	Ширина по дну, м	Ширина по верху, м	Выемка, м^3	В т.ч. мокр., м^3	Объем замещения			Обратная засыпка				Длина разб. и восст. дор. покр., м	Площ. разб. и восст. дор. покр., м^2
							Труб, м^3	Камер, м^3	Всего, м^3	Местный, м^3	Песчаный грунтм^3	Песок, м^3	Всего, м^3		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**Коллектор №2**														
	14,0	**1,2**	**3,1**	**5,45**	**62,7**	**0,0**	**0,0**	**8,6**	**8,6**	**0,0**	**62,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Разработка траншеи в откосах экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. Обратная засыпка: привозной песчаный грунт - 100 % Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
	ИТОГО:				**62,7**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**8,6**	**52,5**	**62,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ед. изм.	Кол-во.	Примеч.
1	Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м³) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт:			
	- сухого	м³	56,43	
2	Разработка грунта вручную добором:			
	- сухого	м³	6,27	
3	Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт	м³	6,27	
4	Транспорт грунта на постоянную свалку	м³	62,7	(ЦАО)
5	Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения:			
	- вручную	м³	6,27	
	- бульдозером с послойным уплотнением	м³	56,43	
6	В том числе привозной песчаный грунт	м³	62,7	

Габариты траншей и котлованов приняты в соответствии с СП 45.13330.2012 ''Земляные сооружения, основания и фундаменты''

ЗАКАЗ № 765-09/15/ДСР-ПОС2 | Коллектор №3

NN ПП	Длина, м	Глубина, м	Ширина по дну, м	Ширина по верху, м	Выемка, м³	В т.ч. мокр., м³	Объем замещения			Обратная засыпка				Длина разб. и восст. дор. покр., м	Площ. разб. и восст. дор. покр., м²
							Труб, м³	Камер, м³	Всего, м³	Местный, м³	Песчаный грунтм³	Песок, м³	Всего, м³		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**Коллектор №3**														
	19,5	**4,1**	**3,05**	**5,45**	**335,6**	**0,0**	**0,0**	**136,2**	**136,2**	**0,0**	**147,7**	**187,9**	**335,6**	**11,0**	**134,0**
	Разработка траншеи в откосах экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. Обратная засыпка: привозной песчаный грунт - 44 %, песок – 56%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
	ИТОГО:				**335,6**	**0,0**	**0,0**	**136,0**	**136,2**	**0,0**	**147,7**	**187,9**	**335,6**	**11,0**	**134,0**

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ед. изм.	Кол-во.	Примеч.
1	Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м³) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт:			
	- сухого	м³	302,0	
2	Разработка грунта вручную:			
	- сухого	м³	33,56	

3	Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт	м^3	33,56	
4	Транспорт грунта на постоянную свалку	м^3	335,6	(ЦАО)
5	Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения:			
	- вручную	м^3	33,56	
	- бульдозером с послойным уплотнением	м^3	302,0	
6	В том числе привозной песчаный грунт	м^3	147,7	
7	В том числе песок	м^3	187,9	
8	Разборка дорожных покрытий:			
	- асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см	м^2	134,0	
10	Восстановление дорожного покрытия:	м^2	134,0	
	- Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см			
	- Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см			
	- Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см			
	- Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см			

Габариты траншей и котлованов приняты в соответствии с СП 45.13330.2012 ''Земляные сооружения, основания и фундаменты''

ЗАКАЗ № 765-09/15/ДСР-ИОС1.2 | Кабельная канализация

NN ПП	Длина, м	Глубина, м	Ширина по дну, м	Ширина по верху, м	Выемка, м^3	В т.ч. мокр., м^3	Объем замещения			Обратная засыпка				Длина разб. и восст. дор. покр., м	Площ. разб. и восст. дор. покр., м^2
							Труб, м^3	Камер, м^3	Всего, м^3	Местный , м^3	Привозной песчаный грунт, м^3	Песок, м^3	Всего, м^3		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**Выпуск - КК0-1**														
	9,0	**1,7**	**1,4**	**1,4**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**22,0**	**9,0**	**18,1**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
2	**Колодец КК0-1**														
	1,5	**2,3**	**1,5**	**1,5**	**5,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,3**	**5,3**	**1,5**	**4,0**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
3	**КК0-1 - КК0-2**														
	3,0	**1,7**	**1,4**	**1,4**	**7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,3**	**7,3**	**3,0**	**6,7**

	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
4	**Колодец КК0-2**														
	2,8	**2,3**	**2,8**	**2,8**	**18,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,5**	**18,5**	**2,8**	**10,9**
	Разработка траншеи в креплениях досками экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
5	**КК0-2 - КК1-1**														
	9,0	**1,7**	**1,4**	**1,4**	**22,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**22,0**	**22,0**	**9,0**	**18,1**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
6	**КК1-1 - КК1-2**														
	10,0	**1,7**	**1,4**	**1,4**	**24,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**24,4**	**24,4**	**10,0**	**20,0**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
7	**КК1-2 - КК1-3**														
	11,0	**1,7**	**1,4**	**1,4**	**26,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**26,8**	**26,8**	**11,0**	**21,9**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
8	**КК1-3 - КК1-4**														
	20,0	**1,7**	**1,4**	**1,4**	**48,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**48,8**	**48,8**	**20,0**	**39,0**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
9	**КК1-4 - КК1-5**														
	15,0	**1,6**	**1,4**	**1,4**	**34,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**34,4**	**34,4**	**15,0**	**29,5**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
10	**КК1-5 - КК1-6**														
	8,0	**1,6**	**1,4**	**1,4**	**18,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,4**	**18,4**	**8,0**	**16,2**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
11	**КК1-5 - выпуск**														
	8,0	**1,8**	**1,0**	**1,0**	**14,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,8**	**14,8**	**8,0**	**12,8**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
12	**КК1-6 - выпуск 1**														
	8,0	**1,8**	**1,0**	**1,0**	**14,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,8**	**14,8**	**8,0**	**12,8**

	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
13	**КК1-6 - выпуск 2**														
	7,0	**1,8**	**1,0**	**1,0**	**12,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**12,9**	**12,9**	**7,0**	**11,3**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
14	**КК0-2 - КК2-1**														
	8,0	**1,8**	**1,4**	**1,4**	**20,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,7**	**20,7**	**8,0**	**16,2**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
15	**КК2-1 - КК2-2**														
	8,0	**1,8**	**1,4**	**1,4**	**20,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,7**	**20,7**	**8,0**	**16,2**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
16	**КК2-2 - КК2-3**														
	7,0	**1,8**	**1,4**	**1,4**	**18,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18,1**	**18,1**	**7,0**	**14,3**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
17	**Выпуск- КК2-3**														
	12,0	**1,8**	**1,0**	**1,0**	**22,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,05**	**11,05**	**22,1**	**6,0**	**10,5**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: привозной песч. грунт – 50%; песок - 50 %. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
18	**КК2-3 - КК2-4**														
	19,0	**1,8**	**1,4**	**1,4**	**49,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**49,1**	**49,1**	**19,0**	**37,1**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: песок – 100%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
19	**КК2-4 - КК2-5**														
	5,0	**1,8**	**1,4**	**1,4**	**12,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**6,45**	**6,45**	**12,9**	**2,5**	**5,7**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: привозной песч. грунт – 50%; песок - 50 %. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
20	**Выпуск - КК2-5**														
	11,0	**1,8**	**1,0**	**1,0**	**20,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,8**	**5,5**	**20,3**	**3,0**	**5,3**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: привозной песч. грунт – 73%; песок - 27 %.Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
21	**КК2-5 - выпуск**														
	3,0	**1,8**	**1,4**	**1,4**	**7,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,7**	**0,0**	**7,7**	**0,0**	**0,0**

	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: привозной песч. грунт – 100 %. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
22	**КК2-5 - КК2-6**														
	35,0	**1,8**	**1,4**	**1,4**	**90,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**47,0**	**43,4**	**90,4**	**17,0**	**33,3**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: привозной песч. грунт – 52%; песок - 48%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
23	**Выпуск - КК2-6**														
	19,0	**1,8**	**1,4**	**1,4**	**49,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**28,5**	**20,6**	**49,1**	**8,0**	**16,2**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: привозной песч. грунт – 58%; песок - 42%. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
24	**Колодцы ККСр 3,5 (12 шт)**														
	33,6	**2,3**	**2,8**	**2,8**	**221,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**37,8**	**184,0**	**221,8**	**28,0**	**94,1**
	Разработка траншеи в креплениях досками экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. . Обратная засыпка: привозной песч. грунт – 17%; песок - 83 %. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
	ИТОГО:				**803,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**153,3**	**649,8**	**803,1**	**218,8**	**470,2**

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ед. изм.	Кол-во.	Примеч.
1	Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м³) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт:			
	- сухого	$м^3$	722,8	
2	Разработка грунта вручную в деревянных креплениях			
	- сухого	$м^3$	80,3	
3	Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт	$м^3$	80,3	
4	Транспорт грунта на постоянную свалку	$м^3$	803,1	(ЦАО)
6	Устройство и разборка креплений стенок траншей шириной до 2 метров инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок:			
	- в устойчивых грунтах	$м^2$	803,1	
7	Устройство и разборка креплений стенок траншей шириной более 2 метров досками при глубине выемки до 3 м:			
	- в неустойчивых сухих грунтах	$м^2$	167,4	
8	Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения:			
	- вручную	$м^3$	80,3	
	- бульдозером с послойным уплотнением	$м^3$	722,8	
9	В том числе привозной песчаный грунт	$м^3$	153,3	
10	В том числе песок с проливом водой Купл.=0,95	$м^3$	649,8	
11	Разборка дорожных покрытий:			
	- асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см	$м^2$	429,2	

	- асфальтобетонного покрытия 7,5 см на бетонном основании 12 см	м^2	40,0	
12	Восстановление дорожного покрытия:	м^2	429,2	
	- Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см			
	- Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см			
	- Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см			
	- Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см			
13	Восстановление дорожного покрытия:	м^2	40,0	
	- Песчаный асфальтобетон тип Д, марка II толщ. 4 см			
	- Крупнозернистый асфальтобетон тип Д, марка III толщ. 4,5 см			
	- Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 12 см			

Габариты траншей и котлованов приняты в соответствии с СП 45.13330.2012 ''Земляные сооружения, основания и фундаменты''

ЗАКАЗ № 765-09/15/ДСР-ИОС1.2 | Электроснабжение

NN ПП	Длина, м	Глубина, м	Ширина по дну, м	Ширина по верху, м	Выемка, м^3	В т.ч. мокр., м^3	Объем замещения			Обратная засыпка				Длина разб. и восст. дор. покр., м	Площ. разб. и восст. дор. покр., м^2
							Труб, м^3	Камер, м^3	Всего, м^3	Местный , м^3	Привозной песчаный грунт, м^3	Песок, м^3	Всего, м^3		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**4-х кабелей**														
	39,0	**0,7**	**1,4**	**1,4**	**39,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,6**	**28,6**	**39,2**	**28,5**	**55,1**
	Разработка траншеи в вертикальных стенках экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. Обратная засыпка: песок – 73%, привозной песч. грунт - 27 %. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
2	**6-ти труб**														
	23,0	**0,7**	**1,4**	**1,4**	**23,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,5**	**8,5**	**23,1**	**8,5**	**17,1**
	Разработка траншеи в вертикальных стенках экскаватором - 90 %, вручную - 10 %. Обратная засыпка: песок – 37%, привозной песч. грунт - 63 %. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
	ИТОГО:				**62,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**25,1**	**0,0**	**37,1**	**62,3**	**37,0**	**72,2**

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ед. изм.	Кол-во.	Примеч.
1	Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м³) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт:			
	- сухого	м^3	56,1	
2	Разработка грунта вручную:			

	- сухого	м^3	6,2	
3	Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт	м^3	6,2	
4	Транспорт грунта на постоянную свалку	м^3	62,3	(ЦАО)
5	Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения:			
	- вручную	м^3	6,2	
	- бульдозером с послойным уплотнением	м^3	56,1	
	В том числе песок с проливом водой Купл.=0,95	м^3	37,1	
	В том числе привозной песчаный грунт	м^3	25,1	
6	Разборка дорожных покрытий:			
	- асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см	м^2	72,2	
7	Восстановление дорожного покрытия:	м^2	72,2	
	- Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см			
	- Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см			
	- Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см			
	- Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см			

Габариты траншей и котлованов приняты в соответствии с СП 45.13330.2012 ''Земляные сооружения, основания и фундаменты''

ЗАКАЗ № 765-09/15/ДСР-ИОС3.3 — Канализация бытовая (открытая прокладка)

NN ПП	Длина, м	Глубина, м	Ширина по дну, м	Ширина по верху, м	Выемка, м^3	В т.ч. мокр., м^3	Объем замещения			Обратная засыпка				Длина разб. и восст. дор. покр., м	Площ. разб. и восст. дор. покр., м^2
							Труб, м^3	Камер, м^3	Всего, м^3	Местный, м^3	Привозной качественны	Песок, м^3	Всего, м^3		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**Канализация из труб ВЧШГ**														
	59,0	**2,1**	**1,2**	**1,2**	**152,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**152,4**	**0,0**	**0,0**	**152,4**	**35,0**	**61,2**
	Разработка траншеи в креплениях инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок экскаватором - 95 %, вручную - 5 %. Обратная засыпка: местный грунт - 100 %. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
2	**котлованы под колодцы ПП16-8 К4, К15, К19**														
	9,0	**3,9**	**2,5**	**2,5**	**89,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**89,9**	**0,0**	**0,0**	**89,9**	**0,0**	**0,0**
	Разработка траншеи в креплениях стальными трубами (трубы д=219х10 мм шаг крепления 1,8 м глубина погружения 6,4 м пояс из 1 двутавр. N 27, распорки из стальных труб 219х10 - 2 шт) экскаватором - 95 %, вручную - 5 %. Обратная засыпка: местный грунт - 100 %. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
3	**колодцы ПП16-8 (15 шт)**														
	37,5	**4,5**	**2,5**	**2,5**	**432,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**432,4**	**0,0**	**0,0**	**432,4**	**25,0**	**78,0**
	Разработка траншеи в креплениях стальными трубами (трубы д=219х10 мм шаг крепления 1 м глубина погружения 7,7 м пояс из 1 двутавр. N 30, распорки из стальных труб 219х10 - 7 шт) экскаватором - 95 %, вручную - 5 %. Обратная засыпка: местный грунт - 100 %. Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
	ИТОГО:				**674,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**674,8**	**0,0**	**0,0**	**674,8**	**60,0**	**139,2**

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ед. изм.	Кол-во.	Примеч.
1	Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м³) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт:			
	- сухого	м^3	641,0	
2	Разработка грунта вручную в деревянных креплениях			
	- сухого	м^3	7,6	
3	Разработка грунта вручную в металлических креплениях			
	- сухого	м^3	26,1	
4	Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт	м^3	33,7	
5	Транспорт грунта на постоянную свалку	м^3	674,8	
6	Устройство и разборка креплений стенок траншей шириной до 2 метров инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок:			
	- в устойчивых грунтах	м^2	247,8	
7	Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения:			
	- вручную	м^3	33,7	
	- бульдозером с послойным уплотнением	м^3	641,0	
8	В том числе местный грунт	м^3	674,8	
9	Разборка дорожных покрытий:			
	- асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см	м^2	114,1	
	- асфальтобетонного покрытия 7,5 см на бетонном основании 12 см	м^2	25,2	
10	Восстановление дорожного покрытия:	м^2	114,1	
	- Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см			
	- Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см			
	- Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см			
	- Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см			
11	Восстановление дорожного покрытия:	м^2	25,2	
	- Песчаный асфальтобетон тип Д, марка II толщ. 4 см			
	- Крупнозернистый асфальтобетон тип Д, марка III толщ. 4,5 см			
	- Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 12 см			
	Крепления стальными трубами			
12	Шнековое бурение скважин станком УГБ-50 d=215 мм в грунтах:	шт.	89,0	
	- II категории	м	669,7	

13	Крепление скважин станком УГБ-50 стальными электросварными трубами d=219х10 мм с последующим извлечением в грунтах II группы устойчивости			
	на сварном соединении	м	669,7	
14	Трубы стальные электросварные:			
	d=219х10 мм на сварном соединении (с извлечением)	м	683,1	
15	Устройство поясов из двутавров с последующей разборкой	т	3,3	
16	Монтаж мелких металлических конструкций с последующей разборкой	т	0,33	
17	Устройство и разборка забирки из досок, толщиной 5 см	м^2	408,0	
18	Устройство и разборка распорок из стальных электросварных труб:			
	d=219х10 мм	м	12,4	

ЗАКАЗ № 765-09/15/ДСР-ИОС3.3										Канализация бытовая (закрытая прокладка)					
NN ПП	**Длина, м**	**Глубина, м**	**Ширина по дну, м**	**Ширина по верху, м**	**Выемка, м³**	**В т.ч. мокр., м³**	**Объем замещения**			**Обратная засыпка**				**Длина разб. и восст. дор. покр., м**	**Площ. разб. и восст. дор. покр., м²**
							Труб, м³	**Камер, м³**	**Всего, м³**	**Местный , м³**	**Привозной качественны**	**Песок, м³**	**Всего, м³**		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**Закрытая прокладка из Труб ПЭ100 диам 160мм**														
	120,5	**3,5**			**19,28**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
2	**Закрытая прокладка из Труб ПЭ100 диам 225мм**														
	33,8	**2,3**			**7,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Транспорт грунта на постоянную свалку из ЦАО.														
	ИТОГО:				**26,88**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Примечание:

- Для металла, труб, распорок, двутавров и т.д. предусмотрена 5-ти кратная оборачиваемость материалов;
- Для деревянных досок, щитов и т.д. предусмотрена 2-х кратная оборачиваемость материалов.

Ведомость объемов работ по усилению строения 5

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ед. изм.	Кол-во.
1	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	т	9,998
2	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- 3сп/пс размером 160х160 мм, толщина стенки 6 мм	т	1,924
3	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- 3сп/пс размером 120х120 мм, толщина стенки 6 мм	т	0,54
4	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- 3сп/пс размером 80х80 мм, толщина стенки 5	т	2,75
5	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс	т	3,202
6	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм	т	0,49
7	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 10 мм	т	1,055
8	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,038
9	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм	шт	37

Общий срок строительства составит 66 мес (46 мес. Работы по сносу и демонтажу).

Кран башенный быстромонтируемый г.п.5т. (монтируется на фундамент) Potain MCT88 – 2шт.

Время работы крана – 22 мес.= 11616 (маш-ч.)

Автокран – КС-35715 (г.п. 16т.)

Время работы крана – 4 мес.= 704 (маш-ч.)

Грузовой подъемник ПГС-500М – 3 шт

Время работы грузопассажирского подъемника – 24 мес. = 6336 (маш-ч.)

Посты охраны- 1шт.

Мойка колес – 1шт.

КРУН-1 шт.

Временные КТПн (630 кВА) – 2 шт

Защитный экран из лесов – 8955 $м^2$

Площадь строительной площадки - 8072 м2

Геодезический репер – 2 шт

Ведомость объемов работ по демонтажу фонтана

№ П/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	1м3	4,93
2	Разборка кирпичных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков	1м3	3,51
3	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	17,54
4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км: I класс груза	1 т груза	17,54

Демонтаж покрытий

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Было	Стало	Разница
1	**3**	**4**	**5**	9	10
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	3,9202	3,8998	-0.021
2	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	3,459	3,441	-0.018
3	Разборка подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	9,224	9,176	-0.048
4	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2 площади разборки	4,01	1,22	-2.79
5	Разборка покрытий и оснований: щебеночных /под тротуаром/	100 м3 конструкций	0,401	0,122	-0.279
6	Разборка подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,802	0,244	-0.558
7	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	7,5	5,08	-2.42

Перечень конструкций демонтажа представлен в томе обследования ДСР-2.4.1

Перечень отходов производства расположен в томе 765-09/15/ДСР-ТБО.

Перечень демонтируемых железобетонных, металлических конструкций указан в ВОР тома КР.

«Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ И ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

765-09/15/ДСР-ПБ2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
1	2	3	4	5	6	7
	СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ					
	Монтажные работы		Было	Стало		
1.	Установка и подключение Прибор управления оповещением НПП МЕТА арт. 9401	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
2.	Установка и подключение Блок расширения НПП МЕТА арт. 9402	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
3.	Установка и подключение Блок связи НПП МЕТА арт. 9501	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
4.	Установка и подключение Пульт управления микрофонный 8581-10К НПП МЕТА	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
5.	Установка и подключение Пульт управления микрофонный 8581-10С НПП МЕТА	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
6.	Установка и подключение Усилитель мощности НПП МЕТА арт. 9154	шт.	10	0	-10	Замена оборудования
7.	Установка и подключение Блок резервного питания НПП МЕТА арт. 9716	шт.	2	0	-2	Замена оборудования
8.	Установка и подключение Блок резервного питания НПП МЕТА арт. 9709	шт.	7	0	-7	Замена оборудования
9.	Установка и подключение Сетевая панель НПП МЕТА арт. 9717	шт.	4	0	-4	Замена оборудования
10.	Установка и подключение Аккумуляторная батарея 12В,7А/ч НПП МЕТА	шт..	84	0	-84	Замена оборудования

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
11.	Установка и подключение Громкоговоритель рупорный Гр10.03 НПП МЕТА	шт.	20	0	-20	Замена оборудования
12.	Установка и подключение Блок управления вентиляторами НПП МЕТА арт. 9910	шт.	2	0	-2	Замена оборудования
13.	Установка и подключение Громкоговоритель АСР-0.3.1.5 НПП МЕТА	шт.	680	0	-680	Замена оборудования
14.	Установка и подключение Блок сообщений НПП МЕТА арт. 9311	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
15.	Установка и подключение Оповещатель световой арт. Маяк-24-СТ	шт.	20	0	-20	Замена оборудования
16.	Стойка речевого оповещения SONAR RACK 32U (8x2/16) М-58-31 в составе:	компл.	0	1	1	Замена оборудования
	Установка и подключение Sonar SBB-2450 - Блок АКБ 24В. Заменяемые АКБ 12 В, 5 Ач, количество элементов в корпусе - 18 шт.	шт.	0	4	4	Замена оборудования
	Установка и подключение Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM. Sonar SPM-C20050-AR: мощность 500 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по "СК", установка в стойку.	шт.	0	2	2	Замена оборудования
	Установка и подключение Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM. Sonar SPM-C20085-AR: мощность 850 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по "СК", установка в стойку.	шт.	0	1	1	Замена оборудования
	Установка и подключение Sonar SNCA-8002 - Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM, пультов Sonar SRM и панелей расширения Sonar SRX в сеть Ethernet	шт.	0	6	6	Замена оборудования
	Установка и подключение Sonar RDIP-125A - Силовой блок распределения питания по стойке оповещения, максимальный ток 125 А.	шт.	0	1	1	Замена оборудования
	Установка и подключение Sonar RD-EX - переходной блок силовых разъемов POWERCON-SCHUKO для RDIP.	шт.	0	3	3	Замена оборудования
	Установка и подключение Sonar RD-8 - Блок из 8 розеток, 16А, шнур со штекером POWERCON для подключения к RDIP.	шт.	0	1	1	Замена оборудования
	Установка и подключение Sonar SNA-800 - Коммутатор на 8 портов	шт.	0	1	1	Замена оборудования
	Установка и подключение Sonar SAB-1112-SE - Блок управления вентилятором, крепление на заднюю панель	шт.	0	1	1	Замена оборудования
	Установка и подключение Sonar RBV-024 (v2) - Вентилятор на заднюю панель шкафов RRM и STAND	шт.	0	3	3	Замена оборудования

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
	Установка и подключение Sonar SBC-3250 - Зарядное устройство Защита АКБ от скачков тока и напряжения, автоматический заряд и разряд, защита от несоблюдения полярности.	шт.	0	1	1	Замена оборудования
17.	Установка и подключение Пульт микрофонный SONAR SRM-7020	шт.	0	1	1	Замена оборудования
18.	Установка и подключение Пульт микрофонный SONAR SRM-7020C	шт.	0	1	1	Замена оборудования
19.	Установка и подключение Оповещатель потолочный 3Вт Sonar SCS-103	шт.	0	460	460	Замена оборудования
20.	Установка и подключение Оповещатель настенный 1.5Вт (3Вт) Sonar SWS-103W	шт.	0	100	100	Замена оборудования
21.	Установка и подключение Рупорный громкоговоритель 10Вт Sonar SHS-10TA	шт.	0	5	5	Замена оборудования
22.	Монтаж Панель вентиляционная 1U арт.9901 НПП МЕТА	шт.	12	0	-12	Замена оборудования
23.	Монтаж Заглушка 1U арт.9902 НПП МЕТА	шт.	5	0	-5	Замена оборудования
24.	Монтаж Заглушка 2U арт.9906 НПП МЕТА	шт.	4	0	-4	Замена оборудования
25.	Монтаж Комплект межблочных соединительных кабелей НПП МЕТА	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
26.	Монтаж Комплект горизонтальных направляющих НПП МЕТА	шт.	23	0	-23	Замена оборудования
27.	Монтаж Комплект крепежа НПП МЕТА	шт.	5	0	-5	Замена оборудования
28.	Монтаж Стойка 19" 48U арт.4901-48 НПП МЕТА	шт.	2	0	-2	Замена оборудования
29.	Монтаж Коробка отводная (150x110x70) Электромонтаж	шт.	25	0	-25	Замена оборудования
30.	Монтаж Блок ТВ (ТВС) клеммные 12 пар с прозрачной крышкой ТВ 2512 (6,0мм) Plastex	шт.	25	0	-25	Замена оборудования
	Пусконаладочные работы					
31.	Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию	шт.	0	1	1	ТСН 2001.5.2-32-1
32.	Комплексная настройка указанного комплекта аппаратуры в условиях производства	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
33.	Настройка Приборов управления средствами оповещения пожарных ППУ SONAR RACK	шт.	0	5	5	Замена оборудования

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
	ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ					
	Монтажные работы		Было	Стало		
34.	Установка и подключение Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И Аргус-Спектр	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
35.	Установка и подключение Контроллер радиоканальных устройств РР-И-ПРО 2S2 Аргус-Спектр	шт.	0	1	1	Замена оборудования
36.	Установка и подключение Ретранслятор РР-ПРО Аргус-Спектр	шт.	0	3	3	Замена оборудования
37.	Установка и подключение Блок питания БИРП-12/2 К-Инженеринг	шт.	2	0	-2	Замена оборудования
38.	Установка и подключение Блок питания БП12/2А Аргус-Спектр	шт.	0	1	1	Замена оборудования
39.	Установка и подключение Блок питания БП12/0,5А Аргус-Спектр	шт.	0	3	3	Замена оборудования
40.	Установка и подключение Устройство связи с внешней системой ОПС РИГ Аргус-Спектр	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
41.	Установка и подключение Световой оповещатель медицинского поста Табло-Р «Пожар» Аргус-Спектр	шт.	2	0	-2	Замена оборудования
42.	Установка и подключение Пульт управления сегментом ПС-И Аргус-Спектр	шт.	2	1	-1	Замена оборудования
43.	Установка и подключение Блок управления БУ-32И Аргус-Спектр	шт.	0	1	1	Замена оборудования
44.	Подключение Устройство персонального оповещения пациента о пожаре Браслет-Р исп. 01 Аргус-Спектр	шт.	18	0	-18	Замена оборудования
45.	Подключение Устройство персонального оповещения пациента о пожаре Браслет-ПРО исп.НЗ Аргус-Спектр	шт.	0	18	18	Замена оборудования
46.	Подключение Устройство персонального оповещения мед персонала о пожаре Браслет-РМ Аргус-Спектр	шт.	4	0	-4	Замена оборудования
47.	Подключение Устройство персонального оповещения мед персонала о пожаре Браслет-ПРО исп. ДНЗ Аргус-Спектр	шт.	0	4	4	Замена оборудования

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
48.	Установка и подключение Блок преобразования интерфейсов БПИ RS-И Аргус-Спектр	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
49.	Установка и подключение Аккумуляторная батарея 12В,7А/ч	шт.	2	1	-1	Замена оборудования
	Пусконаладочные работы					
50.	Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию	шт.	1	1	1	ТСН 2001.5.2-32-1 замена оборудования
	МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И МАТЕРИАЛОВ					
	Монтажные работы		Было	Стало		
51.	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5	м	1000	0	-1000	Замена ОКЛ
52.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной из ПВХ d=25мм арт.91925 DKC с креплением Кабельным хомутом арт.25306 DKC на Площадку для крепления хомутов арт.25499 DKC и ДюбелемYLT6 полиэтил. 6Х30 универс. арт.Г1801 с Шурупом универсальным 4х40 Электромонтаж и маркировкой бирками	м	1000	0	-1000	Замена ОКЛ
53.	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0	м	7000	0	-7000	Замена ОКЛ
54.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной из ПВХ d=25мм арт.91925 DKC с креплением Кабельным хомутом арт.25306 DKC на Площадку для крепления хомутов арт.25499 DKC и ДюбелемYLT6 полиэтил. 6Х30 универс. арт.Г1801 с Шурупом универсальным 4х40 Электромонтаж и маркировкой бирками	м	7000	0	-7000	Замена ОКЛ
55.	Монтаж Коробка коммутационная огнестойкая арт.7403-4 НПП МЕТА	шт.	700	565	-135	Уточнение проектных решений
56.	Монтаж Коробка коммутационная огнестойкая арт.7403-8 НПП МЕТА	шт.	123	0	-123	Замена ОКЛ
57.	Монтаж Коробка коммутационная огнестойкая арт.7403-12 НПП МЕТА	шт.	0	2	2	Замена ОКЛ
58.	Монтаж Коробка соединительная арт.7464 НПП МЕТА	шт.	2	0	-2	Замена ОКЛ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
59.	Монтаж Коробка соединительная арт.7464-1 НПП МЕТА	шт.	2	0	-2	Замена ОКЛ
60.	Монтаж Коробка соединительная арт.7482 НПП МЕТА	шт.	2	0	-2	Замена ОКЛ
61.	Монтаж Коробка соединительная арт.7482-1 НПП МЕТА	шт.	2	0	-2	Замена оборудования
62.	Кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 Спецкабель	м	0	50	50	Замена ОКЛ
63.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-20 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 19-20 Спецкабель и дюбелем с саморезом и маркировкой бирками	м	0	50	50	Замена ОКЛ
64.	Кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5 Спецкабель	м	0	6140	6140	Замена ОКЛ
65.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-20 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 19-20 Спецкабель и дюбелем с саморезом и маркировкой бирками	м	0	6100	6100	Замена ОКЛ
66.	Монтаж кабеля в Канале кабельном (40х25) ПВХ негорючий с двойным замком Спецкабель с креплением дюбелем с саморезом	м	0	40	40	Замена ОКЛ
67.	Кабель Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 Спецкабель	м	0	50	50	Замена ОКЛ
68.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-20 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 19-20 Спецкабель и дюбелем с саморезом и маркировкой бирками	м	0	50	50	Замена ОКЛ
69.	Кабель 5-й категории Лоутокс КВПнг(С)-LSLTx-5е 4х2х0,52 Спецкабель	м	0	20	20	Замена ОКЛ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
70.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-25 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 25-26 Спецкабель и дюбелем с саморезом и маркировкой бирками	м	0	20	20	Замена ОКЛ
71.	Заделка отверстий Трубой водогазопроводной Дн=25 ВГП-25 ГОСТ 3262-75 Спецкабель с штроблением и заделкой противопожарной монтажной пеной	м	0	20	20	Уточнение проектных решений
72.	Монтаж Коробка пожаростойкая KSK100PO 101x101x62 мм 5 клемм 6кв.мм 7 мембран IP66 Арт.K2060 Электромонтаж	шт.	0	150	150	Замена ОКЛ

Исполнитель _____Иродов И.Е.

Руководитель отдела _____Иродов И.Е.

ГИП _____Ивонин Ю.А.

«Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ И ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

765-09/15/ДСР-ПБЗ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
1	2	3	4	5	6	7
	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
	Монтажные работы		Было	Стало		
1.	Установка и подключение Пульт контроля и управления С2000М НВП Болид	шт.	2	0	-2	Замена оборудования
2.	Установка и подключение Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ НВП Болид	шт.	12	0	-12	Замена оборудования
3.	Установка и подключение Блок индикации С2000-БИ SMD НВП Болид	шт.	2	0	-2	Замена оборудования
4.	Установка и подключение Блок управления релейный С2000-СП1 НВП Болид	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
5.	Установка и подключение Расширитель адресный С2000-АР2 НВП Болид	шт.	2	0	-2	Замена оборудования
6.	Установка и подключение Вторичный источник электропитания РИП-24 исп.51 НВП Болид	шт.	3	0	-3	Замена оборудования
7.	Установка и подключение Источник бесперебойного электропитания ИБП APC Back-UPS rs 1100VA/660W APC	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
8.	Установка и подключение Повторитель интерфейсов С2000-ПИ НВП Болид	шт.	2	0	-2	Замена оборудования

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
9.	Установка и подключение Преобразователь интерфейсов С2000-USB НВП Болид	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
10.	Установка и подключение Преобразователь интерфейсов RS232-USB НВП Болид	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
11.	Установка и подключение Преобразователь интерфейсов RS485-USB НВП Болид	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
12.	Установка и настройка ПО: СУБД MS SQL Server 2012 Standart или выше	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
13.	Установка и настройка ПО: MS Windows Server 2012 32\64	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
14.	Установка и подключение Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М2	шт.	9	0	-9	Замена оборудования
15.	Установка и подключение Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп. 02	шт.	3	0	-3	Замена оборудования
16.	Установка и подключение Резервированный источник питания РИП-12 исп. 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS)	шт.	3	0	-3	Замена оборудования
17.	Установка и подключение Персональный компьютер (АРМ) для круглосуточной безаварийной работы в составе: – системный блок в сборе – 1шт. (с обязательным наличием: 4 Гб RAM, процессора не ниже Pentium-IV частотой 3.0 ГГц, встроенного контроллера RAID-1, встроенных HDD Seagate емкостью не менее 200 Гб – 2шт., DVD-привод – 1шт., свободных разъемов USB2.0 или выше – 4 шт. на задней панели, разъем для мыши – 1шт., разъем для клавиатуры – 1шт., сетевая карта с разъемом Ethernet -1шт., звуковая карта – 1шт.); – клавиатура стандартная проводная – 1 шт.; – мышь стандартная проводная 2-кнопочная с колесиком – 1 шт.); – настольный ЖК-монитор 24'', 16:9, 1920x1080 обязательно со встроенными динамиками – 1шт.	компл.	1	0	-1	Замена оборудования

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
18.	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ с ключами защиты «Орион-ПРО» для АРМ в составе следующих сетевых модулей: – Дистрибутив АРМ «Орион-ПРО» версии 1.12 (в его составе следующее ПО: Сервер «Орион-ПРО» – 1 шт., Ядро опроса – 1 шт., Оболочка – 1 шт., Статистика – 1шт.); – аппаратный USB-ключ защиты для Сервера «Орион-ПРО» – 1 шт.; – ПО «Администратор БД Орион-ПРО» – 1 шт.; – ПО «Монитор Орион-ПРО» – 1 шт.; – ПО «Оперативная задача Орион-ПРО» исп.127 – 1шт.; – аппаратный USB-ключ защиты для ПО «Оперативная задача Орион-ПРО» исп.127 – 1 шт.; – ПО «Генератор отчетов Орион-ПРО» – 1 шт.; ПРОГРАММНЫЕ УТИЛИТЫ: – Управление Сервером БД – 1 шт.; – настройка опроса –1 шт.; – интерфейс монитора –1 шт.; – демонстратор – 1 шт.; – редактор планов – 1 шт.; – PPROG – 1 шт.; – UPROG – 1 шт.; – состояние прибора – 1 шт.	компл.	1	0	-1	Замена оборудования
19.	Установка и подключение Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный Рубеж-2ОП прот. R3	шт.	0	5	5	Замена оборудования
20.	Установка и подключение Центральный прибор индикации и управления «Рубеж-АРМ» ПАСН.425532.008-03.02.05.01 в составе: - Блок системный - Блок АВР (автоматического ввода резервного питания) с сетевым фильтром - Клавиатура, Мышь, монитор - ОС на диске или на USB-носителе - Ключ HASP - Паспорт	компл.	0	1	1	Замена оборудования

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
	Установка и подключение Телекоммуникационный шкаф ТКШ пожарной сигнализации ООО «ТехноЛайт» в составе: - Оптический кросс 19" 24порта LC, укомплектованный (розетки, сплайс, КДЗС, пигтейлы) 1шт. - Фальшпанель в шкаф 2U 19" SONAR SBP-002 2шт - Оптический коммутатор SONAR SNSO-7208 1шт - Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч АКБ12-17VIM 2шт - Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 24/3,5 исп. 2х17 Р БР 1шт - Комплект монтажный №2 (50шт/уп.) ЦМО (КМ-2-50) – (винт, шайба, гайка с защелкой), 1 уп. (50шт) - Шкаф телекоммуникационный настенный 6U ЦМО ШРН-6.650 366х600х650мм, дверь стекло 1шт	компл.	0	1	1	Замена оборудования
21.	Установка и подключение Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3	шт.	0	100	100	Замена оборудования
22.	Установка и подключение Извещатель пожарный дымовой ИП 212-64 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	850	850	Замена оборудования
23.	Установка и подключение Извещатель пожарный дымовой ИП 212-64 прот.R3 с базой для установки в ГКЛ потолок исполнение ПАСН.425232.038-02, ПАСН.425232.038-03 ТД «Рубеж»	шт.	0	390	390	Замена оборудования
24.	Установка и подключение Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	70	70	Замена оборудования
25.	Установка и подключение Извещатель пожарный линейный ИПДЛ-264/1-50 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	4	4	Замена оборудования
26.	Установка и подключение Релейный модуль РМ-4 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	1	1	Замена оборудования

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
27.	Установка и подключение Релейный модуль РМ-1К прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	7	7	Замена оборудования
28.	Установка и подключение Релейный модуль РМ-1 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	1	1	Замена оборудования
29.	Установка и подключение Адресная метка АМ-4 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	1	1	Замена оборудования
30.	Установка и подключение Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ ТД «Рубеж»	шт.	0	1	1	Замена оборудования
31.	Установка и подключение Модуль сопряжения МС-Е ТД «Рубеж»	шт.	0	1	1	Замена оборудования
32.	Установка и подключение Комбинированный свето-звуковой оповещатель ОПОП 124-R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	11	11	Замена оборудования
33.	Установка и подключение Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «ПОЖАР» ОПОП 1-R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	5	5	Замена оборудования
34.	Установка и подключение Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ» ОПОП 1-R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	5	5	Замена оборудования
35.	Установка и подключение Оповещатель стробоскопический МАЯК-12СТ	шт.	0	7	7	Замена оборудования
36.	Установка и подключение Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 12/2,0 RS-R3 2х17 БР ТД «Рубеж»	шт.	0	2	2	Замена оборудования
37.	Установка и подключение Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР ТД «Рубеж»	шт.	0	3	3	Замена оборудования
38.	Установка и подключение Аккумуляторная батарея 12В, 17 А·ч ТД «Рубеж»	шт.	0	10	10	Замена оборудования
39.	Монтаж SLT комплект крепления к потолку (трос 1м) Код 252531 Компания «Видеоглаз»	шт.	0	380	380	Замена оборудования
40.	Установка и подключение Извещатель пожарный, дымовой, адресно-аналоговый, со встроенным ИКЗ ДИП-34А-04 + базовое основание НВП Болид	шт.	1000	0	-1000	Замена оборудования
41.	Установка и подключение Извещатель пожарный, ручной, адресный ИПР-513-3АМ НВП Болид	шт.	75	0	-75	Замена оборудования

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
42.	Установка и подключение Извещатель дымовой линейный ИП 212-126 6500RS Систем сенсор	шт.	2	0	-2	Замена оборудования
43.	Установка и подключение Выносной пульт управления 6500RTS-KEY Систем сенсор	шт.	2	0	-2	Замена оборудования
44.	Установка и подключение Аккумуляторная батарея на 7 А/ч	шт.	9	0	-9	Замена оборудования
	Пусконаладочные работы					
45.	Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию	шт.	0	1	1	ТСН 2001.5.2-32-1
46.	Программирование ЦПИУ «Рубеж-АРМ»	шт.	0	1	1	ТСН 2001.5-2-4-5 замена оборудования
47.	Программирование Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-20П прот.R3	шт.	0	5	5	ТСН 2001.5-2-4-5 замена оборудования
48.	Программирование Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ ТД «Рубеж»	шт.	0	1	1	ТСН 2001.5-2-25-1 замена оборудования
49.	Программирование Модуль сопряжения МС-Е ТД «Рубеж»	шт.	0	1	1	ТСН 2001.5-2-25-1 замена оборудования
50.	Программирование Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 12/2,0 RS-R3 2х17 БР ТД «Рубеж»	шт.	0	2	2	ТСН 2001.5-2-12-1 замена оборудования
51.	Программирование Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР ТД «Рубеж»	шт.	0	3	3	ТСН 2001.5-2-12-1 замена оборудования
52.	Программирование Комбинированный свето-звуковой оповещатель ОПОП 124-R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	11	11	ТСН 2001.5-2-1-1 замена оборудования
53.	Программирование Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «ПОЖАР» ОПОП 1-R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	5	5	ТСН 2001.5-2-1-1 замена оборудования
54.	Программирование Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью «ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ» ОПОП 1-R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	5	5	ТСН 2001.5-2-1-1 замена оборудования
55.	Программирование Релейный модуль РМ-4 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	1	1	ТСН 2001.5.2-4-5 замена оборудования
56.	Программирование Релейный модуль РМ-1К прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	7	7	ТСН 2001.5.2-4-5 замена оборудования
57.	Программирование Релейный модуль РМ-1 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	1	1	ТСН 2001.5.2-4-5 замена оборудования

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
58.	Программирование Адресная метка АМ-4 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	1	1	ТСН 2001.5.2-4-5 замена оборудования
59.	Программирование Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3	шт.	0	100	100	ТСН 2001.5.2-4-5 замена оборудования
60.	Программирование Извещатель пожарный дымовой ИП 212-64 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	850	850	ТСН 2001.5-2-1-1 замена оборудования
61.	Программирование Извещатель пожарный дымовой ИП 212-64 прот.R3 с базой для установки в ГКЛ потолок исполнение ПАСН.425232.038-02, ПАСН.425232.038-03 ТД «Рубеж»	шт.	0	390	390	ТСН 2001.5-2-1-1 замена оборудования
62.	Программирование Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	70	70	ТСН 2001.5-2-1-1 замена оборудования
63.	Программирование Извещатель пожарный линейный ИПДЛ-264/1-50 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	4	4	ТСН 2001.5-2-1-1 замена оборудования
64.	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 80	система	0	1	1	
65.	Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности	система	0	1	1	
	МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И МАТЕРИАЛОВ АПС					
	Монтажные работы		Было	Стало		
1.	Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 1х2х1 Спецкабель	м	8000	0	-8000	Замена ОКЛ
2.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной из ПВХ d=20мм арт. 91920 DKC с креплением Кабельным хомутом арт.25306 DKC на Площадку для крепления хомутов арт.25499 DKC и Дюбелем YLT6 полиэтил. 6Х30 универс. арт.Г1801 с Шурупом универсальным 4х40 Электромонтаж и маркировкой бирками	м	6550	0	-6550	Замена ОКЛ
3.	Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 4х2х0,5 Спецкабель	м	100	0	-100	Замена ОКЛ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
4.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной из ПВХ d=20мм арт. 91920 DKC с креплением Кабельным хомутом арт.25306 DKC на Площадку для крепления хомутов арт.25499 DKC и Дюбелем YLT6 полиэтил. 6X30 универс. арт.Г1801 с Шурупом универсальным 4x40 Электромонтаж и маркировкой бирками	м	100	0	-100	Замена ОКЛ
5.	Кабель силовой КунРс ЭВнг(А) FRLSLTx 3x1.5 Спецкабель	м	350	0	-350	Замена ОКЛ
6.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной из ПВХ d=20мм арт. 91920 DKC с креплением Кабельным хомутом арт.25306 DKC на Площадку для крепления хомутов арт.25499 DKC и Дюбелем YLT6 полиэтил. 6X30 универс. арт.Г1801 с Шурупом универсальным 4x40 Электромонтаж и маркировкой бирками	м	350	0	-350	Замена ОКЛ
7.	Монтаж Коробка (d68x50) арт. К1030 «Электромонтаж»	шт.	70	0	-70	Замена ОКЛ
8.	Монтаж Крышка (d68) арт. К1031«Электромонтаж»	шт.	70	0	-70	Замена ОКЛ
9.	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 Спецкабель	м	350	6500	6250	Замена ОКЛ
10.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-20 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 19-20 Спецкабель и дюбелем с саморезом и маркировкой бирками	м	0	6000	6000	Замена ОКЛ
11.	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5 Спецкабель	м	0	150	150	Замена ОКЛ
12.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-20 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 19-20 Спецкабель и дюбелем с саморезом и маркировкой бирками	м	0	150	150	Замена ОКЛ
13.	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0 Спецкабель	м	0	550	550	Замена ОКЛ
14.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-20 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 19-20 Спецкабель и дюбелем с саморезом и маркировкой бирками	м	0	500	500	Замена ОКЛ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
15.	Монтаж кабеля в Канале кабельном (40х25) ПВХ негорючий с двойным замком Спецкабель с креплением дюбелем с саморезом	м	0	50	50	Замена ОКЛ
16.	Кабель силовой огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 Спецкабель	м	0	100	100	Замена ОКЛ
17.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-25 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 25-26 Спецкабель и дюбелем с саморезом и маркировкой бирками	м	0	100	100	Замена ОКЛ
18.	Кабель 5-й категории, негорючий, низкотоксичный СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52 Спецкабель	м	0	50	50	Замена ОКЛ
19.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-20 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 19-20 Спецкабель и дюбелем с саморезом и маркировкой бирками	м	0	50	50	Замена ОКЛ
20.	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный, бронированный КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,78 СегментЭнерго	м	0	350	350	Замена ОКЛ
21.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-20 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 19-20 Спецкабель и дюбелем с саморезом и маркировкой бирками	м	0	300	300	Замена ОКЛ
22.	Монтаж Коробка пожаростойкая KSK100PO 101х101х62 мм 5 клемм 6кв.мм 7 мембран IP66 Арт.К2060 Электромонтаж	шт.	0	150	150	Замена ОКЛ
23.	Монтаж Коробка коммутационная МЕТА 7403-12 ЗАО НПП МЕТА	шт.	0	1	1	Замена ОКЛ
24.	Заделка отверстий Трубой водогазопроводной Дн=25 ВГП-25 ГОСТ 3262-75 Спецкабель с штроблением и заделкой противопожарной монтажной пеной	м	0	20	20	Замена ОКЛ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
	ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ О ПОЖАРЕ НА ПУЛЬТ «01»					
	Монтажные работы		Было	Стало		
25.	Установка и подключение Станция объектовая РСПИ «Стрелец-Мониторинг» исп.2	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
26.	Установка и подключение Радиомодем 146 или 450	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
27.	Установка и подключение Модуль трансивера TP/XF-78	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
28.	Установка и подключение Модуль МВК-RS	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
29.	Установка и настройка Программное обеспечение "SMConfig", компакт-диск	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
30.	Подключение Кабель USB 2.0 (A mini B)	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
31.	Подключение Джампер	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
32.	Подключение Вставка плавкая ВП1-1-3,15А	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
33.	Подключение Вставка плавкая ВПТ6-10-2А	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
34.	Подключение Вставка плавкая S506-250-R-B	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
35.	Подключение Резистор С2-33Н-0,25-2,4 кОм+-5%	шт.	16	0	-16	Замена оборудования
36.	Подключение Контакт для подключения аккумулятора	шт.	2	0	-2	Замена оборудования
37.	Монтаж Стяжка ALT-1025	шт.	5	0	-5	Замена оборудования
38.	Установка и подключение Аккумулятор 12 V, 7Ah	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
39.	Установка и подключение Грозоразрядник СА-35 RS	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
40.	Установка и подключение Антенна ANLIA A-300MV	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
41.	Подключение ВЧ кабель Radiolab RG-58A/U Phisical Foam (blue) сплошная PEEG	м	100	0	-100	Замена оборудования
42.	Монтаж Металлорукав типа Р3 d=20	м	100	0	-100	Замена оборудования

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
43.	Установка и подключение Устройство сопряжения с РСО г. Москвы "УС-1" ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" в составе: Шкаф телекоммуникационный, ВхШхГ 590х600х350 мм 1шт Фальш-панель 19", 1U 2шт РСПИ «Стрелец-Мониторинг» исп.2 1шт Модуль МВК-RS 1шт Блок БСМС-VT 1шт Блок коммутации БК1-3 исп.К 1шт Блок БУУ-02 1шт Блок питания 12В с АКБ 1шт Блок розеток 1блок	шт	0	1	1	Замена оборудования
44.	Установка и подключение Источник бесперебойного питания SKAT-V.220AC-800VA исп.5 Бастион	шт	0	1	1	Замена оборудования
45.	Установка и подключение Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В TEPLOCOM 65Ач Бастион	шт	0	2	2	Замена оборудования
46.	Установка и подключение Аккумуляторный отсек АО 1/65 Бастион	шт	0	1	1	Замена оборудования
47.	Установка и подключение Внешняя антенна диапазона 420-512 МГц ANLI A-100 MU Компания Радиолэб	шт	0	1	1	Замена оборудования
48.	Подключение Грозазащита N-722Q Компания Радиолэб	шт	0	1	1	Замена оборудования
49.	Подключение Разъем N-типа N-112/5D	шт	0	3	3	Замена оборудования
50.	Подключение Разъем TNC-типа T-112F/5D	шт	0	1	1	Замена оборудования
51.	Установка Мачта для антенны МА50 ООО "Сателлит ЛТД"	шт	0	1	1	Замена оборудования
52.	Установка Кронштейн для крепления мачты МА50 (2шт.) МА40 ООО "Сателлит ЛТД"	компл.	0	1	1	Замена оборудования
53.	Установка Комплект заземления мачты (трос стальной 8мм-10м; наконечник; сжим) МА20 ООО "Сателлит ЛТД"	компл.	0	1	1	Замена оборудования

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
	Пусконаладочные работы					
54.	Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию	шт.	1	1	1	ТСН 2001.5.2-32-1 замена оборудования
	МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ НА ПУЛЬТ «01»					
	Монтажные работы		Было	Стало		
55.	Кабель коаксиальный 50 Ом Кабель Titan 10D-FB CCA VEGTEL	м	0	70	70	Замена оборудования
56.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-20 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 19-20 и дюбелем с саморезом и маркировкой бирками	м	0	70	70	Замена оборудования

Исполнитель _____Иродов И.Е.

Руководитель отдела _____Иродов И.Е.

ГИП _____Ивонин Ю.А.

«Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЯ

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ И ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

765-09/15/ДСР-ПБ4.СВ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
1	2	3	4	5	6	7
	СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ					
	Монтажные работы		Было	Стало		
1.	Установка и подключение Пульт контроля и управления С2000М НВП Болид	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
2.	Установка и подключение Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ НВП Болид	шт.	16	0	-16	Замена оборудования
3.	Установка и подключение Блок индикации С2000-БИ SMD НВП Болид	шт.	2	0	-2	Замена оборудования
4.	Установка и подключение Адресный расширитель (2 адреса) С2000-АР2 исп.02 НВП Болид	шт.	200	0	-200	Замена оборудования
5.	Установка и подключение Адресный расширитель (8 адресов) С2000-АР8 НВП Болид	шт.	50	0	-50	Замена оборудования
6.	Установка и подключение Блок сигнально-пусковой (2вых. «сухой контакт») С2000-СП2 НВП Болид	шт.	40	0	-40	Замена оборудования
7.	Установка и подключение Блок сигнально-пусковой (2вых. 3Ах220В) С2000-СП4/220 НВП Болид	шт.	35	0	-35	Замена оборудования

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
8.	Установка и подключение Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 НВП Болид	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
9.	Установка и подключение Повторитель интерфейсов С2000-ПИ НВП Болид	шт.	2	0	-2	Замена оборудования
10.	Установка и подключение Вторичный источник электропитания РИП-24 исп.51 НВП Болид	шт.	11	0	-11	Замена оборудования
11.	Установка и подключение Электропривод цепной фрамуг дымоудаления VARIA 24V GIE0.274.01 НВП Болид	шт.	1	0	-1	Замена оборудования
12.	Установка и подключение Шкаф контрольно-пусковой ШКП-4 НВП Болид	шт.	22	0	-22	Замена оборудования
13.	Установка и подключение Шкаф контрольно-пусковой ШКП-18 НВП Болид	шт.	2	0	-2	Замена оборудования
14.	Установка и подключение Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 НВП Болид	шт.	24	0	-24	Замена оборудования
15.	Установка и подключение Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный Рубеж-2ОП прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	2	2	Замена оборудования
16.	Установка и подключение Релейный модуль РМ-4 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	20	20	Замена оборудования
17.	Установка и подключение Релейный модуль РМ-4К прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	34	34	Замена оборудования
18.	Установка и подключение Релейный модуль РМ-1 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	23	23	Замена оборудования
19.	Установка и подключение Релейный модуль РМ-1С прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	62	62	Замена оборудования
20.	Установка и подключение Модуль управления клапаном 220В МДУ-1С прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	254	254	Замена оборудования
21.	Установка и подключение Адресная метка АМ-1 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	1	1	Замена оборудования
22.	Установка и подключение Адресная метка АМ-4 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	5	5	Замена оборудования
23.	Установка и подключение Устройство дистанционного пуска адресное (оранжевый цвет) Пуск дымоудаления УДП 513-11 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	32	32	Замена оборудования

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
24.	Установка и подключение Устройство дистанционного пуска адресное (желтый цвет) Пуск пожарных насосов УДП 513-11 прот.R3 ТД «Рубеж»	шт.	0	38	38	Замена оборудования
25.	Установка и подключение Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2 ТД «Рубеж»	шт.	0	5	5	Замена оборудования
26.	Установка и подключение Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 12/2,0 RS-R3 2x17 БР ТД «Рубеж»	шт.	0	7	7	Замена оборудования
27.	Установка и подключение Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР ТД «Рубеж»	шт.	0	1	1	Замена оборудования
28.	Установка и подключение Аккумуляторная батарея 12В, 17 А·ч ТД «Рубеж»	шт.	0	14	14	Замена оборудования
29.	Монтаж Фиксатор электромагнитный настенный\напольный с кнопкой EM500A арт.69011531 «DORMA»	шт.	60	0	-60	Замена оборудования
30.	Монтаж Электромагнитный фиксатор двери напольный в комплекте с ответной частью (крепление к дверному полотну) YLI YD-606 Yli Electronic	шт.	0	77	77	Замена оборудования
31.	Установка и подключение Пост управления однокнопочный, 2 группы контактов ПКУ-15-21 111-54У2 арт8539 texenergo.ru	шт.	77	0	-77	Замена оборудования
32.	Установка и подключение Аккумуляторная батарея на 7 А/ч	шт.	26	0	-26	Замена оборудования
33.	Монтаж Монтажная пластина для пола (для фиксатора электромагнитного) 69011(2)540 «DORMA»	шт.	60	0	-60	Замена оборудования
34.	Монтаж Проставка для магнита (для фиксатора электромагнитного) 69011(2)541 «DORMA»	шт.	60	0	-60	Замена оборудования
35.	Установка и подключение Резистор 4.7кОм ± 5% С2-29В-0.125\0.25М	шт.	20	0	-20	Замена оборудования
36.	Установка и подключение Резистор 10 кОм ± 5% С2-29В-0.125\0.25М	шт.	10	0	-10	Замена оборудования

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
	Пусконаладочные работы					
37.	Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию	шт.	0	1	1	ТСН 2001.5.2-32-1
38.	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160	система	0	1	1	
39.	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11	канал	0	11	11	
40.	Приемосдаточные испытания АС: II категории сложности	система	0	1	1	
	МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И МАТЕРИАЛОВ					
	Монтажные работы		Было	Стало		
1.	Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1х2х1 Спецкабель	м	4000	0	-4000	Замена ОКЛ
2.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной из ПВХ d=20мм арт. 91920 DKC с креплением Кабельным хомутом арт. 25306 DKC на Площадку для крепления хомутов арт.25499 DKC и ДюбелемYLT6 полиэтил. 6Х30 универс. арт.Г1801 с Шурупом универсальным 4х40 Электромонтаж и марикровкой бирками	м	3000	0	-3000	Замена ОКЛ
3.	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 Спецкабель	м	300	3100	2800	Замена ОКЛ
4.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-20 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 19-20 Спецкабель и дюбелем с саморезом и марикровкой бирками	м	0	3080	3080	Замена ОКЛ
5.	Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5 Спецкабель	м	3000	0	-3000	Замена ОКЛ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
6.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной из ПВХ d=20мм арт. 91920 DKC с креплением Кабельным хомутом арт. 25306 DKC на Площадку для крепления хомутов арт.25499 DKC и ДюбелемYLT6 полиэтил. 6Х30 универс. арт.Г1801 с Шурупом универсальным 4х40 Электромонтаж и марикровкой бирками	м	3000	0	-3000	Замена ОКЛ
7.	Кабель силовой КунРс ЭВнг(А) FRLSLTx 3х1.5 Спецкабель	м	300	0	-300	Замена ОКЛ
8.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной из ПВХ d=20мм арт. 91920 DKC с креплением Кабельным хомутом арт. 25306 DKC на Площадку для крепления хомутов арт.25499 DKC и ДюбелемYLT6 полиэтил. 6Х30 универс. арт.Г1801 с Шурупом универсальным 4х40 Электромонтаж и марикровкой бирками	м	100	0	-100	Замена ОКЛ
9.	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5 Спецкабель	м	0	960	960	Замена ОКЛ
10.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-20 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 19-20 Спецкабель и дюбелем с саморезом и марикровкой бирками	м	0	960	960	Замена ОКЛ
11.	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5 Спецкабель	м	0	1350	1350	Замена ОКЛ
12.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-20 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 19-20 Спецкабель и дюбелем с саморезом и марикровкой бирками	м	0	1350	1350	Замена ОКЛ
13.	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 Спецкабель	м	0	1610	1610	Замена ОКЛ
14.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-20 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 19-20 Спецкабель и дюбелем с саморезом и марикровкой бирками	м	0	1610	1610	Замена ОКЛ
15.	Кабель силовой огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5 Спецкабель	м	0	1550	1550	Замена ОКЛ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	Причины изменения
16.	Монтаж кабеля в Трубе гофрированной ПВХ-25 негорючей Спецкабель с креплением на Скобу металлическую двухлапковую СМД 25-26 Спецкабель и дюбелем с саморезом и марикровкой бирками	м	0	1550	1550	Замена ОКЛ
17.	Монтаж Коробка (d68x50) арт.К1030 «Электромонтаж»	шт.	250	0	-250	Замена ОКЛ
18.	Монтаж Крышка (d68) арт.К1031 «Электромонтаж»	шт.	250	0	-250	Замена ОКЛ
19.	Монтаж Коробка пожаростойкая KSK100PO 101x101x62 мм 5 клемм 6кв.мм 7 мембран IP66 Арт.К2060 Электромонтаж	шт.	0	300	300	Замена ОКЛ
20.	Монтаж Коробка коммутационная МЕТА 7403-4 ЗАО НПП МЕТА	шт.	0	30	30	Замена ОКЛ
21.	Монтаж Коробка коммутационная МЕТА 7403-12 ЗАО НПП МЕТА	шт.	0	270	270	Замена ОКЛ
22.	Заделка отверстий Трубой водогазопроводной Дн=25 ВГП-25 ГОСТ 3262-75 Спецкабель с штроблением и заделкой противопожарной монтажной пеной	м	0	20	20	Уточнение проектных решений

Исполнитель _____Иродов И.Е.

Руководитель отдела _____Иродов И.Е.

ГИП _____Ивонин Ю.А.

Ведомость объемов работ по разделу:
«Противодымная вентиляция»

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	765-09/15/ДСР-11.3		
Разработал		Гаджимурадов			05.22	Ведомость объемов работ	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Старовойтова			05.22		П	1	1
ГИП		Ивонин			05.22		Дирекция по проектированию "МСУ-1"		
Н.контр.		Старовойтова			05.22				

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во было	Кол-во стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3	4	5	6
	Противодымная вентиляция				
1	Монтаж осевого вентилятора с огнестойким двигателем УДАЛ-ВО-5-Д-2-300-Д-У2 L=15500м3/ч, Н=400Па, Nэл.=4,0 кВт	комп.	1	-	
2	Монтаж осевого вентилятора с огнестойким двигателем УДАЛ-ВО-5,6-Г-2-300-Д-У2 L=17000м3/ч, Н=350Па, Nэл.=4,0 кВт	комп.	1	-	
3	Монтаж осевого вентилятора с огнестойким двигателем УДАЛ-ВО-5-Д-2-300-Д-У2 L=14900м3/ч, Н=400Па, Nэл.=4,0 кВт	комп.	1	-	
4	Монтаж осевого вентилятора с огнестойким двигателем УДАЛ-ВО-5-Д-2-300-Д-У2 L=15700м3/ч, Н=430Па, Nэл.=4,0 кВт	комп.	1	-	
5	Монтаж осевого вентилятора с огнестойким двигателем УДАЛ-ВО-6,3-Е-2-400-Д-У2 L=21200м3/ч, Н=850Па, Nэл.=11,0 кВт	комп.	1	-	
6	Монтаж осевого вентилятора с огнестойким двигателем УДАЛ-ВО-5-Д-2-300-Д-У2 L=12600м3/ч, Н=350Па, Nэл.=4,0 кВт	комп.	1	-	
7	Монтаж осевого вентилятора с огнестойким двигателем УДАЛ-ВО-5,6-Г-2-300-Д-У2 L=13700м3/ч, Н=350Па, Nэл.=4,0 кВт	комп.	1	-	
8	Монтаж осевого вентилятора с огнестойким двигателем УДАЛ-ВО-8-Д-2-300-Д-У2 L=23600м3/ч, Н=1150Па, Nэл.=15,0 кВт	комп.	1	-	
9	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-5-Г-2-Д L=13000м3/ч, Н=300Па, Nэл.=3,0 кВт	комп.	1	-	
10	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-2,8-А-2 L=1300м3/ч, Н=200Па, Nэл.=0,18 кВт Канальный воздухонагрев. Канал-ЭКВ-50-25-23	комп.	1	-	
11	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-5-В-2 L=10000м3/ч, Н=320Па, Nэл.=2,2 кВт	комп.	1	-	
12	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-5-В-2 L=12100м3/ч, Н=300Па, Nэл.=2,2 кВт	комп.	1	-	
13	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-5-В-2 L=12100м3/ч, Н=300Па, Nэл.=2,2 кВт	комп.	1	-	
14	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-6,3-В-2 L=22000м3/ч, Н=350Па, Nэл.=4 кВт	комп.	1	-	
15	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-5-В-2 L=12600м3/ч, Н=300Па, Nэл.=2,2 кВт	комп.	1	-	
16	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-5-В-2 L=11500м3/ч, Н=300Па, Nэл.=2,2 кВт	комп.	1	-	
17	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-2,8-А-2	комп.	1	-	

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР-11.3

Разработал	Гаджимурадов		05.22
Проверил	Старовойтова		05.22
ГИП	Ивонин		05.22
Н.контр.	Старовойтова		05.22

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	9

Дирекция по проектированию "МСУ-1"

	L=800м3/ч, H=200Па, Nэл.=0,18 кВт Канальный воздухонагрев. Канал-ЭКВ-50-25-12				
18	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-5-В-2 L=11100м3/ч, H=300Па, Nэл.=2,2 кВт	комп.	1	-	
19	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-2,8-А-2 L=1200м3/ч, H=200Па, Nэл.=0,18 кВт Канальный воздухонагрев. Канал-ЭКВ-50-25-23	комп.	1	-	
20	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-5-В-2 L=11100м3/ч, H=300Па, Nэл.=1,5 кВт	комп.	1	-	
21	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-2,8-А-2 L=1200м3/ч, H=200Па, Nэл.=0,18 кВт Канальный воздухонагрев. Канал-ЭКВ-50-25-23	комп.	1	-	
22	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-6,3-В-2 L=22000м3/ч, H=350Па, Nэл.=4,0 кВт	комп.	1	-	
23	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-4,5-В-2 L=6000м3/ч, H=300Па, Nэл.=1,5 кВт	комп.	1	-	
24	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-4,5-В-2 L=6000м3/ч, H=350Па, Nэл.= 1,5 кВт	комп.	1	-	
25	Монтаж осевой вентиляторной установки УПОР-ВО-4,5-В-2 L=6000м3/ч, H=350Па, Nэл.= 1,5 кВт	комп.	1	-	
26	Монтаж радиального вентилятора А.ВД1 L=16920 м3/ч, 910 Па, VR-PatAIR-KUP-7,1-F-04-11-4-У1 с электродвигателем N=11,0 кВт	комп.	-	1	
27	Монтаж радиального вентилятора Б.ВД1 L=16000 м3/ч, 950 Па, VR-PatAIR-KUP-7,1-F-04-11-4-У1 с электродвигателем N=11,0 кВт	комп.	-	1	
28	Монтаж радиального вентилятора Б.ВД2 L=16000 м3/ч, 950 Па, VR-PatAIR-KUP-7,1-F-04-11-4-У1 с электродвигателем N=11,0 кВт	комп.	-	1	
29	Монтаж радиального вентилятора Б.ВД3 L=16000 м3/ч, 950 Па, VR-PatAIR-KUP-7,1-F-04-11-4-У1 с электродвигателем N=11,0 кВт	комп.	-	1	
30	Монтаж радиального вентилятора В.ВД1 L=16780 м3/ч, 950 Па, VR-PatAIR-KUP-7,1-F-04-11-4-У1 с электродвигателем N=11,0 кВт	комп.	-	1	
31	Монтаж радиального вентилятора В.ВД2 L=16000 м3/ч, 910 Па, VR-PatAIR-KUP-7,1-F-02-7,5-4-У1 с электродвигателем N=7,5 кВт	комп.	-	1	
32	Монтаж осевого вентилятора А.КД1т, Б.КД1т, Б.КД2т, В.КД1т L=8430 м3/ч, 680 Па, VO-PatAIR-5-C-10/25-3-2-У3 с электродвигателем N=3,0 кВт,	комп.	-	4	
33	Монтаж осевого вентилятора Б.КД1 L=8040 м3/ч, 680 Па, VO-PatAIR-5,6-C-12/15-4-2-У3 с электродвигателем N=3,0 кВт	комп.	-	1	
34	Монтаж осевого вентилятора Б.КД2 L=8040 м3/ч, 680 Па, VO-PatAIR-5,6-C-12/15-4-2-У3 с электродвигателем N=3,0 кВт	комп.	-	1	
35	Монтаж осевого вентилятора Б.КД3 L=8040 м3/ч, 680 Па, VO-PatAIR-5,6-C-12/15-4-2-У3 с электродвигателем N=3,0 кВт	комп.	-	1	
36	Монтаж осевого вентилятора Б.КД4 L=8040 м3/ч, 680 Па, VO-PatAIR-5,6-C-12/15-4-2-У3	комп.	-	1	

	с электродвигателем N=3,0 кВт				
37	Монтаж осевого вентилятора В.КД1 L=7920 м3/ч, 680 Па, VO-PatAIR-5-C-10/25-3-2-У3 с электродвигателем N=3,0 кВт	комп.	-	1	
38	Монтаж осевого вентилятора В.КД2 L=8040 м3/ч, 680 Па, VO-PatAIR-5-C-10/25-3-2-У3 с электродвигателем N=3,0 кВт	комп.	-	1	
39	Монтаж осевого вентилятора А.ПД1.1 L=16690 м3/ч, 350 Па, VO-PatAIR-8-C-8/25-4-4-У3 с электродвигателем N=4,0 кВт	комп.	-	1	
40	Монтаж крышного вентилятора А.ПД1.2 L=16500 м3/ч, 370 Па, VO-PatAIR-Kp-6,3-C-4/20-4-2-У1 с электродвигателем N=4,0 кВт	комп.	-	1	
41	Монтаж осевого вентилятора А.ПД2.1 L=8430 м3/ч, 480 Па, VO-PatAIR-8-C-8/25-4-4-У3 с электродвигателем N=2,2 кВт	комп.	-	1	
42	Монтаж осевого вентилятора А.ПД3.1 L=16760 м3/ч, 280 Па, VO-PatAIR-8-C-8/25-4-4-У3 с электродвигателем N=4,0 кВт	комп.	-	1	
43	Монтаж осевого вентилятора А.ПД3.2 L=19560 м3/ч, 280 Па, VO-PatAIR-9-C-6/15-4-4-У3 с электродвигателем N=4,0 кВт	комп.	-	1	
44	Монтаж соевого вентилятора Б.ПД2.1 L=10210 м3/ч, 610 Па, VO-PatAIR-5,6-C-8/20-4-2-У3 с электродвигателем N=4,0 кВт	комп.	-	1	
45	Монтаж осевого вентилятора Б.ПД2.2 L=8430 м3/ч, 480 Па, VO-PatAIR-5-C-10/20-2,2-2-У3 с электродвигателем N=2,2 кВт	комп.	-	1	
46	Монтаж осевого вентилятора Б.ПД3.1 L=16760 м3/ч, 250 Па, VO-PatAIR-8-C-6/20-2,2-4-У3 с электродвигателем N=2,2 кВт	комп.	-	1	
47	Монтаж осевого вентилятора Б.ПД3.2 L=16760 м3/ч, 250 Па, VO-PatAIR-8-C-6/20-2,2-4-У3 с электродвигателем N=2,2 кВт	комп.	-	1	
48	Монтаж осевого вентилятора В.ПД1 L=16500 м3/ч, 370 Па, VO-PatAIR-8-C-8/25-4-4-У3 с электродвигателем N=4,0 кВт	комп.	-	1	
49	Монтаж осевого вентилятора В.ПД2.1 L=10210 м3/ч, 610 Па, VO-PatAIR-5,6-C-8/20-4-2-У3 с электродвигателем N=4,0 кВт	комп.	-	1	
50	Монтаж осевого вентилятора В.ПД3.1 L=19560 м3/ч, 280 Па, VO-PatAIR-9-C-6/15-4-4-У3 с электродвигателем N=4,0 кВт	комп.	-	1	
51	Монтаж канального вентилятора Б.ПД2.1а L=510 м3/ч, 380 Па, VRK-PatAIR-K-315 с электродвигателем N=0,225 кВт	комп.	-	1	
52	Монтаж канального вентилятора В.ПД2.1а L=510 м3/ч, 380 Па, VRK-PatAIR-K-250 с электродвигателем N=0,22 кВт	комп.	-	1	
53	Монтаж канального вентилятора В.ПД2.2 L=520 м3/ч, 310 Па, VRK-PatAIR-K-200 с электродвигателем N=0,15 кВт	комп.	-	1	
54	Монтаж стакана под вентилятор PatAIR-SVK-7,1-F-0-P	шт.	-	6	
55	Монтаж стакана под вентилятор PatAIR-SVK-6,3-F-1-P	шт.	-	1	
56	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого стенового типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью E90. PatAir-SFD-2-C-750x700-MBE-220-BH-H	шт.	-	26	

57	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого стенового типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI120. PatAir-SFD-3-C-250x200-MBE-220-BH-H	шт.	-	6	
58	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого стенового типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI120. PatAir-SFD-3-C-650x450-MBE-220-BH-H	шт.	-	27	
59	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого стенового типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI120. PatAir-SFD-3-C-700x450-MBE-220-BH-H	шт.	-	5	
60	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого стенового типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI120. PatAir-SFD-3-C-900x600-MBE-220-BH-H	шт.	-	6	
61	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого стенового типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI120. PatAir-SFD-3-C-950x650-MBE-220-BH-H	шт.	-	2	
62	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого стенового типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI120. PatAir-SFD-3-K-550x550-MBE-220-CH-H	шт.	-	4	
63	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого канального типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI60. PatAir-UFD-1-60-H3-150x150-MBE-220-MC-H	шт.	-	3	
64	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого канального типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI60. PatAir-UFD-1-60-H3-500x500-MBE-220-MC-H	шт.	-	5	
65	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого канального типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI60. PatAir-UFD-1-60-H3-650x400-MBE-220-MC-H	шт.	-	4	
66	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого канального типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI60. PatAir-UFD-1-60-H3-650x450-MBE-220-MC-H	шт.	-	7	
67	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого канального типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI60. PatAir-UFD-1-60-H3-750x400-MBE-220-MC-H	шт.	-	2	
68	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого канального типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI60. PatAir-UFD-1-60-H3-850x550-MBE-220-MC-H	шт.	-	4	
69	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого канального типа общепромышленного	шт.	-	1	

	назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI60. PatAir-UFD-1-60-H3-900x600-MBE-220-MC-H				
70	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого канального типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI120. PatAir-UFD-1-120-H3-850x550-MBE-220-MC-H	шт.	-	1	
71	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого канального типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI120. PatAir-UFD-1-120-H3-900x600-MBE-220-MC-H	шт.	-	1	
72	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого канального типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI120. PatAir-UFD-2-C-120-H3-1500x500-MBE-220-MC-H	шт.	-	6	
73	Монтаж клапана противопожарного нормально-закрытого канального типа общепромышленного назначения, электропривод реверсивный, с огнестойкостью EI120. PatAir-UFD-2-C-120-H3-1000x500-MBE-220-MC-H	шт.	-	1	
74	Монтаж дымового люка Дымозор-500-700x1500-У-3000-24-0-МЛ	шт.	-	6	
75	Монтаж шкафа управления комплектный дымовыми люками Шквал-ЛК-О2	шт.	-	3	
76	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60,нормально закрытый, КЛОП-1(EI 60)-H3-600x300-MBE(220)-К	шт.	2	-	
77	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60,нормально закрытый, КЛОП-1(EI 60)-H3-600x400-MBE(220)-К	шт.	13	-	
78	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60,нормально закрытый, КЛОП-1(EI 60)-H3-600x500-MBE(220)-К	шт.	1	-	
79	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60,нормально закрытый, КЛОП-1(EI 60)-H3-600x600-MBE(220)-К	шт.	3	-	
80	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60,нормально закрытый, КЛОП-1(EI 60)-H3-650x500-MBE(220)-К	шт.	3	-	
81	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60,нормально закрытый, КЛОП-1(EI 60)-H3-700x400-MBE(220)-К	шт.	4	-	
82	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60,нормально закрытый, КЛОП-1(EI 60)-H3-700x600-MBE(220)-К	шт.	2	-	
83	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60,нормально закрытый, КЛОП-1(EI 60)-H3-800x300-MBE(220)-К	шт.	4	-	
84	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с	шт.	1	-	

	пределом огнестойкости EI 60,нормально закрытый, КЛОП-1(EI 60)-НЗ-800х600-МВЕ(220)-К				
85	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60,нормально закрытый, КЛОП-1(EI 60)-НЗ-800х700-МВЕ(220)-К	шт.	1	-	
86	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60,нормально закрытый, КЛОП-1(EI 60)-НЗ-900х350-МВЕ(220)-К	шт.	3	-	
87	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60,нормально закрытый, КЛОП-1(EI 60)-НЗ-1000х250МВЕ(220)К	шт.	1	-	
88	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60,нормально закрытый, КЛОП-1(EI 60)-НЗ-1000х700МВЕ(220)К	шт.	1	-	
89	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60,нормально закрытый, КЛОП-1(EI 60)-НЗ-1200х700МВЕ(220)К	шт.	1	-	
90	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 120, нормально закрытый. КЛОП-1(EI 120) НЗ-600х300МВЕ(220)-К	шт.	1	-	
91	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 120, нормально закрытый. КЛОП-1(EI 120) НЗ-600х400МВЕ(220)-К	шт.	1	-	
92	Монтаж клапана противопожарного с реверсивным приводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 120, нормально закрытый. КЛОП-1(EI 120) НЗ-800х600МВЕ(220)-К	шт.	1	-	
93	Клапан противодымный с реверсивным приводом "Belimo" канальный (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60, нормально закрытый. КЛАД-2-К-(EI 60)-500х400МВЕ(220)-СН-ВГ-К	шт.	4	-	
94	Клапан противодымный с реверсивным приводом "Belimo" канальный (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60, нормально закрытый. КЛАД-2-К-(EI 60)-500х500МВЕ(220)-СН-ВГ-К	шт.	3	-	
95	Клапан противодымный с реверсивным приводом "Belimo" канальный (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60, нормально закрытый. КЛАД-2-К-(EI 60)-600х400МВЕ(220)-СН-ВГ-К	шт.	11	-	
96	Клапан противодымный с реверсивным приводом "Belimo" канальный (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60, нормально закрытый. КЛАД-2-К-(EI 60)-600х600МВЕ(220)-СН-ВГ-К	шт.	1	-	
97	Клапан противодымный с реверсивным приводом "Belimo" канальный (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60, нормально закрытый. КЛАД-2-К-(EI 60)-650х400МВЕ(220)-СН-ВГ-К	шт.	10	-	
98	Клапан противодымный с реверсивным приводом "Belimo" канальный (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60, нормально	шт.	5	-	

	закрытый. КЛАД-2-К-(EI 60)-650х500МВЕ(220)-СН-ВГ-К				
99	Клапан противодымный с реверсивным приводом "Belimo" канальный (рабочее напряжение 220В), с пределом огнестойкости EI 60, нормально закрытый. КЛАД-2-К-(EI 60)-700х500МВЕ(220)-СН-ВГ-К	шт.	4	-	
100	Монтаж решеток с поворотными жалюзи РПАТ-С-250х200-Г	шт.	-	3	
101	Монтаж решеток с поворотными жалюзи РПАТ-С-650х450-Г	шт.	-	36	
102	Монтаж решеток с поворотными жалюзи РПАТ-С-700х450-Г	шт.	-	2	
103	Монтаж решеток с поворотными жалюзи РПАТ-С-750х700-Г	шт.	-	22	
104	Монтаж решеток с поворотными жалюзи РПАТ-С-900х600-Г	шт.	-	6	
105	Монтаж решеток с поворотными жалюзи РПАТ-С-950х650-Г	шт.	-	2	
106	Монтаж стальной декоративной решетки РКДМ 500х500	шт.	6	-	
107	Монтаж стальной декоративной решетки РКДМ 550х550	шт.	1	-	
108	Монтаж стальной декоративной решетки РКДМ 600х400	шт.	11	-	
109	Монтаж стальной декоративной решетки РКДМ 650х400	шт.	7	-	
110	Монтаж стальной декоративной решетки РКДМ 650х500	шт.	6	-	
111	Монтаж стальной декоративной решетки РКДМ 700х600	шт.	2	-	
112	Монтаж стальной декоративной решетки РКДМ 900х350	шт.	3	-	
113	Монтаж клапана воздушного утепленного ГЕРМИК-С 650х500	шт.	1	-	
114	Монтаж клапана воздушного утепленного ГЕРМИК-С 700х500	шт.	1	-	
115	Монтаж клапана обратного КЛАРА 500	шт.	4	-	
116	Монтаж наружной стальной вентиляционной решетки АРН 600х400	шт.	1	-	
117	Монтаж наружной стальной вентиляционной решетки АРН 650х500	шт.	1	-	
118	Монтаж наружной стальной вентиляционной решетки АРН 800х600	шт.	4	-	
119	Монтаж наружной стальной вентиляционной решетки АРН 1500х800	шт.	1	-	
120	Монтаж стальной вентиляционной решетки АМН 600х900	шт.	1	-	
121	Монтаж зонта крышного выбросного 700х700	шт.	4	-	
122	Монтаж воздуховода из сварной бесшовной стали для систем дымоцдаления толщиной 1,2 мм Ø500	п.м.	18	-	
123	Монтаж воздуховода из сварной бесшовной стали для систем дымоцдаления толщиной 1,2 мм Ø560	п.м.	1,5	-	
124	Монтаж воздуховода из сварной бесшовной стали для систем дымоцдаления толщиной 1,2 мм 500х500	п.м.	3,5	-	
125	Монтаж воздуховода из сварной бесшовной стали для систем дымоцдаления толщиной 1,2 мм 500х400	п.м.	25	-	

126	Монтаж воздуховода из сварной бесшовной стали для систем дымоцдаления толщиной 1,2 мм 550х500	п.м.	0,5	-	
127	Монтаж воздуховода из сварной бесшовной стали для систем дымоцдаления толщиной 1,2 мм 600х400	п.м.	30	-	
128	Монтаж воздуховода из сварной бесшовной стали для систем дымоцдаления толщиной 1,2 мм 600х600	п.м.	1,5	-	
129	Монтаж воздуховода из сварной бесшовной стали для систем дымоцдаления толщиной 1,2 мм 650х400	п.м.	36	-	
130	Монтаж воздуховода из сварной бесшовной стали для систем дымоцдаления толщиной 1,2 мм 650х500	п.м.	16	-	
131	Монтаж воздуховода из сварной бесшовной стали для систем дымоцдаления толщиной 1,2 мм 700х500	п.м.	7	-	
132	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм Ø280	п.м.	6	-	
133	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм Ø500	п.м.	18	-	
134	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм Ø560	п.м.	3	-	
135	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм 400х400	п.м.	20	-	
136	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм 500х500	п.м.	0,5	-	
137	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм 600х300	п.м.	10	-	
138	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм 600х400	п.м.	559	-	
139	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм 600х500	п.м.	0,5	-	
140	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм 600х600	п.м.	8	-	
141	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм 650х500	п.м.	13	-	
142	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм 700х400	п.м.	7	-	
143	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм 700х600	п.м.	21	-	
144	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм 800х300	п.м.	34	-	
145	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм 800х400	п.м.	0,5	-	
146	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм 800х600	п.м.	4	-	
147	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм 800х700	п.м.	2,5	-	
148	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм 900х350	п.м.	21	-	
149	Монтаж воздуховода из тонколистовой стали для систем ПД толщиной 0,8 мм 1000х250	п.м.	4	-	
150	Монтаж фасонных изделий в количестве, от общего количества воздуховодов.	%	25	-	
151	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали с толщиной стали не менее 1,0 мм, класса "В" прямоугольного сечения. 150х100	п.м.	-	65	(на фасонные изделия – 30% от длины)

152	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали с толщиной стали не менее 1,0 мм, класса "В" прямоугольного сечения. 150х150	п.м.	-	130	(на фасонные изделия – 30% от длины)
153	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали с толщиной стали не менее 1,0 мм, класса "В" прямоугольного сечения. 650х00	п.м.	-	65	(на фасонные изделия – 30% от длины)
154	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали с толщиной стали не менее 1,0 мм, класса "В" прямоугольного сечения. 700х300	п.м.	-	90	(на фасонные изделия – 30% от длины)
155	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали с толщиной стали не менее 1,0 мм, класса "В" прямоугольного сечения. 700х350	п.м.	-	385	(на фасонные изделия – 30% от длины)
156	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали с толщиной стали не менее 1,0 мм, класса "В" прямоугольного сечения. 700х400	п.м.	-	130	(на фасонные изделия – 30% от длины)
157	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали с толщиной стали не менее 1,0 мм, класса "В" прямоугольного сечения. 700х600	п.м.	-	120	(на фасонные изделия – 30% от длины)
158	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали с толщиной стали не менее 1,0 мм, класса "В" прямоугольного сечения. 700х700	п.м.	-	70	(на фасонные изделия – 30% от длины)
159	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали с толщиной стали не менее 1,0 мм, класса "В" прямоугольного сечения. 750х400	п.м.	-	70	(на фасонные изделия – 30% от длины)
160	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали с толщиной стали не менее 1,0 мм, класса "В" прямоугольного сечения. 800х550	п.м.	-	360	(на фасонные изделия – 30% от длины)
161	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали с толщиной стали не менее 1,0 мм, класса "В" прямоугольного сечения. 850х550	п.м.	-	120	(на фасонные изделия – 30% от длины)
162	Монтаж воздуховодов из тонколистовой оцинкованной стали с толщиной стали не менее 1,0 мм, класса "В" прямоугольного сечения. 900х600	п.м.	-	70	(на фасонные изделия – 30% от длины)
163	Монтаж огнезащитного покрытия PRO-МБОР-VENT EI30 δ=5мм	$м^2$	-	4820	
164	Монтаж огнезащитного покрытия PRO-МБОР-VENT EI120 δ=10мм	$м^2$	-	510	
165	Монтаж теплоогнезащитного покрытия «Бизон» EI60 δ=20мм	$м^2$	85	-	
166	Монтаж комбинированного теплоогнезащитного покрытия «Бизон» EI60 δ=5мм	$м^2$	210	-	
167	Монтаж комбинированного теплоогнезащитного покрытия «Бизон» EI120 δ=40мм	$м^2$	40	-	
168	Монтаж алюминиевого скотча 50х0,75	п.м.	-	10660	
169	Монтаж металла для крепления воздуховодов	кг	-	4300	
170	Монтаж металлической сетки 10х10 2 мм	$м^2$	-	15	
171	Монтаж крупноячеистой металлической сетки	$м^2$	2,5	-	
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во было	Кол-во стало	Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
1	2	3	4	5	6
	Пусконаладочные работы				
1	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8	шт.		19	
2	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 10	шт.		2	
3	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10	шт.		6	
4	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8	шт.		3	
5	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8	шт.		1	
6	Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 6	систем		6	
7	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 12	систем		13	
8	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	шт.		100	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Согласовано

Взаим. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР-11.3

Разработал	Лапина		05.22
ГИП	Ивонин		05.22

Ведомость объемов работ

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

Дирекция по проектированию "МСУ-1"

Ведомость объемов работ по тому:
«Автоматические установки пожаротушения»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
1	2	3	5	6	7	8
	Монтажные работы:					
	Монтаж основного оборудования в составе:					
1.	Монтаж прибора управления установкой пожаротушения на одно направление С2000-АСПТ	Шт.	1	0	-1	
2.	Монтаж контрольно-пускового блока С2000-КПБ	Шт.	1	0	-1	
3.	Монтаж пульта управления установками пожаротушения С2000-ПТ	Шт.	1	0	-1	
4.	Монтаж блока бесперебойного питания 24В, 3А, РИП-24-3/7М4-Р	Шт.	1	0	-1	
5.	Установка аккумуляторной батареи 12В, 7 Ач, 12-07	Шт.	2	0	-2	
6.	Монтаж считывателя Touch Memory (в комплекте с ключами ТМ), КТМ-Н	Шт.	1	0	-1	
7.	Установка извещателя пожарного дымового оптико-электронного, ИП 212-58	Шт.	3	0	-3	
8.	Монтаж базы для извещателя	Шт.	3	0	-3	
9.	Монтаж магнитоконтактного извещателя накладного, ИО 102-20/Б2М	Шт.	2	0	-2	
10.	Монтаж кнопки ручного пуска пожаротушения, IP67, WCP3A	Шт.	1	0	-1	
11.	Установка аккумуляторной батареи 12В, 4,5 Ач, 12-4,5	Шт.	2	0	-2	
12.	Монтаж табло светозвукового "Порошок! Уходи!", КОП-25П(С)	Шт.	2	0	-2	
13.	Монтаж табло светового "Порошок! Не входить!" , IP54, КОП-25П	Шт.	2	0	-2	
14.	Монтаж табло светового "Автоматика отключена", IP54, КОП-25П	Шт.	2	0	-2	
15.	Монтаж модуля подключения нагрузки, МПН	Шт.	10	0	-10	
16.	Монтаж пульта дистанционного управления пожаротушением, Рубеж-ПДУ-ПТ	Шт.	0	1	1	
17.	Монтаж источника вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 24/2.5 RS-R3 исп. 2х7 БР	Шт.	0	1	1	
18.	Установка аккумуляторной батареи 7 Ач РТК-BATTERY 12-7	Шт.	0	2	2	
19.	Монтаж извещателя пожарного дымового оптико-электронного ИП 212-45	Шт.	0	3	3	
20.	Монтаж элемента дистанционного управления МПТ-1 ЭДУ-ПТ	Шт.	0	2	2	
21.	Монтаж оповещателя светового "Порошок. Уходи" ОПОП 1-8 24В	Шт.	0	2	2	
22.	Монтаж оповещателя светового "Порошок. Не входи" Кристалл-24 НИ 24В	Шт.	0	2	2	
23.	Монтаж оповещателя светового "Автоматика отключена" Кристалл-24 НИ 24В	Шт.	0	2	2	
24.	Монтаж оповещателя звукового, 24В ОПОП, 2-35 24В	Шт.	0	1	1	
25.	Монтаж модуля управления пожаротушением МПТ-1 прот. R3	Шт.	0	2	2	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
1	2	3	5	6	7	8
26.	Монтаж извещателя охранного точечного магнито-контактного ИО 102-26	Шт.	0	2	2	
27.	Монтаж модуля сопряжения МС-1	Шт.	0	1	1	
28.	Подключение программатора адресных устройств ПКУ-1 прот. R3	Шт.	0	1	1	
	Монтаж средств тушения в составе:					
29.	Установка модуля порошкового пожаротушения потолочного исполнения МПП(р)-5-И-ГЭ-УХЛ3,1 (Гарант-5)	Шт.	4	4	0	
30.	Монтаж крепления потолочного для модуля порошкового тушения	Шт.	4	4	0	
	Монтаж кабельных линий:					
31.	Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х1,0	м	100	0	-100	
32.	Монтаж кабеля в гоф. трубе Ф20мм с креплением держателями с защелкой и дюбелем для крепления труб Ф20мм и маркировкой бирками	м	100	0	-100	
33.	Кабель КПСнг-FRLS 1х2х1,0	м	70	0	-70	
34.	Монтаж кабеля в гоф. трубе Ф20мм с креплением держателями с защелкой и дюбелем для крепления труб Ф20мм и маркировкой бирками	м	70	0	-70	
35.	Кабель силовой ВВГнг-FRLS 2х1,0	м	40	0	-40	
36.	Монтаж кабеля в гоф. трубе Ф20мм с креплением держателями с защелкой и дюбелем для крепления труб Ф20мм и маркировкой бирками	м	20	0	-20	
37.	Кабель силовой ВВГнг-FRLS 3х1,5	м	20	0	-20	
38.	Монтаж короба электротехнического, 20х10 мм	м	10	0	-10	
39.	Монтаж короба электротехнического, 40х40 мм	м	5	0	-5	
40.	Монтаж коробки распаячной с клеммником 100х100 БРК	Шт.	4	0	-4	
	Монтаж огнестойких кабельных линий (ОКЛ):					
41.	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х0,5 мм2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	0	100	100	
42.	Монтаж кабеля в гоф. трубе Ф20мм с креплением держателями с защелкой и дюбелем для крепления труб Ф20мм и маркировкой бирками	м	0	100	100	
43.	Кабель симметричной парной скрутки, сеч. 1х2х1,0 мм2 КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0	м	0	150	150	
44.	Монтаж кабеля в гоф. трубе Ф20мм с креплением держателями с защелкой и дюбелем для крепления труб Ф20мм и маркировкой бирками	м	0	150	150	
45.	Монтаж коробки пожаростойкой KSK100PO 101х101х62 мм 5 клемм 6кв.мм 7 мембран IP66	Шт.	0	15	15	

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2
Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

(Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Гальченко			16.06
ГАП		Холодова			16.06
Нач.мастер.		Холодова			16.06
Н.Контроль		Маяцкая			16.06
КГИП		Ивонин			16.06

765-09/15/ДСР-11.3

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	Стадия	Лист	Листов
	П	00	3
Ведомость объемов работ	АО "МСУ-1"		

Формат А4К

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ИСКЛЮЧЕННЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед. Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Монтажные работы									
1	Книга 10, лист 1-5, 7		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 200х200 "Доступность для инвалидов всех категорий"	шт.	4	0	-4	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
2	Книга 10, лист 1-5, 7		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Направление движения"	шт.	40	0	-40	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
3	Книга 10, лист 1-5, 7		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Туалет для инвалидов"	шт.	5	0	-5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
4	Книга 10, лист 1-5, 7		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Санузел мужской"	шт.	11	0	-11	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
5	Книга 10, лист 1-5, 7		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Санузел женский"	шт.	11	0	-11	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
6	Книга 10, лист 1-5, 7		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Лифт для МГН"	шт.	10	0	-10	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
7	Книга 10, лист 1-5, 7		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Пути эвакуации"	шт.	14	0	-14	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
8	Книга 10, лист 1-5, 7		Мнемосхема движения по зданию	шт.	14	0	-14	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
9	Книга 10, лист 1-5, 7		Мнемосхема санузла ПВХ 200х300 с нанесенным креплением из оргстекла	шт.	5	0	-5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
10	Книга 10, лист 1-5, 7		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Информация"	шт.	10	0	-10	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
11	Книга 10, лист 1-5, 7		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Выход из помещения"	шт.	8	0	-8	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
12	Книга 10, лист 1-5, 7		Комплексная тактильная табличка с азбукой Брайля ПВХ монохром 100х300	шт.	10	0	-10	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
13	Книга 10, лист 1-5, 7		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Гардероб"	шт.	1	0	-1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
14	Книга 10, лист 1-5, 7		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Телефон"	шт.	5	0	-5	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
15	Книга 10, лист 1-5, 7		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Буфет"	шт.	1	0	-1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
16	Книга 10, лист 1-5, 7		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Номер помещения"	шт.	400	0	-400	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
17	Книга 10, лист 1-5, 7		Полноцветная табличка с азбукой Брайля ПВХ 3 мм. 300х400	шт.	2	0	-2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
18	Книга 10, лист 1-5, 7		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт.	10	0	-10	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР - 11.3

Лист 01

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ИСКЛЮЧЕННЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед. Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
19	Книга 10, лист 1–5, 7		Тактильная кнопка БК-51	шт.	10	0	-10	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
20	Книга 10, лист 1–5, 7		Тактильный уличный 3-х секционный стенд	шт.	2	0	-2	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
21	Книга 10, лист 1–5, 7		Дорожный знак "Парковочное место" 700х700	шт.	1	0	-1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
22	Книга 10, лист 1–5, 7		Табличка "Инвалид" 300х700	шт.	1	0	-1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
23	Книга 10, лист 1–5, 7		Труба сталь Д=50 мм 2500 мм	шт.	1	0	-1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
24	Книга 10, лист 1–5, 7		Приемное устройство вызова ПС-1099	шт.	1	0	-1	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
25	Книга 10, лист 1–5, 7		Нанесение линии поперечной дорожной разметки с применением трафарета	10 м2 разметки	0,049	0	-0,049	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
26	Книга 10, лист 1–5, 7		Тактильная плитка "Прямо", 300х300, окрашенный бетон	шт.	24	0	-24	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
27	Книга 10, лист 1–5, 7		Тактильная плитка "Поворот", 300х300, окрашенный бетон	шт.	24	0	-24	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено
28	Книга 10, лист 1–5, 7		Тактильная плитка "Вверх/вниз", 300х300, окрашенный бетон	шт.	24	0	-24	Исключено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Исключено

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

765-09/15/ДСР – 11.3

Лист 02

Формат А4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На основе тома 765-09/15/ДСР-МГН1 проектной документации

№п/п	Ссылка на чертежи	Марка	Наименование работ	Ед.Изм.	Количество			Причины изменения	Формула расчета
					по ранее утвержденной проектной документации	по откорректированной проектной документации	разница в объемах		
Оборудование для с/у МГН									
	ОДИ МГН1 Лист 3; ОДИ МГН2, Лист 7		Знак безопасности Кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи ТП7 (200х150, пластик, тактильный) Технотерра	шт.	0	3	3	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ОДИ МГН1 Лист 3; ОДИ МГН2, Лист 7		Бумагодержатель Decor Walther Mikado TPH1 Хром	шт.	0	7	7	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ОДИ МГН1 Лист 3; ОДИ МГН2, Лист 7		Кнопка слива воды CREAVIT DROP GP2004.00	шт.	0	5	5	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ОДИ МГН1 Лист 3; ОДИ МГН2, Лист 7		Крючок для одежды, костылей Профперила Арт. 022	шт.	0	8	8	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ОДИ МГН1 Лист 3; ОДИ МГН2, Лист 7		Настенный поручень l=1,0 м Артикул: 3218-1000	шт.	0	4	4	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ОДИ МГН1 Лист 3; ОДИ МГН2, Лист 7		Настенный поручень l=1,5 м Артикул: 3218-1500	шт.	0	8	8	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ОДИ МГН1 Лист 3; ОДИ МГН2, Лист 7		Настенный поручень для раковины BRIMIX Код товара: CA-951	шт.	0	6	6	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ОДИ МГН1 Лист 3; ОДИ МГН2, Лист 7		Поручень к унитазу CREAVIT TB110	шт.	0	18	18	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Таблички									
	ОДИ МГН1 Лист 3; ОДИ МГН2, Лист 7		Знак безопасности Информация (150х150 мм, пластик, тактильный) Технотерра	шт.	0	23	23	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ОДИ МГН1 Лист 3; ОДИ МГН2, Лист 7		Знак безопасности Доступность объекта для инвалидов передвигающихся на колясках И13 (150х150 мм, пластик, тактильный) Технотерра	шт.	0	5	5	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ОДИ МГН1 Лист 3; ОДИ МГН2, Лист 7		Знак безопасности Обособленный туалет/отдельная кабина для инвалидов (200х150 мм, пластик, тактильный) Технотерра	шт.	0	9	9	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
	ОДИ МГН1 Лист 3; ОДИ МГН2, Лист 7		Знак безопасности Кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи ТП7 (200х150, пластик, тактильный) Технотерра	шт.	0	9	9	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено
Тактильные указатели									
	ОДИ МГН1 Лист 3; ОДИ МГН2, Лист 7		Полоса конрастная шириной 150 мм ООО ""Доступная Среда""	м	0	414,42	414,42	Добавлено. Корректировка планировочных решений по ТЗ и МТЗ от Заказчика	Добавлено

Ведомость объемов работ по тому:
«Охранно-защитная дератизационная система»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
1	2	3	5	6	7	8
	Монтажные работы:					
	Монтаж электрического дератизатора в составе:					
1.	Блок преобразователя импульсный (БПИ) ОХРА-Д-333	Шт.	6	3	-3	
2.	Блок высоковольтного усилителя (БВУ)	Шт.	72	25	-47	
3.	Барьер электризуемый (БЭ)	Шт.	130	50	-80	
	Монтаж кабельных линий:					
4.	Кабель силовой с медными жилами, с оболочкой, не распространяющей горение, низкотоксичный ВВГнг-LSLTx 2х1,5	м	0	560	560	
5.	Монтаж кабеля в гоф. трубе Ф20мм с креплением держателями с защелкой и дюбелем для крепления труб Ф20мм и маркировкой бирками	м	0	560	560	
6.	Кабель силовой с медными жилами с оболочкой, не распространяющей горение ВВГнг-LS 2х1,5	м	2880	0	-2880	
7.	Монтаж кабеля в гоф. трубе Ф16мм с креплением держателями с защелкой и дюбелем для крепления труб Ф16мм и маркировкой бирками	м	2880	0	-2880	
8.	Кабель силовой с медными жилами, с оболочкой, не распространяющей горение, низкотоксичный ВВГнг-LSLTx 3х1,5	м	0	45	45	
9.	Монтаж кабеля в гоф. трубе Ф20мм с креплением держателями с защелкой и дюбелем для крепления труб Ф20мм и маркировкой бирками	м	0	45	45	
10.	Кабель силовой с медными жилами, с оболочкой, не распространяющей горение ВВГнг-LS 3х1,5	м	200	0	-200	
11.	Монтаж кабеля в гоф. трубе Ф16мм с креплением держателями с защелкой и дюбелем для крепления труб Ф16мм и маркировкой бирками	м	200	0	-200	
12.	Провод высоковольтный сечением 0.35мм2 ПВМТ-40	м	130	70	-60	
13.	Монтаж провода в гоф. трубе Ф16мм с креплением держателями с защелкой и дюбелем для крепления труб Ф16мм и маркировкой бирками	м	130	0	-130	
14.	Монтаж провода в гоф. трубе Ф20мм с креплением держателями с защелкой и дюбелем для крепления труб Ф20мм и маркировкой бирками	м	0	70	70	
15.	Провод заземления, желто-зеленый, низкотоксичный ПуГВнг(А)-LSLTx1х6,0	м	0	30	30	
16.	Монтаж провода заземления открыто по стенам	м	0	30	30	

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во			Примечание (ссылка на чертежи в проектной документации)
			по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах	
1	2	3	5	6	7	8
	Монтаж материалов и монтажные работы:					
17.	Монтаж коробки ответвительной КРП-1	Шт.	80	28	-52	
18.	Монтаж блока 9200 клеммного полипропилен 12 пар винтовых клемм 2,5кв.мм белый К4503	Шт.	72	25	-47	
19.	Монтаж ввода кабельного	Шт.	72	25	-47	
20.	Монтаж штепсельной розетки двухполюсной с заземляющим контактом	Шт.	6	3	-3	
21.	Монтаж выключателя автоматического IP 20 I н.р.=16А ВА6 1Е29-1816	Шт.	6	0	-6	
22.	Сверление сквозных отверстий	Шт.	72	25	-47	
23.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных	Шт.	72	25	-47	
24.	Установка предупреждающих наклеек «Помещение оборудовано ОЗДС»	Шт.	0	25	25	
25.	Установка скоб для крепежа барьера электризуемого	Шт.	0	270	270	

Приложение 2

«Сопоставительная ведомость объемов работ при корректировке проектной документации»:
ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦИИ. Проект. Шифр -765-09/15/ДСР-3.2.2

№ п/п	Ссылка на чертежи	Наименование работ	Ед. изм.	Количество			Причины изменения		
				по ранее утвержденной проектной документации	объемы корректировки проектной документации	разница в объемах		Формула расчета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Реставрация главных фасадов, облицованных терразитовой штукатуркой									
1.1		Очистка от покрасок штукатурки фасадов химическими составами	м2		2713,45 (1267,2+62,0 +311,7+611, 4+17+590,5+ 226,8+175,5 +278,8+115, 5+28,4+22,2 +41,2+21,5+ 28,9+8,4)				
1.2		Очистка оконных откосов химическими составами	м2		178,0 (590,5+226,8 +175,5+278, 8) *0,14				
1.3		Очистка карнизов химическими составами	м2		257,62 (115,5+28,4+ 22,2+41,2+2 1,5+28,9)				
1.4		Очистка обрамления панно химическими составами	м2		8,4				
2. Восстановление утраченных фрагментов основания терразитовой штукатурки									
2.1	Лист П-9, П-10, П-12	Удаление слабодержащихся слоев, фрагментов и поздних докомпановок штукатурки	м2	566,34	680,8	+114,46		25% от общей площа	

								ди стен	
2.2	Лист П-9, П-10, П-12	Реставрация и воссоздание терразитовой штукатурки откосов со снятием старой штукатурки. Удаление слабодержащихся слоев, фрагментов и поздних докомпановок штукатурки	м2	184,02	184,0	0			
2.3	Лист П-9, П-10, П-12	Антисолевая обработка кирпичной кладки	м2	-	680,8	+680,8		25% от общей площади	
2.4	Лист П-9, П-10, П-12	Биоцидная обработка кирпичной кладки	м2	471,95	680,8	+208,85		25% от общей площади	
2.5	Лист П-9, П-10, П-12	Вычинка кирпичной кладки стен реставрационным кирпичом в 0,5 кирпича	м2	-	680,8	+680,8		25% от общей площади	
		Укрепление штукатурного слоя поверхности методом инъекции	м2	750,36	-	-750,36			
2.6	Лист П-9, П-10, П-12	Штукатурка. Обрызг толщиной 5 мм	м2	-	680,8	+680,8		25% от общей площади	«Рунит Адгезионная смесь» (или аналог)
2.7	Лист П-9, П-10, П-12	Штукатурка. Грунт 30 мм	м2	-	680,8	+680,8		25% от общей площади	«Рунит Цементно-Известковая смесь» (или аналог)
3. Воссоздание терразитовой штукатурки на цоколе									
		Реставрация и воссоздание терразитовой штукатурки цоколя со снятием старой штукатурки	м2	217,00	-	-217,00		Остается гранит	
		Воссоздание терразитовой штукатурки цоколя	м2	22,00	-	-22,00			

		Биоцидная обработка поверхностей цоколя	м2	71,70	-	-71,70			
		Антисолевая обработка поверхностей цоколя	10 м2	7,17	-	-7,17			
		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей цоколя с применением новых синтетических материалов	м2	239,00	-	-239,00			
4. Восстановление терразитовой штукатурки									
		Воссоздание терразитовой штукатурки	м2	224,00	-	-224,00		В осях 3-9', в пределах отметок +15.50 - +19.48 Включено в объем фасадов	
		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей цоколя с применением новых синтетических материалов	м2	224,00	-	-224,00			
4.1	Лист П-9, П-10, П-12	Грунтовка поверхности, нанесение адгезионной смеси толщиной 3-4 мм	м2	-	**2713,45** (1267,2+62,0 +311,7+611, 4+17+590,5+ 226,8+175,5 +278,8+115, 5+28,4+22,2 +41,2+21,5+ 28,9+8,4)	+2713,45			«Remmers» или аналог в соответствии с представленным КП
4.2	Лист П-9, П-10, П-12	Штукатурка плоских поверхностей фасадов, покрытые терразитовой штукатуркой. Тип I.1 (светлая).	м2	-	1267,85	+1267,85			Толщина 8-10мм «Remmers» или аналог в соответствии с представленным КП
4.3	Лист П-9, П-10, П-12	Штукатурка плоских поверхностей фасадов, покрытые терразитовой штукатуркой. Тип I.2 (светло-серая).	м2	-	61,5	+61,5			Толщина 8-10мм «Remmers» или аналог в соответствии с представленным КП

4.4		Штукатурка плоских поверхностей фасадов, покрытые терразитовой штукатуркой. Тип I.3 (серая).	м2	-	311,68	+311,68			Толщина 8-10мм «Remmers» или аналог в соответствии с представленным КП
4.5		Штукатурка плоских поверхностей фасадов, покрытые терразитовой штукатуркой. Тип I.4 (темно-серая).	м2	-	611,4	+611,4			Толщина 8-10мм «Remmers» или аналог в соответствии с представленным КП
4.6		Штукатурка плоских поверхностей фасадов, покрытые терразитовой штукатуркой. Тип I.5 (черная).	м2	-	17,0	+17,0			Толщина 8-10мм «Remmers» или аналог в соответствии с представленным КП
4.7		Штукатурка оконных откосов фасадов, покрытые терразитовой штукатуркой.	м2	-	178,0	+178,0			Толщина 8-10мм «Remmers» или аналог в соответствии с представленным КП
4.8		Штукатурка венчающего карниза фасадов, покрытые терразитовой штукатуркой .	м2	-	166,2	+166,2			Толщина 8-10мм «Remmers» или аналог в соответствии с представленным КП
4.9		Штукатурка межэтажных карнизов фасадов, покрытые терразитовой штукатуркой.	м2	-	91,42	+91,42			Толщина 8-10мм «Remmers» или аналог в соответствии с представленным КП
4.10		Штукатурка обрамления панно фасада по Романову пер., покрытые терразитовой штукатуркой	м2	-	8,4	+8,4			Толщина 8-10мм «Remmers» или аналог в соответствии с представленным

									КП
4.11		Заключительная гидрофобная обработка поверхности	м2	-	2713,45	2713,45			
5. Цоколь гранитный. Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 30 мм .									
5.1		Ручная расчистка поверхности гранитного цоколя от загрязнений с применением кислотного раствора «ТМ - ФасКлин»	м2	--	260,35	+260,35			
5.2		Расчистка швов цоколя	мп	-	1046	+1046			
5.3		Обеспыливание швов и трещин цоколя	мп	-	1046	+1046			
5.4		Докомпоновка трещин и утрат гранитного цоколя (темно-серый гранит) реставрационным раствором Remmers Restauriermortel, темно-серый гранит	м2	-	2,6	+2,6			
5.5		Зачеканка разрушенных швов цоколя из темно-серого гранита специальным шовным раствором Historic Fugenmortel (- Historic FM -), темно-серый гранит	мп	-	1046	+1046			
5.6		Промывка гладких полированных или шлифованных поверхностей	м2	-	260,35	+260,35			
6. Цоколь гранитный. Накрывные гранитные плиты, полированные толщиной 30 мм									
6.1		Ручная расчистка поверхности гранитного цоколя от загрязнений с применением кислотного раствора	м2	-	21,5	+21,5			
6.2		Расчистка швов цоколя	п.м.	-	158,0	+158,0			
6.3		Обеспыливание швов и	п.м	-	158,0	+158,0			

		трещин цоколя	.						
6.4		Докомпоновка трещин и утрат гранитного цоколя (темно-серый гранит) реставрационным раствором, темно-серый гранит	м2	-	0,2	+0,2			
6.5		Зачеканка разрушенных швов цоколя из темно-серого гранита специальным шовным раствором , темно-серый гранит	п.м.	-	158,0	+158,0			раствор Historic Fugenmortel (Historic FM), темно-серый гранит
6.6		Промывка гладких полированных или шлифованных поверхностей	м2	-	21,5	+21,5			
7. Штукатурка плоских поверхностей цокольной части дворовых фасадов.									
7.1		Очистка поверхности оригинальной штукатурки от поздних красочных наслоений, пыли, грязи, сажистых загрязнений	м2	-	153,0	+153,0			
7.2		Реставрация и воссоздание штукатурки цоколя со снятием старой штукатурки отдельными местами до 1м2	м2	-	153,0	+153,0			
7.3		Биоцидная и антисолевая обработка поверхности стен	м2	-	153,0	+153,0			
7.4		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей цокольной части фасадов с применением новых синтетических материалов	м2	-	153,0	+153,0			Подготовка – «Рунит Унигрунт» 2 слоя Отделка – «Рунит Цементно-Известковая смесь» (или аналог)
8. Штукатурка плоских поверхностей основного поля дворовых фасадов.									
		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей стен и откосов фасадов с применением новых синтетических	м2	2839,20	-	-2839,20		Разделено - основное поле	

		материалов						стены, карнизы, откосы, проездная арка.	
8.1		Очистка поверхности оригинальной штукатурки от поздних красочных наслоений, пыли, грязи, сажистых загрязнений	м2	-	1826,86	+1826,86			
8.2		Реставрация и воссоздание штукатурки стен фасадов со снятием старой штукатурки отдельными местами до 1м2	м2	718,08	1826,86	+1108,78			Подготовка – «Рунит Унигрунт» 2 слоя Отделка – «Рунит Цементно-Известковая смесь» (или аналог)
8.3		Биоцидная и антисолевая обработка поверхности стен	м2	718,08	1826,86	+1108,78			
8.4		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей стен фасадов с применением новых синтетических материалов	м2	-	1826,86	+1826,86			Грунтовка- «Caparol Putzgrund 610» 2 слоя Окраска – «Caparol AmphiSilan-Plus» 2 слоя
		Реставрация и воссоздание терразитовой штукатурки откосов со снятием старой штукатурки	м2	133,68	-	-133,68		Отсутствует на дворовых фасадах	
9. Штукатурка дверных и оконных откосов дворовых фасадов.									
9.1		Очистка поверхности оригинальной штукатурки от поздних красочных наслоений, пыли, грязи, сажистых загрязнений	м2	-	175,76	+175,76			
9.2		Реставрация и воссоздание	м2	-	175,76	+175,76			Подготовка – «Рунит

		штукатурки стен фасадов со снятием старой штукатурки отдельными местами до 1м2							Унигрунт» 2 слоя Отделка – «Рунит Цементно-Известковая смесь» (или аналог)
9.3		Биоцидная и антисолевая обработка поверхности стен	м2	-	175,76	+175,76			
9.4		Отделка оштукатуренных откосов фасадов с применением новых синтетических материалов	м2	-	175,76	+175,76			Грунтовка- «Caparol Putzgrund 610» 2 слоя Окраска – «Caparol AmphiSilan-Plus» 2 слоя
10. Штукатурка венчающих карнизов дворовых фасадов.									
10.1		Очистка поверхности оригинальной штукатурки от поздних красочных наслоений, пыли, грязи, сажистых загрязнений	м2	-	87,38	+87,38			
10.2		Реставрация и воссоздание штукатурки стен фасадов со снятием старой штукатурки отдельными местами до 1м2	м2	-	87,38	+87,38			Подготовка – «Рунит Унигрунт» 2 слоя Отделка – «Рунит Цементно-Известковая смесь» (или аналог)
10.3		Биоцидная и антисолевая обработка поверхности карнизов	м2	-	87,38	+87,38			
10.4		Отделка оштукатуренных венчающих карнизов фасадов с применением новых синтетических материалов	м2	-	87,38	+87,38			Грунтовка- «Caparol Putzgrund 610» 2 слоя Окраска – «Caparol AmphiSilan-Plus» 2 слоя
11. Штукатурка межэтажных карнизов дворовых фасадов.									
11.1		Очистка поверхности оригинальной штукатурки от поздних красочных наслоений, пыли, грязи, сажистых загрязнений	м2	-	51,48	+51,48			
11.2		Реставрация и воссоздание штукатурки стен фасадов со снятием старой штукатурки отдельными местами до 1м2	м2	-	51,48	+51,48			Подготовка – «Рунит Унигрунт» 2 слоя Отделка – «Рунит Цементно-Известковая смесь»

									(или аналог)
11.3		Биоцидная и антисолевая обработка поверхности карнизов	м2	-	51,48	+51,48			
11.4		Отделка оштукатуренных межэтажных карнизов фасадов с применением новых синтетических материалов	м2	-	51,48	+51,48			Грунтовка- «Caparol Putzgrund 610» 2 слоя Окраска – «Caparol AmphiSilan-Plus» 2 слоя
12. Реставрации поверхности кирпичной кладки фасадов (проездная арка).									
12.1		Расчистка от поздних штукатурных слоев и окраски и поздних докомпановок	м2	-	50,5	+50,5			
12.2		Биоцидная и антисолевая обработка	м2	-	50,5	+50,5			
12.3		Известковая реставрационная обмазка толщ. 5мм	м2	-	50,5	+50,5			
12.4		Покраска	м2	-	50,5	+50,5			Грунтовка- «Caparol Putzgrund 610» 2 слоя Окраска – «Caparol AmphiSilan-Plus» 2 слоя
12.5		Гидрофобизация поверхности	м2	-	50,5	+50,5			
13. Реставрация металлического ограждения Огр-2 на балконе Блк-2									
13.1		Расчистка металлических деталей шкуркой или крацовочной щеткой (труба Ø 50)	пм	-	17,5	+17,5			
13.2		Суриковая подготовка металлической поверхности (труба Ø 50)	пм	-	17,5	+17,5			
13.3		Окраска масляной краской металлической поверхности (труба Ø 50)	пм	-	17,5	+17,5			
13.4		Расчистка металлических деталей шкуркой или крацовочной щеткой (труба Ø 20)	пм	-	61,2	+17,5			
13.		Суриковая подготовка	пм	-	61,2	+17,5			

5		металлической поверхности (труба Ø 20)							
13.6		Окраска масляной краской металлической поверхности (труба Ø 20)	пм	-	61,2	+17,5			
14. Воссоздание металлического ограждения на кровле и балконе Блк-1									
14.1		Демонтаж металлических ограждений простой сложности	Изд.	135,00	135,00	0			
14.2		Изготовление ограждения с прямолинейным верхом	10 кг	205,08	205,08	0			
14.3		Установка ограждения на место	секция	135,00	135,0	0			
14.4		Суриковая подготовка под окраску без шпатлевки металлического ограждения	10 м2	14,15	14,15	0			
15. Воссоздание водосточных труб									
15.1		Разборка водосточных труб	пм	378,0	486,8	+108,8			
15.2		Устройство водосточных труб на фасаде Ø150 мм	пм	378,0	486,8	+108,8			
15.3		Воссоздание фигурных элементов к водосточным трубам- отливы, из оцинкованной стали Ø150 мм	шт	23	31	+8			
15.4		Воссоздание фигурных элементов к водосточным трубам- колена из оцинкованной стали Ø150 мм	шт	46	62	+16			
15.5		Воссоздание фигурных элементов к водосточным трубам- воронки из оцинкованной стали Ø150 мм	шт	23	31	+8			
15.6		Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	шт	315	580	+265			
15.7		Окраска водосточных труб	10 м2	22,68	22,68	0			
		Воссоздание деталей методом	Из	315	-	-315			

		кузнечной ковки - кронштейны 1 кат.сл. весом до 1кг	д.						
16. Замена окон									
16.1		Разборка оконных переплетов со снятием с петель остекленных	ств	2346,00	2346,00	0			Кол-во и размеры см. спецификацию элементов оконных проемов
16.2		Разборка оконных коробок в каменных стенах	кор	350,00	350,00	0			
16.3		Изготовление оконных коробок с прямолинейным верхом клееных 3-х слойных	м.п.	3285,96	3285,96	0			
16.4		Установка оконных коробок в каменных стенах	м.п.	3285,96	3285,96	0			
16.5		Изготовление оконного переплета с прямолинейным верхом глухого (фрамуга)	м2	1122,80	1122,80	0			
16.6		Изготовление оконного переплета с прямолинейным верхом створного	м2	2085,20	2085,20	0			
16.7		Воссоздание профилированного штапика средней сложности	дм2	16642,56	16642,56	0			
16.8		Остекление оконных переплетов с прямолинейным верхом стеклом 4-х мм	м2	1604,00	1604,00	0			
16.9		Остекление оконных переплетов с прямолинейным верхом стеклопакетом (без стоимости стеклопакета)	м2	1604,00	1604,00	0			
16.10		Отделка поверхности оконного блока с применением новых синтетических материалов	м2	4010,00	4010,00	0			
17. Скобяные изделия									
17.1		Изготовление оконных петель	шт	3152,00	3152,00				Как в томе 12.3.2.2
17.2		Установка оконных петель	пара	1576,00	1576,00				Как в томе 12.3.2.2
17.3		Изготовление ручек	комп	912,00	912,00	0			Уточнили количество

			л.						
17.4		Установка ручек	комплл.	912,00	912,00	0			
18. Кровля									
18.1		Площадь оцинкованного покрытия кровли 0,6 мм с полимерным покрытием	м2	-	2256,1	2256,1			
19. Окрытие выступающих частей									
19.1		Покрытие выступающих частей здания (отливов на окнах и карнизах) оцинкованной сталью шириной до 0,4м	мп	1070,00	1256,0	+186			
20. Воссоздание входного козырька Кзр-1 главного фасада									
20.1		Бетон армиров.	м3	-	3,0	+3,0			
20.2		Двутавр №20	пм	-	24,5	+24,5			
20.3		Покраска	м2	-	15,6	+15,6			Грунтовка- «Caparol Putzgrund 610» 2 слоя Окраска – «Caparol AmphiSilan-Plus» 2 слоя
21. Реставрация бетонного входного козырька Кзр-2 дворового фасада									
21.1		Очистка поверхности от поздних красочных наслоений, пыли, грязи, сажистых загрязнений с помощью щадящей воздушно-абразивной обработки.	м2	-	5,2	+5,2			
21.2		Удаление поздних докомпановок.	м2	-	5,2	+5,2			
21.3		Ремонт бетонной плиты.	м2	-	5,2	+5,2			Заделка трещин, восстановление сколов и утрат Материал-фиброармированная сухая смесь MasterEmaco 5200 (или аналог)
21.		Зачеканка швов в местах	пм	-	6	+6			

4		крепления							
21.5		Антисолевая и биоцидная обработка	м2	-	5,2	+5,2			
21.6		Устройство гидроизоляции	м2	-	4,0	+4,0			
21.7		Покраска	м2	-	5,2	+5,2			Грунтовка- «Caparol Putzgrund 610» 2 слоя Окраска – «Caparol AmphiSilan-Plus» 2 слоя
22. Реставрация входной группы центрального входа ДБн-1									
22.1		Реставрация входной группы центрального входа - Реставрация дверей до 15% со снятием с петель, снятием приборов, очисткой поверхности от старого отделочного слоя, реставрацией дверного полотна, навеской на петли, постановкой приборов, отделкой под воск и лак	м2	64,00	64,00	0			
22.2		Выемка стекол, переплеты прямолинейные	м фальц а	76,00	76,00	0			
22.3		Остекление дверных полотен оконным 4-х мм стеклом - переплеты с прямолинейным верхом с небольшим количеством членений	м2	32,00	32,00	0			
22.4		Реставрация дверных петель с облицовкой	шт	8,00	8,00	0			
22.5		Реставрация дверных замков врезных сложных	шт	2,00	2,00	0			
22.6		Реставрация ручек-скоб дверных с дубовым стержнем	шт	8,00	8,00	0			
22.7		Реставрация накладных шпингалет типа задвижек длиной 35см	шт	4.00	4.00	0			

23. Воссоздание входных дверей дворового фасада									
23.1		Демонтаж дверных полотен со снятием с петель	пол	57	57	0			
23.2		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	кор	58	58	0			
23.3		Воссоздание по старому образцу дверной коробки с прямолинейным верхом клееной 3-х слойной из дуба р/с=4,29*1,2=5,15 цена=6,87-4,29+5,15+0,024*(249-93,3)=11,47	м.п.	59	59	0			
23.4		Установка дверной коробки из дуба на место р/с=1,19*1,2=1,43 цена=3,37-1,19+1,43=3,61	м2	60	60	0			
23.5		Воссоздание дверного полотна по старому образцу с прямолинейным верхом филенчатые однопольные полусветлые наружные из дуба р/с=4,87*1,2=5,84 цена=9,74-4,87+5,87+0,061*(249-77,3)=21,21	м2	61	61	0			
23.6		Пригонка и навеска изготовленных дверных полотен наружных двупольных из дуба р/с=1,76*1,2=2,11 цена=5,50-1,76+2,11=5,85	проем	62	62	0			
23.7		Воссоздание профилированной отбойной доски профиля средней сложности из дуба р/с=0,32*1,2=0,38 цена=0,45-0,32+0,38+0,0015*(249-93,3)=0,74	дм2	1224,00	1224,00	0			

23.8		Установка отбойной доски из дуба р/с=0,25*1,2=0,3 цена=0,27-0,25+0,3=0,32	м.п.	40,80	40,80	0			
23.9		Остекление дверного полотна оконным стеклом толщиной 4-5мм, переплеты с прямолинейным верхом с небольшим количеством членений	м2	28,00	28,00	0			
23.10		Отделка поверхности дверного блока с применением новых синтетических материалов	м2	100,80	100,80	0			
24. Скобяные изделия									
24.1		Изготовление дверных петель	шт	48	48	0			
24.2		Изготовление фигурных ручек-скоб	компл	48	48	0			
24.3		Изготовление врезных замков сложных	шт	24	24	0			
24.4		Установка дверных петель	пара	24	24	0			
24.5		Установка ручек	прибор	48	48	0			
24.6		Установка дверных врезных замков	шт	24	24	0			
25. Реставрация металлических флагштоков									
25.1		Расчистка металлической поверхности 1 кат.сложности от загрязнений вручную шкуркой или крацовочной щеткой	дм2	150	150	0			
25.2		Суриковая подготовка под окраску металлических поверхностей со шпатлевкой	10 м2	0,15	0,15	0			
25.3		Окраска металлических поверхностей флагштоков	10 м2	0,15	0,15	0			

26. Реставрация входных крылец									
26.1		Реставрация входных площадок из натурального камня						Лист П-3	
		Демонтаж/монтаж							
		Устройство бетонного основания 200мм	м2	-	6,3	+6,3			Бетон Б25 Мет. сетка 50х50 Песчаное основание
		Удаление загрязнений с гранитных поверхностей смывками.	м2	-	6,3	+6,3			Remmers Clean FP + Remmers AGE
		Восполнение сколов, выбоин и утрат мастиковыми составами (10% глубиной до 3см)	м2	-	0,6	+0,6			«АЛИТ СРР-3лб»
		Тонирование мастиковых вставок под существующее покрытие	м2	-	0,6	+0,6			
		Шлифовка	м2	-	0,6	+0,6			
26.2		Устройство новой облицовки входных крылец из гранитных плит толщиной 50мм	м2	-	12,9	+12,9		Лист П-3	
		Устройство бетонного основания 200мм	м2	-	12,9	+12,9			Бетон Б25 Мет. сетка 50х50 Песчаное основание
27. Разные работы									
27.1		Леса инвентарные металлические трубчатые на хомутах (ЛСПХ) со щитами для отделки сложных фасадов высотой до 24м	м2	1891,0	1891,0	0			В комплекте с настилами. Обязательная обработка огнезащитным составом
27.2		Сетка защитная для фасадных работ	м2	1891,0	1891,0	0			
27.3		Разборка металлических инвентарных лесов высотой до 24м	м2	1891,0	1891,0	0			
27.4		Леса инвентарные металлические трубчатые на хомутах (ЛСПХ) со щитами для отделки сложных фасадов	м2	5054,0	5054,0	0			

		высотой до 20м							
27.5		Сетка защитная для фасадных работ	м2	5054,0	5054,0	0			
27.6		Разборка металлических инвентарных лесов высотой до 20м	м2	5054,0	5054,0	0			
27.7		Леса инвентарные металлические трубчатые на хомутах (ЛСПХ) со щитами для реставрации интерьеров	м3	2326,0	2326,0	0			
27.8		Разборка металлических инвентарных лесов для реставрации интерьеров	м3	2326,0	2326,0	0			
Интерьеры									
Стены, лестничные клетки с откосами окон									
		Расчистка оштукатуренной поверхности при помощи смывок - поверхность 1 кат.сложности	м2	~~1182,40~~		-		Объемы уточнены отдельно по каждому помещению	
		Реставрация и воссоздание штукатурки стен прямолинейных с отбивкой штукатурки	м2	~~295,60~~		-			
		Подготовка оштукатуренной поверхности (существующая штукатурка) под окраску - поверхность гладкая	м2	~~1182,40~~		-			
		Окраска гладких оштукатуренных поверхностей с применением новых синтетических материалов	м2	~~1478,00~~		-			
Потолки лестничных маршей									
		Расчистка оштукатуренных потолков от многослойных окрасок	м2	~~436,00~~		-		Объемы уточнены отдельно по каждому помещ	
		Подготовка оштукатуренных гладких поверхностей потолка под окраску	м2	~~436,00~~		-			
		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей потолка с применением новых синтетических материалов	м2	~~436,00~~		-			

								ению	
Вычинка кирпичной кладки стен									
		Корпус Б						Сведения переданные МСУ-1	
		1 этаж							
		Глубиной 0,5 кирпича	м2	407,35		407,35			
		Глубиной 1 кирпич	м2	361,19		361,19			
		Глубиной 1,5 кирпич	м2	4,44		4,44			
		Глубиной 2 кирпича	м2	50,07		50,07			
		Глубиной 3 кирпича	м2	13,6		13,6			
		2 этаж							
		Глубиной 0,5 кирпича	м2	100,75		100,75			
		Глубиной 1 кирпич	м2	42,6		42,6			
		Глубиной 2 кирпич	м2	6,5		6,5			
		3 этаж							
		Глубиной 0,5 кирпича	м2	113,4		113,4			
		Глубиной 1 кирпич	м2	70,1		70,1			
		Глубиной 2 кирпича	м2	35,0		35,0			
		Глубиной 3 кирпича	м2	11,0		11,0			
		4 этаж							
		Глубиной 0,5 кирпича	м2	109,75		109,75			
		Глубиной 1 кирпич	м2	33,97		33,97			
		Глубиной 1,5 кирпича	м2	2,0		2,0			
		Глубиной 2 кирпича	м2	3,55		3,55			
		Чердак							
		Глубиной 0,5 кирпича	м2	5,9		5,9			
		Глубиной 1 кирпич	м2	5		5			
		Глубиной 2 кирпича	м2	1,75		1,75			
		Корпус В							
		1 этаж							
		Глубиной 0,5 кирпича	м2	145,57		145,57			
		Глубиной 1 кирпич	м2	145,13		145,13			
		Глубиной 2 кирпича	м2	9,6		9,6			
		2 этаж							

		Глубиной 0,5 кирпича	м2	63,9		63,9			
		3 этаж							
		Глубиной 0,5 кирпича	м2	34,23		34,23			
		Глубиной 1 кирпич	м2	23,73		23,73			
		4 этаж							
		Глубиной 0,5 кирпича	м2	85,01		85,01			
		Глубиной 1 кирпич	м2	23,73		23,73			
		Чердак							
		Глубиной 0,5 кирпича	м2	9,1		9,1			
		Глубиной 1 кирпич	м2	7,34		7,34			
		Глубиной 2 кирпича	м2						
Спецификация выравнивающей штукатурки по существующим стенам									
		Выравнивающая штукатурка ц/п штукатурка М150, армированная металлической оцинкованной сеткой 4 ВР-1 50х50 гост 475-2016, с использованием маяков (2 слоя при необходимости)						Сведения переданные МСУ-1	
		1 этаж	М2	74,12		74,12			
		2 этаж	М2	46,88		46,88			
		3 этаж	М2	50,29		50,29			
		4 этаж	М2	24,22		24,22			
		5 этаж	М2	31,16		31,16			
		подвал	М2	65,73		65,73			
28. Работы по ступеням входной группы									
28.1		Переборка ступеней из песчаника - ступени брусковые гладкие цена=20,20+0,055*12,90=20,91	м2	10,60	10,60	0			
28.2		Отделка прямолинейной гладкой поверхности гранитных ступеней - обдирка и шлифовка р/с=17,48*0,6=10,49 цена=25,28*0,6=15,17	м2	10,60	10,60	0			
28.3		Камнеукрепление поверхности	м2	10,60	10,60	0			
29. Лестница ЛВ-1									

29.3		Реставрация и воссоздание штукатурки стен прямолинейных с отбивкой штукатурки	м2	-	356,4 (11,18+20,55 +15,44+44,3 6+15,22+12, 19+4,98+4,1 7+28,19+17, 05+15,15+15 ,24+11,63+8, 02+19,89+10 ,40+37,51+1 3,36+12,18+ 14,34)	+356,4			Подготовка – «Рунит Унигрунт» 2 слоя Грунт 20-30 мм – «Рунит Цементно-Известковая смесь» Накрывка 10 мм – «Рунит Оригинальная накрывочная» (или аналог)
29.4		Окраска стен водоэмульсионными составами улучшенная	м2	-	356,4 11,18+20,55 +15,44+44,3 6+15,22+12, 19+4,98+4,1 7+28,19+17, 05+15,15+15 ,24+11,63+8, 02+19,89+10 ,40+37,51+1 3,36+12,18+ 14,34	+356,4			Грунтовка- «Caparol Putzgrund 610» 2 слоя Окраска – «Caparol AmphiSilan-Plus» 2 слоя (или аналог)
29.5		Реставрация и воссоздание штукатурки откосов прямолинейных с отбивкой штукатурки	м2	-	70,5	+70,5			Подготовка – «Рунит Унигрунт» 2 слоя Грунт 20-30 мм – «Рунит Цементно-Известковая смесь» Накрывка 10 мм – «Рунит Оригинальная накрывочная» (или аналог)
29.6		Окраска отксов водоэмульсионными составами улучшенная	м2	-	70,5	+70,5			Грунтовка- «Caparol Putzgrund 610» 2 слоя Окраска – «Caparol AmphiSilan-Plus» 2 слоя (или аналог)
29.7		Расчистка оштукатуренных потолков от многослойных	м2	-	32,3	+32,3			Подготовка – «Рунит Унигрунт» 2 слоя

		окрасок							Грунт 20-30 мм – «Рунит Цементно-Известковая смесь» Накрывка 10 мм – «Рунит Оригинальная накрывочная» (или аналог)
29.9		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей потолка с применением новых синтетических материалов	м2	-	32,3	+32,3			Грунтовка- «Caparol Putzgrund 610» 2 слоя Окраска – «Caparol AmphiSilan-Plus» 2 слоя (или аналог)
29.10		Расчистка оштукатуренных поверхностностей косоуров и нижних поверхностей лестничных маршей от многослойных окрасок	м2	-	179,8 (6,7+4,54)х4 х4эт.	+179,8			
29.12		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей поверхностностей косоуров и нижних поверхностей лестничных маршей с применением новых синтетических материалов	м2	-	179,8 (6,7+4,54)х4 х4эт.	+179,8			Грунтовка- «Caparol Putzgrund 610» 2 слоя Окраска – «Caparol AmphiSilan-Plus» 2 слоя (или аналог)
29.13		Расчистка деревянного поручня профиля средней сложности от масляной трудноудаляемой окраски	м2	5,29	5,29	0			
29.14		Отделка поверхности деревянного поручня с применением новых синтетических материалов	м2	5,29	5,29	0			
29.15		Расчистка металлического ограждения 1 кат сложности смывками	м2	2,82	2,82	0			
29.16		Суриковая подготовка под окраску без шпатлевки металлического ограждения	10 м2	2,82	2,82	0			
29.17		Окраска металлического ограждения	10 м2	2,82	2,82	0			

29.18		Реставрация декоративного бетонного плинтуса лестничных площадок							
		Удаление загрязнений с бетонных поверхностей смывками.	м2	-	36,5	+36,5			Remmers Clean FP + Remmers AGE
		Восполнение сколов, выбоин и утрат мастиковыми составами (5% глубиной до 3см)	м2	-	1,8	+1,8			«АЛИТ СРР-3лб»
		Шлифовка	м2	-	1,8	+1,8			
		Тонирование мастиковых вставок под существующее покрытие	м2	-	3,7	+3,7			
29.19		Реставрация декоративного бетонного покрытия лестничных площадок с латунными вставками							
		Удаление загрязнений с бетонных поверхностей смывками.	м2	-	69,9	+69,9			Remmers Clean FP + Remmers AGE
		Удаление загрязнений с латунных вставок смывками.	м2	-	1,1	+1,1			Смывка «Б52»
		Восполнение сколов, выбоин и утрат мастиковыми составами (5% глубиной до 3см)	м2	-	3,5	+3,5			«АЛИТ СРР-3лб»
		Шлифовка	м2	-	3,5	+3,5			
		Тонирование мастиковых вставок под существующее покрытие	м2	-	7,0	7,0			
29.20		Реставрация декоративного бетонного покрытия ступеней							
		Удаление загрязнений с бетонных поверхностей смывками.	м2	-	216,9	+216,9			Remmers Clean FP + Remmers AGE
		Восполнение сколов, выбоин и утрат мастиковыми составами (5% глубиной до 3см)	м2	-	10,9	+10,9			«АЛИТ СРР-3лб»
		Тонирование мастиковых	м2	-	21,7	21,7			

		вставок под существующее покрытие							
		Шлифовка	м2	-	21,7	21,7			
29.21		Ремонт металлической лестницы на чердак (очистка, покраска)	м2	8,6		8,6			Смывка «Б52» Покраска-« Tikkurila Unica»
Реставрация оселкового мрамора ограждения									
29.22		Расчистка от трудноудаляемых загрязнений поверхности облицовки из искусственного мрамора 2 категории сложности	м2р.п.	26,5	0	26,5		50%	
29.23		Подготовка поверхности под реставрацию - удаление старого позднего состава искусственного мрамора	м2	5,3	0	5,3		10%	
29.25		Заделка мелких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 2 категории сложности	м2р.п.	1,0	0	1,0			
		Заделка глубоких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 2 категории сложности	м2р.п.	0,1	0	0,1			
		Расчистка от трудноудаляемых загрязнений поверхности облицовки из искусственного мрамора 2 категории сложности	м2р.п.	26,5	0	26,5			
		Подготовка поверхности под реставрацию - удаление старого позднего состава искусственного мрамора	м2	5,3	0	5,3			
		Заделка мелких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 2 категории сложности	м2р.п.	1,0	0	1,0			
		Заделка глубоких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 2 категории сложности	м2р.п.	0,1	0	0,1			
30. Лестница ЛВ-2									

30.1		Расчистка оштукатуренной поверхности при помощи смывок - поверхность 1 кат.сложности	м2	-	197,4 (33.03+34.18 +17.12)*2+8, 58+8.58+15. 97+10.89+2. 61	+197,4			
30.2		Реставрация и воссоздание штукатурки стен прямолинейных с отбивкой штукатурки	м2	-	49,35	+49,35		25% площа ди стен	
30.3		Окраска гладких оштукатуренных поверхностей с применением новых синтетических материалов		-	197,4 (33.03+34.18 +17.12)*2+8, 58+8.58+15. 97+10.89+2. 61	+197,4			
30.4		Реставрация и воссоздание штукатурки откосов прямолинейных с отбивкой штукатурки	м2	-	6,3	+6,3			
30.5		Окраска откосов с применением новых синтетических материалов	м2	-	6,3	+6,3			
30.6		Расчистка оштукатуренных потолков от многослойных окрасок	м2	-	25,3	+25,3			
30.7		Подготовка оштукатуренных гладких поверхностей потолка под окраску	м2	-	25,3	+25,3			
30.8		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей потолка с применением новых синтетических материалов	м2	-	25,3	+25,3			
30.9		Расчистка оштукатуренных поверхностностей косоуров и нижних поверхностей лестничных маршей от многослойных окрасок	м2	-	61,4	+61,4			

30.10		Подготовка оштукатуренных гладких поверхностей поверхностностей косоуров и нижних поверхностей лестничных маршей под окраску	м2	-	61,4	+61,4			
30.11		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей поверхностностей косоуров и нижних поверхностей лестничных маршей с применением новых синтетических материалов	м2	-	61,4	61,4			
30.12		Расчистка деревянного ограждения средней сложности от масляной трудноудаляемой окраски	м2	-	62,8	+62,8			
30.13		Отделка поверхности деревянного ограждения с применением новых синтетических материалов	м2	-	62,8	+62,8			
30.14		Воссоздание утраченного деревянного ограждения лестничных маршей	м2	-	2,1	+2,1			Изготовление по шаблону, категория - Б
30.15		Реставрация декоративного бетонного покрытие лестничных площадок с латунными вставками							
		Удаление загрязнений с бетонных поверхностей смывками.	м2	-	9,0	+9,0			Remmers Clean FP + Remmers AGE
		Удаление загрязнений с латунных вставок смывками.	м2	-	0,02	+0,02			Смывка «Б52»
		Восполнение сколов, выбоин и утрат мастиковыми составами (5% глубиной до 3см)	м2	-	0,5	+0,5			«АЛИТ СРР-3лб»
		Шлифовка	м2	-	0,5	+0,5			
		Тонирование мастиковых	м2	-	0,09	0,09			

		вставок под существующее покрытие							
30.16		Воссоздание декоративного бетонного покрытия лестничных площадок с латунными вставками	м2	-	15,6	+15,6			
30.17		Реставрация декоративного бетонного покрытия ступеней	м2	-	22,3	+22,3			
31. Лестница ЛВ-3									
31.2		Расчистка оштукатуренной поверхности при помощи смывок - поверхность 1 кат.сложности	м2	-	225,3 (19,07+22,63 +25,54+27,0 3)*2+6,4*4+ 6,19+2,29+3, 15	+225,3			
31.3		Реставрация и воссоздание штукатурки стен прямолинейных с отбивкой штукатурки	м2	-	26,3	+26,3		25% площа ди стен	
31.4		Окраска гладких оштукатуренных поверхностей с применением новых синтетических материалов	м2		225,3 (38,03+34,18 +17,12)*2+2, 61+10,89+15 ,97+8,58+8,5 8	+225,3			
31.5		Реставрация и воссоздание штукатурки откосов прямолинейных с отбивкой штукатурки	м2	-	12,2	+12,2			
31.6		Окраска откосов с применением новых синтетических материалов	м2	-	12,2	+12,2			
31.7		Расчистка оштукатуренных потолков от многослойных окрасок	м2	-	13,3	+13,3			
31.8		Подготовка оштукатуренных гладких поверхностей потолка под окраску	м2	-	13,3	+13,3			

31.9		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей потолка с применением новых синтетических материалов	м2	-	13,3	+13,3			
31.10		Расчистка оштукатуренных поверхностностей косоуров и нижних поверхностей лестничных маршей от многослойных окрасок	м2	-	50,1	+50,1			
31.11		Подготовка оштукатуренных гладких поверхностей поверхностностей косоуров и нижних поверхностей лестничных маршей под окраску	м2	-	50,1	+50,1			
31.12		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей поверхностностей косоуров и нижних поверхностей лестничных маршей с применением новых синтетических материалов	пм	-	50,1	+50,1			
31.13		Расчистка деревянного поручня профиля средней сложности от масляной трудноудаляемой окраски	м2	-	5,1	+5,1			
31.13		Отделка поверхности деревянного поручня с применением новых синтетических материалов	м2	-	5,1	+5,1			
31.14		Изготовление утраченных деревянных поручней ограждения лестницы	пм	-	3,5	+3,5			
31.15		Расчистка металлического ограждения 1 кат сложности смывками	м2	-	36,3	+36,3			
31.		Суриковая подготовка под	10	-	3,63	+3,63			

16		окраску без шпатлевки металлического ограждения	м2						
31.17		Окраска металлического ограждения	10 м2	-	3,63	+3,63			
31.18		Изготовление утраченного металлического ограждения лестничных маршей	м2	-	2,1	+2,1			
31.19		Реставрация метлахской плитки лестничных площадок	м2	-	13,2	+13,2			Очистка Remmers Clean FP + Remmers AGE Очистка и заполнение швов
31.20		Изготовление утраченного покрытия лестничных площадок из метлахской плитки	м2	-	2,6	+2,6		20% утрат	
31.21		Реставрация каменных ступеней	м2	-					
		Удаление загрязнений с каменных поверхностей смывками.	м2	-	14,6	+14,6			Remmers Clean FP + Remmers AGE
		Восполнение сколов, выбоин и утрат мастиковыми составами (5% глубиной до 3см)	м2	-	0,7	+0,7			«АЛИТ СРР-3лб»
		Шлифовка	м2	-	0,7	+0,7			
32. Лестница ЛВ-4									
32.1		Расчистка оштукатуренной поверхности при помощи смывок - поверхность 1 кат.сложности	м2	-	218,3 (28,31+22,67 +21,8+19,06) *2+3,68+3,3 4+3,6+3,98+ 4,34+8,5+7,1 8	+218,3			
32.2		Реставрация и воссоздание штукатурки стен прямолинейных с отбивкой штукатурки	м2	-	54,6	+54,6		25% площа ди стен	
32.3		Окраска гладких оштукатуренных поверхностей с применением новых	м2	-	218,3	+218,3			

		синтетических материалов							
32.4		Реставрация и воссоздание штукатурки откосов прямолинейных с отбивкой штукатурки	м2	-	17,3	+17,3			
32.5		Окраска откосов с применением новых синтетических материалов	м2	-	17,3	+17,3			
32.6		Расчистка оштукатуренных потолков от многослойных окрасок	м2	-	13,6	+13,6			
32.7		Подготовка оштукатуренных гладких поверхностей потолка под окраску	м2	-	13,6	+13,6			
32.8		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей потолка с применением новых синтетических материалов	м2	-	13,6	+13,6			
32.9		Расчистка оштукатуренных поверхностностей косоуров и нижних поверхностей лестничных маршей от многослойных окрасок	м2	-	61,2	+61,2			
32.10		Подготовка оштукатуренных гладких поверхностей поверхностностей косоуров и нижних поверхностей лестничных маршей под окраску	м2	-	61,2	+61,2			
32.11		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей поверхностностей косоуров и нижних поверхностей лестничных маршей с применением новых синтетических материалов	м2	-	61,2	+61,2			
32.12		Расчистка деревянного поручня профиля средней сложности от	м2	-	6,5	+6,5			

		масляной трудноудаляемой окраски							
32.13		Отделка поверхности деревянного поручня с применением новых синтетических материалов	м2	-	6,5	+6,5			
32.14		Расчистка металлического ограждения 1 кат сложности смывками	м2	-	20,6	+20,6			
32.15		Суриковая подготовка под окраску без шпатлевки металлического ограждения	10 м2	-	2,06	+2,06			
32.16		Окраска металлического ограждения	10 м2	-	2,06	+2,06			
32.17		Реставрация метлахской плитки лестничных площадок	м2	-	20,8	+20,8			
32.18		Изготовление утраченного покрытия лестничных площадок из метлахской плитки	м2	-	5,2	+5,2		20% утрат	
32.19		Реставрация каменных ступеней	м2	-	28,1	+28,1			
		Удаление загрязнений с каменных поверхностей смывками.	м2	-	28,1	+28,1			Remmers Clean FP + Remmers AGE
		Восполнение сколов, выбоин и утрат мастиковыми составами (5% глубиной до 3см)	м2	-	1,4	+1,4			«АЛИТ СРР-3лб»
		Шлифовка			1,4	+1,4			
32.20		Реставрация подоконных каменных плит							
		Удаление загрязнений с каменных поверхностей смывками.	м2	-	0,9	+0,9			Remmers Clean FP + Remmers AGE
		Восполнение сколов, выбоин и утрат мастиковыми составами (5% глубиной до 3см)	м2	-	0,1	+0,1			«АЛИТ СРР-3лб»
		Шлифовка			1,4	+1,4			

33. Лестница ЛВ-5									
33.1		Расчистка оштукатуренной поверхности при помощи смывок - поверхность 1 кат.сложности	м2	-	345,4 (47,71+22,60 +5,16)*2+8,4 1+9,0+9,46+ 5,0+9,0+8,41 +2,2+14,2+1 3,1+12,7+13, 4+14,1+47,7 1+22,60+5,1 6	+345,4			
33.2		Реставрация и воссоздание штукатурки стен прямолинейных с отбивкой штукатурки	м2	-	69,1	+69,1		25% площа ди стен	
33.3		Окраска гладких оштукатуренных поверхностей с применением новых синтетических материалов	м2	-	345,4	+345,4			
33.4		Реставрация и воссоздание штукатурки откосов прямолинейных с отбивкой штукатурки	м2	-	15,8	+15,8			
33.5		Окраска откосов с применением новых синтетических материалов	м2	-	15,8	+15,8			
33.6		Расчистка оштукатуренных потолков от многослойных окрасок	м2	-	31,7	+31,7			
33.7		Подготовка оштукатуренных гладких поверхностей потолка под окраску	м2	-	31,7	+31,7			
33,8		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей потолка с применением новых синтетических материалов	м2	-	31,7	+31,7			
33.9		Расчистка оштукатуренных поверхностностей косоуров и	м2	-	154,0 (3,08+4,62)х	+154,0			

		нижних поверхностей лестничных маршей от многослойных окрасок			4х5эт.				
33.10		Подготовка оштукатуренных гладких поверхностей поверхностностей косоуров и нижних поверхностей лестничных маршей под окраску	м2	-	3	+3			
33.11		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей поверхностностей косоуров и нижних поверхностей лестничных маршей с применением новых синтетических материалов	м2	-	154,0	+154,0			
33.12		Расчистка деревянного поручня профиля средней сложности от масляной трудноудаляемой окраски	м2	-	7,9	+7,9			
33.13		Отделка поверхности деревянного поручня с применением новых синтетических материалов	м2	-	7,9	+7,9			
33.14		Изготовление утраченных деревянных поручней ограждения лестницы	пм	-	7,9	+7,9			
33,15		Расчистка металлического ограждения 1 кат сложности смывками	м2	-	14,8	+14,8			
33.16		Суриковая подготовка под окраску без шпатлевки металлического ограждения	10 м2	-	1,5	+1,5			
33.17		Окраска металлического ограждения	10 м2	-	1,5	+1,5			
33.18		Изготовление утраченного металлического ограждения лестничных маршей	м2	-	3,0	+3,0			

33.20		Реставрация декоративного бетонного покрытия лестничных площадок с латунными вставками							
		Удаление загрязнений с бетонных поверхностей смывками.	м2	-	68,2	+68,2			Remmers Clean FP + Remmers AGE
		Удаление загрязнений с латунных вставок смывками.	м2	-	0,6	+0,6			Смывка «Б52»
		Восполнение сколов, выбоин и утрат мастиковыми составами (5% глубиной до 3см)	м2	-	3,4	+3,4			«АЛИТ СРР-3лб»
		Шлифовка	м2	-	3,4	+3,4			
33.21		Реставрация декоративного бетонного покрытия ступеней							
		Удаление загрязнений с бетонных поверхностей смывками.	м2	-	51,9	+51,9			Remmers Clean FP + Remmers AGE
		Восполнение сколов, выбоин и утрат мастиковыми составами (5% глубиной до 3см)	м2	-	2,6	+2,6			«АЛИТ СРР-3лб»
		Шлифовка	м2	-	2,6	+2,6			
33.22		Реставрация подоконных каменных плит							
		Удаление загрязнений с бетонных поверхностей смывками	м2	-	6,0	+6,0			Remmers Clean FP + Remmers AGE
		Восполнение сколов, выбоин и утрат мастиковыми составами (5% глубиной до 3см)	м2	-	0,3	+0,3			«АЛИТ СРР-3лб»
33.23		Воссоздания заполнений ограждения лестничных маршей из многослойной фанеры (толщ. 20мм.)	м2	-	16,3	+16,3			
33.24		Воссоздание утраченных латунных вставок площадок (полоса 5х5 мм). Установка . Зачеканка стыков	мп	-	48	+48			Латунь «АЛИТ СРР-3лб»

		докомпановочными составами.							
34. Входной вестибюль									
34.1		Реставрация и воссоздание штукатурки стен прямолинейных с отбивкой штукатурки.	м2	-	86,3	+86,3			
34.2		Реставрация швов путем заполнения специальным раствором с выборкой выветрившегося раствора	м2	69,85	69,85	0			
34.3		Окраска оштукатуренных стен с применением новых синтетических материалов	м2	-	86,3	+86,3			
34.4		Реставрация и воссоздание штукатурки откосов прямолинейных с отбивкой штукатурки	м2	-	8,1	+8,1			
34.5		Окраска откосов с применением новых синтетических материалов	м2	-	8,1	+8,1			
34.6		Расчистка оштукатуренных потолков от многослойных окрасок (без живопис и)	м2	-	32,3	+32,3			
34.7		Подготовка оштукатуренных гладких поверхностей потолка под окраску (без живописи)	м2	-	32,3	+32,3			
34.8		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей потолка с применением новых синтетических материалов (без живописи)	м2	-	32,3	+32,3			
34.9		Расчистка оштукатуренных боковых поверхностностей балок перекрытий от многослойных окрасок	м2	-	28,2	+28,2			
34.10		Подготовка оштукатуренных гладких боковых поверхностей	м2	-	28,2	+28,2			

		балок перекрытий под окраску							
34.11		Отделка оштукатуренных гладких боковых поверхностей поверхностностей балок перекрытий с применением новых синтетических материалов	м2	-	28,2	+28,2			
34.12		Реставрация лепной потолочной розетоки, III категории							
		Расчистка	дм2	-	160,0	+160,0			
		Снятие/монтаж	дм2	-	160,0	+160,0			
		Снятие форм	дм2	-	2,6	+2,6			
		Докомпановка утрат по снятым формам	дм2	-	2,6	+2,6			
34.13		Демонтаж потолочных карнизов (ПВХ, ГКЛ)	мп	-	85	+85			
35. Реставрация искусственного мрамора вестибюля									
35.1		Расчистка от трудноудаляемых загрязнений поверхности облицовки из искусственного мрамора 1 категории сложности	м2р.п.	28,68	28,68	0			
35.2		Расчистка от трудноудаляемых загрязнений поверхности облицовки из искусственного мрамора 2 категории сложности	м2р.п.	28,68	28,68	0			
35.3		Подготовка поверхности под реставрацию - удаление старого позднего состава искусственного мрамора	м2	11,47	11,47	0			
35.4		Заделка мелких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 1 категории сложности	м2р.п.	4,82	4,82	0			
35.5		Заделка глубоких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 1 категории сложности	м2р.п.	2,06	2,06	0			

35.6		Заделка мелких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 2 категории сложности	м2р. п.	4,82	4,82	0			
35.7		Заделка глубоких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 2 категории сложности	м2р. п.	2,06	2,06	0			
35.8		Отделка поверхности оселками с мелкими трещинами 1 категории сложности	м2р. п.	4,82	4,82	0			
35.9		Отделка поверхности оселками с глубокими трещинами 1 категории сложности	м2р. п.	2,06	2,06	0			
35.10		Отделка поверхности оселками с мелкими трещинами 2 категории сложности	м2р. п.	4,82	4,82	0			
35.11		Отделка поверхности оселками с глубокими трещинами 2 категории сложности	м2р. п.	2,06	2,06	0			
35.12		Отделка поверхности оселками с волосяными трещинами 1 категории сложности	м2р. п.	16,06	16,06	0			
35.13		Отделка поверхности оселками с волосяными трещинами 2 категории сложности	м2р. п.	16,06	16,06	0			
35.14		Устройство оснований под облицовку из искусственного мрамора при воссоздании облицовки	м2	11,47	11,47	0			
35.15		Изготовление образца 25*25 см искусственного оселкового мрамора с мелким рисунком с небольшим количеством пигментов	образец	2,00	2,00	0			
35.16		Воссоздание облицовки многоцветного искусственного оселкового мрамора со	м2р. п.	5,74	5,74	0			

		сложным рисунком накладным способом накладки 1 категории сложности							
35.17		Воссоздание облицовки многоцветного искусственного оселкового мрамора со сложным рисунком накладным способом накладки 2 категории сложности	м2р. п.	5,74	5,74	0			
35.18		Отделка поверхности оселками 1 категории сложности	м2р. п .	5,74	5,74	0			
35.19		Отделка поверхности оселками 2 категории сложности	м2р. п .	5,74	5,74	0			
35.20		Вощение поверхности облицовки из искусственного оселкового мрамора 1 категории сложности	м2р. п.	28,68	28,68	0			
35.21		Вощение поверхности облицовки из искусственного оселкового мрамора 2 категории сложности	м2р. п.	28,68	28,68	0			
35.22		Подготовка поверхности прямолинейных стен лестницы под реставрацию - удаление с поверхности искусственного мрамора старых покрасок вручную механическим способом	м2	120,30	120,30	0			
35.23		Заделка мелких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 1 категории сложности	м2р. п.	16,84	16,84	0			
35.24		Заделка глубоких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 1 категории сложности	м2р. п.	7,22	7,22	0			
35.25		Отделка поверхности оселками с мелкими трещинами 1	м2р. п.	16,84	16,84	0			

		категории сложности							
35.26		Отделка поверхности оселками с глубокими трещинами 1 категории сложности	м2р. п.	7,22	7,22	0			
35.27		Отделка поверхности оселками с волосяными трещинами 1 категории сложности	м2р. п.	96,24	96,24	0			
35.28		Вощение поверхности облицовки стен из искусственного оселкового мрамора 1 категории сложности	м2р. п.	120,30	120,30	0			
35.29		Реставрация лепных потолочных розеток	дм2	160,0	160,0	0			
35.30		Реставрация стен облицованных натуральными мраморными плитами	м2	60,6	60,6	0			
36. Реставрация живописи									
36.1		Профилактическая заклейка живописи	м2	70,90	70,90	0			
36.2		Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией известково- казеиновым раствором однослойная штукатурка	м2	79,59	79,59	0			
36.3		Укрепление структурно-разрушенного грунта толщиной до 1см	м2	63,83	63,83	0			
36.3		Бортовое укрепление штукатурного слоя с установкой прижимного приспособления, толщина грунта до 2см	м	23,50	23,50	0			
36.4		Заделка трещин в грунте живописи, толщина трещин до 3мм	м	20,80	20,80	0			
36.5		Удаление профилактической заклейки	м2	70,90	70,90	0			
36.6		Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок, известковый или алебастровый раствор, крупных	м2	86,89	86,89	0			

		вставок							
36.7		Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок, известковый или алебастровый раствор, мелких вставок	дм 2	3724,00	3724,00	0			
36.8		Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат, однослойный грунт	м2	86,89	86,89	0			
36.9		Дополнение грунта (штукатурки) в живописи в местах мелких утрат, однослойный грунт	дм 2	3724,00	3724,00	0			
36.10		Шпаклевка утрат грунта живописи, поверхности более 1м2	м2	86,89	86,89	0			
36.11		Шпаклевка утрат грунта живописи, поверхности более 1дм2	дм 2	3724,00	3724,00	0			
36.12		Удаление с масляной живописи записи (масло) с выборкой	м2	106,40	106,40	0			
36.13		Удаление загрязнений с поверхности масляной живописи раствором	м2	53,18	53,18	0			
36.14		Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (распыление), масляная живопись	м2	4,25	4,25	0			
36.15		Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (шелушение и вспучивание), масляная живопись	м2	6,38	6,38	0			
36.16		Дезинфекция, масляная живопись	м2	53,18	53,18	0			
36.17		Удаление пушистой емчуги со стенописи	м2	15,95	15,95	0			
36.18		Удаление частичной записи с живописи с выборкой	дм 2	1063,50	1063,50	0			
36.19		Удаление шпаклевки с живописи: клеевая шпаклевка, масляная стенопись	дм 2	797,63	797,63	0			
36.20		Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней	эск из	5,00	5,00	0			

		сложности размером от 5 до 25м2, полихромные							
36.21		Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (уголь, соус, карандаш), средний орнамент	м2	3,55	3,55	0			
36.22		Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенность рисунка до 50% на своде	м2	17,73	17,73	0			
36.23		Воссоздание масляной живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, орнамент средний	дм 2	1772,50	1772,50	0			
36.24		Воссоздание масляной живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, фон	м2	106,40	106,40	0			
36.25		Тонирование утрат масляной живописи (выпады краски,трещины,царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе при размере утрат до 30% на 1м2	м2	53,17	53,17	0			
36.26		Покрытие живописной поверхност и акриловым художественным лаком	м2	106,40	106,40	0			
38. Изготовление ворот Вр-1, 2 (укрупненно)									
		Изготовление каркаса для металлических ворот с прямолинейным верхом с подбором материала, рубкой заготовок по размеру и предварительной сборкой	10кг	10,53	10,53	0			
		Изготовление декоративных деталей для металлических ворот методом ковки 1 категории сложности при весе изделия до 3кг(вертикальная накладка)	изделие	56,00	56,00	0			
		Изготовление декоративных деталей для металлических ворот	издели	10,00	10,00	0			

		методом ковки 2 категории сложности при весе изделия до 3кг (скобяные изделия)	е						
		Изготовление декоративных деталей для металлических ворот методом ковки 2 категории сложности при весе изделия до 1кг (пика)	изделие	14,00	14,00	0			
		Изготовление и установка обшивки металлических ворот из листовой стали толщ. 1,0 мм простой сложности	дм2	10,50	10,50	0			
		Изготовление кованых заклепок 1 категории сложности диаметром до 10мм	шт	388,00	388,00	0			
		Сверление отверстий в металлических изделиях диаметром до 10мм	10 отв	38,80	38,80	0			
		Сборка металлических ворот заклепками (без стоимости заклепок)	шт	388,00	388,00	0			
		Расчистка металлических поверхностей ворот и скобяных изделий щетками	дм2	1050,00	1050,00	0			
		Подготовка под окраску металлических поверхностей решетки без шпатлевки	10 м2	2,10	2,10	+2,10			
		Окраска металлических поверхностей ворот в проездной арке	10 м2	2,10	2,10	+2,10			
		Пробивка отверстий гнезд в кирпичной кладке под элементы крепления с их установкой при глубине отверстия до 30см и диаметром до 10см	отверстие	4,00	4,00	+4,00			
		Установка металлических ворот при весе изделия до 500кг	м2	10,50	10,50	+10,50			
Изготовление ворот Вр-1 (поэлементно)									
		□ 120х120	пм		6,0				
		□60х60	пм		20,4				
		□30х30	пм		101,0				

		Лист 3мм 2000х600	шт		2				
		Петли	шт		8				
		Шар Ø50	шт		50				
		Бетон марки В 25	м3		2,0				
Изготовление ворот Вр-2 (поэлементно)									
		□ 120х120	пм		7,0				
		□60х60	пм		21,0				
		□30х30	пм		59,0				
		Лист 3мм 2000х600	шт		2				
		Петли	шт		8				
		Шар Ø50	шт		50				
		Бетон марки В 25	м3		2				

Условные обозначения:

	Убираемые позиции
	Изменение объемов работ по позиции
	Оставляемые позиции
	Добавленные позиции

ВЕДОМОСТЬ

на проведение археологических работ на объекте: "Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания"

№ п/п	Виды производимых работ	Общая площадь исследуемого участка (м²)	Проектная отметка выборки грунта (м)	Кол-во квадратов 1шт (4м²×4м²=16м²)	Объем исследуемого грунта, (м³)
1	2	3	4	5	6
1 этап археологических полевых работ согласно данным Раздела, раскопки 366,0м² глубиной до 3,0м					
1	Археологические раскопки (Раскоп 4)	20,0	1,9	1,25	38,00
2	Археологические раскопки (Раскоп 5)	20,0	1,9	1,25	38,00
3	Археологические раскопки (Раскоп 6)	70,0	1,9	4,375	133,00
4	Археологические раскопки (Раскоп 7)	77,0	1,8	4,8125	138,60
5	Археологические раскопки (Раскоп 8)	28,0	1,85	1,75	51,80
6	Археологические раскопки (Раскоп 9)	16,0	1,85	1	29,60
7	Археологические раскопки (Раскоп 10)	35,0	1,58	2,1875	55,30
8	Археологические раскопки (Раскоп 11)	100,0	1,8	6,25	180,00
Итого археологические раскопки по 1 этапу глубиной до 3,0м		**366,0**	1,823	**22,875**	667,04
1 этап археологических полевых работ согласно данным Раздела, раскопки 22,0м² глубиной до 5,0м					
				Кол-во квадратов 1шт (2м²×2м²=4м²)	
9	Археологические раскопки (Раскоп 1)	16,0	3,1	4	49,60
10	Археологические раскопки (Раскоп 2)	3,0	3,1	0,75	9,30
11	Археологические раскопки (Раскоп 3)	3,0	3,1	0,75	9,30
Итого археологические раскопки по 1 этапу глубиной до 3,0м		**22,0**	3,100	**5,5**	**68,20**
1 этап археологических полевых работ согласно данным Раздела, (шурфовка) 15 м², глубиной до 1,2 м					

				Кол-во квадратов 1шт (2м²×2м²=4м²)	
12	Археологическая шурфовка (Шурф№28,Шурф №30, Шурф №31-32)	**15**	1,2	**3,75**	18
1 этап археологических полевых работ согласно данным Раздела, (шурфовка) 177,0 м², глубиной 1,6-2,3 м					
13	Археологическая шурфовка (Шурф№1,2), 2шурфы×4м²	8	1,6	2,00	12,80
14	Археологическая шурфовка (Шурф№4-№15), 10шурфов×4м²	40	1,72	10,00	68,80
15	Археологическая шурфовка (Шурф№16,18), 2шурфов×4м²	8	1,95	2,00	15,60
16	Археологическая шурфовка (Шурф№19,20,21,22), 4шурфа×4м²	16	2,3	4,00	36,80
17	Археологическая шурфовка (Шурф№23,24,25,26,27), 5шурфов×4м²	20	1,7	5,00	34,00
18	Археологическая шурфовка (Шурф№29), 1 шурф 8м²	8	2,3	2,00	18,40
19	Археологическая шурфовка (Шурф№33), 1 шурф 6м²	6	1,6	1,50	9,60
20	Археологическая шурфовка (Шурф№34), 1 шурф 15м²	15	1,6	3,75	24,00
22	Археологическая шурфовка (Шурф№35,36), 2 шурфа×20м²	40	1,72	10,00	68,80
23	Археологическая шурфовка (Шурф№37,38,39), 4 шурфа×4м²	16	1,72	4,00	27,52
Итого археологические шурфовки по 1 этапу глубиной до 3,0м		**177,0**	**1,807**	**44,25**	**319,82**
1 этап археологических полевых работ согласно данным Раздела, (шурфовка) 16,0 м², глубиной 4,9 м					
24	Археологическая шурфовка (Шурф№3,10,11,17), 4 шурфа×4м²	16,0	4,9	4	78,40
2 этап археологических полевых работ согласно данным Раздела (археологические наблюдения) 1089,08 м², глубиной 0,9-1,2 м					
				Кол-во квадратов 1шт (16м²×16м²=64м²)	

25	Археологические наблюдения	900,1	0,7	14,06	648,06
26	Археологические наблюдения	189,0	1,2	2,95	226,80
Итого археологические наблюдения по 2 этапу глубиной до 1,4м		**1089,1**	**0,960**	**17,02**	**1045,52**
2 этап археологических полевых работ согласно данным Раздела (археологические наблюдения) 1 570,6 м², глубиной 1,72-2,3м					
27	Археологические наблюдения	1147,6	1,72	17,93	1973,87
28	Археологические наблюдения	192,0	2,0	3,00	374,40
29	Археологические наблюдения	231,0	2,3	3,61	531,30
Итого археологические наблюдения по 2 этапу глубиной до 3,0м		**1570,6**	**1,99**	**24,54**	**3125,49**
2 этап археологических полевых работ согласно данным Раздела (археологические наблюдения) 1 237,00 м², глубиной 3,2-4,9 м					
30	Археологические наблюдения	94,0	3,20	1,47	300,80
31	Археологические наблюдения	1143,0	4,9	17,86	5600,70
Итого археологические наблюдения по 2 этапу глубиной до 5,0м		**1237,0**	**4,05**	**19,33**	**5009,85**
2 этап археологических полевых работ согласно данным Раздела (археологические наблюдения) 224,74 м², глубиной 5,5м					
32	Археологические наблюдения	224,7	5,50	3,51	1236,07
Итого археологические наблюдения по 2 этапу глубиной более 5,0м		**224,7**	**5,50**	**3,51**	**1236,07**
ВСЕГО археологические наблюдения по 2 этапу		**4121,4**	**2,69**	**64,40**	**11071,16**

Наименование*	Кол-во
Ручной металлоискатель модели «СФИНКС SPHINX BM-612» (или аналог)	3
Стационарный металлодетектор SmartScan C18 (или аналог)	2
Стол-туба для досмотра ручной клади ТД-950 (СД-950) (или аналог)	1
Газоанализатор паров взрывчатых веществ модели ИДД «Кербер-Т» (или аналог)	3
Дозиметр радиации модели «МКС-01СА1Б» с речевым выводом (или аналог)	1
Локализатор взрыва «Фонтан-2 05У» (или аналог)	1
Комплект досмотровых зеркал модели «ДУ-101» (или аналог)	2

Примечание:

1. Марка и поставщик оборудования определяются Заказчиком при проведении закупочных мероприятий. Закупаемое оборудование должно иметь сертификат соответствия