Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 11. Сметная документация. Ведомости объёмов работ. Приложение 5. Часть 2. Сопоставительные ведомости объемов работ

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-11.5.2

Шифр раздела

Том 11.5.2

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	404-22		03.03.22
2.	405-22		11.07.22

Москва, 2022

Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

Заказчик: **Управление делами Президента Российской Федерации**

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 11. Сметная документация. Ведомости объёмов работ. Приложение 5. Часть 2. Сопоставительные ведомости объемов работ

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-11.5.2

Шифр раздела

Том 11.5.2

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	404-22		03.03.22
2.	405-22		11.07.22

Директор по проектированию — Л.А. Воронкова
Заместитель директора по проектированию — О.Н. Терехина
ГИП — Ю.А. Ивонин

Москва, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Номер сметы/СВОР	Наименование работ	Страница
		Содержание	2
1	02-01-02-доб	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Демонтажные работы.	3-15
2	02-01-03-доб	Конструктивные и объемно-планировочные решения. Строительные работы.	16-56
3	02-01-05-доб	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	57-84
4	02-01-06-доб	Внутренние сети водоснабжения.	85-97
5	02-01-07-доб	Внутренние сети водоотведения.	98-100
6	02-01-08-доб	Отопление и теплоснабжение (внутреннее).	101-112
7	02-01-09-доб	Вентиляция.	126-127
8	02-01-10-доб	Кондиционирование и холодоснабжение.	134-173
9	02-01-11-доб	ЦТП. Тепломеханическая часть.	174-176
10	02-01-11.1-доб	ЦТП. Реконструкция	190-199
11	02-01-12-доб	ЦТП. Узел учета. Электрооборудование и электроосвещение. Автоматизация.	200-201
12	02-01-13-доб	Телефонная связь сети общего пользования. Система местной автоматической телефонной связи.	219-222
13	02-01-14-доб	Система приема телевизионных программ.	223-226
14	02-01-15-доб	Система радиотрансляции.	227-230
15	02-01-16-доб	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.	231-232
16	02-01-17-доб	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта, электроснабжения, пожарной	233-234
17	02-01-18-доб	Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет).	235-253

СОДЕРЖАНИЕ

18	02-01-19-доб	Видеонаблюдение.	254-261
19	02-01-20-доб	Система охранной и тревожной сигнализации.	262-264
20	02-01-22-доб	Система электрочасофикации.	265-267
21	02-01-23-доб	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.	268-269
22	02-01-24-доб	Система контроля и управления доступом.	270
23	02-01-25-доб	Система экстренной связи.765-09/15/ДСР-ИОС5.13 (07-09-2015-ИОС.5.13)	272-294
24	02-01-26-доб	Система специальной связи	295-298
25	02-01-29-доб	Технологические каналы слаботочных сетей.	299-313
26		Разрешение	314

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-02

Основание:950-09/15/ДСР- КР1.1, 950-09/15/ДСР-КР1.2, 950-09/15/ДСР- КР2

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)	
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение			
			до изменений	с учетом изменений									
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Раздел 1. Демонтаж кровли								
1	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		1	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100м2	0	39,6321	39,6321		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 23		
2	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	1		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100м2	23,94	0		-23,940	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 23		в ВОР 2688 м2
3	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100м2		39,6321	39,6321		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 23		
4	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	2		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен/29,93т/	100м2	23,94			-23,940	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 23		в ВОР 2688 м2
5	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100м2		39,6321	39,6321		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 23		
6	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	3		Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов/=(275+102+201)*0,6/	100м2	23,94			-23,940	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 23		в ВОР 2688 м2
7	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100м2		39,6321	39,6321		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 23		
8	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	4		Утепление покрытий: керамзитом	м3	459,00	0		-459,000	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 23		нет в ВОР
9	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	5		Разборка стальных балок перекрытий	1 балка	25,00	0		-25,000	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 23		
10	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		5	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100м2		39,6321	39,6321		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 23		
					Раздел 2. Демонтаж перекрытий								
11	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	6		Разборка стальных балок перекрытий	1 балка	175,00			-175,000			в ВОР 179 шт
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		6	Разборка стальных балок перекрытий	1 балка	0,00	115	115		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36		
12	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	7		Разборка деревянных перекрытий: оштукатуренных	100м2	14,74	0		-14,740	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36		
13	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	8	7	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м3	182,60	366,13	183,53		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36		
14	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	9		Демонтаж подстилающих слоев: шлаковых /1,2т/м3-804,72т	м3	670,60	0		-670,600	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36		
15	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	10		Разборка покрытий полов: паркетных/в 2 слоя/ (вес 42,96т)	100м2	10,74	0		-10,740	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36		
16	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	11		Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (36,9т)	100м2	11,52655	0		-11,527	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36		
17	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	12		Разборка покрытий полов: из керамических плиток 59,28 т	100м2	4,93995	0		-4,940	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36		
18	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	13		Разборка покрытий полов: цементно-песчаной стяжки /прим. / (490,5т)	100м2	13,62540	0		-13,625	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36		
19	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	14		Разборка покрытий полов: дощатых (2 слоя) (22т)	100м2	7,03000	0		-7	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36		
20	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	15		Разборка покрытий полов: дощатых =6,7т	100м2	3,71	0		-4	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36		
21	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	16		Разборка: кирпичных столбиков вес 1,8т/м3=349,2т	м3	194,00	31,35		-162,65	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36		
22	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		8	Демонтаж подстилающих слоев: бетонных	м3	0	3,2	3,20		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36		
23	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		9	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100м2	0	0,32	0,32		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36		
24	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		10	Разборка: кирпичных стен	м3		84,2	84,20		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36		
25	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		11	ДЕМОНТАЖ Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3		102,11	102,11		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36		

26	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		12	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта вручную с погрузкой	100м3		1,881	1,88		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36	
27	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		13	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100м2		9,918	9,918		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36	
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы			Разборка засыпки битым кирпичем/						765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 26, 28, 30, 32, 34, 36	
28	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		14	Демонтаж подстилающих слоев: шлаковых	м3	0	49,59	49,59			
		Конструктивные решения .Демонтажные работы			**Подраздел 1. Родоновые ванны**							
29	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	17	15	Разборка: кирпичных конструкций /63,18т/	м3	35,10	0		-35	765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 33	
30	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы			Разборка: железобетонных фундаментов	м3	0,00	18,65	18,65		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 33	
					Подраздел 2. Демонтаж полов балкона							
31	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		16	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2		3,71	3,71			
32	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		17	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм	100 м2		3,24	3,24			
33	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		17,1	Строительный мусор	т		106,92	106,92			
34	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		18	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м3		74,2	74,20			
35	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		19	Демонтаж подстилающих слоев: шлаковых	м3		81,6	81,60			
					Подраздел 3. Демонтаж лестниц в корпусе А							
36	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		20	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из	м3		3,3	3,30			
					Раздел 3. Временные распорки. Корпус В							
37	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	18	21	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: балок	1т	17,60663	21,259	3,65237		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.1	
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы									765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.1	
39	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	20	21,2	Швеллеры № 24 сталь марки Ст3пс	1т	6,81600	7,104	0,28800		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.1	
40	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	21	21,3	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм	1т	0,30968	0,924	0,61432		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.1	
41	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	22	21,4	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм	1т	0,90024	1,101	0,20076		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.1	
42	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	23		Болты с гайками и шайбами строительные	1т	0,01750				765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.1	
43	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		21,5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм	1т	0	0,246	0,24600		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.1	
44	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		21,6	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 12-14 мм	1т	0	0,45	0,45000		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.1	
45	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		21,7	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм	1т	0	1,862	1,86200		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.1	
					Раздел 4. Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича							
40	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	24	22	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	120,92	214,55	93,63		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 25, 27, 29, 31, 33, 35	
41	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	25	25	Разборка: кирпичных стен	м3	30,00	65,7	35,7		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 25, 27, 29, 31, 33, 35	
42	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		23	Разборка кирпичных перегородок	м3		1787,7	1787,70		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 25, 27, 29, 31, 33, 35	
43	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		24	Канатная алмазная резка монолитных железобетонных конструкций	м2		132,24	132,24		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 25, 27, 29, 31, 33, 35	
44	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		24,1	Болты анкерные	т		0,13224	0,13			
45	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		24,2	Канат алмазный для абразивных материалов (красный), диаметр 10,5 мм	м		132,24	132,24			
					Подраздел 1.Усиление конструкций под пробиваемые проемы				0,00			
46	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		26	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных металлическим каркасом	т		0,939	0,94		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 35	
47	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		26,1	Швеллеры: № 24 сталь марки Ст3пс	т		0,154	0,15		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 35	
48	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		26,2	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм	т		0,162	0,16		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 35	
49	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		26,3	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245	т		0,488	0,49		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 35	
50	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		26,4	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 25	т		0,136	0,14		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 35	

53	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		26,5	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 20 мм и более	100 ШТ		0,6	0,60		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 35	
55	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		27	Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, М8	100 ШТ		60	60,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 35	
56	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		28	Заделка отверстий цементно-песчаный раствор на основе НЦ20/						765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 35	
57	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы			Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0,15	0,15		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 35	
58	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		28,1	Цемент глиноземистый ГЦ 40	т		0,05175	0,05		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 35	
					Подраздел 2. Демонтаж парапетов							
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		29	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0,5	0,52			
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		29,1	Строительный мусор	т		2,4	2,40			
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		30	Разборка: кирпичных стен	м3		6,3	6,27			
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		31	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100 м2		1,0	1,04			
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		32	ДЕМОНТАЖ Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3		12,6	12,62			
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		33	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		0,9	0,92			
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		33,1	Строительный мусор	т		1,3	1,28			
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		34	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2		0,9	0,92			
					Раздел 5. демонтаж конструкций							
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы			*ступени*							
59	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	26		Разборка ступеней: на косоурах=(0,7+0,6+0,51+0,42+0,6)*2,4=6,792т	100м	0,18600	0,186	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 27, 29, 31, 33	
60	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	27		Демонтаж косоуров/прим/1,851т	т	1,85100	1,851	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 27, 29, 31, 33	
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы			*колонны*				0		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 27, 29, 31, 33	
61	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	28		Демонтаж колонн /прим/-9,568т	т	9,56800	9,568	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 27, 29, 31, 33	
62	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		35	Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости: подкрановых балок	т		6,006	6,006		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 27, 29, 31, 33	
63	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		35,1	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 20-24	т		6,006	6,006		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 27, 29, 31, 33	
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы			*навесы над входными группами*							
64	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	29		Демонтаж металлических конструкций/прим/-13,686т	т	13,686	13,686	0			
					Раздел 5.1.Демонтаж пирога междуэтажных перекрытий в Корпусе А в соответствии со Ст. П №765-09/15/ДСР – КР1.1 (новая ВОР)							
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы			*1.отм. +3,130, +2,560*							
65	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		36	ДЕМОНТАЖ Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3		15,5	15,5			
66	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		37	ДЕМОНТАЖПокрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	100м2		3,1	3,1			
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы			*2. отм. +6,560; +7,110*							
67	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		38	ДЕМОНТАЖ Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3		15,4	15,4			
68	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		39	ДЕМОНТАЖПокрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	100м2		3,1	3,1			
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы			3. отм +10,340; +10,860							
69	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		40	ДЕМОНТАЖ Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3		15,4	15,4			

70	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		41	ДЕМОНТАЖПокрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	100м2		3,1	3,1			
	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы			4.отм. +14,600; +14,940							
71	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		42	ДЕМОНТАЖ Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3		31,8	31,8			
72	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы		43	ДЕМОНТАЖПокрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	100м2		3,18	3,2			
					Раздел 6. Прочие работы							
73	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	30		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	8015,594	0		-8 015,594		перенесено в 9 главу
74	02-01-02	Конструктивные решения .Демонтажные работы	31		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза	т	8015,594	0		-8 015,594		перенесено в 9 главу

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-03

Основание:950-09/15/ДСР- КР1.1, 950-09/15/ДСР-КР1.2, 950-09/15/ДСР- КР2

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Закрепление фундаментов												
1	02-01-03	Конструктивные решения	1		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2/диаметром 93 мм/	100 м бурения скважины	3,696	0		-3,696	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
2	02-01-03	Конструктивные решения	2		Долота трехшарошечные типа Ш93Т-ЦВ	шт.	2,72	0		-2,720	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
3	02-01-03	Конструктивные решения	3		Установка кондуктора при колонковом бурении	100 м бурения скважины	4,004	0		-4,004	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
4	02-01-03	Конструктивные решения	4		Трубы стальные	т	2,954952	0		-2,955	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
5	02-01-03	Конструктивные решения	5		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	2,51	0		-2,510	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
6	02-01-03	Конструктивные решения	6		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2	100 м бурения скважины	1,925	0		-1,925	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
7	02-01-03	Конструктивные решения	7		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	шт.	1,063	0		-1,063	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
8	02-01-03	Конструктивные решения	8		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	50,05	0		-50,050	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
9	02-01-03	Конструктивные решения		1	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5 (диаметр 100мм)	100 м	0	0,770	0,770		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
10	02-01-03	Конструктивные решения		1,1	Долото трехшарошечное III 76К-ЦВ	ШТ	0	0,510	0,510		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
11	02-01-03	Конструктивные решения		2	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: свыше 80 см	м3	0	0,600	0,600		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
12	02-01-03	Конструктивные решения		2,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0	0,612	0,612		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
13	02-01-03	Конструктивные решения		3	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5 (диаметр 76мм)	100 м	0	5,852	5,852		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
14	02-01-03	Конструктивные решения		3,1	Долото трехшарошечное III 76К-ЦВ	ШТ	0	1,939	1,939		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
15	02-01-03	Конструктивные решения		4	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см	м3	0	117,040	117,040		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
16	02-01-03	Конструктивные решения		4,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0	119,381	119,381		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
17	02-01-03	Конструктивные решения			**сечение 2-2**							Изменение проекта
18	02-01-03	Конструктивные решения	9		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2/диаметром 93 мм/	100 м бурения скважины	1,54	0		-1,540	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
19	02-01-03	Конструктивные решения	10		Долота трехшарошечные типа Ш93Т-ЦВ	шт.	1,133	0		-1,133	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
20	02-01-03	Конструктивные решения	11		Установка кондуктора при колонковом бурении	100 м бурения скважины	1,848	0		-1,848	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
21	02-01-03	Конструктивные решения	13		Трубы стальные	т	1,434672	0		-1,435	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта

22	02-01-03	Конструктивные решения	14		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	1,05	0		-1,050	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
23	02-01-03	Конструктивные решения	15		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2	100 м бурения скважины	1,8942	0		-1,894	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
24	02-01-03	Конструктивные решения	16		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	шт.	1,046	0		-1,046	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
25	02-01-03	Конструктивные решения	17		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	49,25	0		-49,250	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
26	02-01-03	Конструктивные решения		5	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5 (диаметр 100мм)	100 м		0,770	0,770		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
27	02-01-03	Конструктивные решения		5,1	Долото трехшарошечное III 76К-ЦВ	ШТ		0,567	0,567		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
28	02-01-03	Конструктивные решения		6	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: свыше 80 см	м3		0,600	0,600		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
29	02-01-03	Конструктивные решения		6,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		0,612	0,612		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
30	02-01-03	Конструктивные решения		7	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5 (диаметр 76мм)	100 м		2,957	2,957		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
31	02-01-03	Конструктивные решения		7,1	Долото трехшарошечное III 76К-ЦВ	ШТ		1,633	1,633		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
32	02-01-03	Конструктивные решения		8	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см	м3		59,140	59,140		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
33	02-01-03	Конструктивные решения		8,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		60,323	60,323		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
34	02-01-03	Конструктивные решения	0		**сечение 3-3**							Изменение проекта
35	02-01-03	Конструктивные решения	18		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2	100 м бурения скважины	0,65	0		-0,650	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
36	02-01-03	Конструктивные решения	19		Долота трехшарошечные типа Ш93Т-ЦВ	шт.	0,4784	0		-0,478	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
37	02-01-03	Конструктивные решения	20		Установка кондуктора при колонковом бурении	100 м бурения скважины	0,75	0		-0,750	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
38	02-01-03	Конструктивные решения	21		Трубы стальные	т	0,5535	0		-0,554	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
39	02-01-03	Конструктивные решения	22		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	0,44	0		-0,440	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
40	02-01-03	Конструктивные решения	23		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2/Диаметром 76 мм/	100 м бурения скважины	0,5875	0		-0,588	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
41	02-01-03	Конструктивные решения	24		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	шт.	0,3243	0		-0,324	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
42	02-01-03	Конструктивные решения	25		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	15,28	0		-15,280	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
43	02-01-03	Конструктивные решения		9	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5 (диаметр 100мм)	100 м	0	0,25	0,25		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
44	02-01-03	Конструктивные решения		9,1	Долото трехшарошечное III 76К-ЦВ	ШТ	0	0,183983	0,183983		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
45	02-01-03	Конструктивные решения		10	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: свыше 80 см	м3	0	0,2	0,2		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
46	02-01-03	Конструктивные решения		10,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0	0,204	0,204		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
47	02-01-03	Конструктивные решения		11	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5 (диаметр 76мм)	100 м	0	1,2375	1,2375		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
48	02-01-03	Конструктивные решения		11,1	Долото трехшарошечное III 76К-ЦВ	ШТ	0	0,683357	0,683357		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
49	02-01-03	Конструктивные решения		12	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см	м3	0	24,75	24,75		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
50	02-01-03	Конструктивные решения		12,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0	25,245	25,245		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
51	02-01-03	Конструктивные решения			**сечение 4-4**						765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта

52	02-01-03	Конструктивные решения	26		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2	100 м бурения скважины	4,668	0		-4,668	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
53	02-01-03	Конструктивные решения	27		Долота трехшарошечные типа Ш93Т-ЦВ	шт.	3,436	0		-3,436	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
54	02-01-03	Конструктивные решения	28		Установка кондуктора при колонковом бурении	100 м бурения скважины	5,446	0		-5,446	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
55	02-01-03	Конструктивные решения	29		Трубы стальные	т	4,019148	0		-4,019	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
56	02-01-03	Конструктивные решения	30		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	3,17	0		-3,170	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
57	02-01-03	Конструктивные решения	31		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2/Диаметром 76мм/	100 м бурения скважины	2,723	0		-2,723	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
58	02-01-03	Конструктивные решения	32		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	шт.	1,503	0		-1,503	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
59	02-01-03	Конструктивные решения	33		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	70,8	0		-70,800	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
60	02-01-03	Конструктивные решения		13	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5 (диаметр 100мм)	100 м	0	1,945	1,945		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
61	02-01-03	Конструктивные решения		13,1	Долото трехшарошечное III 76К-ЦВ	ШТ	0	1,431386	1,431		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
62	02-01-03	Конструктивные решения		14	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: свыше 80 см	м3	0	1,59	1,590		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
63	02-01-03	Конструктивные решения		14,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0	1,6218	1,622		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
64	02-01-03	Конструктивные решения		15	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы: 5 (диаметр 76мм)	100 м	0	6,376	6,376		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
65	02-01-03	Конструктивные решения		15,1	Долото трехшарошечное III 76К-ЦВ	ШТ	0	3,520878	3,521		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
66	02-01-03	Конструктивные решения		16	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см	м3	0	125,52	125,520		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
67	02-01-03	Конструктивные решения		16,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0	128,0304	128,030		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
68	02-01-03	Конструктивные решения			**сечение 5-5**						765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
69	02-01-03	Конструктивные решения	34		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в	100 м бурения	1,554	0		-1,554	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
70	02-01-03	Конструктивные решения	35		Долота трехшарошечные типа Ш93Т-ЦВ	шт.	1,144	0		-1,144	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
71	02-01-03	Конструктивные решения	36		Установка кондуктора при колонковом бурении	100 м бурения	1,702	0		-1,702	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
72	02-01-03	Конструктивные решения	37		Трубы стальные	т	1,256076	0		-1,256	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
73	02-01-03	Конструктивные решения	38		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	1,06	0		-1,060	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
74	02-01-03	Конструктивные решения	39		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в	100 м бурения	1,147	0		-1,147	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
75	02-01-03	Конструктивные решения	40		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	шт.	0,6331	0		-0,633	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
76	02-01-03	Конструктивные решения	41		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	29,82	0		-29,820	765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
77	02-01-03	Конструктивные решения		17	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в	100 м		0,370	0,370		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
78	02-01-03	Конструктивные решения		17,1	Долото трехшарошечное III 76К-ЦВ	ШТ		0,272	0,272		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
79	02-01-03	Конструктивные решения		18	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: свыше 80 см	м3		0,290	0,290		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
80	02-01-03	Конструктивные решения		18,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		0,296	0,296		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
81	02-01-03	Конструктивные решения		19	Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в	100 м		2,812	2,812		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта

82	02-01-03	Конструктивные решения		19,1	Долото трехшарошечное III 76К-ЦВ	ШТ		1,553	1,553		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
83	02-01-03	Конструктивные решения		20	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см	м3		22,600	22,600		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
84	02-01-03	Конструктивные решения		20,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		23,052	23,052		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 3, 4, 5	Изменение проекта
85	02-01-03	Конструктивные решения			**Раздел 2. Гидроизоляция фундаментов. Лист 6**							Изменение проекта
86	02-01-03	Конструктивные решения			**Гидроизоляция фундаментов**							Изменение проекта
87	02-01-03	Конструктивные решения	42		Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" толщиной слоя 10 мм	100 м2 поверхности	17,96	17,96	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 6	Изменение проекта
88	02-01-03	Конструктивные решения	43		Гидрофобизатор "АКВАСИЛ"	кг	628	628	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 6	Изменение проекта
89	02-01-03	Конструктивные решения	44		ASOPLAST-MZ (АСОПЛАСТ-МЦет)	кг	808	808	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 6	Изменение проекта
90	02-01-03	Конструктивные решения	45		Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 400	т	5,028	5,028	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 6	Изменение проекта
91	02-01-03	Конструктивные решения	46		Песок природный для строительных работ мелкий	м3	5,028	5,028	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 6	Изменение проекта
92	02-01-03	Конструктивные решения	47		АКВАФИН	кг	8081	8081	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 6	Изменение проекта
93	02-01-03	Конструктивные решения			**Раздел 3. Инъектирования несущих стен**							Изменение проекта
94	02-01-03	Конструктивные решения	48		Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 4 кирпича	1 м изолируемой стены	247,6	247,6	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 7, 8, 9, 10	Изменение проекта
95	02-01-03	Конструктивные решения	49		Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 4 кирпича	1 м изолируемой стены	224,8	224,8	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 7, 8, 9, 10	Изменение проекта
96	02-01-03	Конструктивные решения			**Раздел 4. Усиление несущих стен**							Изменение проекта
97	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 1 . Подвал (новая ВОР)**							Изменение проекта
98	02-01-03	Конструктивные решения		21	Обрамление проемов угловой сталью	т	0	4,701	4,701		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
99	02-01-03	Конструктивные решения		21,2	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 100х100х10 мм	т	0	1,911	1,911		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
100	02-01-03	Конструктивные решения		21,3	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С245	т	0	1,800	1,800		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
101	02-01-03	Конструктивные решения		21,4	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм	т	0	0,990	0,990		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
102	02-01-03	Конструктивные решения		22	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 ШТ	0	3,600	3,600		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
103	02-01-03	Конструктивные решения		22,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	5,328	5,328		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
104	02-01-03	Конструктивные решения		22,2	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	ШТ	0	360,000	360,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
105	02-01-03	Конструктивные решения		22,3	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ	0	40,000	40,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
106	02-01-03	Конструктивные решения		22,4	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм, оцинкованные	т	0	0,005	0,005		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
107	02-01-03	Конструктивные решения		22,5	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0	11,280	11,280		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
108	02-01-03	Конструктивные решения		23	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-03 (добавляется до 300мм)	100 ШТ	0	3,600	3,600		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
109	02-01-03	Конструктивные решения		23,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	10,080	10,080		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта

110	02-01-03	Конструктивные решения		24	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 20 мм и более	100 ШТ	0	0,750	0,750		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
111	02-01-03	Конструктивные решения		24,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	2,040	2,040		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
112	02-01-03	Конструктивные решения		24,2	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ	0	9,000	9,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
113	02-01-03	Конструктивные решения		24,3	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 300 мм	т	0	0,155	0,155		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
114	02-01-03	Конструктивные решения		24,4	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 20-22 мм	кг	0	11,000	11,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
115	02-01-03	Конструктивные решения		24,5	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм	кг	0	3,000	3,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
116	02-01-03	Конструктивные решения		25	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05 (до 300мм)	100 ШТ	0	0,750	0,750		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
117	02-01-03	Конструктивные решения		25,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	3,750	3,750		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
118	02-01-03	Конструктивные решения		26	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0	0,673	0,673		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
119	02-01-03	Конструктивные решения		27	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0	1,500	1,500		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
120	02-01-03	Конструктивные решения		27,1	Цемент глиноземистый ГЦ 40	т	0	0,518	0,518		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 35	Изменение проекта
121	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 2.1 этаж. Усиление проемов**							Изменение проекта
122	02-01-03	Конструктивные решения	50	28	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами	1 Т	8,36144	12,201	3,84		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
123	02-01-03	Конструктивные решения	51		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	т	7,84944	7,84944	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
124	02-01-03	Конструктивные решения	52		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,51149	0,51149	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
125	02-01-03	Конструктивные решения		28,1	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм	т		3,220	3,22		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
126	02-01-03	Конструктивные решения		28,2	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245	т		0,620	0,62		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
127	02-01-03	Конструктивные решения	53		Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 16 мм	100 шт.	8,36	836			765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
128	02-01-03	Конструктивные решения	54		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330	шт.	836	836			765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
129	02-01-03	Конструктивные решения	55		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	391	391			765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
130	02-01-03	Конструктивные решения		29	Обрамление проемов угловой сталью	т		6,259	6,259		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
131	02-01-03	Конструктивные решения		29,3	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 100x100x10 мм	т		2,548	2,548		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
132	02-01-03	Конструктивные решения		29,4	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С245	т		2,400	2,400		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
133	02-01-03	Конструктивные решения		29,5	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм	т		1,311	1,311		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта

134	02-01-03	Конструктивные решения		30	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 ШТ		4,800	4,800		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
135	02-01-03	Конструктивные решения		30,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ		7,104	7,104		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
136	02-01-03	Конструктивные решения		30,2	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	ШТ		480,000	480,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
137	02-01-03	Конструктивные решения		30,3	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ		54,000	54,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
138	02-01-03	Конструктивные решения		30,4	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм, оцинкованные	т		0,007	0,007		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
139	02-01-03	Конструктивные решения		30,5	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		16,000	16,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
140	02-01-03	Конструктивные решения		31	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-03 (добавляется до 300мм)	100 ШТ		4,800	4,800		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
141	02-01-03	Конструктивные решения		31,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ		13,440	13,440		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
142	02-01-03	Конструктивные решения		32	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 20 мм и более	100 ШТ		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
143	02-01-03	Конструктивные решения		32,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ		2,720	2,720		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
144	02-01-03	Конструктивные решения		32,2	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ		14,000	14,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
145	02-01-03	Конструктивные решения		32,3	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 300 мм	т		0,210	0,210		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
146	02-01-03	Конструктивные решения		32,4	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 20-22 мм	кг		4,000	4,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
147	02-01-03	Конструктивные решения		32,5	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм	кг		15,000	15,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
148	02-01-03	Конструктивные решения		33	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05 (до 300мм)	100 ШТ		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
149	02-01-03	Конструктивные решения		33,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ		5,000	5,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
150	02-01-03	Конструктивные решения		34	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		0,895	0,895		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 11, 12, 19-22	Изменение проекта
151	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 3. 2 этаж Усиление проемов**							Изменение проекта
152	02-01-03	Конструктивные решения	56		Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами	1 Т	7,73108	11,273			765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
153	02-01-03	Конструктивные решения	57		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	т	7,25378				765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
154	02-01-03	Конструктивные решения	58		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,42757				765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
155	02-01-03	Конструктивные решения	59		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0,04928				765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
156	02-01-03	Конструктивные решения		35,1	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм	т		2,976	2,98		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
157	02-01-03	Конструктивные решения		35,2	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245	т		0,566	0,57		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
158	02-01-03	Конструктивные решения	60	36	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 16 мм	100 шт.	8,81	15,89	7,08		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
159	02-01-03	Конструктивные решения	61		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330	шт.	881	881			765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
160	02-01-03	Конструктивные решения	62		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	1589	1598			765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
161	02-01-03	Конструктивные решения		37	Обрамление проемов угловой сталью	т	0	3,756	3,756		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
162	02-01-03	Конструктивные решения		37,1	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 100x100x10 мм	т	0	1,529	1,529		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
163	02-01-03	Конструктивные решения		37,2	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С245	т	0	1,440	1,440		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
164	02-01-03	Конструктивные решения		37,3	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм	т	0	0,787	0,787		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта

165	02-01-03	Конструктивные решения		38	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 ШТ	0	2,880	2,880		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
166	02-01-03	Конструктивные решения		38,1	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	ШТ	0	288,000	288,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
167	02-01-03	Конструктивные решения		38,2	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ	0	33,000	33,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
168	02-01-03	Конструктивные решения		38,3	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм, оцинкованные	т	0	0,010	0,010		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
169	02-01-03	Конструктивные решения		38,4	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0	4,000	4,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
170	02-01-03	Конструктивные решения		38,5	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	4,262	4,262		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
171	02-01-03	Конструктивные решения		39	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-03 (добавляется до 300мм)	100 ШТ	0	2,880	2,880		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
172	02-01-03	Конструктивные решения		39,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	8,064	8,064		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
173	02-01-03	Конструктивные решения		40	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0	0,690	0,690		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
174	02-01-03	Конструктивные решения		40,1	Цемент глиноземистый ГЦ 40	т	0	0,238	0,238		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
175	02-01-03	Конструктивные решения		41	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 20 мм и более	100 ШТ	0	0,600	0,600		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
176	02-01-03	Конструктивные решения		41,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	1,632	1,632		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
177	02-01-03	Конструктивные решения		41,2	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ	0	8,000	8,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
178	02-01-03	Конструктивные решения		41,3	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 300 мм	т	0	0,124	0,124		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
179	02-01-03	Конструктивные решения		41,4	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 20-22 мм	кг	0	9,000	9,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
180	02-01-03	Конструктивные решения		41,5	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм	кг	0	2,000	2,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
181	02-01-03	Конструктивные решения		42	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05 (до 300мм)	100 ШТ	0	0,600	0,600		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
182	02-01-03	Конструктивные решения		42,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	3,000	3,000		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
183	02-01-03	Конструктивные решения		43	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0	0,540	0,540		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 13, 14, 19-22	Изменение проекта
184	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 4. 3 этаж Усиление проемов**							Изменение проекта
185	02-01-03	Конструктивные решения	63	44	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами	1 Т	7,5753	10,4987	2,92		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
186	02-01-03	Конструктивные решения	64		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	т	7,10842	7,10842	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
187	02-01-03	Конструктивные решения	65		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,41718	0,41718	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
188	02-01-03	Конструктивные решения	66		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0,04928	0,04928	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
189	02-01-03	Конструктивные решения	т	44,1	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм	т		2,414	2,41		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
190	02-01-03	Конструктивные решения	т	44,2	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245	т		0,510	0,51		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
191	02-01-03	Конструктивные решения	67	45	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 16 мм	100 шт.	8,72	15,71	6,99		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
192	02-01-03	Конструктивные решения	68		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330	шт.	872	872	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
193	02-01-03	Конструктивные решения	69		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	1571	1571	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта

194	02-01-03	Конструктивные решения		46	Обрамление проемов угловой сталью	т		4,077	4,08		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
195	02-01-03	Конструктивные решения		46,1	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 100х100х10 мм	т		1,657	1,66		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
196	02-01-03	Конструктивные решения		46,2	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С245	т		1,560	1,56		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
197	02-01-03	Конструктивные решения		46,3	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм	т		0,860	0,86		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
198	02-01-03	Конструктивные решения		47	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 ШТ		3,120	3,12		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
199	02-01-03	Конструктивные решения		47,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ		4,618	4,62		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
200	02-01-03	Конструктивные решения		47,2	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	ШТ		312,000	312,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
201	02-01-03	Конструктивные решения		47,3	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ		36,000	36,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
202	02-01-03	Конструктивные решения		47,4	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм, оцинкованные	т		0,004	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
203	02-01-03	Конструктивные решения		47,5	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		10,000	10,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
204	02-01-03	Конструктивные решения		47,6	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ		5,990	5,99		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
205	02-01-03	Конструктивные решения		47,7	Болты анкерные	т		0,000	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
206	02-01-03	Конструктивные решения		47,8	Составы на цементно-эпоксидной основе	кг		0,000	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
207	02-01-03	Конструктивные решения		48	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-03 (добавляется до 300мм)	100 ШТ		3,120	3,12		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
208	02-01-03	Конструктивные решения		48,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ		8,736	8,74		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
209	02-01-03	Конструктивные решения		49	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 20 мм и более	100 ШТ		0,650	0,65		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
210	02-01-03	Конструктивные решения		49,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ		1,768	1,77		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
211	02-01-03	Конструктивные решения		49,2	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ		8,000	8,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
212	02-01-03	Конструктивные решения		49,3	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 300 мм	т		0,134	0,13		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
213	02-01-03	Конструктивные решения		49,4	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 20-22 мм	кг		10,000	10,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
214	02-01-03	Конструктивные решения		49,5	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм	кг		2,000	2,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
215	02-01-03	Конструктивные решения		50	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05 (до 300мм)	100 ШТ		0,650	0,65		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
216	02-01-03	Конструктивные решения		50,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ		3,250	3,25		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
217	02-01-03	Конструктивные решения		51	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		0,583	0,58		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
218	02-01-03	Конструктивные решения		52	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0,480	0,48		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
219	02-01-03	Конструктивные решения		52,1	Цемент глиноземистый ГЦ 40	т		0,166	0,17		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 15, 16, 19-22	Изменение проекта
220	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 5. 4 этаж Усиление проемов**							Изменение проекта
221	02-01-03	Конструктивные решения	70	53	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами	1 Т	5,31378	7,594	2,28		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
222	02-01-03	Конструктивные решения	71		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	т	5,04178	5,04178	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
223	02-01-03	Конструктивные решения	72		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	т	0,27173	0,27173	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
224	02-01-03	Конструктивные решения		53,1	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм	т		1,88	1,88		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
225	02-01-03	Конструктивные решения		53,2	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245	т		0,4	0,40		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта

226	02-01-03	Конструктивные решения	73	54	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 16 мм	100 шт.	6,92	10,36	3,44		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
227	02-01-03	Конструктивные решения	74		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330	шт.	692	692	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
228	02-01-03	Конструктивные решения	75		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	1036	1036	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
229	02-01-03	Конструктивные решения		55	Обрамление проемов угловой сталью	т		3,134	3,13		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
230	02-01-03	Конструктивные решения		55,1	Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, размер 100х100х10 мм	т	0	1,274	1,27		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
231	02-01-03	Конструктивные решения		55,2	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С245	т	0	1,200	1,20		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
232	02-01-03	Конструктивные решения		55,3	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм	т	0	0,660	0,66		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
233	02-01-03	Конструктивные решения		56	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 12 мм	100 ШТ	0	2,400	2,40		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
234	02-01-03	Конструктивные решения		56,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	3,552	3,55		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
235	02-01-03	Конструктивные решения		56,2	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	ШТ	0	240,000	240,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
236	02-01-03	Конструктивные решения		56,3	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ	0	27,000	27,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
237	02-01-03	Конструктивные решения		56,4	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм, оцинкованные	т	0	0,016	0,02		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
238	02-01-03	Конструктивные решения		56,5	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0	3,200	3,20		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
239	02-01-03	Конструктивные решения		56,6	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	4,608	4,61		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
240	02-01-03	Конструктивные решения		57	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-03 (добавляется до 300мм)	100 ШТ	0	2,400	2,40		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
241	02-01-03	Конструктивные решения		57,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	6,720	6,72		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
242	02-01-03	Конструктивные решения		58	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 20 мм и более	100 ШТ	0	0,500	0,50		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
243	02-01-03	Конструктивные решения		58,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	1,360	1,36		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
244	02-01-03	Конструктивные решения		58,2	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ	0	6,000	6,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
245	02-01-03	Конструктивные решения		58,3	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 20 мм, длина 300 мм	т	0	0,103	0,10		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
246	02-01-03	Конструктивные решения		58,4	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 20-22 мм	кг	0	7,200	7,20		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
247	02-01-03	Конструктивные решения		58,5	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм	кг	0	20,000	20,00		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
248	02-01-03	Конструктивные решения		59	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-05 (до 300мм)	100 ШТ	0	0,500	0,50		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
249	02-01-03	Конструктивные решения		59,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	2,500	2,50		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
250	02-01-03	Конструктивные решения		60	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0	0,450	0,45		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
251	02-01-03	Конструктивные решения		61	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0	0,380	0,38		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
252	02-01-03	Конструктивные решения		61,1	Цемент глиноземистый ГЦ 40	т	0	0,131	0,13		765-09/15/ДСР-КР1.1, листы 17, 18, 19-22	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 6. Усиление дверных проемов в перегородках на 1-4 этажах**							Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		62,5	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 12-14 мм	т		27,35	27,35		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 74-77	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		63	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		10,28	10,28		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 74-77	Изменение проекта

	02-01-03	Конструктивные решения		64	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром: 20 мм	100 отверстий		3,4	3,40		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 74-77	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		64,1	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	ШТ		7,072	7,07		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 74-77	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		65	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01	100 отверстий		-3,4	-3,40		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 74-77	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		65,1	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	ШТ		-3,536	-3,54		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 74-77	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		66	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,02992	0,03		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 74-77	Изменение проекта
259	02-01-03	Конструктивные решения										Изменение проекта
260	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 1.Устройство фундаментов под колонны .Корпус В (новая ВОР)**							Изменение проекта
261	02-01-03	Конструктивные решения		67	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2		0,180	0,18		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
262	02-01-03	Конструктивные решения		68	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		5,400	5,40		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
263	02-01-03	Конструктивные решения		68,1	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м3		6,048	6,05		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
264	02-01-03	Конструктивные решения		69	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,024	0,02		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
265	02-01-03	Конструктивные решения		69,1	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2		18,000	18,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
266	02-01-03	Конструктивные решения		69,2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	м3		2,423	2,42		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
267	02-01-03	Конструктивные решения		70	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой	100 м2		0,417	0,42		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
268	02-01-03	Конструктивные решения		70,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2		46,704	46,70		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
269	02-01-03	Конструктивные решения		71	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, последующий слой	100 м2		0,417	0,42		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
270	02-01-03	Конструктивные решения		71,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2		46,704	46,70		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
271	02-01-03	Конструктивные решения		72	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0,417	0,42		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
272	02-01-03	Конструктивные решения		72,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л		12,510	12,51		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
273	02-01-03	Конструктивные решения		73	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3		0,085	0,09		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
274	02-01-03	Конструктивные решения		73,1	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		8,654	8,65		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
275	02-01-03	Конструктивные решения		73,2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3		8,654	8,65		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
276	02-01-03	Конструктивные решения		73,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		0,089	0,09		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
277	02-01-03	Конструктивные решения		73,4	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0,059	0,06		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
278	02-01-03	Конструктивные решения		73,5	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т		0,080	0,08		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
279	02-01-03	Конструктивные решения		73,6	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм	т		0,318	0,32		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
280	02-01-03	Конструктивные решения		73,7	Арматура	т		0,384	0,38		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
281	02-01-03	Конструктивные решения		74	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т		0,019	0,02		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
282	02-01-03	Конструктивные решения		74,1	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 M24x450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	ШТ		8,000	8,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
283	02-01-03	Конструктивные решения		74,2	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 12-14 мм	т		0,018	0,02		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта

284	02-01-03	Конструктивные решения		74,3	Прокат стальной листовой горячекатаный, марки стали Ст3пс, толщина 4 мм	т		0,015	0,02		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
285	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 2.Устройство фундаментов под колонны .Корпус Б (новая ВОР)**							Изменение проекта
286	02-01-03	Конструктивные решения		75	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,006	0,01		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
287	02-01-03	Конструктивные решения		75,1	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 100х100 мм	м2		4,547177	4,55		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
288	02-01-03	Конструктивные решения		75,2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	м3		0,612	0,61		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
289	02-01-03	Конструктивные решения		76	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3		0,04	0,04		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
290	02-01-03	Конструктивные решения		76,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3		4,06	4,06		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
291	02-01-03	Конструктивные решения		72,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм	т		0,68	0,68		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
292	02-01-03	Конструктивные решения		76,5	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 M24x450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	ШТ		80	80,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
293	02-01-03	Конструктивные решения		76,6	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 20-22 мм	кг		28,576	28,58		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
294	02-01-03	Конструктивные решения		76,7	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм	кг		1,37	1,37		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
295	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 3 . Колонны**							Изменение проекта
296	02-01-03	Конструктивные решения	77	77	Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания до 50 м	1 т конструкций	13,38	13,898	0,518		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
297	02-01-03	Конструктивные решения	78		Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки)	10 т конструкций	1,338634	0		-1,338634	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
298	02-01-03	Конструктивные решения	79		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм	т	0,38351	0		-0,38351	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
299	02-01-03	Конструктивные решения	80		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь полуспокойная, № 26-40	т	10,730735	9,467		-1,263735	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
300	02-01-03	Конструктивные решения	81		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм	т	1,89	0		-1,89	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
301	02-01-03	Конструктивные решения	82		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 20-25 мм	т	1,434792	0,637		-0,793	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
302	02-01-03	Конструктивные решения	83		Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,03592	0,0059		-0,034	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
303	02-01-03	Конструктивные решения		78	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 12-14 мм	т	0	0,251	0,251		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
304	02-01-03	Конструктивные решения		79	Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь: полуспокойная, № 20-24, 26-40	т	0	3,543	3,543		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
305	02-01-03	Конструктивные решения	84		Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 16 мм	100 шт.	0,64	0,12		-0,52	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
306	02-01-03	Конструктивные решения	85		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330	шт.	64	12		-52	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
307	02-01-03	Конструктивные решения	86		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	64	12		-52	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 47, 49, 51, 53, 62	Изменение проекта
308	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 4.Балки,ригели**							Изменение проекта

309	02-01-03	Конструктивные решения	87		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 50 м	1 т конструкций	170,41822	137,594		-32,82422	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
310	02-01-03	Конструктивные решения	88		Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий покрытий (фермы, балки)	10 т конструкций	17,0418	0		-17,0418	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
311	02-01-03	Конструктивные решения	89		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 20-24	т	26,907531	11,85		-15,057531	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
312	02-01-03	Конструктивные решения	90		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 26-40	т	67,107819	38,589		-28,518819	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
313	02-01-03	Конструктивные решения	91		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь полуспокойная, № 26-40	т	18,057237	7,71		-10,347237	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
314	02-01-03	Конструктивные решения	92		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм	т	10,675695	5,16		-5,515695	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
315	02-01-03	Конструктивные решения	93		Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С245	т	31,560379	0,1		-31,460379	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
316	02-01-03	Конструктивные решения	94		Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм	т	2,946988	2,732		-0,214988	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
317	02-01-03	Конструктивные решения	95		Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 160-160 мм	т	26,374252	24,448		-1,926252	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
318	02-01-03	Конструктивные решения		80	Двутавр с параллельными гранями полок №10 Б1, сталь полуспокойная	т	0	4,569	4,569		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
319	02-01-03	Конструктивные решения		81	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь: С245	т		11,850	11,850		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
320	02-01-03	Конструктивные решения		82	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь: С345	т		11,400	11,400		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
321	02-01-03	Конструктивные решения		83	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С245	т		29,256	29,256		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
322	02-01-03	Конструктивные решения	96		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	25,9	19,376		-6,524	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
323	02-01-03	Конструктивные решения	97		Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	10	0		-10	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
324	02-01-03	Конструктивные решения	98		Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	10,4	0		-10,4	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54, 62	Изменение проекта
325	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 5.Усиление балок**							Изменение проекта
326	02-01-03	Конструктивные решения		84	Усиление: решетки	т усиления	0	8,50	8,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52	Изменение проекта
327	02-01-03	Конструктивные решения		84,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	265,29	265,29		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52	Изменение проекта
328	02-01-03	Конструктивные решения		84,2	Конструкции усиления	т	0	8,50	8,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52	Изменение проекта
329	02-01-03	Конструктивные решения		84,3	Полоса стальная, марка Ст0	т	0	8,50	8,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52	Изменение проекта
330	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 6. Окраска металлоконструкций**							Изменение проекта
331	02-01-03	Конструктивные решения		85	Очистка поверхности щетками	м2		2923,99	2923,99		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54	Изменение проекта
332	02-01-03	Конструктивные решения		86	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином	100 м2		29,2399	29,2399		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54	Изменение проекта
333	02-01-03	Конструктивные решения	101	87	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФЛ-03К	100 м2 окрашиваемой поверхности	49,626	9746,622	9696,996		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54	Изменение проекта
334	02-01-03	Конструктивные решения	102	88	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	49,626	9746,622	9696,996		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 48, 50, 52, 54	Изменение проекта
335	02-01-03	Конструктивные решения			**Раздел 6. Аварийный фронтон (разборка стены включена в смету демонтаж)**							Изменение проекта
336	02-01-03	Конструктивные решения	103		Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	0,4416	0,4416	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.2	Изменение проекта
337	02-01-03	Конструктивные решения	104		Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 110х110 мм, толщина стенки 6 мм	м	18	18	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.2	Изменение проекта

338	02-01-03	Конструктивные решения	105		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм	т	0,011931	0,011931	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.2	Изменение проекта
339	02-01-03	Конструктивные решения	106		Сталь угловая 75х75 мм	т	0,074329	0,074329	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.2	Изменение проекта
340	02-01-03	Конструктивные решения	107		Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,0042	0,0042	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.2	Изменение проекта
341	02-01-03	Конструктивные решения	108		Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера 16 мм	100 шт.	0,12	0,12	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.2	Изменение проекта
342	02-01-03	Конструктивные решения	109		На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке 46-08-012-04	100 шт.	0,12	0,12	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.2	Изменение проекта
343	02-01-03	Конструктивные решения	110		Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330	шт.	12	12	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.2	Изменение проекта
344	02-01-03	Конструктивные решения	111		Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	шт.	12	12	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.2	Изменение проекта
345	02-01-03	Конструктивные решения	112		Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	30	30	0		765-09/15/ДСР-КР1.1, лист 24.2	Изменение проекта
346	02-01-03	Конструктивные решения			**Раздел 7. Перекрытия/покрытия**							Изменение проекта
347	02-01-03	Конструктивные решения			**Устройство полов 1-го этажа**							Изменение проекта
348	02-01-03	Конструктивные решения			**корпус А-тип 1**							Изменение проекта
349	02-01-03	Конструктивные решения	113		Уплотнение грунта (прим.)	100 м2 площади уплотнения	0,85	0		-0,85	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
350	02-01-03	Конструктивные решения	114		Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	77	0		-77	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
351	02-01-03	Конструктивные решения	115		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,14	0		-0,14	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
352	02-01-03	Конструктивные решения	116		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	14,28	0		-14,28	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
353	02-01-03	Конструктивные решения	117		Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	1,63	0		-1,63	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
354	02-01-03	Конструктивные решения	118		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат	л	48,9	0		-48,9	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
355	02-01-03	Конструктивные решения	119		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,4	0		-1,4	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
356	02-01-03	Конструктивные решения	120		Техноэласт ЭПП	м2	162,4	0		-162,4	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
357	02-01-03	Конструктивные решения	121		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,4	0		-1,4	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
358	02-01-03	Конструктивные решения	122		Техноэласт ЭПП	м2	162,4	0		-162,4	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
359	02-01-03	Конструктивные решения	123		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,85	0		-0,85	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
360	02-01-03	Конструктивные решения	124		Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,85	0		-0,85	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
361	02-01-03	Конструктивные решения	125		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,17	0		-0,17	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
362	02-01-03	Конструктивные решения			Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	1,506	0		-1,506	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
363	02-01-03	Конструктивные решения			Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	17,26	0		-17,26	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
364	02-01-03	Конструктивные решения			**корпус Б -тип 4**			0		0	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта

365	02-01-03	Конструктивные решения	128		Уплотнение грунта (прим.)	100 м2 площади уплотнения	5,2	0		-5,2	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
366	02-01-03	Конструктивные решения	129		Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	281	0		-281	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
367	02-01-03	Конструктивные решения	130		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,51	0		-0,51	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
368	02-01-03	Конструктивные решения	131		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	52,02	0		-52,02	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
369	02-01-03	Конструктивные решения	132		Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	5,95	0		-5,95	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
370	02-01-03	Конструктивные решения	133		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат	л	178,5	0		-178,5	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
371	02-01-03	Конструктивные решения	134		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	5,16	0		-5,16	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
372	02-01-03	Конструктивные решения	135		Техноэласт ЭПП	м2	598,56	0		-598,56	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
373	02-01-03	Конструктивные решения	136		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	5,16	0		-5,16	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
374	02-01-03	Конструктивные решения	137		Техноэласт ЭПП	м2	598,56	0		-598,56	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
375	02-01-03	Конструктивные решения	138		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	5,16	0		-5,16	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
376	02-01-03	Конструктивные решения	139		Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	5,16	0		-5,16	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
377	02-01-03	Конструктивные решения	140		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,62	0		-0,62	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
378	02-01-03	Конструктивные решения	141		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	5,502	0		-5,502	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
379	02-01-03	Конструктивные решения	142		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	62,93	0		-62,93	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
380	02-01-03	Конструктивные решения			**корпус Б-тип 2**		0	0		0	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
381	02-01-03	Конструктивные решения	143		Уплотнение грунта (прим.)	100 м2 площади уплотнения	1,05	0		-1,05	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
382	02-01-03	Конструктивные решения	144		Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	47	0		-47	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
383	02-01-03	Конструктивные решения	145		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и	0,1	0		-0,1	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
384	02-01-03	Конструктивные решения	146		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	10,2	0		-10,2	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
385	02-01-03	Конструктивные решения	147		Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	1,15	0		-1,15	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
386	02-01-03	Конструктивные решения	148		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат	л	34,5	0		-34,5	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
387	02-01-03	Конструктивные решения	149		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,15	0		-1,15	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта

388	02-01-03	Конструктивные решения	150		Техноэласт ЭПП	м2	133,4	0		-133,4	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
389	02-01-03	Конструктивные решения	151		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,15	0		-1,15	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
390	02-01-03	Конструктивные решения	152		Техноэласт ЭПП	м2	133,4	0		-133,4	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
391	02-01-03	Конструктивные решения	153		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,05	0		-1,05	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
392	02-01-03	Конструктивные решения	154		Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,05	0		-1,05	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
393	02-01-03	Конструктивные решения	155		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,21	0		-0,21	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
394	02-01-03	Конструктивные решения	156		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	0,01865	0		-0,01865	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
395	02-01-03	Конструктивные решения	157		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	21,315	0		-21,315	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
396	02-01-03	Конструктивные решения			**корпус В-тип 1**			0		0	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
397	02-01-03	Конструктивные решения	158		Уплотнение грунта (прим.)	100 м2 площади уплотнения	1,85	0		-1,85	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
398	02-01-03	Конструктивные решения	159		Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	51	0		-51	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
399	02-01-03	Конструктивные решения	160		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,16	0		-0,16	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
400	02-01-03	Конструктивные решения	161		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	16,32	0		-16,32	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
401	02-01-03	Конструктивные решения	162		Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	1,86	0		-1,86	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
402	02-01-03	Конструктивные решения	163		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат	л	55,8	0		-55,8	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
403	02-01-03	Конструктивные решения	164		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,86	0		-1,86	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
404	02-01-03	Конструктивные решения	165		Техноэласт ЭПП	м2	215,76	0		-215,76	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
405	02-01-03	Конструктивные решения	166		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,86	0		-1,86	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
406	02-01-03	Конструктивные решения	167		Техноэласт ЭПП	м2	215,76	0		-215,76	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
407	02-01-03	Конструктивные решения	168		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,85	0		-1,85	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
408	02-01-03	Конструктивные решения	169		Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,85	0		-1,85	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
409	02-01-03	Конструктивные решения	170		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,37	0		-0,37	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
410	02-01-03	Конструктивные решения	171		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	3,223	0		-3,223	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта

411	02-01-03	Конструктивные решения	172		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	37,555	0		-37,555	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
412	02-01-03	Конструктивные решения			**корпус В-тип 3**			0		0	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
413	02-01-03	Конструктивные решения	173		Уплотнение грунта (прим.)	100 м2 площади уплотнения	0,6	0		-0,6	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
414	02-01-03	Конструктивные решения	174		Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	24	0		-24	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
415	02-01-03	Конструктивные решения	175		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,06	0		-0,06	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
416	02-01-03	Конструктивные решения	176		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	6,12	0		-6,12	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
417	02-01-03	Конструктивные решения	177		Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0,7	0		-0,7	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
418	02-01-03	Конструктивные решения	178		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат	л	21	0		-21	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
419	02-01-03	Конструктивные решения	179		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой	0,7	0		-0,7	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
420	02-01-03	Конструктивные решения	180		Техноэласт ЭПП	м2	81,2	0		-81,2	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
421	02-01-03	Конструктивные решения	181		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,7	0		-0,7	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
422	02-01-03	Конструктивные решения	182		Техноэласт ЭПП	м2	81,2	0		-81,2	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
423	02-01-03	Конструктивные решения	183		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,6	0		-0,6	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
424	02-01-03	Конструктивные решения	184		Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,6	0		-0,6	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
425	02-01-03	Конструктивные решения	185		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,6	0		-0,6	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
426	02-01-03	Конструктивные решения			Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	0,643	0		-0,643	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
427	02-01-03	Конструктивные решения			Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	60,9	0		-60,9	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
428	02-01-03	Конструктивные решения			**корпус В-тип 4**			0		0	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
429	02-01-03	Конструктивные решения	188		Уплотнение грунта (прим.)	100 м2 площади уплотнения	2,166	0		-2,166	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
430	02-01-03	Конструктивные решения	189		Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	118	0		-118	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
431	02-01-03	Конструктивные решения	190		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,22	0		-0,22	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
432	02-01-03	Конструктивные решения	191		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	22,44	0		-22,44	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
433	02-01-03	Конструктивные решения	192		Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	2,49	0		-2,49	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
434	02-01-03	Конструктивные решения	193		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат расход 0,3л/м2	л	74,7	0		-74,7	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта

435	02-01-03	Конструктивные решения	194		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,49	0		-2,49	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
436	02-01-03	Конструктивные решения	195		Техноэласт ЭПП	м2	288,84	0		-288,84	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
437	02-01-03	Конструктивные решения	196		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,49	0		-2,49	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
438	02-01-03	Конструктивные решения	197		Техноэласт ЭПП	м2	288,84	0		-288,84	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
439	02-01-03	Конструктивные решения	198		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2,49	0		-2,49	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
440	02-01-03	Конструктивные решения	199		Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /толщ. 30 мм/	100 м2 стяжки	2,166	0		-2,166	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
441	02-01-03	Конструктивные решения	200		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,26	0		-0,26	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
442	02-01-03	Конструктивные решения	201		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	2,306	0		-2,306	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
443	02-01-03	Конструктивные решения	202		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	26,39	0		-26,39	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 79	Изменение проекта
444	02-01-03	Конструктивные решения			**Монолитная ж/б плита перекрытия, толщ. слоя 100 мм отм. +3,130; +4,110; +4,570**							Изменение проекта
445	02-01-03	Конструктивные решения	203		Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий	10 м2 конструкций	86,2	0		-86,2	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
446	02-01-03	Конструктивные решения	204		Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной до 12 см	10 м2 конструкций	86,2	0		-86,2	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
447	02-01-03	Конструктивные решения	205		Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2	862	0		-862	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
448	02-01-03	Конструктивные решения	206		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	87,493	0		-87,493	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
449	02-01-03	Конструктивные решения	207		Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром до 8 мм	1 т арматуры, закладных деталей	0,3448	0		-0,3448	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
450	02-01-03	Конструктивные решения	208		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	3,448	0		-3,448	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
451	02-01-03	Конструктивные решения	209		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	51,72	15,4		-36,32	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
452	02-01-03	Конструктивные решения	210		Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	52,7544	15,4		-37,3544	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
453	02-01-03	Конструктивные решения	211		Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	100 м2 поверхности покрытия изоляции	8,62	0		-8,62	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
454	02-01-03	Конструктивные решения	212		Изолон	м2	887,86	0		-887,86	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
455	02-01-03	Конструктивные решения	213		Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	100 м2 поверхности покрытия изоляции	8,62	3,1		-5,52	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
456	02-01-03	Конструктивные решения	214		Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8	м2	1724	620		-1104	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
457	02-01-03	Конструктивные решения			**Монолитная ж/б плита перекрытия, толщ. слоя 100 мм отм. +7,150; +7,790; +8,780**							Изменение проекта
458	02-01-03	Конструктивные решения	217		Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий	10 м2 конструкций	86,2	0		-86,2	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
459	02-01-03	Конструктивные решения	218		Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной до 12 см	10 м2 конструкций	86,2	0		-86,2	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта

460	02-01-03	Конструктивные решения	219		Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2	862	0		-862	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
461	02-01-03	Конструктивные решения	220		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	87,493	0		-87,493	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
462	02-01-03	Конструктивные решения	221		Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром до 8 мм	1 т арматуры, закладных деталей	3,448	0		-3,448	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
463	02-01-03	Конструктивные решения	222		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	3,448	0		-3,448	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
464	02-01-03	Конструктивные решения	223		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	51,72	15,4		-36,32	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
465	02-01-03	Конструктивные решения	224		Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	52,7544	15,4		-37,3544	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
466	02-01-03	Конструктивные решения	225		Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	100 м2 поверхности покрытия изоляции	8,62	0		-8,62	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
467	02-01-03	Конструктивные решения	226		Изолон	м2	887,86	0		-887,86	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
468	02-01-03	Конструктивные решения	227		Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	100 м2 поверхности покрытия изоляции	8,62	3,1		-5,52	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
469	02-01-03	Конструктивные решения	228		Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8	м2	1724	620		-1104	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
470	02-01-03	Конструктивные решения			**Монолитная ж/б плита перекрытия, толщ. слоя 100 мм отм. +10,980; +11,390; +12,700**							Изменение проекта
471	02-01-03	Конструктивные решения	231		Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий	10 м2 конструкций	79,5	0		-79,5	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
472	02-01-03	Конструктивные решения	232		Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной до 12 см	10 м2 конструкций	79,5	0		-79,5	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
473	02-01-03	Конструктивные решения	233		Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2	795	0		-795	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
474	02-01-03	Конструктивные решения	234		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	80,6925	0		-80,6925	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
475	02-01-03	Конструктивные решения	235		Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром до 8 мм	1 т арматуры, закладных деталей	3,18	0		-3,18	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
476	02-01-03	Конструктивные решения	236		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	3,18	0		-3,18	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
477	02-01-03	Конструктивные решения	237		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	47,7	15,4		-32,3	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
478	02-01-03	Конструктивные решения	238		Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	48,654	15,4		-33,254	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
479	02-01-03	Конструктивные решения	239		Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	100 м2 поверхности покрытия изоляции	7,95	0		-7,95	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
480	02-01-03	Конструктивные решения	240		Изолон	м2	818,85	0		-818,85	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
481	02-01-03	Конструктивные решения	241		Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	100 м2 поверхности покрытия изоляции	7,95	3,1		-4,85	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
482	02-01-03	Конструктивные решения	242		Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8	м2	1590	620		-970	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
483	02-01-03	Конструктивные решения			**Монолитная ж/б плита перекрытия , толщ. слоя 100 мм, отм. +14,930; +15,150; +16,570**							Изменение проекта
484	02-01-03	Конструктивные решения	245		Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий	10 м2 конструкций	94	0		-94	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
485	02-01-03	Конструктивные решения	246		Бетонирование перекрытий с помощью бадьи в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной до 12 см	10 м2 конструкций	94	0		-94	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта

486	02-01-03	Конструктивные решения	247		Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2	940	0		-940	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
487	02-01-03	Конструктивные решения	248		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	м3	95,41	0		-95,41	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
488	02-01-03	Конструктивные решения	249		Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром до 8 мм	1 т арматуры, закладных деталей	3,76	0		-3,76	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
489	02-01-03	Конструктивные решения	250		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	3,76	0		-3,76	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
490	02-01-03	Конструктивные решения	251		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	4,8	0		-4,8	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
491	02-01-03	Конструктивные решения	252		Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	4,896	0		-4,896	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
492	02-01-03	Конструктивные решения	253		Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	51,6	30,8		-20,8	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
493	02-01-03	Конструктивные решения	254		Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	43,86	7,73		-36,13	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
494	02-01-03	Конструктивные решения	255		Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL	м3	131,58	23,07		-108,51	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
495	02-01-03	Конструктивные решения	256		Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой	100 м2 поверхности покрытия изоляции	9,4	0		-9,4	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
496	02-01-03	Конструктивные решения	257		Изолон	м2	968,2	0		-968,2	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
497	02-01-03	Конструктивные решения	258		Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	100 м2 поверхности покрытия изоляции	9,4	3,1		-6,3	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
498	02-01-03	Конструктивные решения	259		Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8	м2	1880	620		-1260	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
499	02-01-03	Конструктивные решения			**корпус А-тип 1**							Изменение проекта
500	02-01-03	Конструктивные решения	260		Уплотнение грунта (прим.)	100 м2 площади уплотнения	0,85	0		-0,85	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
501	02-01-03	Конструктивные решения	261		Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	77	0		-77	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
502	02-01-03	Конструктивные решения	262		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,14	0		-0,14	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
503	02-01-03	Конструктивные решения	263		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	14,28	0		-14,28	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
504	02-01-03	Конструктивные решения	264		Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	1,63	0		-1,63	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
505	02-01-03	Конструктивные решения	265		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат	л	48,9	0		-48,9	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
506	02-01-03	Конструктивные решения	266		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,4	0		-1,4	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
507	02-01-03	Конструктивные решения	267		Техноэласт ЭПП	м2	162,4	0		-162,4	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
508	02-01-03	Конструктивные решения	268		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	1,4	0		-1,4	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
509	02-01-03	Конструктивные решения	269		Техноэласт ЭПП	м2	162,4	0		-162,4	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
510	02-01-03	Конструктивные решения	270		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,85	0		-0,85	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
511	02-01-03	Конструктивные решения	271		Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,85	0		-0,85	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта

512	02-01-03	Конструктивные решения	272		Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,17	0		-0,17	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
513	02-01-03	Конструктивные решения	273		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	1,506	0		-1,506	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
514	02-01-03	Конструктивные решения	274		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	17,26	0		-17,26	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
515	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 1. Устройство полов подвала**							Изменение проекта
516	02-01-03	Конструктивные решения		89	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	0	8,80	8,80		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
517	02-01-03	Конструктивные решения		89,1	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	0	44,89	44,89		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
518	02-01-03	Конструктивные решения		90	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0	0,62	0,62		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
519	02-01-03	Конструктивные решения		90,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	62,85	62,85		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
520	02-01-03	Конструктивные решения		91	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0	8,80	8,80		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
521	02-01-03	Конструктивные решения		91,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л	0	264,06	264,06		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
522	02-01-03	Конструктивные решения		92	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и	100 м2	0	9,68	9,68		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
523	02-01-03	Конструктивные решения		92,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2	0	1084,41	1084,41		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
524	02-01-03	Конструктивные решения		93	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и	100 м2	0	9,68	9,68		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
525	02-01-03	Конструктивные решения		93,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2	0	1084,41	1084,41		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
526	02-01-03	Конструктивные решения		94	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	0	26,40	26,40		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
527	02-01-03	Конструктивные решения		94,1	Плиты пенополистирольные М50	м3	0	26,93	26,93		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		95	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		8,802	8,80			Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		96	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3		0,9682	0,97			Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		96,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3		98,2723	98,27			Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		96,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		3,8236	3,82		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
531	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 4. Корпус А -тип 2 (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
532	02-01-03	Конструктивные решения		97	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	0	1,171	1,17		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
533	02-01-03	Конструктивные решения		97,1	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	0	5,972	5,97		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
534	02-01-03	Конструктивные решения		98	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0	58,550	58,55		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
535	02-01-03	Конструктивные решения		98,1	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м3	0	65,576	65,58		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
536	02-01-03	Конструктивные решения		99	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0	0,117	0,12		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
537	02-01-03	Конструктивные решения		99,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	11,944	11,94		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
538	02-01-03	Конструктивные решения		100	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0	1,171	1,17		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
539	02-01-03	Конструктивные решения		100,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л	0	35,130	35,13		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта

540	02-01-03	Конструктивные решения		101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой	100 м2	0	1,286	1,29		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
541	02-01-03	Конструктивные решения		101,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2	0	144,032	144,03		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
542	02-01-03	Конструктивные решения		102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, последующий слой	100 м2	0	1,286	1,29		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
543	02-01-03	Конструктивные решения		102,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2	0	144,032	144,03		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
544	02-01-03	Конструктивные решения		103	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0	1,171	1,17		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
545	02-01-03	Конструктивные решения		103,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	2,389	2,39		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
546	02-01-03	Конструктивные решения		104	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0	0,355	0,36		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
547	02-01-03	Конструктивные решения		104,1	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	т	0	0,355	0,36		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
548	02-01-03	Конструктивные решения		105	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм)	100 м2	0	1,171	1,17		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
549	02-01-03	Конструктивные решения		105,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	1,194	1,19		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
550	02-01-03	Конструктивные решения		106	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3	0	0,141	0,14		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
551	02-01-03	Конструктивные решения		106,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	0	14,261	14,26		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
552	02-01-03	Конструктивные решения		106,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0	1,686	1,69		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
553	02-01-03	Конструктивные решения		107	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0	1,170	1,17		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
554	02-01-03	Конструктивные решения		108	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	0	11,710	11,71		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
555	02-01-03	Конструктивные решения		108,1	Плиты пенополистирольные М50	м3	0	11,944	11,94		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
556	02-01-03	Конструктивные решения		109	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0	1,171	1,17		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
557	02-01-03	Конструктивные решения		109,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	2,389	2,39		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
558	02-01-03	Конструктивные решения		110	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 40мм)	100 м2	0	1,171	1,17		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
559	02-01-03	Конструктивные решения		110,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	2,389	2,39		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
560	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 5. Корпус А тип 3 (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
561	02-01-03	Конструктивные решения		111	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0	2,00	2,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
562	02-01-03	Конструктивные решения		111,1	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,8(1м2-8,4 кг 200,09*8,4=1680,756кг,)	т	0	1,68	1,68		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
563	02-01-03	Конструктивные решения		112	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	т	0	2,18	2,18		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
564	02-01-03	Конструктивные решения		112,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т	0	2,18	2,18		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
565	02-01-03	Конструктивные решения		113	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см	10 м2	0	18,20	18,20		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
566	02-01-03	Конструктивные решения		113,1	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0	19,11	19,11		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
567	02-01-03	Конструктивные решения			Устройство засыпки: щебень из пеностекла		0		0,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
568	02-01-03	Конструктивные решения		114	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	0	136,43	136,43		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
569	02-01-03	Конструктивные решения		114,1	Щебень из пеностекла, плотность 240 кг/м3, фракция 20-40 мм	м3	0	150,07	150,07		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
570	02-01-03	Конструктивные решения		115	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0	0,87	0,87		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
571	02-01-03	Конструктивные решения		115,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т	0	0,87	0,87		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
572	02-01-03	Конструктивные решения		116	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0	1,82	1,82		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
573	02-01-03	Конструктивные решения		116,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М400	м3	0	3,71	3,71		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
574	02-01-03	Конструктивные решения		117	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 40мм)	100 м2	0	1,82	1,82		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
575	02-01-03	Конструктивные решения		117,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М400	м3	0	3,71	3,71		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
576	02-01-03	Конструктивные решения		118	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0	0,61	0,61		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта

577	02-01-03	Конструктивные решения		118,1	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	т	0	0,61	0,61		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
578	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 6. Корпус Б -тип 1 (новая ВОР)**							Изменение проекта
579	02-01-03	Конструктивные решения		119	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	0	0,82	0,82		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
580	02-01-03	Конструктивные решения		120	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0	41,05	41,05		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
581	02-01-03	Конструктивные решения		120,1	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м3	0	45,98	45,98		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
582	02-01-03	Конструктивные решения		121	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0	0,08	0,08		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
583	02-01-03	Конструктивные решения		121,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	8,37	8,37		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
584	02-01-03	Конструктивные решения		122	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0	0,82	0,82		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
585	02-01-03	Конструктивные решения		122,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л	0	24,36	24,36		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
586	02-01-03	Конструктивные решения		123	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой	100 м2	0	0,90	0,90		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
587	02-01-03	Конструктивные решения		123,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2	0	101,15	101,15		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
588	02-01-03	Конструктивные решения		124	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, последующий слой	100 м2	0	0,90	0,90		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
589	02-01-03	Конструктивные решения		124,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2	0	101,15	101,15		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
590	02-01-03	Конструктивные решения		125	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0	0,82	0,82		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
591	02-01-03	Конструктивные решения		125,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	1,67	1,67		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
592	02-01-03	Конструктивные решения		126	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм)	100 м2	0	0,82	0,82		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
593	02-01-03	Конструктивные решения		126,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	0,84	0,84		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
594	02-01-03	Конструктивные решения		127	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3	0	0,16	0,16		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
595	02-01-03	Конструктивные решения		127,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	0	16,67	16,67		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
596	02-01-03	Конструктивные решения		127,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0	1,97	1,97		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
597	02-01-03	Конструктивные решения		128	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0	0,82	0,82		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
598	02-01-03	Конструктивные решения		129	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	0	8,21	8,21		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
599	02-01-03	Конструктивные решения		129,1	Плиты пенополистирольные М50	м3	0	8,37	8,37		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
600	02-01-03	Конструктивные решения		130	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0	0,82	0,82		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
601	02-01-03	Конструктивные решения		130,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	1,67	1,67		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
602	02-01-03	Конструктивные решения		131	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 40мм)	100 м2	0	0,82	0,82		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
603	02-01-03	Конструктивные решения		131,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	1,67	1,67		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
604	02-01-03	Конструктивные решения		132	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0	0,25	0,25		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
605	02-01-03	Конструктивные решения		132,1	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	т	0	0,25	0,25		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
606	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 7. Корпус Б-тип 2**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
607	02-01-03	Конструктивные решения		133	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	0	4,66	4,66		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
608	02-01-03	Конструктивные решения		134	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0	232,85	232,85		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
609	02-01-03	Конструктивные решения		134,1	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м3	0	260,79	260,79		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
610	02-01-03	Конструктивные решения		135	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0	0,47	0,47		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
611	02-01-03	Конструктивные решения		135,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	47,50	47,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
612	02-01-03	Конструктивные решения		136	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0	4,66	4,66		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
613	02-01-03	Конструктивные решения		136,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л	0	139,71	139,71		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
614	02-01-03	Конструктивные решения		137	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой	100 м2	0	10,25	10,25		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
615	02-01-03	Конструктивные решения		137,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2	0	1147,49	1147,49		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта

616	02-01-03	Конструктивные решения		138	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, последующий слой	100 м2	0	10,25	10,25		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
617	02-01-03	Конструктивные решения		138,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2	0	1147,49	1147,49		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
618	02-01-03	Конструктивные решения		139	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0	4,66	4,66		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
619	02-01-03	Конструктивные решения		139,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	9,50	9,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
620	02-01-03	Конструктивные решения		140	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм)	100 м2	0	4,66	4,66		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
621	02-01-03	Конструктивные решения		140,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	4,75	4,75		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
622	02-01-03	Конструктивные решения		141	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3	0	0,56	0,56		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
623	02-01-03	Конструктивные решения		141,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	0	56,72	56,72		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
624	02-01-03	Конструктивные решения		141,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0	6,71	6,71		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
625	02-01-03	Конструктивные решения		142	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0	4,66	4,66		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
626	02-01-03	Конструктивные решения		143	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	0	46,57	46,57		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
627	02-01-03	Конструктивные решения		143,1	Плиты пенополистирольные М50	м3	0	47,50	47,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
628	02-01-03	Конструктивные решения		144	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0	4,66	4,66		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
629	02-01-03	Конструктивные решения		144,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	9,50	9,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
630	02-01-03	Конструктивные решения		145	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 40мм)	100 м2	0	4,66	4,66		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
631	02-01-03	Конструктивные решения		145,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	9,50	9,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
632	02-01-03	Конструктивные решения		146	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0	1,41	1,41		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
633	02-01-03	Конструктивные решения		146,1	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0	1,41	1,41		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
634	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 8.Корпус Б-тип 3 (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
635	02-01-03	Конструктивные решения		147	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2	0	4,8928	4,89		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
636	02-01-03	Конструктивные решения		147,1	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,8(1м2-8,4 кг 200,09*8,4=1680,756кг,)	т	0	4,110549	4,11		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
637	02-01-03	Конструктивные решения		148	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	т	0	5,3356	5,34		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
638	02-01-03	Конструктивные решения		148,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т	0	5,3356	5,34		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
639	02-01-03	Конструктивные решения		149	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см	10 м2	0	48,928	48,93		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
640	02-01-03	Конструктивные решения		149,1	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0	51,3744	51,37		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
641	02-01-03	Конструктивные решения			Устройство засыпки: щебень из пеностекла		0		0,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
642	02-01-03	Конструктивные решения		150	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	0	333,6	333,60		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
643	02-01-03	Конструктивные решения		150,1	Щебень из пеностекла, плотность 240 кг/м3, фракция 20-40 мм	м3	0	366,96	366,96		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
644	02-01-03	Конструктивные решения		151	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0	2,135	2,14		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
645	02-01-03	Конструктивные решения		151,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т	0	2,135	2,14		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
646	02-01-03	Конструктивные решения		152	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0	4,8928	4,89		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
647	02-01-03	Конструктивные решения		152,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М400	м3	0	9,981312	9,98		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
648	02-01-03	Конструктивные решения		153	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 40мм)	100 м2	0	4,8928	4,89		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
649	02-01-03	Конструктивные решения		153,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М400	м3	0	9,981312	9,98		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
650	02-01-03	Конструктивные решения		154	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0	1,48	1,48		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
651	02-01-03	Конструктивные решения		154,1	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	0	1,48	1,48		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
652	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 10.Корпус В-тип 1**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
653	02-01-03	Конструктивные решения		155	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0	0,643	0,64		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
654	02-01-03	Конструктивные решения		156	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0	6,43	6,43		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта

655	02-01-03	Конструктивные решения		156,1	Плиты минераловатные "Флор Баттс" ROCKWOOL	м3	0	6,5586	6,56		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
656	02-01-03	Конструктивные решения		157	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0	0,643	0,64		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
657	02-01-03	Конструктивные решения		157,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М400	м3	0	1,31172	1,31		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
658	02-01-03	Конструктивные решения		158	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 40мм)	100 м2	0	0,643	0,64		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
659	02-01-03	Конструктивные решения		158,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М400	м3	0	1,31172	1,31		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
660	02-01-03	Конструктивные решения		159	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0	0,195	0,20		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
661	02-01-03	Конструктивные решения		159,1	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	т	0	0,195	0,20		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
662	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 11.Корпус В-тип 2 (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
663	02-01-03	Конструктивные решения		160	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	0	2,944	2,94		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
664	02-01-03	Конструктивные решения		161	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0	147,2	147,20		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
665	02-01-03	Конструктивные решения		161,1	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м3	0	164,864	164,86		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
666	02-01-03	Конструктивные решения		162	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0	0,2944	0,29		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
667	02-01-03	Конструктивные решения		162,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	30,0288	30,03		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
668	02-01-03	Конструктивные решения		163	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0	2,944	2,94		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
669	02-01-03	Конструктивные решения		163,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л	0	88,32	88,32		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
670	02-01-03	Конструктивные решения		164	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой	100 м2	0	3,2384	3,24		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
671	02-01-03	Конструктивные решения		164,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2	0	362,7008	362,70		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
672	02-01-03	Конструктивные решения		165	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, последующий слой	100 м2	0	3,2384	3,24		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
673	02-01-03	Конструктивные решения		165,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2	0	362,7008	362,70		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
674	02-01-03	Конструктивные решения		166	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0	2,944	2,94		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
675	02-01-03	Конструктивные решения		166,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	6,00576	6,01		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
676	02-01-03	Конструктивные решения		167	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм)	100 м2	0	2,944	2,94		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
677	02-01-03	Конструктивные решения		167,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	3,00288	3,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
678	02-01-03	Конструктивные решения		168	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3	0	0,3533	0,35		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
679	02-01-03	Конструктивные решения		168,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	0	35,85995	35,86		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
680	02-01-03	Конструктивные решения		168,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0	4,2396	4,24		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
681	02-01-03	Конструктивные решения		169	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0	2,944	2,94		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
682	02-01-03	Конструктивные решения		170	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0	29,44	29,44		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
683	02-01-03	Конструктивные решения		170,1	Плиты минераловатные "Флор Баттс" ROCKWOOL	м3	0	30,0288	30,03		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
684	02-01-03	Конструктивные решения		171	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0	2,944	2,94		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
685	02-01-03	Конструктивные решения		171,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	6,00576	6,01		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
686	02-01-03	Конструктивные решения		172	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 40мм)	100 м2	0	2,944	2,94		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
687	02-01-03	Конструктивные решения		172,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0	6,00576	6,01		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
688	02-01-03	Конструктивные решения		173	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0	0,891	0,89		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
689	02-01-03	Конструктивные решения		173,1	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	т	0	0,891	0,89		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист79	Изменение проекта
690	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 14. Монолитная ж/б плита перекрытия ,толщина 100 мм , отм +3,130, +4.110..+4.570**							Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения			Монолитная ж/б плита по несъемной опалубке 100 мм						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		174	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2		19,5	19,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		174,1	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,8	т		18,018	18,02		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта

	02-01-03	Конструктивные решения		175	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	т		43,356	43,36		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		175,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		43,356	43,36		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		176	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см	10 м2		195	195,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		176,1	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3		204,75	204,75		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		177	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		19,5	19,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		177,2	Гидрошумоизоляция Техноэласт Акустик Супер - 5мм	м2		2386,8	2386,80		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		178	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3		487,5	487,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		178,1	Щебень из пеностекла, плотность 240 кг/м3, фракция 20-40 мм	м3		536,25	536,25		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		179	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		21,45	21,45		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		180	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		7,756	7,76		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		180,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		7,756	7,76		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		181	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		19,5	19,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		181,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3		39,78	39,78		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		182	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 60мм)	100 м2		19,5	19,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		182,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3		79,56	79,56		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 48	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 15.Монолитная ж/б плита перекрытия, толщ. слоя 100 мм отм. +7,150,+7,790,+8,780**							Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения			Монолитная ж/б плита по несъемной опалубке 100 мм							Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		184	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2		20,43	20,43		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		184,1	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,8	т		18,87732	18,88		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		185	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	т		45,424	45,42		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		185,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		45,424	45,42		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		186	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см	10 м2		204,3	204,30		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		186,1	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3		214,515	214,52		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		187	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		20,43	20,43		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		187,2	Гидрошумоизоляция Техноэласт Акустик Супер - 5мм	м2		2500,632	2500,63		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		188	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3		510,75	510,75		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		188,1	Щебень из пеностекла, плотность 240 кг/м3, фракция 20-40 мм	м3		561,825	561,83		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		189	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		22,47	22,47		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		190	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		8,077	8,08		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		190,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		8,077	8,08		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		191	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		20,43	20,43		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		191,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3		41,6772	41,68		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта

	02-01-03	Конструктивные решения		192	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 60мм)	100 м2		20,43	20,43		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		192,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3		83,3544	83,35		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 16.Монолитная ж/б плита перекрытия, толщ. слоя 100 мм отм. +10,980; +11,390; +12,700**							Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения			Монолитная ж/б плита по несъемной опалубке 100 мм							Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		193	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2		20,48	20,48		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		193,1	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,8	т		18,92352	18,92		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 50	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		194	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	т		45,535	45,54			Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		194,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		45,535	45,54		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		195	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см	10 м2		204,8	204,80		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		195,1	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3		215,04	215,04		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		196	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		20,48	20,48		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		196,2	Гидрошумоизоляция Техноэласт Акустик Супер - 5мм	м2		2506,752	2506,75		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		197	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3		512	512,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		197,1	Щебень из пеностекла, плотность 240 кг/м3, фракция 20-40 мм	м3		563,2	563,20		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		198	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		22,53	22,53		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		199	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		8,141	8,14		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		199,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		8,141	8,14		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		200	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		20,48	20,48		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		200,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3		41,7792	41,78		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		201	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 60мм)	100 м2		20,48	20,48		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		201,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3		83,5584	83,56		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 17.Монолитная ж/б плита перекрытия , толщ. слоя 100 мм, отм. +14,930; +15,150; +16,570**							Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения			Монолитная ж/б плита по несъемной опалубке 100 мм							Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		202	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2		17,85	17,85		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		202,1	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,8	т		16,4934	16,49		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		203	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	т		39,687	39,69		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 52	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		203,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		39,687	39,69			Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		204	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см	10 м2		178,5	178,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		204,1	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3		187,425	187,43		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		205	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		17,85	17,85		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		205,2	Гидрошумоизоляция Техноэласт Акустик Супер - 5мм	м2		2184,84	2184,84		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта

	02-01-03	Конструктивные решения		206	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3		446,25	446,25		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		206,1	Щебень из пеностекла, плотность 240 кг/м3, фракция 20-40 мм	м3		490,875	490,88		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		207	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		19,635	19,64		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		208	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		7,115	7,12		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		208,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		7,115	7,12		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		209	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		17,85	17,85		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		209,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3		36,414	36,41		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		210	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 60мм)	100 м2		17,85	17,85		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		210,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3		72,828	72,83		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 18.Монолитная ж/б плита перекрытия , толщ. слоя 100 мм, отм. +18.600,+22,470 (новая ВОР)**							Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения			Монолитная ж/б плита по несъемной опалубке 100 мм							Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		211	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2		2,13	2,13		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		211,1	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,8	т		1,96812	1,97		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		212	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	т		4,736	4,74		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		212,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		4,736	4,74		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		213	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 12 см	10 м2		21,3	21,30			Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		213,1	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3		22,365	22,37		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		214	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		2,13	2,13		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		214,2	Гидрошумоизоляция Техноэласт Акустик Супер - 5мм	м2		260,712	260,71		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		215	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3		53,25	53,25		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		215,1	Щебень из пеностекла, плотность 240 кг/м3, фракция 20-40 мм	м3		58,575	58,58		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		216	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		2,343	2,34		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		217	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0,846	0,85		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		217,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0,846	0,85		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		218	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		2,13	2,13		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		218,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3		4,3452	4,35		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		219	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 60мм)	100 м2		2,13	2,13		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		219,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3		8,6904	8,69		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 54	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения			**Раздел 7.1 Устройство фундаментов под оборудование**							Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		220	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т металлоконструкций		2,458	2,46		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 112	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		220,1	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 5 мм (6,73кг/мп)	м		331,65	331,65		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 112	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		220,2	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,226	0,23		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 112	Изменение проекта

801	02-01-03	Конструктивные решения			**Раздел 8. Кровля**							Изменение проекта
802	02-01-03	Конструктивные решения			**Монтаж стропильных балок, стоек, прогонов**							Изменение проекта
803	02-01-03	Конструктивные решения	277		Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т	1 т конструкций	72,45215	0		-72,45215	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
804	02-01-03	Конструктивные решения	278		Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий покрытий (фермы, балки)	10 т конструкций	0,7245215	0		-0,7245215	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
805	02-01-03	Конструктивные решения	279		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 26-40	т	28,314005	0		-28,314005	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
806	02-01-03	Конструктивные решения	280		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 20-24	т	14,719274	0		-14,719274	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
807	02-01-03	Конструктивные решения	281		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 12	т	1,436917	0		-1,436917	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
808	02-01-03	Конструктивные решения	282		Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 75-75 мм	т	1,326995	0		-1,326995	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
809	02-01-03	Конструктивные решения	283		Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки более 80 мм	т	4,602015	0		-4,602015	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
810	02-01-03	Конструктивные решения	284		Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5	т	0,65871	0		-0,65871	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
811	02-01-03	Конструктивные решения	285		Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 160х160 мм, толщина стенки 6 мм	т	2,643038	0		-2,643038	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
812	02-01-03	Конструктивные решения	286		Швеллеры № 30 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235	т	21,487447	0		-21,487447	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
813	02-01-03	Конструктивные решения	287		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм	т	1,743833	0		-1,743833	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
814	02-01-03	Конструктивные решения	288		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 14-18 мм	т	0,375592	0		-0,375592	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
815	02-01-03	Конструктивные решения	289		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 20-25 мм	т	0,359744	0		-0,359744	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
816	02-01-03	Конструктивные решения	290		Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-9 мм	т	0,491174	0		-0,491174	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
817	02-01-03	Конструктивные решения		221	Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом: до 24 м массой до 3,0 т	т	0	132,3010	132,3010		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
818	02-01-03	Конструктивные решения		221,1	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 25	т	0	22,8470	22,8470		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
819	02-01-03	Конструктивные решения		221,2	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 12	т	0	0,8500	0,8500		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
820	02-01-03	Конструктивные решения		221,3	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 20-24	т	0	14,0050	14,0050		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
821	02-01-03	Конструктивные решения		221,4	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь: полуспокойная, № 26-40	т	0	2,5920	2,5920		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
822	02-01-03	Конструктивные решения		221,5	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь: полуспокойная, № 26-40	т	0	0,2750	0,2750		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
823	02-01-03	Конструктивные решения		221,6	Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь: полуспокойная, № 20-24, 26-40	т	0	0,1000	0,1000		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
824	02-01-03	Конструктивные решения		221,7	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм	т	0	0,8870	0,8870		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
825	02-01-03	Конструктивные решения		221,8	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм	т	0	0,6670	0,6670		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
826	02-01-03	Конструктивные решения		221,9	Швеллеры № 16, марка стали Ст3пс5	т	0	0,4680	0,4680		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
827	02-01-03	Конструктивные решения		221,10	Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс5	т	0	73,2240	73,2240		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта

828	02-01-03	Конструктивные решения		221,11	Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс	т	0	1,1060	1,1060		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
829	02-01-03	Конструктивные решения		221,12	Швеллеры: № 24 сталь марки Ст3пс	т	0	1,0470	1,0470		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
830	02-01-03	Конструктивные решения		221,13	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245	т	0	4,1250	4,1250		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
831	02-01-03	Конструктивные решения		221,14	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 160х160 мм, толщина стенки 6 мм	т	0	1,9410	1,9410		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
832	02-01-03	Конструктивные решения		221,15	Швеллеры № 30, из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки, сталь марки С235	т	0	0,2930	0,2930		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
833	02-01-03	Конструктивные решения		221,16	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-9 мм	т	0	5,9440	5,9440		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
834	02-01-03	Конструктивные решения		221,17	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм	т	0	3,3180	3,3180		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
835	02-01-03	Конструктивные решения		221,18	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 14-18 мм	т	0	0,0150	0,0150		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
836	02-01-03	Конструктивные решения		221,19	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 20-25 мм	т	0	0,3970	0,3970		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
837	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 2.Монтаж конструкций шахт и слуховых окон (Новая ВОР)**							Изменение проекта
838	02-01-03	Конструктивные решения		222	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		2,138	2,1380		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
839	02-01-03	Конструктивные решения		222,1	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2,045	2,0450		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
840	02-01-03	Конструктивные решения		222,2	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,093	0,0930		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 64-73	Изменение проекта
841	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 3.Устройство площадок под оборудование (новая ВОР)**							Изменение проекта
842	02-01-03	Конструктивные решения		223	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т металлоконструкций		4,001	4,0010		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 66	Изменение проекта
843	02-01-03	Конструктивные решения		223,1	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50х50 мм, толщина стенки 5 мм	м		78,45	78,4500		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 66	Изменение проекта
844	02-01-03	Конструктивные решения		223,2	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 80х80 мм, толщина стенки 5 мм	м		27,22	27,2200		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 66	Изменение проекта
845	02-01-03	Конструктивные решения		223,3	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 100 мм, толщина стенки 3-6 мм	т		0,055	0,0550		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 66	Изменение проекта
846	02-01-03	Конструктивные решения		223,4	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2,915	2,9150		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 66	Изменение проекта
847	02-01-03	Конструктивные решения		223,5	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,161	0,1610		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 66	Изменение проекта
848	02-01-03	Конструктивные решения		224	Монтаж защитных ограждений оборудования	т		1,291	1,2910		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 66	Изменение проекта
849	02-01-03	Конструктивные решения		224,1	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 мм, толщиной 5 мм	т		1,291	1,2910		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 66	Изменение проекта
850	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 4.Устройство контробрешетки**							Изменение проекта
851	02-01-03	Конструктивные решения	291		Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	21,45024	0		-21,45024	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 69,70,71	Изменение проекта
852	02-01-03	Конструктивные решения	292		Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий покрытий (фермы, балки)	10 т конструкций	2,145024	0		-2,145024	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 69,70,71	Изменение проекта

853	02-01-03	Конструктивные решения	293		Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х100 мм, толщина стенки 3 мм	т	23,140328	0		-23,140328	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 69,70,71	Изменение проекта
854	02-01-03	Конструктивные решения		225	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		3,20	3,20		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 69,70,71	Изменение проекта
855	02-01-03	Конструктивные решения		225,1	Стальной оцинкованный профиль ПШ-55-1 (1,12 кг на 1 мп; 3200/1,12=2857,14 мп)	МП		2857,14	2857,14		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 69,70,71	Изменение проекта
856	02-01-03	Конструктивные решения		225,2	Конструкции стальные	т		3,20	3,20		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 69,70,71	Изменение проекта
857	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 5.Окраска металлоконструкций**							Изменение проекта
858	02-01-03	Конструктивные решения	294	226	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	755,1	1072	316,9		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
859	02-01-03	Конструктивные решения	295	227	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	7,551	10,72	3,169		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
860	02-01-03	Конструктивные решения	296	228	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К	100 м2 окрашиваемой поверхности	25,17	35,73	10,56		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
861	02-01-03	Конструктивные решения	297	229	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	25,17	35,73	10,56		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
862	02-01-03	Конструктивные решения										Изменение проекта
863	02-01-03	Конструктивные решения	298		Устройство поясов в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0,45	0,45	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
864	02-01-03	Конструктивные решения	299		Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	3,6	3,6	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
865	02-01-03	Конструктивные решения	300		Устройство поясов в опалубке	100 м3 железобетона в деле	0,135	0,135	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
866	02-01-03	Конструктивные решения	301		Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	1,08	1,08	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
867	02-01-03	Конструктивные решения	302		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	13,7	13,7	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
868	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 7.Обрешетка из оцинкованного вентилируемого прогона**							Изменение проекта
869	02-01-03	Конструктивные решения	303		Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН	100 м2 обрешетки	23,94	0		-23,94	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
870	02-01-03	Конструктивные решения	304		Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap	10 м2	27,7704	0		-27,7704	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
871	02-01-03	Конструктивные решения									765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
872	02-01-03	Конструктивные решения	306		Устройство по фермам настила защитного /Гипсокартон ГКЛВО в 2слоя/	100 м2 покрытия	23,94	0		-23,94	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
873	02-01-03	Конструктивные решения	307		Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	5362,56	0		-5362,56	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
874	02-01-03	Конструктивные решения	308		Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	23,94	0		-23,94	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
875	02-01-03	Конструктивные решения	309		Пленка пароизоляционная	10 м2	263,34	0		-263,34	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
876	02-01-03	Конструктивные решения	310		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху	1 м3 изоляции	478,8	0		-478,8	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
877	02-01-03	Конструктивные решения	311		Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL	м3	464,4	0		-464,4	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
878	02-01-03	Конструктивные решения	312		Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	100 м2 кровли	23,94	0		-23,94	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
879	02-01-03	Конструктивные решения	313		Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	-23,94	0		23,94	765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта

880	02-01-03	Конструктивные решения		232	Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли (12460кг/0,99кг=12586мп)	100 м	0	125,86	125,86		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
881	02-01-03	Конструктивные решения		232,3	Стальной оцинкованный профиль ПШ-40-1	м	0	12586,00	12586,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 72,73	Изменение проекта
882	02-01-03	Конструктивные решения			**Раздел 8.1 Устройство лифтов (новая ВОР)**							Изменение проекта
883	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 1.Лифт ЛФ-1**							Изменение проекта
884	02-01-03	Конструктивные решения		233	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3		2,70	2,70		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
885	02-01-03	Конструктивные решения		233,1	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м3		2,97	2,97		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
886	02-01-03	Конструктивные решения		234	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,02	0,02		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
887	02-01-03	Конструктивные решения		234,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3		1,94	1,94		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
888	02-01-03	Конструктивные решения		235	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3		0,11	0,11		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
889	02-01-03	Конструктивные решения		235,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		10,66	10,66		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
890	02-01-03	Конструктивные решения		235,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т		0,35	0,35		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
891	02-01-03	Конструктивные решения		235,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		1,39	1,39		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
892	02-01-03	Конструктивные решения		236	Устройство железобетонных стен в инвентарной опалубке (подача бетона автобетононасосом) высотой: до 3 м, толщиной до 150 мм, с изготовлением арматурных каркасов (сеток)	100 м3		0,31	0,31		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
893	02-01-03	Конструктивные решения		236,1	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2		193,75	193,75		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
894	02-01-03	Конструктивные решения		236,2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		31,47	31,47		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
895	02-01-03	Конструктивные решения		236,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0,34	0,34		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
896	02-01-03	Конструктивные решения		236,4	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		4,09	4,09		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
897	02-01-03	Конструктивные решения		236,5	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		1,02	1,02		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
898	02-01-03	Конструктивные решения		237	Устройство железобетонных перекрытий в инвентарной опалубке (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм, с изготовлением арматурных каркасов (сеток)	100 м3		0,02	0,02		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
899	02-01-03	Конструктивные решения		237,1	Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2		7,50	7,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
900	02-01-03	Конструктивные решения		237,2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		1,52	1,52		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
901	02-01-03	Конструктивные решения		237,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0,03	0,03		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
902	02-01-03	Конструктивные решения		237,4	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		0,23	0,23		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
903	02-01-03	Конструктивные решения		238	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		0,66	0,66		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
904	02-01-03	Конструктивные решения		238,1	Строительный мусор	т		0,00	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
905	02-01-03	Конструктивные решения		239	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до 300мм)	100 отверстий		0,66	0,66		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
906	02-01-03	Конструктивные решения		239,1	Строительный мусор	т		0,01	0,01		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
907	02-01-03	Конструктивные решения		240	Установка анкерных болтов: химических	100 ШТ		0,66	0,66		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
908	02-01-03	Конструктивные решения		240,1	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	ШТ		66,00	66,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
909	02-01-03	Конструктивные решения		240,2	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ		8,00	8,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
910	02-01-03	Конструктивные решения		240,3	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм, оцинкованные	т		0,00	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта

911	02-01-03	Конструктивные решения		240,4	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
912	02-01-03	Конструктивные решения		241	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий		0,77	0,77		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
913	02-01-03	Конструктивные решения		241,1	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	ШТ		1,60	1,60		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
914	02-01-03	Конструктивные решения		242	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01 (до 250мм)	100 отверстий		0,77	0,77		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
915	02-01-03	Конструктивные решения		242,1	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	ШТ		0,40	0,40		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
916	02-01-03	Конструктивные решения		243	Установка анкерных болтов: химических	100 ШТ		0,77	0,77		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
917	02-01-03	Конструктивные решения		243,1	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	ШТ		77,00	77,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
918	02-01-03	Конструктивные решения		243,2	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ		9,00	9,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
919	02-01-03	Конструктивные решения		243,3	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм, оцинкованные	т		0,00	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
920	02-01-03	Конструктивные решения		243,4	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
921	02-01-03	Конструктивные решения		244	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа	т		0,59	0,59		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
922	02-01-03	Конструктивные решения		244,1	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь: С245	т		0,14	0,14		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
923	02-01-03	Конструктивные решения		244,2	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 70х70 мм, толщина стенки 4 мм 8,07 кг - 1 мп)	м		50,19	50,19		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
924	02-01-03	Конструктивные решения		244,3	Сталь полосовая: 100х10 мм, марка Ст3сп	т		0,41	0,41		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
925	02-01-03	Конструктивные решения		244,4	Конструкции стальные	т		0,59	0,59		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
926	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 2.Лифты ЛФ-3,.ЛФ-4,.ЛФ-7,.ЛФ-8**						765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
927	02-01-03	Конструктивные решения		245	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3		9,7	9,70		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
928	02-01-03	Конструктивные решения		245,1	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м3		10,67	10,67		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
929	02-01-03	Конструктивные решения		246	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,13785	0,14		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
930	02-01-03	Конструктивные решения		246,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3		14,0607	14,06		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
931	02-01-03	Конструктивные решения		247	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3		0,319	0,32		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
932	02-01-03	Конструктивные решения		247,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		32,3785	32,38		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
933	02-01-03	Конструктивные решения		247,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т		1,0527	1,05		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
934	02-01-03	Конструктивные решения		247,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		4,2108	4,21		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
935	02-01-03	Конструктивные решения		248	Устройство железобетонных стен в инвентарной опалубке (подача бетона автобетононасосом) высотой: до 3 м, толщиной до 150 мм, с изготовлением арматурных каркасов (сеток)	100 м3		1,244	1,24		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
936	02-01-03	Конструктивные решения		248,1	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2		777,5	777,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
937	02-01-03	Конструктивные решения		248,2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		126,266	126,27		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
938	02-01-03	Конструктивные решения		248,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		1,3684	1,37		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
939	02-01-03	Конструктивные решения		248,4	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		16,4208	16,42		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
940	02-01-03	Конструктивные решения		248,5	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		4,1052	4,11		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
941	02-01-03	Конструктивные решения		249	Устройство железобетонных перекрытий в инвентарной опалубке (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм, с изготовлением арматурных каркасов (сеток)	100 м3		0,158	0,16		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта

942	02-01-03	Конструктивные решения		249,1	Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2		79	79,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
943	02-01-03	Конструктивные решения		249,2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		16,037	16,04		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
944	02-01-03	Конструктивные решения		249,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0,316	0,32		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
945	02-01-03	Конструктивные решения		249,4	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		2,37	2,37		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
946	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 3.Узел А (КР 1.2, лист 81)**						765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
947	02-01-03	Конструктивные решения		250	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		9,4	9,40		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
948	02-01-03	Конструктивные решения		250,1	Строительный мусор	т		0,0564	0,06		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
949	02-01-03	Конструктивные решения		251	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до500мм)	100 отверстий		9,4	9,40		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
950	02-01-03	Конструктивные решения		251,1	Строительный мусор	т		0,0846	0,08		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
951	02-01-03	Конструктивные решения		252	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		1,478	1,48		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
952	02-01-03	Конструктивные решения		252,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		1,478	1,48		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
953	02-01-03	Конструктивные решения		253	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных металлическим каркасом	т		3,99	3,99		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
954	02-01-03	Конструктивные решения		253,1	Строительный мусор	т		0,55062	0,55		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
955	02-01-03	Конструктивные решения		253	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245	т		3,99	3,99		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
956	02-01-03	Конструктивные решения		253,1	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий		4,5	4,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
957	02-01-03	Конструктивные решения		254,1	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	ШТ		9,36	9,36		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
958	02-01-03	Конструктивные решения		255	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01	100 отверстий		4,5	4,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
959	02-01-03	Конструктивные решения		255,1	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	ШТ		4,68	4,68		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
960	02-01-03	Конструктивные решения		256	Установка анкерных болтов: химических	100 ШТ		4,5	4,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
961	02-01-03	Конструктивные решения		256,1	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	ШТ		450	450,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
962	02-01-03	Конструктивные решения		256,2	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ		50	50,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
963	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 4.Узел Б (КР 1.2 ,лист 81)**						765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
964	02-01-03	Конструктивные решения		257	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных металлическим каркасом	т		0,792	0,792		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
965	02-01-03	Конструктивные решения		257,1	Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс	т		0,792	0,792		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
966	02-01-03	Конструктивные решения		257,2	Строительный мусор	т		0,109296	0,109		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
967	02-01-03	Конструктивные решения		258	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,001032	0,001		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
968	02-01-03	Конструктивные решения		258,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3		0,105264	0,105		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
969	02-01-03	Конструктивные решения		259	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		0,9	0,900		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
970	02-01-03	Конструктивные решения		259,1	Строительный мусор	т		0,0054	0,005		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
971	02-01-03	Конструктивные решения		260	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до 500мм)	100 отверстий		0,9	0,900		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
972	02-01-03	Конструктивные решения		260,1	Строительный мусор	т		0,01728	0,017		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
973	02-01-03	Конструктивные решения		261	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,069075	0,069		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта

974	02-01-03	Конструктивные решения		261,2	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 500 мм	т		0,069075	0,069		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 80-84	Изменение проекта
975	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 5 Монолитный канал ЭОМ (новая ВОР)**							Изменение проекта
976	02-01-03	Конструктивные решения		262	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3		2,5	2,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
977	02-01-03	Конструктивные решения		262,1	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м3		2,75	2,75		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
978	02-01-03	Конструктивные решения		263	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,019	0,02		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
979	02-01-03	Конструктивные решения		263,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3		1,938	1,94		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
980	02-01-03	Конструктивные решения		264	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3		0,047	0,05		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
981	02-01-03	Конструктивные решения		264,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		4,7705	4,77		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
982	02-01-03	Конструктивные решения		264,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0,14	0,14		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
983	02-01-03	Конструктивные решения		264,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		1,26	1,26		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
984	02-01-03	Конструктивные решения		265	Устройство железобетонных стен в инвентарной опалубке (подача бетона автобетононасосом) высотой: до 3 м, толщиной до 150 мм, с изготовлением арматурных каркасов (сеток)	100 м3		0,084	0,08		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
985	02-01-03	Конструктивные решения		265,1	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2		52,5	52,50		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
986	02-01-03	Конструктивные решения		265,2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		8,526	8,53		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
987	02-01-03	Конструктивные решения		265,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0,252	0,25		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
988	02-01-03	Конструктивные решения		265,4	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		1	1,26		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
989	02-01-03	Конструктивные решения		266	Устройство железобетонных перекрытий в инвентарной опалубке (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм, с изготовлением арматурных каркасов (сеток)	100 м3		0	0,04		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
990	02-01-03	Конструктивные решения		266,1	Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2		22	22,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
991	02-01-03	Конструктивные решения		266,2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		4	4,47		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
992	02-01-03	Конструктивные решения		266,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0	0,13		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
993	02-01-03	Конструктивные решения		266,4	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		1	0,66		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
994	02-01-03	Конструктивные решения		267	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0	0,19		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
995	02-01-03	Конструктивные решения		267,1	Битум	т		0	0,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
996	02-01-03	Конструктивные решения		267,2	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг		46	45,60		765-09/15/ДСР-КР1.2, листы 85	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 10. Устройство монолитной лестницы в Корпусе А**							Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения										Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		268	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: до 6 м	100 м3		0,0382	0,0382		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		268,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		3,8773	3,8773		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		268,2	Конструкции стальные	т		0,0244	0,0244		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		268,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		0,6390	0,6390		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		268,4	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т		0,1360	#ССЫЛКА!		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 11.Устройство фронтона Корпус Б**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		269	Монтаж фахверка	т		6,6	6,6000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта

	02-01-03	Конструктивные решения		269,1	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 80 мм, толщина стенки 3-6 мм	т		6,299997	6,3000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		269,2	Полоса стальная, марка Ст0	т		0,300003	0,3000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 12. Устройство парапетов (Корпус Б)**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения									765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		270	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3		19,8	19,8000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		270,1	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3		4,752	4,7520		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		270,2	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 250	1000 ШТ		7,524	7,5240		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		271	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3		24,5	24,5000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
	02-01-03	Конструктивные решения		271,1	Гравий керамзитовый М 350, фракция 10-20 мм	м3		26,95	26,9500		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
997	02-01-03	Конструктивные решения			**Раздел 9. Заделка проемов в кирпичных стенах**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
998	02-01-03	Конструктивные решения	314		Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1м3	31,1	0		-31,1	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
999	02-01-03	Конструктивные решения		272	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3		259,10	259,10		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1000	02-01-03	Конструктивные решения		272,1	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм	1000 ШТ		103,64	103,64		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1001	02-01-03	Конструктивные решения		272	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3		62,18	62,18		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1002	02-01-03	Конструктивные решения		272,1	Армирование кладки стен и других конструкций	т		1,01	1,01		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1003	02-01-03	Конструктивные решения		273,1	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3,0 мм, размер ячейки 50x50 мм (вес 2,22 кг - 1 м2)	м2		454,95	454,95		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1004	02-01-03	Конструктивные решения			**Раздел 10. Входные группы**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1005	02-01-03	Конструктивные решения			**Крыльцо КР-1**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1006	02-01-03	Конструктивные решения	315		Монтаж конструкций навесов (прим.)	1 т конструкций	1,264	0		-1,264	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1007	02-01-03	Конструктивные решения	316		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 20-24	т	0,626	0		-0,626	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1008	02-01-03	Конструктивные решения	317		Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 180x180 мм, толщина стенки 6 мм	т	0,201	0		-0,201	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1009	02-01-03	Конструктивные решения	318		Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,8	т	0,269	0		-0,269	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1010	02-01-03	Конструктивные решения	319		Арматурные сетки сварные	т	0,069	0		-0,069	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1011	02-01-03	Конструктивные решения	320		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм	т	0,099	0		-0,099	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1012	02-01-03	Конструктивные решения	321		Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	1	0		-1	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1013	02-01-03	Конструктивные решения	322		Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0,303	0		-0,303	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1014	02-01-03	Конструктивные решения	323		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат расход 0,3л/м2	л	9,09	0		-9,09	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1015	02-01-03	Конструктивные решения	324		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,303	0		-0,303	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1016	02-01-03	Конструктивные решения	325		Техноэласт Титан ТОР синий	м2	35,148	0		-35,148	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1017	02-01-03	Конструктивные решения	326		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,303	0		-0,303	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1018	02-01-03	Конструктивные решения	327		Техноэласт Титан BASE	м2	35,148	0		-35,148	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта

1019	02-01-03	Конструктивные решения	328		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,013	0		-0,013	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1020	02-01-03	Конструктивные решения	329		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	1,326	0		-1,326	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1021	02-01-03	Конструктивные решения	330		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,303	0		-0,303	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1022	02-01-03	Конструктивные решения	331		Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщ. до 40 мм)	100 м2 стяжки	0,303	0		-0,303	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1023	02-01-03	Конструктивные решения	332		Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,03	0		-0,03	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1024	02-01-03	Конструктивные решения	333		Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)	м3	3,06	0		-3,06	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1025	02-01-03	Конструктивные решения			**Крыльцо КР-2**			0		0	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1026	02-01-03	Конструктивные решения	334		Монтаж конструкций навесов (прим.)	1 т конструкций	1,093	0		-1,093	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1027	02-01-03	Конструктивные решения	335		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 20-24	т	0,584	0		-0,584	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1028	02-01-03	Конструктивные решения	336		Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 180х180 мм, толщина стенки 6 мм	т	0,184	0		-0,184	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1029	02-01-03	Конструктивные решения	337		Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,8	т	0,2	0		-0,2	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1030	02-01-03	Конструктивные решения	338		Арматурные сетки сварные	т	0,052	0		-0,052	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1031	02-01-03	Конструктивные решения	339		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм	т	0,073	0		-0,073	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1032	02-01-03	Конструктивные решения	340		Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0,9	0		-0,9	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1033	02-01-03	Конструктивные решения	341		Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0,24	0		-0,24	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1034	02-01-03	Конструктивные решения	342		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат расход 0,3л/м2	л	6,12	0		-6,12	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1035	02-01-03	Конструктивные решения	343		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,24	0		-0,24	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1036	02-01-03	Конструктивные решения	344		Техноэласт Титан ТОР синий	м2	27,84	0		-27,84	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1037	02-01-03	Конструктивные решения	345		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,204	0		-0,204	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1038	02-01-03	Конструктивные решения	346		Техноэласт Титан BASE	м2	23,664	0		-23,664	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1039	02-01-03	Конструктивные решения	347		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,01	0		-0,01	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1040	02-01-03	Конструктивные решения	348		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	1,02	0		-1,02	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1041	02-01-03	Конструктивные решения	349		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,24	0		-0,24	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1042	02-01-03	Конструктивные решения	350		Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщ. до 40 мм)	100 м2 стяжки	0,24	0		-0,24	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта

1043	02-01-03	Конструктивные решения	351		Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,022	0		-0,022	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1044	02-01-03	Конструктивные решения	352		Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)	м3	2,244	0		-2,244	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1045	02-01-03	Конструктивные решения			**Крыльцо КР-5**			0		0	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1046	02-01-03	Конструктивные решения	353		Монтаж конструкций навесов (прим.)	1 т конструкций	0,837	0		-0,837	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1047	02-01-03	Конструктивные решения	354		Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 20-24	т	0,415	0		-0,415	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1048	02-01-03	Конструктивные решения	355		Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 180х180 мм, толщина стенки 6 мм	т	0,233	0		-0,233	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1049	02-01-03	Конструктивные решения	356		Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,8	т	0,115	0		-0,115	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1050	02-01-03	Конструктивные решения	357		Арматурные сетки сварные	т	0,03	0		-0,03	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1051	02-01-03	Конструктивные решения	358		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм	т	0,043	0		-0,043	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1052	02-01-03	Конструктивные решения	359		Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0,7	0		-0,7	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1053	02-01-03	Конструктивные решения	360		Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0,15	0		-0,15	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1054	02-01-03	Конструктивные решения	361		Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат расход 0,3л/м2	л	4,5	0		-4,5	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1055	02-01-03	Конструктивные решения	362		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,15	0		-0,15	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1056	02-01-03	Конструктивные решения	363		Техноэласт Титан ТОР синий	м2	17,4	0		-17,4	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1057	02-01-03	Конструктивные решения	364		Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,15	0		-0,15	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1058	02-01-03	Конструктивные решения	365		Техноэласт Титан BASE	м2	17,4	0		-17,4	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1059	02-01-03	Конструктивные решения	366		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,006	0		-0,006	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1060	02-01-03	Конструктивные решения	367		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,612	0		-0,612	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1061	02-01-03	Конструктивные решения	368		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,15	0		-0,15	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1062	02-01-03	Конструктивные решения	369		Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщ. до 40 мм)	100 м2 стяжки	0,15	0		-0,15	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1063	02-01-03	Конструктивные решения	370		Устройство фундаментных плит бетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,013	0		-0,013	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1064	02-01-03	Конструктивные решения	371		Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)	м3	1,326	0		-1,326	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1065	02-01-03	Конструктивные решения			**Пандус**			0		0	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1066	02-01-03	Конструктивные решения	372		Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,26	0		-0,26	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1067	02-01-03	Конструктивные решения	373		Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	17	0		-17	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта

1068	02-01-03	Конструктивные решения	374		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,01	0		-0,01	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1069	02-01-03	Конструктивные решения	375		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150)	м3	1,02	0		-1,02	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1070	02-01-03	Конструктивные решения	376		Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,06	0		-0,06	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1071	02-01-03	Конструктивные решения	377		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	0,763	0		-0,763	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1072	02-01-03	Конструктивные решения	378		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	6,09	0		-6,09	765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1073	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 2.Демонтажные работы (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1074	02-01-03	Конструктивные решения		274	Демонтаж конструкций крыльца	т		0,851	0,851		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1075	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 3.Монтаж крыльца (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1076	02-01-03	Конструктивные решения		275	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		0,330	0,330		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1077	02-01-03	Конструктивные решения		275,1	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 150х150 мм, толщина стенки 4 мм	т		0,145	0,145		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1078	02-01-03	Конструктивные решения		275,2	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 14-18 мм	т		0,080	0,080		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1079	02-01-03	Конструктивные решения		275,3	Швеллеры № 12-40 сталь марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т		0,105	0,105		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1080	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 4.Устройство козырька (новая ВОР)**				0,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1081	02-01-03	Конструктивные решения			Монтаж несъемной опалубки из профилтрованного листа				0,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1082	02-01-03	Конструктивные решения		276	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2		0,135	0,135		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1083	02-01-03	Конструктивные решения		276,1	Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,6	т		0,077	0,077		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1084	02-01-03	Конструктивные решения		277	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	т		0,244	0,244		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1085	02-01-03	Конструктивные решения		277,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т		0,120	0,120		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1086	02-01-03	Конструктивные решения		277,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		0,115	0,115		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1087	02-01-03	Конструктивные решения		277,3	Шпилька анкерная Hilti: HAS-TZ M20x170/40	ШТ		8,000	8,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1088	02-01-03	Конструктивные решения		277,4	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 300 мм	т		0,007	0,007		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1089	02-01-03	Конструктивные решения		277,5	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 16-18 мм	кг		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1090	02-01-03	Конструктивные решения		277,6	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	кг		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1091	02-01-03	Конструктивные решения		278	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,000	0,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1092	02-01-03	Конструктивные решения		279	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 20 см	10 м2		1,350	1,350		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1093	02-01-03	Конструктивные решения		279,2	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		1,418	1,418		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1094	02-01-03	Конструктивные решения		280	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0,005	0,005		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1095	02-01-03	Конструктивные решения		280,1	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T490	кг		9,750	9,750		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1096	02-01-03	Конструктивные решения		280,2	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		0,005	0,005		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта

1097	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 5.Пандус и площадка под оборудование (КР-1) (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1098	02-01-03	Конструктивные решения		281	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3		0,0020	0,0020		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1099	02-01-03	Конструктивные решения		281,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		0,2030	0,2030		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1100	02-01-03	Конструктивные решения		281,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		0,0300	0,0300		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1101	02-01-03	Конструктивные решения		282	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0,0600	0,0600		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1102	02-01-03	Конструктивные решения		282,1	Битум	т		0,0010	0,0010		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1103	02-01-03	Конструктивные решения		282,2	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг		12,0000	12,0000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1104	02-01-03	Конструктивные решения		283	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т металлоконструкций		1,0690	1,0690		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1105	02-01-03	Конструктивные решения		283,1	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 100 мм, толщина стенки 3-6 мм	т		0,0740	0,0740		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1106	02-01-03	Конструктивные решения		283,2	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,3050	0,3050		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1107	02-01-03	Конструктивные решения		283,3	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,0530	0,0530		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1108	02-01-03	Конструктивные решения		284	Монтаж защитных ограждений оборудования	т		0,2050	0,2050		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1109	02-01-03	Конструктивные решения		284,1	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 500 мм, толщиной 5 мм	т		0,2050	0,2050		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1110	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 7.Крыльцо КР-2 ДЕМОНТАЖ**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1111	02-01-03	Конструктивные решения		285	Демонтаж конструкций крыльца	т		0,25	0,25		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1112	02-01-03	Конструктивные решения		286	Разборка: бетонных фундаментов	м3		4,52	4,52		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1113	02-01-03	Конструктивные решения		286,1	Строительный мусор	т		10,85	10,85		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1114	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 8.Монтаж крыльца (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1115	02-01-03	Конструктивные решения		287	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0,1310	0,1310		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1116	02-01-03	Конструктивные решения		288	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3		0,1310	0,1310		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1117	02-01-03	Конструктивные решения		289	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	1 Т ГРУЗА		22,9250	22,9250		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1118	02-01-03	Конструктивные решения		290	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3		0,0460	0,0460		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1119	02-01-03	Конструктивные решения		291	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3		4,6000	4,6000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1120	02-01-03	Конструктивные решения		292	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		0,0460	0,0460		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1121	02-01-03	Конструктивные решения		293	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3		4,0200	4,0200		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1122	02-01-03	Конструктивные решения		293,1	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м3		4,4220	4,4220		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1123	02-01-03	Конструктивные решения		294	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,0022	0,0022		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1124	02-01-03	Конструктивные решения		294,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3		0,2244	0,2244		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1125	02-01-03	Конструктивные решения		295	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3		0,0240	0,0240		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1126	02-01-03	Конструктивные решения		295,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		2,4360	2,4360		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1127	02-01-03	Конструктивные решения		295,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0,0710	0,0710		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1128	02-01-03	Конструктивные решения		295,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		0,3360	0,3360		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта

1129	02-01-03	Конструктивные решения		296	Устройство железобетонных стен в инвентарной опалубке (подача бетона автобетононасосом) высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм, с изготовлением арматурных каркасов (сеток)	100 м3		0,0195	0,0195		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1130	02-01-03	Конструктивные решения		296,1	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2		6,5000	6,5000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1131	02-01-03	Конструктивные решения		296,2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		1,9813	1,9813		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1132	02-01-03	Конструктивные решения		296,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0,0650	0,0650		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1133	02-01-03	Конструктивные решения		296,4	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		0,3050	0,3050		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1134	02-01-03	Конструктивные решения		296,5	Арматура	т		0,2655	0,2655		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1135	02-01-03	Конструктивные решения		297	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0,1120	0,1120		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1136	02-01-03	Конструктивные решения		297,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л		3,3600	3,3600		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1137	02-01-03	Конструктивные решения		298	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		0,2410	0,2410		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1138	02-01-03	Конструктивные решения		298,1	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 150х150 мм, толщина стенки 4 мм	т		0,0850	0,0850		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1139	02-01-03	Конструктивные решения		298,2	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 14-18 мм	т		0,0700	0,0700		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1140	02-01-03	Конструктивные решения		298,3	Швеллеры № 12-40 сталь марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т		0,0860	0,0860		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1141	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 9.Устройство козырька (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1142	02-01-03	Конструктивные решения			Монтаж несъемной опалубки из профиоированного листа						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1143	02-01-03	Конструктивные решения		299	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2		0,130	0,130		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1144	02-01-03	Конструктивные решения		299,1	Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,6	т		0,085	0,085		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1145	02-01-03	Конструктивные решения		300	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	т		0,195	0,195		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1146	02-01-03	Конструктивные решения		300,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т		0,100	0,100		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1147	02-01-03	Конструктивные решения		300,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		0,095	0,095		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1148	02-01-03	Конструктивные решения		300,3	Шпилька анкерная Hilti: HAS-TZ M20x170/40	ШТ		8,000	8,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1149	02-01-03	Конструктивные решения		300,4	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 300 мм	т		0,007	0,007		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1150	02-01-03	Конструктивные решения		300,5	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 16-18 мм	кг		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1151	02-01-03	Конструктивные решения		300,6	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	кг		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1152	02-01-03	Конструктивные решения		301	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 20 см	10 м2		1,300	1,300		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1153	02-01-03	Конструктивные решения		301,1	Опалубка переставная (амортизация)	КОМПЛ		0,000	0,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1154	02-01-03	Конструктивные решения		301,2	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		2,600	2,600		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1155	02-01-03	Конструктивные решения		302	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0,005	0,005		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1156	02-01-03	Конструктивные решения		302,1	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T490	кг		9,750	9,750		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1157	02-01-03	Конструктивные решения		302,2	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		0,005	0,005		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1158	02-01-03	Конструктивные решения		303	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0,110	0,110		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1159	02-01-03	Конструктивные решения		303,1	Битум	т		0,002	0,002		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта

1160	02-01-03	Конструктивные решения		303,2	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг		22,000	22,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1161	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 11.Крыльцо КР-5 ДЕМОНТАЖ**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1162	02-01-03	Конструктивные решения	т	304	Демонтаж конструкций крыльца	т		0,180	0,180		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1163	02-01-03	Конструктивные решения	м3	305	Разборка: бетонных фундаментов	м3		4,110	4,110		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1164	02-01-03	Конструктивные решения	т	305,1	Строительный мусор	т		9,864	9,864		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1165	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 12.Монтаж крыльца (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1166	02-01-03	Конструктивные решения		306	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0,093	0,093		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1167	02-01-03	Конструктивные решения		307	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3		0,093	0,093		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1168	02-01-03	Конструктивные решения		308	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	1 Т ГРУЗА		16,275	16,275		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1169	02-01-03	Конструктивные решения		309	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3		0,048	0,048		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1170	02-01-03	Конструктивные решения		310	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3		4,800	4,800		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1171	02-01-03	Конструктивные решения		311	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		0,048	0,048		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1172	02-01-03	Конструктивные решения		312	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3		7,130	7,130		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1173	02-01-03	Конструктивные решения		312,1	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м3		7,843	7,843		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1174	02-01-03	Конструктивные решения		313	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,003	0,003		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1175	02-01-03	Конструктивные решения		313,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3		0,275	0,275		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1176	02-01-03	Конструктивные решения		314	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3		0,021	0,021		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1177	02-01-03	Конструктивные решения		314,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		2,132	2,132		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1178	02-01-03	Конструктивные решения		314,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0,045	0,045		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1179	02-01-03	Конструктивные решения		314,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		0,252	0,252		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1180	02-01-03	Конструктивные решения		315	Устройство железобетонных стен в инвентарной опалубке (подача бетона автобетононасосом) высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм, с изготовлением арматурных каркасов (сеток)	100 м3		0,023	0,023		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1181	02-01-03	Конструктивные решения		315,1	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2		7,526	7,526		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1182	02-01-03	Конструктивные решения		315,2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		2,294	2,294		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1183	02-01-03	Конструктивные решения		315,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0,045	0,045		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1184	02-01-03	Конструктивные решения		315,4	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		0,339	0,339		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1185	02-01-03	Конструктивные решения		316	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0,185	0,185		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1186	02-01-03	Конструктивные решения		316,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л		5,550	5,550		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1187	02-01-03	Конструктивные решения		317	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		0,244	0,244		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1188	02-01-03	Конструктивные решения		317,1	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 150х150 мм, толщина стенки 4 мм	т		0,105	0,105		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1189	02-01-03	Конструктивные решения		317,2	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 14-18 мм	т		0,060	0,060		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1190	02-01-03	Конструктивные решения		317,3	Швеллеры № 12-40 сталь марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т		0,079	0,079		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1191	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 13.Устройство козырька (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта

1192	02-01-03	Конструктивные решения			монтаж несъемной опалубки из профилированного листа						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1193	02-01-03	Конструктивные решения		318	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2		0,060	0,060		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1194	02-01-03	Конструктивные решения		318,1	Профилированный лист оцинкованный: Н57-750-0,6	т		0,040	0,040		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1195	02-01-03	Конструктивные решения		319	Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	т		0,157	0,157		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1196	02-01-03	Конструктивные решения		319,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т		0,100	0,100		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1197	02-01-03	Конструктивные решения		319,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		0,057	0,057		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1198	02-01-03	Конструктивные решения		319,3	Шпилька анкерная Hilti: HAS-TZ M20x170/40	ШТ		8,000	8,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1199	02-01-03	Конструктивные решения		319,4	Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 16 мм, длина 300 мм	т		0,006	0,006		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1200	02-01-03	Конструктивные решения		319,5	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 16-18 мм	кг		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1201	02-01-03	Конструктивные решения		319,6	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	кг		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1202	02-01-03	Конструктивные решения		320	Бетонирование перекрытий с помощью автобетононасоса в крупнощитовой и объемно-переставной опалубках толщиной: до 20 см	10 м2		0,625	0,625		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1203	02-01-03	Конструктивные решения		320,1	Опалубка переставная (амортизация)	КОМПЛ		0,000	0,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1204	02-01-03	Конструктивные решения		320,2	Смеси бетонные легкого бетона (БСЛ) на пористых заполнителях, средняя плотность D1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		1,250	1,250		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1205	02-01-03	Конструктивные решения		321	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0,004	0,004		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1206	02-01-03	Конструктивные решения		321,1	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T490	кг		7,800	7,800		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1207	02-01-03	Конструктивные решения		321,2	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		0,004	0,004		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1208	02-01-03	Конструктивные решения		322	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0,070	0,070		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1209	02-01-03	Конструктивные решения		322,1	Битум	т		0,001	0,001		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1210	02-01-03	Конструктивные решения		322,2	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг		14,000	14,000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1211	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 14.Пандус (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1212	02-01-03	Конструктивные решения		323	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0,2816	0,2816		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1213	02-01-03	Конструктивные решения		324	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3		0,2816	0,2816		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1214	02-01-03	Конструктивные решения		325	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	1 Т ГРУЗА		49,2800	49,2800		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1215	02-01-03	Конструктивные решения		326	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3		0,0595	0,0595		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1216	02-01-03	Конструктивные решения		327	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3		5,9500	5,9500		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1217	02-01-03	Конструктивные решения		328	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		0,0595	0,0595		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1218	02-01-03	Конструктивные решения		329	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3		3,5640	3,5640		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1219	02-01-03	Конструктивные решения		329,1	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м3		3,9204	3,9204		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1220	02-01-03	Конструктивные решения		330	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,0062	0,0062		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1221	02-01-03	Конструктивные решения		330,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3		0,6283	0,6283		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1222	02-01-03	Конструктивные решения		331	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3		0,0851	0,0851		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1223	02-01-03	Конструктивные решения		331,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		8,6417	8,6417		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1224	02-01-03	Конструктивные решения		331,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0,1700	0,1700		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта

1225	02-01-03	Конструктивные решения		331,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		1,0220	1,0220		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1226	02-01-03	Конструктивные решения		332	Устройство железобетонных стен в инвентарной опалубке (подача бетона автобетононасосом) высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм, с изготовлением арматурных каркасов (сеток)	100 м3		0,0581	0,0581		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1227	02-01-03	Конструктивные решения		332,1	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2		19,3402	19,3402		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1228	02-01-03	Конструктивные решения		332,2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		5,8951	5,8951		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1229	02-01-03	Конструктивные решения		332,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0,1160	0,1160		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1230	02-01-03	Конструктивные решения		332,4	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		0,8710	0,8710		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1231	02-01-03	Конструктивные решения		333	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т		0,0700	0,0700		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1232	02-01-03	Конструктивные решения		333,1	Детали закладные и накладные	т		0,0700	0,0700		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1233	02-01-03	Конструктивные решения		334	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0,3828	0,3828		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1234	02-01-03	Конструктивные решения		334,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л		11,4840	11,4840		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1235	02-01-03	Конструктивные решения		335	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий		0,1100	0,1100		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1236	02-01-03	Конструктивные решения		335,1	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	ШТ		0,2288	0,2288		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1237	02-01-03	Конструктивные решения		336	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-01 (до 300мм)	100 отверстий		0,1100	0,1100		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1238	02-01-03	Конструктивные решения		336,1	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	ШТ		0,0572	0,0572		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1239	02-01-03	Конструктивные решения		337	Установка анкерных болтов: химических	100 ШТ		0,1100	0,1100		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1240	02-01-03	Конструктивные решения		337,1	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	ШТ		11,0000	11,0000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1241	02-01-03	Конструктивные решения		337,2	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ		3,0000	3,0000		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1242	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 15.Козырьки К-1,К-2,К-3**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1243	02-01-03	Конструктивные решения		338	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т		1,847	1,847		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1244	02-01-03	Конструктивные решения		338,1	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 100х100 мм, толщина стенки 5 мм	т		0,172	0,172		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1245	02-01-03	Конструктивные решения		338,2	Швеллеры № 12-40 сталь марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т		0,110	0,110		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1246	02-01-03	Конструктивные решения		338,3	Уголок горячекатаный, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина полок более 70 мм	т		0,065	0,065		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1247	02-01-03	Конструктивные решения		338,4	Полоса стальная, марка Ст0	т		1,500	1,500		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1248	02-01-03	Конструктивные решения			**Раздел 12. Каналы под канализацию (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1249	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 1.Корпус А**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1250	02-01-03	Конструктивные решения		339	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,040	0,040		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1251	02-01-03	Конструктивные решения		339,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3		4,056	4,056		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1252	02-01-03	Конструктивные решения		340	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0,620	0,620		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1253	02-01-03	Конструктивные решения		340,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л		18,604	18,604		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1254	02-01-03	Конструктивные решения		341	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой	100 м2		0,660	0,660		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1255	02-01-03	Конструктивные решения		341,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2		73,932	73,932		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1256	02-01-03	Конструктивные решения		342	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, последующий слой	100 м2		0,660	0,660		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1257	02-01-03	Конструктивные решения		342,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2		73,932	73,932		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1258	02-01-03	Конструктивные решения		343	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0,396	0,396		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1259	02-01-03	Конструктивные решения		343,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		0,808	0,808		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта

1260	02-01-03	Конструктивные решения		344	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3		0,046	0,046		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1261	02-01-03	Конструктивные решения		344,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3		4,645	4,645		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1262	02-01-03	Конструктивные решения		344,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т		0,272	0,272		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1263	02-01-03	Конструктивные решения		345	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	м3		14,157	14,157		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1264	02-01-03	Конструктивные решения		345,1	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3		3,313	3,313		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1265	02-01-03	Конструктивные решения		345,2	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 ШТ		5,380	5,380		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1266	02-01-03	Конструктивные решения		346	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен	100 м2		0,423	0,423		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1267	02-01-03	Конструктивные решения		347	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0,423	0,423		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1268	02-01-03	Конструктивные решения		347,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л		16,619	16,619		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1269	02-01-03	Конструктивные решения		348	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2		1,173	1,173		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1270	02-01-03	Конструктивные решения		348,1	Битум	т		0,019	0,019		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1271	02-01-03	Конструктивные решения		348,2	Мастика	т		0,516	0,516		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1272	02-01-03	Конструктивные решения		348,3	Техноэласт: Грин ЭПП	м2		269,723	269,723		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1273	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 2.Корпус Б**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1274	02-01-03	Конструктивные решения		349	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2		0,6116	0,6116		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1275	02-01-03	Конструктивные решения		349,1	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3		3,1192	3,1192		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1276	02-01-03	Конструктивные решения		350	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,0678	0,0678		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1277	02-01-03	Конструктивные решения		350,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3		6,9156	6,9156		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1278	02-01-03	Конструктивные решения		351	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2		2,3096	2,3096		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1279	02-01-03	Конструктивные решения		351,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л		69,2588	69,2588		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1280	02-01-03	Конструктивные решения		352	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой	100 м2		2,5974	2,5974		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1281	02-01-03	Конструктивные решения		352,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2		290,9122	290,9122		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1282	02-01-03	Конструктивные решения		353	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, последующий слой	100 м2		2,5974	2,5974		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1283	02-01-03	Конструктивные решения		353,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2		290,9122	290,9122		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1284	02-01-03	Конструктивные решения		354	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		1,4388	1,4388		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1285	02-01-03	Конструктивные решения		354,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		2,9352	2,9352		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1286	02-01-03	Конструктивные решения		355	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (30мм)	100 м2		1,4388	1,4388		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1287	02-01-03	Конструктивные решения		355,1	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3		1,4676	1,4676		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1288	02-01-03	Конструктивные решения		356	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3		0,1752	0,1752		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1289	02-01-03	Конструктивные решения		356,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3		17,7859	17,7859		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1290	02-01-03	Конструктивные решения		356,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т		1,5390	1,5390		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1291	02-01-03	Конструктивные решения		357	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	м3		46,3100	46,3100		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1292	02-01-03	Конструктивные решения		357,1	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3		10,8365	10,8365		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1293	02-01-03	Конструктивные решения		357,2	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 ШТ		17,5978	17,5978		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1294	02-01-03	Конструктивные решения		358	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен	100 м2		1,6246	1,6246		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1295	02-01-03	Конструктивные решения		359	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		1,6246	1,6246		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта

1296	02-01-03	Конструктивные решения		359,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л		63,8285	63,8285		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1297	02-01-03	Конструктивные решения		360	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2		4,1460	4,1460		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1298	02-01-03	Конструктивные решения		360,1	Битум	т		0,0663	0,0663		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1299	02-01-03	Конструктивные решения		360,2	Мастика	т		1,8242	1,8242		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1300	02-01-03	Конструктивные решения		360,3	Техноэласт: Грин ЭПП	м2		953,5823	953,5823		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1301	02-01-03	Конструктивные решения			**Подраздел 3.Корпус В**						765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1302	02-01-03	Конструктивные решения		361	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2		0,863	0,863		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1303	02-01-03	Конструктивные решения		361,1	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3		4,4013	4,4013		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1304	02-01-03	Конструктивные решения		362	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,0448	0,0448		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1305	02-01-03	Конструктивные решения		362,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3		4,5696	4,5696		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1306	02-01-03	Конструктивные решения		363	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2		1,815	1,815		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1307	02-01-03	Конструктивные решения		363,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л		54,42708	54,42708		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1308	02-01-03	Конструктивные решения		364	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой	100 м2		1,7545	1,7545		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1309	02-01-03	Конструктивные решения		364,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2		196,504	196,504		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1310	02-01-03	Конструктивные решения		365	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, последующий слой	100 м2		1,7545	1,7545		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1311	02-01-03	Конструктивные решения		365,1	Техноэласт: Грин ЭПП	м2		196,504	196,504		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1312	02-01-03	Конструктивные решения		366	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		1,4113	1,4113		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1313	02-01-03	Конструктивные решения		366,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		2,879052	2,879052		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1314	02-01-03	Конструктивные решения		367	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3		0,16082	0,16082		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1315	02-01-03	Конструктивные решения		367,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3		16,32323	16,32323		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1316	02-01-03	Конструктивные решения		367,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т		1,594798	1,594798		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1317	02-01-03	Конструктивные решения		368	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м	м3		40,524	40,524		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1318	02-01-03	Конструктивные решения		368,1	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3		9,482616	9,482616		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1319	02-01-03	Конструктивные решения		368,2	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 150	1000 ШТ		15,39912	15,39912		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1320	02-01-03	Конструктивные решения		369	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен	100 м2		1,1848	1,1848		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1321	02-01-03	Конструктивные решения		370	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		1,1848	1,1848		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1322	02-01-03	Конструктивные решения		370,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л		46,5493	46,5493		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1323	02-01-03	Конструктивные решения		371	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2		3,24984	3,24984		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1324	02-01-03	Конструктивные решения		371,1	Битум	т		0,051997	0,051997		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1325	02-01-03	Конструктивные решения		371,2	Мастика	т		1,42993	1,42993		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
1326	02-01-03	Конструктивные решения		371,3	Техноэласт: Грин ЭПП	м2		747,4632	747,4632		765-09/15/ДСР-КР1.2	Изменение проекта
											765-09/15/ДСР-КР1.2	
											765-09/15/ДСР-КР1.2	
											765-09/15/ДСР-КР1.2	

Составил:

Проверил:

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-05

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Раздел: Демонтажные работы							
1	02-01-05		1	1	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг (демонтаж)	1 ШТ.	18	18	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Без изменений
2	02-01-05		2	2	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (демонтаж)	1 ШТ.	48	48	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Без изменений
3	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	3	3	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	15,67	15,67	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Без изменений
4	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	4	4	**Демонтаж кабеля**	100 м	151,6	151,6	0	0		Без изменений
5	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	5	5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	7	4		-3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
6	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Раздел: ГРЩ 1**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
7	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Монтажные работы**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
8	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	6		Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения	1 м ширины по фронту	2	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
9	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Оборудование**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
10	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	7		**Щит ГРЩ (5П) IP31 б/счётчиков Базисная стоимость: 1 108 479,31 = [4 492 363,48 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл**	шт.	1	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
11	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***Вводно-распределительные устройства ВРУ***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
12	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ВРУ-1***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
13	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Монтажные работы**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
14	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	8		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм	1 ШТ.	1	0	-1	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
15	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		1	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения	м	0	2,175	2,175		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
16	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	11		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	2,16	0		-2,16	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
17	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	12		**Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2**	100 жил	0,35	0		-0,35	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
18	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	13		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2	100 жил	1,24	0		-1,24	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
19	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	14		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2	100 жил	0,66	0		-0,66	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
20	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	15		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 120 мм2	100 жил	0,1	0		-0,1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
21	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Оборудование**					0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
22	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	16		**Щит ВРУ-1 (8П) IP31 б/счётчиков Базисная стоимость: 541 203,72 = [2 193 350,63 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл**	шт.	1	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
23	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		2	Вводное-распределительное устройство ВРУ-1	шт.	0	1	1	1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
24	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Материалы**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
25	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	17		Наконечники кабельные медные ТМ-6	шт.	150	0		-150	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
26	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	18		Наконечники кабельные медные ТМ-10	шт.	66	0		-66	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
27	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	19		Наконечники кабельные медные ТМ-16	шт.	35	0		-35	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
28	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	20		**Наконечники кабельные медные ТМ-25**	шт.	54	0		-54	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
29	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	21		Наконечники кабельные медные ТМ-35	шт.	70	0		-70	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
30	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	22		Наконечники кабельные медные ТМ-50	шт.	46	0		-46	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
31	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	23		Наконечники кабельные медные ТМ-70	шт.	20	0		-20	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
32	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	24		**Наконечники кабельные медные ТМ-120**	шт.	10	0		-10	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
33	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ВРУ-2***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
34	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Монтажные работы**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
35	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	25		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм	1 ШТ.	1	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
36	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		3	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения	м	0	3,15	3,15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
37	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	28		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	2,25	0		-2,25	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
38	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	29		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2	100 жил	0,58	0		-0,58	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
39	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	30		**Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2**	100 жил	0,35	0		-0,35	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
40	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	31		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2	100 жил	0,45	0		-0,45	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
41	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Оборудование**					0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
42	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	32		Щит ВРУ-2 (7П) IP31 б/счётчиков Базисная стоимость: 467 002,92 = [1 892 635,11 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	1	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
43	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		4	Вводное-распределительное устройство ВРУ-2	шт.	0	1	1	1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
44	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Материалы**				0	0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
45	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	33		Наконечники кабельные медные ТМ-6	шт.	135	0		-135	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
46	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	34		Наконечники кабельные медные ТМ-10	шт.	90	0		-90	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
47	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	35		Наконечники кабельные медные ТМ-16	шт.	58	0		-58	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
48	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	36		Наконечники кабельные медные ТМ-25	шт.	5	0		-5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
49	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	37		Наконечники кабельные медные ТМ-35	шт.	30	0		-30	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
50	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	38		Наконечники кабельные медные ТМ-50	шт.	25	0		-25	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
51	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	39		Наконечники кабельные медные ТМ-70	шт.	20	0		-20	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
52	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ВРУ-3***					0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
53	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Монтажные работы**					0	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
54	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	40		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм	1 ШТ.	1	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
55	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		5	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения	м	0	4,35	4,35		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
56	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	43		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	1	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
57	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	44		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2	100 жил	0,6	0		-0,6	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
58	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	45		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2	100 жил	0,25	0		-0,25	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
59	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Оборудование**				0	0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
60	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	46		Щит ВРУ-3 (7П) IP31 б/счётчиков Базисная стоимость: 421 451,38 = [1 708 027,15 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	1	0	-1	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
61	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		6	Вводное-распределительное устройство ВРУ-3	шт.	0	1	1	1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
62	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Материалы**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
63	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	47		Наконечники кабельные медные ТМ-6	шт.	60	0		-60	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
64	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	48		Наконечники кабельные медные ТМ-10	шт.	40	0		-40	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
65	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	49		Наконечники кабельные медные ТМ-25	шт.	20	0		-20	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
66	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	50		Наконечники кабельные медные ТМ-35	шт.	40	0		-40	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

67	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	51		Наконечники кабельные медные ТМ-50	шт.	25	0		-25	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
68	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Раздел: Щитовое оборудование**					0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
69	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Монтажные работы**					0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
70	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	52		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 ШТ.	66	0		-66	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
71	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	53		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1 ШТ.	11	0		-11	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
72	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	54		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм	1 ШТ.	2	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
73	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Оборудование**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
74	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	55		Щит ЩТ1-хх IP31 Базисная стоимость: 40 577,58 ~ [164 449,79 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	10	0		-10	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
75	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	56		Щит ЩН-1 IP31 Базисная стоимость: 7 161,49 ~ [29 023,57 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	1	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
76	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	57		Щит ЩВК IP31 Базисная стоимость: 4 017,57 ~ [16 282,11 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	1	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
77	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	58		Щит ЩКО IP31 Базисная стоимость: 23 211,21 ~ [94 068,67 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	1	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
78	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	59		Щит РЩВ IP31 Базисная стоимость: 11 297,63 ~ [45 786,22 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	4	0		-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
79	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	60		Щит ЩПБ-хх IP31 Базисная стоимость: 25 541,81 ~ [103 513,98 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	2	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
80	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	61		Щит РЩПДВ-хх IP31 Базисная стоимость: 24 421,64 ~ [98 974,23 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	3	0		-3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
81	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	62		Щит ЩСС-хх IP31 Базисная стоимость: 2 680,96 ~ [10 865,18 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	6	0		-6	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
82	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	63		Щит ЩАО-хх IP31 Базисная стоимость: 1 909,28 ~ [7 737,8 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	15	0		-15	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
83	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	64		Щит ЩК-хх IP31 Базисная стоимость: 2 573,02 ~ [10 427,77 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	2	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
84	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	65		Щит ЩО-хх IP31 Базисная стоимость: 7 094,60 ~ [28 752,44 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	15	0		-15	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
85	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	66		Щит ЩС-х1 IP31 Базисная стоимость: 49 302,55 ~ [199 809,71 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	4	0		-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
86	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	67		Щит ЩС-х2 IP31 Базисная стоимость: 78 277,50 ~ [317 237,31 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	8	0		-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
87	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	68		Щит ЯУО 9602-3474 IP54 Базисная стоимость: 3 670,72 ~ [14 876,4 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	1	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
88	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	69		Щит РП2-1-ШН-54 Базисная стоимость: 3 530,34 ~ [14 307,5 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	2	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
89	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	70		Щит РП3-1-ШН-31 Базисная стоимость: 6 674,89 ~ [27 051,5 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	2	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
90	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	71		Щит РТ-10-0-1 (с ЕВО) Базисная стоимость: 25 920,70 ~ [105 049,5 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	2	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
91	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***Щитовое оборудование***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
92	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ЩО Щит освещения***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
93	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		7	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	ШТ	0	15	15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
94	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		8	ЩО Щит освещения 440х594х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	15	15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
95	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ЩАО Щит аварийного освещения***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
96	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		9	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	ШТ	0	12	12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
97	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		10	ЩАО Щит аварийного освещения 440х594х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	12	12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
98	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ЩС Щит силовой***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
99	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		11	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	15	15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
100	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		12	ЩС Щит силовой 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	15	15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
101	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ЩТ Щит технологии***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
102	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		13	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	15	15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
103	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		14	ЩТ Щит технологии 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	15	15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
104	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ЩПБ Щит пищеблока***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
105	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		15	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
106	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		16	ЩПБ Щит пищеблока 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
107	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ЩП Щит прачечной***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
108	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
109	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		18	ЩП Щит прачечной 440х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
110	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ЩСС Щит слаботочных систем***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
111	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		19	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	3	3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
112	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		20	ЩСС Щит слаботочных систем 440х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	3	3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
113	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ЩК Щит кондиционирования***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
114	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		21	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	3	3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
115	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		22	ЩК Щит кондиционирования 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	3	3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
116	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ЩРВ Щит распределительной вентиляции***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
117	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		23	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	3	3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
118	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		24	ЩРВ Щит распределительный вентиляции 826х454х312 (ВхШхГ), IP43	ШТ	0	3	3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
119	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ЩРБТ Щит больничный с разделительным трансформатором***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
120	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		25	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
121	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		26	ЩРБТ Щит больничный с разделительным трансформатором 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
122	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ЩКО Щит кабельного обогрева***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
123	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		27	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
124	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		28	ЩКО Щит кабельного обогрева 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
125	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ЩС-В Щит силовой подвала***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
126	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		29	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	3	3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
127	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		30	ЩС-В Щит силовой подвала 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	3	3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
128	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***ЩР Щит ротонды***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
129	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		31	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
130	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		32	ЩР Щит ротонды 440х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
131	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***Источник бесперебойного питания***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
132	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		33	Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, номинальная мощность до: 80 кВт, общим весом до 1000 кг	КОМПЛ	0	3	3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
133	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		34	Источник бесперебойного питания для щитов ЩБРТ 30 кВА на 10 мин-нут автономной работы ИБП KEOR T Evo 30 кВА 22"	ШТ	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
134	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		35	Источник бесперебойного питания для щитов ЩБРТ 10 кВА на 10 мин-нут автономной работы ИБП KEOR T Evo 10 кВА 15"	ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
135	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***Щиты управления вентиляторами дымоудаления***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
136	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		36	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	30	30		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
137	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		37	Шкаф управления дымоудалением на 11 кВт с УПП ШУИВ-11-01-УПП-R3	ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
138	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		38	Шкаф управления дымоудалением на 7.5 кВт с УПП ШУИВ-7.5-01-УПП-R3	ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
139	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		39	Шкаф управления дымоудалением на 4 кВт с УПП ШУИВ-4-01-УПП-R3	ШТ	0	3	3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
140	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		40	Шкаф управления дымоудалением на 3 кВт с УПП ШУИВ-3-01-УПП-R3	ШТ	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

141	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		41	Шкаф управления дымоудалением на 2,2 кВт с УПП ШУН/В-2,2-01-УПП-R3	ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
142	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		42	Шкаф управления дымоудалением на 0.22 кВт с УПП ШУН/В-0.22-0.1-УК-15-R3	ШТ	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
143	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		43	Шкаф управления дымоудалением на 0.18 кВт с УПП ШУН/В-0.18-01-УПП R3	ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
144	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		44	Шкаф управления дымоудалением на 11 кВт ШУН/В-11-01-R3	ШТ	0	4	4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
145	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		45	Шкаф управления дымоудалением на 4 кВт ШУН/В-4-01-R3	ШТ	0	9	9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
146	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		46	Шкаф управления дымоудалением на 2,2 кВт ШУН/В-2,2-01-R3	ШТ		6	6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
147	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***Трансформатор***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
148	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		47	Трансформатор тока напряжением: до 20 кВ	ШТ	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
149	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		48	Медицинский разделительный трансформатор в корпусе "Стой-ка" 20 кВА, размером 1200x500x300 мм (ВхШхГ) ТРТ-20000М	ШТ	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
150	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***Светильники по дизайн-проекту***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
151	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Монтажные работы**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
152	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	72		Люстры и подвесы с количеством ламп до 5	1 ШТ.	372	0		-372	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
153	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	73		Люстры и подвесы с количеством ламп до 12	1 ШТ.	39	0		-39	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
154	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	74		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,69	0		-0,69	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
155	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	75		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	6,44	0		-6,44	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
156	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	76		Светильник в подвесных потолках	100 шт.	7,92	0		-7,92	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
157	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	77		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (накладной)	100 шт.	1,78	0		-1,78	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
158	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	78		Светильник в подвесных потолках (светодиодная лента)	100 шт.	0,13	0		-0,13	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
159	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	79		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (бра)	100 шт.	0,43	0		-0,43	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
160	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	80		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый (бра)	100 шт.	0,16	0		-0,16	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
161	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	81		Световые настенные указатели	100 шт.	0,84	0		-0,84	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
162	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения						0			765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
163	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	82		Люстра 3 плафона "шар" 560 мм h 900 мм, плафона "шар" 150 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 3 989,93 ~ [33 474,7 / 1,18 / 7,11]	шт.	59	0		-59	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
164	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	83		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 ~ [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	177	0		-177	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
165	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	84		Люстра 5 плафонов "шар" 560 мм h 900 мм, плафона "шар" 150 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 10 334,95 ~ [86 708,16 / 1,18 / 7,11]	шт.	2	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
166	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	85		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 ~ [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	10	0		-10	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
167	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	86		Люстра 10 плафонов "шар" + центральный плафон "чаша" 780 мм h900 мм, плафона "шар" 150 мм, плафона "чаша" 300 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 22 293,67 ~ [187 039,44 / 1,18 / 7,11]	шт.	3	0		-3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
168	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	87		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 ~ [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	33	0		-33	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
169	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	88		Люстра 6 плафонов "шар", h900 мм, плафона "шар" 150 мм, цвет Antik BML Базисная стоимость: 12 314,75 ~ [103 318,32 / 1,18 / 7,11]	шт.	3	0		-3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
170	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	89		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 ~ [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	18	0		-18	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
171	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	90		Люстра 3 плафона "шар" h900 мм, плафона "шар" 150 мм, цвет Antic BML Базисная стоимость: 5 603,20 ~ [47 009,76 / 1,18 / 7,11]	шт.	4	0		-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
172	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	91		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 ~ [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	12	0		-12	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
173	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	92		Светильник подвесной, 1 плафон "шар", 350 мм, h1000 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 1 902,45 ~ [15 961,18 / 1,18 / 7,11]	шт.	279	0		-279	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
174	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	93		Лампа компактная люминисцентная ESL 4U14 65W 2700K E27 3300 lm d 72*235 FOTON Базисная стоимость: 79,98 ~ [671 / 1,18 / 7,11]	шт.	279	0		-279	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
175	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	94		Люстра 10 плафонов "шар" + 1 центральный плафон "чаша" h1000 мм, плафона "шар" 150 мм, плафона "чаша" 300 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 22 293,67 ~ [187 039,44 / 1,18 / 7,11]	шт.	3	0		-3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
176	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	95		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 ~ [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	33	0		-33	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
177	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	96		Люстра 5 плафонов "шар" + 1 центральный плафон "чаша" h1000 мм, плафона "шар" 150 мм, плафона "чаша" 300 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 12 605,91 ~ [105 761,04 / 1,18 / 7,11]	шт.	5	0		-5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
178	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	97		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 ~ [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	30	0		-30	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
179	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	98		Люстра 10 плафонов "шар" + 1 центральный плафон "чаша" h900 мм, плафона "шар" 150 мм, плафона "чаша" 300 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 21 660,30 ~ [181 725,6 / 1,18 / 7,11]	шт.	5	0		-5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
180	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	99		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 ~ [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	55	0		-55	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
181	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	100		Люстра 8 плафонов "шар" + 1 центральный плафон "чаша" h900 мм, плафона "шар" 150 мм, плафона "чаша" 300 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 16 114,37 ~ [135 196,32 / 1,18 / 7,11]	шт.	8	0		-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
182	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	101		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 ~ [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	72	0		-72	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
183	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	102		Люстра 6 плафонов "шар" + 1 центральный плафон "чаша" h900 мм, плафона "шар" 150 мм, плафона "чаша" 300 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 12 775,71 ~ [107 185,68 / 1,18 / 7,11]	шт.	12	0		-12	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
184	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	103		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 ~ [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	84	0		-84	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
185	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	104		Люстра 5 плафонов "шар", 550 мм h900 мм, плафона "шар" 150 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 9 068,41 ~ [76 082,16 / 1,18 / 7,11]	шт.	19	0		-19	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
186	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	105		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 ~ [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	95	0		-95	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
187	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	106		Лампа настольная h430 мм BML Базисная стоимость: 1 975,80 ~ [16 576,56 / 1,18 / 7,11]	шт.	29	0		-29	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
188	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	107		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 33,12 ~ [277,89 / 1,18 / 7,11]	шт.	29	0		-29	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

189	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	108		Люстра 6 плафонов "чаша" 940 мм, h1000 мм, плафона 240 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 16 115,37 − [135 204,72 / 1,18 / 7,11]	шт.	5	0		-5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
190	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	109		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 − [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	30	0		-30	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
191	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	110		Люстра 5 плафонов "чаша" + 1 центральная плафон "чаша" h900 мм, плафонов по периметру 240 мм, центрального плафона 300 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 14 960,68 − [125 517,12 / 1,18 / 7,11]	шт.	4	0		-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
192	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	111		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 − [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	24	0		-24	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
193	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	112		Светильник встраиваемый светодиодный с микропризматической оптикой 40 Вт, 4000К, IP40, 618*618 мм ArimoS M84 CDP LED4000-840 ET TRILUX Базисная стоимость: 3 231,63 − [27 112,73 / 1,18 / 7,11]	шт.	644	0		-644	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
194	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	113		Аксессуар для установки светильника в потолок из гипсокартона ArimoS CDP ZBB/1 TRILUX Базисная стоимость: 175,67 − [1 473,84 / 1,18 / 7,11]	шт.	644	0		-644	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
195	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	114		Светильник потолочный, 410 мм h200 мм BML Базисная стоимость: 2 578,73 − [21 635,04 / 1,18 / 7,11]	шт.	63	0		-63	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
196	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	115		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 − [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	189	0		-189	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
197	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	116		Светильник потолочный, 610 мм, h260 мм,цвет dark bronze Impero 3xE27 Zonka Базисная стоимость: 7 342,63 − [61 603,2 / 1,18 / 7,11]	шт.	6	0		-6	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
198	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	117		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 − [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	18	0		-18	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
199	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	118		Светильник встраиваемый светодиодный с призматическим стеклянным рассеивателем, 26 Вт 4000К, IP44, 138 мм Amatris C04 WR LED2000lm ET 01 TRILUX Базисная стоимость: 1 822,17 − [15 287,64 / 1,18 / 7,11]	шт.	143	0		-143	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
200	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	119		Светильник встраиваемый светодиодный с призматическим стеклянным рассеивателем, 26 Вт 3000К, IP44, 138 мм Amatris C04 WR LED2000lm ET 01 TRILUX Базисная стоимость: 1 822,17 − [15 287,64 / 1,18 / 7,11]	шт.	128	0		-128	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
201	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	120		Светильник встраиваемый светодиодный с призматическим стеклянным рассеивателем, 21 Вт 4000К, IP44, 138 мм Amatris C04 WR LED1400lm ET 01 TRILUX Базисная стоимость: 1 661,30 − [13 938 / 1,18 / 7,11]	шт.	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
202	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	121		Светильник встраиваемый светодиодный с призматическим стеклянным рассеивателем, 21 Вт 3000К, IP44, 138 мм Amatris C04 WR LED1400lm ET 01 TRILUX Базисная стоимость: 1 661,30 − [13 938 / 1,18 / 7,11]	шт.	195	0		-195	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
203	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	122		Светильник потолочный светодиодный с рассеивателем из поликарбоната 20 Вт, 3000К IP65 402 мм Centra S 7493PC G2 LED1900-830 ET OSRAM Базисная стоимость: 3 650,92 − [30 630,48 / 1,18 / 7,11]	шт.	88	0		-88	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
204	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	123		Светильник встраиваемый светодиодный 13 Вт 3000К IP65 76 мм Loro R LED 13 W 350mA 3000K 1520lm 60 i-LED Базисная стоимость: 1 598,80 − [13 413,6 / 1,18 / 7,11]	шт.	98	0		-98	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
205	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	124		Блок питания 13,5 Вт 350 мА Simon ON/OFF Driver 13.5W 350 mA i-LED Базисная стоимость: 651,36 − [5 464,8 / 1,18 / 7,11]	шт.	98	0		-98	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
206	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	125		Светильник встраиваемый светодиодный 8 Вт 3000К IP65 76 мм цвет черный Loro R LED 8W 220mA 3000K 782lm 60 i-LED Базисная стоимость: 1 519,85 − [12 751,2 / 1,18 / 7,11]	шт.	38	0		-38	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
207	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	126		Блок питания 8 Вт 220 мА Simon ON/OFF Driver 8W 220mA i-LED Базисная стоимость: 651,36 − [5 464,8 / 1,18 / 7,11]	шт.	38	0		-38	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
208	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	127		Светильник встраиваемый светодиодный 2Вт 4000К IP44 32 мм Warp LED 2W 630mA 4000K 222lm 45 i-LED Базисная стоимость: 888,22 − [7 452 / 1,18 / 7,11]	шт.	2	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
209	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	128		Блок питания 630 мА Simon ON/OFF Driver 3-6 power LEDs 630 mA 20 V i-LED Базисная стоимость: 651,36 − [5 464,8 / 1,18 / 7,11]	шт.	2	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
210	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	129		Светильник накладной светодиодный 30 Вт 4000К IP66 1200*88*77 мм Araxeon 1200 B 4000-840 ET TRILUX Базисная стоимость: 1 853,61 − [15 551,42 / 1,18 / 7,11]	шт.	178	0		-178	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
211	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	130		Лента светодиодная 14,4 Вт/м 24 В 1090 лм/м 3000К бабина 56 м Ribbon HI-Flux LED strip 14.4 W/m 24V 3000K Базисная стоимость: 2 763,36 − [23 184 / 1,18 / 7,11]	шт.	13	0		-13	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
212	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	131		Блок питания 100 Вт 24В CLG-100-24 Базисная стоимость: 1 032,51 − [8 662,54 / 1,18 / 7,11]	шт.	13	0		-13	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
213	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	132		Бра однорожковое, плафон "шар", плафона 150 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 2 081,13 − [17 460,24 / 1,18 / 7,11]	шт.	7	0		-7	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
214	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	133		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 − [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	7	0		-7	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
215	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	134		Бра однорожковое, 1 плафон "шар", плафона 150 мм, цвет Antik BML Базисная стоимость: 2 081,13 − [17 460,24 / 1,18 / 7,11]	шт.	8	0		-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
216	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	135		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 27,16 − [227,89 / 1,18 / 7,11]	шт.	8	0		-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
217	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	136		Бра однорожковое, плафона 150 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 1 556,69 − [13 060,32 / 1,18 / 7,11]	шт.	28	0		-28	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
218	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	137		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 − [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	28	0		-28	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
219	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	138		Бра двухрожковое, 2 плафона "шар", плафона 150мм цвет Antik BML Базисная стоимость: 3 446,38 − [28 914,48 / 1,18 / 7,11]	шт.	4	0		-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
220	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	139		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 − [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	8	0		-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
221	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	140		Бра двухрожковое, плафона 150мм цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 3 446,38 − [28 914,48 / 1,18 / 7,11]	шт.	4	0		-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
222	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	141		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 33,43 - занесена вручную	шт.	8	0		-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
223	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	142		Бра двухрожковое, плафона 150 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 2 939,77 − [24 664,08 / 1,18 / 7,11]	шт.	8	0		-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
224	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	143		Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600lm E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 − [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	16	0		-16	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
225	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	144		Аварийный световой указатель 6В с аккумулятором батарея на3 ч автономной работы с пиктограммой ВЫХОД, направления движения, пожарный гидрант Базисная стоимость: 124,73 − [1 046,5 / 1,18 / 7,11]	шт.	80	0		-80	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
226	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	145		Указатель номера дома (1907,5/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 227,36 − [1 907,5 / 1,18 / 7,11]	шт.	4	0		-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
227	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		179	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 30	ШТ	0	6	6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

228	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		180	Люстра подвесная хрустальная, индивидуального изготовления на 20 ламп Sferon	шт.	0	6	6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
229	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		181	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5	ШТ	0	21	21		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
230	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		182	Люстра индивидуального изготовления на 4 лампы Brasline	шт.	0	21	21		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
231	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		183	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12	ШТ	0	45	45		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
232	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		184	Маленькая подвесная люстра в скандинавском стиле на 8 ламп Россия	шт.	0	45	45		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
233	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		185	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 30	ШТ	0	4	4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
234	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		186	Каскадная хрустальная люстра индивидуального изготовления на 18 ламп Sferon	шт.	0	4	4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
235	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		187	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	0,03	0,03		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
236	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		188	Светильник подвесной Super-OH! Slim 120 cs sbl down-up 930 dim4 white Delta-Light	шт.	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
237	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		189	Светодиодный потолочный светильник на 5 ламп Россия	шт.	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
238	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		190	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12	ШТ	0	9	9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
239	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		191	Люстра в стиле Модерн индивидуального изготовления на 6 ламп Sferon	шт.	0	4	4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
240	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		192	Люстра в стиле Модерн индивидуального изготовления на 6 ламп Sferon	шт.	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
241	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		193	Люстра с 12 рожками индивидуального изготовления на 12 ламп Brasline	шт.	0	3	3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
242	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		194	Коричневые абажуры индивидуального изготовления для люстры Brasline	шт.	0	36	36		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
243	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		195	Люстра с 8 рожками индивидуального изготовления на 8 ламп Brasline	шт.	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
244	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		196	Абажуры молочные со складками Brasline	шт.	0	8	8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
245	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		197	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	1,25	1,25		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
246	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		198	Подсветка для картин индивидуального изготовления Россия	шт.	0	119	119		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
247	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		199	Подсветка для картин индивидуального изготовления Brasline	шт.	0	6	6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
248	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		200	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый	100 ШТ	0	0,12	0,12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
249	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		201	Бра в холлы на 2 и 3 этажи индивидуального изготовления на 2 лампы Россия	шт.	0	12	12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
250	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		202	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	2,54	2,54		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
251	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		203	Бра в приемном отделении индивидуального изготовления на 1 лампу Россия	шт.	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
252	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		204	Настенный светильник в кабинет врача Sunset 900 Ledmonster	шт.	0	36	36		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
253	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		205	Бра в кабинет врача на 1 лампу Blada МДМ-лайт	шт.	0	216	216		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
254	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		206	Бра настольные в кабинет заведущего на 1 лампу Peaque Россия	шт.	0	6	6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
255	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		207	Бра настольные в холлы на 2 и 3 этажи на 1 лампу Peaque Россия	шт.	0	12	12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
256	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		208	Настольные светильники в ординаторскую на 1 лампу Beilin Россия	шт.	0	12	12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
257	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		209	Торшер в палаты ВИП с коричневыми абажурами индивидуального изготовления на 3 лампы Brasline	шт.	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
258	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		210	Светильники настольные в кабинет ВИП с коричневыми абажурами индивидуального изготовления на 1 лампу Brasline	шт.	0	4	4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
259	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		211	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	0	0,36	0,36		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
260	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		212	Споты в палаты ВИП индивидуального изготовления Brasline	шт.	0	36	36		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
261	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		213	Торшер в комнату отдыха с бежевыми абажурами на 3 лампы Brasline	шт.	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
262	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		214	Торшер в палаты на 1 койку на 1 лампу Россия	шт.	0	11	11		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
263	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		215	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	0,04	0,04		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
264	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		216	Бра в санузлы ВИП на 1 лампу Brasline	шт.	0	4	4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
265	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		217	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый	100 ШТ	0	0,15	0,15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
266	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		218	Бра 148/A2/M5 в вестибюль на 2 лампы Brasline	шт.	0	15	15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
267	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		219	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5	ШТ	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
268	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		220	Люстра 5и рожковая в вестибюль на 5 ламп Brasline	шт.	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
269	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		221	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	0	10,9	10,9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
270	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		222	Светодиодный светильник 6 Вт EKKO R 6 6W Ledmonster.ru	шт.	0	158	158		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
271	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		223	Светодиодный светильник 9 Вт EKKO S 9 9W Ledmonster.ru	шт.	0	120	120		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
272	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		224	Светодиодный светильник 6 Вт EKKO S 6W Ledmonster.ru	шт.	0	520	520		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
273	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		225	Светодиодный светильник 11,7 Вт GIRA 11,7W Ledmonster.ru	шт.	0	14	14		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
274	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		226	Светодиодный светильник 9 Вт EKKO R 9 9W Ledmonster.ru	шт.	0	54	54		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
275	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		227	Светодиодный светильник Down light Ledmonster	шт.	0	19	19		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
276	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		228	Светодиодный светильник Round L Ledmonster.ru	шт.	0	65	65		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
277	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		229	Светодиодный светильник 3 Вт Gira Mini 3W Ledmonster.ru	шт.	0	94	94		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
278	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		230	Светодиодный светильник 11,7 Вт Gira Frame 11,7W Ledmonster.ru	шт.	0	46	46		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
279	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		231	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	0,02	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
280	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		232	Светодиодный светильник Round M Ledmonster.ru	шт.	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
281	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		233	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	0	1,77	1,77		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
282	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		234	Светодиодный светильник Down light Ledmonster	шт.	0	137	137		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
283	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		235	Светодиодный светильник Downlight 3000K CRI90 Led monster	шт.	0	40	40		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
284	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		236	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	0,18	0,18		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
285	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		237	Светодиодный светильник Down light 500MA 3000K CRI90 Led Monster, Sia	шт.	0	18	18		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
286	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		238	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	0	11,12	11,12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
287	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		239	Светодиодный светильник 40 Вт Entro Ultra gs 40W 1220x200 мм БОСМА	шт.	0	119	119		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
288	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		240	Светодиодный светильник 80 Вт Entro Ultra ar 80W 1195x595 мм БОСМА	шт.	0	33	33		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
289	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		241	Светодиодный светильник 40 Вт Entro Ultra gs 40W 595x200 мм БОСМА	шт.	0	519	519		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
290	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		242	Светодиодный светильник 7 Вт Gvula 3 I пг16 7W 2700K 120x120 пвп БОСМА	шт.	0	10	10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
291	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		243	Светодиодный светильник 12 Вт Gvula 13 I gx70 12W 2700K 190x190 пвп БОСМА	шт.	0	62	62		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
292	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		244	Светодиодный светильник 40 Вт Entro Ultra IP54 40W 595x595 мм БОСМА	шт.	0	113	113		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
293	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		245	Светодиодный светильник 80 Вт Entro Ultra IP54 80W 1195x595 мм БОСМА	шт.	0	62	62		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
294	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		246	Светодиодный светильник 40 Вт Entro Ultra 40W 595x595 мм БОСМА	шт.	0	4	4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
295	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		247	Светодиодный светильник 40 Вт Entro Ultra gs 40W 620x620 мм БОСМА	шт.	0	26	26		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
296	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		248	Светодиодный светильник 23 Вт Seline gerad 23Вт 4000K Ra90 T85 1445мм БОСМА	шт.	0	7	7		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
297	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		249	Светодиодный светильник 32 Вт Seline gerad 32Вт 4000K Ra90 T85 2023мм БОСМА	шт.	0	20	20		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
298	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		250	Светодиодный светильник 14 Вт Seline gerad 14Вт 4000K Ra90 T85 871мм БОСМА	шт.	0	15	15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
299	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		251	Светодиодный светильник 36 Вт FL 595 ARM IP54 36W 4000K Glassmat Faros LED	шт.	0	81	81		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
300	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		252	Светодиодный светильник 37 Вт FL 595 IP65 37W 4000K Glassmat Faros LED	шт.	0	41	41		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
301	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		253	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	2,37	2,37		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
302	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		254	Светодиодный светильник 36 Вт FL 180 IP54 36W 4000K Glassmat Faros LED	шт.	0	8	8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
303	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		255	Светодиодный светильник 35 Вт FG 55 35W 4000K Opal Faros LED	шт.	0	67	67		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

304	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		256	Светодиодный светильник 20 Вт FG 55 20W 4000K Opal Faros LED	шт.	0	82	82		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
305	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		257	Светодиодный светильник 15 Вт FL 130 15W 4000K Opal Faros LED	шт.	0	25	25		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
306	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		258	Светодиодный светильник 10 Вт FL 105 10W 4000K Crystal Faros LED	шт.	0	25	25		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
307	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		259	Светодиодный светильник 20 Вт FL 105 20W 4000K Crystal Faros LED	шт.	0	30	30		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
308	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		260	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	0	0,22	0,22		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
309	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		261	Светодиодный светильник Mini Reo II X 92737 Delta-light	шт.	0	8	8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
310	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		262	Светодиодный светильник Partou OK 92737 Delta-light	шт.	0	14	14		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
311	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		263	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	0,02	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
312	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		264	Светильник накладной, круглый DL20091/15W White R Donolux	шт.	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
313	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		265	Лампочка 220В, E14, 6 Вт, 2700К LEDSCLB75 6W/827 230V FIL E14 OSRAM	шт.	0	915	915		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
314	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		266	Лампочка 220В, E27, 10 Вт, 2700К LEDSCLA100 10W/827 230V FR E27 OSRAM	шт.	0	125	125		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
315	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		267	Лампочка 220В, G9, 4,8 Вт, 2700К P PIN 50 4.8 W/2700K G9 OSRAM	шт.	0	30	30		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
316	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		268	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	0	0,75	0,75		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
317	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		269	Светильник встраиваемый 9 Вт QUO IP65_IP20 07 WH D45 3000K MAT (with driver) Lighting Technologies	шт.	0	75	75		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
318	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		270	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0	0,65	0,65		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
319	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		271	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) Arlight Russia LLC	м	0	30	30		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
320	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		272	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) Arlight Russia LLC	м	0	35	35		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
321	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		273	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0	0,62	0,62		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
322	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		274	Профиль ARH-BENT-W18-2000 ANOD 2м. Arlight Russia LLC	шт.	0	31	31		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
323	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		275	Экран ARH-BENT-W18-2000 Opal Arlight Russia LLC	шт.	0	31	31		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
324	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		276	Держатель ARH-BENT-W18 Arlight Russia LLC	пак.	0	10	10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
325	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		277	Соединитель ARH-BENT-W18 Arlight Russia LLC	пак.	0	4	4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
326	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		278	Заглушка ARH-BENT-W18 с отверстием Arlight Russia LLC	пак.	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
327	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		279	Заглушка ARH-BENT-W18 глухая Arlight Russia LLC	пак.	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
328	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		280	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	ШТ	0	12	12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
329	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		281	Блок питания ARV-SN24150-PFC-B (24V, 6.25A, 150W) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года) Arlight Russia LLC	шт.	0	5	5		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
330	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		282	Блок питания ARV-24060-PFC (24V, 2.5A, 60W) (Arlight, IP20 Пластик, 2 года) Arlight Russia LLC	шт.	0	7	7		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
331	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		283	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0	0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
332	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		284	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) Arlight Russia LLC	м	0	20	20		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
333	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		285	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0	0,18	0,18		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
334	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		286	Профиль PDS-S-2000 ANOD 2м. Arlight Russia LLC	шт.	0	9	9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
335	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		287	Экран F-KA-2000 матовый для PDS, MIC Arlight Russia LLC	шт.	0	9	9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
336	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		288	Крепеж монтажный MIC-PDS-ST сталь Arlight Russia LLC	пак.	0	3	3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
337	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		289	Коннектор для MIC, PDS-R, PDS-S сталь Arlight Russia LLC	пак.	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
338	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		290	Заглушка для PDS-S с отверстием Arlight Russia LLC	пак.	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
339	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		291	Заглушка для PDS-S глухая Arlight Russia LLC	пак.	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
340	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		292	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	ШТ	0	4	4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
341	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		293	Блок питания ARV-24060-PFC (24V, 2.5A, 60W) (Arlight, IP20 Пластик, 2 года) Arlight Russia LLC	шт.	0	4	4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
342	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		294	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0	0,8	0,8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
343	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		295	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) Arlight Russia LLC	м	0	80	80		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
344	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		296	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0	0,78	0,78		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
345	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		297	Профиль PDS-F-2000 ANOD 2м. Arlight Russia LLC	шт.	0	39	39		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
346	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		298	Экран F-KA-2000 матовый для PDS, MIC Arlight Russia LLC	шт.	0	39	39		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
347	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		299	Заглушка для PDS-F с отверстием Arlight Russia LLC	пак.	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
348	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		300	Заглушка для PDS-F глухая Arlight Russia LLC	пак.	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
349	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		301	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	ШТ	0	26	26		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
350	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		302	Блок питания ARV-SN24040-PFC-C (24V, 1.67A, 40W) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года) Arlight Russia LLC	шт.	0	26	26		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
351	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		303	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0	1,5	1,5		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
352	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		304	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) Arlight Russia LLC	м	0	150	150		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
353	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		305	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0	1,6	1,6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
354	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		306	Профиль PDS-S-2000 ANOD 2м. Arlight Russia LLC	шт.	0	80	80		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
355	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		307	Экран F-KA-2000 матовый для PDS, MIC Arlight Russia LLC	шт.	0	80	80		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
356	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		308	Крепеж монтажный MIC-PDS-ST сталь Arlight Russia LLC	пак.	0	24	24		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
357	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		309	Коннектор для MIC, PDS-R, PDS-S сталь Arlight Russia LLC	пак.	0	9	9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
358	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		310	Заглушка для PDS-S с отверстием Arlight Russia LLC	пак.	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
359	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		311	Заглушка для PDS-S глухая Arlight Russia LLC	пак.	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
360	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		312	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	ШТ	0	32	32		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
361	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		313	Блок питания ARV-24060-PFC (24V, 2.5A, 60W) (Arlight, IP20 Пластик, 2 года) Arlight Russia LLC	шт.	0	32	32		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
362	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		314	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0	0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
363	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		315	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) Arlight Russia LLC	м	0	20	20		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
364	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		316	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0	0,16	0,16		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
365	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		317	Профиль PDS-S-2000 ANOD 2м. Arlight Russia LLC	шт.	0	8	8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
366	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		318	Экран F-KA-2000 матовый для PDS, MIC Arlight Russia LLC	шт.	0	8	8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
367	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		319	Крепеж монтажный MIC-PDS-ST сталь Arlight Russia LLC	пак.	0	3	3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
368	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		320	Коннектор для MIC, PDS-R, PDS-S сталь Arlight Russia LLC	пак.	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
369	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		321	Заглушка для PDS-S с отверстием Arlight Russia LLC	пак.	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
370	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		322	Заглушка для PDS-S глухая Arlight Russia LLC	пак.	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
371	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		323	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	ШТ	0	4	4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
372	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		324	Блок питания ARV-24060-PFC (24V, 2.5A, 60W) (Arlight, IP20 Пластик, 2 года) Arlight Russia LLC	шт.	0	4	4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
373	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Раздел: Электроустановочные изделия**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
374	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Монтажные работы**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
375	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	147		Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	2	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
376	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	148		Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	12,3	0		-12,3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
377	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	149		Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	4	0		-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
378	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	150		Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	1	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
379	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Материалы**					0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
380	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	151		Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом	шт.	1430	0		-1430	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

381	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	152		Суппорт Mosaic	100 шт.	14,3	0		-14,3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
382	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	153		Выключатель для скрытой проводки 10 А одноклавишный (механизм) Galea Life Базисная стоимость: 61,08 = [512,46 / 1,18 / 7,11]	шт.	400	0		-400	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
383	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	154		Выключатель для скрытой проводки 10 А одноклавишный (клавиша) Galea Life Базисная стоимость: 26,32 = [220,82 / 1,18 / 7,11]	шт.	400	0		-400	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
384	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	155		Выключатель для скрытой проводки 10 А двухклавишный Galea Life (механизм) Базисная стоимость: 115,01 = [964,88 / 1,18 / 7,11]	шт.	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
385	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	156		Выключатель для скрытой проводки 10 А двухклавишный Galea Life (клавиша) Базисная стоимость: 44,37 = [372,28 / 1,18 / 7,11]	шт.	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
386	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	157		Рамка Galea Life Базисная стоимость: 23,22 = [194,8 / 1,18 / 7,11]	шт.	530	0		-530	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
387	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	158		Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.	0,53	0		-0,53	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
388	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
389	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		49	Световые настенные указатели	100 ШТ	0	0,84	0,84		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
390	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		50	Светильник аварийный светодиодный MIZAR 4023-6 LED S (4502003280)	ШТ	0	80	80		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
391	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		51	Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеящейся пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741) (прим. Пиктограмма "ВЫХОД", Пиктограмма направления эвакуации, Пиктограмма "Пожарный кран")	100 ШТ	0	0,8	0,8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
392	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		52	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассевателем из поликарбоната, ФБУ 04-3х11 (указатель номера дома)	ШТ	0	4	4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
393	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***Электроустановочные и электромонтажные изделия***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
394	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		53	Ящик с понижающим трансформатором	ШТ	0	20	20		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
395	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		54	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 12в ЯТП-0.25-4	ШТ	0	20	20		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
396	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			Т.Ч. 1.8.68. Для раздела 5 "Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики" отдел 03 "Электроосновные и электроосветительные установки" табл. 08-03-591-02,05,07,09,12 учитывать дополнительно сверление отверстий под коробку для скрытой проводки.						765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
397	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		55	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0.5 кирпича	100 отверстий	0	9	9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
398	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		56	Строительный мусор	т	0	0,054	0,054		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
399	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		57	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (к=0,68 до глубины 40 мм)	100 отверстий	0	-9	-9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
400	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		58	Строительный мусор	т	0	-0,03672	-0,03672		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
401	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		59	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (к=5 до 70 мм)	100 отверстий	0	9	9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
402	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		60	Строительный мусор	т	0	0,135	0,135		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
403	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		61	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0	9	9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
404	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		62	Розетка Legrand CELIANE, скрытый монтаж, с заземлением, белый, 067166	ШТ	0	900	900		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
405	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		63	Суппорт Legrand CELIANE, 080251	ШТ	0	900	900		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
406	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		64	Рамка 1 пост Legrand CELIANE, белый глянец, 066631	ШТ	0	200	200		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
407	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		65	Рамка 2 поста Legrand CELIANE, белый глянец, 066632	ШТ	0	200	200		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
408	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		66	Рамка 3 поста Legrand CELIANE, белый глянец, 066633	ШТ	0	100	100		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
409	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		67	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 ШТ	0	1,22	1,22		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
410	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		68	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0	40	40		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
411	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		69	Кабель-канал (короб) "Legrand": 50x100 мм (Кабель-канал 50х105 с гибкой крышкой 65мм (2000мм) DLP 50х105 мм (10429)	100 м	0	40	40		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
412	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		70	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0	10	10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
413	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		71	Розетка Legrand MOSAIC, скрытый монтаж, с заземлением, белый, 077210	ШТ	0	1000	1000		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
414	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		72	Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм - 2 модуля, 010952	ШТ	0	100	100		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
415	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		73	Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм - 4 модуля, 010952	ШТ	0	150	150		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
416	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		74	Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм - 6 модулей, 010956	ШТ	0	200	200		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
417	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		75	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0	8	8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
418	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		76	Механизм выключателя 1-клавишного Legrand CELIANE, скрытый монтаж, 067002	ШТ	0	800	800		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
419	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		77	Клавиша Legrand CELIANE, скрытый монтаж, белый, 068001	ШТ	0	400	400		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
420	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		78	Суппорт Legrand CELIANE, 080251	ШТ	0	600	600		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
421	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		79	Рамка 1 пост Legrand CELIANE, белый глянец, 066631	ШТ	0	600	600		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
422	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		80	Клавиша двойная Legrand CELIANE, скрытый монтаж, белый, 068002	ШТ	0	200	200		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
423	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		81	Коробка уравнивания потенциалов Hegel 85x85x40мм открытой установки с шиной на 7 зажимов (Сечение присоединяемых проводников - 10мм2)	ШТ	0	100	100		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
424	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		82	Сжим типа У859М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей (Ответвительный кабельный зажим У859М (сжим) 50-70/4-35 КВТ)	100 ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
425	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		83	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, Б326-4П25-В/В-10 (зажим безвинтовой на 8 контактов Wago)	100 ШТ	0	15	15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
426	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		84	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, Б326-4П25-В/В-5 (зажим безвинтовой на 5 контактов Wago)	100 ШТ	0	15	15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
427	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		85	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, Б326-4П25-В/В-5 (зажим безвинтовой на 3 контакта Wago)	100 ШТ	0	15	15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
428	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		86	53800 | Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP55, 100x100x50мм	ШТ	0	3000	3000		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
429	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***Кабельные изделия и провода***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
430	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***Трубы и короба***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
431	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***Кабельные конструкции***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
432	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	159		Провод в лотках, сечением до 6 мм2	100 м	90	0		-90	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
433	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	160		Провод в лотках, сечением до 35 мм2	100 м	27,5	0		-27,5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
434	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		104	Провод в лотках, сечением до 35 мм2	100 м	0	13	13		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
435	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		107	Провод в лотках, сечением до 35 мм2	100 м	0	9,6	9,6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
436	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		119	Провод в лотках, сечением до 35 мм2	100 м	0	13	13		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
437	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		126	Провод в лотках, сечением до 35 мм2	100 м	0	4	4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
438	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		131	Провод в лотках, сечением до 35 мм2	100 м	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
439	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	161		Провод в лотках, сечением до 70 мм2	100 м	5,5	0		-5,5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
440	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		96	Провод в лотках, сечением до 70 мм2	100 м	0	5	5		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
441	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		102	Провод в лотках, сечением до 70 мм2	100 м	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
442	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		117	Провод в лотках, сечением до 70 мм2	100 м	0	3	3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
443	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	162		Провод в лотках, сечением до 120 мм2	100 м	1,5	0		-1,5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
444	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		94	Провод в лотках, сечением до 120 мм2	100 м	0	5	5		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
445	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		115	Провод в лотках, сечением до 120 мм2	100 м	0	5	5		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
446	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	163		Провод в лотках, сечением до 185 мм2	100 м	0,5	0	-0,5	-0,5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
447	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		92	Провод в лотках, сечением до 185 мм2	100 м	0	5	5		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
448	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		98	Провод в лотках, сечением до 185 мм2	100 м	0	7,5	7,5		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
449	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		129	Провод в лотках, сечением до 185 мм2	100 м	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
450	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	164		Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	50	0		-50	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
451	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	165		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	100 м	125	0		-125	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

452	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		144	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0	10	10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
453	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	166		Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	2	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
454	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		146	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
455	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	167		Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	100 м	2	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
456	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		148	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 100 мм	100 м	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
457	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	168		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	100 м	106	0		-106	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
458	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		135	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2.5 мм2	100 м	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
459	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	169		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	19	0		-19	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
460	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		111	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0	80	80		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
461	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		124	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0	50	50		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
462	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		133	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
463	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	170		Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	1 Т	2,271	0		-2,271	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
464	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		87	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	т	0	3,3295	3,3295		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
465	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	171		Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	1 Т	0,408	0		-0,408	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
466	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	172		Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки (консоли)	100 шт.	21,16	1		-20,16	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
467	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	173		Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,24	2		1,76	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
468	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	176		Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	50	3		-47	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
469	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	177		Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным (открыто по стенам)	100 м	3	4		1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
470	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		110	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0	50	50		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
471	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		122	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0	30	30		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
472	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		112	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0	140	140		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
473	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		137	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0	130	130		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
474	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения									765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
475	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	178		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 3*2,5 в метал лотке Базисная стоимость: 8,00 = [65,81 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	8500	0		-8500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
476	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		113	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5	м	0	11220	11220		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
477	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	179		Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 5*6 в метал лотке Базисная стоимость: 33,05 = [271,83 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	200	0		-200	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
478	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	180		Провод сильной установочный ПУгВ 1*4 ж/з в метал лотке Базисная стоимость: 3,00 = [24,7 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	300	0		-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
479	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	181		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*35 в метал лотке Базисная стоимость: 137,29 = [1 129,27 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	500	0		-500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
480	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		100	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х35	м	0	357	357		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
481	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	182		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*25 в метал лотке Базисная стоимость: 104,19 = [857,03 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
482	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		101	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х25		0	102	102		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
483	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	183		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*16 в метал лотке Базисная стоимость: 64,81 = [533,05 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	300	0		-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
484	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	184		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*10 в метал лотке Базисная стоимость: 43,44 = [357,28 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
485	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		103	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х10	м	0	204	204		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
486	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	185		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 4*35 в метал лотке Базисная стоимость: 116,23 = [956,05 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
487	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	186		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 4*25 в метал лотке Базисная стоимость: 85,60 = [704,11 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	300	0		-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
488	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	187		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 4*16 в метал лотке Базисная стоимость: 58,38 = [480,27 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
489	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	188		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 4*10 в метал лотке Базисная стоимость: 38,05 = [312,94 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	50	0		-50	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
490	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	189		Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 5*25 в метал лотке Базисная стоимость: 116,39 = [957,37 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	600	0		-600	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
491	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	190		Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 5*16 в метал лотке Базисная стоимость: 74,96 = [616,59 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
492	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	191		Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 5*10 в метал лотке Базисная стоимость: 48,85 = [401,78 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	200	0		-200	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
493	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		118	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10		0	306	306		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
494	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	192		Провод сильной установочный ПУгВ 1*35 ж/з в метал лотке Базисная стоимость: 22,12 = [182 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	300	0		-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
495	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	193		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*50 в метал лотке Базисная стоимость: 196,13 = [1 613,18 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	300	0		-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
496	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		99	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х50	м	0	306	306		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
497	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	194		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 4*70 в метал лотке Базисная стоимость: 232,70 = [1 914,03 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	200	0		-200	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
498	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	195		Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 4*50 в метал лотке Базисная стоимость: 157,56 = [1 296 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	50	0		-50	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
499	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	196		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*120 в метал лотке Базисная стоимость: 440,65 = [3 624,45 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

500	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	197		Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 4*95 в метал лотке Базисная стоимость: 352,88 ~ [2 902,5 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	50	0		-50	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
501	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	198		Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 4*240 в метал лотке Базисная стоимость: 927,32 ~ [7 627,5 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	50	0		-50	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
502	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	199		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 3*1,5 в кабель-канале Базисная стоимость: 5,39 ~ [44,29 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	3500	0		-3500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
503	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	200		Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 3*1,5 в кабель-канале Базисная стоимость: 9,19 ~ [75,58 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	1500	0		-1500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
504	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		125	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5	м	0	5100	5100		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
505	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		93	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1x150	м	0	510	510		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
506	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		130	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x240	м	0	102	102		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
507	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		95	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1x95	м	0	510	510		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
508	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		116	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 1x95	м	0	510	510		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
509	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		97	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1x70	м	0	510	510		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
510	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		108	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5	м	0	918	918		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
511	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		109	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5	м	0	61,2	61,2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
512	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		127	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x6	м	0	204	204		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
513	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		128	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x4	м	0	204	204		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
514	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		132	Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1x25 желто-зеленый барабан многопроволочный	м	0	102	102		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
515	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		134	Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1x6 желто-зеленый бухта многопроволочный	м	0	204	204		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
516	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	201		Труба ПВХ гофрированная диаметр 16 мм Базисная стоимость: 0,89 ~ [7,34 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	6000	0		-6000	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
517	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		138	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м	0	6120	6120		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
518	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	202		Труба ПВХ гофрированная диаметр 20 мм Базисная стоимость: 1,18 ~ [9,71 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	3500	0		-3500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
519	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		139	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	0	3570	3570		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
520	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	203		Труба ПВХ гофрированная диаметр 25 мм Базисная стоимость: 1,89 ~ [15,53 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	2000	0		-2000	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
521	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм	м	0	2040	2040		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
522	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	204		Труба ПВХ жесткая диаметр 20 мм Базисная стоимость: 8,15 ~ [67,02 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	1000	0		-1000	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
523	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		145	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	0	1020	1020		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
524	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		141	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	0	1020	1020		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
525	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		142	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 40 мм	м	0	510	510		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
526	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	205		Труба стальная водогазопроводная диаметр 50 мм Базисная стоимость: 42,76 ~ [351,67 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	200	0		-200	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
527	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		147	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	0	206	206		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
528	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	206		Труба стальная водогазопроводная диаметр 100 мм Базисная стоимость: 61,39 ~ [505 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	200	0		-200	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
529	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		149	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	0	206	206		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
530	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	211		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*2,5 в трубе ПВХ ø25 Базисная стоимость: 12,59 ~ [103,56 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
531	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	212		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 3*2,5 в трубе ПВХ 20 Базисная стоимость: 7,84 ~ [64,51 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	2500	0		-2500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
532	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	213		Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 3*1,5 в трубе ПВХ 20 жесткой Базисная стоимость: 5,39 ~ [44,29 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	1000	0		-1000	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
533	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	214		**Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 3*1,5 в трубе ПВХ 16** **Базисная стоимость: 5,39 ~ [44,29 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл**	м	4500	0		-4500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
534	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		114	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5	м	0	8160	8160		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
535	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	215		**Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 3*2,5 в трубе ПВХ 20** **Базисная стоимость: 11,77 ~ [96,79 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл**	м	1000	0		-1000	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
536	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		123	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5	м	0	3060	3060		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
537	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	216		**Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 3*1,5 в трубе ПВХ 16** **Базисная стоимость: 9,19 ~ [75,58 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл**	м	1500	0		-1500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
538	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	217		**Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*6 в трубе ПВХ 25** **Базисная стоимость: 26,15 ~ [215,15 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл**	м	1100	0		-1100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
539	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		105	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6	м	0	1020	1020		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
540	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		120	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x6	м	0	510	510		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
541	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	218		**Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*4 в трубе ПВХ 25** **Базисная стоимость: 18,76 ~ [154,32 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл**	м	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
542	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		106	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5x4	м	0	306	306		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
543	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		121	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5x4	м	0	816	816		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
544	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	219		**Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 3*6 в трубе ПВХ 25** **Базисная стоимость: 16,77 ~ [137,9 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл**	м	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
545	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	220		**Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 3*4 в трубе ПВХ 25** **Базисная стоимость: 12,46 ~ [102,51 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл**	м	200	0		-200	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
546	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	221		**Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 5*6 в трубе ПВХ 25** **Базисная стоимость: 33,05 ~ [271,83 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл**	м	400	0		-400	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
547	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	222		Кабельный лоток перфорированный оцинкованный без крышки длиной 3000 мм высотой 50 мм шириной 50 мм Базисная стоимость: 69,29 ~ [569,91 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	200	0		-200	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
548	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	223		Кабельный лоток перфорированный оцинкованный без крышки длиной 3000 мм высотой 50 мм шириной 100 мм Базисная стоимость: 88,98 ~ [731,94 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	300	0		-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
549	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	224		Кабельный лоток перфорированный оцинкованный без крышки длиной 3000 мм высотой 50 мм шириной 200 мм Базисная стоимость: 128,48 ~ [1 056,81 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
550	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		88	Лоток перфорированный 200x50 L 3000 35264 (1,77 кг/м)	т	0	950	950		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
551	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		89	Лоток перфорированный 200x100 L3000 19700 (2,23 кг/м)	м	0	400	400		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
552	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		90	Лоток перфорированный 50x50x3000 (35260) (0,86 кг/м)	м	0	400	400		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
553	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		91	Лоток перфорированный 100x50x3000 (35262) (1,03 кг/м)	м	0	400	400		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

554	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	225		Кабельный лоток перфорированный оцинкованный без крышки длиной 3000 мм высотой 50 мм шириной 300 мм Базисная стоимость: 154,64 = [1 271,97 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	50	0		-50	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
555	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	226		Угол горизонтальный СРО 90 гр., сталь оцинкованная, 100*50 мм DKC Базисная стоимость: 78,93 = [649,24 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	12	0		-12	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
556	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	227		Ответвитель горизонтальный Т-образный DPT, сталь оцинкованная 100*50 мм DKC Базисная стоимость: 97,21 = [799,53 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	6	0		-6	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
557	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	228		Пластина для заземления РТСЕ, никелированная медь DKC Базисная стоимость: 7,12 = [58,58 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	1158	0		-1158	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
558	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	229		Соединитель GTO, сталь оцинкованная 200 мм DKC Базисная стоимость: 5,69 = [46,81 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	890	0		-890	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
559	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	230		Подвес потолочный двойной 41*21 800 мм DKC Базисная стоимость: 141,33 = [1 162,46 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	43	0		-43	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
560	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	231		Консоль усиленная осн. 50 мм DKC Базисная стоимость: 26,81 = [220,5 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	420	0		-420	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
561	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	232		Консоль усиленная осн. 100 мм DKC Базисная стоимость: 35,26 = [290 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	700	0		-700	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
562	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	233		Консоль усиленная осн. 200 мм DKC Базисная стоимость: 46,27 = [380,52 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	180	0		-180	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
563	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	234		Консоль усиленная осн. 300 мм DKC Базисная стоимость: 62,02 = [510,14 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
564	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	235		Подвес потолочный двойной 41*21 400 мм DKC Базисная стоимость: 129,62 = [1 066,16 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	253	0		-253	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
565	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	236		Консоль усиленная тяжелая осн. 200 мм DKC Базисная стоимость: 88,02 = [723,97 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	636	0		-636	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
566	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	237		Подвес потолочный двойной 41*41 800 мм DKC Базисная стоимость: 209,02 = [1 719,25 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	56	0		-56	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
567	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	238		Подвес потолочный одиночный 41*21 400 мм DKC Базисная стоимость: 65,56 = [539,2 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	77	0		-77	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
568	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	239		Консоль ВМ осн. 150 мм DKC Базисная стоимость: 13,46 = [110,74 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	60	0		-60	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
569	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	240		Консоль с опорой ML облегч. осн. 100 мм DKC Базисная стоимость: 20,95 = [172,35 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	20	0		-20	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
570	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	241		П-образный профиль PSM толщиной 2,5 мм L=2000 мм DKC Базисная стоимость: 99,99 = [822,44 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	12	0		-12	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
571	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	242		Подвес потолочный двойной 41*41 500 мм DKC Базисная стоимость: 137,28 = [1 129,18 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	28	0		-28	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
572	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	243		Держатель с защелкой и дюбелем D 16 мм, полипропилен DKC Базисная стоимость: 1,66 = [13,67 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	1837	0		-1837	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
573	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	244		Держатель с защелкой и дюбелем D 25 мм, полипропилен DKC Базисная стоимость: 1,88 = [15,45 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	47	0		-47	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
574	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	245		Держатель с защелкой и дюбелем D 32 мм, полипропилен DKC Базисная стоимость: 2,79 = [22,98 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	317	0		-317	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
575	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	247		Держатель с защелкой и дюбелем D 20 мм, полипропилен DKC Базисная стоимость: 1,77 = [14,56 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	837	0		-837	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
576	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		143	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм	10 ШТ	0	102	102		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
577	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	249		Держатель с защелкой и дюбелем D 50 мм, полипропилен DKC Базисная стоимость: 99,02 = [814,5 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	упаковка	32	0		-32	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
578	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	254		Анкер клиновой усил., оцинкованный М 10*75 DKC Базисная стоимость: 3,49 = [28,69 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	2500	0		-2500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
579	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	255		Винт с гладкой головкой оцинкованный М6*20 DKC Базисная стоимость: 53,97 = [443,92 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	упаковка	3	0		-3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
580	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	256		Прижим для крепления лестничного лотка к несущим конструкциям DKC Базисная стоимость: 5,83 = [47,99 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	388	0		-388	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
581	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	257		Т-винт для профиля DB или LAS оцинкованный М 10*30 DKC Базисная стоимость: 328,11 = [2 698,85 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	упаковка	14	0		-14	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
582	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	258		Винт для монтажа проволочных лотков М 6*20 DKC Базисная стоимость: 0,61 = [5,05 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
583	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	261		Анкер распорный усил. со шпилькой оцинкованный М10 DKC Базисная стоимость: 230,45 = [1 895,47 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	упаковка	6	0		-6	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
584	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	264		Анкер распорный усил. со шпилькой оцинкованный М10 DKC Базисная стоимость: 3,27 = [26,95 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	120	0		-120	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
585	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	265		Анкер распорный с болтом оцинкованный М8 DKC Базисная стоимость: 3,39 = [27,83 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	85	0		-85	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
586	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	266		Шпилька М8 Базисная стоимость: 5,55 = [45,6 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	52	0		-52	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
587	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	267		WAGO клеммник 8*(0,5-2,5) Базисная стоимость: 1,13 = [9,35 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	4500	0		-4500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
588	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	268		Сжимы ответвительные, сечение 4-10 кв. мм Базисная стоимость: 2,38 = [19,53 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	60	0		-60	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
589	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	269		Сжимы ответвительные, сечение 19-35 кв. мм Базисная стоимость: 2,38 = [19,53 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	75	0		-75	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
590	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	270		Коробка распаячная Базисная стоимость: 13,75 = [113,06 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	3000	0		-3000	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
591	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	271		Коробка уравнивания потенциалов Базисная стоимость: 48,51 = [399 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	100	0		-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
592	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	272		Кабель-канал RAPID 45 (с крышкой) 53*100*200 мм ПВХ Базисная стоимость: 35,56 = [292,5 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	5000	0		-5000	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
593	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	273		ПУнВ 1*2,5 ж/з открыто по стенам Базисная стоимость: 1,42 = [11,7 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	300	0		-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
594	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		136	Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 зелено-желтый	м	0	204	204	204	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
595	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***Прокат металлов***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
596	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Монтажные работы**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
597	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	276		Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм	10 шт.	1	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
598	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		150	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм	100 м	0	10	10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
599	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		151	Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм (0,395кг/м)	т	0	0,395	0,395		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
600	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		152	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0	10	10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
601	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		153	Листы оцинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной: 450, 500 мм, толщиной 4,00 мм (стальная полоса оцинкованная 40х4 мм 1,26кг/м)	т	0	1,26	1,26		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
602	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		154	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2	100 м	0	3	3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
603	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		155	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп (0,78кг/м)	т	0	0,234	0,234		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
604	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		156	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (40х40)	10 ШТ	0	1,2	1,2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
605	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		157	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм (2,42кг/м)	т	0	0,04356	0,04356		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
606	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		158	Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты: в каналах, сечение ленты 2х30 мм	100 м	0	10	10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
607	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		159	Ленты медные, марки М1р, М1ф, М2р, М3р, толщина 0.05-1.0 мм	т	0	0,0516	0,0516		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
608	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***Элементы заземления и молниезащиты***		0					Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

609	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		160	Клемма соединительная (5003) | 5304318 OBO Bettermann	ШТ	0	50	50		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
610	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		161	Держатель проволоки ф8-10мм для листа до 10мм Тип:270 8-10 FT OBO 5317207 Bettermann	ШТ	0	300	300		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
611	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		162	Соединитель полосы и проволоки продольный (233 A VA) | 5336457 OBO Bettermann	ШТ	0	30	30		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
612	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		163	Держатель ленточный VA 3/8-11/2 927 1 OBO 5057515 Bettermann	ШТ	0	20	20		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
613	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		164	Соединитель проволоки крестовой (252 8-10XFL30 FT) | 5312655 OBO Bettermann	ШТ	0	30	30		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
614	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		165	Лента антикоррозионная (356 100) | 2360101 OBO Bettermann	ШТ	0	10	10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
615	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		166	Держатель ленточный 927 0 OBO 5057507 Bettermann	ШТ	0	10	10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
616	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		167	Карабин ленточного держателя (927 SCH-K-VA) | 5057930 OBO Bettermann	ШТ	0	10	10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
617	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Материалы**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
618	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	277		Наконечники кабельные медные ТМ-25	шт.	8	0		-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
619	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	278		Наконечники кабельные медные ТМ-150	шт.	2	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
620	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	279		Уголок металлический 63*63 мм (254,1/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 31,82 ~ [254,1 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	м	30	0		-30	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
621	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	280		Проволока стальная оцинкованная д8 (99,64/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 12,48 ~ [99,64 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	м	800	0		-800	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
622	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	281		Соединитель для круглых проводников (371,67/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 46,54 ~ [371,67 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	50	0		-50	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
623	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	282		Фальцевая клемма (271 8-10FT) (1419,62/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 177,78 ~ [1 419,62 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	300	0		-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
624	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	283		Полоса стальная оцинкованная 40*4 мм (383,01/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 47,96 ~ [383,01 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	м	400	0		-400	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
625	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	284		Разделительный зажим для круглых и плоских проводников (396,2/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 49,61 ~ [396,2 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	30	0		-30	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
626	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	285		Хомут ленточный (339,29/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 42,48 ~ [339,29 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	20	0		-20	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
627	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	286		Соединитель для плоских проводников (727,38/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 91,09 ~ [727,38 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	30	0		-30	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
628	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	287		Антикоррозийная лента (2924,24/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 366,19 ~ [2 924,24 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	10	0		-10	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
629	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	288		Ленточная заземляющая скоба никелерованная для трубы д8-22 мм (445,87/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 55,82 ~ [445,87 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	10	0		-10	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
630	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	289		Зажим для ленточный заземляющих скоб (467/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 58,48 ~ [467 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	10	0		-10	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
631	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Раздел: Счетчики, ящики**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
632	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Монтажные работы**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
633	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	290		Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 ШТ.	11	0		-11	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
634	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	291		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	1 ШТ.	20	0		-20	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
635	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Материалы**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
636	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	292		Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-02 C (R)N, 10(100)A (многотарифный)	шт.	11	0		-11	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
637	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	293		Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25	шт.	20	0		-20	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
638	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***Кабельный электрообогрев***					0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
639	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			***Система обогрева. Корпус А. Корпус Б. Корпус В***							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
640	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Раздел: Греющий кабель**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
641	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Монтажные работы**							Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
642	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	301		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	10,5	0		-10,5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
643	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения			**Подраздел: Материалы**					0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
644	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	302		Греющий кабель 30 КСТМ 35 м Базисная стоимость: 1 416,18 ~ [11 309,16 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	30	0		-30	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
645	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	303		Комплект для заделки нагревательного кабеля КТУ Базисная стоимость: 45,95 ~ [367 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	60	0		-60	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
646	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	305		Зажим крепежный СР/К 1-25 Ц Базисная стоимость: 2,38 ~ [19 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1230	0		-1230	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
647	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	306		Зажим крепежный БРН. 1-25 Ц Базисная стоимость: 2,63 ~ [21 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1952	0		-1952	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
648	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	307		Зажим крепежный СР/К 2-50 Ц Базисная стоимость: 2,82 ~ [22,5 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1358	0		-1358	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
649	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	308		Зажим крепежный БРН. 3-100 Ц Базисная стоимость: 4,50 ~ [35,9 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	980	0		-980	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
650	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	309		Уголок алюминиевый 30*30 (по 3м) Базисная стоимость: 26,96 ~ [215,27 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	м	14	0		-14	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
651	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	310		Кронштейн для ввуска кабеля в трубу ТС. 04 Ц Базисная стоимость: 20,70 ~ [165,3 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	56	0		-56	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
652	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	311		Полоса крепежная 1,5*15 мм Ц Базисная стоимость: 6,06 ~ [48,4 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	м	876	0		-876	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
653	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		168	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0	22,82	22,82	22,82	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
654	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		169	Кабель нагревательный саморегулируемый повышенной стойкости к атмосферным явлениям DEVIceguard-18 98300862	м	0	2282	2282		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
655	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		170	Набор присоединительный для подключения саморегулируемого ка-беля DEVIcrimp 19805761	ШТ	0	44	44		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
656	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		171	Лента монтажная двойная специальная для саморегулируемого ка-беля, бухта 50м DEVIfast 19808199	ШТ	0	23	23		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
657	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		172	Лента монтажная однорядная для саморегулируемого кабеля, бухта 20м DEVIfast 19808193	ШТ	0	2	2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
658	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		173	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600x600x350 мм	ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
659	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		174	Шкаф управления электрообогревом DEVIbox DBSM-562-1 DEVIbox DBSM-562-1	ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
660	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		175	Шкаф управления электрообогревом DEVIbox DBSM-562-1 DEVIbox DBSM-562-2	ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
661	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		176	Шкаф управления электрообогревом DEVIbox DBSM-562-1 DEVIbox DBSM-562-3	ШТ	0	1	1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
662	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		177	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ	0	6	6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
663	02-01-05	Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения		178	Датчик кровли для DEVIreg D-850 (темп.+ влажность) DEVIreg 140F1086	ШТ	0	6	6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-06

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС-2.1С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	1		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	54,72				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
2	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	1.1		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	12,0384				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
3	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	10,57				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
4	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	2.1		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	3,5938				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
5	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	5,65				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
6	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	4		Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	100 м трубопровода	0,15				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
7	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	5		Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт. арматуры	2,4				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
8	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	5.1		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,528				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
9	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	6		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 Т ГРУЗА	18,817				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
10	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	7		Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 25 км	1 Т ГРУЗА	18,817				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
11	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	51,32				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
12	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		1,1	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	9,7508				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
13	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм	100 м	36,15				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
14	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		2,1	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	7,953				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
15	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм	100 м	9,88				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
16	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		3,1	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	3,3592				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
17	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м	3,22				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
18	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		4,1	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,3846				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
19	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			Демонтаж водонагревателей						765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
20	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		5	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л	ШТ	3				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
21	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		5,1	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,045				765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист11	изменение в проекте
				Раздел: 2. Холодное водоснабжение								
				Подраздел: 2.1 Система В0								
22	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	8		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	100 м трубопровода	0,17	0,17	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
	Транзит до стр.3											
23	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм	100 м	2,00	2,00	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
24	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		6,1	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м	200,00	200,00	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
	Транзит системы АУПТ											
25	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 200 мм	100 м	0,00	1,80	1,80	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
26	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	9		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,45	0,45	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
27	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	10		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	5,70	5,7	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
28	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	11		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	5,20	5,2	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
29	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	12	8	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм	100 м трубопровода	0,17	3,80	3,63	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
30	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	13		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	6,15	6,15	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
31	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	14		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	5,20	5,2	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
32	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	15		Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	107,00	107,00	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
33	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		9	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками	10 м трубопровода	0,00	6,20	6,20	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
34	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		9.1	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 13 мм, внутренним диаметром 160 мм	10 м	0,00	6,82	6,82	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
35	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	17		Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 89 мм	10 м	62,70	62,70	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
36	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	18		Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 54 мм	10 м	55,00	55,00	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
37	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	19		Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	1 т конструкций	0,126	0,00	-0,126	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
38	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	20		Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,126	0,00	-0,126	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
39	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	21		Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,675	0,675	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
40	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	22		Неподвижные опоры Hilti80	шт.	70,00	70,00	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
41	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	23		Неподвижные опоры Hilti50	шт.	65,00	65,00	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
					Раздел: 2. Холодное водоснабжение							
42	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	24		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1 ШТ.	35,00	0,00	0,00	-35	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
43	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		10	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой свыше 30 кг	100 ШТ	0,00	0,37	0,37	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
44	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	25		Шкаф пожарный ШПК-310 навесной закрытый	шт.	35,00	0,00	0,00	-35	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
45	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		11	Шкаф пожарный ШПК-ПАТ-320-12 ВЗК	ШТ	0,00	37,00	37,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
46	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	26	12	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	1 кран	70,00	72,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
47	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		13	Рукав пожарный льняной сухого прядения нормальный, диаметр 51 мм	м	0,00	740,00	740,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
48	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	27		Установка воздухоотводчиков	1 шт.	2,00	2,00	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
49	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	28		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	1 шт.	2,00	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте

50	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		14	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	1 ШТ.	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
51	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	29		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм	шт.	2,00	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	характеристики крана не совпадают с проектными
52	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		15	Задвижка МЗВП-150	шт.	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист1	изменение в проекте
53	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	30		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 ШТ.	11,00	0,00	0,00	-11,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
54	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		16	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 ШТ.	0,00	7,00	7,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
55	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	31		Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 80 мм	шт.	11,00	0,00	0,00	-11,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
56	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		17	Задвижка с обрезиненным клином с визуальным индикатором положения Тмакс=120оС ГРАНАР® КR14.02.080.16.Ф/Ф DN080 PN16	шт.	0,00	7,00	7,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
57	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		18	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	ШТ	0,00	7,00	7,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
58	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	32		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 ШТ.	18,00	0,00	0,00	-18,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
59	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		19	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	1 ШТ.	0,00	34,00	34,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
60	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	33		Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б26к для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	18,00	0,00	0,00	-18,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
61	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		20	ГРАНАР® КR14.02.050.16.Ф/Ф DN050 PN16 Задвижка с обрезиненным клином с визуальным индикатором положения Тмакс=120оС	шт.	0,00	20,00	20,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
62	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		21	ГРАНЛОК® Клапан обратный подъемный RD16.01.050.16.Ф/Ф DN050 PN16 Тмакс=300оС	шт.	0,00	14,00	14,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
63	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		22	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт.	0,00	34,00	34,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
64	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	34		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 ШТ.	14,00	14,00	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
65	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	35		Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 50 мм	шт.	14,00	14,00	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
66	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	36		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,05	0,05	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
67	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	37		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,10	0,10	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
68	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	38		Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	1 м3 изоляции	0,09	0,09	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
69	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		23	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,00	0,95	0,95	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
70	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		23,1	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	0,00	0,95	0,95	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
				Подраздел: 2.3 Система В1								
71	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		31	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм	100 м	0,00	3,00	3,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
72	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		31,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	м	0,00	300,00	300,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
73	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		32	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм	100 м	0,00	0,70	0,70	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
74	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		32,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	м	0,00	70,00	70,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
75	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	39		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,30	0,00	0,00	-0,30	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
76	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	40		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	1,55	0,00	0,00	-1,55	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
77	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	41	33	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,55	2,40	1,85	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
78	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		33,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м	0,00	185,00	185,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
79	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		34	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,00	0,60	0,60	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
80	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		34,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м	0,00	60,00	60,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
81	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	42	35	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	2,40	2,45	0,05	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
82	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		36	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м трубопровода	0,00	3,70	3,70	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
83	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	43		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,90	0,00	0,00	-0,90	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	по проекту полипропиленовые трубы
84	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	45		Труба из полипропилена PN 20/40	м	90,00	0,00	0,00	-90,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
85	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	46		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,35	0,00	0,00	-0,35	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	по проекту полипропиленовые трубы
86	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	48		Труба из полипропилена PN 20/32	м	35,00	0,00	0,00	-35,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
87	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	49		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в	шт.	10,00	0,00	0,00	-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
88	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	50		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	3,75	0,00	0,00	-3,75	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	по проекту полипропиленовые трубы
89	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	52		Труба из полипропилена PN 20/25	м	375,00	0,00	0,00	-375,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
90	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	53		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.	22,00	0,00	0,00	-22,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
91	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	54		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	26,10	0,00	0,00	-26,10	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	по проекту полипропиленовые трубы
92	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	56		Труба из полипропилена PN 20/20	м	1210,00	0,00	0,00	-1210,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
93	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	57		Труба из полипропилена PN 10/16	м	1400,00	0,00	0,00	-1400,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
94	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	58		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	72,00	0,00	0,00	-72,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
95	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	59		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	439,00	0,00	0,00	-439,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
96	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		37	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из запаянс собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	100 м	0,00	0,9	0,90	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	заменена расценка на полипропиленовые трубы
97	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		37,1	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 40х6,7	м	0,00	92,25	92,25	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	заменена расценка на полипропиленовые трубы
98	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		38	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из запаянс собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,00	0,35	0,35	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	заменена расценка на полипропиленовые трубы
99	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		38,1	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 32х5,4	м	0,00	35,875	35,88	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	заменена расценка на полипропиленовые трубы
100	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		39	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из запаянс собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,00	3,75	3,75	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	заменена расценка на полипропиленовые трубы
101	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		39,1	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 25х4,2	м	0,00	384,375	384,38	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	заменена расценка на полипропиленовые трубы
102	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		40	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из запаянс собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,00	26,1	26,10	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	заменена расценка на полипропиленовые трубы
103	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		41	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 20х3,4	м	0,00	1240,25	1240,25	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	заменена расценка на полипропиленовые трубы
104	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		42	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 16х2,7	м	0,00	1435	1435,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	заменена расценка на полипропиленовые трубы
					VALTEC VT.217.N.04							
105	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		43	Кран шаровый латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка",	ШТ	0,00	439	439,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
					VALTEC VT.217.N.05							
106	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		44	Кран шаровый латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, с рукояткой "бабочка",	ШТ	0,00	76	76,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
					VALTEC VT.217.N.06							

107	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		45	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с рукояткой "бабочка".	шт	0,00	22	22,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
					VALTEC VT.214.N.07							
108	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		46	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, с обычной рукояткой.	шт	0,00	33	33,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
109	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	60		Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	1 т конструкций	0,1386	0,00	0,00	-0,1386	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
110	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	61		Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,1386	0,00	0,00	-0,1386	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
111	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
112	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	62		Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,175	0,00	0,00	-0,175	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
113	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	63		Неподвижные опоры Hilti50	шт.	5	0,00	0,00	-5	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
114	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	64		Неподвижные опоры Hilti40	шт.	20	0,00	0,00	-20	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
115	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	65		Неподвижные опоры Hilti32	шт.	10	0,00	0,00	-10	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
116	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		47	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т	0,00	0,175	0,175	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
117	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		48	Неподвижная опора для труб D65 MFP-CSL	ШТ	0,00	12	12	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
118	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		49	Неподвижная опора для труб D32 MFP-CSL	ШТ	0,00	30	30	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
119	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	66		Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	24	0,00	0,00	-24		изменение в проекте
120	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	66.1		Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	-264	0,00	0,00	264		изменение в проекте
121	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	68		Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 54 мм	10 м	3,3	0,00	0,00	-3		изменение в проекте
122	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	69		Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 42 мм	10 м	17,05	0,00	0,00	-17		изменение в проекте
123	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	70		Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 35 мм	10 м	6,05	0,00	0,00	-6		изменение в проекте
124	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	71		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 ШТ.	24	0,00	0,00	-24		изменение в проекте
125	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	72		Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б26к для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	0,00	0,00	-1		изменение в проекте
126	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	73		Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б26к для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	23	0,00	0,00	-23		изменение в проекте
127	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	74		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,02	0,00	0,00	0,00		изменение в проекте
128	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	75		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0,08	0,00	0,00	0,00		изменение в проекте
129	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	76		Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	1 м3 изоляции	0,06	0,00	0,00	0,00		изменение в проекте
130	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		50	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками	10 м	0,00	213	213,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
131	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		51	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д100 толщиной 13мм K-FLEX	м	0,00	330	330,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
132	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		52	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д75 толщиной 13мм K-FLEX	м	0,00	77	77,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
133	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		53	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д42 толщиной 13мм K-FLEX	м	0,00	363	363,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
134	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		54	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д35 толщиной 13мм K-FLEX	м	0,00	38,5	38,50	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
135	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		55	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д25 толщиной 13мм K-FLEX	м	0,00	412,5	412,50	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
136	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		56	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д20 толщиной 13мм K-FLEX	м	0,00	1331	1331,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
137	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		57	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д15 толщиной 13мм K-FLEX	м	0,00	121	121,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
138	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		58	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	ШТ	0,00	1	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
139	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		59	Задвижки клиновые O65 PN10 ГРАНАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.065.16.ФФ DN065 PN16 (использовать фланцы на PN10/PN16) Tмакс=120oC	ШТ	0,00	1	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
140	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		60	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	ШТ	0,00	1	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			гильзы							
141	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		61	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 100-150 мм	т	0,00	0,04752	0,05	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
142	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		62	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,00	0,55	0,55	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
143	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		62,1	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	0,00	0,55	0,55	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
				Подраздел: 2.2 Система В2.1								
144	02-01-06	**Внутренние сети водоснабжения**		24	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м	0,00	0,68	0,68	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
145	02-01-06	**Внутренние сети водоснабжения**		24,1	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	0,00	8,98	8,98	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
146	02-01-06	**Внутренние сети водоснабжения**		24,2	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,00	68,00	68,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
147	02-01-06	**Внутренние сети водоснабжения**		25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	ШТ	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
148	02-01-06	**Внутренние сети водоснабжения**		25,1	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	ШТ	0,00	4,00	4,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
149	02-01-06	**Внутренние сети водоснабжения**		26	Дисковый поворотный затвор VFY-WH , Ду = 50 мм	ШТ	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
150	02-01-06	**Внутренние сети водоснабжения**		27	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	ШТ	0,00	20,00	20,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
151	02-01-06	**Внутренние сети водоснабжения**		28	Клапан пожарный угловой с цапкой и муфтой Д50	ШТ	0,00	20,00	20,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
152	02-01-06	**Внутренние сети водоснабжения**		29	Головка соединительная муфтовая, ГМ-50	ШТ	0,00	20,00	20,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
153	02-01-06	**Внутренние сети водоснабжения**		30	Головки-заглушки ГЗ-80	ШТ	0,00	4,00	4,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 2	изменение в проекте
Раздел: 3. Горячее водоснабжение				**Раздел: 3. Горячее водоснабжение**								
				Подраздел: 3.1 Система Т3								
154	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	77		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,9	0,00	0,00	-0,90	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
155	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	78		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	1,5	0,60	0,00	-0,90	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
156	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	79	63	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,6	0,90	0,30	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 3	изменение в проекте
157	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		63,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	м	0	30,00	30,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
		Внутренние сети водоснабжения			ГИЛЬЗЫ							
158	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		64	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,00	2	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
		Внутренние сети водоснабжения			ГИЛЬЗЫ							

159	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		65	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0,00	2	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
		Внутренние сети водоснабжения			ГИЛЬЗЫ							
160	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		66	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,00	2	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
		Внутренние сети водоснабжения			ГИЛЬЗЫ							
161	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		67	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 4 мм	м	0,00	8	8,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
162	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		68	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м	0,00	1,2	1,20	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
163	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		68,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	м	0,00	120	120,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
164	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	80		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	2,05	0,00	0,00	-2,05	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
165	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		69	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,00	1,7	1,70	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
166	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		69,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м	0,00	170	170,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
167	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		70	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,00	1,6	1,60	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
168	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		70,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	0,00	160	160,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
169	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	81	71	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	2,40	1,50	0,00	-0,90	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
170	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	82		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,65	2,15	4,80	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
171	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	83		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,20	0,00	0,00	-0,20	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
172	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	85		Труба из полипропилена PN 20/40	м	20,00	0,00	0,00	-20,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
173	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		72	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм	100 м	0,00	0,20	0,20	0,00		изменение в проекте
174	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		72,1	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 40х6,7 мм	м	0,00	20,50	20,50	0,00		изменение в проекте
175	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	86		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,50	0,00	0,00	-0,50	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 4	изменение в проекте
176	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	88		Труба из полипропилена PN 20/32	м	50,00	0,00	0,00	-50,00		изменение в проекте
177	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		73	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,00	0,50	0,50	0,00		изменение в проекте
178	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		73,1	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 32х5,4 мм	м	0,00	51,25	51,25	0,00		изменение в проекте
179	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	89		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в	шт.	10,00	0,00	0,00	-10,00		изменение в проекте
180	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	90		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	3,70	0,00	0,00	-3,70		изменение в проекте
181	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	90,1		Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	-34,37	0,00	0,00	34,37		изменение в проекте
182	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	92		Труба из полипропилена PN 20/25	м	370,00	0,00	0,00	-370,00		изменение в проекте
183	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	93		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.	22,00	0,00	0,00	-22,00		изменение в проекте
184	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		74	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,00	3,70	3,70	0,00		изменение в проекте
185	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		74,1	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 25х4,2 мм	м	0,00	379,25	379,25	0,00		изменение в проекте
186	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	94		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	23,00	0,00	0,00	-23,00		изменение в проекте
187	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	94,1		Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	-206,77	0,00	0,00	206,77		изменение в проекте
188	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	96		Труба из полипропилена PN 20/20	м	1100,00	0,00	0,00	-1100,00		изменение в проекте
189	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	97		Труба из полипропилена PN 10/16	м	1200,00	0,00	0,00	-1200,00		изменение в проекте
190	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	98		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	шт.	72,00	0,00	0,00	-72,00		изменение в проекте
191	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	99		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	358,00	0,00	0,00	-358,00		изменение в проекте
192	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		75	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,00	11,00	11,00	0,00		изменение в проекте
193	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		76	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 20х3,4 мм	м	0,00	1127,50	1127,50	0,00		изменение в проекте
194	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		77	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 16х2,7 мм	м	0,00	1230,00	1230,00	0,00		изменение в проекте
	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			VALTEC VT.217.N.04							
195	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		78	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) – 2,5 МПа (25 кгс/см2)	ШТ	0,00	358,00	358,00	0,00		изменение в проекте
	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			VALTEC VT.217.N.05							
196	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		79	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) – 2,5 МПа (25 кгс/см2)	ШТ	0,00	72,00	72,00	0,00		изменение в проекте
	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			VALTEC VT.217.N.06							
197	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		80	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) – 2,5 МПа (25 кгс/см2)	ШТ	0,00	22,00	22,00	0,00		изменение в проекте
	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			VALTEC VT.217.N.07							
198	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		81	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) – 2,5 МПа (25 кгс/см2)	ШТ	0,00	10,00	10,00	0,00		изменение в проекте
199	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	100		Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	1 т конструкций	0,18	0,00	0,00	-0,18		изменение в проекте
200	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	101		Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,18	0,00	0,00	-0,18		изменение в проекте
201	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	102		Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,325	0,00	-0,33	-0,33		изменение в проекте
202	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	103		Неподвижные опоры Hilti80	шт.	10,00	0,00	0,00	-10,00		изменение в проекте
203	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	104		Неподвижные опоры Hilti65	шт.	20,00	0,00	0,00	-20,00		изменение в проекте
204	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	105		Неподвижные опоры Hilti50	шт.	10,00	0,00	0,00	-10,00		изменение в проекте
205	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	106		Неподвижные опоры Hilti32	шт.	25,00	0,00	0,00	-25,00		изменение в проекте
206	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		82	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	1 т конструкций	0,00	0,33	0,33	0,00		изменение в проекте
207	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		83	Неподвижная опора для труб D50 MFP-CSL	ШТ	0,00	5,00	5,00	0,00		изменение в проекте
208	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		84	Неподвижная опора для труб D40 MFP-CSL	ШТ	0,00	20,00	20,00	0,00		изменение в проекте
209	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		85	Неподвижная опора для труб D32 MFP-CSL	ШТ	0,00	25,00	25,00	0,00		изменение в проекте
210	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		86	Неподвижная опора для труб D32 MFP-CSL	ШТ	0,00	20,00	20,00	0,00		изменение в проекте
211	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		87	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0,00	0,75	0,75	0,00		изменение в проекте

212	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		87,1	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	0,00	0,75	0,75	0,00		изменение в проекте
213	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	107		Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	50,50	0,00	354,50	-50,50		изменение в проекте
214	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		88	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	0,00	304,00	0,00	0,00		изменение в проекте
215	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	107,1		Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	-555,50	0,00	0,00	555,50		изменение в проекте
216	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	109		Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX 6/4 AB HT — длина=2 м, диаметр=6 мм, толщина=4 мм	10 м	9,90	0,00	0,00	-9,90		изменение в проекте
217	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	110		Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX 6/6 AB HT — длина=2 м, диаметр=6 мм, толщина=6 мм	10 м	16,50	0,00	0,00	-16,50		изменение в проекте
218	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	111		Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX 6/6 AB HT — длина=2 м, диаметр=6 мм, толщина=6 мм	10 м	6,60	0,00	0,00	-6,60		изменение в проекте
219	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	112		Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX 6/6 AB HT — длина=2 м, диаметр=6 мм, толщина=6 мм	10 м	22,55	0,00	0,00	-22,55		изменение в проекте
220	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		89	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д75 толщиной 25мм K-Flex	м	0,00	66,00	66,00	0,00		изменение в проекте
221	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		90	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д60 толщиной 25мм K-Flex	м	0,00	99,00	99,00	0,00		изменение в проекте
222	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		91	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д48 толщиной 25мм K-Flex	м	0,00	132,00	132,00	0,00		изменение в проекте
223	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		92	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д42 толщиной 25мм K-Flex	м	0,00	434,50	434,50	0,00		изменение в проекте
224	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		93	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д35 толщиной 25мм K-Flex	м	0,00	231,00	231,00	0,00		изменение в проекте
225	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		94	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д25 толщиной 25мм K-Flex	м	0,00	407,00	407,00	0,00		изменение в проекте
226	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		95	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д20 толщиной 25мм K-Flex	м	0,00	1210,00	1210,00	0,00		изменение в проекте
227	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		96	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д15 толщиной 25мм K-Flex	м	0,00	1320,00	1320,00	0,00		изменение в проекте
228	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	113		Установка воздухоотводчиков	1 ШТ.	2,00	2,00	0,00	0,00		
229	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	114		Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 80 мм	1 компенсатор	2,00	0,00	0,00	-2,00		изменение в проекте
230	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	115		Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 70 мм	1 компенсатор	2,00	0,00	0,00	-2,00		изменение в проекте
231	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	116		Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб 50 мм	1 компенсатор	16,00	3,00	0,00	-16,00		изменение в проекте
232	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	117		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных из трубопроводов из стальных труб, полусгонных, ду 40 мм	1 ШТ.	5,00	0,00	0,00	-5,00		изменение в проекте
233	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	118		Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2), 30с15нж, диаметром 80 мм	шт.	5,00	0,00	0,00	-5,00		изменение в проекте
234	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	119		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных из трубопроводов из стальных труб, полусгонных, ду 25 мм	1 ШТ.	2,00	0,00	0,00	-2,00		изменение в проекте
235	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	120		Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30ч27бк под приварку стали, давление 2,5 МПа (25 кгс/см2)	шт.	1,00	0,00	0,00	-1,00		изменение в проекте
236	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	121		Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30ч27бк под приварку стали, давление 2,5 МПа (25 кгс/см2)	шт.	1,00	0,00	0,00	-1,00		изменение в проекте
237	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		97	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, полусгонных, ду 50 мм	ШТ	0,00	4,00	4,00	0,00		изменение в проекте
238	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		98	Задвижки клиновые О50 PN10 ТРАПАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.050.16.Ф/Ф DN050 PN16 (использовать фланцы на PN10/PN16) Tмакс=120oC	ШТ	0,00	3,00	3,00	0,00		изменение в проекте
239	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		99	Задвижки клиновые О40 PN10 ТРАПАР® Задвижка с обрезиненным клином KR11.02.040.16.Ф/Ф DN040 PN16 (использовать фланцы на PN10/PN16) Tмакс=120oC	ШТ	0,00	1,00	1,00	0,00		изменение в проекте
240	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		100	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	ШТ	0,00	4,00	4,00	0,00		
241	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	122		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,02	0,02	0,00	0,00		изменение в проекте
242	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	123		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,02	0,02	0,00	0,00		изменение в проекте
243	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	124		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0,08	0,08	0,00	0,00		изменение в проекте
244	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	125		Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	1 м3 изоляции	0,09	0,09	0,00	0,00		изменение в проекте
245	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		101	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: до 50 л	шт	0	8,00	8,00	0,00		изменение в проекте
246	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		102	Накопительный водонагреватель ELECTROLUX EWH30 Royal, 30л	шт	0	8,00	8,00	0,00		изменение в проекте
	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		**Подраздел: 3.2 Система Т4**								
247	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	126		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0,10	0,00	0,00	-0,10	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
248	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	127		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,95	0	0,00	-0,95	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
249	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	128		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,25	0	0,00	-0,25	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
250	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	129		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,70	0,6	0,00	-0,10	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
251	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	130		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	2,00	1,6	0,00	-0,40	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
252	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		103	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
253	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		103,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м	0,00	200,00	200,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
254	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		103,2	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм	10 ШТ	0,00	20,00	20,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
255	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		104	Клапан запорно-балансировочный, муфтовый, латунный, ручной, с измерительным ниппелем и дренажным краном, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм	ШТ	0,00	21,00	21,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
256	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		105	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,00	1,20	1,20	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
257	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		105,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	м	0,00	120,00	120,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
258	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		105,2	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 15-18 мм	10 ШТ	0,00	12,00	12,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
259	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	131		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0,10	0,00	0,00	-0,10	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
260	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	132	106	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	3,90	5,40	1,50	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
261	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	133		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,10	0,00	0,00	-0,10	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
262	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	133,1		Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR 11 - размером 32х3,0 мм ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р	м	-9,38	0,00	0,00	9,38	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
263	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	135		Труба из полипропилена PN 20/32	м	10,00	0,00	0,00	-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
264	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	136		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм,	шт.	10,00	0,00	0,00	-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
265	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		107	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из	100 м	0,00	0,10	0,10	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
266	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		107,1	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения	м	0,00	10,25	10,25	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
267	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	137		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,45	0,00	0,00	-0,45	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
268	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	137,1		Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	-4,18	0,00	0,00	4,18	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
269	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	139		Труба из полипропилена PN 20/25	м	45,00	0,00	0,00	-45,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
270	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	140		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм,	шт.	10,00	0,00	0,00	-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
271	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		108	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из	100 м	0,00	0,45	0,45	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
272	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		108,1	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения	м	0,00	46,13	46,13	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
273	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		109	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из	100 м	0,00	5,05	5,05	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
274	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		110	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения	м	0,00	312,63	312,63	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
275	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		111	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения	м	0,00	205,00	205,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
276	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			VALTEC VT.217.N.04							
277	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		112	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) — 2,5 МПа (25 кгс/см2)	ШТ	0,00	40,00	40,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
278	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			VALTEC VT.217.N.05							
279	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		113	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) — 2,5 МПа (25 кгс/см2)	ШТ	0,00	26,00	26,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте

280	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			VALTEC VT.217.N.06							
281	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		114	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2)	ШТ	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
282	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			VALTEC VT.217.N.07							
283	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		115	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2)	ШТ	0,00	3,00	3,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
284	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	141		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	5,05	0,00	0,00	-5,05	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
285	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	141,1		Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	-45,40	0,00	0,00	45,40	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
286	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	143		Труба из полипропилена PN 20/20	м	305,00	0,00	0,00	-305,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
287	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	144		Труба из полипропилена PN 10/16	м	200,00	0,00	0,00	-200,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
288	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	145		Кран шаровой муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, ppm n/n	шт.	15,00	0,00	0,00	-15,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
289	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	146		Кран шаровой муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, ppm n/n	шт.	40,00	0,00	0,00	-40,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
290	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	147		Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	1 т конструкций	0,1197	0,00	0,00	-0,12	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
291	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	148		Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,1197	0,00	0,00	-0,12	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
292	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		116	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	т	0	0,45	0,45	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
293	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		116,1	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	т	0	0,45	0,45	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
294	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	149		Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,26	0	0,00	-0,26	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
295	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		117	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,00	0,26	0,26	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
296	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	150		Неподвижные опоры Hilti65	шт.	2	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
297	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	151		Неподвижные опоры Hilti50	шт.	10	0,00	0,00	-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
298	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	152		Неподвижные опоры Hilti40	шт.	5	0,00	0,00	-5,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
299	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	153		Неподвижные опоры Hilti32	шт.	10	0,00	0,00	-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
300	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	154		Неподвижные опоры Hilti25	шт.	25	0,00	0,00	-25,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
301	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		118	Неподвижная опора для труб Д32 MFP-CSL	ШТ	0,00	10	10,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
302	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		119	Неподвижная опора для труб Д25 MFP-CSL	ШТ	0,00	20	20,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 5	изменение в проекте
303	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		120	Неподвижная опора для труб Д20 MFP-CSL	ШТ	0,00	25	25,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
304	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		121	Неподвижная опора для труб Д15 MFP-CSL	ШТ	0,00	15	15,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
305	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения										изменение в проекте
306	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	155		Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	40	0,00	0,00	-40,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
307	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	155,1		Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс», толщина 100х13 мм	м	-440	0,00	0,00	440,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
308	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	157		Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 76 мм	10 м	1,1	0,00	0,00	-1,10	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
309	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	158		Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 54 мм	10 м	10,45	0,00	0,00	-10,45	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
310	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	159		Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 42 мм	10 м	2,75	0,00	0,00	-2,75	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
311	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	160		Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 35 мм	10 м	7,7	0,00	0,00	-7,70	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
312	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	161		Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 28 мм	10 м	22	0,00	0,00	-22,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
313	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		122	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками	10 м	0,00	110	110,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
314	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		123	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д42 толщиной 25мм K-Flex	м	0,00	66	66,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
315	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		124	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д35 толщиной 25мм K-Flex	м	0,00	187	187,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
316	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		125	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д28 толщиной 25мм K-Flex	м	0,00	220	220,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
317	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		126	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д25 толщиной 25мм K-Flex	м	0,00	49,5	49,50	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
318	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		127	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д22 толщиной 25мм K-Flex	м	0,00	132	132,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
319	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		128	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д20 толщиной 25мм K-Flex	м	0,00	335,5	335,50	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
320	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		129	Теплоизоляционные цилиндры для труб, Д15 толщиной 25мм K-Flex	м	0,00	220	220,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			гильзы						765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
321	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		130	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 50-80 мм	т	0,00	0,0328	0,0328	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
322	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	162		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 ШТ.	4,00	0,00	0,00	-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
323	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	163		Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 50 мм	шт.	1,00	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
324	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	164		Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 40 мм	шт.	2,00	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
325	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	165		Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 32 мм	шт.	1,00	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
326	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	166		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 ШТ.	12,00	0,00	0,00	-12,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
327	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	167		Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 25 мм	шт.	12,00	0,00	0,00	-12,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
328	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	168		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 ШТ.	3,00	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
329	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	169		Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 80 мм	шт.	3,00	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
330	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	170		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 ШТ.	2,00	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
331	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	171		Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б26к для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2,00	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
332	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	172		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	0,08	0,00	0,00	-0,08	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
333	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	173		Изоляция трубопроводов матами минераловатными про	1 м3 изоляции	0,045	0,00	0,00	-0,05	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
					Раздел: 4. Водомерный узел на вводе							
334	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	174		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	1 ШТ.	4	0,00	0,00	-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
335	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	175		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм	шт.	4	0,00	0,00	-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
336	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	176		Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
337	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	177		Задвижка с обрезиненным клином KR15-150 с электроприводом SA14.2	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
338	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	178		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	1 соединение	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
339	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	179		Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	1 т фасонных частей	0,2448	0,00	0,00	-0,24	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
340	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	180		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.	8	0,00	0,00	-8,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
341	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	181		Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	100 м3 сборных железобетон	0,0274	0,00	0,00	-0,03	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
342	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	182		Плиты подкладные железобетонные	м3	2,74	0,00	0,00	-2,74	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
343	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	183		Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,1	0,00	0,00	-0,10	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
344	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	184		Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	т	0,1	0,00	0,00	-0,10	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
345	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	185		Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1 счетчик (водомер)	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
346	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	185,1		Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм	шт.	-1	0,00	0,00	1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте

347	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	187		Счетчик ВМХ-50	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
348	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	188		Патрубки стальные	м	1,9	0,00	0,00	-1,90	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
349	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	189		Установка фильтров диаметром 50 мм	10 фильтров	0,1	0,00	0,00	-0,10	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
350	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	190		Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
351	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	191		Установка манометров с трехходовым краном	1 КОМПЛ.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
352	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	192		Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	1 т фасонных частей	0,003	0,00	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
353	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	193		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.	2	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
354	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		131	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 300 мм, диаметром водомера 200 мм	узел	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
355	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		131,1	Кран водоразборный для раковин и моек, латунный, настенный, полированный	шт	0,00	-1	-1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
356	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		131,2	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м	0,00	-0,5	-0,5	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
357	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		131,3	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м	0,00	-2,7	-2,7	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
358	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		131,4	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0,00	-0,2	-0,2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
359	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		131,5	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 200 мм	ШТ	0,00	-2	-2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
360	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		131,6	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 300 мм	ШТ	0,00	-6	-6	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
361	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		131,7	Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 25 мм, наружный диаметр и толщина стенки 33,7х4,5 мм	ШТ	0,00	-1	-1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
362	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		131,8	Части чугунные фасонные соединительные к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм	т	0,00	-0,563	-0,563	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
363	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		131,9	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 300 мм	1000 ШТ	0,00	-0,006	-0,006	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
364	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		131,10	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметр 20-22 мм	т	0,00	-0,054	-0,054	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
365	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм	т	0,00	0,6182	0,6182	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
		Внутренние сети водоснабжения			Патрубки		0,00					
366	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		132	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 10 мм	м	0,00	1,357225	1,357225	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
367	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		133	Трубы чугунные напорные фланцевые, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм	м	0,00	1,31	1,31	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
368	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		134	Трубы чугунные напорные фланцевые, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм	м	0,00	1,834	1,834	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
369	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		135	Трубы чугунные напорные фланцевые, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм	м	0,00	0,94	0,94	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
370	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		136	Трубы чугунные напорные фланцевые, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм	м	0,00	2,726	2,726	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
371	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		137	Трубы чугунные напорные фланцевые, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм	м	0,00	0,162	0,162	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
372	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		138	Прокладки из паронита ПМБ, толщина 4 мм, диаметр 150 мм	1000 ШТ	0,00	0,03	0,03	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
373	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		139	Болты анкерные с гайкой, диаметр 16 мм, длина 110 мм	100 ШТ	0,00	0,4	0,4	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
374	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		140	Болты анкерные с гайкой, диаметр 20 мм, длина 110 мм	100 ШТ	0,00	2,4	2,4	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
375	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм	ШТ	0,00	8	8	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
376	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		141	Задвижка VGA клиновая фланцевая чугунная с маховиком Ру=1,0 МПа, Д150 ЗК.0150.16.D17.00MX	ШТ	0,00	4	4	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
377	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		142	Задвижка VGA клиновая фланцевая чугунная с маховиком Ру=1,0 МПа, Д150 ЗК.0150.16.D17.00MX	ШТ	0,00	2	2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 6	изменение в проекте
378	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		143	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	ШТ	0,00	6	6	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
379	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		144	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм	ШТ	0,00	2	2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
380	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		145	Задвижка клиновая фланцевая чугунная Ру=1,6 МПа, Д150 мм с AVK1515042014-64099-SA	ШТ	0,00	2	2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
381	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		146	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	КОМПЛ	0,00	2	2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
382	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм	ШТ	0,00	2	2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
383	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		147	Клапан дисковый обратный VGA Ру=1,6 МПа, Д150 КО.0150.16MS31.10	ШТ	0,00	2	2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
384	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		148	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	ШТ	0,00	2	2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
385	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм	ШТ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
386	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		149	Клапан обратный VGA Ру=1,0 МПа, Д100 КО.0150.16MS31.10	ШТ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
387	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		150	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	ШТ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
388	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		151	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм	ШТ	0,00	2	2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
		Внутренние сети водоснабжения			VALTEC VT.217.N.04							
389	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		152	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка".	ШТ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
390	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		153	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	ШТ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
391	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 150 мм	ШТ	0,00	3	3	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
392	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		154	Задвижка VGA клиновая фланцевая чугунная с маховиком Ру=1,0 МПа, Д150 с контролем положения ЗК.0150.16.D17.00MX	ШТ	0,00	3	3	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
393	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		155	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	ШТ	0,00	3	3	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
		Внутренние сети водоснабжения			ОП-4							
394	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		156	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т	0,00	0,0089	0,0089	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
395	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		157	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,00	0,078	0,078	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
396	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		158	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм	кг	0,00	7,8	7,8	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
397	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		159	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 16-18 мм	т	0,00	0,0011	0,0011	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
398	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		160	Опорная подушка	ШТ	0,00	2	2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 7	изменение в проекте
		Внутренние сети водоснабжения			ОП-5							
399	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		161	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т	0,00	0,0495	0,0495	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
400	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		162	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,00	0,000232	0,000232	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
401	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		163	Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс5	т	0,00	0,0272	0,0272	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
402	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		164	Уголок горячекатаный, размер 75х75 мм	т	0,00	0,0172	0,0172	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
403	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		165	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм	кг	0,00	4,6	4,6	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте

404	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		166	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-II, диаметр 10 мм	т	0,00	0,0005	0,0005	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
405	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		167	Опорная подушка	ШТ	0,00	2	2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
		Внутренние сети водоснабжения			Консоль навесная КНС-IV							
406	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		168	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т металлоконструкций	0,00	0,01763	0,01763	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
407	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		168,1	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,00	0,456938	0,456938	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
408	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		169	Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс5	т	0,00	0,01255	0,01255	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
409	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		170	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм	кг	0,00	1,88	1,88	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
410	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		171	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,00	0,00226	0,00226	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
411	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		172	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т	0,00	0,00094	0,00094	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
		Внутренние сети водоснабжения			Площадка для обслуживания арматуры Н=0.9м							
412	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		173	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т металлоконструкций	0,00	0,0546	0,0546	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
413	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		174	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые	т	0,00	0,0546	0,0546	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
		Внутренние сети водоснабжения			Узел усиления раструбного соединения							
414	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		175	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
415	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		176	Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,00	0	0	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
416	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		177	Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III	т	0,00	0,015406	0,015406	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
417	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		178	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,00	0,1	0,1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 8	изменение в проекте
Подраздел: 4.1 Водомерная вставка												
		Внутренние сети водоснабжения			VALTEC VT.217.N.04							изменение в проекте
418	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		179	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с рукояткой "бабочка"	ШТ	0,00	1,00	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
Раздел: 5. Насосная станция												
419	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	194		Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
420	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	195		Установка повышения давления Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE 20-2, масса 320 кг.	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
421	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	196		Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,5 т	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
422	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	197		Автоматическая установка пожаротушения Grundfos Hydro MX 1/1 CR45-4, масса 525 кг.	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
423	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	198		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 ШТ.	6	0,00	0,00	-6,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
424	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	199		Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 100 мм	шт.	2	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
425	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	200		Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 80 мм	шт.	4	0,00	0,00	-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
426	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	201		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 ШТ.	3	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
427	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	202		Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 100 мм	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
428	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	203		Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 80 мм	шт.	2	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
429	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	204		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	100 м3 бетона и железобетон	0,01	0,00	0,00	-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
430	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		180	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной	ШТ	0,00	1,00	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
431	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		181	Установка Wilo CO 2 Helix V 3603/SK-FFS-R-CS Q = 40,68 м3/час, Н = 33,0 м, Р=9,0 кВт	ШТ	0,00	1,00	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
432	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		182	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной	ШТ	0,00	1,00	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
433	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		183	Установка Wilo COR-3 Helix V 1605/SKw-EB-R Q = 31,25 м3/час, Н = 54,0 м, Р=4,0 кВт	ШТ	0,00	1,00	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
434	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		184	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	ШТ	0,00	14,00	14,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
435	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		185	ГРАНАР KR14-100. Задвижки клиновые Д100 PN16	ШТ	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
436	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		186	ГРАНАР KR14-100. Задвижки клиновые с контролем положения Д100 PN16	ШТ	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
437	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		187	ГРАНАР KR14-80. Задвижки клиновые с контролем положения Д80 PN16	ШТ	0,00	6,00	6,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
438	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		188	Задвижки клиновые Д65 PN16	ШТ	0,00	1,00	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
439	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		189	Обратный клапан Д100 PN16 "Транлок"	ШТ	0,00	1,00	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
440	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		190	Обратный клапан Д80 PN16 "Транлок"	ШТ	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
		Внутренние сети водоснабжения			Концевой выключатель для задвижек с контролем положения						765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
441	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		191	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	ШТ	0,00	8,00	8,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
442	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		192	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 100 мм	10 ШТ	0,00	0,40	0,40	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
443	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		192,1	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм	КОМПЛ	0,00	4,00	4,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
444	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		192,2	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	ШТ	0,00	8,00	8,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
445	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		193	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3	100 м3	0,00	0,01	0,01	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
446	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		193,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	0,00	1,02	1,02	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
Раздел: 6. Сантехнические приборы и оборудование												
Подраздел: 6.1 Помещения медицинской технологии												
447	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	205		Установка смесителей	10 шт.	2	0	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
448	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	205,1		Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-20	0	0,00	20,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
449	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	207		Локтевой смеситель с гибкой подводкой Grohe Special	шт.	20	0	0,00	-20,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
450	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	208		Угловой переходник Grohe	шт.	20	0	0,00	-20,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
451	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	209		Установка смесителей	10 шт.	13,8	0	0,00	-13,80	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
452	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	209,1		Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-138	0	0,00	138,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
453	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	211		Смеситель для раковины, гибкая подводка воды Eurosmart Cosmopolitan	шт.	138	0	0,00	-138,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
454	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	212		Установка смесителей	10 шт.	1,5	0	0,00	-1,50	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
455	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	212,1		Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-15	0	0,00	15,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте

456	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	214		Смеситель для мойки со встроенным выдвижным распылителем GROHE	шт.	3	0	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
457	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	215		Смеситель настенный для помещений ПУИ GROHE	шт.	12	0	0,00	-12,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
458	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	216		Установка смесителей	10 шт.	1,4	0	0,00	-1,40	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
459	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	216,1		Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-14	0	0,00	14,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
460	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	218		Смеситель для душа. Eurosmart Cosmopolitan	шт.	12	0	0,00	-12,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
461	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	219		New Tempesta Cosmopolitan Душевая гарнитура, 2 вида струй	шт.	12	0	0,00	-12,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
462	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	220		Смеситель для душа, бронза Nicolazzi	шт.	2	0	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
463	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	221		Душевой гарнитур Nicolazzi с переключателем, лейка 200 мм, с ручным душем, цвет бронза	шт.	2	0	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			Сантехнические приборы и оборудование общественных зон и туалетов							
464	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	222		Установка смесителей	10 шт.	2,5	0	0,00	-2,50	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
465	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	222,1		Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-25	0	0,00	25,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
466	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	224		Смеситель однорычажный для раковины GROHE	шт.	25	0	0,00	-25,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			Сантехнические приборы и оборудование лечебных палат							
467	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	225		Установка смесителей	10 шт.	3	0	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
468	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	225,1		Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	шт.	-30	0	0,00	30,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
469	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	227		Смеситель для умывальника Nicolazzi	шт.	16	0	0,00	-16,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
470	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	228		Смеситель для душа, бронза Nicolazzi	шт.	14	0	0,00	-14,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
471	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	229		Душевой гарнитур Nicolazzi с переключателем, лейка 200 мм, с ручным душем, цвет бронза	шт.	14	0	0,00	-14,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			Сантехнические приборы и оборудование общее							
472	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	230		Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1 кран	44	0	0,00	-44,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
473	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	230,1		Вентили проходные муфтовые 15К9Н18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-44	0	0,00	44,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
474	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	232		Вентили проходные муфтовые 15К9Н18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	42	0	0,00	-42,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
475	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	233		Вентили проходные муфтовые 15К9Н18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2	0	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
476	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	234		Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб	10 шт.	3,1	0	0,00	-3,10	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
477	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	234,1		Полотенцесушители латунные	компл.	-31	0	0,00	31,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
478	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	236		Полотенцесушители Forma Spa elektrisch хром (ЭЛ.) Zehnder	шт.	31	0	0,00	-31,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
479	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	237		Установка нагревателей индивидуальных водоводяных	10 компл.	3,4	0	0,00	-3,40	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
480	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	237,1		Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30).	компл.	-34	0	0,00	34,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
481	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	239		Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Royal	шт.	34	0	0,00	-34,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
482	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	240		Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	10 шт.	62	0	0,00	-62,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
483	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		194	Установка смесителей	10 ШТ	0,00	22,3	22,30	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9,10	изменение в проекте
484	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		195	Смеситель локтевой для хирургического умывальника Grohe Eurocco Special (32790000)	ШТ	0,00	3	3,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
485	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		196	Смеситель рычажного типа для умывальника Grohe QuickFix Start (23455002)	ШТ	0,00	139	139,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 9	изменение в проекте
486	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		197	Смеситель для мойки Grohe Eurostyle Cosmopolitan (31481001)	ШТ	0,00	8	8,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
487	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		198	Смеситель рычажного типа для умывальника (помещение КУИ) GROHE Eurosmart New (23324003)	ШТ	0,00	12	12,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
488	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		199	Смеситель настенный для душевого поддона (помещение КУИ) GROHE Eurosmart New 3330220A	ШТ	0,00	12	12,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
489	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		200	Смеситель настенный для душевого поддона GROHE Eurosmart New 3330220A	ШТ	0,00	14	14,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
490	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		201	Гигиенический душ с вентилем, держателем и шлангом Grohe Sena 26329000	ШТ	0,00	35	35,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
					Подраздел: 6.2 Приборы и оборудование общественных зон и туалетов							
491	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		202	Установка смесителей	10 ШТ	0,00	6,8	6,80	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
492	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		203	Смеситель сенсорного типа для умывальника Geberite тип 185 116.145.21.1	ШТ	0,00	34	34,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
493	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		204	Гигиенический душ с вентилем, держателем и шлангом Grohe Sena 26329000	ШТ	0,00	34	34,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
494	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		205	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 0,1 т	ШТ	0,00	20	20,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
495	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		206	Пурифайер (холодная/горячая/комнатная)	ШТ	0,00	20	20,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
					Подраздел: 6.3 Приборы и оборудование лечебных палат							
496	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		207	Установка смесителей	10 ШТ	0,00	4,3	4,30	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
497	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		208	Смеситель рычажного типа для умывальника Grohe QuickFix Start (23455002)	ШТ	0,00	15	15,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
498	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		209	Смеситель настенный для душевого поддона GROHE Eurosmart New 3330220A	ШТ	0,00	13	13,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
499	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		210	Гигиенический душ с вентилем, держателем и шлангом Grohe Sena 26329000	ШТ	0,00	15	15,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
					Подраздел: 6.4 Приборы и оборудование (общее)							
500	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		211	Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм	ШТ	0,00	5	5,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
501	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		211,1	Рукав поливочный, диаметр 25 мм	м	0,00	-100	-100,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
502	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		211,2	Клапан проходной 15кч18р, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	ШТ	0,00	-5	-5,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
503	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		212	Кран шаровой латунный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга	ШТ	0,00	5	5,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
504	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		213	Рукав поливочный, диаметр 25 мм	м	0,00	250	250,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
Раздел: 7. Церковь					**Раздел: 7. Церковь**							
					Подраздел: Система В0							
505	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	241		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	4,6	0,00	0,00	-4,60	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
506	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	242		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	4,6	0,00	0,00	-4,60	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 10	изменение в проекте
	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			Система Т3							изменение в проекте
507	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	243		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	2,3	0,00	0,00	-2,30	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 11	изменение в проекте

508	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	244		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	2,3	0,00	0,00	-2,30	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 11	изменение в проекте
	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			Система Т4							изменение в проекте
509	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	245		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м трубопровода	2,3	0,00	0,00	-2,30	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 11	изменение в проекте
510	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	246		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	2,3	0,00	0,00	-2,30	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 11	изменение в проекте
511	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		214	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,00	4,60	4,60	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 11	изменение в проекте
512	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		214,1	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	10 ШТ	0,00	46,00	46,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 11	изменение в проекте
513	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		214,2	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0,00	460,00	460,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 11	изменение в проекте
514	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		215	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,00	4,60	4,60	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 11	изменение в проекте
		Внутренние сети водоснабжения		**Раздел: 8. Врезка в действующие сети**								
515	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	247		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 150 мм	1 врезка	2					изменение в проекте
		Внутренние сети водоснабжения		**Раздел: 9. Оборудование фонтана**								
516	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	248		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,27	0,00	0,00	-0,27	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
517	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	249		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,27	0,00	0,00	-0,27	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
518	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	250		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0,23	0,00	0,00	-0,23	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
519	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	250,4		Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	-21,758	0,00	0,00	21,76	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
520	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	252		Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	м	23	0,00	0,00	-23,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
521	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	253		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
522	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	254		Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б26к для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
523	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			Фонтанный комплект							
524	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	255		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
525	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	255,1		Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	-1	0,00	0,00	1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
526	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	257		Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1 кран	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
527	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	257,1		Вентили проходные муфтовые 15К9Н18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-1	0,00	0,00	1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
528	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	259		Светильник местного освещения	100 шт.	0,04	0,00	0,00	-0,04	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
529	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения	260		Фонтанный комплект FK5014: насадка Fleur de Lis Prefixed; высота струи 4,0 м; светильники подводные 100Вт/12В - 4 шт.; насос погружной 700Вт/220В; регулируемые опоры.	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
		Внутренние сети водоснабжения		**Раздел: 8. Насосная станция резервного водоснабжения**								
530	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		216	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной	ШТ	0,00	1,00	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
531	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		217	Установка Wilo COR-2 Helix V 403/SKw-EB-R Q = 3,6 м3/час, H = 18,0 м, P=0,37 кВт	ШТ	0,00	1,00	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
532	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		218	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т	10 ШТ	0,00	0,10	0,10	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
533	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		219	Ёмкость Aquaplast OG 1500						765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
534	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения			VALTEC VT.214.N.07							
535	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		220	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1 1/4"х1 1/4", с внутренним резьбовым присоединением	ШТ	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
536	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		221	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 100 мм	10 ШТ	0,00	0,20	0,20	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
537	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		221,1	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм	КОМПЛ	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
538	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		221,2	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	ШТ	0,00	4,00	4,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
539	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		222	Соленоидный вентиль НЗ Danfoss EV220B DN32 (032U4568З1)	ШТ	0,00	1,00	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
	02-01-06	**Внутренние сети водоснабжения**		**Раздел: 9. Грувлочные соединения**								
540	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		223	Колено 90°, крашеное, 1.6 Мпа; Ду150	ШТ	0,00	6,00	6,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
541	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		224	Колено 90°, крашеное, 1.6 Мпа; Ду100	ШТ	0,00	10,00	10,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
542	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		225	Колено 90°, крашеное, 1.6 Мпа; Ду80	ШТ	0,00	60,00	60,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
543	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		226	Колено 90°, крашеное, 1.6 Мпа; Ду65	ШТ	0,00	50,00	50,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
544	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		227	Колено 90°, крашеное, 1.6 Мпа; Ду50	ШТ	0,00	90,00	90,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
545	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		228	Муфта жесткая, крашеная, 1.6 Мпа; Ду150	ШТ	0,00	30,00	30,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
546	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		229	Муфта жесткая, крашеная, 1.6 Мпа; Ду100	ШТ	0,00	50,00	50,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
547	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		230	Муфта жесткая, крашеная, 1.6 Мпа; Ду80	ШТ	0,00	260,00	260,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
548	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		231	Муфта жесткая, крашеная, 1.6 Мпа; Ду65	ШТ	0,00	240,00	240,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
549	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		232	Муфта жесткая, крашеная, 1.6 Мпа; Ду50	ШТ	0,00	610,00	610,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
550	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		233	Тройник равносторонний под муфту, крашеный, 1.6 Мпа; Ду100	ШТ	0,00	4,00	4,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
551	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		234	Тройник равносторонний под муфту, крашеный, 1.6 Мпа; Ду80	ШТ	0,00	25,00	25,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
552	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		235	Тройник равносторонний под муфту, крашеный, , 1.6 Мпа; Ду65	ШТ	0,00	15,00	15,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
553	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		236	Тройник равносторонний под муфту, крашеный, 1.6 Мпа; Ду50	ШТ	0,00	20,00	20,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
554	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		237	Тройник переходной под муфту, крашеный 150х100	ШТ	0,00	3,00	3,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
555	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		238	Тройник переходной под муфту, крашеный 150х80	ШТ	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
556	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		239	Тройник переходной под муфту, крашеный 150х50	ШТ	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
557	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		240	Тройник переходной под муфту, крашеный 80х65	ШТ	0,00	20,00	20,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
558	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		241	Тройник переходной под муфту, крашеный 65х50	ШТ	0,00	90,00	90,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 12	изменение в проекте
559	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		242	Переход конц. под муфту, крашеный 150х80	ШТ	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте
560	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		243	Переход конц. под муфту, крашеный 100х80	ШТ	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте
561	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		244	Переход конц. под муфту, крашеный 100х65	ШТ	0,00	1,00	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте
562	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		245	Переход конц. под муфту, крашеный 80х65	ШТ	0,00	11,00	11,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте
563	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		246	Переход конц. под муфту, крашеный 65х50	ШТ	0,00	10,00	10,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте
564	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		247	Адаптер фланцевый под муфту, 1.6 (с фасонными деталями) МПа Ду150	ШТ	0,00	2,00	2,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте
565	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		248	Адаптер фланцевый под муфту, 1.6 (с фасонными деталями) МПа Ду100	ШТ	0,00	20,00	20,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте
566	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		249	Адаптер фланцевый под муфту, 1.6 (с фасонными деталями) МПа Ду80	ШТ	0,00	50,00	50,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте
567	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		250	Адаптер фланцевый под муфту, 1.6 (с фасонными деталями) МПа Ду65	ШТ	0,00	10,00	10,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте
568	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		251	Адаптер фланцевый под муфту, 1.6 (с фасонными деталями) МПа Ду50	ШТ	0,00	120,00	120,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте
569	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		252	Отвод резьбовой, крашеный, Ду 80х32 1.6 МПа	ШТ	0,00	10,00	10,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте
570	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		253	Отвод резьбовой, крашеный, Ду 80х25 1.6 МПа	ШТ	0,00	5,00	5,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте

571	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		254	Отвод резьбовой, крашеный, Ду 80х15 1.6 МПа	шт	0,00	5,00	5,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте
572	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		255	Отвод резьбовой, крашеный, Ду 65х15 1.6 МПа	шт	0,00	8,00	8,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте
573	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		256	Отвод резьбовой, крашеный, Ду 50х32 1.6 Мпа	шт	0,00	30,00	30,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте
574	02-01-06	Внутренние сети водоснабжения		257	Отвод резьбовой, крашеный, Ду 50х15 1.6 МПа	шт	0,00	4,00	4,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-2.1.С лист 13	изменение в проекте

Прописано в ТЗ п.

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-07

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС-3.1С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					1. Демонтажные работы							
1	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	1		Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм	100 м	0,35	0,35	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
2	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	2		Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	100 м	20,2	9,10	0,00	-11,10	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
3	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	3		Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм	100 м	9,2	8,51	0,00	-0,69	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
4	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м	0,00	8,434	8,43	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
5	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм	100 м	0,00	6,72	6,72	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
6	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм	100 м	0,00	9,095	9,10	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
7	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	4		Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	0,56	0	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
8	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	5		Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	1,36	0	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
9	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	6		Демонтаж моек	100 приборов	0,65	0	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист5	изменение в проекте
10	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	7		Демонтаж поддонов душевых чугунных глубоких	10 компл.	1,8	0,4	0,00	-1,40	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
11	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	8	4	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 Т ГРУЗА	42,885	0	0,00	0,00		изменение в проекте
12	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	9	5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	1 Т ГРУЗА	42,885	0	0,00	0,00		изменение в проекте
Раздел: 2. Хозяйственно-бытовая канализация К1				**2. Хозяйственно-бытовая канализация К1**								
13	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	10		Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м трубопровода	0,5	0	0,00	-0,50	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
14	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	12		Трубы чугунные PAM-GLOBAL S DN 150 (L = 3 м)	ШТ	17	0	0,00	-17	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
15	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	13		Соединительные хомуты Rapid-S PAM-GLOBAL DN 150	ШТ	57	0	0,00	-57	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
16	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	14		Торцевая крышка PAM-GLOBAL S DN 150	ШТ	2	0	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
17	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	15		Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	18	0	0,00	-18	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
18	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	17		Трубы чугунные PAM-GLOBAL S DN 100 (L = 3 м)	ШТ	600	0	0,00	-600	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
19	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	18		Соединительные хомуты Rapid-S PAM-GLOBAL DN 100	ШТ	1825	0	0,00	-1825	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
20	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	19		Торцевая крышка PAM-GLOBAL S DN 100	ШТ	30	0	0,00	-30	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
21	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	20		Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм	1 т фасонных частей	2,777	0	0,00	-2,777	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
22	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	22		Отвод 45 PAM-GLOBAL S DN 100 (вес = 1,4 кг/шт)	ШТ	280	0	0,00	-280	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
23	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	23		Тройник 45 PAM-GLOBAL S 100x100 (вес = 3,8 кг/шт)	ШТ	235	0	0,00	-235	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
24	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	24		Крестовина 45 PAM-GLOBAL S 100x100 (вес = 3,4 кг/шт)	ШТ	120	0	0,00	-120	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
25	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	25		Переход с SML труб на пластик для труб Ду100 (вес = 0,9 кг/шт)	ШТ	360	0	0,00	-360	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
26	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	26		Ревизия прямоугольная PAM-GLOBAL S DN 100 (вес = 7,6 кг/шт)	ШТ	100	0	0,00	-100	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
27	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	27		Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 150 мм	1 т фасонных частей	0,1805	0	0,00	-0,1805	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
28	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	29		Отвод 45 PAM-GLOBAL S DN 150 (вес = 3 кг/шт)	ШТ	15	0	0,00	-15	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
29	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	30		Тройник 45 PAM-GLOBAL S 150x150 (вес = 8,8 кг/шт)	ШТ	5	0	0,00	-5	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
30	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	31		Тройник 45 PAM-GLOBAL S 150x100 (вес = 6,1 кг/шт)	ШТ	15	0	0,00	-15	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
31	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		6	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 110	100 соединений	0	0,5	0,5	0,00		
32	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		7	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0	0,5	0,5	0,00		
33	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		8	Хомуты для крепления труб	ШТ	0	34	34	0,00		
34	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		9	Трубы канализац. раструбные полипропиленовые малошумные О150	ШТ	0	50	50	0,00		
35	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		10	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 150x110	ШТ	0	15	15	0,00		
36	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		11	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 150x150	ШТ	0	5	5	0,00		
37	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		12	Торцевая крышка полипропиленовая О150	ШТ	0	2	2	0,00		
38	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		13	Отвод 45° раструбный полипропиленовый О150	ШТ	0	15	15	0,00		
39	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	32	14	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода	7,3	25	17,7	0	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
40	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		14,1	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм	т	0	0,3009	0,3009	0	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	
41	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		14,2	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	0	1766,46	1766,46	0	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	
42	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		15	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 110x110	ШТ	0	235	235	0	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	
43	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		16	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110x50 мм	ШТ	0	75	75	0	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	
44	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		17	Торцевая крышка полипропиленовая О110	ШТ	0	60	60	0	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	
45	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		18	Отвод 45° раструбный полипропиленовый О110	ШТ	0	280	280	0	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	
46	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		19	Ревизия О110	ШТ	0	124	124	0	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	
	02-01-07	Внутренние сети водоотведения			*ВИЛЬЗЫ*						765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	

47	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		20	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	0	100,00	100,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	
48	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	33		Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм	10 шт.	3,00	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
49	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	34		Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	7,20	7,20	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
50	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	35		Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм	10 шт.	1,50	1,50	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
51	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	36		Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов	10 фасонных частей	20,00	0,00	0,00	-20,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
52	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	37		Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников	10 фасонных частей	20,00	0,00	0,00	-20,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
53	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	38		Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1 клапан	45,00	25,00	0,00	-20,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
54	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	39		Воздушный клапан HL900N диаметром 110 мм	ШТ	45,00	25,00	0,00	-20,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
55	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	40		Монтаж оборудования без механизмов в помещении, масса оборудования 0,03 т	1 ШТ.	1,00	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
56	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	41		Жироуловитель 1,0-70 Evo Stok (вес = 16 кг)	1 ШТ.	1,00	0,00	0,00	-1,00		изменение в проекте
57	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	42		Установка ручных насосов	1 УЗЕЛ	1,00	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
58	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	44		Насосная установка Grundfos Sololift2 WC-3	ШТ	1,00	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
59	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		21	Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час	10 ШТ	0,00	1,60	1,60	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
60	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		22	Насосная установка HiDrainlift 3-35	ШТ	0,00	8,00	8,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
61	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		23	Насосная установка HiSewlift 3-35	ШТ	0,00	9,00	9,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
62	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		24	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т	ШТ	0,00	1,00	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
63	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		25	Локальная установка термической обработки стоков 758x725x(H)850 мм, Q=0,25 м3/сут	ШТ	0,00	1,00	1,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
64	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	45	26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,07	1	0,93	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
65	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		26,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м	0	93,00	93,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
66	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		27	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 32 мм	10шт	0	9,30	9,30	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист1	изменение в проекте
67	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	46		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
	02-01-07	Внутренние сети водоотведения			*VT.214.N.07 VALTEC*							
68	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		28	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, с обычной рукояткой.	шт.	0	16	16,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
69	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	47		Клапаны муфтовые 15Ч8П2, диаметром 32 мм	шт.	1	0	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	не соответствует проекту
	02-01-07	Внутренние сети водоотведения			*VT.261.N.07 VALTEC*							
70	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		29	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение 1 1/4"x1 1/4", номинальный диаметр 32 мм	шт.	0,00	16	16,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
71	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	48		Установка трапов диаметром 50 мм	10 компл.	5,3	0,00	0,00	-5,30	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	не соответствует диаметр трапа
72	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		30	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл.	0,00	1,2	1,20	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
73	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	50		Трап HL с решеткой HL310Npr	ШТ	53	0,00	0,00	-53,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
74	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		30,1	Трап канализационный HL310NPr с вертикальным выпуском и сифоном "Primus"	10шт	0,00	1,2	1,20	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
	02-01-07	Внутренние сети водоотведения			*гильзы*							изменение в проекте
75	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	51		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
76	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	52		Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	1 м3 изоляции	0,45	0,45	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
77	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	53		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	7	7	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
78	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		31	Установка воронок сливных диаметром: 50 мм	ШТ	0,00	5	5,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
79	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		32	Капельная воронка HL21	ШТ	0,00	5	5,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
Раздел: 3. Водосток К2												
80	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		33	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,00	4	4	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
81	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		33,1	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм	т	0,00	0,056	0,06	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
82	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		33,2	Блок трубопровода полиэтиленовый для систем водоотведения из труб высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами	м	0,00	399,2	399	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
83	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		34	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками	10 м	0,00	40	40	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
					прим. ST 13x114						765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
84	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		34,1	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 13 мм, внутренним диаметром 160 мм	10 м	0,00	440	440	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
85	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		35	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм	соединение	0,00	2	2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
86	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		35,1	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1 МПа, номинальный диаметр 100 мм	ШТ	0,00	4	4	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
87	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		36	Установка воронок водосточных	ШТ	0,00	8	8	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
88	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		37	Водосточная воронка HL62.1H O110 с электрообогревом	ШТ	0,00	8	8	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
89	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		38	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 ШТ	0,00	0,16	0,16	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
90	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		39	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,00	4	4	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
91	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		40	Кабель нагревательный саморегулирующийся 30КСТМ2-Т	м	0,00	412	412	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
Раздел: 4. Производственная канализация. Система К3												
92	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		41	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,00	0,3	0,3	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
93	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		41,1	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм	т	0,00	0,00396	0,00396	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
94	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		41,2	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	0,00	29,94	29,94	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
95	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		42	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, 50 мм	ШТ	0,00	25	25	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
96	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		43	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	ШТ	0,00	15	15	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
97	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		44	Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов в помещении, масса сосудов и аппаратов: 0,03 т	ШТ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте

98	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		45	Жироуловитель Термит 0,5-25	ШТ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
				Раздел: 3. Дренажная канализация К4								
				Раздел: 5. Дренажная канализация К4								
99	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	54		Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	4,3	0,00	0,00	-4,30	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
100	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	55		Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм	10 шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
101	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	56		Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов	10 фасонных частей	5,5	0,00	0,00	-5,50	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
102	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	57		Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников (прим. 65 тройников)	10 фасонных частей	6,5	0,00	0,00	-6,50	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
103	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	58		Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	1,5	0,00	0,00	-1,50	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
104	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	60		Ревизии диаметром 50 мм	шт.	15	0,00	0,00	-15,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
105	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		46	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,00	8	8	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
106	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		46,1	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм	т	0,00	0,112	0,112	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
107	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		47	Трубы канализац. раструбные полипропиленовые О32 L=100	ШТ	0,00	800	800	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
108	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		48	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 32х32	ШТ	0,00	185	185	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
109	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		49	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 110х50	ШТ	0,00	25	25	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
110	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		50	Тройник 45° раструбный полипропиленовый 110х110	ШТ	0,00	30	30	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
111	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		51	Торцевая крышка полипропиленовая О32	ШТ	0,00	40	40	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
112	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		52	Торцевая крышка полипропиленовая О110	ШТ	0,00	15	15	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
113	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		53	Отвод 45° раструбный полипропиленовый О110	ШТ	0,00	40	40	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
114	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		54	Ревизия О110	ШТ	0,00	5	5	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
115	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	61		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	7	0,00	0,00	-7,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
116	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	63		Дренажный насос Grundfos Unilift KP 250-A1	ШТ	6	0,00	0,00	-6,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	отсутствует в ВОРах
117	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	64		Дренажный насос Wilo-Drain TMT 32H102/7,5	ШТ	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
118	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		55	Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час	10 ШТ	0,00	1,10	1,10	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
119	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		56	Дренажный насос Wilo KS 14 E	ШТ	0,00	5,00	5,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
120	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		57	Дренажный насос Wilo-Drain TMT 32H102/7,5	ШТ	0,00	8,00	8,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
121	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	65		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,7	0,20	0,00	-0,50	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
122	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	66		Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н	шт.	7	0,00	0,00	-7,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
123	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		58	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0,00	0,40	0,40	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
124	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		58,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	м	0,00	40,00	40	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
125	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		59	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 50 мм	10 ШТ	0,00	4	4	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
	02-01-07	Внутренние сети водоотведения			VT.214.N.07 VALTEC							
126	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		60	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1 1/4"х1 1/4", с внутренним резьбовым присоединением	ШТ	0,00	3	3	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	Изменения в сметно нормативной базе
127	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	67		Клапаны муфтовые 15Ч8П2, диаметром 32 мм	шт.	7	0,00	0,00	-7,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
	02-01-07	Внутренние сети водоотведения			VT.214.N.07 VALTEC							
128	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		61	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, с обычной рукояткой, присоединение 2"х2", с внутренним резьбовым присоединением	ШТ	0,00	4	4	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	Изменения в сметно нормативной базе
	02-01-07	Внутренние сети водоотведения			VT.261.N.07 VALTEC							
129	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		62	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение 1 1/4"х1 1/4", номинальный диаметр 32 мм	ШТ	0,00	3	3	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	Изменения в сметно нормативной базе
	02-01-07	Внутренние сети водоотведения			VT.261.N.07 VALTEC							
130	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		63	Клапан обратный проходной латунный, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение 2"х2", номинальный диаметр 50 мм	ШТ	0,00	4	4	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	Изменения в сметно нормативной базе
131	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	68		Установка воронок водосточных	1 воронка	30	20	0,00	-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
132	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	70		Воронка кавельная HL21	ШТ	30	20	0,00	-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
133	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	71		Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	3	0	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
134	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	73		Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки	шт.	30	0	0	-30,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
135	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		64	Переходник "Фузиотерм", размер 50х32 мм	*10 шт.*	0	2,2	2,20	0,00		
136	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	74		Установка трапов диаметром 100 мм	10 компл.	0,9	0,8	0,00	-0,10	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
137	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	76		Трап HL с решеткой HL310Npr	ШТ	9	8	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
138	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	77		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0,15	0,15	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
139	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	78		Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	1 м3 изоляции	0,06	0,06	0,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
140	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	79		Установка люков герметических	1 ШТ.	150	0,00	0,00	-150,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
141	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	80		Ревизионный люк 20х20 см	шт.	110	0,00	0,00	-110,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
142	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	81		Ревизионный люк 40х60 см	шт.	40	0,00	0,00	-40,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
143	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	82		Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	7	4	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
144	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	83		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 М КАБЕЛЯ	8,5	0,00	0,00	-8,5	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
145	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	84		Кабель нагревательный саморегулирующийся 30КСТМ2-Т	м	867	0,00	0,00	-867	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте

146	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		65	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,00	0,0917	0,0917	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист2	изменение в проекте
					Раздел: 4. Сантехнические приборы о оборудование							
					Раздел: 6. Сантехнические приборы о оборудование							
					Подраздел: 6.1 Помещения медицинской технологии							
147	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	85		Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым	10 компл.	1,8	0,00	0,00	-1,80	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
150	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		66	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	ШТ	0,00	35	35,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
148	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	87		Унитаз подвесной безободковый с крышкой микролифт. CARINA	ШТ	18	0,00	0,00	-18,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
149	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	88		Монтажный стенд для подвесного унитаза в комплекте с настенными углами, панелью смыва Grohe	ШТ	18	0,00	0,00	-18,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
151	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		67	Подвесной унитаз Geberit Smyle Square, закрытая форма, Rimfree, с сиденьем, крышка внахлест (500.683.01.1)	ШТ	0,00	35	35,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
152	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		68	Монтажный элемент для подвесного унитаза со смывным бачком (111.300.00.5)	ШТ	0,00	35	35,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
153	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		69	Крепление к стене	ШТ	0,00	35	35,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
154	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		70	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	ШТ	0,00	35	35,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
155	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		71	Система электронного управления смывом унитаза (115.890.SN.5)	ШТ	0,00	35	35,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
156	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		72	Монтажный комплект для систем электронного управления смывом унитаза (115.861.00.1)	ШТ	0,00	35	35,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
157	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	89	73	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	13,8	13,9	0,10	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
158	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	91		Умывальник размером 600x415 мм. CARINA	ШТ	138	0,00	0,00	-138,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
159	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	92		Сифон для умывальника (белый пластик) VIEGA	ШТ	138	0,00	0,00	-138,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
160	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	93		Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий	1,38	0,00	0,00	-1,38	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	учтено в разделе ТХ
161	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	94		Пьедестал. MARKET PO-CAR50/55/60	ШТ	138	0,00	0,00	-138,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	учтено в разделе ТХ
162	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		74	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	10 ШТ	0,00	27,80	27,80	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
163	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		75	Умывальник керамический (в комплекте с сифоном) 60х45 Geberit VariForm	ШТ	0,00	139,00	139,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
164	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		76	Сифон с погружной трубкой, горизонтальный выпуск	ШТ	0,00	139,00	139,00	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
165	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	95		Установка моек на одно отделение	10 компл.	1,2	0,00	0,00	-1,20	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
166	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	97		Мойка двойная накладная из нержавеющей стали 600х600х850 мм	ШТ	12	0,00	0,00	-12,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
167	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	98		Установка моек на два отделения	10 компл.	0,3	0,00	0,00	-0,30	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
168	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	100		Мойка двойная накладная из нержавеющей стали 600х800 мм	ШТ	3	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
169	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	101		Установка моек на два отделения	10 компл.	2	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
170	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	103		Мойка хирургическая 2-местная (1200х600х850 мм)из нержавеющей стали AISI 304 с отверстием под смеситель,емкости 400х500х250 мм	ШТ	20	0,00	0,00	-20,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
171	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	104		Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами	10 компл.	1,4	0,00	0,00	-1,40	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
172	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	106		Акриловый поддон полукр.: TAKO 90x6, встроенная панель	ШТ	12	0,00	0,00	-12,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
173	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	107		Душевой уголок размером 90х90х190 см, прозр'хром NAMA	ШТ	12	0,00	0,00	-12,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
174	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	108		Сифон для поддона Viega 110-40/50	ШТ	12	0,00	0,00	-12,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
175	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	109		Душевая кабина Kermi 900x2000	ШТ	2	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
176	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	110		Дренажный канал Viega 110x1200x150	ШТ	2	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
177	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	111		Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	2,7	0,00	0,00	-2,70	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
178	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	113		Унитаз компакт, с крышкой сиденьем термопласт-микролифт. Trento	ШТ	27	0,00	0,00	-27,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
179	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	114		Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	2,5	0,00	0,00	-2,50	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
180	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	116		Умывальник размером 615x505 мм. MARKET 60	ШТ	25	0,00	0,00	-25,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
181	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	117		Сифон для умывальника (белый пластик) VIEGA	ШТ	25	0,00	0,00	-25,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
182	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	118		Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий	0,25	0,00	0,00	-0,25	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	учтено в разделе ТХ
183	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	119		Пьедестал. MARKET U-PO-M50/55/60	ШТ	25	0,00	0,00	-25,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	учтено в разделе ТХ
184	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	120		Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1,6	0,00	0,00	-1,60	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
185	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	122		Унитаз напольный 370х725мм, с бачком, горизонтальный слив, weiss alpin CP HOMMAGE	ШТ	16	0,00	0,00	-16,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
186	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	123		Сливной бачок HOMMAGE 370x210x400	ШТ	16	0,00	0,00	-16,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
187	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	124		Сиденье для унитаза HOMMAGE 370x560x30	ШТ	16	0,00	0,00	-16,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
188	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	125		Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	1,6	0,00	0,00	-1,60	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
189	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	127		Умывальник размером 650х530мм HOMMAGE	ШТ	16	0,00	0,00	-16,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
190	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	128		Сифон для умывальника (белый пластик) VIEGA	ШТ	16	0,00	0,00	-16,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
191	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	129		Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт. изделий	0,16	0,00	0,00	-0,16	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	учтено в разделе ТХ
192	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	130		Пьедестал HOMMAGE	ШТ	16	0,00	0,00	-16,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	учтено в разделе ТХ
193	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	131		Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами	10 компл.	1,4	0,00	0,00	-1,40	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
194	02-01-07	Внутренние сети водоотведения	133		Душевая кабина Kermi 900x2000	ШТ	14	0,00	0,00	-14,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
	02-01-07	Внутренние сети водоотведения			для КУИ							
195	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		77	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,00	1,2	1,2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
196	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		78	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	10 ШТ	0,00	2,4	2,4	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
197	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		79	Умывальник керамический для КУИ (в комплекте с сифоном)	ШТ	0,00	12,0	12,0	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
198	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		80	Сифон с погружной трубкой, горизонтальный выпуск	ШТ	0,00	12,0	12,0	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
199	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		81	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,00	2,0	2,0	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
200	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		82	Умывальник керамический хирургический (в комплекте с сифоном)	ШТ	0,00	20,0	20,0	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
201	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		83	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	10 ШТ	0,00	4,0	4,0	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
202	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		84	Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких	10 компл	0,00	1,2	1,2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
203	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		85	Поддон душевой (в комплекте с сифоном) 90х90	ШТ	0,00	12,0	12,0	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
204	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		86	Пробка сливного отверстия	ШТ	0,00	12,0	12,0	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
205	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		87	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,00	1,4	1,4	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
206	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		88	Трап душевой	ШТ	0,00	14,0	14,0	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
207	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		89	Установка моек: на одно отделение	10 компл	0,00	0,8	0,8	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
208	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		90	Мойка нерж. (в комплекте с сифоном)	ШТ	0,00	8,0	8,0	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист3	изменение в проекте
	02-01-07	Внутренние сети водоотведения			**Подраздел: 6.2 Общественные зоны и туалеты**							
209	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		91	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	ШТ	0,00	34	34	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
210	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		92	Подвесной унитаз Geberit Smyle Square, закрытая форма, Rimfree, с сиденьем, крышка внахлест (500.683.01.1)	ШТ	0,00	34	34	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
211	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		93	Монтажный элемент для подвесного унитаза со смывным бачком (111.300.00.5)	ШТ	0,00	34	34	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
212	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		94	Крепление к стене	ШТ	0,00	34	34	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
213	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		95	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	ШТ	0,00	34	34	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
214	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		96	Система электронного управления смывом унитаза (115.890.SN.5)	ШТ	0,00	34	34	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
215	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		97	Монтажный комплект для систем электронного управления смывом унитаза (115.861.00.1)	ШТ	0,00	34	34	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
216	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		98	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,00	3	3	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
217	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		99	Умывальник керамический (в комплекте с сифоном) 60х45 Geberit VariForm	ШТ	0,00	34	34	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
218	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		100	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	10 ШТ	0,00	7	7	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
					Подраздел: 6.3 Лечебные палаты							
219	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		101	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	ШТ	0,00	15	15	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
220	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		102	Подвесной унитаз Geberit Smyle Square, закрытая форма, Rimfree, с сиденьем, крышка внахлест (500.683.01.1)	ШТ	0,00	15	15	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
221	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		103	Монтажный элемент для подвесного унитаза со смывным бачком (111.300.00.5)	ШТ	0,00	15	15	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
222	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		104	Крепление к стене	ШТ	0,00	34	34	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
223	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		105	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	ШТ	0,00	15	15	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
224	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		106	Система электронного управления смывом унитаза (115.890.SN.5)	ШТ	0,00	15	15	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
225	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		107	Монтажный комплект для систем электронного управления смывом унитаза (115.861.00.1)	ШТ	0,00	15	15	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
226	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		108	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,00	2	2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
227	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		109	Умывальник керамический (в комплекте с сифоном) 60х45 Geberit VariForm	ШТ	0,00	15	15	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
228	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		110	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 1000 мм	10 ШТ	0,00	3	3	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
229	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		111	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,00	1,3	1,3	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте
230	02-01-07	Внутренние сети водоотведения		112	Трап душевой	ШТ	0,00	13	13	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-3.1.С лист4	изменение в проекте

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-08

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС4.1

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)		№ позиции в сметном		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Раздел 1. Отопление							
1	02-01-08	Отопление	-	1	Установка конвекторов	100 квт	0	0,03	0,03	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 1	изменение в проекте
2	02-01-08	Отопление	-	2	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных	КОМПЛ	0	22	22	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 1	изменение в проекте
3	02-01-08	Отопление	-	3	Электроконвектор ЭВУБ-0,5	ШТ	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 1	изменение в проекте
4	02-01-08	Отопление	-	4	Электроконвектор ЭВУБ-1,0	ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 1	изменение в проекте
5	02-01-08	Отопление	-	5	Электроконвектор ЭВУБ-1,5	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 1	изменение в проекте
6	02-01-08	Отопление	1	6	Установка радиаторов: стальных	100 квт	4,29830	8,11125	3,81295	0		изменение в проекте
7	02-01-08	Отопление	2		Стальной панельный радиатор Rafik HYGIENE с боковым подключением тип 20S 500х1000	ШТ	530	0	0	-530	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 1	изменение в проекте
8	02-01-08	Отопление	-	7	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 4 секции	ШТ	0	7	7	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 1	изменение в проекте
9	02-01-08	Отопление	-	8	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 5 секции	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 1	изменение в проекте
10	02-01-08	Отопление	-	9	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 6 секции	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 1	изменение в проекте
11	02-01-08	Отопление	-	10	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 7 секции	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 1	изменение в проекте
12	02-01-08	Отопление	-	11	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 8 секции	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 1	изменение в проекте
13	02-01-08	Отопление	-	12	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 9 секции	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 1	изменение в проекте
14	02-01-08	Отопление	-	13	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 10 секции	ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 1	изменение в проекте
15	02-01-08	Отопление	-	14	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 11 секции	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
16	02-01-08	Отопление	-	15	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 12 секции	ШТ	0	8	8	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
17	02-01-08	Отопление	-	16	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 13 секции	ШТ	0	14	14	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
18	02-01-08	Отопление	-	17	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 14 секции	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
19	02-01-08	Отопление	-	18	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 15 секции	ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
20	02-01-08	Отопление	-	19	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 16 секции	ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
21	02-01-08	Отопление	-	20	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 17 секции	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
22	02-01-08	Отопление	-	21	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 18 секции	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
23	02-01-08	Отопление	-	22	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 19 секции	ШТ	0	9	9	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
24	02-01-08	Отопление	-	23	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 20 секции	ШТ	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
25	02-01-08	Отопление	-	24	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 21 секции	ШТ	0	83	83	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
26	02-01-08	Отопление	-	25	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 22 секции	ШТ	0	19	19	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
27	02-01-08	Отопление	-	26	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 23 секции	ШТ	0	19	19	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
28	02-01-08	Отопление	-	27	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 24 секции	ШТ	0	39	39	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
29	02-01-08	Отопление	-	28	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 25 секции	ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
30	02-01-08	Отопление	-	29	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 26 секции	ШТ	0	40	40	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
31	02-01-08	Отопление	-	30	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 27 секции	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
32	02-01-08	Отопление	-	31	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 28 секции	ШТ	0	40	40	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
33	02-01-08	Отопление	-	32	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 29 секции	ШТ	0	11	11	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 2	изменение в проекте
34	02-01-08	Отопление	-	33	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 30 секции	ШТ	0	101	101	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 3	изменение в проекте
35	02-01-08	Отопление	-	34	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 31 секции	ШТ	0	12	12	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 3	изменение в проекте
36	02-01-08	Отопление	-	35	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 32 секции	ШТ	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 3	изменение в проекте
37	02-01-08	Отопление	-	36	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 33 секции	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 3	изменение в проекте
38	02-01-08	Отопление	-	37	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 36 секции	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 3	изменение в проекте
39	02-01-08	Отопление	-	38	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 38 секции	ШТ	0	21	21	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 3	изменение в проекте
40	02-01-08	Отопление	-	39	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016. 63 Вт/секц 39 секции	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 3	изменение в проекте

41	02-01-08	Отопление	-	40	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016, 63 Вт/секц 40 секции	ШТ	0	29	29	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 3	изменение в проекте
42	02-01-08	Отопление	-	41	Установка радиаторов: стальных	100 квт	0	0,02805	0,02805	0		изменение в проекте
43	02-01-08	Отопление	-	42	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3030 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016, 33 Вт/секц 21 секции	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 3	изменение в проекте
44	02-01-08	Отопление	-	43	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3030 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016, 33 Вт/секц 28 секции	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 3	изменение в проекте
45	02-01-08	Отопление	-	44	Радиатор стальной трубчатый 3-колончатый тип 3030 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016, 33 Вт/секц 36 секции	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 3	изменение в проекте
46	02-01-08	Отопление	-	45	Установка радиаторов: стальных	100 квт	0	0,05452	0,05452	0		изменение в проекте
47	02-01-08	Отопление	-	46	Радиатор стальной трубчатый 2-колончатый тип 2060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016, 47 Вт/секц 20 секции	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 3	изменение в проекте
48	02-01-08	Отопление	-	47	Радиатор стальной трубчатый 2-колончатый тип 2060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016, 47 Вт/секц 22 секции	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 3	изменение в проекте
49	02-01-08	Отопление	-	48	Радиатор стальной трубчатый 2-колончатый тип 2060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016, 47 Вт/секц 23 секции	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 4	изменение в проекте
50	02-01-08	Отопление	-	49	Радиатор стальной трубчатый 2-колончатый тип 2060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016, 47 Вт/секц 31 секции	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 4	изменение в проекте
51	02-01-08	Отопление	-	50	Установка радиаторов: стальных	100 квт	0	0,11952	0,11952	0		изменение в проекте
52	02-01-08	Отопление	-	51	Радиатор стальной трубчатый 4-колончатый тип 4060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016, 83 Вт/секц 31 секции	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 4	изменение в проекте
53	02-01-08	Отопление	-	52	Радиатор стальной трубчатый 4-колончатый тип 4060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016, 83 Вт/секц 37 секции	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 4	изменение в проекте
54	02-01-08	Отопление	-	53	Радиатор стальной трубчатый 4-колончатый тип 4060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016, 83 Вт/секц 38 секции	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 4	изменение в проекте
55	02-01-08	Отопление	-	54	Установка радиаторов: стальных	100 квт	0	0,0484	0,0484	0		изменение в проекте
56	02-01-08	Отопление	-	55	Радиатор стальной трубчатый 6-колончатый тип 6060 с правым боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016, 121 Вт/секц 40 секции	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 4	изменение в проекте
57	02-01-08	Отопление	-	56	Установка радиаторов: стальных	100 квт	0	0,3528	0,3528	0		изменение в проекте
58	02-01-08	Отопление	-	57	Радиатор стальной трубчатый радиусного исполнения 3-колончатый тип 3060 с боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом, RAL 9016 , R=2000мм, 63 Вт/секц 30 секции	ШТ	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 4	изменение в проекте
59	02-01-08	Отопление	-	58	Радиатор стальной трубчатый радиусного исполнения 3-колончатый тип 3060 с боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом , RAL 9016 , R=1750мм, 63 Вт/секц 26 секции	ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 5	изменение в проекте
60	02-01-08	Отопление	-	59	Радиатор стальной трубчатый радиусного исполнения 3-колончатый тип 3060 с боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом , RAL 9016 , R=1750мм, 63 Вт/секц 28 секции	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 5	изменение в проекте
61	02-01-08	Отопление	-	60	Радиатор стальной трубчатый радиусного исполнения 3-колончатый тип 3060 с боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом , RAL 9016 , R=1750мм, 63 Вт/секц 30 секции	ШТ	0	7	7	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 5	изменение в проекте
62	02-01-08	Отопление	-	61	Радиатор стальной трубчатый радиусного исполнения 3-колончатый тип 3060 с боковым подключением 1/2", в комплекте: 2 пробки, кран маевского, заглушка с уплотнительным кольцом , RAL 9016 , R=1750мм, 63 Вт/секц 32 секции	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 5	изменение в проекте
63	02-01-08	Отопление	-	62	Комплект креплений SMB 30-75 (RAL 9016) Zehnder 2xSMB50	ШТ	0	186	186	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 5	изменение в проекте
64	02-01-08	Отопление	-	63	Комплект креплений SMB 30-75 (RAL 9016) Zehnder 3xSMB50	ШТ	0	296	296	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 5	изменение в проекте
65	02-01-08	Отопление	-	64	Комплект креплений SMB 30-75 (RAL 9016) Zehnder 4xSMB50	ШТ	0	11	11	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 5	изменение в проекте
66	02-01-08	Отопление	-	65	Комплект креплений HFK (RAL 9016) 3xHFK (140-170)	ШТ	0	26	26	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 5	изменение в проекте
67	02-01-08	Отопление	-	66	Термостатический элемент с жидкостным строенным температурным датчиком RA 5065 013G5065	ШТ	0	541	541	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 5	изменение в проекте
68			-	67	Клапан радиаторный запорный прямой, PN=106ар RLV-15 DN15 003L0144	ШТ	0	541	541	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 5	изменение в проекте
69	02-01-08	Отопление	-	68	Клапан термостатический прямой с автоматическим регулятором расхода, PN=106ар RA-DV DN15 013G7714	ШТ	0	541	541	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 5	изменение в проекте
70	02-01-08	Отопление	3	-	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	100 м труб нитки регистра	1,52	0	0	-1,52		изменение в проекте
71	02-01-08	Отопление	4	-	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 ШТ.	1 262	0	0	-1 262		изменение в проекте
72	02-01-08	Отопление	5	-	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм	10 шт.	12,6	0	0	-12,6	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 6	изменение в проекте
73	02-01-08	Отопление	6	-	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм	шт.	126	0	0	-126	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 6	изменение в проекте
74	02-01-08	Отопление	7	-	Клапан с термостатической головкой RA-N ДУ 15 *164,86 = [1 356,05 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп*	ШТ	500	0	0	-500		изменение в проекте
75	02-01-08	Отопление	8	-	Клапан "Danfoss", марка RLV-15 прямой	шт.	500	0	0	-500		изменение в проекте
76	02-01-08	Отопление	9	-	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	10	0	0	-10	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
77	02-01-08	Отопление	10	-	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 ШТ.	30	0	0	-30		изменение в проекте
78	02-01-08	Отопление	11	-	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	6	0	0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 6	изменение в проекте
79	02-01-08	Отопление	12	-	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	6	0	0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 6	изменение в проекте
80	02-01-08	Отопление	13	-	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	6	0	0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
81	02-01-08	Отопление	14	-	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	6	0	0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
82	02-01-08	Отопление	15	-	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	6	0	0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
83	02-01-08	Отопление	16	-	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 ШТ.	50	0	0	-50	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 6	изменение в проекте
84	02-01-08	Отопление	17	-	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	6	0	0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 6	изменение в проекте
85	02-01-08	Отопление	18	-	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	6	0	0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 6	изменение в проекте
86	02-01-08	Отопление	19	-	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	4	0	0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
87	02-01-08	Отопление	20	-	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	16	0	0	-16	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	в ВОР 10шт.
88	02-01-08	Отопление	21	-	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	18	0	0	-18	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	в ВОР 12шт.
89	02-01-08	Отопление	22	-	Компенсатор стальной сальниковый двухсторонний на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 100 мм	10 шт.	0,400	0	0	-0,400		изменение в проекте
90	02-01-08	Отопление	23	-	Осевой сильфонный компенсатор ARF Ду80 *3 005,36 = [24 719,98 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп*	ШТ	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
91	02-01-08	Отопление	24	-	Осевой сильфонный компенсатор ARF Ду100 *3 800,49 = [31 260,11 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп*	ШТ	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
92	02-01-08	Отопление	25	-	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм	1 ШТ.	4	0	0	-4		изменение в проекте
93	02-01-08	Отопление	26	-	Кран шаровой фланцевый Jip-FF Ду200 *8 802,96 = [72 406,93 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп*	ШТ	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте

94	02-01-08	Отопление	27	-	Фильтр сетчатый FVF Ду200 *6 329,16 = [52 059,21 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп*	ШТ	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
95	02-01-08	Отопление	28	69	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровода	24	14,45	0	-9,55	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
96	02-01-08	Отопление	-	69,1	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм	м	0	14,45	14,45	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
97	02-01-08	Отопление	-	70	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Pp=1,0 МПа, T max=120 град С, D=15 мм	ШТ	0	180	180	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 6	изменение в проекте
					Кран BVR-C							
98	02-01-08	Отопление	-	71	Кран шаровой латунный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга	ШТ	0	240	240	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 6	изменение в проекте
99	02-01-08	Отопление	-	72	Клапан двухпозиционный шаровой с эл./приводом 24В PN=16бар AMZ112 DN15 082G5400	ШТ	0	26	26	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 6	изменение в проекте
100	02-01-08	Отопление	-	73	Клапан двухпозиционный шаровой с эл./приводом 24В PN=16бар AMZ112 DN20 082G5401	ШТ	0	52	52	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 6	изменение в проекте
101	02-01-08	Отопление	-	74	Клапан двухпозиционный шаровой с эл./приводом 24В PN=16бар AMZ112 DN25 082G5402	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 6	изменение в проекте
	02-01-08	Отопление			электропривод для AMZ112							
102	02-01-08	Отопление	-	75	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	ШТ	0	80	80	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 6	изменение в проекте
103	02-01-08	Отопление	29	-	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	34	0	0	-34	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
104	02-01-08	Отопление	30	-	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	3	0	0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
105	02-01-08	Отопление	31	-	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
	02-01-08	Отопление										
106	02-01-08	Отопление	32	76	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м	2	3,6	1,6	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
107	02-01-08	Отопление	-	76,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм	м	0	360	360	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
108	02-01-08	Отопление	33	77	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	7,5	3	0	-4,5	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
109	02-01-08	Отопление	-	77,1	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм	м	0	300	300	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 7	изменение в проекте
110	02-01-08	Отопление	34	78	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м	1	5,30	4	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 8	изменение в проекте
111	02-01-08	Отопление	-	78,1	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3.5 мм	м	0	530	530	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 8	изменение в проекте
112	02-01-08	Отопление	-	79	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг	0	3 400	3 400	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 8	изменение в проекте
113	02-01-08	Отопление	35	-	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м	12	0	0	-12	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 8	изменение в проекте
114	02-01-08	Отопление	36	-	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м	3,2	0	0	-3,2	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 8	изменение в проекте
115	02-01-08	Отопление	37	-	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	100 м	0,2	0	0	-0,2	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 8	изменение в проекте
116	02-01-08	Отопление	38	-	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 КОМПЛ.	4	0	0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 8	изменение в проекте
117	02-01-08	Отопление	39	-	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 КОМПЛ.	4	0	0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 8	изменение в проекте
118	02-01-08	Отопление	-	80	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм	*ШТ*	0	180	180	0		изменение в проекте
	02-01-08	Отопление			**Кран BVR PN=40бар, DN15**							
119	02-01-08	Отопление	-	81	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР	ШТ	0	180	180	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 6	изменение в проекте
120	02-01-08	Отопление	40	82	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	72,5	21	0	-51,5	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 8	изменение в проекте
121	02-01-08	Отопление	41	-	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	16	0	0	-16	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 8	изменение в проекте
122	02-01-08	Отопление	42	-	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	100 м	0,2	0	0	-0,2	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 8	изменение в проекте
123	02-01-08	Отопление	43	-	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Оптакс-В-СК»	100 м2 покрытия	2,75	0	0	-2,75	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
124	02-01-08	Отопление	43.1	-	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,66	0	0	-0,66	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
125	02-01-08	Отопление	43.3	-	Краска БТ-177 серебристая	т	0,6	0	0	-0,6	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
126	02-01-08	Отопление	-	83	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0	12,5	12,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
127	02-01-08	Отопление	-	84	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Оптакс-В-СК»	100 м2 покрытия	0	12,5	12,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
128	02-01-08	Отопление	-	84,1	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	0	240	240	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
129	02-01-08	Отопление	-	85	Эмаль кремнийорганическая КО-814, термостойкая / расход 1м2 за 2слоя 220г/м2 /	т	0	0,275	0,275	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
130	02-01-08	Отопление	44	-	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	309	0	0	-309	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
131	02-01-08	Отопление	45	-	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 32 мм ROCKWOOL)	м	300	0	0	-300	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
132	02-01-08	Отопление	46	-	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 38 мм ROCKWOOL)	м	200	0	0	-200	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
133	02-01-08	Отопление	47	-	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 45 мм ROCKWOOL)	м	200	0	0	-200	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
134	02-01-08	Отопление	48	-	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 57 мм ROCKWOOL)	м	750	0	0	-750	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
135	02-01-08	Отопление	49	-	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 76 мм ROCKWOOL)	м	100	0	0	-100	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
136	02-01-08	Отопление	50	-	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 89 мм ROCKWOOL)	м	1 200	0	0	-1200	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
137	02-01-08	Отопление	51	-	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 108 мм ROCKWOOL)	м	0,32	0	0	-0,32	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
138	02-01-08	Отопление	52	-	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 108 мм ROCKWOOL)	м	20	0	0	-20	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
139	02-01-08	Отопление	-	86	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0	32,734	32,734	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
140	02-01-08	Отопление	-	87	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб DN15	м	0	1 390,5	1 390,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
141	02-01-08	Отопление	-	88	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб DN20	м	0	587,1	587,1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
142	02-01-08	Отопление	-	89	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб DN25	м	0	144,2	144,2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
143	02-01-08	Отопление	-	90	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб DN32	м	0	262,65	262,65	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
144	02-01-08	Отопление	-	91	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб DN40	м	0	664,35	664,35	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
145	02-01-08	Отопление	-	92	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб DN50	м	0	772,5	772,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
146	02-01-08	Отопление	-	93	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб DN76	м	0	978,5	978,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
147	02-01-08	Отопление	-	94	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб DN89	м	0	154,5	154,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
148	02-01-08	Отопление	-	95	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб DN108	м	0	82,4	82,4	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
149	02-01-08	Отопление	-	96	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т	0	0,01884	0,01884	0		изменение в проекте
150	02-01-08	Отопление	-	97	Неподвижная опора Серия 4.903-10. для труб DN15	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
151	02-01-08	Отопление	-	98	Неподвижная опора Серия 4.903-10. для труб DN20	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
152	02-01-08	Отопление	-	99	Неподвижная опора Серия 4.903-10. для труб DN25	ШТ	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
153	02-01-08	Отопление	-	100	Неподвижная опора Серия 4.903-10. для труб DN32	ШТ	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 9	изменение в проекте
154	02-01-08	Отопление	-	101	Неподвижная опора Серия 4.903-10. для труб DN40	ШТ	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
155	02-01-08	Отопление	-	102	Неподвижная опора Серия 4.903-10. для труб DN50	ШТ	0	8	8	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
156	02-01-08	Отопление	-	103	Неподвижные опоры для труб 76х3,0	ШТ	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
157	02-01-08	Отопление	-	104	Неподвижные опоры для труб 89х3,5	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте

158	02-01-08	Отопление	-	105	Компенсатор резиновый антивибрационный DN 25 PN16 EPDM DI7140N-0025 033-0318	ШТ	0	12	12	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
159	02-01-08	Отопление	-	106	Электрополотенце	ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
160	02-01-08	Отопление	-	107	Тепловентилятор КЭВ-3С41Е	ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
					Раздел: 2. Теплоснабжение приточных установок							
161	02-01-08	Отопление	1	108	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2	узел	14	32	18	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
162	02-01-08	Отопление	-	109	Узел регулирования приточной установки ВП0.1	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
163	02-01-08	Отопление	-	110	Узел регулирования приточной установки БП0.2	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
164	02-01-08	Отопление	-	111	Узел регулирования приточной установки БП1	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
165	02-01-08	Отопление	-	112	Узел регулирования приточной установки БП4	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 10	изменение в проекте
166	02-01-08	Отопление	-	113	Узел регулирования приточной установки БП5	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
167	02-01-08	Отопление	-	114	Узел регулирования приточной установки АП1	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
168	02-01-08	Отопление	-	115	Узел регулирования приточной установки БП2.2	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
169	02-01-08	Отопление	-	116	Узел регулирования приточной установки БП0.4	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
170	02-01-08	Отопление	-	117	Узел регулирования приточной установки АП2	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
171	02-01-08	Отопление	-	118	Узел регулирования приточной установки АП3	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
172	02-01-08	Отопление	-	119	Узел регулирования приточной установки ВП2	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
173	02-01-08	Отопление	-	120	Узел регулирования приточной установки ВП3	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
174	02-01-08	Отопление	-	121	Узел регулирования приточной установки БП2	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
175	02-01-08	Отопление	-	122	Узел регулирования приточной установки ВП5	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
176	02-01-08	Отопление	-	123	Узел регулирования приточной установки БП1.1/БП1.1р	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
177	02-01-08	Отопление	-	124	Узел регулирования приточной установки АП2.1/БП2.1р	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
178	02-01-08	Отопление	-	125	Узел регулирования приточной установки ВП1.1/ВП1.1р	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
179	02-01-08	Отопление	-	126	Узел регулирования приточной установки БП6/БП6р	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
180	02-01-08	Отопление	-	127	Узел регулирования приточной установки ВП3.1/ВП3.1р	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
181	02-01-08	Отопление	-	128	Узел регулирования приточной установки БП2.1/БП2.1р	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
182	02-01-08	Отопление	-	129	Узел регулирования приточной установки ВП4/ВП4р	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
183	02-01-08	Отопление	-	130	Узел регулирования приточной установки ВП5.1/ВП5.1р	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
184	02-01-08	Отопление	-	131	Узел регулирования приточной установки БП3	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
185	02-01-08	Отопление	-	132	Узел регулирования приточной установки БП7	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
186	02-01-08	Отопление	2	-	Узел обвязки П1	КОМПЛ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
187	02-01-08	Отопление	3	-	Узел обвязки К2.1	КОМПЛ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
188	02-01-08	Отопление	4	-	Узел обвязки К2.2	КОМПЛ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
189	02-01-08	Отопление	5	-	Узел обвязки К3	КОМПЛ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
190	02-01-08	Отопление	6	-	Узел обвязки К4	КОМПЛ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
191	02-01-08	Отопление	7	-	Узел обвязки К5	КОМПЛ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
192	02-01-08	Отопление	8	-	Узел обвязки К6	КОМПЛ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
193	02-01-08	Отопление	9	-	Узел обвязки К7	КОМПЛ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
194	02-01-08	Отопление	10	-	Узел обвязки К8	КОМПЛ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
195	02-01-08	Отопление	11	-	Узел обвязки К9	КОМПЛ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
196	02-01-08	Отопление	12	-	Узел обвязки К10	КОМПЛ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
197	02-01-08	Отопление	13	-	Узел обвязки К11	КОМПЛ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 11	изменение в проекте
198	02-01-08	Отопление	14	-	Узел обвязки П12	КОМПЛ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
199	02-01-08	Отопление	15	-	Узел обвязки П13	КОМПЛ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
200	02-01-08	Отопление	16	-	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 КОМПЛ.	60	0	0	-60	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
201	02-01-08	Отопление	17	-	Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 КОМПЛ.	60	0	0	-60	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
202	02-01-08	Отопление	18	-	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 ШТ.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
203	02-01-08	Отопление	19	-	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
204	02-01-08	Отопление	20	-	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 ШТ.	12	0	0	-12	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
205	02-01-08	Отопление	21	-	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм	шт.	4	0	0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
217	02-01-08	Отопление	22	-	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
218	02-01-08	Отопление	23	-	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	6	0	0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
219	02-01-08	Отопление	24	-	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 ШТ.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
220	02-01-08	Отопление	25	-	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
221	02-01-08	Отопление	-	133	Конструкции для установки приборов, масса: до 25 кг	ШТ	0	10	10	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
222	02-01-08	Отопление	-	133,4	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
223	02-01-08	Отопление	-	134	Блок питания воздухом	ШТ	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
225	02-01-08	Отопление	-	135	Воздушно-тепловая завеса с электрическим теплообменником PA3215CE12	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
226	02-01-08	Отопление	-	136	Воздушно-тепловая завеса с электрическим теплообменником PA3220CE16	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
227	02-01-08	Отопление	29	-	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода	23	0	0	-23	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
229	02-01-08	Отопление	30	137	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм	100 м	2,2	5,05	2,9	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
230	02-01-08	Отопление	-	137,1	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0	505	505	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
231	02-01-08	Отопление	-	138	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг	0	800	800	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
232	02-01-08	Отопление	-	139	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм	100 м	0	2,6	2,6	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
233	02-01-08	Отопление	-	139,1	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	0	260	260	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
235	02-01-08	Отопление	-	140	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм	100 м	0	1,6	1,6	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
236	02-01-08	Отопление	-	140,1	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	0	160	160	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
237	02-01-08	Отопление	-	141	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм	100 м	0	0,75	0,75	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
238	02-01-08	Отопление	-	141,1	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м	0	75	75	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
240	02-01-08	Отопление	-	142	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0	1,5	1,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
241	02-01-08	Отопление	-	142,1	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм	м	0	150	150	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
242	02-01-08	Отопление	-	143	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым, присоединением Pp=1,0 МПа, T max=120 град C, D=15 мм	ШТ	0	100	100	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
	02-01-08	Отопление			Кран BVR-C							
243	02-01-08	Отопление	-	144	Кран шаровой латунный, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга	ШТ	0	100	100	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
248	02-01-08	Отопление	-	145	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 15 мм	ШТ	0	110	110	0		изменение в проекте
					Кран BVR PN=40Бар, DN15 (065B3207)							
249	02-01-08	Отопление	-	146	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР	ШТ	0	100	100	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте

250	02-01-08	Отопление		147	Кран шаровой латунный, номинальный диаметр 15 мм (1/2"), присоединение муфтовое ВР-ВР	ШТ	0	10	10	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
251	02-01-08	Отопление		148	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 20 мм	ШТ	0	12	12	0		изменение в проекте
252	02-01-08	Отопление		149	Кран шаровой BVR PN=40 бар DN15 BVR DN20 065B8208	ШТ	0	12	12	0		изменение в проекте
254	02-01-08	Отопление		150	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм	ШТ	0	10	10	0		изменение в проекте
255	02-01-08	Отопление		151	Кран шаровой BVR PN=40 бар DN25 065B8209	ШТ	0	10	10	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
256	02-01-08	Отопление		152	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 32 мм	ШТ	0	14	14	0		изменение в проекте
257	02-01-08	Отопление		153	Кран шаровой BVR PN=40 бар DN32 065B8210	ШТ	0	14	14	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
258	02-01-08	Отопление		154	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 40 мм	ШТ	0	12	12	0		изменение в проекте
259	02-01-08	Отопление		155	PN=40 бар DN15 BVR DN40 065B8211	ШТ	0	12	12	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 12	изменение в проекте
260	02-01-08	Отопление		156	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	ШТ	0	11	11	0		изменение в проекте
261	02-01-08	Отопление		156,1	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	ШТ	0	11	11	0		изменение в проекте
262	02-01-08	Отопление		157	Кран шаровой фланцевый PN=16 бар Jip Standart FF DN50 065N9625	ШТ	0	10	10	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
263	02-01-08	Отопление		158	Ручной балансировочный клапан фланцевый PN=16 бар MNF DN50 003Z1161	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
264	02-01-08	Отопление		159	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	ШТ	0	24	24	0		изменение в проекте
265	02-01-08	Отопление		160	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	ШТ	0	12	12	0		изменение в проекте
266	02-01-08	Отопление		161	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм	ШТ	0	12	12	0		изменение в проекте
267	02-01-08	Отопление		162	Кран шаровой фланцевый PN=16 бар Jip Standart FF DN65 065N9626	ШТ	0	12	12	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
268	02-01-08	Отопление		163	Кран шаровой фланцевый PN=16 бар Jip Standart FF DN80 065N9627	ШТ	0	10	10	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
269	02-01-08	Отопление		164	Ручной балансировочный клапан фланцевый PN=16 бар MNF DN80 003Z1163	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
270	02-01-08	Отопление	26		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	4	0	0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
271	02-01-08	Отопление		165	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0	1,75	1,75	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
272	02-01-08	Отопление		165,1	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм	м	0	175	175	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
273	02-01-08	Отопление	27		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м трубопровода	8,4	0	0	-8,4	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
274	02-01-08	Отопление	28	166	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м	3,8	2,7	0	-1,1	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
275	02-01-08	Отопление		166,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм	м	0	270	270	0		изменение в проекте
277	02-01-08	Отопление		167	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0	1,5	1,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
278	02-01-08	Отопление		167,1	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм	м	0	150	150	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 13	изменение в проекте
279	02-01-08	Отопление	31	168	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	39,2	7,45	0	-31,75	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
280	02-01-08	Отопление	32		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	2,2	0	0	-2,2	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
281	02-01-08	Отопление		169	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т	0	0,02444	0,02444	0		изменение в проекте
282	02-01-08	Отопление		170	Неподвижная опора Серия 4.903-10. для труб DN15	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
283	02-01-08	Отопление		171	Неподвижная опора Серия 4.903-10. для труб DN20	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
284	02-01-08	Отопление		172	Неподвижная опора Серия 4.903-10. для труб DN25	ШТ	0	12	12	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
285	02-01-08	Отопление		173	Неподвижная опора Серия 4.903-10. для труб DN32	ШТ	0	10	10	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
286	02-01-08	Отопление		174	Неподвижная опора Серия 4.903-10. для труб DN40	ШТ	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
287	02-01-08	Отопление		175	Неподвижная опора Серия 4.903-10. для труб DN50	ШТ	0	8	8	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
288	02-01-08	Отопление		176	Неподвижные опоры для труб 76х3,0	ШТ	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
289	02-01-08	Отопление		177	Неподвижные опоры для труб 89х3,5	ШТ	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
290	02-01-08	Отопление		178	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0	31,7436	31,7436	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
291	02-01-08	Отопление		179	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб Д15	м	0	231,75	231,75	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
292	02-01-08	Отопление		180	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб Д20	м	0	309	309	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
293	02-01-08	Отопление		181	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб Д25	м	0	272,95	272,95	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
294	02-01-08	Отопление		182	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб Д32	м	0	386,25	386,25	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
295	02-01-08	Отопление		183	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб Д40	м	0	618	618	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
296	02-01-08	Отопление		184	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб Д50	м	0	257,5	257,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
297	02-01-08	Отопление		185	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой для труб 76х3,0	м	0	1071,2	1071,2	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
298	02-01-08	Отопление		186	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб Д89	м	0	370,8	370,8	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
299	02-01-08	Отопление		187	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб Д108	м	0	257,5	257,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
300	02-01-08	Отопление		188	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные алюминиевой фольгой BOS PIPE для труб Д133	м	0	154,5	154,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
302	02-01-08	Отопление	35		Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	10 м трубопровода	414	0	0	-414	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
303	02-01-08	Отопление	36		Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 25 мм ROCKWOOL)	м	400	0	0	-400	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
304	02-01-08	Отопление	37		Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 38 мм ROCKWOOL)	м	840	0	0	-840	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 14	изменение в проекте
305	02-01-08	Отопление	38		Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 45 мм ROCKWOOL)	м	380	0	0	-380	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 15	изменение в проекте
306	02-01-08	Отопление	39		Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 57 мм ROCKWOOL)	м	2 300	0	0	-2300	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 15	изменение в проекте
307	02-01-08	Отопление	40		Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 76 мм ROCKWOOL)	м	220	0	0	-220	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 15	изменение в проекте
308	02-01-08	Отопление	41		Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг	600	0	0	-600	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 15	изменение в проекте
309	02-01-08	Отопление	33		Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огпакс-В-СК»	100 м2 покрытия	2,728	0	0	-2,728	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 15	изменение в проекте
310	02-01-08	Отопление	34		Краска БТ-177 серебристая	т	0,6	0	0	-0,6	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 15	изменение в проекте
311	02-01-08	Отопление		189	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0	6,6	6,6	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 15	изменение в проекте
312	02-01-08	Отопление		190	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огпакс-В-СК»	100 м2 покрытия	0	6,6	6,6	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 15	изменение в проекте
313	02-01-08	Отопление		190,1	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	0	3168	3168	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 15	изменение в проекте
314	02-01-08	Отопление		191	Эмаль кремнийорганическая КО-814, термостойкая / расход 1м2 за 2раза 220г/м2 /	т	0	0,1452	0,1452	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 15	изменение в проекте
				Раздел 3. Демонтаж								
315	02-01-08	Отопление	1		Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	5,3	0	0	-5,3	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 15	изменение в проекте

316	02-01-08	Отопление	2		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	63	0	0	-63	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 16	изменение в проекте
317	02-01-08	Отопление	2,1		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	13,86	0	0	-13,86	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 16	изменение в проекте
318	02-01-08	Отопление	3		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	9,5	0	0	-9,5	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 16	изменение в проекте
319	02-01-08	Отопление	3,1		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	3,23	0	0	-3,23	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 16	изменение в проекте
320	02-01-08	Отопление	4		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	16,4	0	0	-16,4	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 16	изменение в проекте
321	02-01-08	Отопление	4,1		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	7,052	0	0	-7,052	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 16	изменение в проекте
322	02-01-08	Отопление	5		Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до 200 мм	100 шт.	0,04	0	0	-0,04	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 16	изменение в проекте
323	02-01-08	Отопление		192	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м	0,00	0,18	0,18	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.1.СО лист 16	изменение в проекте

Т.Ч. ФЕР 81-02-16-2001 п.1.16

Т.Ч. ФЕР 81-02-16-2001 п.1.16

Т.Ч. ФЕР 81-02-16-2001 п.1.16



СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-09

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете									
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-09	Вентиляция	1		Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (П1, К2.1, К2.2, К2.2 рез, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, К9 рез, К10, К11, П12, П13)	1 КАМЕРА	16	0		-16	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
2	02-01-09	Вентиляция	2		Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т (П14)	1 вентилятор	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
3	02-01-09	Вентиляция	3		Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1 м2	0,39	0		-0,38622	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
4	02-01-09	Вентиляция	4		Гибка вставка DS 200	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
5	02-01-09	Вентиляция	5		Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (В1, В2, В3.1, В3.2,В4-В8, В9.1, В9.2, В15.1, В15.2, В15.3, В10-В13, В14.1, В14.2, В16-В19, В20.1)	1 КАМЕРА	25,00	0		-25	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
6	02-01-09	Вентиляция	6		Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т (В20.2, В21, В22, В23, В25, В32, В33, В34, В26, В30, В27, В28, В29, В32)	1 вентилятор	14,00	0		-14	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
7	02-01-09	Вентиляция	7		Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т (В24)	1 вентилятор	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
8	02-01-09	Вентиляция	8		Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1 м2	2,70	0		-2,7	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
9	02-01-09	Вентиляция	9		Гибка вставка DS 200 (В21.2, В21)	шт.	4,00	0		-4	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
10	02-01-09	Вентиляция	10		Гибка вставка DS 125 (В22)	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
11	02-01-09	Вентиляция	11		Гибка вставка DS 315 (В23)	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
12	02-01-09	Вентиляция	12		Гибка вставка DS 600x300 (В24)	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
13	02-01-09	Вентиляция	13		Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью до 10 тыс.м3/час	1 воздухонагреватель	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
14	02-01-09	Вентиляция	14		Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2	1 УЗЕЛ	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
15	02-01-09	Вентиляция	14,1		Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8	компл.	-1,00	0		1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
16	02-01-09	Вентиляция	15		Установка камер орошения производительностью до 10 тыс.м3/час (К2.2, К5, К7, К9, К8)	10 камер	0,50	0		-0,5	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

17	02-01-09	Вентиляция			1. Приточная установка АП1, Aerostar 80-50 (L=2960 м3/ч Р=400 Па) в комплекте:							
18	02-01-09	Вентиляция		1	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
19	02-01-09	Вентиляция		2	Приточная установка АП1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
20	02-01-09	Вентиляция			2. Приточная установка АП2, Aerostar (L=2200 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
21	02-01-09	Вентиляция		3	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
22	02-01-09	Вентиляция		4	Приточная установка АП2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
23	02-01-09	Вентиляция			3. Приточная установка АП2.1/АП2.1р, Aerostar 200 (L=250 м3/ч Р=500 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
24	02-01-09	Вентиляция		5	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
25	02-01-09	Вентиляция		6	Приточная установка АП2.1/АП2.1р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
26	02-01-09	Вентиляция			4. Приточная установка АП3, Aerostar 60-35 (L=770 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
27	02-01-09	Вентиляция		7	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
28	02-01-09	Вентиляция		8	Приточная установка АП3	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
29	02-01-09	Вентиляция			5. Приточная установка БП0.1, Aerostar 60-35 (L=760 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
30	02-01-09	Вентиляция		9	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
31	02-01-09	Вентиляция		10	Приточная установка БП0.1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
32	02-01-09	Вентиляция			6. Приточная установка БП0.2, Aerostar 160 (L=180 м3/ч Р=250 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
33	02-01-09	Вентиляция		11	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
34	02-01-09	Вентиляция		12	Приточная установка БП0.2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
35	02-01-09	Вентиляция			7. Приточная установка БП0.4, Aerostar 50-30 (L=950 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
36	02-01-09	Вентиляция		13	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
37	02-01-09	Вентиляция		14	Приточная установка БП0.4	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
38	02-01-09	Вентиляция			Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
39	02-01-09	Вентиляция			Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
40	02-01-09	Вентиляция			Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений

41	02-01-09	Вентиляция			Установка фильтров ячейковых	м2		0,15	0,15		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
42	02-01-09	Вентиляция			Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
43	02-01-09	Вентиляция			Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2		0,30	0,30		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
44	02-01-09	Вентиляция			Установка пластин глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
45	02-01-09	Вентиляция			8. Приточная установка БП1, Aerostar 80-50 (L=3000 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
46	02-01-09	Вентиляция		15	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
47	02-01-09	Вентиляция		16	Приточная установка БП1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
48	02-01-09	Вентиляция			9. Приточная установка БП1.1/БП1.1р, Aerostar 160 (L=220 м3/ч Р=250 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
49	02-01-09	Вентиляция		17	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
50	02-01-09	Вентиляция		18	Приточная установка БП1.1/БП1.1р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
51	02-01-09	Вентиляция			10. Приточная установка БП2, GlobalStar-16 (L=12200 м3/ч Р=450 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
52	02-01-09	Вентиляция		19	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
53	02-01-09	Вентиляция		20	Приточная установка БП2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
54	02-01-09	Вентиляция			11. Приточная установка БП2.1/БП2.1р, GlobalStar-4 (L=2620 м3/ч Р=750 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
55	02-01-09	Вентиляция		21	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
56	02-01-09	Вентиляция		22	Приточная установка БП2.1/БП2.1р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
57	02-01-09	Вентиляция			12. Приточная установка БП2.2, Aerostar 60-35 (L=550 м3/ч Р=450 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
58	02-01-09	Вентиляция		23	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
59	02-01-09	Вентиляция		24	Приточная установка БП2.2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
60	02-01-09	Вентиляция			13. Приточная установка БП3, Aerostar 200 (L=380 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
61	02-01-09	Вентиляция		25	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
62	02-01-09	Вентиляция		26	Приточная установка БП3	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
63	02-01-09	Вентиляция			14. Приточная установка БП4, Aerostar 200 (L=410 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
64	02-01-09	Вентиляция		27	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений

65	02-01-09	Вентиляция		28	Приточная установка БП4	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
66	02-01-09	Вентиляция			15. Приточная установка БП5, Aerostar 60-35 (L=2600 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
67	02-01-09	Вентиляция		29	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
68	02-01-09	Вентиляция		30	Приточная установка БП5	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
69	02-01-09	Вентиляция			16. Приточная установка БП6/БП6р, GlobalStar-3 (L=430 м3/ч Р=750 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
70	02-01-09	Вентиляция		31	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
71	02-01-09	Вентиляция		32	Приточная установка БП6/БП6р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
72	02-01-09	Вентиляция			17. Приточная установка БП7, Aerostar (L=750 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
73	02-01-09	Вентиляция		33	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
74	02-01-09	Вентиляция		34	Приточная установка БП7	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
75	02-01-09	Вентиляция			18. Приточная установка ВП0.1, Aerostar 160 (L=120 м3/ч Р=200 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
76	02-01-09	Вентиляция		35	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
77	02-01-09	Вентиляция		36	Приточная установка ВП0.1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
78	02-01-09	Вентиляция			19. Приточная установка ВП1/ВП1р, Aerostar 60-35 (L=715 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
79	02-01-09	Вентиляция		37	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
80	02-01-09	Вентиляция		38	Приточная установка ВП1/ВП1р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
81	02-01-09	Вентиляция			20. Приточная установка ВП2, Aerostar 90-50 (L=4470 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
82	02-01-09	Вентиляция		39	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
83	02-01-09	Вентиляция		40	Приточная установка ВП2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
84	02-01-09	Вентиляция			21. Приточная установка ВП3, Aerostar 90-50 (L=4550 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
85	02-01-09	Вентиляция		41	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
86	02-01-09	Вентиляция		42	Приточная установка ВП3	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
87	02-01-09	Вентиляция			22. Приточная установка ВП3.1/ВП3.1р, GlobalStar-5 (L=3300 м3/ч Р=750 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
88	02-01-09	Вентиляция		43	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений

89	02-01-09	Вентиляция		44	Приточная установка ВП3.1/ВП3.1р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
90	02-01-09	Вентиляция			24. Приточная установка ВП4/ВП4р, Aerostar 80-50 (L=2530 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
91	02-01-09	Вентиляция		45	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
92	02-01-09	Вентиляция		46	Приточная установка ВП4/ВП4р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
93	02-01-09	Вентиляция			25. Приточная установка ВП5, Aerostar 60-35 (L=700 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
94	02-01-09	Вентиляция		47	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
95	02-01-09	Вентиляция		48	Приточная установка ВП5	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
96	02-01-09	Вентиляция			26. Приточная установка ВП5.1/ВП5.1р, GlobalStar-10 (L=8200 м3/ч Р=750 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
97	02-01-09	Вентиляция		49	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
98	02-01-09	Вентиляция		50	Приточная установка ВП5.1/ВП5.1р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
99	02-01-09	Вентиляция			27. Вытяжная установка АВ1.1, Aerostar 125 (L=150 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
100	02-01-09	Вентиляция		51	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
101	02-01-09	Вентиляция		52	Вытяжная установка АВ1.1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
102	02-01-09	Вентиляция			28. Вытяжная установка АВ1.2, Aerostar 50-30 (L=1400 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
103	02-01-09	Вентиляция		53	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
104	02-01-09	Вентиляция		54	Вытяжная установка АВ1.2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
105	02-01-09	Вентиляция			29. Вытяжная установка АВ1.3, Aerostar 200 (L=390 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
106	02-01-09	Вентиляция		55	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
107	02-01-09	Вентиляция		56	Вытяжная установка АВ1.3	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
108	02-01-09	Вентиляция			30. Вытяжная установка АВ1.4, Aerostar 125 (L=100 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
109	02-01-09	Вентиляция		57	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
110	02-01-09	Вентиляция		58	Вытяжная установка АВ1.4	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
111	02-01-09	Вентиляция			31. Вытяжная установка АВ1.5, Aerostar 160 (L=340 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
112	02-01-09	Вентиляция		59	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений

113	02-01-09	Вентиляция		60	Вытяжная установка АВ1.5	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
114	02-01-09	Вентиляция			32. Вытяжная установка АВ1.6, Aerostar 160 (L=360 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
115	02-01-09	Вентиляция		61	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
116	02-01-09	Вентиляция		62	Вытяжная установка АВ1.6	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
117	02-01-09	Вентиляция			33. Вытяжная установка АВ1.7, Aerostar 125 (L=240 м3/ч Р=250 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
118	02-01-09	Вентиляция		63	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
119	02-01-09	Вентиляция		64	Вытяжная установка АВ1.7	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
120	02-01-09	Вентиляция			34. Вытяжная установка АВ2.1/АВ2.1р, Aerostar 160 (L=150 м3/ч Р=500 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
121	02-01-09	Вентиляция		65	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
122	02-01-09	Вентиляция		66	Вытяжная установка АВ2.1/АВ2.1р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
123	02-01-09	Вентиляция			35. Вытяжная установка АВ2.2, Aerostar 125 (L=170 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
124	02-01-09	Вентиляция		67	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
125	02-01-09	Вентиляция		68	Вытяжная установка АВ2.2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
126	02-01-09	Вентиляция			36. Вытяжная установка АВ2.3, Aerostar 100 (L=70 м3/ч Р=200 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
127	02-01-09	Вентиляция		69	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
128	02-01-09	Вентиляция		70	Вытяжная установка АВ2.3	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
129	02-01-09	Вентиляция			37. Вытяжная установка АВ2.4, Aerostar 125 (L=150 м3/ч Р=200 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
130	02-01-09	Вентиляция		71	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
131	02-01-09	Вентиляция		72	Вытяжная установка АВ2.4	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
132	02-01-09	Вентиляция			38. Вытяжная установка АВ2.5, Aerostar 250 (L=700 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
133	02-01-09	Вентиляция		73	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
134	02-01-09	Вентиляция		74	Вытяжная установка АВ2.5	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
135	02-01-09	Вентиляция			39. Вытяжная установка АВ3, Aerostar 250 (L=840 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
136	02-01-09	Вентиляция		75	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений

137	02-01-09	Вентиляция		76	Вытяжная установка АВ3	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
138	02-01-09	Вентиляция			40. Вытяжная установка АВ3.1, Aerostar 160 (L=250 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
139	02-01-09	Вентиляция		77	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
140	02-01-09	Вентиляция		78	Вытяжная установка АВ3.1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
141	02-01-09	Вентиляция			41. Вытяжная установка АВ1а, Aerostar 160 (L=280 м3/ч Р=250 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
142	02-01-09	Вентиляция		79	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
143	02-01-09	Вентиляция		80	Вытяжная установка АВ1а	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
144	02-01-09	Вентиляция			42. Вытяжная установка БВ0.1, Aerostar 40-20 (L=760 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
145	02-01-09	Вентиляция		81	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
146	02-01-09	Вентиляция		82	Вытяжная установка БВ0.1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
147	02-01-09	Вентиляция			43. Вытяжная установка БВ0.2, Aerostar 160 (L=250 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
148	02-01-09	Вентиляция		83	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
149	02-01-09	Вентиляция		84	Вытяжная установка БВ0.2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
150	02-01-09	Вентиляция			44. Вытяжная установка БВ0.3, Aerostar 100 (L=60 м3/ч Р=200 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
151	02-01-09	Вентиляция		85	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
152	02-01-09	Вентиляция		86	Вытяжная установка БВ0.3	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
153	02-01-09	Вентиляция			45. Вытяжная установка БВ0.4, Aerostar 100 (L=110 м3/ч Р=200 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
154	02-01-09	Вентиляция		87	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
155	02-01-09	Вентиляция		88	Вытяжная установка БВ0.4	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
156	02-01-09	Вентиляция			46. Вытяжная установка БВ0.5, Aerostar 200 (L=490 м3/ч Р=200 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
157	02-01-09	Вентиляция		89	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
158	02-01-09	Вентиляция		90	Вытяжная установка БВ0.5	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
159	02-01-09	Вентиляция			47. Вытяжная установка БВ0.7, Aerostar 100 (L=50 м3/ч Р=200 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
160	02-01-09	Вентиляция		91	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений

161	02-01-09	Вентиляция		92	Вытяжная установка БВ0.7	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
162	02-01-09	Вентиляция			48. Вытяжная установка БВ0.8, Aerostar 200 (L=500 м3/ч Р=200 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
163	02-01-09	Вентиляция		93	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
164	02-01-09	Вентиляция		94	Вытяжная установка БВ0.8	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
165	02-01-09	Вентиляция			49. Вытяжная установка БВ0.9, Aerostar 100 (L=50 м3/ч Р=200 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
166	02-01-09	Вентиляция		95	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
167	02-01-09	Вентиляция		96	Вытяжная установка БВ0.9	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
168	02-01-09	Вентиляция			50. Вытяжная установка БВ0.10, Aerostar 160 (L=210 м3/ч Р=200 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
169	02-01-09	Вентиляция		97	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
170	02-01-09	Вентиляция		98	Вытяжная установка БВ0.10	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
171	02-01-09	Вентиляция			51. Вытяжная установка БВ0.11, Aerostar 60-30 (L=2500 м3/ч Р=250 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
172	02-01-09	Вентиляция		99	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
173	02-01-09	Вентиляция		100	Вытяжная установка БВ0.11	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
174	02-01-09	Вентиляция			52. Вытяжная установка БВ1, Aerostar 50-30 (L=1400 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
175	02-01-09	Вентиляция		101	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
176	02-01-09	Вентиляция		102	Вытяжная установка БВ1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
177	02-01-09	Вентиляция			53. Вытяжная установка БВ2, Aerostar 50-30 (L=1200 м3/ч Р=400 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
178	02-01-09	Вентиляция		103	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
179	02-01-09	Вентиляция		104	Вытяжная установка БВ2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
180	02-01-09	Вентиляция			54. Вытяжная установка БВ3, GlobalStar-8 (L=8350 м3/ч Р=400 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
181	02-01-09	Вентиляция		105	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
182	02-01-09	Вентиляция		106	Вытяжная установка БВ3	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
183	02-01-09	Вентиляция			55. Вытяжная установка БВ3.1/БВ3.1р, Aerostar 60-35 (L=2290 м3/ч Р=450 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
184	02-01-09	Вентиляция		107	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений

185	02-01-09	Вентиляция		108	Вытяжная установка БВ3.1/БВ3.1р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
186	02-01-09	Вентиляция			56. Вытяжная установка БВ3.2, Aerostar 100 (L=120 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
187	02-01-09	Вентиляция		109	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
188	02-01-09	Вентиляция		110	Вытяжная установка БВ3.2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
189	02-01-09	Вентиляция			57. Вытяжная установка БВ3.3, Aerostar 200 (L=480 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
190	02-01-09	Вентиляция		111	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
191	02-01-09	Вентиляция		112	Вытяжная установка БВ3.3	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
192	02-01-09	Вентиляция			58. Вытяжная установка БВ4, Aerostar 125 (L=180 м3/ч Р=250 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
193	02-01-09	Вентиляция		113	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
194	02-01-09	Вентиляция		114	Вытяжная установка БВ4	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
195	02-01-09	Вентиляция			59. Вытяжная установка БВ5, Aerostar 100 (L=110 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
196	02-01-09	Вентиляция		115	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
197	02-01-09	Вентиляция		116	Вытяжная установка БВ5	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
198	02-01-09	Вентиляция			60. Вытяжная установка БВ5.1, Aerostar 100 (L=60 м3/ч Р=250 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
199	02-01-09	Вентиляция		117	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
200	02-01-09	Вентиляция		118	Вытяжная установка БВ5.1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
201	02-01-09	Вентиляция			61. Вытяжная установка БВ5.2, Aerostar 200 (L=550 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
202	02-01-09	Вентиляция		119	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
203	02-01-09	Вентиляция		120	Вытяжная установка БВ5.2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
204	02-01-09	Вентиляция			62. Вытяжная установка БВ5.3, Aerostar 100 (L=140 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
205	02-01-09	Вентиляция		121	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
206	02-01-09	Вентиляция		122	Вытяжная установка БВ5.3	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
207	02-01-09	Вентиляция			63. Вытяжная установка БВ6, Aerostar 50-30 (L=1170 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
208	02-01-09	Вентиляция		123	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений

209	02-01-09	Вентиляция		124	Вытяжная установка БВ6	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
210	02-01-09	Вентиляция			64. Вытяжная установка БВ6.1/БВ6.1р, Aerostar 50-30 (L=900 м3/ч Р=500 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
211	02-01-09	Вентиляция		125	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
212	02-01-09	Вентиляция		126	Вытяжная установка БВ6.1/БВ6.1р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
213	02-01-09	Вентиляция			65. Вытяжная установка БВ7, Aerostar 60-30 (L=1750 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
214	02-01-09	Вентиляция		127	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
215	02-01-09	Вентиляция		128	Вытяжная установка БВ7	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
216	02-01-09	Вентиляция			66. Вытяжная установка БВ8, Aerostar 160 (L=280 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
217	02-01-09	Вентиляция		129	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
218	02-01-09	Вентиляция		130	Вытяжная установка БВ8	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
219	02-01-09	Вентиляция			67. Вытяжная установка БВ9, (L=100 м3/ч Р=200 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
220	02-01-09	Вентиляция		131	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
221	02-01-09	Вентиляция		132	Вытяжная установка БВ9	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
222	02-01-09	Вентиляция			68. Вытяжная установка БВ10, Aerostar 200 (L=550 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
223	02-01-09	Вентиляция		133	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
224	02-01-09	Вентиляция		134	Вытяжная установка БВ10	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
225	02-01-09	Вентиляция			69. Вытяжная установка БВ11, Aerostar 100 (L=110 м3/ч Р=200 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
226	02-01-09	Вентиляция		135	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
227	02-01-09	Вентиляция		136	Вытяжная установка БВ11	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
228	02-01-09	Вентиляция			70. Вытяжная установка БВ12, Aerostar 160 (L=330 м3/ч Р=250 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
229	02-01-09	Вентиляция		137	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
230	02-01-09	Вентиляция		138	Вытяжная установка БВ12	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
231	02-01-09	Вентиляция			71. Вытяжная установка БВ13, Aerostar в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
232	02-01-09	Вентиляция		139	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений

233	02-01-09	Вентиляция		140	Вытяжная установка БВ13	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
234	02-01-09	Вентиляция			72. Вытяжная установка БВ14, Aerostar 125 (L=200 м3/ч Р=250 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
235	02-01-09	Вентиляция		141	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
236	02-01-09	Вентиляция		142	Вытяжная установка БВ14	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
237	02-01-09	Вентиляция			73. Вытяжная установка БВ14.1, Aerostar 125 (L=140 м3/ч Р=250 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
238	02-01-09	Вентиляция		143	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
239	02-01-09	Вентиляция		144	Вытяжная установка БВ14.1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
240	02-01-09	Вентиляция			74. Вытяжная установка БВ15/БВ15р, Aerostar 160 (L=140 м3/ч Р=250 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
241	02-01-09	Вентиляция		145	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
242	02-01-09	Вентиляция		146	Вытяжная установка БВ15/БВ15р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
243	02-01-09	Вентиляция			75. Вытяжная установка ВВ01, Aerostar 100 (L=120 м3/ч Р=200 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
244	02-01-09	Вентиляция		147	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
245	02-01-09	Вентиляция		148	Вытяжная установка ВВ0.1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
246	02-01-09	Вентиляция			76. Вытяжная установка ВВ1/ВВ1р, Aerostar 200 (L=475 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
247	02-01-09	Вентиляция		149	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
248	02-01-09	Вентиляция		150	Вытяжная установка ВВ1/ВВ1р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
249	02-01-09	Вентиляция			77. Вытяжная установка ВВ2/ВВ2р, Aerostar 125 (L=130 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
250	02-01-09	Вентиляция		151	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
251	02-01-09	Вентиляция		152	Вытяжная установка ВВ2/ВВ2р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
252	02-01-09	Вентиляция			78. Вытяжная установка ВВ3, Aerostar 160 (L=460 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
253	02-01-09	Вентиляция		153	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
254	02-01-09	Вентиляция		154	Вытяжная установка ВВ3	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
255	02-01-09	Вентиляция			79. Вытяжная установка ВВ3.1, Aerostar 160 (L=410 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
256	02-01-09	Вентиляция		155	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений

257	02-01-09	Вентиляция		156	Вытяжная установка ВВ3.1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
258	02-01-09	Вентиляция			80. Вытяжная установка ВВ3.2, Aerostar 250 (L=640 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
259	02-01-09	Вентиляция		157	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
260	02-01-09	Вентиляция		158	Вытяжная установка ВВ3.2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
261	02-01-09	Вентиляция			81. Вытяжная установка ВВ3.3, Aerostar 125 (L=80 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
262	02-01-09	Вентиляция		159	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
263	02-01-09	Вентиляция		160	Вытяжная установка ВВ3.3	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
264	02-01-09	Вентиляция			82. Вытяжная установка ВВ5, Aerostar 50-30 (L=1500 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
265	02-01-09	Вентиляция		161	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
266	02-01-09	Вентиляция		162	Вытяжная установка ВВ5	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
267	02-01-09	Вентиляция			83. Вытяжная установка ВВ5.1, Aerostar 250 (L=630 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
268	02-01-09	Вентиляция		163	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
269	02-01-09	Вентиляция		164	Вытяжная установка ВВ5.1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
270	02-01-09	Вентиляция			84. Вытяжная установка ВВ6, Aerostar 80-50 (L=5100 м3/ч Р=450 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
271	02-01-09	Вентиляция		165	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
272	02-01-09	Вентиляция		166	Вытяжная установка ВВ6	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
273	02-01-09	Вентиляция			85. Вытяжная установка ВВ6.1/ВВ6.1р, Aerostar 160 (L=300 м3/ч Р=400 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
274	02-01-09	Вентиляция		167	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
275	02-01-09	Вентиляция		168	Вытяжная установка ВВ6.1/ВВ6.1р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
276	02-01-09	Вентиляция			86. Вытяжная установка ВВ7/ВВ7р, Aerostar 50-30 (L=1650 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
277	02-01-09	Вентиляция		169	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
278	02-01-09	Вентиляция		170	Вытяжная установка ВВ7/ВВ7р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
279	02-01-09	Вентиляция			87. Вытяжная установка ВВ8, Aerostar 160 (L=250 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
280	02-01-09	Вентиляция		171	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений

281	02-01-09	Вентиляция		172	Вытяжная установка ВВ8	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
282	02-01-09	Вентиляция			88. Вытяжная установка ВВ9, Aerostar 250 (L=650 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
283	02-01-09	Вентиляция		173	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
284	02-01-09	Вентиляция		174	Вытяжная установка ВВ9	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
285	02-01-09	Вентиляция			89. Вытяжная установка ВВ10/ВВ10р, Aerostar 250 (L=770 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
286	02-01-09	Вентиляция		175	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
287	02-01-09	Вентиляция		176	Вытяжная установка ВВ10/ВВ10р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
288	02-01-09	Вентиляция			90. Вытяжная установка ВВ10.1/ВВ10.1р, GlobalStar-6 (L=7480 м3/ч Р=450 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
289	02-01-09	Вентиляция		177	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
290	02-01-09	Вентиляция		178	Вытяжная установка ВВ10.1/ВВ10.1р	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
291	02-01-09	Вентиляция			91. Вытяжная установка ВВ10.2, Aerostar 50-30 (L=1155 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
292	02-01-09	Вентиляция		179	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
293	02-01-09	Вентиляция		180	Вытяжная установка ВВ10.2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
294	02-01-09	Вентиляция			92. Вытяжная установка ВВ11, Aerostar 125 (L=55 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
295	02-01-09	Вентиляция		181	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
296	02-01-09	Вентиляция		182	Вытяжная установка ВВ11	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
297	02-01-09	Вентиляция			93. Вытяжная установка ВВ12, Aerostar 125 (L=70 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
298	02-01-09	Вентиляция		183	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
299	02-01-09	Вентиляция		184	Вытяжная установка ВВ12	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
300	02-01-09	Вентиляция			94. Вытяжная установка ВВ3а, Aerostar 160 (L=300 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
301	02-01-09	Вентиляция		185	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
302	02-01-09	Вентиляция		186	Вытяжная установка ВВ3а	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
303	02-01-09	Вентиляция			95. Вытяжная установка АМО1, Aerostar 60-35 (L=1200 м3/ч Р=400 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
304	02-01-09	Вентиляция		187	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений

305	02-01-09	Вентиляция		188	Вытяжная установка АМО1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
306	02-01-09	Вентиляция			96. Вытяжная установка АМО2, Aerostar 200 (L=550 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
307	02-01-09	Вентиляция		189	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
308	02-01-09	Вентиляция		190	Вытяжная установка АМО2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
309	02-01-09	Вентиляция			97. Вытяжная установка БМО1, Aerostar 250 (L=950 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
310	02-01-09	Вентиляция		191	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
311	02-01-09	Вентиляция		192	Вытяжная установка БМО1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
312	02-01-09	Вентиляция			98. Вытяжная установка БМО2, Aerostar 250 (L=600 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
313	02-01-09	Вентиляция		193	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
314	02-01-09	Вентиляция		194	Вытяжная установка БМО2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
315	02-01-09	Вентиляция			99. Вытяжная установка БМО3, Aerostar 60-35 (L=2750 м3/ч Р=400 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
316	02-01-09	Вентиляция		195	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
317	02-01-09	Вентиляция		196	Вытяжная установка БМО3	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
318	02-01-09	Вентиляция			100. Вытяжная установка БМО4, Aerostar 250 (L=700 м3/ч Р=400 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
319	02-01-09	Вентиляция		197	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
320	02-01-09	Вентиляция		198	Вытяжная установка БМО4	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
321	02-01-09	Вентиляция			101. Вытяжная установка БМО5, Aerostar 250 (L=880 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
322	02-01-09	Вентиляция		199	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
323	02-01-09	Вентиляция		200	Вытяжная установка БМО5	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
324	02-01-09	Вентиляция			102. Вытяжная установка БМО6, Aerostar 250 (L=660 м3/ч Р=300 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
325	02-01-09	Вентиляция		201	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
326	02-01-09	Вентиляция		202	Вытяжная установка БМО6	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
327	02-01-09	Вентиляция			103. Вытяжная установка ВМО1, Aerostar 125 (L=600 м3/ч Р=350 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
328	02-01-09	Вентиляция		203	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений

329	02-01-09	Вентиляция		204	Вытяжная установка ВМО1	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
330	02-01-09	Вентиляция			104. Вытяжная установка ВМО2, Aerostar 60-35 (L=1100 м3/ч Р=400 Па) в комплекте:				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
331	02-01-09	Вентиляция		205	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
332	02-01-09	Вентиляция		206	Вытяжная установка ВМО2	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
333	02-01-09	Вентиляция			Монтаж паровых увлажнителей				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
334	02-01-09	Вентиляция			Паровой увлажнитель				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
335	02-01-09	Вентиляция		207	Конструкции для установки приборов, масса: до 40 кг	ШТ		6,00	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
336	02-01-09	Вентиляция		208	Парогенератор электрический	КОМПЛ		6,00	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
337	02-01-09	Вентиляция			Увлажнитель воздуха паровой	ШТ		6,00	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
338	02-01-09	Вентиляция		209	Паровой увлажнитель БП2.1/БП2.1р, ВП4/ВП4р UE 035	КОМПЛ		4,00	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
339	02-01-09	Вентиляция		210	Паровой увлажнитель ВП5.1/ВП5.1р UE 130	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
340	02-01-09	Вентиляция		211	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 ШТ		0,20	0,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
341	02-01-09	Вентиляция			Канальный электрический воздухонагреватель				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
342	02-01-09	Вентиляция		212	Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью: до 10 тыс.м3/час	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
343	02-01-09	Вентиляция		213	Канальный электрический воздухонагреватель REH 250/9,0	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проектных решений
344	02-01-09	Вентиляция	16		Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	115,00	0		-115	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
345	02-01-09	Вентиляция	17		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 100х200 мм	шт.	15,00	0		-15	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
346	02-01-09	Вентиляция	18		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 200х200 мм	шт.	9,00	0		-9	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
347	02-01-09	Вентиляция	19		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 150х300 мм	шт.	5,00	0		-5	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
348	02-01-09	Вентиляция	20		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 100х300 мм	шт.	3,00	0		-3	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
349	02-01-09	Вентиляция	21		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 150х300 мм	шт.	6,00	0		-6	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
350	02-01-09	Вентиляция	22		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 300х300 мм	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
351	02-01-09	Вентиляция	23		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 150х400 мм	шт.	6,00	0		-6	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
352	02-01-09	Вентиляция	24		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 200х400 мм	шт.	2,00	1		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

353	02-01-09	Вентиляция	25		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 300х400 мм	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
354	02-01-09	Вентиляция	26		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 400х500 мм	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
355	02-01-09	Вентиляция	27		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 300х600 мм	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
356	02-01-09	Вентиляция	28		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 100х200 мм	шт.	34,00	0		-34	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
357	02-01-09	Вентиляция	29		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 150х300 мм	шт.	6,00	0		-6	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
358	02-01-09	Вентиляция	30		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 100х300 мм	шт.	18,00	0		-18	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
359	02-01-09	Вентиляция	31		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 150х300 мм	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
360	02-01-09	Вентиляция	32		Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 150х300 мм	шт.	3,00	0		-3	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
361	02-01-09	Вентиляция	33		Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг	1 воздухораспределитель	642,00	331,00		-311	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
362	02-01-09	Вентиляция	34		Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм	шт.	130,00	130	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
363	02-01-09	Вентиляция	35		Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм	шт.	40,00	40	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
364	02-01-09	Вентиляция	36		Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм	шт.	15,00	15	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
366	02-01-09	Вентиляция	37		Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 4 АПР, размером 300х300 мм	шт.	265,00	105		-160	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
367	02-01-09	Вентиляция	38		Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 4 АПР, размером 450х450 мм	шт.	192,00	41		-151	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
368	02-01-09	Вентиляция		217	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг	шт.	0,00	321	321,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
369	02-01-09	Вентиляция		218	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 100 мм	шт.	0,00	5	5,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
370	02-01-09	Вентиляция		219	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 125 мм	шт.	0,00	101	101,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
371	02-01-09	Вентиляция		220	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 160 мм	шт.	0,00	101	101,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
372	02-01-09	Вентиляция		221	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 200 мм	шт.	0,00	59	59,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
373	02-01-09	Вентиляция		222	Диффузор потолочный прямоугольный 600х600	шт.	0,00	55	55,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
374	02-01-09	Вентиляция		220	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	ШТ		449,00	449,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
375	02-01-09	Вентиляция		221	Воздушный клапан для круглых каналов КВК100М	ШТ		215,00	215,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
376	02-01-09	Вентиляция		222	Воздушный клапан для круглых каналов КВК125М	ШТ		155,00	155,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
377	02-01-09	Вентиляция		223	Воздушный клапан для круглых каналов КВК160М	ШТ		62,00	62,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

378	02-01-09	Вентиляция		224	Воздушный клапан для круглых каналов КВК200М	ШТ		15,00	15,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
379	02-01-09	Вентиляция		225	Воздушный клапан для круглых каналов КВК250М	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
380	02-01-09	Вентиляция	39		Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг	1 воздухораспределитель	61,00	0		-61	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
381	02-01-09	Вентиляция	40		Решетка вентиляционная NOVA-A 300x200	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
382	02-01-09	Вентиляция	41		Воздухораспределительная камера для NOVA-A 300x200	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
383	02-01-09	Вентиляция	42		Регулирующий клапан для NOVA-A 300x200	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
384	02-01-09	Вентиляция	43		Решетка вентиляционная NOVA-A 400x200	шт.	26,00	0		-26	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
385	02-01-09	Вентиляция	44		Воздухораспределительная камера для NOVA-A 400x200	шт.	26,00	0		-26	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
386	02-01-09	Вентиляция	45		Регулирующий клапан для NOVA-A 400x200	шт.	26,00	0		-26	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
387	02-01-09	Вентиляция	46		Решетка вентиляционная NOVA-A 500x200	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
388	02-01-09	Вентиляция	47		Воздухораспределительная камера для NOVA-A 500x200	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
389	02-01-09	Вентиляция	48		Регулирующий клапан для NOVA-A 500x200	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
390	02-01-09	Вентиляция	49		Вытяжная решетка NOVA-F 400x200	шт.	11,00	0		-11	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
391	02-01-09	Вентиляция	50		Воздухораспределительная камера для NOVA-F 400x200	шт.	11,00	0		-11	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
392	02-01-09	Вентиляция	51		Вытяжная решетка NOVA-F 500x200	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
393	02-01-09	Вентиляция	52		Воздухораспределительная камера для NOVA-F 500x200	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
394	02-01-09	Вентиляция	53		Вытяжная решетка NOVA-F 500x300	шт.	5,00	0		-5	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
395	02-01-09	Вентиляция	54		Воздухораспределительная камера для NOVA-F 500x300	шт.	5,00	0		-5	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
396	02-01-09	Вентиляция	55		Вытяжная решетка NOVA-F 600x200	шт.	7,00	0		-7	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
397	02-01-09	Вентиляция	56		Воздухораспределительная камера для NOVA-F 600x200	шт.	7,00	0		-7	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
398	02-01-09	Вентиляция	57		Вытяжная решетка NOVA-F 600x300	шт.	7,00	0		-7	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
399	02-01-09	Вентиляция	58		Воздухораспределительная камера для NOVA-F 600x300	шт.	7,00	0		-7	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
400	02-01-09	Вентиляция		220	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	ШТ		449,00	449,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
401	02-01-09	Вентиляция		221	Воздушный клапан для круглых каналов КВК100М	ШТ		215,00	215,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

402	02-01-09	Вентиляция		222	Воздушный клапан для круглых каналов КВК125М	ШТ		155,00	155,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
403	02-01-09	Вентиляция		223	Воздушный клапан для круглых каналов КВК160М	ШТ		62,00	62,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
404	02-01-09	Вентиляция		224	Воздушный клапан для круглых каналов КВК200М	ШТ		15,00	15,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
405	02-01-09	Вентиляция		225	Воздушный клапан для круглых каналов КВК250М	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
406	02-01-09	Вентиляция		226	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм	ШТ		125,00	125,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
407	02-01-09	Вентиляция		227	АВК 150х150	ШТ		11,00	11,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
408	02-01-09	Вентиляция		228	АВК 200х100	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
409	02-01-09	Вентиляция		229	АВК 200х150	ШТ		32,00	32,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
410	02-01-09	Вентиляция		230	АВК 200х200	ШТ		27,00	27,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
411	02-01-09	Вентиляция		231	АВК 250х150	ШТ		7,00	7,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
412	02-01-09	Вентиляция		232	АВК 250х200	ШТ		15,00	15,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
413	02-01-09	Вентиляция		233	АВК 250х250	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
414	02-01-09	Вентиляция		234	АВК 300х150	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
415	02-01-09	Вентиляция		235	АВК 300х200	ШТ		25,00	25,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
416	02-01-09	Вентиляция		236	АВК 350х150	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
417	02-01-09	Вентиляция		237	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм	ШТ		67,00	67,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
418	02-01-09	Вентиляция		238	АВК 300х250	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
419	02-01-09	Вентиляция		239	АВК 350х200	ШТ		11,00	11,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
420	02-01-09	Вентиляция		240	АВК 350х250	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
421	02-01-09	Вентиляция		241	АВК 350х300	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
422	02-01-09	Вентиляция		242	АВК 400х150	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
423	02-01-09	Вентиляция		243	АВК 400х200	ШТ		9,00	9,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
424	02-01-09	Вентиляция		244	АВК 400х250	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
425	02-01-09	Вентиляция		245	АВК 400х300	ШТ		6,00	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

426	02-01-09	Вентиляция		246	АВК 450х200	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
427	02-01-09	Вентиляция		247	АВК 450х300	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
428	02-01-09	Вентиляция		248	АВК 500х200	ШТ		9,00	9,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
429	02-01-09	Вентиляция		249	АВК 500х250	ШТ		6,00	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
430	02-01-09	Вентиляция		250	АВК 500х300	ШТ		14,00	14,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
431	02-01-09	Вентиляция		251	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 2400 мм	ШТ		35,00	35,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
432	02-01-09	Вентиляция		252	АВК 500х350	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
433	02-01-09	Вентиляция		253	АВК 500х400	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
434	02-01-09	Вентиляция		254	АВК 500х500	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
435	02-01-09	Вентиляция		255	АВК 600х300	ШТ		5,00	5,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
436	02-01-09	Вентиляция		256	АВК 600х350	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
437	02-01-09	Вентиляция		257	АВК 600х400	ШТ		12,00	12,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
438	02-01-09	Вентиляция		258	АВК 650х350	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
439	02-01-09	Вентиляция		259	АВК 700х300	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
440	02-01-09	Вентиляция		260	АВК 650х550	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
441	02-01-09	Вентиляция		261	АВК 700х400	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
442	02-01-09	Вентиляция		262	АВК 750х300	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
443	02-01-09	Вентиляция		263	АВК 750х350	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
444	02-01-09	Вентиляция		264	АВК 800х300	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
445	02-01-09	Вентиляция		265	АВК 800х350	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
446	02-01-09	Вентиляция		266	АВК 800х400	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
447	02-01-09	Вентиляция		267	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 4000 мм	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
448	02-01-09	Вентиляция		268	АВК 800х500	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
449	02-01-09	Вентиляция		269	АВК 850х400	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

450	02-01-09	Вентиляция		270	АВК 850х450	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
451	02-01-09	Вентиляция		271	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм	ШТ		18,00	18,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
452	02-01-09	Вентиляция		272	Автоматические клапаны переменного расхода воздуха О100	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
453	02-01-09	Вентиляция		273	Автоматические клапаны постоянного расхода воздуха О100	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
454	02-01-09	Вентиляция		274	Автоматические клапаны постоянного расхода воздуха О125	ШТ		5,00	5,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
455	02-01-09	Вентиляция		275	Автоматические клапаны постоянного расхода воздуха О160	ШТ		10,00	10,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
456	02-01-09	Вентиляция		276	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм	ШТ		6,00	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
457	02-01-09	Вентиляция		277	Автоматические клапаны переменного расхода воздуха 600х300	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
458	02-01-09	Вентиляция		278	Автоматические клапаны переменного расхода воздуха 600х400	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
459	02-01-09	Вентиляция		279	Автоматические клапаны переменного расхода воздуха 700х400	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
460	02-01-09	Вентиляция		280	Автоматические клапаны переменного расхода воздуха 800х300	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
461	02-01-09	Вентиляция		281	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм	ШТ		17,00	17,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
462	02-01-09	Вентиляция		282	Автоматические клапаны постоянного расхода воздуха 200х100	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
463	02-01-09	Вентиляция		283	Автоматические клапаны постоянного расхода воздуха 200х200	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
464	02-01-09	Вентиляция		284	Автоматические клапаны постоянного расхода воздуха 200х200	ШТ		10,00	10,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
465	02-01-09	Вентиляция		285	Автоматические клапаны постоянного расхода воздуха 300х200	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
466	02-01-09	Вентиляция		286	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм	ШТ		13,00	13,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
467	02-01-09	Вентиляция		287	Автоматические клапаны постоянного расхода воздуха 400х200	ШТ		4,00	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
468	02-01-09	Вентиляция		288	Автоматические клапаны постоянного расхода воздуха 500х200	ШТ		6,00	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
469	02-01-09	Вентиляция		289	Автоматические клапаны постоянного расхода воздуха 500х300	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
470	02-01-09	Вентиляция		290	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка		241,00	241,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
471	02-01-09	Вентиляция		291	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размер 150х300 мм / 150х100 /	ШТ		17,00	17,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

472	02-01-09	Вентиляция		292	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размер 150х300 мм / 200х150 /	ШТ		171,00	171,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
473	02-01-09	Вентиляция		293	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размер 250х300 мм / 250х200 /	ШТ		47,00	47,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
474	02-01-09	Вентиляция		294	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размер 250х600 мм / 400х300 /	ШТ		6,00	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
475	02-01-09	Вентиляция			Решетка наружная шумоизолированная TROX 900х450	ШТ		9,00	9,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
476	02-01-09	Вентиляция		295	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг / привод /	ШТ		275,00	275,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
477	02-01-09	Вентиляция		296	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	ШТ		256,00	256,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
478	02-01-09	Вентиляция		297	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 200х100 (Р=600мм)	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
479	02-01-09	Вентиляция		298	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 200х150 (Р=700мм)	ШТ		18,00	18,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
480	02-01-09	Вентиляция		299	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 200х200 (Р=800мм)	ШТ		34,00	34,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
481	02-01-09	Вентиляция		300	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 250х150 (Р=800мм)	ШТ		27,00	27,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
482	02-01-09	Вентиляция		301	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 250х200 (Р=900мм)	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
483	02-01-09	Вентиляция		302	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 250х250 (Р=1000мм)	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
484	02-01-09	Вентиляция		303	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 300х200 (Р=1000мм)	ШТ		25,00	25,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
485	02-01-09	Вентиляция		304	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 350х150 (Р=1000мм)	ШТ		5,00	5,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
486	02-01-09	Вентиляция		305	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 350х200 (Р=1100мм)	ШТ		10,00	10,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
487	02-01-09	Вентиляция		306	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 350х250 (Р=1200мм)	ШТ		7,00	7,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

488	02-01-09	Вентиляция		307	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 400x200 (P=1200мм)	ШТ		4,00	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
489	02-01-09	Вентиляция		308	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 400x250 (P=1300мм)	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
490	02-01-09	Вентиляция		309	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 400x300 (P=1400мм)	ШТ		9,00	9,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
491	02-01-09	Вентиляция		310	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 500x200 (P=1400мм)	ШТ		5,00	5,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
492	02-01-09	Вентиляция		311	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 500x250 (P=1500мм)	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
493	02-01-09	Вентиляция		312	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 500x300 (P=1600мм)	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
494	02-01-09	Вентиляция		313	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, круглого сечения, размером: O100 (P=314мм)	ШТ		21,00	21,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
495	02-01-09	Вентиляция		314	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, круглого сечения, размером: O125 (P=393мм)	ШТ		35,00	35,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
496	02-01-09	Вентиляция		315	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, круглого сечения, размером: O160 (P=502мм)	ШТ		44,00	44,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
497	02-01-09	Вентиляция		316	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, круглого сечения, размером: O200 (P=628мм)	ШТ		5,00	5,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
498	02-01-09	Вентиляция		317	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 90, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 400x250 (P=1300мм)	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
499	02-01-09	Вентиляция		318	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм	ШТ		19,00	19,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
500	02-01-09	Вентиляция		319	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 400x600 (P=2000мм)	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
501	02-01-09	Вентиляция		320	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 600x300 (P=1800мм)	ШТ		6,00	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

502	02-01-09	Вентиляция		321	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 600х350 (Р=1900мм)	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
503	02-01-09	Вентиляция		322	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 600х400 (Р=2000мм)	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
504	02-01-09	Вентиляция		323	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 650х350 (Р=2000мм)	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
505	02-01-09	Вентиляция		324	Клапан огнезадерживающий с электроприводом "Belimo" (рабочее напряжение 220В), с пределом огнест. EI 60, нормально открытый, прямоугольного сечения, размером: 700х400 (Р=2200мм)	ШТ		5,00	5,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
506	02-01-09	Вентиляция		332	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка		9,00	9,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
507	02-01-09	Вентиляция		333	Решетка наружная шумоизолированная TROX 900х450	ШТ		9,00	9,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
508	02-01-09	Вентиляция		334	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
509	02-01-09	Вентиляция		335	Решетка наружная шумоизолированная TROX 1500х450	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
510	02-01-09	Вентиляция		336	Установка зонтов над оборудованием	м2		7,50	7,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
511	02-01-09	Вентиляция	59		Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	6,72	0		-6,72	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
512	02-01-09	Вентиляция	59,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	м2	470,40	0		-470,4	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
513	02-01-09	Вентиляция	59,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм	м2	201,60	0		-201,6	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
514	02-01-09	Вентиляция	60		Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,65	0		-0,65	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
515	02-01-09	Вентиляция	60,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	м2	45,50	0		-45,5	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
516	02-01-09	Вентиляция	60,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм	м2	19,50	0		-19,5	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
517	02-01-09	Вентиляция	61		Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,04	0		-0,042	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
518	02-01-09	Вентиляция	61,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм	м2	2,94	0		-2,94	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
519	02-01-09	Вентиляция	61,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм	м2	1,26	0		-1,26	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

520	02-01-09	Вентиляция	62		Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,47	0		-0,4725	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
521	02-01-09	Вентиляция	62,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	33,08	0		-33,075	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
522	02-01-09	Вентиляция	62,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм	м2	14,18	0		-14,175	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
523	02-01-09	Вентиляция	63		Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	7,62	0		-7,615	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
524	02-01-09	Вентиляция	63,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	533,05	0		-533,05	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
525	02-01-09	Вентиляция	63,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм	м2	228,45	0		-228,45	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
526	02-01-09	Вентиляция	64		Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,87	0		-1,865	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
527	02-01-09	Вентиляция	64,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм	м2	130,55	0		-130,55	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
528	02-01-09	Вентиляция	64,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм	м2	55,95	0		-55,95	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
529	02-01-09	Вентиляция	65		Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	13,89	0		-13,888	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
530	02-01-09	Вентиляция	65,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м2	972,16	0		-972,16	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
531	02-01-09	Вентиляция	65,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм	м2	416,64	0		-416,64	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
532	02-01-09	Вентиляция	66		Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	6,13	0		-6,125	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
533	02-01-09	Вентиляция	66,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2	428,75	0		-428,75	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
534	02-01-09	Вентиляция	66,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм)	м2	183,75	0		-183,75	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
535	02-01-09	Вентиляция	67		Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	3,56	0		-3,555	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
536	02-01-09	Вентиляция	67,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2	248,85	0		-248,85	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
537	02-01-09	Вентиляция	67,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм)	м2	106,65	0		-106,65	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

538	02-01-09	Вентиляция	68		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,10	0		-0,095	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
539	02-01-09	Вентиляция	68,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2	6,65	0		-6,65	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
540	02-01-09	Вентиляция	68,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3200 мм	м2	2,85	0		-2,85	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
541	02-01-09	Вентиляция	69		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,02	0		-0,02	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
542	02-01-09	Вентиляция	69,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2	1,40	0		-1,4	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
543	02-01-09	Вентиляция	69,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3400 мм	м2	0,60	0		-0,6	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
544	02-01-09	Вентиляция	70		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром 4000 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,37	0		-0,366	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
545	02-01-09	Вентиляция	70,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2	25,62	0		-25,62	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
546	02-01-09	Вентиляция	70,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4000 мм	м2	10,98	0		-10,98	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
547	02-01-09	Вентиляция	71		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,24	0		-0,243	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
548	02-01-09	Вентиляция	71,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	м2	17,01	0		-17,01	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
549	02-01-09	Вентиляция	71,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4800 мм	м2	7,29	0		-7,29	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
550	02-01-09	Вентиляция	72		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,35	0		-0,351	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
551	02-01-09	Вентиляция	72,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм	м2	24,57	0		-24,57	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
552	02-01-09	Вентиляция	72,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6400 мм	м2	10,53	0		-10,53	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
553	02-01-09	Вентиляция	73		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,27	0		-0,265644	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
554	02-01-09	Вентиляция	73,1		Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, диаметром до 160 мм	м2	18,60	0		-18,59508	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
555	02-01-09	Вентиляция	73,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2500 мм	м2	7,97	0		-7,96932	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
556	02-01-09	Вентиляция	74		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,06	0		-0,05966	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

557	02-01-09	Вентиляция	74,1		Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, диаметром до 500 мм	м2	4,18	0		-4,1762	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
558	02-01-09	Вентиляция	74,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2500 мм	м2	1,79	0		-1,7898	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
559	02-01-09	Вентиляция	75		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,46	0		-0,4622	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
560	02-01-09	Вентиляция	75,1		Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 900 мм	м2	32,35	0		-32,354	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
561	02-01-09	Вентиляция	75,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм	м2	13,87	0		-13,866	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
562	02-01-09	Вентиляция	76		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,05	0		-0,048	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
563	02-01-09	Вентиляция	76,1		Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, периметром до 1600 мм	м2	3,36	0		-3,36	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
564	02-01-09	Вентиляция	76,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм	м2	1,44	0		-1,44	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
565	02-01-09	Вентиляция	77		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,04	0		-0,04	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
566	02-01-09	Вентиляция	77,1		Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, периметром более 1000 мм	м2	2,80	0		-2,8	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
567	02-01-09	Вентиляция	77,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)	м2	1,20	0		-1,2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
568	02-01-09	Вентиляция	78		Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,51	0		-1,509398	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
569	02-01-09	Вентиляция		338	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм / Д=100мм /	м2		524,38	524,38		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
570	02-01-09	Вентиляция		339	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм / Д=125мм /	м2		506,33	506,33		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
571	02-01-09	Вентиляция		340	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм / Д=160мм /	м2		437,09	437,09		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
572	02-01-09	Вентиляция		341	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм / Д=200мм /	м2		97,34	97,34		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
573	02-01-09	Вентиляция		342	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2		0,03	0,03		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
574	02-01-09	Вентиляция		343	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм / Д=250мм /	м2		3,14	3,14		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
575	02-01-09	Вентиляция		344	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм	100 м2		0,03	0,03		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
576	02-01-09	Вентиляция		345	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм / Д=315мм /	м2		2,97	2,97		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

577	02-01-09	Вентиляция		346	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2		3,54	3,54		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
578	02-01-09	Вентиляция			Лючок питометражный для замера параметров воздуха	ШТ		150,00	150,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
579	02-01-09	Вентиляция		347	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм /Р=150х100=500мм /	м2		67,50	67,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
580	02-01-09	Вентиляция		348	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм / Р=150х150=600мм /	м2		207,00	207,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
581	02-01-09	Вентиляция		349	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм / Р=200х100=600мм /	м2		79,20	79,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
582	02-01-09	Вентиляция		350	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	100 м2		14,36	14,36		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
583	02-01-09	Вентиляция		351	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм / Р=200х150=700мм /	м2		416,50	416,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
584	02-01-09	Вентиляция		352	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм / Р=200х200=800мм /	м2		216,00	216,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
585	02-01-09	Вентиляция		353	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм / Р=250х150=800мм /	м2		196,00	196,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
586	02-01-09	Вентиляция		354	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм / Р=250х200=900мм /	м2		304,20	304,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
587	02-01-09	Вентиляция		355	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм / Р=250х250=1000мм /	м2		34,00	34,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
588	02-01-09	Вентиляция		356	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм / Р=300х150=900мм /	м2		92,70	92,70		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
589	02-01-09	Вентиляция		357	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм / Р=300х200=1000мм /	м2		124,00	124,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
590	02-01-09	Вентиляция		358	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм / Р=350х150=1000мм /	м2		53,00	53,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
591	02-01-09	Вентиляция		359	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2		10,62	10,62		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
592	02-01-09	Вентиляция		360	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1100 мм / Р=300х250=1100мм /	м2		2,20	2,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
593	02-01-09	Вентиляция		361	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм / Р=300х300=1200мм /	м2		49,20	49,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
594	02-01-09	Вентиляция		362	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1100 мм / Р=350х200=1100мм /	м2		84,70	84,70		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
595	02-01-09	Вентиляция		363	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм / Р=350х250=1200мм /	м2		37,20	37,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
596	02-01-09	Вентиляция		364	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1300 мм/ Р=350х300=1300мм /	м2		55,90	55,90		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
597	02-01-09	Вентиляция		365	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1100 мм / Р=400х150=1100мм /	м2		132,00	132,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
598	02-01-09	Вентиляция		366	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм / Р=400х200=1200мм /	м2		52,80	52,80		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
599	02-01-09	Вентиляция		367	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1300 мм/ Р=400х250=1300мм /	м2		48,10	48,10		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

600	02-01-09	Вентиляция		368	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1400 мм / Р=400х300=1400мм /	м2		98,00	98,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
601	02-01-09	Вентиляция		369	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм / Р=400х400=1600мм /	м2		4,80	4,80		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
602	02-01-09	Вентиляция		370	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм / Р=450х150=1200мм /	м2		25,20	25,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
603	02-01-09	Вентиляция		371	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1300 мм/ Р=450х200=1300мм /	м2		19,50	19,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
604	02-01-09	Вентиляция		372	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1400 мм / Р=450х250=1400мм /	м2		7,00	7,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
605	02-01-09	Вентиляция		373	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1500 мм / Р=450х300=1500мм /	м2		181,50	181,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
606	02-01-09	Вентиляция		374	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1400 мм / Р=500х200=1400мм /	м2		60,20	60,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
607	02-01-09	Вентиляция		375	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1500 мм / Р=500х250=1500мм /	м2		55,50	55,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
608	02-01-09	Вентиляция		376	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм / Р=500х300=1600мм /	м2		113,60	113,60		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
609	02-01-09	Вентиляция		377	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1500 мм / Р=550х200=1500мм /	м2		13,50	13,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
610	02-01-09	Вентиляция		378	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм / Р=550х250=1600мм /	м2		17,60	17,60		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
611	02-01-09	Вентиляция		379	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1600 мм / Р=600х200=1600мм /	м2		3,20	3,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
612	02-01-09	Вентиляция		380	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2		6,50	6,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
613	02-01-09	Вентиляция		381	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1800 мм / Р=450х450=1800мм /	м2		32,40	32,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
614	02-01-09	Вентиляция		382	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1700 мм / Р=500х350=1700мм /	м2		3,40	3,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
615	02-01-09	Вентиляция		383	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1800 мм / Р=500х400=1800мм /	м2		23,40	23,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
616	02-01-09	Вентиляция		384	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) / Р=500х500=2000мм /	м2		54,00	54,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
617	02-01-09	Вентиляция		385	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1700 мм / Р=550х300=1700мм /	м2		3,40	3,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
618	02-01-09	Вентиляция		386	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1700 мм / Р=600х250=1700мм /	м2		8,50	8,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
619	02-01-09	Вентиляция		387	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1800 мм / Р=600х300=1800мм /	м2		140,40	140,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
620	02-01-09	Вентиляция		388	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) / Р=600х350=1900мм /	м2		30,40	30,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
621	02-01-09	Вентиляция		389	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) / Р=600х400=2000мм /	м2		34,00	34,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

622	02-01-09	Вентиляция		390	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм) / Р=600х600=2400мм /	м2		4,80	4,80		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
623	02-01-09	Вентиляция		391	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) / Р=650х350=2000мм /	м2		20,00	20,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
624	02-01-09	Вентиляция		392	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм) / Р=650х450=2200мм /	м2		13,20	13,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
625	02-01-09	Вентиляция		393	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1800 мм / Р=700х200=1800мм /	м2		3,60	3,60		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
626	02-01-09	Вентиляция		394	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) / Р=700х300=2000мм /	м2		84,00	84,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
627	02-01-09	Вентиляция		395	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм) / Р=750х350=2200мм /	м2		90,20	90,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
628	02-01-09	Вентиляция		396	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм) / Р=800х300=2200мм /	м2		99,00	99,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
629	02-01-09	Вентиляция		397	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм) / Р=800х400=2400мм /	м2		4,80	4,80		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
630	02-01-09	Вентиляция		398	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100 м2		2,26	2,26		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
631	02-01-09	Вентиляция		399	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2500 мм / Р=650х600=2500мм /	м2		7,50	7,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
632	02-01-09	Вентиляция		400	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2600 мм / Р=800х500=2600мм /	м2		52,00	52,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
633	02-01-09	Вентиляция		401	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2800 мм / Р=800х600=2800мм /	м2		75,60	75,60		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
634	02-01-09	Вентиляция		402	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм / Р=800х650=2900мм /	м2		17,40	17,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
635	02-01-09	Вентиляция		403	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм / Р=850х600=2900мм /	м2		2,90	2,90		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
636	02-01-09	Вентиляция		404	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2600 мм / Р=900х400=2600мм /	м2		39,00	39,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
637	02-01-09	Вентиляция		405	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2800 мм / Р=900х450=2700мм /	м2		5,40	5,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
638	02-01-09	Вентиляция		406	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм / Р=950х500=2900мм /	м2		26,10	26,10		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
639	02-01-09	Вентиляция		407	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100 м2		1,32	1,32		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
640	02-01-09	Вентиляция		408	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3600 мм / Р=900х900=3600мм /	м2		10,80	10,80		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
641	02-01-09	Вентиляция		409	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3400 мм / Р=1000х700=3400мм /	м2		17,00	17,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
642	02-01-09	Вентиляция		410	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3600 мм / Р=1000х800=3600мм /	м2		86,40	86,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

643	02-01-09	Вентиляция		411	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3600 мм / Р=1200х600=3600мм /	м2		3,60	3,60		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
644	02-01-09	Вентиляция		412	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3600 мм / Р=1350х450=3600мм /	м2		14,40	14,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
645	02-01-09	Вентиляция		413	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 4000 мм	100 м2		1,38	1,38		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
646	02-01-09	Вентиляция		414	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4000 мм / Р=1000х1000=4000мм /	м2		16,00	16,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
647	02-01-09	Вентиляция		415	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3800 мм / Р=1400х500=3800мм /	м2		41,80	41,80		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
648	02-01-09	Вентиляция		416	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4000 мм / Р=1600х400=4000мм /	м2		36,00	36,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
649	02-01-09	Вентиляция		417	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3800 мм / Р=1500х400=3800мм /	м2		3,80	3,80		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
650	02-01-09	Вентиляция		418	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4000 мм / Р=1600х400=4000мм /	м2		40,00	40,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
651	02-01-09	Вентиляция		419	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм	100 м2		0,13	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
652	02-01-09	Вентиляция		420	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4400 мм / Р=1100х1100=4400мм /	м2		13,20	13,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
653	02-01-09	Вентиляция		421	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 5200 мм	100 м2		0,19	0,19		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
654	02-01-09	Вентиляция		422	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 4800 мм / Р=1200х1150=4700мм /	м2		18,80	18,80		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
655	02-01-09	Вентиляция		423	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм	100 м2		0,12	0,12		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
656	02-01-09	Вентиляция		424	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 6000 мм / Р=1900х1000=5800мм /	м2		11,60	11,60		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
657	02-01-09	Вентиляция		425	Сетка плетеная из проволоки, оцинкованная, диаметр проволоки 1,6 мм, размер ячейки 20х20 мм	м2		25,00	25,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
658	02-01-09	Вентиляция		426	Крепления (тяги) для воздуховодов СТД 446	т		5,00	5,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
659	02-01-09	Вентиляция	79		Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 102 мм	м2	37,99	10,048		-27,946	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
660	02-01-09	Вентиляция	80		Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 127 мм	м2	40,82	18,4632		-22,3568	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
661	02-01-09	Вентиляция	81		Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 160 мм	м2	36,17	25,12		-11,0528	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
662	02-01-09	Вентиляция	82		Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 203 мм	м2	35,17	13,816		-21,352	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
663	02-01-09	Вентиляция	83		Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 254 мм	м2	0,79	1,57	0,79		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
664	02-01-09	Вентиляция		439	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2		1,54	1,54		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

665	02-01-09	Вентиляция		440	Гибкий воздуховод, размером: О100	ПМ		77,00	77,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
666	02-01-09	Вентиляция		441	Гибкий воздуховод, размером: О125	ПМ		115,00	115,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
667	02-01-09	Вентиляция		442	Гибкий воздуховод, размером: О160	ПМ		117,00	117,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
668	02-01-09	Вентиляция		443	Гибкий воздуховод, размером: О200	ПМ		42,00	42,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
669	02-01-09	Вентиляция	84		Установка клапанов огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	1 клапан	161,00	0		-161	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
670	02-01-09	Вентиляция	85		Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 200х200 мм	шт.	36,00	0		-36	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
671	02-01-09	Вентиляция	86		Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 250х250 мм	шт.	48,00	0		-48	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
672	02-01-09	Вентиляция	87		Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 300х300 мм	шт.	27,00	0		-27	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
673	02-01-09	Вентиляция	88		Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 400х400 мм	шт.	35,00	0		-35	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
674	02-01-09	Вентиляция	89		Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 500х500 мм	шт.	11,00	0		-11	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
675	02-01-09	Вентиляция	90		Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 600х600 мм	шт.	3,00	0		-3	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
676	02-01-09	Вентиляция	91		Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 800х800 мм	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
677	02-01-09	Вентиляция	92		Установка клапанов огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм	1 клапан	25,00	0		-25	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
678	02-01-09	Вентиляция	93		Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 500х500 мм	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
679	02-01-09	Вентиляция	94		Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 600х600 мм	шт.	11,00	0		-11	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
680	02-01-09	Вентиляция	95		Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 800х800 мм	шт.	12,00	0		-12	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
681	02-01-09	Вентиляция	96		Установка клапанов огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	1 клапан	81,00	0		-81	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
682	02-01-09	Вентиляция	97		Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 250 мм	шт.	34,00	0		-34	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
683	02-01-09	Вентиляция	98		Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	1 ШТ.	86,00	0		-86	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
684	02-01-09	Вентиляция	99		Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм	шт.	86,00	0		-86	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
685	02-01-09	Вентиляция	100		Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм	1 ШТ.	126,00	0		-126	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
686	02-01-09	Вентиляция	101		Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	9,00	0		-9	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
687	02-01-09	Вентиляция	102		Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	117,00	0		-117	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

688	02-01-09	Вентиляция	103		Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1 ШТ.	61,00	0		-61	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
689	02-01-09	Вентиляция	104		Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм	шт.	61,00	0		-61	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
690	02-01-09	Вентиляция	105		Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	1 ШТ.	22,00	0		-22	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
691	02-01-09	Вентиляция	106		Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	22,00	0		-22	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
692	02-01-09	Вентиляция	107		Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем	шт.	350,00	150		-200	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
693	02-01-09	Вентиляция	108		Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	3,00	0		-3	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
694	02-01-09	Вентиляция	109		Решетка акустическая AIRO-SOUND(1) L=150 200x500	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
695	02-01-09	Вентиляция	110		Решетка акустическая AIRO-SOUND(1) L=150 700x400	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
696	02-01-09	Вентиляция	111		Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	1 решетка	5,00	0		-5	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
697	02-01-09	Вентиляция	112		Решетка акустическая AIRO-SOUND(1) L=150 700x500	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
698	02-01-09	Вентиляция	113		Решетка акустическая AIRO-SOUND(1) L=150 700x1000	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
699	02-01-09	Вентиляция	114		Решетка акустическая AIRO-SOUND(1) L=150 1000x600	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
700	02-01-09	Вентиляция	115		Решетка акустическая AIRO-SOUND(1) L=150 1500x650	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
701	02-01-09	Вентиляция	116		Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2	1 решетка	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
702	02-01-09	Вентиляция	117		Решетка акустическая AIRO-SOUND(1) L=150 750x1500	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
703	02-01-09	Вентиляция	118		Решетка акустическая AIRO-SOUND(1) L=150 1500x750	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
704	02-01-09	Вентиляция	119		Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2	1 решетка	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
705	02-01-09	Вентиляция	120		Решетка акустическая AIRO-SOUND(1) L=150 750x2100	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
706	02-01-09	Вентиляция	121		Решетка акустическая AIRO-SOUND(1) L=150 2000x1300	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
707	02-01-09	Вентиляция	122		Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм	1 зонт	16,00	0		-16	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
708	02-01-09	Вентиляция	123		Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	3,00	1		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
709	02-01-09	Вентиляция	124		Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	шт.	9,00	3		-6	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
710	02-01-09	Вентиляция	125		Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	4,00	2		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

711	02-01-09	Вентиляция		339	Установка зонтов над оборудованием	м2	0,00	7,5	7,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
712	02-01-09	Вентиляция	126		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	1,23	0		-1,225255	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
713	02-01-09	Вентиляция	126,1		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6400 мм	м2	122,53	0		-122,5255	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
714	02-01-09	Вентиляция	127		Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	1 клапан	48,00	0		-48	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
715	02-01-09	Вентиляция	128		Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром 100 мм	шт.	10,00	10	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
716	02-01-09	Вентиляция	129		Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром 125 мм	шт.	2,00	2	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
717	02-01-09	Вентиляция	130		Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром 160 мм	шт.	18,00	18	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
718	02-01-09	Вентиляция	131		Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром 200 мм	шт.	11,00	2	-9,00	-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
719	02-01-09	Вентиляция		328	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм	ШТ		168,00	168,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
720	02-01-09	Вентиляция		329	Обратный клапан, размером: О100	ШТ		76,00	76,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
721	02-01-09	Вентиляция		330	Обратный клапан, размером: О125	ШТ		45,00	45,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
722	02-01-09	Вентиляция		331	Обратный клапан, размером: О160	ШТ		15,00	15,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
723	02-01-09	Вентиляция		332	Установка клапанов обратных: периметром до 1000 мм	ШТ		4,00	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
724	02-01-09	Вентиляция		333	Обратный клапан, размером: 200х150	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
725	02-01-09	Вентиляция		334	Обратный клапан, размером: 200х200	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
726	02-01-09	Вентиляция	132		Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром 250 мм	шт.	6,00	0		-6	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
727	02-01-09	Вентиляция	133		Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром 315 мм	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
728	02-01-09	Вентиляция	134		Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	1 клапан	12,00	0		-12	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
729	02-01-09	Вентиляция	135		Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм	шт.	12,00	0		-12	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
730	02-01-09	Вентиляция	136		Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм	1 клапан	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
731	02-01-09	Вентиляция	137		Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
732	02-01-09	Вентиляция	138		Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	1 ШТ.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
733	02-01-09	Вентиляция	138,1		Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 100-50 SYSTEMAIR	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

734	02-01-09	Вентиляция	139		Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм	1 ШТ.	3,00	0		-3	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
735	02-01-09	Вентиляция	139,1		Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 300х150/1000 АРКТОС	шт.	3,00	0		-3	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
736	02-01-09	Вентиляция	140		Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	1 ШТ.	1,00	2	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
737	02-01-09	Вентиляция	140,1		Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 600х300/1000 АРКТОС	шт.	1,00	2	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
738	02-01-09	Вентиляция		434	Установка пластин глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
739	02-01-09	Вентиляция		435	Шумоглушитель пластинчатый прямоугольного сечения 600х300/1000М1	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
740	02-01-09	Вентиляция		436	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм	ШТ		7,00	7,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
741	02-01-09	Вентиляция		437	Шумоглушитель круглого сечения 125/1000	ШТ		7,00	7,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
742	02-01-09	Вентиляция		438	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
743	02-01-09	Вентиляция		439	Шумоглушитель круглого сечения 160/600	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
744	02-01-09	Вентиляция		440	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
745	02-01-09	Вентиляция		441	Шумоглушитель круглого сечения 250/600	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
746	02-01-09	Вентиляция	141		Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм	1 ШТ.	3,00	3		0	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
747	02-01-09	Вентиляция	141,1		Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-160/600 АРКТОС	шт.	3,00	3		0	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
748	02-01-09	Вентиляция	142		Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм	1 ШТ.	2,00	2		0	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
749	02-01-09	Вентиляция	142,1		Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-250/600 АРКТОС	шт.	2,00	2		0	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
750	02-01-09	Вентиляция	143		Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм	1 ШТ.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
751	02-01-09	Вентиляция	143,1		Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-315/600 АРКТОС	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
752	02-01-09	Вентиляция	144		Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	10 м2 изолируемой поверхности	181,00	0		-181	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
753	02-01-09	Вентиляция	144,1		Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм	м2	-1 991,00	0		1991	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
754	02-01-09	Вентиляция	145		Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 13 мм, самоклеящиеся	м2	1 650,00	0		-1650	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
755	02-01-09	Вентиляция	146		Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 40 мм, самоклеящиеся	м2	160,00	0		-160	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
756	02-01-09	Вентиляция	147		Установка зонтов над оборудованием	1 м2 поверхности зонта	33,40	0		-33,4	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

757	02-01-09	Вентиляция	147,1		Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	-33,40	0		33,4	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
758	02-01-09	Вентиляция	148		Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1200 мм	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
759	02-01-09	Вентиляция	149		Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	шт.	10,00	0		-10	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
760	02-01-09	Вентиляция	150		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,65	0		-0,6492	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
761	02-01-09	Вентиляция	151		Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С235	т	0,30	0		-0,3	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
762	02-01-09	Вентиляция	152		Крепления для воздуховодов тяги СТД 446	т	0,35	0		-0,35	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
763	02-01-09	Вентиляция	153		Установка вентиляционная для помещения стерильного розлива	1 ШТ.	29,00	0		-29	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
764	02-01-09	Вентиляция			Помещение ДЭС (подземный этаж ротонды)			0		0	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
765	02-01-09	Вентиляция	154		Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	0,09	0		-0,0942	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
766	02-01-09	Вентиляция	154,1		Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 508 мм	м2	9,42	0		-9,42	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
767	02-01-09	Вентиляция	155		Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	0,05	0		-0,0541	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
768	02-01-09	Вентиляция	156		Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,05	0		-0,05	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
769	02-01-09	Вентиляция	157		Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	10 м2 изолируемой поверхности	0,26	0		-0,261	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
770	02-01-09	Вентиляция	157,1		Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм	м2	-2,87	0		2,871	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
771	02-01-09	Вентиляция	158		Цилиндры навивные кашированные алюминиевой фольгой, марка "ROCKWOOL 100" толщиной 50 мм, диаметром 108 мм	м	4,00	0		-4	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
772	02-01-09	Вентиляция	159		Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 5600 мм	1 ШТ.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
773	02-01-09	Вентиляция	159,1		Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 1000х1000	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
774	02-01-09	Вентиляция	159,2		Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 1600х1000	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
775	02-01-09	Вентиляция	160		Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2	1 решетка	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
776	02-01-09	Вентиляция	161		Решетка вентиляционная АРН 1200х1000	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
777	02-01-09	Вентиляция	162		Решетка вентиляционная АРН 1450х1000	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
778	02-01-09	Вентиляция	163		Приточная установка П1 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

779	02-01-09	Вентиляция	164		Центральный кондиционер К2.1 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
780	02-01-09	Вентиляция	165		Центральный кондиционер К2.2, К2.2 рез. в комплекте	КМП	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
781	02-01-09	Вентиляция	166		Центральный кондиционер К3 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
782	02-01-09	Вентиляция	167		Центральный кондиционер К4 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
783	02-01-09	Вентиляция	169		Центральный кондиционер К6 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
784	02-01-09	Вентиляция	170		Центральный кондиционер К7 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
785	02-01-09	Вентиляция	171		Центральный кондиционер К8 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
786	02-01-09	Вентиляция	172		Центральный кондиционер К9, К9 рез. в комплекте	КМП	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
787	02-01-09	Вентиляция	173		Центральный кондиционер К10 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
788	02-01-09	Вентиляция	174		Центральный кондиционер К11 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
789	02-01-09	Вентиляция	175		Приточная установка канальная П12 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
790	02-01-09	Вентиляция	176		Приточная установка канальная П13 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
791	02-01-09	Вентиляция	177		Вентилятор канальный СК200В (П14)	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
792	02-01-09	Вентиляция	178		Вытяжная установка В1 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
793	02-01-09	Вентиляция	179		Вытяжная установка В2 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
794	02-01-09	Вентиляция	180		Вытяжная установка канальная В3.1 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
795	02-01-09	Вентиляция	181		Вытяжная установка канальная В3.2 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
796	02-01-09	Вентиляция	182		Вытяжная установка канальная В4 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
797	02-01-09	Вентиляция	183		Вытяжная установка В5 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
798	02-01-09	Вентиляция	184		Вытяжная установка канальная В6, В18 в комплекте	КМП	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
799	02-01-09	Вентиляция	185		Вытяжная установка канальная В7 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
800	02-01-09	Вентиляция	186		Вытяжная установка канальная В8 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
801	02-01-09	Вентиляция	187		Вытяжная установка канальная В9.1 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
802	02-01-09	Вентиляция	188		Вытяжная установка канальная В9.2, В15.1 в комплекте	КМП	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

803	02-01-09	Вентиляция	189		Вытяжная установка В10 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
804	02-01-09	Вентиляция	190		Вытяжная установка В11 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
805	02-01-09	Вентиляция	191		Вытяжная установка канальная В12 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
806	02-01-09	Вентиляция	192		Вытяжная установка В13 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
807	02-01-09	Вентиляция	193		Вытяжная установка канальная В14.1 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
808	02-01-09	Вентиляция	194		Вытяжная установка канальная В14.2 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
809	02-01-09	Вентиляция	195		Вытяжная установка канальная В15.2, В16 в комплекте	КМП	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
810	02-01-09	Вентиляция	196		Вытяжная установка канальная В20.1, В15.3 в комплекте	КМП	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
811	02-01-09	Вентиляция	197		Вытяжная установка канальная В17 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
812	02-01-09	Вентиляция	198		Вытяжная установка канальная В19 в комплекте	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
813	02-01-09	Вентиляция	199		Вентилятор канальный (В20.2 В21) CK200B	КМП	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
814	02-01-09	Вентиляция	200		Вентилятор канальный (В22) CK125C	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
815	02-01-09	Вентиляция	201		Вентилятор канальный (В23) CK315C EC	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
816	02-01-09	Вентиляция	202		Вентилятор канальный (В24) RK 600x300F1	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
817	02-01-09	Вентиляция	203		Вентилятор вытяжной (В25, В32, В33, В34) CAA 610 2T	КМП	4,00	0		-4	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
818	02-01-09	Вентиляция	204		Вентилятор вытяжной (В26, В30, В27, В28, В29, В32) CAI 530 2T	КМП	6,00	0		-6	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
819	02-01-09	Вентиляция	205		Воздухонагреватель канальный Канал-КВН-70-40-2	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
820	02-01-09	Вентиляция	206		Узел регулирующий ВЕКТОР-2-Ш-2-П-С	шт.	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
821	02-01-09	Вентиляция	207		Пароувлажнитель UE025YL001 в комплекте (К2.2 и К5)	КМП	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
822	02-01-09	Вентиляция	208		Пароувлажнитель UE065YL001 в комплекте (К7 и К9)	КМП	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
823	02-01-09	Вентиляция	209		Пароувлажнитель UE090YL001 в комплекте (К8)	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
824	02-01-09	Вентиляция	210		Установка обеззараживания воздуха 2 УОВ "Поток 150-М-01" 773x574x278	КМП	4,00	0		-4	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
825	02-01-09	Вентиляция	211		Установка обеззараживания воздуха 3УОВ "Поток 150-М-01" 1075x592x278	КМП	11,00	0		-11	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
826	02-01-09	Вентиляция	212		Установка обеззараживания воздуха 4УОВ "Поток 150-М-01" 1377x692x293	КМП	3,00	0		-3	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

827	02-01-09	Вентиляция	213		Установка обеззараживания воздуха 5УОВ "Поток 150-М-01" 1679х810х277	КМП	3,00	0		-3	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
828	02-01-09	Вентиляция	214		Установка обеззараживания воздуха 4УОВ "Поток 150-М-01" 1828х1228х350	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
829	02-01-09	Вентиляция	215		Установка обеззараживания воздуха 5УОВ "Поток 150-М-01" 1838х1240х352	КМП	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
830	02-01-09	Вентиляция	215		Установка обеззараживания воздуха 5УОВ "Поток 150-М-01" 1838х1240х352	КМП	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
831	02-01-09	Вентиляция	216		Установка обеззараживания воздуха 10УОВ "Поток 150-М-01" 3080х1861х352	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
832	02-01-09	Вентиляция	217		Установка обеззараживания воздуха 8УОВ "Поток 150-М-01" 2476х1850х352	КМП	1,00	0		-1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
833	02-01-09	Вентиляция	218		Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе в комп.с гибкими вставками IRE 40х20 D1	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
834	02-01-09	Вентиляция	219		Взрывозащищенный вентилятор в комп.с гибкими вставками RKX 50-25 D3	шт.	2,00	0		-2	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
	02-01-09	Вентиляция			Теплоогнезащита воздуховодов							
835	02-01-09	Вентиляция		442	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3		70,00	70,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
836	02-01-09	Вентиляция		442,1	Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм	т		-0,51	-0,51		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
837	02-01-09	Вентиляция		442,2	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 0,8 мм	кг		-35,00	-35,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
838	02-01-09	Вентиляция		442,3	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметр 2,0 мм	кг		-98,00	-98,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
839	02-01-09	Вентиляция		442,4	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 1,1 мм	т		-0,14	-0,14		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
840	02-01-09	Вентиляция		442,5	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, диаметр 6,0-6,3 мм	т		-0,21	-0,21		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
841	02-01-09	Вентиляция		443	Теплоогнезащита воздуховодов толщиной 20мм	м2		3 500,00	3 500,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
842	02-01-09	Вентиляция		444	Лента алюминиевая самоклеющаяся Н=50мм	ПМ		7 000,00	7 000,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
843	02-01-09	Вентиляция		445	Проволока оцинкованная для крепления изоляции	ПМ		7 000,00	7 000,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
844	02-01-09	Вентиляция		446	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд	100 м		70,00	70,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
845	02-01-09	Вентиляция		447	Шнур базальтовый теплоизоляционный N10	ПМ		7 000,00	7 000,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
846	02-01-09	Вентиляция			2. Системы для обеззараживания воздуха				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
847	02-01-09	Вентиляция		448	Стерилизатор воздушный, вместимость рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	ШТ		21,00	21,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
848	02-01-09	Вентиляция		449	Фильтр бокс АНВ 318(160)/Side-G4	ШТ		16,00	16,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

849	02-01-09	Вентиляция		450	Фильтр бокс АНВ 470(200)/Side-G4	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
850	02-01-09	Вентиляция		451	Фильтр бокс АНВ 587(250)/Side-G4	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
851	02-01-09	Вентиляция		452	Стерилизатор воздушный, вместимость рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	ШТ		29,00	29,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
852	02-01-09	Вентиляция		453	Воздухораздающая ячейка УОВ "Поток 150-М-01" в едином внешнем корпусе с воздухораспределителем. Размер 615х602х320мм. Расход воздуха до 180м3/ч.	ШТ		11,00	11,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
853	02-01-09	Вентиляция		454	Воздухораздающая ячейка 2УОВ "Поток 150-М-01" в едином внешнем корпусе с воздухораспределителем. Размер 909х660х320мм. Расход воздуха до 360м3/ч.	ШТ		10,00	10,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
854	02-01-09	Вентиляция		456	Воздухораздающая ячейка 4УОВ "Поток 150-М-01" Размер 1245х660х320мм. Расход воздуха до 720м3/ч.	ШТ		4,00	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
855	02-01-09	Вентиляция		457	Модуль рециркуляции потолочный РМ-420	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
856	02-01-09	Вентиляция		458	Стерилизатор воздушный, вместимость рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
857	02-01-09	Вентиляция		459	Обеззараживающая установка канальная УОВ "Поток 150-М-01"	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
858	02-01-09	Вентиляция		460	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	ШТ		6,00	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
859	02-01-09	Вентиляция		460,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	РУБ		0,72	0,72		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
860	02-01-09	Вентиляция		461	НФ-45-50-1500х400h-G4	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
861	02-01-09	Вентиляция		462	НФ-45-50-1500х600h-G4	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
862	02-01-09	Вентиляция		463	Стерилизатор воздушный, вместимость рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
863	02-01-09	Вентиляция		464	Колонна рециркуляции	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
864	02-01-09	Вентиляция			3. Помещение ДЭС (подземный этаж ротонды)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
865	02-01-09	Вентиляция			Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 100 мм	100 м		0,05	0,05		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
866	02-01-09	Вентиляция			Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	м		5,00	5,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
867	02-01-09	Вентиляция			Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг		0,20	0,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
868	02-01-09	Вентиляция			Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		0,13	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
869	02-01-09	Вентиляция			Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем	м3		0,13	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
870	02-01-09	Вентиляция			Цилиндры навивные ROCKWOOL 100	м		4,00	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
871	02-01-09	Вентиляция			Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

872	02-01-09	Вентиляция			Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 200 мм	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
873	02-01-09	Вентиляция			Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 / пропущена работа в ранее утвержденной смете. Решетка АРН 1200х1000 /	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
874	02-01-09	Вентиляция	220		Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,12 т	100 шт.	0,32	0,32		0	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
875	02-01-09	Вентиляция	221		Снятие водоподогревателей	100 приборов	0,08	0,08		0	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
876	02-01-09	Вентиляция	222		Демонтаж центробежных вентиляторов весом до 0,4 т	100 шт.	0,05	0,05		0	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
877	02-01-09	Вентиляция	223		Демонтаж осевых вентиляторов весом до 0,05 т	100 шт.	0,21	0,12		-0,09	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
878	02-01-09	Вентиляция	224		Демонтаж осевых вентиляторов весом до 0,1 т	100 шт.	0,10	0,12	0,02	0,02	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
879	02-01-09	Вентиляция	224		Демонтаж осевых вентиляторов весом до 0,1 т	100 шт.	0,10	0		-0,1	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
880	02-01-09	Вентиляция	225		Разборка вентиляционных коробов из плит одинарных	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ КОРОБОВ	23,00	10,61		-12,39	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
881	02-01-09	Вентиляция	226		Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	4,00	6,41	2,41	0	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений
882	02-01-09	Вентиляция	226		Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ	4,00	0		-4	765-09/15/ДСР-ИОС4.2 Вентиляция	Изменение проекиных решений

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-10

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	1		Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса 1,2 т (ХМ1, ХМ2)	1 ШТ.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
2	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	2		Вентилятор для градирен, масса 1,03 т	1 КОМПЛ.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
3	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	3		Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 8 кВт (КС1)	сплит-систем	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
4	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	4		Пульт управления проводной PAR-31MAA-J (КС1)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
5	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	5		Управляющий Блок Ротации БУРР-1М (КС1)	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
6	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	6		Исполнительный Блок Ротации БИС-1М (КС1)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
7	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	7		Панель защиты от ветра PAC-SH63AG-E (КС1)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
8	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	8		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (КС1)	1 насос	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
9	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	8,1		Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	-2,00	0		2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
10	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	9		Помпа дренажная PAC-SH94DM-E (КС1)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

11	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	10		Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью свыше 8 кВт (КС2, КС6)	сплит-систем	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
12	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	11		Управляющий Блок Ротации БУРР-1М (КС2, КС6)	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
13	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	12		Исполнительный Блок Ротации БИС-1М (КС2, КС6)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
14	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	13		Панель защиты от ветра PAC-SH63AG-E (КС2, КС6)	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
15	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	14		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (КС2, КС6)	1 насос	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
16	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	14,1		Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	-4,00	0		4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
17	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	15		Помпа дренажная PAC-SH94DM-E (КС2, КС6)	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
18	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	16		Щиты и пульты, масса до 50 кг	1 ШТ.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
19	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	17		Пульт управления проводной PAR-31MAA-J (КС2, КС6)	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
20	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	18		Щиты и пульты, масса до 50 кг	1 ШТ.	3,00	0		-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
21	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	19		Пульт управления проводной PAR-31MAA-J (КС3, КС7, КС12)	шт.	3,00	0		-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
22	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	20		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	3,00	0		-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
23	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	20,1		Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	-3,00	0		3,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
24	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	21		Помпа дренажная PAC-SH94DM-E (КС3, КС7, КС12)	шт.	3,00	0		-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

25	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	22		Щиты и пульты, масса до 50 кг	1 ШТ.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
26	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	23		Пульт управления проводной PAR-31MAA-J (КС4, КС11)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
27	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	24		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
28	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	24,1		Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	-2,00	0		2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
29	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	25		Помпа дренажная PAC-SH94DM-E (КС4, КС11)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
30	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	26		Щиты и пульты, масса до 50 кг	1 ШТ.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
31	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	27		Пульт управления проводной PAR-31MAA-J (КС5)	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
32	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	28		Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт	сплит-систем	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
33	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	29		Управляющий Блок Ротации БУРР-1М (КС5)	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
34	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	30		Исполнительный Блок Ротации БИС-1М (КС5)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
35	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	31		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
36	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	31,1		Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	-1,00	0		1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
37	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	32		Помпа дренажная PAC-SH94DM-E (КС5)	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
38	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	33		Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 8 кВт	сплит-систем	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

39	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	34		Щиты и пульты, масса до 50 кг (КС8, КС13)	1 ШТ.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
40	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	35		Пульт управления проводной PAR-31MAA-J (КС8, КС13)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
41	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	36		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
42	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	36,1		Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	-2,00	0		2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
43	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	37		Помпа дренажная PAC-SH94DM-E (КС8, КС13)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
44	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	38		Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью свыше 8 кВт	сплит-систем	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
45	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	39		Щиты и пульты, масса до 50 кг	1 ШТ.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
46	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	40		Пульт управления проводной PAR-31MAA-J (КС9, КС10)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
47	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	41		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
48	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	41,1		Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	-2,00	0		2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
49	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	42		Помпа дренажная PAC-SH94DM-E (КС9, КС10)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
50	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	43		Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	1 агрегат	220,00	0		-220,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
51	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	44		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	1 насос	222,00	0		-222,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
52	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	44,1		Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	-222,00	0		222,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

53	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	45		Установка камер обслуживания производительностью до 10 тыс.м3/час	1 КАМЕРА	464,00	0		-464,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
54	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	46		Щиты и пульты, масса до 50 кг	1 ШТ.	242,00	0		-242,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
55	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	47		Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм	1 ШТ.	232,00	0		-232,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
56	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	48		Трехходовой клапан VCF 41	шт.	145,00	0		-145,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
57	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	49		Трехходовой клапан VCF 42	шт.	68,00	0		-68,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
58	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	50		Трехходовой клапан VCF 43	шт.	9,00	0		-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
59	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	51		Трехходовой клапан VCF 45C	шт.	7,00	0		-7,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
60	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	52		Трехходовой клапан VCF 47C	шт.	3,00	0		-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
61	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	53		Воздухозаборная камера PA 32	шт.	202,00	0		-202,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
62	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	54		Воздухозаборная камера PA 42	шт.	11,00	0		-11,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
63	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	55		Воздухозаборная камера PA 62	шт.	9,00	0		-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
64	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	56		Воздухозаборная камера PA 450V	шт.	7,00	0		-7,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
65	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	57		Воздухозаборная камера PA 670V	шт.	3,00	0		-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
66	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	58		Воздухораспределительная камера PM 32	шт.	202,00	0		-202,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

67	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	59		Воздухораспределительная камера РМ 42	шт.	11,00	0		-11,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
68	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	60		Воздухораспределительная камера РМ 62	шт.	9,00	0		-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
69	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	61		Воздухораспределительная камера РМ 450V	шт.	7,00	0		-7,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
70	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	62		Воздухораспределительная камера РМ 670V	шт.	3,00	0		-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
71	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	63		Дренажный насос DSC 4	шт.	222,00	0		-222,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
72	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	64		Настенная панель управления PXAE	шт.	232,00	0		-232,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
73	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	65		Ведомая интерфейсная плата SIT 3	шт.	10,00	0		-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
74	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	66		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 ШТ.	660,00	0		-660,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
75	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	66,1		Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	-1 320,00	0		1 320,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
76	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	67		Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	220,00	0		-220,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
77	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	68		Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 20 мм	шт.	440,00	0		-440,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
78	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	69		Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	ХНОСТИ ВО	0,44	0		-0,44	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
79	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	70		Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 203 мм	м2	383,08	0		-383,08	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
80	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	71		Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 254 мм	м2	31,40	0		-31,40	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

81	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	72		Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 315 мм	м2	29,67	0		-29,67	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
82	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	73		Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)	олируемой пов	15,00	0		-15,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
83	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	73,1		Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм	м2	-165,00	0		165,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
84	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	73,2		Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 13 мм	м2	150,00	0		-150,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
85	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	74		Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг	духораспредел	480,00	0		-480,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
86	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	75		Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 4 АПН, размером 450х450 мм	шт.	468,00	0		-468,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
87	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	76		Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 4 АПН, размером 600х600 мм	шт.	12,00	0		-12,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
88	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	77		Установка узлов тепловых элеваторных номером 1, 2	1 УЗЕЛ	11,00	0		-11,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
89	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	78		Узел регулирования воздухоохладителя центрального кондиционенра MU20-4.0CW (К3, К10, К11)	шт.	3,00	0		-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
90	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	79		Узел регулирования воздухоохладителя центрального кондиционенра MU25-6,3CW (К2,2, К5, К6)	шт.	3,00	0		-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
91	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	80		Узел регулирования воздухоохладителя центрального кондиционенра MU25-10,0CW (К2,1, К4, К7, К8)	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
92	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	81		Узел регулирования воздухоохладителя центрального кондиционенра MU32-16,0CW (К9)	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
93	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	82		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм	1 ШТ.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
94	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	83		Затвор дисковый поворотный VFY-WH Ду125 мм	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

95	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	84		Фильтр сетчатый со спускным элементом тип Y333P Ду125 мм	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
96	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	85		Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
97	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	86		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	1 ШТ.	18,00	0		-18,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
98	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	87		Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
99	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	88		Затвор дисковый поворотный VFY-WH Ду150 мм	шт.	8,00	0		-8,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
100	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	89		Фильтр сетчатый со спускным элементом тип Y333P Ду150 мм	шт.	3,00	0		-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
101	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	90		Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм	шт.	3,00	0		-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
102	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	91		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм	1 ШТ.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
103	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	92		Затвор дисковый поворотный VFY-WH Ду200 мм	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
104	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	93		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 ШТ.	8,00	0		-8,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
105	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	94		Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Pp=1,0 МПа, T max = 120 град C, D = 15 мм	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
106	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	95		Кран шаровый сливной с пробкой ИГЛ (Eagle), размером 1/2"	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
107	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	96		Установка термометров в оправе прямых и угловых	1 КОМПЛ.	6,00	0		-6,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
108	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	97		Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1 КОМПЛ.	6,00	0		-6,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

109	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	98		Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм	0 м трубопрово	0,02	0		-0,02	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
110	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	99		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм	1 ШТ.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
111	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	100		Регулятор давления "до себя" AFA	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
112	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	101		Клапан оегулирующий VFG2 Ду200 мм	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
113	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	102		Импульсная трубка AF	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
114	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	103		Сепаратор электромагнитный барабанный для мокрого обогащения, барабан диаметром 800 мм, длиной 1700 мм	1 ШТ.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
115	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	104		Сепаратор шлама и газа Spirocombi DN 150 под сварку	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
116	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	105		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	0 м трубопрово	7,90	0		-7,90	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
117	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	106		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	0 м трубопрово	5,30	0		-5,30	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
118	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	107		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	0 м трубопрово	4,50	0		-4,50	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
119	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	108		Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	0 м трубопрово	4,70	0		-4,70	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
120	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	109		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	0 м трубопрово	4,20	0		-4,20	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
121	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	110		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	0 м трубопрово	7,90	0		-7,90	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
122	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	111		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	0 м трубопрово	1,60	0		-1,60	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

123	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	112		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	0 м трубопрово	1,30	0		-1,30	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
124	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	113		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	0 м трубопрово	1,05	0		-1,05	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
125	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	114		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	0 м трубопрово	0,80	0		-0,80	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
126	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	115		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	0 м трубопрово	0,15	0		-0,15	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
127	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	116		Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	м трубопрово	394,00	0		-394,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
128	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	117		Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	10 м	79,00	0		-79,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
129	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	118		Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	10 м	53,00	0		-53,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
130	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	119		Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	10 м	45,00	0		-45,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
131	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	120		Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	10 м	47,00	0		-47,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
132	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	121		Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	10 м	42,00	0		-42,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
133	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	122		Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм	10 м	79,00	0		-79,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
134	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	123		Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	10 м	16,00	0		-16,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
135	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	124		Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм	10 м	13,00	0		-13,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
136	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	125		Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 133 мм	10 м	10,50	0		-10,50	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

137	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	126		Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 13 мм, самоклеящиеся	м2	135,02	0		-135,02	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
138	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	127		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 ШТ.	18,00	0		-18,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
139	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	128		Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	9,00	0		-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
140	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	129		Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	9,00	0		-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
141	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	130		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1 ШТ.	16,00	0		-16,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
142	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	131		Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	8,00	0		-8,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
143	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	132		Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	шт.	8,00	0		-8,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
144	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	133		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1 ШТ.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
145	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	134		Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Pp=1,0 МПа, T max = 120 град C, D = 15 мм	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
146	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	135		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	ашиваемой по	6,70	0		-6,70	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
147	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	136		Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой	ашиваемой по	6,70	0		-6,70	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
148	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	137		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм	0 м трубопрово	2,60	0		-2,60	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
149	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	138		Труба из полипропилена PN 10/20	м	260,00	0		-260,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
150	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	139		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм	0 м трубопрово	0,70	0		-0,70	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

151	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	140		Труба из полипропилена PN 10/25	м	70,00	0		-70,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
152	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжения	141		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм	0 м трубопров	0,90	0		-0,90	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
153	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжения	142		Труба из полипропилена PN 10/32	м	90,00	0		-90,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
154	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжения	143		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 40 мм	0 м трубопров	0,50	0		-0,50	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
155	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжения	144		Труба из полипропилена PN 10/40	м	50,00	0		-50,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
156	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжения	145		Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 50 мм	0 м трубопров	1,30	0		-1,30	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
157	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжения	146		Труба из полипропилена PN 10/50	м	130,00	0		-130,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
158	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжения	147		Установка воронок сливных диаметром 50 мм	1 воронка	22,00	0		-22,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
159	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжения	147,1		Воронка сливная диаметром 50 мм	шт.	-22,00	0		22,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
160	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжения	148		Воронка капельная HL21	шт.	22,00	0		-22,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
161	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжения	149		Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм	100 м	1,20	0,406		-0,79	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
162	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжения	150		Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 41,27 мм, толщиной стенки 1,2 мм	м	120,00	40,6		-79,40	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
163	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжения	151		Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм	100 м	1,20	2,412	1,21		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
164	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжения	152		Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 34,92 мм, толщиной стенки 1,2 мм	м	120,00	241,2	121,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

165	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	153		Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм	100 м	5,70	0		-5,70	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
166	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	154		Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	145,00	955,9	810,90	810,90	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
167	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	155		Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	215,00	689,2	474,20	474,20	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
168	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	156		Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	60,00	1146,8	1 086,80		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
169	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	157		Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	150,00	793,2	643,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
170	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	158		Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками	м трубопрово	81,00	0		-81,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
171	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	159		Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм	10 м	42,00	0		-42,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
172	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	160		Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм	10 м	15,00	0		-15,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
173	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	161		Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	10 м	12,00	0		-12,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
174	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	162		Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	10 м	12,00	0		-12,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
175	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	163		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1 ШТ.	32,00	0		-32,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
176	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	164		Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм	100 шт.	0,32	0		-0,32	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
177	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	165		Вентиль шаровой фреоновый Ду42 (Шаровой вентиль GBS 35s 1 3/8" с сервисным штуцером под пайку)	шт.	8,00	0		-8,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
178	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	166		Вентиль шаровой фреоновый Ду35 (Шаровой вентиль GBS 42s 1 5/8" с сервисным штуцером под пайку)	шт.	8,00	0		-8,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

179	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	167		Виброгаситель фреоновый Ду42 (Виброгаситель 1 3/8" BC-VE-10)	шт.	8,00	0		-8,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
180	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	168		Виброгаситель фреоновый Ду35 (Виброгаситель 1 5/8" BC-VE-11)	шт.	8,00	0		-8,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
181	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	169		Маслоподъемная петля Ду42 (Маслоподъемная петля 1 5/8")	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
182	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	170		Клапан аммиачный обратный фланцевый на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-65 мм	10 шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
183	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	171		Клапан обратный фреоновый Ду35 (Обраный клапан 1 3/8", угловой, пайка)	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
184	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	172		Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг)	шт.	22,12	66,12	44,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
185	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	173		Холодильная машина NXW-E 1400	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
186	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	174		Выносной конденсатор CSEX8065CTB	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
187	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	175		Интерфейсная плата ModBus AER 485 P1	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
188	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	176		Система интеграции чиллеров MULTICHILLER	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
189	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	177		Реле протока FLU 25	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
190	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	178		Виброопоры AVX 315	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
191	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	179		Наружный блок PU-P71 VHAR (KC1)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
192	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	180		Внутренний блок PKA-RP71 KAL (KC1)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

193	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	181		Наружный блок PU-P100 VHAR (КС2, КС6)	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
194	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	182		Внутренний блок PKA-RP100 KAL (КС2, КС6)	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
195	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	183		Наружный блок MU-GF25VA (КС3, КС7,КС12)	шт.	3,00	0		-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
196	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	184		Внутренний блок MS-GF25VA (КС3, КС7, КС12)	шт.	3,00	0		-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
197	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	185		Наружный блок MU-GF35VA (КС4, КС11)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
198	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	186		Внутренний блок MS-GF35VA (КС4, КС11)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
199	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	187		Наружный блок MU-GF50VA (КС5)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
200	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	188		Внутренний блок MS-GF50VA (КС5)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
201	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	189		Наружный блок MU-GF60VA (КС8, КС13)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
202	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	190		Внутренний блок MS-GF60VA (КС8, КС13)	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
203	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	191		Наружный блок PU-P125YHAR (КС9)	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
204	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	192		Внутренний блок PLA-RP125BA (КС9)	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
205	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	193		Наружный блокPU-P100VHA (КС10)	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
206	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	194		Внутренний блок PKA-RP100KAL (КС10)	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

207	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	195		Фанкойл канальный высоконапорный FCX 32 PO	шт.	145,00	0		-145,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
208	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	196		Фанкойл канальный высоконапорный FCX 36 PO	шт.	57,00	0		-57,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
209	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	197		Фанкойл канальный высоконапорный FCX 42 PO	шт.	3,00	0		-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
210	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	198		Фанкойл канальный высоконапорный FCX 56 PO	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
211	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	199		Фанкойл канальный высоконапорный FCX 62 PO	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
212	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	200		Фанкойл канальный высоконапорный FCX 82 PO	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
213	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	201		Фанкойл канальный двухтрубный VED 430	шт.	5,00	0		-5,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
214	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	202		Фанкойл канальный двухтрубный VED 630	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
215	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение	203		Фанкойл канальный двухтрубный VED 740	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
216	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение									765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
217	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		1	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т	ШТ		4,00	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
218	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		2	Наружный блок, Qх=22,4 кВт, Nэл=6,62 кВт ARUN080LSS0	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
219	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		3	Наружный блок «MULTI V S», Qх=33,6 кВт, Nэл=14,0 кВт ARUN120LSS0	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
220	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		4	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,7 т	ШТ		10,00	10,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

221	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		5	Наружный блок «MULTI V 5», Qx=39,2 кВт, Nэл=8,68 кВт ARUM140LTE5	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
222	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		6	Наружный блок «MULTI V 5», Qx=44,8 кВт, Nэл=10,89 кВт ARUM160LTE5	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
223	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		7	Наружный блок «MULTI V 5», Qx=61,6 кВт, Nэл=15,7 кВт ARUM220LTE5	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
224	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		8	Наружный блок «MULTI V 5», Qx=67,2 кВт, Nэл=17,4 кВт ARUM240LTE5	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
225	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		9	Наружный блок «MULTI V 5», Qx=72,8 кВт, Nэл=20,2 кВт ARUM260LTE5	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
226	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		10	Наружный блок «MULTI V 5», Qx=84,0 кВт, Nэл=18,5 кВт ARUM300LTE5	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
227	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		11	Наружный блок «MULTI V 5», Qx=95,2 кВт, Nэл=23,3 кВт ARUM340LTE5	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
228	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		12	Наружный блок «MULTI V 5», Qx=106,4 кВт, Nэл=26,1 кВт ARUM380LTE5	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
229	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			1.2 Внутренние блоки						765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
230	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			Помпа						765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
231	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		13	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		203,00	203,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
232	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			Подключение помпы						765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
233	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		14	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 ШТ		4,06	4,06		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
234	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		15	Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: до 5 кВт	ШТ		148,00	148,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

235	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		15,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	РУБ		48,84	48,84		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
236	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		16	Внутренний блок «4 Way Cassette», Qx=1,6 кВт, Nэл=0,01 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU05GTRB4	КОМПЛ		4,00	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
237	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		17	Внутренний блок «4 Way Cassette», Qx=2,2 кВт, Nэл=0,01 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU07GTRB4	КОМПЛ		21,00	21,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
238	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		18	Внутренний блок «4 Way Cassette», Qx=2,8 кВт, Nэл=0,01 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU09GTRB4	КОМПЛ		37,00	37,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
239	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		19	Внутренний блок «4 Way Cassette», Qx=3,6 кВт, Nэл=0,02 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU12GTRB4	КОМПЛ		47,00	47,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
240	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		20	Внутренний блок «4 Way Cassette», Qx=4,5 кВт, Nэл=0,02 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU15GTQB4	КОМПЛ		39,00	39,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
241	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		21	Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: до 8 кВт	ШТ		23,00	23,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
242	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		21,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	РУБ		9,00	9,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
243	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		21,2	Круг отрезной алмазный, размер 115х2,2х22 мм	ШТ		4,84	4,84		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
244	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		22	Внутренний блок «4 Way Cassette», Qx=5,6 кВт, Nэл=0,03 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU18GTQB4	КОМПЛ		15,00	15,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
245	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		23	Внутренний блок «4 Way Cassette», Qx=6,0 кВт, Nэл=0,03 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU21GTQB4	КОМПЛ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
246	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		24	Внутренний блок «Dual Vane 4 Way Cassette», Qx=7,1 кВт, Nэл=0,03 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU24GTBB4	КОМПЛ		5,00	5,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
247	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		25	Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: свыше 8 кВт	ШТ		13,00	13,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
248	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		25,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	РУБ		5,33	5,33		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

249	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		25,2	Круг отрезной алмазный, размер 115х2,2х22 мм	ШТ		2,60	2,60		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
250	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		26	Внутренний блок «Dual Vane 4 Way Cassette», Qх=8,2 кВт, Nэл=0,03 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU28GTBB4	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
251	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		27	Внутренний блок «Dual Vane 4 Way Cassette», Qх=9,0 кВт, Nэл=0,05 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU30GTBB4	КОМПЛ		5,00	5,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
252	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		28	Внутренний блок «Dual Vane 4 Way Cassette», Qх=10,6 кВт, Nэл=0,07 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU36GTAB4	КОМПЛ		4,00	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
253	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		29	Внутренний блок «Dual Vane 4 Way Cassette», Qх=12,3 кВт, Nэл=0,07 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU42GTAB4	КОМПЛ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
254	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		30	Установка внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт	ШТ		11,00	11,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
255	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		30,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	РУБ		3,96	3,96		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
256	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		30,2	Круг отрезной алмазный, размер 115х2,2х22 мм	ШТ		3,44	3,44		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
257	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		31	Внутренний блок канального типа, Qх=2,8 кВт, Nэл=0,04 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU09GL1G4	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
258	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		32	Внутренний блок канального типа, Qх=4,5 кВт, Nэл=0,06 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU15GL2G4	КОМПЛ		10,00	10,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
259	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		33	Установка внутреннего блока канального типа мощностью: до 8 кВт	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
260	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		33,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	РУБ		1,20	1,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
261	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		33,2	Круг отрезной алмазный, размер 115х2,2х22 мм	ШТ		1,20	1,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
262	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		34	Внутренний блок канального типа, Qх=5,6 кВт, Nэл=0,07 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU18GL2G4	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

263	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		35	Внутренний блок канального типа, Qх=6,2 кВт, Nэл=0,07 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU21GL3G4	КОМПЛ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
264	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		36	Установка внутреннего блока канального типа мощностью: свыше 8 кВт	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
265	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		36,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	РУБ		0,86	0,86		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
266	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		36,2	Круг отрезной алмазный, размер 115х2,2х22 мм	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
267	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		37	Внутренний блок канального типа, Qх=8,2 кВт, Nэл=0,35 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU28GM2A4	КОМПЛ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
268	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		38	Установка внутреннего блока канального типа мощностью: до 5 кВт	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
269	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		38,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	РУБ		0,36	0,36		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
270	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		38,2	Круг отрезной алмазный, размер 115х2,2х22 мм	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
271	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		39	Внутренний блок настенного типа, Qх=1,6 кВт, Nэл=0,011 кВт в комплекте с дренажной помпой ARNU05GSJC4	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
272	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		40	Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 55 мм	100 м		1,073	1,07		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
273	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		41	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 41,27 мм, толщиной стенки 1,2 мм / Дн=38.10 /	м		117,3	117,3		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
274	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		42	Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 35 мм	100 м		3,184	3,18		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
275	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		43	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 34,92 мм, толщиной стенки 1,2 мм	м	120	241,20	121,200		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
276	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		44	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 34,92 мм, толщиной стенки 1,2 мм / Дн=31.80 /	м		217,20	217,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

277	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		45	Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм	100 м		8,93	8,93		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
278	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		46	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 28,58 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м		259,40	259,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
279	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		47	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 28,58 мм, толщиной стенки 1,0 мм / Дн=25,40 /	м		28,60	28,60		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
280	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		48	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 22,22 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м		282,80	282,80		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
281	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		49	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 19,05 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м		362,50	362,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
282	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		50	Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм	100 м		29,75	29,75		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
283	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		51	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм	м	150	793,20	643,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
284	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		52	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	60	1 146,80	1 086,80		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
285	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		53	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	215	689,20	474,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
286	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		54	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром: 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм	м	145	955,90	810,90		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
287	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			1.3 Разветвители и коллекторы						765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
288	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		55	Разветвители для соединения внутренних блоков для систем Multi V ARBLN03321	КОМПЛ		50,00	50,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
289	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		56	Разветвители для соединения внутренних блоков для систем Multi V ARBLN01621	КОМПЛ		83,00	83,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
290	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		57	Разветвители для соединения внутренних блоков для систем Multi V ARBLN07121	КОМПЛ		44,00	44,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

291	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		58	Разветвители для соединения внутренних блоков для систем Multi V ARBLN14521	КОМПЛ		12,00	12,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
292	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		59	Разветвители для соединения 2-х модулей наружного блока систем Multi V ARCNN21	КОМПЛ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
293	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			1.4 Принадлежности для VRF-систем				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
294	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		60	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 ШТ		1,86	1,86		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
295	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		60,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	РУБ		3,94	3,94		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
296	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		61	Декоративная панель к внутренним блокам кассетного типа Dual Vane PT-AAGW0 / 950x950мм /	ШТ		18,00	18,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
297	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		62	Декоративная панель к внутренним блокам кассетного типа PT-UQCпроизводительностью 1.6кВт – 6.0кВт / 700x700мм /	ШТ		168,00	168,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
298	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		63	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		204,00	204,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
299	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		64	Стандартный проводной пульт дистанционного управления PREMTB100 (белый) с функцией Dual Sensor Control для улучшения энергоэффективности Multi V 5, без инфракрасного приемника	ШТ		203,00	203,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
300	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		65	Центральный контроллер ACP 5 (управление, планирование и мониторинг до 256 внутренних блоков). Совместим с AHU.	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
301	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			2.1 Система К15				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
302	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		66	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
303	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		67	Наружный блок, Qх=3,5 кВт, Nэл=0,99 кВт UU12WR	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
304	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			2.2 Система К16				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

305	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		68	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
306	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		69	Наружный блок, Qх=22,4 кВт, Nэл=8,3 кВт ARUN080LSS0	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
307	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			2.3 Система К17				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
308	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		70	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,7 т	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
309	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		71	Наружный блок, Qх=39,2 кВт, Nэл=8,68 кВт ARUM140LTE5	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
310	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			2.4 Система К18				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
311	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		72	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,7 т	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
312	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		73	Наружный блок, Qх=67,2 кВт, Nэл=17,4 кВт ARUM240LTE5	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
313	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			2.5 Принадлежности для ККБ				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
314	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		74	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ		8,00	8,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
315	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		75	Стандартный проводной пульт PREMTB001	ШТ		8,00	8,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
316	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		76	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных	100 м		0,00	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
317	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		77	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т	ШТ		4,00	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
318	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		78	Электронный расширительный вентиль (ЭРВ) для регулирования расхода хладагента через испаритель приточной установки, макс. производительность 28.1кВт	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

319	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		79	Электронный расширительный вентиль (ЭРВ) для регулирования расхода хладагента через испаритель приточной установки, макс. производительность 56.2кВт	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
320	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		80	Установка камер воздушных: ВК-0.5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс.м3/час	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
321	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		81	Адаптер для подключения вентиляционной установки (производительность наружного блока 50.4 - 72.8 кВт), PATX20A0E.	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
322	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		8,00	8,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
323	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		82	Шкаф управления и регулирования	шкаф		8,00	8,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
324	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		83	Плата управления для подключения наружного блока VRF системы Multi V к системе приточно-вытяжной вентиляции, PAHCMS000 для работы по температуре вытяжного воздуха или температуре в помещении. Необходим ЭРВ.	ШТ		6,00	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
325	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		84	Плата управления PAHCMR000, для подключения наружного блока VRF системы Multi V к системе приточно-вытяжной вентиляции. Необходим ЭРВ.	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
326	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			3.1 Система К19, К20				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
327	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		85	Установка внешнего блока мульти сплит-системы	ШТ		4,00	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
328	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		85,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	РУБ		0,52	0,52		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
329	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		86	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 8 кВт	ШТ		6,00	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
330	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		86,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	РУБ		1,24	1,24		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
331	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		87	Наружный блок, Qх =8 кВт, Nэл=2,36 кВт с зимним комплектом UU30W U42R0 Внутренний блок, Qх=8 кВт, Nэл= 0,14 кВт в комплекте с дренажной помпой и беспроводным пультом управления PQWRHQ0FDB UJ30 NV2R0	ШТ		6,00	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
332	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		88	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

333	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		89	Блок ротации	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
334	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		90	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		190,00	190,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
335	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		91	Датчик учета хладогента R410A PRLDNVS0	ШТ		95,00	95,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
336	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		92	Модуль внешнего сигнала PDRYCB400	ШТ		95,00	95,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
337	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			3.2 Материалы				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
338	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		93	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2		0,07	0,07		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
339	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		94	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1200 мм / Р=400х200=1200мм /	м2		7,20	7,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
340	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		95	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2		4,46	4,46		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
341	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		96	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1800 мм / Р=700х200=1800мм /	м2		410,40	410,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
342	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		97	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) / Р=750х200=1900мм /	м2		22,80	22,80		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
343	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		98	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм) / Р=850х200=2100мм /	м2		12,60	12,60		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
344	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		99	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм / фасонные детали /	100 м2		0,65	0,65		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
345	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		100	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм) / Р=850х200=2100мм /	м2		65,00	65,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
346	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена	10 м2		0,00	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

347	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука	м2		0,00	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
348	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	л		0,00	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
349	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		101	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг	ШТ		23,00	23,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
350	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		101,1	Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,03	0,03		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
351	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		102	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	ШТ		46,00	46,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
352	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		102,1	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	РУБ		4,60	4,60		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
353	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		103	Щелевой воздухораспределитель АРС (число щелей n=5), длиной: L=400 мм	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
354	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		104	Щелевой воздухораспределитель АРС (число щелей n=5), длиной: L=700 мм	ШТ		19,00	19,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
355	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		105	Щелевой воздухораспределитель АРС (число щелей n=5), длиной: L=750 мм	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
356	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		106	Щелевой воздухораспределитель АРС (число щелей n=5), длиной: L=850 мм	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
357	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		107	Щелевой воздухораспределитель АВС (число щелей n=5), длиной: L=400 мм	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
358	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		108	Щелевой воздухораспределитель АВС (число щелей n=5), длиной: L=700 мм	ШТ		19,00	19,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
359	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		109	Щелевой воздухораспределитель АВС (число щелей n=5), длиной: L=750 мм	ШТ		2,00	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
360	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		110	Щелевой воздухораспределитель АВС (число щелей n=5), длиной: L=850 мм	ШТ		1,00	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

361	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		111	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3		15,19	15,19		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
362	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		111,1	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем	м3		15,68	15,68		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
363	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		112	Теплоизоляционные цилиндры для систем кондиционирования кашированная неармированной фольгой б=20 мм (НГ) О 10	ПМ		2 227,50	2 227,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
364	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		113	Теплоизоляционные цилиндры для систем кондиционирования кашированная неармированной фольгой б=20 мм (НГ) О 12	ПМ		1 639,00	1 639,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
365	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		114	Теплоизоляционные цилиндры для систем кондиционирования кашированная неармированной фольгой б=20 мм (НГ) О 15	ПМ		1 105,50	1 105,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
366	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		115	Теплоизоляционные цилиндры для систем кондиционирования кашированная неармированной фольгой б=20 мм (НГ) О 18	ПМ		621,50	621,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
367	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		116	Теплоизоляционные цилиндры для систем кондиционирования кашированная неармированной фольгой б=20 мм (НГ) О 21	ПМ		407,00	407,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
368	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		117	Теплоизоляционные цилиндры для систем кондиционирования кашированная неармированной фольгой б=20 мм (НГ) О 25	ПМ		44,00	44,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
369	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		118	Теплоизоляционные цилиндры для систем кондиционирования кашированная неармированной фольгой б=20 мм (НГ) О 28	ПМ		352,00	352,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
370	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		119	Теплоизоляционные цилиндры для систем кондиционирования кашированная неармированной фольгой б=20 мм (НГ) О 32	ПМ		313,50	313,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
371	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		120	Теплоизоляционные цилиндры для систем кондиционирования кашированная неармированной фольгой б=20 мм (НГ) О 35	ПМ		346,50	346,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
372	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		121	Теплоизоляционные цилиндры для систем кондиционирования кашированная неармированной фольгой б=20 мм (НГ) О 38	ПМ		170,50	170,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
373	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		122	Теплоизоляционные цилиндры для систем кондиционирования кашированная неармированной фольгой б=20 мм (НГ) О 42	ПМ		60,50	60,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
374	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		123	Скотч алюминиевый 50х0,75	ПМ		13 370,00	13 370,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений

375	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		124	Пневматическое испытание газопроводов	100 м		0,01	0,01		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
376	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		125	Хладагент R32 для заправки	кг		0,25	0,25		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
377	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		126	Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг)	ШТ		44,00	44,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
378	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение			4. Демонтажные работы				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
379	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		127	Установка внешнего блока мульти сплит-системы	ШТ		164,00	164,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
380	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		128	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 8 кВт	ШТ		161,00	161,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3 Кондиционирование и холодоснабжение	Изменение проектных решений
381	02-01-10	Кондиционирование и холодоснабжение		129	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: свыше 8 кВт	ШТ		3,00	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.3	Изменение проектных решений

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-11

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)		№ позиции в сметном		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел: ЦТП				**Раздел: ЦТП**							
1	м06-05-001-13	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 0,7 т	1			1 Т	3	0	0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
2	прайс	Блочный тепловой пункт системы отопления с разборным одноходовым теплообменником Ридан. HES-KTE 298.02.16	2			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
3	прайс	Блочный тепловой пункт системы вентиляции с разборным одноходовым теплообменником Ридан. HES-KTE 299.02.16	3			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
4	прайс	Блочный тепловой пункт системы ГВС с разборным одноходовым теплообменником Ридан. HES-KTE 300.02.16	4			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
5				1	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: горизонтальный, масса 0,7 т	1 Т	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
6	ТЦ_103_50_5017050538_13.01.2022_02			2	Блочный тепловой пункт системы ГВС мощностью 513,6 кВт с теплообменниками Ридан с циркуляционными насосами WilO 2x100% (1раб.+1рез.)	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
7	ТЦ_104_50_5017050538_13.01.2022_02			3	Блочный тепловой пункт системы вентиляции мощностью 1738,37 кВт, с теплообменниками Ридан 2x100%, с циркуляционными насосами WilO 2x100% (1раб.+1рез.)	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
8	ТЦ_105_50_5017050538_13.01.2022_02			4	Блочный тепловой пункт системы отопления мощностью 1130,44 кВт, с теплообменниками Ридан 2x100%, с циркуляционными насосами WilO 2x100% (1раб.+1рез.)	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
9	18-06-004-03			5	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 6, 7	узел	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
10	ТЦ_106_50_5017050538_13.01.2022_02			6	Блок смешения системы отопления	ШТ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
11	м11-06-001-01			7	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
12	м11-04-005-01			8	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	ШТ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
13	ТЦ_61.2.07.02_77_7729543600_19.01.2022_02			9	Блок управления насосом и узлом заполнения системы отопления Flamcomat G4 D20	ШТ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
14	18-06-004-01			10	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2	узел	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
15	ТЦ_103_77_7729543600_19.01.2022_02			11	Узел заполнения системы Quickfill kit 1 1/4	ШТ	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
16	18-04-001-06			12	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,5 м3	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
17	18.5.01.01-0005			12,1	Баки расширительные унифицированные, емкость до 0,5 м3	ШТ	0	-1	-1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
18	ТЦ_18.5.01.05_77_7729543600_19.01.2022_02			13	Основной бак Flamcomat F G 500л	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
19	ТЦ_102_77_7729543600_19.01.2022_02			14	Комплект гибких подключений основного бака	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
20	18-04-001-01			15	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
21	18.5.01.01-0001			15,1	Баки расширительные унифицированные, емкость до 0,1 м3	ШТ	0	-1	-1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
22	ТЦ_18.5.03.01_77_7705238125_21.01.2022_02			16	Вибровставка Dy40/Py10/16/Tmax95 ф/ф в комплекте ответные фланцы с болтами и уплотнениями / Спецификация лист2, п.29 /	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
23	ТЦ_18.5.01.05_77_7729543600_19.01.2022_02			17	Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 80/4,0 - 10bar	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
24	18-04-001-4	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,3 м3	5			1 бак	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
25	18-04-001-8	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,8 м3	6			1 бак	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
26	м08-01-102-1	Шкаф управления и регулирования	7			1 ШКАФ	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
27	прайс	Установка поддержания давления системы отопления в составе: блок управления АУПД SPL 2-05, Основной бак АУПД LVF 300, импульсный расходомер , комплект соединений	8			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
28	прайс	Установка поддержания давления системы вентиляции в составе: блок управления АУПД SPL 2-05, Основной бак АУПД LVF 800, импульсный расходомер , комплект соединений	9			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
29	16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	10			1 ШТ.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
30	301-7583	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр 32 мм	11			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
31	м11-05-001-1	Механизм исполнительный, масса до 20 кг	12			1 ШТ.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
32	м11-05-002-1	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов до 20 кг	13			1 ШТ.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
33	301-6824	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV25	14			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
34	м11-04-005-01			18	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
35	ТЦ_107_77_7729543600_19.01.2022_02			19	Блок управления насосом и узлом заполнения системы вентиляции	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
36	18-06-004-01			20	Установка узлов тепловых элеваторных номером: 1, 2	узел	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
37	ТЦ_108_77_7729543600_19.01.2022_02			21	Узел заполнения системы	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
38	18-04-001-06			22	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0.5 м3	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
39	18.5.01.01-0005			22,1	Баки расширительные унифицированные, емкость до 0,5 м3	ШТ	0	-1	-1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
40	ТЦ_18.5.01.05_77_7729543600_19.01.2022_02			23	Основной бак Flamcomat F G 800л	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
41	ТЦ_102_77_7729543600_19.01.2022_02			24	Комплект гибких подключений основного бака	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
42	18-04-001-01			25	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
43	18.5.01.01-0001			25,1	Баки расширительные унифицированные, емкость до 0,1 м3	ШТ	0	-1	-1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
44	ТЦ_18.5.01.05_77_7729543600_19.01.2022_02			26	Расширительный бак (водоснабжение) Airfix R 80/4,0 - 10bar	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
45	ТЦ_18.5.03.01_77_7705238125_21.01.2022_02			27	Вибровставка Dy40/Py10/16/Tmax95 ф/ф в комплекте ответные фланцы с болтами и уплотнениями / Спецификация лист2, п.29 /	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
46	м11-02-001-2	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 5 кг	15			1 ШТ.	3	0	0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
47	прайс	Узел учета тепловой энергии на теплосетевом вводе ВИС.Т ТС 201-2-2-1-1	16			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
48	прайс	Датчик давления МТ 100М	17			шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
49	прайс	Датчик температуры КТПТР-05, L=133 мм	18			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
50	16-06-005-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	19			1 счетчик (водомер)	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
51	301-7257	Счетчик горячей воды, марка ВСГ-25	20			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
52	301-3153	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-40	21			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
53	16-06-005-01			28	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
					прим. Д=20мм						765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
54	65.1.04.03-1000			29	Счетчики холодной воды крыльчатые, с импульсным выходом, диаметр 25 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист1	изменение в проекте
55	18-04-002-01			30	Установка баков конденсационных вместимостью: до 0,3 м3	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
56	23.8.03.11-0153			30,1	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
57	ТЦ_18.5.05.01_77_7743316134_31.05.2022_03			31	Холодильник отбора проб Ду65	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
58	16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	22			1 ШТ.	4	0	0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте

59	301-7590	Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с электромагнитной катушкой типа BB и штекером для подключения, диаметром 15 мм	23			компл.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
60	301-7591	Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с электромагнитной катушкой типа BB и штекером для подключения, диаметром 20 мм	24			компл.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
61	16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	25			1 ШТ.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
62	прайс	Блок регулирующий AFP-9	26			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
63	прайс	Регулирующий клапан VFG 2 диаметром 80 мм	27			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
64	прайс	Импульсная трубка AF	28			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
65	м11-02-042-05			32	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 65: 80 мм	1 ШТ.	0	1	1	0		изменение в проекте
66	ТЦ_18.1.06.10_50_5017050538_31.05.2022_02			33	Регулирующий блок AFP2 1,0-3,0 атм AFP2 (003G5605)	шт.	0	1	1	0		изменение в проекте
67	м11-02-001-01			34	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ	0	3	3	0		изменение в проекте
68	ТЦ_102_77_7705238125_21.01.2022_02			35	Импульсная трубка AF для регуляторов AFP2/VFG 22 AF (003G1391)	ШТ	0	3	3	0		изменение в проекте
69	16-05-001-03			36	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	ШТ	0	1	1	0		изменение в проекте
70	23.8.03.11-0154			36,1	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм / ответные/	ШТ	0	2	2	0		изменение в проекте
71	ТЦ_18.1.06.03_77_7705238125_21.01.2022_02			37	Двухходовой клапан Ду80, Kvs=80 м3/час VFG 22 (065B5501)	ШТ	0	1	1	0		изменение в проекте
72	м11-02-042-05			38	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 65; 80 мм	ШТ	0	1	1	0		изменение в проекте
73	ТЦ_18.1.06.10_50_5017050538_31.05.2022_02			39	Регулирующий блок AFA2 0,5-3,0 атм AFA2 (003G5661)	ШТ	0	1	1	0		изменение в проекте
74	16-05-001-03			40	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	ШТ	0	1	1	0		изменение в проекте
75	23.8.03.11-0154			40,1	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм / ответные/	ШТ	0	1	1	0		изменение в проекте
76	ТЦ_18.1.06.03_77_7705238125_21.01.2022_02			41	Двухходовой клапан Ду80, Kvs=80 м3/час VFG 22 (065B5501)	ШТ	0	1	1	0		изменение в проекте
77				42	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 15; 20 мм	ШТ	0	1	1	0		изменение в проекте
78	ТЦ_18.1.05.01_77_7718625072_30.05.2022_03			43	Предохранительный клапан системы отопления, DN15x15 Pк=4,5 бар	ШТ	0	1	1	0		изменение в проекте
79	м11-02-042-03			44	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 25; 32 мм	ШТ	0	1	1	0		изменение в проекте
80	м11-02-042-03			45	Предохранительный клапан системы вентиляции, DN25x25 Pк=4,5 бар 096-01-16-ЗН-25x25-4,5 бар	ШТ	0	1	1	0		изменение в проекте
81	16-05-003-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 40 мм	29			1 ШТ.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
82	прайс	Импульсная трубка AF	30			шт.	2	0	0	-2		изменение в проекте
83	18-06-002-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм	31			1 ШТ.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
84	прайс	Прибор автоматического контроля жесткости сетевой воды АКМП "Дельта-М"	32			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
85	прайс	Холодильник отбора проб теплофикационной воды Ду65	33			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
86	16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	34			1 ШТ.	16	0	0	-16	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
87	301-6913	Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2"	35			шт.	16	0	0	-16	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
88	18-05-001-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	36			1 насос	4	0	0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
89	прайс	Насос смешания BL-E 32/140-2,2-R1	37			шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
90	прайс	Насос подпитки MHIL 303 3~	38			шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
91	16-05-001-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	39			1 ШТ.	7	0	0	-7	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
92	прайс	Кран шаровой JIP GOST FF Ду150 Ру25	40			шт.	4	0	0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
93	прайс	Кран шаровой JIP Standart FF Ду150 Ру16	41			шт.	3	0	0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
94	м12-12-001-12			46	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 150 мм	шт.	0	1	1	0		изменение в проекте
95	ТЦ_18.1.09.11_50_5017050538_31.05.2022_02			47	Кран шаровой фланцевый с редуктором JIP-FF, DN150, PN=25бар в комплекте ответные фланцы с болтами и уплотнениями. Danfoss	шт.	0	1	1	0		изменение в проекте
96	23.8.03.11-0699			48	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт.	0	1	1	0		изменение в проекте
97	м12-12-001-11			49	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 125 мм	шт.	0	3	3	0		изменение в проекте
98	ТЦ_18.1.09.11_77_7705238125_21.01.2022_02			50	Кран шаровой фланцевый с редуктором JIP-FF, DN125, PN=25бар в комплекте ответные фланцы с болтами и уплотнениями, Danfoss (065N0945G)	шт.	0	3	3	0		изменение в проекте
99	23.8.03.11-0698			51	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 125 мм	шт.	0	3	3	0		изменение в проекте
100	16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	42			1 ШТ.	16	0	0	-16	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
101	302-0193	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	43			шт.	3	0	0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
102	302-0192	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	44			шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
103	302-0191	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	45			шт.	8	0	0	-8	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
104	302-1906	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	46			шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
105	302-1904	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	47			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
106	16-05-001-04			52	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм	ШТ	0	9	9	0		изменение в проекте
107	ТЦ_18.1.09.11_77_7705238125_21.01.2022_02			53	Кран шаровой стальной фланцевый, DN125, PN=16бар в комплекте ответные фланцы с болтами и уплотнениями. Danfoss (065N9629)	ШТ	0	9	9	0		изменение в проекте
108	23.8.03.11-0156			54	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	ШТ	0	9	9	0		изменение в проекте
109	16-05-001-03			55	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	ШТ	0	8	8	0		изменение в проекте
110	ТЦ_18.1.09.11_77_7705238125_21.01.2022_02			56	Кран шаровой JIP/G FF фланцевый, DN100, PN=16бар в комплекте ответные фланцы с болтами и уплотнениями. Danfoss (065N9628)	ШТ	0	8	8	0		изменение в проекте
111	23.8.03.11-0155			57	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	ШТ	0	8	8	0		изменение в проекте
112	м12-12-001-08			58	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм	ШТ	0	3	3	0		изменение в проекте

113	ТЦ_18.1.09.11_50_5017050538_31.05.2022_02			59	Кран шаровой JIP FF фланцевый, DN65, PN=25бар в комплекте ответные фланцы с болтами и уплотнениями. Danfoss (065N4281G)	ШТ	0	3	3	0		изменение в проекте
114	23.8.03.11-0695			60	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 65 мм	КОМПЛ	0	3	3	0		изменение в проекте
115	16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	48			1 ШТ.	11	0	0	-11	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
116	302-0190	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JIP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	49			шт.	9	0	0	-9	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
117	302-0189	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JIP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	50			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
118	302-0188	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JIP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	51			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
119	16-05-001-02			61	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	ШТ	0	9	9	0		изменение в проекте
120	ТЦ_18.1.09.11_77_7705238125_21.01.2022_02			62	Кран шаровой JIP FF фланцевый, DN40, PN=16бар в комплекте ответные фланцы с болтами и уплотнениями. Danfoss (065N9624)	ШТ	0	6	6	0		изменение в проекте
121	23.8.03.11-0151			63	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	ШТ	0	6	6	0		изменение в проекте
122	ТЦ_18.1.09.11_77_7705238125_21.01.2022_02			64	Кран шаровой JIP FF фланцевый, DN32, PN=16бар в комплекте ответные фланцы с болтами и уплотнениями. Danfoss (065N9623)	ШТ	0	3	3	0		изменение в проекте
123	23.8.03.11-0150			65	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	ШТ	0	3	3	0		изменение в проекте
124	16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	52			1 ШТ.	81	0	0	-81	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
125	прайс	Кран шаровой JIP Gost WW Ду25 Ру40	53			шт.	4	0	0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
126	прайс	Кран шаровой JIP Gost WW Ду20 Ру40	54			шт.	4	0	0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
127	прайс	Кран шаровой JIP Gost WW Ду15 Ру40	55			шт.	4	0	0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
128	302-1900	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	56			шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
129	302-1501	Кран шаровый сливной с пробкой ИГЛ (Eagle), размером 1/2"	57			шт.	41	0	0	-41	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
130	302-1880	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1"x1"	58			шт.	16	0	0	-16	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
131	302-1881	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, присоединение 1 1/4"x1 1/4"	59			шт.	6	0	0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
132	302-2359	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2"	60			шт.	4	0	0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
133	16-05-001-01			66	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
134	ТЦ_18.1.09.11_50_5017050538_31.05.2022_02			67	Кран шаровой JIP FF фланцевый, DN20, PN=16бар в комплекте ответные фланцы с болтами и уплотнениями. Danfoss (065N9621)	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
135	23.8.03.11-0148			68	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм	КОМПЛ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
136	м12-12-009-04			69	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 25 мм	ШТ	0	86	86	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
137	ТЦ_18.1.09.08_50_5017050538_31.05.2022_02			70	Кран шаровой резьбовой BVR, DN 25 мм, PN 40 бар (065B8209)	ШТ	0	24	24	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
138					Кран шаровый BVR ДУ 15 РУ40 065B8207						765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
139	18.1.09.08-0041			71	Кран шаровой латунный полнопроходной, максимальная температура 110 °С, номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, со спускным элементом	ШТ	0	19	19	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
140	ТЦ_18.1.09.11_77_7705238125_21.01.2022_02			72	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой со спускным элементом BVR-D, DN 15 мм, PN 40 бар	ШТ	0	43	43	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
141	16-05-001-03			73	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
142	ТЦ_18.1.09.11_50_7743306802_31.05.2022_02			74	Кран шаровой чугун V565 Ду65 Ру16 фл полнопроходной рукоятка	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
143	18-06-003-10			75	Установка воздухоотводчиков	ШТ	0	19	19	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
144	19.1.02.01-1002			76	Воздухоотводчик, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2"	ШТ	0	19	19	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
145	16-05-001-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	61			1 ШТ.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
146	прайс	Фильтр сетчатый фланцевый FVF Ду150 Ру16	62			шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
147	16-05-001-03			77	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
148	ТЦ_18.1.04.06_50_5017050538_31.05.2022_02			78	Обратный клапан межфланцевый DN 65, PN 40	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
149	ТЦ_18.1.04.06_77_7705238125_21.01.2022_02			79	Обратный клапан межфланцевый DN 65, PN 16 в комплекте ответные фланцы с болтами и уплотнениями	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
150	23.8.03.11-0156			80	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
151	16-05-001-04			81	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
152	ТЦ_18.1.04.06_50_5017050538_31.05.2022_02			82	Обратный клапан межфланцевый DN 125, PN 16	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
153	23.8.03.11-0156			83	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
154	18-06-007-09			84	Установка фильтров диаметром: 150 мм	10 ШТ	0	0,1	0,1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
155	16-02-007-06			85	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм	соединение	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
156	18.2.08.09-1116			86	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 150 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
157	18.2.08.01-0011			87	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), фланцевое присоединение, номинальный диаметр 150 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
158	23.8.03.11-0157			88	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
159	18-06-007-08			89	Установка фильтров диаметром: 125 мм	10 ШТ	0	0,3	0,3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
160	16-02-007-05			90	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 125 мм	соединение	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
161	18.2.08.09-1112			91	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 125 мм	ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте

162	18.2.08.01-0010			92	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), фланцевое присоединение, номинальный диаметр 125 мм	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
163	23.8.03.11-0156			93	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
164	18-06-007-07			94	Установка фильтров диаметром: 100 мм	10 ШТ	0	0,3	0,3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
165	16-02-007-04			95	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм	соединение	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
166	18.2.08.09-1110			96	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 100 мм	ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
167	18.2.08.01-0009			97	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), фланцевое присоединение, номинальный диаметр 100 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
168	23.8.03.11-0155			98	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм	ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
169	18-06-007-05			99	Установка фильтров диаметром: 65 мм	10 ШТ	0	0,2	0,2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
170	16-02-007-02			100	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм	соединение	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
171	18.2.08.09-1086			101	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 65 мм	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
172	18.2.08.01-0007			102	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), фланцевое присоединение, номинальный диаметр 65 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
173	23.8.03.11-0153			103	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
174	18-06-007-03			104	Установка фильтров диаметром: 40 мм	10 ШТ	0	0,2	0,2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
175	16-02-007-01			105	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм	соединение	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
176	18.2.08.09-1082			106	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
177	23.8.03.11-0151			107	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
178	18-06-007-02			108	Установка фильтров диаметром: 32 мм	10 ШТ	0	0,1	0,1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
179	16-02-007-01			109	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм	соединение	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
180	18.2.08.09-1080			110	Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
181	23.8.03.11-0150			111	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
182	16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	63			1 ШТ.	8	0	0	-8	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
183	прайс	Затвор обратный NVD 895 DN100 PN16	64			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
184	прайс	Затвор обратный NVD 895 DN80 PN16	65			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
185	прайс	Затвор обратный NVD 895 DN65 PN16	66			шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист2	изменение в проекте
186	прайс	Затвор обратный NVD 812 DN100 PN40	67			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
187	301-7711	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	68			шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
188	прайс	Магнитная вставка FVF-M Ду100-125	69			шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
189	прайс	Магнитный преобразователь MBC Dy 80 Gmax 45м3/ч P=12 бар.	70			шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
190	16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	71			1 ШТ.	7	0	0	-7	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
191	прайс	Затвор обратный NVD 895 DN50 PN16	72			шт.	3	0	0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
192	прайс	Затвор обратный NVD 895 DN40 PN16	73			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
193	прайс	Фильтр сетчатый фланцевый FVF Ду50 Ру16	74			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
194	301-7605	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	75			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
195	301-6109	Головка соединительная муфтовая ГМ-50	76			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
196	18-06-002-6	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 159 мм	77			1 ШТ.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
197	301-1161	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	77,1			шт.	-1	0	0	1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
198	301-1828	Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 159 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	78			шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
199	18-07-001-2	Установка манометров с трехходовым краном	79			1 КОМПЛ.	38	0	0	-38	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
200	18-07-001-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых	80			1 КОМПЛ.	16	0	0	-16	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
201	16-05-001-04			112	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
202	ТЦ_18.1.06.01_50_5017050538_31.05.2022_02			113	Клапан ручной балансировочный фланцевый Ду125, PN=16бар	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
203	23.8.03.11-0156			114	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
204	16-05-001-03			115	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
205	ТЦ_18.1.06.01_77_7705238125_21.01.2022_02			116	Клапан ручной балансировочный фланцевый Ду100, PN=16бар в комплекте ответные фланцы с болтами и уплотнениями	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
206	16-05-001-02			117	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
207	ТЦ_18.1.06.01_50_5017050538_31.05.2022_02			118	Клапан ручной балансировочный фланцевый Ду50, PN=16бар	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
208	ТЦ_18.1.06.01_50_5017050538_31.05.2022_02			119	Клапан ручной балансировочный фланцевый Ду40, PN=16бар	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
209	ТЦ_18.1.06.01_50_5017050538_31.05.2022_02			120	Клапан ручной балансировочный фланцевый Ду32, PN=16бар	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
210	23.8.03.11-0152			121	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
211	23.8.03.11-0151			122	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
212	23.8.03.11-0150			123	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
213	м12-12-003-03			124	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 50 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
214	ТЦ_18.1.06.03_77_7705238125_21.01.2022_02			125	КЗР VFM2 Ду50, Kv=40 м3/ч с электроприводом ARV153 Отопление смеш.	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте

215	23.8.03.11-0152			126	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
216	18-06-002-05			127	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 133 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
217	ТЦ_18.5.05.01_77_7743316134_30.05.2022_03			128	Грязевик Д125 Ру1,6	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
218	23.8.03.11-0156			129	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
219	м12-12-001-02			130	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм	ШТ	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
220	м12-12-005-02			131	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 15 мм	ШТ	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
221	ТЦ_18.1.09.07_50_5017050538_31.05.2022_02			132	Кран шаровый стальной под приварку с рук. N15 PN40 (065N0100G)	ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
222	ТЦ_18.1.09.07_50_5017050538_31.05.2022_02			133	Кран шаровый стальной под приварку с рук. N15 PN40 (065N0110G)	ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
223	18-07-001-04			134	Установка термометров в оправе прямых и угловых	КОМПЛ	0	12	12	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
224	26.1.01.07-0001			135	Бобышки прямые БМ20	ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
225	63.4.05.01-0002			136	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)	КОМПЛ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
226	63.4.05.01-0002			137	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)	КОМПЛ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
227	63.4.05.01-0002			138	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)	КОМПЛ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
228	63.4.05.01-0002			139	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)	КОМПЛ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
229	63.4.05.01-0002			140	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)	КОМПЛ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
230	18-07-001-02			141	Установка манометров: с трехходовым краном	КОМПЛ	0	38	38	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
231	63.4.01.01-0002			142	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	КОМПЛ	0	35	35	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
232	63.4.01.01-0002			143	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	КОМПЛ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
233	63.4.01.01-0002			144	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	КОМПЛ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
234	16-02-002-01			145	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0	0,01	0,01	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
235	18.2.07.01-0004			145,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	м	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
236	23.1.02.06-0002			145,2	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 15-18 мм	10 ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
237	16-02-002-02			146	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0	0,01	0,01	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
238	18.2.07.01-0005			146,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
239	23.1.02.06-0003			146,2	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 20-23 мм	10 ШТ	0	0,2	0,2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
240	16-02-002-03			147	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0	0,05	0,05	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
241	18.2.07.01-0006			147,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
242	23.1.02.06-0004			147,2	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм	10 ШТ	0	0,5	0,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
243	16-02-002-07			148	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм	100 м	0	0,4	0,4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
244	18.2.07.01-0010			148,1	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	м	0	40	40	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
245	23.1.02.06-0038			148,2	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 67-73 мм	10 ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист3	изменение в проекте
246	16-02-004-01			149	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм	100 м	0	0,96	0,96	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
247	23.7.02.02-0013			150	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,0 мм / 1м=0,956кг+30%фитинги /	т	0	0,012428	0,012428	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
248	23.1.02.06-0002			151	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 15-18 мм	10 ШТ	0	0,5	0,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
249	23.7.02.02-0016			152	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,0 мм / 1м=1,63кг+30%фитинги /	т	0	0,002119	0,002119	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
250	23.1.02.06-0003			153	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 20-23 мм	10 ШТ	0	0,3	0,3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
251	23.7.02.02-0020			154	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм / 1м=2,146кг+30%фитинги /	т	0	0,041847	0,041847	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
252	23.1.02.06-0004			155	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 25-28 мм	10 ШТ	0	0,8	0,8	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
253	23.7.02.02-0024			156	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм / 1м=2,59кг+30%фитинги /	т	0	0,03367	0,03367	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
254	23.1.02.06-0005			157	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 31-35 мм	10 ШТ	0	0,5	0,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
255	23.7.02.02-0028			158	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм / 1м=2,62кг+30%фитинги /	т	0	0,18733	0,18733	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
256	23.1.02.06-0006			159	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 42-45 мм	10 ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
257	23.7.02.02-0032			160	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,0 мм / 1м=4,62кг+30%фитинги /	т	0	0,03003	0,03003	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
258	23.1.02.06-0015			161	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	10 ШТ	0	0,4	0,4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
259	16-02-004-02			162	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм	100 м	0	0,4	0,4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
260	23.1.02.06-0038			162,1	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 67-73 мм	10 ШТ	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
261	23.7.02.02-0037			163	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,5 мм / 1м=6,26кг+30%фитинги /	т	0	0,32552	0,32552	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
262	16-02-004-03			164	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм	100 м	0	0,3	0,3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
263	23.1.02.06-0039			164,1	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 74-80 мм	10 ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте

264	23.7.02.02-0043			165	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 3,5 мм / 1м=8,38кг+30%фитинги /	т	0	0,32682	0,32682	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
265	16-02-004-04			166	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм	100 м	0	0,45	0,45	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
266	23.1.02.06-0052			166,1	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	10 ШТ	0	4,5	4,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
267	23.7.02.02-0051			167	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4,0 мм / 1м=10,26кг+30%фитинги /	т	0	0,60021	0,60021	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
268	16-02-004-05			168	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм	100 м	0	0,5	0,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
269	23.1.02.06-0053			168,1	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	10 ШТ	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
270	23.7.02.02-0059			169	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 4,0 мм / 1м=14,26кг+30%фитинги /	т	0	0,9269	0,9269	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
					/ прим. Д=50мм /						765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
271	18.3.01.01-0014			170	Головка соединительная муфтовая, ГМВ-100	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
272	16-02-004-06			171	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм	100 м	0	0,15	0,15	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
273	23.1.02.06-0053			171,1	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	10 ШТ	0	8	8	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
274	23.7.02.02-0069			172	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь марки 20, номинальный диаметр 150 мм, толщина стенки 4,5 мм	т	0	0,33423	0,33423	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист4	изменение в проекте
275	09-03-039-01			173	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т	0	0,04409	0,04409	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
276	23.1.03.02-0026			174	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа: ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм / масса 0,46кг /	10 ШТ	0	1,2	1,2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
277	23.1.03.02-0027			175	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа: ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм / масса 0,48кг /	10 ШТ	0	0,9	0,9	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
278	23.1.03.02-0028			176	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа: ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм / масса 0,56кг /	10 ШТ	0	1,5	1,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
279	23.1.03.02-0029			177	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа: ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм / масса 1,21кг /	10 ШТ	0	1,7	1,7	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
280	23.1.03.02-0030			178	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа: ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм / масса 1,32кг /	10 ШТ	0	0,4	0,4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
281	26-01-003-01			179	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0	4,534	4,534	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
282	08.3.02.01-0041			179,1	Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0	-0,049421	-0,049421	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
283	ТЦ_12.2.08.01_16_1661033039_25.01.2022_02			180	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные неармированной фольгой для труб Ду15 (18х2,5)	П.М.	0	11	11	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
284	ТЦ_12.2.08.01_16_1661033039_25.01.2022_02			181	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные неармированной фольгой для труб Ду20 (25х3)	П.М.	0	5,5	5,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
285	ТЦ_12.2.08.01_16_1661033039_25.01.2022_02			182	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные неармированной фольгой для трубДу25 (32х3)	П.М.	0	16,5	16,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
286	ТЦ_12.2.08.01_16_1661033039_25.01.2022_02			183	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные неармированной фольгой для труб Ду32 (38х3)	П.М.	0	27,5	27,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
287	ТЦ_12.2.08.01_16_1661033039_25.01.2022_02			184	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные неармированной фольгой для труб Ду40 (45х2,5)	П.М.	0	88	88	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
288	ТЦ_12.2.08.01_16_1661033039_25.01.2022_02			185	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные неармированной фольгой для труб Ду50 (57х3,5)	П.М.	0	11	11	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
289	ТЦ_12.2.08.01_16_1661033039_25.01.2022_02			186	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные неармированной фольгой для труб Ду65 (76х3,5)	П.М.	0	55	55	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
290	ТЦ_12.2.08.01_16_1661033039_25.01.2022_02			187	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные неармированной фольгой для трубДу80 (89х4)	П.М.	0	38,5	38,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
291	ТЦ_12.2.08.01_16_1661033039_25.01.2022_02			188	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные неармированной фольгой для труб Ду100 (108х4)	П.М.	0	44	44	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
292	ТЦ_12.2.08.01_16_1661033039_25.01.2022_02			189	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные неармированной фольгой для труб Ду125 (133х4)	П.М.	0	66	66	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
293	ТЦ_12.2.08.01_16_1661033039_25.01.2022_02			190	Базальтовые теплоизоляционные цилиндры толщиной 30мм (НГ), кашированные неармированной фольгой для труб Ду150 (159х5)	П.М.	0	77	77	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
294	ТЦ_102_16_1661033039_25.01.2022_02			191	Скотч алюминиевый (50 мм)	ШТ	0	12	12	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
295	ТЦ_102_16_1661033039_25.01.2022_02			192	Фольга алюминиевая неармированная	м	0	108	108	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
296	13-03-002-04			193	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0	0,8	0,8	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
297	14.4.01.01-0003			193,1	Грунтовка ГФ-021	т	0	-0,0072	-0,0072	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
298	14.4.01.01-0004			194	Грунтовка ГФ-032 / расход 80г/м2 /	кг	0	30	30	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
299	13-11-001-01			195	Антикоррозионная защита технологических трубопроводов: двухкомпонентным абразиво-устойчивым эпоксидным покрытием изолированных трубопроводов с температурой рабочей среды до 120° С	м2	0	80	80	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
300	14.4.01.09-0317			195,1	Грунтовка двухкомпонентная абразивостойкая эпоксидная, верхний слой полиаминного отверждения с высоким сухим остатком	л	0	-87,6928	-87,6928	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
301	14.4.04.04-0017			196	Эмаль кремнийорганическая КО-814, термостойкая /прим. КО-8104, расход 180г/м2 2раз /	т	0	0,0144	0,0144	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте
302	ТЦ_102_77_7813358691_18.01.2022_02			197	Передвижная лестница - площадка 0,57х0,53м	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.4.СО лист5	изменение в проекте

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-11.1

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)		№ позиции в сметном		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Раздел: Монтаж в рамках реконструкции ЦТП							
1	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		1	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 65 мм	ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
2	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		2	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа.	ШТ	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
3	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		3	Регулятор перепада давления RDT-1.2-65 Ду65	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
4	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		4	Регулятор давления после себя RDT-P-1.3-65 Ду65	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
5	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
6	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		5,1	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа.	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
7	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		6	Клапан регулирующий Danfoss VFM 2 DN65 (065B3500)	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
8	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		7	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 40 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
9	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		8	Клапан регулирующий фланцевый Kvs-25 м3/ч Danfoss VFM 2 DN40 (065B3060)	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
10	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		9	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 2,5 МПа.	КОМПЛ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
11	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
12	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		10,1	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа.	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
13	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		11	Кран шаровой Danfoss JIP Standard FF Ду50 Ру16	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
14	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		12	Клапан обратный Danfoss NVD 402 DN50 (065B7471)	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР			Danfoss BVR-D DN15 (065B8216)						765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	
15	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		13	Кран шаровой латунный полнопроходной, максимальная температура 110 °С, номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2), номинальный	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
16	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		14	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, подвесной, масса 2,3 т	т	0	0,32	0,32	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
17	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		15	Теплообменник ГВС 1-ой ступени ТПлР-S18-38TKTL71	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
18	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		16	Теплообменник ГВС 2-ой ступени ТПлР-S18-43TKTL72	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 1	изменение в проекте
19	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		17	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм	100 м	0	0,04	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
20	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		17,1	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг	0	0,528	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР			прим. DN150							
21	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		17,2	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина	м	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
22	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		18	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм	100 м	0	0,02	0,02	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
23	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		18,1	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг	0	0,264	0,264	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
24	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		18,2	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина	м	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
25	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		19	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 80 мм	100 м	0	0,02	0,02	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
26	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		19,1	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг	0	0,264	0,264	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
27	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		19,2	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина	м	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
28	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		20	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм	100 м	0	0,02	0,02	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
29	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		20,1	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг	0	0,264	0,264	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
30	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		20,2	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения, диаметр 65 мм	м	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
31	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		21	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм	100 м	0	0,05	0,05	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
32	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		21,1	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	кг	0	0,66	0,66	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
33	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		21,2	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина	м	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
34	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		22	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена	10 м2	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
35	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		22,1	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	0	-1,5	-1,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
36	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		23	Изоляция из вспененного каучука K-FLEX ST	м2	0	11	11	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
37	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		24	Клей K-FLEX K-414	л	0	3,3	3,3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
					Раздел: Демонтажные работы							
38	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		25	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	100 ШТ	0	0,02	0,02	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
39	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		25,1	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0	0,0796	0,0796	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 2	изменение в проекте
39	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		26	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром свыше 50 до 100 мм	100 ШТ	0	0,01	0,01	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 3	изменение в проекте
40	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		26,1	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0	0,0362	0,0362	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 3	изменение в проекте
	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР			Теплообменники							
41	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		27	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,: вертикальный, подвесной, масса 2,3 т	т	0	0,32	0,32	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 3	изменение в проекте
42	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		28	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена	10 м2	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 3	изменение в проекте
43	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		29	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм	100 м	0	0,07	0,07	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 3	изменение в проекте
44	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		29,1	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0	0,0301	0,0301	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 3	изменение в проекте
45	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		30	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 40 до 50 мм	100 м	0	0,02	0,02	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 3	изменение в проекте
46	02-01-11.1	Реконструкция ЦТП №20-01-0108_007 СВОР		30,1	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0	0,0058	0,0058	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.9.CO лист 3	изменение в проекте

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-12

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Раздел: 1. Шкаф ШУ1-ЦТП							
1	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	1		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 ШТ.	1,00	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
2	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	2		Автоматический выключатель 3п. 40А S203	шт.	1,00	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
3	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	3		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	9,00	0,00	0,00	-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
4	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	4		Автоматический выключатель 1п. 6А S201	шт.	3,00	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
5	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	5		Авт. выключатель с тепл. защитой 3п.1,6-2,5А MS 116	шт.	1,00	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
6	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	6		Авт. выключатель с тепл. защитой 3п.1,0-1,6А MS 116	шт.	1,00	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
7	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	7		Автоматический выключатель 3п. 20А S203	шт.	1,00	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
8	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	8		Автоматический выключатель 3п. 16А S203	шт.	2,00	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
9	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	9		Автоматический выключатель 3п. 25А S203	шт.	1,00	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
10	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	10		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	1,00	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
11	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	11		Выключатель автоматический дифференциальный 10А DS941 C	шт.	1,00	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
12	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	12		Блок-контактор	1 ШТ.	2,00	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
13	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	13		Контактор 9А 220В АС3	шт.	2,00	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
14	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	14		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	3,00	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
15	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	15		Промежуточное реле "Finder" 40 (2 пер. Конт)	шт.	3,00	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
16	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	16		Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	1 ШТ.	3,00	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
17	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	17		Розетка FINDER 95.75	шт.	3,00	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
18	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	18		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	1 ШТ.	6,00	0,00	0,00	-6,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
19	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	19		Сигнальная лампа (зеленая)	шт.	5	0,00	0,00	-5,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
20	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	20		Сигнальная лампа (желтая)	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	
21	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	21		Зажим наборный без кожуха	100 шт.	0,490	0,00	0,00	-0,49	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
22	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	22		Клеммник	шт.	49	0,00	0,00	-49,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
23	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	23		Прибор или аппарат	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	
24	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	24		Шина "N" нулевая на DIN-рейку 2х15 групп	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
25	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	25		Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,07	0,00	0,00	-0,07	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
26	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	26		Короб перфорированный ПВХ 40х40 (2 м)	шт.	4	0,00	0,00	-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
27	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	27		Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,03	0,00	0,00	-0,03	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	
28	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	28		DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм	100 шт.	0,03	0,00	0,00	-0,03	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
29	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	29		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
30	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	30		Щиты с монтажной панелью ЩМП-16.8.4-074 У2, размером 1600х800х400 мм, степень защиты IP54	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	
31	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	31		Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	0,6	0,00	0,00	-0,60	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
32	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	32		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2	1000 м	0,0515	0,00	0,00	-0,05	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист1	изменение в проекте
33	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	33		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2	1000 м	0,01	0,00	0,00	-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	
34	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	34		Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А	1 ШТ.	5	0,00	0,00	-5,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
35	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	35		Переключатель режимов работ, 3-х позиционный C3SS1- 10 B-20	шт.	5	0,00	0,00	-5,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
36	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	36		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	3	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	
37	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	37		Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101 2,2 кВт без панели (131L9864)	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
38	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	38		Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101 3,0 кВт без панели (131L9865)	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
39	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	39		Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101 5,5 кВт без панели (131L9867	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
40	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	40		Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т	1 ШТ.	3	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
41	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	41		Панель цифровая оператора Danfoss (опция для VLT FC 101) Danfoss (132B0200)	шт.	3	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	
	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация			**Раздел: 2. Шкаф ШУ2-ЦТП**							
42	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	42		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
43	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	43		Автоматический выключатель 3п. 40А S203	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
44	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	44		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	9	0,00	0,00	-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
45	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	45		Автоматический выключатель 1п. 6А S201	шт.	2	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
46	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	46		Авт. выключатель с тепл. защитой 3п.1,6-2,5А MS 116	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
47	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	47		Авт. выключатель с тепл. защитой 3п.1,0-1,6А MS 116	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
48	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	48		Автоматический выключатель 3п. 25А S203	шт.	2	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
49	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	49		Автоматический выключатель 3п. 20А S203	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
50	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	50		Автоматический выключатель 3п. 16А S203	шт.	2	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
51	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	51		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
52	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	52		Выключатель автоматический дифференциальный 10А DS941 C	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
53	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	53		Блок-контактор	1 ШТ.	2	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	
54	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	54		Контактор 9А 220В АС3	шт.	2	0,00	0,00	-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
55	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	55		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	3	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
56	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	56		Промежуточное реле "Finder" 40 (2 пер. Конт)	шт.	3	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
57	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	57		Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	1 ШТ.	3	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
58	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	58		Розетка FINDER 95.75	шт.	3	0,00	0,00	-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте

59	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	59		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	1 ШТ.	6	0,00	0,00	-6,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
60	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	60		Сигнальная лампа (зеленая)	шт.	5	0,00	0,00	-5,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
61	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	61		Сигнальная лампа (желтая)	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
62	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	62		Зажим наборный без кожуха	100 шт.	0,49	0,00	0,00	-0,49	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
63	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	63		Клеммник	шт.	49	0,00	0,00	-49,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
64	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	64		Прибор или аппарат	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
65	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	65		Шина "N" нулевая на DIN-рейку 2х15 групп	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист2	изменение в проекте
66	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	66		Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,07	0,00	0,00	-0,07	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
67	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	67		Короб перфорированный ПВХ 40х40 (2 м)	шт.	4	0,00	0,00	-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
68	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	68		Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,03	0,00	0,00	-0,03	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
69	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	69		DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм	100 шт.	0,03	0,00	0,00	-0,03	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
70	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	70		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
71	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	71		Щиты с монтажной панелью ЩМП-16.8.4-074 У2, размером 1600х800х400 мм, степень защиты IP54	шт.	1	0,00	0,00	-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
72	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	72		Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	0,6	0,00	0,00	-0,60	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
73	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	73		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2	1000 м	0,0515	0,00	0,00	-0,0515	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
74	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	74		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2	1000 м	0,0103	0,00	0,00	-0,0103	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
75	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	75		Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А	1 ШТ.	5	0,00	0,00	-5	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
76	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	76		Переключатель режимов работ, 3-х позиционный C3SS1- 10 B-20	шт.	5	0,00	0,00	-5	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
77	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	77		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	3	0,00	0,00	-3	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
78	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	77,1		Масса оборудования	т	0,000	0,00	0,00	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
79	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	78		Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101 2,2 кВт без панели (131L9864)	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
80	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	79		Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101 3,0 кВт без панели (131L9865)	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
81	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	80		Преобразователь частоты Danfoss VLT HVAC Basic Drive FC-101 5,5 кВт без панели (131L9867)	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
82	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	81		Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т	1 ШТ.	3	0,00	0,00	-3	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
83	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	82		Панель цифровая оператора Danfoss (опция для VLT FC 101) Danfoss (132B0200)	шт.	3	0,00	0,00	-3	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация			**Раздел: 3. Шкаф ШУЗ-ЦТП**							
84	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	83		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
85	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	84		Модульный выключатель E203 20r	шт.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
86	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	85		Блок-контактор	1 ШТ.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
87	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	86		Контактор 9А 220В АС3	шт.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
88	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	87		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
89	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	88		Реверсивная блокировка VE-51 1SBN03	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
90	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	89		Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6	1 ШТ.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
91	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	90		Реле контроля фаз CM-MPS	шт.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
92	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	91		Прибор или аппарат	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
93	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	92		Шина "N" нулевая на DIN-рейку 2х15 групп	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
94	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	93		Зажим наборный без кожуха	100 шт.	0,2	0,00	0,00	-0,2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
95	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	94		Клеммник	шт.	20	0,00	0,00	-20	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
96	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	95		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	9	0,00	0,00	-9	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
97	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	96		Автоматический выключатель 1п. 6А S201	шт.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
98	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	97		Автоматический выключатель 1п. 16А S201	шт.	3	0,00	0,00	-3	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
99	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	98		Автоматический выключатель 1п. 2А S201	шт.	4	0,00	0,00	-4	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
100	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	99		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
101	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	100		Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
102	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	101		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	1 ШТ.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
103	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	102		Сигнальная лампа (зеленая)	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
104	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	103		Сигнальная лампа (желтая)	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист3	изменение в проекте
105	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	104		Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,04	0,00	0,00	-0,04	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
106	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	105		Короб перфорированный ПВХ 40х40 (2 м)	шт.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
107	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	106		Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,02	0,00	0,00	-0,02	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
108	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	107		DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм	100 шт.	0,02	0,00	0,00	-0,02	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
109	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	108		Провод по установленным стальным конструкциям и панелям. сечение до 16 мм2	100 м	0,23	0,00	0,00	-0,23	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
110	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	109		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2	1000 м	0,0206	0,00	0,00	-0,0206	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
111	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	110		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2	1000 м	0,00309	0,00	0,00	-0,00309	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
112	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	111		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
113	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	112		Промежуточное реле "Finder" 40 (2 пер. Конт)	шт.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
114	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	113		Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	1 ШТ.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
115	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	114		Розетка FINDER 95.75	шт.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
116	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	115		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
117	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	116		Автоматический выключатель 1п. 6А S203	шт.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация			**Раздел: 4. Приботы и материалы в составе шкафа ШАТ**							
118	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	117		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист5	изменение в проекте
119	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	118		Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист5	изменение в проекте
120	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	119		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
121	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	120		Блок питания 220/24В, 3А	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
122	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	121		Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
123	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	122		Аккумулятор свинцовый Delta DT 12012-12B	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
124	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	123		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
125	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	124		Антенна АП1-900-10-SMA	шт.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
126	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	125		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	19	0,00	0,00	-19	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
127	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	126		Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	шт.	9	0,00	0,00	-9	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
128	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	127		Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	шт.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте

129	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	128		Выключатели автоматические «IEK» BA47-29 1P 16A, характеристика C	шт.	8	0,00	0,00	-8	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
130	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	129		Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А	1 ШТ.	8	0,00	0,00	-8	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
131	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	130		Переключатель режимов работ, 3-х позиционный C3SS1- 10 B-20	шт.	8	0,00	0,00	-8	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
132	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	131		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	1 ШТ.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
133	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	132		Сигнальная лампа (зеленая)	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
134	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	133		Сигнальная лампа (желтая)	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
135	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	134		Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,01	0,00	0,00	-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
136	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	135		Светильник потолочный с рассивателем из полистирола типа ЛПО 1х20-001	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
137	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	136		Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
138	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	137		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
139	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	137,1		Масса оборудования	т	0,001	0,00	0,00	-0,001	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
140	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	138		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	1 ШТ.	12	0,00	0,00	-12	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
141	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	139		Прибор микропроцессорный Трансформер-SL (ИК5.6/ББП24/МВМСС/2Д8-0/3А8-0/ЭМП4/РЗ/МП2Р)	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
					Раздел: 1. Вводная панель ВП1							
142	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		1	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм	м	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
143	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		2	Вводная панель ВП1	КОМПЛ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
					Раздел: 2. Вводная панель ВП2							
144	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		3	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм	м	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
145	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		4	Вводная панель ВП2	КОМПЛ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист4	изменение в проекте
					Раздел: 3. Щит распределительный ЩР1							
146	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		5	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм	м	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист5	изменение в проекте
147	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		6	Щит распределительный ЩР1	КОМПЛ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист5	изменение в проекте
					Раздел: 4. Щит распределительный ЩР2							
148	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		7	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм	м	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист5	изменение в проекте
149	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		8	Щит распределительный ЩР2	КОМПЛ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист5	изменение в проекте
					Раздел: 5. Щит распределительный ЩР3							
150	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм	м	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист5	изменение в проекте
151	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		10	Щит распределительный ЩР3	КОМПЛ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист5	изменение в проекте
					Раздел: 6. Шкаф управления насосами ЩУ - НГ1, НГ2							
152	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		11	Шкаф управления и регулирования	шкаф	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
153	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		12	Шкаф управления двумя насосами, мощностью 0,55 кВт, IP54, с частотным регулированием ЩУ НГ1, НГ2	КОМПЛ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
					Раздел: 7. Шкаф управления насосами ЩУ - НВ1, НВ2							
154	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		13	Шкаф управления и регулирования	шкаф	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
155	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		14	Шкаф управления двумя насосами, мощностью 5,5 кВт, IP54, с частотным регулированием ЩУ НВ1, НВ2	КОМПЛ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
					Раздел: 8. Шкаф управления насосами ЩУ - НО1, НО2							
156	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		15	Шкаф управления и регулирования	шкаф	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
157	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		16	Шкаф управления двумя насосами, мощностью 3,0 кВт, IP54, с частотным регулированием ЩУ НО1, НО2	КОМПЛ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
					Раздел: 9. Шкаф управления насосами ЩУ - НО3, НО4							
158	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		17	Шкаф управления и регулирования	шкаф	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
159	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		18	Шкаф управления двумя насосами, мощностью 1,5 кВт, IP54, с прямым пуском ЩУ НО3, НО4	КОМПЛ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
					Раздел: 10. Шкаф автоматики ШАТ							
160	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		19	Шкаф управления и регулирования	шкаф	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
161	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		20	Шкаф автоматики габаритами 1200х600х210мм IP54	КОМПЛ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист6	изменение в проекте
					Раздел: 5. Шкаф учета электроэнергии							
162	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	140		Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм	1 счетчик (водомер)	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
163	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	140,1		Водомеры диаметром до 100 мм (СТВ-100)	компл.	-2	0,00	0,00	2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
164	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	142		Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 PQ(t) C(R) SIGDN, 5(7.5)A (многотарифный)	шт.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
165	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	143		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 ШТ.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
166	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	144		Щитки учета электрической энергии ЩУ-2-1	шт.	1	0,00	0,00	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
167	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	145		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 ШТ.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
168	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	146		Автоматический выключатель 3п. 40А S203	шт.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
169	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	147		Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	0,1	0,00	0,00	-0,1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
170	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	148		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2	1000 м	0,01	0,00	0,00	-0,0103	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
171	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	149		Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пл	1 ШТ.	18	0,00	0,00	-18	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
172	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	150		Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10	100 шт.	0,18	0,00	0,00	-0,18	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
173	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	151		Зажим наборный без кожуха	100 шт.	0,08	0,00	0,00	-0,08	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
174	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	152		Клемминк	шт.	8	0,00	0,00	-8	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация			**Раздел: 8. Освещение**					#ССЫЛКА!		
175	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	209		Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м	1,5	0,00	0,00	-1,5		отсутствует в ВОРах
176	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	210		Кабель ВВГнг-LSLT 3х1,5	м	122,4	0,00	0,00	-122,4		отсутствует в ВОРах
177	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	211		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0,0309	0,00	0,00	-0,0309		отсутствует в ВОРах
178	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	212		Перфорированный швеллер для светильников между рядами	1 М ШВЕЛЛЕРА	50	0,00	0,00	-50	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
179	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	213		Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм	м	50	0,00	0,00	-50	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
180	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	214		Коробка ответвительная на стене	1 ШТ.	10	0,00	0,00	-10	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
181	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	215		Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240х195х90 мм, IP55	шт.	10	0,00	0,00	-10	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
182	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	216		Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев 20	1 ШТ.	10	0,00	0,00	-10	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
183	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	217		Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 У3, количество контактов 3	1000 шт.	0,01	0,00	0,00	-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
184	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	218		Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,06	0,00	0,00	-0,06	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
185	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	219		Выключатель проходной	шт.	6	0,00	0,00	-6	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
186	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	220		Светильник отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,01	0,00	0,00	-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
187	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	221		Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65	шт.	10	0,00	0,00	-10	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
188	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	222		Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40	10 шт.	2	0,00	0,00	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
189	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	223		Световые настенные указатели	100 шт.	0,03	0,00	0,00	-0,03	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
190	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	224		Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 29-9-831 (БС-831)	шт.	3	0,00	0,00	-3	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
191	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация	225		Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа КЛ 9	10 шт.	0,3	0,00	0,00	-0,3	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист7	изменение в проекте
					Раздел: 11. Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные							

192	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		21	Световые настенные указатели	100 ШТ		0,05	0,05			изменение в проекте
193	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		22	Светильник LYRA LED с пиктограммой "ВЫХОД"	ШТ	0,00	2	2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
194	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		23	Светильник LYRA LED с пиктограммой направления эвакуации	ШТ	0,00	2	2	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
195	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		24	Светильник LYRA LED с пиктограммой "Пожарный кран"	ШТ	0,00	1	1	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
196	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		25	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 ШТ	0,00	0,08	0,08	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
197	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		26	Светильник ARCTIC STANDARD 1200 TH 4000K	ШТ	0,00	5	5	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
198	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		27	Светильник ARCTIC STANDARD 1200 TH EM 4000K	ШТ	0,00	3	3	0,00	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
					Раздел: 6. Приборы и материалы							изменение в проекте
199	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	153		Провод в лотках, сечением до 6 мм2	100 м	16,6	5,2	0,0	-11,4	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
200	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	154		Кабель ВВГнг-LSLT 4x1,5	м	183,6	122,4	0,0	-61,2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
201	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	155		Кабель КГВЭВнг-LSLT 4x2,5	м	122,4	0,0	0,0	-122,4	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
202	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	156		Кабель ВВГнг-LSLT 3x1,5	м	183,6	0,0	0,0	-183,6		отсутствует в ВОРах
203	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	157		Кабель ВВГнг-LSLT 2x1,5	м	408	408	0,0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
204	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	158		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м	0,0412	0,00	0,0	-0,0412	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
205	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	159		Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2	1000 м	0,0206	0,00	0,0	-0,0206	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
206	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	160		Кабель КПСВВнг-LSLTx 4x2x0,5	м	20,4	0,0	0,0	-20,4	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
207	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	161		Кабель КПСВВнг-LSLTx 2x2x0,75	м	714	0,0	0,0	-714	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
208	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	162		Провод в лотках, сечением до 35 мм2	100 м	1,2	2,2	1,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
209	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	163		Кабель ВВГнг-LSLT 5x2,5	м	20,4	102,0	81,6	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
210	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	164		Кабель ВВГнг-LSLT 4x4	м	20,4	20,4	0,0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
211	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	165		Кабель ВВГнг-LSLT 4x2,5	м	81,6	102,0	20,4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
212	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	166		Провод в лотках, сечением до 70 мм2	100 м	0,20	51,00	50,8	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
213	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	167		Кабель ВВГнг-LSLT 5x10	м	20,4	51,0	30,6	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
214	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	168		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
215	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	169		Сталь полосовая 40х4 мм	т	0,252	0,000	0	-0,252	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
216	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	170		Ящик с понижающим трансформатором	1 ШТ.	1	1	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
217	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	171		Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-3	шт.	1	1	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
218	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	172		Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01	0,01	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
219	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	173		Розетка кабельная 2P+E, 16A, IP44	100 шт.	0,01	0,01	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
220	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	174		Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	2,7	0,0	0	-2,7	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
221	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	175		Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 100-100x50 мм, длина 2,5 м	шт.	28	0	0	-28	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
222	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	176		Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 50-50x25 мм, длина 2,5 м	шт.	80	0	0	-80	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
223	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	177		Крышка лотка PNK 50, длина 2,5 м	шт.	28	0	0	-28	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
224	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	178		Крышка лотка PNK 100, длина 2,5 м	шт.	80	0	0	-80	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
225	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	179		Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А	1 ШТ.	1	1	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
226	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	180		Ящик силовой, типа ЯБПВУ-1М на ток 100А	шт.	1	1	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
227	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	181		Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	1 ШТ.	4	4	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
228	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	182		Посты управления кнопочные ПКЕ222-2 У3	шт.	4	4	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
229	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	183		Зажим наборный без кожуха	100 шт.	0,04	0,04	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
230	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	184		Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	1	1	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
231	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	185		Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм	м	100	100	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист8	изменение в проекте
	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация			**Раздел: 7. Приборы КИП**							
232	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	186		Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	1 ШТ.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
233	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	187		Концевой выключатель ИО-102	шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
234	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	188		Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 ШТ.	36	0	0	-36	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
235	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	189		Датчик дифференциального давления 4-20мА, 0-2.5bar ИПДД	шт.	6	0	0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
236	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	190		Датчик давления жидкости ОТ-1	шт.	11	0	0	-11	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
237	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	191		Датчик температуры наружного воздуха ТСМУ-10	шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
238	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	192		Датчик температуры погружной с гильзой ТСМУ-16	шт.	11	0	0	-11	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
239	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	193		Датчик-реле перепада давления с импульсными трубками d8 медь, с монтажным комплектом РДД-2-Х-2R	шт.	5	0	0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
240	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	194		Датчик-реле перепада давления с импульсными трубками d8 медь, с монтажным комплектом РДД-2-Х-4R	шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
241	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	195		Механизм исполнительный, масса до 20 кг	1 ШТ.	7	0	0	-7	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
242	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	196		Привод на КЗР ARV153	шт.	4	0	0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
243	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	197		Привод на КЗР ARV152	шт.	3	0	0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
244	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	198		Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности II	1 КОМПЛ.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
245	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	199		Контроль жёсткости воды Дельта-М	шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
246	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация			Узел учета тепловой энергии на теплосетевом вводе							
247	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	200		Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм	1 ШТ.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
248	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	201		Узел учета тепловой энергии на теплосетевом вводе ВИС.Т ТС-201-2-2-1-1	шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
249	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	202		Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 ШТ.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
250	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	203		Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0	0	0	-0,02	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
251	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	203,1		Бобышки скошенные	шт.	0	0	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте

252	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	205		Конструкции для установки исполнительных механизмов, устанавливаемые на стене, масса до 20 кг	1 ШТ.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
253	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	206		Датчик температуры КТПТР-05 с гильзами и бобышками (2 шт в к-те)	шт.	1	0	0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
254	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	207		Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем при атмосферном давлении, масса до 10 кг	1 ШТ.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
255	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация	208		Расходомер Ду100	шт.	2	0	0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация			**Раздел: 13. Приборы КИП**							
256	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		79	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ	0	43	43	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
257	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		80	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ-16-S-120-М-2-0,5	ШТ	0	18	18	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
258	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		81	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ-10-S-0,5	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
259	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		82	Корунд-ДИ-001М-120-1,6МПа-42	ШТ	0	11	11	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
260	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		83	Реле разности давлений, настраиваемая разность давлений 0,1-1,56ар RT 262A	ШТ	0	12	12	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
261	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		84	Датчик относительной влажности и температуры настенного исполнения ДВТ-03.ТЭ.2.Н1.80	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
262	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		85	Конструкция для установки извещателя	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
263	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		86	Кронштейн для крепления датчика на стене КДІ-Н	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
264	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		87	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне	ШТ	0	8	8	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
265	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		88	Посты управления кнопочные: ПКЕ122-2 У3	ШТ	0	8	8	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
266	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		89	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
267	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация			ИО 102-20		0		0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
268	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		90	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный для скрытой установки, диаметр контакта 23,5х35,2 мм	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
					Раздел: 12. Кабель, кабеленесущие конструкции							
269	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		28	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	т	0	0,3045	0,3045	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
270	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		29	Лоток перфорированный DKC 100x50 L3000 оцинкованный	ШТ	0	50	50	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
271	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		30	Крышка для лотка перфорированного DKC 100x50 L3000	ШТ	0	50	50	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
272	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		31	Лоток перфорированный DKC 50x50 L3000 оцинкованный	ШТ	0	67	67	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
273	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		32	Крышка для лотка перфорированного DKC 50x50 L3000	ШТ	0	67	67	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
274	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		33	Винт для обеспечения электрического контакта крышек CM030508	ШТ	0	750	750	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
275	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		34	Винт с квадратным подголовником M6x10 CM010610	ШТ	0	750	750	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
276	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		35	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию CM100600	ШТ	0	750	750	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
277	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		36	Перегородка лотка SEP DKC 36480	ШТ	0	24	24	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
					Метал для прокладки трасс -50кг. Метал для крепления приборов -10кг.							
278	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		37	Эяементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0	0,06	0,06	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
279	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		38	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 ШТ	0	1,5	1,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
280	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		39	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0	17	17	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
281	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		40	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с зондом, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м	0	1500	1500	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
282	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		41	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм	10 м	0	20	20	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
283	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		42	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 ШТ	0	26	26	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
284	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		43	Рукава металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	0	1,5	1,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
285	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		44	Рукава металлические из стальной оцинкованной ленты, негерметичные, простого профиля, РЗ-ЦХ, условный диаметр 15 мм	м	0	150	150	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
286	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		45	Коробка клеммная, количество зажимов: до 24х24	ШТ	0	9	9	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
287	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		46	Коробка клеммная соединительная КС-3 / прим. КСК-8 /	ШТ	0	9	9	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
288	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		47	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2	100 м	0	3,5	3,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
289	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		48	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0	12,7	12,7	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
290	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		49	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0	2,9	2,9	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
291	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		50	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0	4,8	4,8	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
292	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		51	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	100 м	0	0,3	0,3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
293	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		52	ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5	м	0	81,6	81,6	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
294	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		53	ВВГнг(А)-LSLTx 5x10	м	0	30,6	30,6	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
295	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		54	ВВГнг(А)-LSLTx 4x2,5	м	0	20,4	20,4	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист9	изменение в проекте
296	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		55	ВВГнг(А)-LSLTx 3x2,5	м	0	183,6	183,6	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
297	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		56	Кабель ВВГнг-FRLSLTx 5x2,5	м	0	102	102	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
298	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		57	Кабель ВВГнг-FRLSLTx 3x2,5	м	0	102	102	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
299	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		58	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5	м	0	204	204	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
300	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		59	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x6	м	0	20,6	20,6	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
301	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		60	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x4	м	0	20,6	20,6	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
302	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		61	Провод ПуГВнг(А)-LS 1x2,5	м	0	20,6	20,6	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
303	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		62	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1x2x0,5	м	0	1030	1030	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
304	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		63	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2x2x0,5	м	0	257,5	257,5	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
305	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		64	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 4x0,75	м	0	206	206	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист10	изменение в проекте
306	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		65	ВВГЭнг(А)-LS 2x1,5	м	0	204	204	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
307	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		66	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
308	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		67	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп	т	0	0,158	0,158	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист11	изменение в проекте
					Раздел: 14. Узел учета тепловой энергии							
309	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		91	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
310	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		92	Теплосчетчик ШУТ-1 на в составе: ВИС.Т ТС-0201-2-2-1-1-0 Е2	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
311	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация			первичный преобразователь расхода ПП-80 входит в состав цены на теплосчетчик		0		0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
312	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		93	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
313	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		94	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 ШТ.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
314	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		95	Комплект термопреобразователей сопротивления с монтажной гильзой	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
315	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		96	Датчик давления МТ-100М/СДВ-И	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
316	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация			Электронный блок (цена входит в состав теплосчетчика)		0		0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
317	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		97	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
318	02-01-12	Автоматизация и диспечеризация		98	Комплект монтажных частей	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте

319	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		99	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0	0,01	0,01	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
320	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		99,1	Бобышки скошенные	шт.	0	0	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
321	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		100	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
322	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		101	Адаптер переноса данных	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
323	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		102	Розетка микрофонная	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
324	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		103	Розетка интерфейсная	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист12	изменение в проекте
325	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		104	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 ШТ	0	0,01	0,01	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист13	изменение в проекте
326	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		105	Шкаф навесной для принтера	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист13	изменение в проекте
327	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		106	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	ШТ	0	0	0	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист13	изменение в проекте
328	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		107	Принтер EPSON LX 350	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист13	изменение в проекте
329	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		108	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист13	изменение в проекте
330	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		109	Кабель подключения принтера EPSON LX 350	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист13	изменение в проекте
331	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		110	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 ШТ.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист13	изменение в проекте
332	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		111	Преобразователь избыточного давления 1,6 Мпа	ШТ	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист13	изменение в проекте
333	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		112	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист13	изменение в проекте
334	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		113	Выключатели автоматические, однополюсные, на ток 16 А	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист13	изменение в проекте
335	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		114	Розетка микрофонная	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист13	изменение в проекте
336	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		115	Розетка для принтера	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист13	изменение в проекте
337	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		116	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист13	изменение в проекте
338	02-01-12	Автоматизация и диспетчеризация		117	Счетчик горячей воды в системе подпитки MTWI-25	ШТ	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС-4.5.СО лист13	изменение в проекте

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-13
Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			**Демонтаж**							
1	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Оборудование							
2	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	1		Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг/Телекоммуникационный шкаф	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
3	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	2		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник бесперебойного питания Smart-UPS	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
4	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	3		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг/Модуль цифровых абонентов SLMO24 /	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
5	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	4		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг/Модуль аналоговых абонентов SLMA24 /	1 ШТ.	18,0			-18,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
6	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Демонтаж материалов к телефонной станции					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
7	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	5		Демонтаж кабеля/Симметричный кабель 120 Ом для модулей DIUx (длина 1 кабеля=35 м)	100 м	1,4			-1,4	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
8	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	6		Демонтаж кабеля/Распределительный кабель для кросса с неразделенным концом (24-парный) (длина 1 кабеля=35 м)	100 м	8,1			-8,1	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
9	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Демонтаж оборудования ОАО МГТС					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
10	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	7		Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг/Шкаф ОАО МГТС	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
11	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	8		Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг/Мультиплексор	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
12	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	9		Коммутатор/Коммутатор	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
13	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	10		Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100/Патч-панель 19", 1U, 48 портов RJ-45, категории 5е	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
14	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Демонтаж оборудования передачи данных - ГлавНИВЦ					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
15	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	11		Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 8/Кросс оптический стоечный со сплайс-пластиной в сборе (24 адаптера SC, 24 пигтейла SC/MM, КЗДС)	1 оптический кросс	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
16	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	12		Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100/Патч-панель 19", 1U, 24 портов RJ-45, категории 6, Dual IDC Hyperline PP2-19-24-8P8C-C6-110D	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
17	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			**Монтажные работы**						765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
18	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Телефонная станция на 600 номеров						765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
19	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	1	1	Устройство центральное управляющее/Комплект для удаленного администрирования системы HiPath 4000 L30220-Y600-A350/	1 устройство	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
20	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	2	2	Электрическая проверка и настройка устройства центрального управляющего	1 КОМПЛ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
21	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	3		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг/Модуль цифровых интерфейсов DIUT2 для ISDN PRI (2 x El) L30220-Y600-A390/	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
22	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	4		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг/Модуль цифровых абонентов SLMO24 /	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
23	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	5		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг/Модуль аналоговых абонентов SLMA24 /	1 ШТ.	18,0			-18,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения

24	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Монтаж материалов к телефонной станции на 600 номеров						765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
25	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	1		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.с двух сторон/Симметричный кабель 120 Ом для модулей DIUx L30220-Y600-M40/	1 разъем	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
26	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	2		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.с двух сторон/Комплект штекера для симметричного кабеля 120 Ом L30220-Y600-M48/	1 разъем	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
27	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	3		Кроссировка линий в кроссе длиной свыше 4 м, двухпроводная/Распределительный кабель для кросса с неразделанным концом (24-парный) L30220-Y600-M39/	10 ШТ. (КРОССИРОВОК)	110,4			-110,4	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
28	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Оборудование для беспроводной телефонной связи.						765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
29	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	1		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная/Базовая станция Base Station BS5 for Cordless E L30280-F600-A139/	1 ШТ.	42,0	42,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
30	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		2	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	ШТ		96,0	96,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
31	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	2		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг/Встроенный DECT-контроллер SLC24 для базовых станций HiPath Cordless E L30220-Y600-A259/	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
32	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Телефонные аппараты						765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
33	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	1		Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный/Телефон OpenStage 15 T прозрачный лёд L30250-F600-C174/	1 ШТ.	24,0	24,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
34	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	2		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.с двух сторон/Соединительный шнур 6 м MW6/MW6 L30250-F600-A592/	1 разъем	96,0			-96,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
35	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	3		Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный/Телефон OpenStage 60 T прозрачный лёд L30250-F600-C112/	1 ШТ.	24,0	24,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
36	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	4		Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный/Клавишная приставка OpenStage Key Module 15 прозрачный лёд L30250-F600-C180/	1 ШТ.	24,0	24,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
37	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	5		Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный/Клавишная приставка OpenStage Key Module 60 прозрачный лёд L30250-F600-C121/	1 ШТ.	24,0	24,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
38	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		56	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный	ШТ		115,0	115,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
39	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	6		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок питания OpenStage (EU) - также для телефонов OptiPoint L30250-F600-C141/	1 ШТ.	24,0	24,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
40	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		60	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		166,0	166,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
41	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	7	7	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный/Телефонный аппарат Gigaset 610	1 ШТ.	200,0			-200,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
42	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Оборудование						765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
43	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	1		Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг/Телекоммуникационный шкаф RACKNET 600x800x44U 60F-44-68-09GY /	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
44	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	2		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник бесперебойного питания Smart-UPS 2200X SMX2200RMV2UH /	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
45	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	3		Плата разного назначения с подготовкой места установки/AP9630 UPS Network Management Card 2 (карта управления UPS) AP9630 /	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
46	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	4		Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100/Патч-панель 19", 1U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
47	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	5		Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100/Патч-панель 19", 1U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения

48	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	6		Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 24/Кросс оптический стоечный со сплайс- пластиной в сборе(24 адаптеров SC,24 пигтейлов SC/MM, КДЗС)	1 оптический кросс	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
49	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	7		Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг/Шкаф напольный V-SD-XL в составе: VOI-7079 1 760-00; - Корпус напольного шкафа XXL (3-рядный) VOI-7079 1 825-00 Рама PROFIL для установки в корпусе XXL VOI-7079 1 825-00; Монтажное основание 600x200 VOI-7079 1 855-00; Монтажное основание 600x50 мм VOI-7079 1 856-00; Цоколь XXL, высота 100 мм VOI-7079 1 428-00	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
50	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Монтаж материалов						765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
51	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	1		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Патч-корд UTP Cat/5e; 1м	1 разъем	192,0			-192,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
52	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	2		Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев 20/Плинты LSA-PROFIL 2/10 с нормально замкнутыми контактами 6753 2 009-00	1 ШТ.	200,0			-200,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
53	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	3		Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев 20/Модульная рамка с маркировочной табличкой, PROFIL межцентровое расстояние между штангами = 95 мм 6089 2 108-01	1 ШТ.	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
54	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	4		Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев 20/Плинт заземления LSA PROFIL 2/34 6089 3 055-XX	1 ШТ.	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
55	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	5		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Соединительный шнур 2/2, 2 пол., 3м 6624 2 801-03	1 разъем	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
56	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	6		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Соединительный шнур 2/4, 4 пол., 3м 6417 1 850-00	1 разъем	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
57	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	7		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Патч-корд волоконно-оптический (шнур) ММ 50/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 1 м FC-50-LC-SC-PC-1M	1 разъем	6,0			-6,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
58	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	8		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 3 м, зеленый PC-LPM-UTP-RJ45- RJ45- C5e-3M-LSZH-GN	1 разъем	900,0			-900,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
59	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	9		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель ТППэпЗ 50х2х0,5	100 М КАБЕЛЯ	15,0			-15,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
60	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	10		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель UTP 25х2 сат.5е, брониро-ванный - 900м; Кабель UTP 4х2 сат.5е - 4800 м	100 М КАБЕЛЯ	57,0			-57,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
61	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	11		Кроссировка линий в кроссе длиной свыше 4 м, двухпроводная/Провод ПКСВ 1х2х0,5 ОСТ 16.0.505.024-87 П0815	10 ШТ. (КРОССИРОВОК)	120,0			-120,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
62	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	12		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Провод ПВ3 6,0 ГОСТ 6323-79 ПВ3 4 желт-зел.	100 м	0,5			-0,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
63	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	13		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Провод ПВ3 2,5 ГОСТ 6323-79	100 м	0,5			-0,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
64	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	16		Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении/Аналоговое переговорное устройство JR313-SC-OW	1 ШТ.	12,0			-12,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
65	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Материалы						765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
66	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	1		Симметричный кабель 120 Ом для модулей DIUx L30220-Y600-M40 Цена ед. 7087,50/7,11*1,05	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
67	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	2		Комплект штекера для симметричного кабеля 120 Ом L30220-Y600-M48 Цена ед. 7087,50/7,11*1,05	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
68	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	3		Распределительный кабель для кросса с неразделанным концом (24-парный) L30220-Y600-M39 Цена ед. 17955/7,11*1,05	ШТ	23,0			-23,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
69	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	4		Патч-корд UTP Cat/5e; 1м Цена ед.154,37/7,11*1,05	ШТ	96,0			-96,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения

70	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	5		Блок из 6 -ти розеток в телекоммуни-кационный шкаф Цена ед. 3563,39/7,11*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
71	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	6		Плинты LSA-PROFIL 2/10 с нормально замкнутыми контактами 6753 2 009-00 Цена ед. 443,71/7,11*1,05	ШТ	200,0			-200,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
72	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	7		Модульная рамка с маркировочной табличкой, PROFIL межцентровое расстояние между штангами = 95 мм 6089 2 108-01 Цена ед. 178,18/7,11*1,05	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
73	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	8		Плинт заземления LSA PROFIL 2/34 6089 3 055-XX Цена ед. 1483,67/7,11*1,05	ШТ	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
74	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	9		Размыкающий штекер для 1 пары, цвет по выбору 6089 3 056-XX Цена ед. 21,49/7,11*1,05	ШТ	100,0			-100,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
75	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	10		Холостой штекер для 1 пары, цвет по выбору 6089 3 006-XX Цена ед. 42,98/7,11*1,05	ШТ	100,0			-100,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
76	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	11		Маркировочный колпачок 2/1, цвет по выбору 6089 3 130-01 Цена ед. 8,32/7,11*1,05	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
77	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	12		Размыкающий штекер 2/10 на 10 пар, серый 6417 2 055-01 Цена ед. 62,4/7,11*1,05	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
78	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	13		Шнур контрольный 2/2 2м 6624 2 541-02 Цена ед. 2131,2/7,11*1,05	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
79	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	14		Контрольный шнур 2/4, 4 полюсный, 2 м 6624 2 081-03 Цена ед. 2574,25/7,11*1,05	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
80	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	15		Соединительный шнур 2/2, 2 пол., 3м 6624 2 801-03 Цена ед. 2278,9/7,11*1,05	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
81	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	16		Соединительный шнур 2/4, 4 пол., 3м 6417 1 850-00 Цена ед. 2445,29/7,11*1,05	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
82	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	18		Патч-корд волоконно-оптический (шнур) ММ 50/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 1 м FC-50-LC-SC-PC-1M Цена ед. 673,49/7,11*1,05	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
83	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	19		Патч-корд U/UTP, Cat.5e, LSZH, 3 м, зеленый PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45- C5e-3M-LSZH-GN Цена ед. 62,88/7,11*1,05	ШТ	450,0			-450,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
84	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	22		Кабель ТППэпЗ 50х2х0,5 Цена ед. 718,06/7,11*1,05	м	1500,0			-1500,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
85	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	23		Кабель UTP 25х4 сат.5е, бронированный Цена ед.31,86 /7,11*1,05	м	900,0			-900,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
86	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	24		Кабель UTP 4х2, сат.5е Цена ед.31,86/7,11*1,05	м	4800,0			-4800,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
87	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	25		Провод ПКСВ 1х2х0,5 ОСТ 16.0.505.024-87 П0815 Цена ед. 5/7,11*1,05	м	2500,0			-2500,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
88	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	26		Провод ПВ3 2,5 ГОСТ 6323-79 Цена ед.6,16/7,11*1,05	м	50,0				765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
89	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	27		Провод ПВ3 6,0 ГОСТ 6323-79 Цена ед.35,27 /7,11*1,05	м	50,0			-50,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
90	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	28		Шкаф напольный V-SD-XL в составе VOI-7079 1 760-00: 7079 1 770-00 Корпус шкафа распределительного V-SD-XXL (размеры 2000х800х400) Цена ед.105203,92/7,11*1,05	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
91	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	29		7079 1 815-00 Рама Profil V-BS-Profil-XXL для установки 3х69 плинтов 2/10 Цена ед.24390,48/7,11*1,05	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
92	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	30		7079 1 428-00 Цоколь V-ZB-SL-XXL размеры 100х800х400 Цена ед.10520,39/7,11*1,05	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
93	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	31		Аналоговое переговорное устройство JR313-SC-OW Цена ед.17963/1,18/7,11*1,05	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
94	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Телефонная станция						765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
95	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	1		Комплект для удаленного администрирования системы HiPath 4000 L30220-Y600-A350 Цена ед.82800/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
96	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	2		Базовая лицензия системы OpenScape 4000 V7 для сервера формата CSPCI L30220-Y622-A920 Цена ед.247500/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
97	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	3		Сервисный контракт SSP for OpenScape 4000 V7 Basic Software for CSPCI System L40220-Y622-A920 Цена ед.44550/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
98	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	4		Базовая система OpenScape/HiPath 4000 / L30220-Y600-G300 Цена ед.315000/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
99	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	5		Сервер OpenScape 4000 EcoServer Simplex L30220-Y600-G315 Цена ед.675000/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
100	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	6		Базовый комплект лицензий Flex системы OpenScape 4000 V7 для сервера формата CSPCI L30220-Y622-A926 Цена ед.148500/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
101	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	7		Сервисный контракт SSP for OpenScape 4000 CSPCI Basic Flex License Package L40220-Y622-A926 Цена ед.26730/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
102	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	8		Резервирование и оснащение посадочного места для модуля SLMA24 L30220-Y600-K358 Цена ед.5040/3,58	ШТ	18,0			-18,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения

103	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	9		Резервирование и оснащение посадочного места для модуля SLM024 L30220-Y600-K252 Цена ед.4860/3,58	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
104	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	10		Модуль цифровых интерфейсов DIUT2 для ISDN PRI (2 x El) L30220-Y600-A390 Цена ед.103500/3,58	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
105	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	11		Дублирование источников питания HiPath 4000 на расчетное число портов системы L30220-Y601-G200 Цена ед.756/3,58	ШТ	722,0			-722,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
106	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	12		Сервер OpenScape 4000 EcoServer Duplex L30220-Y600-G316 Цена ед.675000/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
107	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	13		Лицензия дуплексного режима для системы OpenScape 4000 V7 L30220-Y622-A923 Цена ед.495000/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
108	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	14		Сервисный контракт SSP for OpenScape 4000 V7 Duplex License L40220-Y622-A923 Цена ед.89100/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
109	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	15		Универсальный IP шлюз HG3500 V4 (до 60 каналов) L30220-Y600-A415 Цена ед.468000/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
110	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	16		Лицензия Get Current Migr. from Hicom 300E V3, Hicom 300 V6.6 (US), Rolm. Realitis DX to OS 4000 V7 incl. SSP V2 L30280-D622-H839 Цена ед.2530,80/3,58	ШТ	718,0			-718,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
111	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		1	Сервер коммуникационный OpenScape Branch 500 DP4 Server Unity (с учетом Базовая лицензия системы OpenScape Branch V10 Base License L30220-D622-A950 Базовая лицензия системы OpenScape SBC/Circuit Telephony Connector V10 Base License L30220-D622-A974 Лицензия продления срока обновления на 3 года SuSE SLES 3 Year Upgrade Protection License for Application Server L30280-D622-H219 Базовый пакет лицензий системы OpenScape UC Application V10 Base Package L30280-D622-D400 Лицензия защиты на 3 года обновления системы OpenScape UC Application V10 SuSE SLES 3 Years Upgrade Protection L30280-D622-D401 Лицензия	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
112	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Оборудование для беспроводной телефонной связи					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
113	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	1		Базовая станция Base Station BS5 for Cordless E L30280-F600-A139 Цена ед.41400/3,58	ШТ	42,0			-42,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
114	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		3	Базовая станция DECT OpenScape Cordless IP V2 - Base Station BSIP2	ШТ		138,0	138,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
115	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	2		Встроенный DECT-контроллер SLC24 для базовых станций HiPath Cordless E L30220-Y600-A259 Цена ед.465930/3,58	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
116	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	3		Телефонная трубка OpenScape DECT Phone S5 L30250-F600-C500 Цена ед.12240/3,58	ШТ	70,0			-70,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
117	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	4		Зарядное устройство для OpenScape DECT Phone S5 Charger EU L30250-F600-C503 Цена ед.2160/3,58	ШТ	70,0			-70,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
118	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		15	Телефонная трубка DECT OpenStage M3 Plus Handset Unify	ШТ		52,0	52,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
119	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		16	Зарядное устройство OpenStage M3 Charger EU Unify	ШТ		52,0	52,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
120	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Телефонные аппараты					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
121	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	1		Телефон OpenStage 15 T прозрачный лёд L30250-F600-C174 Цена ед.12150/3,58	ШТ	24,0			-24,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
122	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	2		Соединительный шнур 6 м MW6/MW6 L30250-F600-A592 Цена ед.270/3,58	ШТ	48,0			-48,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
123	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	3		Телефон OpenStage 60 T прозрачный лёд L30250-F600-C112 Цена ед.36900/3,58	ШТ	24,0			-24,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
124	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	4		Клавишная приставка OpenStage Key Module 15 прозрачный лёд L30250-F600-C180 Цена ед.5580/3,58	ШТ	24,0			-24,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
125	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	5		Клавишная приставка OpenStage Key Module 60 прозрачный лёд L30250-F600-C121 Цена ед.22770/3,58	ШТ	24,0			-24,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
126	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		7	Телефон OpenScape Desk Phone CP400 Unify	ШТ		163,0	163,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
127	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		8	Телефон OpenScape Desk Phone CP700X Unify	ШТ		27,0	27,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
128	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		9	Клавишная приставка OpenScape Key Module 600 Unify	ШТ		21,0	21,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
129	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	6		Блок питания OpenStage (EU) - также для телефонов OptiPoint L30250-F600-C141 Цена ед.3600/3,58	ШТ	24,0			-24,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
130	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		11	Блок питания Devices Power Adapter Europe (EU) Unify	ШТ		190,0	190,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
131	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	7		Телефонный аппарат Gigaset 610 Цена ед. 2100/3,58	ШТ	200,0			-200,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
132	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Оборудование					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения

133	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	1		Телекоммуникационный шкаф RACKNET 600x800x44U 60F-44-68-09GY Цена ед.25932,2/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
134	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	2		Источник бесперебойного питания Smart-UPS 2200X SMX2200RMV2UH Цена ед.152794,9/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
135	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	3		Батарейный блок для Smart-UPS 2200X SMX120RMBP2U Цена ед.77688,14/3,58	ШТ	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
136	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	4		AP9630 UPS Network Management Card 2 (карта управления UPS) AP9630 Цена ед.24627,37/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
137	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	6		Патч-панель 19", 1U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D Цена ед.3880,22/3,58	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
138	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.	7		Кросс оптический стоечный со сплайс- пластиной в сборе(24 адаптеров SC,24 пигтейлов SC/MM, КДЗС) Цена ед.2330/3,58	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
139	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			**Монтажные работы**							
140	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Телефонная станция						765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
141	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Монтаж материалов к телефонной станции							
142	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		4	Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного	10 концов кабеля		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
143	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		5	Кабель питания Mains Power Cord EU (Plug-Type F - C13), straigh Unify	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
144	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.			Телефонные аппараты				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
145	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		12	Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного	10 концов кабеля		38,0	38,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
146	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		13	Кабель LAN Cable (CAT6), 2m Unify	ШТ		190,0	190,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.1.С	Изменение проектного решения
147	02-01-13	Система телефонизации. Видеоконференцсвязь.		14	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный	ШТ		52,0	52,0			

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-14
Система приема телевизионных программ

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-01-14	Система приема телевизионных программ			**Монтаж**							
1	02-01-14	Система приема телевизионных программ	1		Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т/Центральный сервер BEIPtv BEIPtv Media Server Pro (Core Server)/	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
2	02-01-14	Система приема телевизионных программ	2		Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы	1 сетевой элемент	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
3	02-01-14	Система приема телевизионных программ		3	Электрическая проверка: мультиплексора	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
4	02-01-14	Система приема телевизионных программ	3		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/ESTB-Qp IPTV приставка Set-Top-Box, комплект кабелей, адаптированное Firmware/	1 ШТ.	92,0			-92,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
5	02-01-14	Система приема телевизионных программ	4		Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 ШТ.	92,0			-92,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
6	02-01-14	Система приема телевизионных программ		5	Электрическая проверка: мультиплексора	1 ШТ.		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
7	02-01-14	Система приема телевизионных программ	5		Устройство антенное развязывающее/EB67LTE Антенна эфирная UHF 21-60 к. 16,5 дБ/	1 устройство	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
8	02-01-14	Система приема телевизионных программ	6		Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240 В/ОАТ-1 Основание сборное для установки эфирной мачты в комплекте с мачтой МТА-6/	1 СТОЙКА	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
9	02-01-14	Система приема телевизионных программ	7		Коробка кабельная соединительная или разветвительная/DC28 0S4T Внешний делитель сигнала для эфирных сигналов/	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
10	02-01-14	Система приема телевизионных программ	8		Конструкции для установки приборов, масса до 3 кг/GN40W 0230 Шасси станции CHAMELEON без IP- коммутатора с блоком питания/	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
11	02-01-14	Система приема телевизионных программ	9		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/GN_HWUW2 Универсальный сдвоенный модуль CHAMELEON DVB-S/S2/C/T/T2/	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
12	02-01-14	Система приема телевизионных программ	10		Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
13	02-01-14	Система приема телевизионных программ	11		Коммутатор /GS1910-24 Коммутатор Gigabit Ethernet x24/	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
14	02-01-14	Система приема телевизионных программ	12		Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной	1 тракт	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
15	02-01-14	Система приема телевизионных программ	13		Плата разного назначения с подготовкой места установки/SFP-LX-10 SFP модуль оптический LS дуплексный одномодовый/	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
16	02-01-14	Система приема телевизионных программ	14		Коммутатор /WS-C3850- 48T-S Коммутатор 48 порта Catalyst 3850 48 Port Data IP Base/	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
17	02-01-14	Система приема телевизионных программ	15		Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной	1 тракт	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения

18	02-01-14	Система приема телевизионных программ	16		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/GLC-LHSMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM/	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
19	02-01-14	Система приема телевизионных программ	17		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/SURTD3000 RMXLI Smart-UPS On-Line Источник бесперебойного питания на 3000VA, 19"/	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
20	02-01-14	Система приема телевизионных программ	18		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/N48X Кабель абонентский (100м)/	100 М КАБЕЛЯ	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
21	02-01-14	Система приема телевизионных программ	19		Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД/F-разъем на абонентский кабель DV55/	10 концов кабеля	9,2			-9,2	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
22	02-01-14	Система приема телевизионных программ	20		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.с двух сторон/PC-LPM-UTPRJ45-RJ45-C5e-1MLSZH-GY Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, серый/	1 разъем	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
23	02-01-14	Система приема телевизионных программ	21		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт.с двух сторон/PC-LPM-UTPRJ45-RJ45-C5e-3MLSZH-GY Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 м, серый/	1 разъем	160,0			-160,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
24	02-01-14	Система приема телевизионных программ	22		Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг/7820610 Шкаф 19", 38ВЕ (600x1800x800)/	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
25	02-01-14	Система приема телевизионных программ	23		Вентилятор	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
26	02-01-14	Система приема телевизионных программ	24		Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала	1 измерение	1,0				765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
27	02-01-14	Система приема телевизионных программ	25		Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала	1 измерение	29,0			-29,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
28	02-01-14	Система приема телевизионных программ	26		Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	1 подключение	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
29	02-01-14	Система приема телевизионных программ	27		Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для каждого последующего канала	1 подключение	29,0			-29,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
30	02-01-14	Система приема телевизионных программ	28		Сдача работ с контрольными измерениями для одного канала	1 измерение	1,0				765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
31	02-01-14	Система приема телевизионных программ	29		Сдача работ с контрольными измерениями для каждого последующего канала	1 измерение	29,0			-29,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
32	02-01-14	Система приема телевизионных программ			Материалы						765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
33	02-01-14	Система приема телевизионных программ	1		N48X Кабель абонентский (100м) Цена ед. 42,11/7,11*1,05	м	500,0			-500,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
34	02-01-14	Система приема телевизионных программ	2		DV55 F-разъем на абонентский кабель Цена ед. 30,83/7,11*1,05	ШТ	92,0			-92,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
35	02-01-14	Система приема телевизионных программ	3		Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, серый_ PC-LPM-UTPRJ45-RJ45-C5e-1MLSZH-GY Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1 м, серый Цена ед. 115,22/7,11*1,05	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
36	02-01-14	Система приема телевизионных программ	4		PC-LPM-UTPRJ45- RJ45- Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 м, серый C5e-3MLSZH- GY Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 м, серый Цена ед. 248,04/7,11*1,05	ШТ	80,0			-80,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения

37	02-01-14	Система приема телевизионных программ	5		7820610 Шкаф 19", 38ВЕ (600х1800х800) в составе: профильные шины 19", 1800 мм- 4шт.; монтажные профили 8612080- 4 шт.; вентиляторная панель 7968035- 1 шт.; вентилятор 7980000- 4 шт.; цоколь 8601600- 2 шт.; цоколь 8601800- 2 шт.; крепежные винты 2089000 (100 шт.)- 1 комплект; страхующие гайки (50 шт.) 2094200- 2 комп.; блок силовых розеток (7позиций) 7240220- 2 шт.; столбик вен- тиляционный 50 мм. (4шт.) 7967000- 1 шт.; нивелирующие ножки 4612000- 4 шт. Цена ед. 110210/7,11*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
38	02-01-14	Система приема телевизионных программ			Оборудование						765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
39	02-01-14	Система приема телевизионных программ	1		BEIPtv Media Server Pro (Core Server) Центральный сервер BEIPtv в комплекте с программным обеспечением: - Пакет интерактивных функций системы BEIPtv (ПО), Пакет "INMOPack" (Ядро BEIPtv системы, Администрирование системы, Системный мониторинг, Панель управления) - Клиентская часть для пакета "BEIPtv" на 80 абонентов - Клиентская часть для пакета "INMOPack" на 80 абонентов Цена ед.1371023/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
40	02-01-14	Система приема телевизионных программ		4	Виртуальный сервер для ПО HotelTV NetUP (с учетом Программное обеспечение HotelTV Solution NetUP; Программа видеозахвата CathUP; ПО на подключение одного отельного телевизора; Техническая поддержка решений NetUP 3 года)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
41	02-01-14	Система приема телевизионных программ	2		ESTB-Qp IPTV приставка Set-Top-Box, комплект кабелей, адаптированное Firmware Цена ед.17039,80/3,58*1,042	ШТ	92,0			-92,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
42	02-01-14	Система приема телевизионных программ	3		RC Dual ПДУ приставки (Remote Control "Dual") в комплекте с USB RF-dongle Цена ед.3237,56/3,58*1,042	ШТ	92,0			-92,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
43	02-01-14	Система приема телевизионных программ	4		EB67LTE Антенна эфирная UHF 21-60 к. 16,5 дБ Цена ед.5909,04/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
44	02-01-14	Система приема телевизионных программ		6	Эфирная антенна активная Locus Меридиан-07AF	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
45	02-01-14	Система приема телевизионных программ		7	Блок питания для эфирных цифровых антенн, 5V для F разъёма	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
46	02-01-14	Система приема телевизионных программ	5		OAT-1 Основание сборное для установки эфирной мачты в комплекте с мачтой MTA- 6 Цена ед.48742,90/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
47	02-01-14	Система приема телевизионных программ	6		DC28 0S4T Внешний делитель сигнала для эфирных сигналов Цена ед.9248,57/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
48	02-01-14	Система приема телевизионных программ	7		GN40W 0230 Шасси станции CHAMELEON без IP-коммутатора с блоком питания Цена ед.72577,09/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
49	02-01-14	Система приема телевизионных программ	8		GN_HWUW2 Универсальный сдвоенный модуль CHAMELEON DVB-S/S2/C/T/T2 Цена ед.98781,99/3,58*1,042	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
50	02-01-14	Система приема телевизионных программ	9		Лицензии ПО: Dual DVB-T2 IN; IP Streaming in/out; System Management (Эл. Версия) Цена ед.41869,95/3,58*1,042	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
51	02-01-14	Система приема телевизионных программ	10		В составе GN DT2 Лицензия ПО Dual DVB-T2 IN	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
52	02-01-14	Система приема телевизионных программ	11		В составе GN STR Лицензия ПО IP Streaming in/out	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
53	02-01-14	Система приема телевизионных программ	12		В составе GN SYSMG Лицензия ПО System Management	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
54	02-01-14	Система приема телевизионных программ	13		GS1910-24 Коммутатор Gigabit Ethernet x24 Цена ед.27007,95/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
55	02-01-14	Система приема телевизионных программ	14		SFP-LX-10 SFP модуль оптический LS дуплексный одномодовый Цена ед.3384,24/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения

56	02-01-14	Система приема телевизионных программ	15		WS-C3850- 48T-S Коммутатор 48 порта Catalyst 3850 48 Port Data IP Base Цена ед.480302,73/3,58*1,042	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
57	02-01-14	Система приема телевизионных программ	16		GLC-LHSMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM Цена ед.40524,70/3,58*1,042	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
58	02-01-14	Система приема телевизионных программ	17		SURTD3000 RMXLI Smart-UPS On-Line Источник бесперебойного питания на 3000VA, 19" Цена ед.189062,15/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
59	02-01-14	Система приема телевизионных программ			**1. Монтаж**						765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
60	02-01-14	Система приема телевизионных программ		1	Устройство: центральное управляющее	устройство		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
61	02-01-14	Система приема телевизионных программ		2	Универсальная головная станция NetUP Streamer	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
62	02-01-14	Система приема телевизионных программ		8	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение: до 240 В	стойка		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
63	02-01-14	Система приема телевизионных программ		9	Мачта антенная МА50	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
64	02-01-14	Система приема телевизионных программ		10	Комплект крепленя для антенной мачты МА20	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
65	02-01-14	Система приема телевизионных программ		11	Разделка концов ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, РС, РД	10 концов кабеля		0,5	0,5		765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
66	02-01-14	Система приема телевизионных программ		12	F-коннектор обжимной для кабеля типа RG-11 FM-RG11-ALM	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
67	02-01-14	Система приема телевизионных программ		13	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		0,3	0,3		765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения
68	02-01-14	Система приема телевизионных программ		14	РК 75-7-327нг(А)-HF	м		30,6	30,6		765-09/15/ДСР-ИОС5.2.С	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-15

Система радиотрансляции.

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		Система радиотрансляции.			**Монтаж**							
2	02-01-15	Система радиотрансляции.	1	1	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении/Приемник трехпрограммного вещания, 15В Россия ПТ-222 /	1 ШТ.	120,0	14,0		-106,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
3	02-01-15	Система радиотрансляции.	2	2	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на кирпичной или бетонной стене/Трансформатор абонентский ТАМУ-10 /	1 ШТ.	2,0	1,0		-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
4	02-01-15	Система радиотрансляции.	3		Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой/Коробка ограничительная на 2 абонента РОН /	1 коробка	120,0			-120,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
5	02-01-15	Система радиотрансляции.	4		Коробка кабельная соединительная или разветвительная/Коробка распаечная 60х60х30 с пятью винтовыми клеммами сечением 5 мм	1 ШТ.	8,0	8,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
6	02-01-15	Система радиотрансляции.		13	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	ШТ		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
7	02-01-15	Система радиотрансляции.	5		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Блок БРУСР-М /	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
8	02-01-15	Система радиотрансляции.	6		Дополнительная установка на пультах и панелях реле/Резистор С2-10-0,5-75 Ом +10%-В ОЖО.467.148 ТУ /	1 ШТ.	12,0			-12,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
9	02-01-15	Система радиотрансляции.	7		Розетка микрофонная/Радиорозетка РПВ-2 /	1 ШТ.	120,0	9,0		-111,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
10	02-01-15	Система радиотрансляции.	8		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Провод ПВЖ 1х1,8 ГОСТ 10254-85 /	100 м	5,0	5,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
11	02-01-15	Система радиотрансляции.		21	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м		1,5	1,5		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
12	02-01-15	Система радиотрансляции.	9		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Провод ПРППМ 2х1,2 ГОСТ 10254-85 /	100 м	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
13	02-01-15	Система радиотрансляции.	10		Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм/Щит монтажный панельный ЩМП-02 (500х400х220) IP54	1 м ширины по фронту	0,5			-0,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
14	02-01-15	Система радиотрансляции.			Материалы						765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
15	02-01-15	Система радиотрансляции.	1		Коробка ограничительная на 2 абонента РОН Цена ед. 110/7,11*1,05	ШТ	120,0			-120,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
16	02-01-15	Система радиотрансляции.	2		Коробка распаечная 60х60х30 с пятью винтовыми клеммами сечением 5 мм Цена ед. 29,13/7,11*1,05	ШТ	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
17	02-01-15	Система радиотрансляции.		12	Коробка распределительная УК-2П	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
18	02-01-15	Система радиотрансляции.		13	Коробка установочная У-92	ШТ		14,0	14,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
19	02-01-15	Система радиотрансляции.	3		Резистор Цена ед. 11/7,11*1,05	ШТ	12,0			-12,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
20	02-01-15	Система радиотрансляции.	4		Радиорозетка РПВ-2 Цена ед. 26,50/7,11*1,05	ШТ	120,0			-120,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения

21	02-01-15	Система радиотрансляции.		16	Радиорозетка для скрытой проводки, РПВС-б	100 ШТ		0,09	0,09		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
22	02-01-15	Система радиотрансляции.	5		Провод ПВЖ 1х1,8 ГОСТ 10254-85 Цена ед. 3,73/7,11*1,05	м	500,0			-500,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
23	02-01-15	Система радиотрансляции.		22	Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВ 1х2х1	1000 м		0,663	0,663		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
24	02-01-15	Система радиотрансляции.	6		Провод ПРППМ 2х1,2 ГОСТ 10254-85 Цена ед. 16,77/1,18/7,11*1,05	м	3000,0			-3000,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
25	02-01-15	Система радиотрансляции.	7		Щит монтажный панельный ЩМП-02 (500х400х220) IP54 Цена ед. 2934/1,18/7,11*1,05	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
26	02-01-15	Система радиотрансляции.			Оборудование						765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
27	02-01-15	Система радиотрансляции.	1		Приемник трехпрограммного вещания, 15В Россия ПТ-222 Цена ед.955/3,58	ШТ	120,0			-120,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
28	02-01-15	Система радиотрансляции.		10	Громкоговоритель: настенный 10 Вт с аттенюатором SWS-10A	ШТ		14,0	14,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
29	02-01-15	Система радиотрансляции.	2		Трансформатор абонентский ТАМУ-10 Цена ед.2290/3,58	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
30	02-01-15	Система радиотрансляции.		7	Трансформаторы абонентские, герметизированные, входное напряжение 120 В, выходное напряжение 15 В	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
31	02-01-15	Система радиотрансляции.	3		Блок БРУСР-М Цена ед.53669/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
32	02-01-15	Система радиотрансляции.			**Монтаж**						765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
33	02-01-15	Система радиотрансляции.		1	Стойка: приемная	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
34	02-01-15	Система радиотрансляции.		2	Мачта секционно-поворотная для установки 2-х антенн, высота 5 м	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
35	02-01-15	Система радиотрансляции.		3	Металлические конструкции	т		0,01	0,01		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
36	02-01-15	Система радиотрансляции.		4	Траверсы стальные 2-штырные	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
37	02-01-15	Система радиотрансляции.		5	Швеллер К-225, сечение 80х40 мм	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
38	02-01-15	Система радиотрансляции.		6	Изолятор линейный штыревой ТФ-16	100 ШТ		0,02	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
39	02-01-15	Система радиотрансляции.		8	Металлические конструкции	т		0,04	0,04		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
40	02-01-15	Система радиотрансляции.		9	Гильза стальная с фланцем	т		0,04	0,04		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
41	02-01-15	Система радиотрансляции.		14	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
42	02-01-15	Система радиотрансляции.		15	Коробка абонентская АК-2	ШТ		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
43	02-01-15	Система радиотрансляции.		17	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		6,5	6,5		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
44	02-01-15	Система радиотрансляции.		18	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м		663,0	663,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
45	02-01-15	Система радиотрансляции.		19	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 ШТ		0,1	0,1		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
46	02-01-15	Система радиотрансляции.		20	Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм	100 ШТ		0,0	0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
47	02-01-15	Система радиотрансляции.		23	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм	100 м		7,7	7,7		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения
48	02-01-15	Система радиотрансляции.		24	Проволока биметаллическая сталемедная марки: БСМ-1 диаметром 6,0 мм2	т		0,043	0,043		765-09/15/ДСР-ИОС5.3.С	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-16
Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования			**Монтажные работы**							
2	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования			Щит диспетчеризации инд. исполнения (ЩД-0.1)в составе:						765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
3	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	1		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
4	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	2		Навесной шкаф CE со сплошной дверью, IP64, 800x800x300	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
5	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	3		Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
6	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	4		Рубильник однополюсный ABB E201/25г 25АРубильник однополюсный ABB E201/25г 25AABB E201/25г 25AA	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
7	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	5		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
8	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	6		Реле контроля фаз, однофазное 24-240 VAC ABB	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
9	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	7		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
10	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	8		Автоматический выключатель однополюсный In=6A ABB S201 C6	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
11	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	9		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
12	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	10		Блок питания ABB CP-S/24/5,0	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
13	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	11		Световые настенные указатели	100 шт.	0,01			-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
14	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	12		Светосигнальная арматура (Зеленая) 220 V AC, LED ABB	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
15	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	13		Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
16	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	14		Программируемый логический контроллер КОНТАР МС12	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
17	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	15		Щиты и пульты, масса до 50 кг	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
18	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	16		Преобразователь интерфейсов ПИ-8ТП/485	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
19	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	17		Интерфейсный субмодуль WebLinker EMWebLinker EM	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
20	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	18		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	1 ШТ.	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
21	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	19		Модуль расширения КОНТАР МЕ20.3	шт.	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
22	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	20		Коммутатор служебной связи	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
23	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	21		Неуправляемый сетевой коммутатор Ethernet 8x10/100BaseT(X)	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
24	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	22		Шлюз Ethernet-Serial RS-232/485 4 канала MOXA NPort 5430 №1, п.4	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
25	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования			Щит диспетчеризации инд. исполнения (ЩД-5.(1,2,3))в составе:						765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения

26	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	23		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
27	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	24		Навесной шкаф СЕ со сдвоенной дверью, IP64, 1200х1200х300	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
28	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	25		Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
29	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	26		Рубильник однополюсный ABB E201/25г 25АРубильник однополюсный ABB E201/25г 25AABB E201/25г 25AA	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
30	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	27		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
31	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	28		Реле контроля фаз, однофазное 24-240 VAC ABB	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
32	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	29		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
33	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	30		Автоматический выключатель однополюсный In=6A ABB S201 C6	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
34	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	31		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
35	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	32		Блок питания ABB CP-S/24/5,0	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
36	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	33		Световые настенные указатели	100 шт.	0,0			0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
37	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	34		Светосигнальная арматура (Зеленая) 220 V AC, LED ABB	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
38	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	35		Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
39	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	36		Щиты и пульты, масса до 50 кг	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
40	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	37		Программируемый логический контроллер КОНТАР МС12	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
41	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	38		Преобразователь интерфейсов ПИ-8ТП/485	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
42	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	39		Интерфейсный субмодуль WebLinker EMWebLinker EM	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
43	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	40		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	1 ШТ.	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
44	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	41		Модуль расширения КОНТАР МЕ20.3	шт.	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
45	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	42		Коммутатор служебной связи	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
46	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	43		Неуправляемый сетевой коммутатор Ethernet 8x10/100BaseT(X)	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
47	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	44		Шлюз Ethernet-Serial RS-232/485 4 канала MOXA NPort 5430 №1, п.4	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
48	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования			Оборудование и средства диспетчеризации						765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
49	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	45		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
50	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	46		Интерфейс для связи с блоком управления насосами Grundfos по протоколу Modbus RTU	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
51	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	47		Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 ШТ.	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
52	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	48		Датчик открытия двери (геркон)	шт.	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
53	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	49		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1 ШТ.	7,0			-7,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
54	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	50		Концентратор дискретных датчиков	шт.	7,0			-7,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
55	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	51		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный	10 лучей	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
56	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	52		Концентратор универсальный	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
57	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	53		Концентратор сопряжения с лифтом	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения

58	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	54		устройство переговорной связи с лифтом	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
59	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	55		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	203,0			-203,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
60	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	56		Сетевой кабель с медными жилами категории 5е СПЕЦЛАН-ПРО нг(С)-LS 1х4х0,64	м	700,0			-700,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
61	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	57		Интерфейсный кабель с медными многопроволочными токопроводящими жилами, в общем экране, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пласт.пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением КИПвЭВнг(А)-LS	м	1500,0			-1500,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
62	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	58		Кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката, нераспространяющего горение КВВГнг-LS 5х0,75	м	1000,0			-1000,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
63	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	59		Кабель с однопроволочными медными жилами сечением с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75	м	17000,0			-17000,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
64	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	60		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	195,0			-195,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
65	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	61		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм	10 м	150,0			-150,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
66	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	62		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм	10 м	1800,0			-1800,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
67	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	63		Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
68	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	64		Трубы стальные	т	0,002			-0,002	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
69	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования			Оборудование АРМ1, АРМ 2						765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
70	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	65		Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
71	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	66		Рабочая станция Pentium G3260/4Gb/500Gb/SVGA/DVD±RW/Win10 Pro 32	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
72	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	67		Графическая карта 2Gb <PCI-E> ASUS GT740 с CUDA GFGT740, GDDR3, 128 bit, VGA, DVI, HDMI (8145/3,56) №2 0265254	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
73	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	68		Монитор LCD 23.8"	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
74	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	69		Колонки активные 2.3W, черные	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
75	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	70		Комплект из беспроводной клавиатуры и мыши	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
76	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	71		Принтер лазерный, сетевой, ч/б А4	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
77	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования			Программное обеспечение АРМ 1 оператора						765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
78	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	72		Программный комплекс КОНТАР АРМ, с пакетом OPC-client	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
79	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	73		Lectus Modbus OPC/DDE сервер	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
80	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	74		ОРС сервер для связи с контроллерами Трансформер	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
81	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования			Программное обеспечение АРМ 2 оператора						765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
82	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования	75		Программный комплекс АСУД-248	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
83	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования			**Монтажные работы**						765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения

84	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		1	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	ШТ		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
85	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		2	АРМ с предустановленной операционной системой Windows 10, монитором клавиатурой и мышью. (характеристики не хуже HD 64GB SSD, RAM DDR3 8GB, 1.75 ГГц)	ШТ		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
86	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		3	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
87	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		4	ИБП APC Smart-UPS 1000VA	ШТ		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
88	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		5	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 50 кг	ШТ		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
89	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		6	Межмодульный интерфейс USB	ШТ		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
90	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		7	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	ШТ		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
91	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		8	Контроллер локальной шины Pro CM3	ШТ		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
92	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		9	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	ШТ		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
93	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		10	Конвертер USB Voice v6.1 Pro	ШТ		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
94	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		11	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	ШТ		5,000	5,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
95	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		12	Лифтовой блок v6.0 CM3	ШТ		5,000	5,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
96	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		13	Коммутатор служебной связи	ШТ		5,000	5,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
97	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		14	Система связи лифта	ШТ		3,000	3,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
98	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		15	Система связи лифта Перевозка пожарных подразделений	ШТ		2,000	2,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
99	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		16	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м		4,950	4,950		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
100	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		17	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2	100 м		2,600	2,600		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
101	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		18	КПГВСВнг(А)-FRLSLTx 2х0,75 мм2	м		10,200	10,200		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
102	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		19	КПГВСЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75мм2	м		193,800	193,800		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
103	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		20	КПГВСЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75мм2	м		40,800	40,800		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
104	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		21	КПГВСЭВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75мм2	м		219,300	219,300		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
105	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		22	КПГВСЭВнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,75мм2	м		40,800	40,800		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
106	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		23	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		4,950	4,950		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
107	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		24	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм	м		504,900	504,900		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
108	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		25	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 ШТ		9,900	9,900		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
109	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		26	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 ШТ		0,580	0,580		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
110	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования			Голосовая связь инженерных помещений				0,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
111	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		27	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	ШТ		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
112	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		28	Лифтовой блок 7.2 МГН	ШТ		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
113	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		29	Коммутатор служебной связи	ШТ		15,000	15,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
114	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		30	Переговорное устройство АПУ-2Н	ШТ		15,000	15,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
115	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		31	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг	ШТ		5,000	5,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
116	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		32	Повторитель интерфейса CAN	ШТ		5,000	5,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения

117	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		33	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м		7,400	7,400		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
118	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		34	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2	100 м		1,650	1,650		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
119	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		35	КПГВСЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75мм2	м		923,100	923,100		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
120	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		36	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		7,400	7,400		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
121	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		37	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм	м		754,800	754,800		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
122	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		38	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 ШТ		14,800	14,800		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
123	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		39	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 ШТ		0,400	0,400		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
124	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования			Диспетчеризация инженерных систем				0,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
125	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		40	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	ШТ		2,000	2,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
126	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		41	Компьютер, клавиатура, мышь, колонки, коврик. (характеристики не хуже HD 1TB SSD, RAM DDR3 32GB, 1.75 ГГц) (с учетом ПО Desigo CC Базовая лицензия для автоматики и безопасности P55802-Y114-A100 Siemens; ПО Desigo CC на 10 000 точек автоматизации BACnet P55802-Y157-A414 Siemens; Desigo CC Интеграция на 500 точек SCADA (500 тегов OPC, объектов Modbus, точек SNMP) P55802-Y124-A452 Siemens; ПО Desigo CC на дополнительного клиента P55802-Y119-A200 Siemens)	ШТ		2,000	2,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
127	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		42	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		2,000	2,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
128	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		43	ИБП APC Smart-UPS 1000VA	ШТ		2,000	2,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
129	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		44	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	ШТ		3,000	3,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
130	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		45	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	ШТ		6,000	6,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
131	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		46	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		6,000	6,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
132	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		47	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ШТ		6,000	6,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
133	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		48	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ	100 м		0,120	0,120		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
134	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		49	Шкаф "Омега" ШАД-Б0.1, ШАД-Б0.2, ШАД-А0.1, АШУ40-002-54-С,С-251841	ШТ		3,000	3,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
135	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		50	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		29,350	29,350		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
136	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		51	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		0,300	0,300		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
137	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		52	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2	100 м		7,000	7,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
138	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		53	КПГВСВнг(А)-LSLTx 2х0,75 мм2	м		1009,800	1009,800		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
139	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		54	КПГВСВнг(А)-LSLTx 4х0,75 мм2	м		86,700	86,700		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
140	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		55	КПГВСВнг(А)-LSLTx 6х0,75 мм2	м		20,400	20,400			
141	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		56	КПГВСВнг(А)-LSLTx 10х0,75 мм2	м		30,600	30,600		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения

142	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		57	КПГВСЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 мм2	м		295,800	295,800		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
143	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		58	КПГВСЭВнг(А)-LSLTx 5х2х0,75 мм2	м		428,400	428,400		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
144	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		59	TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 мм2	м		1866,600	1866,600		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
145	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		60	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м		0,150	0,150		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
146	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		61	Провод силовой с медными жилами ПРН 1х6-660 (прим ПуГПнг(А)-LS 1х6)	1000 м		0,015	0,015		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
147	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		62	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		29,650	29,650		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
148	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		63	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм	м		3024,300	3024,300		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
149	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		64	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 ШТ		59,300	59,300		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
150	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		65	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 ШТ		2,240	2,240		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
151	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		66	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0,300	0,300		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
152	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		67	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 32 мм (прим)	м		30,000	30,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
153	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		68	Втулки полихлорвиниловые	100 ШТ		0,300	0,300		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
154	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		69	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий		0,800	0,800		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения
155	02-01-16	Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования		70	Пена монтажная: MAKROFLEX, Эстония	л		40,000	40,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4.С	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-17

Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете									
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			**Монтажные работы**							
2	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Щит автоматики и вентиляционной установки инд.исполнения (ЩАУВ-0,1) в составе:						765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
3	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	1		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
4	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	2		Навесной шкаф CE со сплошной дверью, IP64, 400x400x200	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
5	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	3		Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
6	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	4		Рубильник однополюсный ABB E201/25г 25АРубильник однополюсный ABB E201/25г 25AABB E201/25г 25AA	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
7	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	5		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
8	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	6		Реле контроля фаз, однофазное 24-240 VAC ABB	шт.	1,00			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
9	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	7		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
10	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	8		Автоматический выключатель однополюсный Iн=6А ABB S201 C6	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
11	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	9		Контактор постоянного тока на конструкции на ток до 160 А	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
12	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	10		Контактор модульный ESB-20-11 (20А AC1) 220 В AC ABB	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
13	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	11		Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
14	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	12		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
15	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	13		Световые настенные указатели	100 шт.	0,1			-0,1	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
16	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	14		Светосигнальная арматура (Зеленая) 220 V AC, LED ABB	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
17	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	15		Светосигнальная арматура (Зеленая) 24 V AC/DC, LED ABB	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
18	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	16		Светосигнальная арматура (Красная) 24 V AC/DC, LED ABB	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

19	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	17		Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
20	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	18		Переключатель двухп. с нулевой позицией однополюсный с фиксацией ABB	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
21	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	19		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
22	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	20		Реле промежуточные РПК1-011 УХЛ4	шт.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
23	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	21		Клемный зажим	компл.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
24	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	22		Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
25	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Щит автоматики и вентиляционной установки инд.исполнения (ЩАУВ-5,1) в составе:					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
26	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	23		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
27	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	24		Навесной шкаф CE со сплошной дверью, IP64,1200x1200x300	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
28	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	25		Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
29	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	26		Рубильник однополюсный ABB E201/25г 25АРубильник однополюсный ABB E201/25г 25AABB E201/25г 25AA	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
30	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	27		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
31	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	28		Реле контроля фаз, однофазное 24-240 VAC ABB	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
32	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	29		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
33	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	30		Автоматический выключатель однополюсный Iн=6А ABB S201 C6	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
34	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	31		Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
35	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	32		Переключатель двухп. с нулевой позицией однополюсный с фиксацией ABB	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
36	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	33		Контактор постоянного тока на конструкции на ток до 160 А	1 ШТ.	3,000			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
37	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	34		Контактор модульный ESB-20-11 (20А AC1) 220 В AC ABB	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
38	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	35		Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605	шт.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
39	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	36		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
40	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	37		Блок питания ABB CP-S/24/5,0	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

41	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	38		Световые настенные указатели	100 шт.	0,2			-0,2	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
42	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	39		Светосигнальная арматура (Зеленая) 220 V AC, LED ABB	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
43	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	40		Светосигнальная арматура (Зеленая) 24 V AC/DC, LED ABB	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
44	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	41		Светосигнальная арматура (Красная) 24 V AC/DC, LED ABB	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
45	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	42		Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
46	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	43		Переключатель двухп. с нулевой позицией однополюсный с фиксацией ABB	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
47	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	44		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
48	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	45		Реле промежуточные РПК1-011 УХЛ4	шт.	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
49	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	46		Установочная колодка промежуточного реле ABB CR-PLS	шт.	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
50	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	47		Фиксирующая скоба промежуточного реле ABB CR-PLS	шт.	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
51	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	48		Клемный зажим	компл.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
52	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	49		Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
53	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	50		Щиты и пульты, масса до 50 кг(Контроллер)	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
54	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	51		Программируемый логический контроллер КОНТАР МС12	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
55	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	52		Преобразователь интерфейсов ПИ-8ТП/485	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
56	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	53		Интерфейсный субмодуль WebLinker EMWebLinker EM	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
57	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	54		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
58	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	55		Модуль расширения КОНТАР МЕ20 М3	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
59	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	56		Дифференциальный датчик давления воздуха 50-500 Па DTV500	шт.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
60	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Щит автоматики вентиляционной установки инд.исполнения (ЩАВ-5,2) в составе:					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
61	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	57		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
62	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	58		Навесной шкаф СЕ со сплошной дверью, IP64,1200х1200х300	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
63	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	59		Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

64	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	60		Рубильник однополюсный ABB E201/25г 25АРубильник однополюсный ABB E201/25г 25AABB E201/25г 25AA	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
65	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	61		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
66	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	62		Реле контроля фаз, однофазное 24-240 VAC ABB	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
67	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	63		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
68	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	64		Автоматический выключатель однополюсный In=6A ABB S201 C6	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
69	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	65		Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
70	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	66		Переключатель двухп. с нулевой позицией однополюсный с фиксацией ABB	ШТ	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
71	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	67		Контактор постоянного тока на конструкции на ток до 160 А	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
72	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	68		Контактор модульный ESB-20-11 (20A AC1) 220 В AC ABB	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
73	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	69		Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605	шт.	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
74	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	70		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
75	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	71		Блок питания ABB CP-S/24/5,0	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
76	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	72		Световые настенные указатели	100 шт.	0,2			-0,2	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
77	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	73		Светосигнальная арматура (Зеленая) 220 V AC, LED ABB	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
78	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	74		Светосигнальная арматура (Зеленая) 24 V AC/DC, LED ABB	ШТ	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
79	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	75		Светосигнальная арматура (Красная) 24 V AC/DC, LED ABB	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
80	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	76		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	18,0			-18,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
81	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	77		Реле промежуточные РПК1-011 УХЛ4	шт.	18,0			-18,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
82	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	78		Установочная колодка промежуточного реле ABB CR-PLS	шт.	18,0			-18,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
83	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	79		Фиксирующая скоба промежуточного реле ABB CR-PLS	шт.	18,0			-18,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
84	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	80		Клемный зажим	компл.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
85	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	81		Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
86	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	82		Щиты и пульты, масса до 50 кг(Контроллер)	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

87	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	83		Программируемый логический контроллер КОНТАР МС12	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
88	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	84		Преобразователь интерфейсов ПИ-8ТП/485	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
89	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	85		Интерфейсный субмодуль WebLinker EMWebLinker EM	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
90	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	86		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
91	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	87		Модуль расширения КОНТАР МЕ20 М3	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
92	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	88		Дифференциальный датчик давления воздуха 50-500 Па DTV500	шт.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
93	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Щит автоматики вентиляционной установки инд.исполнения (ЩАУВ-5,3) в составе:					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
94	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	89		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
95	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	90		Навесной шкаф CE со сплошной дверью, IP64,1200x1200x300	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
96	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	91		Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
97	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	92		Рубильник однополюсный ABB E201/25г 25АРубильник однополюсный ABB E201/25г 25AABB E201/25г 25AA	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
98	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	93		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
99	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	94		Реле контроля фаз, однофазное 24-240 VAC ABB	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
100	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	95		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
101	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	96		Автоматический выключатель однополюсный Iн=6А ABB S201 C6	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
102	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	97		Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
103	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	98		Переключатель двухп. с нулевой позицией однополюсный с фиксацией ABB	ШТ	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
104	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	99		Контактор постоянного тока на конструкции на ток до 160 А	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
105	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	100		Контактор модульный ESB-20-11 (20А АС1) 220 В АС ABB	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
106	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	101		Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605	шт.	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
107	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	102		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
108	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	103		Блок питания ABB CP-S/24/5,0	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
109	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	104		Световые настенные указатели	100 шт.	0,2			-0,2	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

110	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	105		Светосигнальная арматура (Зеленая) 220 V AC, LED ABB	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
111	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	106		Светосигнальная арматура (Зеленая) 24 V AC/DC, LED ABB	ШТ	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
112	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	107		Светосигнальная арматура (Красная) 24 V AC/DC, LED ABB	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
113	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	108		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	18,0			-18,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
114	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	109		Реле промежуточные РПК1-011 УХЛ4	шт.	18,0			-18,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
115	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	110		Установочная колодка промежуточного реле ABB CR-PLS	шт.	18,0			-18,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
116	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	111		Фиксирующая скоба промежуточного реле ABB CR-PLS	шт.	18,0			-18,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
117	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	112		Клемный зажим	компл.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
118	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	113		Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
119	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	114		Щиты и пульты, масса до 50 кг(Контроллер)	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
120	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	115		Программируемый логический контроллер КОНТАР MC12	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
121	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	116		Преобразователь интерфейсов ПИ-8ТП/485	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
122	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	117		Интерфейсный субмодуль WebLinker EMWebLinker EM	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
123	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	118		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
124	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	119		Модуль расширения КОНТАР ME20 M3	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
125	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	120		Дифференциальный датчик давления воздуха 50-500 Па DTV500	шт.	7,0			-7,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
126	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Щит автоматики вентиляционной установки инд.исполнения (ЩАУВ-5,4) в составе:					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
127	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	121		Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
128	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	122		Навесной шкаф CE со сплошной дверью, IP64,1200x1200x300	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
129	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	123		Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
130	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	124		Рубильник однополюсный ABB E201/25г 25ARубильник однополюсный ABB E201/25г 25AABB E201/25г 25AA	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
131	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	125		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
132	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	126		Реле контроля фаз, однофазное 24-240 VAC ABB	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

133	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	127		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	6,0			-6,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
134	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	128		Автоматический выключатель однополюсный Iн=6А ABB S201 C6	ШТ	6,0			-6,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
135	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	129		Контактор постоянного тока на конструкции на ток до 160 А	1 ШТ.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
136	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	130		Контактор модульный ESB-20-11 (20А AC1) 220 В AC ABB	шт.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
137	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	131		Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605	шт.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
138	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	132		Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
139	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	133		Переключатель двухп. с нулевой позицией однополюсный с фиксацией ABB	ШТ	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
140	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	134		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
141	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	135		Блок питания ABB CP-S/24/5,0	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
142	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	136		Световые настенные указатели	100 шт.	0,1			-0,1	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
143	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	137		Светосигнальная арматура (Зеленая) 220 V AC, LED ABB	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
144	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	138		Светосигнальная арматура (Зеленая) 24 V AC/DC, LED ABB	ШТ	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
145	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	139		Светосигнальная арматура (Красная) 24 V AC/DC, LED ABB	ШТ	6,0			-6,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
146	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	140		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	14,0			-14,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
147	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	141		Реле промежуточные РПК1-011 УХЛ4	шт.	14,0			-14,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
148	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	142		Установочная колодка промежуточного реле ABB CR-PLS	шт.	14,0			-14,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
149	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	143		Фиксирующая скоба промежуточного реле ABB CR-PLS	шт.	14,0			-14,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
150	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	144		Клемный зажим	компл.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
151	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	145		Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
152	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	146		Щиты и пульты, масса до 50 кг(Контроллер)	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
153	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	147		Программируемый логический контроллер КОНТАР МС12	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
154	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	148		Преобразователь интерфейсов ПИ-8ТП/485	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
155	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	149		Интерфейсный субмодуль WebLinker EMWebLinker EM	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

156	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	150		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
157	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	151		Модуль расширения КОНТАР МЕ20 М3	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
158	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	152		Дифференциальный датчик давления воздуха 50-500 Па DTV500	шт.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
159	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Прокладка кабеля					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
160	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	153		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 М КАБЕЛЯ	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
161	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	154		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0,5			-0,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
162	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	155		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
163	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	156		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,5			-0,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
164	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	157		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 М КАБЕЛЯ	50,0	50,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1103	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		738	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
165	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	158		Кабель с однопроволочными медными жилами сечением с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 №7	м	3500,0			-3500,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
166	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	159		Кабель с однопроволочными медными жилами сечением с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,75 №7	м	1500,0			-1500,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
167	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	160		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
168	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	161		Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75	1000 м	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
169	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	162		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	25,0			-25,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
170	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	163		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 32 мм	10 м	250,0			-250,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
171	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	164		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	75,0	75,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1118	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		753	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		276,6	276,6		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
172	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	165		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм	10 м	750,0			-750,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1119	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		754	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм	м		35863,2	35863,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

1120	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		755	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 ШТ		703,2	703,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1121	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		756	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1122	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		757	Коробки типа КЗНС-08, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 8, размер 236х234х82 мм	10 ШТ		17,0	17,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
173	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	166		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0,2			-0,2	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
174	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	167		Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	100 пар	0,3			-0,3	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
175	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	168		Симисторный реглятор температуры, 40А TTC40F	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
176	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			2. Монтажные работы					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
177	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Ящик управления электронагревателем индивидуального исполнения в составе:					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
178	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	169		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
179	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	170		Навесной шкаф CE со сплошной дверью, IP66, 400х400х200	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
180	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	171		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
181	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	172		Регулятор температуры симисторный Pulser, настенный, максимальная нагрузка 3,6 кВт	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
182	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	173		Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
183	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	174		Рубильник 64А, 3 полюса Е203/63г	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
184	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	175		Клемный зажим	компл.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
185	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	176		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
186	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	177		Автоматический выключатель 50А, 3 полюса S203 C50	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
187	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	178		Световые настенные указатели	100 шт.	0,0			0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
188	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	179		Светосигнальная арматура (Зеленая) 220 V AC, LED ABB	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
189	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Монтажный провод и кабель					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
190	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	180		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 М КАБЕЛЯ	15,0			-15,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
191	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	181		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,5			-0,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

192	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	182		Кабель с однопроволочными медными жилами сечением с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75	м	1000,0			-1000,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
193	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	183		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
194	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	184		Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75	1000 м	0,5			-0,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
195	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	185		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
196	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	186		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 32 мм	10 м	50,0			-50,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
197	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	187		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	15,0			-15,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
198	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	188		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм	10 м	150,0			-150,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
199	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	189		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0,3			-0,3	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
200	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	190		Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	100 пар	0,2			-0,2	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
201	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Щит управления					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
202	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	191		Ящик управления осинхронным двигателем 0,37 кВт	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
203	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	192		Ящик управления осинхронным двигателем 1,5 кВт	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
204	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	193		Ящик управления осинхронным двигателем 2,2 кВт	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
205	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	194		Ящик управления осинхронным двигателем 3 кВт	шт.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
206	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	195		Ящик управления осинхронным двигателем 4 кВт	шт.	7,0			-7,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
207	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	196		Ящик управления осинхронным двигателем 4 кВт	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
208	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Ящик управления электронагревателем индивидуального исполнения в составе:					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
209	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	197		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
210	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	198		Навесной шкаф СЕ со сплошной дверью, IP66, 400х400х200	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
211	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	199		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
212	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	200		Регулятор температуры симисторный Pulser, настенный, максимальная нагрузка 3,6 кВт	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
213	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	201		Переключатель на плите с центральной или боковой рукоятkой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

214	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	202		Рубильник однополюсный ABB E201/25г 25АРубильник однополюсный ABB E201/25г 25ААВВ E201/25г 25АА	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
215	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	203		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
216	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	204		Автоматический выключатель однополюсный Iн=6А ABB S201 C6	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
217	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	205		Световые настенные указатели	100 шт.	0,0			0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
218	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	206		Светосигнальная арматура (Зеленая) 220 V AC, LED ABB	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
219	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	207		Клемный зажим	ШТ	60,0			-60,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
220	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Оборудование по месту					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
221	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	208		Датчик давление воздуха 5-500 Па	шт.	17,0			-17,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
222	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	209		Датчик температуры воздуха	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
223	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Монтажный провод и кабель					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
224	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	210		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 М КАБЕЛЯ	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
225	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	211		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,5			-0,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
226	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	212		Кабель с однопроволочными медными жилами сечением с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 5х2х2,5	м	500,0			-500,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
227	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	213		Кабель с однопроволочными медными жилами сечением с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением МКЭШ(А)-LS 2х0,75	м	500,0			-500,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
228	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	214		Кабель с однопроволочными медными жилами сечением с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75	м	500,0			-500,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
229	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	215		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
230	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	216		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 32 мм	10 м	50,0			-50,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
231	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	217		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	15,0			-15,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
232	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	218		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм	10 м	150,0			-150,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
233	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	219		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	0,3			-0,3	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
234	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	220		Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	100 пар	0,2			-0,2	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

235	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Щиты управления лист СО 10					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
236	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	221		Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 6	1 ШТ.	196,0			-196,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
237	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	222		Панель управления для фанкоилов	шт.	196,0			-196,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
238	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	223		Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
239	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	224		Панель управления для фанкоилов	шт.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
240	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	225		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 М КАБЕЛЯ	31,0			-31,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
241	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	226		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	3,1			-3,1	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
242	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	227		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	31,0			-31,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
243	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	228		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм	10 м	310,0			-310,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
244	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			подключение кабеля лист 11					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
245	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	229		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 М КАБЕЛЯ	3,5			-3,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
246	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	230		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,1			-0,1	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
247	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	231		Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0,1			-0,1	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
248	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	232		Кабель с однопроволочными медными жилами сечением с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75	м	150,0			-150,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
249	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	233		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,2			-0,2	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
250	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	234		Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75	1000 м	0,0			0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
251	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	235		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	2,7			-2,7	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
252	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	236		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм	10 м	27,0			-27,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
253	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	237		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
254	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	238		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 32 мм	10 м	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

255	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Щиты управления 3 шт.					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
256	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	239		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
257	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	240		Навесной шкаф CE со сплошной дверью, IP66, 400x400x200	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
258	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	241		Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
259	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	242		Рубильник однополюсный ABB E201/25г 25АРубильник однополюсный ABB E201/25г 25ААВВ E201/25г 25АА	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
260	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	243		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
261	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	244		Реле контроля фаз, однофазное 24-240 VAC ABB	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
262	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	245		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
263	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	246		Автоматический выключатель однополюсный Iн=6А ABB S201 C6	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
264	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	247		Световые настенные указатели	100 шт.	0,0			0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
265	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	248		Светосигнальная арматура (Зеленая) 220 V AC, LED ABB	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
266	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	249		Клемный зажим	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
267	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	250		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
268	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	251		Блок питания ABB CP-S/24/5,0	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
269	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	252		Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
270	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	253		Щиты и пульты, масса до 50 кг	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
271	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	254		Программируемый логический контроллер КОНТАР МС12	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
272	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	255		Преобразователь интерфейсов ПИ-8ТП/485	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
273	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	256		Интерфейсный субмодуль WebLinker EMWebLinker EM	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
274	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	257		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	1 ШТ.	12,0			-12,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
275	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	258		Модуль расширения КОНТАР МЕ20 М3	шт.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
276	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	259		Модуль расширения КОНТАР МЕ20 М3	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
277	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	260		Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм	1 м ширины по фронту	6,0			-6,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

278	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	261		Щит автоматики дренажных насосов LG	шт.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
279	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	262		Щит автоматики дренажных насосов Drain	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
280	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	263		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
281	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	264		Щит управления задвижкой	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
282	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	265		Поплавковый датчик уровня воды Reifa	шт.	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
283	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	266		Поплавковый датчик уровня воды WA	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
284	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Щиты управления 9 шт. (лист 13)					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
285	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	267		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
286	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	268		Навесной шкаф CE со сплошной дверью, IP66, 400x400x200	шт.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
287	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	269		Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
288	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	270		Рубильник однополюсный ABB E201/25г 25ARубильник однополюсный ABB E201/25г 25AABB E201/25г 25AA	шт.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
289	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	271		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
290	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	272		Реле контроля фаз, однофазное 24-240 VAC ABB	шт.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
291	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	273		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
292	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	274		Автоматический выключатель однополюсный Iн=6А ABB S201 C6	шт.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
293	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	275		Световые настенные указатели	100 шт.	0,1			-0,1	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
294	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	276		Светосигнальная арматура (Зеленая) 220 V AC, LED ABB	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
295	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	277		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
296	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	278		Блок питания ABB CP-S/24/5,0	шт.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
297	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	279		Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
298	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	280		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	1 ШТ.	18,0			-18,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
299	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	281		Модуль расширения КОНТАР МЕ20 М3	шт.	18,0			-18,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
300	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Щиты управления 4 шт (лист 14,15)					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

301	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	282		Модуль расширения КОНТАР МЕ20 М3	шт.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
302	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	283		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
303	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	284		Навесной шкаф СЕ со сплошной дверью, IP66, 400х400х200	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
304	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	285		Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
305	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	286		Рубильник однополюсный ABB E201/25г 25АРубильник однополюсный ABB E201/25г 25ААВВ E201/25г 25АА	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
306	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	287		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
307	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	288		Реле контроля фаз, однофазное 24-240 VAC ABB	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
308	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	289		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
309	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	290		Автоматический выключатель однополюсный Iн=6А ABB S201 C6	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
310	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	291		Световые настенные указатели	100 шт.	0,4			-0,4	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
311	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	292		Светосигнальная арматура (Зеленая) 220 V AC, LED ABB	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
312	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	293		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
313	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	294		Блок питания резервный, марка БРП-24	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
314	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	295		Конструкции для установки приборов, масса до 25 кг	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
315	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	296		Щиты и пульты, масса до 50 кг	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
316	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	297		Программируемый логический контроллер КОНТАР МС12	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
317	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	298		Модуль расширения охранно-пожарный	10 шт.	0,4			-0,4	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
318	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	299		Модуль расширения КОНТАР МЕ20 М3	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
319	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	300		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 М КАБЕЛЯ	1,5			-1,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
320	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	301		Блок питания ABB CP-S/24/5,0	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
321	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	302		Кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката, нераспространяющего горение КВВГнг-LS 19х0,75	м	150,0			-150,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
322	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	303		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

323	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	304		Интерфейсный кабель с медными многопроволочными токопроводящими жилами, в общем экране,с изоляцией и оболочкой из ПВХ пласт.пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением КИПвЭВнг(А)-LS 1.5х2х0,78	м	300,0			-300,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
324	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	305		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
325	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	306		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм	10 м	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
326	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	307		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	4,5			-4,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
327	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	308		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	1,5			-1,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
328	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)	309		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 32 мм	10 м	15,0			-15,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
329	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			**1. Автоматизация общеобменной вентиляции. Монтажные работы**						765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
330	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем ВП0.1+ВВ0.1 в составе:						765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
331	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 ШТ.		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
332	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		2	Щит управления (пластиковый) BNK 65-54-1 54 мод.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
333	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		3	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
334	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		4	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
335	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		5	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
336	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		6	Датчик температуры канальный МВТ 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
337	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		7	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
338	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		8	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
339	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		9	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
340	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		10	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
341	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		11	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
342	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		12	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
343	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		13	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
344	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		14	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

345	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		15	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
346	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		16	Комплект автоматики для систем ВП0.1+ВВ0.1	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
347	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем БП0.2+БВ0.10 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
348	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 ШТ.		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
349	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		18	Щит управления (пластиковый) BNK 65-54-1 54 мод.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
350	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		19	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
351	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		20	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
352	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		21	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
353	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		22	Датчик температуры канальный MBT 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
354	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		23	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
355	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		24	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
356	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		25	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
357	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		26	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
358	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		27	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
359	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		28	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
360	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		29	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
361	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		30	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
362	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		31	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
363	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		32	Комплект автоматики для систем БП0.2+БВ0.10	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
364	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем БП1+БВ1 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
365	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		33	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 ШТ.		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
366	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		34	Щит управления (пластиковый) BNK 65-54-1 54 мод.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
367	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		35	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

368	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		36	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
369	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		37	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
370	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		38	Датчик температуры канальный MBT 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
371	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		39	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
372	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		40	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
373	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		41	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
374	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		42	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
375	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		43	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
376	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		44	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
377	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		45	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
378	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		46	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
379	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		47	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
380	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		48	Комплект автоматики для систем БП1+БВ1	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
381	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем БП4+БВ3.3 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
382	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		49	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 ШТ.		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
383	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		50	Щит управления (пластиковый) BNK 65-54-1 54 мод.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
384	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		51	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
385	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		52	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
386	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		53	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
387	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		54	Датчик температуры канальный MBT 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
388	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		55	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
389	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		56	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
390	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		57	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

391	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		58	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
392	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		59	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
393	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		60	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
394	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		61	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
395	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		62	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
396	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		63	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
397	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		64	Комплект автоматики для систем БП4+БВ3.3	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
398	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем БП5+БВ7 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
399	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		65	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 ШТ.		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
400	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		66	Щит управления (пластиковый) BNK 65-54-1 54 мод.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
401	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		67	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
402	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		68	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
403	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		69	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
404	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		70	Датчик температуры канальный MBT 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
405	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		71	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
406	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		72	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
407	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		73	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
408	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		74	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
409	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		75	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
410	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		76	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
411	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		77	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
412	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		78	Преобразователь частоты FC-051 3,0кВт (3х380В)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
413	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		79	Панель управления LCP с потенциометром	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

414	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		80	Защитный комплект (3,0-7,5 кВт) Nema M3	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
415	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		81	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
416	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		82	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
417	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		83	Комплект автоматики для систем БП5+БВ7	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
418	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем АП1+АВ1.2 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
419	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		84	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 ШТ.		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
420	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		85	Щит управления (пластиковый) BNK 65-54-1 54 мод.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
421	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		86	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
422	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		87	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
423	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		88	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
424	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		89	Датчик температуры канальный MBT 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
425	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		90	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
426	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		91	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
427	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		92	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,6	0,6		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
428	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		93	Термостат КР61 6м. М/10	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
429	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		94	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
430	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		95	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
431	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		96	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
432	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		97	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
433	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		98	Преобразователь частоты FC-051 3,0кВт (3х380В)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
434	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		99	Панель управления LCP с потенциометром	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
435	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		100	Защитный комплект (3,0-7,5 кВт) Nema M3	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
436	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		101	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

437	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		102	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
438	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		103	Привод возд. заслонки GPC161.1A, AC/DC 24 В, 0...10 В, 4 Нм, пруж.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
439	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		104	Комплект автоматики для систем АП1+АВ1.2	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
440	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем БП2.2+БВ5.2 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
441	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		105	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 ШТ.		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
442	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		106	Щит управления (пластиковый) BNK 65-54-1 54 мод.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
443	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		107	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
444	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		108	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
445	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		109	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
446	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		110	Датчик температуры канальный МВТ 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
447	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		111	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
448	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		112	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
449	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		113	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
450	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		114	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
451	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		115	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
452	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		116	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
453	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		117	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
454	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		118	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
455	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		119	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
456	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		120	Комплект автоматики для систем БП2.2+БВ5.2	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
457	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для системы БП0.4 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
458	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		121	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 ШТ.		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
459	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		122	Щит управления (пластиковый) BNK 65-36-1 36 мод.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

460	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		123	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
461	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		124	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
462	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		125	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
463	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		126	Датчик температуры канальный MBT 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
464	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		127	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
465	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		128	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
466	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		129	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
467	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		130	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
468	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		131	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
469	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		132	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
470	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		133	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
471	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		134	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
472	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		135	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
473	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		136	Комплект автоматики для системы БП0.4	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
474	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для системы АП3 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
475	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		137	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 ШТ.		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
476	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		138	Щит управления (пластиковый) BNK 65-36-1 36 мод.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
477	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		139	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
478	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		140	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
479	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		141	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
480	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		142	Датчик температуры канальный MBT 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
481	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		143	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
482	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		144	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

483	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		145	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
484	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		146	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
485	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		147	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
486	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		148	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
487	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		149	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
488	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		150	Преобразователь частоты FC-051 3,0кВт (3х380В)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
489	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		151	Панель управления LCP с потенциометром	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
490	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		152	Защитный комплект (3,0-7,5 кВт) Nema M3	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
491	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		153	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
492	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		154	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
493	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		155	Комплект автоматики для системы АП3	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
494	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем АП2+АВ2.5+АМО1+АМО2 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
495	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		156	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
496	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		157	Щит управления 800х800х200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
497	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		158	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
498	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		159	Модуль расширения POL925.00/STD, 6 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
499	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		160	Модуль расширения POL945.00/STD, 8 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
500	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		161	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
501	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		162	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
502	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		163	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
503	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		164	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
504	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		165	Датчик температуры канальный МВТ 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
505	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		166	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

506	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		167	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
507	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		168	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,6	0,6		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
508	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		169	Термостат КР61 6м. М/10	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
509	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		170	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
510	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		171	Датчик давления QBM3120-25	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
511	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		172	Датчик давления QBM3120-1	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
512	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		173	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
513	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		174	Измерительный зонд FloXact	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
514	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		175	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
515	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		176	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
516	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		177	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
517	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		178	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
518	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		179	Преобразователь частоты FC-051 5,5кВт (3х380В)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
519	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		180	Панель управления LCP с потенциометром	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
520	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		181	Защитный комплект (3,0-7,5 кВт) Nema M3	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
521	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		182	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
522	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		183	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
523	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		184	Привод возд. заслонки GPC161.1A, AC/DC 24 В, 0...10 В, 4 Нм, пруж.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
524	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		185	Привод возд. заслонки GDB146.1E	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
525	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		186	Центрирующая втулка ASK-AR	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
526	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		187	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
527	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		188	Пульт управления ПУ-АМО1	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
528	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		189	Пульт управления ПУ-АМО2	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
529	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		190	Комплект автоматики для систем АП2+АВ2.5+АМО1+АМО2	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

530	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для системы ВП2 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
531	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		191	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 ШТ.		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
532	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		192	Щит управления (пластиковый) BNK 65-54-1 54 мод.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
533	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		193	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
534	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		194	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
535	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		195	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
536	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		196	Датчик температуры канальный МВТ 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
537	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		197	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
538	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		198	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
539	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		199	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,6	0,6		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
540	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		200	Термостат КР61 6м. М/10	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
541	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		201	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
542	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		202	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
543	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		203	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
544	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		204	Преобразователь частоты FC-051 5,5кВт (3х380В)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
545	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		205	Панель управления LCP с потенциометром	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
546	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		206	Защитный комплект (3,0-7,5 кВт) Nema M3	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
547	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		207	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
548	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		208	Привод возд. заслонки GPC161.1A, AC/DC 24 В, 0...10 В, 4 Нм, пруж.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
549	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		209	Комплект автоматики для системы ВП2	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
550	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для системы ВП3 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
551	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		210	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 ШТ.		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
552	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		211	Щит управления (пластиковый) BNK 65-54-1 54 мод.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

553	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		212	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
554	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		213	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
555	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		214	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
556	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		215	Датчик температуры канальный МВТ 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
557	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		216	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
558	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		217	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
559	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		218	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,6	0,6		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
560	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		219	Термостат КР61 6м. М/10	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
561	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		220	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
562	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		221	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
563	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		222	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
564	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		223	Преобразователь частоты FC-051 3,0кВт (3х380В)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
565	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		224	Панель управления LCP с потенциометром	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
566	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		225	Защитный комплект (3,0-7,5 кВт) Nema M3	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
567	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		226	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
568	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		227	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
569	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		228	Комплект автоматики для системы ВП3	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
570	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем БП2+БВ3+БМО3+БМО4 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
571	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		229	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
572	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		230	Щит управления 800х800х200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
573	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		231	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
574	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		232	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
575	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		233	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

576	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		234	Модуль расширения POL925.00/STD, 6 вх/вых.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
577	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		235	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
578	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		236	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
579	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		237	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
580	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		238	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
581	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		239	Датчик температуры канальный МВТ 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
582	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		240	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
583	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		241	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
584	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		242	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,6	0,6		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
585	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		243	Термостат КР61 6м. М/10	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
586	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		244	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
587	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		245	Датчик давления QBM3120-25	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
588	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		246	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
589	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		247	Измерительный зонд FloXact	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
590	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		248	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
591	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		249	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
592	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		250	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
593	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		251	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
594	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		252	Преобразователь частоты FC-051 3,0кВт (3x380В)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
595	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		253	Преобразователь частоты FC-051 11,0кВт (3x380В)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
596	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		254	Панель управления LCP с потенциометром	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
597	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		255	Защитный комплект (3,0-7,5 кВт) Nema M3	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
598	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		256	Защитный комплект (11,0-15,0 кВт) Nema M4	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

599	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		257	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
600	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		258	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
601	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		259	Привод возд заслонки GCA161.1E, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 18 Нм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
602	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		260	Привод возд заслонки GMA161.1E, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 7 Нм, пруж.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
603	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		261	Переход-футорка нар.-вн. 2"х1 1/2" VTr.581.N.0908	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
604	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		262	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
605	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		263	Пульт управления ПУ-БМ03(4)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
606	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		264	Комплект автоматики для систем БП2+БВ3+БМО3+БМО4	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
607	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем ВП5 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
608	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		265	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 ШТ.		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
609	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		266	Щит управления (пластиковый) BNK 65-36-1 36 мод.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
610	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		267	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
611	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		268	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
612	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		269	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
613	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		270	Датчик температуры канальный MBT 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
614	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		271	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
615	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		272	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
616	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		273	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
617	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		274	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
618	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		275	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
619	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		276	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
620	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		277	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
621	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		278	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

622	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		279	Комплект автоматики для систем ВП5	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
623	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем БП1.1/БП1.1р в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
624	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		280	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
625	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		281	Щит управления 800х800х200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
626	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		282	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
627	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		283	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
628	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		284	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
629	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		285	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
630	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		286	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
631	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		287	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
632	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		288	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
633	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		289	Датчик температуры канальный МВТ 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
634	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		290	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
635	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		291	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
636	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		292	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,4	0,4		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
637	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		293	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
638	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		294	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
639	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		295	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
640	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		296	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
641	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		297	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
642	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		298	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
643	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		299	Комплект автоматики для систем БП1.1/БП1.1р	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
644	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем БП7/БП7р в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

645	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		300	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
646	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		301	Щит управления 800х800х200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
647	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		302	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
648	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		303	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
649	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		304	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
650	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		305	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
651	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		306	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
652	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		307	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
653	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		308	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
654	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		309	Датчик температуры канальный МВТ 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
655	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		310	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
656	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		311	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
657	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		312	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
658	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		313	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
659	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		314	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
660	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		315	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
661	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		316	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
662	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		317	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
663	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		318	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
664	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		319	Комплект автоматики для систем БП7/БП7р	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
665	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем АП2.1/АП2.1р в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
666	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		320	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

667	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		321	Щит управления 800х800х200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
668	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		322	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
669	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		323	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
670	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		324	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
671	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		325	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
672	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		326	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
673	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		327	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
674	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		328	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
675	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		329	Датчик температуры канальный МВТ 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
676	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		330	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
677	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		331	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
678	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		332	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,4	0,4		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
679	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		333	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
680	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		334	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
681	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		335	Датчик давления QBM3120-25	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
682	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		336	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
683	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		337	Измерительный зонд FloXact	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
684	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		338	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
685	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		339	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
686	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		340	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
687	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		341	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
688	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		342	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
689	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		343	Комплект автоматики для систем АП2.1/АП2.1р	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

690	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем ВП1/ВП1р в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
691	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		344	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
692	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		345	Щит управления 800x800x200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
693	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		346	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
694	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		347	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
695	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		348	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
696	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		349	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
697	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		350	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
698	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		351	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
699	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		352	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
700	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		353	Датчик температуры канальный МВТ 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
701	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		354	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
702	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		355	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
703	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		356	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,4	0,4		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
704	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		357	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
705	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		358	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
706	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		359	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
707	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		360	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
708	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		361	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
709	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		362	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
710	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		363	Пульт управления ПУ-ВП1	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
711	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		364	Комплект автоматики для систем ВП1/ВП1р	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
712	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем БП/БП6р в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

713	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		365	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
714	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		366	Щит управления 800х800х200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
715	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		367	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
716	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		368	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
717	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		369	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
718	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		370	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
719	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		371	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
720	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		372	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240х128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
721	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		373	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
722	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		374	Датчик температуры канальный MBT 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
723	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		375	Датчик температуры и влажности канальный QFM3171D	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
724	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		376	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
725	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		377	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
726	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		378	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,4	0,4		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
727	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		379	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
728	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		380	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
729	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		381	Датчик давления QBM3120-25	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
730	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		382	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
731	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		383	Измерительный зонд FloXact	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
732	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		384	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
733	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		385	Преобразователь частоты FC-051 0,75кВт (3х380В)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
734	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		386	Панель управления LCP с потенциометром	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
735	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		387	Защитный комплект (0,18-0,75 кВт) Nema M1	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

736	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		388	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
737	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		389	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
738	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		390	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
739	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		391	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
740	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		392	Комплект автоматики для систем БП/БП6р	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
741	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем ВП3.1+В* в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
742	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		393	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
743	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		394	Щит управления 800х800х200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
744	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		395	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
745	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		396	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
746	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		397	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
747	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		398	Модуль расширения POL925.00/STD, 6 вх/вых.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
748	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		399	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
749	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		400	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
750	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		401	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
751	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		402	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
752	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		403	Датчик температуры канальный МВТ 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
753	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		404	Датчик температуры и влажности канальный QFM3171D	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
754	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		405	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
755	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		406	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
756	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		407	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		1,2	1,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
757	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		408	Термостат КР61 6м. М/10	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
758	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		409	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

759	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		410	Датчик давления QBM3120-25	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
760	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		411	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
761	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		412	Измерительный зонд FloXact	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
762	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		413	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
763	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		414	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
764	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		415	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
765	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		416	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
766	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		417	Преобразователь частоты FC-051 3,0кВт (3х380В)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
767	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		418	Панель управления LCP с потенциометром	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
768	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		419	Защитный комплект (3,0-7,5 кВт) Nema M3	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
769	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		420	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
770	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		421	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
771	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		422	Привод возд. заслонки GPC161.1A, AC/DC 24 В, 0...10 В, 4 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
772	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		423	Комплект автоматики для систем ВП3.1+В*	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
773	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для системы ВМО2 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
774	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		424	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
775	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		425	Щит управления (пластиковый) BNK 65-54-1 54 мод.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
776	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		426	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
777	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		427	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
778	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		428	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		13,0	13,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
779	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		429	Датчик давления QBM3120-25	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
780	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		430	Датчик давления QBM3120-5	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
781	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		431	Датчик давления QBM3120-1	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

782	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		432	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
783	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		433	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
784	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		434	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
785	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		435	Привод возд. заслонки GDB161.1E, AC 24 В / DC 0…10 В, 5 Нм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
786	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		436	Привод возд. заслонки GDB146.1E	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
787	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		437	Центрирующая втулка ASK-AR	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
788	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		438	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
789	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		439	Пульт управления ПУ-ВМ02	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
790	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		440	Комплект автоматики для системы ВМО2	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
791	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем БП2.1/БП2.1р в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
792	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		441	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
793	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		442	Щит управления 800х600х200 NSYCRN86200P	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
794	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		443	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
795	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		444	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
796	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		445	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
797	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		446	Модуль расширения POL925.00/STD, 6 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
798	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		447	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
799	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		448	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
800	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		449	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
801	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		450	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
802	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		451	Датчик температуры канальный МВТ 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
803	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		452	Датчик температуры и влажности канальный QFM3171D	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
804	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		453	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

805	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		454	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
806	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		455	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
807	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		456	Гигростат QFM81.2	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
808	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		457	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,4	0,4		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
809	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		458	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
810	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		459	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
811	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		460	Датчик давления QBM3120-25	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
812	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		461	Датчик давления QBM3120-1	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
813	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		462	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
814	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		463	Измерительный зонд FloXact	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
815	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		464	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
816	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		465	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
817	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		466	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
818	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		467	Преобразователь частоты FC-051 2,2кВт (3х380В)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
819	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		468	Панель управления LCP с потенциометром	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
820	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		469	Защитный комплект (1,5-2,2 кВт) Nema M2	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
821	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		470	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
822	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		471	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
823	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		472	Комплект автоматики для систем БП2.1/БП2.1р	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
824	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем ВП4/ВП4р в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
825	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		473	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
826	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		474	Щит управления 800х600х200 NSYCRN86200P	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
827	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		475	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

828	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		476	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
829	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		477	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
830	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		478	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
831	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		479	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
832	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		480	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
833	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		481	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
834	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		482	Датчик температуры канальный МВТ 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
835	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		483	Датчик температуры и влажности канальный QFM3171D	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
836	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		484	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
837	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		485	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
838	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		486	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
839	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		487	Гигростат QFM81.2	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
840	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		488	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,4	0,4		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
841	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		489	Термостат КР61 2м. М/14	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
842	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		490	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
843	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		491	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
844	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		492	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
845	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		493	Преобразователь частоты FC-051 5,5кВт (3х380В)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
846	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		494	Панель управления LCP с потенциометром	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
847	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		495	Защитный комплект (3,0-7,5 кВт) Nema M3	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
848	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		496	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
849	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		497	Привод возд. заслонки GPC161.1A, AC/DC 24 В, 0...10 В, 4 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
850	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		498	Комплект автоматики для систем ВП4/ВП4р	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

851	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем ВП5.1/ВП5.1р+В10.1 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
852	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		499	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
853	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		500	Щит управления 1000х800х300 NSYCRN108300P	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
854	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		501	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
855	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		502	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
856	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		503	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
857	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		504	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
858	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		505	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
859	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		506	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
860	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		507	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
861	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		508	Датчик температуры канальный МВТ 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
862	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		509	Датчик температуры и влажности канальный QFM3171D	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
863	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		510	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
864	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		511	Датчик температуры накладной AKS11, Pt1000 (-50 … +100)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
865	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		512	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
866	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		513	Гигростат QFM81.2	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
867	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		514	Прокладка капилляров манометрических приборов	10 м		0,4	0,4		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
868	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		515	Термостат КР61 6м. М/10	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
869	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		516	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		17,0	17,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
870	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		517	Датчик давления QBM3120-25	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
871	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		518	Датчик давления QBM3120-5	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
872	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		519	Датчик давления QBM3120-1	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
873	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		520	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

874	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		521	Панель управления встраиваемая cMT3071	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
875	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		522	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
876	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		523	Измерительный зонд FloXact	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
877	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		524	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
878	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		525	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
879	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		526	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
880	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		527	Преобразователь частоты FC-051 2,2кВт (3х380В)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
881	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		528	Преобразователь частоты FC-051 5,5кВт (3х380В)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
882	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		529	Защитный комплект (3,0-7,5 кВт) Nema M3	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
883	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		530	Панель управления LCP с потенциометром	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
884	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		531	Защитный комплект (1,5-2,2 кВт) Nema M2	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
885	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		532	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
886	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		533	Привод возд заслонки GCA161.1E, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 18 Нм	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
887	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		534	Привод возд заслонки GMA161.1E, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 7 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
888	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		535	Комплект автоматики для систем ВП5.1/ВП5.1р+В10.1	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
889	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики для систем БП0.1, БВ0.1 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
890	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		536	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 ШТ.		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
891	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		537	Щит управления (пластиковый) BNK 65-54-1 54 мод.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
892	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		538	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
893	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		539	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
894	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		540	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
895	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		541	Датчик температуры канальный МВТ 153, Pt1000 (-40 … +85), Крепление температурного датчика 8мм, Втулка датчика температуры 6 мм 097U0044+(MF-08)+(MF-06)	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
896	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		542	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

897	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		543	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
898	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		544	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
899	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		545	Центрирующая втулка ASK-AR	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
900	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		546	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
901	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		547	Привод возд. заслонки GDB161.1E, AC 24 В / DC 0…10 В, 5 Нм	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
902	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		548	Комплект автоматики для систем БП0.1, БВ0.1	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
903	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики ЩАУВВ-В5.1 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
904	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		549	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
905	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		550	Щит управления 1000х800х300 NSYCRN108300P	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
906	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		551	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
907	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		552	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
908	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		553	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
909	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		554	Модуль расширения POL925.00/STD, 6 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
910	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		555	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
911	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		556	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
912	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		557	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
913	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		558	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
914	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		559	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
915	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		560	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
916	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		561	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
917	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		562	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
918	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		563	Привод возд. заслонки GPC161.1A, AC/DC 24 В, 0...10 В, 4 Нм, пруж.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
919	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		564	Комплект автоматики ЩАУВВ-В5.1	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

920	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики ЩАУВВ-В5.2 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
921	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		565	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
922	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		566	Щит управления 800x800x200 NSYCRN88200P	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
923	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		567	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
924	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		568	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
925	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		569	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
926	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		570	Модуль расширения POL925.00/STD, 6 вх/вых.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
927	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		571	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
928	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		572	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
929	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		573	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
930	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		574	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
931	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		575	Датчик давления QBM3120-25	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
932	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		576	Датчик давления QBM3120-5	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
933	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		577	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
934	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		578	Измерительный зонд FloXact	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
935	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		579	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
936	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		580	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
937	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		581	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
938	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		582	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
939	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		583	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
940	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		584	Пульт управления ПУ-ВМ01	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
941	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		585	Комплект автоматики ЩАУВВ-В5.2	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
942	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики ЩАУВВ-В5.3 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

943	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		586	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
944	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		587	Щит управления 800x800x200 NSYCRN88200P	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
945	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		588	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
946	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		589	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
947	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		590	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
948	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		591	Модуль расширения POL925.00/STD, 6 вх/вых.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
949	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		592	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
950	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		593	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
951	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		594	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
952	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		595	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
953	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		596	Датчик давления QBM3120-25	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
954	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		597	Датчик давления QBM3120-5	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
955	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		598	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
956	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		599	Измерительный зонд FloXact	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
957	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		600	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
958	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		601	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
959	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		602	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
960	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		603	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
961	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		604	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
962	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		605	Пульт управления ПУ-БМ01	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
963	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		606	Пульт управления ПУ-БМ02	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
964	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		607	Комплект автоматики ЩАУВВ-В5.3	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
965	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики ЩАУВВ-В0.1 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

966	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		608	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
967	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		609	Щит управления 800x800x200 NSYCRN88200P	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
968	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		610	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
969	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		611	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
970	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		612	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
971	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		613	Модуль расширения POL925.00/STD, 6 вх/вых.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
972	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		614	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
973	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		615	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
974	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		616	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
975	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		617	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
976	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		618	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
977	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		619	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
978	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		620	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
979	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		621	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
980	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		622	Пульт управления ПУ-ВВ1	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
981	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		623	Пульт управления ПУ-ВВ2	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
982	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		624	Комплект автоматики ЩАУВВ-В0.1	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
983	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики ЩАУВВ-Б0.1 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
984	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		625	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
985	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		626	Щит управления 800x800x200 NSYCRN88200P	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
986	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		627	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
987	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		628	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
988	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		629	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

989	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		630	Модуль расширения POL925.00/STD, 6 вх/вых.	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
990	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		631	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
991	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		632	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
992	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		633	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
993	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		634	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
994	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		635	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
995	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		636	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
996	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		637	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
997	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		638	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
998	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		639	Комплект автоматики ЩАУВВ-Б0.1	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
999	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики ЩАУВВ-Б5.1 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1000	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		640	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1001	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		641	Щит управления 800x600x200 NSYCRN86200P	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1002	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		642	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1003	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		643	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1004	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		644	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1005	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		645	Модуль расширения POL925.00/STD, 6 вх/вых.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1006	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		646	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1007	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		647	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1008	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		648	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1009	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		649	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1010	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		650	Преобразователь частоты FC-051 1,5кВт (3x380В)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1011	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		651	Панель управления LCP с потенциометром	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

1012	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		652	Защитный комплект (1,5-2,2 кВт) Nema M2	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1013	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		653	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1014	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		654	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1015	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		655	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1016	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		656	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1017	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		657	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1018	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		658	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1019	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		659	Пульт управления ПУ-БМ05	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1020	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		660	Пульт управления ПУ-БМ06	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1021	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		661	Комплект автоматики ЩАУВВ-Б5.1	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1022	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики ЩАУВВ-Б0.2 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1023	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		662	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1024	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		663	Щит управления 800х600х200 NSYCRN86200P	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1025	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		664	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1026	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		665	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1027	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		666	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1028	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		667	Модуль расширения POL925.00/STD, 6 вх/вых.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1029	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		668	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1030	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		669	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1031	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		670	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1032	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		671	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1033	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		672	Преобразователь частоты FC-051 1,5кВт (3х380В)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1034	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		673	Панель управления LCP с потенциометром	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

1035	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		674	Защитный комплект (1,5-2,2 кВт) Nema M2	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1036	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		675	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1037	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		676	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1038	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		677	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1039	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		678	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1040	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		679	Комплект автоматики ЩАУВВ-Б0.2	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1041	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики ЩАУВВВ-Б5.2 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1042	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		680	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1043	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		681	Щит управления 800х800х200 NSYCRN88200P	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1044	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		682	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1045	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		683	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1046	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		684	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1047	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		685	Модуль расширения POL925.00/STD, 6 вх/вых.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1048	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		686	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1049	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		687	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1050	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		688	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1051	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		689	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1052	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		690	Датчик давления QBM3120-25	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1053	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		691	Датчик давления QBM3120-5	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1054	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		692	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1055	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		693	Измерительный зонд FloXact	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1056	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		694	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1057	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		695	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

1058	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		696	Реле давления диапазон измерения 50-500 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 500	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1059	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		697	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1060	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		698	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1061	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		699	Комплект автоматики ЩАУВВВ-Б5.2	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1062	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики ЩАУВВ-А5.1 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1063	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		700	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1064	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		701	Щит управления 800x600x200 NSYCRN86200P	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1065	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		702	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1066	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		703	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1067	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		704	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1068	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		705	Модуль расширения POL925.00/STD, 6 вх/вых.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1069	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		706	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1070	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		707	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1071	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		708	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1072	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		709	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1073	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		710	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, AC 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1074	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		711	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1075	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		712	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1076	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		713	Комплект автоматики ЩАУВВ-А5.1	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1077	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Комплект автоматики ЩАУВВ-А0.1 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1078	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		714	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1079	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		715	Щит управления 800x800x200 NSYCRN88200P	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1080	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		716	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

1081	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		717	Контроллер POL648.80/STD	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1082	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		718	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1083	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		719	Модуль расширения POL925.00/STD, 6 вх/вых.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1084	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		720	Модуль расширения POL955.00/STD, 14 вх/вых.	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1085	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		721	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1086	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		722	Дисплей выносной POL871.72/STD, 240x128 точек	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1087	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		723	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1088	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		724	Преобразователь частоты FC-051 0,18кВт (1х220В)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1089	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		725	Панель управления LCP с потенциометром	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1090	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		726	Защитный комплект (0,18-0,75 кВт) Nema M1	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1091	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		727	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1092	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		728	Измерительный зонд FloXact	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1093	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		729	Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1094	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		730	Датчик давления QBM3120-25	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1095	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		731	Датчик давления QBM3120-5	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1096	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		732	Датчик давления QBM3120-1	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1097	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		733	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1098	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		734	Реле давления диапазон измерения 20-200 Па, АС 250 В, IP54 + монтажный комплект PS 200	ШТ		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1099	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		735	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1100	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		736	Привод возд. заслонки GQD161.1A, AC/DC 24 В, DC 0..10 В, 2 Нм, пруж.	ШТ		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1101	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		737	Комплект автоматики ЩАУВВ-А0.1	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1102	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			**2. Автоматизация общеобменной вентиляции. Кабели и провода**				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1104	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		739	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		351,6	351,6		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

1105	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		740	КПГВСВнг(А)-LSLTx 2х0,75 мм2	м		9843,0	9843,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1106	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		741	КПГВСВнг(А)-LSLTx 4х0,75 мм2	м		7553,1	7553,1		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1107	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		742	КПГВСВнг(А)-LSLTx 10х0,75мм2	м		163,2	163,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1108	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		743	КПГВСЭВнг(А)-LSLTx 2х0,75 мм2	м		16891,2	16891,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1109	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		744	КПГВСЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75 мм2	м		61,2	61,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1110	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		745	КПГВСЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 мм2	м		91,8	91,8		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1111	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		746	КПГВСЭВнг(А)-LSLTx 3х2х0,75 мм2	м		1642,2	1642,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1112	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		747	ВВГнг(А)-LS 2х1,5 мм2	м		107,1	107,1		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1113	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		748	ВВГнг(А)-LS 3х1,5 мм2	м		846,6	846,6		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1114	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		749	ВВГЭнг(А)-LS 3х1,5 мм2	м		785,4	785,4		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1115	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		750	ВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 мм2	м		2998,8	2998,8		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1116	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		751	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м		2,1	2,1		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1117	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		752	Провод силовой с медными жилами ПРН 1х6-660 (прим ПуГПнг(А)-LS 1х6мм2)	1000 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1123	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			**3. Автоматизация отсечных клапанов отопления. Монтажные работы**				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1124	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Шкаф управления клапанами отопления (ШУКО-В5.1, ШУКО-В5.2, ШУКО-Б5.2, ШУКО-Б5.3, ШУКО-Б5.4, ШУКО-А5.1, ШУКО-А5.2) в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1125	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		758	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1126	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		759	Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 600х400х250мм R5ST0649	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1127	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		760	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	ШТ		14,0	14,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1128	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		761	Ethernet-модуль ввода/вывода: 6 DI, 6 реле IOLOGIK E1214	ШТ		14,0	14,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1129	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		762	Трансформатор тока трехфазный напряжением: 35 кВ	КОМПЛ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1130	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		763	Трансформатор понижающий 220/24В, 250 ВА ОСО-0,25 220/24 УХЛ3	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1131	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		764	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1132	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		765	Модульный блок питания 24В, 15Вт ABLM1A24006	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

1133	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		766	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ШТ		14,0	14,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1134	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		767	Автоматический выключатель, 1-р, 3А ВА47-29-1С3-УХЛ3-КЭАЗ	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1135	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		768	Автоматический выключатель, 1-р, 1А ВА47-29-1С1-УХЛ3-КЭАЗ	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1136	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		769	Клеммный зажим пружинный проходной 2,5 кв. мм ZHM500GR	ШТ		490,0	490,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1137	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		770	Разделитель ZDH01R	ШТ		42,0	42,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1138	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		771	Торцевой изолятор ZHM501GR	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1139	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		772	Фиксатор концевой ZBT003	ШТ		28,0	28,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1140	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		773	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ	100 м		0,3	0,3		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1141	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		774	Короб перфорированный, серый RL6 40х60х2000 01107RL	ШТ		14,0	14,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1142	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		775	Шкаф управления клапанами отопления ШУКО-В5.1, ШУКО-В5.2, ШУКО-Б5.2, ШУКО-Б5.3, ШУКО-Б5.4, ШУКО-А5.1, ШУКО-А5.2	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1143	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			Шкаф управления клапанами отопления ШУКО-Б5.1 в составе:				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1144	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		776	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1145	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		777	Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 600х400х250мм R5ST0649	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1146	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		778	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1147	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		779	Ethernet-модуль ввода/вывода: 6 DI, 6 реле IOLOGIK E1214	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1148	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		780	Трансформатор тока трехфазный напряжением: 35 кВ	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1149	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		781	Трансформатор понижающий 220/24В, 250 ВА ОСО-0,25 220/24 УХЛ3	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1150	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		782	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1151	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		783	2-портовый преобразователь RS-422/485 в Ethernet NPORT 5232	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1152	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		784	Модульный блок питания 24В, 15Вт ABLM1A24006	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1153	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		785	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1154	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		786	Автоматический выключатель, 1-р, 3А ВА47-29-1С3-УХЛ3-КЭАЗ	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1155	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		787	Автоматический выключатель, 1-р, 1А ВА47-29-1С1-УХЛ3-КЭАЗ	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

1156	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		788	Клеммный зажим пружинный проходной 2,5 кв. мм ZHM500GR	ШТ		70,0	70,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1157	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		789	Разделитель ZDH01R	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1158	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		790	Торцевой изолятор ZHM501GR	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1159	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		791	Фиксатор концевой ZBT003	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1160	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		792	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ	100 м		0,0	0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1161	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		793	Короб перфорированный, серый RL6 40x60x2000 01107RL	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1162	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		794	Шкаф управления клапанами отопления ШУКО-Б5.1	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1163	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			**4. Автоматизация отсечных клапанов отопления. Кабели и провода**				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1164	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		795	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		28,0	28,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1165	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		796	КПГВСВнг(А)-LSLTx 5х1,5 мм2	м		2856,0	2856,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1166	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		797	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м		0,5	0,5		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1167	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		798	Провод силовой с медными жилами ПРН 1х6-660	1000 м		0,0	0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1168	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		799	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		28,0	28,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1169	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		800	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм	м		2856,0	2856,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1170	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		801	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 ШТ		56,0	56,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1171	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		802	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 ШТ		1,6	1,6		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1172	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		803	Коробки типа КЗНС-08, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 8, размер 236х234х82 мм	10 ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1173	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			**5. Автоматизация электроосвещения. Монтажные работы**				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1174	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		804	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	ШТ		34,0	34,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1175	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		805	Ethernet-модуль ввода/вывода: 6 DI, 6 реле IOLOGIK E1214	ШТ		16,0	16,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1176	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		806	Ethernet-модуль удаленного ввода 16 DI IOLOGIK E1210	ШТ		18,0	18,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1177	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		807	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		16,0	16,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1178	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		808	Модульный блок питания 24В, 15Вт ABLM1A24006	ШТ		16,0	16,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

1179	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			**6. Автоматизация кондиционирования. Монтажные работы**				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1180	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		809	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1181	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		810	Ящик протяжной стальной К-655, IP54, размер 600х400х200 мм (прим R5ST0649)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1182	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		811	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1183	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		812	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1184	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		813	Клемма прижимная	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1185	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		814	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ	100 м		0,0	0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1186	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		815	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,05/0,05-2	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1187	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		816	Розетка микрофонная	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1188	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		817	Розетка щитовая для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля 16А 250В с заземлением	100 ШТ		0,0	0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1189	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)			**7. Автоматизация кондиционирования. Кабели и провода**				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1190	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		818	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		57,4	57,4		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1191	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		819	КПГВСЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 мм2	м		5854,8	5854,8		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1192	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		820	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м		0,1	0,1		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1193	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		821	Провод силовой с медными жилами ПРН 1х6-660 (прим ПуГПнг(А)-LS 1х6мм2)	1000 м		0,0	0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1194	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		822	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		57,4	57,4		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1195	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		823	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм	м		5854,8	5854,8		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1196	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		824	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 ШТ		114,8	114,8		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения
1197	02-01-17	Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляция, теплоснабжение, ВК)		825	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 ШТ		8,2	8,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.5.С	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-18

Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	1		Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	1 шт.	1	1		0	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
2	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	2		Персональный компьютер Office Pr (33 900/3,58)/1,18	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
2	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	3		Видеокарта 2Gb (8210/7.11)/1,18*1,02*1,03 Ц=(8210/7.11)/1,18*1,02*1,03	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
3	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	4		Монитор LCD 23.8" (15990/3,58)/1,18	м	2			-2	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
3	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	5		Клавиатура, мышь (2200/7.11)/1,18*1,02*1,03 Ц=(2200/7.11)/1,18*1,02*1,03	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
4	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	6		Кабель цифровой (322/7.11)/1,18*1,02*1,03 Ц=(322/7.11)/1,18*1,02*1,03	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
4	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	7		Жесткий диск (4161/7.11)/1,18*1,02*1,03 Ц=(4161/7.11)/1,18*1,02*1,03	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
5	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	8		Колонки (630/7.11)/1,18*1,02*1,03 Ц=(630/7.11)/1,18*1,02*1,03	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
5	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	9		Принтер лазерный, ч/б (7290/3,58)/1,18	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
6	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		31	Автоматизированное рабочее место оператора АСКУЭ	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
6	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		32	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	сетевой элемент		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
7	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	10		Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля	1 шт.	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
7	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	11		ИБП 2000/1200W (16 290/3.58)/1,18	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
8	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	12		Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 шт.	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
8	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	13		Сетевой коммутатор (2 220/3,58)/1,18	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
9	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов			Оборудование					0	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
9	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	14		Устройство мониторинга (23 500/3,58)/1,18	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
10	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	15		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	1 шт.	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения

10	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	16		Контроллер инженерного оборудования (29736/1.18)/3,58)	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
11	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	17		Концентраторцифровых сигналов (12036/1.18)/3,58)	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
11	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	18		Концентратор измерителей расхода (4200/1,18)/3,58)	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
12	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов			Электромонтажные изделия					0	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
12	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	19		Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	2			-2	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
13	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	20		Розетка щитова 2P+N 16 А (695,28/7.11)/1,18*1,02*1,03 Ц=(695,28/7.11)/1,18*1,02*1,03	шт	2			-2	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
13	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	21		Вилка с заземляющим контактом (33,28/7.11)/1,18*1,02*1,03 Ц=(33,28/7.11)/1,18*1,02*1,03	шт	2			-2	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
14	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	22		Розетка штепсельная: трехполюсная	100 шт.	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
14	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	23		Розетка Пралеска тройная евро со шторками о/п белая (235,21/7.11)/1,18*1,02*1,03 Ц=(235,21/7.11)/1,18*1,02*1,03	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
15	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	24		Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене	1 шт.	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
15	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	25		Шкаф серо зеленый с монтажной платой без реек 400х400х200 (2966,95/3,58)/1,18	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
16	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	26		Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	1 шт.	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
16	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	27		Раздаточная коробка слаботочная (26,69/7.11)/1,18*1,02*1,03 Ц=(26,69/7.11)/1,18*1,02*1,03	шт	20			-20	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
17	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	28		Блок зажимов винтовых 10 пар (113,84/7.11)/1,18*1,02*1,03 Ц=(113,84/7.11)/1,18*1,02*1,03	шт	2			-2	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
17	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	29		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм	10 м	55			-55	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
18	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	30		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм	10 м	55			-55	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
18	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	31		Крепление (6,8/7.11)/1,18*1,02*1,03 Ц=(6,8/7.11)/1,18*1,02*1,03	шт	550			-550	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
19	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	32		Короб пластиковый электротехнический одноканальный (48,49/7.11)/1,18*1,02*1,03 Ц=(48,49/7.11)/1,18*1,02*1,03	шт	550			-550	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
19	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов			Кабели и провода					0	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
20	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	33		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	8,7			-8,7	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
20	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	34		Кабель с низким дымо и газовыделением, цвет красный, с экраном КПСВЭВнг 2х2х0,5 (28,39/1,18)/7.01)*1,02*1,03 Ц=(28,39/1,18)/7.01*1,02*1,03	м	470			-470	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
21	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	35		Кабель в исполнении не распространяющий горение КСВВнг 4х0,5 (7,06/7,11)/1,18*1,02*1,03 Ц=(7,06/7.11)/1,18*1,02*1,03	м	350			-350	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения

21	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	36		Кабельсиловой ВВнг 3х2,5 (129,79/7.11)/1,18*1,02*1,03 Ц=(129,79/7.11)/1,18*1,02*1,03	м	10			-10	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
22	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов			Программное обеспечения					0	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
22	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	37		Программное обеспечение "House Monitoring (29500/3,58)/1,18	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
23	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов	38		Программный комплекс АСУД - 248 (57112/1,18/3,58)	шт	1			-1	765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
23	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов			Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов (энергоучет, теплоучет, водоучет)						765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
24	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов			Основное оборудование						765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
24	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
25	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		2	Корпус сварной навесной серии ST с М/П (600х400х200) R5ST0642 ДКС	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
25	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
26	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		4	Устройство сбора и передачи данных УСПД с интерфейсом Ethernet и Модулем GSM/GPRS Тепловодохран	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
26	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		5	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
27	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		6	Источник питания ИП15-60 15В, 3А Тепловодохран	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
27	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		7	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
28	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		8	Счетчик импульсов - регистратор 2-канальный "Пульсар-2" Тепловодохран	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
28	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
29	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		10	Автоматический выключатель 1Р, 2А КЭАЗ	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
29	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		11	Зажим наборный без кожуха (прим)	100 ШТ		0,1	0,1		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
30	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		12	Сальник PG-21 диаметр кабеля 13-18 IP68 ДКС	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
30	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		13	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг	100 ШТ		0,0	0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
31	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		14	Din рейка L=400мм	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
31	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		15	Клемма 2002-1201 Wago	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
32	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		16	Панели и переключатели измерительных цепей: резисторы и конденсаторы	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
32	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		17	Резистор оконечного сопротивления 120 Ом	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения

33	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов			Кабельная продукция и монтажные материалы						765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
33	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		18	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		8,1	8,1		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
34	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		19	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5	м		510,0	510,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
34	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		20	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,5	м		204,0	204,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
35	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		21	ParLan U/UTP Cat6 PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,57	м		102,0	102,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
35	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		22	ВВнг(А)-LSLTx 2х1,5	м		10,2	10,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
36	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		23	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
36	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		24	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м		816,0	816,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
37	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		25	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 ШТ		16,0	16,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
37	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		26	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
38	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		27	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм	100 м		0,1	0,1		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
38	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		28	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 32 мм (прим)	м		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
39	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		29	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
39	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		30	Огнестойкая монтажная пена FR77	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
40	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов			АРМ оператораор АСКУЭ						765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
40	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		33	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения
41	02-01-18	Автоматизированные система коммерческого учета потребления энергоресурсов		34	Принтер HP LaserJet Pro M15w	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.6.С	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-19
Система видеонаблюдения

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-19	Система видеонаблюдения			**Монтажные работы**							
2	02-01-19	Система видеонаблюдения			Монтаж оборудования							
3	02-01-19	Система видеонаблюдения	1		Камеры видеонаблюдения на кронштейне/IP-камера FullHD 1920x1080 H.264/JPEG1/2.8" МОП, ИК-подсветка, 0,04 лк цвет/0,01 лк бб, объектив 2,8-10 мм, 12 В DC/PoE от -40 до +50 град. С, кожух, кронштейн, Onvif	1 ШТ.	39,0			-39,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
4	02-01-19	Система видеонаблюдения	2		Камеры видеонаблюдения на кронштейне/Купольная вандалозащищенная IP-камера FullHD 1920x1080 H.264/JPEG1/3" МОП, ИК-подсветка, 0,003лк цвет/0,0007 лк чб, объектив 2,8-10 мм, 12 В DC/PoE, от -10 до 50 град. С, Onvif	1 ШТ.	103,0			-103,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
5	02-01-19	Система видеонаблюдения	3		Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг/Монтажный кронштейн для запотолочного монтажа телекамеры WV-Q174B WV-SFR631L	1 ШТ.	103,0			-103,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
6	02-01-19	Система видеонаблюдения	4		Коммутатор служебной связи/8-портовой сетевой коммутатор (PoE+) 8x10/100/1000T + 2xFP	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
7	02-01-19	Система видеонаблюдения	5		Коммутатор служебной связи/20-портовой сетевой коммутатор 20x10/100/1000T PoE+ ports, 4x1000X SFP or 10/100/1000T combo ports, 2xSFP+ 10 Gigabit	1 ШТ.	6,0			-6,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
8	02-01-19	Система видеонаблюдения	6		Коммутатор служебной связи/24-портовый сетевой коммутатор (PoE+) 24x10/100/1000T + 4 SFP	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
9	02-01-19	Система видеонаблюдения	7		Коммутатор служебной связи/24-портовый сетевой коммутатор 24x10/100/1000T, 24x100/1000X SFP ports	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
10	02-01-19	Система видеонаблюдения	8		Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной/Коммутаторы	1 тракт	12,0			-12,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
11	02-01-19	Система видеонаблюдения	9		Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т/Системный блок HP Z230 MT i7-4790 3.6GHz 8Gb 1Tb K420-1Gb DVD-RW Win7Pro Win8.1 клавиатура, мышь, черный	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
12	02-01-19	Система видеонаблюдения	10		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная/Тонкошовная ЖК панель 47" для видеостен, яркость 700 кд, рамка (стык) 3,5 мм, 24/7	1 ШТ.	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
13	02-01-19	Система видеонаблюдения	11		Устройство видеоконтрольное/Монитор HP 24" E241i Dark-Grey IPS 5ms 16:10 DVI DispPort Pivot 250cd	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
14	02-01-19	Система видеонаблюдения	12		Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг/Кронштейн для крепления монитора настенный	1 ШТ.	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
15	02-01-19	Система видеонаблюдения	13		Видеомагнитофон/IP видеорегистратор до 64 камер, макс. 200 Мб/с, MPEG4/JPEG/M-JPEG, до 9 HDD SATA, RAID5/6, 220-240 В	1 ШТ.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
16	02-01-19	Система видеонаблюдения	14		Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной/Видеорегистратор	1 тракт	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
17	02-01-19	Система видеонаблюдения	15		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Модуль расширения памяти на 9 HDD для WJ-ND400	1 ШТ.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
18	02-01-19	Система видеонаблюдения	16		Плата разного назначения с подготовкой места установки/Жесткий диск 6Tb WD Red, SATA III	1 ШТ.	90,0			-90,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения

19	02-01-19	Система видеонаблюдения	17		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Модуль SFP 1000LX для одномодового оптоволокна, двунаправленный (1490 TX, 1310 Rx), 10 км	1 ШТ.	12,0			-12,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
20	02-01-19	Система видеонаблюдения	18		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Модуль SFP 1000LX для одномодового оптоволокна, двунаправленный (1310 TX, 1490 Rx), 10 км	1 ШТ.	12,0			-12,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
21	02-01-19	Система видеонаблюдения	19		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник бесперебойного питания на 650VA	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
22	02-01-19	Система видеонаблюдения	20		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник бесперебойного питания на 5000VA, 19"	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
23	02-01-19	Система видеонаблюдения	21		Аккумулятор/Дополнительная внешняя батарея для Smart-UPS RT 3000 & 5000VA, 19"	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
24	02-01-19	Система видеонаблюдения	22		Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг/Шкаф 19" 42BE 600x2000x800 в сборе	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
25	02-01-19	Система видеонаблюдения	23		Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 4/Бокс оптический настенный на 4 порта (SC, duplex LC, ST, FC) с держателем для 8 КДЗС, фиксатор центрального силового элемента, держатель оболочки кабеля (без пигтейлов и проходных адаптеров)	1 оптический кросс	22,0			-22,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
26	02-01-19	Система видеонаблюдения	24		Плата разного назначения с подготовкой места установки/Видеокарта HP NVIDIA NVS 510 2GB Graphics C2J98AA	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
27	02-01-19	Система видеонаблюдения			Монтаж материалов					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
28	02-01-19	Система видеонаблюдения	25		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 24 шт./Кабель Mini Displayport-to-Display port, (5 м.)	1 разъем	16,0			-16,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
29	02-01-19	Система видеонаблюдения	26		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель 5 кат. FTP4-C5E-SOLID-LSZH (305 м.)	100 М КАБЕЛЯ	91,5			-91,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
30	02-01-19	Система видеонаблюдения	27		Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт./Разъем на витую пару RJ-45	1 ШТ.	300,0			-300,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
31	02-01-19	Система видеонаблюдения	28		Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт./Переходник RJ-45 "гнездо-гнездо"	1 ШТ.	100,0			-100,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
32	02-01-19	Система видеонаблюдения	29		Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в трубопроводе по занятому каналу/Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной	100 М КАБЕЛЯ	15,0			-15,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
33	02-01-19	Система видеонаблюдения	30		Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон 4	1 измерение	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
34	02-01-19	Система видеонаблюдения	31		Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон 4	1 участок	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
35	02-01-19	Система видеонаблюдения	32		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Адаптер LC-LC (simplex), полировка APC, SM (одномодовый), пластиковый	1 разъем	176,0			-176,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
36	02-01-19	Система видеонаблюдения	33		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, LC/APC-LC/APC, duplex, LSZH, 1 м	1 разъем	88,0			-88,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
37	02-01-19	Система видеонаблюдения	34		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Пигтейл SM 9/125, LC/PC, 1 м	1 разъем	176,0			-176,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения

38	02-01-19	Система видеонаблюдения			Материалы					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
39	02-01-19	Система видеонаблюдения	1		Кабель Mini Displayport-to-Display port, (5 м.) Цена ед. 2497,0/7,11*1,05	шт.	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
40	02-01-19	Система видеонаблюдения	2		Кабель 5 кат. FTP4-C5E-SOLID-LSZH (305 м.) Цена ед. 8674,83 /7,11*1,05	шт.	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
41	02-01-19	Система видеонаблюдения	3		Разъем на витую пару RJ-45 Цена ед. 32,66/7,11*1,05	шт.	300,0			-300,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
42	02-01-19	Система видеонаблюдения	4		Переходник RJ-45 "гнездо-гнездо" Цена ед. 212,0/7,11*1,05	шт.	100,0			-100,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
43	02-01-19	Система видеонаблюдения	5		Кабель волоконно-оптический 9.5/125 одномодовый, 4 волокна, внутризоновый, бронированный стальной лентой, прокладка в каб.канализации, тоннелях, аналог СПЛ-П-4Е Цена ед. 37,07/7,11*1,05	м	1500,0			-1500,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
44	02-01-19	Система видеонаблюдения	6		Адаптер LC-LC (simplex), полировка APC, SM (одномодовый), пластиковый Цена ед. 476,05/7,11*1,05	шт.	88,0			-88,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
45	02-01-19	Система видеонаблюдения	7		Комплект деталей для защиты места сварки, КДЗС (40 мм) Цена ед. 12,91/7,11*1,05	шт.	88,0			-88,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
46	02-01-19	Система видеонаблюдения	8		Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125, LC/APC-LC/APC, duplex, LSZH, 1 м Цена ед. 1403,64/7,11*1,05	шт.	44,0			-44,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
47	02-01-19	Система видеонаблюдения	9		Пигтейл SM 9/125, LC/PC, 1 м Цена ед. 305,45/7,11*1,05	шт.	88,0			-88,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
48	02-01-19	Система видеонаблюдения			Оборудование					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
49	02-01-19	Система видеонаблюдения	1		IP-камера FullHD 1920x1080 H.264/JPEG 1/2.8" МОП, ИК-подсветка, 0.04лк цвет/0.01лк чб, объектив 2,8-10 мм, 12 В DC/PoE, от -40 до +50 °С, кожух, кронштейн, Onvif Цена ед. 90922,88/3,58*1,042	шт.	39,0			-39,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
50	02-01-19	Система видеонаблюдения	2		Купольная вандалозащищенная IP-камера FullHD 1920x1080 H.264/JPEG 1/3" МОП, ИК-подсветка, 0,003лк цвет/0,0007лк чб, объектив 2,8-10 мм, 12 В DC/PoE, от -10 до +50 °С, Onvif Цена ед. 80511,86/3,58*1,042	шт.	103,0			-103,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
51	02-01-19	Система видеонаблюдения	3		Монтажный кронштейн для запотолочного монтажа телекамеры WV-SFR631L Цена ед. 5552,54/3,58*1,042	шт.	103,0			-103,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
52	02-01-19	Система видеонаблюдения	4		8-портовый сетевой коммутатор (PoE+) 8x10/100/1000T + 2xSFP Цена ед. 77235/3,58*1,042	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
53	02-01-19	Система видеонаблюдения	5		20-портовый сетевой коммутатор 20x10/100/1000T PoE+ ports, 4x1000X SFP or 10/100/1000T combo ports, 2xSFP+ 10 Цена ед. 153760,0/3,58*1,042	шт.	6,0			-6,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
54	02-01-19	Система видеонаблюдения	6		24-портовый сетевой коммутатор (PoE+) 24x10/100/1000T + 4 SFP Цена ед. 124967/3,58*1,042	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
55	02-01-19	Система видеонаблюдения	7		24-портовый сетевой коммутатор 24x10/100/1000T, 24x100/1000X SFP ports Цена ед. 349169,09/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
56	02-01-19	Система видеонаблюдения	8		ПО централизованного управления сетевыми устройствами i-PRO Цена ед. 34901,70/3,58*1,042	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
57	02-01-19	Система видеонаблюдения	9		ПО дополнительное для WV-ASM200E Цена ед. 34901,7/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
58	02-01-19	Система видеонаблюдения	10		Системный блок HP Z230 MT i7-4790 3.6GHz 8Gb 1Tb K420-1Gb DVD-RW Win7Pro Win8.1 клавиатура, мышь, черный Цена ед. 111987,46/3,58*1,042	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
59	02-01-19	Система видеонаблюдения	11		Тонкошовная ЖК панель 47" для видеостен, яркость 700 кд, рамка (стык) 3,5 мм, 24/7 Цена ед. 264508,47/3,58*1,042	шт.	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
60	02-01-19	Система видеонаблюдения	12		Монитор HP 24" E241i Dark-Grey IPS 5ms 16:10 DVI DispPort Pivot 250cd Цена ед. 21127,19/3,58*1,042	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
61	02-01-19	Система видеонаблюдения	13		Кронштейн для крепления монитора настенный Цена ед. 2522,63/3,58*1,042	шт.	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения

62	02-01-19	Система видеонаблюдения	14		IP видеорегистратор до 64 камер, макс. 200 Мб/с, MPEG4/JPEG/M-JPEG, до 9 HDD SATA, RAID5/6, 220-240 В Цена ед. 378366,10/3,58*1,042	шт.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
63	02-01-19	Система видеонаблюдения	15		Модуль расширения памяти на 9 HDD для WJ-ND400 Цена ед. 176788,98/3,58*1,042	шт.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
64	02-01-19	Система видеонаблюдения	16		Жесткий диск 6Tb WD Red, SATA III Цена ед. 22850,0/3,58*1,042	шт.	90,0			-90,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
65	02-01-19	Система видеонаблюдения	17		Модуль SFP 1000LX для одномодового оптоволокна, двунаправленный (1490 TX, 1310 Rx), 10 км Цена ед. 29042,73/3,58*1,042	шт.	12,0			-12,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
66	02-01-19	Система видеонаблюдения	18		Источник бесперебойного питания на 650VA Цена ед. 12753,0/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
67	02-01-19	Система видеонаблюдения	19		Источник бесперебойного питания на 5000VA, 19" Цена ед. 249283,30/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
68	02-01-19	Система видеонаблюдения	20		Дополнительная внешняя батарея для Smart-UPS RT 3000 & 5000VA, 19" Цена ед. 92076,0/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
69	02-01-19	Система видеонаблюдения	21		Шкаф 19" 42BE 600x2000x800 в сборе Цена ед. 98422,14/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
70	02-01-19	Система видеонаблюдения	22		Бокс оптический настенный на 4 порта (SC, duplex LC, ST, FC) с держателем для 8 КДЗС, фиксатор центрального силового элемента, держатель оболочки кабеля (без пигтейлов и проходных адаптеров) Цена ед. 2034/3,58*1,042	шт.	22,0			-22,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
71	02-01-19	Система видеонаблюдения	23		Модуль SFP 1000LX для одномодового оптоволокна, двунаправленный (1310 TX, 1490 Rx), 10 км Цена ед. 33002,73/3,58*1,042	шт.	0,0			0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
72	02-01-19	Система видеонаблюдения	24		Видеокарта HP NVIDIA NVS 510 2GB Graphics Цена ед. 47556,36/3,58*1,042	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
24	02-01-19	Система видеонаблюдения			**Монтажные работы**						765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
25	02-01-19	Система видеонаблюдения		1	Камеры видеонаблюдения: фиксированные	ШТ		150,0	150,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
26	02-01-19	Система видеонаблюдения		2	2Мп уличная купольная IP-камера с высокой скоростью кадров и EXIR-подсветкой до 60м DS-2CD3726G2T-IZS (2.7-13.5mm) Hikvision	ШТ		150,0	150,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
27	02-01-19	Система видеонаблюдения		3	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне	ШТ		38,0	38,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
28	02-01-19	Система видеонаблюдения		4	2Мп уличная цилиндрическая IP-камера с высокой скоростью кадров и EXIR-подсветкой до 100м DS-2CD3626G2T-IZS (2.7-13.5mm) Hikvision	ШТ		38,0	38,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
29	02-01-19	Система видеонаблюдения		5	Камеры видеонаблюдения: на кронштейне	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
30	02-01-19	Система видеонаблюдения		6	4Мп уличная цилиндрическая DeepinView IP-камера с функцией распознавания автомобильных номеров и ИК-подсветкой 1/2.58'' Progressive Scan CMOS; угол обзора 55.8°- 2.8°; Обнаружение транспорта и распознавание а/м номеров iDS-2CD7A45G0-IZHS Hikvision	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
31	02-01-19	Система видеонаблюдения		7	Камеры видеонаблюдения: фиксированные	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
32	02-01-19	Система видеонаблюдения		8	2Мп лифтовая компактная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2мм; угол обзора 132.8° DS-2CD6W45G0-IVS (2.0mm) Hikvision	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
33	02-01-19	Система видеонаблюдения		9	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	ШТ		5,0	5,0			
34	02-01-19	Система видеонаблюдения		10	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
35	02-01-19	Система видеонаблюдения		11	WI-FI мост для лифта; Макс.расстояние 500m;угол: H: 65° V: 60° DS-3WF01C-2N Hikvision	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
36	02-01-19	Система видеонаблюдения		12	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения

37	02-01-19	Система видеонаблюдения		13	Клавиатура управления LCD-экран с разрешением 128x64; 4-х позиционный джойстик. DS-1200KI Hikvision	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
38	02-01-19	Система видеонаблюдения		14	Устройство цифровой регистрации	устройство		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
39	02-01-19	Система видеонаблюдения		15	Декодер на 12 каналов DS-6912UDI(B) Hikvision	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
40	02-01-19	Система видеонаблюдения		16	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	сетевой элемент		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
41	02-01-19	Система видеонаблюдения		17	Электрическая проверка и настройка: устройства центрального управляющего	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
42	02-01-19	Система видеонаблюдения		18	Видеонаблюдение (VSS), базовый пакет - серверное исполнение - включает в себя все основные возможности видеонаблюдения и 64 канала видео. Поддержка: 2 года бесплатной SUP, основное/дополнительное хранилище, управление тревогами, Google Map, управление инцидентами, виртуальные машины, 100 одновременных пользователей, иные функции. HikCentral-P-VSS-Base/HW/64Ch Hikvision	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
43	02-01-19	Система видеонаблюдения		19	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
44	02-01-19	Система видеонаблюдения		20	49.5", TFT-LED Монитор. Разрешение 4K (3840x2160); DS-D5050UC Hikvision	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
45	02-01-19	Система видеонаблюдения		21	Устройство видеоконтрольное	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения
46	02-01-19	Система видеонаблюдения		22	23.8", TFT-LED Монитор. Разрешение 1920x1080 DS-D5024FN Hikvision	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.7.С	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-20

Система охранной и тревожной сигнализации

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации			**Монтаж**							
2	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации										
3	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	1		Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т/Компьютер (АРМ) в стойку Специальные требования: Windows PRO 7 SP1 (Downgrade) не менее 3ГГц, DDR3 4GB, HDD не менее 320GB, DVD, с 8-ю USB, с разъемом HDMI /	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
4	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	2		Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
5	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	3	3	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т/Компьютер (АРМ) в стойку СКомпьютер (АРМ) стандартного исполнения Специальные требования: Windows PRO 7 SP1 (Downgrade) не менее 3ГГц, DDR3 4GB, HDD не менее 320GB, DVD, с 6-ю портами USB, с 2-мя разъемами HDMI / /	1 ШТ.	2,0	1,0		-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
6	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	4	4	Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	2,0	1,0		-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
7	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	5		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей/Пульт контроля и управления С2000М/	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
8	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	6	6	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей/Контроллер С2000-КДЛ	1 ШТ.	18,0	1,0		-17,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
9	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	7		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная/Клавиатура С2000-К/	1 ШТ.	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
10	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	8		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг//Преобразователь интерфейса с гальванической изоляцией USB-RS485/	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
11	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	9		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок защитный коммутационный БЗК исп. 02/	1 ШТ.	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
12	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	10		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Преобразователь интерфейсов RS232/RS485 С2000-ПИ/	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
13	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	11		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/ИБП Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD 230V APC SMX750I/	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
14	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	12		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Принтер А4 монохромный MS310dn/	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
15	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	13		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/АБП SmartUPS RT 8000VA SURTD8000RMXLI/	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
16	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	14		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок батарей SURT192RMXLBP/	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
17	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	15		Коробка кабельная соединительная или разветвительная/Блок разветвтельно изолирующий Бриз	1 ШТ.	90,0			-90,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения

18	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	16	16	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник бесперебойного питания СКАТ 1200М/	1 ШТ.	9,0	5,0		-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
19	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	17	17	Коммутатор/Коммутатор DES-1008A	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
20	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	18	18	Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной	1 тракт	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
21	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	19		Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей/Извещатель магнитоконтактный С2000-СМК исп.01/	1 ШТ.	800,0			-800,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
22	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	20		Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей/Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П с С2000-АР1 исп.02	1 ШТ.	60,0			-60,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
23	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	21		Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей/Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-29 "Эстет-сейф"	1 ШТ.	13,0			-13,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
24	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	22		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки/Кнопка тревоги С2000-КТ/	1 ШТ.	7,0			-7,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
25	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	23		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении/Извещатель ИК объем адресный С2000-ИК исп.03/	1 ШТ.	75,0			-75,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
26	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	24		Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле/Извещатель акустический С2000-СТ/	1 ШТ.	215,0			-215,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
27	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	25		Плата разного назначения с подготовкой места установки/Адресный двухзонный расширитель С2000-АР2 исп. 02	1 ШТ.	13,0			-13,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
28	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	26		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок защиты Альбатрос-500 DIN/	1 ШТ.	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
29	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	27		Плата разного назначения с подготовкой места установки/Датчик наличия сети ДНС-1/	1 ШТ.	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
30	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	28		Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке в готовой нише/Шкаф навесной СЕ800х1000х300 со сплошной дверью, с монтажной панелью, IP 55, с замком R5CE0813	1 ШКАФ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
31	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	29		Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг/19" стойка 45U (ШхГхВ) WZ-SZBR-009-17AA- 71-0000-011 /	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
32	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	30		Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг/Стационарная полка ШхГ 465х650 мм WZ-SB00-48-01-011/	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
33	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	31		Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг/Выдвижная полка ШхГ 465х650 мм WZ-SB00-48-01-011/	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
34	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	32		Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг/Кабельный организатор 1U WZ-SB55-00-00-011/	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
35	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	33		Вентилятор/WZ-5606-10-01-011 вентиляторная панель на 6 вентиляторов	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
36	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	34		Термостат /Термостат нормально- разомкнутый WN-0201-12-00-000/	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
37	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	35		Аккумулятор/Батарея аккумуляторная 12В 12Ач/	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
38	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	36		Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях/DIN-рейка 343 мм 367 81	1 ШТ.	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
39	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	37		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А/Выключатель автоматический двухполюсный (16А) S202 C16 /	1 ШТ.	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
40	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	38		Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев 20/Колодка клеммная (по 12 кл.) проходная 2,5 кв.мм/	1 ШТ.	250,0			-250,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения

41	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	39		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Патч корд RJ-45-RJ-45 3м/	1 разъем	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
42	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	40		Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт./Вилка RJ-45/	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
43	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	41		Короба пластмассовые шириной до 120 мм/DLP Кабель-канал 100х50, 2м Legrand	100 м	0,3			-0,3	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
44	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	42		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель интерфейса СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)FRLS 2х2х0,52; - 1500м; Кабель локальной сети СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)FRLS 4х2х0,52 - 350 м	100 М КАБЕЛЯ	18,5			-18,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
45	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	43	43	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель ДПЛС КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75	100 М КАБЕЛЯ	80,0	80,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
46	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	44	44	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель питания КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 - 800м; Кабель питания КЭВВнг(А)-LS 3х1,5 - 400м	100 М КАБЕЛЯ	12,0	4,8		-7,2	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
47	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	45		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Провод ПуГВ 3 4	100 м	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
48	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации			Материалы					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
49	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	1		Извещатель магнитоконтактный С2000-СМК исп.01 Цена ед. 226,27/7,11*1,05	ШТ	800,0			-800,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
50	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	2		Извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2П с С2000-АР1 исп.02 Цена ед. 524,72/1,18/7,11*1,05	ШТ	60,0			-60,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
51	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	3		Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-29 "Эстет-сейф" Цена ед. 244,17/1,18/7,11*1,05	ШТ	13,0			-13,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
52	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	4		КнопкатревогиС2000-КТ Цена ед. 419,27/7,11*1,05	ШТ	7,0			-7,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
53	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	5		Извещатель ИК объем адресный С2000-ИК исп.03 Цена ед. 693/7,11*1,05	ШТ	75,0			-75,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
54	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	6		Извещатель акустический С2000-СТ Цена ед. 495,49/7,11*1,05	ШТ	215,0			-215,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
55	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	7		Адресный двухзонный расширитель С2000-АР2 исп. 02 Цена ед 434,76/1,18/7,11*1,05	ШТ	13,0			-13,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
56	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	8		Блок защиты Альбатрос-1500 DIN НПО "Бастион" Цена ед. 894,92/7,11*1,05	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
57	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		85	Блок защиты Альбатрос-1500 DIN	ШТ		16,0	16,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
58	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	9		Датчик наличия сети ДНС-1 НПО "Бастион" Цена ед. 149,15/7,11*1,05	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
59	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	10		Шкаф навесной CE 800х1000х300 со сплошной дверью. R5CE0813 двухдверный, с монтажной панелью, IP55,. с замком Цена ед. 17181,78/7,11*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
60	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	11		19" стойка 45U (ШхГхВ) WZ-SZBR-009-17AA-71-0000-011 ZPAS Цена ед. 78219,07/7,11*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
61	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	12		Стационарная полка ШхГ 465х650 мм WZ-SB00-48-01-011 ZPAS Цена ед. 1583,96/7,11*1,05	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
62	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	13		Выдвижная полка ШхГ 465х650 мм WZ-SB00-48-01-011 Цена ед. 1141,76/7,11*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
63	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	14		Горизонтальная рейка 19" длиной500 мм WZ-SB00-28-01-000 ZPAS Цена ед. 565/7,11*1,05	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
64	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	15		Комплект адаптеров для полок с 4-х точечной фиксацией WZ-SB27-02-00-000 ZPAS Цена ед. 191,1/7,11*1,05	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
65	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	16		Кабельный организатор 1U WZ-SB55-00-00-011 ZPAS Цена ед. 718,33/7,11*1,05	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
66	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	17		Кабельные кольца для разводки кабельных жгутов WZ-SB53-00-07-000 ZPAS Цена ед. 1349,81/7,11*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения

67	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	18		Вентиляторная панель на 6 вентиляторов WZ-5606-10-01-011 ZPAS Цена ед. 18744,62/7,11*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
68	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	19		Термостат нормально- разомкнутый WN-0201-12-00-000 ZPAS Цена ед. 3779,74/7,11*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
69	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	20		Блок розеток 19" 1U LZ-30/9 WZ-LZI30-09-00-000 ZPAS Цена ед. 3345,42/7,11*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
70	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	21		Батарея аккумуляторная 12В 12Ач Цена ед. 932,2/7,11*1,05	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
71	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	22		DIN-рейка 343 мм 367 81 Legrand Цена ед. 354,42/7,11*1,05	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
72	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	23		Выключатель автоматический двухполюсный (16А) S202 C16 ABB Цена ед. 656,58/7,11*1,05	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
73	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	24		Колодка клеммная (по 12 кл.) проходная 2,5 кв.мм Цена ед. 32/7,11*1,05	ШТ	250,0			-250,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
74	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	25		Патч корд RJ-45-RJ-45 3м Цена ед. 176,27/7,11*1,05	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
75	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	26		Вилка RJ-45 Цена ед. 10/7,11*1,05	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
76	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	27		DLP Кабель-канал 105х50, 2м (с крышкой) Legrand Цена ед. 609,16/1,18/7,11*1,05	шт.	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
77	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	28		DКабель интерфейса СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)FRLS 2х2х0,52 Цена ед. 23,98/7,11*1,05	м	1500,0			-1500,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
78	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	29		Кабель локальной сети СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)FRLS 4х2х0,52 Цена ед. 43,41/7,11*1,05	м	350,0			-350,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
79	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	30		Кабель ДПЛС КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 Цена ед.14,94/7,11*1,05	м	8000,0			-8000,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
80	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	31		Кабель питания КЭВВнг(А)-LS 2х0,75 Цена ед. 19,37/7,11*1,05	м	800,0			-800,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
81	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	32		Кабель питания КЭВВнг(А)-LS 3х1,5 Цена ед. 43,08/7,11*1,05	м	400,0			-400,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
82	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		96	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5	м		8364,0	8364,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
83	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		97	КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5	м		10,2	10,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
84	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		98	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5	м		20,4	20,4		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
85	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		99	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75	м		153,0	153,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
86	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		100	КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75	м		102,0	102,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
87	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	33		Провод ПуГВ 3 4 Цена ед. 20,49/7,11*1,05	м	400,0			-400,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
88	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации			Оборудование					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
89	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	1		Компьютер (АРМ) в стойку Специальные требования: Windows PRO 7 SP1 (Downgrade) не менее 3ГГц, DDR3 4GB, HDD не менее 320GB, DVD, с 8-ю USB, с разъемом HDMI Цена ед.55169,49/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
90	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	2		Компьютер (АРМ) в стойку СКомпьютер (АРМ) стандартного исполнения Специальные требования: Windows PRO 7 SP1 (Downgrade) не менее 3ГГц, DDR3 4GB, HDD не менее 320GB, DVD, с 6-ю портами USB, с 2-мя разъемами HDMI Цена ед.38474,58/3,58*1,042	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
91	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	3		Монитор LCD VX2210mh Цена ед.10644,07/3,58*1,042	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
92	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	4		USB-клавиатура Цена ед.550,85/3,58*1,042	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
93	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	5		USB-мышь Цена ед.343,22/3,58*1,042	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
94	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		1	Компьютер (АРМ) стандартного исполнения, специальные требования: Windows PRO 10 SP1 (Downgrade) не менее 3 ГГц, DDR3 4GB, HDD не менее 320GB, DVD, с 2-мя разъемами HDMI, с 6-ю портами USB (с учетом Программное обеспечение КАПС R-PLATFORMA M-14-81)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
95	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		2	Монитор LCD с разъемом HDMI VX2210mh ViewSonic	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения

96	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		3	USB-клавиатура Logitech	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
97	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		4	USB-мышь Logitech	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
98	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	6		(ПО) Сервер "Орион Про" ЗАО НВП "БОЛИД" Цена ед.7444,58/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
99	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	7		(ПО) Оперативная задача "Орион Про" исп. 127 ЗАО НВП "БОЛИД" Цена ед.44667,46/3,58	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
100	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	8		(ПО) Монитор "Орион Про" ЗАО НВП "БОЛИД" Цена ед.3722,29/3,58*1,042	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
101	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	9		(ПО) Администратор базы данных ЗАО НВП "БОЛИД" Цена ед.3722,29/3,58*1,042	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
102	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	10		(ПО) Генератор отчетов "Орион Про" ЗАО НВП "БОЛИД" Цена ед.1861,14/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
103	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	11		(ПО) Учет рабочего времени Орион Про ЗАО НВП "БОЛИД" Цена ед.3383,9/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
104	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	12		Пульт контроля и управления С2000М ЗАО НВП "БОЛИД" Цена ед.5190,9/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
105	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	13		Контроллер С2000-КДЛ Цена ед.1667,58/3,58*1,042	ШТ	18,0			-18,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
106	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		60	Контроллер радиоканального оборудования интерфейсный РР-И-ПРО	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
107	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	14		Клавиатура С2000-К ЗАО НВП "БОЛИД" Цена ед.3121,8/3,58*1,042	ШТ	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
108	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	15		Преобразователь интерфейса с гальванической изоляцией USB-RS485 ЗАО НВП "БОЛИД" Цена ед.1171,28/3,58*1,042	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
109	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	16		Блок защитный коммутационный БЗК исп. 02 ЗАО НВП "БОЛИД" Цена ед.673,49/3,58*1,042	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
110	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	17		Преобразователь интерфейсов RS232/RS485 С2000-ПИ ЗАО НВП "БОЛИД" Цена ед.2302,86/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
111	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	18		ИБП Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD 230V APC SMX750I APC Цена ед.35720,34/3,58*1,042	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
112	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	19		Принтер А4 монохромный MS310dn Lexmark Цена ед.21779,66/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
113	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	20		АБП SmartUPS RT 8000VA SURTD8000RMXLI Цена ед.286978,81/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
114	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	21		Блок батарей SURT192RMXLBP APC Цена ед.70188,14/3,58*1,042	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
115	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	22		Блок разветвительно изолирующий Бриз Цена ед.279,51/3,58*1,042	ШТ	90,0			-90,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
116	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	23		Источник бесперебойного питания СКАТ 1200М Цена ед.2154,24/3,58*1,042	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
117	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		9	ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2х7 БР	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
118	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		10	ИВЭПР 12/5 RS-R3 исп. 2х7 БР	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
119	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации	24		Коммутатор DES-1008A D-Link Цена ед. 665,25/3,58*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
120	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		38	Коммутатор DES-1008A	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
121	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации			**Монтажные работы**						765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
122	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		5	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
123	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		6	Рубеж-2ОП прот. R3	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
124	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		7	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
125	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		8	Рубеж-БИУ	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
126	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		11	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
127	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		12	РТК-BATTERY 12-7	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
128	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		13	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6	ШТ		13,0	13,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения

129	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		14	АМ-1 прот. R3	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
130	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		15	АМ-4 прот. R3	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
131	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		16	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
132	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		17	РМ-1К прот. R3	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
133	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		18	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	ШТ		147,0	147,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
134	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		19	ИО 40920-2	ШТ		147,0	147,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
135	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		20	Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	ШТ		166,0	166,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
136	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		21	ИО 32920-2	ШТ		166,0	166,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
137	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		22	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	ШТ		800,0	800,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
138	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		23	ИО 10220-2	ШТ		800,0	800,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
139	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		24	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	ШТ		50,0	50,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
140	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		25	ИО 30920-2	ШТ		50,0	50,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
141	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		26	Конструкция для установки извещателя	ШТ		186,0	186,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
142	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		27	ИО-ИК кронштейн	ШТ		186,0	186,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
143	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		28	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	ШТ		17,0	17,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
144	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		29	ИО 102-26 исп.00	ШТ		17,0	17,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
145	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		30	Приборы ПС на: 1 луч	ШТ		26,0	26,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
146	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		31	ИЗ-1 прот. R3	ШТ		26,0	26,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
147	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		32	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
148	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		33	МС-1	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
149	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		34	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
150	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		35	ПКУ-1 прот. R3	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
151	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		36	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
152	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		37	ОПОП 2-35 12В	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
153	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		39	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
154	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		40	ИБП APC Smart-UPS SC SCL500RMI1U {Интерактивная, 500 ВА / 400 Вт, Rack, IEC, LED}	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
155	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		41	ИБП Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD 230V APC SMX750I	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
156	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		42	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
157	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		43	Принтер А4 монохромный MS310dn Lexmark	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
158	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		44	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
159	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		45	ШРН-М-9.500.1 ЦМО	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения

160	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		46	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
161	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		47	Комплект щеточного ввода в шкаф КВ-Щ-55.210А ЦМО	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
162	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		48	Модуль вентиляторный R-FAN-3T ЦМО	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
163	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		49	Фильтр (170 х432) для модуля вентиляторного R-FAN-3T R-FAN-F-IP21 ЦМО	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
164	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		50	Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 6 колец ГКО-1-6-9005 ЦМО	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
165	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		51	Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 450 мм ТСВ-45-9005 ЦМО	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
166	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		52	Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16А, алюм., 19" R-16-8S-V-440-1.8 ЦМО	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
167	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		53	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А ПЗ-19-500.200А ЦМО	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
168	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		54	Комплект проводов заземления для шкафа ШРН ПЗ-ШРН ЦМО	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
169	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		55	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 20 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
170	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		56	Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45 полн. экран., категория 5е, Dual IDC, ROHS PP3-19-24-8P8C-C5E-SH-110D Hyperline	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
171	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		58	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
172	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		59	Блок управления БУ-32-И	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
173	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		60	Пульт служебной связи и контроля	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
174	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		61	Пульт управления радиоканальный Пульт-РР-ПРО	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
175	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		62	ПО АРМ “Стрелец -Интеграл”	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
176	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		63	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	ШТ		27,0	27,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
177	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		64	Извещатель радиоканальный магнитоконтакный РИГ-ПРО	ШТ		27,0	27,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
178	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		65	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	ШТ		16,0	16,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
179	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		66	Извещатель охранный поверхностный звуковой радиоканальный Арфа-ПРО	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
180	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		67	Извещатель охранный оптико - электронный объемный радиоканальный Штора-ПРО	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
181	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		68	Извещатель охранный оптико - электронный объемный радиоканальный ИКАР-ПРО	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
182	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		69	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
183	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		70	Извещатель магнитоконтакный ИО-102-4	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
184	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		71	Извещатель магнитоконтакный ИО-102-6	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
185	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		72	Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
186	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		73	Извещатель охранный поверхностный звуковой Астра-С	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
187	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		74	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
188	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		75	Извещатель охранный оптико - электронный объемный Астра-5 исп. А	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
189	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		76	Извещатель охранный оптико - электронный поверхностный Астра-5 исп. Б	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
190	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		77	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения

191	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		78	Извещатель охранный оптико - электронный объемный Фотон-Ш	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
192	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		79	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
193	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		80	Контроллер охранно-пожарный Приток-А-КОП-02	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
194	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		81	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
195	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		82	Тревожная кнопка стационарная Астра-321	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
196	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		83	Приборы ПС на: 1 луч	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
197	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		84	Тревожная кнопка радиоканальная Астра-Р	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
198	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		85	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	ШТ		16,0	16,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
199	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		86	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	ШТ		60,0	60,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
200	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		87	Патч корд RJ-45-RJ-45 1 м	ШТ		24,0	24,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
201	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		88	Патч корд RJ-45-RJ-45 10 м	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
202	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		89	Вилка RJ-45	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
203	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		90	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м		0,6	0,6		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
204	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		91	DLP Кабель-канал 100х50, 2м	ШТ		30,0	30,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
205	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		92	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
206	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		93	Коробка соединительная на 12 контактов JB-720 (корпус белый)	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
207	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		94	Коробка ответвительная на стене	ШТ		870,0	870,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения
208	02-01-20	Система охранной и тревожной сигнализации		95	Коробка распределительная УК-2П	ШТ		870,0	870,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.8.С	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-21
Система звукофикации

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.9

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-21	Система звукофикации			Система звукоусиления							
2	02-01-21	Система звукофикации	1		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Графический эквалайзер, 2-канальный, 1/3 октавный 231 SV	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
3	02-01-21	Система звукофикации	2		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/2-канальный подавитель обратной связи с ЖК-дисплеем AFS2	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
4	02-01-21	Система звукофикации	3		Пульт микшерский на полу, число сквозных каналов до 8/Микшер рэковый 12 моно, 2 стерео, 6 Aux, 2 подгруппы. TRS директ-выходы на каждом моно канале. 12-сегментная LED индикация. БП встроенный GB2R 12/2	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
5	02-01-21	Система звукофикации	3,1		Масса оборудования	т	0,17			-0,17	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
6	02-01-21	Система звукофикации	4		Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот до 60 кГц	1 усилительный участок цепи	14,00			-14,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
7	02-01-21	Система звукофикации	5		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Усилитель 2-канальный с DSP и BLU Link DCi2/300N	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
8	02-01-21	Система звукофикации	6		Блок согласующих трансформаторов, тип 37БС-1/Блок трансформаторов TRA 4 x 250 T-Line	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
9	02-01-21	Система звукофикации	6,1		Масса оборудования	т	0,01			-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
10	02-01-21	Система звукофикации	7		Видеомагнитофон/2-канальный рекордер Wav/MP3 CF/CD SS-CDR200 SS-CDR200	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
11	02-01-21	Система звукофикации	7,1		Масса оборудования	т	0,25			-0,25	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
12	02-01-21	Система звукофикации	8		Магнитофон стерео/BLU-RAY плеер UD7007	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
13	02-01-21	Система звукофикации	8,1		Масса оборудования	т	0,20			-0,20	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
14	02-01-21	Система звукофикации	9		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок гарантированного питания Smart-Vision 3000	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
15	02-01-21	Система звукофикации	9,1		Масса оборудования	т	0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
16	02-01-21	Система звукофикации	10		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Сдвоенный приемник EM 2050 BW UHF (626-668 МГц)	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
17	02-01-21	Система звукофикации	11		Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг/Микрофонная стойка `журавль`, усиленная, металлические узлы, высота 900-1605 мм, длина журавля 840 мм, цвет черный	1 ШТ.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
18	02-01-21	Система звукофикации	12		Коммутатор служебной связи/Профессиональный Ethernet-коммутатор, WS-C2960-24PS-L	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
19	02-01-21	Система звукофикации	13		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Сплиттер FP16AE	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
20	02-01-21	Система звукофикации	14		Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг/Стойка Miracel 19" 41U	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна

21	02-01-21	Система звукофикации	15		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Блок раздачи БРУ-055	1 ШТ.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
22	02-01-21	Система звукофикации	16		Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении/Потолочная трансформаторная 2-полосная АС, динамик 4". Мощность трансформатора 8Вт/4Вт/2Вт/1Вт. Угол излучения 150°. Защитная решетка и элементы для монтажа в комплекте Control 24 CT Micro	1 ШТ.	8,00			-8,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
23	02-01-21	Система звукофикации	17		Стативы всех назначений или переговорная кабина/Портативная кабина переводчика с вентиляцией для 2-х человек 9300 EP	1 ШТ.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
24	02-01-21	Система звукофикации	18		Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 ШТ.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
25	02-01-21	Система звукофикации	19		Стол для аппаратуры/Консоль 2000x800x700 (Рабочее место оператора в аппаратной (технологическая мебель))	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
26	02-01-21	Система звукофикации	19,1		Масса оборудования	т	0,08			-0,08	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
27	02-01-21	Система звукофикации			Конференц система, перевод речи		0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
28	02-01-21	Система звукофикации	1		Устройство центральное управляющее/Центральный блок управления DCN-CCU2	1 устройство	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
29	02-01-21	Система звукофикации	1,1		Масса оборудования	т	0,14			-0,14	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
30	02-01-21	Система звукофикации	2		Электрическая проверка и настройка устройства центрального управляющего	1 КОМПЛ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
31	02-01-21	Система звукофикации	3		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Аудиорасширитель, PRS-4AEX4	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
32	02-01-21	Система звукофикации	4		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Цифровой передатчик на 4 канала, оптический интерфейс для DCN NG INT-TX04	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
33	02-01-21	Система звукофикации	5		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Цифровой ИК излучатель средней мощности LBB 4511/00	1 ШТ.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
34	02-01-21	Система звукофикации	6		Коробка кабельная соединительная или разветвительная/Разветвитель транковой линии LBB 4114/00	1 ШТ.	12,00			-12,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
35	02-01-21	Система звукофикации	6,1		Масса оборудования	т	0,01			-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
36	02-01-21	Система звукофикации	7		Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг/Телескопическая напольная стойка для установки колонки серии XLA 3200, DCN-WAP или ИК излучателя LBC 1259/01	1 ШТ.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
37	02-01-21	Система звукофикации	8		Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения/Дискуссионный пульт, с селектором каналов, светлый DCN-DISCS-L	1 ШТ.	20,00			-20,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
38	02-01-21	Система звукофикации	8,1		Масса оборудования	т	1,04			-1,04	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
39	02-01-21	Система звукофикации	9		Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения/32-канальный пульт переводчика, светлый DCN-IDESK-L	1 ШТ.	4,00			-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
40	02-01-21	Система звукофикации	9,1		Масса оборудования	т	0,21			-0,21	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
41	02-01-21	Система звукофикации	10		Громкоговоритель настольный/Микрофон на гибком держателе, длинный DCN-MICL	1 ШТ.	20,00			-20,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
42	02-01-21	Система звукофикации	10,1		Масса оборудования	т	0,80			-0,80	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
43	02-01-21	Система звукофикации	11		Громкоговоритель настольный/Микрофон на гибком держателе, короткий DCN-MICS	1 ШТ.	24,00			-24,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
44	02-01-21	Система звукофикации	11,1		Масса оборудования	т	0,96			-0,96	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна

45	02-01-21	Система звукофикации	12		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок питания Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA UPA-2450-50	1 ШТ.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
46	02-01-21	Система звукофикации	12,1		Масса оборудования	т	0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
47	02-01-21	Система звукофикации	13		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Видеомонитор 22", 16:9, цветной, LED подсветка; разрешение до 1920x1080; 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA 15-pin D-sub; 250 cd/m2, 1000:1; VESA 100x100, настольное крепление в комплекте; цвет чёрный; питание 12В, преобразователь 120/230В -- 12В в комплекте	1 ШТ.	3,00			-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
48	02-01-21	Система звукофикации	14		Камера телевизионная передающая/Конференц HD DOME камера, белая VCD-811-IWT	1 ШТ.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
49	02-01-21	Система звукофикации	14,1		Масса оборудования	т	0,24			-0,24	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
50	02-01-21	Система звукофикации	15		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт../Удлинитель LTC8557/50	1 разъем	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
51	02-01-21	Система звукофикации	16		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Клавиатура KBD-Universal	1 разъем	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
52	02-01-21	Система звукофикации			Система видеоотображения		0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
53	02-01-21	Система звукофикации	1		Коммутатор служебной связи/Коммутатор SDI VS-88HDxl	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
54	02-01-21	Система звукофикации	2		Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной	1 тракт	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
55	02-01-21	Система звукофикации	3		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная/Плазменный телевизор 65" TH-65LFB70E	1 ШТ.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
56	02-01-21	Система звукофикации	4		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Преобразователь SDI-HDMI FC-332	1 ШТ.	3,00			-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
57	02-01-21	Система звукофикации	4,1		Масса оборудования	т	0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
58	02-01-21	Система звукофикации	5		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Преобразователь SDI-HDMI FC-113	1 ШТ.	3,00			-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
59	02-01-21	Система звукофикации	5,1		Масса оборудования	т	0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
60	02-01-21	Система звукофикации	6		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Архитектурный интерфейс HSA400, 60-700-0J	1 ШТ.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
61	02-01-21	Система звукофикации	7		Плата разного назначения с подготовкой места установки/Плата AAP SuperPlate 100 (HDMI, VGA, Audio, USB - Black)	1 ШТ.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
62	02-01-21	Система звукофикации	8		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Передатчик DTP T USW 333	1 ШТ.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
63	02-01-21	Система звукофикации	9		Коммутатор служебной связи/Скалирующий презентационный коммутатор IN1608 60-1238-01	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
64	02-01-21	Система звукофикации	10		Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной	1 тракт	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
65	02-01-21	Система звукофикации			Видео-конференц зал		0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
66	02-01-21	Система звукофикации	1		Устройство центральное управляющее/Центральный блок ВКС RealPresence Group 700-720p: Group 700 HD codec, EagleEyeIV-12x camera, mic array, univ. remote, NTSC/PAL. Cables: 1 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E LAN 3.6m, 1 HDCI digital 3m, Power: RUSSIA-Type C, CE 7/7. Maintenance Contract Required.	1 устройство	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
67	02-01-21	Система звукофикации	1,1		Масса оборудования	т	0,14			-0,14	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
68	02-01-21	Система звукофикации	2		Электрическая проверка и настройка устройства центрального управляющего	1 КОМПЛ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна

69	02-01-21	Система звукофикации	3		Устройство центральное управляющее/Видеокодек RealPresence Group 310 - 720p: Group 310 HD codec, EagleEye Acoustic cam., univ. remote, NTSC/PAL. Cables: 1 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E LAN 3.6m, Power: RUSSIA - Type C, CE 7/7. Maintenance Contract Required	1 устройство	9,00			-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
70	02-01-21	Система звукофикации	3,1		Масса оборудования	т	1,26			-1,26	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
71	02-01-21	Система звукофикации	4		Электрическая проверка и настройка устройства центрального управляющего/Видеокодек RealPresence Group 310 - 720p: Group 310 HD codec, EagleEye Acoustic cam., univ. remote, NTSC/PAL. Cables: 1 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E LAN 3.6m, Power: RUSSIA - Type C, CE 7/7. Maintenance Contract Required	1 КОМПЛ.	9,00			-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
72	02-01-21	Система звукофикации	5		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Мультимедиа система RealPresence Group Convene media dock. Includes: desk/tabletop stand, 27" LED display, audio syst., single power supply, cable management, codec mount and service in CALA/China. Order codec (310 or 500) and Wall mnt separately.Mtnce contract required. 7200-52850-001	1 ШТ.	9,00			-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
73	02-01-21	Система звукофикации	6		Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 ШТ.	9,00			-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
74	02-01-21	Система звукофикации	7		Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т/Сервер многоточечной связи RMX 2000/MPMRx IP only 5x1080p60/10x1080p30/20x720p/40xSD resource configured & licensed system. Equipped with one (1) MPMRx-D Media Card. (Maintenance Contract Required). This model does not include encryption license VRMX2020HDRXD-RU	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
75	02-01-21	Система звукофикации	8		Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
76	02-01-21	Система звукофикации	9		Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
77	02-01-21	Система звукофикации	10		Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т/- Мышь оптическая Logitech B 100 black, USB, (910-003357) УТ95233; - Монитор LCD 23,6" ViewSonic VA2465mh LED, 1920x1080,3000:1,250 кд/м2,5 мс, sound, HDMI УТ97103; - Клавиатура Logitech K 120 black, USB, OEM УТ90896; - Системный блок 71173	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
78	02-01-21	Система звукофикации	11		Коммутатор служебной связи/Коммутатор HP 1420-16G, 110\100\1000Mb/s, Fanless, Unmanages, 19' (JHO 16A) УТ96747	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
79	02-01-21	Система звукофикации	12		Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной	1 тракт	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
80	02-01-21	Система звукофикации			Монтажные работы. Материалы		0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
81	02-01-21	Система звукофикации	2		Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг/Настенное крепление для плазменного телевизора TY-WK65PR8	1 ШТ.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
82	02-01-21	Система звукофикации	3		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Кабель МКЭШ2х0,35	100 м	5,00			-5,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
83	02-01-21	Система звукофикации	4		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Кабель МКШ2х0,75	100 м	3,00			-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна

84	02-01-21	Система звукофикации	5		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Симметричный мультикабель, инсталляционный, 8 каналов, MR202-08AT	100 М КАБЕЛЯ	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
85	02-01-21	Система звукофикации	6		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Микрофонный кабель starquad L-4E6S	100 М КАБЕЛЯ	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
86	02-01-21	Система звукофикации	7		Провод в коробах, сечением до 6 мм2/Провод ПВС2х2,5	100 м	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
87	02-01-21	Система звукофикации	8		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Видео коаксиальный кабель (инсталяционный), 75Ом диаметр 7,7мм, черный L-5CFB	100 М КАБЕЛЯ	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
88	02-01-21	Система звукофикации	9		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель коаксиальный LV61S	100 М КАБЕЛЯ	3,06			-3,06	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
89	02-01-21	Система звукофикации	10		Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины после прокладки	1 кабель	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
90	02-01-21	Система звукофикации	11		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель, м (бухта 305 м) FTP-C5E-SOLID-GY-305	100 М КАБЕЛЯ	6,10			-6,10	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
91	02-01-21	Система звукофикации	12		Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт./Разъем NL4FX, Разъем NL4MP, Разъем NC3MD-L, Разъем NC3FD-L, Разъем Neutrik XLR NC3FXX, Разъем Neutrik XLR NC3MXX, Разъем BCP-A5F	1 ШТ.	190,00			-190,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
92	02-01-21	Система звукофикации	13		Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм/Вилка кабельная BCP-A4	1 ШТ.	50,00			-50,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
93	02-01-21	Система звукофикации	14		Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 52 шт../Розетка блочная BCJ-RU	1 ШТ.	10,00			-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
94	02-01-21	Система звукофикации	15		Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм/Разъемы , Jack 3,5мм NTP3RC	1 ШТ.	10,00			-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
95	02-01-21	Система звукофикации	16		Розетка микрофонная/Разъем, RJ 45 PLUG-8P8C-U-C5	1 ШТ.	100,00			-100,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
96	02-01-21	Система звукофикации	16,1		Масса оборудования	т	0,01			-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
97	02-01-21	Система звукофикации	17		Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт./25 пар разъемов LBB 4119/00	1 ШТ.	50,00			-50,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
98	02-01-21	Система звукофикации	18		Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)/Заглушка для кабеля LBB 4118/00	100 шт.	0,04			-0,04	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
99	02-01-21	Система звукофикации	18,1		Масса оборудования	т	0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
100	02-01-21	Система звукофикации	19		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт../Удлинительный кабель с разъемами,2м LBB 4116/02, Удлинительный кабель с разъемами,5 м LBB 4116/05, Удлинительный кабель с разъемами,10 м LBB 4116/10, Кабель, 100м, LBB 4116/00	1 разъем	26,00			-26,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
101	02-01-21	Система звукофикации	20		Блок согласующих трансформаторов, тип 37БС-1/Согласующий трансформаторт CLT1	1 ШТ.	4,00			-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
102	02-01-21	Система звукофикации	20,1		Масса оборудования	т	0,03			-0,03	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
103	02-01-21	Система звукофикации	21		Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг/Полка 02.045.149.1	1 ШТ.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна

104	02-01-21	Система звукофикации	22		Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт./Переходник BNC-BNC NBB75DF1B; Переходник XLR female - XLR female NA3FF; Переходник XLR male - Стерео 6.3 мм Jack female NA3MJ	1 ШТ.	24,00			-24,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
105	02-01-21	Система звукофикации	23		Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт./Переходник XLR female - Стерео 6.3 мм Jack female NA3FJ; Переходник XLR female - Стерео 6.3 мм Jack male NA3FP; Переходник XLR male - Стерео 6.3 мм Jack male NA3MP; Переходник XLR male - XLR male NA3MM	1 ШТ.	22,00			-22,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
106	02-01-21	Система звукофикации	24		Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20/Коммутационная панель RPE-1/16D	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
107	02-01-21	Система звукофикации	24,1		Масса оборудования	т	0,01			-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
108	02-01-21	Система звукофикации	25		Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20/Коммутационная панель RPE-1/12D	1 ШТ.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
109	02-01-21	Система звукофикации	25,1		Масса оборудования	т	0,01			-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
110	02-01-21	Система звукофикации	26		Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил 14 шт./Панельный двухсторонний разъем RJ45 NE8FDP	1 ШТ.	100,00			-100,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
111	02-01-21	Система звукофикации	27		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Кабель HDMI-DVI 0,9м, C-HM/DM-3; Кабель HDMI-DVI 1,8 м, C-HM/DM-6; Кабель HDMI-HDMI 4,6м, C-HM/HM/FLAT-15; Кабель HDMI-HDMI 7,6 м, C-HM/HM/FLAT-25	1 разъем	56,00			-56,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
112	02-01-21	Система звукофикации			Материалы		0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
113	02-01-21	Система звукофикации	1		Настенное крепление для плазменного телевизора TY-WK65PR8	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
114	02-01-21	Система звукофикации	2		Кабель МКЭШ2х0,35	м	500,00			-500,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
115	02-01-21	Система звукофикации	3		Кабель МКШ2х0,75	м	300,00			-300,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
116	02-01-21	Система звукофикации	4		Симметричный мультикабель, инсталляционный, 8 каналов, MR202-08AT	м	100,00			-100,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
117	02-01-21	Система звукофикации	5		Микрофонный кабель starquad L-4E6S	м	200,00			-200,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
118	02-01-21	Система звукофикации	6		Провод ПВС2х2,5	м	200,00			-200,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
119	02-01-21	Система звукофикации	7		Видео коаксиальный кабель (инсталяционный), 75Ом диаметр 7,7мм,	м	200,00			-200,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
120	02-01-21	Система звукофикации	8		Кабель коаксиальный LV61S	м	306,00			-306,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
121	02-01-21	Система звукофикации	9		Кабель, м (бухта 305 м) TP-C5E-SOLID-GY-305	бухта	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
122	02-01-21	Система звукофикации	10		Разъем NL4FX	шт.	10,00			-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
123	02-01-21	Система звукофикации	11		Разъем NL4MP	шт.	10,00			-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
124	02-01-21	Система звукофикации	12		Разъем NC3MD-L	шт.	10,00			-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
125	02-01-21	Система звукофикации	13		Разъем NC3FD-L	шт.	10,00			-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
126	02-01-21	Система звукофикации	14		Разъем Neutrik XLR NC3FXX	шт.	50,00			-50,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
127	02-01-21	Система звукофикации	15		Разъем Neutrik XLR NC3MXX	шт.	50,00			-50,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
128	02-01-21	Система звукофикации	16		Разъем BCP-A5F	шт.	50,00			-50,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна

129	02-01-21	Система звукофикации	17		Вилка кабельная BCP-A4	шт.	50,00			-50,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
130	02-01-21	Система звукофикации	18		Розетка блочная BCJ-RU	шт.	10,00			-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
131	02-01-21	Система звукофикации	19		Разъемы , Jack 3,5мм NTP3RC	шт.	10,00			-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
132	02-01-21	Система звукофикации	20		Разъем, RJ 45 (100 шт.) PLUG-8P8C-U-C5	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
133	02-01-21	Система звукофикации	21		25 пар разъемов LBB 4119/00	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
134	02-01-21	Система звукофикации	22		Заглушка для кабеля LBB 4118/00	шт.	4,00			-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
135	02-01-21	Система звукофикации	23		Удлинительный кабель с разъемами,2м LBB 4116/02	шт.	5,00			-5,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
136	02-01-21	Система звукофикации	24		Удлинительный кабель с разъемами,5м LBB 4116/05	шт.	4,00			-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
137	02-01-21	Система звукофикации	25		Удлинительный кабель с разъемами,10м LBB 4116/10	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
138	02-01-21	Система звукофикации	26		Кабель,100 м LBB 4116/00	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
139	02-01-21	Система звукофикации	27		Блок на 6 евро-розеток с выключателем 3.302.006.1	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
140	02-01-21	Система звукофикации	28		Блок 19" на 7 евро-розеток 33.300.007.1	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
141	02-01-21	Система звукофикации	29		Согласующий трансформаторт CLT1	шт.	4,00			-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
142	02-01-21	Система звукофикации	30		Полка 02.045.149.1	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
143	02-01-21	Система звукофикации	31		Переходник BNC-BNC NBB75DF1B	шт.	10,00			-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
144	02-01-21	Система звукофикации	32		Колпачок изолирующий BOOT-BK	шт.	100,00			-100,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
145	02-01-21	Система звукофикации	33		Переходник XLR female - XLR female NA3F	шт.	10,00			-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
146	02-01-21	Система звукофикации	34		Переходник XLR male - Стерео 6.3 мм Jack female NA3MJ	шт.	4,00			-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
147	02-01-21	Система звукофикации	35		Переходник XLR female - Стерео 6.3 мм Jack female NA3FJ	шт.	4,00			-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
148	02-01-21	Система звукофикации	36		Переходник XLR female - Стерео 6.3 мм Jack male NA3FP	шт.	4,00			-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
149	02-01-21	Система звукофикации	37		Переходник XLR male - Стерео 6.3 мм Jack male NA3MP	шт.	4,00			-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
150	02-01-21	Система звукофикации	38		Переходник XLR male - XLR male NA3MM	шт.	10,00			-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
151	02-01-21	Система звукофикации	39		Удлинитель сетевой 5м на 5 розеток P5319	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
152	02-01-21	Система звукофикации	40		Коммутационная панель RPE-1/16D	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
153	02-01-21	Система звукофикации	41		Коммутационная панель RPE-1/12D	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
154	02-01-21	Система звукофикации	42		Заклепка (1уп=50 шт) 032230-032-060	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
155	02-01-21	Система звукофикации	43		Заклепочник поворотный FIT 32040	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
156	02-01-21	Система звукофикации	44		Панельный двухсторонний разъем RJ45 NE8FDP	шт.	100,00			-100,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
157	02-01-21	Система звукофикации	45		Кабель HDMI-DVI 0,9м, C-HM/DM-3	шт.	10,00			-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
158	02-01-21	Система звукофикации	46		Кабель HDMI-DVI 1,8м, C-HM/DM-6	шт.	10,00			-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
159	02-01-21	Система звукофикации	47		Кабель HDMI-HDMI 4,6м, C-HM/HM/FLAT-15	шт.	4,00			-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
160	02-01-21	Система звукофикации	48		Кабель HDMI-HDMI 7,6м, CC-HM/HM/FLAT-25	шт.	4,00			-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
161	02-01-21	Система звукофикации			Оборудование		0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
162	02-01-21	Система звукофикации	1		Графический эквалайзер, 2-канальный, 1/3 октавный с постоянной добротностью, 31-полосный. Высота 2U. Вх/вых - XLR, 1/4" TRS	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
163	02-01-21	Система звукофикации	2		2-канальный подавитель обратной связи с ЖК-дисплеем	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна

164	02-01-21	Система звукофикации	3		Микшер рэковый 12 моно, 2 стерео, 6 Aux, 2 подгруппы. TRS директ-выходы на каждом моно канале. 12-сегментная LED индикация. БП встроенный	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
165	02-01-21	Система звукофикации	4		Усилитель 2-канальный с DSP и BLU Link DCi2/300N	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
166	02-01-21	Система звукофикации	5		Блок трансформаторов TRA 4 x 250 T-Line	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
167	02-01-21	Система звукофикации	6		2-канальный рекордер Wav/MP3 CF/CD SS-CDR200	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
168	02-01-21	Система звукофикации	7		BLU-RAY плеер UD7007	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
169	02-01-21	Система звукофикации	8		Блок гарантированного питания Smart-Vision 3000	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
170	02-01-21	Система звукофикации	9		Ноутбук X751 LB-TY069H Core i7 5500U/8Gb/1Tb/DVD-RW/nVidia GeForce 940V 2Gb/17,3"/HD+	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
171	02-01-21	Система звукофикации	10		Мышь USB	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
172	02-01-21	Система звукофикации	11		Сдвоенный приемник EM 2050 BW UHF (626-668 МГц)	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
173	02-01-21	Система звукофикации	12		Ручной передатчик SKM 2000 BK-BW	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
174	02-01-21	Система звукофикации	13		Динамический микрофонный капсюль MMD 835-1BK	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
175	02-01-21	Система звукофикации	14		Металлическая настольная подставка "рожки" MZT 441	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
176	02-01-21	Система звукофикации	15		Микрофонная стойка `журавль`, усиленная, металлические узлы, высота 900-1605 мм, длина журавля 840 мм, цвет черный	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
177	02-01-21	Система звукофикации	16		Студийные наушники закрытого типа DT770Pro	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
178	02-01-21	Система звукофикации	17		Профессиональный Ethernet-коммутатор, WS-C2960-24PS-L	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
179	02-01-21	Система звукофикации	18		Сплиттер FP16AE	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
180	02-01-21	Система звукофикации	19		Стойка Miracel 19" 41U	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
181	02-01-21	Система звукофикации	20		Микрофонный капсюль ME 34	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
182	02-01-21	Система звукофикации	21		2-х секционный метал. гибкий держатель MZH 3042	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
183	02-01-21	Система звукофикации	22		Стакан вибродемфирующий MZS31	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
184	02-01-21	Система звукофикации	23		Блок раздачи БРУ-055	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
185	02-01-21	Система звукофикации	24		Потолочная трансформаторная 2-полосная АС, динамик 4". Мощность трансформатора 8Вт/4Вт/2Вт/1Вт. Угол излучения 150°. Защитная решетка и элементы для монтажа в комплекте Control 24 CT Micro	шт.	8,00			-8,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
186	02-01-21	Система звукофикации	25		Портативная кабина переводчика с вентиляцией для 2-х человек 9300 EP	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
187	02-01-21	Система звукофикации	26		Настольная лампа Benjamin	шт.	4,00			-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
188	02-01-21	Система звукофикации	27		Консоль звукорежисера : 2260x700 (1050) x1150 VS 4B 800 Shelf	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
189	02-01-21	Система звукофикации			Оборудование для конференц системы, перевода речи		0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
190	02-01-21	Система звукофикации	28		Центральный блок управления DCN-CCU2	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
191	02-01-21	Система звукофикации	29		Аудиорасширитель, PRS-4AEX4	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
192	02-01-21	Система звукофикации	30		Цифровой передатчик на 4 канала, оптический интерфейс для DCN NG INT-TX04	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
193	02-01-21	Система звукофикации	31		Цифровой ИК излучатель средней мощности LBB 4511/00	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
194	02-01-21	Система звукофикации	32		Цифровой ИК приемник на 4 канала LBB 4540/04	шт.	56,00			-56,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
195	02-01-21	Система звукофикации	33		Чемодан для подзарядки 56 ИК приемников LBB 4560/00	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна

196	02-01-21	Система звукофикации	34		Разветвитель транковой линии LBB 4114/00	шт.	12,00			-12,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
197	02-01-21	Система звукофикации	35		Телескопическая напольная стойка для установки колонки серии XLA 3200, DCN-WAP или ИК излучателя LBC 1259/01	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
198	02-01-21	Система звукофикации	36		ПО конференц системы - основной модуль Эл. Версия DCN-SW-E	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
199	02-01-21	Система звукофикации	37		ПО конференц системы - модуль синхронного перевода Эл. Версия DCN-SWSI-E	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
200	02-01-21	Система звукофикации	38		ПО конференц системы - модуль API Эл. Версия DCN-SWAPI-E	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
201	02-01-21	Система звукофикации	39		ПО конференц системы - модуль базы данных делегатов Эл. Версия DCN-SWDB-E	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
202	02-01-21	Система звукофикации	40		ПО конференц системы - модуль управления микрофонами Эл. Версия DCN-SWMM-E	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
203	02-01-21	Система звукофикации	41		ПО конференц системы - модуль для Мульти ПК Эл. Версия DCN-SWMPC-E	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
204	02-01-21	Система звукофикации	42		ПО управления камерами без компьютера Эл. Версия DCN-SWSACC-E	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
205	02-01-21	Система звукофикации	43		ПО открытого интерфейса управления Эл. Версия LBB4187/00-E	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
206	02-01-21	Система звукофикации	44		Дискуссионный пульт, с селектором каналов, светлый DCN-DISCS-L	шт.	20,00			-20,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
207	02-01-21	Система звукофикации	45		32-канальный пульт переводчика, светлый DCN-IDESK-L	шт.	4,00			-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
208	02-01-21	Система звукофикации	46		Микрофон на гибком держателе, длинный DCN-MICL	шт.	20,00			-20,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
209	02-01-21	Система звукофикации	47		Микрофон на гибком держателе, короткий DCN-MICS	шт.	24,00			-24,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
210	02-01-21	Система звукофикации	48		Наушник на 1 ухо LBB 3442/00	шт.	100,00			-100,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
211	02-01-21	Система звукофикации	49		Легкие стерео наушники LBB 3443/00	шт.	4,00			-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
212	02-01-21	Система звукофикации	50		Блок питания Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA UPA-2450-50	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
213	02-01-21	Система звукофикации	51		Видеомонитор 22", 16:9, цветной, LED подсветка; разрешение до 1920x1080; 1xDVI-D, 1xHDMI, 1xVGA 15-pin D-sub; 250 cd/m2, 1000:1; VESA 100x100, настольное крепление в комплекте; цвет чёрный; питание 12В, преобразователь 120/230В -- 12В в комплекте	шт.	3,00			-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
214	02-01-21	Система звукофикации	52		Конференц HD DOME камера, белая VCD-811-IW	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
215	02-01-21	Система звукофикации	53		Удлинитель LTC8557/50	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
216	02-01-21	Система звукофикации	54		Клавиатура KBD-Universal	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
217	02-01-21	Система звукофикации			Оборудование для системы видеоотображения		0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
218	02-01-21	Система звукофикации	55		Коммутатор SDI VS-88HDx	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
219	02-01-21	Система звукофикации	56		Плазменный телевизор 65" TH-65LFB70E	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
220	02-01-21	Система звукофикации	57		Преобразователь SDI-HDMI FC-332	шт.	3,00			-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
221	02-01-21	Система звукофикации	58		Преобразователь SDI-HDMI FC-113	шт.	3,00			-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
222	02-01-21	Система звукофикации	59		Архитектурный интерфейс HSA400, 60-700-0J	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
223	02-01-21	Система звукофикации	60		Плата AAP SuperPlate 100 (HDMI, VGA, Audio, USB - Black)	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
224	02-01-21	Система звукофикации	61		Сумка для кабелей CableCover 70-1080-01	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
225	02-01-21	Система звукофикации	62		Передатчик DTP T USW 333	шт.	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
226	02-01-21	Система звукофикации	63		Скалирующий презентационный коммутатор IN1608 60-1238-01	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
227	02-01-21	Система звукофикации			Оборудование для видео-конференц связи		0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна

228	02-01-21	Система звукофикации	64		Центральный блок ВКС RealPresence Group 700-720p: Group 700 HD codec, EagleEyeIV-12x camera, mic array, univ. remote, NTSC/PAL. Cables: 1 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E LAN 3.6m, 1 HDCI digital 3m, Power: RUSSIA-Type C, CE 7/7. Maintenance Contract Required.	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
229	02-01-21	Система звукофикации	65		Лицензия. Group Series Multipoint License-6-way on Group 500 or 8-way on Group 700. Both support 4-way HD continuous presence.	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
230	02-01-21	Система звукофикации	66		Лицензия. Group Series 1080p HD License-1080 encode/decode for people & content. Valid for Group 300, 500, 550, 700	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
231	02-01-21	Система звукофикации	67		Видеокодек RealPresence Group 310 - 720p: Group 310 HD codec, EagleEye Acoustic cam., univ. remote, NTSC/PAL. Cables: 1 HDMI 1.8m, 1 CAT 5E LAN 3.6m, Power: RUSSIA - Type C, CE 7/7. Maintenance Contract Required 7200-65320-114	шт.	9,00			-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
232	02-01-21	Система звукофикации	68		Годовая сервисная поддержка Partner Premier, One Year, RealPresence Group 310 720p: Group 310 HD codec, EagleEye Acoustic camera 4870-65320-160	шт.	9,00			-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
233	02-01-21	Система звукофикации	69		Мультимедиа система RealPresence Group Convene media dock. Includes: desk/tabletop stand, 27" LED display, audio syst., single power supply, cable management, codec mount and service in CALA/China. Order codec (310 or 500) and Wall mnt separately.Mtnce contract required. 7200-52850-001	шт.	9,00			-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
234	02-01-21	Система звукофикации	70		Годовая сервисная поддержка Partner Premier, One Year, RealPresence Group Convene media dock. Includes: desk/tabletop stand, 27" LED display 4870-52850-160	шт.	9,00			-9,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
235	02-01-21	Система звукофикации	71		Опция увеличения разрешения Group Series 1080p HD License-1080 encode/decode for people & content. Valid for Group 300, 500, 550, 700. 5150-65082-001	шт.	10,00			-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
236	02-01-21	Система звукофикации	72		Сервер многоточечной связи RMX 2000/MPMRx IP only 5x1080p60/10x1080p30/20x720p/40xSD resource configured & licensed system. Equipped with one (1) MPMRx-D Media Card. (Maintenance Contract Required). This model does not include encryption license VRMX2020HDRXD-RU	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
237	02-01-21	Система звукофикации	73		Годовая сервисная поддержка Partner Premier, One Year, RMX 2000/MPMRx IP only 5x1080p60/10x1080p30/20x720p/40xSD resource configured & licensed system 4870-20120-160	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
238	02-01-21	Система звукофикации	74		Мышь оптическая Logitech B 100 black, USB, (910-003357) УТ95233	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
239	02-01-21	Система звукофикации	75		Монитор LCD 23,6" ViewSonic VA2465mh LED, 1920x1080,3000:1,250 кд/м2,5 мс, sound, HDMI УТ97103	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
240	02-01-21	Система звукофикации	76		Коммутатор HP 1420-16G, 110\100\1000Mb/s, Fanless, Unmanages, 19' (JHO 16A) УТ96747	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
241	02-01-21	Система звукофикации	77		Клавиатура Logitech K 120 black, USB, OEM УТ90896	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
242	02-01-21	Система звукофикации	78		Системный блок 71173	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
243	02-01-21	Система звукофикации	79		Право на использование Microsoft Windows Pro 10x64 Rus DVD (FQC-08909) УТ96534	шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-22
Система электрочасофикации

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете									
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-01-22	Система электрочасофикации			**Монтаж**							
1	02-01-22	Система электрочасофикации	1		Часы первичные /Часы первичные. Хронотрон. ЦП2/-Р24-Р6-1	1 ШТ.	2,0	1,0	0,0	-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
2	02-01-22	Система электрочасофикации	2		Электрочасы вторичные для помещений односторонние на стене с установкой кронштейна на бетонной стене/Часы с самоустанавливающимся механизмом СВС30.ДС24/	1 ШТ.	122,0	122,0	0,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
3	02-01-22	Система электрочасофикации		1	Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	ШТ	0,0	34,0	34,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
4	02-01-22	Система электрочасофикации	3		Электрочасы вторичные для помещений односторонние на стене с установкой кронштейна на бетонной стене/Часы с самоустанавливающимся механизмом СВС40.ДС24	1 ШТ.	30,0	16,0	0,0	-14,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
5	02-01-22	Система электрочасофикации		3	Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	ШТ	0,0	13,0	13,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
6	02-01-22	Система электрочасофикации	4		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная/Приемник GPS П-СВ/	1 ШТ.	1,0	1,0	0,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
7	02-01-22	Система электрочасофикации	5		Коробка ответвительная на стене/Коробка коммутационная УК-2П/	1 ШТ.	152,0	152,0	0,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
8	02-01-22	Система электрочасофикации		8	Коробка ответвительная на стене	ШТ	0,0	98,0	98,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
9	02-01-22	Система электрочасофикации	6		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/КПСВВнг-LSLTx 1х2х1,5	100 м	12,0	0,0	0,0	-12,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
10	02-01-22	Система электрочасофикации	7		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей/Труба гофрированная ПХВ ф25 Кат № 91932	100 м	7,0	0,0	0,0	-7,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
11	02-01-22	Система электрочасофикации		10	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,0	34,0	34,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
12	02-01-22	Система электрочасофикации	8		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/КПСВВнг-LSLTx 1х2х0,75	100 м	7,5	0,0	0,0	-7,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
13	02-01-22	Система электрочасофикации		5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,0	34,0	34,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
	02-01-22	Система электрочасофикации			Материалы						765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
1	02-01-22	Система электрочасофикации	1		Коробка коммутационная УК-2П Ц.ед.=14/7,11*1,05	ШТ	152,0	152,0	0,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения

2	02-01-22	Система электрочасофикации		9	Коробка распределительная УК-2П	ШТ	0,0	98,0	98,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
3	02-01-22	Система электрочасофикации	2		Кабель КПСВВнг-LSLTx 1х2х1,5 Ц.ед.18,73/7,11*1,05	м	1200,0	0,0	0,0	-1200,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
4	02-01-22	Система электрочасофикации	3		Кабель КПСВВнг-LSLTx 1х2х0,75 Ц.ед.=10,78/7,11*1,05	м	750,0	0,0	0,0	-750,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
5	02-01-22	Система электрочасофикации		6	Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5 Спецкабель	м	0,0	1224,0	1224,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
6	02-01-22	Система электрочасофикации		7	Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75 Спецкабель	м	0,0	2244,0	2244,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
7	02-01-22	Система электрочасофикации	4		Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 25 мм	10 м	70,0	0,0	0,0	-70,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
8	02-01-22	Система электрочасофикации		11	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55), диаметр 20 мм	м	0,0	3468,0	3468,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
9	02-01-22	Система электрочасофикации		12	Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм	100 ШТ	0,0	68,0	68,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
	02-01-22	Система электрочасофикации			Оборудование						765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
10	02-01-22	Система электрочасофикации	1		Часы первичные. Хронотрон. ЦП2 Ц.ед.=22080/1,18/3,58*1,042	ШТ	2,0	1,0	0,0	-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
11	02-01-22	Система электрочасофикации	2		Часы с самоустанавливающимся механизмом СВС30.ДС24/8шт-резерв/ Ц.ед.=6910/1,18/3,58*1,042	ШТ	130,0	130,0	0,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
12	02-01-22	Система электрочасофикации		2	Часы с самоустанавливающимся механизмом, d=300 мм СВС30.ДС24.Б.П.АЦ Хронотрон	ШТ	0,0	42,0	42,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
13	02-01-22	Система электрочасофикации	3		Часы с самоустанавливающимся механизмом СВС40.ДС24 /3шт-резерв/ Ц.ед.=9867/1,18/3,58*1,042	ШТ	33,0	16,0	0,0	-17,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
14	02-01-22	Система электрочасофикации		4	Часы с самоустанавливающимся механизмом, d=400 мм СВС40.ДС24.Б.Ф.АЦ Хронотрон	ШТ	0,0	13,0	13,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения
15	02-01-22	Система электрочасофикации	4		Приемник GPS П-СВ Ц.ед.=16974/1,18/3,58*1,042	ШТ	1,0	1,0	0,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.10.С	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-23

Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.11

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть			**Монтаж**							
2	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть			Серверное оборудование						765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
3	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	1		Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т/Сервер HP ProLiant DL360p G8 (646905-421) 646905-421/	1 ШТ.	2,0	2,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
4	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		24	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
5	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	2		Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы	1 сетевой элемент	2,0	2,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
6	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		27	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	сетевой элемент		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
7	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	3		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Система хранения HP MSA 2040 SAS Dual Controller SFF K2R84A/	1 ШТ.	2,0	2,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
8	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		69	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
9	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	4		Плата разного назначения с подготовкой места установки/Жесткий диск MSA 2TB 12G SAS 7.2K SFF (2.5in) 512e J9F51A/	1 ШТ.	64,0			-64,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
10	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	5	5	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Контроллер Wi-Fi Cisco 2504 Wireless Controller with 50 AP AIR-CT2504-50-K9/	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
11	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	6		Плата разного назначения с подготовкой места установки/Точка доступа Wi-Fi AIR-CAP3502P-R-K9 AIR-CAP3502P-R-K9/	1 ШТ.	20,00	20,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
12	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		4	Плата разного назначения с подготовкой места установки	ШТ		128,0	128,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
13	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	7		Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов	1 ШТ.	20,0	20,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
14	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		7	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	ШТ		128,0	128,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
15	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	8		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Блок коммутационный Cisco NGFW ASA 5545-X with SW 8GE Data 1 GE Mgmt AC DES 2 SSD 120G ASA5545-2SSD120-K8 /	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
16	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	9		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Модуль ASA 5545-X/5555-X Interface Card 6-port GE SFP SXLHLX ASA-IC-6GE-SFP-C/	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
17	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть			Коммутационное оборудование					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
18	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	1		Коммутатор /Коммутатор Cisco Catalyst C3850 48 портов 10/100/1000 PoE+ WS-C3850-48P-S/	1 ШТ.	9,0	9,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
19	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	2		Коммутатор /Коммутатор Cisco Catalyst C3850 24 портов SFP WS-C3850-24P-S/	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
20	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	3		Коммутатор /Коммутатор Cisco Catalyst C3850 12 портов SFP WS-C3850-12S-S/	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
21	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		8	Коммутатор служебной связи	ШТ		50,0	50,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
22	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	6		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Модуль Cisco Catalyst 2 порта 10G (SFP+), 4 порта 1G (SFP) C3850-NM-2-10G/	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
23	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	7		Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной/Коммутаторы, Модуль Cisco Catalyst 2 порта	1 тракт	15,0	15,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
24	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		13	Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной	тракт		46,0	46,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
25	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	8		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Модуль SFP Cisco 1000BASE-SX SFP GLC-SX-MM/	1 ШТ.	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
26	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть			Телекоммуникационные шкафы и питание					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения

27	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	1		Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг/Шкаф телекоммуникационный Hyperline 800x800 47U серия TTC TTC-4788-GS-RAL9004/	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
28	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	2		Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг/Шкаф телекоммуникационный Hyperline 800x800 42U серия TTC TTC-4288-GS-RAL9004/	1 ШТ.	2,0	2,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
29	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	3		Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг/Шкаф серверный Hyperline 600x1000 42U серия TTC TTC-4261-SR-RAL9004	1 ШТ.	2,0	2,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
30	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	4		Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг/Шкаф телекоммуникационный Hyperline 600x600 9U серия TWFS TWFS-0966-GP-RAL9004/	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
31	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		100	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг	ШТ		40,0	40,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
32	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		106	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
33	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	5		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник бесперебойного питания на 3000VA, 19" 3U APC Smart-UPS 3000VA RM XL SUA3000RMXLI3U /	1 ШТ.	4,0	4,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
34	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	6		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник бесперебойного питания на 1000VA, 19" 2U APC Smart-UPS SUA 1000 RMI 2U /	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
35	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	7		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник бесперебойного питания на 3000VA, 19" 3U APC Smart-UPS 3000VA RM XL SUA5000 VA, 19" 3U APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
36	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		74	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		14,0	14,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
37	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		80	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
38	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть			Монтаж материалов					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
39	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	1		Вентилятор/Модуль вентиляторный потолочный с 4-я вентиляторами для установки в шкафы серии TTC глубиной 800 Hyperline TFAT-TC800-4-RAL9004	1 ШТ.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
40	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	2		Вентилятор/Модуль вентиляторный для шкафов серии TWFS Hyperline TFY-WMC-2FAN	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
41	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	3		Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг/Металлический вертикальный кабельный организатор с крышкой 47U, для шкафов TTC, TSC шириной 800 мм Hyperline CMV-47U-ML	1 ШТ.	2,0	2,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
42	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	4		Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг/Металлический вертикальный кабельный организатор с крышкой 42U, для шкафов TTC, TSC шириной 800 мм Hyperline CMV-42U-ML /	1 ШТ.	4,0	4,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
43	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	5		Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20/Патч-панель 19", 1U, 24 портов RJ-45, категория6, Dual IDC Hyperline PP2-19-24-8P8C-C6e-110D PP2-19-24-8P8C-C6-110D /	1 ШТ.	36,0	36,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
44	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	6		Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20/Патч-панель 19", 1U, 24 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e-110D PP2-19-24-8P8C-C5e-110D	1 ШТ.	9,0	9,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
45	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		121	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20	ШТ		63,0	63,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
46	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	7		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Распределитель питания APC AP9565 Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 out; C20 in AP9565 /	1 ШТ.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
47	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	8		Конструкции для установки приборов, масса до 2 кг/Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U CM-1U-ML	1 ШТ.	35,0			-35,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
48	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	9		Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон 16/Кросс оптический стоечный со сплайс- пластиной в сборе(16 адаптеров SC,16 пигтейлов SC/MM, КДЗС) КРС-16 SC MM 1U - 3шт.; КРС-24 SC MM 1U - 1шт.	1 оптический кросс	5,000			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
49	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	10		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт. с двух сторон/Патчкорды/	1 разъем	2320,0	2320,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
50	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		147	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	ШТ		1970,0	1970,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
51	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	11		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель оптический многомодовый 8 волокон ЭКБ-БПР-Н-08М (50/125)	100 М КАБЕЛЯ	5,0	5,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
52	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		153	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		180,0	180,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения

53	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	12		Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон 8	1 измерение	3,0	3,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
54	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	13		Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон 8	1 участок	3,0	3,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
55	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		157	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 8	измерение		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
56	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		158	Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 8	участок		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
57	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	14		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель витая пара, экранир. U/FTP, кат. 6, 4 пары (23 AWG), одножил. (solid), кажд.пара в фольге, LSZH, нг(С)-HF UFTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY	100 М КАБЕЛЯ	500,0	500,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
58	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		154	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		243,2	243,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
59	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	15		Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2	1 кабель	450,0	450,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
60	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		159	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 100х2	кабель		220,0	220,0			
61	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	16		Розетка /Розетка компьютерная RJ45x2, белая, 6 кат SDN5000121 - 370шт. Розетка компьютерная RJ45x1, белая, 6 кат SDN4900121 - 80шт. /	1 ШТ.	450,0			-450,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
62	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	17		Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях/Рамка одноместная Sedna Белая SDN5800121/	1 ШТ.	450,0			-450,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
63	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть			Материалы					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
64	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	1		Ножка M12x95 (до 500 кг), для шкафов и стоек серий TTC, TSC, TWM-FC, ORV Hyperline FV-M12 FV-M12 Цена ед 116,32/7,11*1,05	ШТ	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
65	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	2		Медная панель заземления, 19" Hyperline TGRD-19 TGRD-19 Цена ед 2343,83/7,11*1,05	ШТ	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
66	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	3		Горизонтальный монтажный профиль длиной 450 мм, для шкафов с глубиной от 800 мм Hyperline TGB-800-RAL9004 TGB-800-RAL9004 Цена ед 618,63/7,11*1,05	ШТ	12,0			-12,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
67	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	4		Горизонтальный монтажный профиль длиной 350 мм, для шкафов с глубиной от 600 мм Hyperline TGB-600-RAL9004 TGB-600-RAL9004 Цена ед 437,35/7,11*1,05	ШТ	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
68	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	5		Модуль вентиляторный потолочный с 4-я вентиляторами для установки в шкафы серии TTC глубиной 800 Hyperline TFAT-TC800-4-RAL9004 Цена ед 7545,89/7,11*1,05	ШТ	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
69	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	6		Модуль вентиляторный для шкафов серии TWFS Hyperline TFY-WMC-2FAN Цена ед 2856,51/7,11*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
70	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	7		Металлический вертикальный кабельный организатор с крышкой 47U, для шкафов TTC, TSC шириной 800 мм Hyperline CMV-47U-ML Цена ед 5598,61/7,11*1,05	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
71	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	8		Металлический вертикальный кабельный организатор с крышкой 42U, для шкафов TTC, TSC шириной 800 мм Hyperline CMV-42U-ML Цена ед 5003,4/7,11*1,05	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
72	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	9		Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный, 9 розеток Hyperline SHT19-9SH-2.5IEC T19-9SH-2.5IEC Цена ед 2773,62/7,11*1,05	ШТ	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
73	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	10		Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC Hyperline PP2-19-24-8P8C-C6e-110D Цена ед 6486,35/7,11*1,05	ШТ	36,0			-36,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
74	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	11		Патч-панель 19", 1U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC Hyperline PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D / Цена ед 3328,4/7,11*1,05	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
75	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		122	Патч панель Cat6Plus 24 Port Screened Patch Panel 1U LSA IDC 568A/B Wired Black with cable management	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
76	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		123	Патч панель 0.5U Cat6Plus 24 Port Screened Patch Panel LSA IDC 568A/B Wired Black with cable management.	ШТ		105,0	105,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
77	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	12		Распределитель питания APC AP9565 Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V, (12)C13 out; C20 in AP9565 Цена ед 16661,02/7,11*1,05	ШТ	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
78	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	13		Комплект винт M6, квадратная гайка, шайба (16 мм) CNS-M6-16 Цена ед 14,36/7,11*1,05	ШТ	400,0			-400,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
79	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	14		Кабельный организатор с металлическими кольцами, 19", 1U CM-1U-ML Цена ед 497,02/7,11*1,05	ШТ	35,0			-35,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения

80	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	15		Кросс оптический стоечный со сплайс- пластиной в сборе (16 адаптеров SC,16 пигтейлов SC/MM, КДЗС) КРС-16 SC MM 1U Цена ед 1942,37/7,11*1,05	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
81	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	16		Кросс оптический стоечный со сплайс- пластиной в сборе (16 адаптеров SC,16 пигтейлов SC/MM, КДЗС) КРС-24 SC MM 1U Цена ед 3012,71/7,11*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
82	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	17		Кросс оптический стоечный со сплайс- пластиной в сборе (16 адаптеров SC,16 пигтейлов SC/MM, КДЗС) КРС-8 SC MM 1U Цена ед 1525,42/7,11*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
83	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	18		Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 1 м, серый PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH-GY Цена ед 121,61/7,11*1,05	ШТ	100,0			-100,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
84	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	19		Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 3 м, серый PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-3M-LSZH-GY Цена ед 238,69/7,11*1,05	ШТ	1000,0			-1000,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
85	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	20		Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 5 м, серый PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-5M-LSZH-GY Цена ед 382,96/7,11*1,05	ШТ	50,0			-50,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
86	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	21		Патч-корд F/UTP, экранированный, Cat.6, LSZH, 10 м, серый PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-10M-LSZH-GY Цена ед 493,63/7,11*1,05	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
87	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	22		Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, LC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 3 м FC-50-LC-SC-PC-3M Цена ед 1039,35/7,11*1,05	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
88	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	23		Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, SC/UPC-SC/UPC, duplex, LSZH, 3 м FC-50-SC-SC-PC-3M Цена ед 804,45/7,11*1,05	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
89	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		148	Патч-корд Brand-Rex SFTP (C6CPCS020-888HB) UTP вилка RJ-45-вилка RJ-45 кат.6 1м серый LSZH	ШТ		220,0	220,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
90	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		149	Патч-корд Brand-Rex SFTP (C6CPCS020-888HB) UTP вилка RJ-45-вилка RJ-45 кат.6 3м серый LSZH	ШТ		1750,0	1750,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
91	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		150	Патч-корд Brand-Rex SFTP (C6CPCS020-888HB) UTP вилка RJ-45-вилка RJ-45 кат.6 5м серый LSZH	ШТ		60,0	60,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
92	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		151	Патч-корд Brand-Rex SFTP (C6CPCS020-888HB) UTP вилка RJ-45-вилка RJ-45 кат.6 10м серый LSZH	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
93	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		152	Патч-корд LC - SC Duplex 50/125 OM3 Patch cord 3m	ШТ		105,0	105,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
94	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	24		Кабель оптический многомодовый 8 волокон ЭКБ-БПР-Н-08М (50/125) Цена ед 83,11/7,11*1,05	м	500,0			-500,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
95	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	25		Кабель витая пара, экранир. U/FTP, кат. 6, 4 пары (23 AWG), одножил. (solid), кажд.пара в фольге, LSZH, нг(С)-HF UFTP4-C6-S23-IN-LSZH-GY (500 м) Цена ед 25983,83/7,11*1,05	уп.	100,0			-100,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
96	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		155	Кабель оптический многомодовый 8 волокон 8 Fibre Multimode OM3 - Premise Distribution Cable - LSHF/LSZH - Euroclass B2ca – Black, бухта 2000м	м		2040,0	2040,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
97	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		156	Кабель Cat 6 23 AWG U/FTP 4 Pair LSHF/LSZH Cable Orange – EuroClass B2ca, бухта 500м	м		90780,0	90780,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
98	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	26		Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 100x2.5мм, (100 шт) GT-100MC Цена ед. 43,06/7,11*1,05	уп.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
99	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	27		Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 200x2.5мм, (100 шт) GT-200MC Цена ед. 137,34/7,11*1,05	уп.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
100	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	28		Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 300x3.6мм, (100 шт) GT-300IC Цена ед 244,73/7,11*1,05	уп.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
101	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	29		Розетка компьютерная RJ45x2, белая, 6 кат SDN 5000121 Цена ед 690,17/7,11*1,05	ШТ	370,0			-370,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
102	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	30		Розетка компьютерная RJ45x1, белая, 6 кат SDN4900121 Цена ед 437,79/7,11*1,05	ШТ	80,0			-80,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
103	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	31		Рамка одноместная Sedna Белая SDN 5800121 Цена ед 28,84/7,11*1,05	ШТ	450,0			-450,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
104	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть			**Оборудование**					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
105	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть			Серверное оборудование					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
106	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	1		Сервер HP ProLiant DL360p G8 (646905-421) 646905-421 Цена ед 710217,8/3,58*1,042	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения

107	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		25	СЕРВЕР ГРАВИТОН С2044 2xS4214R-2xPH165W2-4xR32G-2x960T1D-1x8IRAID2-2xCR-SP48-1x2P100GQSFP-1x2P32FC-PRMR-2x1200W2-3YON20R (с учетом Лицензия Microsoft Windows Server 2019 (4-Core) Datacenter Additional Lic en/cs/de/es/fr/it/nl/pl/pt/ru SW; Лицензия VMware vSphere Enterprise Plus 1 Processor 3yr E-LTU; Лицензия Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Datacenter Reseller Option Kit Russian SW; Лицензия VMware vCenter Server Standard for vSphere (per Instance) 3yr E-LTU)	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
108	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		26	СЕРВЕР ГРАВИТОН С2082 2xG6230R-2xPH165W2-8xR32G-2x960T1D-1x8IRAID2-2xCR-SP48-1x2P100GQSFP-1x2P32FC-PRMR-2x800W2-3YON20R (с учетом Лицензия Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Datacenter Additional Lic en/cs/de/es/fr/it/nl/pl/pt/ru SW; Лицензия Microsoft Windows Server 2019 (4-Core) Datacenter Additional Lic en/cs/de/es/fr/it/nl/pl/pt/ru SW; Лицензия VMware vSphere Enterprise Plus 1 Processor 3yr E-LTU; Лицензия Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Datacenter Reseller Option Kit Russian SW)	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
109	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	2		Система хранения HP MSA 2040 SAS Dual Controller SFF K2R84A Цена ед 921270,34/3,58*1,042	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
110	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		70	Система хранения данных AERODISK Engine N2 AEN2-224DFF-064G22VF-16SA2-3S3S	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
111	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		71	Система хранения данных AERODISK Engine N2 AEN2-224DFF-064G22VF-11SA2-3S3S	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
112	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		72	Система хранения данных AERODISK Engine N2 AEN2-324D0C-064G22VF-3SAD19N12-2S-3S3S	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
113	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		73	Система хранения данных AERODISK Engine N2 AEN2-324D0C-064G-3SAD18N19-2S-3S3S	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
114	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	3		Жесткий диск MSA 2TB 12G SAS 7.2K SFF (2.5in) 512e J9F51A Цена ед. 80590,68/3,58*1,042	ШТ	64,0			-64,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
115	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	4		Контроллер Wi-Fi Cisco 2504 Wireless Controller with 50 AP AIR-CT2504-50-K9 Цена ед 555800,85/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
116	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	5		Точка доступа Wi-Fi AIR-CAP3502P-R-K9 AIR-CAP3502P-R-K9 Цена ед 59664,41/3,58*1,042	ШТ	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
117	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		5	Беспроводная точка доступа AT-TQ6602-00	ШТ		138,0	138,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
118	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		6	Точка доступа уличная AT-TQ5403e-00	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
119	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	6		Блок коммутационный Cisco NGFW ASA 5545-X with SW 8GE Data 1 GE Mgmt AC DES 2 SSD 120G ASA5545-2SSD120-K8 Цена ед 820977,12/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
120	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	7		Модуль ASA 5545-X/5555-X Interface Card 6-port GE SFP SXLHLX ASA-IC-6GE-SFP-C Цена ед 256622,03/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
121	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть			Коммутационное оборудование					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
122	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	1		Коммутатор Cisco Catalyst C3850 48 портов 10/100/1000 PoE+ WS-C3850-48P-S Цена ед 556015,25/3,58*1,042	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
123	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	2		Коммутатор Cisco Catalyst C3850 24 портов 10/100/1000 PoE+ WS-C3850-24P-S Цена ед 252402,54/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
124	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	3		Коммутатор Cisco Catalyst C3850 12 портов SFP WS-C3850-12S-S Цена ед 427703,39/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
125	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		9	Коммутатор AT-x530-28GPXm Allied Telesis 20 x 100/1000-T PoE+, 4x 100/1000-T PoE+ (multi-giga is not supported), 4x SFP+ Ports, L3 Stackable Switch, EU Power Cord AT-x530-28GPXm-50	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
126	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		10	Коммутатор AT-x530-52GPXm Allied Telesis L3 Stackable Switch, 40x 10/100/1000-T PoE+, 8x 100M/1G/2.5G/5G-T PoE+,4x SFP+ Ports and dual fixed PSU, EU Power Cord AT-x530-52GPXm-50	ШТ		50,0	50,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
127	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		11	Коммутатор AT-x950-52XSQ Allied Telesis Advanced Layer 3 Stackable Switch. 48x 1/10G SFP+ slot, 4x 40/100G QSFP28 slot and 2x PSU bays. PSU must be ordered separately. 1 year NCP support (Start date is shipment date from ATI - Grace period 90days) AT-x950-52XSQ-B01	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
128	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		12	Коммутатор AT-x230-28GT Allied Telesis L2+ managed switch, 24 x 10/100/1000Mbps, 4 x SFP uplink slots, 1 Fixed AC power supply EU Power Cord AT-x230-28GT-50	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
129	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	4		Модуль Cisco Catalyst 2 порта 10G (SFP+), 4 порта 1G (SFP) C3850-NM-2-10G Цена ед 106926,27/3,58*1,042	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
130	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	5		Модуль SFP Cisco 1000BASE-SX SFP GLC-SX-MM Цена ед 21384,75/3,58*1,042	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
131	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть			Телекоммуникационные шкафы и питание					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
132	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	1		Шкаф телекоммуникационный Hyperline 800x800 47U серия ТТС TTC-4788-GS-RAL9004 Цена ед 54860,63/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения

133	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	2		Шкаф телекоммуникационный Hyperline 800x800 42U серия TTC TTC-4288-GS-RAL9004 Цена ед 47518,69/3,58*1,042	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
134	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	3		Шкаф серверный Hyperline 600x1000 42U серия TTC TTC-4261-SR-RAL9004 Цена ед 46838,87/3,58*1,042	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
135	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	4		Шкаф телекоммуникационный Hyperline 600x600 9U серия TWFS TWFS-0966-GP-RAL9004 Цена ед 8802,9/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
136	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		101	19" настенный шкаф, 12U, 600мм x 600 мм, съемные боковые стенки, цвет серый	ШТ		20,0	20,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
137	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		102	19" настенный шкаф, 9U, 600мм x 600 мм, съемные боковые стенки, цвет серый (RAL7035)	ШТ		24,0	24,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
138	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		107	Шкаф серверный напольный 19' серии RSF, 42U, 600x1000 мм	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
139	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	5		Источник бесперебойного питания на 3000VA, 19" 3U APC Smart-UPS 3000VA RM XL SUA3000RMXLI3U Цена ед 152318,64/3,58*1,042	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
140	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	6		Источник бесперебойного питания на 1000VA, 19" 2U APC Smart-UPS SUA 1000 RMI 2U Цена ед 39631,36/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
141	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть	7		Источник бесперебойного питания на 5000VA, 19" 3U APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V Цена ед 210105,08/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
142	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		75	Источник бесперебойного питания онлайн двойного преобразования полной мощностью 1000 ВА	ШТ		20,0	20,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
143	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		81	Онлайн источник бесперебойного питания двойного преобразования полной мощностью 10 кВА для установки в 19"	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
144	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть			**Монтажные работы**						765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
145	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть			Активное оборудование						765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
146	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		1	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
147	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		2	Маршрутизатор 2 x GE WAN ports and 8 x 10/100/1000 LAN ports, without AES/3DES strong encryption + NCB1 AT-AR4050S-51 (с учетом Лицензия Vista Manager EX Base License на 5 лет AT-FL-VISTA-BASE-5YR; Лицензия wireless controller (AWC) plugin license for 10 APs (Requires Vista Manager EX) на 5 лет; Базовая основная лицензия AMF для AMFCLOUD до 10 участников AMF, на 5 лет; Лицензия F / AWC-CHANNEL BRANKET PLUGIN ДЛЯ 10 APS на 5 лет; Дополнительная лицензия AMF Master на 10 узлов (максимум 300 узлов) на 5 лет)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
148	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		3	Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
155	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		14	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		224,0	224,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
156	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		15	Трансивер AT-SP10LRa/I Allied Telesis TAA, SFP+/LC 10G Single-Mode 10km, Industrial Temp (-40 to 85c)	ШТ		220,0	220,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
157	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		16	Трансивер AT-QSFP28-SR4 Allied Telesis 100G QSFP28	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
158	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		17	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 ШТ		0,0	0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
159	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		18	Кабель AT-QSFP1CU Allied Telesis Quad SFP+ (QSFP+) Direct attach cable, Twinax, 1m (0 to 70°C) (990-003659-00)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
160	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		19	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
161	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		20	Блок питания AT-PWR600 600W AC System Power Supply for x950 series EU Power Cord, 1 year NCP support (Start date is shipment date from ATI - Grace period 90days)	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
162	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		21	Коммутатор служебной связи	ШТ		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
163	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		22	Коммутатор - хаб POE16/2	ШТ		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
164	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		23	Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной	тракт		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
165	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		28	Коммутатор служебной связи	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
166	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		29	Коммутатор HPE SN2100M 100GbE 8QSFP28 Power to Connector Airflow Half Width Switch (с учетом Лицензия HPE SN2100M Storage Switch Support; Набор HPE M-series Ethernet Switch Startup SVC)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
167	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		30	Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной	тракт		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения

168	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		31	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 ШТ		0,1	0,1		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
169	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		32	Кабель HPE Premier Flex MPO/MPO Multi-mode OM4 12 Fiber 15m Cable	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
170	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		33	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
171	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		34	Трансивер HPE M-series 100GbE QSFP28 SR4 100m Transceiver	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
172	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		35	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 ШТ		0,12	0,12		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
173	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		36	Кабель HPE 100Gb QSFP28 to QSFP28 15m Active Optical Cable	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
177	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		37	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 ШТ		0,16	0,16		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
178	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		38	Кабель HPE X240 100G QSFP28 to QSFP28 1m Direct Attach Copper Cable	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
179	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		39	Кабель HPE X240 100G QSFP28 to QSFP28 3m Direct Attach Copper Cable	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
180	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		40	Конструкции для установки приборов, масса: до 10 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
181	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		41	Инсталляционный набор HPE SN2100M Rack Installation Kit	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
182	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		42	Коммутатор служебной связи	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
183	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		43	Коммутатор HPE SN2010M 25GbE 18SFP28 4QSFP28 Power to Connector Airflow Half Width Switch (с учетом Лицензия HPE SN2010M 25GbE Switch Support; Набор HPE M-series Ethernet Switch Startup SVC)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
184	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		44	Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной	тракт		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
185	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		45	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 ШТ		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
186	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		46	Кабель HPE BladeSystem c-Class 10GbE SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
187	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		47	Конструкции для установки приборов, масса: до 10 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
188	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		48	Инсталляционный набор HPE SN2100M Rack Installation Kit	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
192	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		49	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 ШТ		0,1	0,1		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
193	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		50	Кабель HPE X240 100G QSFP28 to QSFP28 1m Direct Attach Copper Cable	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
194	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		51	Коммутатор служебной связи	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
195	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		52	Коммутатор HPE OfficeConnect 1950 24G 2SFP+ 2XGT Switch (с учетом Набор HPE Networks 19xx/14xx Instl Startup SVC)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
196	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		53	Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной	тракт		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
197	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		54	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 ШТ		0,1	0,1		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
198	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		55	Кабель HPE 10.0M Blue CAT6 STP Cable Data	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
199	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		56	Кабель HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 15m Cable	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
202	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		57	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
203	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		58	Трансивер HPE X130 10G SFP+ LC SR Transceiver	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
204	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		59	Коммутатор служебной связи	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
205	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		60	Коммутатор HPE SN3600B 32Gb 24/8 Fibre Channel Switch (с учетом Лицензия HPE SN3600B 8-port Fibre Channel Upgrade E-LTU; Лицензия HPE SN3600B 32Gb 24/8 FC Switch Support)	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
206	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		61	Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной	тракт		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
207	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		62	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		48,0	48,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
208	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		63	Трансивер HPE B-series 32Gb SFP28 Short Wave 1-pack Transceiver	ШТ		48,0	48,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
211	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		64	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 ШТ		0,1	0,1		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
212	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		65	Кабель HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 15m Cable	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
215	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		66	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 ШТ		0,7	0,7		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения

216	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		67	Кабель HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 2m Cable	ШТ		16,0	16,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
217	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		68	Кабель HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 5m Cable	ШТ		20,0	20,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
218	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		76	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-3, СК-3	ШТ		20,0	20,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
219	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		77	Батарейный модуль с установленными аккумуляторами для ИБП 1000ВА	ШТ		20,0	20,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
220	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		78	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	ШТ		23,0	23,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
221	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		79	Карта мониторинга и управления SNMP	ШТ		23,0	23,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
222	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		82	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-6, СК-6, С-8, СК-8	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
223	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		83	Батарейный модуль с установленными аккумуляторами для ИБП 10000ВА	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
224	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		84	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 0,05 т	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
225	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		85	Кондиционер CoolTeg Plus DX (непосредственного охлаждения, компрессор во внешнем блоке), с электронно-коммутируемыми вентиляторами; открытая архитектура охлаждения, ширина 300 мм, глубина 1000 мм, высота 42U; со встроенным цветным сенсорным дисплеем 4,3“; встроенная дренажная помпа; карта SNMP; Коммутация с блоком Mitsubishi Heavy Industry; подключение снизу. Цвет черный.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
226	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		86	Кондиционер CoolTeg Plus DX (непосредственного охлаждения, компрессор во внешнем блоке), с электронно-коммутируемыми вентиляторами; открытая архитектура охлаждения, ширина 300 мм, глубина 1000 мм, высота 42U; без дисплея; встроенная дренажная помпа; карта SNMP; Коммутация с блоком Mitsubishi Heavy Industry; подключение снизу. Цвет черный.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
227	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		87	Внешний конденсаторный блок на 20 кВт (3ф; 380 В)	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
228	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		88	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
229	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		89	Контроллер RAMOS Ultra; 8 интеллектуальных портов (Вход/Выход); 4 порта расширения на передней панели; порт Modbus (RS-485); порт USB 2.0 для подключения GSM-модема, адаптера Bluetooth или Wi-Fi; адаптер питания со шнуром; коммутационный шнур типа "crossover" длиной 1,5м, монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, установочный компакт-диск	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
230	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		90	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
231	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		91	Модуль расширения последовательного подключения для RAMOS ULTRA - 8 дополнительных интеллектуальных портов (Вход/Выход); адаптер питания со шнуром; монтажный кронштейн высотой 1U с крепежом, коммутационный кабель длиной 1,5м	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
232	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		92	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
233	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		93	1-проводный датчик температуры и влажности в корпусе, кабель - 1,5м; (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5е/6))	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
234	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		94	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
235	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		95	Линейный датчик затопления (сенсорный кабель - 3м, несенсорный кабель - 6м, соединительный кабель - 1,5м); (возможно удлинение при помощи коммутационного шнура (Кат.5е/6))	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
236	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		96	Удлинитель для датчика RMS-I-DE-06, сенсорный кабель - 3м (требуется RMS-I-DE-06)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
249	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть			Пассивное оборудование				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
250	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		97	Конструкции для установки приборов, масса: до 10 кг	ШТ		55,0	55,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
251	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		98	Монтажный комплект рельс 2U	ШТ		40,0	40,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
252	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		99	Монтажный комплект рельс 3U	ШТ		15,0	15,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
253	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		103	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		44,0	44,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
254	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		104	Вентиляционная установка 19 “, 3 ЕС-вентиляторов, с термостатом	ШТ		44,0	44,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения

255	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		105	Монтажный комплект	ШТ		500,0	500,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
256	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		108	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг	ШТ		18,0	18,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
257	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		109	Рамка для отделения холодной зоны перед 19" направляющими, для шкафов RSF с направляющими А-типа, изменяющаяся глубина холодной зоны, для шкафов высотой 42U, шириной 600мм	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
258	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		110	Вертикальный держатель PDU для направляющих А-типа, высота 42U, монтаж PDU серий IP-S и IP-BA (с аптером DP-RP-VM-BA, не в комплекте), цвет - RAL 9005 (чёрный), 1 шт.	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
259	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		111	Пластиковая кабельная скоба, 40 х 80мм	ШТ		120,0	120,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
260	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		112	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
261	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		113	Блок распределения электропитания (PDU) с возмож-ностью мониторинга, с измерением кВт?ч, 0U, 7.2кВт, 1-я группа - (36)C13, 2-я группа - (6)C19, шнур с разъ-емом EN 60309 (1x32A), длина 3м	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
262	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		114	Соединительный комплект для объединения в ряд шкафов класса PREMIUM – верхнее крепление (1 пара)	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
263	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		115	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
264	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		116	Кабельный ввод, с двойной щеткой, состоит из двух частей, для шкафов ROF (отверстие 300x100мм)	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
265	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		117	Конструкции для установки приборов, масса: до 10 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
266	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		118	Полка 19 дюймов, глубина 450 мм - телескопическая, высота 1U	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
267	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		119	Установка компрессорная оппозитная с приводом от электродвигателя, масса: 9,3 т	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
268	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		120	Торцевая двухстворчатая раздвижная дверь, универсальная, на входе в изолированный коридор, шириной от 1200 до 1800 мм (1200мм рекомендуется), для коридора, состоящего из двух рядов шкафов, высота шкафов от 42 до 48U (с цоколем или без), цвет RAL 9005; Механическая система открытия дверей. Комплект для усовершенствования модификации раздвижных дверей с механической на синхронное открытие дверей 2шт. Потолочная + вертикальные боковые панели, шириной 600мм, глубиной 1200мм; для коридора шириной 1200мм; цвет RAL 9005 (черный) - без крышной панели 1шт. Потолочная + вертикальные боковые панели, шириной 900мм, глубиной 1200мм; для коридора шириной 1200мм; цвет RAL 9005 (черный) - без крышной панели 2шт. Крышная панель из монолитного поликарбоната 600мм, для коридора 1200мм шириной 1шт. Крышная панель из монолитного поликарбоната 900мм, для коридора 1200мм шириной 2шт. Секция-заглушка посадочного места, высотой 42U, шириной 300мм, устанавливается вместо шкафа без цоколя 1шт.	КОМПЛ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
269	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		124	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		23,0	23,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
270	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		125	19"/1U блок розеток (12 розеток типа IEC C13), вилка Schuko	ШТ		23,0	23,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
271	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		126	Комплект крепежа M6 (1 х винт, 1 х шайба, 1 х квадратная гайка) - упаковано по 4шт. Цена за 1шт.	ШТ		600,0	600,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
272	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		127	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 24	ШТ		24,0	24,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
273	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		128	Кросс оптический Unloaded Optical Panel for up to 24 SC Simplex LC or MT-RJ adapters - Black	ШТ		24,0	24,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
274	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		129	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		392,0	392,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
275	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		130	Адаптер SC Multimode Adapter with metal sleeve	ШТ		392,0	392,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
276	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		131	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	ШТ		1568,0	1568,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
277	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		132	Пигтейл SC OM3 50/125 Pigtail 1m	ШТ		392,0	392,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
278	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		133	КДЗС 45mm Fusion Splice Protection Heat Shrink Sleeve	ШТ		392,0	392,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
279	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		134	Конструкции для установки приборов, масса: до 2 кг	ШТ		84,0	84,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
280	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		135	Органайзер кабельный Versi-DuctHorz C-Mgmt 1U F-1.5X3 inch	ШТ		84,0	84,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения

281	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		136	Хомут 2,5х100мм нейлон (100шт) ИЭК	уп		20,0	20,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
282	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		137	Хомут 2,5х200мм нейлон (100шт) ИЭК	уп		20,0	20,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
283	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		138	Хомут 3,6х300мм нейлон (100шт) ИЭК	уп		20,0	20,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
284	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		139	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		185,0	185,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
285	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		140	Труба гофр.ПВХ d 16 с зондом (100 м) ИЭК	м		18870,0	18870,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
286	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		141	Держатель с защёлкой CF16 IEK	ШТ		22200,0	22200,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
287	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		142	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм	100 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
288	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		143	Труба водопроводная 32х3,2	м		15,0	15,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
289	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		144	Бирка маркировочная треугольная (100 шт.) У-136	КОМПЛ		40,0	40,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
290	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		145	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 отверстий		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
291	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		146	Пена огнестойкая DF1201	ШТ		15,0	15,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
293	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть			Розетки и комплектующие				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
294	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		160	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	100 ШТ		13,75	13,75		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
295	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		161	Панель Brand-Rex (MMCUNILGS45001) лицевая 1xKeystone белый	ШТ		1375,0	1375,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
296	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		162	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		1375,0	1375,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
297	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		163	Модуль Brand-Rex (C6CJAKS000DC) информационный KeystoneRJ45	ШТ		1375,0	1375,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
298	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		164	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	100 ШТ		33,6	33,6		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
299	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		165	Панель Brand-Rex (MMCWDOUNI115) лицевая с супортом EU style 2х белый (упак.:1шт)	ШТ		1375,0	1375,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
300	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		166	Коробка Brand-Rex (MMCWDOUNI116) 80х80х (упак.:1шт)	ШТ		1375,0	1375,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
301	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		167	Коробка Brand-Rex (41089-1WP) настенная крышка белый	ШТ		610,0	610,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
302	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		168	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		610,0	610,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
303	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		169	Экранированный модуль Quickport Atlas-X1 категории 6, белый	ШТ		610,0	610,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения
304	02-01-23	Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть		170	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания	объект		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-24
Система контроля и управления доступом

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-24	Система контроля и управления доступом			**Монтаж**							
2	02-01-24	Система контроля и управления доступом										
3	02-01-24	Система контроля и управления доступом	1	1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей/Контроллер доступа С2000-2/	1 ШТ.	38,0	18,0		-20,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
4	02-01-24	Система контроля и управления доступом	2		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Преобразователь интерфейсов USB-RS485/	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
5	02-01-24	Система контроля и управления доступом	3	3	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Считыватель настольный Z-2 USB/	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
6	02-01-24	Система контроля и управления доступом		6	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
7	02-01-24	Система контроля и управления доступом	4		Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг/Турникет со встроенными считывателями карт HID PERCo TB01.1	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
8	02-01-24	Система контроля и управления доступом	5		Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг/Картоприемник PERCo-IC 03.1	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
9	02-01-24	Система контроля и управления доступом	6		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей/Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
10	02-01-24	Система контроля и управления доступом	7		Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник)/Преобразователь интерфейсов RS232/RS485 С2000-ПИ	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
11	02-01-24	Система контроля и управления доступом	8		Прибор ОПС на 4 луча/Блок релейный С2000-СП1	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
12	02-01-24	Система контроля и управления доступом	9		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настенная/Считыватель MiniProx/	1 ШТ.	70,0	70,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
13	02-01-24	Система контроля и управления доступом		16	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	ШТ		132,0	132,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
14	02-01-24	Система контроля и управления доступом	10		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У/	1 ШТ.	3,0	3,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
15	02-01-24	Система контроля и управления доступом	11		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник бесперебойного питания СКАТ-2400Д/	1 ШТ.	9,0	9,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
16	02-01-24	Система контроля и управления доступом	12		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник бесперебойного питания СКАТ-1200М	1 ШТ.	9,0	9,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
17	02-01-24	Система контроля и управления доступом		14	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		34,0	34,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
18	02-01-24	Система контроля и управления доступом	13		Аккумулятор /Батарея аккумуляторная 12В 12Ач/	1 ШТ.	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
19	02-01-24	Система контроля и управления доступом	14		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок защитный коммутационный (8х1000мА) БЗК исп.02/	1 ШТ.	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
20	02-01-24	Система контроля и управления доступом	15		Плата разного назначения с подготовкой места установки/Датчик наличия сети ДНС-1/	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
21	02-01-24	Система контроля и управления доступом	16		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок защиты от аварийного напряжения НПО "БАСТИОН" Альбатрос-500 DIN	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
22	02-01-24	Система контроля и управления доступом	17		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки/Кнопка выхода ST-EX030	1 ШТ.	38,0			-38,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения

23	02-01-24	Система контроля и управления доступом	18		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки/Кнопка аварийного выхода MCP4A-G000SF	1 ШТ.	50,0			-50,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
24	02-01-24	Система контроля и управления доступом		19	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		167,0	167,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
25	02-01-24	Система контроля и управления доступом	19		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А/Автоматический двухполюсный выключатель 6А DX 06629/	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
26	02-01-24	Система контроля и управления доступом	20		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2/Замок электромагнитный AL-200G Premium (24В, 150мА, 200кГ) AL-200G Premium с датчиком положения двери	1 ШТ.	50,0			-50,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
27	02-01-24	Система контроля и управления доступом		22	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	ШТ		479,0	479,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
28	02-01-24	Система контроля и управления доступом	21		Механизм исполнительный, масса до 50 кг/Комплект устройств РУ (радиоуправления) PERCo-H-01, в составе: Планки "Антипаника" PERCo-AA-04	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
29	02-01-24	Система контроля и управления доступом	22		Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	0,4			-0,4	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
30	02-01-24	Система контроля и управления доступом	23		Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг/Односторонняя стойка PERCo-BH02 2-00 - 8шт.; Трехсторонняя стойка PERCo-BH02 2-16 - 2шт.	1 ШТ.	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
31	02-01-24	Система контроля и управления доступом	24		Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг/шкаф навесной CE800x1000x300 со сплошной дверью R5CE0813	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
32	02-01-24	Система контроля и управления доступом	25		Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях/DIN-рейка 343 мм 367 81/	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
33	02-01-24	Система контроля и управления доступом	26		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель СПЕЦЛАН UTP-3нг(A)-FRLS 4x2x0.52 Кабель СПЕЦЛАН UTP-3нг(A)-FRLS 2x2x0.52	100 М КАБЕЛЯ	55,5			-55,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
34	02-01-24	Система контроля и управления доступом	27		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2/Кабель КЭВВнг 2x0,75 Кабель КЭВВнг 3x1,5	100 м	23,5	23,5		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
35	02-01-24	Система контроля и управления доступом		63	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		27,5	27,5		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
36	02-01-24	Система контроля и управления доступом			Материалы					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
37	02-01-24	Система контроля и управления доступом	1		Считыватель MiniProx Цена=15603,51/7,11*1,05	ШТ	70,0			-70,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
38	02-01-24	Система контроля и управления доступом	2		Карта доступа ISO Prox II Цена=272,28/7,11*1,05	ШТ	1000,0			-1000,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
39	02-01-24	Система контроля и управления доступом		17	Считыватель бесконтактных карт Wisenet Samsung R40 ELITE	ШТ		202,0	202,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
40	02-01-24	Система контроля и управления доступом		18	Карта доступа ISO Prox II	ШТ		5000,0	5000,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
41	02-01-24	Система контроля и управления доступом	3		Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У Цена=5083/1,18/7,11*1,05	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
42	02-01-24	Система контроля и управления доступом	4		Источник бесперебойного питания СКАТ-2400Д Цена=3921,78/7,11*1,05	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
43	02-01-24	Система контроля и управления доступом	5		Источник бесперебойного питания СКАТ-1200М Цена=2154/7,11*1,05	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
44	02-01-24	Система контроля и управления доступом		15	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/3,5 исп. 2x7	ШТ		55,0	55,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
45	02-01-24	Система контроля и управления доступом	6		Батарея аккумуляторная 12В 12Ач Цена=932,2/7,11*1,05	ШТ	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
46	02-01-24	Система контроля и управления доступом	7		Блок защитный коммутационный (8x1000мА) БЗК исп.02 Цена=673,49/7,11*1,05	ШТ	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения

47	02-01-24	Система контроля и управления доступом	8		Датчик наличия сети ДНС-1 Цена=149,15/7,11*1,05	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
48	02-01-24	Система контроля и управления доступом	9		Блок защиты от аварийного напряжения НПО "БАСТИОН" Альбатрос-1500 DIN Цена=894,92/7,11*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
49	02-01-24	Система контроля и управления доступом	10		Кнопка выхода ST-EX030 Цена=565,04/1,18/7,11*1,05	ШТ	38,0			-38,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
50	02-01-24	Система контроля и управления доступом	11		Кнопка аварийного выхода MCP4A-G000SF (УДП4А-G000SF-S214-01) Цена=994,85/7,11*1,05	ШТ	50,0			-50,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
51	02-01-24	Система контроля и управления доступом		20	Кнопка выхода TS-MAGIC	ШТ		98,0	98,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
52	02-01-24	Система контроля и управления доступом		21	Кнопка аварийного выхода MCP4A-G000SF	ШТ		157,0	157,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
53	02-01-24	Система контроля и управления доступом	12		Автоматический двухполюсный выключатель 6А DX 06629 Цена=2127,62/7,11*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
54	02-01-24	Система контроля и управления доступом	13		Замок электромагнитный AL-200G Premium (24В, 150мА, 200кГ) AL-200G Premium с датчиком положения двери Цена=4600/1,18/7,11*1,05	ШТ	50,0			-50,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
55	02-01-24	Система контроля и управления доступом		23	Замок электромагнитный AL-200G Premium с датчиком положения двери	ШТ		211,0	211,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
56	02-01-24	Система контроля и управления доступом		24	Замок электромагнитный, Smartec ST-EL350ML	ШТ		18,0	18,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
57	02-01-24	Система контроля и управления доступом		25	Электронный замок для шкафчика Em-Marine/SL-F02/F-EM/P	ШТ		300,0	300,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
58	02-01-24	Система контроля и управления доступом	14		Комплект устройств РУ (радиоуправления) PERCo-H-01 Цена=5699,66/7,11*1,05	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
59	02-01-24	Система контроля и управления доступом	15		Планки "Антипаника" PERCo-AA-04 Цена=10078,55/7,11*1,05	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
60	02-01-24	Система контроля и управления доступом	16		Анкер для крепления турникета PFG IR 10-15Цена=82,91/7,11*1,05	шт.	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
61	02-01-24	Система контроля и управления доступом	17		Одностороння стойка PERCo PERCo-BH02 2-00 Цена=4551,6/7,11*1,05	шт.	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
62	02-01-24	Система контроля и управления доступом	18		Поручень 915мм PERCo PERCo-BH02 1-00 Цена=2329,98/7,11*1,05	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
63	02-01-24	Система контроля и управления доступом	19		Поручень 1415мм PERCo PERCo-BH02 1-01 Цена=3305,33/7,11*1,05	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
64	02-01-24	Система контроля и управления доступом	20		Трехсторонняя стойка с отверстием под стопорный механизм PERCo-BH02 2-16 поворотной секции и с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90 и 180град.) Цена=4551,6/7,11*1,05	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
65	02-01-24	Система контроля и управления доступом	21		Поворотная створка (в комплекте со стопорным механизмом) для PERCo-BH02 1-15 механической поворотной секции с заполнением с пиктограммами, ширина прохода 1200мм Цена=10457,86/7,11*1,05	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
66	02-01-24	Система контроля и управления доступом	22		Патрубок прямой PERCo (в комплекте с крепежом) PERCo-BH02 0-10 Цена=433,48/7,11*1,05	шт.	24,0			-24,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
67	02-01-24	Система контроля и управления доступом	23		Шкаф навесной CE 800x1000x300 со сплошной дверью. двухдверный, с монтажной панелью, IP55,. с замком R5CE0813 Цена=17181,78/7,11*1,05	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
68	02-01-24	Система контроля и управления доступом	24		DIN-рейка 343 мм 367 81 Цена=354,42/7,11*1,05	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
69	02-01-24	Система контроля и управления доступом	25		Кабель СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLS 4x2x0.52 Цена=43,41/7,11*1,05	м	5000,0			-5000,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
70	02-01-24	Система контроля и управления доступом	26		Кабель СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLS 2x2x0.52 Цена=23,98/7,11*1,05	м	550,0			-550,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
71	02-01-24	Система контроля и управления доступом	27		Кабель КЭВВнг 2х0,75 Цена=19,37/7,11*1,05	м	2300,0			-2300,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
72	02-01-24	Система контроля и управления доступом	28		Кабель КЭВВнг 3х1,5 Цена=43,08/7,11*1,05	м	50,0			-50,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
73	02-01-24	Система контроля и управления доступом		64	Кабели для систем передачи данных, сигнализации, управления КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5	м		1530,0	1530,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
74	02-01-24	Система контроля и управления доступом		65	Кабели для систем передачи данных, сигнализации, управления ВВнг(А)-LSLTx 3х2,5	м		1020,0	1020,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
75	02-01-24	Система контроля и управления доступом		66	Кабели для систем передачи данных, сигнализации, управления КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5	м		714,0	714,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения

76	02-01-24	Система контроля и управления доступом		67	Кабель UTP безгалогенный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 4х2х0.5	м		1020,0	1020,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
77	02-01-24	Система контроля и управления доступом		68	Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи Лоутокс КВПнг(С)-LSLTx-5е 4х2х0,52	м		918,0	918,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
78	02-01-24	Система контроля и управления доступом			Оборудование					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
79	02-01-24	Система контроля и управления доступом	1		Контроллер доступа С2000-2 Цена=2515,58/3,58*1,042	ШТ	38,0			-38,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
80	02-01-24	Система контроля и управления доступом		1	Контроллер сетевой STR20-IP-Ent	ШТ		18,0	18,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
81	02-01-24	Система контроля и управления доступом	2		Преобразователь интерфейсов USB-RS485 Цена=5932,2/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
82	02-01-24	Система контроля и управления доступом	3		Сканер планшетного типа GT-1500 Цена=26754,24/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
83	02-01-24	Система контроля и управления доступом	4		Считыватель настольный Z-2 USB Цена=1957,63/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
84	02-01-24	Система контроля и управления доступом		8	Считыватель настольный Z-2 USB	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
85	02-01-24	Система контроля и управления доступом	5		Принтер сублимационный для печати на картах CS-320 Цена=146234,75/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
86	02-01-24	Система контроля и управления доступом	6		Фотоаппарат DMC-GX1KE Цена=39991,53/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
87	02-01-24	Система контроля и управления доступом	7		Штатив МКС3-Н01 Цена=2572,88/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
88	02-01-24	Система контроля и управления доступом	8		Фото фон 1,55 х 2,0м пластик белый PF1202-1520 Цена=1911,02/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
89	02-01-24	Система контроля и управления доступом		12	Фотоаппарат PowerShot SX620 HS	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
90	02-01-24	Система контроля и управления доступом		13	Штатив MK190XPRO4-3W	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
91	02-01-24	Система контроля и управления доступом		14	Белый тканевый фотофон 1,5м на 2м WOWBLOG	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
92	02-01-24	Система контроля и управления доступом	9		Турникет со встроенными считывателями карт HID PERCo TB01.1 Цена=114242,09/3,58*1,042	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
93	02-01-24	Система контроля и управления доступом	10		Картоприемник PERCo-IC 03.1 Цена=44602,76/1,18/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
94	02-01-24	Система контроля и управления доступом	11		Преобразователь интерфейсов RS232/RS485 С2000-ПИ Цена=2418,01/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
95	02-01-24	Система контроля и управления доступом	12		ПКУ С2000-М Цена=5190,9/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
96	02-01-24	Система контроля и управления доступом	13		Блок релейный С2000-СП1 Цена=1544,17/1,18/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
97	02-01-24	Система контроля и управления доступом			**Монтажные работы**						765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
98	02-01-24	Система контроля и управления доступом		2	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		150,0	150,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
99	02-01-24	Система контроля и управления доступом		3	Модуль доступа STR-1AP	ШТ		150,0	150,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
100	02-01-24	Система контроля и управления доступом		4	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
101	02-01-24	Система контроля и управления доступом		5	Сканер планшетного типа GT-1500	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
102	02-01-24	Система контроля и управления доступом		8	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
103	02-01-24	Система контроля и управления доступом		9	Принтер пластиковых карт Zenius ZN1U0000RS	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
104	02-01-24	Система контроля и управления доступом		10	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
105	02-01-24	Система контроля и управления доступом		26	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	ШТ		247,0	247,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
106	02-01-24	Система контроля и управления доступом		27	Дверной доводчик TS Compakt EN 2/3/4	ШТ		211,0	211,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
107	02-01-24	Система контроля и управления доступом		28	Доводчик дверной с фиксацией открытого положения DC-20.2/0850/045/F-A1-SL (серебро)	ШТ		36,0	36,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
108	02-01-24	Система контроля и управления доступом		29	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	ШТ		229,0	229,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
109	02-01-24	Система контроля и управления доступом		30	Магнитоконтактный извещатель ИО-102-20 Б2М	ШТ		226,0	226,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
110	02-01-24	Система контроля и управления доступом		31	Монтаж видеодомофона	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения

111	02-01-24	Система контроля и управления доступом		32	Монитор видеодомофона DS-KH8520-WTE1	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
112	02-01-24	Система контроля и управления доступом		33	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
113	02-01-24	Система контроля и управления доступом		34	Вызывная панель DS-KD8003-IME1/S	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
114	02-01-24	Система контроля и управления доступом		35	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
115	02-01-24	Система контроля и управления доступом		36	Модуль считывателя EM-MARINE с подсветкой DS-KD-E	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
116	02-01-24	Система контроля и управления доступом		37	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
117	02-01-24	Система контроля и управления доступом		38	Рамка монтажная на 2 модуля, врезная с пластиковым монтажным основанием DS-KD-ACF2/S	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
118	02-01-24	Система контроля и управления доступом		39	Коммутатор служебной связи	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
119	02-01-24	Система контроля и управления доступом		40	Неуправляемый PoE-коммутатор DS-3E0318P-E(B)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
120	02-01-24	Система контроля и управления доступом		41	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	етевой элемент		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
121	02-01-24	Система контроля и управления доступом		42	Тепловизионные камеры: на кронштейне	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
122	02-01-24	Система контроля и управления доступом		43	Терминал доступа с распознаванием лиц DS-K5671-3XF/ZU (с учетом HikCentral-P-VideoIntercom-Module; HikCentral-P-ACS-1Door)	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
123	02-01-24	Система контроля и управления доступом		46	Турникет роторный: полноростовой	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
124	02-01-24	Система контроля и управления доступом		47	Распашной турникет ST-01	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
125	02-01-24	Система контроля и управления доступом		48	Устройство для зашторивания, полуавтоматическое, тип УЗП-1	КОМПЛ		3,0	3,0			
126	02-01-24	Система контроля и управления доступом		49	Створки МГН PERCO-ATG-575	шт		1,0	1,0			
127	02-01-24	Система контроля и управления доступом		50	Створки PERCo-ATG-300	шт		2,0	2,0			
128	02-01-24	Система контроля и управления доступом		51	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
129	02-01-24	Система контроля и управления доступом		52	Передняя панель для турникета со встроенным картоприемником	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
130	02-01-24	Система контроля и управления доступом		53	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
131	02-01-24	Система контроля и управления доступом		54	Пост управления BUTTON3 Doorhan	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
132	02-01-24	Система контроля и управления доступом		55	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
133	02-01-24	Система контроля и управления доступом		56	Фотоэлемент PHOTOCELL- N Doorhan	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
134	02-01-24	Система контроля и управления доступом		57	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
135	02-01-24	Система контроля и управления доступом		58	Труба гофрированная самозатухающая ТТТ СЗ О25 мм с зондом (100м)	м		102,0	102,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
136	02-01-24	Система контроля и управления доступом		59	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
137	02-01-24	Система контроля и управления доступом		60	Источник питания турникета DC 24V	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
138	02-01-24	Система контроля и управления доступом		61	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1	ШТ		110,0	110,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
139	02-01-24	Система контроля и управления доступом		62	Аккумуляторная батарея 7 Ач	ШТ		110,0	110,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
140	02-01-24	Система контроля и управления доступом		69	Коробка ответвительная на стене	ШТ		500,0	500,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
141	02-01-24	Система контроля и управления доступом		70	Коробка распределительная УК-2П	ШТ		500,0	500,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
142	02-01-24	Система контроля и управления доступом		71	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		50,0	50,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
143	02-01-24	Система контроля и управления доступом		72	Труба HFFRLS гибкая гофр., d=20мм	м		5100,0	5100,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения

144	02-01-24	Система контроля и управления доступом		73	Скоба оцинкованная двулапковая	уп		100,0	100,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
145	02-01-24	Система контроля и управления доступом		74	Маркер МКН комплект цифр "0-9" 1,5 мм2 (150шт/упак)	уп		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
146	02-01-24	Система контроля и управления доступом		75	Хомуты с быстродействующим замком для крепления труб размером 20-24 мм	ШТ		500,0	500,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
147	02-01-24	Система контроля и управления доступом		76	Дюбели распорные с гайкой	100 ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
148	02-01-24	Система контроля и управления доступом		77	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения
149	02-01-24	Система контроля и управления доступом		78	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 32 мм	м		100,0	100,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.12.С	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-25

Система экстренной связи

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-25	Система экстренной связи			**Монтажные работы**							
2	02-01-25	Система экстренной связи			Оборудование							
3	02-01-25	Система экстренной связи	1		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Контроллер ПКК-2.02Т	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
4	02-01-25	Система экстренной связи	2		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок питания 12В 4,5 А, встроенная защита DR-100-12 PBF MW	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
5	02-01-25	Система экстренной связи			Материалы					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
6	02-01-25	Система экстренной связи	3		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2/Коридорная лампа КЛ-7,2Т	1 ШТ.	4,0	4,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
7	02-01-25	Система экстренной связи		32	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	ШТ		29,0	29,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
8	02-01-25	Система экстренной связи	4	4	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2/Кнопка вызова со шнуром 1м К-03Д	1 ШТ.	9,0	3,0		-6,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
9	02-01-25	Система экстренной связи	5		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2/Кнопка сброса вызова КСТ-01	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
10	02-01-25	Система экстренной связи	6	6	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель КСВВнг-LS 2х0,5 - 150м; Кабель КСВВнг-LS 4х0,5 - 50м	100 М КАБЕЛЯ	2,0	2,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
11	02-01-25	Система экстренной связи		56	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		0,3	0,3		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
12	02-01-25	Система экстренной связи	7		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей/Труба гофрированная D=25	100 м	0,5			-0,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
13	02-01-25	Система экстренной связи	8		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Кабель ВВГнг(А)-LSLTх2х1.5	100 м	0,5			-0,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
14	02-01-25	Система экстренной связи	10	10	Коробка кабельная соединительная или разветвительная/Коробка ф68х50 DKC	1 ШТ.	17,0	17,0		0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
15	02-01-25	Система экстренной связи		53	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	ШТ		110,0	110,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
16	02-01-25	Система экстренной связи			Материалы						765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	
17	02-01-25	Система экстренной связи	1		Коридорная лампа КЛ-7,2Т Цена= 1173,73/7,11*1,05	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
18	02-01-25	Система экстренной связи		33	Светильник SV	ШТ		32,0	32,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
19	02-01-25	Система экстренной связи		34	Ориентирующий светильник SVS	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения

20	02-01-25	Система экстренной связи	2		Кнопка вызова со шнуром 1м К-03Д Цена= 1868,64/7,11*1,05	шт.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
21	02-01-25	Система экстренной связи		70	Кнопка вызова К-03Т	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
22	02-01-25	Система экстренной связи	3		Кнопка сброса вызова КСТ-01 Цена= 826,27/7,11*1,05	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
23	02-01-25	Система экстренной связи	4		Кабель КСВВнг-LS 2х0,5 Цена= 3,53/7,11*1,05	м	150,0			-150,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
24	02-01-25	Система экстренной связи	5		Кабель КСВВнг-LS 4х0,5 Цена= 6,75/7,11*1,05	м	50,0			-50,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
25	02-01-25	Система экстренной связи	6		Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 Цена= 15,54/7,11*1,05	м	50,0			-50,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
26	02-01-25	Система экстренной связи		58	Кабель UTP Cat 5E нг(А)LSLTx 4х2х0,52	м		1142,4	1142,4		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
27	02-01-25	Система экстренной связи		59	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5	м		249,9	249,9		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
28	02-01-25	Система экстренной связи		60	Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8	м		224,4	224,4		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
29	02-01-25	Система экстренной связи	7		Труба гофрированная Д=25 Цена= 12,9/7,11*1,05	м	50,0			-50,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
30	02-01-25	Система экстренной связи	8		Кабельный хомут Цена= 1,34/7,11*1,05	шт.	150,0			-150,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
31	02-01-25	Система экстренной связи	9		Площадка для крепления хомутов Цена= 9,37/7,11*1,05	шт.	150,0			-150,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
32	02-01-25	Система экстренной связи	10		Коробка ф68х50 Цена= 64,2/7,11*1,05	шт.	17,0			-17,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
33	02-01-25	Система экстренной связи		54	Коробка распаечная для открытой проводки "Tyco" размером 240х195х90 мм, IP55 (прим КТ250)	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
34	02-01-25	Система экстренной связи		55	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (прим KU68)	1000 ШТ		0,115	0,115		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
35	02-01-25	Система экстренной связи			Оборудование						765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	
36	02-01-25	Система экстренной связи	1		Контроллер ПКК-2.02Т Цена= 2974,58/3,58*1,042	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
37	02-01-25	Система экстренной связи	2		Блок питания 12В 4,5 А, встроенная защита DR-60-12 PBF MW Цена= 2337,29/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
38	02-01-25	Система экстренной связи			**Монтажные работы**						765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
39	02-01-25	Система экстренной связи		1	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
40	02-01-25	Система экстренной связи		2	Центральный пульт управления IP укомплектованный RFID модулем TP IP	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
41	02-01-25	Система экстренной связи		3	Розетка микрофонная (прим)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
42	02-01-25	Система экстренной связи		4	Розетка распределения (ethernet) ZE	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
43	02-01-25	Система экстренной связи		5	Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т (прим)	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
44	02-01-25	Система экстренной связи		6	Сервер системы VoIP (менеджмент центр) SSV IP	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
45	02-01-25	Система экстренной связи		10	Сервер системы VoIP (менеджмент центр) Backup SSV IP Z	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
46	02-01-25	Система экстренной связи		7	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	сетевой элемент		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
47	02-01-25	Система экстренной связи		8	Электрическая проверка: мультиплексора	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
48	02-01-25	Система экстренной связи		11	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный	ШТ		17,0	17,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
49	02-01-25	Система экстренной связи		12	Стационарный блок LJ	ШТ		17,0	17,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
50	02-01-25	Система экстренной связи		13	Гнездо стационарного блока без штекера	ШТ		17,0	17,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
51	02-01-25	Система экстренной связи		14	Розетка микрофонная	ШТ		17,0	17,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
52	02-01-25	Система экстренной связи		15	Розетка участника IP	ШТ		17,0	17,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения

53	02-01-25	Система экстренной связи		16	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
54	02-01-25	Система экстренной связи		17	Пульт вызова VS	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
55	02-01-25	Система экстренной связи		18	Розетка микрофонная	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
56	02-01-25	Система экстренной связи		19	Розетка VS	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
57	02-01-25	Система экстренной связи		20	Гнездо для пульта вызова	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
58	02-01-25	Система экстренной связи		21	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	ШТ		35,0	35,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
59	02-01-25	Система экстренной связи		22	Блок связи с дисплеем IP укомплектованный RFID модулем KJD IP	ШТ		32,0	32,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
60	02-01-25	Система экстренной связи		23	Блок сигнализации IP укомплектованный RFID модулем SIJ IP	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
61	02-01-25	Система экстренной связи		24	Входной блок связи наружный IP VKJV IP	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
62	02-01-25	Система экстренной связи		25	Адаптер входного блока связи наружного	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
63	02-01-25	Система экстренной связи		26	RFID - карта 125 кГц	ШТ		40,0	40,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
64	02-01-25	Система экстренной связи		27	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
65	02-01-25	Система экстренной связи		28	Служебный блок связи с дисплеем IP SJD IP	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
66	02-01-25	Система экстренной связи		29	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	ШТ		43,0	43,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
67	02-01-25	Система экстренной связи		30	Тяга экстренного вызова с кнопкой TTNV	ШТ		26,0	26,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
68	02-01-25	Система экстренной связи		31	Тяга экстренного вызова TANV	ШТ		17,0	17,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
69	02-01-25	Система экстренной связи		35	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	ШТ		16,0	16,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
70	02-01-25	Система экстренной связи		36	Switch модуль ZPT SM	ШТ		16,0	16,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
71	02-01-25	Система экстренной связи		37	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
72	02-01-25	Система экстренной связи		38	Источник питания N250	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
73	02-01-25	Система экстренной связи		39	Коммутатор служебной связи	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
74	02-01-25	Система экстренной связи		40	Коммутатор (switch 8 портов) SW8	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
75	02-01-25	Система экстренной связи		41	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	сетевой элемент		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
76	02-01-25	Система экстренной связи		42	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях	ШТ		99,0	99,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
77	02-01-25	Система экстренной связи		43	Монтажная рамка малая (TTNV IP, TANV IP)	ШТ		35,0	35,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
78	02-01-25	Система экстренной связи		44	Монтажная рамка малая (SIJ IP)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
79	02-01-25	Система экстренной связи		45	Монтажная рамка малая (ZE IP)	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
80	02-01-25	Система экстренной связи		46	Монтажная рамка малая (ZU IP, ZVST IP)	ШТ		15,0	15,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
81	02-01-25	Система экстренной связи		47	Монтажная рамка средняя (ZLJ IP)	ШТ		13,0	13,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
82	02-01-25	Система экстренной связи		48	Монтажная рамка средняя (SJD IP)	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
83	02-01-25	Система экстренной связи		49	Монтажная рамка средняя (AVKJV)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
84	02-01-25	Система экстренной связи		50	Монтажная рамка большая (KJD IP)	ШТ		28,0	28,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения

85	02-01-25	Система экстренной связи		51	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		13,6	13,6		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
86	02-01-25	Система экстренной связи		52	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м		1382,1	1382,1		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
87	02-01-25	Система экстренной связи		57	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		13,6	13,6		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
88	02-01-25	Система экстренной связи		61	Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT	100 ШТ		1,3	1,3		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
89	02-01-25	Система экстренной связи		62	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
90	02-01-25	Система экстренной связи		63	ИПБ (источник бесперебойного питания)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
91	02-01-25	Система экстренной связи		64	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
92	02-01-25	Система экстренной связи		65	Рэковый шкаф DR9	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
93	02-01-25	Система экстренной связи		66	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
94	02-01-25	Система экстренной связи		67	Громкоговорящее абонентское устройство (накладное/врезное) GC-2001P1	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
95	02-01-25	Система экстренной связи		68	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения
96	02-01-25	Система экстренной связи		69	Пульт на 20 точек контроля NP-120H	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.13.С	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-26
Системы специальной связи

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6,
стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

Обоснование: 07-09-2015-ИОС 5.14 (утвержденный) 765-09/15/ДСР-ИОС5.14 (добавление)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 . Монтаж												
1	02-01-06	Системы специальной связи	1		Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров/Аппаратура прямой телефонной связи ПС-20М ГЛИШ.465219.002	1 номер	20	0		-20,00		
2	02-01-06	Системы специальной связи		1	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 50 номеров/Аппаратура прямой телефонной связи ПС-20М ГЛИШ.465129002	1 номер		40	40,00			
3	02-01-06	Системы специальной связи	2		Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг/Генератор шума "Ореол-АБ" (8 модулей А) УПИЯ.468781.020	1 ШТ.	1	0		-1,00		
4	02-01-06	Системы специальной связи		2	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг/Генератор шума "Ореол-АБ" (8 модулей А) УПИЯ.468581.020	1 ШТ.		1	1,00			
5	02-01-06	Системы специальной связи	3		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Генератор шума "Ореол-АБ", блоки	1 ШТ.	8	0		-8,00		
6	02-01-06	Системы специальной связи		3	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Генератор шума "Ореол-АБ", блоки	1 ШТ.		8	8,00			
7	02-01-06	Системы специальной связи	5		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Генератор шума "Ореол-АБ", шнуры (9 шнуров с двух сторон=18)	1 разъем	18	0		-18,00		
8	02-01-06	Системы специальной связи		4	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Генератор шума "Ореол-АБ", шнуры (9 шнуров с двух сторон=18)	1 разъем		18	18,00			
9	02-01-06	Системы специальной связи	6		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Аппаратура переключения телефонных аппаратов "ПАТА-М", Источник питания, 27В	1 ШТ.	4	0		-4,00		
10	02-01-06	Системы специальной связи		5	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Аппаратура переключения телефонных аппаратов "ПАТА-М", Источник вторичного электропитания 27В ГЛИШ.436234.009	1 ШТ.		4	4,00			
11	02-01-06	Системы специальной связи	7		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Аппаратура переключения телефонных аппаратов "ПАТА-М", табло секретаря	1 ШТ.	4	0		-4,00		
12	02-01-06	Системы специальной связи		6	Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Аппаратура переключения телефонных аппаратов "ПАТА-М", табло секретаря ГЛИШ.468232.009	1 ШТ.		2	2,00			
13	02-01-06	Системы специальной связи	8		Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий до 10/Аппаратура переключения телефонных аппаратов "ПАТА-М", устройство подключения табло секретаря	1 ШТ.	4	0		-4,00		
14	02-01-06	Системы специальной связи		7	Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий до 10/Аппаратура переключения телефонных аппаратов "ПАТА-М", устройство подключения табло секретаря ГЛИШ.468354.005	1 ШТ.		2	2,00			
15	02-01-06	Системы специальной связи	9		Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров/Аппаратура переключения телефонных аппаратов "ПАТА-М", пульт руководителя	1 номер	4	0		-4,00		

16	02-01-06	Системы специальной связи		8	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров/Аппаратура переключения телефонных аппаратов "ПАТА-М", пульт руководителя ГЛИШ.468381.001	1 номер		2	2,00			
17	02-01-06	Системы специальной связи	10		Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный/Переключатель автоматический телефонных аппаратов ПАТА-М ГЛИШ.465233.001, блок БК	1 ШТ.	8	0		-8,00		
18	02-01-06	Системы специальной связи		9	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный/Переключатель автоматический телефонных аппаратов ПАТА-М ГЛИШ.468346.001, блок БК	1 ШТ.		8	8,00			
19	02-01-06	Системы специальной связи	11		Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий до 5/Переключатель автоматический телефонных аппаратов ПАТА-М ГЛИШ.465233.001, блок СК	1 ШТ.	8	0		-8,00		
20	02-01-06	Системы специальной связи		10	Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий до 5/Переключатель автоматический телефонных аппаратов ПАТА-М ГЛИШ.468354.002, блок УС	1 ШТ.		8	8,00			
21	02-01-06	Системы специальной связи	12	11	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный/Аппарат телефонный "Престиж-АТС"	1 ШТ.	10	15	5,00			
22	02-01-06	Системы специальной связи	13	12	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный/Аппарат телефонный "Престиж-ЦБ"	1 ШТ.	6	8	2,00			
23	02-01-06	Системы специальной связи	14	13	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный/Аппарат телефонный "Нефрит-2Г-АТС	1 ШТ.	8	10	2,00			
24	02-01-06	Системы специальной связи	15	14	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный/Аппарат телефонный "Нефрит-2Г-ЦБ" УЕСИ.465481.001ТУ	1 ШТ.	2	15	13,00			
25	02-01-06	Системы специальной связи	16	15	Фильтр заградительный (ФНГ) для трехпрограммного вещания/Изделие "Букет" УВИР.468249.004ТУ	1 ШТ.	10	22	12,00			
26	02-01-06	Системы специальной связи	17		Фильтр заградительный (ФНГ) для трехпрограммного вещания/Изделие "Приз" УВИР 468249-005	1 ШТ.	6	6				
27	02-01-06	Системы специальной связи	18		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник питания 12В для линейного контроллера ЛК-64К/1Н.2-2-1 "Скат-1200"	1 ШТ.	1	0		-1,00		
28	02-01-06	Системы специальной связи	19		Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм/Линейный контроллер ЛК-64К/1Н.2-2-1 системы автоматического слежения "Беркут-С" ИАТЖ.3.0.30 ТУ	1 ШТ.	1	0		-1,00		
29	02-01-06	Системы специальной связи	20		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный/Линейный контроллер ЛК-64К/1Н.2-2-1 системы автоматического слежения "Беркут-С"	10 лучей	1	0		-1,00		
30	02-01-06	Системы специальной связи	21		Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)/Линейный контроллер ЛК-64К/1Н.2-2-1 системы автоматического слежения "Беркут-С"	1 ШТ.	1	0		-1,00		
31	02-01-06	Системы специальной связи	22		Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)/Линейный контроллер ЛК-64К/1Н.2-2-1 системы автоматического слежения "Беркут-С"	1 сетевой элемент	1	0		-1,00		
32	02-01-06	Системы специальной связи	23		Настройка простых сетевых трактов 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной/Линейный контроллер ЛК-64К/1Н.2-2-1 системы автоматического слежения "Беркут-С"	1 тракт	15	0		-15,00		
33	02-01-06	Системы специальной связи	24		Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса 0,22 т/Мембранно - сушильная установка МСУ-30	1 ШТ.	1	0		-1,00		

34	02-01-06	Системы специальной связи		16	Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса 0,22 т/Мембранно - сушильная установка МСУ-15	1 ШТ.		1	1,00			
35	02-01-06	Системы специальной связи	25		Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг/Панель манометрическая МПМ-5-15	1 ШТ.	4	1		-3,00		
36	02-01-06	Системы специальной связи		17	Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг/Рама для крепления панелей МПП 5-15 и панелей с манометрами	1 ШТ.		1	1,00			
37	02-01-06	Системы специальной связи		18	Прокладка капилляров манометрических приборов / Пневмотрубка полиуретановая 6/4	10 м		5	5,00			
38	02-01-06	Системы специальной связи	26		Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг/Манометр показывающий сигнализационный ДМ 2005Сг-1 ТУ 25-7310.0056-87	1 ШТ.	8	6		-2,00		
39	02-01-06	Системы специальной связи	27		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки/Кнопка малогабаритная КМ1-1	1 ШТ.	3	0		-3,00		
40	02-01-06	Системы специальной связи	28		Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 800х1800 мм/Шкаф пристенный без плинтов ШРП-В/1200	1 ШТ.	1	0		-1,00		
41	02-01-06	Системы специальной связи		20	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 800х1800 мм/Шкаф ШРП 2/1200, 5-10-1956	1 ШТ.		1	1,00			
42	02-01-06	Системы специальной связи	29		Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке в готовой нише/Шкаф распределительный настенный без плинтов ШРП-В/600	1 ШКАФ	2	0		-2,00		
43	02-01-06	Системы специальной связи		22	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг/ Шкаф телекоммуникационный напольный 19", 42U (800х800)	1 ШТ.		1	1,00			
44	02-01-06	Системы специальной связи		24	Вентилятор/ Модуль вентиляторный	1 ШТ.		1	1,00			
45	02-01-06	Системы специальной связи		25	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг/ Полка перфорированная грузоподъёмностью 100 кг., глубина 620 мм	ШТ.		14	14,00			
46	02-01-06	Системы специальной связи		26	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки/ Блок розеток Rem-16	ШТ.		2	2,00			
47	02-01-06	Системы специальной связи		27	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг/ Шкаф настенный 19", 22U Hyperline TWB-FC-2266-GP-RAL9004	1 ШТ.		1	1,00			
48	02-01-06	Системы специальной связи		29	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке в готовой нише/Шкаф ШРН-В/50	1 ШКАФ		1	1,00			
49	02-01-06	Системы специальной связи		31	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке в готовой нише/Шкаф ШРН-В/100	1 ШКАФ		1	1,00			
50	02-01-06	Системы специальной связи		33	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке в готовой нише/Шкаф ШРН-В/300	1 ШКАФ		1	1,00			
51	02-01-06	Системы специальной связи	30		Дополнительная установка на пультах и панелях реле/Резистор ОЖО.467.136ТУ С2-33М-0,5-180 Ом + 5% - 25 шт. С2-33М-0,5-620 Ом + 5% - 7 шт.	1 ШТ.	27	0		-27,00		

52	02-01-06	Системы специальной связи	31		Муфта газонепроницаемая МСГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля до 30 мм/Муфта свинцовая газонепроницаемая МССО-1,5/2 120101-00006	1 ШТ.	2	0		-2,00		
53	02-01-06	Системы специальной связи	32		Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость до 50х2/Муфта полиэтиленовая газонепроницаемая с герметиком МГНМс 19/29	1 ШТ.	10	6		-4,00		
54	02-01-06	Системы специальной связи		35	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг/ Навесной шкаф ST, 500x500x200 мм, IP66 R5ST0552	1 ШТ.		3	3,00			
55	02-01-06	Системы специальной связи		37	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля/ Термоусаживаемая манжета AWAS-V-43/8-250-4шт; Термоусаживаемая манжета AWAS-V-75/15-250-2шт	шт.		6	6,00			
56	02-01-06	Системы специальной связи	33		Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость до 20х2/Муфта полиэтиленовая газонепроницаемая с герметиком МГНМс 40/66	1 ШТ.	2	0		-2,00		
57	02-01-06	Системы специальной связи	34		Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость до 20х2/Комплект КВО для восстановления оболочек на стыках кабелей ТГ и ТПП КВОг-100	1 ШТ.	2	0		-2,00		
58	02-01-06	Системы специальной связи	35		Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость до 20х2/Муфта полиэтиленовая МПП 1 с ТУТ 120309-00004	1 ШТ.	10	0		-10,00		
59	02-01-06	Системы специальной связи	36		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Шнур контрольный 2/2 2м "Krone" 6624 2 061-02	1 разъем	8	4		-4,00		
60	02-01-06	Системы специальной связи	37		Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев 20/Плинт LSA PROFIL с нормально замкнутыми контактами "Krone" 6089 1 121-06	1 ШТ.	70	0		-70,00		
61	02-01-06	Системы специальной связи		41	Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев 20/Плинт LSA PROFIL с нормально замкнутыми контактами 120902-00058	1 ШТ.		55	55,00			
62	02-01-06	Системы специальной связи	38		Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях/Модульная маркировочная рамка PROFIL"Krone" 6753 2 009-00	1 ШТ.	14	0		-14,00		
63	02-01-06	Системы специальной связи		43	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях/Откидная рамка для таблички 2/10 120905-00066	1 ШТ.		15	15,00			
64	02-01-06	Системы специальной связи	39		Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев 20/Плинт заземления LSA PROFIL 2/34 "Krone" 6989 2 108-01	1 ШТ.	18	0		-18,00		
65	02-01-06	Системы специальной связи		45	Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев 20/Плинт заземления LSA PROFIL 2/34 120902-00060	1 ШТ.		22	22,00			
66	02-01-06	Системы специальной связи	40	47	Розетка/Розетка в составе: Центральная плата для механизма розетки, 2 поста "Merten" MTN 292644; Механизм розетки кат.6, цвет - бежевый "Merten" MTN465706; Рамка (на 1 пост) "Merten" MTN483144	1 ШТ.	30	53	23,00			
67	02-01-06	Системы специальной связи		51	Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг/ Стойка (подпятник, 4 уголка жесткости, 8 компл. крепежа) СТ 2000	1 ШТ.		8	8,00			
68	02-01-06	Системы специальной связи		53	Конструкции для установки приборов, масса до 10 кг/ Полка СТ-1000x600/120кг	1 ШТ.		12	12,00			
69	02-01-06	Системы специальной связи	41		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Hyperline (патч-корд) PC-LPM- STP-RJ45-RJ45-C5e-6м-BK	1 разъем	40	40				

70	02-01-06	Системы специальной связи		59	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Hyperline (патч-корд) PC-LPM- STP-RJ45-RJ45-C5e-6м-ВК (с двух сторон)	1 разъем		70	70,00			
71	02-01-06	Системы специальной связи	42		Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2/Наконечник кабельный D2,5 мм	100 шт.	2	0		-2,00		
72	02-01-06	Системы специальной связи	43		Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель ТУ-3574-001-84831502-2009 ТЗПэп 7х4х0,9	1 КМ	1,5	0		-1,50		
73	02-01-06	Системы специальной связи		61	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель ТУ-3574-001-84831502-2009 ТЗПэп-НДГ 7х4х0,9	1 КМ		0,26	0,26			
74	02-01-06	Системы специальной связи	44		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель ТУ-3574-001-84831502-2009 ТЗПэп 12х4х0,9 - 640 м; ТЗПэп 19х4х0,9 - 250 м; ТЗПэп 37х4х0,9 - 80 м	100 М КАБЕЛЯ	9,7	0		-9,70		
75	02-01-06	Системы специальной связи		63	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/КабельТЗПэп-НДГ 19х4х0,9	100 М КАБЕЛЯ		2	2,00			
76	02-01-06	Системы специальной связи	45		Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке	10 х 4 жил	13,7	0		-13,70		
77	02-01-06	Системы специальной связи		65	Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке	10 х 4 жил		3,3	3,30			
78	02-01-06	Системы специальной связи	46		Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце	100 ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОДНОЙ ЧАСТОТЕ	0,3771	0		-0,3771		
79	02-01-06	Системы специальной связи		66	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на ближнем конце	100 ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОДНОЙ ЧАСТОТЕ		8,85	8,85			
80	02-01-06	Системы специальной связи	47		Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце	100 ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОДНОЙ ЧАСТОТЕ	0,3771	0		-0,3771		
81	02-01-06	Системы специальной связи		67	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке на дальнем конце	100 ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ОДНОЙ ЧАСТОТЕ		8,85	8,85			
82	02-01-06	Системы специальной связи		68	Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии	участок		3	3,00			
83	02-01-06	Системы специальной связи	48		Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2/Кабель ТСВ 20х2х0,5	100 м	1	0		-1,00		
84	02-01-06	Системы специальной связи	49		Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	100 пар	1,2	0		-1,20		
85	02-01-06	Системы специальной связи	50		Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2	1 кабель	6	0		-6,00		
86	02-01-06	Системы специальной связи	51		Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2/Кабель КВПЭф 1х2х0,52 - 100 м; КВПЭф 2х2х0,52 - 3500 м; КВПЭф 4х2х0,52 - 200 м;	100 м	38	0		-38,00		
87	02-01-06	Системы специальной связи		69	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2/ КВПЭфнг(С)-LSLTx-5e 1х2х0,52-(30м); КВПЭфнг(С)-LSLTx-5e 2х2х0,52-(2850м); КВПЭфнг(С)-LSLTx-5e 4х2х0,52-(20м)	100 м		29	29,00			

88	02-01-06	Системы специальной связи		73	Провод в коробах, сечением до 35 мм2/ Кабель ТППэп-НДГ 10х2х0,5	100 м		0,75	0,75			
89	02-01-06	Системы специальной связи		75	Провод в коробах, сечением до 70 мм2/ Кабель ТППэп-НДГ 20х2х0,5	100 м		1	1,00			
90	02-01-06	Системы специальной связи	52		Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2/Кабель ОСТ 16.0.505.026-87 КММ 2х0,35 - 10 м КММ 4х0,35 - 250 м Кабель ГОСТ 10348-80 МКЭШ 10х0,35 - 80 м Кабель РПШЭк 2х0,75 - 20 м; РПШЭк 2х2,5 - 5 м	100 м	3,65	0		-3,65		
91	02-01-06	Системы специальной связи	53		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Кабель СЭК 10х2 - 250 м; Кабель ШВВП 2х0,75 - 5м	100 м	2,55	0		-2,55		
92	02-01-06	Системы специальной связи	54	77	Кроссировка линий в кроссе длиной до 4 м, двухпроводная/Провод ПКСВ-2, РВШЭ-1	10 ШТ. (КРОССИРОВОК)	2,7	55	52,30			
93	02-01-06	Системы специальной связи	55		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Провод ПВ-3 4	100 м	0,5	0		-0,50		
94	02-01-06	Системы специальной связи	56		Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм/Металлорукав D20 мм	100 м	0,2	0		-0,20		
95	02-01-06	Системы специальной связи	57		Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая/Бокс кабельный телефонный междугородний БММ 2-3 ТУ 45-80680.362.004 ТУ	1 бокс	2	0		-2,00		
96	02-01-06	Системы специальной связи		80	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая / Бокс, без плинтов, с органайзерами БКТО-В 120906-00010	1 бокс		2	2,00			
97	02-01-06	Системы специальной связи		82	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/ Блок СПИО-10Н «СПРУТ» УПИЯ.465915.000	1 ШТ.		1	1,00			
98	02-01-06	Системы специальной связи		83	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/ Блок БСДД (2Д1)-(Ф1)-(П2) МАШР.468262.002 ТУ	1 ШТ.		1	1,00			
99	02-01-06	Системы специальной связи		84	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей/ Магнитоконтактный датчик ИО 102-20	1 ШТ.		10	10,00			
п 2. Ма	02-01-06	Системы специальной связи										
100	02-01-06	Системы специальной связи	1		Кнопка малогаборитная КМ1-1	шт.	3	0		-3,00		
101	02-01-06	Системы специальной связи	2		Шкаф пристенный без плинтов ШРП-В/1200 20909-00112	шт.	1	0		-1,00		
102	02-01-06	Системы специальной связи		19	Пневмотрубка полиуретановая 6/4	м		50	50,00			
103	02-01-06	Системы специальной связи		21	Шкаф пристенный, пылеводозащищенный, с замком, без плинтов (KRONE) ШРП 2/1200 5-10-1956	шт.		1	1,00			
104	02-01-06	Системы специальной связи	3		Шкаф распределительный настенный без плинтов ШРП-В/600 120908-00080	шт.	2	0		-2,00		
105	02-01-06	Системы специальной связи	4		Резистор ОЖО.467.136ТУ С2-33М-0,5-180 Ом + 5%	шт.	21	0		-21,00		
106	02-01-06	Системы специальной связи	5		Резистор ОЖО.467.136ТУ С2-33М-0,5-620 Ом + 5%	шт.	6	0		-6,00		
107	02-01-06	Системы специальной связи	6		Муфта свинцовая газонепроницаемая МССО-1,5/2 120101-00006	шт.	2	0		-2,00		

108	02-01-06	Системы специальной связи	7		Муфта полиэтиленовая газонепроницаемая с герметиком МГНМс 40/66	шт.	2	0		-2,00		
109	02-01-06	Системы специальной связи	8		Муфта полиэтиленовая газонепроницаемая с герметиком МГНМс 19/29	шт.	10	6		-4,00		
110	02-01-06	Системы специальной связи	9		Комплект КВО для восстановления оболочек на стыках кабелей ТГ и ТПП КВОг-100 120129-00004	шт.	2	0		-2,00		
111	02-01-06	Системы специальной связи	10		Муфта полиэтиленовая МПП 1 с ТУТ 120309-00004	шт.	10	0		-10,00		
112	02-01-06	Системы специальной связи	11		Шнур контрольный 2/2 2м "Krone" 6624 2 061-02	шт.	4	2		-2,00		
113	02-01-06	Системы специальной связи	12		Размыкающий адаптер 2/1, на 1 пару "Krone" 6089 2 098-00	шт.	20	0		-20,00		
114	02-01-06	Системы специальной связи	13		Монтажный хомут 2/10 на 5 модулей "Krone" 6050 3 122-05	шт.	2	0		-2,00		
115	02-01-06	Системы специальной связи	14		Плинт LSA PROFIL с нормально замкнутыми контактами "Krone" 6089 1 121-06	шт.	70	0		-70,00		
116	02-01-06	Системы специальной связи		42	Плинт LSA-PROFIL 2/10 с размыкаемыми контактами, с маркировкой 0...9, без цветового кода 120902-00058	шт.		55	55,00			
117	02-01-06	Системы специальной связи	15		Модульная маркировочная рамка PROFIL "Krone" 6753 2 009-00	шт.	14	0		-14,00		
118	02-01-06	Системы специальной связи		44	Откидная рамка для таблички 2/10 120905-00066	шт.		15	15,00			
119	02-01-06	Системы специальной связи	16		Плинт заземления LSA PROFIL 2/34 "Krone" 6989 2 108-01	шт.	18	0		-18,00		
120	02-01-06	Системы специальной связи		46	Плинт заземления LSA Profil 2/34 LSA (красный) 120902-00060	шт.		22	22,00			
121	02-01-06	Системы специальной связи	17		Центральная плата для механизма розетки, 2 поста "Merten" MTN 292644	шт.	30	30				
122	02-01-06	Системы специальной связи		48	Центральная плата для механизма розетки, 2 поста "Merten" MTN 292644	шт.		23	23,00			
123	02-01-06	Системы специальной связи	18		Механизм розетки кат.6, цвет - бежевый "Merten" MTN465706	шт.	30	30				
124	02-01-06	Системы специальной связи		49	Механизм розетки кат.6, цвет - бежевый "Merten" MTN465706	шт.		23	23,00			
125	02-01-06	Системы специальной связи	19		Рамка (на 1 пост) "Merten" MTN483144	шт.	4	4				
126	02-01-06	Системы специальной связи		50	Рамка (на 1 пост) "Merten" MTN483144	шт.		49	49,00			
127	02-01-06	Системы специальной связи	20		Рамка (на 2 поста) "Merten" MTN483244	шт.	1	0		-1,00		
128	02-01-06	Системы специальной связи	21		Рамка (на 3 поста) "Merten" MTN483344	шт.	8	0		-8,00		
129	02-01-06	Системы специальной связи		52	Стойка (подпятник, 4 уголка жесткости, 8 компл. крепежа) СТ 2000	шт.		8	8,00			
130	02-01-06	Системы специальной связи		54	Полка СТ-1000х600/120кг	шт.		12	12,00			

131	02-01-06	Системы специальной связи		55	Коврик диэлектрический 500×500мм до 15 кВ И2030	шт.		9	9,00			
132	02-01-06	Системы специальной связи		56	Стяжка нейлоновая, безгалогенная 100х2,5 мм (100 шт.)	шт.		2	2,00			
133	02-01-06	Системы специальной связи		57	Огнеупорная профессиональная монтажная пена PENOSIL PREMIUM Fire Rated Gunfoam B1	шт.		5	5,00			
134	02-01-06	Системы специальной связи		58	Герметик Вилад 31 (комп.А и Б 140 гр) для МГНМ 19/29 с перчатками	шт.		6	6,00			
135	02-01-06	Системы специальной связи	22		Hyperline (патч-корд) PC-LPM- STP-RJ45-RJ45-C5e-6м-BK	шт.	20	20				
136	02-01-06	Системы специальной связи		60	Hyperline (патч-корд) PC-LPM- STP-RJ45-RJ45-C5e-6м-BK	шт.		35	35,00			
137	02-01-06	Системы специальной связи	23		Наконечник кабельный D2,5 мм	шт.	200	0		-200,00		
138	02-01-06	Системы специальной связи	24		Кабель ТУ-3574-001-84831502-2009 ТЗПэп 7х4х0,9	м	1500	0		-1 500,00		
139	02-01-06	Системы специальной связи		62	Кабель ТУ 3574-001-84831502-2009, ТЗПэп-НДГ 7х4х0,9	м		260	260,00			
140	02-01-06	Системы специальной связи	25		Кабель ТУ-3574-001-84831502-2009 ТЗПэп 12х4х0,9	м	640	0		-640,00		
141	02-01-06	Системы специальной связи	26		Кабель ТУ-3574-001-84831502-2009 ТЗПэп ТЗПэп 19х4х0,9	м	250	0		-250,00		
142	02-01-06	Системы специальной связи		64	Кабель ТУ 3574-001-84831502-2009, ТЗПэп-НДГ 19х4х0,9	м		200	200,00			
143	02-01-06	Системы специальной связи	27		Кабель ТУ-3574-001-84831502-2009 ТЗПэп 37х4х0,9	м	80	0		-80,00		
144	02-01-06	Системы специальной связи	28		Кабель ТСВ 20х2х0,5	м	100	0		-100,00		
145	02-01-06	Системы специальной связи		74	Кабель ТППэп-НДГ 10х2х0,5	м		75	75,00			
146	02-01-06	Системы специальной связи		76	Кабель ТППэп-НДГ 20х2х0,5	м		100	100,00			
147	02-01-06	Системы специальной связи	29		Кабель КВПЭф 1х2х0,52	м	100	0		-100,00		
148	02-01-06	Системы специальной связи		70	КВПЭфнг(С)-LSLTx-5e 1х2х0,52	м		30	30,00			
149	02-01-06	Системы специальной связи	30		Кабель КВПЭф 2х2х0,52	м	3500	0		-3 500,00		
150	02-01-06	Системы специальной связи		71	КВПЭфнг(С)-LSLTx-5e 2х2х0,52	м		2850	2 850,00			
151	02-01-06	Системы специальной связи	31		Кабель КВПЭф 4х2х0,52	м	200	0		-200,00		
152	02-01-06	Системы специальной связи		72	КВПЭфнг(С)-LSLTx-5e 4х2х0,52	м		20	20,00			

153	02-01-06	Системы специальной связи	32		Кабель ОСТ 16.0.505.026-87 КММ 2х0,35	м	10	0		-10,00		
154	02-01-06	Системы специальной связи	33		Кабель ОСТ 16.0.505.026-87 КММ 4х0,35	м	250	0		-250,00		
155	02-01-06	Системы специальной связи	34		Кабель ГОСТ 10348-80 МКЭШ 10х0,35	м	80	0		-80,00		
156	02-01-06	Системы специальной связи	35		Кабель РПШЭк 2х0,5	м	20	0		-20,00		
157	02-01-06	Системы специальной связи	36		РПШЭк 2х2,5	м	5	0		-5,00		
158	02-01-06	Системы специальной связи	37		Кабель СЭК 10х2х0,35	м	250	0		-250,00		
159	02-01-06	Системы специальной связи	38		Кабель ШВВП 2х0,75	м	5	0		-5,00		
160	02-01-06	Системы специальной связи	39		Провод ОСТ 16.0.505.024-87 ПКСВ-2	м	100	100				
161	02-01-06	Системы специальной связи		78	Провод ПКСВ 2х0,5	м		900	900,00			
162	02-01-06	Системы специальной связи		79	Кабель РВШЭ-1	м		500	500,00			
163	02-01-06	Системы специальной связи	40		Провод ПВ3 4	м	50	0		-50,00		
164	02-01-06	Системы специальной связи	41		Пневмотрубка рилсановая TRN 6/4	м	150	0		-150,00		
165	02-01-06	Системы специальной связи	42		Металлорукав D20 мм	м	20	0		-20,00		
166	02-01-06	Системы специальной связи	43		Бокс кабельный телефонный междугородний БММ 2-3 ТУ 45-80680.362.004 ТУ	шт.	2	0		-2,00		
167	02-01-06	Системы специальной связи		81	Бокс, без плинтов, с органайзерами БКТО-В 120906-00010	шт.		2	2,00			
168	02-01-06	Системы специальной связи	44		Пластина свинцовая для нумерации кабелей 30х500 120135-00006	шт.	20	3		-17,00		
169	02-01-06	Системы специальной связи		23	Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (800х800) ШТК-М-42.8.8-1ААА	шт.		1	1,00			
170	02-01-06	Системы специальной связи		23	Модуль вентиляторный, 2 вентилятора, с терморегулятором R-FAN-2T	шт.		1	1,00			
171	02-01-06	Системы специальной связи		23	Полка перфорированная грузоподъёмностью 100 кг., глубина 620 мм	шт.		14	14,00			
172	02-01-06	Системы специальной связи		23	Блок розеток Rem-16 с авт. 16А 7 Schuko, алюм., 19" колодка	шт.		2	2,00			
173	02-01-06	Системы специальной связи		23	Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный КВ-Щ-55.420	шт.		1	1,00			
174	02-01-06	Системы специальной связи		28	Шкаф настенный 19", 22U Hyperline TWB-FC-2266-GP-RAL9004	шт.		1	1,00			

175	02-01-06	Системы специальной связи		30	Шкаф под плинт LSA-PROFIL, без плинтов ШРН-В/50	шт.		1	1,00			
176	02-01-06	Системы специальной связи		32	Шкаф, без плинтов ШРН-В/100	шт.		1	1,00			
177	02-01-06	Системы специальной связи		34	Шкаф, без плинтов ШРН-В/300	шт.		1	1,00			
178	02-01-06	Системы специальной связи		36	Навесной шкаф ST, 500x500x200 мм, IP66 R5ST0552	шт.		3	3,00			
179	02-01-06	Системы специальной связи		38	Термоусаживаемая манжета для нагнетания воздуха с нипелем AWAS-V-43/8-250	шт.		4	4,00			
180	02-01-06	Системы специальной связи		39	Термоусаживаемая манжета для нагнетания воздуха с нипелем AWAS-V-75/15-250	шт.		2	2,00			
181	02-01-06	Системы специальной связи		40	BlackStone переходник с ниппеля на трубку «В»	шт.		6	6,00			
. Обор	02-01-06	Системы специальной связи										
182	02-01-06	Системы специальной связи	1		Аппаратура прямой телефонной связи ПС-20М ГЛИШ.465219.002	шт.	1	0		-1,00		
183	02-01-06	Системы специальной связи		85	Аппаратура прямой телефонной связи ПС-20М ГЛИШ.465129002	шт.		2	2,00			
184	02-01-06	Системы специальной связи	2		Генератор шума "Ореол-АБ" (8 модулей А) УПИЯ.468781.020	шт.	1	0		-1,00		
185	02-01-06	Системы специальной связи		86	Генератор шума "Ореол-АБ" (8 модулей А) УПИЯ.468581.020	шт.		1	1,00			
186	02-01-06	Системы специальной связи	3		Переключатель автоматический телефонных аппаратов ПАТА-М ГЛИШ.465233.001 в составе: - Источник вторичного питания 27В - 1 шт; - Табло секретаря - 1 шт.; - Устройство подключения табло секретаря - 1 шт.; -Пульт руководителя - 1шт.; Блок БК - 2 шт.; Блок СК - 2 шт.; Комплект ЗИП - 1 шт.; Эксплуатационная документация - 1 шт.	К-Т	4	0		-4,00		
187	02-01-06	Системы специальной связи		87	Переключатель автоматический телефонных аппаратов ПАТА-М ГЛИШ.465233.001 в составе: - Источник вторичного питания 27В - 2 шт; - Табло секретаря - 1 шт.; - Устройство подключения табло секретаря - 1 шт.; -Пульт руководителя - 1шт.; Блок БК - 4 шт.; Блок УС - 4 шт.; Комплект ЗИП - 1 шт.; Эксплуатационная документация - 1 шт.	К-Т		2	2,00			
188	02-01-06	Системы специальной связи	4		Аппарат телефонный "Престиж-АТС"	шт.	10	10				
189	02-01-06	Системы специальной связи		88	Аппарат телефонный "Престиж-АТС"	шт.		5	5,00			
190	02-01-06	Системы специальной связи	5		Аппарат телефонный "Престиж-ЦБ"	шт.	6	6				
191	02-01-06	Системы специальной связи		89	Аппарат телефонный "Престиж-ЦБ"	шт.		2	2,00			
192	02-01-06	Системы специальной связи	6		Аппарат телефонный "Нефрит-2Г-АТС" УЕСИ.465481.001ТУ	шт.	8	8				
193	02-01-06	Системы специальной связи		90	Аппарат телефонный "Нефрит-2Г-АТС" УЕСИ.465481.001ТУ	шт.		2	2,00			
194	02-01-06	Системы специальной связи	7		Аппарат телефонный "Нефрит-2Г-ЦБ" УЕСИ.465481.001ТУ	шт.	2	2				
195	02-01-06	Системы специальной связи		91	Аппарат телефонный "Нефрит-2Г-ЦБ" УЕСИ.465481.001ТУ	шт.		13	13,00			

196	02-01-06	Системы специальной связи	8		Изделие "Букет" УВИР.468249.004ТУ	шт.	10	10				
197	02-01-06	Системы специальной связи		92	Изделие "Букет" УВИР.468249.004ТУ	шт.		12	12,00			
198	02-01-06	Системы специальной связи	9		Изделие "Приз" УВИР 468249-005	шт.	6	6				
199	02-01-06	Системы специальной связи	10		Источник питания 12В для линейного контроллера ЛК-64К/1Н.2-2-1 "Скат-1200"	шт.	1	0		-1,00		
200	02-01-06	Системы специальной связи	11		Линейный контроллер ЛК-64К/1Н.2-2-1 системы автоматического слежения "Беркут-С" ИАТЖ.3.0.30 ТУ	шт.	1	0		-1,00		
201	02-01-06	Системы специальной связи	12		Мембранно - сушильная установка МСУ-30	шт.	1	0		-1,00		
202	02-01-06	Системы специальной связи		93	Мембранная сушильная установка МСУ-15 «МИСТРАЛЬ»	шт.		1	1,00			
203	02-01-06	Системы специальной связи	13		Панель манометрическая МПМ-5-15	шт.	4	1		-3,00		
204	02-01-06	Системы специальной связи		94	Рама для крепления панелей МПП 5-15 и панелей с манометрами	шт.		1	1,00			
205	02-01-06	Системы специальной связи	14		Манометр показывающий сигнализационный ДМ 2005 Сг-1 ТУ 25-7310.0056-87	шт.	8	6		-2,00		
206	02-01-06	Системы специальной связи	15		Набор тестовый 711К 121002-00058	шт.	1	0		-1,00		
207	02-01-06	Системы специальной связи	16		Кабельный прибор ИРК-ПРО 7.4 121003-00007	шт.	1	0		-1,00		
208	02-01-06	Системы специальной связи	17		Газоанализатор переносной "Комета-М"	шт.	1	0		-1,00		
209	02-01-06	Системы специальной связи	18		Дозирующее устройство ДГ 5/50	шт.	1	0		-1,00		
210	02-01-06	Системы специальной связи	19		Баллон с гелием	шт.	1	0		-1,00		
211	02-01-06	Системы специальной связи		95	Блок СПИО-10Н «СПРУТ» УПИЯ.465915.000	шт.		1	1,00			
212	02-01-06	Системы специальной связи		96	Блок БСДД (2Д1)-(Ф1)-(П2) МАШР.468262.002 ТУ	шт.		1	1,00			
213	02-01-06	Системы специальной связи		97	Магнитоконтактный датчик ИО 102-20	шт.		10	10,00			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-27
Вызывная сигнализация

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.15

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-27	Вызывная сигнализация			Монтажные работы							
2	02-01-27	Вызывная сигнализация	1		Пульт видеоинженера /Пульт медсестры NP-224.2	1 ШТ.	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
3	02-01-27	Вызывная сигнализация	1,1		Масса оборудования	т	0,175			-0,175	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
4	02-01-27	Вызывная сигнализация	2		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Системный контроллер СК-3.02	1 ШТ.	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
5	02-01-27	Вызывная сигнализация	3		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Палатный контроллер ПК-3.06	1 ШТ.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
6	02-01-27	Вызывная сигнализация	3,1		Масса оборудования	т	0,014			-0,014	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
7	02-01-27	Вызывная сигнализация	4		Плата разного назначения с подготовкой места установки/Плата концентратора переговорных устройств КПУ-3.06	1 ШТ.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
8	02-01-27	Вызывная сигнализация	5		Громкоговоритель студийного контроля/Консоль пациента (накладная) DR-201AN	1 ШТ.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
9	02-01-27	Вызывная сигнализация	5,1		Масса оборудования	т	1,890			-1,890	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
10	02-01-27	Вызывная сигнализация	6		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок питания 12В, 4,5А DR-60-12 PBF MW	1 ШТ.	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
11	02-01-27	Вызывная сигнализация	6,1		Масса оборудования	т	0,001			-0,001	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
12	02-01-27	Вызывная сигнализация			Материалы		0,000			0,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
13	02-01-27	Вызывная сигнализация	7		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2/Коридорная лампа КЛ-7.3	1 ШТ.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
14	02-01-27	Вызывная сигнализация	8		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2/Кнопка стандартного вызова К-01С	1 ШТ.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
15	02-01-27	Вызывная сигнализация	9		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2/Кнопка вызова для лежачих больных К-02С5	1 ШТ.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
16	02-01-27	Вызывная сигнализация	10		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2/Кнопки экстренного вызова К-03Д	1 ШТ.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
17	02-01-27	Вызывная сигнализация	11		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2/Кнопка присутствия/сброса вызова К-01П	1 ШТ.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна

18	02-01-27	Вызывная сигнализация	12		Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 ШТ.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
19	02-01-27	Вызывная сигнализация	13		Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях/Рамка на 1 пост DR-01L - 28шт.; Рамка на 2 поста DR-02L- 14 шт.	1 ШТ.	42,000			-42,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
20	02-01-27	Вызывная сигнализация	14		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель ВВГнг(А)-LSLT 2х1.5	100 М КАБЕЛЯ	1,500			-1,500	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
21	02-01-27	Вызывная сигнализация	15		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей/Труба гофрированная D=25	100 м	10,000			-10,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
22	02-01-27	Вызывная сигнализация	15,1		Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	1750,000			-1750,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
23	02-01-27	Вызывная сигнализация	15,2		Трубки защитные гофрированные	м	1012,000			-1012,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
24	02-01-27	Вызывная сигнализация	16		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Провод КСВВнг-LS 4х0,5 - 100м; КСВВнг-LS 2х0,5 - 600м; КПСВВнг(А)-LSLT 1х2х0,8 - 150м; КПСВВнг(А)-LSLT 1х2х1 - 150м	100 м	10,000			-10,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
25	02-01-27	Вызывная сигнализация	17		Коробка кабельная соединительная или разветвительная/Коробка ф68х50	1 ШТ.	70,000			-70,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
26	02-01-27	Вызывная сигнализация	17,1		Масса оборудования	т	0,070			-0,070	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
27	02-01-27	Вызывная сигнализация			Материалы						765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
28	02-01-27	Вызывная сигнализация	1		Коридорная лампа КЛ-7.3	шт.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
29	02-01-27	Вызывная сигнализация	2		Кнопка стандартного вызова К-01С	шт.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
30	02-01-27	Вызывная сигнализация	3		Кнопка вызова для лежачих больных К-02С5	шт.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
31	02-01-27	Вызывная сигнализация	4		Кнопки экстренного вызова К-03Д	шт.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
32	02-01-27	Вызывная сигнализация	5		Кнопка присутствия/сброса вызова К-01П	шт.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
33	02-01-27	Вызывная сигнализация	6		Рамка на 1 пост DR-01L	шт.	28,000			-28,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
34	02-01-27	Вызывная сигнализация	7		Рамка на 2 пост DR-02L	шт.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
35	02-01-27	Вызывная сигнализация	8		Провод КСВВнг-LS 4х0,5	м	100,000			-100,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
36	02-01-27	Вызывная сигнализация	9		Провод КСВВнг-LS 2х0,5	м	600,000			-600,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
37	02-01-27	Вызывная сигнализация	10		Кабель КПСВВнг(А)-LSLT 1х2х0,8	м	150,000			-150,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
38	02-01-27	Вызывная сигнализация	11		Кабель КПСВВнг(А)-LSLT 1х2х1	м	150,000			-150,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
39	02-01-27	Вызывная сигнализация	12		Кабель ВВГнг(А)-LSLT 2х1,5	м	150,000			-150,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
40	02-01-27	Вызывная сигнализация	13		Труба гофрированная Д=25 Кат № 91925	м	1000,000			-1000,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
41	02-01-27	Вызывная сигнализация	14		Кабельный хомут Кат № 25306	шт.	3000,000			-3000,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
42	02-01-27	Вызывная сигнализация	15		Площадка для крепления хомутов Кат № 25499	шт.	3000,000			-3000,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
43	02-01-27	Вызывная сигнализация	16		Коробка ф68х50 Кат № К1030	шт.	70,000			-70,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
44	02-01-27	Вызывная сигнализация			Оборудование						765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
45	02-01-27	Вызывная сигнализация	1		Пульт медсестры NP-224.2	шт.	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
46	02-01-27	Вызывная сигнализация	2		Системный контроллер СК-3.02	шт.	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
47	02-01-27	Вызывная сигнализация	3		Палатный контроллер ПК-3.06	шт.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
48	02-01-27	Вызывная сигнализация	4		Плата концентратора переговорных устройств КПУ-3.06	шт.	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна

49	02-01-27	Вызывная сигнализация	5		Консоль пациента (накладная) DR-201AN	м	14,000			-14,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
50	02-01-27	Вызывная сигнализация	6		Блок питания 12В, 4,5А DR-60-12 PBF MW	шт.	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
51	02-01-27	Вызывная сигнализация	7		Радиопередатчик для пейджера МР-801.Н1	шт.	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
52	02-01-27	Вызывная сигнализация	8		Пейджер наручный МР-801.Н1	шт.	5,000			-5,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
53	02-01-27	Вызывная сигнализация			Система вызова пациентов						765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
54	02-01-27	Вызывная сигнализация	1		Монтаж материалов						765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
55	02-01-27	Вызывная сигнализация	1		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2/Кнопка вызова к комплектам VS.01L и VS.03 КВС-01L.S	1 ШТ.	80,000			-80,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
56	02-01-27	Вызывная сигнализация	2		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2//Лампа индикаторная КЛ-7.3	1 ШТ.	78,000			-78,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
57	02-01-27	Вызывная сигнализация	3		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок питания 12 В 4.5 А, встроенная защита DR-100-12 PBF MW	1 ШТ.	7,000			-7,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
58	02-01-27	Вызывная сигнализация	3,1		Масса оборудования	т	0,007			-0,007	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
59	02-01-27	Вызывная сигнализация	4		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей/Труба гофрированная D=25	100 м	25,000			-25,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
60	02-01-27	Вызывная сигнализация	4,1		Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	4375,000			-4375,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
61	02-01-27	Вызывная сигнализация	4,2		Трубки защитные гофрированные	м	2530,000			-2530,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
62	02-01-27	Вызывная сигнализация	5		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Провод КСВВнг-LS 2х0,5	100 м	25,000			-25,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
63	02-01-27	Вызывная сигнализация	6		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель ВВГнг(А)-LSLT 2х1.5	100 М КАБЕЛЯ	5,000			-5,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
64	02-01-27	Вызывная сигнализация	7		Коробка кабельная соединительная или разветвительная/Коробка с клеммниками КМРА6-0,1-2,5	1 ШТ.	78,000			-78,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
65	02-01-27	Вызывная сигнализация	7,1		Масса оборудования	т	0,078			-0,078	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
66	02-01-27	Вызывная сигнализация	8		Коробка оконечная	100 шт.	1,560			-1,560	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
67	02-01-27	Вызывная сигнализация	8,1		Масса оборудования	т	0,047			-0,047	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
	02-01-27	Вызывная сигнализация			Материалы							
68	02-01-27	Вызывная сигнализация	1		Кнопка вызова к комплектам VS.01L и VS.03 КВС-01L.S	шт.	80,000			-80,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
69	02-01-27	Вызывная сигнализация	2		Лампа индикаторная КЛ-7.3	шт.	78,000			-78,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
70	02-01-27	Вызывная сигнализация	3		Провод КСВВнг-LS 2х0,5	м	2500,000			-2500,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
71	02-01-27	Вызывная сигнализация	4		Кабель ВВГнг(А)- LSLT 2х1.5	м	500,000			-500,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
72	02-01-27	Вызывная сигнализация	5		Коробка с клеммниками КМРА6-0,1-2,5	шт.	78,000			-78,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
73	02-01-27	Вызывная сигнализация	6		Коробка ф68х50	шт.	156,000			-156,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
74	02-01-27	Вызывная сигнализация	7		Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC"	м	2500,000			-2500,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
75	02-01-27	Вызывная сигнализация	8		Кабельный хомут	шт.	6000,000			-6000,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
76	02-01-27	Вызывная сигнализация	9		Площадка для крепления хомутов	шт.	6000,000			-6000,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна

77	02-01-27	Вызывная сигнализация			Оборудование						765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна
78	02-01-27	Вызывная сигнализация	1		Блок питания 12 В 4.5 А, встроенная защита DR-60-12 PBF MW	шт.	7,000			-7,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Анулированна

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-29
Технологические каналы слаботочных систем

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем			**Монтаж**							
1	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем										
2	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	1		Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм/Шкаф ШМН-1 вВ4.100.096/	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
3	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	2		Желоб сборный на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку/Лоток перфорированный (в=100мм) 35262 "DKC" (L=3м)/	1 м желоба	15,0			-15,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
4	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	3		Желоб сборный на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку/Лоток перфорированный (в=200мм) 35264 "DKC" (L=3м)/	1 м желоба	225,0			-225,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
5	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	4		Желоб сборный на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку/Лоток перфорированный (в=400мм) 35266 "DKC" (L=3м)/	1 м желоба	765,0			-765,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
6	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм	т	0,0	10,26564	10,26564	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
7	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		2	Лотки лестничного типа на болтовых соединениях	т	0,0	0,21888	0,21888	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
8	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		3	Металлические конструкции	т	0,0	3,73668	3,73668	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
9	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	5		Закругление желоба/Угол горизонтальный СРО 90 (200х50) 36004/	1 ШТ.	15,0			-15,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
10	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	6		Закругление желоба/Угол горизонтальный СРО 90 (400х50) 36006/	1 ШТ.	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
11	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	7		Закругление желоба/Угол горизонтальный СРО 45 (200х50) 36064/	1 ШТ.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
12	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	8		Закругление желоба/Угол горизонтальный СРО 45 (400х50) 36066/	1 ШТ.	12,0			-12,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
13	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	9		Закругление желоба/Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный (400х50) 36126/	1 ШТ.	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
14	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	10		Закругление желоба/Ответвитель DL (100х50) 36235/	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
15	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	11		Закругление желоба/Ответвитель DL (100х50) 36235/	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
16	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	12		Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса до 1 кг/Крепление к потолку SSM 34143/	100 шт.	6,7			-6,7	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
17	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	13		Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м/Профиль PSM 34181 (L=3м)/	100 м	10,1			-10,1	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
18	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	14		Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки/Консоль ВМ (в=100мм) 34179/	100 шт.	0,1			-0,1	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
19	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	15		Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки/Консоль ВМ (в=200мм) 34182/	100 шт.	1,5			-1,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
20	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	16		Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки/Консоль ВМ (в=400мм) 34184/	100 шт.	5,1			-5,1	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
21	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	17		Желоб вертикальный/Лоток лестничный вертикальный типа SKL 60х400L (L=3м) M8283/	1 ШТ.	11,0			-11,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
22	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	18		Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм/Трубы ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-87 40х2,0/	100 м	3,0	0,0	0,0	-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения

23	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	19		Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 50 мм	100 м	3,5	0,0	0,0	-3,5	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
24	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		27	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,: в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм	100 м	0,0	2,0	2,0	0,0		
25	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		29	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0,0	5,0	5,0	0,0		
26	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	20		Конструкция сварная/Уголок 40х40х4/	1 Т	0,0847			-0,0847	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
27	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем			Материалы					0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
28	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	21		Шкаф ШМН-1 вВ4.100.096 300х420(h)х150(гл.) Цена ед.4748,67/7,11*1,05	ШТ	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
29	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	22		Лоток перфорированный (в=100мм) 35262 Цена ед.153,8/7,11*1,05	м	15,0			-15,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
30	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		5	Лоток перфорированный 50х100х3000 ИЭК CLP10-050-100-3	ШТ	0,0	32,0	32,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
31	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		8	Крышка на лоток осн. 100мм IEK CLP1K-100-1	ШТ	0,0	32,0	32,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
32	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	23		Лоток перфорированный (в=200мм) 35264 Цена ед.223,33/7,11*1,05	м	225,0			-225,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
33	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	24		Лоток перфорированный (в=400мм) 35266 Цена ед.396,52/7,11*1,05	м	765,0			-765,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
34	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		6	Лоток перфорированный ESCA 100х400х3000 IEK CLP10-100-400-3	ШТ	0,0	372,0	372,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
35	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		9	Крышка на лоток осн. 400мм IEK CLP1K-400-3	ШТ	0,0	372,0	372,0	0,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
36	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	25		Угол горизонтальный СРО 90 (200х50) 36004 Цена ед.548,31/7,11*1,05	ШТ	15,0			-15,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
37	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	26		Угол горизонтальный СРО 90 (400х50) 36006 Цена ед.985,61/7,11*1,05	ШТ	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
38	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	27		Угол горизонтальный СРО 45 (200х50) 36064 Цена ед.528,92/7,11*1,05	ШТ	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
39	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	28		Угол горизонтальный СРО 45 (400х50) 36066 Цена ед.1010,35/7,11*1,05	ШТ	12,0			-12,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
40	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		17	Поворот на 90 гр. 50х100 CLP2P-050-100	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
41	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		18	Поворот на 90 гр. 100х400 CLP2P-100-400	ШТ		30,0	30,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
42	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		19	Поворот на 45 гр. 100х400 CLP3P-100-400	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
43	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	29		Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный (400х50) 36126 Цена ед.1187,54/7,11*1,05	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
44	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		15	Разветвитель Т-образный 100х400 CLP1T-100-400	ШТ		27,0	27,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
45	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	30		Ответвитель DL (100х50) 36235 Цена ед.494,81/7,11*1,05	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
46	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	31		Ответвитель DL (200х50) 36237 Цена ед.678,03/7,11*1,05	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
47	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		25	Поворот на 45 гр. вертикальный внешний 100х400 CLP3N-100-400	ШТ	0,0	100,0	100,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
48	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		26	Поворот на 45 гр. вертикальный внутренний 100х400 CLP3V-100-400	ШТ	0,0	100,0	100,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
49	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	32		Крепление к потолку SSM 34143 Цена ед.405,88/7,11*1,05	ШТ	670,0			-670,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
50	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		20	Держатель потолочный DR CLW10-DR	ШТ		1550,0	1550,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
51	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	33		Профиль PSM 34181 Цена ед.267,47/7,11*1,05	ШТ	335,0			-335,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
52	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	34		Консоль ВМ (в=100мм) 34179 Цена ед.88,93/7,11*1,05	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
53	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	35		Консоль ВМ (в=200мм) 34182 Цена ед.97,63/7,11*1,05	ШТ	150,0			-150,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
54	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	36		Консоль ВМ (в=400мм) 34184 Цена ед.171,85/7,11*1,05	ШТ	510,0			-510,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
55	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		22	Держатель горизонтальный VH400 CLW10-VH-400	ШТ		740,0	740,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения

56	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		23	Подвес С-образный 100 CLW10-VRU-100	ШТ		70,0	70,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
57	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	37		Анкер с болтом М10-15 Г2864 Цена ед.146,67/7,11*1,05	ШТ	2680,0			-2680,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
58	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		11	Гайка со стопорным буртом М8. CLP1M-N-8-2	ШТ		3200,0	3200,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
59	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		21	Шпилька М8, 2м CLW10-TM-08-2	ШТ		1550,0	1550,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
60	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	38		Лоток лестничный вертикальный типа SKL 60х400L (L=3м) М8283 Цена ед.943,33/7,11*1,05	м	33,0			-33,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
61	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		24	Лоток лестничный 80х400х3000, 1,2 мм LLK1-080-400	ШТ		24,0	24,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
62	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	39		Скоба стеновая АВ 35х110 М8293 Цена ед192,19/7,11*1,05	ШТ	66,0			-66,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
63	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		16	Кронштейн стеновой CLP1-UKK	ШТ		80,0	80,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
64	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		4	Перегородка разделительная h=100мм L3000 IEK CLM50D-RP-100-30	ШТ		741,0	741,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
65	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		7	Переходник Н100х150 CLP1H-100-150	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
66	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		10	Комплект соединительный КС М6х10. CLP1M-CS-6-10-1	ШТ		11600,0	11600,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
67	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		12	Пластина соединительная h 50 CLP1S-050	ШТ		60,0	60,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
68	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		13	Пластина соединительная h 80 CLP1S-080	ШТ		46,0	46,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
69	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		14	Пластина соединительная h 100 CLP1S-100	ШТ		742,0	742,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
70	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	40		Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 40 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	300,0			-300,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
71	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	41		Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 60 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	350,0			-350,0	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
72	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем	42		Сталь угловая//Уголок 40х40х4/	т	0,0847			-0,0847	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
73	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		28	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения, диаметр 32 мм	м		200,0	200,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
74	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		30	Труба гладкая жесткая ПВХ d=32мм серая IEK	м		510,0	510,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения
75	02-01-29	Технологические каналы слаботочных систем		31	Пена монтажная огнеупорная SOUDAFOAM FR	ШТ		30,0	30,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.16.С	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____