Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 11. Сметная документация. Ведомости объёмов работ. Приложение 5. Часть 3. Сопоставительные ведомости объемов работ

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-11.5.3

Шифр раздела

Том 11.5.3

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	404-22		03.03.22
2.	405-22		11.07.22

Москва, 2022

Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

Заказчик: **Управление делами Президента Российской Федерации**

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 11. Сметная документация. Ведомости объёмов работ. Приложение 4. Часть 3. Сопоставительные ведомости объемов работ

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-11.5.3

Шифр раздела

Том 11.5.3

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	404-22		03.03.22
2.	405-22		11.07.22

Директор по проектированию — Л.А. Воронкова
Заместитель директора по проектированию — О.Н. Терехина
ГИП — Ю.А. Ивонин

Москва, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Номер сметы	Наименование работ	Страница
1		Содержание	2
2	02-01-30-искл	Технологические каналы слаботочных систем	3-15
	02-01-31-искл	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	16-56
3	02-01-33-доб	Медико-технологические решения.	57-84
4	02-01-33/1-доб	Медико-технологические изделия	85-97
5	02-01-34-доб	Вертикальный транспорт.	98-100
6	02-01-35-доб	Система оповещения и управления эвакуацией.	101-112
7	02-01-36-доб	Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01".	113-121
8	02-01-37-доб	Противопожарная автоматизация здания.	122-125
9	02-01-38-доб	Противодымная защита.	126-127
10	02-01-39-доб	Автоматическая установка порошкового пожаротушения	128-133
11	02-01-40-доб	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.	134-173
12	02-01-41	Охранно-защитная дератизационная система.	174-176
13	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи доб	177-181
14	02-01-44	Огнезащита конструкций доб	182-189
15	02-01-45	Пневмопочта	190-199
16	02-01-46	МПТА	200-201
17	02-02-03	Отделка фасада	202-212

СОДЕРЖАНИЕ

18	02-03-01	Реставрационные работы	213-218
19	02-03-02	Реставрационные работы	219-222
20	04-01-01	Система наружного электроснабжения.	223-226
21	04-01-02	Система наружного электроосвещения. 765-09/15/ДСР-ИОС1.3 (07-09-2015-ИОС1.3)	227-230
22	04-01-03	Монтаж обрудования дизель-генераторной установки и источника бесперебойного питания	231-232
23	04-01-05	Архитектурное решения. Трансформаторная подстанция	233-234
24	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	235-253
25	05-01-02	Внешние сети связи	254-261
26	06-01-01	Наружные сети водоотведения.	262-264
27	06-01-02	Наружные сети теплоснабжения.	265-267
28	06-01-03	Реконструкция коллекторов	268-269
29	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	270
	09-01-01	ПНР Система охранной сигнализации.765-09/15/ДСР-ИОС5.8 (07-09-2015-ИОС.5.8)	271
	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.765-09/15/ДСР-ИОС5.11 (07-09-2015-ИОС.5.11)	272
	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.765-09/15/ДСР-ИОС5.12 (07-09-2015-ИОС.5.12)	273
	09-01-05	ПНР. Видеонаблюдение. 765-09/15/ДСР-ИОС5.7 (07-09-2015-ИОС.5.7)	274
	09-01-06	ПНР . Автоматическая пожарная сигнализация. Система автоматической передачи сигналов о пожаре на объекте в службу "01". 765-09/15/ДСР-ПБ3 (07-09-2015-ПБ3)	275
	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем.765-09/15/ДСР-ИОС5.9 (07-09-2015-ИОС.5.9)	276
	09-01-08	ПНР. Противопожарная автоматика. 765-09/15/ДСР-ПБ4 (07-09-2015-ПБ4)	277
	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и диспетчеризации инженерного оборудования.765-09/15/ДСР-ИОС5.4 (07-09-2015-ИОС.5.4)	278
	09-01-13	ПНР. Система локальной автоматизации технологического оборудования (вентиляции, теплоснабжения, ВК, вертикального транспорта, электроснабжения, пожарной	279
	09-01-14	ПНР. Автоматизированные системы коммерческого учета потребления энергоресурсов (электроучет, теплоучет, водоучет).765-09/15/ДСР-ИОС5.6 (07-09-2015-ИОС.5.6)	280
	09-01-15	ПНР.ОЗДС. 765-09/15/ДСР-ОЗДС (07-09-2015-ОЗДС)	281
	09-01-17	ПНР. Лифтовое оборудование.765-09/15/ДСР-ИОС7.2 (07-09-2015-ИОС.7.2)	282
	09-01-18	ПНР. Системы вентиляции, дымоудаления, кондиционирования. 765-09/15/ДСР-ИОС4.2 (07-09-2015-ИОС4.2), 765-09/15/ДСР-ПБ7 (07-09-2015-ПБ7), 765-09/15/ДСР-ИОС4.3 (07-09-	283
	09-01-20	ПНР. Оборудование водоснабжения и водоотведения. 765-09/15/ДСР-ИОС2.1 (07-09-2015-ИОС2.1), 765-09/15/ДСР-ИОС3.1 (07-09-2015-ИОС3.1)	284
	09-01-21	ПНР. Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения 765-09/15/ДСР-ИОС1.1 (07-09-2015-ИОС1.1)	285
	09-01-22	ПНР. Автоматическая установка порошкового пожаротушения 09/15/ДСР-ПБ8 (07-09-2015-ПБ8)	286
	09-01-23	ПНР. Пневмопочта	287
	09-01-24	ПНР. ЦТП	288
	09-01-25	ПНР. СОУЭ	289
30		Разрешение	290

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-30
Технологические каналы слаботочных систем

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете									
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем			Монтажные работы							
2	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	1		Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм/Шкаф ШМН1У-3А вВ4.100.086-02/	1 ШТ.	8,000			-8,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
3	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	1,1		Масса оборудования	т	0,216			-0,216	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
4	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	2		Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм/Ящик ЯП 1 ЖЩ4.103.012/	1 ШТ.	7,000			-7,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
5	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	2,1		Масса оборудования	т	0,112			-0,112	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
6	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	3		Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм/Ящик ЯП 2 ЖЩ4.103.016/	1 ШТ.	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
7	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	3,1		Масса оборудования	т	0,016			-0,016	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
8	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	4		Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм/Ящик ЯП 1 ЖЩ4.103.018/	1 ШТ.	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
9	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	4,1		Масса оборудования	т	0,016			-0,016	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
10	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	5		Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм/Угольник (D40) ЯТФИ.747111.002-02 (1 шт=1,19м)/	100 м	0,245			-0,245	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
11	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	5,1		Масса оборудования	т	0,052			-0,052	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
12	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	6		Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм/Угольник (D40) ЯТФИ.747111.002-02 (1 шт=1,19м)/	100 м	0,214			-0,214	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
13	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	6,1		Масса оборудования	т	0,071			-0,071	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
14	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	7		Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм/Угольник (D56) ЯТФИ.747111.002-04 (1 шт=1,195м)/	100 м	0,096			-0,096	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
15	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	7,1		Масса оборудования	т	0,032			-0,032	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
16	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	8		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей/Труба армированная из ПВХ D=22/	100 м	0,020			-0,020	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
17	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	8,1		Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	3,500			-3,500	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
18	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	8,2		Трубки защитные гофрированные	м	2,024			-2,024	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
19	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	9		Коробка оконечная/Коробка D68х50 К 1030/	100 шт.	0,200			-0,200	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна

20	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	9,1		Масса оборудования	т	0,006			-0,006	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
21	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	10		Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)/Крышка К 1031/	100 шт.	0,200			-0,200	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
22	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	10,1		Масса оборудования	т	0,002			-0,002	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
23	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	11		Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм/Трубы ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-87 27х2,0/	100 м	0,200			-0,200	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
24	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	11,1		Масса оборудования	т	0,042			-0,042	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
25	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	12		Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм/Трубы ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-87 40х2,0/	100 м	4,500			-4,500	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
26	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	12,1		Масса оборудования	т	1,499			-1,499	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
27	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	13		Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм/Трубы ГОСТ 8734-75 В20 ГОСТ 8733-87 56х2,5/	100 м	6,500			-6,500	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
28	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	13,1		Масса оборудования	т	2,165			-2,165	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
29	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	14		Конструкция сварная/Уголок 40х40х4/	1 Т	0,025			-0,025	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
30	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем			Материалы						765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
31	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	1		Шкаф ШМН1У-3А (420х600х270(гл.) вВ4.100.086-02	шт.	8,000			-8,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
32	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	2		Ящик ЯП1 (300х300х100(гл.)) ЖЩ4.103.012	шт.	7,000			-7,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
33	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	10		Ящик ЯП2 (800х600х140(гл.)) ЖЩ4.103.016	шт.	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
34	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	11		Ящик ЯП1 (500х500х100(гл.)) ЖЩ4.103.018	шт.	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
35	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	12		Угольник ЯТФИ.747111.002	шт.	20,000			-20,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
36	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	13		Угольник ЯТФИ.747111.002-02	шт.	18,000			-18,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
37	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	14		Угольник ЯТФИ.747111.002-04	шт.	8,000			-8,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
38	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	15		Труба армированная из ПВХ ?22 57022	м	2,000			-2,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
39	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	16		Муфта 50825	шт.	20,000			-20,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
40	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	17		Коробка (?68х50)мм К1030	шт.	20,000			-20,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
41	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	18		Крышка К1031	шт.	20,000			-20,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
42	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	21		Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 27 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	20,000			-20,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
43	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	22		Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 40 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	450,000			-450,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна
44	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	23		Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 60 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	650,000			-650,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна

45	02-01-30	Технологические каналы слаботочных систем	24		Сталь угловая/Уголок 40х40х4/	т	0,025			-0,025	765-09/15/ДСР-ИОС5.16.1	Анулированна

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-31
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.17

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов			Монтажные работы							
2	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	1		Пульт служебной связи и контроля/ Пульт селекторной связи на 18 абонентов GC-1036K3	1 ШТ.	2,000			-2,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
3	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	1,1		Масса оборудования	т	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
4	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	2		Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении/Громкоговорящее абонентское устройство (накладное/врезное). GC-2001P1	1 ШТ.	30,000			-30,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
5	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	3		Пульт служебной связи и контроля/ Пульт на 20 точек контроля NP-120H	1 ШТ.	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
6	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	3,1		Масса оборудования	т	0,500			-0,500	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
7	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	4		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки/Кнопка вызова К-03Т	1 ШТ.	2,000			-2,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
8	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	5		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник электропитания малогабаритный Моллюск 12/1,5	1 ШТ.	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
9	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	5,1		Масса оборудования	т	0,001			-0,001	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
10	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов			Материалы		0,000			0,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
11	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	6		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Кабель КПСВЭВнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.75	100 м	51,000			-51,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
12	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	7		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1x2x0.5	100 М КАБЕЛЯ	0,850			-0,850	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
13	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	8		Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях/Рамка одинарная DR-01L для кнопки вызова 773660	1 ШТ.	2,000			-2,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
14	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	9		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей/Труба гофрированная из ПВХ d20 91920	100 м	7,200			-7,200	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
15	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	9,1		Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	1260,000			-1260,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
16	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	9,2		Трубки защитные гофрированные	м	728,640			-728,640	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
17	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов			Материалы						765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
18	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	1		Кабель КПСВЭВнг(А)-FRLSLTx 1x2x0.75	м	5100,000			-5100,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
19	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	2		Кабель КПСВЭВнг(А)-LSLTx 1x2x0.5	м	85,000			-85,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
20	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	10		Рамка одинарная DR-01L для кнопки вызова 773660	м	2,000			-2,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна

21	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	11		Труба гофрированная ПХВ ф25	м	720,000			-720,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
22	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	12		Площадка для крепления хомутов	шт.	1400,000			-1400,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
23	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов			Оборудование						765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
24	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	1		Пульт селекторной связи на 18 абонентов GC-1036K3	шт.	2,000			-2,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
25	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	2		Громкоговорящее абонентское устройство (накладное/врезное). GC-2001P1	шт.	30,000			-30,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
26	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	3		Пульт на 20 точек контроля NP-120H	шт.	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
27	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	4		Кнопка вызова K-03T	шт.	2,000			-2,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
28	02-01-31	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов	5		Источник электропитания малогабаритный Моллюск 12/1,5	шт.	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна

Составил: _____

Проверил: _____

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Пре

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)		
	шифр	Наименование	№ позиции до изменений
1	2	3	4
Раздел: Медицинское оборудование			
1	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	1
2	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	2
3	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	3
4	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	4
5	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	5
6	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	6
7	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	7
8	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	8
9	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	9
10	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	10
11	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	11
12	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	12
13	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	13
14	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	14
15	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	15
16	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	16
17	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	17

18	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	18
19	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	19
20	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	20
21	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	21
22	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	22
23	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	23
24	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	24
25	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	25
26	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	26
27	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	27
28	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	28
29	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	29
30	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	30
31	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	31
32	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	32
33	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	33
34	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	34
35	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	35
36	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	36

37	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	37
38	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	38
39	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	39
40	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	40
41	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	41
42	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	42
43	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	43
44	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	44
45	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	45
46	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	46
47	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	47
48	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	48
49	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	49
50	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	50
51	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	51
52	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	52
53	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	53
54	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	54
55	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	55
56	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	56
57	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	57
58	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	58
59	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	59

60	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	60
61	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	61
62	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	62
63	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	63
64	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	64
65	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	65
66	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	66
67	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	67
68	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	68
69	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	69
70	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	70
71	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	71
72	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	72
73	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	73
74	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	74
75	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	75
76	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	76
77	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	77
78	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	78

79	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	79
80	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	80

81	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	81
82	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	82
83	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	83
84	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	84
85	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	85

86	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	86
87	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	87
88	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	88
89	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	89
90	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	90
91	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	91
92	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	92
93	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	93
94	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	94
95	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	95
96	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	96
97	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	97
98	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	98
99	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	99
100	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	100
101	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	101
102	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	102
103	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	103

104	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	104
105	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	105
106	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	106
107	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	107
108	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	108
109	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	110
110	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	111
111	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	112
112	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	113
113	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	114
114	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	115
115	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	116
116	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	117
117	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	118
118	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	119
119	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	120
120	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	121
121	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	122
122	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	123
123	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	124
124	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	125

125	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	126
126	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	127
127	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	128
128	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	129
129	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	130
130	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	131
131	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	132
132	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	133
133	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	134
134	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	135
135	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	136
136	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	137
137	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	138
138	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	139
139	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	140
140	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	141

141	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	142
142	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	143
143	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	144
144	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	145
145	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	146
146	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	147
147	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	148
148	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	149
149	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	150
150	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	151
151	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	152
152	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	153
153	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	154
154	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	155
155	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	156
156	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	157
157	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	158
158	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	159
159	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	160

160	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	161
161	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	162
162	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	163
163	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	164
164	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	165
165	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	166
166	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	167
167	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	168
168	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	169
169	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	170
170	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	171
171	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	172
172	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	173
173	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	174
174	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	175
175	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	176
176	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	177
177	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	178
178	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	179
179	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	180
180	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	181
181	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	182
182	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	183
183	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	184
184	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	185
185	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	186

186	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	187
187	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	188
188	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	189
189	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	190
190	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	191
191	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	192
192	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	193
193	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	194
194	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	195
195	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	196
196	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	197
197	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	198
198	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	199
199	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	200
200	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	201
201	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	202
202	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	203
203	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	204

204	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	205
205	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	206
206	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	207
207	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	208
208	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	209
209	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	210
210	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	211
211	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	212
212	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	213
213	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	214
214	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	215
215	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	216
216	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	217
217	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	218
218	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	219
219	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	220
220	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	221
221	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	222
222	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	223
223	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	224
224	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	225
225	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	226
226	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	227

227	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	228
228	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	229
229	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	230
230	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	231
231	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	232
232	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	233
233	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	234
234	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	235
	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	
235	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	235
236	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	236
237	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	237
238	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	238
239	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	239
240	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	240
241	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	241
242	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	242
243	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	243
244	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	244
245	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	245

246	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	246
247	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	247
248	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	248
249	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	249
250	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	250
251	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	251
252	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	252
253	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	253
254	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	254
255	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	255
256	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	256
257	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	257
258	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	258
259	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	259
260	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	260
261	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	261
262	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	262
263	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	263
264	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	264
265	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	265
266	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	266
267	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	267
268	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	268
269	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	269
270	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	270
271	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	271

272	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	272
273	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	273
274	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	274
275	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	275
276	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	276
277	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	277
278	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	278
279	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	279
280	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	280
281	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	281
282	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	282
283	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	283
284	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	284
285	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	285
286	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	286
287	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	287
288	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	288
289	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	289
290	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	290
291	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	291
292	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	292
293	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	293
294	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	294
295	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	295
296	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	296
297	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	297
	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	
298	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	298
299	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	299

300	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	300
301	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	301
302	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	302
303	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	303
304	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	304
305	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	305
306	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	
307	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	306
308	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	307
309	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	308
310	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	309
311	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	310
312	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	311
313	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	312
314	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	313
315	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	314
316	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	315
317	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	316
318	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	317
	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	
319	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	318
320	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	319
321	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	320
322	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	321
323	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	322
324	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	323
325	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	324
326	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	325
327	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	326
328	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	327

329	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	328
330	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	329
331	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	330
332	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	331
333	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	332
334	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	333
	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	
335	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	334
336	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	335
337	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	336
338	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	337
339	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	338
340	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	339
341	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	340
342	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	341
343	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	342
344	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	343
345	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	344
346	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	345
347	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	346
348	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	347
349	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	348
350	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	349
351	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	350
352	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	351
353	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	352
354	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	353
355	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	354
356	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	355

357	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	356
358	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	357
359	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	358
360	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	
361	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	359
	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	
362	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	360
363	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	361
364	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	362
365	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	363
366	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	364
367	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	365
368	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	366
369	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	367
370	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	368
371	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	369
372	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	370
373	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	371
374	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	372
375	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	373
376	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	374
377	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	375
378	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	376
379	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	377
380	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	378
381	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	379
382	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	380
383	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	381

384	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	382
385	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	383
	Раздел: Прочее		
386	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	384
387	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	385
388	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	386
389	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	387
390	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	388
391	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	389
392	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	390
393	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	391
394	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	392
395	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	393
396	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	394
397	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	395
398	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	396
399	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	397
400	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	398
401	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	399
402	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	400
403	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	401
404	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	402
405	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	403
406	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	404
407	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	405
408	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	406
409	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	407
410	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	408

411	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	409
412	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	410
413	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	411
414	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	412
415	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	413
416	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	414
417	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	415
418	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	416
419	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	417
420	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	418
421	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	419
422	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	420
423	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	421
424	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	422
425	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	423
426	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	424
427	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	425
428	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	426
429	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	427
430	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	428
431	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	429
432	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	430
433	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	431
434	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	432
435	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	433
436	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	434
437	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	435
438	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	436
439	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	437

440	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	438
441	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	439
442	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	440
443	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	441
444	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	442
445	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	443
446	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	444
447	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	445
448	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	446
449	02-01-33 искл	Медико-технологические решения.	447
450	02-01-33 доп	Технологические решения	
451	02-01-33 доп	Технологические решения	
452	02-01-33 доп	Технологические решения	
453	02-01-33 доп	Технологические решения	
454	02-01-33 доп	Технологические решения	
455	02-01-33 доп	Технологические решения	
456	02-01-33 доп	Технологические решения	
457	02-01-33 доп	Технологические решения	
458	02-01-33 доп	Технологические решения	
459	02-01-33 доп	Технологические решения	
460	02-01-33 доп	Технологические решения	
461	02-01-33 доп	Технологические решения	
462	02-01-33 доп	Технологические решения	

463	02-01-33 доп	Технологические решения	
464	02-01-33 доп	Технологические решения	
465	02-01-33 доп	Технологические решения	
466	02-01-33 доп	Технологические решения	
467	02-01-33 доп	Технологические решения	
468	02-01-33 доп	Технологические решения	
469	02-01-33 доп	Технологические решения	
470	02-01-33 доп	Технологические решения	
471	02-01-33 доп	Технологические решения	
472	02-01-33 доп	Технологические решения	
473	02-01-33 доп	Технологические решения	
474	02-01-33 доп	Технологические решения	
475	02-01-33 доп	Технологические решения	

476	02-01-33 доп	Технологические решения	
477	02-01-33 доп	Технологические решения	
478	02-01-33 доп	Технологические решения	
479	02-01-33 доп	Технологические решения	
480	02-01-33 доп	Технологические решения	
481	02-01-33 доп	Технологические решения	
482	02-01-33 доп	Технологические решения	
483	02-01-33 доп	Технологические решения	
484	02-01-33 доп	Технологические решения	
485	02-01-33 доп	Технологические решения	
486	02-01-33 доп	Технологические решения	
487	02-01-33 доп	Технологические решения	
488	02-01-33 доп	Технологические решения	
489	02-01-33 доп	Технологические решения	
490	02-01-33 доп	Технологические решения	
491	02-01-33 доп	Технологические решения	
492	02-01-33 доп	Технологические решения	
493	02-01-33 доп	Технологические решения	
494	02-01-33 доп	Технологические решения	
495	02-01-33 доп	Технологические решения	

496	02-01-33 доп	Технологические решения	
497	02-01-33 доп	Технологические решения	
498	02-01-33 доп	Технологические решения	
499	02-01-33 доп	Технологические решения	
500	02-01-33 доп	Технологические решения	
501	02-01-33 доп	Технологические решения	
502	02-01-33 доп	Технологические решения	
503	02-01-33 доп	Технологические решения	
504	02-01-33 доп	Технологические решения	
505	02-01-33 доп	Технологические решения	
506	02-01-33 доп	Технологические решения	
507	02-01-33 доп	Технологические решения	
508	02-01-33 доп	Технологические решения	
509	02-01-33 доп	Технологические решения	
510	02-01-33 доп	Технологические решения	
511	02-01-33 доп	Технологические решения	

512	02-01-33 доп	Технологические решения	
513	02-01-33 доп	Технологические решения	
514	02-01-33 доп	Технологические решения	
515	02-01-33 доп	Технологические решения	
516	02-01-33 доп	Технологические решения	
517	02-01-33 доп	Технологические решения	
518	02-01-33 доп	Технологические решения	
519	02-01-33 доп	Технологические решения	
520	02-01-33 доп	Технологические решения	
521	02-01-33 доп	Технологические решения	
522	02-01-33 доп	Технологические решения	
523	02-01-33 доп	Технологические решения	

524	02-01-33 доп	Технологические решения	
525	02-01-33 доп	Технологические решения	
526	02-01-33 доп	Технологические решения	
527	02-01-33 доп	Технологические решения	
528	02-01-33 доп	Технологические решения	
529	02-01-33 доп	Технологические решения	
530	02-01-33 доп	Технологические решения	
531	02-01-33 доп	Технологические решения	
532	02-01-33 доп	Технологические решения	
533	02-01-33 доп	Технологические решения	
534	02-01-33 доп	Технологические решения	
535	02-01-33 доп	Технологические решения	
536	02-01-33 доп	Технологические решения	
537	02-01-33 доп	Технологические решения	

538	02-01-33 доп	Технологические решения	
539	02-01-33 доп	Технологические решения	
540	02-01-33 доп	Технологические решения	
541	02-01-33 доп	Технологические решения	
542	02-01-33 доп	Технологические решения	
543	02-01-33 доп	Технологические решения	
544	02-01-33 доп	Технологические решения	
545	02-01-33 доп	Технологические решения	
546	02-01-33 доп	Технологические решения	
547	02-01-33 доп	Технологические решения	
548	02-01-33 доп	Технологические решения	
549	02-01-33 доп	Технологические решения	
550	02-01-33 доп	Технологические решения	
551	02-01-33 доп	Технологические решения	

552	02-01-33 доп	Технологические решения	
553	02-01-33 доп	Технологические решения	
554	02-01-33 доп	Технологические решения	
555	02-01-33 доп	Технологические решения	
556	02-01-33 доп	Технологические решения	
557	02-01-33 доп	Технологические решения	
558	02-01-33 доп	Технологические решения	
559	02-01-33 доп	Технологические решения	
560	02-01-33 доп	Технологические решения	
561	02-01-33 доп	Технологические решения	
562	02-01-33 доп	Технологические решения	
563	02-01-33 доп	Технологические решения	

564	02-01-33 доп	Технологические решения	
565	02-01-33 доп	Технологические решения	
566	02-01-33 доп	Технологические решения	
567	02-01-33 доп	Технологические решения	
568	02-01-33 доп	Технологические решения	
569	02-01-33 доп	Технологические решения	
570	02-01-33 доп	Технологические решения	
571	02-01-33 доп	Технологические решения	
572	02-01-33 доп	Технологические решения	
573	02-01-33 доп	Технологические решения	
574	02-01-33 доп	Технологические решения	
575	02-01-33 доп	Технологические решения	
576	02-01-33 доп	Технологические решения	
577	02-01-33 доп	Технологические решения	
578	02-01-33 доп	Технологические решения	
579	02-01-33 доп	Технологические решения	
580	02-01-33 доп	Технологические решения	
581	02-01-33 доп	Технологические решения	
582	02-01-33 доп	Технологические решения	
583	02-01-33 доп	Технологические решения	
584	02-01-33 доп	Технологические решения	
585	02-01-33 доп	Технологические решения	
586	02-01-33 доп	Технологические решения	
587	02-01-33 доп	Технологические решения	
588	02-01-33 доп	Технологические решения	
589	02-01-33 доп	Технологические решения	
590	02-01-33 доп	Технологические решения	
591	02-01-33 доп	Технологические решения	
592	02-01-33 доп	Технологические решения	
593	02-01-33 доп	Технологические решения	
594	02-01-33 доп	Технологические решения	
595	02-01-33 доп	Технологические решения	

596	02-01-33 доп	Технологические решения	
597	02-01-33 доп	Технологические решения	
598	02-01-33 доп	Технологические решения	
599	02-01-33 доп	Технологические решения	
600	02-01-33 доп	Технологические решения	
601	02-01-33 доп	Технологические решения	
602	02-01-33 доп	Технологические решения	
603	02-01-33 доп	Технологические решения	
604	02-01-33 доп	Технологические решения	
605	02-01-33 доп	Технологические решения	
606	02-01-33 доп	Технологические решения	
607	02-01-33 доп	Технологические решения	
608	02-01-33 доп	Технологические решения	
609	02-01-33 доп	Технологические решения	
610	02-01-33 доп	Технологические решения	
611	02-01-33 доп	Технологические решения	
612	02-01-33 доп	Технологические решения	
613	02-01-33 доп	Технологические решения	
614	02-01-33 доп	Технологические решения	
615	02-01-33 доп	Технологические решения	
616	02-01-33 доп	Технологические решения	
617	02-01-33 доп	Технологические решения	
618	02-01-33 доп	Технологические решения	
619	02-01-33 доп	Технологические решения	
620	02-01-33 доп	Технологические решения	
621	02-01-33 доп	Технологические решения	
622	02-01-33 доп	Технологические решения	

623	02-01-33 доп	Технологические решения	
624	02-01-33 доп	Технологические решения	
625	02-01-33 доп	Технологические решения	
626	02-01-33 доп	Технологические решения	
627	02-01-33 доп	Технологические решения	
628	02-01-33 доп	Технологические решения	
629	02-01-33 доп	Технологические решения	
630	02-01-33 доп	Технологические решения	
631	02-01-33 доп	Технологические решения	
632	02-01-33 доп	Технологические решения	
633	02-01-33 доп	Технологические решения	
634	02-01-33 доп	Технологические решения	
635	02-01-33 доп	Технологические решения	
636	02-01-33 доп	Технологические решения	
637	02-01-33 доп	Технологические решения	
638	02-01-33 доп	Технологические решения	
639	02-01-33 доп	Технологические решения	
640	02-01-33 доп	Технологические решения	

641	02-01-33 доп	Технологические решения	
642	02-01-33 доп	Технологические решения	
643	02-01-33 доп	Технологические решения	
644	02-01-33 доп	Технологические решения	
645	02-01-33 доп	Технологические решения	
646	02-01-33 доп	Технологические решения	
647	02-01-33 доп	Технологические решения	
648	02-01-33 доп	Технологические решения	
649	02-01-33 доп	Технологические решения	
650	02-01-33 доп	Технологические решения	
651	02-01-33 доп	Технологические решения	
652	02-01-33 доп	Технологические решения	
653	02-01-33 доп	Технологические решения	
654	02-01-33 доп	Технологические решения	
655	02-01-33 доп	Технологические решения	
656	02-01-33 доп	Технологические решения	
657	02-01-33 доп	Технологические решения	
658	02-01-33 доп	Технологические решения	
659	02-01-33 доп	Технологические решения	

660	02-01-33 доп	Технологические решения	
661	02-01-33 доп	Технологические решения	
662	02-01-33 доп	Технологические решения	
663	02-01-33 доп	Технологические решения	
664	02-01-33 доп	Технологические решения	
665	02-01-33 доп	Технологические решения	
666	02-01-33 доп	Технологические решения	
667	02-01-33 доп	Технологические решения	
668	02-01-33 доп	Технологические решения	
669	02-01-33 доп	Технологические решения	
670	02-01-33 доп	Технологические решения	
671	02-01-33 доп	Технологические решения	
672	02-01-33 доп	Технологические решения	
673	02-01-33 доп	Технологические решения	
674	02-01-33 доп	Технологические решения	
675	02-01-33 доп	Технологические решения	
676	02-01-33 доп	Технологические решения	
677	02-01-33 доп	Технологические решения	
678	02-01-33 доп	Технологические решения	
679	02-01-33 доп	Технологические решения	
680	02-01-33 доп	Технологические решения	
681	02-01-33 доп	Технологические решения	
682	02-01-33 доп	Технологические решения	
683	02-01-33 доп	Технологические решения	
684	02-01-33 доп	Технологические решения	
685	02-01-33 доп	Технологические решения	
686	02-01-33 доп	Технологические решения	
687	02-01-33 доп	Технологические решения	
688	02-01-33 доп	Технологические решения	
689	02-01-33 доп	Технологические решения	
690	02-01-33 доп	Технологические решения	

691	02-01-33 доп	Технологические решения	
692	02-01-33 доп	Технологические решения	
693	02-01-33 доп	Технологические решения	
694	02-01-33 доп	Технологические решения	
695	02-01-33 доп	Технологические решения	
696	02-01-33 доп	Технологические решения	
697	02-01-33 доп	Технологические решения	
698	02-01-33 доп	Технологические решения	
699	02-01-33 доп	Технологические решения	
700	02-01-33 доп	Технологические решения	
701	02-01-33 доп	Технологические решения	
702	02-01-33 доп	Технологические решения	
703	02-01-33 доп	Технологические решения	
704	02-01-33 доп	Технологические решения	
705	02-01-33 доп	Технологические решения	
706	02-01-33 доп	Технологические решения	
707	02-01-33 доп	Технологические решения	
708	02-01-33 доп	Технологические решения	
709	02-01-33 доп	Технологические решения	
710	02-01-33 доп	Технологические решения	
711	02-01-33 доп	Технологические решения	
712	02-01-33 доп	Технологические решения	
713	02-01-33 доп	Технологические решения	
714	02-01-33 доп	Технологические решения	
715	02-01-33 доп	Технологические решения	
716	02-01-33 доп	Технологические решения	
717	02-01-33 доп	Технологические решения	
718	02-01-33 доп	Технологические решения	
719	02-01-33 доп	Технологические решения	
720	02-01-33 доп	Технологические решения	
721	02-01-33 доп	Технологические решения	
722	02-01-33 доп	Технологические решения	
723	02-01-33 доп	Технологические решения	
724	02-01-33 доп	Технологические решения	

725	02-01-33 доп	Технологические решения	
726	02-01-33 доп	Технологические решения	
727	02-01-33 доп	Технологические решения	
728	02-01-33 доп	Технологические решения	
729	02-01-33 доп	Технологические решения	
730	02-01-33 доп	Технологические решения	
731	02-01-33 доп	Технологические решения	
732	02-01-33 доп	Технологические решения	
733	02-01-33 доп	Технологические решения	
734	02-01-33 доп	Технологические решения	
735	02-01-33 доп	Технологические решения	
736	02-01-33 доп	Технологические решения	
737	02-01-33 доп	Технологические решения	
738	02-01-33 доп	Технологические решения	
739	02-01-33 доп	Технологические решения	
740	02-01-33 доп	Технологические решения	
741	02-01-33 доп	Технологические решения	
742	02-01-33 доп	Технологические решения	
743	02-01-33 доп	Технологические решения	
744	02-01-33 доп	Технологические решения	
745	02-01-33 доп	Технологические решения	
746	02-01-33 доп	Технологические решения	
747	02-01-33 доп	Технологические решения	
748	02-01-33 доп	Технологические решения	
749	02-01-33 доп	Технологические решения	
750	02-01-33 доп	Технологические решения	
751	02-01-33 доп	Технологические решения	
752	02-01-33 доп	Технологические решения	
753	02-01-33 доп	Технологические решения	
754	02-01-33 доп	Технологические решения	
755	02-01-33 доп	Технологические решения	
756	02-01-33 доп	Технологические решения	

757	02-01-33 доп	Технологические решения	
758	02-01-33 доп	Технологические решения	
759	02-01-33 доп	Технологические решения	
760	02-01-33 доп	Технологические решения	
761	02-01-33 доп	Технологические решения	
762	02-01-33 доп	Технологические решения	
763	02-01-33 доп	Технологические решения	
764	02-01-33 доп	Технологические решения	
765	02-01-33 доп	Технологические решения	
766	02-01-33 доп	Технологические решения	
767	02-01-33 доп	Технологические решения	
768	02-01-33 доп	Технологические решения	
769	02-01-33 доп	Технологические решения	
770	02-01-33 доп	Технологические решения	
771	02-01-33 доп	Технологические решения	
772	02-01-33 доп	Технологические решения	
773	02-01-33 доп	Технологические решения	
774	02-01-33 доп	Технологические решения	
775	02-01-33 доп	Технологические решения	
776	02-01-33 доп	Технологические решения	
777	02-01-33 доп	Технологические решения	
778	02-01-33 доп	Технологические решения	
779	02-01-33 доп	Технологические решения	
780	02-01-33 доп	Технологические решения	
781	02-01-33 доп	Технологические решения	
782	02-01-33 доп	Технологические решения	
783	02-01-33 доп	Технологические решения	
784	02-01-33 доп	Технологические решения	

785	02-01-33 доп	Технологические решения	
786	02-01-33 доп	Технологические решения	
787	02-01-33 доп	Технологические решения	
788	02-01-33 доп	Технологические решения	
789	02-01-33 доп	Технологические решения	
790	02-01-33 доп	Технологические решения	
791	02-01-33 доп	Технологические решения	
792	02-01-33 доп	Технологические решения	
793	02-01-33 доп	Технологические решения	
794	02-01-33 доп	Технологические решения	
795	02-01-33 доп	Технологические решения	
796	02-01-33 доп	Технологические решения	
797	02-01-33 доп	Технологические решения	
798	02-01-33 доп	Технологические решения	
799	02-01-33 доп	Технологические решения	
800	02-01-33 доп	Технологические решения	
801	02-01-33 доп	Технологические решения	
802	02-01-33 доп	Технологические решения	
803	02-01-33 доп	Технологические решения	
804	02-01-33 доп	Технологические решения	
805	02-01-33 доп	Технологические решения	
806	02-01-33 доп	Технологические решения	
807	02-01-33 доп	Технологические решения	
808	02-01-33 доп	Технологические решения	
809	02-01-33 доп	Технологические решения	
810	02-01-33 доп	Технологические решения	
811	02-01-33 доп	Технологические решения	
812	02-01-33 доп	Технологические решения	
813	02-01-33 доп	Технологические решения	

814	02-01-33 доп	Технологические решения	
815	02-01-33 доп	Технологические решения	
816	02-01-33 доп	Технологические решения	
817	02-01-33 доп	Технологические решения	
818	02-01-33 доп	Технологические решения	
819	02-01-33 доп	Технологические решения	
820	02-01-33 доп	Технологические решения	
821	02-01-33 доп	Технологические решения	
822	02-01-33 доп	Технологические решения	
823	02-01-33 доп	Технологические решения	
824	02-01-33 доп	Технологические решения	
825	02-01-33 доп	Технологические решения	
826	02-01-33 доп	Технологические решения	
827	02-01-33 доп	Технологические решения	
828	02-01-33 доп	Технологические решения	
829	02-01-33 доп	Технологические решения	
830	02-01-33 доп	Технологические решения	
831	02-01-33 доп	Технологические решения	
832	02-01-33 доп	Технологические решения	
833	02-01-33 доп	Технологические решения	
834	02-01-33 доп	Технологические решения	
835	02-01-33 доп	Технологические решения	
836	02-01-33 доп	Технологические решения	
837	02-01-33 доп	Технологические решения	
838	02-01-33 доп	Технологические решения	
839	02-01-33 доп	Технологические решения	
840	02-01-33 доп	Технологические решения	
841	02-01-33 доп	Технологические решения	
842	02-01-33 доп	Технологические решения	
843	02-01-33 доп	Технологические решения	
844	02-01-33 доп	Технологические решения	
845	02-01-33 доп	Технологические решения	
846	02-01-33 доп	Технологические решения	

847	02-01-33 доп	Технологические решения	
848	02-01-33 доп	Технологические решения	
849	02-01-33 доп	Технологические решения	
850	02-01-33 доп	Технологические решения	
851	02-01-33 доп	Технологические решения	
852	02-01-33 доп	Технологические решения	
853	02-01-33 доп	Технологические решения	
854	02-01-33 доп	Технологические решения	
855	02-01-33 доп	Технологические решения	
856	02-01-33 доп	Технологические решения	
857	02-01-33 доп	Технологические решения	
858	02-01-33 доп	Технологические решения	
859	02-01-33 доп	Технологические решения	
860	02-01-33 доп	Технологические решения	
861	02-01-33 доп	Технологические решения	
862	02-01-33 доп	Технологические решения	

863	02-01-33 доп	Технологические решения	
864	02-01-33 доп	Технологические решения	
865	02-01-33 доп	Технологические решения	
866	02-01-33 доп	Технологические решения	
867	02-01-33 доп	Технологические решения	
868	02-01-33 доп	Технологические решения	
869	02-01-33 доп	Технологические решения	
870	02-01-33 доп	Технологические решения	
871	02-01-33 доп	Технологические решения	
872	02-01-33 доп	Технологические решения	
873	02-01-33 доп	Технологические решения	

874	02-01-33 доп	Технологические решения	
875	02-01-33 доп	Технологические решения	
876	02-01-33 доп	Технологические решения	
877	02-01-33 доп	Технологические решения	
878	02-01-33 доп	Технологические решения	
879	02-01-33 доп	Технологические решения	
880	02-01-33 доп	Технологические решения	
881	02-01-33 доп	Технологические решения	
882	02-01-33 доп	Технологические решения	
883	02-01-33 доп	Технологические решения	
884	02-01-33 доп	Технологические решения	
885	02-01-33 доп	Технологические решения	

886	02-01-33 доп	Технологические решения	
887	02-01-33 доп	Технологические решения	
888	02-01-33 доп	Технологические решения	
889	02-01-33 доп	Технологические решения	
890	02-01-33 доп	Технологические решения	
891	02-01-33 доп	Технологические решения	
892	02-01-33 доп	Технологические решения	
893	02-01-33 доп	Технологические решения	
894	02-01-33 доп	Технологические решения	
895	02-01-33 доп	Технологические решения	
896	02-01-33 доп	Технологические решения	
897	02-01-33 доп	Технологические решения	
898	02-01-33 доп	Технологические решения	
899	02-01-33 доп	Технологические решения	
900	02-01-33 доп	Технологические решения	

901	02-01-33 доп	Технологические решения	
902	02-01-33 доп	Технологические решения	
903	02-01-33 доп	Технологические решения	
904	02-01-33 доп	Технологические решения	
905	02-01-33 доп	Технологические решения	
906	02-01-33 доп	Технологические решения	
907	02-01-33 доп	Технологические решения	
908	02-01-33 доп	Технологические решения	
909	02-01-33 доп	Технологические решения	
910	02-01-33 доп	Технологические решения	

911	02-01-33 доп	Технологические решения	
912	02-01-33 доп	Технологические решения	
913	02-01-33 доп	Технологические решения	
914	02-01-33 доп	Технологические решения	
915	02-01-33 доп	Технологические решения	
916	02-01-33 доп	Технологические решения	
917	02-01-33 доп	Технологические решения	
918	02-01-33 доп	Технологические решения	
919	02-01-33 доп	Технологические решения	
920	02-01-33 доп	Технологические решения	
921	02-01-33 доп	Технологические решения	
922	02-01-33 доп	Технологические решения	
923	02-01-33 доп	Технологические решения	

924	02-01-33 доп	Технологические решения	
925	02-01-33 доп	Технологические решения	
926	02-01-33 доп	Технологические решения	
927	02-01-33 доп	Технологические решения	
928	02-01-33 доп	Технологические решения	
929	02-01-33 доп	Технологические решения	
930	02-01-33 доп	Технологические решения	
931	02-01-33 доп	Технологические решения	
932	02-01-33 доп	Технологические решения	
933	02-01-33 доп	Технологические решения	

934	02-01-33 доп	Технологические решения	
935	02-01-33 доп	Технологические решения	
936	02-01-33 доп	Технологические решения	
937	02-01-33 доп	Технологические решения	
938	02-01-33 доп	Технологические решения	
939	02-01-33 доп	Технологические решения	
940	02-01-33 доп	Технологические решения	
941	02-01-33 доп	Технологические решения	
942	02-01-33 доп	Технологические решения	
943	02-01-33 доп	Технологические решения	
944	02-01-33 доп	Технологические решения	
945	02-01-33 доп	Технологические решения	
946	02-01-33 доп	Технологические решения	
947	02-01-33 доп	Технологические решения	

948	02-01-33 доп	Технологические решения	
949	02-01-33 доп	Технологические решения	
950	02-01-33 доп	Технологические решения	
951	02-01-33 доп	Технологические решения	
952	02-01-33 доп	Технологические решения	
953	02-01-33 доп	Технологические решения	
954	02-01-33 доп	Технологические решения	
955	02-01-33 доп	Технологические решения	
956	02-01-33 доп	Технологические решения	
957	02-01-33 доп	Технологические решения	
958	02-01-33 доп	Технологические решения	
959	02-01-33 доп	Технологические решения	
960	02-01-33 доп	Технологические решения	
961	02-01-33 доп	Технологические решения	
962	02-01-33 доп	Технологические решения	
963	02-01-33 доп	Технологические решения	
964	02-01-33 доп	Технологические решения	
965	02-01-33 доп	Технологические решения	

966	02-01-33 доп	Технологические решения	
967	02-01-33 доп	Технологические решения	
968	02-01-33 доп	Технологические решения	
969	02-01-33 доп	Технологические решения	
970	02-01-33 доп	Технологические решения	
971	02-01-33 доп	Технологические решения	
972	02-01-33 доп	Технологические решения	
973	02-01-33 доп	Технологические решения	
974	02-01-33 доп	Технологические решения	
975	02-01-33 доп	Технологические решения	
976	02-01-33 доп	Технологические решения	
977	02-01-33 доп	Технологические решения	
978	02-01-33 доп	Технологические решения	
979	02-01-33 доп	Технологические решения	
980	02-01-33 доп	Технологические решения	

981	02-01-33 доп	Технологические решения	
982	02-01-33 доп	Технологические решения	
983	02-01-33 доп	Технологические решения	
984	02-01-33 доп	Технологические решения	
985	02-01-33 доп	Технологические решения	
986	02-01-33 доп	Технологические решения	
987	02-01-33 доп	Технологические решения	
988	02-01-33 доп	Технологические решения	
989	02-01-33 доп	Технологические решения	
990	02-01-33 доп	Технологические решения	
991	02-01-33 доп	Технологические решения	
992	02-01-33 доп	Технологические решения	
993	02-01-33 доп	Технологические решения	
994	02-01-33 доп	Технологические решения	
995	02-01-33 доп	Технологические решения	
996	02-01-33 доп	Технологические решения	
997	02-01-33 доп	Технологические решения	
998	02-01-33 доп	Технологические решения	
999	02-01-33 доп	Технологические решения	

1000	02-01-33 доп	Технологические решения	
1001	02-01-33 доп	Технологические решения	
1002	02-01-33 доп	Технологические решения	
1003	02-01-33 доп	Технологические решения	
1004	02-01-33 доп	Технологические решения	
1005	02-01-33 доп	Технологические решения	
1006	02-01-33 доп	Технологические решения	
1007	02-01-33 доп	Технологические решения	
1008	02-01-33 доп	Технологические решения	
1009	02-01-33 доп	Технологические решения	
1010	02-01-33 доп	Технологические решения	
1011	02-01-33 доп	Технологические решения	
1012	02-01-33 доп	Технологические решения	
1013	02-01-33 доп	Технологические решения	
1014	02-01-33 доп	Технологические решения	
1015	02-01-33 доп	Технологические решения	
1016	02-01-33 доп	Технологические решения	
1017	02-01-33 доп	Технологические решения	
1018	02-01-33 доп	Технологические решения	
1019	02-01-33 доп	Технологические решения	
1020	02-01-33 доп	Технологические решения	

1021	02-01-33 доп	Технологические решения	
1022	02-01-33 доп	Технологические решения	
1023	02-01-33 доп	Технологические решения	
1024	02-01-33 доп	Технологические решения	
1025	02-01-33 доп	Технологические решения	
1026	02-01-33 доп	Технологические решения	
1027	02-01-33 доп	Технологические решения	
1028	02-01-33 доп	Технологические решения	
1029	02-01-33 доп	Технологические решения	
1030	02-01-33 доп	Технологические решения	
1031	02-01-33 доп	Технологические решения	
1032	02-01-33 доп	Технологические решения	
1033	02-01-33 доп	Технологические решения	
1034	02-01-33 доп	Технологические решения	
1035	02-01-33 доп	Технологические решения	
1036	02-01-33 доп	Технологические решения	
1037	02-01-33 доп	Технологические решения	
1038	02-01-33 доп	Технологические решения	
1039	02-01-33 доп	Технологические решения	
1040	02-01-33 доп	Технологические решения	
1041	02-01-33 доп	Технологические решения	

1042	02-01-33 доп	Технологические решения	
1043	02-01-33 доп	Технологические решения	
1044	02-01-33 доп	Технологические решения	
1045	02-01-33 доп	Технологические решения	
1046	02-01-33 доп	Технологические решения	
1047	02-01-33 доп	Технологические решения	
1048	02-01-33 доп	Технологические решения	
1049	02-01-33 доп	Технологические решения	
1050	02-01-33 доп	Технологические решения	
1051	02-01-33 доп	Технологические решения	
1052	02-01-33 доп	Технологические решения	
1053	02-01-33 доп	Технологические решения	
1054	02-01-33 доп	Технологические решения	
1055	02-01-33 доп	Технологические решения	
1056	02-01-33 доп	Технологические решения	
1057	02-01-33 доп	Технологические решения	
1058	02-01-33 доп	Технологические решения	
1059	02-01-33 доп	Технологические решения	
1060	02-01-33 доп	Технологические решения	
1061	02-01-33 доп	Технологические решения	
1062	02-01-33 доп	Технологические решения	
1063	02-01-33 доп	Технологические решения	
1064	02-01-33 доп	Технологические решения	
1065	02-01-33 доп	Технологические решения	

1066	02-01-33 доп	Технологические решения	
1067	02-01-33 доп	Технологические решения	
1068	02-01-33 доп	Технологические решения	
1069	02-01-33 доп	Технологические решения	
1070	02-01-33 доп	Технологические решения	
1071	02-01-33 доп	Технологические решения	
1072	02-01-33 доп	Технологические решения	
1073	02-01-33 доп	Технологические решения	
1074	02-01-33 доп	Технологические решения	
1075	02-01-33 доп	Технологические решения	
1076	02-01-33 доп	Технологические решения	
1077	02-01-33 доп	Технологические решения	
1078	02-01-33 доп	Технологические решения	
1079	02-01-33 доп	Технологические решения	
1080	02-01-33 доп	Технологические решения	
1081	02-01-33 доп	Технологические решения	
1082	02-01-33 доп	Технологические решения	

1083	02-01-33 доп	Технологические решения	
1084	02-01-33 доп	Технологические решения	
1085	02-01-33 доп	Технологические решения	
1086	02-01-33 доп	Технологические решения	
1087	02-01-33 доп	Технологические решения	
1088	02-01-33 доп	Технологические решения	
1089	02-01-33 доп	Технологические решения	
1090	02-01-33 доп	Технологические решения	
1091	02-01-33 доп	Технологические решения	
1092	02-01-33 доп	Технологические решения	
1093	02-01-33 доп	Технологические решения	
1094	02-01-33 доп	Технологические решения	
1095	02-01-33 доп	Технологические решения	
1096	02-01-33 доп	Технологические решения	
1097	02-01-33 доп	Технологические решения	
1098	02-01-33 доп	Технологические решения	
1099	02-01-33 доп	Технологические решения	
1100	02-01-33 доп	Технологические решения	
1101	02-01-33 доп	Технологические решения	
1102	02-01-33 доп	Технологические решения	
1103	02-01-33 доп	Технологические решения	
1104	02-01-33 доп	Технологические решения	

1105	02-01-33 доп	Технологические решения	
1106	02-01-33 доп	Технологические решения	
1107	02-01-33 доп	Технологические решения	
1108	02-01-33 доп	Технологические решения	
1109	02-01-33 доп	Технологические решения	
1110	02-01-33 доп	Технологические решения	
1111	02-01-33 доп	Технологические решения	
1112	02-01-33 доп	Технологические решения	
1113	02-01-33 доп	Технологические решения	
1114	02-01-33 доп	Технологические решения	
1115	02-01-33 доп	Технологические решения	
1116	02-01-33 доп	Технологические решения	
1117	02-01-33 доп	Технологические решения	
1118	02-01-33 доп	Технологические решения	
1119	02-01-33 доп	Технологические решения	
1120	02-01-33 доп	Технологические решения	
1121	02-01-33 доп	Технологические решения	
1122	02-01-33 доп	Технологические решения	
1123	02-01-33 доп	Технологические решения	
1124	02-01-33 доп	Технологические решения	
1125	02-01-33 доп	Технологические решения	
1126	02-01-33 доп	Технологические решения	
1127	02-01-33 доп	Технологические решения	
1128	02-01-33 доп	Технологические решения	
1129	02-01-33 доп	Технологические решения	
1130	02-01-33 доп	Технологические решения	
1131	02-01-33 доп	Технологические решения	
1132	02-01-33 доп	Технологические решения	
1133	02-01-33 доп	Технологические решения	

1134	02-01-33 доп	Технологические решения	
1135	02-01-33 доп	Технологические решения	
1136	02-01-33 доп	Технологические решения	
1137	02-01-33 доп	Технологические решения	
1138	02-01-33 доп	Технологические решения	
1139	02-01-33 доп	Технологические решения	
1140	02-01-33 доп	Технологические решения	
1141	02-01-33 доп	Технологические решения	
1142	02-01-33 доп	Технологические решения	
1143	02-01-33 доп	Технологические решения	
1144	02-01-33 доп	Технологические решения	
1145	02-01-33 доп	Технологические решения	
1146	02-01-33 доп	Технологические решения	
1147	02-01-33 доп	Технологические решения	
1148	02-01-33 доп	Технологические решения	
1149	02-01-33 доп	Технологические решения	
1150	02-01-33 доп	Технологические решения	
1151	02-01-33 доп	Технологические решения	
1152	02-01-33 доп	Технологические решения	
1153	02-01-33 доп	Технологические решения	
1154	02-01-33 доп	Технологические решения	
1155	02-01-33 доп	Технологические решения	
1156	02-01-33 доп	Технологические решения	
1157	02-01-33 доп	Технологические решения	
1158	02-01-33 доп	Технологические решения	
1159	02-01-33 доп	Технологические решения	
1160	02-01-33 доп	Технологические решения	
1161	02-01-33 доп	Технологические решения	
1162	02-01-33 доп	Технологические решения	
1163	02-01-33 доп	Технологические решения	
1164	02-01-33 доп	Технологические решения	
1165	02-01-33 доп	Технологические решения	
1166	02-01-33 доп	Технологические решения	
1167	02-01-33 доп	Технологические решения	
1168	02-01-33 доп	Технологические решения	

1169	02-01-33 доп	Технологические решения	
1170	02-01-33 доп	Технологические решения	
1171	02-01-33 доп	Технологические решения	
1172	02-01-33 доп	Технологические решения	
1173	02-01-33 доп	Технологические решения	
1174	02-01-33 доп	Технологические решения	
1175	02-01-33 доп	Технологические решения	
1176	02-01-33 доп	Технологические решения	
1177	02-01-33 доп	Технологические решения	
1178	02-01-33 доп	Технологические решения	
1179	02-01-33 доп	Технологические решения	
1180	02-01-33 доп	Технологические решения	
1181	02-01-33 доп	Технологические решения	
1182	02-01-33 доп	Технологические решения	
1183	02-01-33 доп	Технологические решения	
1184	02-01-33 доп	Технологические решения	
1185	02-01-33 доп	Технологические решения	
1186	02-01-33 доп	Технологические решения	
1187	02-01-33 доп	Технологические решения	
1188	02-01-33 доп	Технологические решения	
1189	02-01-33 доп	Технологические решения	
1190	02-01-33 доп	Технологические решения	
1191	02-01-33 доп	Технологические решения	
1192	02-01-33 доп	Технологические решения	
1193	02-01-33 доп	Технологические решения	
1194	02-01-33 доп	Технологические решения	
1195	02-01-33 доп	Технологические решения	
1196	02-01-33 доп	Технологические решения	
1197	02-01-33 доп	Технологические решения	
1198	02-01-33 доп	Технологические решения	
1199	02-01-33 доп	Технологические решения	
1200	02-01-33 доп	Технологические решения	
1201	02-01-33 доп	Технологические решения	

1202	02-01-33 доп	Технологические решения	
1203	02-01-33 доп	Технологические решения	
1204	02-01-33 доп	Технологические решения	
1205	02-01-33 доп	Технологические решения	
1206	02-01-33 доп	Технологические решения	
1207	02-01-33 доп	Технологические решения	
1208	02-01-33 доп	Технологические решения	
1209	02-01-33 доп	Технологические решения	
1210	02-01-33 доп	Технологические решения	
1211	02-01-33 доп	Технологические решения	
1212	02-01-33 доп	Технологические решения	
1213	02-01-33 доп	Технологические решения	
1214	02-01-33 доп	Технологические решения	
1215	02-01-33 доп	Технологические решения	
1216	02-01-33 доп	Технологические решения	
1217	02-01-33 доп	Технологические решения	
1218	02-01-33 доп	Технологические решения	
1219	02-01-33 доп	Технологические решения	
1220	02-01-33 доп	Технологические решения	
1221	02-01-33 доп	Технологические решения	
1222	02-01-33 доп	Технологические решения	
1223	02-01-33 доп	Технологические решения	
1224	02-01-33 доп	Технологические решения	
1225	02-01-33 доп	Технологические решения	
1226	02-01-33 доп	Технологические решения	
1227	02-01-33 доп	Технологические решения	
1228	02-01-33 доп	Технологические решения	
1229	02-01-33 доп	Технологические решения	
1230	02-01-33 доп	Технологические решения	
1231	02-01-33 доп	Технологические решения	

1232	02-01-33 доп	Технологические решения	
1233	02-01-33 доп	Технологические решения	
1234	02-01-33 доп	Технологические решения	
1235	02-01-33 доп	Технологические решения	
1236	02-01-33 доп	Технологические решения	
1237	02-01-33 доп	Технологические решения	
1238	02-01-33 доп	Технологические решения	
1239	02-01-33 доп	Технологические решения	
1240	02-01-33 доп	Технологические решения	
1241	02-01-33 доп	Технологические решения	
1242	02-01-33 доп	Технологические решения	
1243	02-01-33 доп	Технологические решения	
1244	02-01-33 доп	Технологические решения	
1245	02-01-33 доп	Технологические решения	
1246	02-01-33 доп	Технологические решения	
1247	02-01-33 доп	Технологические решения	
1248	02-01-33 доп	Технологические решения	
1249	02-01-33 доп	Технологические решения	
1250	02-01-33 доп	Технологические решения	
1251	02-01-33 доп	Технологические решения	
1252	02-01-33 доп	Технологические решения	
1253	02-01-33 доп	Технологические решения	

1254	02-01-33 доп	Технологические решения	
1255	02-01-33 доп	Технологические решения	
1256	02-01-33 доп	Технологические решения	
1257	02-01-33 доп	Технологические решения	
1258	02-01-33 доп	Технологические решения	
1259	02-01-33 доп	Технологические решения	
1260	02-01-33 доп	Технологические решения	
1261	02-01-33 доп	Технологические решения	
1262	02-01-33 доп	Технологические решения	
1263	02-01-33 доп	Технологические решения	
1264	02-01-33 доп	Технологические решения	
1265	02-01-33 доп	Технологические решения	
1266	02-01-33 доп	Технологические решения	
1267	02-01-33 доп	Технологические решения	

1268	02-01-33 доп	Технологические решения	
1269	02-01-33 доп	Технологические решения	
1270	02-01-33 доп	Технологические решения	
1271	02-01-33 доп	Технологические решения	
1272	02-01-33 доп	Технологические решения	
1273	02-01-33 доп	Технологические решения	
1274	02-01-33 доп	Технологические решения	
1275	02-01-33 доп	Технологические решения	
1276	02-01-33 доп	Технологические решения	
1277	02-01-33 доп	Технологические решения	

1278	02-01-33 доп	Технологические решения	
1279	02-01-33 доп	Технологические решения	
1280	02-01-33 доп	Технологические решения	
1281	02-01-33 доп	Технологические решения	
1282	02-01-33 доп	Технологические решения	
1283	02-01-33 доп	Технологические решения	
1284	02-01-33 доп	Технологические решения	
1285	02-01-33 доп	Технологические решения	
1286	02-01-33 доп	Технологические решения	
1287	02-01-33 доп	Технологические решения	
1288	02-01-33 доп	Технологические решения	
1289	02-01-33 доп	Технологические решения	

1290	02-01-33 доп	Технологические решения	
1291	02-01-33 доп	Технологические решения	
1292	02-01-33 доп	Технологические решения	
1293	02-01-33 доп	Технологические решения	
1294	02-01-33 доп	Технологические решения	
1295	02-01-33 доп	Технологические решения	
1296	02-01-33 доп	Технологические решения	
1297	02-01-33 доп	Технологические решения	
1298	02-01-33 доп	Технологические решения	
1299	02-01-33 доп	Технологические решения	
1300	02-01-33 доп	Технологические решения	
1301	02-01-33 доп	Технологические решения	
1302	02-01-33 доп	Технологические решения	
1303	02-01-33 доп	Технологические решения	

1304	02-01-33 доп	Технологические решения	
1305	02-01-33 доп	Технологические решения	
1306	02-01-33 доп	Технологические решения	
1307	02-01-33 доп	Технологические решения	
1308	02-01-33 доп	Технологические решения	
1309	02-01-33 доп	Технологические решения	
1310	02-01-33 доп	Технологические решения	
1311	02-01-33 доп	Технологические решения	
1312	02-01-33 доп	Технологические решения	
1313	02-01-33 доп	Технологические решения	
1314	02-01-33 доп	Технологические решения	
1315	02-01-33 доп	Технологические решения	
1316	02-01-33 доп	Технологические решения	
1317	02-01-33 доп	Технологические решения	
1318	02-01-33 доп	Технологические решения	
1319	02-01-33 доп	Технологические решения	
1320	02-01-33 доп	Технологические решения	
1321	02-01-33 доп	Технологические решения	
1322	02-01-33 доп	Технологические решения	
1323	02-01-33 доп	Технологические решения	
1324	02-01-33 доп	Технологические решения	
1325	02-01-33 доп	Технологические решения	
1326	02-01-33 доп	Технологические решения	
1327	02-01-33 доп	Технологические решения	
1328	02-01-33 доп	Технологические решения	
1329	02-01-33 доп	Технологические решения	
1330	02-01-33 доп	Технологические решения	

1331	02-01-33 доп	Технологические решения	
1332	02-01-33 доп	Технологические решения	
1333	02-01-33 доп	Технологические решения	
1334	02-01-33 доп	Технологические решения	
1335	02-01-33 доп	Технологические решения	
1336	02-01-33 доп	Технологические решения	
1337	02-01-33 доп	Технологические решения	
1338	02-01-33 доп	Технологические решения	
1339	02-01-33 доп	Технологические решения	
1340	02-01-33 доп	Технологические решения	
1341	02-01-33 доп	Технологические решения	
1342	02-01-33 доп	Технологические решения	
1343	02-01-33 доп	Технологические решения	
1344	02-01-33 доп	Технологические решения	
1345	02-01-33 доп	Технологические решения	
1346	02-01-33 доп	Технологические решения	
1347	02-01-33 доп	Технологические решения	
1348	02-01-33 доп	Технологические решения	

1349	02-01-33 доп	Технологические решения	
1350	02-01-33 доп	Технологические решения	
1351	02-01-33 доп	Технологические решения	
1352	02-01-33 доп	Технологические решения	
1353	02-01-33 доп	Технологические решения	
1354	02-01-33 доп	Технологические решения	
1355	02-01-33 доп	Технологические решения	
1356	02-01-33 доп	Технологические решения	
1357	02-01-33 доп	Технологические решения	
1358	02-01-33 доп	Технологические решения	
1359	02-01-33 доп	Технологические решения	

1360	02-01-33 доп	Технологические решения	
1361	02-01-33 доп	Технологические решения	
1362	02-01-33 доп	Технологические решения	
1363	02-01-33 доп	Технологические решения	
1364	02-01-33 доп	Технологические решения	
1365	02-01-33 доп	Технологические решения	
1366	02-01-33 доп	Технологические решения	
1367	02-01-33 доп	Технологические решения	
1368	02-01-33 доп	Технологические решения	
1369	02-01-33 доп	Технологические решения	
1370	02-01-33 доп	Технологические решения	
1371	02-01-33 доп	Технологические решения	
1372	02-01-33 доп	Технологические решения	
1373	02-01-33 доп	Технологические решения	

1374	02-01-33 доп	Технологические решения	
1375	02-01-33 доп	Технологические решения	
1376	02-01-33 доп	Технологические решения	
1377	02-01-33 доп	Технологические решения	
1378	02-01-33 доп	Технологические решения	
1379	02-01-33 доп	Технологические решения	
1380	02-01-33 доп	Технологические решения	
1381	02-01-33 доп	Технологические решения	
1382	02-01-33 доп	Технологические решения	
1383	02-01-33 доп	Технологические решения	
1384	02-01-33 доп	Технологические решения	
1385	02-01-33 доп	Технологические решения	
1386	02-01-33 доп	Технологические решения	
1387	02-01-33 доп	Технологические решения	
1388	02-01-33 доп	Технологические решения	

1389	02-01-33 доп	Технологические решения	
1390	02-01-33 доп	Технологические решения	
1391	02-01-33 доп	Технологические решения	
1392	02-01-33 доп	Технологические решения	
1393	02-01-33 доп	Технологические решения	
1394	02-01-33 доп	Технологические решения	
1395	02-01-33 доп	Технологические решения	
1396	02-01-33 доп	Технологические решения	
1397	02-01-33 доп	Технологические решения	
1398	02-01-33 доп	Технологические решения	
1399	02-01-33 доп	Технологические решения	
1400	02-01-33 доп	Технологические решения	
1401	02-01-33 доп	Технологические решения	
1402	02-01-33 доп	Технологические решения	
1403	02-01-33 доп	Технологические решения	
1404	02-01-33 доп	Технологические решения	
1405	02-01-33 доп	Технологические решения	
1406	02-01-33 доп	Технологические решения	
1407	02-01-33 доп	Технологические решения	

1408	02-01-33 доп	Технологические решения	
1409	02-01-33 доп	Технологические решения	
1410	02-01-33 доп	Технологические решения	
1411	02-01-33 доп	Технологические решения	
1412	02-01-33 доп	Технологические решения	
1413	02-01-33 доп	Технологические решения	
1414	02-01-33 доп	Технологические решения	
1415	02-01-33 доп	Технологические решения	
1416	02-01-33 доп	Технологические решения	
1417	02-01-33 доп	Технологические решения	
1418	02-01-33 доп	Технологические решения	
1419	02-01-33 доп	Технологические решения	
1420	02-01-33 доп	Технологические решения	
1421	02-01-33 доп	Технологические решения	
1422	02-01-33 доп	Технологические решения	
1423	02-01-33 доп	Технологические решения	
1424	02-01-33 доп	Технологические решения	
1425	02-01-33 доп	Технологические решения	
1426	02-01-33 доп	Технологические решения	
1427	02-01-33 доп	Технологические решения	
1428	02-01-33 доп	Технологические решения	

зидента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставраци

в сметном с учетом изменений	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации до изменений	Объем работ в сметной документации с учетом изменений
5	6	7	8	9
	Томограф компьютерный рентгеновский 128-срезовый Somatom Definition AS	ШТ	1	0
	Рабочая станция КТ в составе Somatom Definition AS	ШТ	1	0
	Томограф магнитно-резонансный 1,5 T Magnetom Aera	ШТ	1	0
	Рабочая станция МРТ в составе Magnetom Aera	ШТ	1	0
	Маммографический аппарат с функцией прицельной биопсии Mammomat Inspiration	ШТ	1	0
	Рабочая станция маммографа в составе Mammomat Inspiration	ШТ	1	0
	Рабочее место врача ЛОР включая интегрированные блоки и принадлежности для детского ЛОР приема	ШТ	2	0
	Рабочее место врача ЛОР включая интегрированные блоки и принадлежности	ШТ	1	0
	Система для промывания миндалин вакуумная Тонзилор ММ	ШТ	2	0
	ЛОР кресло пациента моторизованное Futura EVO	ШТ	3	0
	ЛОР стул врача SPD/A	ШТ	3	0
	Рабочее место офтальмолога с кронштейном для фороптера; 1685x1260x2000 ; 220В, 1ф. 1Вт Rondo	ШТ	3	0
	Бинокулярная лупа на оправе EyeMag Pro F	ШТ	6	0
	комбинированння установка для подводного автоматического вихревого воздушно пузырькового массажа; 2000x850x820; 220В, 1ф. 2Вт 0.20-8 S\LK (2000)	ШТ	1	0
	Аппарат прессотерапии 12 каналов BODY BEAUTY CLINIC	ШТ	1	0
	Электрокардиограф 3-канальный портативный с сумкой для переноски Cardiovit AT-101	ШТ	1	0
	Электрокардиограф 12-канальный без расшифровки данных, на тележке Cardiovit AT102	ШТ	1	0

	Электрокардиограф 12-канальный с экспертной системой расшифровки данных исследования Cardiovit AT102	ШТ	1	0
	Аппарат для лазерной эндохирургии (коагулятор/нож) EVOLVE	ШТ	1	0
	Гинекологическое кресло Gracie GKB-CX	ШТ	1	0
	Гинекологическое кресло со встроенным цифровым видеокольпоскопом и ЖК монитором в комплекте Gracie GKB-CX(EX)	ШТ	1	0
	Измеритель артериального давления автоматический ; 230x125x65 ; KT-500	ШТ	3	0
	Аппарат биполярной коагуляции геморроидальных узлов Martin ME 402	ШТ	1	0
	Авторефрактокератометр Plus optix A09	ШТ	1	0
	Дефибриллятор с детским и взрослым комплектом принадлежностей; 289x177x271; 220В, 1ф. 0,3Вт R Series	ШТ	6	0
	4-х камерная ванна для терапии конечностей «тихая вода», для проведения процедур с различными лечебными растворами; 1320x1075x960; 220В, 1ф. 0,5Вт модель 0.9-6	ШТ	2	0
	Комбинированная установка для проведения ручного подводного массажа и сухих углекислых ванн, с встроенной дверью для маломобильных пациентов ; 2320 x 980 x 850; 380В, 3ф. 3,2Вт 0.20-4 с дверью	ШТ	1	0
	Комбинированная установка для подводного автоматического вихревого, воздушно-пузырькового и ручного подводного массажа, удлиненной формы для отпуска процедур рослым пациентам; 2610x1010x1100; 380В, 3ф. 3,5Вт 0.20-8 S/LK (2000)	ШТ	1	0
	Медицинская бальнеологическая ванна для проведения процедур автоматического воздушно-пузырькового массажа, процедур с CO2-насыщенной водой, с лекарственными растворами (напр. хвойные, травяные ванны и т.д.) на пресной воде, ; 2000x850x750; 220В, 1ф. 2,65Вт 1.5-3 S/LK+CO2+ сатуратор 1.22-2	ШТ	1	0
	Душевая кафедра, в составе пульт кафедры душа Шарко и 3-х перифирийных душей: циркулярного, восходящего и дождевого, со встроенным насосом, брызгозащитным экраном	ШТ	1	0
	Подъемник-стул для 4-х камерной ванны с электроприводом на батареях	ШТ	2	0
	Камерная криосауна на 1 место	ШТ	1	0
	Негатоскоп двухкадровый 1520 LED	ШТ	17	0
	Ширма медицинская, 3-х секционная, с колесиками 21-FP704 Вариант 3	ШТ	1	0
	Шкаф медицинский, для хранения 8 эндоскопов 23-PA-1740	ШТ	2	0
	Бинокулярный мобильный рефрактометр и анализатор зрения 2WIN	ШТ	1	0

	Бинокулярный мобильный рефрактометр и анализатор зрения 2WIN	ШТ	1	0
	Комплект оборудования с комбинацией рабочего стола с мойкой для ингаляционной кухни в комплекте с: автоклав; устройство подготовки воды ; мойка ультразвуковая принадлежностями; холодильным шкафом; 2100х600х1150; 3.33-АК/18	ШТ	1	0
	Кольпоскоп для операционной передвижной с видеосистемой 3MV/LieseCap	ШТ	1	0
	Кольпоскоп передвижной с видеоадаптером для внешнего монитора 3MV/LieseCap	ШТ	1	0
	Стерилизатор плазменный низкотеператрный для жестких эндоскоплов и инструметария в комплекте с принадлежностями и с тележкой для установки 50nx	ШТ	1	0
	Гематологический анализатор 8222 k	ШТ	1	0
	Весы электронные аналитические A @ D	ШТ	1	0
	Анализатор газового состава и кислотно-щелочного баланса крови ABL800	ШТ	1	0
	Аудиометр клинический АС40	ШТ	1	0
	Тестер зрения офтальмологический (проектор знаков) АСР700	ШТ	3	0
	Монитор уровня анестезии, седации, контроля звуковой стимуляции, AAE вызванных потенциалов, BS-индекса, EMG-показания ; 200х200х160; 220В, 1ф. 0,1Вт ALARIS AEP MONITOR	ШТ	2	0
	Проктологическое кресло Arco 114.660	ШТ	1	0
	Урологичекое кресло с держателями по Геппелю Arco 114.660	ШТ	1	0
	Мультипараметровый экспресс-анализатор биохимический (HbA1c, микроальбумин, креатинин, С-РБ, Липидный профиль) AS1000	ШТ	1	0
	Импендансометр АТ235	ШТ	1	0
	Микроскоп биологический лабораторный Axio Lab A1	ШТ	1	0
	Микроскоп лабораторный люминесцентный Axiostar	ШТ	1	0
	Минихолодильник; 420х400х485; 220В, 1ф. 0,1Вт ВС-30А	ШТ	4	0
	Напольные весы с функцией анализа состава тела ВС-540	ШТ	2	0
	Анализатор глюкозы и лактата BIOSEN C/S line	ШТ	1	0
	Аппарат RF и кавитационной терапии BODY BEAUTY CLINIC RF	шт.	1	0
	Аппарат для комбинированной терапии по телу BODY BEAUTY CLINIC ULTRASOUND	ШТ	1	0
	Моечно-дезинфекционно-сушильный автомат для обработки предметов ухода за больными с принадлежностями (судна, мочеприемники) ВР 100 НЕ	ШТ	2	0

	Холтер суточное AD мониторирование BR 102	ШТ	5	0
	Холтер суточное ЭКГ мониторирование BR 102	ШТ	5	0
	Аппарат медицинский для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии BW 585; 140x190x240; 220В, 1ф. 0,28Вт BW 585	ШТ	1	0
	Аспиратор медицинский портативный (аккумуляторный) C 161 Batt DDS	ШТ	1	0
	Массажный стол пятисекционный CAPRE E2	ШТ	1	0
	Диагностическая система для проведения нагрузочного тестирования + тредмил CARDIOVIT CS-200 Ergo-Tred -Spiro	ШТ	1	0
	Аппарат искусственной вентиляции легких универсальный Carina	ШТ	3	0
	Светильник передвижной однорефлекторный Chromophare d300 mobile	ШТ	17	0
	ЛОР электронож-коагулятор с принадлежностями для резки и коагуляции Coblator II Surgery Sysytem	ШТ	1	0
	Фотокоагулятор ректальный CTL-3803	ШТ	1	0
	Тумба педикюрная с ультрафиолетовым дезинфектором CUBUS 400	ШТ	1	0
	Универсальная УЗИ система скрининг-класса комплект #5 для урологии включая ПО	ШТ	1	0
	Универсальная УЗИ система скрининг-класса комплект #4 для акушерства и гинекологии включая ПО	ШТ	1	0
	Видеоректоскоп с волоконным световодом DCS-103R	ШТ	1	0
	Дерматоскоп, модель в наборе с принадлежностями DELTA 20 (Plus)	ШТ	1	0
	Детензор-мат Detensor Mat 18%	ШТ	6	0
	Эхосинускоп Digital 5	ШТ	2	0
	Автоклав настольный, полезный объём камеры до 30 л, с режимом вакуумной сушки в компелекте с блоком водоподготовки; 600x620x680; 220В, 1ф. 0,8Вт Elara 11	ШТ	1	0
	Многофункциональный тренажер EN-Tree Pulley	ШТ	1	0

	Универсальная УЗИ система экспертного класса комплект #1 включая ПО и необходимые датчики: - набор стандартных функций - эхокардиография взрослых - эхокардиография детей - транстраниальная допплерография - сосудистые исследования - исследования костно-мышечной системы - кардиологическая опция взрослых с ЭКГ и контрастные исследования - трансэзофагиальная эхокардиография - стресс-тест по ЭхоКГ и допплеру необходимые датчики комплекта #1: * Матричный монокристальный секторный датчик (2D/3D/4D) для эхокардиографии взрослых, педиатрии, общих исследований взрослых, поддерживает режим визуализации и поворота изображения на 360 град. без перемещения датчика , диапазон частот 1-5 МГц * Секторный датчик с частотным диапазоном от 3 до 8 МГц * Линейный датчик для сосудистых исследований поверхностно расположенных органов и структур, интраоперационных исследований с частотой 3-12 Мгц, апертурой 39 мм * Линейный датчик для сосудов поверхностных органов и структур, сосудов, скелетно-мышечной системы, диапазон частот 5-18 МГц * Чреспищеводный матричный монокристальный секторный датчик объёмного сканирования (2D/3D/4D) для кардиологических исследований взрослых и детей (>30 кг) с частотным диапазоном 2-7 МГц; 478x737x1575; 220В, 1ф. 0,75Вт	ШТ	1	0
	Универсальная УЗИ система экспертного класса комплект #2 включая ПО и необходимые датчики: - набор стандартных функций - сканирование внутренних органов - сканирование малых органов - исследования костно-мышечной системы - инвазивные исследования (биопсия) - кардиологическая опция взрослых с ЭКГ и контрастные исследования необходимые датчики комплекта №2: * Конвексный монокристальный датчик для общих абдоминальных, акушерских, гинекологических, исследований, диапазон частот 1-5 МГц * Линейный датчик для сосудов поверхностных органов и структур, сосудов диапазон частот 5-12 Мгц * Линейный датчик для сосудов поверхностных органов и структур, сосудов, скелетно-мышечной системы, диапазон частот 5-18 МГц * Насадка для биопсии для конвексного датчика, насадка для биопсии для линейного датчика * Секторный монокристальный фазированный датчик для кардиологических и транскраниальных исследований. Диапазон частот 1-5 МГц * вагинальный датчик * ректальный датчик ; 478x737x1575; 220В, 1ф. 0,75Вт	ШТ	2	0

	Универсальная УЗИ система экспертного класса комплект #3 включая ПО и необходимые датчики: - набор стандартных функций - акушерские исследования - сканирование малых органов - эхокардиографич плода - инвазивные исследования (биопсия) необходимые датчики комплекта №3: * Микроконвексный монокристальный внутриполостной датчик для гинекологии и акушерства, диапазон частот 3-10 МГц, поддержка режима компрессионной эластографии * Конвексный моторизованный датчик (2D/3D/4D) для абдоминальных и акушерско-гинекологических исследований, диапазон частот 2-6 МГц * Линейный датчик для сосудов поверхностных органов и структур, сосудов диапазон частот 5-12 Мгц, поддержка режима компрессионной эластографии * Конвексный монокристальный датчик для абдоминальных, сосудистых, акушерских, гинекологических исследований взрослых и в педиатрии, диапазон частот 2-9 МГц * Вагинальная насадка для биопсии, биопсийная гасадка для линейного датчика *Ректальный датчик ; 478x737x1575; 220В, 1ф. 0,75Вт	ШТ	1	0
	Кардиотренажер с БОС, чип картой и СУБД в конфигурации с беговой дорожкой ERGO-FIT Cardio Line	ШТ	1	0
	Велоэргометр для проведения нагрузочных физилогических проб Ergoselect 200P	ШТ	1	0
	Видеоэндоскопический комплекс в комплекте: - Источник света эндоскопический - Кабель видеоскопа - Видеомонитор 26" - Стойка медицинская для аппаратуры - Аспиратор медицинский эндоскопический - Аппарат электрохирургический (педаль) с принадлежностями - Блок эндоскопической ультрасонографии (специализированный эндоскопический ультразвуковой процессор) - 1 шт - Видеобронхоскоп - 1 шт. - Видеогастроскоп - 2 шт. - Видеодуоденоскоп - 1 шт. - Эховидеогастроскоп с УЗИ линейным - 1 шт. - Эховидеогастроскоп с УЗИ радиальным - 1 шт. - Эховидеогастроскоп с УЗИ линейным с функцией тонкоигольной аспирации/лизиса - 1 шт. - Аппарат электрохирургический (педаль) с принадлежностями	ШТ	1	0
	Видеоэндоскопический комплекс в комплекте: - Источник света эндоскопический - Кабель видеоскопа - Видеомонитор 26" - Стойка медицинская для аппаратуры - Аспиратор медицинский эндоскопический - Аппарат электрохирургический (педаль) с принадлежностями - Блок эндоскопической ультрасонографии (специализированный эндоскопический ультразвуковой процессор) - Видеоколоноскоп - 2 шт. - Аппарат электрохирургический (педаль) с принадлежностями	ШТ	2	0

	Ультразвуковой офтальмологический A/B сканнер премиум-класса с принадлежностями и тележкой Eye Cubed	ШТ	1	0
	Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями для взрослых; 413x734x884; 220В, 1ф. 2,5Вт Fabius Plus	ШТ	2	0
	Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями для взрослых; 413x734x884; 220В, 1ф. 2,5Вт Fabius Tiro	ШТ	1	0
	Многофункциональный комбайн С УЗ терапией (для лица) FACE BEAUTY CLINIC	ШТ	1	0
	Ингаляторий на 2 процедурных места для разных типов дыхательной терапии: FoggyJet - универсальный ингаляционный аппарат для тепловлажных, масляных, щелочных и медикаментозных ингаляций; VibraSonic - уникальный ультразвуковой генератор виброаэрозолей с импульсной ингаляцией, с так называемым пневматическим "толкателем", позволяющий доставлять аэрозоль в самые труднодоступные участки верхних дыхательных путей FoggyJet, VibraSonic	ШТ	1	0
	Аппарат электрохирургический высокочастотный FORCEFX-8CA	ШТ	2	0
	Аппарат электрохирургический высокочастотный; 430x150x430; 220В, 1ф. 0,15Вт FORCEFX-8CA	ШТ	1	0
	Косметологическая фракционная лазерная установка Fraxel re:store Dual	ШТ	1	0
	Табурет для врача, эргономичный в форме седла — ручная регулировка высоты, ; 550x550x720 ; GKB-075	ШТ	2	0
	Инструментальная тумбочка для комплексного оснащения рабочего места гинеколога; 600x400x750; GKB-169	ШТ	2	0
	Подоскоп Green Foot	ШТ	3	0
	Косметологическая многофункциональная платформа Harmony XL	ШТ	1	0
	Аппарат для лечения импульсным низкочастотным электростатическим полем Hivamat 200 Evident	ШТ	1	0
	ИК облучатель инфракрасный настольный HP 3616	ШТ	1	0
	Гистероскоп гибкий диагностический в комплекте с отдельным источником света, виделадаптером и видеоблоком с выводом видео на внешний монитор HYF-XP+adapter+ OTV-SC	ШТ	1	0
	Универсальный портативный клинический анализатор (газы крови, электролиты, кардиомаркеры, базовая б/х, гемостаз) I- STAT 300	ШТ	1	0
	Система центрального мониторинга физиологических параметров организма человека с принадлежностями ICS	ШТ	1	0
	Иммунофлуоресцентный экспресс-анализатор портативный immulite 1000	ШТ	1	0

	Автоматический анализатор крови биохимический Indiko	ШТ	1	0
	Монитор физиологический с креплением на сервисный рельс консоли; 200x400x300; 220В, 1ф. 0,1Вт Infinity Delta XL	ШТ	5	0
	Инфузионный насос волюметрический; 310x121x200; 220В, 1ф. 0,02Вт Infusomat Space	ШТ	8	0
	Коагулометр КС-4 Delta	ШТ	1	0
	Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный LATEO D250	ШТ	2	0
	Хирургический лазер с диодной накачкой для эндовазальной лазерной окклюзии подкожных вен; 200x160x230; 220В, 1ф. 0,05Вт	ШТ	1	0
	Светильник медицинский настенный манипуляционный светодиодный Mach LED 130	ШТ	14	0
	Светильник операционный потолочный светодиодный 2-х купольный с HD видеокамерой, с интеграцией управления через видеоэндоскопический комплекс; d500; 220В, 1ф. 0,5Вт MarLED V16/V10	ШТ	1	0
	Светильник операционный потолочный светодиодный 2-х купольный с HD видеокамерой; d500; 220В, 1ф. 0,5Вт MarLED V16/V10	ШТ	1	0
	Урологическое кресло с поддоном со сливом Medi-Matic 115.725	ШТ	1	0
	Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка, кейс жесткий с принадл. Mini 3000 Ц=72704,00/3,58	ШТ	4	0
	Центрифуга мини Mini Spin	ШТ	1	0
	Кабина шумоизоляционная в сборе (сурдокамера) mini250	ШТ	1	0
	Ламинарная камера для стерильного разведения лекарственных препаратов (цитостатиков) Miniflo	ШТ	1	0
	Лупа с подсветкой Mobilux LED 4x	ШТ	5	0
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) для операционных залов предоперационных и наркозных помещений.	ШТ	1	0
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) для операционных залов, предоперационных и наркозных помещений. Комплект на малую операционную по проекту Modular clean room	ШТ	1	0
	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) для послеоперационных, помещений по проекту	ШТ	1	0
	Аппарат для обработки поврежденных поверхностей	ШТ	1	0
	Нейрофизиологическая система с функциями ЭЭГ, видеоЭЭГ, полисомнографии с принадлежностями и комплектом ПО Nicolet	ШТ	1	0
	Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе NObreath	ШТ	1	0

	Пульсоксиметр NP-560	ШТ	1	0
	Установка моечная для промывания эндоскопов OER-AW	ШТ	2	0
	Консоль газовая настенная палатная (О2, Вак); длина 1600; 220В, 1ф. 3,5Вт Oki Plus MD	ШТ	15	0
	Пикфлоуметр Omron PFM20	ШТ	1	0
	Глюкометр One-Touch Select	ШТ	16	0
	Томограф офтальмологический когерентный оптический с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ с Ангио Аналитикой Optovue	ШТ	1	0
	Видеоэндоскопический интегрированный операционный комплекс с для плановой эндохирургии с комплектами оснащения и принадлежностей для общей эндохирургии и урологии, гинекологии и ЛОР включая: - система интегрированной операционной - видеосистема - инсуффлятор для подачи СО2 - электрокоагулятор - помпа для ирригации и аспирации с режимом гистероскопии - оснащение для общей хирургии и урологии - оснащение для гинекологии и ЛОР	ШТ	1	0
	Стойка эндохирургическая для малой операционной включа: - инструментальная стойка для урологии с комплектом для цистоскопии - инструментальная стойка для гинекологии с комплектом для гистероскопии - инструментальная стойка для ЛОР	ШТ	1	0
	Небулайзер (компрессорный) Pari Turbo	ШТ	1	0
	Консоль жизнеобеспечения поворотная анастезиологическая 1-плечевая с изменяемой высотой подвески функционального блока (2*О2, СВ5, N2Щ, активный отвод анестетика, Вак) РВ-362	ШТ	1	0
	Консоль жизнеобеспечения поворотная эндохирургическая 2-х плечевая с фиксированной выстотой подвески функционального блока (СО2, СВ5, СВ8, Вак) РВ-450	ШТ	1	0
	АППАРАТ ФОТОТЕРАПИИ косметологический PDT-D	ШТ	1	0
	Инфузионный насос шприцевой; 310x117x200; 220В, 1ф. 0,01Вт Perfusor Space	ШТ	8	0
	Аппарат для ультразвуковой терапии , с дополнительным излучателем 2,5 см+стойка с полкой и выдвижным ящиком Physioson Expert	ШТ	1	0
	Кресло-кушетка для косметологии 3 мотора махровый чехол Pioner	ШТ	2	0
	Консоль жизнеобеспечения реанимационная потолочная тип "мост" с передвижным функциональным блоком, на 2 койко-места (О2,СВ5,Вак, N2O) Ponta	ШТ	1	0

	Денситометр рентгеновский "всё тело" , с ПО детской опции в комплекте с рабочей станцией Progidy Advance	ШТ	1	0
	Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный Pulsair Desktop	ШТ	1	0
	Стол операционный 5-ти секционный фиксированный, гидравлический, ножная секция из 2-х частей, с рельсами для принадлежностей на спинной и средней секциях для травматологи и ортопедии в комплекте; 2166х542х750-1250; Rapido 1861	ШТ	2	0
	Физиологический монитор Schiller Argus LCM plus версии B	ШТ	1	0
	Весы медицинские электронные (комплект с ростомером) Seca 284	ШТ	1	0
	Весы медицинские электронные (комплект с ростомером) Seca 284	ШТ	22	0
	Лампа щелевая офтальмологическая видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”-тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза фирмы SL990D LED	ШТ	3	0
	Комплексный аппарат физиотерапии Sonopuls	ШТ	1	0
	Автоматическая биохимическая минилаборатория SP-4430	ШТ	1	0
	Станция инфузионная автоматизированная с крышкой, универсальным зажимом блоком питания для насосов и колесной стойкой Space Station+Cover	ШТ	4	0
	Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем Spirodoc SpO2	ШТ	1	0
	Аппарат высокочастотный радиоволновой электрохирургический с принадлежностями для гинекологии и общего назначения (электроды - петли, парус, шарики); 230х130х340; 220В, 1ф. 0,1Вт Surgitron Dual EMC 90"(базовый комплект S10B/4)	ШТ	4	0
	Аппарат для ультразвуковой очистки; 220В, 1фаза, 1,6кВт; 500х300х200; 220В, 1ф. 1,6Вт SW 30H	ШТ	2	0
	Аппарат ударноволновой терапии с радиальным и фокусированным режимами Swiss Duoclast	ШТ	1	0
	Пробная оправа TF-3	ШТ	5	0
	Клинический анализатор среднего уха с принтером Titan	ШТ	2	0
	Фундус камера TRC-MW300,	ШТ	2	0
	Уродинамическая установка с ЭМГ модулем TRITON	ШТ	1	0
	Стол операционный общехирургический с комплектом приспособлений фиксированный с ингерацией через видеоэндоскопический комплекс стационарный со сменной столешницей; 2166х542х750-1250; 220В, 1ф. 0,5Вт TruSystem 7500	ШТ	1	0

	Фороптор автоматический UDR700	ШТ	3	0
	Авторефрактокератометр URK700	ШТ	2	0
	Уролоуметр с принтрером и урофлоуметрическим креслом взрослым и детским с весовым датчиком потока Urodin+Chair	ШТ	1	0
	Уролоуметр с принтрером и стойкой тип "уринал" с весовым датчиком потока Urodin+Urinal	ШТ	1	0
	Линза офтальмологическая 1 V15LC	ШТ	3	0
	Линза офтальмологическая 2 V30LC	ШТ	3	0
	Гониолинза V3MIR	ШТ	3	0
	Линза офтальмологическая 3 V78L	ШТ	3	0
	Электроотсос медицинский универсальный ; 190х130х250; 220В, 1ф. 0,14Вт Vacuson 18	ШТ	2	0
	Аспиратор медицинский универсальный напольный; 290х280х360; 220В, 1ф. 0,2Вт VACUSON 60 LP	ШТ	2	0
	Моечно-дезинфекционно-сушильный автомат для хирургических и анестезиологических принадлежностей; 1400х900х700 ; 380В, 3ф. 11Вт WD170	ШТ	2	0
	Беспроводной электростимулятор мышечный Wireless Prof Full 4ch	ШТ	1	0
	Стул рабочий врача-косметолога	ШТ	2	0
	Стул рабочий мастера	ШТ	2	0
	Слив медицинский XL P 160-415	ШТ	2	0
	Анализатор компьютерный М-эхо-сигналов срединных структур головного мозга	ШТ	1	0
	Прибор для измерения уровня окиси азота в выдыхаемом воздухе АНКАТ-7635	ШТ	1	0
	Периметр автоматический офтальмологический АР-3000	ШТ	1	0
	Комплекс галотерапии Аэромед	ШТ	1	0
	Комплект валиков и подушек для формирования лечебных укладок	ШТ	5	0
	Комплект зеркал настенных для зала ЛФК 1500*1000 мм	ШТ	5	0
	УФ облучатель коротковолновый - с 4-мя комплектами тубусов в комплекте с тележкой БОП – 01/27	ШТ	1	0
	Аппарат для окраски мазков Гемма-Тек	ШТ	1	0
	Деструктор игл; 245х185х155; 220В, 1ф. 1Вт ДИ-1М	ШТ	19	0
	Шведская стенка (дерево) 260*80 см ДСБ-ТФ	ШТ	5	0
	Шкаф сухожаровой ED-53	ШТ	1	0

	Электростимулятор урологический ; 445х283х147; 220В, 1ф. 0,2Вт Интратон - 4	ШТ	2	0
	Маникюрный стол Инфинити.	ШТ	1	0
	Манипуляционный столик-тележка	ШТ	1	0
	Шкаф (УФ-бокс) для хранения эндоскопического инструментария КБ-02-"Я"-ФП Ультра Лайт	ШТ	1	0
	Емкость для обеззараживания ректоскопа КДС-5	ШТ	2	0
	Комплект мелкого инвентаря на 1 пациента (гантели, шары, тренажерные приспособления) Комплект 1	ШТ	2	0
	Комплект мелкого инвентаря на 3 пациента (гантели, шары, тренажерные приспособления) Комплект 2	ШТ	1	0
	Линейный модуль (ножной пресс) + модуль моделирования различной нагрузки + контроль модуль Для моделирования схем движений, возникающих в повседневной (трудовой) жизни и занятиях спортом. Пассивный и активный режимы. Уникальные режимы "баллистик" и "компенсация Силы тяжести конечности".	ШТ	1	0
	Мульти суставный модуль для изолированных суставов верхних и нижних конечностей + контроль модуль РМ2. Пассивный и активный режимы, режимы "баллистик" и "компенсация Силы тяжести конечности". Вместе модулем ТР можно контролировать все основные суставы верхних конечностей, нижних конечностей и туловища.	ШТ	1	0
	Холтер суточное ЭКГ-АД мониторирование КТ-07-АД-3/12Р	ШТ	5	0
	Фотометр фотоэлектрический (спектрофотометр) КФК-3-01	ШТ	2	0
	Прибор офтальмологический фундус-микропериметр для диагностики заболеваний заднего отдела глаза (без принтера, эл. столика) МАКДЭЛ-00.00.09	ШТ	1	0
	Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения МАКДЭЛ-09	ШТ	1	0
	Аппарат лазерный терапевтический (4 канала) Матрикс 4к	ШТ	1	0
	Аппарат высокочастотный хирургический модели ; 430х150х430; 220В, 1ф. 0,15Вт МВС 601	ШТ	1	0
	Аквадистиллятор Меладест 65	ШТ	1	0
	Электростимулятор Миоритм 040	ШТ	1	0
	Тележка медицинская с фасадом из технополимеров и корпусом из окрашенной стали, 5 ящиков: 3 маленькие, 1 средний и 1 большой, мод. 16-FT630	ШТ	2	0

	Автоматизированный комплекс с недельной программой для приготовления/разогрева и поддержания в термостатическом состоянии фангопарафина, парафина или парафино-озокеритовой смеси в комплекте Модель: 3.50-50	ШТ	1	0
	Облучатель бактерицидный; 955х120х455; 220В, 1ф. 0,2Вт ОБН-150мп	ШТ	12	0
	УФ Облучатель ртутно-кварцевый настольный ОРКН	ШТ	1	0
	Кресло ортопедическое с функцией мягкого вытяжения позвоночника Ормед-Профессионал	ШТ	1	0
	Медицинский массажный стол с функцией вибрационного механического массажа Ормед-Релакс	ШТ	1	0
	Камера стерильного хранения ; 970х600х1200; 220В, 1ф. 0,1Вт Панмед 1Б	ШТ	6	0
	Артроскопическая видеостойка в комплекте с принадлежностями и инструментами	ШТ	1	0
	Часы настольные процедурные ПЧ-3	ШТ	9	0
	Центрифуга Ротофикс	ШТ	2	0
	Облучатель-рециркулятор 1; 175х110х710; 220В, 1ф. 0,2Вт СН211-115	ШТ	170	0
	Озоновая камера для стерилизации и храения хирургических (стоматологических) инструментов (емкость 40 л); 550х300х300; 220В, 1ф. 0,07Вт СК-40л	ШТ	1	0
	Озоновая камера для стерилизации и храения хирургических (стоматологических) инструментов (емкость 40 л); 550х300х300; 220В, 1ф. 0,07Вт СК-40л	ШТ	1	0
	Скамья гимнастическая (дерево) 2 м	ШТ	4	0
	Облучатель-рециркулятор 2; 175х110х1170; 220В, 1ф. 0,15Вт СН211-130	ШТ	35	0
	Стол приборный СП-01	ШТ	3	0
	Стол приборный для 2-х офтальмологических приборов СП-01-03	ШТ	1	0
	Светильник настенный медицинский; 600х115х135; 220В, 1ф. 0,08Вт СТ ВН 236/118	ШТ	42	0
	Тазомер Та-М-МИЗ	ШТ	2	0
	Стул с подставкой для ног Токио 92-L	ШТ	4	0
	Ультразвуковая мойка настольная для очистки хирургических инструментов; 500х300х200; 220В, 1ф. 1,6Вт ТЦ	ШТ	1	0
	Установка по умягчению воды; 800х600х260; 220В, 1ф. 0,25Вт УВОИ-«МФ» 1812F-4	ШТ	2	0
	Фетальный монитор в переносной комплектации; 300х400х400; 220В, 1ф. 0,1Вт УНИКОС-01	ШТ	2	0
	Автоматический анализатор мочи (общий анализ) (вкл. Комплект тест полосок);	ШТ	2	0

	Холодильник фармацевтический 140л; 600х610х910; 220В, 1ф. 0,2Вт ХФ-140	ШТ	14	0
	Холодильник фармацевтический для хранения крови, компонентов лекарственных средств и вакцин 250 л; 600х607х1300; 220В, 1ф. 0,2Вт ХФ-250-2	ШТ	19	0
	Холодильник фармацевтический 400 л ; 600х610х1950; 220В, 1ф. 0,2Вт ХФ-400-2	ШТ	1	0
	Холодильник фармацевтический 400 л ; 600х610х1950; 220В, 1ф. 0,2Вт ХФ-400-3	ШТ	1	0
	Шкаф вытяжной лабораторный; 220В, 1фаза, 0,2кВт; 700х1200х2200; 220В, 1ф. 0,2Вт ШЛВ-1/П	ШТ	2	0
	Физиотерапевтический щиток ЭЩР-Ф-3	ШТ	3	0
	Консоль жизнеобеспечения поворотная двухмодульная: хирургический модуль на 2-х плечевом штативе с изменяемой высотой подвески функционального блока (CO2, СВ5, СВ8, Вак), анестезиологический модуль на 1-плечевом штативе с фиксированной выстотой подвески функционального блока (2*O2, СВ5, N2O, активный отвод анестетика, Вак) РВ-450/360-2	ШТ	1	0
	Комплект оборудования и спец мебели стоматологического отдления на 8 кресел	ШТ	1	0
	Стол перевязочный для малой хирургии передвижной ; 2075х650х560-930; Rapido basic	ШТ	2	0
	Тележка для сбора анализов; 620х380х720 ; 255	ШТ	1	0
	Кресло для нейрофизиологического обследования (ЭЭГ, ЭМГ); 745х1890х851; 19-РО300	ШТ	1	0
	Кушетка смотровая, 2-х секционная с регулируемой высотой (электропривод) и спинной секцией с регулируемым наклоном (газовой пружиной) с рулоном для сменного покрытия; 1890х542х750; 220В, 1ф. 0,3Вт 19-SM604	ШТ	61	0
	Стол пеленальный 19-FP657	ШТ	3	0
	Столик интрументальный, типа "гусь"; 750*470*880/1230; 16-FP442 (16-SO210)	ШТ	6	0
	Тележка для инструментов; 750х500х900-1350; 16-FP473	ШТ	4	0
	Тумбочка медицинская прикроватная на колесах со столиком; 640х400х920/1140; 14-СР261	ШТ	4	0
	Ширма медицинская, 3-х секционная, с колесиками 21-FP704 Вариант 3	ШТ	74	0
	Шкаф медицинский металлический, двустворчатый, верхние дверцы стеклянные, нижние металлические; 800*430*1800; 13-FP246	ШТ	2	0
	Шкаф медицинский металлический, двустворчатый, верхние дверцы стеклянные, нижние металлические; 800*580*2000; 13-FP246	ШТ	1	0

	Шкаф медицинский, металлический, верхие дверцы стеклянные, внизу 3 выдвижных ящика и металлическая дверца, полки стеклянные; 800*430*1800; 13-FP248	ШТ	3	0
	Кровать функциональная 4-х секционая взрослая+тумбочка+матрац; 2170*950*420/800; модель 1946	ШТ	15	0
	Кушетка физиотерапевтическая деревянная; 1900x750x600; Manumed Basic Wood 3441.401	ШТ	4	0
	Стол массажный 2000x650x800 Manumed Optimal	ШТ	4	0
	Кресло донорское; 1850x620x680-1000; 220В, 1ф. 0,3Вт MR5200	ШТ	4	0
	Кресло-коляска для расположения на нем пациента и его внутрикорпусной транспортировки в сидячем положении VASSILLI 11.77	ШТ	10	0
	Шкаф для медикаментов; 1000x600x1950; 13-FP801/13-FP803	ШТ	7	0
	Шкаф для медикаментов; 1000x600x1950; 13-FP801/13-FP803	ШТ	1	0
	Кровать функциональная реанимационная + тумбочка; 2170*950*420/800; Hill Rom	ШТ	2	0
	Нержавеющая столешница с двойной мойкой по проекту	ШТ	2	0
	Инфузионная стойка напольная предвижная, прямая, регулировка высоты одной рукой Cat # 09.11800.002	ШТ	19	0
	Кушетка смотровая медицинская; 1890x542x750; 220В, 1ф. 0,3Вт CAPRE E2	ШТ	5	0
	Смотровое кресло; 1850x620x680-1000; 220В, 1ф. 0,3Вт Afia 4040T-M	ШТ	3	0
	Табурет медицинский с опорной спинкой; 550x550x720 ; Step Anatomic	ШТ	81	0
	Каталка пациента для отделений палат послеоперационной терапии Urgent	ШТ	5	0
	Каталка пациента для палатных секций	ШТ	1	0
	Каталка пациента. Детская. H65	ШТ	1	0
	Вешалка напольная костюмная Dandy	ШТ	59	0
	Стол для инструментов ; 550*850*800 4700	ШТ	2	0
	Ступенька (две плоскости); 550*400*400; 2302	ШТ	2	0
	Ступенька (одна плоскость); 550x350x250; 2300	ШТ	2	0
	Шкаф для медицинских инструментов (верхняя дверца - стекло); 600x380x2000; 1300	ШТ	40	0
	Шкаф для медикаментов; 600x380x2000; 1310	ШТ	14	0
	Столик медицинский инструментальный ; 400x600x800; 4300	ШТ	11	0
	Столик медицинский инструментальный ; 600x400x800; 1020	ШТ	50	0
	Кушетка для отпуска грязевых аппликаций; 750x1950x750; 3.35-2	ШТ	3	0

	Сейф 3 класса защиты; 1660х680х510; ФОРТ 1668 KL	ШТ	2	0
	Шкаф рецептурный; 1300х960х2000; AR-03-960	ШТ	2	0
	Шкаф рецептурный; 1750х600х2000; AR-04-600	ШТ	1	0
	Тележка- колесная опора для бака; 600х500х950; БМ-01	ШТ	17	0
	Стойка для аппаратуры; 510х560х1000; СТ-4	ШТ	1	0
	Стойка регистратора (1 рабочее место) ; 1500х600х1100; ПОСТ 3 Серия СТАНДАРТ	ШТ	1	0
	Стол врача-лаборанта ; 1200*600*850; СВЛ-3	ШТ	3	0
	Стол врача-лаборанта; 1500х600х850; СЛ-3	ШТ	3	0
	Стол вспомогательный угловой; 850х850х850; СКДЛ 3-1	ШТ	1	0
	Стол компьютерный; 1200х600х750; СМ-1К	ШТ	155	0
	Стол лабораторный; 1200х600х750; СВЛ3	ШТ	1	0
	Стол медицинский для врача, для медсестры угловой с тумбой подкатной; 1600х1300х750; СВЛУ-1, ТК 600-4	ШТ	33	0
	Стол палатный; 800х800х750; СВЛУ-1	ШТ	1	0
	Стол-тумба с двойной мойкой ; 900х600х750; СТМ-2	ШТ	5	0
	Стол-тумба с двойной мойкой и тумбой; 1800х600х750; индивидуального исполнения	ШТ	14	0
	Стол-тумба с мойкой; 900х600х850; СТСМ-4	ШТ	13	0
	Тумба лабораторная; 600х600х850; СТС-3	ШТ	6	0
	Шкаф для химических реактивов и лабораторной посуды	ШТ	99	0
	Шкаф каркасный для одежды ; 475х550х1900; ШКО 600	ШТ	10	0
	Шкаф медицинский навесной (дверцы-стекло); 900х300х450 ; ШМН-1	ШТ	6	0
	Шкаф медицинский навесной ; 900х400х450; ШМН-2	ШТ	14	0
	Шкаф медицинский одностворчатый с сейфом и столешницей ; 475х400х1700; ШМ-3	ШТ	1	0
	Подставка под 2 нерж. таза 6,5 л выс. в компл. с тазами; 685*430*790; ПТбо 6,5-01 (2)	ШТ	2	0
	Подставка под нерж. таз 6,5 л высокая в компл. с тазом; 550х550х900-1250; ПТбо 6,5-01 (1)	ШТ	7	0
	Сейф для хранения наркотических средств; 510х510х670; СХМ-01	ШТ	4	0
	Стол обеденный овальный трансформер; 1200(1600)х800х760; JENNY	ШТ	16	0
	стол рабочий с двумя тумбами и приставным столом (Ст.р_А)	ШТ	5	0
	легкое кресло (мягкий стул) (Кр.Л_А)	ШТ	10	0

	диван двухместный с деревянным остовом (Д2_А)	ШТ	10	0
	шкаф для книг витринный 1200х300х2200 (Шк.кн_А)	ШТ	5	0
	кресло руководителя (Кр.рук_А)	ШТ	5	0
	стол журнальный со стеклянной столешницей (Ст.Ж_А)	ШТ	10	0
	комод с ящиками (Ком_А)	ШТ	3	0
	рамки багетные формата А3 (Баг_А)	ШТ	15	0
	Комплект мебели для палат			0
	шкаф-буфет с витриной (Шк.в_П)	ШТ	9	0
	стол обеденный прямоугольный (Ст.об_П)	ШТ	12	0
	стол журнальный круглый (Ст.ж_П)	ШТ	12	0
	столик туалетный (консольный) (Ст.ту_П)	ШТ	9	0
	тумба прикроватная с полкой и ящиком (Тум_П)	ШТ	13	0
	стул со спинкой и мягким сиденьем (Стл_П)	ШТ	24	0
	кресло мягкое с подлокотниками, экокожа (Кр_П)	ШТ	12	0
	зеркало в деревянной раме 600х800 (Зер_П)	ШТ	8	0
	прихожая с зеркалом и мягким сиденьем (Прих_П)	ШТ	12	0
	деревянные рамки для постеров разного формата (Баг_П)	ШТ	36	0
	минихолодильник встроенный в буфетный шкаф (Х.встр) NEFF	ШТ	9	0
	минихолодильник (Х.мини) Libher	ШТ	3	0
	Комплект мебели для VIP-палат			
	шкаф-буфет с витриной (Шк.в_П)	ШТ	2	0
	стол обеденный прямоугольный (Ст.об_П)	ШТ	2	0
	стол журнальный круглый (Ст.ж_П)	ШТ	4	0
	столик туалетный (консольный) (Ст.ту_П)	ШТ	2	0
	тумба прикроватная с полкой и ящиком (Тум_П)	ШТ	2	0
	стул со спинкой и мягким сиденьем (Стл_П)	ШТ	10	0
	кресло мягкое с подлокотниками, экокожа (Кр_П)	ШТ	4	0
	зеркало в деревянной раме 600х800 (Зер_П)	ШТ	2	0
	прихожая с зеркалом и мягким сиденьем (Прих_П)	ШТ	2	0
	деревянные рамки для постеров разного формата (Баг_П)	ШТ	12	0

	минихолодильник встроенный в буфетный шкаф (Х.встр) NEFF	ШТ	2	0
	стол рабочий с тумбой (Ст.р_П)	ШТ	2	0
	диван 2х-местный (Д2_П)	ШТ	2	0
	кресло руководителя (Кр.рук_П)	ШТ	2	0
	шкаф гардеробный (Шк.г_П)	ШТ	2	0
	шкаф книжный (Шк.кн_П)	ШТ	2	0
	Мебель холлов, коридоров, регистратуры, обеденный зал, конференц зал			
	Диван двухместный (Д3)	ШТ	59	0
	Диван двухместный (Д4)	ШТ	5	0
	Диван двухместный (Д6)	ШТ	2	0
	Диван трехместный (Д7)	ШТ	17	0
	Кресло с полокотниками ; 900х900 (Д9)	ШТ	18	0
	Кресло для конферец-зала (КрКф1)	ШТ	2	0
	Кресло посетителей для зон ожидания; 600х600х720; (Стл1)	ШТ	102	0
	Стойка регистратора со шкафами (вход в поликлиннику)	ШТ	1	0
	Стойка регистратора со шкафами (вход в VIP- зону) (СтРг2)	ШТ	1	0
	Стойка гардеробная с вешалками (вход в VIP- зону) (СтРг3)	ШТ	1	0
	Стойка ресепции (стоматология) (СтРг4)	ШТ	1	0
	Регистратура и гардероб детской поликлинники (СтРг5)	ШТ	1	0
	Стелаж для игрушек (Стел_ДП)	ШТ	3	0
	Стол для конференц-зала (СтКф1)	ШТ	1	0
	Стол журнальный овальный 500х900 (СЖр5)	ШТ	2	0
	Стол журнальный квадратный; 600х600; (СЖр4)	ШТ	15	0
	Стол журнальный круглый (СтЖр6)	ШТ	42	0
	Стол обеденный круглый д1000 (буфет) (БфМ1)	ШТ	12	0
	Стол пеленальный (СПн2)	ШТ	5	0
	Стул со спинкой (буфет) (БфМ2)	ШТ	48	0
	Стул для конферец-зала (Сл2)	ШТ	65	0
	Зеркало в массивной деревянной раме (Зер_vip)	ШТ	1	0

	Диван 2х_мест. Экокожа. Деревянный остов (Д2_vip)	ШТ	1	0
	Пюпитр для выступлений, дерево (Пюп.)	ШТ	1	0
	Стойка раздаточная с витринами (Ст.витр_Б)	ШТ	1	0
	Мебель и оборудование аптеки			0
	Витрина аптечная с прилавком для кассового аппарата	ШТ	1	0
	Мебель кабинетов, палат и комнат персонала			
	Кресло офисное (в кабинеты для врачей) (Сл5)	ШТ	168	0
	Кресло офисное с высокой спинкой (Сл6)	ШТ	10	0
	Стул для пациентов (Сл1)	ШТ	176	0
	Шкаф картотечный-стеллаж; 930х450х2100 ; 105-004-4	ШТ	14	0
	Стеллаж полочный; 1000х500х2000; СТ-012	ШТ	55	0
	Стеллаж полочный; 1000х600х2000; СТ-012_1000х600	ШТ	7	0
	Стеллаж полочный; 1010х510х1760; СТ-011	ШТ	4	0
	Стеллаж полочный; 700х600х2000; СТ-012_700х600	ШТ	2	0
	Шкаф архивный; 1000х500х1800; КД-152	ШТ	2	0
	Шкаф гардеробный для двух человек; в каждой секции: полка под головной убор, секция под обувь, перекладина под вешалку, перегородка, делящая секцию на две части; 500х800х2000; ОД-423	ШТ	147	0
	Шкаф картотечный (для хранения карточек разного формата, CD и DVD дисков и т.п.); 565х600х1150; КД-516	ШТ	4	0
	Шкаф медицинский для одежды ; 500х322х1886; ОД-315	ШТ	13	0
	Шкаф с Г-образными дверьми для хранения одежды (на 2 человека); 520х400х1600; ОД-329	ШТ	6	0
	Скамейка, сиденье - пластик; 1000х400х418; 1000	ШТ	4	0
	Шкаф для хозяйственного инвентаря; 500х400х1900; 00-01576-01	ШТ	10	0
	Шкаф для хозяйственного инвентаря; 900х400х1900; ШХИ-1	ШТ	8	0
	Шкаф общего назначения: дверцы глухе, 5 полочек; 900х400х1900; ШОН-1	ШТ	2	0
	Пост сестры на 2 рабочих места; 1700х2300х1100; Пост 2	ШТ	2	0
	Стойка регистратора; 1700х1700х1100; Пост1	ШТ	1	0
	Вешалка напольная гардеробная на 20 крючков; 1530х740х1790; М12	ШТ	7	0
	Брифинг приставка Р05	ШТ	1	0
	Греденция р25-65	ШТ	2	0

	Стол руководителя P01	ШТ	1	0
	Шкаф высокий с низкими деревянными и средними стеклянными дверками P40/52/63	ШТ	1	0
	ВАННА МОЕЧНАЯ ; 700x700x850; В, ф. Вт 56785	ШТ	1	0
	ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ ; 1400x700x850; В, ф. Вт 56782	ШТ	1	0
	ВАННА МОЕЧНАЯ; 600x600x850; В, ф. Вт 56783	ШТ	1	0
	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ ; 350x325x105; 220В, 1ф. 0.01Вт 1044	ШТ	2	0
	ВИТРИНА ТЕПЛОВАЯ ROLLER GRILL VHC1000; 1000x720x475; 220В, 1ф. 2.5Вт 66229	ШТ	1	0
	ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ; 1000x900x475; 220В, 1ф. 0.5Вт 66230	ШТ	1	0
	ЗОНТ ВЫТЯЖН.ЦЕНТРАЛЬН. 1710м3/час, лабиринтный жиросъемный фильтр; 1000x1200x350; В, ф. Вт 88765	ШТ	1	0
	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ ПРИСТЕН., 1125м3/час, лабиринтный жиросъемный фильтр; 1000x1200x350; В, ф. Вт 81770	ШТ	2	0
	Кофемашина Impressa XS9 Classic	ШТ	1	0
	МАРМИТ ДЛЯ СУПА ; 280x280x395; 220В, 1ф. 0.3Вт 95532	ШТ	4	0
	ПАРОКОНВЕКТОМАТ ; 933x863x1046; 380В, 3ф. 17.6Вт 97980	ШТ	1	0
	ПАРОКОНВЕКТОМАТ ; 933x863x786; 380В, 3ф. 10.2Вт 97977	ШТ	1	0
	ПЕЧЬ СВЧ ; 508x397x305; В, ф. 1.0Вт 7921	ШТ	2	0
	ПЛИТА 4 КОНФОРОЧН.; 800x700x900; 380В, 3ф. 10.0Вт 89105	ШТ	1	0
	ПОДСВЕТКА ДЛЯ ЗОНТА ЗВП; 500x100x100; 220В, 1ф. 0.1Вт 60976	ШТ	2	0
	ПОДСВЕТКА ДЛЯ ЗОНТА ЗВЦ ; 500x200x100; 220В, 1ф. 0.2Вт 60982	ШТ	1	0
	ПОДСТАВКА ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТА ; 830x584x700; В, ф. Вт 91189	ШТ	2	0
	ПОЛКА ДЛЯ ЛИНИИ РАЗДАЧИ С ПОДОГР.; 1400x300x400; 220В, 1ф. 0.8Вт 81495	ШТ	1	0
	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ; 1500x300x300; В, ф. Вт 56787	ШТ	1	0
	ПОЛКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ ДОСОК; 600x300x300; В, ф. Вт 84445	ШТ	2	0
	ПОЛКА НАВЕСНАЯ; 1200x300x300; В, ф. Вт 56786	ШТ	1	0
	ПОЛКА НАВЕСНАЯ; 900x300x300; В, ф. Вт 56788	ШТ	1	0
	ПОЛКА НАСТОЛЬНАЯ; 1200x300x600; В, ф. Вт 72984	ШТ	1	0
	ПРИЛАВОК ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНДИТЕРСКИЙ ВИШНЯ,ЗОЛОТО; 938x770x1365; 220В, 1ф. 0.6Вт 21453	ШТ	1	0
	РУКОМОЙНИК ; 400x310x200; В, ф. Вт 65758	ШТ	3	0

	СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ 12Л; 270x210x560; В, ф. Вт 78969	ШТ	2	0
	СТЕЛЛАЖ ; 1200x500x1850; В, ф. Вт 92941	ШТ	1	0
	СТЕЛЛАЖ ITERMA 430 СТС-21/905; 900x500x1850; В, ф. Вт 92939	ШТ	1	0
	СТЕЛЛАЖ ПЕРЕДВИЖНОЙ; 600x400x1800; В, ф. Вт 59736	ШТ	2	0
	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ КУПЕ; 1500x700x850; В, ф. Вт 57907	ШТ	2	0
	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ; 1200x700x850; В, ф. Вт 56835	ШТ	1	0
	СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ; 900x700x850; В, ф. Вт 56834	ШТ	2	0
	СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ ТЕПЛОВОЙ; 1400x700x850; 220В, 1ф. 2.25Вт 27299	ШТ	1	0
	СТОЛ С ОХЛАЖДАЕМЫМ ШКАФОМ ; 1360x700x860; 220В, 1ф. 0.35Вт 4268	ШТ	1	0
	СТОЛ С ОХЛАЖДАЕМЫМ ШКАФОМ ; 1795x600x860; 220В, 1ф. 0.35Вт 68906	ШТ	1	0
	СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ; 400x700x850; В, ф. Вт 60070	ШТ	2	0
	СТОЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ; 800x700x850; В, ф. Вт 57617	ШТ	2	0
	ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ ; 735x884x1996; 220В, 1ф. 0.7Вт 91335	ШТ	2	0
	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ С ГЛУХОЙ ДВЕРЬЮ ; 697x854x1960; 220В, 1ф. 0.36Вт 91340	ШТ	3	0
	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СО СТЕКЛОМ ; 1402x627x1960; 220В, 1ф. 0.6Вт 91348	ШТ	1	0
	ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК ; 310x310x420; 220В, 1ф. 2.5Вт 95519	ШТ	2	0
	Арочный металлодетектор SmartScan C18	ШТ	3	0
	Бак м/р белого цвета для сбора неопасных отходов ЛПУ; 50л; БПОб-01- "ОВЕН"	ШТ	23	0
	Встраиваемая аудиосистема CM20T	ШТ	14	0
	Гладильная доска Ника Валенсия	ШТ	2	0
	Жидкокристаллический телевизор; 961x604x189 ; 220В, 1ф. 0,04Вт Sony KD-43X8305C	ШТ	53	0
	Кассовый аппарат с денежным ящиком; 600x460x197; 220В, 1ф. 0,1Вт Штрих-МИНИ-К 01	ШТ	3	0
	Контейнер-бак для мусора, пластиковый. На колесах, 120л; 600x540x1080; 41828	ШТ	18	0
	Локализатор взрыва Фонтан - 2М	ШТ	3	0
	Микроволновая печь; 440x340x258; 220В, 1ф. 1,2Вт MS-1770ML	ШТ	13	0
	Напольная хозяйственная мойка/унитаз; 800x550x800; J3773	ШТ	15	0
	Проектор мультимедийный CP-EX251N	ШТ	1	0
	Проекционный экран Slimscreen (10200061)	ШТ	1	0
	Ручной досмотровый металлодетектор SPHINX BM-611	ШТ	3	0

	Сушилка для рук Э1Ф; 220В, 1фаза, 2кВт 8820	ШТ	23	0
	Утюг IR-2215	ШТ	2	0
	Фен; 220В, 1фаза, 1,5кВт SC-074 Grey	ШТ	7	0
	Холодильник бытовой ; 600х615х1300; 220В, 1ф. 0,2Вт POZIS-Свияга-404-1	ШТ	14	0
	Электрический чайник бесшуровой в металлическом корпусе, 1,8л IR-1321	ШТ	13	0
	Электронное расписание приема врачей IIS SCHEDULE MED	ШТ	2	0
	Электрополотенце Airblade dB	ШТ	2	0
	Принтер для печати на бланках строгой отчетности OKI B431dn	ШТ	1	0
	Светильник (лампа настольная) 220В, 1фаза, 0,1кВт Бета	ШТ	208	0
	Дозатор для антисептика GMD-500A	ШТ	14	0
	Технологические решения			
1	Кресло медицинское для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт, обивка - кожзаменитель.,ДМ-5-004-04, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	6
2	Стол Боброва, инструментальный нерж.сталь (в т.ч. каркас). Габариты: 1500х650х900 мм,арт. 326711, Malvestio ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	2
3	Кровать,Progressa p7500, Hillrom, США ООО "РЕВАЙВЛ-ЭКСПРЕСС"	шт.	0	2
4	Кровать с весами, Eleganza 3 xc, Linet spol s.r.o./ Linet spol sro products		0	16
5	Кушетка смотровая,арт.349400, Malvestio ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	46
6	Кушетка процедурная физиотерапевтическая,арт.350500, Malvestio ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	6
7	Кушетка для эхокардиографии Габариты: 1900х650х800/1100мм SO-ZEKA 1065/E AGA , Германия	шт.	0	1
8	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99%, производительность 100м3/час,Дезар 3, КРОНТ ООО "МЕДТЕХНИКА МСК"	шт.	0	279
9	Аппарат для аэрозольной дезинфекции Габариты: 500х350х300мм 1ф; 220В; 1,0кВт Вес – 6,5 кг.,, Nocospray. Ariel, Франция 0	шт.	0	2
10	Облучатель бактерицидный. две лампы philips-30w производительность(99% обеззараживания) 140-200м3/час . 1ф; 220В; 0,06кВт,ОБН-150, Россия ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	2
11	Стол палатный, 900х900х750мм,ДМ-6-006-03, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	21
12	Стол палатный, шпон, цвет слоновая кость 800х800х750мм,ДМ-6-006-02, Доктор Мебель 0	шт.	0	14
13	Тележка медицинская с ящиками; нерж.сталь,арт.325200, Malvestio ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	38

14	Моечно-дезинфекционная машина,MELAtherm 10DTB, Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия ООО "РИПЛ"	шт.	0	1
15	Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств,, Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия 0	шт.	0	2
16	Стоматологическая установка,DKL тип D1, DKL 0	шт.	0	2
17	Стоматологическая установка для парадонтологического приема,DKL тип L1, DKL 0	шт.	0	2
18	Автоклав класса "В",Vacuklav 23 B+, Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия ООО "РИПЛ"	шт.	0	1
19	Аппарат для интраоперационной реинфузии крови крови с принадлежностями: насос инфузионный шприцевой - 4 шт.; насос инфузионный волюметрический - 2 шт.; консоль для объединения 6-ти насосов - 1 шт.,CATS.mart, Фрезениус Каби АГ, Германия ООО "РИПЛ"	шт.	0	0
20	Аппарат искусственной вентиляции легких с увлажнителем и монитором параметров дыхания,Evita Infinity V500, Drager ООО "АРГУС-ЦС"	шт.	0	3
21	Аппарат лазерный тулиевый •Мультидиодный аппликатор с оптической группой, состоящей из 3-ёх MLS источников мощностью до 3.3 Вт; •Целевая зона диаметром 5 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Аппликатор с оптической группой, состоящей из 1-го источника MLS — мощность до 1,1 Вт; •Целевая зона диаметром 2 см подсвечивается высокоэффективными светодиодами красного цвета; •Цветной сенсорный LCD дисплей высокого разрешения; •Удобный и понятный пользовательский интерфейс; •Размеры и вес: 68 х 42 х 145 см, 27 кг; •Питание: Литий-полимерный аккумулятор; •Внешний блок питания 18 В, 50 ВА.,MLS M6, ASA S.r.L, Италия ООО "СПЕКТР"	шт.	0	0
22	Емкость для отходов (на 15 л.) с мобильным каркасом, колеса антистатичные, габаритами 32,5х31х80 см.,PN99006, Malvestio ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	2
23	Больничный слив.Комплектация: изготовленная из нержавеющей стали решетка или крышка на петлях; модель 3070, Kavika	шт.	0	2
24	Весы электронные напольные медицинские с ростомером,МИДЛ МП 60 ВДА (10/20; Р) ХМ7(30х40) "Здоровье", «МИДЛ» ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД"	шт.	0	19
25	Комплект оборудования интегрированной операционной в составе:,OR-1, Karl Storz GmbH & Co, Германия 0, в т.ч	шт.	0	2
	Громкоговоритель, система потолочная, OR-1 потолочное отверстие 198 мм.,OR-1, Karl Storz GmbH & Co, Германия	шт.	0	4

	Двухкупольный хирургический светильник и монитором,, OR-1, Karl Storz GmbH & Co, Германия	шт.	0	2
	Купольная камера, система потолочная, OR-1 потолочное отверстие 203.2 мм.,OR-1, Karl Storz GmbH & Co, Германия	шт.	0	2
	Система централизованного управления приборами интегрированной операционной,OR-1, Karl Storz GmbH & Co, Германия	шт.	0	2
	Центральный центр управления,OR-1, Karl Storz GmbH & Co, Германия	шт.	0	2
26	Дефибриллятор,PRIMEDIC-Defi-Monitor DM-10, METRAX, Германия	шт.	0	3
27	Каталка медицинская рентгенопрозрачная ,арт. 320750, Malvestio ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	3
28	Денситометр рентгеновский с принадлежностями ,Progidy Pro, GE Healthcare ООО "МЕДАЛЬЯНС"	шт.	0	1
29	ЛОР установка (правое исполнение; комплектация: ЛОР-установка, микроскоп, стул врача),ATMOS S 61 Servant ENT, ATMOS ООО "МЕДТОРГ"	шт.	0	2
30	Кресло оторинолагическое для пациента,вкомплекте с ATMOS S 61 Servant ENT, ATMOS ООО "ИНЖМЕД"	шт.	0	2
31	Литотриптер,Swiss Lithoclast Master, EMS, Швеция ООО “МЕДПРИБОР ПРО”	шт.	0	0
32	Машина дезинфекционно-моечная,AF2.60PEG, Melius ООО "АНАС"	шт.	0	2
33	Мини-кухня в комплекте с раковиной в составе: МОЙКА МЕДИЦИНСКАЯ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 2011.11 + ШКАФ НАВЕСНОЙ 2002.02 + ШКАФ НАВЕСНОЙ 2002.07,, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	12
34	Монитор пациента ,Vista 120, Drager Medical AG&Co, Германия ООО "АРГУС-ЦС"	шт.	0	2
35	Морцеллятор с морцескопом для лазерных энуклеаций,, KARL STORZ GmbH&Co, Германия ООО "СПЕКТР"	шт.	0	0
36	Наркозно-дыхательный аппарат,Perseus® A500, Drager Medical AG&Co, Германия ООО "АРГУС-ЦС"	шт.	0	5
37	Наркозно-дыхательный аппарат,Atlan A300, Drager, Германия ООО "АРГУС-ЦС"	шт.	0	1
38	Облучатель бактерицидный насстенный, производительность 95%, 115м3/час,ОБН-75 "Азов", Торговая сеть, Россия ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД"	шт.	0	70
39	Облучатель-рециркулятор закрытого типа, бактерицидная эффективность 99,9%, производительность 100м3/час,Дезар 5, КРОНТ ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ»	шт.	0	5
40	Пистолет струйный с 8 насадками, ,MELAjet, Melag, Германия ООО "АНАС"	шт.	0	4
41	Подставка под два таза передвижная, из нержавеющей стали,PN99005, Malvestio ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	2

42	Рулонная штора, 1200х1800мм,1200х1800, Индивидуальное изгот Green Day	шт.	0	22
43	Рулонная штора, 1200х1800мм (BLACK AUT),, Индивидуальное изгот Green Day	шт.	0	2
44	Рулонная штора, 1500х1800мм,, Индивидуальное изгот Green Day	шт.	0	101
45	Резектоскоп KARL STORZ	шт.	0	0
46	Светильник диагностический хирургический передвижной ,marLED E3 , Гебрюдер Мартин ГМБХ и Ко. КГ, Германия ООО "ФАРМЛИК"	шт.	0	13
47	Светильник стоматологический Габариты: 1260х400х50мм 1ф; 220В; 0,2кВт,A-DEC, А-Дек, Инк. США 0	шт.	0	4
48	Система согревания пациент, конвекционная(тележка, блок обогрева воздуха, стерильное одеяло для взрослого),Warm Touch 6000, Medtronik ООО "ЭНДОПРОФИ"	шт.	0	0
49	Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая (С-дуга),PHILIPS ZENITION 70, Philips Healthcare	шт.	0	1
50	Стойка с сосудом для подогрева растворов и крови, мобильная с термостатом в комлекте с инфузионной системой B-Braun,Barkey, B-Braun ООО "ЭНДОПРОФИ"	шт.	0	2
51	Стол лабораторный со стеллажом и 2-мя опорными тумбами. Габариты: 1500х700х1500 мм,ДМ-6-006-15, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
52	Стол операционный хирургический, рентгенконтрастный,OTESUS 1160, Maquet, Швеция ООО "СИМДЖИ"	шт.	0	2
53	Столик манипуляционный мобильный; для инструментов, из нержавеющей стали AISI 304, с 2-мя полками, столешница с бортом по 4-м сторонам, на колесах 125 мм, 2 из которых с тормозами,арт.325025, Malvestio ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	44
54	Табурет ассистента поворотный, сиденье - пластик,ДМ-5-004-02, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	24
55	Табурет медицинский, мобильный со спинкой, с пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье и спинка - пластик различных цветов, Габаритные размеры основания 645 мм. Регулировка высоты сиденья 430-565 мм, регулировка вылета спинки относительно сиденья 80-130 мм, Регулировка спинки по высоте 80 мм Габариты спинки 375*210*50 мм, размер сиденья 375*60 мм. Колеса пластиковые, о 50 мм. Вес 7,0 кг.,ДМ-5-004-06, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	50
56	Операционное кресло для хирурга,Atlant Westfalia, Импорт ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	2
57	Тумба медицинская физиотерапевтическая,MD TM 13.09, СТР, Россия ООО "АНАС"	шт.	0	6

58	Тумба (стол) двухстворчатая с 2 мойками Габариты: 1000х600х900мм,ДМ-6-011-05, Доктор Мебель ЗАО "ПЕРВАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА"	шт.	0	22
59	Стол гипсовочный. Габариты: 1000х570х880 мм Мойка, гипсоотстойник (нерж. Сталь), модуль с бункером для гипса и ящиком для отходов, столешница – нержавейка,СГ-1Я, Оптимех ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
60	Тумба (стол) с одной мойкой Габариты: 500х600х900мм ,ДМ-6-011-01, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	2
61	Аппарат искусственной вентиляции легких (портативный) для транспортировки больных Габариты: 215х250х120 мм,Oxylog 3000 plus, Draeger, Германия ООО "АРГУС-ЦС"	шт.	0	1
62	Ультразвуковой аппарат. Вес консоли (кг) 4 Высота консоли, мм 282 Ширина консоли, мм 274 Толщина консоли, мм, 56 Напряжение 220В/50 Гц Максимально потребляемая мощность (ВА) 180,Logiq E R8, GE Healthcare ООО "СЕРВИС ОМТ-ТО"	шт.	0	2
63	Ультразвуковой гормонический скальпель,Sonicision с системой FT10, Medtronik ООО "МЕДИМКОМ"	шт.	0	0
64	Электрокоагулятор хирургический,FT-10 Force Triad, Medtronic (Covidien) ООО "МЕДИМКОМ"	шт.	0	4
65	Фиброуретроскоп KARL STORZ ООО КШТЭ ВОСТОК	шт.	0	2
66	Фиброцистоскоп KARL STORZ ООО КШТЭ ВОСТОК	шт.	0	2
67	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика, габаритные размеры 1300х607х600 мм. Металлическая дверь с изоляцией с замком, внутренняя камера из пластика, хладагент R600a; ручная разморозка, принудительная циркуляция воздуха, микропроцессорный контроль температуры, 1 компрессор; освещение лампой накаливания, цифровой дисплей с отражением температуры, аварийная сигнализация (визуальный и звуковой сигналы) при изменении температуры, автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; температура от +2°С до +14°С; источник питания сеть 220 В/50 Гц, потребляемая мощность 200 Вт,HYCD-282 Haier, Haier ООО "МЕДИМКОМ"	шт.	0	33
68	Холодильник фармацевтический однодверный однокамерный, объем 250 л, 5 съемных полок, 2 выдвижных ящика. Габариты: 600х610х1300 ммм. 1ф; 220В; 0,22кВт ,ХФ-250-2, Позис, Россия 0	шт.	0	1
69	Холодильный шкаф фармацевтический, объем 500 л. Количество полок – 4. Габариты: 697х710х2028 ммм. 1ф; 220В; 0,35кВт ,ШХФ-0,5ДС , Позис, Россия 0	шт.	0	1

70	Шкаф-витрина двухстворчатый с глугими дверцами,ДМ-6-001-17 , Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	2
71	Лампа Вуда комбинированная с «черным светом» для диагностики состояния кожи и штатив для крепления лампы,7051L (SP-023) , Guangzhou BIOCURVE, Китай	шт.	0	2
72	Цифровая система для исследований и анализа, подготовки отчета и ведения дерматоскопических случаев в составе: Дерматоскоп Delta 20 Plus. Комплект фотопринадлежностей для дерматоскопа. Цветная цифровая камера Canon Программное обеспечение,Vision Derma Pro, HEINE, Германия 0	шт.	0	4
73	Аппарат рентгеновский маммографический цифровой,MAMMOMAT Revelation, Siemens, Германия	шт.	0	1
74	Томограф магнитно-резонансный 3,0 Т,Magnetom Vida 3 T, Siemens AG Medical Solutions, Германия	шт.	0	1
75	Набор магнитных катушек для исследования головы, шеи, спины, органов живота и таза, конечностей, ректальная катушка, катушка для периферической ангиографии, другие катушки по профилю учреждения,к Томографу магнитно-резонансному 3,0 Т, Импорт	шт.	0	1
76	Операционный стол (стоматологический) Габариты: 1770/1940х555х520/950 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт Вес – 175 кг, BRUMABA PRIMUS: в базовой комплектации с доп. аксесуарами, Brumaba OP (PRIMUS), Германия ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
77	Аппарат рентгеновский мобильный,MobileDart Evolution, SHIMADZU, Япония ООО “МЕДПРИБОР ПРО”	шт.	0	1
78	Стол для анестезиолога,ДМ-6-010-13, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
79	Аппарат рентгеновский интраоральный для прицельных снимков 1ф, 22В; 1,2кВт,Heliodent plus, Dentsply Sirona. Австрия	шт.	0	5
80	Компьютерный стоматологический трехмерный томограф с цефалометрической консолью. Габариты:2155х1411х2250мм РУ=1,5 кВт; 220В; 1Ф ,OrthophosXG 3D, DentsplySirona. Австрия	шт.	0	1
81	Радиовизиограф интраоральный,Sirona XIOS XG, DentsplySirona. Австрия	шт.	0	5
82	Монитор пациента со встроенным термопринтером,ARGUS, Schiller	шт.	0	1
83	Негатоскоп двухкадровый, размеры просмотрового экрана 720х420 мм. Корпус негатоскопа цельнопластмассовый, экран из оргстекла; источник света люминесцентные лампы, неравномерность яркости экрана не более 30%, яркость в центрах полей диагностики,НР2-02, Торговая сеть, Россия	шт.	0	20

84	Комплекс рентгенодиагностический медицинский ,SONIALVISION G4, SHIMADZU, Япония ООО “МЕДПРИБОР ПРО”	шт.	0	1
85	Набор оборудования для оснащения ЛОР, в составе: эндостойка для ЛОР Жесткий эндоскоп Гибкий эндоскоп смотровой Гибкий эндоскоп биопсийный, узи пазух носа Digital (215110): KARL STORZ ООО КШТЭ ВОСТОК	шт.	0	0
	Эндостойка для ЛОР KARL STORZ 0	шт.	0	0
	Жесткий эндоскоп KARL STORZ 0	шт.	0	0
	Гибкий эндоскоп смотровой KARL STORZ 0	шт.	0	0
	Гибкий эндоскоп биопсийный KARL STORZ 0	шт.	0	0
	УЗИ пазух носа Digital (215110) KARL STORZ 0	шт.	0	0
86	Томограф компьютерный рентгеновский ,SOMATOM Definition Edge, Siemens	шт.	0	1
87	Кушетка медицинская - Специальный стол с большой рабочей поверхностью для кинезотерапии и гимнастики по методам Войты/Бобата. Габариты: 2200х1000х2000мм. Вес - 70 кг.,Vario-LineVojta/Bobath модели Linear 120 EL, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	3
88	Массажный/манипуляционный/процедурный стол с электромеханической регулировкой высоты 45-105 см. Габариты: 1950х650мм. Вес - 70 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт,Vario-LineCompact 2 EL, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	6
89	Реабилитационный комплекс для функциональной механотерапии серии Compass MTT, в исполнении: Vertical (колонна с тросами универсальная). Габариты: 550х950х2450 мм. Вес - 180 кг.,Compass® Vertical, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
90	Реабилитационный комплекс для функциональной меха-нотерапии серии Compass MTT в исполнении SpeedyCompact (универсальная напольная колонна с тро-сами с напольной подставкой). Стандартный реабилитаци-онный комплект: - Колонна с тросами (кроссовер) - L-образная рукоятка - Перекладина для тренировки бицепса/трицепса - Ролик для тренировки поднимания стопы Габариты: 1100х1300х2200мм. Вес - 190 кг.,CompassSpeedy Compact, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
91	Аппарат электрохирургический высокочастотной Габариты: 270х280х120мм 1Ф; 220 В; 220ВА Вес – 5 кг.,ЭХВЧ-200 “ЭлеПС», МНПО «Эндомедиум» ООО "ФАРМЛИК"	шт.	0	2
92	Радиоволновой электрохирургический аппарат ЭХВЧ, Сургитрон 4.0 МГЦ PELLEVE S5-IEC , Ellman Int., США	шт.	0	1

93	Мобильный дефибриллятор-монитор (12ти канальное ЭКГ, кардиостимуляция, неинвазивное, артериальное давление, пульсоксиметрия, капнография, манжета АД), расходным материальм (бумага, одноразовые клеящиеся электроды) 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт,Zoll X Series, ZOLL Medical Corporation, США 0	шт.	0	1
94	Портативный бифазный полуавтоматический дефибриллятор, мт27124,, SCHILLER ООО “МЕДПРИБОР ПРО”	шт.	0	1
95	Реабилитационный комплекс для механотерапии верхних конечностей для сведения/разведения рук. Габариты: 1180х710х1370мм. Вес - 108 кг.,CoreCircuit ButterflyReverse, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
96	Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) плечевого сустава. Габариты: 560х1000х760мм. Вес - 28 кг. 1ф; 220В; 50ВА,Kinetec Centura 5 shoulder CPM, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
97	Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) коленного и тазобедренного суставов. Габариты: 950х330х330 мм. 1ф; 220В; 0,1кВт. Вес - 12 кг.,KinetecSpectraknee, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
98	Рулонная штора, 2000х2200мм,, Индивидуальное изгот	шт.	0	191
99	Рулонная штора, длина 5 м.,, Индивидуальное изгот	шт.	0	3
100	Рулонная штора (для операционных) Индивидуальное изгот	шт.	0	2
101	Рулонная штора, 2000х2200 (BLACK AUT),, Торговая сеть, Россия Green Day	шт.	0	7
102	Реабилитационный комплекс для механотерапии нижних конечностей серии Compass в исполнении CoreCircuitAdductor/Abductor. Габариты: 1180х710х1200мм. Вес - 102 кг.,CoreCircuit Adductor/Abductor, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
103	Тренажер для разработки стопы и голеностопа: Тренажер реабилитационный для разработки суставов Kinetec Brevaankle,Kinetec Breva ankle, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
104	Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (постоянной пассивной разработки) лучезапястного, локтевого (пронация/супинация) суставов, кисти и пальцев рук.,KinetecMaestra, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1

105	Центральная станция для контроля за состоянием больных (в комплекте с инсталляционными системами централизованного мониторинга) РУ-0,5 кВт; 220В; 1Ф+N+PE,INFINITY Central Station , Draeger, Германия ООО "АРГУС-ЦС"	шт.	0	2
106	Монитор пациента ,M 540 IACS , Drager Medical AG&Co, Германия ООО "АРГУС-ЦС"	шт.	0	4
107	Реабилитационный тренажер для СРМ-терапии (пассивной разработки) локтевого сустава. Габариты: 720х650х1300 мм. 1ф; 220В; 50ВА. Вес - 21 кг.,Kinetec 6080 elbow CPM, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
108	Емкость-контейнер для дизенфекции и стерилизации инструмент в объеме 3л,КДС " КРОРТ", Торговая сеть, Россия ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ»	шт.	0	61
109	Автоклав для очистки и обработки наконечников,DAC Universal, Sirona, Германия 0	шт.	0	1
110	Мойка ультразвуковая,S30, Elmasonic, Германия 0	шт.	0	1
111	Система инфузионная модульная (базовый модуль, 2 инфузионных и 3 шприцевых дозатора, доп. оборудование) Шприцевой насос Perfusor Space - 2 шт. Волюметрический насос Infusomat Space - 2 шт. Короб станции насосов Space - 1 шт. Крышка насоса Space - 1 шт. Провод сетевой - 1 шт. Штатив - 1 шт. Модуль SGC - 1 шт.,Space Station , Bbraun	шт.	0	2
112	Комплект для оснащения кабинета иглотерапии в составе:	компл.	0	1
	Иглы для аккупунктуры	шт.	0	400
	Микроиглы 350 шт.	компл.	0	1
	Молоточек или валик для кожной РТ	шт.	0	3
	Пинцет анатомический	шт.	0	3
	Пинцет глазной	шт.	0	3
	Зажимы	шт.	0	1
	Ножницы	шт.	0	1
	Лейкопластырь	шт.	0	3
	Набор для аппликационной терапии \пластинки из разных металлов, магниты и др.	шт.	0	1
	Цубо Набор	шт.	0	1
	Банки медицинские	шт.	0	20
	Вазелин, крем массажный	шт.	0	2
	Зонд для пальпации аурикулярных точек	шт.	0	3
	Чашки Петри	шт.	0	10
	Лоток	шт.	0	10
	Полынные сигары или мокса Набор	шт.	0	1
	Ватные шарики	шт.	0	1
	Спирт	шт.	0	1
	Йод	шт.	0	1
	Нарезанные полоски бумаги	шт.	0	1
	Аппарат для измерения давления	шт.	0	2
	Фонендоскоп ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	2
113	Настенная диагностическая станция	шт.	0	18
114	Кислородный концентратор	шт.	0	1

115	Комплект для оснащения палаты краткосрочного пребывания (Прил. N1 N 919н) в составе: 34. Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких, 2шт. 36. Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку, 1шт. 37. Аппарат для измерения артериального давления не инвазивным способом, 2шт. 39. Насос шприцевой, 2шт. 40. Насос инфузионный, 2шт. 41. Матрац термостабилизирующий, 2шт.	компл.	0	1
	Дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких	шт.	0	0
	Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку	шт.	0	0
	Аппарат для измерения артериального давления не инвазивным способом	шт.	0	0
	Насос инфузионный	шт.	0	0
	Матрац термостабилизирующий	шт.	0	0
116	Комплект для оснащения кабинета врача-аллерголога (Прил. N3 N 606н) в составе:	компл.	0	1
	Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный) ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
	Небулайзер	шт.	0	1
	Пикфлоуметр	шт.	0	1
	Оборудование для производства тестов с аллергенами	шт.	0	1
	Инфузомат	шт.	0	1
	Аллергены для диагностики и лечения, разводящая жидкость для аллергенов, тест-контрольная жидкость, раствор гистамина	шт.	0	1
	.Набор для оказания неотложной помощи больным при анафилактическом шоке (противошоковый набор)	шт.	0	1
	Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетами ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
117	Комплект для оснащения кабинета врача-нарколога в составе:	компл.	0	1
	Термометр медицинский ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ»	компл.	0	3
	Фонендоскоп ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
	Тонометр для измерения артериального давления ООО "ПАКС МЕД"	компл.	0	1
	Неврологический молоточек	шт.	0	1
	Тест-системы для определения наркотических средств и психотропных веществ в моче (не менее чем для 10 групп веществ)	шт.	0	10
	Прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе	шт.	0	1
	Экспериментально-психологические методики	шт.	0	1
	Диктофон	шт.	0	1
	Постеры	шт.	0	5
118	Комплект для оснащения кабинета врача-невролога в составе:	компл.	0	3
119	Камертон	шт.	0	3

120	Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора	шт.	0	3
121	Неврологический молоточек	шт.	0	3
122	Термометр медицинский ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ»	шт.	0	3
123	Тонометр ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД"	шт.	0	3
124	Отсасыватель (аспиратор) электрический хирургический на передвижной стойке,Record 55 DDS, ATMOS ООО "ИНЖМЕД"	шт.	0	5
125	Кресло для забора крови,арт.384360, Malvestio ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	4
126	Кресло предназначено для проведения процедур, осмотра и обследования пациентов в учреждениях здравоохранения, подходит для проведения ЭЭГ и ЭХО-ЭГ исследований состояния головного мозга,арт. 384400, Malvestio ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
127	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме,, Арисмед, Россия	шт.	0	5
128	Ультрозвуковая система в комплектации с четырьмя датчиками - конвексный, динейный, внутриполостной, и секторный,Logiq E9 Xdclear 2.0, GE Healthcare ООО "МЕДТЕХФАРМ"	шт.	0	1
129	Ультрозвуковая система для четырехмерной 4D-объемной ультразвуковой кардиоваскулярной диагностики экспертного премиум-класса,Vivid E95, GE Healthcare ООО "МЕДТЕХФАРМ"	шт.	0	2
130	Универсальный УЗИ сканер премиум класса нового поколения с поддержкой двумерных матричных датчиков и экспертных функций для повышения точности диагностики.,Canon Aplio i800, Toshiba	шт.	0	2
131	Рабочая станция для сердечно-сосудистых ультразвуковых исследований EchoPac PC Цветная цифровая камера Canon (закупается отдельно) Программное обеспечение,EchoPac PC, GE Healthcare	шт.	0	1
132	Ультразвуковой сканер портативный для сердечно-сосудистых исследований «VIVID IQ» на тележке и с сумкой (если есть удаленные корпуса) с линейным, конвексным и матричным датчиками.,Vivid IQ, GE Healthcare ООО "СЕРВИС ОМТ-ТО"	шт.	0	3
133	Переносной сканер Lumify с двумя датчиками длякостно-мышечной системы,, Philips	шт.	0	1
134	Комплект для оснащения кабинета УЗИ в составе:	компл.	0	3
135	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой и курковым клапаном,, ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	3
136	Аппарат для измерения артериального давления с плечевой манжетой трех размеров,,, ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	3
137	Аппарат для электропунктуры,МнДЭП, ТРИМА, Россия ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ»	шт.	0	1

138	Аппарат высокоинтенсивной лазерной терапии Hilterapia Габариты: 300х700х780мм 1ф; 220В; 1840ВА Вес – 40 кг.,HIRO® 3.0, Бека РУС, Россия 0	шт.	0	1
139	Аппарат для автоматической многоцелевой MLS-лазерной терапии Габариты: 680х420х1580мм 1ф; 220В; 100ВА Вес – 43 кг.,MLS-M6, Бека РУС, Россия 0	шт.	0	1
140	Тумба с 2-мя дверками и полкой,ДМ-6-010-03, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	компл.	0	3
141	Аппарат радиохирургический с набором электродов для врача дерматолога,BM-780 ii , Sutter, Германия ООО "МЕДТОРГ"	шт.	0	1
142	Аппарат для радиочастотного лифтинга, ультразвукового воздействия высокой и низкой частоты и вакуумного массажа с локальным повышением температуры тела,Ucos Hiru, Импорт ООО "МЕДТОРГ"	шт.	0	1
143	Косметологическое кресло,ФП-3, Пластэк ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	6
144	Кресло для педикюра. Габариты: 1800х610х560-900мм 1ф; 220В; ?0,2кВт ,ФП-3, Пластэк ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
145	Стол медицинский производственный 900х600х850, без борта, без полки,ДМ-6-006-01, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	3
146	Аппарат для микротоковой терапии,Bio-Ultimate Gold, Bio-Therapeutic Computers, США	шт.	0	1
147	Рабочее место врача офтальмолога с принадлежностями,Frastema New, Frastema, Италия	шт.	0	2
148	Авторефрактокератометр с принадлежностями,KR-800, Topcon, Япония ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
149	Лампа щелевая офтальмологическая видео модели с плавным изменением увеличения (“Haag-Streit”-тип), со встроенным желтым фильтром, включением от джойстика, изменением яркости и распознаванием правого/левого глаза (компьютер, программа),SL-D, Topcon, Япония ООО "ЭР ОПТИКС"	компл.	0	2
150	Компьютерная стресс система Case Premium для проведения проб с физической нагрузкой с включая бегущую дорожку (тредмил),Case Premium, Торговая сеть, Россия	компл.	0	0
151	Велоэргометр (лежачий для стресс-ЭхоКГ),Case Premium, Импорт	шт.	0	1
	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе:	компл.	0	2
	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога в составе:		0	
152	Гониолинза (V3MIR, Volk, США) ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
153	Линза офтальмологическая 1 (V15LC, Volk, США) ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	0
154	Линза офтальмологическая 2 (V30LC, Volk, США) ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	0

155	Линза офтальмологическая 3 (V90C, Volk, США) ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	0
156	Линза офтальмологическая 4 (V78C, Volk, США) ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
157	Набор пробных линз (линзы в металлической оправе) (TL-35M (TL301), Rexxam Co., Ltd., Япония) ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	0
158	Офтальмоскоп со светодиодным освещением, рукоятка со стаканом для подзарядки, кейс жесткий с принадл.,Beta 200, HEINE, Германия ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
159	Прибор офтальмологический ультразвуковой диагностический с принадлежностями,MD-1000P, MEDA, Китай ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	0
160	Универсальная пробная оправа (TF-3 (TF103), Rexxam Co., Ltd., Япония) ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
161	Комплект для оснащения кабинета кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе :	компл.	0	1
	Комплект для оснащения кабинета кардиолога (Прил. N3 N 918н) в составе :		0	
162	Тонометр для измерения артериального давления на периферических артериях ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
163	Фонендоскоп ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
164	Секундомер	шт.	0	1
165	Термометр медицинский ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ»	шт.	0	1
166	Лента сантиметровая	шт.	0	1
167	Разовый шпатель	шт.	0	1
168	Аппарат для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный	шт.	0	1
169	Экспресс анализатор кардиомаркеров портативный	шт.	0	1
170	Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :	компл.	0	6
	Комплект для оснащения кабинета терапевта (прил.№3 923н) в составе :		0	
171	Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный	шт.	0	6
172	Измеритель артериального давления, сфигмоманометр ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	6
173	Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками	шт.	0	6
174	Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи	компл.	0	6
175	Лента измерительная	шт.	0	6
176	Лупа ручная	шт.	0	6
177	Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой),, Торговая сеть, Россия ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ»	шт.	0	6
178	Стетофонендоскоп ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	6
179	Комплект для оснащения кабинета врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе:	компл.	0	2
	Комплект для оснащения кабинета врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе:		0	
	Стетоскоп акушерский	компл.	0	0
	Сантиметровая лента	шт.	0	0
	Тазомер	шт.	0	0

	Аппарат для измерения артериального давления	шт.	0	0
	Стетофонендоскоп ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	2
	Амниотест	шт.	0	0
	Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе:		0	
180	Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога (Прил. N3 N 572н) в составе:	компл.	0	2
	Инструментарий и расходные материалы для манипуляций	шт.	0	0
	Контейнеры для хранения стерильного материала	шт.	0	0
	Противошоковая укладка, анти-ВИЧ-укладка	компл.	0	0
	Штативы для внутривенного капельного вливания	компл.	0	2
	Комплект для переливания крови	шт.	0	0
	Контейнеры для дезинфекции материала и игл	компл.	0	0
	Коробка стерилизационная (бикс медицинский), КФ-3, Торговая сеть, Россия ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД"	шт.	0	1
	Комплект для оснащения кабинета эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в составе:		0	
181	Комплект для оснащения кабинета эндокринолога (Прил. N3 N 899н) в составе:	компл.	0	1
182	Сантиметровая лента	шт.	0	1
183	Тонометр для измерения артериального давления ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
184	Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии (монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)	шт.	0	1
185	Глюкометр ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
186	Тест-полоски для глюкометра (компл. из 100 шт.)	шт.	0	1
	Комплект для оснащения кабинета отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в составе:		0	
187	Комплект для оснащения кабинета отоларинголога (Прил. N3 N 905н) в составе:	компл.	0	1
	Осветитель налобный ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	1
	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии	шт.	0	1
	Лупа бинокулярная ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
	Отоскоп, оториноскоп* ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	1
	Баллон для продувания ушей с запасными оливами	шт.	0	1
	Воронка Зигля	шт.	0	1
	Риноскоп, риноларингофиброскоп	шт.	0	1
	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)	шт.	0	1
	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии* ООО "МЕДТОРГ"	шт.	0	1
	Набор камертонов медицинских	шт.	0	1
	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов	шт.	0	1
	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов ООО "ФАРМЛИК"	шт.	0	1
	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками	шт.	0	1

	Шумозащитная кабина ,401-A-SE IAC, Торговая сеть, Россия	шт.	0	1
188	Система для исследования функции внешнего дыхания с кривой поток-объем и определением бронхиального сопротивления «Спирограф MasterScreen Pneumo»,«Спирограф MasterScreen Pneumo», "Вайэйр Медикал ГмбХ", Германия 0	компл.	0	1
189	Электрокардиограф 12-канальный карточный в комплектации ,MAC 2000, GE Healthcare ООО "МЕДТЕХФАРМ"	шт.	0	1
190	Электрокардиограф 3-х канальный с транспортным чемоданом. 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт,MAC 600 , GE Healthcare	шт.	0	1
191	Комплект мебели для процедурной врача-инфекциониста (пом. 1090) в составе:	компл.	0	1
	МОДУЛЬ С ДВОЙНОЙ МОЙКОЙ, 900 х 600 х 850, ДМ-4-011-02 (ДМ 90 двойн)	шт.	0	1
	МОДУЛЬ 450 х 600 х 850, ДМ-4-009-13	шт.	0	1
	МОДУЛЬ 600 х 600 х 850, ДМ-4-009-05	компл.	0	1
	Столешница из искусственного камня, 2450 х 1800	шт.	0	1
	ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 600 х 300 х 500, ДМ-4-002-14	шт.	0	3
	ШКАФ НАВЕСНОЙ с Aventos, 900 х 300 х 500, ДМ-4-002-15	шт.	0	1
	ШКАФ НАВЕСНОЙ угловой, бок 300мм, 650 х 650 х 500, ДМ-4-002-05 Доктор Мебель	шт.	0	1
192	Комплект для оснащения кабинета врача-пульмонолога (Прил. N3 N 916н) в составе:	компл.	0	1
	Аппарат дыхательный ручной	шт.	0	1
	Измеритель артериального давления с детскими манжетами ООО "ТМС"	шт.	0	1
	Ингалятор ультразвуковой	шт.	0	1
	Фонендоскоп; ООО "ПАКС МЕД"	компл.	0	1
	Пульсоксиметр; ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ»	компл.	0	1
	Небулайзер (компрессорный);	шт.	0	1
	Портативный спирометр с регистрацией кривой поток-объем;	компл.	0	1
	Набор для оказания неотложной помощи;	шт.	0	1
	Прибор для измерения уровня окиси углерода в выдыхаемом воздухе;	шт.	0	1
	Прибор для измерения уровня окиси азота в выдыхаемом воздуха;	шт.	0	1
	Пикфлоуметр	шт.	0	10
	Сантиметровая лента;	шт.	0	1
	Емкость для сбора отходов;	шт.	0	1
	Спейсер	шт.	0	10
193	Комплект для оснащения процедурного кабинета (Прил. N2 N 1317н) в составе:	компл.	0	4
194	Аппарат для измерения артериального давления	шт.	0	4
195	Стетофонендоскоп ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	4
196	Термометр медицинский ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ»	шт.	0	4
197	Кресло вращающееся типа Барани,КВ-1, Торговая сеть, Россия ООО "МЕДТОРГ"	шт.	0	1

198	Комплект для оснащения кабинета офтальмолога (прил.№6 902н) в составе:,, Торговая сеть, Россия 0	компл.	0	2
	Таблицы для определения цветоощущения ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
	Набор скиаскопических линеек ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
	Диафаноскоп ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
	Автоматический пневмотонометр ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
	Тонометр аппланационный Маклакова ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
	Экзофтальмометр ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
	Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
	Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
	Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии Периметр ООО "СОНУС"	шт.	0	2
	Гониоскоп ООО "ЭР ОПТИКС"	компл.	0	2
	Офтальмологический фонарик ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
	Пинцеты офтальмологические ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
	Тест-полоски для пробы Ширмера	шт.	0	2
	Копье ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
	Набор магнитов ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
	Набор для промывания слезных путей ООО "ЭР ОПТИКС"	компл.	0	2
	Скальпель микрохирургический ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
	Ножницы микрохирургические ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
	Векорасширитель ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
	Векоподъемник ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
199	Комплект для оснащения манипуляционного кабинета (Прил. N2 N 381н) в составе:	компл.	0	3
	Аппарат дыхательный ручной		0	3
	Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала,		0	2
	Штатив для длительных инфузионных вливаний	шт.	0	6
200	Шкаф для белья; двухстворчатый с 5 полками; ЛДСП; 800*600*2000 мм,ДМ-6-001-05, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	4
201	Шкаф для одежды; двухстворчатый комбинированный; с отделением для одежды и отделением с полками (5 шт).; ЛДСП; 800*600*2000 мм,ДМ-6-001-17 , Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	14
202	Комплект для оснащения массажного кабинета (прил.17, 381н) в составе: Набор валиков для укладки пациента, часы настенные.	компл.	0	5

203	Каталка 2х секционная с изменяемой высотой без тренделенбурга и антитренделенбурга в комплекте с боковыми ограждениями размеры: 200х73х52/86 матрас для каталки 20-fp647, 20-fp648, 20-fp650 - размеры: 185х58х6 см.,арт.320832, Malvestio ООО "ПАКС МЕД"	компл.	0	5
204	Кресло-коляска инвалидная Габариты: 1200х630х1210 мм Вес – 27 кг ,LY-250 (250-A), TitanDeutschlandGmbH ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
205	Низкотемпературный плазменный стерилизатор. Габаритные размеры 830 х 530 х 780 мм. Объем камеры (л) 50.,Lowtem Crystal 50, Lowtem, Южная Корея ООО "ПАКС МЕД"	компл.	0	1
206	Автоклав паровой,Vacuklav 24 BL+, Melag Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия ООО "РИПЛ"	шт.	0	1
207	Моечно-дезинфекционная машина, AWD655-8, Melius ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
208	Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов, габаритные размеры 480х320х450 мм. ,КБ-«Я-ФП» «Ультра-Лайт», ООО "Ферропласт Медикал" Россия ООО "РИПЛ"	шт.	0	0
209	Комплект для оснащения кабинета врача-травматолога (Прил. N3 N 901н) в составе:	компл.	0	1
	Угломер складной	шт.	0	1
	Шина транспортная для нижних конечностей	шт.	0	1
	Шина проволочная для верхних и нижних конечностей	шт.	0	2
	Шина для фиксации кисти и пальцев	шт.	0	2
	Шина для лечения переломов ключицы у детей	шт.	0	1
	Антистеплер для снятия скоб (швов)	шт.	0	1
210	Комплект для оснащения кабинета врача-проктолога (Прил. N3 N 206н) в составе:	компл.	0	1
	Аноскоп	шт.	0	3
	Ректальное зеркало	шт.	0	3
	Смотровой ректоскоп с набором для биопсии	шт.	0	2
	Сменные тубусы диаметром 12 мм, 16 мм, 18 мм и 20 мм	шт.	0	12
	Сфинктерометр	шт.	0	1
	Набор для амбулаторных операций	шт.	0	2
	Лигатор геморроидальных узлов	шт.	0	1
	Набор емкостей (контейнеров) для дезинфекции и стерилизации инструментов	шт.	0	1
211	Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов РУ-0,2кВт; 220В; 1Ф+N+PE, LigaSure , Covidien, США	шт.	0	1
212	Фотокоагулятор (ректальный) РУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE,DC-3300, НИДЕК Ко., ЛТД.", Япония	шт.	0	1
213	Аппарат для лазерной терапии РУ-0,3кВт; 220В; 1Ф+N+PE, BTL 4000 SMART , BTL Industries, Великобритания	шт.	0	2
214	Гинекологическое кресло,FG-04.0, Famed ООО "ПАКС МЕД"	компл.	0	4
215	Комплект для оснащения кабинета врача-уролога (Прил. N3 N 907н) в составе:	компл.	0	1
	Набор инструментов для жесткой цистоскопии	шт.	0	1
	Набор инструментов для гибкой цистоскопии	шт.	0	1

	Источник света для эндоскопической аппаратуры с световодом	шт.	0	1
	Автоматическое устройство для биопсии предстательной железы	шт.	0	1
	Иглы для биопсии предстательной железы	компл.	0	1
	Набор уретральных бужей (жестких)	шт.	0	1
	Набор уретральных бужей (мягких)	шт.	0	1
	Набор общехирургических инструментов для выполнения неполостных операций и зеркала для влагалищного осмотра	шт.	0	1
	Одноразовые стерильные наборы для троакарной цистостомии	шт.	0	1
	Биопсийная (пункционная) насадка для ультразвукового датчика	шт.	0	1
216	Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:	компл.	0	1
	Мешок Амбу ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
	Контейнер для хранения стерильных инструментов	шт.	0	1
	Малый хирургический набор	компл.	0	3
	Шина для лечения переломов ключицы	компл.	0	1
	Шина для фиксации кисти и пальцев	шт.	0	2
	Шина проволочная для верхних и нижних конечностей	компл.	0	2
	Шина транспортная для нижних конечностей	шт.	0	2
	Головодержатель (воротник Шанца)	шт.	0	1
	Переносной набор для реанимации	шт.	0	1
217	Комплект для оснащения кабинета врача-хирурга (Прил. N3 N 922н) в составе:	компл.	0	2
218	Тонометр ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД"	шт.	0	2
219	Стетофонендоскоп ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	2
220	Медицинский термометр ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ»	шт.	0	6
221	Емкости для дезинфекции инструментов	шт.	0	2
222	Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов	шт.	0	4
223	Шпатель	шт.	0	6
224	Стол для эндоскопии,арт.329533, Malvestio ООО "ТМС"	шт.	0	3
225	Шкаф для хранения 7 эндоскопов, из нержавеющей стали, со стеклянной распашной дверью, с 4-мя бактерицидными лампами. Габариты: 1280х470х2130 мм.,ЭНДОКАБ-8А, Bendeq ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	3
226	Комплект для оснащения процедурной эндоскопии (Прил. N3 N 974н) в составе:	шт.	0	3
227	Аптечка для оказания неотложной помощи ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ»	шт.	0	3
228	Ультразвуковая диагностическая система премиум класса для проведения исследований в гинекологии, с функцией 4D (Live 3D) визуализации,Voluson E10 , GE Healthcare ООО "СЕРВИС ОМТ-ТО"	шт.	0	2
229	Комплект для оснащения смотровой врача-гинеколога в составе:	компл.	0	2
	Видеокольпоскоп с возможностью делать фото и экспортировать изображения ATMOS i View 31 Kolposkop	шт.	0	2
	Офисный гистероскоп KARL STORZ	шт.	0	1

	Резектосокп KARL STORZ	шт.	0	1
	Портативный отсос KARL STORZ	шт.	0	1
	Электрокоагулятор хирургический KARL STORZ	шт.	0	1
230	Система обогрева пациента на гелевой пластине,Warm Touch 6000, Medtronik ООО "ЭНДОПРОФИ"	шт.	0	1
231	Аппарат УВЧ-терапии Габариты: 445х263х300 мм 1Ф; 220 В; 0,22 Ква Вес – 13 кг,УВЧ-30, "МедТеКо" ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД"	шт.	0	1
232	Аппарат для гальванизации и лекарственного электрофореза Габариты: 260х210х100 мм 1Ф; 220 В; 0,015 Ква Вес (без комплекта принадлежностей) – 1,3 кг,BTL-4000, Россия	шт.	0	1
233	Универсальный ингаляционный аппарат. Габариты: 320х200х300 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,5 кВт.Вес – 7,6 кг,AG-AP6000-LN, Aeroneb ООО "МЕДИМКОМ"	шт.	0	4
234	Универсальная ингаляционная панель на 1 рабочее место для индивидуальных ингаляций. В комплект входят кронштейн, раковина-стол, крепление Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5 кВт (для подключения ингалятора)Габариты: 920х180х1510 мм. 1Ф; 220В, 0,5 кВт (для подключения ингалятора),, Heyer Medical AG Германия	шт.	0	4
235	Разделительная панель. Длина – 600 мм, высота – 700 мм,, Heyer Medical AG Германия	шт.	0	4
236	Компрессор 1Ф; 220 В; ~ 2 кВт,, Heyer Medical AG Германия	шт.	0	1
237	Стул пациента для индивиду-альных ингаляций. Крутящееся кресло на 5 роли-ках. Без подлокотников. Регулировка высоты газовой пружиной 42-52 см. База 58х58 см, сидение 42х40 см.,ДМ-5-004-06, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	4
238	Аппарат ультразвуковой терапии одночастотный Габариты: 346х295х145 мм 1Ф; 220 В; 50 Вт Вес – до 7 кг,УЗТ-1.01Ф, "МедТеКо" ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД"	шт.	0	1
239	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии (индуктотермии) на стойке-тележке Габариты: 421х285х170 мм 1Ф; 220 В; 0,45 кВА Вес – 50 кг,ВЧ-Магнит , МедТеКо ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД"	шт.	0	1
240	Аппарат для локальной воздушной криотерапии Габариты: 645х390х680 мм Вес – 60 кг. 1Ф; 220 В; 1,0кВт,Cryo-6, ZIMMER, Германия 0	шт.	0	2
241	Кипятильник дезинфекционный электрический. Емкость – 4 л Габариты: 445х210х197 мм РУ - 1,3кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Кипячение в дистиллированной воде,КДЭА-1-4, ЛаборКомплект 0	шт.	0	4
242	Клинический высокочастотный аудиометр Габариты: 522х366х980мм РУ-0,2кВт, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 7,9 кг.,AC-40 Interacoustics, Дания ООО "МЕДТОРГ"	шт.	0	0

243	Накопитель для лекарств (20 ящиков с разделителями) Габариты: 800х500х2200 мм,арт.326600N, Malvestio ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	4
244	Автоматический проектор знаков с экраном,Smart CP-11, Medizs, Корея 0	шт.	0	2
245	Видеоэндоскопическая система для проведения бронхоскопии, в комплекте с видеобронхоскопом и моечным оборудованием,OLYMPUSCV-190 PLUS, ПаксМед ООО "ПРОМЕД"	шт.	0	1
246	Аквадистиллятор с кронштейном, крепится на стене Производительность - 25л/ч Габариты: 460х382х685 мм 18 кВт; 3Ф; 380 В ,ДЭ-25-2, Россия 0	шт.	0	2
247	Дорожка беговая реабилитационная антигравитационная AlterGAnti-GravityTreadmill в исполнении: AlterGAnti-GravityTreadmill M320, с принадлежностями. Габариты: 2130х970х1880мм Вес- 249кгВес- 249кг,, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
248	Комплекс реабилитационный DST 8000 (DynamicStairTrainer 8000) с принадлежностями (Динамический тренажер лестница-брусья). Габариты: 2500х900х1600мм. Вес- 280 кг. 1ф; 220В; 0,3кВт,DST 8000, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	0
249	Видеоэндоскопическая система для проведения гастроскопии, в комплекте с видеогастроскопами и моечным оборудованием,OLYMPUSCV-190 PLUS, ПаксМед ООО "ТМС"	шт.	0	1
250	Видеоэндоскопическая система для проведения колоноскопии, в копмлекте с видеоколоноскопом и моечным оборудованием,OLYMPUSCV-190 PLUS, ПаксМед ООО "ТМС"	шт.	0	2
251	Система ультразвуковая диагностическая с принадлежностями для эндоскопии,ARIETTA S70, ПаксМед 0	шт.	0	1
252	Вапоризатор цифровой косметологический на штативе Габариты: 1100 х 390 х 280 мм РУ – 1ф; 220В; не более 950 ВхА ,АтисМед ВЦ , АтисМед 0	шт.	0	1
253	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Diagnosticcycle, с принадлежностями (Велоэргометр с БОС и датчиками ЧСС). Габариты: 1250х650х1480мм Вес- 63кг,Kardiomed Cycle Diagnosticcycle, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1

254	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Stair, с принадлежностями (Тренажер, иммитирующий подъем по лестнице, с датчиками ЧСС - Степпер) Габариты: 1050х600х1450мм Вес-108кг,Kardiomed Cycle Stair, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	0
255	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle, в исполнении: Comfortcycle, с принадлежностями (Комфортный велоэргометр с датчиками ЧСС) Габариты: 1590х650х1370мм Вес- 82кг,Kardiomed Cycle Comfortcycle, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
256	Автоматическая моечная машина (репроцессор) с системой фильтрации воды и воздуха Габариты: 450х765х955 мм Вес - 120 кг РУ-0,8 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Минимальная температура подаваемой воды +8ОС Максимальная температура подаваемой воды +20ОС ,OER-AW, OLYMPUS Япония 0	шт.	0	3
257	Дефибриллятор наружный,Zoll R Series, ZOLL Medical Corp. (США) 0	шт.	0	2
258	Вешалка для хранения защитной одежды AW4211,, Россия 0	шт.	0	11
259	Ширма рентгенозащитная большая односекционная со смотровым рентгенозащитным окном. Свинцовый эквива-лент панели ширмы – 1,0мм, окна – 2,5мм Габариты: 1050х710х2000 мм ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0	шт.	0	6
260	Автоматический периметр,"Centerfield 2", Oculus, Германия ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
261	Столик для офтальмологических приборов электроподъемный. Грузоподъемность 60 кг. Габариты: 400х500х600-850 мм 1Ф; 220 В; 0,1кВт Вес – 25 кг.,СП-01-02/2, Красивая планета, Россия ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	4
262	Тонометр офтальмологический автоматический бесконтактный с принадлежностями,CT-800, Topcon, Япония ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
263	Портативный ручной импедансный аудиометр (тимпанометр/импедансометр),Otowave 102, Amplivox, Англия ООО "МЕДТОРГ"	шт.	0	0
264	Микроскоп бинокулярный лабораторный Габариты: 233х368х411 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт,CX-33, Olympus Япония 0	шт.	0	3
265	Анализатор гематологический для лабораторной диагностики invitro с принадлежностью Габариты: 420 х 355 х 480 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт,XP 300, Sysmex Япония ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1

266	Анализатор газов крови для лабораторной диагностики invitro с принадлежностями Производительность до 30 проб в час Размеры: 370х180х320мм 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт,Анализатор ABL80 FLEX, версия BASIC (cobas b 123, вариант исполнения 4), Импорт Roche, Швейцария ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
267	Установка ультразвуковой предстерилизационной очистки Габариты: 335х190х240 мм Объем – 2,7 л 1Ф; 220 В; 180ВА Вес – 5 кг ,УЗУМИ-2, ООО «ТРИ-МА» Саратов 0	шт.	0	2
268	Анализатор глюкозы и лактата Производительность 180 тестов в час Габариты: 280х280х95 1Ф; 220 В; ~ 0,25 кВт,BIOSEN C/S line, EKF DIAGNOSTIC GMBH ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
269	Центрифуга Габариты: 430х366х257 мм 1Ф; 220 В; 300 ВА Вес – 23 кг,Rotofix 32A (Кат. № 1206), Andreas Hettich GmbH & Co. KG Германия ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	2
270	Полная автоматическая система для анализа мочи Интерфейс RS-232C и Ethernet; Интегрированный принтер 58 мм. Производительность 514 анализов в час, Габариты: 210х328х164 1Ф; 220 В; ~ 0,03 кВт,AutionEleven AE-4020, ARKRAY Factory, Япония ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
271	Стол из нержавеющей стали. Габариты: 1200х700х850мм,арт.326716, Malvestio ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	3
272	Аппарат для криолиполиза РУ-1ф, 220В; 1,0кВт ,Z Lipo, Zimmer, Германия ООО "НПК Газмедлизинг"	шт.	0	1
273	Косметологический комбайн Габариты: 500х407х1450 мм РУ-1ф, 220В; 0,15кВт ,Face Beauty Clinic, Tecnology (Италия) 0	шт.	0	1
274	Аппарат светодиодный медицинский Габариты: 670х530х585 мм РУ-1ф, 220В; 0,5кВт ,РЕВИКСАН «ДУО ЛАЙТ», Россия 0	шт.	0	1
275	Вакуумный аппарат косметологический с магнитотерапией Габариты: 600х600х1900мм РУ-1ф, 220В; 1,0кВт ,MR-991, Mantis, Италия 0	шт.	0	1
276	Фототерапевтический модуль (стандартная комплектация),M22, Lumenis, США-Израиль ООО "НПК Газмедлизинг"	шт.	0	1
277	Косметологический аппарат,HydraFacial MD, HydraFacial, США 0	шт.	0	1
278	Лазерная система SP Dynamis без сканеров, с гинекологиче-ским набором,SP Dynamis, Fotona d.d, Словения 0	шт.	0	1
279	Аппарат фотоомоложения,Bbl BroadBand , BBL, Германия 0	шт.	0	1
280	Лазерная система многофункциональная,500 PLUS, VITALASER, Германия 0	шт.	0	1

281	Система для автоматического картирования тела и дерма-тоскопического исследования включает в себя: видеодерматоскопmedicam, стойку АТВМ, фотооборудование, набор оптики, медицинский сервер, монитор, программное обеспечение для дерматоскопии и для картирования тела Габариты стенда: 700х610х1820мм 1Ф; 220 В; ?0,5кВт ,Bodystudio АТВМ® Классический, Импорт ООО "НПК Газмедлизинг"	шт.	0	1
282	Кресло для пациента Грузоподъемность – 185 кг 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт ,SK-1.08 , Chirana, Словакия ООО "ПРОМЕД"	шт.	0	1
283	Автоматический анализатор СОЭ Производительность – 180 тестов/час Габариты: 510х350х500 мм 1Ф; 220 В; 0,065 кВт Вес – 15 кг,Ves-Matic 30, Diesse, Италия ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
284	Стерилизатор паровой Объем стерилизационной камеры – 25 л Габариты: 550х683х492 мм 1Ф; 220 В; 2,2 кВт Вес – 70 кг,Euroklav 23VS+, Melag (Германия) ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
285	Универсальный автоматический стейнер Габариты: 500х450х450 1Ф; 220 В; ~ 0,02 кВт,V-Chromer® III, WEST MEDICA Австрия ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
286	Моечно-дезинфекционный автомат для лабораторной посуды (с системой смягчения воды и подающим насосом для безнапорной дистиллированной воды) Габариты: 600х600х850 мм 3Ф; 380; 9,7 кВт Вес – 72 кг,AWD655-8, Melius medical ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
287	Анализатор-коагулометр для лабораторных исследований invitro, с принадлежностями Производительность до 100 проб в день Габариты: 566 х 490 х 490 1Ф; 220 В; ~ 0,2 кВт,CA-660 (ACL TOP 350 CTS), Sysmex, Япония (Instrumentation Laboratory Co., США) ООО "АНАС"	шт.	0	1
288	Стерилизатор воздушный (сухожар) Объем камеры – 20 л Габариты: 625х450х415 мм 1Ф; 220 В; 1,5 кВт,ГП-20МО, Касимовский приборный завод Россия ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	4
289	Шкаф общелабораторный Габариты: 800х500х1950 мм,ДМ-6-001-11, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	3
290	Автоматический анализатор крови (в комплекте с компьютером) Производительность, 200 тестов в час Габариты: 750х700х620мм, Протребление воды-1,5л/час,Indiko Thermo (SAPPHIRE 400 Premium ("САПФИР 400 ПРЕМИУМ"), Fisher Scientific Oy, Финляндия (Tokyo Boeki Medisys Inc., Япония) ООО "АНАС"	шт.	0	1

291	Стол лабораторный с одной тумбой (заказывается отдельно) Габариты: 1200х600х760 мм ,ДМ-6-006-02 ДМ-6-010-12, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	4
292	Стол лабораторный Допустимая нагрузка – 350 кг. Рабочая поверхность - керамогранит Габариты: 1500х750х900 мм ,, ГК Лаборант ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
293	Стол лабораторный. Допустимая нагрузка – 350 кг Рабочая поверхность - керамо-гранит Габариты: 1200х750х900 мм ,, ГК Лаборант ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
294	Стол лабораторный с двумя подкатными тумбами (заказываются отдельно) Габариты: 1500х600х760 мм,ДМ-6-006-03 ДМ-6-010-12, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	4
295	Шкаф вытяжной химический (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розет-ки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+PE,ДМ-6-004-07, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	2
296	Лампа-лупа косметологическая на штативе Габариты: 230х800х1350 мм 1Ф; 220 В; 0,1 кВт,F 205, АтисМед ЛЛ-5 ООО "АНАС"	шт.	0	5
297	Устройство Pablo для восстановления мелкой, крупной моторики и координации верхних конечностей с оценкой функциональных возможностей при помощи биологической обратной связи с принадлежностями.,Tyrostation, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
298	Инфузионная стойка Два гнез-да для флаконов, два крючка.,ДМ-6-014-03 , Доктор Мебель Россия ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	15
299	Микроскоп операционный 1ф; 220В; 0,2кВт, M320 Hi End , Leica, Германия 0	шт.	0	1
300	Тележка медицинская с тремя ящиками,арт.329602, Malvestio ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	3
301	Кресло с электроприводом и инфузионной стойкой с двумя крючками Габариты: 1850х620х570/870мм 1Ф; 220 В; 330ВА Аккумуляторная батарея 24В ,арт. 384420, Malvestio ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	3
302	Стимулятор нейромышечный для терапевтического использования Galileo в варианте исполнения GalileoMed L, с принадлежностями. Габариты с металлическим поручнем: 875х710х1200мм. Вес- 58 кг. 1ф; 220В; 800ВА,GalileoMed L, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
303	Операционный светильник Размер купола: 640х460 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,3 кВт ,Polaris 600, Draeger, Германия 0	шт.	0	3

304	Консоль (анестезиологическая) потолочная для подвода медицинских газов и подключения аппаратуры. Вес (без потолочного крепления) - 300кг. Грузоподъемность системы подвеса 250кг. Максимальный радиус выноса относительно центральной оси 1500мм (750+750). Двойное плечо с моторизованным подъемом по высоте. Крутящий момент 7500Н. Распределительный модуль колонна 800 мм(Д)х298мм(Ш)?280мм(Г). Полка 430х480мм, макс.нагрузка 80кг - 2шт. Электрические разъемы: электророзетка, 220 Вт – 8 шт., разъем заземления – 4 шт., RJ45 – 1шт. Газовые клапаны: кислород -2шт., сжатый воздух 4Бар – 1 шт., вакуум – 1шт., закись азота – 1 шт.,отсос наркогазов - 1шт. и электро-(8), уравнивания потенциалов(8), ЛВС(2) и полками для навесного оборудования,Movita, Draeger, Германия 0	шт.	0	6
305	Консоль хирургическая, потолочная, одноплечевая с газовыми клапанами (CO2, AIR8, VAC) электророзетками (8шт.) и розетками уравнивания потенциалов (8),Movita, Draeger, Германия 0	шт.	0	2
306	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2),Linea I, Draeger, Германия 0	шт.	0	14
307	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2,Vac) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2),Linea I, Draeger, Германия 0	шт.	0	19
308	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2, AIR4, VAC) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2),Linea I, Draeger, Германия 0	шт.	0	4
309	Консоль настенная для специальных лечебных помещений с клапаном (O2, N2O, Вак, Сж.в, отвод наркогазов) и блоком из 4-х электророзеток, розетками уравнивания потециалов (2),Linea I, Draeger, Германия 0	шт.	0	7
310	Клапан медицинского газа, подвод сжатого воздуха, ДУ=15, 4 бар,, Альт-Н 0	шт.	0	4
311	Клапан медицинского газ, подвод кислорода,, 0	шт.	0	12
312	Аппарат ИК-лазерный для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений зрения со штативом,МАКДЭЛ-09, ЗАО «МАКДЭЛ-Технологии», Россия" ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД"	шт.	0	0
313	Томограф офтальмологический когерентный оптический с принадлежностями: с модулем передней камеры, с усовершентсвованной технологией сканирования, трекингом и принадлежностями, в комплекте с Программное обеспечение АнгиоОСТ с Ангио Аналитикой,DRI OCT-Triton, Topcon, Япония ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	1

314	Диоптриметр автоматический с принадлежностями,ALMAS FL-8600P, ООО "Алмас-Сервис", Китай ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	0
315	Ультразвуковой офтальмологический A/B сканнер премиум-класса с принадлежностями и тележкой,AVISO, Quantel Medical, Франция ООО "ЭР ОПТИКС"	шт.	0	2
316	Мобильная стоматологическая установка,TU A 200, Stomadent, Словакия ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
317	Лазерная мультиформатная камера Carestream Health (с 2 лоткам для подачи пленки) Габариты:670x620x650 4,5A, 220В, 1Ф.+N+PE Вес – 79 кг.,Carestream Health DryView 5950, Импорт 0	шт.	0	1
318	Медицинский принтер Габариты: 700x750x1410 мм 1ф; 0,7кВт, 220В ,Agfa Drystar 5503, Agfa 0	шт.	0	1
319	Медицинский принтер Габариты: 728x715x536 мм 1ф; 0,53кВт, 220В ,Agfa Drystar 5302, Agfa 0	шт.	0	1
320	Принтер медицинский для печати рентгеновских снимков Габариты:597x649x463 мм РУ-0,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,DRUVIEW 5950 LASER IMAGER, Импорт 0	шт.	0	1
321	Портативный бинокулярный ручной рефрактометр,plusoptiX модель 12, Монолит, Россия 0	шт.	0	0
322	Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuit (Жим от груди/гребля). Габариты: 1180x1040x1300мм. Вес - 70 кг.,Core Circuit, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
323	Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц туловища серии CompassTrunk в исполнении CoreCircuitTrunkextension/flexion210 (Сгибание / Разгибание спины). Габариты: 1180x850x1300мм. Вес - 65 кг.,Core Circuit Trunkextension/ flexion 210, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
324	Реабилитационный комплекс для механотерапии мышц плечевого пояса серии Compass в исполнении CoreCircuitShoulderPress. Габариты: 1230x710x1530 мм. Вес - 102 кг.,Core Circuit ShoulderPress, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
325	Рабочая станция к реабилитационному комплексу: программное обеспечение ProxOS ЖК-монитор 22", системный блок, клавиатуру для компьютера, компьютерную мышь, Компьютерный стол, Принтер. Вес- 40кг.,, Бека РУС, Россия 0	шт.	0	1
326	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор),Dentaport RCM-EX, J.Morita, Япония 0	шт.	0	2
327	Эндомотор,Dentaport TR-EX DP-TR3, J.Morita, Япония 0	шт.	0	2

328	Диатермокоагулятор хирургический стоматологический ,ЭКпс-20-1, Рубикон-Инновация, Россия 0	шт.	0	1
329	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) ,Combi , Mectron, Италия 0	шт.	0	2
330	Лампа светополимеризационная Starlight Pro. Mectron, Италия ,, Импорт 0	шт.	0	2
331	Лампа для отбеливания зубов (в комплекте с системой отбеливания) Номинальная потребляемая мощность – 1 кВт; расчетная мощность – 756 Вт; 220 В; 3,15 А ,ZOOM 3, Philips, Нидерланды 0	шт.	0	2
332	Аппарат для лечения и профилактики стоматологических заболеваний (воздушно – порошковая полировка и пъезоскалер. Габариты: 280х185х100 мм 1ф; 220В; 0,09кВт, Combi S, Mectron, Италия 0	шт.	0	2
333	Система профилактики и лечения заболеваний пародонта - ультразвуковой пародонтологический центр+ скайлер,+ набор насадок 2031,Vector , DURR DENTAL SE, Германия 0	шт.	0	1
334	Аппарат для обтурации Maillefer, мт25554 Габариты: 112х152х150мм 1ф; 220В; 0,01кВт,Calamus Dual, Dentsply Maillefer, Швейцария 0	шт.	0	2
335	Аппарат электродиагностический "PulpEst" - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы, мт25699 Габариты: 98х98х60мм 1ф; 220В; 0,001кВт,, Geosoft EndoLine 0	шт.	0	2
336	Система для автоматического замешивания слепочной массы (Смеситель вакуумный) мт25563,Wamix-Comfort , Wasserman 0	шт.	0	1
337	Принтер 3D стоматологический ,SprintRay, Китай 0	шт.	0	1
338	Приспособление эл. нагрев д/восковых шаблонов,, Россия 0	шт.	0	1
339	Прибор для мио-(нейро-)стимуляции (миограф стоматологический),, Россия 0	шт.	0	1
340	Аппарат для ультразвуковой хирургии , Mectron Piezosurgery touch., Mectron, Италия 0	шт.	0	2
341	Компрессор на 5-6 установок с ресивером 100 л. Производи-тельность - 320 л/минуту;. Габариты: 1155 х 550 х 745) мм 3ф; 380В; 3,0кВт Вес - 112 кг,, Импорт 0	шт.	0	1
342	Физиодиспенсер Implantmed SI-923. ,, W&H, Германия 0	шт.	0	1
343	Аспирационная система влажного типа Габариты: 410х420х500мм 1ф; 220В; 1,1кВт Вес- 25 кг. ,VS 600, DURR DENTAL SE, Германия 0	шт.	0	2
344	Спирогаф,SpiroScout, Schiller ООО "МЕДТОРГ"	шт.	0	1
345	Стерилизатор ультрафиолетовый кварцевый Габариты: 380х245х125 мм 1Ф; 220 В; 70ВА Вес – 3 кг,Микроцид 1, Россия 0	шт.	0	1

346	Сейф-холодильник медицинский. Объем 20 л. Класс взломостойкости – III класс. Габариты: 540х490х1200мм. РУ-0,2кВт,220В,1Ф+N+PE Вес – 170 кг. ,VALBERG TS-3/50, Россия ООО "МЕДИМКОМ"	шт.	0	1
347	Портативная уродинамическая система, в составе: весовой урофлоуметрический датчик, 2 датчика давления, управляю-щий компьютер (ноутбук), принтер, комплект расходных принадлежностей.,Dynamic Mini, "МЕДЕТРОН с.р.о.", Чешская Республика 0	шт.	0	1
348	Малогабаритный доплеровский звуковой индикатор скорости кровотока Габариты: 65х10х25 мм ,МИНИДОП, БИОСС, Россия ООО "РИПЛ"	шт.	0	1
349	Часы процедурные физиотерапевтические Габариты : 181х 170х 66 Масса – 2 кг Потребляемая мощность – 5 ВА,ПЧ-3, Торговая сеть, Россия ООО "ШАЙН ДЕНТАЛ ЛТД"	шт.	0	3
350	Фетальный монитор с принадлежностями,Corometrics 259, *'Випро ДжиИ Хэлскеа Прайвет Лимитед", Индия 0	шт.	0	1
351	Фороптор автоматический с принадлежностями,HDR7000 , Huvitz, Корея 0	шт.	0	0
352	Фарм холодильник (размещение под постом м/с),, Дизайн-проект 0	шт.	0	1
353	Шкаф морозильный медицинский. Температурный диапазон: от -18?С до -40 ?С Габариты: 730х860х1660 мм РУ-0,25 кВт; 220В; 1Ф.+N+PE Вес – 100 кг ,ММШ-200 , ОАО ПОЗИС Россия 0	шт.	0	1
354	Шкаф вытяжной физиотерапевтический Габариты: 1110х700х1960 мм В электрокомплект входят: внутреннее освещение в рабочей камере, тепловой приточный вентилятор и дополнительные электророзетки 1Ф; 220 В; ~ 2,5 кВт Вес – 135 кг,ДМ-6-004-02, Доктор Мебель ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	2
355	Ширма потолочная,, Инд. изготовление 0	шт.	0	63
356	Реабилитационный комплекс для сердечно-сосудистой и дыхательной систем серии Kardiomed, в исполнении: Crosswalk, с принадлежностями (Эллиптический тренажер с датчиками ЧСС). Габариты: 2000х650х1650мм Вес- 103кгВес-103кг,Kardiomed Crosswalk, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
357	Тележка контейнерная эндоскопическая и контейнеры для транспортировки и кратковременного хранения эндоскопов,ТКЭ-4-"КРОНТ", КРОНТ, Россия ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ»	шт.	0	4
358	Система нейродиагностическая модульная в комплектации,, NICOLET, США 0	шт.	0	1
359	Анти- СПИД укладка,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	4
360	Аппарат для измерения артериального давления/Измеритель артериального давления,Minimus II, Торговая сеть, Россия ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	6

361	Принадлежность к дорожке беговой реабилитационной Kardiomed 700 Mill: Чип-карта (РУ №РЗН 2013/683),, Бека РУС, Россия ООО "БЕКА РУС"	шт.	0	100
362	Принадлежность к реабилитационному комплексу для сердечно-сосудистой системы серии Kardiomedcycle: Программное обеспечение IPN TestSuite (РУ №ФСЗ 2010/07900),, Бека РУС, Россия ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛОГИСТИКА"	шт.	0	1
363	Укладка для оказания помощи при анафилактическом шоке,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	5
364	Укладка с педикулоцидными средствами,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	3
365	Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни ,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	2
366	Укладка экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи,, Торговая сеть, Россия ООО «ТЕХ АССИСТЕНТ»	шт.	0	10
367	Комплект средств индивидуальной защиты от ионизируюшего излучения,, Россия 0	шт.	0	11
368	Система подготовки и подачи демирализованной воды,MELAdem®40, MELAG Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия или аналог ООО "РИПЛ"	шт.	0	1
	Прочее оборудование		0	
369	Вешалка напольная,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	13
370	Брифинг-приставка,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	9
371	Диван 3-местный, обивка-искусственная кожа, цвет - коричневый,Chairman СИМПЛ 1920х830х830, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	7
372	Диван. Габариты: 1900х860х450,Росфорд, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	10
373	Диван. Габариты: 1320х860х450,Росфорд, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	4
374	Бак для мусора с металлическим внутренним ведром, с педалью 12л сталь полированная,Brabantia 123405, Россия 0	шт.	0	272
375	Урна для бумажных полотенец, 50 л,Tork Image Design 460011 , Tork, Россия 0	шт.	0	71
376	Тумба подвесная под умывальник с 2-мя ящиками, фаянсовая раковина в комплекте, смеситель GROHE Europolis,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	121
377	Тумба подвесная под умывальник для МГН,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	1
378	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт,IQ, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	153

379	Кресло рабочее для руководителя на роликовой опоре, механизм - газ/лифт,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	6
380	Кресло рабочее для персонала на роликовой опоре, механизм - газ/лифт,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	6
381	Кресло с механизмом Konrad Кожа+экокожа 102/3 кат. Размер: 107x100x104,Код товара: 463-5398 арт. , Торговая сеть, 0	шт.	0	11
382	Кресло. Габариты: 850x860x450мм,Росфорд, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	13
383	Пост медсестры угловой радиусный (радиусное закругление-серое), со стеллажом,со съемными полками, корпус - ЛДСП - серое, столешница и фасады - ДСП с пластиковым покрытием.,, Индивидуальное изготовление (дизайн-проект) 0	шт.	0	1
384	Полка настенная сплошная. Усиленная. Н/Сталь AISI 304 - 1 мм. Сплошной лист. Два кронштейна крепления. Кронштейны вверх. В полке отверстие D=40 мм в дальнем правом углу. Габариты: 580x500x300мм,ПН0605, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
385	Стол обеденный Габариты: 500x900x750мм,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	4
386	Стол рабочий, 1600x800x750мм,FLS201, Юнитекс 0	шт.	0	104
387	Стол рабочий, 1200x700x750мм,FLS201 (инд. изг), Юнитекс 0	шт.	0	58
388	Стол руководителя,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	6
389	Стол руководителя,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	4
390	Стул для посетителей,, Доктор Мебель 0	шт.	0	252
391	Кресло для посетителей,PA16, экокожа 920, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	5
392	Стул для посетителей,POLO BEIGE+LATTE LINE (беж с латте кантом), Бюрократ, Россия 0	шт.	0	26
393	Подставка-греденция,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	126
394	Шкаф комбинированный со стеклянными дверьми в рамке,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	87
395	Шкаф двухстворчатый с 4 полками, с сейфом и замком, фасады и корпус - сталь с порошковым покрытием; 1000*500*1900 мм,ДМ-4-001-37, Доктор Мебель	шт.	0	54
396	Пурифайер для проточной воды с фильтрацией,V40-U4L Black с ультрафильтрацией, Торговая сеть, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	21
397	Расчетно-кассовый аппарат,АМС-100К, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	3
398	Холодильник бытовой, однокамерный.,Kef 4330-21, Liebherr 0	шт.	0	12
399	Холодильник бытовой двухкамерный,CNef 5745-21, Liebherr ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	3

400	Тележка сервировочная. Структура с покрытием из меламиновой смолы. Березовые полки из березового дерева с покрытием из меламиновой смолы -. Декоративная рама и ручка из конструкции из массива дерева. Березовая фанера цвета венге. Колеса о 100 мм.Габариты: 810х550х820мм,LP 850W, Forcar ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	2
401	Больничный слив.Комплектация: изготовленная из нержавеющей стали решетка или крышка на петлях,модель 3070, Kavika 0	шт.	0	2
402	Диван 2-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1200х1040х850мм,Диван "Bern", Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	4
403	Дозатор безконтактный для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л.,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	234
404	Моноблок HP EliteOne 800 G6 24 AiO BU -Non-Touch RCTO (i7 10700/16GB/1TB NVMe/Win 10/3Yr wite)+ клавиатура/мышь. 1ф; 220В; 0,3кВт,HP EliteOne 800, Импорт 0	шт.	0	165
405	Компьютер персональный с 3 мониторами,, ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	3
406	Компьютер персональный с 2 мониторами,, ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	2
407	Лазерное многофункциональное устройство. Габариты: 420х390х320 мм 1ф; 220В; 0,51кВт ,HP LaserJet Pro MFP M428fdn, Импорт 0	шт.	0	124
408	Принтер Габариты: 331х215х178 мм 1ф; 220В; 0,32кВт ,HP Laser 107w, Импорт 0	шт.	0	33
409	Монитор, 55 дюйма, LAN,, LG ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	33
410	Монитор, 55 дюйма, LAN в комплете со стойкой SMS Flatscreen FM MST1200 A/B (FS091001-P0),, LG 0	шт.	0	13
411	Ноутбук,, HP ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	11
412	Полка-купе настенная,ПК-1203, ПК "Итерма" ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	5
413	Безпроводная поломоечная машина с дополнительным АКБ. Габариты: 1370х560х1090 мм,TENNANT T300 50, Торговая сеть ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	7
414	Станция медсестры, 21.5 дюйма, LAN,, LG 0	шт.	0	2
415	Стол, нерж. сталь, 1200х600х850,, ПК "Итерма" 0	шт.	0	8
416	Тележка для грязного белья Габариты: 620х625х985 мм ,Н0312, Алсера Н, Россия ООО "АНАС"	шт.	0	8
417	Тележка для уборочного инвентаря,ВолеоПро СВЕП , Веледа, Россия ООО "ПРОМЕД"	шт.	0	18
418	Тумба (общего назначения) с выдвижным ящиком,, Malvestio, Италия (см. дизайн-проект) ООО “МЕДПРИБОР ПРО”	шт.	0	19
419	Чайник электрический,5KEK 1522 EAC KitchenAid, Торговая сеть Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	16
420	Шкаф для уборочного инвентаря,ПРАКТИК LS 11-50, ОАО "завод"ПРОММАШ" 0	шт.	0	14

421	Шкаф по индивидуальным размерам,, Инд. изготовление 0	шт.	0	13
422	Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды (дверь с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки) Габариты:400х490х1850мм ,ШР-12/400, ВСК"ПАКС-металл" Россия 0	шт.	0	259
423	Шкаф общего назначения,FLS329, Юнитекс 0	шт.	0	63
424	Банкетка гардеробная мягкая,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	144
425	Банкетка длинная в стиле Модерн. Габариты: 1000х400х450мм,, по дизайн-проекту 0	шт.	0	10
426	Держатель для бумажных полотенец,TORK Xpress для листовых полотенец сложения Multifold, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	176
427	Диспенсер для бумажных покрытий на унитаз,TORK, Tork, Россия 0	шт.	0	66
428	Диспенсер для туалетной бумаги в мини-рулонах белый,Tork SmartOne, Tork, Россия 0	шт.	0	75
429	Диван 3-местный, обивка - высшей категории, цвет - по ди-зайн-проекту Габариты: 1800х1040х850мм,Диван "Bern", Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	1
430	Диван мягкий. Габариты: 2140х910х720 мм ,Хоуп, Хорека 141, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	2
431	Дозатор локтевой для дезинфецирующих средств,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	319
432	Ерш для унитаза с колбой (подставкой),Tork, Tork, Россия 0	шт.	0	84
433	Журнальный столик,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	3
434	Журнальный столик, цвет Blanco roto,Disemobel Classic, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	2
435	Журнальный столик. Габариты: 1200х710х450мм,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	4
436	Журнальный столик с низкой полкой. Габариты: 600х600х600мм,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	8
437	Консоль со столешницей из искусственного мрамора. Габариты: 1000х300хх700 мм ,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	4
438	Зеркало круглое с подстветкой, диаметр 700мм,, Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект) 0	шт.	0	215
439	Зеркало прямоугольное с подстветкой, диаметр 500х700мм.,, Первая мебельная фабрика (см. дизайн-проект) 0	шт.	0	1
440	Корзина для мусора, офисная, металлическая, без крышки, 15 литров,, Санакс 0	шт.	0	165
441	Кресло, обивка - высшей категории, "Bern",, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	4
442	Кресло, обивка - Ткань F17, подушка F11,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	2
443	Лампа настольная,NL 202, Эра 0	шт.	0	160
444	Стойка ресепшн двухуровневая,, Индивидуальное изготовление 0	шт.	0	3

445	Стойка ресепшен с дверцей прохода,, Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект) 0	шт.	0	1
446	Тумба выкатная с прямоугольной крышкой 3-ящичная с центральным замком,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	1
447	Шкаф для одежды,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	7
448	Стеллаж разборный, 1500х600х2000,, Меделия ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	2
449	Стеллаж разборный, 1200х600х2000,, Меделия Россия ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	12
450	Шкаф для документов со стеклянными дверями,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	7
451	Шкаф низкий по инд. размерам со встроенной раковиной, крючком и зозатором для жидкого мыла(см. дизайн-проект) в составе: тумба инд. изготовления, встраиваемый холо-дильник Liebherr UIK 1514, раковина Franke 125.0176.647 KBG 110-34, цвет Шоколад, держатель для полотенец Brabantia, дозатор для жидкого мыла Kaiser KH-3022 BP,встраиваемый Black Pearl, Смеситель Florentina Фита AV коричневый, арти-кул 757839, Столешница Samsung Staron VL155 Loam, 1730х600мм.,, Инд. изготовление 0	шт.	0	7
452	Стеллаж разборный, 1200х500х1800,, Меделия ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	4
453	Полка для ванной угловая,Harmonie HAR 020, Artwelle 0	шт.	0	31
454	Стенка шведская. Бук. В сборе. Расстояние между перекладинами 140 мм (от центра до центра). Вторая перекладина сверху - выступающая. Свободное пространство между 2 и 3 перекладинами сверху. Всего 11 перекладин (профиль овальный). В комплекте с креплением к стене.Габариты:1000х2300 (Н)мм,, Бека РУС, Россия 0	шт.	0	2
455	Съемная верхняя секция-турник,, Бека РУС, Россия 0	шт.	0	2
456	Зеркало с полированной кромкой, 2000х1600мм, Способ монтажа/установки: На специальный клей, Способ крепления: Вертикально или Горизонтально Изделие можно использовать во влажных помещениях. Особенности Влагостойкое покрытие. С полированной кромкой. Современный дизайн. Вес, кг 32,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	4
457	Крючок для полотенец двойной,Артикул: 81-5010, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	166
458	Секционный шкаф для спортивной одежды, 5-секционный, 400х500,, Проформ 0	шт.	0	5
459	Электросушитель для рук,BXG-JET 7000C, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	46
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,52мм) ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0	шт.	0	2
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х800 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,12мм) ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0	шт.	0	1

	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,5мм) ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0	шт.	0	3
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1600х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм) ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0	шт.	0	1
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1900х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм) ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0	шт.	0	1
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1650х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0	шт.	0	3
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 1500х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0	шт.	0	2
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 2000х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,65мм) ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0	шт.	0	1
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 3750х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,69мм) ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0	шт.	0	1
	Рентгензащитные ставни. Габариты: 3750х1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,87мм) ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0	шт.	0	1
460	Упаковочная машина с бабинодержателем,Melaseal100+, Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия ООО "РИПЛ"	шт.	0	1
461	Система водоподготовки и деминерализации,Meladem53, Melag, Медицинтехник ГмбХ унд Ко.КГ, Германия ООО "РИПЛ"	шт.	0	1
462	Машинка для чистки для обуви,, 0	шт.	0	1
463	Контейнер для использованных бахил,, 0	шт.	0	6
464	Диспенсер для бахил, настенный,, 0	шт.	0	2
465	Рукомойник, Н/Сталь AISI 304. Бедренный. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Настенное крепление. Смеситель и сифон в комплекте. Гофра труба в комплект не входит. 400х400х250,РБ4Х4, SIMECO (Россия) ООО "АНАС"	шт.	0	6
466	Стеллаж разборный, 1000х500х1800,, Меделия ООО "ТМС"	шт.	0	19
467	Стол для брифинга модульный Габариты: 3200х1600х750мм ,, Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект) 0	шт.	0	1
468	Металлодетектор стоечный,Паутина-Н2-2, ООО "Локаторная техника" 0	шт.	0	1
469	Подставка для зонтов,Kela, Россия 0	шт.	0	2
470	Ресепшн для охраны,, Инд. изготовление 0	шт.	0	1
471	Сейф 2 класса взломостойкости; крепление к полу. Габариты: 440х430х1230 мм ,VALBERG ГРАНИТ 120T EL, Завод "Промет" 0	шт.	0	2
472	Шкаф встроенный для одежды с сейфом,, Инд. изготовление 0	шт.	0	1
473	Вешало для одежды (для пиджаков), напольное, в комплекте с рожком для обуви,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	22

474	Вешалка гардеробная на 30 крючков, 15 плечиков , двухсторонняя Габариты: 1600х600х1800,СГ-02, Гардеробные системы «ТРЕЙДО» 0	шт.	0	5
475	Вешалка гардеробная с крючками и полкой для головных уборов/перчаток,, Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект) 0	шт.	0	4
476	Стойка гардеробная,, Индивидуальное изготовление (см. дизайн-проект) 0	шт.	0	1
477	Вешалка гардеробная пристенная на 9 крючков, 9 плечиков Габариты: 1100х400х1800,, Индивидуальное изготовление 0	шт.	0	4
478	Принтер для печати пропусков,, Импорт 0	шт.	0	1
479	Аппарат для обработки ногтевых пластинок с насадкой OMNICUT,Starlight Power Арт.8317.1 , Sudatronic 0	шт.	0	1
480	Аппарат ультразвуковой неинвазивной терапии в глубоких слоях кожи (безоперационный SMAS лифтинг),Ultera System , Ultera Inc. Mesa, Arizon 0	шт.	0	1
481	Шкаф картотечный,Картотека металлическая Bisley BS5E, Юнитекс 0	шт.	0	10
482	Шумозащитная кабина ,401-A-SE IAC, Торговая сеть, Россия	шт.	0	1
483	Комплект для оснащения ВИП-санузла: 0	шт.	0	2
	Стойка для WC 2-х функциональная, H74 cm, металл, Fortuna 0	шт.	0	0
	Мыльница настенная, стекло прозрачное, Fortuna 0	шт.	0	0
	Стакан настенный, стекло прозрачное, Fortuna 0	шт.	0	0
	Дозатор настенный, стекло прозрачное, Fortuna 0	шт.	0	0
	Кольцо, Fortuna 0	шт.	0	0
	Крючок двойной, Fortuna 0	шт.	0	0
484	Кабина для раздевания в составе: плинтус с потолочным креплением в комплекте со шторой,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	1
485	Турникет. Скоростной проход с распашными створками,PERCo-ATG-425, Импорт 0	шт.	0	1
486	Секция ограждения,BH02, PERCo 0	шт.	0	4
487	Стеллаж разборный, 900х600х2000,, Меделия ООО "ТМС"	шт.	0	4
488	Стол под аппаратуру, 1000х600х750,, Россия	шт.	0	1
489	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1071) серия DECO, в составе: ,, ANAS	шт.	0	1
490	Стол компьютерный (пом.1071) серия DECO в составе:,, ANAS	шт.	0	1
491	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1070) серия DECO, в составе: ,, ANAS	шт.	0	1
492	Стол компьютерный, серия DECO в составе: ,, ANAS 0	шт.	0	1
	DSP4 Панель-опора с ножками 1 ,, 0	шт.	0	1
	GPF Кабель-канал 1 ,, 0	шт.	0	1
	GMT Металлическая панель 1 ,, 0	шт.	0	1
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 х 405 х 830мм ,, 0	шт.	0	1

	TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 x 12 ,, 0	шт.	0	1
	DSC Бортик, метр погонный 1 ,, 0	шт.	0	1
493	Стол компьютерный, серия DECO в составе: ,, ANAS 0	шт.	0	1
	GPF Кабель-канал 1 ,, 0	шт.	0	1
	GMT Металлическая панель 1 ,, 0	шт.	0	1
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм ,, 0	шт.	0	1
	TCS Столешница, метр погонный 1000 x 465~545 x 12 ,, 0	шт.	0	1
	DSC Бортик, метр погонный 1 ,, 0	шт.	0	1
494	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1077) серия DECO, в составе:,, ANAS 0	шт.	0	1
	DML Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм ,, 0	шт.	0	1
	LCTR Интегрированная мойка ,, 0	шт.	0	1
	GR4 Смеситель ,, 0	шт.	0	1
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500x 405 x 830 мм ,, 0	шт.	0	1
	DR6L Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 405~485 x 830 мм ,, 0	шт.	0	1
	DP6 Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 405 x 830 мм ,, 0	шт.	0	1
	DPL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 485 x 830 мм ,, 0	шт.	0	1
	LCTR Интегрированная мойка ,, 0	шт.	0	1
	GR4 Смеситель ,, 0	шт.	0	1
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830 мм ,, 0	шт.	0	1
	TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 x 12 мм,, 0	шт.	0	1
	DSC Бортик, метр погонный 4 ,, 0	шт.	0	1
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500 x 512 x 795 мм,, 0	шт.	0	1
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 x 555 x 12 мм ,, 0	шт.	0	1
	DIL* Вставка-лоток в ящик ,, 0	шт.	0	1
	SBLA* Вставка в ящик 16 см ,, 0	шт.	0	12
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 x 325 x 395 мм,, 0	шт.	0	6
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм,, 0	шт.	0	1
495	Стол компьютерный (пом.1077) серия DECO, в составе:,, ANAS 0	шт.	0	1
	DM1 Модуль с дверцей и 1-й полкой 500 x 485 x 830 мм ,, 0	шт.	0	1
	GPF Кабель-канал ,, 0	шт.	0	1
	Вентилятор ,, 0	шт.	0	1
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830 мм ,, 0	шт.	0	1
	GMT Металлическая панель ,, 0	шт.	0	1
	TCS Столешница, метр погонный 1,6 1600 x 465~545 x 12 мм,, 0	шт.	0	1
	DSC Бортик, метр погонный 1,6,, 0	шт.	0	1

496	Комплект мебели для оснащения кабинета врача стоматолога (пом.1076) серия DECO, в составе:,, ANAS 0	шт.	0	1
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм ,, 0	шт.	0	2
	DRLR Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 405~485 x 830 мм,, 0	шт.	0	1
	LCTR Интегрированная мойка 1 ,, 0	шт.	0	1
	GR4 Смеситель 1 ,, 0	шт.	0	1
	DM6 Модуль с двумя ящиками типа A и двумя ящиками типа B 500 x 485 x 840 мм,, 0	шт.	0	2
	DM7 Модуль с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500 x 405 x 830 мм ,, 0	шт.	0	2
	DRLL Модуль под мойку с распашной дверцей 500 x 405~485 x 840 мм ,, 0	шт.	0	1
	LCTR Интегрированная мойка ,, 0	шт.	0	1
	GR4 Смеситель ,, 0	шт.	0	1
	TCS Столешница, метр погонный 4 4000 x 465~545 x 12 мм,, 0	шт.	0	1
	DSC Бортик, метр погонный 4 ,, 0	шт.	0	1
	DS7 Модуль подкатной с четырьмя ящиками типа A и одним ящиком типа B 500 x 512 x 795 мм,, 0	шт.	0	1
	TDS Верхняя панель для подкатного модуля с интегрированной ручкой 502 x 555 x 12 мм,, 0	шт.	0	1
	DIL* Вставка-лоток в ящик ,, 0	шт.	0	16
	SBLA* Вставка в ящик 16 см ,, 0	шт.	0	7
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 x 325 x 395 мм,, 0	шт.	0	1
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм,, 0	шт.	0	1
497	Стол компьютерный (пом.1076), серия DECO в составе:,, ANAS 0	шт.	0	1
	DT1 Финишный модуль с дверцей и полкой 405 x 405 x 830мм ,, 0	шт.	0	2
	GPF Кабель-канал 1 GMT ,, 0	шт.	0	1
	Металлическая панель ,, 0	шт.	0	1
	TCS Столешница, метр погонный 1,4 1400 x 465~545 x 12 мм,, 0	шт.	0	1
	DSC Бортик, метр погонный 1,4,, 0	шт.	0	1
498	Комплект мебели для хирургического кабинета (пом.1080) серия TREND в составе:,, ANAS 0	шт.	0	1
	SHA/VT Подвесной модуль-диспенсер со стеклянной дверцей 1000 x 325 x 395 мм,, 0	шт.	0	1
	TR7 Модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500x485x702мм,, 0	шт.	0	1
	TR3 Модуль с 1 ящиком типа A, 1 ящиком типа B и 1 ящиком типа 500x485x702 мм,, 0	шт.	0	2
	TR6 Модуль с 2 ящиком типа A и 2 ящиками типа B 500x485x702 мм,, 0	шт.	0	1
	TR21 Столешница с каркасом для четырёх модулей 2185x550x96мм,, 0	шт.	0	1
	SHG/VT Подвесной модуль-диспенсер с дверцей из окрашенного стекла 1000 x 325 x 395 мм,, 0	шт.	0	1
	TS7Мобильный модуль с 4 ящиками типа A и 1 ящиком типа B 500x510x880мм,, 0	шт.	0	1
	DIL* Вставка-лоток в ящик ,, 0	шт.	0	12

	SBLA* Вставка в ящик 16 см ,, 0	шт.	0	8
499	Комплект мебели для стерилизационной (грязная зона, пом. 1064) в составе: ,, ANAS 0	шт.	0	1
	QLT Модуль с дверцей и 2 полками 350 x 460 x 820мм ,, 0	шт.	0	1
	QM1E Модуль с распашной дверцей и полками 500 x 460 x 820 мм ,, 0	шт.	0	2
	QMLE Модуль под мойку 500 x 460 x 820 мм,, 0	шт.	0	2
	SPX Мойка из нержавеющей стали для дезинфекции 330x330x151 мм,, 0	шт.	0	1
	SVX Мойка из нержавеющей стали 400x340x201 ,, 0	шт.	0	1
	GRD Смеситель ,, 0	шт.	0	2
	QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 x 640 x 820 мм ,, 0	шт.	0	1
	GMX/6 Столешница из нержавеющей стали, погонный метр 3750 x 600 x 30 мм ,, 0	шт.	0	1
	GMXA/6 Столешница угловая из нержавеющей стали, глубина 60 см 800 x 800 x 30мм ,, 0	шт.	0	1
	GMXS Бортик из нержавеющей стали, погонный метр 5,35 ,, 0	шт.	0	1
	SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 x 325 x 395 мм,, 0	шт.	0	3
500	Комплект мебели для стерилизационной (чистая зона, пом. 1064) в составе: ,, ANAS 0	шт.	0	1
	QMAE Угловой модуль с распашной дверцей и полкой 640 x 640x 820 мм,, 0	шт.	0	1
	QSB Модуль с навесной дверцей и полкой 600 x 550 x 820мм ,, 0	шт.	0	2
	QM5E Модуль с 3 ящиками типа B 500x 460 x 820 мм ,, 0	шт.	0	1
	QLT Модуль с 3 дверцей и 2 полками 350 x 460 x 820 ,, 0	шт.	0	1
	SBLA* Вставка в ящик 16 см ,, 0	шт.	0	6
	GMPA/W Столешница угловая из белого HPL пластика, глубина 60 см 800 x 800 x 30 мм ,, 0	шт.	0	1
	GMP/W Столешница из белого HPL пластика, глубина 60 см, погонный метр 2000x 600x 30 мм,, 0	шт.	0	2
	GSQ Бортик из алюминия, погонный метр 3,4 ,, 0	шт.	0	1
	QCS Модуль под оборудование, на 2 секции 600 x 550 x 1150мм ,, 0	шт.	0	1
	SH20/VT Подвесной модуль со стеклянной дверцей - слайдером и 2 полками 1000 x 325 x 395 мм,, 0	шт.	0	2
501	Кровать, 2110x1500 с основанием в комплекте с матрасем,D25146, BIANCO anticatura, Casa Nobile	шт.	0	2
502	Настольная лампа,Coco COC-LG-1, Kutek 0	шт.	0	10
503	Стул,SIENADAY AVORIO, CAMELGROUP 0	шт.	0	6
504	Стул Глори 2 Тон 10 темный орех, размеры (Ш x Г x В) 500 x 450 x 920 мм,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	1
505	Торшер, 720 mm 530 mm 3 X 40W E14,Coco COC-LS-3 (P/A) Плафон 19, Kutek 0	шт.	0	15
506	Банкетка, 1004x450x490,Классика 2 Айвори, арт. 17105, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	2

507	Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории с контрастной отделкой. Габариты: 2340х920х1110мм,Довиль, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	2
508	Диван 3-местный, обивка - ткань высшей категории. 2180х1025х760 (спальное место: 1575х1830),Честер Люкс, Артикул: Хорека 005Л, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	2
509	Комод трехдверный с ящиками,Siena Day Avorio, Camelgroup 0	шт.	0	2
510	Скамья, 1200х460х500,, Casa Nobile 0	шт.	0	2
511	Стол обеденный круглый,SIENADAY AVORIO, CAMELGROUP 0	шт.	0	2
512	Тумба прикроватная,D22001, Casa Nobile 0	шт.	0	4
513	Шкаф трехдверный,SIENADAY AVORIO, CAMELGROUP 0	шт.	0	2
514	Кухня индивидульный заказ (см. дизайн проект), 2400х600хh2480,, Инд. изготовление 0	шт.	0	2
515	Тумба. Габаритные размеры изделия, ш/г/в, в см: 153,6/ 56,6/ 81,5, в комплекте с раковиной (Caprigo модель раковина керамическая 528х380х196) и столешницей (столешница – искусственный мрамор),Caprigo модель LUSSO 160 тумба отделка B043 ANTICO light vintage, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	2
516	Стол журнальный со стеклом Panamar, шпон ореха, 43*60*112,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	2
517	Стол письменный, 1210х610х810, цвет-орех,, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	1
518	Мягкая стеновая панель, 2080х2700,, Инд. изготовление 0	шт.	0	11
519	Тележки (корзинка) для перевозки белья,17402, МЕТ ООО "АНАС"	шт.	0	4
520	Утюг,RI-C222, REDMOND 0	шт.	0	1
521	Парогенератор,PSG9050/20PerfectCare 9000 Series, Philips 0	шт.	0	1
522	Гладильная доска, подставка для утюга, гладильный рукав, встроенная розетка для утюга, полка для белья, кронштейн для провода, 1220х380,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	2
523	Тележка грузовая,ТГ1006, SIMEKO Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
524	Бак внутрикорпусный 240л, для перевозки и вр. хранения отходов класса Б, 58?73?110 см.,, Торговая сеть 0	шт.	0	4
525	Диван,Размер:ширина 830 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм,Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	14
526	Стол журнальный круглый, Габариты: 40,6 х 100 х 100,GARDA DECOR 33FS-CT2029-BBS, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	1
527	Журнальный столик,GARDA DECOR 57EL-ET101B, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	17
528	Диван мягкий двухместный, Размер:ширина 1640 мм глубина 820 мм высота 830 мм посадка 460 мм,Артикул: Хорека 105 Отделка ткань высшей категории, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	14

	Умывальник в комплекте с локтевым смесителем, выпуском и сифоном (учит.ВК),, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	0
	Умывальник хирургический (учит.АР),, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	0
	Умывальник (учит.АР),, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	4
529	Фен для волос стационарный настенный Ру-1,65кВт,220В,1Ф.+N+PE,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	1
530	Шкаф лекарственный для аптечного ассортимента ФАМА (модульный) Габариты: 2138х1270х2035 мм ,DVbox®1000, Дизайн Вектор ООО "ПАКС МЕД"	шт.	0	1
532	Весы электронные товарные до 150 кг Ру- 0,01 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,DB-150, CAS, Корея ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
533	Тележка сервировочная Габариты: 800х500х950 мм,ТСТ20805П, SIMECO, Россия 0	шт.	0	1
534	Шкаф холодильный с глухой дверью; 0...+6С; Габариты: 697х620х1960 Э1Ф; 220; N=0,35кВт,СМ105-S, ООО «Торговый Дом ПОЛАИР» 0	шт.	0	1
535	Шкаф низкотемпературный с глухой дверью; -18...-22С; Габариты: 697х695х1960 Э1Ф; 220; N=0,36кВт,СВ105-S, ООО «Торговый Дом ПОЛАИР» ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
536	Шкаф - двери купе, сталь AISI 430 - 1 мм. Двери купе. Три полки - н/сталь., 1200х600х1800,Ш1206К , SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	2
537	Стол для сбора отходов , серия "Универсал". С бортом. Отверстие по центру. Н/Сталь.(AISI 430 - 1 мм) Каркас из трубы 40х40мм Столешница усилена ламинированной ДСП плитой Обвязка. Сварная конструкция. Габариты: 600х600х850 ,COU0606Б, SIMECO Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	2
538	Ванна моечная двойная. Серия "БИЗНЕС». Сварная конструкция. Н/Сталь, двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -400х400х280 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. В правой ванне отверстие для слива 90 мм Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1000х600х850 ,ВМ2Е1006, SIMECO Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
539	Измельчитель отходов. Монтаж на сливное отверстие в моечной ванне диаметром D=90 мм, Скорость вращения диска: 1425 об/мин. объем перемалывающей камеры 1005мл, авто-реверс , d=205, h=312 Э1Ф; 220; N=0,52кВт ,Evolution 100, In Sink Erator США ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	2
540	Полка для сушки тарелок и стаканов, открытая, н/сталь AISI 430, 2 уровня. Нижняя полка на 35 тарелок, верхняя полка перфорированная для стаканов. Габариты: 900х330х580 ,ПН0903ТС, SIMECO Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1

541	Подставка под посудомоечную машину, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас - труба 40х40 мм. 2 уровня направляющих под кассеты Габариты: 600х600х510,ПО1ПМ0606, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
542	Зонт вытяжной , нерж. сталь AISI 430, конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 600х800х350 ,ЗВП0608, SIMECO, Россия ООО "АНАС"	шт.	0	1
543	Стеллаж со сплошной полкой, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 1300х500х1800 ,СТПС41305, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
544	Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал", н/сталь (AISI 430 - 1 мм). Две двери. Каркас из трубы 40х40мм. Столешница усилена ламинированной ДСП плитой и ребром жёсткости. Полка - н/сталь Габариты: 800х600х850 ,СЗU0806БР, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
545	Подтоварник, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Распределенная нагрузка до 400 кг/м. кв.. Каркас труба 40х40 Габариты: 1000х400х300,ПТЕ1004, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
546	Ванна моечная двойная, Серия "БИЗНЕС". Сварная конструкция. Н/Сталь,.Двойная с бортом. Ванна цельнотянутая -500х500х300 (AISI 304), каркас труба 40х40 (AISI 430 - 1 мм). Фартук h=300. Два отверстия под смесители. Смесителем не комплектуется. Габариты: 1200х700х850 ,ВМ2Е1207, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
547	Полка для разделочных досок , н/сталь AISI 430, для 4-х досок, габариты: 300х400х300 . ,ПН0304Д, SIMECO ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
548	Стеллаж со сплошной полкой, Н/Сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х40. 4 полки. Распределенная нагрузка до 80 кг/кв.м. Конструкция стеллажа разборная. Габариты: 700х500х1800,СТПС40705, SIMECO ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
549	Плита электрическая индукционная. Две зоны нагрева 2х3,5, закрытый шкаф, нерж. сталь Габариты: 400х730х870 Э3Ф; 380; N=7,0кВт,РК 70/40 IND-P, MODULAR, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
550	Нейтральный элемент, корпус нерж. сталь, закрытый стенд, одна дверь. Габариты: 400х730х870 ,РК 70/40 PL-P, MODULAR, Италия 0	шт.	0	1

551	Подставка под пароконвектомат, 9х1 уровней направляющих для гастроемкости GN1/1, н/сталь Габариты: 845х725х850 ,ПО1ПК0807GN1/1_850, SIMECO ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
552	Пароконвектомат, 6 уровней GN 1/1, парогенератор, сенсорное управление Габариты: 875х792х786 Э3Ф; 380; N=11 кВт ,4 easyDial 6.10 EB, Convotherm (Германия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
553	Фильтр-водоумягчитель воды , объём V=12 литров, шлангами и переходниками не комплектуется. Входной и выходной штуцера 3/8". Габариты: 190х255х500,DVA12, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	2
554	Зонт приточно-вытяжной, нерж. сталь AISI 430 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. Жироулавливающие фильтры лабиринтного типа 500х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды. Габариты: 1800х1000х350,ЗПВП1810, SIMECO ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
555	Шпилька передвижная, н/сталь AISI 430 - 1 мм. Каркас труба 20х20. 18 уровней. 4 колеса. Для гастроёмкостей GN1/1 Габариты: 375х540х1800,Ш18KGN1/1, SIMECO ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
556	Стол-холодильник среднетемпературный с бортом , нерж. сталь. Одна камера. Две глухие двери. Объем V=350л., тем-ра - 2/+8 град. Хладагент R-290 Габариты: 1300х700х850 Э1Ф; 220; N=0,527кВт ,TRLA2TNNS, MODULAR, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	2
557	Слайсер, нож d=250, нарезка 0-15 363х480х368 Э1Ф; 220; N=0,18кВт,ES 250, BECKERS, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
558	Овощерезка, 375об/мин, до250кг/ч, до5кг/мин, комплект дисков доп. опция. Габариты: 320х350х590 Э1Ф; 220; N=0,55кВт ,CL50, Robot Coupe, Франция ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
559	Стол производственный с бортом, нижняя полка, нерж сталь Габариты: 1000х700х850,CU1007БП, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
560	Стол холодильный среднетемпературный с нижним агрегатом Габариты: 1375х600х850 Ру-0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,TMi3-G, POLAIR (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
561	Держтель магнитный для ножей, две магнитные полосы. Цвет черный. Длина: 45см ,1971000, SANELLI, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
562	Стол закрытый с бортом двери распашные, серия "Универсал". Н/Сталь (AISI 430 - 1 мм), две двери, полка - н/сталь Габариты: 1000х600х850,СЗU1006БР , SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1

563	Микроволновая печь, корпус из нержавеющей стали. Объём 34 литра. Габариты: 368х349х216 Ру-1,55 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,RCS511TS, Menumaster (США) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	19
564	Стеллаж настенный Габариты: 800х300х500,CH0803, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
565	Кофемашина, Суперавтомат Габариты: 330х520х600 Ру- 2,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,PRONTOBAR 1 GRINDER AD, Nuova Simonelli (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
566	Шкаф холодильный среднетемпературный Габариты: 606х630х1730 Ру-0,12 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,DM104-Bravo, POLAIR (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
567	Льдогенератор кубикового льда Производительность, 22 кг/сут, вместимость бункера 4кг, водяное охлаждение Габариты: 355х404х595 Ру- 0,35 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,ACB2204B W, APACH, Италия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
568	Подставка под льдогенератор 400х500х160,П0405_160, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
569	Бак для мусора передвижной ,БМ50К, SIMECO, Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	7
570	Соковыжималка для цитрусовых,Z-800, BORK, Германия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
571	Сборник для хранения воды Вместимость – 25 л Габариты: 415х501х491 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,1 кВт Вес – 11,5 кг Исполнение настенное ,С-25-01, ОАО «ТЗМОИ» г. Тюмень 0	шт.	0	1
572	Витрина холодильная среднетемпературнная Габариты: 950х740х1265 Ру- 0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,VS-0,95 VENETO, MXM (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
573	Весы электронные платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикато-ров, до 5кг. Габариты:350х325х105 ,AD-5 , CAS, Корея ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	4
574	Онлайн касса, кассовый накопитель, монитор Ру-0,3 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,, 0	шт.	0	1
575	Мармит передвижной с комплектом гастроёмкостей и крышками. Нерж. Сталь. Пароводяной на 2 GN 1/1-200. Температура +30 °С /+110 °С. Открытый. Диаметр колеса 125 мм. 2 неподвижных ролика, 2 поворотных ролика с тормозами. Габариты: 858х675х900 мм Ру- 0,94 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,ZUB 2 , RIEBER, Германия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	2
576	Буфетная стойка,с карнизом (Г-образная), Металло каркас. Рабочая столешница из нержавеющей стали. С раковиной для мытья рук (поз. 61) . Отделка по согласованию с заказчиком Габариты: 7290х875х870(1100),, Россия (см. дизайн-проект) 0	шт.	0	1

577	Мойка встраиваемая ,MELANA (480х480), Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
578	Электрокипятильник накопительный, заливной, 30л Габариты: 306х306х605 Ру- 3,0 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,КВЭ-30 , ОАО "Чувашторгтехника», Россия ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
579	Модуль задний с зеркалом. Габариты: 940х640х870(2200),, Россия 0	шт.	0	1
580	Смеситель с душем на выдвижном шланге.,R0201020206, Monolith (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
581	Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 ммм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
582	Встроенный шкаф. Габариты: 3900х600х3000 ммм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
583	Встроенный шкаф. Габариты: 2300х600х3000 ммм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
584	Встроенный шкаф. Габариты: 3400х600х3000мм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
585	Встроенный шкаф. Габариты: 2850х600х3000 мм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
586	Встроенный шкаф. Габариты: 4100х600х3000мм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
587	Встроенный шкаф. Габариты: 1200х600х3000 ммм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
588	Встроенный шкаф. Габариыт: 1350х600х3000 ммм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
589	Встроенный шкаф. Габариты: 1650х600х3000 ммм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
590	Встроенный шкаф. Габариты: 1500х600х3000 мм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
591	Встроенный шкаф. Габариты: 1450х450х3000 мм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
592	Встроенный шкаф. Габариты: 1250х600х3000 мм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
593	Встроенный шкаф. Габариты: 4150х750х3000 мм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
594	Встроенный шкаф. Габариты: 3350х600х3000 мм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
595	Встроенный шкаф. Габариты:2350х600х3000 мм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
596	Встроенный шкаф. Габариты:2400х550х3000 мм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
597	Встроенный шкаф. Габариты: 3200х600х3000 мм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
598	Встроенный шкаф. Габариты: 2400х600х3000 мм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
599	Встроенный шкаф. Габариты: 3200х450х3000 мм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
600	Встроенный шкаф. Габариты: 1600х600х3000 мм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
601	Встроенный шкаф. Габариты: 3800х450х3000 ммм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
602	Встроенный шкаф угловой. Габариты: 4200/4900х600х3000 ммм. . Индивидуальное изготовление.	шт.	0	1
603	гарнитур для прихожей. . Торговая сеть, Россия (см. дизайн-проект).	шт.	0	1

604	Интерактивная панель. Ращмер экрана 1652х930мм 1ф; 220В; 0,1кВт ,SBID-MX175, Smart 0	шт.	0	1
605	Аппарат ультразвукового пилинга Габариты: 300х205х60мм 1ф; 220В; 0,045кВт ,Alvi-Prague T-02, ALVI PRAGUE (Чехия) 0	шт.	0	1
606	Кабина физиотерапевтическая Габариты: 2200х1800х2000 мм,, Россия - АР	шт.	0	4
607	Шкаф вытяжной общего назначения (в комплекте светильник люминесцентный 18Вт, 2 розетки) Габариты:1200х740х2250 мм РУ-3,0 кВт; 220В; 1Ф; N,+PE ,ЛАБ-PRO-ШВ120/70-KG, ЗАО «ЛОИП» (Лабораторное оборудование и приборы) 0	шт.	0	1
608	Зонт вытяжной Габариты: 1000х700х350 мм,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	3
609	Лампа освещения для кушетки,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	40
610	Тумба кухонная напольная двухдверная Габариты: 720х600х300 мм,, «Кухни Вардек» Россия 0	шт.	0	6
611	Шкаф настенный с двумя полками двухдверный Габариты: 720х600х300 мм,, «Кухни Вардек» Россия 0	шт.	0	6
612	Тумба под мойку. Габариты: 720х600х560 мм Мойка накладная,, «Кухни Вардек» Россия 0	шт.	0	3
613	Шкаф настенный кухонный с сушкой для посуды Габариты: 800х300х630 мм,, «Кухни Вардек» Россия 0	шт.	0	3
614	Портативная музыкальная колонка. Габариты: 326х368х688мм,JBL Partybox 310, Импорт 0	шт.	0	8
615	Наклонная доска для упражнений. Деревянная. Крепится под углом к шведской стенке. Снабжена петлей для фиксации ног. Габариты: 1900х360мм,, Бека РУС, Россия 0	шт.	0	2
616	Окно рентгеновское защитное Габариты: 1060х556х45мм Свинцовый эквивалент — 2,5 мм Pb ,, ЗАО «ПОНИ», Россия 0	шт.	0	2
617	Педикюрный аппарат с пылесосом и подсветкой Габариты: 320х125х220 мм 1Ф; 220 В; 0,35 кВт,РА-50, Unitronic (Германия) 0	шт.	0	1
618	Переговорное устройство, в т.ч: Пульт автоматической полудуплексной связи с микрофоном на гибкой стойке GC-1001D3 Габариты: 180х165х25/40 мм Блок клиента – громкоговоритель WP-03T Габариты: 115х115х55 мм 1Ф; 220 В; ~ 0,01 кВт ,, Hostcall- RK.02 0	шт.	0	3
619	Холодильная камера с дверным блоком, 1360х2260х2200,КХН-5,14, ООО «Торговый Дом ПОЛАИР», Москва ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
620	Моноблок потолочный среднетемпературный. Температруный режим -5+10С. Габариты: 1003х603х545 мм. РУ- 0,75кВт. 1ф; 220В ,ММ111Т, ООО «Тор-говый Дом ПОЛАИР», Москва ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
621	Стол с полкой, нерж. сталь 700х700х850мм,, Торговая сеть, 0	шт.	0	1

622	Шкаф навесной закрытый -двери распашные Габариты: 700х400х599,ШН0704Р, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	2
623	Весы электронные, диагностика неисправностей,платф.из нерж.стали, питание от сети, 5 знаков индикаторов,до 2,5кг,поверка 0,5,AD-2,5, CAS(Корея) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
624	Тележка тепловая, Передвижной, эл.-механическое управление, 2 камеры. Вместимость - 2х8GN1/1. Расстояние по вертикали между направляющими - 70мм. Рабочая температура: режим хранения +30/+90С, режим регенерации +30/+160С,KRC161M, LAINOX (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
625	Зонт вытяжной, 900х900х350,ЗВП0909, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
626	Нейтральный элемент с инвентарным ящиком, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. Две двери.С инвентарным ящиком.800х730х870,PK 70/80 PLC-P, MODULAR (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	2
627	Плита электрическая стеклокерамика, Две зоны нагрева. Мощность 2х2,5 кВт, закрытый шкаф, нерж. сталь, 400х730х870мм,EM 70/40 PVE-P, MODULAR (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
628	Зонт приточно-вытяжной, Нерж. сталь AISI 304 Конструктивные элементы зонта имеют толщину от 1,00 мм до 2,00 мм. . Жиро улавливающие фильтры лабиринтного типа 400х500 мм, с сопротивлением 55 Па. Жиросборник. Без отверстий под воздуховоды.500х800х350мм,ЗПВП0508, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
629	Нейтральный элемент, Корпус нерж. сталь. Закрытый стенд. 600х730х870,PK 70/80 PLC-P, MODULAR (Италия) 0	шт.	0	1
630	Рукомойник. Н/Сталь AISI 304. Сварная конструкция, борт h-30мм, закрыт с 2-х сторон, одна распашная дверь (петли слева) нижнее основание. Моечное отверстие сферическое D= 340 h=130. Педальный механизм.,РБ4Х4, SIMECO (Россия) ООО "АНАС"	шт.	0	2
631	Ванна моечная одинарная. Серия "Универсал".Сварная кон-струкция. Н/Сталь,.С бортом. Ванна цельнотянутая - 500х500х300 (AISI 304),. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук спереди h=300. Отверстие под смеситель Смесите-лем не комплектуется.800х700х850мм,ВМ1U0807, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
632	Надстройка одноярусная нейтральная, 800х300х400,НЕ10803, SIMECO (Россия) 0	шт.	0	1

633	Стол закрытый "купе" с тремя выдвижными ящиками, с бортом, Сталь AISI 304. Объемный борт,сварная конструкция,закрыт с 3-х сторон,труба 40х40мм,наполнение,СЗL2007БКЯ, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
634	Соковыжималка для твердых плодов, универсальная Габариты: 420х320х230 Ру- 1,5 кВт, 220В, 1Ф.+N+PE,S800, BORK (Германия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	2
635	Кофемашина, Капсульного типа. Корпус пластик. Резервуар для воды 0,6 литра.,Essenza Mini Piano Black, Импорт ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
636	Шкаф - двери распашные, Сталь AISI 304 - 1 мм. Двери распашные. Три полки - н/сталь.900х600х1800мм.,Ш0906Р, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
637	Ванна моечная одинарная со столом, правая.Серия "Универсал". С бортом. Ванна цельнотянутая - 400х500х300 (AISI 304). Сливное отверстие 90 мм. Столешница (AISI 304) усилена ламинированной ДСП плитой. Каркас труба 40х40 (AISI 304 - 1 мм). Фартук h=300. Отверстие под смеситель. Смесителем не комплектуется.1100х750х850мм,ВМ1УП11075_400х500, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
638	Стол входной для сбора грязной посуды с мойкой. Левый. 600х750х870мм,СВ06075ВХЛ, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
639	Душирующее устройство, Смеситель, "елочка", с керамическими кран-буксами, душем, поворотным гусаком длиной 250 мм. Крепление к столу.,Mixer tap L+shower A, BISARO (Италия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	4
640	Машина посудомоечная, Корпус нерж. сталь. 6 программ. Производительность до 450 тарелок в час. Фронтальная загрузка. Размер корзины 500х500. Встроенные дозаторы моющего и ополаскивающего средств, водоцмягчитель. Лампа для стерилизации приборов.,Excel 500 DA Cutlery, SILVER ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	2
641	Стол для чистой посуды, 600х750х870, Н/Сталь AISI 304, 5 уровней направляющих под кассеты 500х500х100,СВ06075ВЫХП, SIMECO (Россия) ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	1
642	Световое табло с надписью "Не входить",, Россия 0	шт.	0	13
643	Стойка аптеки,Индивидуальное изготовление, Первая мебельная фабрика 0	шт.	0	1
644	Стиральная машина с сушкой,Serie 8 WAV28IH10E, Bosch 0	шт.	0	1
645	Стиральная машина. Загрузка 6 кг. Габариты: 595х585х885 мм 3ф; 380В; 3,2кВт ,, Asko, Словения 0	шт.	0	1
646	Сушильная машина Габариты: 595х755х850 мм 1ф; 220В; 0,7кВт ,, Asko, Сло-вения 0	шт.	0	1

647	Тележка для перевозки термобоксов. Изготовлен из поли-этилена высокой плотности. 4 колеса, 2 с тормозом. Габариты: 680х540х160 мм ,ТСВ-600С, Tribeca, Турция ООО "Форвард"	шт.	0	2
648	Термобокс. Изготовлен из полиэтилена высокой плотности, 12 уровней под GN 1/1-20. Фронтальная загрузка. Габариты: 465х610х630мм ,ТСВ-600, Tribeca, Турция ООО "ДИАЛОГ КОМПЛЕКТ"	шт.	0	2
649	Тележка металлическая на колесах (с гимнастическими снарядами). Габариты: 1270х600х930 мм,, Бека РУС, Россия 0	шт.	0	3
650	Раковина металлическая Габариты: 500х400х540,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	9
651	Раковина металлическая Габариты: 500х400х540 (Верхний край раковины на Н=400 мм от УЧП),, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	3
652	Полотенцесушитель хромированный Габариты: длина – 600мм,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	43
653	Сейф 3 класса взломостойкости Габариты: 680х510х1320 мм Вес - 502кг,VALBERG Гранит III-1368 KL, ПРОМЕТ 0	шт.	0	2
654	Душевая перегородка - стекло,, Торговая сеть, Россия - АР	шт.	0	14
655	Откидное сидение в душе,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	1
656	Офисная перегородка,, Торговая сеть, Россия - АР	шт.	0	1
657	Поручни в душе,, Торговая сеть, Россия 0	шт.	0	1
658	Пылесос моющий,, Импорт 0	шт.	0	1
	Оборудование "Чистых помещений"		0	
659	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения – шлюз (предоперационная) для помещений : 4001 – 4009, 4009а,, HT Labor +Hospitaltechnik , Германия ООО "Вайсс Климатехник"	шт.	0	1
660	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения для помещений 4040;4043; 4045; 4047,, HT Labor +Hospitaltechnik , Германия ООО "Вайсс Климатехник"	шт.	0	1

661	Модуль медицинский климатизированный (чистое помещение) “HT Labor + HospitaltechnikAG” для операционных, реанимационных и родовых залов, инфекционных и неонатальных боксов, предоперационных, стерилизационных и наркозных комнат, фармацевтических производств и аптек с принадлежностями, чистые помещения – 1080; 1080a;1080b,, HT Labor +Hospitaltechnik , Германия ООО "Вайсс Климатехник"	шт.	0	1
	Оборудование "Умная поликлиника"			
662	Терминал Навигатор SFOUR Покраска в соответствии с интерьером, без отделки,, SFOUR ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	1
663	Терминал оплаты/ Покраска в соответствии с интерьером, без отделки , SFOUR , SFOUR ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	2
664	Автоматическая настольная система штрихкодирования HEN mini (настольный) + переносной мобильный сканер штрхкодов + моноблок+принтер для шрих кодов на самоклеющейся бумаге, клавиатура, мышь, ридер NFC карт,магниты, HEN ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	1
665	Терминал для лабораторий SFOUR +принтер для шрих кодов на самоклеющейся бумаге, клавиатура, мышь, ридер NFC карт,, SFOUR ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	39
666	Светодиодное табло оператора + рамка ,, ДАМАСК ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	87
667	Коммутатор POE 16/2 м ,, ДАМАСК ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	10
668	Сканер паспортовформат A5 , Plastek 550 , Plastek ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	2
669	Принтер Штрих QR кодов ,Honeywell PC42d, Honeywel ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	2
670	Принтер браслетов ,DT Printer DT ZD510, Zebra ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	8
671	Этикетки-браслеты Z-Band Direct для HC100 25x279 мм,, Zebra ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	40
672	Монитор - профпанель ,LG 55UT640S-ASIA , LG ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	34
673	Принтер NFC карт ,Evolis Zenius ZN1U0000RS , Evolis ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	5
674	Полноцветная лента -1200 отпечатков ,, Evolis ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	5
675	Золотая лента ,RCT016NAA , Evolis ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	1
676	Кардридер NFC карт ,, Рутокен ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	5
677	Камера, Logitech WebCam C920s HD Pro , Logitech ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	5
678	Планшет ,Lenovo Yoga Duet 7, Lenovo ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	6
679	Операционный компьютер: 2х монитор 27"/ПК i7, 32GB RAM,500GB SSD, P2200/ ИБП 1500ВА,, OFT group ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	2

680	Оборудование для ВКС профпанель LG 55”/стойка-кронштштейн на колесах/Yealink VC800-Phone-WP,, Yealink ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	4
681	Ридер NFC карт ,Рутокен SCR 3001, Рутокен ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	165
682	Карта рутокен,, Рутокен ЗАО "КАРМА ГРУПП"	шт.	0	200
	Навигационные таблички			
683	Табличка 320х161мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович	шт.	0	362
684	Табличка 320х105мм. ЦИКЛ ООО "Нова Фильтр"	шт.	0	362
685	Табличка 1400х200мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович	шт.	0	22
686	Табличка 320х400мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович	шт.	0	2
687	Табличка 200х100мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович	шт.	0	36
688	Табличка 400х400мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович	шт.	0	46
689	Табличка 320х161мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович	шт.	0	7
690	Наклейки 80х100мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович	шт.	0	100
691	Наклейки 150 мм. ЦИКЛ ООО "Нова Фильтр"	шт.	0	100
692	Панно 1200х600 мм ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович	шт.	0	10
693	Информационный стенд 1000х1145мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович	шт.	0	22
694	Световые буквы 500 мм. “ФГБУ Больница с поликлиникой” ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович	шт.	0	1
695	Световые буквы 300 мм. ”Приемное отделение” ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович	шт.	0	1
696	Световые буквы 200 мм. “КПП № 1,2” ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович	шт.	0	2
697	Табличка 600х400 мм. Основа - Латунь - Глубина 20 мм. - Окраска под бронзу ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович	шт.	0	2
698	Табличка 600х400 мм. Основа – нержавеющая сталь - Глубина 20 мм.ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович	шт.	0	1
699	Световой короб 1200х300 мм. ЦИКЛ ИП Моисеев Денис Олегович	шт.	0	2
	Раздел: Подключение оборудования к системам инженерно-технологического обеспечения			
700	Затраты на подключение к системам инженерно-технического обеспечения оборудования, поставленного в собранном виде, определяются на основании сметных норм (единичных расценок), сведения о которых включены в ФРСН, при отсутствии сметных норм (единичных расценок) допускается учитывать указанные затраты в размере 2 процентов от сметной стоимости оборудования.		0	1

и с приспособлением к современному использованию)

Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной	Примечание (Причины изменения объемов работ)
увеличение	снижение		
10	11	12	13
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-17	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-17	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-8	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-14	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-15	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-16	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-8	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-22	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-19	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-12	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-9	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-170	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-35	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-42	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-14	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-19	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-61	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-74	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-15	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-10	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-7	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-19	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-81	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-59	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-40	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-14	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-11	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-50	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-17	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-155	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-33	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-14	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-13	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-99	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-10	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-14	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-7	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-16	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-10	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-10	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-10	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-15	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-9	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-12	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-12	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-9	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-13	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-24	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-12	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-8	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-12	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-36	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-9	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-10	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-12	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-59	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-17	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-18	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-102	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-15	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-42	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-12	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-48	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-65	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-168	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-10	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-176	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-14	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-55	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-7	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-147	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-13	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-6	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-10	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-8	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-7	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-23	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-14	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-53	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-18	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-13	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-15	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

0	-23	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-7	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-14	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-13	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-208	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
0	-14	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
16	0		
46	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
279	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
21	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
14	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
38	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
19	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
12	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
70	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

22	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
101	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
13	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
44	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
24	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
50	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

22	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
33	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
20	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
191	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
7	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
61	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
400	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
20	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
18	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
14	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
12	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
11	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
15	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
14	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
19	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
7	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
12	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
63	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

100	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
11	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
13	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
9	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
7	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
272	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
71	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
121	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
153	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
11	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
13	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
104	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
58	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
252	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
26	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
126	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
87	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
54	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
21	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
12	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
234	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
165	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
124	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
33	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
33	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
13	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
11	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
7	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
8	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
8	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
18	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
19	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
16	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
14	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

13	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
259	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
63	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
144	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
176	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
66	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
75	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
319	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
84	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
8	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
215	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
165	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
160	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
7	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
12	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
7	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
7	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
31	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
166	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
46	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
19	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
22	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
12	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
16	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
7	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
12	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

8	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
15	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
11	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
14	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
17	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
14	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

19	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
7	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
40	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
8	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
13	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
9	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
43	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
14	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
39	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
87	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
8	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
40	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
34	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
165	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
200	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
362	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
362	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
22	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
36	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
46	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
7	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
100	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
100	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
22	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

1	0		

02-01-33 Технологические решения

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-33 ТХ

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Новый раздел				**Набор инструментов для гинекологии ОХ**						765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
1	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		1	Рукоятка, № 3, длина 125 мм BB073R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
2	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		2	Рукоятка, № 3L, длина 210 мм BB075R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
3	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		3	Рукоятка, № 4, длина 135 мм BB084R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
4	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		4	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм BC265R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
5	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		5	Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM (MC INDOE), DUROTIP, изогнутые, длина 230 мм BC267R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
6	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		6	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм BC271R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
7	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		7	Ножницы препаровальные по TOENNIS-ADSON, DUROTIP, изогнутые, длина 175 мм BC273R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
8	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		8	Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 285 мм BC281R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
9	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		9	Ножницы препаровальные по LExER, DUROTIP, изогнутые, длина 165 мм BC283R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
10	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		10	Ножницы гинекологические по SIMS, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм BC290R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
11	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		11	Ножницы препаровочные по WERTHEIM, DUROTIP, изогнутые, длина 230 мм BC293R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
12	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		12	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые BC295W	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
13	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		13	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 230 мм, изогнутые BC296W	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
14	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		14	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм BC324R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
15	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		15	Ножницы гинекологические, DUROTIP, изогнутые, длина 255 мм BC551R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
16	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		16	Ножницы гинекологические, DUROTIP, изогнутые, длина 250 мм BC552R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
17	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		17	Ножницы ректальные по STELZNER, изогнутые, длина 310 мм BC623R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
18	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		18	Ножницы гинекологические по KIEBACK, изогнутые на 90?, длина 240 мм BC763R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
19	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		19	Ножницы гинекологические по KIEBACK, пуговчатые, изогнутые, длина 260 мм BC764R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
20	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		20	Пинцет хирургический, средний, зубчики 1x2, длина 145 мм BD537R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
21	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		21	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1x2, длина 200 мм BD561R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
22	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		22	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1x2, длина 250 мм BD562R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
23	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		23	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1x2, длина 300 мм BD563R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
24	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		24	Пинцет хирургический по WAUGH, зубчики 1x2, длина 180 мм BD670R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
25	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		25	Пинцет анатомический, коагуляционный, изолированный, длина 200 мм BD852R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
26	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		26	Пинцет хирургический, зубчики 1x2, коагуляционный, изолированный, длина 200 мм BD855R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
27	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		27	Корнцанг по MAIER, прямой, длина 260 мм BF058R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
28	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		28	Корнцанг по MAIER, изогнутый, длина 260 мм BF059R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

29	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		29	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм BF122R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
30	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		30	Цапка по BACKHAUS, длина 110 мм BF432R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
31	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		31	Цапка, длина 115 мм BF465R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
32	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		32	Зажим кровоостанавливающий по KELLY, прямой, длина 140 мм BH134R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
33	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		33	Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм BH145R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
34	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		34	Зажим кровоостанавливающий по PEAN, прямой, длина 140 мм BH424R	шт.	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
35	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		35	Зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-PEAN, прямой, длина 200 мм BH446R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
36	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		36	Зажим кровоостанавливающий по ROCHESTER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм BH618R	шт.	0	10	10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
37	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		37	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм BH646R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
38	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		38	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 240 мм BH650R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
39	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		39	Зажим лигатурный по OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 220мм, модель 2 BJ022R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
40	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		40	Зажим лигатурный по OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 225мм, модель 3 BJ023R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
41	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		41	Зажим диссекционный по ZENKER, слегка изогнутый, длина 300 мм BJ047R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
42	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		42	Зажим диссекционный по ZENKER, изогнутый, длина 290 мм BJ048R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
43	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		43	Зажим лигатурный по KIEBACK, длина 235 мм BJ075R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
44	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		44	Зажим диссекционный по OVERHOLT, модель 1, длина 295 мм BJ091R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
45	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		45	Зажим диссекционный по OVERHOLT, модель 6, длина 300 мм BJ096R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
46	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		46	Зажим захватывающий по MIKULICZ, зубчики 1х2, большой, длина 200 мм BJ314R	шт.	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
47	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		47	Зажим захватывающий по FAURE, для гистерэктомии, сильно изогнутый, длина 205 мм BJ326R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
48	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		48	Зажим захватывающий по WERTHEIM, для гистерэктомии, изогнутый, длина 235 мм BJ507R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
49	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		49	Зажим захватывающий по WERTHEIM, для гистерэктомии, изогнутый, длина 235 мм BJ507R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
50	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		50	Зажим захватывающий по HOLZBACH, для гистерэктомии, изогнутый, длина 245 мм BJ511R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
51	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		51	Зажим захватывающий по WERTHEIM для гистерэктомии, изогнутый, длина 245 мм BJ551R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
52	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		52	Зажим захватывающий по WERTHEIM для гистерэктомии, изогнутый, длина 240 мм BJ552R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
53	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		53	Зажим захватывающий по BURKE для параметрия, длина 250 мм BJ560R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
54	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		54	Зажим захватывающий по BURKE для параметрия, длина 250 мм BJ561R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
55	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		55	Зажим захватывающий по WERTHEIM, бранши изогнуты на 90?, атравматический, длина 250 мм BJ581R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
56	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		56	Коробка стальная, для игл круглая BL931R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
57	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		57	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 BM016R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
58	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		58	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 BM016R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
59	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		59	Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 260 мм, для нитей 4/0-6/0 BM037R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
60	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		60	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 BM067R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
61	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		61	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 BM067R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

62	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		62	Иглодержатель по HEGAR, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 BM077R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
63	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		63	Иглодержатель по HEGAR, DUROGRIP, длина 240 мм, для нитей до 3/0 BM078R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
64	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		64	Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 200 мм, для нитей до 3/0 BM100R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
65	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		65	Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 240 мм, для нитей до 3/0 BM101R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
66	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		66	Иглодержатель по WERTHEIM, DUROGRIP, длина 300 мм, для нитей до 3/0 BM102R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
67	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		67	Направитель по BURKE, длина 270 мм BM976R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
68	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		68	Зонд двусторонний, длина 300 мм, диаметр 2,0 мм BN150R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
69	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		69	Проводник по REDON, Ch.10, длина 190 мм BN903R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
70	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		70	Проводник по REDON, Ch.12, длина 190 мм BN904R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
71	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		71	Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм BT030R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
72	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		72	Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм BT030R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
73	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		73	Крючок, острый, 1-зубый, длина 165 мм BT121R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
74	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		74	Крючок по CUSHING, седловидный, 10x13 мм, длина 205 мм BT184R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
75	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		75	Крючок по CUSHING, седловидный, 15x22 мм, длина 250 мм BT202R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
76	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		76	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5x19мм, длина 220 мм BT260R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
77	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		77	Крючок по KOCHER, 67x25 мм, длина 250 мм BT460R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
78	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		78	Крючок по KOCHER, 80x60 мм, длина 250 мм BT463R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
79	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		79	Крючок по BRUNNER, 140x25 мм, длина 250 мм BT511R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
80	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		80	Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, длина 250 мм, 121x50 мм BT622R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
81	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		81	Зеркало абдоминальное по FRITSCH, 46x75 мм, длина 235 мм BT658R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
82	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		82	Шпатель по HABERER, 40x50 мм, длина 305 мм BT758R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
83	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		83	Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 255 мм, ширина 8,4 мм EA097R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
84	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		84	Зеркало вагинальное по KRISTELLER с подъемником, 90x36 мм, длина 175 мм EL423R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
85	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		85	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, с подъемником, 110x20 мм, длина 220 мм EL426R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
86	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		86	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115x18 мм, длина 220 мм EL497R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
87	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		87	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115x26 мм, длина 220 мм EL498R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
88	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		88	Зеркало вагинальное по KRISTELLER, верхнее, 115x32 мм, длина 220 мм EL499R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
89	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		89	Зеркало вагинальное по DOYEN, 60x45 мм, длина 240 мм EL634R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
90	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		90	Зеркало вагинальное по DOYEN, 90x45 мм, длина 240 мм EL635R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
91	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		91	Зеркало вагинальное по DOYEN, 80x30 мм, длина 250 мм EL860R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
92	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		92	Зеркало вагинальное по TUBINGER, 95x20 мм, длина 265 мм EL868R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
93	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		93	Зеркало вагинальное по SIMON, 115x22 мм, длина 275 мм EL872R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
94	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		94	Зеркало вагинальное по SIMON, 115x26 мм, длина 275 мм EL873R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

95	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		95	Зонд SIMS, маточный, 4/330 мм EO012R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
96	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		96	Пулевка по SCHROEDER, длина 250 мм EO110R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
97	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		97	Пулевка по SCHROEDER, 3х3 зубчики, прямая, длина 270 мм EO163R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
98	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		98	Винт миомный по DOYEN, длина 190 мм EO435R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
99	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		99	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм FB400R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
100	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		100	Пинцет сосудистый по DE BAKEY , прямой, ширина браншей 2мм, длина 200 мм FB402R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
101	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		101	Пинцет сосудистый DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2мм, длина 240 мм FB404R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
102	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		102	Пинцет сосудистый по DE BAKEY, прямой, ширина браншей 2мм, длина 300 мм FB405R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
103	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		103	Пинцет сосудистый по DE BAKEY, прямой, ширина браншей 3,5мм, длина 300 мм FB408R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
104	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		104	Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4 JF257R	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
105	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		105	Силиконовый мат, размер 402 х 250 мм JF940	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
106	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		106	Сетка стальная, внешний размер 406х253х44мм, стандарт 3/4 JG252R	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
107	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		107	Почкообразный лоток, длина 250 мм JG506R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
108	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		108	Медицинская чашка, 0,16 л JG522R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
109	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		109	Медицинская чашка, 0,3 л JG523R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
110	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		110	Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук JG744	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
111	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		111	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт 3/4 JK741	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
112	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		112	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, синяя JP112	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
113	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		113	Расширитель маточный по HEGAR диам. 3 мм, длина 185 мм EM103R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
114	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		114	Расширитель маточный по HEGAR диам. 3,5 мм, длина 185 мм EM133R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
115	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		115	Расширитель маточный по HEGAR диам. 4 мм, длина 185 мм EM104R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
116	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		116	Расширитель маточный по HEGAR диам. 4,5 мм, длина 185 мм EM134R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
117	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		117	Расширитель маточный по HEGAR диам. 5 мм, длина 185 мм EM105R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
118	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		118	Расширитель маточный по HEGAR диам. 5,5 мм, длина 185 мм EM135R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
119	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		119	Расширитель маточный по HEGAR диам. 6 мм, длина 185 мм EM106R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
120	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		120	Расширитель маточный по HEGAR диам. 6,5 мм, длина 185 мм EM136R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
121	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		121	Расширитель маточный по HEGAR диам. 7 мм, длина 185 мм EM107R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
122	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		122	Расширитель маточный по HEGAR диам. 7,5 мм, длина 185 мм EM137R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
123	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		123	Расширитель маточный по HEGAR диам. 8 мм, длина 185 мм EM108R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
124	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		124	Расширитель маточный по HEGAR диам. 8,5 мм, длина 185 мм EM138R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
125	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		125	Расширитель маточный по HEGAR диам. 9 мм, длина 185 мм EM109R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
126	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		126	Расширитель маточный по HEGAR диам. 9,5 мм, длина 185 мм EM139R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
127	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		127	Расширитель маточный по HEGAR диам. 10 мм, длина 185 мм EM110R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

128	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		128	Расширитель маточный по HEGAR диам. 10,5 мм, длина 185 мм EM140R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
129	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		129	Расширитель маточный по HEGAR диам. 11 мм, длина 185 мм EM111R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
130	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		130	Расширитель маточный по HEGAR диам. 11,5 мм, длина 185 мм EM141R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
131	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		131	Расширитель маточный по HEGAR диам. 12 мм, длина 185 мм EM112R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
132	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		132	Расширитель маточный по HEGAR диам. 12,5 мм, длина 185 мм EM142R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
133	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		133	Расширитель маточный по HEGAR диам. 13 мм, длина 185 мм EM113R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
134	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		134	Расширитель маточный по HEGAR диам. 13,5 мм, длина 185 мм EM143R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
135	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		135	Расширитель маточный по HEGAR диам. 14 мм, длина 185 мм EM114R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
136	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		136	Расширитель маточный по HEGAR диам. 14,5 мм, длина 185 мм EM144R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
137	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		137	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470x274x90 мм, стандарт 3/4 JK740	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
	Новый раздел				**Набор инструментов для гинекологии лапароскопический**		0			0		
138	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		138	Ножницы эндоскопические, перитонеальные, крючкообразные, диам. 5 мм, длина 310 мм PO006R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
139	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		139	Ножницы эндоскопические,METZENBAUM,5/310 PO030R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
140	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		140	Ножницы эндоскопические по METZENBAUM, биполярные, диам. 5 мм, длина 310 мм PM400R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
141	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		141	Зажим захватывающий эндоскопический, универсальный, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм PO128R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
142	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		142	Зажим захватывающий эндоскопический "рот щуки", диам. 5 мм, длина 310 мм PO107R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
143	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		143	Зажим захватывающий эндоскопический, волнообразный, диам. 5 мм, длина 310 мм PO129R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
144	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		144	Зажим захватывающий эндоскопический, зубцы 2x4, диам. 5 мм, длина 310 мм PO132R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
145	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		145	Зажим захватывающий эндоскопический, зубцы 2x3, диам.10 мм, длина 310 мм PO117R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
146	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		146	Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, биполярный, диам. 5 мм, длина 310 мм PM408R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
147	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		147	Зажим захватывающий эндоскопический, микро, биполярный, диам. 5 мм, длина 310 мм PM402R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
148	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		148	Зажим захватывающий эндоскопический, макро, биполярный, диам.5 мм, длина 310 мм PM403R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
149	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		149	Направитель узла, эндоскопический, по KUTHE, диам. 5, длина 310 мм PL432R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
150	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		150	Щипцы биопсийные эндоскопические,с зубом, диам. 5 мм, длина 310 мм PO505R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
151	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		151	Зонд, с градуировкой, диам. 5 мм, длина 400 мм BN320R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
152	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		152	Электрод-крючок, L-образный GK384R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
153	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		153	Рукоятка для электродов, диам. 5 мм, длина 330 мм GK372R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
154	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		154	Электрод-игла, диам. 5 мм, длина 330 мм GK390R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
155	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		155	Трубка для аспирации-ирригации эндоскопическая, диам. 5 мм, длина 330 мм PG027R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
156	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		156	Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм PL407R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
157	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		157	Иглодержатель эндоскопический, изогнутый влево, диам. 5 мм, длина 310 мм PL408R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
158	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		158	Инструмент для ушивания эндоскопической раны, диам. 2,5 мм, длина 170 мм PL162R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
159	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		159	Зажим захватывающий эндоскопический по KRUSCHINSKI, со штопором и зажимом, 10/310 PO182R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
160	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		160	Винт миомный эндоскопический по DOYEN PO183R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

161	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		161	Маточный манипулятор ER800R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
162	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		162	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 3 мм, длина 45 мм ER801R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
163	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		163	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 60 мм ER802R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
164	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		164	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 60 мм, кончик повернут на 180° ER803R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
165	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		165	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 75 мм ER804R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
166	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		166	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 6,5 мм, длина 90 мм ER805R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
167	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		167	Зонд-насадка манипулятора маточного ER806P	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
168	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		168	Зонд-насадка манипулятора маточного, диам. 45 мм ER807P	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
169	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		169	Тубус троакара, 5 мм/110 мм EK014R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
170	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		170	Обтуратор конический, 5/110 мм EK046R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
171	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		171	Клапан для 5 мм троакара, уп. 20 шт EK080P	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
172	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		172	Тубус троакара, 10 мм/110 мм EK024R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
173	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		173	Тубус троакара, 10 мм/110 мм EK026R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
174	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		174	Обтуратор конический, 10/110 мм EK056R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
175	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		175	Клапан для троак.10-12мм с 5 мм переход. EK083P	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
176	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		176	Клапан для троакаров 10-12 мм EK086P	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
177	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		177	Клапан, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. EK084P	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
178	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		178	Колпачок, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. EK085P	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
179	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		179	Клапан для троакаров 5 мм, одноразовый, упаковка 20 шт. EK001SU	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
180	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		180	Клапан, для троакаров, диам.10 -12 мм, одноразовый, упаковка 20 шт. EK002SU	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
181	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		181	Эндоскоп жесткий 30°, диам.10 мм, 330 мм PE909A	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
182	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		182	Сетка стальная, с крышкой, внешний размер 454x84x41 мм, с держателем для одного эндоскопа JF431R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
183	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		183	Игла для инсуффляции по VERESS, диам. 2,1 мм, длина 150 мм PG011	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
184	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		184	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, серебристая JP105	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
185	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		185	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x187, стандарт 1/1 JK444	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
186	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		186	Сетка стальная с силиконовым матом, подставкой стальной, для эндоскопических инструментов, 540x253x166 мм PL960R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
187	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		187	Держатель для фиксации инструментов силиконовый, стальной, для троакаров PL962R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
188	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		188	Средство для ухода Sterilit, в аэрозольной упаковке, флакон 300 мл JG600	шт.	0	10	10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
189	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		189	Щетка для чистки инструментов, диам. 10 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук PM995R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
190	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		190	Щетка для чистки инструментов, диам. 3,7 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук GK469R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
191	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		191	Щетка для чистки электродов GK299	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
192	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		192	Кабель монополярного электрода, штекер 5 мм, разъем 4 мм, длина 3,5 м GK239	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
193	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		193	Кабель биполярного электрода, 8/4мм GN131	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
					Малый хирургический набор		0			0		

194	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		194	Корнцанг по MAIER, изогнутый, длина 260 мм BF059R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
195	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		195	Цапка по BACKHAUS, длина 110 мм BF432R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
196	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		196	Цапка, длина 115 мм BF465R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
197	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		197	Рукоятка, № 4, длина 135 мм BB084R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
198	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		198	Рукоятка, № 3, длина 125 мм BB073R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
199	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		199	Ножницы препаровальные по BABY-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм BC259R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
200	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		200	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм BC263R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
201	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		201	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые BC295W	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
202	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		202	Ножницы препаровальные по LExER, DUROTIP, изогнутые, длина 165 мм BC283R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
203	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		203	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм BC324R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
204	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		204	Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 145 мм BD537R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
205	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		205	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм BD557R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
206	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		206	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм FB400R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
207	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		207	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм BH614R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
208	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		208	Зажим кровоостанавливающий по PEAN, прямой, длина 140 мм BH424R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
209	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		209	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, зубчики 1х2, длина 125 мм BH121R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
210	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		210	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм BH111R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
211	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		211	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм BH646R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
212	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		212	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 140 мм BJ011R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
213	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		213	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм BJ012R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
214	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		214	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм BH203R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
215	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		215	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 BM016R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
216	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		216	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0 BM066R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
217	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		217	Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм BT030R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
218	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		218	Крючок по LANGENBECK, 28x14 мм, длина 210 мм BT321R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
219	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		219	Крючок по LANGENBECK, 40x10 мм, длина 210 мм BT325R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
220	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		220	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5x19мм, длина 220 мм BT260R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
221	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		221	Крючок, острый, 2-зубый, длина 165 мм BT122R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
222	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		222	Крючок по CUSHING, седловидный, 10x13 мм, длина 205 мм BT184R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
223	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		223	Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина 6,2 мм EA092R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
224	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		224	Ложка по VOLKMANN,5.2мм, длина 180 мм. FK633NR	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
225	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		225	Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм BN012R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
226	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		226	Зонд двусторонний, длина 145 мм, диаметр 1,5 мм BN114R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

227	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		227	Коробка стальная, для игл круглая BL931R	шт.	0	1	1	0		
228	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		228	Медицинская чашка, 0,16 л JG522R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
229	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		229	Медицинская чашка, 0,3 л JG523R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
230	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		230	Почкообразный лоток, длина 250 мм JG506R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
231	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		231	Проводник по REDON, Ch.10, длина 190 мм BN903R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
232	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		232	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм BC271R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
233	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		233	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм BC265R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
234	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		234	Пинцет хирургический, средний, зубчики 1х2, длина 180 мм BD540R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
235	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		235	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, зубчики 1х2, длина 125 мм BH121R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
236	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		236	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 140 мм BJ011R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
237	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		237	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм BJ012R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
238	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		238	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм BH203R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
239	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		239	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 BM016R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
240	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		240	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0 BM066R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
241	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		241	Крючок по ROUx, двойной, уп. 3 шт., длина 165 мм BT030R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
242	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		242	Крючок по LANGENBECK, 28x14 мм, длина 210 мм BT321R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
243	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		243	Крючок по LANGENBECK, 40x10 мм, длина 210 мм BT325R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
244	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		244	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5x19мм, длина 220 мм BT260R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
245	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		245	Крючок, острый, 2-зубый, длина 165 мм BT122R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
246	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		246	Крючок по CUSHING, седловидный, 10x13 мм, длина 205 мм BT184R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
247	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		247	Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина 6,2 мм EA092R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
248	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		248	Ложка по VOLKMANN,5.2мм, длина 180 мм. FK633NR	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
249	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		249	**Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм BN012R**	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
250	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		250	Зонд двусторонний, длина 145 мм, диаметр 1,5 мм BN114R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
251	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		251	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470x274x120мм, стандарт 3/4 JK741	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
252	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		252	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, зеленая JP113	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
253	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		253	Сетка стальная, внешний размер 406x253x44мм, стандарт 3/4 JG252R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
254	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		254	Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4 JF257R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
255	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		255	Силиконовый мат, размер 402 x 250 мм JF940	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
256	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		256	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 300x274x90, стандарт 1/2 JK340	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
257	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		257	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/2, зеленая JP123	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
258	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		258	Сетка стальная, на ножках, внешний размер 243x253x56мм, стандарт 1/2 JF112R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
259	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		259	Крышка сетки стальная, для сеток стандарта 1/2 JF117R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

260	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		260	Силиконовый мат, размер 240X250 мм JF938	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
261	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		261	Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук JG744	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
262	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		262	Этикетка алюминиевая, золотистая JG788U	шт.	0	30	30	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
					Большой хирургический набор		0			0		
263	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		263	Рукоятка, № 3L, длина 210 мм BB075R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
264	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		264	Рукоятка, № 3, длина 125 мм BB073R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
265	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		265	Рукоятка, № 4, длина 135 мм BB084R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
266	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		266	Рукоятка, № 4L, длина 215 мм BB085R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
267	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		267	Ножницы хирургические по MAYO, DUROTIP, изогнутые, длина 170 мм BC253R	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
268	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		268	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм BC261R	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
269	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		269	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 180 мм BC263R	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
270	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		270	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 200 мм BC265R	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
271	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		271	Ножницы препаровальные по NELSON-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 260 мм BC279R	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
272	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		272	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые BC295W	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
273	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		273	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 230 мм, изогнутые BC296W	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
274	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		274	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм BC324R	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
275	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		275	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 145 мм BD557R	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
276	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		276	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1х2, длина 200 мм BD561R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
277	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		277	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм BF122R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
278	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		278	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, изогнутый, с насечкой, длина 245мм BF123R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
279	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		279	Цапка, длина 115 мм BF465R	шт.	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
280	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		280	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм BH111R	шт.	0	8	8	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
281	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		281	Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм BH145R	шт.	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
282	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		282	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм BH203R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
283	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		283	Зажим кровоостанавливающий по BENGOLEA, изогнутый, длина 245мм BH229R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
284	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		284	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм BH614R	шт.	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
285	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		285	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм BH646R	шт.	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
286	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		286	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 240 мм BH650R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
287	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		287	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм BJ012R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
288	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		288	Зажим лигатурный по OVERHOLT-GEISSENDOERFER, длина 220мм, модель 2 BJ022R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
289	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		289	Зажим диссекционный по MIxTER, длина 230 мм BJ055R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
290	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		290	Зажим захватывающий по MIKULICZ, зубчики 1х2, большой, длина 200 мм BJ314R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
291	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		291	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 BM016R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
292	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		292	Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 180 мм, для нитей 4/0-6/0 BM035R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

293	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		293	Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 260 мм, для нитей 4/0-6/0 BM037R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
294	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		294	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 185 мм, для нитей до 3/0 BM066R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
295	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		295	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 BM067R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
296	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		296	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 235мм, для нитей до 3/0 BM068R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
297	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		297	Направитель, изогнутый, ширина 8 мм, длина 185 мм, пластиковый BM940P	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
298	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		298	Зонд по NELATON, изогнутый, желобоватый, длина 160 мм BN012R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
299	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		299	Зонд, диам. 2,5 мм, длина 145 мм BN034R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
300	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		300	Зонд, диам.3,0 мм, длина 200 мм BN040R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
301	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		301	Крючок по SENN-MILLER двусторонний, острый, общая длина 165 мм BT008R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
302	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		302	Крючок по US-ARMY, двусторонний, уп. 2 шт., длина 220 мм BT041R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
303	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		303	Крючок по CUSHING, седловидный, 10x13 мм, длина 205 мм BT184R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
304	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		304	Крючок по VOLKMANN, полуострый, 4-зубый, 8,5x19мм, длина 220 мм BT260R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
305	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		305	Крючок по KOCHER-LANGENBECK, 55x11 мм, длина 215 мм BT361R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
306	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		306	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 25 мм, длина 300 мм BT602R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
307	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		307	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 38 мм, длина 300 мм BT604R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
308	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		308	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 50 мм, 310 мм BT605R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
309	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		309	Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, длина 250 мм, 121x50 мм BT622R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
310	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		310	Зеркало абдоминальное по KELLY, 150x39 мм, длина 265 мм BT630R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
311	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		311	Шпатель по RIBBON, ширина 40, длина 330 мм BT762R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
312	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		312	Расширитель абдоминальный по BAULFOUR, рамка 250x235 мм, зеркало 60 мм, 62x76 мм BV608R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
313	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		313	Зажим захватывающий по BABCOCK, длина 155 мм EA030R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
314	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		314	Зажим захватывающий по BABCOCK, ширина 10 мм, длина 215 мм EA052R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
315	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		315	Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 160 мм, ширина 6,2 мм EA092R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
316	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		316	Зажим захватывающий по Allis, атравматический, длина 200 мм, ширина 7 мм EA095R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
317	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		317	Зажим кишечный по DOYEN, атравматический, изогнутый, длина 230 мм EA213R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
318	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		318	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм FB400R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
319	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		319	Пинцет сосудистый DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2мм, длина 240 мм FB404R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
320	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		320	Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 3,5мм, длина 240 мм FB407R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
321	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		321	Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2,8мм, длина 200 мм FB415R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
322	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		322	Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2,8мм, длина 200 мм FB415R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
323	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		323	Пинцет сосудистый по DE BAKEY,прямой, ширина браншей 2,8мм, длина 200 мм FB415R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
324	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		324	Почкообразный лоток, длина 250 мм JG506R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
325	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		325	Медицинская чашка, 0,16 л JG522R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте

326	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		326	Рамка расширителя по FRANKFURT BW080R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
327	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		327	Фиксатор зеркала по FRANKFURT BW081R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
328	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		328	Крючок по FRANKFURT, 14x18 мм BW085R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
329	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		329	Крючок по FRANKFURT, 17x16 мм BW086R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
330	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		330	Крючок по FRANKFURT, 18x22 мм BW087R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
331	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		331	Крючок по FRANKFURT, 30x19 мм BW088R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
332	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		332	Крючок по FRANKFURT, 35x11 мм BW092R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
333	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		333	Клипс для фиксации инструментов, стальной, диаметр 7-12 мм JG691R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
334	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		334	Штифт для фиксации инструментов стальной, диаметр 4,5 мм, высота 22 мм JG703R	шт.	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
335	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		335	Разделитель для фиксации инструментов стальной, размер 244x15x28 мм JF923R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
336	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		336	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 485X253X76 мм, стандарт DIN JF213R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
337	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		337	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x120, стандарт 1/1 JK441	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
338	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		338	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 540X253X76 мм, стандарт 1/1 JF223R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
339	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		339	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, красная JP101	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
340	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		340	Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1 JF227R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
341	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		341	Силиконовый мат, размер 536 x 250 мм, JF941	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	изменение в проекте
					Набор хирургических инструментов абминальный лапароскопический		0			0		
342	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		342	Ножницы эндоскопические,METZENBAUM,5/310 PO030R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
343	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		343	Ножницы эндоскопические по METZENBAUM, биполярные, диам. 5 мм, длина 310 мм PM400R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
344	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		344	Зажим диссекционный эндоскопический, диам. 5 мм, длина 310 мм PO101R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
345	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		345	Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, изогнутый, 5/310 мм PO237R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
346	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		346	Зажим захватывающий эндоскопический по BABCOCK, диам.10 мм, длина 370 мм PO196R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
347	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		347	Зажим захватывающий эндоскопический универсальный, окончатый, диам. 5 мм, длина 310 мм PO232R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
348	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		348	Зажим захватывающий эндоскопический, тонкий, окончатый, диам. 5 мм, длина 310 мм PO191R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
349	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		349	Зажим захватывающий эндоскопический, диам. 5 мм, длина 310 мм PO190R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
350	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		350	Зажим захватывающий эндоскопический, универсальный, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм PO128R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
351	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		351	Зажим захватывающий эндоскопический рабочая вставка, по DORSEY, кишечный, диам. 5мм, длина 370 мм PM618R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
352	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		352	Зажим захватывающий эндоскопический по BABCOCK, диам. 5 мм, длина 310 мм PO113R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
353	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		353	Зажим диссекционный эндоскопический, бранши изогнуты на 60?, диам.10 мм, длина 310 мм PO141R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
354	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		354	Зажим захватывающий эндоскопический, диам. 10 мм, длина 370 мм, для захвата головки циркулярного сшивающего аппарата PL406R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
355	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		355	Зажим захватывающий эндоскопический по MARYLAND, биполярный, диам. 5 мм, длина 310 мм PM408R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
356	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		356	Зажим захватывающий эндоскопический, макро, биполярный, диам.5 мм, длина 420 мм PM406R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
357	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		357	Рукоятка для электродов, диам. 5 мм, длина 330 мм GK372R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
358	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		358	Электрод-крючок, J-образный GK383R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

359	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		359	Электрод-крючок, L-образный GK384R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
360	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		360	Инструмент для ушивания эндоскопической раны, диам. 2,5 мм, длина 170 мм PL162R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
361	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		361	Направитель узла, эндоскопический, по KUTHE, диам. 5, длина 310 мм PL432R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
362	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		362	Ранорасширитель эндоскопический всеродобразный, диам. 10 мм, длина 400 мм PL680R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
363	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		363	Трубка для аспирации-ирригации эндоскопическая, диам. 5 мм, длина 330 мм PG027R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
364	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		364	Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм PL407R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
365	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		365	Иглодержатель эндоскопический, изогнутый влево, диам. 5 мм, длина 310 мм PL408R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
366	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		366	Иглодержатель эндоскопический, прямой, диам. 5 мм, длина 310 мм PL414R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
367	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		367	Тубус изолированный внешний диам.5 мм, длина 370 мм PM976R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
368	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		368	Рукоятка для эндоскопических инструментов, с разъемом для монополярного кабеля, с кремальерой PO959R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
369	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		369	Клипаппликатор эндоскопический,12/310 мм PL809R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
370	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		370	Клипс лигатурный для аппендектомии, упаковка 12 картриджей по 4 клипса = 48 клипсов PL475SU	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
371	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		371	Клипаппликатор эндоскопический,ср-больш. PL807R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
372	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		372	Клипс лигатурный, титановый средне-большой, двойной, с защелкой, упаковка 15 картриджей х 6 клипсов = 90 клипсов PL465SU	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
373	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		373	Клипс лигатурный, титановый средне-большой, двойной, упаковка 15 картриджей х 6 клипсов = 90 клипсов PL462SU	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
374	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		374	Зажим захватывающий, расширитель самоудерживающийся, треугольная форма браншей, сила закрытия 5,0N PL593R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
375	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		375	Кольцо силиконовое с крючком, уп. 12 шт PL595SU	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
376	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		376	Клипаппликатор эндоскопический, диам. 12,5 длина 350 мм, для клипсов бульдог PL530R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
377	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		377	Клипс сосудистый бульдог, длина 70 мм, временный, на кишечник PL541S	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
378	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		378	Клипс сосудистый "бульдог", изогнутый, длина 45 мм, временный, венозный PL547S	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
379	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		379	Клипс сосудистый "бульдог", изогнутый, длина 45 мм, временный, артериальный PL549S	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
380	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		380	Тубус троакара, 5 мм/110 мм EK016R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
381	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		381	Обтуратор конический, 5/110 мм EK046R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
382	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		382	Клапан для 5 мм троакара, уп. 20 шт EK080P	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
383	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		383	Тубус троакара, 10 мм/110 мм EK024R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
384	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		384	Тубус троакара, 10 мм/110 мм EK026R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
385	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		385	Тубус троакара, 10 мм/110 мм EK025R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
386	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		386	Обтуратор конический, 10/110 мм EK056R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
387	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		387	Клапан для троак.10-12мм с 5 мм переход. EK083P	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
388	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		388	Клапан для троакаров 10-12 мм EK086P	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
389	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		389	Тубус троакара, 12 мм/110 мм EK035R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
390	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		390	Обтуратор конический, 12/110 мм EK066R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
391	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		391	Переходник-гильза от 10 мм к 5 мм EK090R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

392	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		392	Переходник-гильза, 12 - 10 -5 мм EK091R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
393	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		393	Колпачок, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. EK085P	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
394	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		394	Клапан, диам. 10/12 мм, уп. 20 шт. EK084P	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
395	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		395	Колпачок 10/12/5мм, уп. 5 шт EK087P	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
396	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		396	Клапан для троакаров 5 мм, одноразовый, упаковка 20 шт. EK001SU	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
397	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		397	Клапан, для троакаров, диам.10 -12 мм, одноразовый, упаковка 20 шт. EK002SU	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
398	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		398	Игла для инсуффляции по VERESS, диам. 2,1 мм, длина 120 мм PG008	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
399	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		399	Эндоскоп жесткий 30°, диам.10 мм, 330 мм PE909A	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
400	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		400	Сетка стальная, с крышкой, внешний размер 454x84x41 мм, с держателем для одного эндоскопа JF431R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
401	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		401	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, серебристая JP105	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
402	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		402	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x187, стандарт 1/1 JK444	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
403	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		403	Сетка стальная с силиконовым матом, подставкой стальной, для эндоскопических инструментов, 540x253x166 мм PL960R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
404	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		404	Держатель для фиксации инструментов силиконовый, стальной, для троакаров PL962R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
405	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		405	Средство для ухода Sterilit, в аэрозольной упаковке, флакон 300 мл JG600	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
406	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		406	Щетка для чистки инструментов, диам. 10 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук PM995R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
407	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		407	Щетка для чистки инструментов, диам. 3,7 мм, длина 550 мм, упаковка 6 штук GK469R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
408	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		408	Щетка для чистки электродов GK299	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
409	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		409	Кабель монополярного электрода, штекер 5 мм, разъем 4 мм, длина 3,5 м GK239	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
410	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		410	Кабель биполярного электрода, 8/4мм GN131	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
					Набор ССХ							
411	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		411	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм BF122R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
412	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		412	Цапка, длина 115 мм BF465R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
413	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		413	Рукоятка, № 3, длина 125 мм BB073R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
414	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		414	Рукоятка, № 4, длина 135 мм BB084R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
415	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		415	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм BC324R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
416	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		416	Ножницы лигатурные DUROTIP, длина 180 мм, изогнутые BC295W	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
417	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		417	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм BC261R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
418	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		418	Ножницы препаровальные по TOENNIS-ADSON, DUROTIP, изогнутые, длина 175 мм BC273R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
419	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		419	Пинцет хирургический, стандартный, зубчики 1x2, длина 145 мм BD557R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
420	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		420	Пинцет сосудистый прямой, ширина браншей 2мм, длина 150 мм FB400R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
421	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		421	Пинцет сосудистый по DE BAKEY , прямой, ширина браншей 2мм, длина 200 мм FB402R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
422	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		422	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм BH111R	шт.	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
423	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		423	Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый, длина 140 мм BH145R	шт.	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

424	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		424	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER, прямой, зубчики 1х2, длина 140 мм BH614R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
425	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		425	Зажим кровоостанавливающий по KOCHER-OCHSNER, прямой, зубчики 1х2, длина 200 мм BH646R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
426	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		426	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм BJ012R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
427	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		427	Иглодержатель по CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 145мм, для нитей 4/0-6/0 BM016R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
428	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		428	Иглодержатель по DE BAKEY, DUROGRIP, длина 180 мм, для нитей 4/0-6/0 BM035R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
429	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		429	Иглодержатель по HEGAR-MAYO, DUROGRIP, длина 205мм, для нитей до 3/0 BM067R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
430	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		430	Крючок по SENN-MILLER двусторонний, острый, общая длина 165 мм BT008R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
431	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		431	Крючок по CUSHING, седловидный, 10х13 мм, длина 205 мм BT184R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
432	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		432	Крючок по US-ARMY, двусторонний, уп. 2 шт., длина 220 мм BT041R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
433	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		433	Ранорасширитель самоудерживающийся по ADSON-BABY, полуострый, 3х4 зуба, длина 140 мм BV085R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
434	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		434	Крючок по VARADY, для минифлебэкстракции, длина 180 мм FB121R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
435	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		435	Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм OL165R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
436	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		436	VENOSTRIP, набор, венэкстрактор со сменными головками 9; 12; 15 мм и рукояткой 5523184	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
437	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		437	Почкообразный лоток, длина 250 мм JG506R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
438	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		438	Медицинская чашка, 0,16 л JG522R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
439	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		439	Зажим захватывающий по FOERSTER-BALLENGER, прямой, с насечкой, длина 245мм BF122R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
440	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		440	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED, изогнутый, длина 185мм BH203R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
441	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		441	Зажим лигатурный по MICRO-ADSON, длина 140 мм BJ008R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
442	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		442	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм BJ012R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
443	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		443	Иглодержатель по BABY-CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 150 мм, для нитей 4/0-6/0 BM013R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
444	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		444	Иглодержатель по RYDER, DUROGRIP, тонкий, длина 175мм, для нитей 6/0-10/0 BM056R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
445	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		445	Зажим сосудистый по BABY-DERRA, диаметр изгиба 26 мм, длина 175 мм FB561R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
446	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		446	Зажим захватывающий по JAVID, диам.4 мм, длина 170 мм, MB238R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
447	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		447	Зажим захватывающий по JAVID, диам.6 мм, длина 180 мм, MB239R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
448	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		448	Зажим сосудистый по DE BAKEY, бранши изогнуты на 45?, длина 125 мм FB543R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
449	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		449	Зажим сосудистый мини-бульдог, бранши изогнуты на 55?, длина 55 мм FB367R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
450	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		450	Крючок, тупой, длина 235 мм BT206R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
451	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		451	Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм OL165R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
452	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		452	Крючок по FARABEUF, двусторонний, уп. 2 шт., длина 125 мм BT020R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
453	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		453	Расширитель самоудерживающийся по ALLENBERG, тупой, 3х4 зуба, крючок 20х12 - 35х10. длина 170 мм BV097R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
454	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		454	Корицанг по MAIER, прямой, длина 260 мм BF058R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
455	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		455	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 470х274х120мм, стандарт 3/4 JK741	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
456	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		456	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, золотая JP114	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

457	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		457	Сетка стальная, внешний размер 406x253x44мм, стандарт 3/4 JG252R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
458	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		458	Крышка сетки стальная, с двумя рукоятками, стандарт 3/4 JF257R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
459	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		459	Силиконовый мат, размер 402 x 250 мм JF940	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
460	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		460	Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук JG744	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
461	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		461	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
462	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		462	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
					Набор ЛОР инструментов							
463	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		463	Линейка хирургическая, длина 150 мм AA804R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
464	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		464	Рукоятка, № 3, длина 125 мм BB073R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
465	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		465	Ножницы препаровальные, прямые, остроконечные, длина 110 мм BC060R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
466	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		466	Ножницы препаровальные, изогнутые, остроконечные, длина 110мм BC061R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
467	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		467	Ножницы препаровальные по JOSEPH, изогнутые, остроконечные, длина 150 мм BC157R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
468	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		468	Ножницы сосудистые по STEVENS, изогнутые, остроконечные, длина 110 мм BC171R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
469	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		469	Ножницы хирургические по MAYO, изогнутые, длина 155 мм BC555R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
470	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		470	Ножницы препаровальные по METZENBAUM, изогнутые, длина 200 мм BC607R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
471	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		471	Пинцет анатомический по SEMKEN, длина 150 мм BD216R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
472	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		472	Пинцет лигатурный, прямой, ширина 0,15 мм, длина 110 мм BD331R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
473	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		473	Пинцет хирургический по SEMKEN, зубчики 1x2, длина 125 мм BD665R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
474	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		474	Пинцет хирургический по SEMKEN, зубчики 1x2, длина 150 мм BD667R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
475	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		475	Пинцет нейрохирургический по LUCAE, байонетный, длина 140 мм BD878R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
476	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		476	Пинцет нейрохирургический по JANSEN, байонетный, длина 160 мм BD880R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
477	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		477	Зажим кровоостанавливающий по MICR0-HALSTED, изогнутый, длина 125 мм BH109R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
478	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		478	Зажим кровоостанавливающий по NEGUS, длина 190 мм BH951R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
479	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		479	Зажим кровоостанавливающий по SCHNIDT, изогнутый, тонкий, длина 185 мм BH961R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
480	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		480	Зажим лигатурный по BABY-MIxTER, длина 180 мм BJ012R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
481	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		481	Иглодержатель по MAYO-HEGAR, длина 185 мм BM236R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
482	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		482	Игла лигатурная HURD, острая, изогнутая влево, длина 210 мм BM770R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
483	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		483	Игла лигатурная HURD,острая, изогнутая вправо длина 210мм BM771R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
484	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		484	Направитель по KOCHER, ширина 12 мм, длина 170 мм BM913R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
485	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		485	Крючок, тонкий, 1-зубый, острый, длина 165 мм BT111R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
486	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		486	Крючок, тонкий, 2-зубый, острый, длина 165 мм BT112R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
487	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		487	Крючок, тонкий, 3-зубый, острый, длина 165 мм BT113R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
488	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		488	Крючок, тонкий, 4-зубый, острый, длина 165 мм BT114R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
489	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		489	Крючок тонкий, тупой, 1-зубый, длина 165 мм BT116R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

490	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		490	Крючок тонкий, тупой, 2-зубый, длина 165 мм BT117R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
491	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		491	Крючок тонкий, тупой, 3-зубый, длина 165 мм BT118R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
492	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		492	Крючок тонкий, тупой, 4-зубый, длина 165 мм BT119R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
493	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		493	Крючок по ISRAEL, тупой, 4-зубый, 39х40 мм, длина 255 мм BT284R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
494	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		494	Расширитель самоудерживающийся по JANSEN, 3х3 зуба, длина 100 мм BV032R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
495	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		495	Расширитель самоудерживающийся по WEITLANER, острый, 2х3 зуба, длина 110 мм BV070R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
496	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		496	Расширитель самоудерживающийся, 3х3 зубца, длина 170 мм BV243R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
497	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		497	Штопфер, эксосевой, длина 170 мм, 1,2/1,7 мм DE007R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
498	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		498	Распатор по WILLIGER, шир. 4,2 мм, длина 140 мм DO510R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
499	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		499	Молоток, ERGOPLANT, вес 135 г, диам. 25 мм, длина 200 мм DX545R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
500	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		500	Троакар для синускопии, диам.5мм, 85мм EJ305R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
501	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		501	Щипцы биопсийные по THOMS-GAYLOR, длина 240 мм ER050R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
502	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		502	Дилататор по TROUSSEAU, трахеи, длина 120 мм FA005R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
503	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		503	Дилататор по LABORDE, трахеи, длина 140 мм FA007R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
504	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		504	Микрозажим, пистолетный, прямой, длина 180 мм FA069R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
505	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		505	Ножницы микрохирургические, пистолетные, прямые, длина 180 мм FA072R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
506	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		506	Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм FA075R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
507	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		507	Кюретка, для пазух, угловая, 6х3 мм, длина 190 мм FK652R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
508	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		508	Кюретка, для пазух, плавно изогнутая, 6х3 мм, длина 190 мм FK653R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
509	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		509	Кюретка, для пазух, сильно изогнутая, 6х3 мм, длина 190 мм FK654R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
510	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		510	Ложка по LEMPERT, костная, размер 1,8 мм, длина 215 мм FK675R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
511	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		511	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,0 мм, длина 215 мм FK676R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
512	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		512	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,4 мм, длина 215 мм FK677R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
513	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		513	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,6 мм, длина 215 мм FK678R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
514	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		514	Ложка по LEMPERT, костная, размер 2,8 мм, длина 215 мм FK679R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
515	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		515	Ложка по HALLE, костная, размер 5,2 мм, длина 215 мм FK685R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
516	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		516	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.1 мм, длина 180 мм FK900R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
517	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		517	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.2,0 мм, длина 180 мм FK901R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
518	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		518	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180 мм FK902R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
519	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		519	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 90° вверх, разборные, диам. 1,0 мм, длина 180 мм FK948R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
520	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		520	Молоток по COTTLE , вес головки 235 г, диам. 30 мм, длина 185 мм, общий вес 320 г. FL038R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
521	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		521	канюля аспирационная по FERGUSSON, диам. 2,0 мм, длина 110/195 мм GF351R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
522	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		522	канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.2,5 мм, длина 110/195 мм GF352R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

523	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		523	канюля аспирационная по FERGUSSON, диам. 4,0 мм, длина 110/195 мм GF354R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
524	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		524	канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.3мм, длина 130/215 мм GF363R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
525	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		525	Переходник, длина 55 мм GF768R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
526	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		526	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 1,2 мм (упаковка 10 штук) GF771R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
527	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		527	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 1 мм (упаковка 10 штук) GF772R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
528	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		528	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,7 мм (упаковка 10 штук) GF773R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
529	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		529	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,5 мм (упаковка 10 штук) GF774R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
530	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		530	Канюля аспирационная по ZOELLNER, диам. 0,4 мм (упаковка 10 штук) GF775R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
531	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		531	Канюля аспирационная, диам. 1,5 мм с ирригационным каналом, диам.1,2 мм, длина 90 мм GF913R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
532	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		532	Канюля аспирационная по ADSON, диам. 4 мм, длина 190 мм GF917R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
533	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		533	Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 2 мм, длина 195 мм GF940R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
534	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		534	Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 3 мм, длина 195 мм GF942R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
535	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		535	Щетка для чистки электродов GK299	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
536	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		536	Канюля аспирационная по LANDOLT, диам. 5 мм, длина 150 мм, для коагуляции GK550	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
537	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		537	Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 160 мм, с разъемом Aesculap GK701R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
538	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		538	Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 160 мм, с разъемом Aesculap GK711R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
539	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		539	Пинцет коагуляционный, биполярный, ширина 0,9 мм, длина 200 мм, с разъемом Aesculap GK713R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
540	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		540	Пинцет коагуляционный биполярный, ширина 0,2 мм, длина 165 мм, с разъемом Aesculap GK899R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
541	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		541	Средство для ухода Sterilit, флакон 50 мл JG598	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
542	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		542	Ножницы препаровальные по GRAEFE, длина 100 мм OC415R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
543	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		543	Крючок по WAGENER, пуговчатый, длина 150 мм OF285R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
544	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		544	Зеркало ушное по HARTMANN, диам. 5мм OF315R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
545	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		545	Кюретка по BUCK, ушная, острая, диам. 3 мм, длина 150 мм OF353R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
546	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		546	Щипцы ушные по HARTMANN-WULLSTEIN, длина 80 мм OF410R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
547	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		547	Щипцы ушные по HENKELL, бранши 2,5x5 мм, длина 80 мм OF431R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
548	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		548	Щипцы ушные по HARTMANN, бранши диам. 2 мм, длина 80 мм OF438R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
549	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		549	Нож хирургический серповидный, 190 мм OF601R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
550	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		550	Игла перфорирующая, по ROSEN, микро, изогнутая, острая, длина 160 мм OG005R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
551	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		551	Крючок, микро, угол 45?, 0,4 мм, длина 160 мм OG007R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
552	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		552	Крючок микро, угол 45?, 1,0 мм, длина 160 мм OG010R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
553	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		553	Крючок микро, угол 90?, 0,4 мм, длина 160 мм OG011R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
554	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		554	Крючок микро, угол 90?, 1,0 мм, длина 160 мм OG014R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
555	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		555	Крючок по PLESTER, 0,2 мм, длина 160 мм OG015R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

556	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		556	Крючок по PLESTER, 0,6 мм, длина 160 мм OG016R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
557	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		557	Крючок по PLESTER, изогнутый на 45?, длина 160 мм OG038R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
558	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		558	Распатор, микро, изогнутый вправо, длина 160 OG053R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
559	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		559	Распатор, микро, изогнутый влево, длина 160 OG054R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
560	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		560	Крючок микро, ушной, 90°, 1,5 мм, длина 160 мм OG081R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
561	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		561	Крючок микро, ушной, 90°, 2,0 мм, длина 160 мм OG082R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
562	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		562	Крючок микро, по SHAMBAUGH, 1,5 мм, длина 160 мм OG084R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
563	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		563	Крючок микро, по SHAMBAUGH, 2,5 мм, длина 160 мм OG086R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
564	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		564	Нож хирургический по PLESTER, серповидный, длина 160 мм OG101R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
565	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		565	Нож хирургический по PLESTER, размер 2,4 X3,5 мм, длина 160 мм OG106R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
566	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		566	Нож хирургический, диам.1,0, длина 160 мм OG131R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
567	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		567	Крючок, для измерения длины OG141R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
568	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		568	Кюретка по HOUSE, 2,8x3,2-2,6x3,5, длина 150 мм OG178R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
569	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		569	Кюретка по HOUSE, двусторонняя, размер 1,0x1,2 мм, длина 150 мм OG181R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
570	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		570	Кюретка по HOUSE, двусторонняя, размер 1,5x1,8 мм, длина 150 мм OG182R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
571	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		571	Щипцы ушные по DIETER, режущие вверх, длина 75 мм OG300R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
572	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		572	Щипцы ушные "аллигатор", прямые, бранши 3,5x 0,8 мм, длина 80 мм OG330R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
573	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		573	Щипцы ушные, бранши 0,9x1 мм, прямые, длина 80 мм OG341R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
574	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		574	Ножницы микрохирургические по BELLUCCI, прямые,длина 80 мм OG350R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
575	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		575	Ножницы микрохирургические для круротомии, режущие влево, длина 80 мм OG356R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
576	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		576	Ножницы микрохирургические для круротомии, режущие вправо, длина 80 мм OG357R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
577	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		577	Щипцы ушные по McGEE, изогнутые вниз, бранши 3,5 мм, длина 80 мм OG359R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
578	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		578	Канюля аспирационная по PLESTER, диам. 0,7 мм OG973R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
579	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		579	Зеркало носовое по HARTMANN-HALLE, длина 155 мм OK039R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
580	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		580	Зеркало носовое по KILLIAN, 75x7 мм OK083R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
581	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		581	Зеркало носовое по KILLIAN, 90x7 мм OK084R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
582	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		582	Ножницы препаровальные по COTTLE - KNAPP, изогнутые, длина 105 мм OK369R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
583	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		583	Кусачки носовые по CRAIG-DOMNICK,изогнутые влево, длина 165 мм OK412R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
584	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		584	Щипцы носовые по BRUENINGS, длина 190мм OK441R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
585	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		585	Щипцы носовые по BRUENINGS, разм. 5,5 x 3 мм, длина 190мм OK442R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
586	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		586	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 3 мм, длина 120мм OK505R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
587	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		587	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 3,6 мм, длина 120мм OK506R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
588	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		588	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,2 мм, длина 120мм OK507R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

589	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		589	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,8 мм, длина 125мм OK508R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
590	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		590	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 3,6 мм, длина 115мм OK520R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
591	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		591	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,8 мм, длина 115мм OK522R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
592	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		592	Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 13,5x3,8 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм OK545R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
593	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		593	Ножницы носовые, прямые, длина 130 мм OK560R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
594	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		594	Ножницы носовые, изогнутые влево, 130мм OK561R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
595	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		595	Ножницы носовые, изогнутые вправо, 130мм OK562R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
596	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		596	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм OK580R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
597	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		597	Конхотом по MYLES, прямой, длина 120 мм OK600R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
598	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		598	Щипцы носовые, диам.3 мм, длина 120 мм OK620R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
599	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		599	Щипцы носовые, антральные, длина 100 мм OK680R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
600	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		600	Выкусыватель по HAJEK-KOFLER, 90? вверх, 3,3 мм, длина 140 мм OK740R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
601	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		601	Кюретка по COAKLEY, слабо изогнутая, длина 170 мм OK814R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
602	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		602	Кюретка по COAKLEY, изогнутая на 45°, длина 170 мм OK815R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
603	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		603	Канюля ирригационная по EICKEN, диам. 2,5мм, длина 130 мм OK874C	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
604	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		604	Элеватор по COTTLE, двусторонний, тупой, длина 200 мм OL152R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
605	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		605	Элеватор по MASING, двусторонний, тупой, длина 200 мм OL153R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
606	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		606	Элеватор по COTTLE, ширина 8 мм, длина 195 мм OL157R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
607	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		607	Элеватор по FREER, острый/тупой, длина 185 мм OL165R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
608	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		608	Элеватор по FREER-YASARGIL, острый, длина 185 мм OL166R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
609	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		609	Распатор по GORNEY, 3,2 мм, с аспирацией, длина 180 мм OL168R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
610	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		610	Распатор по KILLIAN, острый/тупой, длина 185мм OL170R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
611	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		611	Распатор по PLESTER, ширина 8 мм, прямрй, длина 180 мм OL180R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
612	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		612	Распатор, с аспирацией, шир. 4 мм, длина 200 мм OL195R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
613	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		613	Остеотом по COTTLE, ширина 6 мм, длина 180 мм OL272R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
614	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		614	Остеотом по COTTLE, ширина 4 мм, длина 180 мм OL301R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
615	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		615	Остеотом по COTTLE, ширина 7 мм, длина 180 мм OL302R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
616	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		616	Долото по FREER, изогнутое, ширина 4 мм, длина 160 мм OL314R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
617	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		617	Долото по MASING, прямое, длина 175 мм OL323R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
618	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		618	Остеотом по CINELLI, ширина 10 мм, длина 160 мм OL326R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
619	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		619	Остеотом по FOMOW, ширина 5 мм, длина 170 мм OL338R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
620	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		620	Нож носовой по BALLENGER, 4x3 мм, длина 210 мм OL354R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
621	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		621	Остеотом по WALTER, ширина 2 мм, длина 190 мм OL390R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

622	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		622	Рашпиль по AUFRICHT, ширина 9 мм, длина 220 мм OL411R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
623	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		623	Рашпиль, с покрытием из алмазной крошки, прямой, ширина 7 мм, длина 180 мм OL413R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
624	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		624	Пила по JOSEPH, изогнутая вправо, длина 195 мм OL451R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
625	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		625	Пила по JOSEPH, изогнутая влево, длина 195 мм OL452R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
626	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		626	Костная мельница OL460R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
627	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		627	Костная мельница, дробилка, для фрагментов до 40 мм диаметром OL461R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
628	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		628	Зеркало гортанное, разм.7, диам. 24 мм OM087R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
629	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		629	Роторасширитель по DAVIS-MEYER, рамка OM169R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
630	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		630	Шпатель для беззубых пациентов OM179R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
631	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		631	Шпатель, 87х38мм OM183R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
632	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		632	Шпатель по HARTMANN, длина 150 мм OM230R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
633	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		633	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.0 OM510R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
634	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		634	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.1 OM511R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
635	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		635	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.2 OM512R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
636	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		636	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.3 OM513R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
637	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		637	Кюретка по NEGUS, аденоидная, разм.4 OM514R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
638	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		638	Диссектор по HENKE, ширина 12 мм, длина 235 мм OM668R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
639	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		639	Диссектор по LOPEZ-REINKE, длина 235 мм OM670R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
640	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		640	Проволока, петля 42х31 мм, уп. 100 штук OM757R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
641	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		641	Тонзиллэктом по TYDING OM781R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
642	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		642	Ножницы гортанные, прямые, длина 250 мм OP310R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
643	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		643	Ларингоскоп операционный, длина 140мм, большой OP292R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
644	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		644	Ларингоскоп операционный, длина 140мм, средний OP293R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
645	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		645	Ларингоскоп операционный, длина 140мм, малый OP294R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
646	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		646	Ларингоскоп операционный, длина 120мм, большой OP295R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
647	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		647	Ларингоскоп операционный, 19,5х12 мм, диам. 10,5 мм, длина 130мм, детский OP280R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
648	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		648	Ларингоскоп операционный, 12х18 мм, длина 180мм, взрослый, средний OP281R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
649	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		649	Ларингоскоп операционный, 12х18 мм, диам. 10х12 мм, длина 220мм, взрослый, средний OP282R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
650	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		650	Адаптер светопроводящего кабеля OP297R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
651	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		651	Адаптер светопроводящего кабеля OP298R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
652	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		652	Опора для подвесной ларингоскопии OP290R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
653	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		653	Щипцы гортанные, прямые, длина 250 мм OP300R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
654	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		654	Щипцы гортанные, изогнутые влево, длина 250 мм OP301R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

655	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		655	Щипцы гортанные, изогнутые вправо, длина 250мм OP302R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
656	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		656	Щипцы гортанные, прямые, диам. 2 мм, длина 250 мм OP304R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
657	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		657	Щипцы гортанные, изогнутые влево, диам. 2 мм, длина 250 мм OP305R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
658	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		658	Щипцы гортанные, изогнутые вправо, диам. 2 мм, длина 250 мм OP306R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
659	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		659	Щипцы гортанные, изогнутые вверх, диам. 2 мм, длина 250 мм OP307R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
660	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		660	Ножницы гортанные, изогнутые влево, длина 250 мм OP311R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
661	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		661	Ножницы гортанные, изогнутые вправо, длина 250 мм OP312R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
662	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		662	Ножницы гортанные, изогнутые вверх, 250 мм OP313R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
663	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		663	Щипцы гортанные, 90? вверх, 250 мм OP325R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
664	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		664	Иглодержатель, гортанный, длина 225 мм OP402R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
665	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		665	Канюля аспирационная, диам.2 мм, длина 250 мм OP360R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
666	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		666	Канюля аспирационная, диам.2,5 мм, длина 250 мм OP361R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
667	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		667	Канюля аспирационная, диам.3 мм, длина 250 мм OP362R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
668	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		668	Нож хирургический, серповидный, длина 250 мм OP386R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
669	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		669	Нож хирургический, овальный, горизонтальный, длина 250 мм OP387R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
670	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		670	Нож хирургический, овальный, вертикальный, длина 250 мм OP388R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
671	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		671	Нож хирургический, изогнутый на 45?, длина 250 мм OP389R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
672	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		672	Крючок, тупой, изогнутый на 90?, длина 250 мм OP390R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
673	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		673	Крючок, тупой, 90°, длина 250 мм OP409R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
674	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		674	Направитель узла, длина 250 мм OP396R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
675	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		675	Рукоятка, для ларингеальных инструментов OP380R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
676	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		676	Кабель светопроводящий, диам. 4,8 мм, длина 1,8 м OP906	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
677	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		677	Зеркало носовое по KILLIAN, 36x7 мм OK081R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
678	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		678	Зеркало носовое по KILLIAN, 56x7 мм OK082R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
679	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		679	Крючок по WALTER, двусторонний, длина 130 мм OL218R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
680	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		680	Крючок по JOSEPH, ширина 6 мм, длина 160 мм OL623R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
681	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		681	Крючок по MCINDOE, ширина 10 мм, длина 150 мм OL616R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
682	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		682	Крючок по JOSEPH, длина 165 мм OL620R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
683	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		683	Шпатель по BRUENINGS, длина 190 мм OM208R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
684	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		684	Нож носовой по COTTLE, длина 140 мм OL113R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
685	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		685	Ножницы препаровальные по BABY-METZENBAUM, DUROTIP, изогнутые, длина 145 мм BC259R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
686	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		686	Ножницы хирургические, прямые, остро/тупоконечные, длина 145 мм BC324R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
687	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		687	Ножницы носовые по HEYMANN, длина 175 мм OK350R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

688	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		688	Пинцет хирургический по ADSON-BROWN, длина 120 мм BD700R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
689	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		689	Корнцанг по HARTMANN, носовой, длина 200 мм OK243R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
690	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		690	Зажим кровоостанавливающий по HALSTED MOSQUITO, изогнутый, длина 125 мм BH111R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
691	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		691	Иглодержатель по HALSEY, DUROGRIP, длина 130 мм, для нитей 4/0-6/0 BM012R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
692	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		692	Иглодержатель по BABY-CRILE-WOOD, DUROGRIP, длина 150 мм, для нитей 4/0-6/0 BM013R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
693	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		693	Распатор по JOSEPH, ширина 4 мм, длина 180 мм FK310R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
694	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		694	Распатор по PENNINGTON, двусторонний, длина 210 мм OL151R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
695	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		695	По KILLIAN-CLAUS, шир. 6 мм, длина 170 мм OL335R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
696	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		696	канюля аспирационная по FERGUSSON, диам.3,0 мм, длина 110/195 мм GF353R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
697	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		697	Медицинская чашка, 0,16 л JG522R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
698	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		698	Медицинская чашка, с градуировкой, 50 мл JG514R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
699	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		699	Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 10x3,5 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм OK544R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
700	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		700	Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, 14,3x5 мм, изогнутые на 90°, рабочая длина 110 мм OK546R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
701	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		701	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм OK581R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
702	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		702	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм OK582R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
703	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		703	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм OK583R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
704	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		704	Кусачки носовые, STAMMBERGER, 100 мм OK584R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
705	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		705	Щипцы носовые, диам.2 мм, длина 120 мм OK621R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
706	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		706	Конхотом, MACKAY-GRUNEWALD, 8x3 мм, 130 OK606R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
707	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		707	Конхотом,MACKAY-GRUNEWALD, 6x1,5мм,130мм OK609R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
708	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		708	Щипцы носовые, антральные, длина 100 мм OK684R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
709	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		709	Выкусыватель по HAJEK-KOFLER, поворотный, 4 мм, длина 170 мм OK745R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
710	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		710	Буж по RITTER, диам.2,5 мм, длина 150 мм OK921R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
711	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		711	Буж по RITTER, диам. 3 мм, длина 150 мм OK922R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
712	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		712	Буж по RITTER, диам. 5 мм, длина 150 мм OK926R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
713	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		713	Кюретка, для пазух, угловая, 9,5x4 мм, длина 190 мм FK651R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
714	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		714	Кюретка по COAKLEY, слегка изогнутая, длина 170 мм OK811R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
715	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		715	Канюля ирригационная,EICKEN,2,5 мм,145мм OK876R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
716	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		716	Канюля ирригационная,EICKEN, 2,5, 145 мм OK877R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
717	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		717	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 485X253X56 мм, стандарт DIN JF212R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
718	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		718	Держатель для фиксации инструментов силиконовый, для окуляра эндоскопов JG367	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
719	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		719	Держатель для фиксации инструментов силиконовый, для тубуса эндоскопов JG368	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
720	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		720	Разделитель для фиксации инструментов силиконовый, размер 243x41 мм JG360	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

721	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		721	Клипс для фиксации инструментов полимерный, упаковка 10 штук JG300	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
722	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		722	Силиконовый мат, размер 248X237 мм, для сетки стандарта 1/2 JF945	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
723	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		723	Силиконовый мат, размер 472 x 242 мм, для сеток стандарта DIN JF948	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
					Набор инструментов для трансназальной нейроэндоскопии		0			0		
724	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		724	Рукоятка для аспирации, ирригации MINOP FH615	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
725	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		725	Трубка силиконовая для аспирации, ирригации, длина 4 м, диам 4 мм, уп.10 шт. FH605SU	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
726	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		726	Троакар для нейроэндоскопии для операций на гипофизе для использования с оптикой 0?, диам. 6 мм FH610R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
727	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		727	Троакар для нейроэндоскопии для операций на гипофизе для использования с оптикой 30?, диам. 6 мм FH611R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
728	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		728	Эндоскоп жесткий 0° диам.4 мм, рабочая длина 195 мм PE487A	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
729	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		729	Эндоскоп жесткий 30° диам.4 мм, рабочая длина 195 мм PE507A	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
730	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		730	Сетка стальная с крышкой, для стерилизации и хранения оптик и троакаров MINOP FF357R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
731	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		731	Ножницы носовые, прямые, длина 130 мм OK560R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
732	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		732	Нож хирургический серповидный, 190 мм OF601R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
733	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		733	Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм FA075R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
734	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		734	Выкусыватель по YASARGIL, диам. 3,5 мм, длина 190 мм FF600R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
735	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		735	Щипцы носовые, пистолетные, рабочая длина 150 мм FA076R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
736	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		736	Кюретка, раб.длина 135 мм, общая длина 265 мм, диаметр 6 мм, полуострая, с изменяемым углом рабочей части FD137R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
737	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		737	Нож хирургический, раб.длина 135 мм, общая длина 265 мм, острый, с изменяемым углом рабочей части FD138R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
738	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		738	Диссектор, раб.длина 135 мм, общая длина 265 мм, ширина 2,1 мм, с изменяемым углом рабочей части FD139R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
739	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		739	Пинцет коагуляционный, прямой, кончики 0,7, длина 255мм GK826R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
740	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		740	Пинцет коагуляционный, прямой, кончики 1,0, длина 255мм GK828R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
741	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		741	Выкусыватель по CUSHING, разм. 2 x 10 мм, длина 180 мм FF803R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
742	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		742	Выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, разм. 3 x 10 мм, длина 180 мм FF805R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
743	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		743	Выкусыватель по LOVE-GRUENWALD, 150° вверх, разм. 3 x 10 мм, длина 180 мм FF806R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
744	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		744	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам.2,0 мм, длина 180 мм FK901R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
745	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		745	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вверх, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180 мм FK902R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
746	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		746	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вниз, разборные, диам. 2,0 мм, длина 180 мм FK931R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
747	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		747	Кусачки нейрохирургические по KERRISON, 130° вниз, разборные, диам. 3,0 мм, длина 180 мм FK932R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
748	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		748	Зажим захватывающий по LANDOLT, диам. 9 мм, рабочая длина 210 мм FF345R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
					Набор ранорасширителей Мюнстер		0			0		
749	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		749	Щипцы носовые по WEIL-BLAKESLEY, ширина 4,2 мм, длина 115мм OK521R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
750	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		750	Ножницы микрохирургические, пистолетные, угловые, длина 180 мм FA075R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
751	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		751	Ножницы микрохирургические, пистолетные, прямые, длина 180 мм FA072R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
752	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		752	Микрозажим, пистолетный, прямой, длина 180 мм FA069R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

753	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		753	Зеркало носовое по PAPAVERO-CASPAR, разм. 90 x 13 мм FF590R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
754	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		754	Микроизодержатель, 90/220 мм FD718B	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
755	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		755	Микропинцет, байонетный, прямой, 0,9/210 мм FD743B	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
756	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		756	Микропинцет, байонетный, прямой, 2,5/90/210 мм FD766B	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
757	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		757	Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1 JF227R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
758	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		758	Сетка стальная, на ножках, внешний размер, 540X253X56 мм, стандарт 1/1 JF222R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
759	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		759	Силиконовый мат, размер 517 x 242 мм, для сеток стандарта 1/1 JF949	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
760	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		760	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x120, стандарт 1/1 JK441	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
761	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		761	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 3/4, серебристая JP115	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
762	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		762	Фиксатор зеркал, универсальный BV849R	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
763	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		763	Рамка расширителя по MUENSTER, длина 100 мм (2 шт.) BV819R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
764	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		764	Штанга расширителя, для горизонтального положения BV843R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
765	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		765	Фиксатор зеркала BV835R	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
766	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		766	Пинцет для удаления зеркал, 115 мм BV399R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
767	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		767	Фиксатор штанги, двойной RT092R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
768	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		768	Рукоятка зеркала, длина 200 мм BV833R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
769	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		769	Рукоятка зеркала, длина 200 мм BV840R	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
770	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		770	Штанга расширителя, с шарниром BV842R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
771	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		771	Штанга расширителя BV829R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
772	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		772	Штанга расширителя RT069R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
773	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		773	Расширитель абдоминальный по MUENSTER,рамка, разъемная, 238x270 мм BV815R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
774	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		774	Расширитель абдоминальный по MUENSTER, рамка, разъемная, 408x350 мм BV817R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
775	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		775	Расширитель абдоминальный по MUENSTER, рамка, разъемная, 238x180 мм BV814R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
776	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		776	Сетка стальная, 540x253x50 мм, для расширителя BV832R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
777	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		777	Крышка стальная, с двумя рукоятками, стандарт 1/1 JF227R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
778	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		778	Зеркало абдоминальное по MUENSTER, 50x90 мм BV945R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
779	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		779	Зеркало абдоминальное, 37x98мм (2 шт.) BV553R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
780	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		780	Зеркало абдоминальное, 59x80мм (2 шт.) BV558R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
781	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		781	Зеркало абдоминальное, 72x84мм (2 шт.) BV557R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
782	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		782	Зеркало абдоминальное, 58x80мм (2 шт.) BV556R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
783	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		783	Зеркало абдоминальное , 37x62мм (2 шт.) BV551R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
784	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		784	Зеркало абдоминальное по KELLY, 70x63мм BV948R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
785	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		785	Зеркало абдоминальное 62x67мм BV961R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

786	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		786	Зеркало абдоминальное, 85x140 мм BV952R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
787	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		787	Зеркало абдоминальное, 100x120мм BV973R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
788	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		788	Зеркало абдоминальное по MUENSTER, 50x105 мм BV946R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
789	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		789	Зеркало абдоминальное по DEAVER, 25x85 мм BV960R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
790	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		790	Зеркало абдоминальное, 50x220 мм BV956R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
791	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		791	Зеркало абдоминальное,170x73 мм, Y-образное BV959R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
792	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		792	Зеркало абдоминальное по HARRINGTON, 127x62мм BV958R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
793	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		793	Зеркало абдоминальное по KELLY, 150x39мм BV949R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
794	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		794	Зеркало абдоминальное, 30x220 мм BV954R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
795	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		795	Зеркало абдоминальное по MIKULICZ, 120x50 мм BV950R	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
796	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		796	Сетка стальная, 540x253x100 мм, для зеркал MUENSTER BV831R	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
797	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		797	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x90, стандарт 1/1 JK440	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
798	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		798	Корпус контейнера алюминиевый, без перфорации, внешний размер 592x274x135, стандарт 1/1 JK442	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
799	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		799	Крышка контейнера алюминиевая Primeline PRO, 1/1, синяя JP102	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
800	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		800	Пломба бумажная, белая, с индикатором для паровой стерилизации, упаковка 1000 штук JG744	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
					Набор оснащения стоматологических кабинетов					0		
801	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		801	Аккумуляторная батарея к аппарату Zoll X Series	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
802	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		802	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
803	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		803	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
804	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		804	Бинокулярная оптика со встроенным светом и видео фиксации проводимого лечения	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
805	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		805	Быстросъемное соединение RQ-34. W&H, Германия	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
806	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		806	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	шт.	0	7	7	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
807	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		807	Ключ для насадок K8. Mectron,	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
808	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		808	Комплект запасных частей для стоматологических установок DKL (комплект шлангов микромотора, комплект шлангов турбинного наконечника, комплект сменных роторных групп, комплект лампочек турбинных наконечников).	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
809	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		809	Клиническая система Cad-cam	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
810	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		810	Набор для подготовки зуба под коронку. Mectron, Италия	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
811	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		811	Набор для препарирования полостей. Mectron, Италия	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
812	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		812	Набор для чистки	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
813	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		813	Набор парадонтологический анатомический	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
814	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		814	Набор парадонтологический универсальный	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
815	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		815	Набор сухая работа	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
816	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		816	Набор эндодонтический ревизионный. Mectron, Италия	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
817	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		817	Набор эндодонтический ретроградный	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

818	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		818	Набор базовый. Mectron, Италия	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
819	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		819	Набор для дренирования плевральной полости	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
820	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		820	Набор для имплантации (Лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладилка серповидная, распатор, глубиномер, ручка для скальпеля с линейкой), мт25614,	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
821	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		821	Набор для операций раскрытия имплантов, удаления ретинированных зубов, резекции (лоток прямоугольный из нержавеющей стали, зонд, зеркало, пинцет, кюретажная ложка, кюретка, гладилка серповидная, распатор, ручка для скальпеля с линейкой), мт25615	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
822	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		822	Набор для остеотомии.	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
823	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		823	Набор для парадонтологического приема	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
824	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		824	Набор для ретроградной хирургии	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
825	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		825	Набор для синус лифтинга	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
826	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		826	Набор для удаления зубов	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
827	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		827	Набор для удаления импланта	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
828	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		828	Набор парадонтологический. Mectron, Италия	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
829	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		829	Набор расширенный для подготовки ложа под имплантат	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
830	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		830	Набор фрез для скалера	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
831	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		831	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
832	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		832	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
833	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		833	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
834	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		834	Портативный беспроводной микромотор Endo-Mate TC2 Nakanishi, мт25558	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
835	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		835	Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
836	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		836	Прибор для определения цвета естественных зубов VITA Easyshade Compact, мт25543, ШТ	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
837	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		837	Прибор для оценки окклюзии зубных рядов	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
838	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		838	Прямой наконечник 1:1 НК-43LT. W&H, Германия	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
839	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		839	Система для снятия старых ортопедических конструкций (наконечник для снятия коронок и мостов. мт25573)	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
840	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		840	Турбинный наконечник TG-97L. W&H, Германия	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
841	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		841	Турбинный наконечник TG-98L. W&H, Германия	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
842	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		842	Угловой наконечник 1:1 WG-56LT. W&H, Германия	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
843	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		843	Угловой наконечник 1:5 WG-99LT. W&H, Германия	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
844	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		844	Угловой наконечник 2:1 WG-66LT. W&H, Германия	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
845	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		845	Угловой наконечник 20:1 WS-75LG. W&H, Германия	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
846	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		846	Фото техника с принадлежностями	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
847	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		847	Хирургический лоток. Mectron, Италия	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
848	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		848	Цифровой сканер стоматологический	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
849	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		849	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	шт.	0	15	15	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

850	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		850	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
					Набор для оснащения кабинетов отоларинтолога							
851	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		851	Аппарат электрохирургический высокочастотной	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
852	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		852	Аудиометр	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
853	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		853	Аудиометр импедансный, импедансметр	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
854	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		854	Баллон для продувания ушей с запасными оливами	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
855	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		855	Воронка Зигля	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
856	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		856	Гибкий эндоскоп биопсийный,	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
857	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		857	Гибкий эндоскоп смотровой	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
858	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		858	Жесткий эндоскоп	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
859	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		859	Комплект инструментов для осмотра ЛОР-органов	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
860	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		860	Лупа бинокулярная	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
861	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		861	Набор для трахеотомии с трахеостомическими трубками	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
862	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		862	Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
863	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		863	Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
864	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		864	Набор камертонов медицинских	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
865	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		865	Осветитель налобный	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
866	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		866	Отоскоп, оториноскоп	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
867	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		867	Прибор для диагностики пазух узи пазух носа Digital (215110)	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
868	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		868	Прибор для регистрации отоакустической эмиссии с термопринтером	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
869	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		869	Риноскоп, ринолаирингофиброскоп	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
870	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		870	Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
871	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		871	эндостойка для ЛОР	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
872	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		872	Языкодержатель	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
					Набор оснащения приемного отделения							
873	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		873	Алкотестер	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
874	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		874	Вакуумный электроотсос	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
875	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		875	Глюкометр	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
876	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		876	Ингалятор- небулайзер	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
877	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		877	Инфузомат	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
878	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		878	Матрац противопролежневый	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
879	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		879	Мешок Амбу	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
880	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		880	Набор для слепой пункционной биопсии печени	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
881	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		881	Набор для слепой пункционной биопсии печени	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

882	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		882	Набор реанимационный	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
883	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		883	Пульсоксиметр	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
884	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		884	Спирометр	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
					Набор оснащения кабинетов функциональной диагностики							
885	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		885	Анализатор компьютерный эхо-сигналов срединных структур головного мозга	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
886	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		886	Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
887	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		887	Бифункциональный монитор для суточного мониторирования ЭКГ и АД с 2 носимыми мониторами	шт.	0	10	10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
888	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		888	Источник бесперебойного питания	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
889	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		889	Система суточного мониторирования АД с 5 носимыми мониторами ВРМ	шт.	0	10	10	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
890	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		890	Цветная цифровая камера Canon	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
891	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		891	Стетофонендоскоп	шт.	0	6	6	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
892	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		892	Неврологический молоток	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
					Набор оснащения кабинетов дерматологии							
893	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		893	Монофиламент 10 г	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
894	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		894	Набор медицинских инструментов	шт.	0	2	2	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
895	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		895	Сфигмоманометр	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
896	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		896	Кусачки	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
897	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		897	Лопаточки для ногтей	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
					Набор вспомогательного оборудования							
898	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		898	Коврик гимнастический. Габариты: 1850x600x15мм., AIREX Coronella	шт.	0	5	5	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
899	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		899	Термометр для холодильника по кол-ву полок	шт.	0	176	176	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
900	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		900	Термометр комнатный	шт.	0	9	9	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
901	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		901	Электронный гигрометр	шт.	0	38	38	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
902	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		902	Электронный термометр	шт.	0	25	25	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
903	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		903	Бак для грязного белья	шт.	0	13	13	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
904	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		904	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
905	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		905	Емкости для дезинфекции инструментов	шт.	0	4	4	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
906	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		906	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	шт.	0	7	7	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
					Набор оснащения буфетной							
907	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		907	Держатель для 1/2 термоподноса. Для кассет 500x500. Габариты: 500x500x200мм	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
908	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		908	Кассета для мытья приборов. Перфорированная. 8 отсеков. Габариты: 490x180x140	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
909	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		909	Кассета для стаканов. Полипропилен. Габариты: 500x500x150	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
910	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		910	Кассета для тарелок. Полипропилен. Вместимость: 16 таре-лок диаметром 24 см	шт.	0	3	3	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте
911	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		911	Рейлинг инвентарный. Габариты: 600x70	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

912	765-09/15/ДСР-ИОС7.1 (07-09-2015-ИОС.7.1)	Медицинские приборы		912	Структура под установку гастроемкостей. Габариты: 150х600х320мм	шт.	0	1	1	0	765-09/15/ДСР-ИОС7.1.2-СО	изменение в проекте

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-34

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС7.2, ВОР

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лифты												
1	02-01-34	Вертикальный транспорт	1		Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 1000 кг	1 лифт	1			-1		
2	02-01-34	Вертикальный транспорт	2		Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность 1000 кг	1 остановка	-1			1		
3	02-01-34	Вертикальный транспорт	3		Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность 500, 1000 кг	1 М	-6,46			6,46		
4	02-01-34	Вертикальный транспорт		1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
5	02-01-34	Вертикальный транспорт		2	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг	шт.		-7		-7		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
6	02-01-34	Вертикальный транспорт		3	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг	м		-27,85		-27,85		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
7	02-01-34	Вертикальный транспорт	4		**Лифтовое оборудование LF 1 EVOLUTION 2 Базисная стоимость: 4 960 737,75 = [17 759 441,15 / 3,58]**	шт.	1			-1		
8	02-01-34	Вертикальный транспорт		4	**ЛФ-1 Пассажирский Basic**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
9	02-01-34	Вертикальный транспорт	5		Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м	1 лифт	1			-1		
10	02-01-34	Вертикальный транспорт	6		Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	1 М	-4,91			4,91		
11	02-01-34	Вертикальный транспорт	7		Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	1 остановка	-3			3		
12	02-01-34	Вертикальный транспорт		5	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
13	02-01-34	Вертикальный транспорт		6	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	шт.		-1		-1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2

14	02-01-34	Вертикальный транспорт		7	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	м		-5,29		-5,29		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
15	02-01-34	Вертикальный транспорт	8		**Лифтовое оборудование LF 2 BKG Базисная стоимость: 710 449,45 = [2 543 409,04 / 3,58]**	шт.	1			-1		
16	02-01-34	Вертикальный транспорт		8	**ЛФ-2 Грузовой (подъемник) Type Group 1**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
17	02-01-34	Вертикальный транспорт	9		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м	1 лифт	1			-1		
18	02-01-34	Вертикальный транспорт	10		За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-9			9		
19	02-01-34	Вертикальный транспорт	11		За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 М	-25,32			25,32		
20	02-01-34	Вертикальный транспорт		9	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
21	02-01-34	Вертикальный транспорт		10	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг	шт.		-7		-7		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
22	02-01-34	Вертикальный транспорт		11	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг	м		-31,54		-31,54		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
23	02-01-34	Вертикальный транспорт	12		**Лифтовое оборудование LF 3 EVOLUTION BLUE**	шт.	1			-1		
24	02-01-34	Вертикальный транспорт		12	**ЛФ-3 Пассажирский Evolution® 300**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
25	02-01-34	Вертикальный транспорт	14		Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 1000 кг	1 лифт	1			-1		
26	02-01-34	Вертикальный транспорт	15		Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность 1000 кг	1 остановка	-1			1		
27	02-01-34	Вертикальный транспорт	16		Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность 500, 1000 кг	1 М	-4			4		
28	02-01-34	Вертикальный транспорт		13	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
29	02-01-34	Вертикальный транспорт		14	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг	шт.		-7		-7		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
30	02-01-34	Вертикальный транспорт		15	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг	м		-25,5		-25,5		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
31	02-01-34	Вертикальный транспорт	17		**Лифтовое оборудование LF 4 EVOLUTION BLUE Базисная стоимость: 3 064 121,61 = [10 969 555,35 / 3,58]**	шт.	1			-1		
32	02-01-34	Вертикальный транспорт		16	**ЛФ-4 Пассажирский Evolution® 300**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2

33	02-01-34	Вертикальный транспорт	19		Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м	1 лифт	2			-2		
34	02-01-34	Вертикальный транспорт	20		Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	1 М	-79,02			79,02		
35	02-01-34	Вертикальный транспорт	21		Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	1 остановка	-8			8		
36	02-01-34	Вертикальный транспорт		17	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
37	02-01-34	Вертикальный транспорт		18	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	шт.		-3		-3		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
38	02-01-34	Вертикальный транспорт		19	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	м		-2,5		-2,5		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
39	02-01-34	Вертикальный транспорт	22		**Лифтовое оборудование LF 5.6 BKG Базисная стоимость: 691 095,04 = [2 474 120,26 / 3,58]**	шт.	2			-2		
40	02-01-34	Вертикальный транспорт		20	**ЛФ-6 Грузовой (подъемник) Type Group 1**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
41	02-01-34	Вертикальный транспорт	24		Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 1000 кг	1 лифт	1			-1		
42	02-01-34	Вертикальный транспорт	25		Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность 1000 кг	1 остановка	-2			2		
43	02-01-34	Вертикальный транспорт	26		Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность 500, 1000 кг	1 М	-10,8			10,8		
44	02-01-34	Вертикальный транспорт		21	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
45	02-01-34	Вертикальный транспорт		22	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг	шт.		-8		-8		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
46	02-01-34	Вертикальный транспорт		23	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг	м		-32,6		-32,6		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
47	02-01-34	Вертикальный транспорт	27		**Лифтовое оборудование LF 7 EVOLUTION 2 Базисная стоимость: 2 864 019,84 = [10 253 191,03 / 3,58]**	шт.	1			-1		
48	02-01-34	Вертикальный транспорт		24	**ЛФ-7 Пассажирский Evolution® 300**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
49	02-01-34	Вертикальный транспорт	29		Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м	1 лифт	1			-1		
50	02-01-34	Вертикальный транспорт	30		Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	1 М	-31,66			31,66		
51	02-01-34	Вертикальный транспорт	31		Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	1 остановка	-2			2		

52	02-01-34	Вертикальный транспорт		25	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
53	02-01-34	Вертикальный транспорт		26	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	шт.		-5		-5		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
54	02-01-34	Вертикальный транспорт		27	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг	м		-18,17		-18,17		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
55	02-01-34	Вертикальный транспорт	32		**Лифтовое оборудование LF 8 BKG** **Базисная стоимость: 1 523 193,34 = [5 453 032,14 / 3,58]**	шт.	1			-1		
56	02-01-34	Вертикальный транспорт	32	28	**ЛФ-8 Пассажирский Basic**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
Инвалидные платформы												
57			29		Лифт малогрузовой на 2 остановки /прим./	1 лифт	9			-9		
58	02-01-34	Вертикальный транспорт	30		**А-1 RPSP** **Базисная стоимость: 394 647,52 = [1 412 838,13 / 3,58]**	шт.	6			-6		
59	02-01-34	Вертикальный транспорт	31		**А-2 SUPRA** **Базисная стоимость: 493 633,12 = [1 767 206,57 / 3,58]**	шт.	3			-3		
60	02-01-34	Вертикальный транспорт		29	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м (прим.)	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
61	02-01-34	Вертикальный транспорт		30	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	м		-6,3		-6,3		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
62	02-01-34	Вертикальный транспорт		31	**Пд-1 Подъемник для инвалидов RPSP**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
63	02-01-34	Вертикальный транспорт		32	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м (прим.)	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
64	02-01-34	Вертикальный транспорт		33	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	м		-6,07		-6,07		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
65	02-01-34	Вертикальный транспорт		34	**Пд-2 Подъемник для инвалидов RPSP**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
66	02-01-34	Вертикальный транспорт		35	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м (прим.)	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
67	02-01-34	Вертикальный транспорт		36	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	м		-6,42		-6,42		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
68	02-01-34	Вертикальный транспорт		37	**Пд-3 Подъемник для инвалидов RPSP**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
69	02-01-34	Вертикальный транспорт		38	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м (прим.)	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
70	02-01-34	Вертикальный транспорт		39	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	м		-6,26		-6,26		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2

71	02-01-34	Вертикальный транспорт		40	**Пд-4 Подъемник для инвалидов А5000**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
Демонтажные работы												
Лифт больничный (2 шт)												
72	02-01-34	Вертикальный транспорт	32	32	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг	1 лифт	2	-2		0		смета на исключение
73	02-01-34	Вертикальный транспорт	33	33	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность 500 кг	1 остановка	-2	2		0		смета на исключение
Лифт пассажирский КОНЕ (500кг, 1м/с, 4 остановки)												
74	02-01-34	Вертикальный транспорт	34	34	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м	1 лифт	1	0		1		смета на исключение
75	02-01-34	Вертикальный транспорт	35	35	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-8	0		-8		смета на исключение
Лифт пассажирский КМЗ (400кг, 0,1м/с, 5 остановок)												
76	02-01-34	Вертикальный транспорт	36	36	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	-1		0		смета на исключение
77	02-01-34	Вертикальный транспорт	37	37	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-4	4		0		смета на исключение
Лифт пассажирский КОНЕ (320кг, 0,57м/с, 4 остановки)												
78	02-01-34	Вертикальный транспорт	38	38	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	-1		0		смета на исключение
79	02-01-34	Вертикальный транспорт	39	39	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-5	5		0		смета на исключение

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-35
Система оповещения и управления эвакуацией

Основание: СОУЭ 07-09-2015-ПБ2.С.

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Монтажные работы							
1	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	1		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Прибор управления оповещением 9401 /	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
2	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	2		Настройка простых сетевых трактов программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
3	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	3		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Блок расширения 9402 /	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
4	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	4		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Блок связи 9501 /	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
5	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	5		Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
6	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	6	6	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т/Пульт управления микрофонный 8581-10К /	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
7	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	7		Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
8	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	8	8	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
9	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	9		Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
10	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	10		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Усилитель мощности 9154 /	1 ШТ.	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
11	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	11		Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот до 60 кГц	1 усилительный участок цепи	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
12	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	12		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок резервного питания 9716 /	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
13	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	13		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	7,0			-7,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
14	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	14		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Сетевая панель 9717	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
15	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	15		Аккумулятор/Аккумуляторная батарея 12В,7А/ч	1 ШТ.	84,0			-84,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
16	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	16		Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении/Громкоговоритель рупорный Гр10.03 /	1 ШТ.	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
17	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	17		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Блок управления вентиляторами 9910 /	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
18	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	18		Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении/Громкоговоритель АСР-0.3.1.5	1 ШТ.	680,0			-680,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
19	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	19		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг/Блок сообщений 9311 /	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
20	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	20		Прибор сигнализирующий емкостной/Оповещатель световой Маяк-24-СТ /	1 ШТ.	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
21	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	21	21	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	80,0	62,2		-17,8	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
22	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	22	22	Коробка ответвительная на стене/Коробка коммутационная огнестойкая 7403-4 /	1 ШТ.	700,0	565,0		-135,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
23	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	23		Коробка ответвительная на стене/Коробка коммутационная огнестойкая 7403-8	1 ШТ.	123,0			-123,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
24	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	24		Коробка кабельная соединительная или разветвительная/Коробка соединительная 7464 Коробка соединительная 7464-1 Коробка соединительная 7482 Коробка соединительная 7482-1 /	1 ШТ.	8,0			-8,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
25	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	25		Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)/Заглушка 1U Заглушка 2U /	100 шт.	0,1			-0,1	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
26	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	26		Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг/Стойка 19" 48U 4901-48 /	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
27	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	27		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	80,0			-80,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
28	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		56	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		62,2	62,2		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
29	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	28		Коробка кабельная соединительная или разветвительная/Коробка отводная (150x110x70	1 ШТ.	25,0			-25,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения

30	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	29		Дополнительная установка на пультах и панелях колодки клеммной на 20 клемм/Блок ТВ (ТВС) клеммные 12 пар с прозрачной крышкой ТВ 2512 (6,0мм)	1 ШТ.	25,0			-25,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
31	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией			Монтаж оборудования персонального оповещения						765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
32	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	30		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И	1 ШТ.	0,0			0,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
33	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	31		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок питания БИРП-12/2	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
34	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	33		Приборы ПС на 1 луч/Устройство связи с внешней системой ОПС РИГ	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
35	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	34		Табло сигнальное студийное или коридорное/Световой оповещатель медицинского поста Табло-Р "Пожар"	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
36	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	35	35	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей/Пульт управления сегментом ПС-И	1 ШТ.	2,0	1,0		-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
37	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	36		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Блок преобразования интерфейсов БПИ RS-И	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
38	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией			Материалы персонального оповещения						765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
39	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	37	37	Аккумулятор/Аккумуляторная батарея 12В,7А/ч	1 ШТ.	2,0	1,0		-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
40	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией			**Материалы**						765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
41	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	26		Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0 Ц.ед.=51,12/7,11*1,05	м	7000,0			-7000,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
42	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	27		Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х2,5 Ц.ед.=92,26/7,11*1,05	м	1000,0			-1000,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
43	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		52	Кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	м		51,00	51,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
44	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		53	Кабель Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х1,5	м		6262,80	6262,8		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
45	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		54	Кабель Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,75	м		51,00	51,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
46	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		55	Кабель 5-й категории Лоутокс КВПнг(С)-LSLTx-5e 4х2х0,52	м		20,40	20,4		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
47	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	28	28	Коробка коммутационная огнестойкая 7403-4 Ц.ед.=184/1,18/7,11*1,05	ШТ	700,0	565,0		-135,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
48	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	29		Коробка коммутационная огнестойкая 7403-8 Ц.ед.=231/1,18/7,11*1,05	ШТ	123,0			-123,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
49	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	30		Коробка соединительная 7464 Ц.ед.=2638/1,18/7,11*1,05	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
50	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	31		Коробка соединительная 7464-1 Ц.ед.=2499/1,18/7,11*1,05	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
51	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	32		Коробка соединительная 7482 Ц.ед.=1821/1,18/7,11*1,05	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
52	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	33		Коробка соединительная 7482-1 Ц.ед.=2956/1,18/7,11*1,05	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
53	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	34		Панель вентиляционная 1U 9901 Ц.ед.=1818/1,18/7,11*1,05	ШТ	12,0			-12,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
54	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	35		Заглушка 1U 9902 Ц.ед.=720/1,18/7,11*1,05	ШТ	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
55	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	36		Заглушка 2U 9906 Ц.ед.=691/1,18/7,11*1,05	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
56	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	37		Комплект межблочных соединительных кабелей Ц.ед.=38500/1,18/7,11*1,05	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
57	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	38		Комплект горизонтальных направляющих Ц.ед.=711/1,18/7,11*1,05	ШТ	23,0			-23,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
58	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	39		Комплект крепежа Ц.ед.=1123/1,18/7,11*1,05	ШТ	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
59	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	40		Стойка 19" 48U 4901-48 Ц.ед.=44089/1,18/7,11*1,05	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
60	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	41		Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм	10 м	800,0			-800,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
61	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		59	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м		6324,0	6324,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
62	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		60	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм	м		20,4	20,4		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
63	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		61	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 19-20	100 ШТ		124,0	124,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
64	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		62	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 25-26	100 ШТ		0,4	0,4		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
65	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		63	Дюбели монтажные стальные	10 ШТ		2488,0	2488,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
66	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		64	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	100 ШТ		248,8	248,8		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения

67	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	42		Коробка отводная (150х110х70) Ц.ед.=108/7,11*1,05	ШТ	25,0			-25,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
68	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	43		Блок ТВ (ТВС) клеммные 12 пар с прозрачной крышкой ТВ 2512 (6,0мм) Ц.ед.=96,95/7,11*1,05	ШТ	25,0			-25,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
69	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией			Материалы персонального оповещения						765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
70	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	44	44	Аккумуляторная батарея 12В,7А/ч Ц.ед.=492,8/1,18/7,11*1,05	ШТ	2,0	1,0		-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
71	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией			**Оборудование**						765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
72	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	41		Прибор управления оповещением 9401 Ц.ед.=137140/1,18/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
73	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	42		Блок расширения 9402 Ц.ед.=92031/1,18/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
74	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	43		Блок связи 9501 Ц.ед.=71140/1,18/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
75	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	44		Пульт управления микрофонный 8581-10К Ц.ед.=43538/1,18/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
76	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		32	SONAR SRM-7020 Пульт микрофонный	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
77	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	45		Пульт управления микрофонный 8581-10С Ц.ед.=39578/1,18/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
78	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		33	SONAR SRM-7020С Пульт микрофонный	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
79	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	46		Усилитель мощности 9154 Ц.ед.=82767/1,18/3,58*1,042	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
80	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	47		Блок резервного питания 9716 Ц.ед.=36268/1,18/3,58*1,042	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
81	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	48		Блок резервного питания 9709 Ц.ед.=45126/1,18/3,58*1,042	ШТ	7,0			-7,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
82	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	49		Сетевая панель 9717 Ц.ед.=12841/1,18/3,58*1,042	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
83	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	50		Аккумуляторная батарея 12В,7А/ч Ц.ед.=870/1,18/3,58*1,042	ШТ	84,0			-84,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
84	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	51		Громкоговоритель рупорный Гр10.03 Ц.ед.=3403/1,18/3,58*1,042	ШТ	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
85	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		37	Рупорный громкоговоритель 10Вт Sonar SHS-10TA	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
86	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	52		Блок управления вентиляторами 9910 Ц.ед.=9866/1,18/3,58*1,042	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
87	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	53		Громкоговоритель АСР-0.3.1.5 Ц.ед.=1499/1,18/3,58*1,042	ШТ	680,0			-680,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
88	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	54		Блок сообщений 9311 Ц.ед.=78639/1,18/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
89	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	55		Оповещатель световой Маяк-24-СТ Ц.ед.=171/1,18/3,58*1,042	ШТ	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
90	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		35	Оповещатель потолочный 3Вт Sonar SCS-103	ШТ		460,0	460,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
91	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		36	Оповещатель настенный 1.5Вт (3Вт) Sonar SWS-103W	ШТ		100,0	100,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
92	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией			Оборудование персонального оповещения						765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
93	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	56		Контроллер радиоканальных устройств РРОП-И Ц.ед.=8715,09/1,18/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
94	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		39	Контроллер радиоканальных устройств РР-И-ПРО 2S2	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
95	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	57		Блок питания БИРП-12/2 Ц.ед.=2953/1,18/3,58*1,042	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
96	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	58		Устройство связи с внешней системой ОПС РИГ Ц.ед.=1889,81/1,18/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
97	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	59		Световой оповещатель медицинского поста Табло-Р "Пожар" Ц.ед.=3404,56/1,18/3,58*1,042	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
98	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	60	60	Пульт управления сегментом ПС-И Ц.ед.=7496,17/1,18/3,58*1,042	ШТ	2,0	1,0		-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
99	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	61		Устройство персонального оповещения пациента о пожаре Браслет-Р исп. 01 Ц.ед.=3354,45/1,18/3,58*1,042	ШТ	18,0			-18,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
100	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		47	Устройство персонального оповещения пациента о пожаре Браслет-ПРО исп.Н3	ШТ		18,0	18,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
101	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	62		Устройство персонального оповещения мед персонала о пожаре Браслет-РМ Ц.ед.=3470,84/1,18/3,58*1,042	ШТ	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
102	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		48	Устройство персонального оповещения мед персонала о пожаре Браслет-ПРО исп ДН3	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
103	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией	63		Блок преобразования интерфейсов БПИ RS-И Ц.ед.=5486,74/1,18/3,58*1,042	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения

104	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией			**Монтажные работы**						765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
105	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		1	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
106	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		2	Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM. Sonar SPM-C20085-AR	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
107	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		3	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
108	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		4	Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM, пультов Sonar SRM и панелей расширения Sonar SRX в сеть Ethernet	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
109	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		5	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
110	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		6	Sonar RDIP-125A - Силовой блок распределения питания по стойке оповещения	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
111	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		7	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
112	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		8	Sonar RD-8 - Блок из 8 розеток, 16А, шнур со штекером POWERCON для подключения к RDIP	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
113	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		9	Sonar SPC-20G - Коннектор powerCON (out)	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
114	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		10	Коммутатор служебной связи	ШТ		11,0	11,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
115	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		11	Sonar SNSO-7208 - Оптический коммутатор	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
116	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		12	Sonar SNA-1600 - Коммутатор на 16 портов	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
117	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		13	Sonar SNA-8521A - Коммутатор (Сетевой контроллер интеркома, работа в вызывными панелями Sonar SNA-8521C)	ШТ		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
118	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		14	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	ШТ		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
119	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		15	Sonar SNA-8521G - Распределитель для работы в составе IP-системы обратной связи SONAR	ШТ		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
120	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		16	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
121	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		17	Sonar SBC-3250 - Зарядное устройство Защита АКБ от скачков тока и напряжения, автоматический заряд и разряд, защита от несоблюдения полярности	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
122	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		18	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
123	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		19	Sonar RPS-2100 - Полка усиленная для АКБ	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
124	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		20	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	100 ШТ		0,0	0,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
125	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		21	Sonar SBP-001 - Фальшпанель в шкаф 19" 1U	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
126	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		22	Sonar SBP-003 - Фальшпанель в шкаф 19" 3U	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
127	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		23	Оборудование радиотрансляционных узлов: шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
128	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		24	Sonar RACK - шкафы модельные	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
129	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		25	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-10, СК-10, С-12, СК-12	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
130	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		26	Sonar SBB-2425 - Блок АКБ 24В. Заменяемые АКБ 12 В, 5 Ач, количество элементов в корпусе - 10 шт.	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
131	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		27	Sonar SBB-2450 - Блок АКБ 24В. Заменяемые АКБ 12 В, 5 Ач, количество элементов в корпусе - 18 шт.	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
132	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		28	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт.	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
133	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		29	Sonar CABLE KIT 47U - Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек до 47U	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
134	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		30	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	сетевой элемент		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
135	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		31	Электрическая проверка: мультиплексора	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
136	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		34	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	ШТ		565,0	565,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
137	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		38	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
138	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		40	Ретранслятор РР-ПРО	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
139	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		41	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	сетевой элемент		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
140	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		42	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения

141	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		43	Блок питания БП12/2А	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
142	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		44	Блок питания БП12/0,5А	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
143	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		45	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
144	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		46	Блок управления БУ-32И	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
145	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией									765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
146	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		49	Коробка ответвительная на стене	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
147	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		50	Коробка коммутационная огнестойкая 7403-12	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		51	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м		0,4	0,4		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
148	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		56	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
149	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		57	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м		20,0	20,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
150	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		65	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,4	0,4		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
151	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		66	Кабель-канал пластиковый 2100х40х20 мм	м		40,0	40,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
152	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		67	Коробка ответвительная на стене	ШТ		150,0	150,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения
153	02-01-35	Система оповещения и управления эвакуацией		68	Коробка пожаростойкая KSK100PO 101x101x62 мм 5 клемм 6кв.мм 7 мембран IP66	ШТ		150,0	150,0		765-09/15/ДСР-ПБ2.СО	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-36

Автоматическая пожарная сигнализация

Основание: АПС 07-09-2015-ПБ 9.3.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)		№ позиции в сметном		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Монтажные работы							
1	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	1	1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей/Пульт контроля и управления С2000М	1 ШТ.	2,0	5,0	3,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
2	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	2		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей/Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ	1 ШТ.	12,0			-12,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
3	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	3		Устройства промежуточные на количество лучей 10/Блок индикации С2000-БИ SMD	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
4	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	4		Прибор ОПС на 4 луча/Блок управления релейный С2000-СП1	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
5	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	5		Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча/Расширитель адресный С2000-АР2	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
6	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	6	6	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Вторичный источник электропитания Р И П-24 исп.51	1 ШТ.	3,0	3,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
7	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	7	7	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Источник бесперебойного электропитания ИБП APC Back-UPS rs 1100VA/660W	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
8	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		28	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
9	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	8		Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник)/Повторитель интерфейсов С2000-ПИ	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
10	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	9		Устройства промежуточные на количество лучей 1/Преобразователь интерфейсов С2000-USB	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
11	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	10		Устройства промежуточные на количество лучей 1/Преобразователь интерфейсов RS232-USB	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
12	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	11		Устройства промежуточные на количество лучей 1/Преобразователь интерфейсов RS485-USB	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
13	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	12	12	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т/Персональный компьютер (АРМ) для круглосуточной безаварийной работы в составе: - системный блок в сборе - 1шт. (с обязательным наличием: 4 Гб RAM, процессора не ниже Pentium-IV частотой 3.0 ГГц, встроенного контроллера RAID-1, встроенных HDD Seagate емкостью не менее 200 Гб - 2шт., DVD-привод - 1шт., свободных разъемов USB2.0 или выше - 4 шт. на задней панели, разъем для мыши - 1шт., разъем для клавиатуры - 1шт., сетевая карта с разъемом Ethernet -1 шт., звуковая карта - 1 шт.); - клавиатура стандартная проводная - 1 шт.; - мышь стандартная проводная 2-кнопочная с колесиком - 1 шт.); - настольный ЖК-монитор 24", 16:9, 1920x1080 обязательно со встроенными динамиками - 1шт.	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
14	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	13		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2/Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-3М2	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
15	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	14		Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей/Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп. 02	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
16	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	15		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Резервированный источник питания РИП-12 исп. 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS)	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
17	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация			Монтаж материалов					0,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
18	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	16		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении/Извещатель пожарный, дымовой, адресно-аналоговый, со встроенным ИКЗ	1 ШТ.	941,0			-941,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
19	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	17		Конструкция для установки извещателя/базовое основание	1 ШТ.	941,0			-941,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
20	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	18		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении/Извещатель пожарный, ручной, адресный ИПР-513-3А	1 ШТ.	72,0			-72,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
21	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	19		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении/Извещатель дымовой линейный ИП 212-126 6500 RS	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
22	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	20		Аккумулятор/Аккумуляторная батарея на 7 А/ч	1 ШТ.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения

23	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		31	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-4, СК-4, С-5, СК-5	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
24	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	21		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	70,0			-70,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
25	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		37	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		71,0	71,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
26	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	22		Коробка кабельная соединительная или разветвительная/Коробка (Е68х50)	1 ШТ.	70,0			-70,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
27	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	23		Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)/Крышка (Е68)	100 шт.	0,7			-0,7	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
28	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	24	24	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 1х2х1	100 м	80,0	67,5		-12,5	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
29	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	25	25	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 1х2х0,5	100 м	3,5	3,5		0,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
30	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	26		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2/Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 4х2х0,5	100 м	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
31	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	27	27	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг/ Кабель силовой КунРс ЭВнг(А) FRLSLTx 3х1.5	100 М КАБЕЛЯ	3,5	2,5		-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
32	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация			**Передача сигнала в пожарную часть**						765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
33	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	1		Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т/Станция объектовая РСПИ "Стрелец-Мониторинг" исп.2	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
34	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	2		Оборудование радиотрансляционных узлов аппаратура настольная, масса до 20 кг/Радиомодем 146 или 450	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
35	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	3		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг/Модуль трансивера TP/XF-78 TP/XF-78	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
36	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	4		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг/Модуль MBK-RS MBK-RS	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
37	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	5		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Кабель USB 2.0 (A mini B)	1 разъем	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
38	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	6		Предохранитель/Вставка плавкая ВП1-1-3,15А ВП1-1-3,15А Вставка плавкая ВПТ6-10-2А ВПТ6-10-2А Вставка плавкая S506-250-R-B S506-250-R-B	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
39	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	7		Дополнительная установка на пультах и панелях реле/Резистор С2-33Н-0,25-2,4 кОм+-5% С2-33Н-0,25-2,4 кОм+-5%	1 ШТ.	16,0			-16,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
40	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	8		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме до 14 шт./Контакт для подключения аккумулятора	1 разъем	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
41	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		55	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения	м		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
42	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	9		Аккумулятор/Аккумулятор 12 V, 7Ah	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
43	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		59	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-4, СК-4, С-5, СК-5	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
44	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	10	10	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки/Грозоразрядник СА-35 RS	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
45	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	11	11	Устройство антенное развязывающее/Антенна ANLIA A-300MV	1 устройство	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
46	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	12	12	Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала	1 измерение	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
47	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	13		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Кабель коаксиальный CAVEL DG 113ZH	100 м	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
48	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		71	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		0,7	0,7		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
49	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	14		Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм/Металлорукав типа РЗ d=20	100 м	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
50	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация			**Материалы**						765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
51	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	1		Извещатель пожарный, дымовой, адресно-аналоговый, со встроенным ИКЗ ДИП-34А-04 + базовое основание, в т.ч. 76-ЗИП Цена ед. 625,58/7,11*1,05	шт.	1000,0			-1000,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
52	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	2		Извещатель пожарный, ручной, адресный ИПР-513-3А, в т.ч. 6-ЗИП Цена ед. 439,23/7,11*1,05	шт.	75,0			-75,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
53	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	3		Извещатель дымовой линейный ИП 212-126 6500RS Цена ед. 22260,88/7,11*1,05	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения

54	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		10	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-64 прот.R3 (5% резерв)	ШТ		850,0	850,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
55	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		11	Извещатель пожарный дымовой с базой для установки в ГКЛ потолок исполнение ПАСН.425232.038-02, ПАСН.425232.038-03 ИП 212-64 прот.R3 (5% резерв)	ШТ		390,0	390,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
56	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		12	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-11 прот.R3 (5% резерв)	ШТ		70,0	70,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
57	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		13	Извещатель пожарный линейный ИПДЛ-264/1-50 прот.R3	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
58	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	4		Выносной пульт управления 6500RTS-KEY Цена ед. 5143,27 /7,11*1,05	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
59	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	5		Аккумуляторная батарея на 7 А/ч Цена ед. 419,49 /7,11*1,05	шт.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
60	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		32	Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
61	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	6		Труба гофрированная из ПВХ, Е20 Цена ед. 8,05/7,11*1,05	м	7000,0			-7000,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
62	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	7		Площадка для крепления хомутов Цена ед. 9,37/7,11*1,05	шт.	14000,0			-14000,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
63	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		38	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м		7140,0	7140,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
64	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		39	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм	м		102,0	102,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
65	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		40	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 19-20	100 ШТ		140,0	140,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
66	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		41	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 25-26	100 ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
67	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		42	Дюбели монтажные стальные	10 ШТ		2820,0	2820,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
68	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		43	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	100 ШТ		282,0	282,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
69	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	8		Коробка (Е68х50) Цена ед. 64,2/7,11*1,05	шт.	70,0			-70,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
70	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	9		Крышка (Е68) Цена ед. 47,74/7,11*1,05	шт.	70,0			-70,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
71	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	10		Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 1х2х1 Цена ед. 68,45/7,11*1,05	м	8000,0			-8000,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
72	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	11	11	Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 1х2х0,5 Цена ед. 111,6 /7,11*1,05	м	350,0	350,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
73	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	12		Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 4х2х0,5 Цена ед. 125,09 /7,11*1,05	м	100,0			-100,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
74	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	13		Кабель силовой КунРс ЭВнг(А) FRLSLTx 3х1.5 Цена ед. 157,18/7,11*1,05	м	350,0			-350,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
75	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		49	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	м		153,0	153,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
76	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		50	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0	м		561,0	561,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
77	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		51	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1х2х0.5	м		6273,0	6273,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
78	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		52	Кабель силовой огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный ВВГнг(А)- FRLSLTx 3х1,5	м		102,0	102,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
79	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		53	Кабель 5-й категории, негорючий, низкотоксичный СПЕЦЛАН UTP-3нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52	м		51,0	51,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
80	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		54	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный, бронированный КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,78	м		357,0	357,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
81	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	14		Грозоразрядник СА-35 RS Цена ед. 1744,92 /7,11*1,05	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
82	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		63	Грозазащита N-722Q	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
83	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	15		Кабель коаксиальный CAVEL DG 113ZH Цена ед. 65,47/7,11*1,05	м	100,0			-100,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
84	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		72	Кабель коаксиальный 50 Ом Titan 10D-FB CCA	м		71,4	71,4		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
85	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	16		Металлорукав типа РЗ d=20 Цена ед. 36,72/7,11*1,05	м	100,0			-100,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
86	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация			**Оборудование**					0,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
87	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	1		Пульт контроля и управления С2000М Цена ед. 5190,9/3,58*1,042	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
88	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		2	Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный Рубеж-2ОП прот. R3	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
89	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	2		Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ, в т.ч 1-ЗИП, Цена ед. 1747/3,58*1,042	шт.	12,0			-12,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения

90	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	3		Блок индикации С2000-БИ SMD Цена ед. 3465,11/3,58*1,042	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
91	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	4		Блок управления релейный С2000-СП1 Цена ед. 1308,62/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
92	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	5		Расширитель адресный С2000-АР2 Цена ед. 368,44/3,58*1,042	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
93	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	6		Вторичный источник электропитания Р И П-24 исп.51 Цена ед. 3455,28/3,58*1,042	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
94	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	7		Источник бесперебойного электропитания ИБП APC Back-UPS rs 1100VA/660W Цена ед. 10810,17/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
95	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		29	Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 12/2,0 RS-R3 2x17 БР	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
96	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		30	Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
97	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	8		Повторитель интерфейсов С2000-ПИ Цена ед. 2302,86/3,58*1,042	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
98	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	9		Преобразователь интерфейсов С2000-USB Цена ед. 1091,42,/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
99	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	10		Преобразователь интерфейсов RS232-USB Цена ед. 614,93 /3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
100	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	11		Преобразователь интерфейсов RS485-USB Цена ед. 1171,28/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
101	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация			Персональный компьютер (АРМ) для круглосуточной безаварийной работы в составе:						765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
102	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	12		- Системный блок SPL LH21 x Core i3 4160 (3.60) /H97/8Gb DDR3/2x500Gb/HD Graphics 4400. DVI. HDMI/DVD-RW/GLAN/USB3.0/Win7 Pro 64bit Цена ед. 56864,41/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
103	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	13		- Клавиатура Logitech K120 black, USB Цена ед. 550.85/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
104	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	14		- Мышь оптическая Logitech B100 black, USB Цена ед. 343,22/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
105	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	15		- Монитор LED 23.6" ViewSonic VA2465SMH. 1920x1080, VA 178 x 178,5 мс, 3000:1, 250 кд/м2, D-SUB, HDMI, колонки Цена ед. 12292,37/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
106	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация			ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ с ключами защиты "Орион-ПРО" для АРМ в составе следующих сетевых модулей:						765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
107	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	16		- Сервер "Орион ПРО", модуль системы "Орион ПРО" с ключом защиты Цена ед. 7444,58/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
108	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	17		Оперативная задача "Орион ПРО" исп. 127 (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Цена ед. 44667,46/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
109	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	18		Администратор базы данных "Орион ПРО", Заполнение информацией базы данных системы "Орион Про" Цена ед. 3722,29/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
110	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	19		Генератор отчетов "Орион ПРО", Модуль системы "Орион Про", отчеты по событиям и конфигурации объекта Цена ед. 1861,14/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
111	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	20		Монитор "Орион ПРО", Рабочее место с функциями управления и отображения информации в сети Цена ед. 3722,29/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
112	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	21		ПО: Microsoft SQL Svr Std 2014 SNGL OLP NL (228-10344), право на использование Цена ед. 42269,49/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
113	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	22		ПО: Microsoft Windows SvrStd 2012R2 SNGL OLP NL 2Proc (P73-06285), право на использование Цена ед. 42370,34/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
114	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		3	ЦПИУ "Рубеж-АРМ" ПАСН.425532.008-03.02.05.01	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
115	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		4	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	сетевой элемент		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
116	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	23		Станция объектовая РСПИ "Стрелец-Мониторинг" исп.2, в составе: Цена ед. 49152,54/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
117	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	24		в составе: Радиомодем 146 или 450	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
118	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	25		в составе: Модуль трансивера TP/XF-78 TP/XF-78	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
119	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	26		в составе: Модуль МВК-RS МВК-RS	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
120	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	27		в составе: Программное обеспечение "SMConfig", компакт-диск	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
121	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	28		в составе: Кабель USB 2.0 (A mini B)	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
122	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	29		в составе: Джампер	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
123	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	30		в составе: Вставка плавкая ВП1-1-3,15А	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
124	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	31		в составе: Вставка плавкая ВПТ6-10-2А	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения

125	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	32		в составе: Вставка плавкая S506-250-R-B	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
126	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	33		в составе: Резистор С2-33Н-0,25-2,4 кОм+-5%	шт.	16,0			-16,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
127	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	34		в составе: Контакт для подключения аккумулятора	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
128	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	35		в составе: Стяжка ALT-1025	шт.	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
129	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	36		в составе: Аккумулятор 12 V, 7Ah	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
130	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		56	Устройство сопряжения с РСО г. Москвы "УС-1" УС-1	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
131	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	37		Антенна ANLIA A-300MV Цена ед. 3474,58/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
132	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		62	Внешняя антенна диапазона 420-512 МГц ANLI A-100 MU	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
133	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	38		Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-ЗМ2 Цена ед. 213/1,18/3,58*1,042	шт.	9,0			-9,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
134	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	39		Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 исп. 02 Цена ед. 1535,53/1,18/3,58*1,042	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
135	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация	40		Резервированный источник питания РИП-12 исп. 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS) Цена ед. 2797,21/1,18/3,58*1,042	шт.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
136	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация			**Монтажные работы**						765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
137	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
138	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		6	Телекоммуникационный шкаф ТКШ	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
139	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		7	Приборы ПС на: 1 луч	ШТ		100,0	100,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
140	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		8	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3	ШТ		100,0	100,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
141	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		9	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	ШТ		1250,0	1250,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
142	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		14	Приборы ПС на: 4 луча	ШТ		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
143	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		15	Релейный модуль РМ-4 прот.R3	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
144	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		16	Релейный модуль РМ-1К прот.R3	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
145	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		17	Релейный модуль РМ-1 прот.R3	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
146	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
147	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		19	Адресная метка АМ-4 прот.R3	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
148	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		20	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
149	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		21	Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
150	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		22	Модуль сопряжения МС-Е	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
151	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		23	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	ШТ		28,0	28,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
152	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		24	Комбинированный свето-звуковой оповещатель ОПОП 124-R3	ШТ		11,0	11,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
153	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		25	Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью "ПОЖАР" ОПОП 1-R3	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
154	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		26	Оповещатель охранно-пожарный световой с надписью "ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ" ОПОП 1-R3	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
155	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		27	Оповещатель стробоскопический МАЯК-12СТ	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
156	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		33	Опорные конструкции на болтовых соединениях (подвесы, консоли, профили, опоры, кронштейны и т.п.)	т		0,038	0,038		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
157	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		34	SLT комплект крепления к потолку (трос 1м)	ШТ		380,0	380,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
158	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		35	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
159	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		36	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м		20,0	20,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
160	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		44	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м		0,5	0,5		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения

161	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		45	Кабель-канал пластиковый 2100х40х20 мм	м		50,0	50,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
162	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		46	Коробка ответвительная на стене	ШТ		151,0	151,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
163	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		47	Коробки типа КЗНС-08, для соединения и разветвления электрических цепей с сальниковыми вводами, стальные, степень защиты IP65, количество зажимов 8, размер 236х234х82 мм	10 ШТ		15,0	15,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
164	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		48	Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43, размер 80х80х43 мм	10 ШТ		0,1	0,1		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
165	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация			**Передача сигнала в пожарную часть**						765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
166	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		57	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
167	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		58	Источник бесперебойного питания SKAT-V.220AC-800VA исп.5	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
168	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		60	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В TEPLOCOM 65Ач TEPLOCOM 65Ач	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
169	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		61	Аккумуляторный отсек АО 1/65	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
170	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		64	Разделка и включение концов жил кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах	100 концов жил		0,0	0,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
171	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		65	Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
172	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		66	Металлические конструкции	т		0,0065	0,0065		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
173	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		67	Мачта для антенны МА50	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
174	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		68	Кронштейн для крепления мачты МА50 МА40	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
175	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		69	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм	100 м		0,1	0,1		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
176	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		70	Трос из нержавеющей стали, диаметр 4 мм	10 м		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
177	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		73	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0,7	0,7		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
178	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		74	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м		71,4	71,4		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
179	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		75	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 19-20	100 ШТ		1,4	1,4		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
180	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		76	Дюбели монтажные стальные	10 ШТ		28,0	28,0		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения
181	02-01-36	Автоматическая пожарная сигнализация		77	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	100 ШТ		2,8	2,8		765-09/15/ДСР-ПБЗ.СО	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-37
Противопожарная автоматика здания

Основание: 07-09-2015-ПБ 9.4.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Монтажные работы							
1	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	1	1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей/Пульт контроля и управления С2000М	1 ШТ.	1,0	1,0			765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
2	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		1.1.	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
3	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	2		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей/Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ	1 ШТ.	14,0			-14,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
4	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	3		Устройства промежуточные на количество лучей 10/Блок индикации С2000-БИ SMD	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
5	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	4		Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных/Адресный расширитель (2 адреса) С2000-АР2 исп.02	1 ШТ.	195,0			-195,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
6	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	5		Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных/Адресный расширитель (8 адресов) С2000-АР8	1 ШТ.	43,0			-43,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
7	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	6		Прибор ОПС на 4 луча/Блок сигнально-пусковой (2вых. "сухой контакт") С2000-СП2	1 ШТ.	35,0			-35,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
8	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	7		Прибор ОПС на 4 луча/Блок сигнально-пусковой (2вых. 3Ах220В) С2000-СП4/220	1 ШТ.	29,0			-29,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
9	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	8		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей/Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
10	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	9		Устройство ультразвуковое, преобразователь (излучатель или приемник)/Повторитель интерфейсов С2000-ПИ	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
11	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	10		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания/Вторичный источник электропитания Р И П-24 исп.51	1 ШТ.	11,0	8,0		-3,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
12	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	11		Механизм исполнительный, масса до 20 кг/Электропривод цепной фрамуг дымоудаления Varia 24V Gieo.274.01	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
13	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	12		Механизм исполнительный, масса до 20 кг/Доводчик с ЭМ фиксатором "Dorma" TS93B EN2-5 BC+DC	1 ШТ.	58,0			-58,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
14	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	13		Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг/Фиксатор электромагнитный настенный/напольный с кнопкой EM500A	1 ШТ.	58,0	58,0			765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
15	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		21	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ		19,0	19,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения

16	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	14		Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2/Пост управления однокнопочный, 2 группы контактов ПКУ-15-21 111-54У2	1 ШТ.	70,0			-70,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
17	02-01-37	Противопожарная автоматика здания			Монтаж материалов					0,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
18	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	15		Аккумулятор/Аккумуляторная батарея на 7 А/ч	1 ШТ.	22,0			-22,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
19	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		19	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-4, СК-4, С-5, СК-5	ШТ		14,0	14,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
20	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	16		Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей/Труба гофрированная из ПВХ, д=20	100 м	61,0			-61,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
21	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		36	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		85,2	85,2		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
22	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	17		Коробка кабельная соединительная или разветвительная/Коробка (68х50)	1 ШТ.	250,0			-250,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
23	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	18		Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)/Крышка (Е68)	100 шт.	2,5			-2,5	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
24	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		43	Коробка ответвительная на стене	ШТ		590,0	590,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
25	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	19	19	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 1х2х1-4000м; 1х2х0,5-300м; 2х2х0,5-1800м	100 м	61,0	61,0			765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
26	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		27	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м		9,2	9,2		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
27	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	20		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг/Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 2х2х0,5-1200 м; Кабель силовой КуиРс ЭВнг(А) FRLSLTх 3х1.5-300м	100 М КАБЕЛЯ	15,0			-15,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
28	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		28	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		15,5	15,5		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
29	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	21		Дополнительная установка на пультах и панелях реле/ Резистор 4,7 кОм +-5% - 20шт.; 10 кОм+-5% - 10шт.	1 ШТ.	30,0			-30,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
30	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	22	22	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм	100 отверстий	2,32	3,08		0,76	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
31	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	23	23	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать к расценке 46-03-013-01	100 отверстий	-2,32	-3,08		-0,76	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
32	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	24	24	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг/Монтажная пластина для пола (для фиксатора электромагнитного) 69011(2)540	1 ШТ.	58,0	77,0	19,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
33	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	25	25	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях/Проставка для магнита (для фиксатора электромагнитного) 69011(2)541	1 ШТ.	58,0	77,0	19,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
34	02-01-37	Противопожарная автоматика здания			**Материалы**					0,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
35	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	1		Аккумуляторная батарея на 7 А/ч (4-резерв) Цена ед. 490,34 /7,11*1,05	шт.	26,0			-26,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения

36	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		20	Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч	ШТ		14,0	14,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
37	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	2		Труба гофрированная из ПВХ, Е20 Цена ед. 6,82/7,11*1,05	м	6100,0			-6100,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
38	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	3		Площадка для крепления хомутов Цена ед. 9,3/7,11*1,05	шт.	19000,0			-19000,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
39	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		37	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м		7160,4	7160,4		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
40	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		38	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 25 мм	м		1581,0	1581,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
41	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		39	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 19-20	100 ШТ		140,4	140,4		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
42	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		40	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 25-26	100 ШТ		31,0	31,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
43	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		41	Дюбели монтажные стальные	10 ШТ		3200,0	3200,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
44	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		42	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	100 ШТ		320,0	320,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
45	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	4		Коробка (Е68х50) Цена ед. 68,34/7,11*1,05	шт.	250,0			-250,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
46	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	5		Крышка (Е68) Цена ед. 54,06/7,11*1,05	шт.	250,0			-250,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
47	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		44	Коробка пожаростойкая KSK100PO 101х101х62 мм 5 клемм 6кв.мм 7 мембран IP66	ШТ		300,0	300,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
48	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		45	Коробка коммутационная огнестойкая 7403-4	ШТ		30,0	30,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
49	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		46	Коробка коммутационная огнестойкая 7403-12	ШТ		270,0	270,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
50	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	6		Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 1х2х1 Цена ед. 65,92/7,11*1,05	м	4000,0			-4000,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
51	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	7	7	Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 1х2х0,5 Цена ед. 44,92/7,11*1,05	м	300,0	300,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
52	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		33	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	м		2856,0	2856,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
53	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	8		Кабель сигнальный Лоутокс 21нг(А)-FRLSLT 2х2х0,5 Цена ед. 77,76/7,11*1,05	м	3000,0			-3000,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
54	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	9		Кабель силовой КуиРс ЭВнг(А) FRLSLTx 3х1.5 Цена ед. 133,21/7,11*1,05	м	300,0			-300,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
55	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		29	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,5	м		979,2	979,2		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
56	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		30	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х1,0	м		1642,2	1642,2		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
57	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		31	Кабель огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,5	м		1377,0	1377,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
58	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		32	Кабель силовой огнеупорный с медными жилами, низкотоксичный ВВГнг(А)- FRLSLTx 3х1,5	м		1581,0	1581,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
59	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	10		Резистор 4.7кОм ± 5% С2-29в-0.125\0.25М Цена ед. 11/7,11*1,05	м	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
60	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	11		Резистор 10 кОм ± 5% С2-29в-0.125\0.25М Цена ед. 11/7,11*1,05	м	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
61	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	12		Монтажная пластина для пола (для фиксатора электромагнитного) 69011(2)540 Цена ед. 2001,38/7,11*1,05 (2-резерв)	шт.	60,0			-60,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения

62	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	13		Проставка для магнита (для фиксатора электромагнитного) 69011(2)541 (2-резерв) Цена ед. 1059,38/7,11*1,05	шт.	60,0			-60,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
63	02-01-37	Противопожарная автоматика здания			**Станционное оборудование**					0,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
64	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	1		Пульт контроля и управления С2000М Цена ед. 5450,44/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
65	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		2	Прибор приёмно-контрольный и управления охранно-пожарный Рубеж-2ОП прот. R3	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
66	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	2		Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ (2-резерв) Цена ед. 1834,35/3,58*1,042	шт.	16,0			-16,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
67	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	3		Блок индикации С2000-БИ SMD Цена ед. 3638,37/3,58*1,042	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
68	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	4		Адресный расширитель (2 адреса) С2000-АР2 исп.02 (9-резерв) Цена ед. 405,29/3,58*1,042	шт.	200,0			-200,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
69	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	5		Адресный расширитель (8 адресов) С2000-АР8 (7-резерв) Цена ед. 1299,73/3,58*1,042	шт.	50,0			-50,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
70	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	6		Блок сигнально-пусковой (2вых. "сухой контакт") С2000-СП2 (5-резерв) Цена ед. 908,42/3,58*1,042	шт.	40,0			-40,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
71	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	7		Блок сигнально-пусковой (2вых. 3Ах220В) С2000-СП4/220 (6-резерв) Цена ед. 1713/3,58*1,042	шт.	35,0			-35,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
72	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	8		Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20 Цена ед. 3509/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
73	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	9		Повторитель интерфейсов С2000-ПИ Цена ед. 2418,01/3,58*1,042	шт.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
74	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	10		Вторичный источник электропитания Р И П-24 исп.51 Цена ед. 3800,81/3,58*1,042	шт.	11,0			-11,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
75	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		17	Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 12/2,0 RS-R3 2x17 БР	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
76	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		18	Источник вторичного питания резервированный ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2x17 БР	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
77	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	11		Электропривод цепной фрамуг дымоудаления VARIA 24V GIE0.274.01 Цена ед. 7907,63/3,58*1,042	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
78	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	12		Доводчик с ЭМ фиксатором "DORMA" TS93B EN2-5 BC+DC Цена ед. 14929,71/3,58*1,042	шт.	60,0			-60,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
79	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	13		Фиксатор электромагнитный настенный\напольный с кнопкой EM500A Цена ед. 7376,82/3,58*1,042	шт.	60,0			-60,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
80	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		26	Электромагнитный фиксатор двери напольный в комплекте с ответной частью (крепление к дверному полотну) YLI YD-606	ШТ		77,0	77,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
81	02-01-37	Противопожарная автоматика здания	14		Пост управления однокнопочный, 2 группы контактов ПКУ-1 (7-резерв) Цена ед. 267,54/3,58*1,042	шт.	77,0			-77,0	765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
82	02-01-37	Противопожарная автоматика здания			**Монтажные работы**						765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
83	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		3	Приборы ПС на: 4 луча	ШТ		391,0	391,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
84	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		4	Релейный модуль РМ-4 прот.R3	ШТ		20,0	20,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
85	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		5	Релейный модуль РМ-4К прот.R3	ШТ		34,0	34,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
86	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		6	Релейный модуль РМ-1 прот.R3	ШТ		23,0	23,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
87	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		7	Релейный модуль РМ-1С прот.R3	ШТ		60,0	60,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
88	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		8	Модуль управления клапаном 220В МДУ-1С прот.R3	ШТ		254,0	254,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения

89	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		9	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6	ШТ		6,0	6,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
90	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		10	Адресная метка АМ-1 прот.R3	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
91	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		11	Адресная метка АМ-4 прот.R3	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
92	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		12	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	ШТ		70,0	70,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
93	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		13	Устройство дистанционного пуска адресное (оранжевый цвет) Пуск дымоудаления УДП 513- 11 прот.R3	ШТ		32,0	32,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
94	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		14	Устройство дистанционного пуска адресное (желтый цвет) Пуск пожарных насосов УДП 513-11 прот.R3	ШТ		38,0	38,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
95	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		15	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
96	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		16	ИО 10220-2	ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
97	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		34	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения
98	02-01-37	Противопожарная автоматика здания		35	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	м		20,0	20,0		765-09/15/ДСР-ПБ4.СО	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-38

Основание: 765-09/15/ДСР-ПБ7.СО

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Раздел: Дымоудаление							
1	02-01-38	Противодымная защита	1		Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 10 тыс.м3/час (ПД 1.2, ПД2, ПД7.2, ПД9.2, ПД11, ПД12, ПД13)	1 агрегат	8		-8	8	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 1,2,3,4,5,6	изменение в проекте
2	02-01-38	Противодымная защита	2		Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 20 тыс.м3/час (ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4, ДУ6, ДУ7, ПД1.1, ПД3, ПД4, ПД6, ПД7.1, ПД8.1, ПД9.1)	1 агрегат	13		-13	13	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 1,2,3,4,5,6	изменение в проекте
3	02-01-38	Противодымная защита	3		Установка агрегатов вентиляторных производительностью до 40 тыс.м3/час (ДУ5, ДУ8, ПД5, ПД10)	1 агрегат	4		-4	4	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 1,2,3,4,5,6	изменение в проекте
4	02-01-38	Противодымная защита	4		Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала производительностью до 10 тыс.м3/час (ПД1.2, ПД7.2, ПД8.2, ПД9.2)	1 воздухонагреватель	4		-4	4	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 1,2,3,4,5,6	изменение в проекте
					Раздел: Материалы							
5	02-01-38	Противодымная защита	5		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 1,2 мм, диаметром 1400 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,308976		0	0	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
6	02-01-38	Противодымная защита	5,1		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм	м2	7,7244		-8	8	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
7	02-01-38	Противодымная защита	5,2		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, диаметром 1600 мм	м2	23,1732		-23	23	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
8	02-01-38	Противодымная защита	6		Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	2,4585		-2	2	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
9	02-01-38	Противодымная защита	6,1		Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4000 мм	м2	184,3875		-184	184	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
10	02-01-38	Противодымная защита	6,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм	м2	61,4625		-61	61	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
11	02-01-38	Противодымная защита	7		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,052752		0	0	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
12	02-01-38	Противодымная защита	7,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	м2	3,9564		-4	4	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
13	02-01-38	Противодымная защита	7,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм	м2	1,3188		-1	1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
14	02-01-38	Противодымная защита	8		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,335352		0	0	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
15	02-01-38	Противодымная защита	8,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	м2	25,1514		-25	25	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте

16	02-01-38	Противодымная защита	8,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм)	м2	8,3838		-8	8	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
17	02-01-38	Противодымная защита	9		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,32		0	0	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
18	02-01-38	Противодымная защита	9,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	м2	24		-24	24	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
19	02-01-38	Противодымная защита	9,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм	м2	8		-8	8	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
20	02-01-38	Противодымная защита	10		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	12,786		-13	13	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
21	02-01-38	Противодымная защита	10,1		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2	958,95		-959	959	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
22	02-01-38	Противодымная защита	10,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм)	м2	319,65		-320	320	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
23	02-01-38	Противодымная защита	11		Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	1,358		-1	1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
24	02-01-38	Противодымная защита	11		Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	м2	101,85		-102	102	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
25	02-01-38	Противодымная защита	11,2		Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3000 мм	м2	33,95		-34	34	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
26	02-01-38	Противодымная защита	12		Установка клапанов огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм	1 клапан	43		-43	43	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9,10	изменение в проекте
27	02-01-38	Противодымная защита	13		Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 600х600 мм	шт.	21		-21	21	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9,10	изменение в проекте
28	02-01-38	Противодымная защита	14		Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 800х800 мм	шт.	16		-16	16	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 10	изменение в проекте
29	02-01-38	Противодымная защита	15		Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 1000х1000 мм	шт.	6		-6	6	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 10	изменение в проекте
30	02-01-38	Противодымная защита	16		Установка клапанов огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм	1 клапан	35		-35	35	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 10	изменение в проекте
31	02-01-38	Противодымная защита	17		Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	35		-35	35	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 10	изменение в проекте
32	02-01-38	Противодымная защита	18		Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой	шт.	35		-35	35	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 10	изменение в проекте
33	02-01-38	Противодымная защита	19		Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	35		-35	35	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
34	02-01-38	Противодымная защита	20		Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х500 мм	шт.	6		-6	6	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
35	02-01-38	Противодымная защита	21		Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х600 мм	шт.	12		-12	12	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
36	02-01-38	Противодымная защита	22		Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х800 мм	шт.	15		-15	15	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте

37	02-01-38	Противодымная защита	23		Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х900 мм	шт.	3		-3	3	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
38	02-01-38	Противодымная защита	24		Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	1 ШТ.	2		-2	2	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 10	изменение в проекте
39	02-01-38	Противодымная защита	25		Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 600х1000	шт.	2		-2	2	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 10	изменение в проекте
40	02-01-38	Противодымная защита	26		Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм	1 клапан	4		-4	4	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 10	изменение в проекте
41	02-01-38	Противодымная защита	27		Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-2 диаметром 500 мм	шт.	4		-4	4	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 10	изменение в проекте
42	02-01-38	Противодымная защита	28		Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	7		-7	7	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
43	02-01-38	Противодымная защита	29		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 500х1000 мм	шт.	6		-6	6	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
44	02-01-38	Противодымная защита	30		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 1000х700 мм	шт.	1		-1	1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
45	02-01-38	Противодымная защита	31		Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,5 м2	1 решетка	1		-1	1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
46	02-01-38	Противодымная защита	32		Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 500х800 мм	шт.	3		-3	3	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
47	02-01-38	Противодымная защита	33		Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 3200 мм	1 зонт	4		-4	4	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 12	изменение в проекте
48	02-01-38	Противодымная защита	34		Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	шт.	4		-4	4	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 12	изменение в проекте
49	02-01-38	Противодымная защита	35		Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом «Файрекс-300» с пределом огнестойкости 1,0 час	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,95		-2,950	2,950	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13,14	изменение в проекте
50	02-01-38	Противодымная защита	36		Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем комплексной огнезащитой «ЩИТ-1В» с пределом огнестойкости 2,0 часа	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,4		-0,4	0,4	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 14	изменение в проекте
					Раздел: Оборудование							
18	02-01-38	Противодымная защита	37		Вентилятор ДУ осевой ВО-45-130-7,1ДУ400-СН02-11-У2 (ДУ1, ДУ2, ДУ3, ДУ4)	ШТ	4				765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 1	изменение в проекте
19	02-01-38	Противодымная защита	38		Вентилятор осевой приточный УВОП-В-5-2-У2 (ПД1.1, ПД2, ПД3, ПД4, ПД6, ПД7.1, ПД8.1, ПД9.1)	ШТ	8				765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 2,3,4	изменение в проекте
20	02-01-38	Противодымная защита	39		Вентилятор осевой приточный УВОП-Б-6,3-2-У2 (ПД5, ПД10)	ШТ	2				765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 3,5	изменение в проекте
21	02-01-38	Противодымная защита	40		Вентилятор канальный ВРПП-40х20А3-У3 (ПД7.2)	ШТ	1				765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 4	изменение в проекте
22	02-01-38	Противодымная защита	41		Вентилятор канальный ВРПП-50х25Б3-У3 (ПД1.2, ПД8.2, ПД9.2)	ШТ	3				765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 2,4,5	изменение в проекте
23	02-01-38	Противодымная защита	42		Вентилятор осевой дымоудаления ВО-45-130-8,0ДУ400-СН03-11-У2 (ДУ5)	ШТ	1				765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 2	изменение в проекте
24	02-01-38	Противодымная защита	43		Вентилятор осевой дымоудаления ВО-45-130-6,3ДУ400-СН02-11-У2 (ДУ6)	ШТ	1				765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 2	изменение в проекте
25	02-01-38	Противодымная защита	44		Вентилятор осевой дымоудаления ВО-45-130-6,3ДУ400-СН03-11-У2 (ДУ7)	ШТ	1				765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 2	изменение в проекте
26	02-01-38	Противодымная защита	45		Вентилятор осевой дымоудаления ВО-45-130-10,0ДУ400-СН04-11-У2 (ДУ8)	ШТ	1				765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 2	изменение в проекте
27	02-01-38	Противодымная защита	46		Вентилятор осевой приточный УВОП-А-5,0-2-У2 (ПД11, ПД12, ПД13)	ШТ	3				765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 5,6	изменение в проекте
28	02-01-38	Противодымная защита	47		Электрический канальный нагреватель ЭКН-40х20/12 (ПД7.2)	ШТ	1				765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 4	изменение в проекте
29	02-01-38	Противодымная защита	48		Электрический канальный нагреватель ЭКН-50х25/22 (ПД1.2, ПД8.2, ПД9.2)	ШТ	3				765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 2,4,5	изменение в проекте

					Раздел: 1. Противодымная вентиляция							
					Подраздел: 1. А.ВД1. L=16920 м3/ч, 910 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт							
30	02-01-38	Противодымная защита		1	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,2 до 0,4 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
31	02-01-38	Противодымная защита		2	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т металлоконструкций		0,0145	0	0		изменение в проекте
32	02-01-38	Противодымная защита		3	Радиальный вентилятор А.ВД1 L=16920 м3/ч, 910 Па,с электродвигателем N=11,0 кВт VR-PatAIR-KUP-7,1-F-04-11-4-У1. Стакан монтажный PatAIR-SVK-7,1-F-0-P	ШТ		1,00	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 6	изменение в проекте
					Подраздел: 2. Б.ВД1. L=16000 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт							
33	02-01-38	Противодымная защита		4	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,2 до 0,4 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
34	02-01-38	Противодымная защита		5	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т металлоконструкций		0,0145	0,0145	-0,0145		изменение в проекте
35	02-01-38	Противодымная защита		6	Радиальный вентилятор Б.ВД1 L=16000 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт VR-PatAIR-KUP-7,1-F-04-11-4-У1. Стакан монтажный PatAIR-SVK-7,1-F-0-P	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 6	изменение в проекте
					Подраздел 3. Б.ВД2. L=16000 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт							
36	02-01-38	Противодымная защита		7	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,2 до 0,4 т	ШТ		**1**	1	-1		изменение в проекте
37	02-01-38	Противодымная защита		8	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т металлоконструкций		1	1	-1		изменение в проекте
38	02-01-38	Противодымная защита		9	Радиальный вентилятор Б.ВД2 L=16000 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт VR-PatAIR-KUP-7,1-F-04-11-4-У1. Стакан монтажный PatAIR-	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 6	изменение в проекте
					Подраздел 4. Б.ВД3.L=16000 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт							
39	02-01-38	Противодымная защита		10	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,2 до 0,4 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
40	02-01-38	Противодымная защита		11	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т металлоконструкций		0,0145	0,0145	-0,0145		изменение в проекте
41	02-01-38	Противодымная защита		12	Радиальный вентилятор Б.ВД3 L=16000 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт VR-PatAIR-KUP-7,1-F-04-11-4-У1. Стакан монтажный PatAIR-SVK-7,1-F-0-P	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 6	изменение в проекте
					Подраздел 5. В.ВД1. L=16780 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт							
42	02-01-38	Противодымная защита		13	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,2 до 0,4 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
43	02-01-38	Противодымная защита		14	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т металлоконструкций		0	0,0145	-0,0145		изменение в проекте
44	02-01-38	Противодымная защита		15	Радиальный вентилятор В.ВД1 L=16780 м3/ч, 950 Па, с электродвигателем N=11,0 кВт VR-PatAIR-KUP-7,1-F-04-11-4-У1. Стакан монтажный PatAIR-SVK-7,1-F-0-P	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 6	изменение в проекте
					Подраздел 6. В.ВД2 L=16000 м3/ч, 910 Па							
45	02-01-38	Противодымная защита		16	Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,2 до 0,4 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
46	02-01-38	Противодымная защита		17	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т металлоконструкций		0	0,0145	-0,0145		изменение в проекте

47	02-01-38	Противодымная защита		18	Радиальный вентилятор В.ВД2 L=16000 м3/ч, 910 Па, с электродвигателем N=7,5 кВт VR-PatAIR-KUP-7,1-F-02-7,5-4-У1. Стакан монтажный PatAIR-SVK-7,1-F-0-P	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 6	изменение в проекте
					Подраздел 7. А.КД1т, Б.КД1т, Б.КД2т, В.КД1т L=8430 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами							
48	02-01-38	Противодымная защита		19	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т	ШТ		4	4	-4		изменение в проекте
49	02-01-38	Противодымная защита		20	Осевой вентилятор А.КД1т, Б.КД1т, Б.КД2т, В.КД1т L=8430 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5-C-10/25-3-2-У3	ШТ		4	4	-4	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 6	изменение в проекте
					Подраздел 8. Б.КД1 L=8040 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами							
50	02-01-38	Противодымная защита		21	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
51	02-01-38	Противодымная защита		22	Осевой вентилятор Б.КД1 L=8040 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5,6-C-12/15-4-2-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 7	изменение в проекте
					Подраздел 9. Б.КД2 L=8040 м3/ч, 680 Па,							
52	02-01-38	Противодымная защита		23	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
53	02-01-38	Противодымная защита		24	Осевой вентилятор Б.КД2 L=8040 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5,6-C-12/15-4-2-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 7	изменение в проекте
					Подраздел 10. Б.КД3 L=8040 м3/ч, 680 Па,							
54	02-01-38	Противодымная защита		25	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
55	02-01-38	Противодымная защита		26	Осевой вентилятор Б.КД3 L=8040 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5,6-C-12/15-4-2-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 7	изменение в проекте
					Подраздел м 11. Б.КД4 L=8040 м3/ч, 680 Па,							
56	02-01-38	Противодымная защита		27	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
57	02-01-38	Противодымная защита		28	Осевой вентилятор Б.КД4 L=8040 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5,6-C-12/15-4-2-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 7	изменение в проекте
					Подраздел 12. В.КД1 L=7920 м3/ч, 680 Па							
58	02-01-38	Противодымная защита		29	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
59	02-01-38	Противодымная защита		30	Осевой вентилятор В.КД1 L=7920 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5-C-10/25-3-2-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 7	изменение в проекте
					Подраздел 13. В.КД2 L=8040 м3/ч, 680 Па							
60	02-01-38	Противодымная защита		31	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
61	02-01-38	Противодымная защита		32	Осевой вентилятор В.КД2 L=8040 м3/ч, 680 Па, с электродвигателем N=3,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5-C-10/25-3-2-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 7	изменение в проекте
					Подраздел 14. А.ПД1.1 L=16690 м3/ч, 350 Па							
62	02-01-38	Противодымная защита		33	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т	ШТ		1,00	1,00	- 1,00		изменение в проекте
63	02-01-38	Противодымная защита		31	Осевой вентилятор А.ПД1.1 L=16690 м3/ч, 350 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-8-C-8/25-4-4-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 7	изменение в проекте
					Подраздел 15. А.ПД1.2 L=16500 м3/ч, 370 Па							
64	02-01-38	Противодымная защита		35	Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
65	02-01-38	Противодымная защита		36	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	т металлоконструкций		0	0,0145	-0,0145		изменение в проекте
66	02-01-38	Противодымная защита		37	Крышный вентилятор А.ПД1.2 L=16500 м3/ч, 370 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт VO-PatAIR-Kp-6,3-C-4/20-4-2-У1	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 7	изменение в проекте
					Подраздел 16. А.ПД2.1 L=8430 м3/ч, 480 Па, с электродвигателем N=2,2 кВт, в комплекте с опорами							
67	02-01-38	Противодымная защита		38	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
68	02-01-38	Противодымная защита		39	Осевой вентилятор А.ПД2.1 L=8430 м3/ч, 480 Па, с электродвигателем N=2,2 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-8-C-8/25-4-4-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 7	изменение в проекте
		Противодымная защита			**Подраздел 17. А.ПД3.1 L=16760 м3/ч, 280 Па**							

69	02-01-38	Противодымная защита		40	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
70	02-01-38	Противодымная защита		41	Осевой вентилятор А.ПД3.1 L=16760 м3/ч, 280 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-8-C-8/25-4-4-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 7	изменение в проекте
		Противодымная защита			**Подраздел 18. А.ПД3.2 L=19560 м3/ч, 280 Па**							
71	02-01-38	Противодымная защита		42	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
72	02-01-38	Противодымная защита		43	Осевой вентилятор А.ПД3.2 L=19560 м3/ч, 280 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-9-C-6/15-4-4-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 7	изменение в проекте
		Противодымная защита			**Подраздел 19. Б.ПД2.1 L=10210 м3/ч, 610 Па**							
73	02-01-38	Противодымная защита		44	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
74	02-01-38	Противодымная защита		45	Осевой вентилятор Б.ПД2.1 L=10210 м3/ч, 610 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5,6-C-8/20-4-2-У3	ШТ		1,00000	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 7	изменение в проекте
	д	Противодымная защита			**Подраздел 20. Б.ПД2.2 L=8430 м3/ч, 480 Па**							
75	02-01-38	Противодымная защита		46	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,1 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
76	02-01-38	Противодымная защита		47	Осевой вентилятор Б.ПД2.2 L=8430 м3/ч, 480 Па, с электродвигателем N=2,2 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5-C-10/20-2,2-2-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 8	изменение в проекте
		Противодымная защита			**Подраздел 21. Б.ПД3.1 L=16760 м3/ч, 250 Па**							
77	02-01-38	Противодымная защита		48	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
78	02-01-38	Противодымная защита		49	Осевой вентилятор Б.ПД3.1 L=16760 м3/ч, 250 Па, с электродвигателем N=2,2 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-8-C-6/20-2,2-4-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 8	изменение в проекте
					Подраздел 22. Б.ПД3.2 L=16760 м3/ч, 250 Па							
79	02-01-38	Противодымная защита		50	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т	ШТ		1,00000	1	-1		изменение в проекте
80	02-01-38	Противодымная защита		51	Осевой вентилятор Б.ПД3.2 L=16760 м3/ч, 250 Па, с электродвигателем N=2,2 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-8-C-6/20-2,2-4-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 8	изменение в проекте
					Подраздел 23. В.ПД1 L=16500 м3/ч, 370 Па							
81	02-01-38	Противодымная защита		52	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
82	02-01-38	Противодымная защита		53	Осевой вентилятор В.ПД1 L=16500 м3/ч, 370 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-8-C-8/25-4-4-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 8	изменение в проекте
					Подраздел 24. В.ПД2.1 L=10210 м3/ч, 610 Па							
83	02-01-38	Противодымная защита		54	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т	ШТ		1,0000	1	-1		изменение в проекте
84	02-01-38	Противодымная защита		55	Осевой вентилятор В.ПД2.1 L=10210 м3/ч, 610 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-5,6-C-8/20-4-2-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 8	изменение в проекте
					Подраздел 25. В.ПД3.1 L=19560 м3/ч, 280 Па							
85	02-01-38	Противодымная защита		56	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,2 т	ШТ		1,0000	1	-1		изменение в проекте
86	02-01-38	Противодымная защита		57	Осевой вентилятор В.ПД3.1 L=19560 м3/ч, 280 Па, с электродвигателем N=4,0 кВт, в комплекте с опорами VO-PatAIR-9-C-6/15-4-4-У3	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 8	изменение в проекте
					Подраздел 26. Б.ПД2.1а L=510 м3/ч, 380 Па							
87	02-01-38	Противодымная защита		58	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
88	02-01-38	Противодымная защита		59	Канальный вентилятор Б.ПД2.1а L=510 м3/ч, 380 Па, с электродвигателем N=0,225 кВт VRK-PatAIR-K-315	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 8	изменение в проекте
					Подраздел 27. В.ПД2.1а L=510 м3/ч, 380 Па							
89	02-01-38	Противодымная защита		60	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
90	02-01-38	Противодымная защита		61	Канальный вентилятор В.ПД2.1а L=510 м3/ч, 380 Па, с электродвигателем N=0,22 кВт VRK-PatAIR-K-250	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 8	изменение в проекте
					Подраздел 28. В.ПД2.2 L=520 м3/ч, 310 Па							
91	02-01-38	Противодымная защита		62	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	ШТ		1	1	-1		изменение в проекте
92	02-01-38	Противодымная защита		63	Канальный вентилятор В.ПД2.2 L=520 м3/ч, 310 Па, с электродвигателем N=0,15 кВт VRK-PatAIR-K-200	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 8	изменение в проекте
					Подраздел 29. Монтаж огнезадерживающих клапанов							
93	02-01-38	Противодымная защита		64	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм	ШТ		9	9	-9		изменение в проекте

94	02-01-38	Противодымная защита		65	Клапан PatAIR-SFD-3-C-250x200-MBE-220-BH-H-(Привод на большей стороне)	ШТ		6	6	-6	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 8	изменение в проекте
95	02-01-38	Противодымная защита		66	Клапан PatAIR-UFD-1-60-НЗ-150x150-MBE-220-MC-H	ШТ		3	3	-3	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 8	изменение в проекте
96	02-01-38	Противодымная защита		67	Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм	ШТ		102	102	-102		изменение в проекте
97	02-01-38	Противодымная защита		68	Клапан PatAIR-SFD-2-C-750x700-MBE-220-BH-H	ШТ		26	26	-26	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
98	02-01-38	Противодымная защита		69	Клапан PatAIR-SFD-3-C-650x450-MBE-220-BH-H	ШТ		27	27	-27	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
99	02-01-38	Противодымная защита		70	Клапан PatAIR-SFD-3-C-700x450-MBE-220-BH-H	ШТ		5	5	-5	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
100	02-01-38	Противодымная защита		71	Клапан PatAIR-SFD-3-C-900x600-MBE-220-BH-H	ШТ		6	6	-6	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
101	02-01-38	Противодымная защита		72	Клапан PatAIR-SFD-3-C-950x650-MBE-220-BH-H	ШТ		2	2	-2	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
102	02-01-38	Противодымная защита		73	Клапан PatAIR-UFD-1-60-НЗ-500x500-MBE-220-MC-H	ШТ		5	5	-5	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
103	02-01-38	Противодымная защита		74	Клапан PatAIR-UFD-1-60-НЗ-650x400-MBE-220-MC-H	ШТ		4	4	-4	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
104	02-01-38	Противодымная защита		75	Клапан PatAIR-UFD-1-60-НЗ-650x450-MBE-220-MC-H	ШТ		7	7	-7	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
105	02-01-38	Противодымная защита		76	Клапан PatAIR-UFD-1-60-НЗ-750x400-MBE-220-MC-H	ШТ		2	2	-2	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
106	02-01-38	Противодымная защита		77	Клапан PatAIR-UFD-1-60-НЗ-850x550-MBE-220-MC-H	ШТ		4	4	-4	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
107	02-01-38	Противодымная защита		78	Клапан PatAIR-UFD-1-60-НЗ-900x600-MBE-220-MC-H	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
108	02-01-38	Противодымная защита		79	Клапан PatAIR-UFD-1-120-НЗ-850x550-MBE-220-MC-H	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
109	02-01-38	Противодымная защита		80	Клапан PatAIR-UFD-1-120-НЗ-900x600-MBE-220-MC-H	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
110	02-01-38	Противодымная защита		81	Клапан PatAIR-SFD-3-K-AxB-MBE-220-CH-H	ШТ		4	4	-4	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
111	02-01-38	Противодымная защита		82	Клапан PatAIR-UFD-2-C-120-НЗ-AxB-1500x500-MBE-220-MC-H	ШТ		6	6	-6	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
112	02-01-38	Противодымная защита		83	Клапан PatAIR-UFD-2-C-120-НЗ-AxB-1000x500-MBE-220-MC-H	ШТ		1	1	-1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
	02-01-38	Противодымная защита			**Подраздел 30. Монтаж решеток**							
113	02-01-38	Противодымная защита		84	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200x400 мм / прим. 250x200мм /	ШТ		3	3	-3	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
114	02-01-38	Противодымная защита		85	Решетка РПАТ-С-250x200-Г-9003	ШТ		3	3	-3	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
115	02-01-38	Противодымная защита		86	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200x600 мм / прим. 650x450мм; 700x450мм; 750x700мм;	ШТ		68	68	-68	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте

116	02-01-38	Противодымная защита		87	Решетка РПАТ-С-650х450-Г-9003	ШТ		36	36	-36	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
117	02-01-38	Противодымная защита		88	Решетка РПАТ-С-700х450-Г-9003	ШТ		2	2	-2	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
118	02-01-38	Противодымная защита		89	Решетка РПАТ-С-750х700-Г-9003	ШТ		22	22	-22	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
119	02-01-38	Противодымная защита		90	Решетка РПАТ-С-900х600-Г-9003	ШТ		6	6	-6	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
120	02-01-38	Противодымная защита		91	Решетка РПАТ-С-950х650-Г (RAL 9003)	ШТ		2			765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 11	изменение в проекте
	02-01-38	Противодымная защита			**Раздел: 2. Люки дымовые**							
121	02-01-38	Противодымная защита		92	Монтаж люка противопожарного	м2		6	6	-6	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
122	02-01-38	Противодымная защита		93	Люк дымовой ДЫМОЗОР-500-700х1500-П-3000-24-0-МП	ШТ		6	6	-6	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
	02-01-38	Противодымная защита			**Раздел 3. Шкаф управления дымовыми люками**						765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	
123	02-01-38	Противодымная защита		94	Шкаф управления и регулирования	шкаф		3	3	-3	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
124	02-01-38	Противодымная защита		95	Шкаф ШКВАЛ-ЛК-02	ШТ		3	3	-3	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 9	изменение в проекте
	02-01-38	Противодымная защита			**Раздел 4. Воздуховоды**							
125	02-01-38	Противодымная защита		96	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм	100 м2		1	1,105	-1,105	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
126	02-01-38	Противодымная защита		97	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм / Р=150х100=500мм /	м2		33	32,5	-32,5	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
127	02-01-38	Противодымная защита		98	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм / Р=150х150=600мм /	м2		78	78	-78	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
128	02-01-38	Противодымная защита		99	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2		14	14,11	-14,11	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
129	02-01-38	Противодымная защита		100	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм) / Р=650х400=2100мм /	м2		137			765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
130	02-01-38	Противодымная защита		101	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) / Р=700х300=2000мм /	м2		180,0	180	-180	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
131	02-01-38	Противодымная защита		102	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм) / Р=700х350=2100мм /	м2		809	808,5	-808,5	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
132	02-01-38	Противодымная защита		103	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм) / Р=700х400=2200мм /	м2		286	286	-286	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
133	02-01-38	Противодымная защита		104	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100 м2		22	21,87	-21,87	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
134	02-01-38	Противодымная защита		105	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2600 мм / Р=700х600=2600мм /	м2		312	312	-312	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
135	02-01-38	Противодымная защита		106	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2800 мм / Р=700х700=2800мм /	м2		196,00	196	-196	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
136	02-01-38	Противодымная защита		107	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм) / Р=750х400=2300мм /	м2		161	161	-161	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
137	02-01-38	Противодымная защита		108	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2800 мм / Р=800х550=2700мм /	м2		972	972	-972	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
138	02-01-38	Противодымная защита		109	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 2800 мм / Р=850х550=2800мм /	м2		336	336	-336	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте

139	02-01-38	Противодымная защита		110	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 0,7 мм, периметром 3000 мм / Р=900х600=3000мм /	м2		210	210	-210	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
140	02-01-38	Противодымная защита		111	Сетка плетеная без покрытия из проволоки, диаметр проволоки 1,2 мм, размер ячейки 10х10 мм	м2		15	15	-15	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 14	изменение в проекте
141	02-01-38	Противодымная защита		112	Крепления (тяги) для воздуховодов СТД 446	т		4	4,3	-4,3	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 14	изменение в проекте
					Раздел 5. Огнезащитное покрытие							
142	02-01-38	Противодымная защита		113	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3		24	24,1	-24,1	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
143	02-01-38	Противодымная защита		114	Огнезащитное покрытие PRO-МБОР-VENT BOS EI30 =5мм	*м2*		4 820	4820	-4820	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
144	02-01-38	Противодымная защита		115	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3		5			765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
145	02-01-38	Противодымная защита		116	Огнезащитное покрытие PRO-МБОР-VENT BOS EI120 =10мм	м2		510	510	-510	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 13	изменение в проекте
146	02-01-38	Противодымная защита		117	Скотч алюминиевый 50х0,75 BOS-Master	МП		10 660	10660	-10660	765-09/15/ДСР-ПБ7.СО лист 14	изменение в проекте

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-39
Автоматические установки пожаротушения

Основание: 07-09-2015-ПБ 9.4.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Комплект основного оборудования							
1	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	1		Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
2	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	2		Прибор управления установкой пожаротушения на одно направление С2000-АСПТ	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
3	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	3		Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
4	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	4	4	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т	1 ШТ.	1,0	1,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
5	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	5		Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
6	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	6		Пульт управления установками пожаротушения С2000-ПТ	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
7	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		1	Пульт дистанционного управления пожаротушением Рубеж-ПДУ-ПТ	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
8	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	7		Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
9	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	8		Блок бесперебойного питания 24В, 3А РИП-24-3/7М4-Р	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
10	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		2	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
11	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		3	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 24/2.5 RS-R3 адресный исп. 2х7 БР	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
12	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	9	9	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5	1 ШТ.	2,0	2,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
13	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	10		Блок бесперебойного питания 24В, 3А РИП-24-3/7М4-Р	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
14	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		4	Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/ емкость 17 А/ч	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
15	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	11		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
16	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	12		Считыватель Touch Memory (в комплекте с ключами ТМ)	ШТ	1,00			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
17	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	13		Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1 ШТ.	3,0	3,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
18	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	14		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
19	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		5	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
20	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	15		Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
21	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	16		Магнитоконтактный извещатель накладной	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения

22	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	17		Конструкция для установки извещателя	1 ШТ.	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
23	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	18		База для извещателя	ШТ	3,0			-3,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
24	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	19		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 ШТ.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
25	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	20		Кнопка ручного пуска пожаротушения, IP67	ШТ	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
26	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	21		Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-3, СК-3	1 ШТ.	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
27	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	22		Аккумуляторная батарея 12В, 4,5 Ач	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
28	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	23	23	Табло сигнальное студийное или коридорное	1 ШТ.	6,0	6,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
29	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	24		Табло светозвуковое "Порошок! Уходи!"	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
30	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	25		Табло светозвуковое "Порошок! Не входить!"	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
31	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	26		Табло светозвуковое "Автоматика включена"	ШТ	2,0			-2,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
32	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		8	Оповещатель световой "Порошок. Уходи" ОПОП 1-8 24В	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
33	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		9	Оповещатель световой "Порошок. Не входи" Кристалл-24 НИ 24В	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
34	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		10	Оповещатель световой "Автоматика отключена" Кристалл-24 НИ 24В	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
35	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	27		Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	1 ШТ.	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
36	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	28		Модуль подключения нагрузки	ШТ	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
37	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения			**Средства тушениея**						765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
38	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	29	29	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	1 ШТ.	8,0	8,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
39	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	30	30	Модуль порошкового пожаротушения потолочного исполнения	ШТ	8,0	8,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
40	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	31	31	Крепление потолочное для модуля порошкового тушения	ШТ	4,0	4,0		0,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
41	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения			**Кабельная продукция и монтажные материалы**						765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
42	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	32		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 М КАБЕЛЯ	2,3			-2,3	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
43	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		21	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		2,5	2,5		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
44	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	33		Кабель КПСЭнг-FRLS 2х2х1,0	м	100,0			-100,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
45	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	34		Кабель КПСнг-FRLS 1х2х1,0	м	70,0			-70,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
46	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	35		Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,0	м	40,0			-40,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
47	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	36		Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5	м	20,0			-20,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
48	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		22	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м		102,0	102,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
49	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		23	КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,0	м		153,0	153,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
50	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	37	37	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	2,3	2,3			765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
51	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		24	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0,2	0,2			

52	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	38		Труба ПВХ гофрированная, с зондом	м	230,0			-230,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
53	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	39		Держатель с защелкой для трубы D=20 мм (компл. 100 шт)	К-Т	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
54	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		25	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м		255,0	255,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
55	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		26	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, СМД 19-20	100 ШТ		5,0	5,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
56	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		27	Дюбели монтажные стальные	10 ШТ		100,0	100,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
57	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		28	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	100 ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
58	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	40		Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ	100 М ТРАССЫ	0,2			-0,2	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
59	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	41		Короб электротехнический, 40х40 мм	м	5,0			-5,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
60	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	42		Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 ШТ.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
61	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	43		Коробка распаечная с клеммником 100х100	шт.	4,0			-4,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
62	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	44		Короб электротехнический, 20х10 мм	м	10,0			-10,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
63	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	45		Метизыи	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
64	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения	46		Монтажный комплект	шт.	1,0			-1,0	765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
65	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		29	Коробка ответвительная на стене	ШТ		15,0	15,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
66	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		30	Коробка пожаростойкая KSK100PO 101x101x62 мм 5 клемм 6кв.мм 7 мембран IP66	ШТ		15,0	15,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
67	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения			**Комплект основного оборудования**						765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
68	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		6	Пульт или табло с количеством сигналов: до 5	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
69	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		7	Элемент дистанционного управления МПТ-1 ЭДУ-ПТ	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
70	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		11	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
71	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		12	Оповещатель звуковой, 24В ОПОП 2-35 24В	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
72	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		13	Приборы ПС на: 4 луча	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
73	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		14	Модуль управления пожаротушением МПТ-1 прот. R3	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
74	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		15	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
75	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		16	Извещатель охранный точечный магнито-контактный ИО 102-26	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
76	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		17	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
77	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		18	Модуль сопряжения МС-1	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
78	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		19	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения
79	02-01-39	Автоматические установки пожаротушения		20	ПКУ-1 прот. R3	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ПБ8.СО	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-40 Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.

Основание: 765-09/15/ДСР-МГН (07-09-2015-МГН), 765-09/15/ДСР-ВОР

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
2	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	1		Установка туалетных полочек (прим. пиктограмм, табличек, мнемосхем	10 шт	55,1	-55,1		-55,1	765-09/15/ДСР-МГН (07-09-2015-МГН)	Изменение в проекте
3	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	2		Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с оболком	шт.	551	-551		-551,000	765-09/15/ДСР-МГН (07-09-2015-МГН)	Изменение в проекте
4	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	3		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 200х200 "Доступность для инвалидов всех категорий" Цена=782/1,18/3,58	шт	4	-4		-4	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
5	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	4		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Направление движения" Цена=440/1,18/3,58	шт	40	-40		-40	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
6	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	5		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Туалет для инвалидов" Цена=440/1,18/3,58	шт	5	-5		-5	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
7	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	6		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Санузел мужской" Цена=440/1,18/3,58	шт	11	-11		-11	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
8	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	7		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Санузел женский" Цена=440/1,18/3,58	шт	11	-11		-11	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
9	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	8		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Лифт для МГН" Цена=440/1,18/3,58	шт	10	-10		-10	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
10	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	9		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Пути эвакуации" Цена=440/1,18/3,58	шт	14	-14		-14	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
11	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	10		Мнемосхема движения по зданию Цена=9053/1,18/3,58	шт	14	-14		-14	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
12	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	11		Мнемосхема санузла ПВХ 200х300 с нанесенным креплением из оргстекла Цена=2599/1,18/3,58	шт	5	-5		-5	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
13	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	12		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Информация" Цена=440/1,18/3,58	шт	10	-10		-10	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
14	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	13		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Выход из помещения" Цена=440/1,18/3,58	шт	8	-8		-8	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
15	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	14		Комплексная тактильная табличка с азбукой Брайля ПВХ монохром 100х300 Цена=690/1,18/3,58	шт	10	-10		-10	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте

16	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	15		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Гардероб" Цена=440/1,18/3,58	шт	1	-1		-1	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
17	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	16		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Телефон" Цена=440/1,18/3,58	шт	5	-5		-5	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
18	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	17		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Буфет" Цена=440/1,18/3,58	шт	1	-1		-1	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
19	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	18		Тактильная пластиковая пиктограмма с защитным покрытием 150х150 "Номер помещения" Цена=440/1,18/3,58	шт	400	-400		-400	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
20	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	19		Полноцветная табличка с азбукой Брайля ПВХ 3 мм. 300х400 Цена=3726/1,18/3,58	шт	2	-2		-2	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
21	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	20		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	10	-10		-10	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
22	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	21		Тактильная кнопка БК-51 Цена=1037/1,18/3,58	шт	10	-10		-10	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
23	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	22		Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	100 знаков	0,03	-0,03		-0,03	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
24	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	23		Тактильный уличный 3-х секционный стенд Цена=53866/1,18/3,58	шт	2	-2		-2	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
25	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	24		Дорожный знак "Парковочное место" 700х700 Цена=1617/1,18/3,58	шт	1	-1		-1	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
26	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	25		Табличка "Инвалид" 300х700 Цена=693/1,18/3,58	шт	1	-1		-1	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
27	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	26		Труба сталь Д=50 мм 2500 мм Цена=1056/1,18/3,58	шт	1	-1		-1	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
28	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	27		Приборы приемно-контрольные сигнальные	1 шт.	1	-1		-1	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
29	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	28		Приемное устройство вызова ПС-1099 Цена=4116/1,18/3,58	шт	1	-1		-1	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
30	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	29		Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты	10 м2 разметки	0,049	-0,049		-0,049	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
31	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	30		Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм	м	4,704	-4,704		-4,704	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
32	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	31		Трафарет для нанесения разметки 700х700 Цена=900/1,18/3,58	шт	1	-1		-1	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
33	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	32		Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	100 м2 тротуара	0,0648	-0,0648		-0,0648	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
34	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	33		Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	м2	6,48	-6,48		-6,48	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
35	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	34		Тактильная плитка "Прямо", 300х300, окрашенный бетон Цена=900/1,18/7,11	шт	24	-24		-24	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
36	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	35		Тактильная плитка "Поворот", 300х300, окрашенный бетон Цена=900/1,18/7,11	шт	24	-24		-24	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
37	02-01-40 искл	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.	36		Тактильная плитка "Вверх/вниз", 300х300, окрашенный бетон Цена=900/1,18/7,11	шт	24	-24		-24	765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
Раздел: 1. Оборудование для с/у МГН												
38	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		1	Установка туалетных полочек	10 ШТ		0,3	0,3		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
39	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		1,1	Знак безопасности Кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи ТП7 (200х150, пластик, тактильный) Технотерра	ШТ		3	3		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
40	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		2	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ		5	5		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
41	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		3	Кнопка слива воды CREAVIT DROP GP2004.00	ШТ		5	5		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте

42	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		4	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 ШТ		5,1	5,1		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
43	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		5	Бумагодержатель Decor Walther Mikado TPH1 Хром	ШТ		7	7		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
44	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		6	Крючок для одежды, костылей Профперила Арт. 022	ШТ		8	8		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
45	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		7	Настенный поручень l=1,0 м Артикул: 3218-1000	ШТ		4	4		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
46	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		8	Настенный поручень l=1,5 м Артикул: 3218-1500	ШТ		8	8		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
47	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		9	Настенный поручень для раковины BRIMIX Код товара: CA-951	ШТ		6	6		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
48	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		10	Поручень к унитазу CREAVIT TB110	ШТ		18	18		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
Раздел: 2. Таблички												
49	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		11	Установка туалетных полочек (Знаки безопасности)	10 ШТ		4,6	4,6		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
50	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		12	Знак безопасности Информация (150x150 мм, пластик, тактильный) Технотерра	ШТ		23	23		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
51	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		13	Знак безопасности Доступность объекта для инвалидов передвигающихся на колясках И13 (150x150 мм, пластик, тактильный) Технотерра	ШТ		5	5		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
52	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		14	Знак безопасности Обособленный туалет/отдельная кабина для инвалидов (200x150 мм, пластик, тактильный) Технотерра	ШТ		9	9		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
53	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		15	Знак безопасности Кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи ТП7 (200x150, пластик, тактильный) Технотерра	ШТ		9	9		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
Раздел: 3. Тактильные указатели												
54	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		16	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по штукатурке и бетону (Полоса конрастная шириной 150 мм ООО ""Доступная Среда"")	100 м2		0,62163	0,62163		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте
55	02-01-40 доб	Мероприятия по обеспечению маломобильных групп населения.		17	Полоса конрастная шириной 150 мм ООО ""Доступная Среда""	м		414,42	414,42		765-09/15/ДСР-ВОР	Изменение в проекте

Составил _____ Николаева И.Е

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-41
ОЗДС

Основание: 765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете									
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-41	ОЗДС			**Монтажные работы**							
2	02-01-41	ОЗДС	1	1	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем/Блок Преобразователя Импульсный (БПИ)	1 ШТ.	6,0	3,0		-3,0	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
3	02-01-41	ОЗДС	2	2	Трансформатор тока напряжением до 20 кВ/Блок Высоковольтного Усилителя (БВУ)	1 ШТ.	72,0	22,0		-50,0	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
4	02-01-41	ОЗДС	3	3	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 3 кг/Монтаж БЭ	100 М КАБЕЛЯ	1,3	44,0		42,7	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
5	02-01-41	ОЗДС	4	4	Очистка поверхности под установку БЭ	1 м2 очищаемой поверхности	26,0	9,0		-17,0	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
6	02-01-41	ОЗДС	5	5	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг/ Кабель ВВГ-нг LS силовой с медными жилами 3х1,5; Провод высоковольтный ПВМТ-40 с сечением 0.35 мм	100 М КАБЕЛЯ	3,3	0,6		-2,7	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
7	02-01-41	ОЗДС	6		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2/Кабель ВВГ-нг LS силовой с медными жилами 2х1,5	100 м	28,8			-28,8	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
8	02-01-41	ОЗДС	7		Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А/Выключатель автоматический IP 20 I н.р.=16А ВА6 1Е29-1816	1 ШТ.	6,0			-6,0	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
9	02-01-41	ОЗДС	8	8	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке/Штепсельная розетка двухполюсная с заземляющим контактом	100 шт.	0,06	0,03		-0,03	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
10	02-01-41	ОЗДС	9	9	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм/Труба электрическая гофрированная, d=16мм	100 м	32,1			-32,1	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
11	02-01-41	ОЗДС	10	10	Ввод кабельной сигнализации в ящик, количество жил кабеля до 14/Ввод кабельный	1 ШТ.	72,0	22,0		-50,0	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
12	02-01-41	ОЗДС	12	12	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах	1 м3 заделки	0,180	0,055		-0,125	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
13	02-01-41	ОЗДС	12,1	12,1	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	-0,00088	-0,00027		0,00061	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
14	02-01-41	ОЗДС	12,2	12,2	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-0,1872	-0,05720		0,13	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
15	02-01-41	ОЗДС	13	13	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200)	т	0,094	0,02		-0,074	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
16	02-01-41	ОЗДС	14	14	Пена монтажная	л	3,2	6,4	3,2		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения

17	02-01-41	ОЗДС	15	15	Устройство каркаса изоляции из сетки/Сетка стальная мелкоячеистая	100 м2 изолируемой поверхности	0,02	0,020		0,00	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
18	02-01-41	ОЗДС	16	16	Очистка помещений от строительного мусора	100 Т МУСОРА	0,0005	0,0005		0,0000	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
19	02-01-41	ОЗДС	17	17	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,7	0,2		-0,5	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
20	02-01-41	ОЗДС			Материалы						765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
21	02-01-41	ОЗДС	1	1	Провод высоковольтный ПВМТ-40 с сечением 0.35 мм ТУ ВУ 4000831186073-2005 Цена= 552,73/7,11*1,05	м	130,0	60,0		-70,0	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
22	02-01-41	ОЗДС	2		Кабель ВВГ-нг LS силовой с медными жилами 2х1,5 ТУ 16.К144-002-2011 Цена= 17694,92/7,11*1,05	км	2,88			-2,88	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
23	02-01-41	ОЗДС	3		Кабель ВВГ-нг LS силовой с медными жилами 3х1,5 ТУ 16.К144-002-2011 Цена= 25830,51/7,11*1,05	км	0,2			-0,2	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
24	02-01-41	ОЗДС	4		Труба электрическая гофрированная, d=16мм ТУ ВУ 57453845-2009 Цена= 855,14/7,11*1,05	100М	32,1			-32,1	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
25	02-01-41	ОЗДС	5	5	Коробка ответвительная КРП-1 Цена= 22,38/7,11*1,05	шт.	80,0	25,0		-55,0	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
26	02-01-41	ОЗДС	6		Выключатель автоматический IP 20 I н.р.=16А ВА6 1Е29-1816 Цена=38,28/7,11*1,05	шт.	6,0			-6,0	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
24	02-01-41	ОЗДС	7	7	Штепсельная розетка двухполюсная с заземляющим контактом Цена= 26,71/7,11*1,05	шт.	6,0	3,0		-3,0	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
25	02-01-41	ОЗДС	8	8	Колодка клеммная Цена= 4,98/7,11*1,05	шт.	72,0	22,0		-50,0	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
26	02-01-41	ОЗДС	9	9	Ввод кабельный Цена= 35,89/7,11*1,05	шт.	72,0	22,0		-50,0	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
27	02-01-41	ОЗДС			Оборудование						765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
28	02-01-41	ОЗДС	1	1	Блок Преобразователя Импульсный (БПИ) УООГ.435144.02 Цена= 26775/3,58*1,042	шт.	6,0	3,0		-3,0	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
29	02-01-41	ОЗДС	2	2	Блок Высоковольтного Усилителя (БВУ) УООГ.468741.001 Цена= 4339,57/3,58*1,042	шт.	72,0	22,0		-50,0	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
30	02-01-41	ОЗДС	3	3	Барьерный Электризуемый (БЭ) Провод БЭП ТУ-16К76-165-2000 Цена= 346,5/3,58*1,042	м	130,0	44,0		-86,0	765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
31	02-01-41	ОЗДС			Монтажные работы						765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
32	02-01-41	ОЗДС		1	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		0,8	0,8		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
33	02-01-41	ОЗДС		2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м		4,6	4,6		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
34	02-01-41	ОЗДС		3	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		5,6	5,6		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
35	02-01-41	ОЗДС		5	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	100 м2		0,04	0,04		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
36	02-01-41	ОЗДС		6	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0,15	0,15		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
37	02-01-41	ОЗДС			Материалы						765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
38	02-01-41	ОЗДС		7	ВВГнг-LSLTx 2х1,5 Спецкабель	км		0,46	0,46		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения

39	02-01-41	ОЗДС		8	ВВГнг-LSLTx 3х1,5 Спецкабель	км		0,05	0,05		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
40	02-01-41	ОЗДС		9	ПуГВиг(А)-LSLTx1х6,0	км		0,03	0,03		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
41	02-01-41	ОЗДС		10	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м		576,3	576,30		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
42	02-01-41	ОЗДС		11	Скобы для крепления труб, номинальный наружный диаметр 20 мм	ШТ		11,3	11,30		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
43	02-01-41	ОЗДС		12	Дюбели монтажные стальные	10 ШТ		113,0	113,00		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
44	02-01-41	ОЗДС		13	Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 ШТ		2,0	2,00		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
45	02-01-41	ОЗДС		14	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм	100 ШТ		2,0	2,00		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
46	02-01-41	ОЗДС		15	Скобы металлические для крепления проводов	10 ШТ		27,0	27,00		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
47	02-01-41	ОЗДС		16	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м		15,0	15,00		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения
48	02-01-41	ОЗДС		17	Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеящейся пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11	100 ШТ		0,22	0,22		765-09/15/ДСР-ОЗДС.СО	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-43
Система усиления сигнала сотовой связи

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи			**Монтажные работы**							
2	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи										
3	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		1	Устройство: центральное управляющее	устройство		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
4	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		2	Головное устройство, репитер, комплекса MDAS Master Unit	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
5	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		3	Электрическая проверка и настройка: устройства центрального управляющего	КОМПЛ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
6	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		4	Оборудование радиотрансляционных узлов: шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
7	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		5	Блок расширения, сплитер, комплекса MDAS Extended Unit	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
8	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		6	Удаленное устройство, бустер, комплекса MDAS Remote Unit (10 Вт)	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
9	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		7	Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
10	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		8	Селективный репитер 900/1800/2100/2600 RF-Link 900/1800/2100/2600-75-23 SF	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
11	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		9	Антенна Г-образная	АНТЕННА		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
12	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		10	Антенна внешняя AX-2517Y	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
13	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		11	Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для: одного канала	измерение		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
14	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		12	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настенная	ШТ		184,0	184,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
15	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		13	Антенна внутренняя панельная IBG-9NK-700/2700	ШТ		180,0	180,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
16	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		14	Антенна направленная панельная, уличная AP-1700/2700-15	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
17	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		15	Приборы ПС на: 4 луча	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
18	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		16	Гибридный комбайнер 4x4 RST-222	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
19	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		17	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 12	ШТ		94,0	94,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
20	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		18	Ответвители сигнала -5, -7, -10	ШТ		94,0	94,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
21	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		19	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 4	ШТ		69,0	69,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
22	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		20	Делители сигнала (мощности) 1/2, 1/3, 1/4	ШТ		69,0	69,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
23	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		21	Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного	10 концов кабеля		1,2	1,2		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение

24	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		22	Аттенюатор АТ-10	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
25	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		23	Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного	10 концов кабеля		0,4	0,4		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
26	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		24	Нагрузка (имитатор нагрузки) СН-1	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
27	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		25	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
28	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		26	Грозоразрядник	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
29	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		27	Разделка и включение концов жил кабеля станционного сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах	100 концов жил		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
30	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		28	Разъем N111/8D	ШТ		100,0	100,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
31	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		29	Разъем N-Male для кабеля 1/2	ШТ		750,0	750,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
32	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		30	Переходник GT-N (male-male)	ШТ		50,0	50,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
33	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		31	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 4 кг	100 ШТ		0,0	0,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
34	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		32	Мачта телескопическая в сборе, 6 м. RST-237	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
35	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		33	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		29,0	29,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
36	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		34	Кабель фидерный, радиочастотный, импеданс 50 Ом. LCF12-50J RCF	м		1734,0	1734,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
37	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		35	Профессиональный коаксиальный ВЧ кабель, волновое сопротивление 50 Ом. 8D-FB Cu (ГОСТ)	м		204,0	204,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
38	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		36	Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый 4 волокна FO-DT-IN-9S-4-LSZH-YL	м		1020,0	1020,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение
39	02-01-43	Система усиления сигнала сотовой связи		37	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания	объект		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС5.19.С	Новое проектное решение

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-44

Основание : ВОР

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете									
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Раздел 1. Огнезащитная обработка металлоконструкций балок с пределом огнестойкости R45							
1	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		1	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции		7,06420	7,06420		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
2	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		2	Очистка и огрунтовка поверхности металлических конструкций перед нанесением огнезащитного покрытия	м2		1 009,17	1 009,17		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
3	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		2,1	Растворитель 08450 (для HEMPADUR MASTIC 45880, HEMPADUR ZINC 17360, HEMPADUR FAST DRY 15560, HEMPADUR 47200)	кг		10,82	10,82		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
4	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		2,2	Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR FAST DRY 17410"	кг		194,82	194,82		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
5	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		2,4	Растворитель 08080 (для HEMPATHANE TOPCOAT 55210, HEMPEL'S PRIMER 13P01, HEMPAQUICK PRIMER 13624, HEMPAQUICK ENAMEL 53840, HEMPATHANE HS 55610)	кг		19,13	19,13		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
6	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2	100 м2		10,10	10,10		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
7	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		3,1	Огнезащитное покрытие HEMPACORE ONE FD 43601	кг		922,67	922,67		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
8	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140	100 м2		10,09	10,09		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
9	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		4,1	Растворитель 08080 (для HEMPATHANE TOPCOAT 55210, HEMPEL'S PRIMER 13P01, HEMPAQUICK PRIMER 13624, HEMPAQUICK ENAMEL 53840, HEMPATHANE HS 55610)	кг		19,13	19,13		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел

10	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		4,2	Эмаль HEMPATHANE HS 55610 серая, белая	кг		172,14	172,14		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
11	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		4,4	Отвердитель № 1	т		0,00	0,00		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
12	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		5	Очистка поверхности щетками	м2		361,50	361,50		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
13	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		6	Обеспыливание поверхности	м2		361,50	361,50		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
14	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		7	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2		3,62	3,62		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
15	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной ВПМ-2	100 м2		3,62	3,62		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
16	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		8,2	Огнезащитный состав " ПЛАЗАС"	кг		180,75	180,75		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
17	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		9	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3		5,63	5,63		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
18	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		9,1	Огнезащитная плита EURO-ЛИТ 150	м3		5,63	5,63		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
19	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		9,2	Дюбель тарельчатый типа ТМА из оцинкованной стали, длиной 80мм, диаметром 8мм и металлические диски типа MDB марки "HOLDEX"	ШТ		900,00	900,00		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
20	02-01-44	**Огнезащита конструкций**			**Раздел 2. Огнезащитная обработка металлоконструкций колонн и ригелей с пределом огнестойкости R90**						765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
21	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		10	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции		2,7923	2,79		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
22	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		11	Очистка и огрунтовка поверхности металлических конструкций перед нанесением огнезащитного покрытия	м2		398,9	398,90		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел

23	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		11,1	Растворитель 08450 (для HEMPADUR MASTIC 45880, HEMPADUR ZINC 17360, HEMPADUR FAST DRY 15560, HEMPADUR 47200)	кг		4,28	4,28		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
24	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		11,2	Грунт-эмаль эпоксидная двухкомпонентная, марка "HEMPADUR FAST DRY 17410"	кг		77,01	77,01		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
25	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		11,4	Растворитель 08080 (для HEMPATHANE TOPCOAT 55210, HEMPEL'S PRIMER 13P01, HEMPAQUICK PRIMER 13624, HEMPAQUICK ENAMEL 53840, HEMPATHANE HS 55610)	кг		7,561548	7,56		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
26	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-140	100 м2		3,989	3,99		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
27	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		12,1	Эмаль HEMPATHANE HS 55610 серая, белая	кг		68,04	68,04		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
28	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		12,2	Растворитель 08080 (для HEMPATHANE TOPCOAT 55210, HEMPEL'S PRIMER 13P01, HEMPAQUICK PRIMER 13624, HEMPAQUICK ENAMEL 53840, HEMPATHANE HS 55610)	кг		7,56000	7,56		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
29	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		13	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3		8,74	8,74		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
30	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		13,1	Изделия теплоизоляционные	м3		8,91	8,91		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
31	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		13,2	Огнезащитная плита Техстронг Fireguard t=25,4 мм	м2		344,06	344,06		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
32	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		13,3	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 60х27х0,6 мм	м		1 672,13	1 672,13		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
33	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		14	Шпатлевка поверхностей огнезащитным герметиком стыков швов и углубления в местах установки винтов.(прим)						765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
34	02-01-44	**Огнезащита конструкций**			Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0,40	0,40		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
35	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		14,2	Огнезащитный герметик «TEHSTRONG CONTACT S»	кг		0,40	0,40		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел

36	02-01-44	**Огнезащита конструкций**		15	Шлифовка огнезащитной плиты (прим)						765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел
37	02-01-44	**Огнезащита конструкций**			Шлифовка бетонных поверхностей	100 м2		3,99	3,99		765-0915ДСР-11.3_ ВОР Огнезащита	Новый раздел

Составил:

Проверил:

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-45
Пневмопочта

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС7.13

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-45	Пневмопочта			**Монтажные работы**							
2	02-01-45	Пневмопочта			Оборудование пневматической почты							
3	02-01-45	Пневмопочта		1	Аппарат настольный, масса: до 0,015 т	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
4	02-01-45	Пневмопочта		2	Персональный компьютер с Windows 10, EN (с учетом Программное обеспечение TranspoNet - C O N T R O L 5.1 стартовое, с ключом на 10 устройств; Программное обеспечение TranspoNet - Control 5.1, дополнительное, на 10 устройств; Программное обеспечение TranspoNet - SUPERVISION 2.0; Программное обеспечение TranspoNet - Freeze function; Программное обеспечение Empty carrier transport. Автоматическая рассылка контейнеров с транспондерами; Программное обеспечение TranspoNet - e-mail)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
5	02-01-45	Пневмопочта		3	Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
6	02-01-45	Пневмопочта		4	LAN конвертер V2, встраиваемый	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
7	02-01-45	Пневмопочта		5	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
8	02-01-45	Пневмопочта		6	Блок питания, в ПВХ корпусе, 160 Вт / 35 В DC	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
9	02-01-45	Пневмопочта		7	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
10	02-01-45	Пневмопочта		8	Станция Compact, 110	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
11	02-01-45	Пневмопочта		9	Щиты и пульты, масса: до 100 кг	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
12	02-01-45	Пневмопочта		10	Станция Frontload Station, 110	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
13	02-01-45	Пневмопочта		11	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	сетевой элемент		13,0	13,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
14	02-01-45	Пневмопочта		12	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
15	02-01-45	Пневмопочта		13	Задвижка MotorSlide, 110	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
16	02-01-45	Пневмопочта		14	Транспортер ленточный длиной: до 4 м	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
17	02-01-45	Пневмопочта		15	Лабораторная станция с протяжным механизмом, 110	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
18	02-01-45	Пневмопочта		16	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	сетевой элемент		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение

19	02-01-45	Пневмопочта		17	Установка фильтров ячейковых	м2		3,1604	3,1604		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
20	02-01-45	Пневмопочта		18	Фильтры Hepa 2D	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
21	02-01-45	Пневмопочта		19	Фильтры Hepa 1D	ШТ		16,0	16,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
22	02-01-45	Пневмопочта		20	Шкаф для трубных проводок: настенный, размер до 640х840 мм	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
23	02-01-45	Пневмопочта		21	Путевая трехпозиционная стрелка, 110 мм	ШТ		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
24	02-01-45	Пневмопочта		22	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	сетевой элемент		7,0	7,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
25	02-01-45	Пневмопочта		23	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
26	02-01-45	Пневмопочта		24	Оптический датчик	ШТ		12,0	12,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
27	02-01-45	Пневмопочта		25	Конструкции для установки приборов, масса: до 1 кг	ШТ		13,0	13,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
28	02-01-45	Пневмопочта		26	Держатель для контейнеров	ШТ		13,0	13,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
29	02-01-45	Пневмопочта		27	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	ШТ		13,0	13,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
30	02-01-45	Пневмопочта		28	Отбойник в сейф	ШТ		13,0	13,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
31	02-01-45	Пневмопочта		29	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
32	02-01-45	Пневмопочта		30	Панель управления для MotorSlide	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
33	02-01-45	Пневмопочта		31	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	сетевой элемент		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
34	02-01-45	Пневмопочта		32	Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
35	02-01-45	Пневмопочта		33	Оповещающее устройство	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
36	02-01-45	Пневмопочта		34	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 0,05 т	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
37	02-01-45	Пневмопочта		35	Воздуходувка под инвертер SD 7	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
38	02-01-45	Пневмопочта		36	Комплект для подключения воздуходувки (SD 7; SD 8; SD 80; 1SD 810)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
39	02-01-45	Пневмопочта		37	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	сетевой элемент		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
40	02-01-45	Пневмопочта		38	Шкаф для трубных проводок: настенный, размер до 640х840 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
41	02-01-45	Пневмопочта		39	Воздушная стрелка, 75 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
42	02-01-45	Пневмопочта		40	Настройка простых сетевых трактов: программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	сетевой элемент		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
43	02-01-45	Пневмопочта		41	Трубная проводка из пневматических кабелей с пластмассовыми трубами и с заделкой концов	100 м		0,2	0,2		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
44	02-01-45	Пневмопочта		42	Байпас для контейнеров, темно-серый ПВХ, 110 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение

45	02-01-45	Пневмопочта		43	Байпас для контейнеров, белый ПВХ, 110 мм	ШТ		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
46	02-01-45	Пневмопочта		44	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр: до 500/1800 мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
47	02-01-45	Пневмопочта		45	Дроссель SD8	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
48	02-01-45	Пневмопочта		46	Преобразователь массой: до 0,15 т	шкаф		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
49	02-01-45	Пневмопочта		47	Частотный преобразователь с интерфейсом	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
50	02-01-45	Пневмопочта		48	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
51	02-01-45	Пневмопочта		49	Глушитель 75 мм	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
52	02-01-45	Пневмопочта		50	Узел обвязки приборов	узел		11,0	11,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
53	02-01-45	Пневмопочта		51	Сетчатый фильтр 75мм	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
54	02-01-45	Пневмопочта		52	Сетчатый фильтр 110мм	ШТ		10,0	10,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
55	02-01-45	Пневмопочта		53	Клапан вентиляционный дроссельный, запорный, без привода, диаметр/периметр: до 500/1800 мм	ШТ		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
56	02-01-45	Пневмопочта		54	V- образный элемент с клапаном 110мм	ШТ		9,0	9,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
57	02-01-45	Пневмопочта			КОНТЕЙНЕРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
58	02-01-45	Пневмопочта		55	Чистящий контейнер	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
59	02-01-45	Пневмопочта		56	Контейнер	ШТ		60,0	60,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
60	02-01-45	Пневмопочта		57	Карта доступа	ШТ		13,0	13,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
61	02-01-45	Пневмопочта		58	Пузырчатый пакет	ШТ		200,0	200,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
62	02-01-45	Пневмопочта		59	Пакет с замком	ШТ		200,0	200,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
63	02-01-45	Пневмопочта			Материалы				0,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
64	02-01-45	Пневмопочта		60	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 110 мм	100 м		3,658	3,658		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
65	02-01-45	Пневмопочта		61	Путевая труба, твердый ПВХ, светло-серого цвета, 110 х 2,3 мм	м.п.		214,0	214,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
66	02-01-45	Пневмопочта		62	Путевая труба, твердый ПВХ, прозрачная, 110 х 2,3 мм	м.п.		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
67	02-01-45	Пневмопочта		63	Путевая дуга, твердый ПВХ, светло-серого цвета, 110 х 3,2 мм, радиус – 800 мм	ШТ		42,0	42,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
68	02-01-45	Пневмопочта		64	Путевая труба, твердый ПВХ, белого цвета, 110 х 2,3 мм	м.п.		42,0	42,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
69	02-01-45	Пневмопочта		65	Путевая дуга, твердый ПВХ, белого цвета, 110 х 3,2 мм, радиус – 800 мм	ШТ		8,0	8,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
70	02-01-45	Пневмопочта		66	Труба муфтовая, твердый ПВХ, светло-серого цвета, 110 х 2,3 мм, длинна -110 мм	ШТ		320,0	320,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
71	02-01-45	Пневмопочта		67	L-образный элемент, твердый ПВХ, белого цвета, 110 мм	ШТ		40,0	40,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
72	02-01-45	Пневмопочта		68	Т-образный элемент, твердый ПВХ, белого цвета, 110 мм	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
73	02-01-45	Пневмопочта		69	Зажимная муфта, нержавеющая сталь, 110 мм	ШТ		373,0	373,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
74	02-01-45	Пневмопочта		70	Крепежный хомут, оцинкованная сталь, для труб 110 мм	ШТ		350,0	350,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение

75	02-01-45	Пневмопочта		71	Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на номинальное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный: 108 мм	100 м		3,405	3,405		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
76	02-01-45	Пневмопочта		72	Путевая труба, металл, 110 х 2 мм	м.п.		228,0	228,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
77	02-01-45	Пневмопочта		73	Путевая дуга, металл, 110 х 2 мм, радиус – 800 мм	ШТ		45,0	45,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
78	02-01-45	Пневмопочта		74	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м		8,2	8,2		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
79	02-01-45	Пневмопочта		75	Системный кабель -2 х 2 х 0,22 х 1,9 mm2	м.п.		836,4	836,4		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
80	02-01-45	Пневмопочта		76	Хомут нейлоновый	ШТ		700,0	700,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
81	02-01-45	Пневмопочта		77	Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях: разъемный	ШТ		55,0	55,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение
82	02-01-45	Пневмопочта		78	Противопожарная манжета 110 мм	ШТ		55,0	55,0		765-09/15/ДСР-ИОС7.13	Новое проектное решение

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-46
Мероприятия по противодействию террористическим актам

Основание: 765-09/15/ДСР-МПТА-СО

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02-01-46	Мероприятия по противодействию террористическим актам		1	Стационарные металлодетекторы арочного типа	ШТ		4,0	4,0		765-09/15/ДСР-МПТА-СО	Новое проектное решение
2	02-01-46	Мероприятия по противодействию террористическим актам		2	Ручной металлоискатель модели «СФИНКС SPHINX BM-612»	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-МПТА-СО	Новое проектное решение
3	02-01-46	Мероприятия по противодействию террористическим актам		3	Стационарный металлодетектор SmartScan C18	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-МПТА-СО	Новое проектное решение
4	02-01-46	Мероприятия по противодействию террористическим актам		4	Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 0,03 т	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-МПТА-СО	Новое проектное решение
5	02-01-46	Мероприятия по противодействию террористическим актам		5	Стол-туба для досмотра ручной клади ТД-950 (СД-950)	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-МПТА-СО	Новое проектное решение
6	02-01-46	Мероприятия по противодействию террористическим актам		6	Газоанализатор паров взрывчатых веществ модели ИДД «Кербер-Т»	ШТ		3,0	3,0		765-09/15/ДСР-МПТА-СО	Новое проектное решение
7	02-01-46	Мероприятия по противодействию террористическим актам		7	Дозиметр радиации модели «МКС-01СА1Б» с речевым выводом	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-МПТА-СО	Новое проектное решение
8	02-01-46	Мероприятия по противодействию террористическим актам		8	Локализатор взрыва «Фонтан-2 05У»	ШТ		1,0	1,0		765-09/15/ДСР-МПТА-СО	Новое проектное решение
9	02-01-46	Мероприятия по противодействию террористическим актам		9	Комплект досмотровых зеркал модели «ДУ-101»	ШТ		2,0	2,0		765-09/15/ДСР-МПТА-СО	Новое проектное решение

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-02-03. Отделка фасада. Корпус А

Основание: 765-09/15/ДСР-АР2, 765-09/15/ДСР-ВОР

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Штукатурка и лепной декор фасадов												
1	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	1		Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	94,906	-94,906		-94,906	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
2	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	2	2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННО	0,259	0,325	0,066		765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)__765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
3	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	3	3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,003	0,325	0,322		765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
4	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		6	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,4605	0,4605		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
5	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		6.1	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,0138	0,0138		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
6	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	4	7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,148	0,4605	0,312		765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)__765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
7	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	5	4	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,356	1,135		-0,221	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
8	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	6	5	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,836	1,135		-1,701	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
9	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	6,2		Краска акриловая ALLFASIL, ALLIGATOR	кг	107,768			-107,768	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
10	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		5.1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		43,13	43,130		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
11	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		5.2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,014755	0,015		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
12	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	7		Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм гипсовых	1 изделие	2	-2		-2	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте

13	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	8		Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	1 изделие	3	-3		-3	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
14	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	9		Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм гипсовых	1 изделие	2	-2		-2	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
15	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	10		Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	1 изделие	4	-4		-4	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
16	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	11		Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм гипсовых	1 изделие	2	-2		-2	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
17	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	12		Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	1 изделие	3	-3		-3	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
18	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	13		Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм гипсовых	1 изделие	2	-2		-2	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
19	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	14		Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	1 изделие	4	-4		-4	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
20	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	15		Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм гипсовых	1 изделие	18	-18		-18	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
21	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	16		Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	1 изделие	27	-27		-27	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
22	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	17		Смена лепных сухарей высотой до 250 мм гипсовых	1 изделие	96	96		-96	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
23	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	18		Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	1 изделие	144	-144		-144	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
24	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	19		Смена лепных триглифов высотой до 750 мм гипсовых	1 изделие	10	-10		-10	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
25	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	20		Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	1 изделие	14	-14		-14	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
26	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	21		Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм гипсовых	1 изделие	2	-2		-2	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
27	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	22		Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	1 изделие	4	-4		-4	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
28	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	23		Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм гипсовых	100 п. м изделий	0,061	-0,061		-0,061	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
29	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	24		Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	100 п. м изделий	0,092	-0,092		-0,092	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
30	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	25		Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм гипсовых	100 п. м изделий	0,092	-0,092		-0,092	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
31	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	26		Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	100 п. м изделий	0,138	-0,138		-0,138	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
32	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	27		Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм гипсовых	100 п. м изделий	1,896	-1,896		-1,896	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
33	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	28		Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	100 п. м изделий	2,843	-2,843		-2,843	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
34	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	29		Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм гипсовых	100 п. м изделий	0,555	-0,555		-0,555	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
35	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	30		Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок трудноудаляемых	100 п. м изделий	0,833	-0,833		-0,833	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
Дн-1 _Декоративный элемент, гипсовый декоративный наличник оконный без декора, S=2.358 м2/изделие												
36	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		8	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	100 м		0,3882	0,388		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
37	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		9	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	100 м		0,3882	0,388		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

38	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		10	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	100 м		0,3882	0,388		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
39	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		11	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка)	100 м2		0,14148	0,141		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
40	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		11,1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л		1,952424	1,952		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
41	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		12	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2		0,14148	0,141		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
42	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		12,1	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный (Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция))	кг		1,952424	1,952		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
43	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		13	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	100 м2		0,14148	0,141		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
44	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		13,1	Антисептик водный (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	т		0,001952	0,002		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
45	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		14	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,14148	0,141		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
46	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		14,1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		6,7203	6,720		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
47	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		14,2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,001839	0,002		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Дн-2 Декоративный элемент, гипсовый декоративный наличник оконный с лепным декором. Гипсовый лепной декор "веревочка"(III категории), высотой до 50 мм. S=2,373 м2/изделие												
48	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		15	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	100 м		0,5184	0,518		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
49	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		16	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	100 м		0,5184	0,518		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
50	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		17	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	100 м		0,5184	0,518		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
51	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		18	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: гипсовых (Гипсовый лепной декор "веревочка"(III категории), высотой до 50 мм)	100 м		0,1932	0,193		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
52	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		19	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых (Гипсовый лепной декор "веревочка" (III категории), высотой до 50 мм)	100 м		0,1932	0,193		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
53	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		20	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	100 м		0,1932	0,193		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
54	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		21	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка)	100 м2		0,14238	0,142		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
55	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		21,1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л		1,964844	1,965		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
56	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		22	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2		0,14238	0,142		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
57	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		22,1	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный (Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция))	кг		1,964844	1,965		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
58	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		23	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	100 м2		0,14238	0,142		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
59	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		23,1	Антисептик водный (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	т		0,001965	0,002		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
60	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		24	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,14238	0,142		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

61	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		24,1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		6,76305	6,763		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
62	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		24,2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,001851	0,001851		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Дн-3 Декоративный элемент, гипсовый декоративный наличник оконный с лепным декором Гирлянда гипсовая длиной по огибу до 1000 мм (III категории сложности), S=2,29 м2/изделие												
63	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		25	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	100 м		0,5184	0,518400		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
64	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		26	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	100 м		0,5184	0,518400		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
65	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		27	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	100 м		0,5184	0,518400		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
66	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		28	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: гипсовых	ШТ		6	6		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
67	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		29	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	ШТ		6	6		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
68	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		30	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	ШТ		6	6		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
69	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		31	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка)	100 м2		0,1374	0,137400		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
70	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		31,1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л		1,89612	1,896120		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
71	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		32	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2		0,1374	0,137400		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
72	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		32,1	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный (Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция))	кг		1,89612	1,896120		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
73	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		33	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	100 м2		0,1374	0,137400		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
74	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		33,1	Антисептик водный (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	т		0,001896	0,001896		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
75	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		34	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,1374	0,137400		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
76	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		34,1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		6,5265	6,526500		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
77	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		34,2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,001786	0,001786		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Дн-4 Декоративный элемент, гипсовый декоративный наличник оконный с лепным декором Алмазный камень руст (II категории), шт.,"масок-замков" высотой до 500 мм (II категории). S=1,92 м2/изделие												
78	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		35	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	100 м		0,2855	0,286		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
79	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		36	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	100 м		0,2855	0,286		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
80	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		37	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	100 м		0,2855	0,286		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
81	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		38	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: гипсовых (Лепной декор Алмазный камень руст)	ШТ		5	5		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
82	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		39	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых (Лепной декор Алмазный камень руст)	ШТ		5	5		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

83	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		40	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель (Лепной декор Алмазный камень руст)	ШТ		5	5		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
84	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		41	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: гипсовых	ШТ		5	5		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
85	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		42	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	ШТ		5	5		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
86	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		43	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	ШТ		5	5		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
87	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		44	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка)	100 м2		0,096	0,096		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
88	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		44,1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л		1,3248	1,325		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
89	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		45	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2		0,096	0,096		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
90	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		45,1	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный (Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция))	кг		1,3248	1,325		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
91	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		46	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	100 м2		0,096	0,096		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
92	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		46,1	Антисептик водный (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	т		0,001325	0,001325		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
93	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		47	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,096	0,096		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
94	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		47,1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		4,56	4,560		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
95	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		47,2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,001248	0,001		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Дн-5 Декоративный элемент, гипсовый декоративный наличник дверной с лепным декором "масок-замков" (II категории) высотой до 500 мм. S=2м2/изделие												
96	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		35	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	100 м		0,2855	0,286		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
97	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		36	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	100 м		0,2855	0,286		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
98	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		37	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	100 м		0,2855	0,286		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
99	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		38	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: гипсовых (Лепной декор Алмазный камень руст)	ШТ		5	5		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
100	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		39	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых (Лепной декор Алмазный камень руст)	ШТ		5	5		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
101	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		40	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель (Лепной декор Алмазный камень руст)	ШТ		5	5		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
102	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		41	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: гипсовых	ШТ		5	5		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
103	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		42	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	ШТ		5	5		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
104	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		43	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	ШТ		5	5		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
105	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		44	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка)	100 м2		0,096	0,096		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
106	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		44,1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л		1,3248	1,325		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

107	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		45	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2		0,096	0,096		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
108	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		45,1	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный (Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция))	кг		1,3248	1,325		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
109	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		46	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	100 м2		0,096	0,096		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
110	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		46,1	Антисептик водный (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	т		0,001325	0,001325		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
111	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		47	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,096	0,096		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
112	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		47,1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		0,95	0,950		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
113	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		47,2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,001248	0,001248			
Дэ-1 Декоративный элемент, гипсовый декоративный наличник, гипсовые лепные "кронштейны и модульоны" с наибольшим измерением до 400 мм- 4 шт, картушей с наибольшим измерением до 750 мм-2 шт. S=1,49 м2/изделие												
114	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		58	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: гипсовых (Гипсовый декоративный наличник по радиусу R1140)	ШТ		2	2		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
115	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		59	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых (Гипсовый декоративный наличник по радиусу R1140)	ШТ		2	2		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
116	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		60	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	ШТ		2	2		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
117	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		61	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: гипсовых	ШТ		2	2		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
118	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		62	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	ШТ		2	2		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
119	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		63	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	ШТ		2	2		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
120	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		64	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: гипсовых	ШТ		4	4		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
121	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		65	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	ШТ		4	4		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
122	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		66	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	ШТ		4	4		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
123	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		67	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка)	100 м2		0,0298	0,0298		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
124	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		67,1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л		0,41124	0,4112		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
125	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		68	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2		0,0298	0,0298		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
126	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		68,1	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный (Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция))	кг		0,41124	0,4112		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
127	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		69	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	100 м2		0,0298	0,0298		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

128	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		69,1	Антисептик водный (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	т		0,000411	0,0004		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
129	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		70	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,0298	0,0298		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
130	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		70,1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		1,4155	1,4155		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
131	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		70,2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,000387	0,0004		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Дэ-2 Декоративный элемент, гипсовый декоративный наличник, гипсовые лепные "кронштейны и модульоны" с наибольшим измерением до 400 мм- 8 шт, картушей с наибольшим измерением до 750 мм-4 шт. S=1,13 м2/изделие												
132	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		71	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	100 м		0,067	0,067		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
133	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		72	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	100 м		0,067	0,067		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
134	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		73	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	100 м		0,067	0,067		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
135	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		74	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: гипсовых	ШТ		4	4		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
136	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		75	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	ШТ		4	4		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
137	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		76	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	ШТ		4	4		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
138	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		77	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: гипсовых	ШТ		8	8		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
139	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		78	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	ШТ		8	8		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
140	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		79	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	ШТ		8	8		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
141	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		80	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка)	100 м2		0,0452	0,045		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
142	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		80,1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л		0,62376	0,624		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
143	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		81	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2		0,0452	0,045		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
144	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		81,1	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный (Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция))	кг		0,62376	0,624		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
145	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		82	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	100 м2		0,0452	0,045		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
146	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		82,1	Антисептик водный (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	т		0,000624	0,001		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
147	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		83	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,0452	0,045		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
148	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		83,1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		2,147	2,147		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
149	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		83,2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,000588	0,000588		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

Дэ-3 Декоративный элемент, гипсовая декоративная пилястра в составе:"капитель коринфский" высотой до 500 мм (IV категория сложности), "базы по пилястрам" высотой до 400 мм (II категории сложности). S=1,13 м2/изделие												
150	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		84	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: гипсовых	ШТ		5	5,000		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
151	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		85	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	ШТ		5	5,000		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
152	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		86	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	ШТ		5	5,000		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
153	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		87	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: гипсовых	ШТ		5	5,000		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
154	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		88	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	ШТ		5	5,000		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
155	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		89	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	ШТ		5	5,000		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
156	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		90	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка)	100 м2		0,26	0,260		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
157	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		90,1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л		3,588	3,588		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
158	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		91	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2		0,26	0,260		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
159	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		91,1	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный (Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция))	кг		3,588	3,588		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
160	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		92	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	100 м2		0,26	0,260		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
161	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		92,1	Антисептик водный (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	т		0,003588	0,004		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
162	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		93	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,26	0,260		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
163	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		93,1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		12,35	12,350		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
164	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		93,2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,00338	0,003		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Дк-1 Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 1820мм), с лепными гипсовыми "сухарями" (II категория сложности) высотой до 250 мм - 180 шт												
165	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		94	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	100 м		0,2113	0,211		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
166	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		95	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	100 м		0,2113	0,211		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
167	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		96	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	100 м		0,2113	0,211		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
168	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		97	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: гипсовых	ШТ		180	180		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
169	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		98	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	ШТ		180	180		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
170	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		99	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	ШТ		180	180		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
171	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		100	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка)	100 м2		0,4615	0,462		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
172	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		100,1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л		6,3687	6,369		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
173	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		101	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2		0,4615	0,462		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

174	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		101,1	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный (Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция))	кг		6,3687	6,369		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
175	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		102	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	100 м2		0,4615	0,462		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
176	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		102,1	Антисептик водный (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	т		0,006369	0,006		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
177	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		103	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,4615	0,462		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
178	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		103,1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		21,92125	21,921		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
179	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		103,2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,006	0,006		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Дк-7 Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 275мм), без декора												
180	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		104	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	100 м		0,2001	0,200		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
181	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		105	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	100 м		0,2001	0,200		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
182	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		106	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	100 м		0,2001	0,200		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
183	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		107	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка)	100 м2		0,066	0,066		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
184	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		107.1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л		0,9108	0,911		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
185	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		108	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2		0,066	0,066		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
186	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		108.1	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный (Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция))	кг		0,9108	0,911		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
187	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		109	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	100 м2		0,066	0,066		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
188	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		109.1	Антисептик водный (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	т		0,000911	0,001		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
189	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		110	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,066	0,066		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
190	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		110.1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		3,135	3,135		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
191	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		110.2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,000858	0,001		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Дк-8 Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 275мм), без декора												
192	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		111	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	100 м		0,2212	0,221		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
193	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		112	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	100 м		0,2212	0,221		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
194	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		113	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	100 м		0,2212	0,221		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

195	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		114	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка)	100 м2		0,0929	0,093		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
196	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		114,1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л		1,28202	1,282		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
197	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		115	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2		0,0929	0,093		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
198	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		115,1	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный (Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция))	кг		1,28202	1,282		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
199	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		116	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	100 м2		0,0929	0,093		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
200	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		116,1	Антисептик водный (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	т		0,001282	0,001		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
201	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		117	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,0929	0,093		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
202	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		117,1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		4,41275	4,413		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
203	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		117,2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,001208	0,001		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Дк-9 Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 1755мм), с гипсовыми лепными "кронштейнами и модульонами" с наибольшим измерением до 400 мм (IV категория сложности) - 21 шт и лепными гипсовыми "сухарями" высотой до 250 мм (II категория сложности) -83 шт, "триглифы" с "метопами" - 72 шт												
204	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		118	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	100 м		0,2113	0,211		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
205	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		119	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	100 м		0,2113	0,211		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
206	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		120	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	100 м		0,2113	0,211		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
207	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		121	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 450 мм: гипсовых	ШТ		21	21		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
208	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		122	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 450 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	ШТ		21	21		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
209	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		123	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 450 мм под модель	ШТ		21	21		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
210	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		124	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: гипсовых	ШТ		83	83		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
211	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		125	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	ШТ		83	83		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
212	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		126	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	ШТ		83	83		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
213	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		127	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: гипсовых	ШТ		72	72		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
214	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		128	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	ШТ		72	72		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
215	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		129	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	ШТ		72	72		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
216	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		130	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка)	100 м2		0,445	0,445		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
217	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		130,1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л		6,141	6,141		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
218	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		131	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2		0,445	0,445		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

219	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		131,1	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный (Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция))	кг		6,141	6,141		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
220	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		132	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	100 м2		0,445	0,445		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
221	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		132,1	Антисептик водный (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	т		0,006141	0,006		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
222	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		133	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,445	0,445		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
223	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		133,1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		21,1375	21,138		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
224	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		133,2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,005785	0,006		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Дк-10 Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 425мм), с гипсовыми лепными "бусами" (III категории сложности) высотой более 50 мм - 17 м.п. деталями фриза "акантовынный лист" высотой более 100 мм -17 м.п.												
225	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		134	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	100 м		0,17	0,170		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
226	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		135	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	100 м		0,17	0,170		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
227	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		136	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	100 м		0,17	0,170		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
228	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		137	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: гипсовых (гипсовые лепные "бусы")	ШТ		306	306		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
229	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		138	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых (гипсовые лепные "бусы")	ШТ		306	306		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
230	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		139	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	ШТ		306	306		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
231	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		140	Смена лепных листов высотой до 150 мм: гипсовых	ШТ		153	153		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
232	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		141	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	ШТ		153	153		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
233	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		142	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	ШТ		153	153		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
234	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		143	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка)	100 м2		0,0867	0,087		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
235	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		143,1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л		1,19646	1,196		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
236	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		144	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2		0,0867	0,087		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
237	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		144,1	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный (Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция))	кг		1,19646	1,196		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
238	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		145	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	100 м2		0,0867	0,087		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
239	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		145,1	Антисептик водный (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	т		0,001196	0,001		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
240	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		146	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,0867	0,087		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
241	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		146,1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		4,11825	4,118		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

242	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		146,2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,001127	0,001		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Дп-4 Декоративный элемент, гипсовый декоративный пояс (длина развертки 935мм) без декора												
243	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		147	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	100 м		0,1729	0,173		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
244	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		148	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	100 м		0,1729	0,173		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
245	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		149	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	100 м		0,1729	0,173		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
246	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		150	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка)	100 м2		0,194	0,194		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
247	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		150,1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л		2,6772	2,677		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
248	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		151	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2		0,194	0,194		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
249	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		151,1	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный (Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция))	кг		2,6772	2,677		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
250	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		152	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	100 м2		0,194	0,194		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
251	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		152,1	Антисептик водный (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	т		0,002677	0,003		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
252	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		153	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		0,194	0,194		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
253	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		153,1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		9,215	9,215		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
254	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		153,2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,002522	0,003		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Дк-2 Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 1245мм) без декора. Дк-3 Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 465мм) без декора. Дк-4 Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 330мм) без декора. Дк-5 Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 355мм) без декора. Дк-6 Декоративный элемент, гипсовый декоративный карниз (длина развертки 2490мм) без декора. Дп-1 Декоративный элемент, гипсовый декоративный пояс (длина развертки 325мм) без декора. Дп-2 Декоративный элемент, гипсовый декоративный пояс (длина развертки 470мм) без декора. Дп-3 Декоративный элемент, гипсовый декоративный пояс (длина развертки 965мм) без декора.												
255	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		154	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	100 м		2,0622	2,062		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
256	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		155	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	100 м		2,0622	2,062		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
257	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		156	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	100 м		2,0622	2,062		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
258	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		157	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка)	100 м2		1,8131	1,813		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
259	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		157.1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	л		25,02078	25,021		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
260	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		158	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (Химическое укрепление поверхности)	100 м2		1,8131	1,813		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

261	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		158.1	Состав грунтовочный укрепляющий универсальный (Химическое укрепление поверхности (насыщенным раствором сульфата кальция или гидрокарбонатом кальция))	кг		25,02078	25,021		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
262	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		159	Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	100 м2		1,8131	1,813		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
263	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		159.1	Антисептик водный (Биоцидная обработка антисептическим раствором ПОЛИСЕПТ)	т		0,025021	0,025		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
264	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		160	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		1,8131	1,813		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
265	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		160.1	Краска фасадная дисперсионная, минерального типа, усиленная силоксаном (краска plastogum. производитель Pratta)	кг		86,12225	86,122		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
266	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		160.2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,02357	0,024		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Раздел: Белокаменный цоколь главного фасада/Раздел: 2. Цоколь главного фасада (гранитные плиты).												
267	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	31		Разборка облицовки стен из гранитных плит	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,203	-0,203		-0,203	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
268	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	32		Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя	100 м2	0,203	-0,203		-0,203	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
269	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	33		Очистка поверхности щетками (сохранившаяся б/к поверхность цоколя)	1 м2 очищаемой поверхности	16,24	-16,24		-16,24	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
270	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	34		Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 6	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,0406	-0,0406		-0,0406	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
271	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	35		Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей из известняка и мрамора вручную	100 м2 поверхности	0,203	-0,203		-0,203	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
Демонтаж/монтаж существующих гранитных плит цоколя - 0,68 м2*												
272	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		161	Разборка облицовки стен: из гранитных плит	100 м2		0,0068	0,007		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
272	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		162	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (промывка поверхности цоколя при помощи аппарата высокого давления)	т		0,13124	0,131		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
273	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		163	Очистка поверхности щетками	м2		0,68	0,680		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
274	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		164	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка с поверхности цоколя загрязнений)	м2		0,68	0,680		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
275	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		164.1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок (смывка с поверхности цоколя загрязнений)	100 м2		0,0068	0,007		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
276	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		165	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 6	л		0,09384	0,094		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
277	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		165.1	Детали крепления, масса до 0,001 т	100 м2		0,0068	0,007		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Реконструкция отделки цоколя (гранитные плиты)(*с учетом демонтажа/монтажа существующих гранитных плит цоколя-0,68 м2*): Промывка поверхности цоколя при помощи аппарата высокого давления Удаление с поверхности цоколя загрязнений смывкой Зачеканка швов с частичной расшивкой Полировка поверхности цоколя Обработка поверхности цоколя гидрофобизирующим составом												
278	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		166	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей (промывка поверхности цоколя при помощи аппарата высокого давления)	100 м		19,62			765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
279	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		167	Очистка поверхности щетками	м2		19,62			765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

280	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		168	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (смывка с поверхности цоколя загрязнений)	м2		0,1962			765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
281	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		168.1	Смывка № 158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок (смывка с поверхности цоколя загрязнений)	л		2,70756			765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
282	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		169	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких (реконструкция облицовки из гранитных плит)	100 мест		0,1962			765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
283	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		169.1	Камень природный шлифовочный Печора	кг		0,025506			765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
284	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		169.2	Камень природный шлифовочный Печора	кг		0,11772			765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
285	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		170	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщина 40 мм (10%- восстановление гранитных плит)	м2		1,962			765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
286	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		171	Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей: из гранита вручную	100 м2		0,203			765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
287	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		171.1	Жидкость: гидрофобизирующая Типром К люкс	л		4,5675			765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Раздел: Штукатурка дворового фасада/Раздел: 3. Штукатурка дворового фасада. (Фасад в осях "Т-М", "14-13", "13-11")												
288	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	36		Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2 обрабатываемой поверхности	8,143	-8,143		-8,143	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
289	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	37		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню стен гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7,26	-7,26		-7,26	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
290	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	38		Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине до 200 м плоских	100 м откосов	0,883	-0,883		-0,883	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)	Изменение в проекте
291	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		172	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (Удаление аварийной штукатурки)	100 м2		0,357	0,357		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Прямое оштукатуривание стен фасадов. Оштукатуривание откосов окон и дверей (ширина откоса 200 мм). Подготовка под окраску, чистовая высококачественная окраска плоских штукатурных поверхностей.												
292	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		173	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких	100 м2		7,309	7,309		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
293	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		173,1	Раствор известково-гипсовый	м3		5,1163	5,116		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
294	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		174	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м		4,17	4,170		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
295	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		174,1	Раствор известково-гипсовый	м3		1,251	1,251		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
296	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		175	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2		8,51	8,510		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
297	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		175,1	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,117438	0,117		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
298	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		176	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2		8,51	8,510		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
299	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		176,1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Краска интерьерно-экстерьерная Plastogum, RAL6017, производитель Pratta	кг		323,38	323,380		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
300	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		176,2	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	т		0,11063	0,111		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

Раздел: Водосточные трубы/Раздел:4. Водосточные трубы												
301	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	39	177	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1,32	1,4135	0,093		765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)_765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
302	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		177,1	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 140 мм	м		161,8458	161,846		765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)_765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
303	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	40	178	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,16	0,16	0,000		765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)_765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
304	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	41	179	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,08	0,08	0,000		765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)_765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
305	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	42	180	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,08	0,08	0,000		765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)_765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
306	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	43	181	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	1,1	1,1	0,000		765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)_765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
307	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	44	182	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,829	0,887678	0,059		765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)__765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
308	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		182,1	Краска масляная, цветная, жидкотертая, готовая к применению для наружных и внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т		0,021837	0,022		765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)__765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Раздел: Окна/ Раздел: 5. Окна												
309	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	45	183	Снятие оконных переплетов остекленных	100 М2 ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	1,897	1,897		0,000	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)__765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
310	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	46	184	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 КОРОБОК	0,61	0,61		0,000	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)_765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
311	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	47		Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 М2 ПРОЕМОВ	1,897	-1,897		-1,897	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)__765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
312	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	47,2		Блок оконный из дуба трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 3 м2	м2	189,7	-189,7		-189,700	765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
313	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		185	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2		1,01449	1,014		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
314	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		186	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2		0,6989648	0,699		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
315	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		187	ОК-1_Оконный блок 1060х1780(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.		44	44		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

316	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		188	ОК-2_Оконный блок 1120х1790(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.		2	2		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
317	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		189	ОК-3_Оконный блок 1120х2190(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.		1	1	1	765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
318	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		190	ОК-4_Оконный блок 1000х1640(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.		1	1	1	765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

319	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		191	ОК-5_Оконный блок 1200х1840(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе	шт.		2	2		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
320	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		192	ОК-6_Оконный блок 1280х1810(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС.Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.		1	1		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
321	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		193	ОК-7_Оконный блок 1110х1820(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС.Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.		1	1		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

322	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		194	ОК-8_Оконный блок 1280х2185(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.		1	1	1	765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
323	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		195	ОК-9_Оконный блок 1110х2185(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.		1	1	1	765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
324	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		196	ОК-10_Оконный блок 1205х2075(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.		3	3	3	765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
325	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		197	ОК-11_Оконный блок 480х970(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.		5	5	5	765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

326	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		198	ОК-12_Оконный блок 570х800(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.		1	1		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
327	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		199	ОК-13_Оконный блок противопожарный EI 60. 1900х3830(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Предоставить сертификат соответствия на противопожарный оконный блок. Конструкцию окна выполнить в соответствии с сертификатом. Цвет окраски заполнений - RAL 9010.	шт.		1	1		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
328	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		200	ОК-14_Оконный блок 1040х1670(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. В остеклении внутренней рамы предусмотреть магнетронное солнцезащитное стекло с зеркальным покрытием Stopsol Phoenix Grey. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе	шт.		5	5		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
329	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		201	ОК-15_Оконный блок 1120х2150(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и с двойным остеклением. Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.		6	6		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

330	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		202	ОК-16_Оконный блок 1110х1820(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР-ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.			12	12		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
331	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		203	ОК-17_Оконный блок 405х810(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР- ЭЭ. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе.	шт.		4	4		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Раздел: Отливы/Раздел: 6. Отливы												
332	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	48	204	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,344	0,61	0,266		765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)__765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Раздел: Кирпичный цоколь дворового фасада/Раздел: 7. Кирпичный цоколь дворового фасада												
333	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	49	205	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и пото	100 м2	0,367	0,363		-0,004	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)__765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
334	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	50	205,1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	0,0734	1,6698	1,5964		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
335	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	51	206	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,367	0,367		0	765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
Раздел: 8 Разные работы/Раздел: 8. Разные работы												
336	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	52	207	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	11,63	10,839		-0,79	765-09/15/ДСР (07-09-2015-СП)__765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

337	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		208	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (до 20 м)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		1,546	1,546		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
338	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		209	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		1,546	1,546		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
339	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А	53	210	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	100 м2 сетки	11,63	6,78		-4,85	765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
340	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	53,1		Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2	10 м2	116	67,8		-48,50	765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
341	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	54		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	23,4			-23	765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
342	02-02-03 искл	Отделка фасада. Корпус А	55		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км	1 Т ГРУЗА	23,4			-23	765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
343	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		211	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		1,126	1,126		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
344	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		212	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3		4,985	4,985		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
345	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		212,1	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3		1,201385	1,201385		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
346	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		212,2	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 ШТ		1,91424	1,91424		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
347	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		213	Разборка кладки стен: облегченной конструкции из кирпича	10 м3		0,394	0,394		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
348	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		215	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0,0221	0,0221		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
349	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		215,1	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 ШТ		0,228293	0,228293		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
350	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		216	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0,0762	0,0762		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
351	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		216,1	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 ШТ		0,39624	0,39624		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
	Раздел: 9 Карниз											
352	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		217	Установка закладных деталей: до 4 кг	т		0,584	0,584		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
353	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		217,1	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм	т		0,584	0,584		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
354	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А			Анкер клеевой HIT-HY 270 500/2/EE 30шт, Расход анкера 0,67 на 1 см2. На 0,58тн расход 15л.						765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
355	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		218	Установка анкерных болтов: химических	100 ШТ		0,3	0,3		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
356	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		218,1	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе эпоксидной смолы для восстановления арматурных выпусков и тяжелых анкерных креплений в бетоне, температура эксплуатации от +5 °С до +40 °С, сейсмостойкость С1, С2, объем 500 мл	ШТ		30	30		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
357	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		219	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К	100 м2		0,15	0,15		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте
358	02-02-03 доб	Отделка фасада. Корпус А		220	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0,15	0,15		765-09/15/ДСР-АР	Изменение в проекте

Составил: _____ Николаева И.Е.

Проверил: _____ Лапина Е.А.

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-03-01

Основание: 765-09/15/ДСР-3.2.2

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13
					Раздел 1. Реставрация главных фасадов, облицованных терразитовой штукатуркой							
1	02-03-01	Реставрационные работы		1	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0	2 713,45	2 713,45		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
2	02-03-01	Реставрационные работы		2	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0	178,00	178,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
3	02-03-01	Реставрационные работы		3	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, ПРОФИЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	м2	0	257,62	257,62		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
4	02-03-01	Реставрационные работы		4	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, ПРОФИЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	м2	0	8,40	8,40		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
5	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 2. Восстановление утраченных фрагментов основания терразитовой штукатурки							
6	02-03-01	Реставрационные работы		5	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КАМЕННЫХ, БЕТОННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ДО 5 М2	м2	0	680,80	680,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
7	02-03-01	Реставрационные работы		6	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА	10 м2	0	68,08	68,08		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
8	02-03-01	Реставрационные работы		7	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА	м2	0	680,80	680,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
9	02-03-01	Реставрационные работы		8	РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА	м2	0	680,80	680,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
10	02-03-01	Реставрационные работы		9	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ПО КИРПИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕНЫ ГЛАДКИЕ	м2	0	680,80	680,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
11	02-03-01	Реставрационные работы		10	УТОЛЩЕНИЕ НАМЕТА НА 1 СМ ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОМ РАСТВОРЕ	м2	0	680,80	680,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
12	02-03-01	Реставрационные работы		11	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ	м2	0	184,00	184,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
13	02-03-01	Реставрационные работы			***Реставрация терразитовой штукатурки на главных фасадах***							
14	02-03-01	Реставрационные работы	1		Реставрация и воссоздание терразитовой штукатурки стен фасадов со снятием старой штукатурки отдельными местами до 1м2	м2	566,34	0		-566,34	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
15	02-03-01	Реставрационные работы	2		Биоцидная обработка поверхностей стен	м2	471,95	0		-471,95	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
16	02-03-01	Реставрационные работы	3		Реставрация и воссоздание терразитовой штукатурки откосов со снятием старой штукатурки	м2	184,02	0		-184,02	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
17	02-03-01	Реставрационные работы	4		Укрепление штукатурного слоя поверхности методом инъекции	м2	750,36	0		-750,36	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
18	02-03-01	Реставрационные работы	5		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей стен и откосов фасадов с применением новых синтетических материалов	м2	2501,20	0		-2501,20	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
19	02-03-01	Реставрационные работы			***Воссоздание терразитовой штукатурки на цоколе***							
20	02-03-01	Реставрационные работы	6		Реставрация и воссоздание терразитовой штукатурки цоколя со снятием старой штукатурки р/с=1,13*0,8=0,90 цена=1,86-1,13+0,90=1,63	м2	217,00	0		-217,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
21	02-03-01	Реставрационные работы	7		Воссоздание терразитовой штукатурки цоколя р/с=(1,13-0,13)*0,8=0,80 цена=1,86-1,13+0,80=1,53	м2	22,00	0		-22,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

22	02-03-01	Реставрационные работы	8		Биоцидная обработка поверхностей цоколя	м2	71,70	0		-71,70	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
23	02-03-01	Реставрационные работы	9		Антисолевая обработка поверхностей цоколя	10м2	7,17	0		-7,17	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
24	02-03-01	Реставрационные работы	10		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей цоколя с применением новых синтетических материалов	м2	239,00	0		-239,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
25	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 4. Воссоздание терразитовой штукатурки							
26	02-03-01	Реставрационные работы	11		Воссоздание терразитовой штукатурки р/с=(1,13-0,13)*0,8=0,80 цена=1,86-1,13+0,80=1,53	м2	224,00	0		-224,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
27	02-03-01	Реставрационные работы	12		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей цоколя с применением новых синтетических материалов	м2	224,00	0		-224,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
28	02-03-01	Реставрационные работы	12	12	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	2713,45	2713,45		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
29	02-03-01	Реставрационные работы	13	13	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	1267,85	1267,85		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
30	02-03-01	Реставрационные работы	14	14	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	61,50	61,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
31	02-03-01	Реставрационные работы	15	15	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	311,68	311,68		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
32	02-03-01	Реставрационные работы	16	16	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	611,40	611,40		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
33	02-03-01	Реставрационные работы	17	17	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	17,00	17,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
34	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ(ШТУКАТУРКА ПОД ШУБУ)СТЕН КРИВОЛИНЕЙНЫХ С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ	м2	0,00	0,00	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
35	02-03-01	Реставрационные работы	18	18	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ	м2	0,00	178,00	178,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
36	02-03-01	Реставрационные работы	19	19	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ	м2	0,00	166,20	166,20		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
37	02-03-01	Реставрационные работы	20	20	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ	м2	0,00	91,42	91,42		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
38	02-03-01	Реставрационные работы	21	21	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ	м2	0,00	8,40	8,40		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
39	02-03-01	Реставрационные работы	22	22	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	2713,45	2713,45		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
40	02-03-01	Реставрационные работы			***Раздел 7. Штукатурка плоских поверхностей цокольной части дворовых фасадов.***							
41	02-03-01	Реставрационные работы		23	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	133,5	133,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
42	02-03-01	Реставрационные работы		24	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА	10 м2	0,00	13,35	13,35		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
43	02-03-01	Реставрационные работы		25	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА	м2	0,00	133,5	133,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
44	02-03-01	Реставрационные работы		26	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ПО КИРПИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕНЫ ГЛАДКИЕ	м2	0,00	133,5	133,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

45	02-03-01	Реставрационные работы		27	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
46	02-03-01	Реставрационные работы		28	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	133,5	133,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
47	02-03-01	Реставрационные работы			***Раздел 8. Штукатурка плоских поверхностей основного поля дворовых фасадов.***							
48	02-03-01	Реставрационные работы		29	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	1826,86	1 826,86		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
49	02-03-01	Реставрационные работы		30	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА	10 м2	0,00	182,686	182,69		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
50	02-03-01	Реставрационные работы	13	31	Биоцидная обработка поверхностей стен	м2	718,08	1826,86	1 108,78		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
51	02-03-01	Реставрационные работы	14	32	Реставрация и воссоздание штукатурки стен фасадов со снятием старой штукатурки отдельными местами до 1м2	м2	718,08	1826,86	1 108,78		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
52	02-03-01	Реставрационные работы	15		Реставрация и воссоздание терразитовой штукатурки откосов со снятием старой штукатурки	м2	133,68	0		-133,68	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
53	02-03-01	Реставрационные работы		33	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	1826,86	1 826,86		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
54	02-03-01	Реставрационные работы	16	34	Отделка оштукатуренных гладких поверхностей стен и откосов фасадов с применением новых синтетических материалов	м2	2839,20	1826,86		-1012,34	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
55	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 9. Штукатурка дверных и оконных откосов дворовых фасадов.							
56	02-03-01	Реставрационные работы		35	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	175,76	175,76		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
57	02-03-01	Реставрационные работы		36	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА	10 м2	0,00	17,576	17,58		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
58	02-03-01	Реставрационные работы		37	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА	м2	0,00	175,76	175,76		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
59	02-03-01	Реставрационные работы		38	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ФАСАДОВ ПО КИРПИЧНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ СТЕНЫ ГЛАДКИЕ	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
60	02-03-01	Реставрационные работы		39	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ	м2	0,00	175,76	175,76		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
61	02-03-01	Реставрационные работы		40	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
62	02-03-01	Реставрационные работы		41	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	175,76	175,76		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
63	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 10. Штукатурка венчающих карнизов дворовых фасадов.							
64	02-03-01	Реставрационные работы	42	42	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	87,38	87,38		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
65	02-03-01	Реставрационные работы	43	43	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА	10 м2	0,00	8,738	8,74		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
66	02-03-01	Реставрационные работы	44	44	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА	м2	0,00	87,38	87,38		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
67	02-03-01	Реставрационные работы	45	45	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ	м2	0,00	87,38	87,38		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
68	02-03-01	Реставрационные работы	46	46	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
69	02-03-01	Реставрационные работы	47	47	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	87,38	87,38		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
70	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 11. Штукатурка межэтажных карнизов дворовых фасадов							
71	02-03-01	Реставрационные работы		48	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	51,48	51,48		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
72	02-03-01	Реставрационные работы		49	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА	10 м2	0,00	5,148	5,15		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
73	02-03-01	Реставрационные работы		50	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА	м2	0,00	51,48	51,48		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

74	02-03-01	Реставрационные работы		51	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ, КАРНИЗОВ И КОЛОНН С КАННЕЛЮРАМИ	м2	0,00	51,48	51,48		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
75	02-03-01	Реставрационные работы		52	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
76	02-03-01	Реставрационные работы		53	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	51,48	51,48		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
77	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 12. Реставрации поверхности кирпичной кладки фасадов (проездная арка).							
78	02-03-01	Реставрационные работы		54	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗ КИРПИЧА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СЛОЖНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	м2	0,00	50,5	50,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
79	02-03-01	Реставрационные работы		55	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КАМЕННЫХ, БЕТОННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН И ПОТОЛКОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ДО 5 М2	м2	0,00	50,5	50,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
80	02-03-01	Реставрационные работы		56	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА	10 м2	0,00	5,05	5,05		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
81	02-03-01	Реставрационные работы		57	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА	м2	0,00	50,5	50,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
82	02-03-01	Реставрационные работы		58	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ БЕЗ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФОРМЫ КИРПИЧЕЙ (СПЛОШНАЯ ОБМАЗКА СПЕЦИАЛЬНЫМ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ) ПРИ ОБМАЗКЕ ПОВРЕЖДЕННОГО КИРПИЧА	м2	0,00	50,5	50,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
83	02-03-01	Реставрационные работы		59	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	50,5	50,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
84	02-03-01	Реставрационные работы		60	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	50,5	50,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
85	02-03-01	Реставрационные работы		61	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА	10 м2	0,00	5,05	5,05		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
86	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 13. Реставрация металлического ограждения Огр-2 на балконе Блк-2							
87	02-03-01	Реставрационные работы		62	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	0,00	17,5	17,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
88	02-03-01	Реставрационные работы		63	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СО ШПАТЛЕВКОЙ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ	10 м2	0,00	1,75	1,75		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
89	02-03-01	Реставрационные работы		64	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СЛОЖНЫХ ОГРАД И РЕШЕТОК	10 м2	0,00	1,75	1,75		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
90	02-03-01	Реставрационные работы		65	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СО ШПАТЛЕВКОЙ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ	10 м2	0,00	6,12	6,12		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
91	02-03-01	Реставрационные работы		66	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СЛОЖНЫХ ОГРАД И РЕШЕТОК	10 м2	0,00	6,12	6,12		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
92	02-03-01	Реставрационные работы									765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
93	02-03-01	Реставрационные работы	17		Демонтаж металлических ограждений простой сложности	изд	135,00	135,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
94	02-03-01	Реставрационные работы	18		Изготовление ограждения с прямолинейным верхом 202,14мп*4,22кг/м (труба 50мм)=853,03 202,14/1,2=169стоек*3,14кг/м (квадрат 20х20)=530,66	10кг	205,08	205,08			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
95	02-03-01	Реставрационные работы	19		Установка ограждения на место	секция	135,00	135,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
96	02-03-01	Реставрационные работы	20		Суриковая подготовка под окраску без шпатлевки металлического ограждения	10м2	14,15	14,15			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
97	02-03-01	Реставрационные работы	21		Окраска металлического ограждения	10м2	14,15	14,15			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
98	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 15. Воссоздание водосточных труб							

99	02-03-01	Реставрационные работы	22	67	Разборка водосточных труб	мп	378,00	486,8	108,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
100	02-03-01	Реставрационные работы	23	68	Воссоздание водосточных труб сечением 150х150 из оцинкованной стали	мп	378,00	486,8	108,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
101	02-03-01	Реставрационные работы	24	69	Воссоздание фигурных элементов к водосточным трубам - воронки из оцинкованной стали	шт	23,00	31	8,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
102	02-03-01	Реставрационные работы	25	70	Воссоздание фигурных элементов к водосточным трубам - отливы из оцинкованной стали	шт	23,00	31	8,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
103	02-03-01	Реставрационные работы	26	71	Воссоздание фигурных элементов к водосточным трубам - колена из оцинкованной стали	шт	46,00	62	16,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
104	02-03-01	Реставрационные работы	27	72	Воссоздание деталей методом кузнечной ковки - кронштейны 1 кат.сл. весом до 1кг	изд	315,00	580	265,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
105	02-03-01	Реставрационные работы	28	73	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	шт	315,00	580	265,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
106	02-03-01	Реставрационные работы	29		Окраска водосточных труб	10м2	22,68	22,68	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
107	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 16. Замена окон							
108	02-03-01	Реставрационные работы	30		Разборка оконных переплетов со снятием с петель остекленных	ств	2364,00	2364,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
109	02-03-01	Реставрационные работы	31		Разборка оконных коробок в каменных стенах	кор	394,00	394,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
110	02-03-01	Реставрационные работы	32		Изготовление оконных коробок с прямолинейным верхом клееных 3-х слойных	м.п.	3285,96	3285,96			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
111	02-03-01	Реставрационные работы	33		Установка оконных коробок в каменных стенах	м.п.	3285,96	3285,96			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
112	02-03-01	Реставрационные работы	34		Изготовление оконного переплета с прямолинейным верхом глухого (фрамуга)	м2	1122,80	1122,80			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
113	02-03-01	Реставрационные работы	35		Изготовление оконного переплета с прямолинейным верхом створного	м2	2085,20	2085,20			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
114	02-03-01	Реставрационные работы	36		Воссоздание профилированного штапика средней сложности	дм2	16642,56	16642,56			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
115	02-03-01	Реставрационные работы	37		Остекление оконных переплетов с прямолинейным верхом стеклом 4-х мм	м2	1604,00	1604,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
116	02-03-01	Реставрационные работы	38		Остекление оконных переплетов с прямолинейным верхом стеклопакетом (без стоимости стеклопакета)	м2	1604,00	1604,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
117	02-03-01	Реставрационные работы	39		Отделка поверхности оконного блока с применением новых синтетических материалов	м2	4010,00	4010,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
118	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 17. Скобяные изделия							
119	02-03-01	Реставрационные работы		74	УСТАНОВКА ПРИБОРА ИЗ 2-Х РУЧЕК С ФАЛЕВЫМ ЗАМКОМ	шт.	0	1586	1586,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
120	02-03-01	Реставрационные работы	40		Изготовление оконных петель	шт	3152,00	0	-3152,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
121	02-03-01	Реставрационные работы	41		Изготовление накладных шпингалетов	шт.	1576,00	0	-1576,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
122	02-03-01	Реставрационные работы	42	75	Изготовление ручек	компл. 1р+1н	788,00	912	124,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

123	02-03-01	Реставрационные работы	43		Установка оконных петель	пара	1576,00	0	-1576,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
124	02-03-01	Реставрационные работы	44		Установка шпингалетов	шт.	1576,00	0	-1576,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
125	02-03-01	Реставрационные работы	45	76	Установка ручек	компл. 1р+1н	788,00	912	124,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
126	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 18. Кровля						765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
127	02-03-01	Реставрационные работы		77	ПОКРЫТИЕ СЛОЖНЫХ КРЫШ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬ ПРИ ВЕСЕ 1 КВ. М ЛИСТА 5 КГ,	м2	0,00	2256,1	2256,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
128	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 19. Окрытие выступающих частей							
129	02-03-01	Реставрационные работы	46	78	Покрытие выступающих частей здания (отливов на окнах и карнизах) оцинкованной сталью шириной до 0,4м	мп	1070,00	1256	186,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
130	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 20. Воссоздание входного козырька Кзр-1 главного фасада						765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
131	02-03-01	Реставрационные работы		79	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	15,60	15,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
132	02-03-01	Реставрационные работы		80	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	15,60	15,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
133	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 21. Реставрация бетонного входного козырька Кзр-2 дворового фасада							
134	02-03-01	Реставрационные работы		81	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С КАМЕННЫХ, БЕТОННЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ, КОЛОНН И ПИЛЯСТРОВ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ ДО 5 М2	м2	0,00	5,2	5,20		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
135	02-03-01	Реставрационные работы		82	РАСЧИСТКА ТРЕЩИН, ЗАЧЕКАНКА	10 м	0,00	0,6	0,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
136	02-03-01	Реставрационные работы		83	ФЛЮАТИРОВАНИЕ ПЛОСКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТНЯКА	10 м2	0,00	0,52	0,52		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
137	02-03-01	Реставрационные работы		84	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА	м2	0,00	5,2	5,20		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
138	02-03-01	Реставрационные работы		85	УСТРОЙСТВО 2-Х СЛОЕВ ОКЛЕЕЧНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ	м2	0,00	4	4,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
139	02-03-01	Реставрационные работы		86	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	5,2	5,20		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
140	02-03-01	Реставрационные работы		87	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	5,2	5,20		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
141	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 22. Реставрация дверного блока ДБ-2-11							
142	02-03-01	Реставрационные работы	47		Реставрация входной группы центрального входа - Реставрация дверей до 15% со снятием с петель, снятием приборов, очисткой поверхности от старого отделочного слоя, реставрацией дверного	м2	64,00	64,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
143	02-03-01	Реставрационные работы	48		Выемка стекол, переплеты прямолинейные	м фальца	76,00	76,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
144	02-03-01	Реставрационные работы	49		Остекление дверных полотен оконным 4-х мм стеклом - переплеты с прямолинейным верхом с небольшим количеством членений	м2	32,00	32,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
145	02-03-01	Реставрационные работы	50		Реставрация дверных петель с облицовкой	шт	8,00	8,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
146	02-03-01	Реставрационные работы	51		Реставрация дверных замков врезных сложных	шт	2,00	2,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

147	02-03-01	Реставрационные работы	52		Реставрация ручек-скоб дверных с дубовым стержнем	шт	8,00	8,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
148	02-03-01	Реставрационные работы	53		Реставрация накладных шпингалет типа задвижек длиной 35см	шт	4,00	4,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
149	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 25. Реставрация металлических флагштоков							
150	02-03-01	Реставрационные работы	54		Расчистка металлической поверхности 1 кат.сложности от загрязнений вручную шкуркой или крацовочной щеткой	дм2	150,00	150,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
151	02-03-01	Реставрационные работы	55		Суриковая подготовка под окраску металлических поверхностей со шпатлевкой	10м2	0,15	0,15			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
152	02-03-01	Реставрационные работы	56		Окраска металлических поверхностей флагштоков	10м2	0,15	0,15			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
153	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 23. Воссоздание входных дверей дворового фасада							
154	02-03-01	Реставрационные работы	57		Демонтаж дверных полотен со снятием с петель	пол	12,00	12,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
155	02-03-01	Реставрационные работы	58		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	кор	12,00	12,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
156	02-03-01	Реставрационные работы	59		Воссоздание по старому образцу дверной коробки с прямолинейным верхом клееной 3-х слойной из дуба р/с=4,29*1,2=5,15 цена=6,87-	м.п.	79,56	79,56			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
157	02-03-01	Реставрационные работы	60		Установка дверной коробки из дуба на место р/с=1,19*1,2=1,43 цена=3,37-1,19+1,43=3,61	м.п.	79,56	79,56			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
158	02-03-01	Реставрационные работы	61		Воссоздание дверного полотна по старому образцу с прямолинейным верхом филенчатые однопольные полусветлые наружные из дуба р/с=4,87*1,2=5,84	м2	56,00	56,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
159	02-03-01	Реставрационные работы	62		Пригонка и навеска изготовленных дверных полотен наружных двупольных из дуба р/с=1,76*1,2=2,11 цена=5,50-1,76+2,11=5,85	проем	12,00	12,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
160	02-03-01	Реставрационные работы	63		Воссоздание профилированной отбойной доски профиля средней сложности из дуба р/с=0,32*1,2=0,38	дм2	1224,00	1224,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
161	02-03-01	Реставрационные работы	64		Установка отбойной доски из дуба р/с=0,25*1,2=0,3 цена=0,27-0,25+0,3=0,32	м.п.	40,80	40,80			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
162	02-03-01	Реставрационные работы	65		Остекление дверного полотна оконным стеклом толщиной 4-5мм, переплеты с прямолинейным верхом с небольшим количеством членений	м2	28,00	28,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
163	02-03-01	Реставрационные работы	66		Отделка поверхности дверного блока с применением новых синтетических материалов	м2	100,80	100,80			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
164	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 24. Скобяные изделия							
165	02-03-01	Реставрационные работы	67		Изготовление дверных петель	шт	48,00	48,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
166	02-03-01	Реставрационные работы	68		Изготовление фигурных ручек-скоб	компл	48,00	48,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
167	02-03-01	Реставрационные работы	69		Изготовление врезных замков сложных	шт	24,00	24,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
168	02-03-01	Реставрационные работы	70		Установка дверных петель	пара	24,00	24,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
169	02-03-01	Реставрационные работы	71		Установка ручек	прибор	48,00	48,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
170	02-03-01	Реставрационные работы	72		Установка дверных врезных замков	шт	24,00	24,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

171	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 26. Реставрация входных крылец							
172	02-03-01	Реставрационные работы		88	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ЧАСТИ СТЕН И ЦОКОЛЕЙ ПЕСЧАНИКОМ (ГРАНИТОМ) 2-ОЙ ГР., В ПЕРЕВЯЗКУ С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТЬЮ КОНСТРУКЦИИ. ПРИ ТОЛЩИНЕ	м2	0,00	12,90	12,90		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
173	02-03-01	Реставрационные работы		89	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЧИСТОТЕСАННЫХ ПЛИТ ПЕСЧАНИКА (ГРАНИТА) 2-ОЙ ГР., СОЕДИНЕННЫХ ВПРИТЫК С РАЗМЕРАМИ В	м2	0,00	6,30	6,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
174	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 28. Работы по ступеням входной группы							
175	02-03-01	Реставрационные работы	73		Переборка ступеней из песчаника - ступени брусковые гладкие цена=20,20+0,055*12,90=20,91	м2	10,60	10,60			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
176	02-03-01	Реставрационные работы	74		Отделка прямолинейной гладкой поверхности гранитных ступеней - обдирка и шлифовка р/с=17,48*0,6=10,49 цена=25,28*0,6=15,17	м2	10,60	10,60			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
177	02-03-01	Реставрационные работы	75		Камнеукрепление поверхности	м2	10,60	10,60			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
178	02-03-01	Реставрационные работы										
179	02-03-01	Реставрационные работы	76		Реставрация швов путем заполнения специальным раствором с выборкой выветрившегося раствора	м2	69,85	69,85			765-09/15/ДСР-3.2.2	Раздел 34
180	02-03-01	Реставрационные работы										
181	02-03-01	Реставрационные работы	77		Расчистка металлического ограждения 1 кат сложности смывками	м2	28,20	28,2			765-09/15/ДСР-3.2.2	Раздел 29
182	02-03-01	Реставрационные работы	78		Суриковая подготовка под окраску без шпатлевки металлического ограждения	10м2	2,82	2,82			765-09/15/ДСР-3.2.2	Раздел 29
183	02-03-01	Реставрационные работы	79		Окраска металлического ограждения	10м2	2,82	2,82			765-09/15/ДСР-3.2.2	Раздел 29
184	02-03-01	Реставрационные работы	80	137	Расчистка деревянного поручня профиля средней сложности от масляной трудноудаляемой окраски	м2	5,29	9,3			765-09/15/ДСР-3.2.2	Раздел 29
185	02-03-01	Реставрационные работы	81	138	Отделка поверхности деревянного поручня с применением новых синтетических материалов	м2	5,29	9,3			765-09/15/ДСР-3.2.2	Раздел 29
186	02-03-01	Реставрационные работы										
187	02-03-01	Реставрационные работы	82		Расчистка оштукатуренной поверхности при помощи смывок - поверхность 1 кат.сложности	м2	1182,40	0		-1182,40	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
188	02-03-01	Реставрационные работы	83		Реставрация и воссоздание штукатурки стен прямолинейных с отбивкой штукатурки	м2	295,60	0		-295,60	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
189	02-03-01	Реставрационные работы	84		Подготовка оштукатуренной поверхности (существующая штукатурка) под окраску - поверхность гладкая	м2	1182,40	0		-1182,40	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
190	02-03-01	Реставрационные работы	85		Окраска гладких оштукатуренных поверхностей с применением новхы синтетических материалов	м2	1478,00	0		-1478,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
191	02-03-01	Реставрационные работы									765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
192	02-03-01	Реставрационные работы	86		Расчистка оштукатуренных потолков от многослойных окрасок	м2	436,00	0		-436,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
193	02-03-01	Реставрационные работы	87		Подготовка оштукатуренных гладких поверхностей потолка под окраску	м2	436,00	0		-436,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
194	02-03-01	Реставрационные работы	88		Отделка оштукатуренных гладких поверхностей потолка с применением новых синтетических материалов	м2	436,00	0		-436,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

195	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 27. Разные работы							
196	02-03-01	Реставрационные работы	89		Устройство обычных металлических инвентарных лесов на фасадах высотой до 24м сроком до 6 мес	м2	2783,00	0		-2783,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
197	02-03-01	Реставрационные работы	90		Разборка обычных металлических инвентарных лесов высотой до 24м сроком до 6 мес	м2	2783,00	0		-2783,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
198	02-03-01	Реставрационные работы	91		Устройство обычных металлических инвентарных лесов на фасадах высотой до 20м сроком до 6 мес	м2	5054,00	0		-5054,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
199	02-03-01	Реставрационные работы	92		Разборка обычных металлических инвентарных лесов высотой до 20м сроком до 6 мес	м2	5054,00	0		-5054,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
200	02-03-01	Реставрационные работы	93		Устройство металлических инвентарных лесов для реставрации интерьеров - леса обычные сроком до 6 мес	м3	2326,00	0		-2326,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
201	02-03-01	Реставрационные работы	94		Разборка металлических инвентарных лесов для реставрации интерьеров - леса обычные сроком до 6 мес	м3	2326,00	0		-2326,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
202	02-03-01	Реставрационные работы		90	УСТАНОВКА ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 24 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 12 МЕСЯЦЕВ	м2	0,00	1891,00	1891,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
203	02-03-01	Реставрационные работы		91	РАЗБОРКА ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 24 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 1 ГОДА	м2	0,00	1891,00	1891,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
204	02-03-01	Реставрационные работы		92	УСТАНОВКА ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 20 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 12 МЕСЯЦЕВ	м2	0,00	5054,00	5054,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
205	02-03-01	Реставрационные работы		93	РАЗБОРКА ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 20 МЕТРОВ СРОКОМ УСТАНОВКИ ДО 1 ГОДА	м2	0,00	5054,00	5054,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
206	02-03-01	Реставрационные работы		94	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИНВЕНТАРНЫХ ОБЫЧНЫХ ЛЕСОВ СРОКОМ ДО 12 МЕСЯЦЕВ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ И ВОССОЗДАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ СТЕН И ПОТОЛКОВ	м3	0,00	2326,00	2326,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
207	02-03-01	Реставрационные работы		95	РАЗБОРКА ЛЕСОВ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ СТЕН И ПОТОЛКОВ КОГДА ОБЫЧНЫХ ЛЕСА СРОКОМ ДО 12 МЕСЯЦЕВ	м3	0,00	2326,00	2326,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
208	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 27.1. Вычинка кирпичной кладки стен							
209	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА	м2	0,00	407,35	407,35		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
210	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ	м2	0,00	361,19	361,19		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
211	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,5 КИРПИЧА	м2	0,00	4,44	4,44		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
212	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3	м3	0,00	35,235	35,24		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
213	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА	м2	0,00	100,75	100,75		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
214	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ	м2	0,00	42,6	42,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
215	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3	м3	0,00	3,25	3,25		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
216	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА	м2	0,00	113,4	113,40		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
217	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ	м2	0,00	70,1	70,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
218	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3	м3	0,00	25,75	25,75		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

219	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА	м2	0,00	109,75	109,75		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
220	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ	м2	0,00	33,95	33,95		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
221	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,5 КИРПИЧА	м2	0,00	2	2,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
222	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3	м3	0,00	1,775	1,78		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
223	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА	м2	0,00	5,9	5,90		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
224	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ	м2	0,00	5	5,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
225	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3	м3	0,00	0,875	0,88		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
226	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА	м2	0,00	145,57	145,57		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
227	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ	м2	0,00	145,13	145,13		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
228	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ПРОСТОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 0,5 М3	м3	0,00	4,8	4,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
229	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА	м2	0,00	63,9	63,90		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
230	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА	м2	0,00	34,23	34,23		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
231	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ	м2	0,00	23,73	23,73		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
232	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА	м2	0,00	85,01	85,01		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
233	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ	м2	0,00	23,73	23,73		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
234	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА	м2	0,00	9,1	9,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
235	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ (КРОМЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ) СТАНДАРТНЫМ РЯДОВЫМ КИРПИЧОМ(ГОСТ 530-80) ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ В 1,0 КИРПИЧ	м2	0,00	7,34	7,34		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
236	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 29. Лестница ЛВ-1							
237	02-03-01	Реставрационные работы		125	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	356,4	356,40		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
238	02-03-01	Реставрационные работы		126	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
239	02-03-01	Реставрационные работы		127	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	356,4	356,40		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
240	02-03-01	Реставрационные работы		128	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	70,5	70,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
241	02-03-01	Реставрационные работы		129	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
242	02-03-01	Реставрационные работы		130	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	70,5	70,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

243	02-03-01	Реставрационные работы		131	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	32,3	32,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
244	02-03-01	Реставрационные работы		132	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	32,3	32,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
245	02-03-01	Реставрационные работы		133	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	32,3	32,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
246	02-03-01	Реставрационные работы		134	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	179,8	179,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
247	02-03-01	Реставрационные работы		135	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	179,8	179,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
248	02-03-01	Реставрационные работы		136	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	179,8	179,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
249	02-03-01	Реставрационные работы		137	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНОЙ, ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ ОКРАСКИ БЕЗ СМЫВКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СРЕДНЯЯ СЛОНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	м2	0,00	4,01	4,01		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
250	02-03-01	Реставрационные работы		138	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	4,01	4,01		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
251	02-03-01	Реставрационные работы		139	ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД "ФРАНЦУЗСКИЙ ЛАК" С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЧИЩЕННЫХ ОТ ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
252	02-03-01	Реставрационные работы		140	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ	м2	0,00	36,5	36,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
253	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ МЕЛКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ТЯГ ПРИ РАЗМЕРЕ РЕСТАВРАЦИИ ДО 15 % ИЗВЕСТКОВО-ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
254	02-03-01	Реставрационные работы			РЕСТАВРАЦИЯ ШТУКАТУРКИ ТЯГ ПО КАМНЯМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
255	02-03-01	Реставрационные работы		141	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,00	1,8	1,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
256	02-03-01	Реставрационные работы		142	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	0,00	1,8	1,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
257	02-03-01	Реставрационные работы		143	ТОНИРОВКА МЕСТА УТРАТ КРАСОЧНОГО СЛОЯ	дм2	0,00	370	370,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
258	02-03-01	Реставрационные работы		144	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ	м2	0,00	69,9	69,90		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
259	02-03-01	Реставрационные работы		145	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	0,00	1,1	1,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
260	02-03-01	Реставрационные работы		146	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,00	3,5	3,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
261	02-03-01	Реставрационные работы		147	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	0,00	3,5	3,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
262	02-03-01	Реставрационные работы		148	ТОНИРОВКА МЕСТА УТРАТ КРАСОЧНОГО СЛОЯ	дм2	0,00	700	700,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
263	02-03-01	Реставрационные работы		149	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ	м2	0,00	216,9	216,90		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
264	02-03-01	Реставрационные работы		150	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,00	10,9	10,90		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
265	02-03-01	Реставрационные работы		151	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	0,00	21,7	21,70		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
266	02-03-01	Реставрационные работы		152	ТОНИРОВКА МЕСТА УТРАТ КРАСОЧНОГО СЛОЯ	дм2	0,00	2170	2170,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

267	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 29.1 Реставрация оселкового мрамора ограждения							
268	02-03-01	Реставрационные работы		153	РАСЧИСТКА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОБЛИЦОВКИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ПРИ ПОВЕРХНОСТИ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	0,00	26,5	26,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
269	02-03-01	Реставрационные работы		154	ОТБИВКА СТАРОГО ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА	м2	0,00	5,3	5,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
270	02-03-01	Реставрационные работы		155	ЗАДЕЛКА МЕЛКИХ ТРЕЩИН В ОБЛИЦОВКЕ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ПРИ ПОВЕРХНОСТИ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	0,00	1	1,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
271	02-03-01	Реставрационные работы		156	ЗАДЕЛКА ГЛУБОКИХ ТРЕЩИН В ОБЛИЦОВКЕ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ПРИ ПОВЕРХНОСТИ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	0,00	0,1	0,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
272	02-03-01	Реставрационные работы		157	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ОСЕЛКАМ КОГДА ПОВЕРХНОСТЬ С МЕЛКИМИ ТРЕЩИНАМИ И 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	0,00	5,3	5,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
273	02-03-01	Реставрационные работы		158	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ОСЕЛКАМИ КОГДА ПОВЕРХНОСТЬ С ВОЛОСЯНЫМИ ТРЕЩИНАМИ И 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	0,00	23,8	23,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
274	02-03-01	Реставрационные работы		159	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА ПРИ ВОССОЗДАНИИ ОБЛИЦОВКИ СТЕН ПИЛЯСТР, ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН И	м2	0,00	23,8	23,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
275	02-03-01	Реставрационные работы		160	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА 25Х25 СМ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕЛКОВОГО МРАМОРА С МЕЛКИМ РИСУНКОМ И С НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПИГМЕНТОВ	шт.	0,00	1	1,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
276	02-03-01	Реставрационные работы		161	ВОССОЗДАНИЕ ОБЛИЦОВКИ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕЛКОВОГО МРАМОРА НАКЛАДНЫМ СПОСОБОМ ПРИ ПОВЕРХНОСТИ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	0,00	52,9	52,90		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
277	02-03-01	Реставрационные работы		162	ВОЩЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕЛКОВОГО МРАМОРА И ПРИ ПОВЕРХНОСТИ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	0,00	52,9	52,90		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
278	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 30. Лестница ЛВ-2							
279	02-03-01	Реставрационные работы		163	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ	м2	0,00	197,4	197,40		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
280	02-03-01	Реставрационные работы		164	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	49,35	49,35		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
281	02-03-01	Реставрационные работы		165	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	148,05	148,05		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
282	02-03-01	Реставрационные работы		166	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	197,4	197,40		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
283	02-03-01	Реставрационные работы		167	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	6,3	6,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
284	02-03-01	Реставрационные работы		168	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
285	02-03-01	Реставрационные работы		169	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	6,3	6,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
286	02-03-01	Реставрационные работы		170	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	25,3	25,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
287	02-03-01	Реставрационные работы		171	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	25,3	25,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
288	02-03-01	Реставрационные работы		172	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	25,3	25,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
289	02-03-01	Реставрационные работы		173	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	61,4	61,40		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
290	02-03-01	Реставрационные работы		174	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	61,4	61,40		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

291	02-03-01	Реставрационные работы		175	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	61,4	61,40		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
292	02-03-01	Реставрационные работы		176	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНОЙ, ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ ОКРАСКИ БЕЗ СМЫВКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СРЕДНЯЯ СЛОНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	м2	0,00	62,8	62,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
293	02-03-01	Реставрационные работы		177	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	62,8	62,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
294	02-03-01	Реставрационные работы		178	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ПОРУЧНЯ И ПЕРИЛ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ	м	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
295	02-03-01	Реставрационные работы		179	УСТРОЙСТВО ВНОВЬ ЧИСТЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ	м2	0,00	2,1	2,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
296	02-03-01	Реставрационные работы		180	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ	м2	0,00	9	9,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
297	02-03-01	Реставрационные работы		181	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	0,00	0,02	0,02		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
298	02-03-01	Реставрационные работы		182	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,00	0,5	0,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
299	02-03-01	Реставрационные работы		183	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	0,00	0,5	0,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
300	02-03-01	Реставрационные работы		184	ТОНИРОВКА МЕСТА УТРАТ КРАСОЧНОГО СЛОЯ	дм2	0,00	9	9,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
301	02-03-01	Реставрационные работы		185	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,00	37,9	37,90		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
302	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 31. Лестница ЛВ-3							
303	02-03-01	Реставрационные работы		186	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ	м2	0,00	225,3	225,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
304	02-03-01	Реставрационные работы		187	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	26,3	26,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
305	02-03-01	Реставрационные работы		188	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	199	199,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
306	02-03-01	Реставрационные работы		189	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	225,3	225,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
307	02-03-01	Реставрационные работы		190	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	12,2	12,20		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
308	02-03-01	Реставрационные работы		191	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
309	02-03-01	Реставрационные работы		192	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	12,2	12,20		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
310	02-03-01	Реставрационные работы		193	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	13,3	13,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
311	02-03-01	Реставрационные работы		194	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	13,3	13,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
312	02-03-01	Реставрационные работы		195	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	13,3	13,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
313	02-03-01	Реставрационные работы		196	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	50,1	50,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
314	02-03-01	Реставрационные работы		197	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	50,1	50,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

315	02-03-01	Реставрационные работы		198	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	50,1	50,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
316	02-03-01	Реставрационные работы		199	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНОЙ, ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ ОКРАСКИ БЕЗ СМЫВКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СРЕДНЯЯ СЛОНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	м2	0,00	5,1	5,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
317	02-03-01	Реставрационные работы		200	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	5,1	5,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
318	02-03-01	Реставрационные работы		201	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ПОРУЧНЯ И ПЕРИЛ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ	м	0,00	3,5	3,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
319	02-03-01	Реставрационные работы		202	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	0,00	36,3	36,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
320	02-03-01	Реставрационные работы		203	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ ШПАТЛЕВКИ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ	10 м2	0,00	3,63	3,63		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
321	02-03-01	Реставрационные работы		204	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СЛОЖНЫХ ОГРАД И РЕШЕТОК	10 м2	0,00	3,63	3,63		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
322	02-03-01	Реставрационные работы		205	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА РЕШЕТКИ СЛОЖНОГО РИСУНКА ПРИ ВЕСЕ ДО 40 КГ	10 кг	0,00	15	15,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
323	02-03-01	Реставрационные работы		206	УСТАНОВКА ИЗРАЗЦОВ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ИЗРАЗЦОВ НА 1 КВ М. ДО 40 ШТ.	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
324	02-03-01	Реставрационные работы		207	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПЛОСКОСТНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗРАЗЦОВ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	дм2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
325	02-03-01	Реставрационные работы		208	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОЙ МАССЫ	кг	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
326	02-03-01	Реставрационные работы		209	ФОРМОВКА ПЛОСКОСТНЫХ ИЗРАЗЦОВ В ГИПСОВЫХ ФОРМАХ ПРИ ВЕСЕ ИЗРАЗЦА ДО 0.5 КГ И 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	шт.	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
327	02-03-01	Реставрационные работы		210	ОБЖИГ ИЗРАЗЦОВ (КОЛИЧЕСТВОМ 40 ШТ. В ЭЛЕКТРОПЕЧИ) РАЗМЕРОМ 10Х15 СМ	шт.	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
328	02-03-01	Реставрационные работы		211	РАСЧИСТКА ПРОФИЛИРОВАННЫХ ИЗРАЗЦОВ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ОТ СИЛЬНЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ	10 ДМ	0,00	132	132,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
329	02-03-01	Реставрационные работы		212	РЕСТАВРАЦИЯ ИЗРАЗЦОВ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ МЕТОДОМ ДОМАЗКИ УТРАЧЕННЫХ ЧАСТЕЙ	дм2	0,00	1320	1320,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
330	02-03-01	Реставрационные работы		213	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ	м2	0,00	14,6	14,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
331	02-03-01	Реставрационные работы		214	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,00	0,7	0,70		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
332	02-03-01	Реставрационные работы		215	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	0,00	0,7	0,70		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
333	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 32. Лестница ЛВ-4							
334	02-03-01	Реставрационные работы		216	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ	м2	0,00	218,3	218,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
335	02-03-01	Реставрационные работы		217	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	54,6	54,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
336	02-03-01	Реставрационные работы		218	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	163,7	163,70		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
337	02-03-01	Реставрационные работы		219	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	218,3	218,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
338	02-03-01	Реставрационные работы		220	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	17,3	17,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

339	02-03-01	Реставрационные работы		221	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
340	02-03-01	Реставрационные работы		222	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	17,3	17,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
341	02-03-01	Реставрационные работы		223	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	13,6	13,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
342	02-03-01	Реставрационные работы		224	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	13,6	13,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
343	02-03-01	Реставрационные работы		225	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	13,6	13,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
344	02-03-01	Реставрационные работы		226	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	61,2	61,20		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
345	02-03-01	Реставрационные работы		227	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	61,2	61,20		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
346	02-03-01	Реставрационные работы		228	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	61,2	61,20		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
347	02-03-01	Реставрационные работы		229	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНОЙ, ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ ОКРАСКИ БЕЗ СМЫВКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СРЕДНЯЯ СЛОНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	м2	0,00	6,5	6,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
348	02-03-01	Реставрационные работы		230	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	6,5	6,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
349	02-03-01	Реставрационные работы		231	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	0,00	20,6	20,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
350	02-03-01	Реставрационные работы		232	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ ШПАТЛЕВКИ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ	10 м2	0,00	2,06	2,06		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
351	02-03-01	Реставрационные работы		233	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СЛОЖНЫХ ОГРАД И РЕШЕТОК	10 м2	0,00	2,06	2,06		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
352	02-03-01	Реставрационные работы		234	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА РЕШЕТКИ СЛОЖНОГО РИСУНКА ПРИ ВЕСЕ ДО 40 КГ	10 кг	0,00	15	15,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
353	02-03-01	Реставрационные работы		235	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ	м2	0,00	28,1	28,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
354	02-03-01	Реставрационные работы		236	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,00	1,4	1,40		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
355	02-03-01	Реставрационные работы		237	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	0,00	1,4	1,40		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
356	02-03-01	Реставрационные работы		238	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ	м2	0,00	0,9	0,90		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
357	02-03-01	Реставрационные работы		239	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,00	0,1	0,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
358	02-03-01	Реставрационные работы		240	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	0,00	0,1	0,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
359	02-03-01	Реставрационные работы		241	УСТАНОВКА ИЗРАЗЦОВ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ИЗРАЗЦОВ НА 1 КВ М. ДО 40 ШТ.	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
360	02-03-01	Реставрационные работы		242	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПЛОСКОСТНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗРАЗЦОВ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	дм2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
361	02-03-01	Реставрационные работы		243	ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОЙ МАССЫ	кг	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
362	02-03-01	Реставрационные работы		244	ФОРМОВКА ПЛОСКОСТНЫХ ИЗРАЗЦОВ В ГИПСОВЫХ ФОРМАХ ПРИ ВЕСЕ ИЗРАЗЦА ДО 0.5 КГ И 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	шт.	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

363	02-03-01	Реставрационные работы		245	ОБЖИГ ИЗРАЗЦОВ (КОЛИЧЕСТВОМ 40 ШТ. В ЭЛЕКТРОПЕЧИ) РАЗМЕРОМ 10Х15 СМ	шт.	0,00	228,8	228,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
364	02-03-01	Реставрационные работы		246	РАСЧИСТКА ПРОФИЛИРОВАННЫХ ИЗРАЗЦОВ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ОТ СИЛЬНЫХ ИНТЕРЬЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ	10 ДМ	0,00	208	208,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
365	02-03-01	Реставрационные работы		247	РЕСТАВРАЦИЯ ИЗРАЗЦОВ 1-ОЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ МЕТОДОМ ДОМАЗКИ УТРАЧЕННЫХ ЧАСТЕЙ	дм2	0,00	2080	2080,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
366	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 33. Лестница ЛВ-5							
367	02-03-01	Реставрационные работы		248	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ	м2	0,00	345,5	345,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
368	02-03-01	Реставрационные работы		249	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	69,1	69,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
369	02-03-01	Реставрационные работы		250	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	276,5	276,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
370	02-03-01	Реставрационные работы		251	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	345,4	345,40		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
371	02-03-01	Реставрационные работы		252	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	15,8	15,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
372	02-03-01	Реставрационные работы		253	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
373	02-03-01	Реставрационные работы		254	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	15,8	15,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
374	02-03-01	Реставрационные работы		255	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	154	154,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
375	02-03-01	Реставрационные работы		256	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	154	154,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
376	02-03-01	Реставрационные работы		257	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	154	154,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
377	02-03-01	Реставрационные работы		258	РАСЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ОТ МАСЛЯНОЙ, ТРУДНОУДАЛЯЕМОЙ ОКРАСКИ БЕЗ СМЫВКИ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СРЕДНЯЯ СЛОНОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ	м2	0,00	7,9	7,90		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
378	02-03-01	Реставрационные работы		259	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	7,9	7,90		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
379	02-03-01	Реставрационные работы		260	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПРЯМОЙ ЧАСТИ ПОРУЧНЯ И ПЕРИЛ ЛЕСТНИЦ И КРЫЛЕЦ	м	0,00	7,9	7,90		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
380	02-03-01	Реставрационные работы		261	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	0,00	14,8	14,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
381	02-03-01	Реставрационные работы		262	ПОДГОТОВКА СВИНЦОВЫМ СУРИКОМ ПОД ОКРАСКУ НАРУЖНЫХ РАНЕЕ ОЧИЩЕННЫХ ИЛИ НОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЗ ШПАТЛЕВКИ РЕШЕТОК И ПЕРЕПЛЕТОВ	10 м2	0,00	1,48	1,48		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
382	02-03-01	Реставрационные работы		263	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СЛОЖНЫХ ОГРАД И РЕШЕТОК	10 м2	0,00	1,48	1,48		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
383	02-03-01	Реставрационные работы		264	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И СБОРКА РЕШЕТКИ СЛОЖНОГО РИСУНКА ПРИ ВЕСЕ ДО 40 КГ	10 кг	0,00	15	15,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
384	02-03-01	Реставрационные работы		265	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ	м2	0,00	51,9	51,90		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
385	02-03-01	Реставрационные работы		266	РАСЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1 м2	0,00	2,6	2,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
386	02-03-01	Реставрационные работы		267	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,00	2,6	2,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

387	02-03-01	Реставрационные работы		268	ОТДЕЛКА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПОДСТУПЕНЕЙ ГРАНИТНОЙ ОБЛИЦОВКИ СТУПЕНЕЙ ПРИ 2-ОЙ ГР. КАМНЯ	м2	0,00	2,6	2,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
388	02-03-01	Реставрационные работы		269	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ	м2	0,00	6	6,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
389	02-03-01	Реставрационные работы		270	РЕСТАВРАЦИЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАМНЯ ЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКОЙ	м2	0,00	0,3	0,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
390	02-03-01	Реставрационные работы		271	ЗАМЕНА ПРОСТЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ОБШИВОК КАРНИЗОВ (ограждение лестниц)	м2	0,00	16,3	16,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
391	02-03-01	Реставрационные работы		272	ИЗГОТОВЛЕНИЕ УГОЛЬНИКА ЛАТУННОГО РАЗМЕРОМ 180Х180 ММ ШИРИНОЙ 30 ММ	шт.	0,00	48	48,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
392	02-03-01	Реставрационные работы		273	ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЕЙ И ПОРОГОВ ЛАТУНЬЮ	дм2	0,00	4800	4800,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
393	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 34. Входной вестибюль							
394	02-03-01	Реставрационные работы	274	274	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	86,3	86,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
395	02-03-01	Реставрационные работы	275	275	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
396	02-03-01	Реставрационные работы	276	276	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	86,3	86,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
397	02-03-01	Реставрационные работы	277	277	РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПО КАМНЮ ЦЕМЕНТНЫМ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	м2	0,00	8,1	8,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
398	02-03-01	Реставрационные работы	278	278	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	0	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
399	02-03-01	Реставрационные работы	279	279	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	8,1	8,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
400	02-03-01	Реставрационные работы	280	280	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	32,3	32,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
401	02-03-01	Реставрационные работы	281	281	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	32,3	32,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
402	02-03-01	Реставрационные работы	282	282	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	32,3	32,30		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
403	02-03-01	Реставрационные работы	283	283	РАСЧИСТКА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА, МНОГОСЛОЙНАЯ	м2	0,00	28,2	28,20		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
404	02-03-01	Реставрационные работы	284	284	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. ПОДГОТОВКА	м2	0,00	28,2	28,20		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
405	02-03-01	Реставрационные работы	285	285	ОТДЕЛКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.ОТДЕЛКА	м2	0,00	28,2	28,20		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
406	02-03-01	Реставрационные работы	286	286	ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ РОЗЕТОК, КОГДА ОРНАМЕНТ ПРОСТОЙ И СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, РОЗЕТКИ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ, ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПОЛУСУММОЙ ГЛАВНЫХ ОСЕЙ,	шт.	0,00	1	1,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
407	02-03-01	Реставрационные работы	287	287	ОТЛИВКА РОЗЕТОК КЕССОННЫХ, ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ, РОМБИЧЕСКИХ, МНОГОУГОЛЬНЫХ И КРУГЛЫХ ЭМБЛЕМ, ПРОСТОЙ И СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ: РОЗЕТКИ КРУГЛЫЕ	шт.	0,00	1	1,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
408	02-03-01	Реставрационные работы	288	288	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ПРОСТОЙ И СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ: РОЗЕТКИ КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ, ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ - ПОЛУСУММОЙ ГЛАВНЫХ ОСЕЙ, РОМБИЧЕСКИЕ - ПОЛУСУММОЙ	шт.	0,00	1	1,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
409	02-03-01	Реставрационные работы	289	289	УДАЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТИ ЛЕПНОГО ДЕКОРА ПЫЛ, ЛЕГКОГО НАЛЕТА КОПОТИ, ПАУТИНЫ СУХИМ СПОСОБОМ-КИСТЬЮ ПРИ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	0,00	1,6	1,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
410	02-03-01	Реставрационные работы	290	290	УДАЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТИ ЛЕПНОГО ДЕКОРА ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ЛЕГКИХ ПОЗДНИХ ЗАКРАСОК РАСТВОРОМ ПРИ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ	м2	0,00	1,6	1,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

411	02-03-01	Реставрационные работы	291	291	РАСЧИСТКА АРХИТЕКТУРНО-ЛЕПНОГО ДЕКОРА ОТ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИЛИ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ КЛЕЕВЫХ ИЛИ ЭМУЛЬСИОННЫХ ЗАКРАСОК ПОВЕРХНОСТИ ПРИ	м2	0,00	1,6	1,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
412	02-03-01	Реставрационные работы	292	292	ХИМИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ГИПСА	м2	0,00	1,6	1,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
413	02-03-01	Реставрационные работы	293	293	ДОГИПСОВКА ПРИ 2 КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ И УТРАТЕ ДЕКОРА ДО 20 %	м2	0,00	1,6	1,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
414	02-03-01	Реставрационные работы										Изменение проектных решений
415	02-03-01	Реставрационные работы	1		Профилактическая заклейка живописи	м2	70,90	70,90			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
416	02-03-01	Реставрационные работы	2		Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией известково-казеиновым раствором однослойная штукатурка	м2	79,59	79,59			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
417	02-03-01	Реставрационные работы	3		Укрепление структурно-разрушенного грунта толщиной до 1см	м2	63,83	63,83			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
418	02-03-01	Реставрационные работы	4		Бортовое укрепление штукатурного слоя с установкой прижимного приспособления, толщина грунта до 2см	м	23,50	23,50			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
419	02-03-01	Реставрационные работы	5		Заделка трещин в грунте живописи, толщина трещин до 3мм	м	20,80	20,80			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
420	02-03-01	Реставрационные работы	6		Удаление профилактической заклейки	м2	70,90	70,90			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
421	02-03-01	Реставрационные работы	7		Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок, известковый или алебастровый раствор, крупных вставок	м2	86,89	86,89			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
422	02-03-01	Реставрационные работы	8		Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок, известковый или алебастровый раствор, мелких вставок	дм2	3724,00	3724,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
423	02-03-01	Реставрационные работы	9		Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат, однослойный грунт	м2	86,89	86,89			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
424	02-03-01	Реставрационные работы	10		Дополнение грунта (штукатурки) в живописи в местах мелких утрат, однослойный грунт	дм2	3724,00	3724,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
425	02-03-01	Реставрационные работы	11		Шпаклевка утрат грунта живописи, поверхности более 1м2	м2	86,89	86,89			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
426	02-03-01	Реставрационные работы	12		Шпаклевка утрат грунта живописи, поверхности более 1дм2	дм2	3724,00	3724,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
427	02-03-01	Реставрационные работы	13		Удаление с масляной живописи записи (масло) с выборкой	м2	106,40	106,40			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
428	02-03-01	Реставрационные работы	14		Удаление загрязнений с поверхности масляной живописи раствором	м2	53,18	53,18			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
429	02-03-01	Реставрационные работы	15		Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (распыление), масляная живопись	м2	4,25	4,25			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
430	02-03-01	Реставрационные работы	16		Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (шелушение и вспучивание), масляная живопись	м2	6,38	6,38			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
431	02-03-01	Реставрационные работы	17		Дезинфекция, масляная живопись	м2	53,18	53,18			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
432	02-03-01	Реставрационные работы	18		Удаление пушистой емчуги со стенописи	м2	15,95	15,95			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
433	02-03-01	Реставрационные работы	19		Удаление частичной записи с живописи с выборкой	дм2	1063,50	1063,50			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
434	02-03-01	Реставрационные работы	20		Удаление шпаклевки с живописи: клеевая шпаклевка, масляная стенопись	дм2	797,63	797,63			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

435	02-03-01	Реставрационные работы	21		Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска), орнамент средней сложности размером от 5 до 25м2, полихромные	эскиз	5,00	5,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
436	02-03-01	Реставрационные работы	22		Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (уголь, соус, карандаш), средний орнамент	м2	3,55	3,55			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
437	02-03-01	Реставрационные работы	23		Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенность рисунка до 50% на своде	м2	17,73	17,73			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
438	02-03-01	Реставрационные работы	24		Воссоздание масляной живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, орнамент средний	дм2	1772,50	1772,50			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
439	02-03-01	Реставрационные работы	25		Воссоздание масляной живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи, фон	м2	106,40	106,40			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
440	02-03-01	Реставрационные работы	26		Тонирование утрат масляной живописи (выпады краски,трещины,царапины и прочие мелкие повреждения) на изначальной основе при размере утрат до 30% на 1м2	м2	53,17	53,17			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
441	02-03-01	Реставрационные работы	27		Покрытие гладкой живописи лаком	м2	177,30	177,30			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
442	02-03-01	Реставрационные работы									765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
443	02-03-01	Реставрационные работы	1		Расчистка от трудноудаляемых загрязнений поверхности облицовки из искусственного мрамора 1 категории сложности	м2р.п.	28,68	28,68			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
444	02-03-01	Реставрационные работы	2		Расчистка от трудноудаляемых загрязнений поверхности облицовки из искусственного мрамора 2 категории сложности	м2р.п.	28,68	28,68			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
445	02-03-01	Реставрационные работы	3		Подготовка поверхности под реставрацию - удаление старого позднего состава искусственного мрамора	м2	11,47	11,47			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
446	02-03-01	Реставрационные работы	4		Заделка мелких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 1 категории сложности р/с=0,72*1,15=0,83 ~~заделка=0,81+0,72+0,83=0,92~~	м2р.п.	4,82	4,82			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
447	02-03-01	Реставрационные работы	5		Заделка глубоких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 1 категории сложности р/с=2,35*1,15=2,7 ~~заделка=2,54+2,35+2,7=2,86~~	м2р.п.	2,06	2,06			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
448	02-03-01	Реставрационные работы	6		Заделка мелких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 2 категории сложности р/с=0,92*1,15=1,06 ~~заделка=1,00+0,69+1,06=1,07~~	м2р.п.	4,82	4,82			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
449	02-03-01	Реставрационные работы	7		Заделка глубоких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 2 категории сложности р/с=2,81*1,15=3,23 ~~заделка=2,99+2,81+3,23=3,41~~	м2р.п.	2,06	2,06			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
450	02-03-01	Реставрационные работы	8		Отделка поверхности оселками с мелкими трещинами 1 категории сложности	м2р.п.	4,82	4,82			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
451	02-03-01	Реставрационные работы	9		Отделка поверхности оселками с глубокими трещинами 1 категории сложности	м2р.п.	2,06	2,06			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
452	02-03-01	Реставрационные работы	10		Отделка поверхности оселками с мелкими трещинами 2 категории сложности	м2р.п.	4,82	4,82			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
453	02-03-01	Реставрационные работы	11		Отделка поверхности оселками с глубокими трещинами 2 категории сложности	м2р.п.	2,06	2,06			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
454	02-03-01	Реставрационные работы	12		Отделка поверхности оселками с волосяными трещинами 1 категории сложности	м2р.п.	16,06	16,06			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
455	02-03-01	Реставрационные работы	13		Отделка поверхности оселками с волосяными трещинами 2 категории сложности	м2р.п.	16,06	16,06			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
456	02-03-01	Реставрационные работы	14		Устройство оснований под облицовку из искусственного мрамора при воссоздании облицовки	м2	11,47	11,47			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
457	02-03-01	Реставрационные работы	15		Изготовление образца 25*25 см искусственного оселкового мрамора с мелким рисунком с небольшим количеством пигментов	образец	2,00	2,00			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
458	02-03-01	Реставрационные работы	16		Воссоздание облицовки многоцветного искусственного оселкового мрамора со сложным рисунком накладным способом накладки 1 категории сложности р/с=9,59*1,15=11,03	м2р.п.	5,74	5,74			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

459	02-03-01	Реставрационные работы	17		Воссоздание облицовки многоцветного искусственного оселкового мрамора со сложным рисунком накладным способом накладки 2 категории сложности р/с=11,87*1,15=13,65 цена=20,6-11,87+13,65=22,38	м2р.п.	5,74	5,74			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
460	02-03-01	Реставрационные работы	18		Отделка поверхности оселками 1 категории сложности	м2р.п.	5,74	5,74			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
461	02-03-01	Реставрационные работы	19		Отделка поверхности оселками 2 категории сложности	м2р.п.	5,74	5,74			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
462	02-03-01	Реставрационные работы	20		Вощение поверхности облицовки из искусственного оселкового мрамора 1 категории сложности	м2р.п.	28,68	28,68			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
463	02-03-01	Реставрационные работы	21		Вощение поверхности облицовки из искусственного оселкового мрамора 2 категории сложности	м2р.п.	28,68	28,68			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
464	02-03-01	Реставрационные работы									765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
465	02-03-01	Реставрационные работы	1		Подготовка поверхности прямолинейных стен лестницы под реставрацию - удаление с поверхности искусственного мрамора старых покрасок вручную механическим способом	м2	120,30	120,30			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
466	02-03-01	Реставрационные работы	2		Заделка мелких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 1 категории сложности р/с=0,72*1,15=0,83 цена=0,81-0,72+0,83=0,92	м2р.п.	16,84	16,84			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
467	02-03-01	Реставрационные работы	3		Заделка глубоких трещин в облицовке из искусственного многоцветного мрамора 1 категории сложности р/с=2,35*1,15=2,7 цена=2,51-2,35+2,7=2,86	м2р.п.	7,22	7,22			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
468	02-03-01	Реставрационные работы	4		Отделка поверхности оселками с мелкими трещинами 1 категории сложности	м2р.п.	16,84	16,84			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
469	02-03-01	Реставрационные работы	5		Отделка поверхности оселками с глубокими трещинами 1 категории сложности	м2р.п.	7,22	7,22			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
470	02-03-01	Реставрационные работы	6		Отделка поверхности оселками с волосяными трещинами 1 категории сложности	м2р.п.	96,24	96,24			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
471	02-03-01	Реставрационные работы	7		Вощение поверхности облицовки стен из искусственного оселкового мрамора 1 категории сложности	м2р.п.	120,30	120,30			765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
472	02-03-01	Реставрационные работы			Раздел 38. Воссоздание ворот Вр-1,2						765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
473	02-03-01	Реставрационные работы	1		Изготовление каркаса для металлических ворот с прямолинейным верхом с подбором материала, рубкой заготовок по размеру и предварительной сборкой	10кг	10,53	21,06	10,53		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
474	02-03-01	Реставрационные работы	2		Изготовление декоративных деталей для металлических ворот методом ковки 1 категории сложности при весе изделия до 3кг (вертикальная накладка)	изделие	56,00	112	56,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
475	02-03-01	Реставрационные работы	3		Изготовление декоративных деталей для металлических ворот методом ковки 2 категории сложности при весе изделия до 3кг (скобяные изделия)	изделие	10,00	20	10,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
476	02-03-01	Реставрационные работы	4		Изготовление декоративных деталей для металлических ворот методом ковки 2 категории сложности при весе изделия до 1кг (пика)	изделие	14,00	28	14,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
477	02-03-01	Реставрационные работы	5		Изготовление и установка обшивки металлических ворот из листовой стали толщ. 1,0 мм простой сложности	дм2	10,50	21	10,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
478	02-03-01	Реставрационные работы	6		Изготовление кованых заклепок 1 категории сложности диаметром до 10мм	шт	388,00	776	388,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
479	02-03-01	Реставрационные работы	7		Сверление отверстий в металлических изделиях диаметром до 10мм	10отв	38,80	77,6	38,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
480	02-03-01	Реставрационные работы	8		Сборка металлических ворот заклепками (без стоимости заклепок)	шт	388,00	776	388,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
481	02-03-01	Реставрационные работы	9		Расчистка металлических поверхностей ворот и скобяных изделий щетками	дм2	1050,00	2100	1050,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

482	02-03-01	Реставрационные работы	10		Подготовка под окраску металлических поверхностей решетки без шпатлевки	10м2	2,10	4,2	2,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
483	02-03-01	Реставрационные работы	11		Окраска металлических поверхностей ворот в проездной арке	10м2	2,10	4,2	2,10		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
484	02-03-01	Реставрационные работы	12		Пробивка отверстий гнезд в кирпичной кладке под элементы крепления с их установкой при глубине отверстия до 30см и диаметром до 10см	отверстие	4,00	8	4,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
485	02-03-01	Реставрационные работы	13		Установка металлических ворот при весе изделия до 500кг	м2	10,50	21	10,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-03-02

Основание: 765-09/15/ДСР-3.2.2

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2	02-03-02	Реставрационные работы	1		Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом гладкой с земли и лесов	100 М2 ОЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	25,01	0		-25,01	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
3	02-03-02	Реставрационные работы			Восстановление терразитовой штукатурки на цоколе							
4	02-03-02	Реставрационные работы	2		Разборка облицовки стен из гранитных плит	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	2,17	0		-2,17	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
5	02-03-02	Реставрационные работы			Раздел 5. Цоколь гранитный. Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 30 мм .							
6	02-03-02	Реставрационные работы		1	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	100 м2	0	2,60	2,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
7	02-03-02	Реставрационные работы		2	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	0	20,92	20,92		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
8	02-03-02	Реставрационные работы		3	Гидроизоляция швов и трещин сечением до 30х30 мм бетонных и железобетонных конструкций	10 м	0	104,60	104,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
9	02-03-02	Реставрационные работы		4	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки: камнезаменитель цветной ИЦР-К	кг	0	235,20	235,20		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
10	02-03-02	Реставрационные работы		5	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких	100 мест	0	0,21	0,21		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
11	02-03-02	Реставрационные работы		5,1	Камень природный шлифовочный Печора	кг	0	0,03	0,03		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
12	02-03-02	Реставрационные работы		5,2	Камень природный шлифовочный Печора	кг	0	0,12	0,12		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
13	02-03-02	Реставрационные работы		5,3	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщина 30 мм	м2	0	2,60	2,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
14	02-03-02	Реставрационные работы		6	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	100 м2	0	2,60	2,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
15	02-03-02	Реставрационные работы			Раздел 6. Цоколь гранитный. Накрывные гранитные плиты толщ. 30 мм						765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
16	02-03-02	Реставрационные работы		7	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	100 м2	0	0,215	0,22		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
17	02-03-02	Реставрационные работы		8	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	0	3,16	3,16		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

18	02-03-02	Реставрационные работы		9	Гидроизоляция швов и трещин сечением до 30х30 мм бетонных и железобетонных конструкций	10 м	0	15,8	15,80		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
19	02-03-02	Реставрационные работы		10	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки: камнезаменитель цветной ИЦР-К	кг	0	33,6	33,60		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
20	02-03-02	Реставрационные работы		11	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких	100 мест	0	0,02	0,02		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
21	02-03-02	Реставрационные работы		11,1	Камень природный шлифовочный Печора	кг	0	0,0026	0,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
22	02-03-02	Реставрационные работы		11,2	Камень природный шлифовочный Печора	кг	0	0,012	0,01		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
23	02-03-02	Реставрационные работы		11,3	Плиты облицовочные гранитные полированные, месторождение Масловское, Габбро, толщина 30 мм	м2	0	0,2	0,20		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
24	02-03-02	Реставрационные работы		12	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	100 м2	0	0,215	0,215		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
25	02-03-02	Реставрационные работы										
26	02-03-02	Реставрационные работы			Раздел 16. Замена окон							
27	02-03-02	Реставрационные работы	3		Стеклопакеты, стекло (К+) 4+10+4=18 мм	м2	1 604,00	1604	0		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
28	02-03-02	Реставрационные работы			Раздел 17. Скобяные изделия							
29	02-03-02	Реставрационные работы		13	Комплект фурнитуры для октрывания окон	ШТ	0,00	1586	1 586,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
30	02-03-02	Реставрационные работы									765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
31	02-03-02	Реставрационные работы	4		Разборка покрытий из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.	100 м2 покрытия	1,45	0		-1,45	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
32	02-03-02	Реставрационные работы	5		Разборка покрытий полов цементных (разборка стяжки)	100 м2 покрытия	1,45	0		-1,45	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
33	02-03-02	Реставрационные работы	5,1		Строительный мусор	т	9,57	0		-9,57	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
34	02-03-02	Реставрационные работы	6		Демонтаж покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм с рисунком (толщина 10мм)	100 м2 покрытия	1,45	0		-1,45	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
35	02-03-02	Реставрационные работы	7		Демонтаж покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	100 м2 покрытия	1,45	0		-1,45	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
36	02-03-02	Реставрационные работы	8		Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	1,45	0		-1,45	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
37	02-03-02	Реставрационные работы	9		Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм с рисунком (толщина 10мм)	100 м2 покрытия	1,45	0		-1,45	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
38	02-03-02	Реставрационные работы	10		Устройство покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	100 м2 покрытия	1,45	0		-1,45	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
39	02-03-02	Реставрационные работы	11		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2 покрытия	1,45	0		-1,45	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
40	02-03-02	Реставрационные работы			Реставрация лестницы 37,47м2							
41	02-03-02	Реставрационные работы	12		Демонтаж облицовки ступеней и площадок из гранитных плит	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,37	0		-0,37	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
42	02-03-02	Реставрационные работы	13		Разборка покрытий полов цементных (разборка стяжки)	100 м2 покрытия	0,34	0		-0,34	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
43	02-03-02	Реставрационные работы	13,1		Строительный мусор	т	2,28	0		-2,28	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
44	02-03-02	Реставрационные работы	14		Демонтаж покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм с рисунком (толщина 10мм)	100 м2 покрытия	0,37	0		-0,37	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
45	02-03-02	Реставрационные работы	15		Демонтаж покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	100 м2 покрытия	0,37	0		-0,37	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
46	02-03-02	Реставрационные работы	16		Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	0,37	0		-0,37	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

47	02-03-02	Реставрационные работы	17		Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм с рисунком (толщина 10мм)	100 м2 покрытия	0,37	0		-0,37	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
48	02-03-02	Реставрационные работы	18		Устройство покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	100 м2 покрытия	0,37	0		-0,37	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
49	02-03-02	Реставрационные работы	19		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2 покрытия	0,37	0		-0,37	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
50	02-03-02	Реставрационные работы			Реставрация лестницы 363,82м2							
51	02-03-02	Реставрационные работы	20		Демонтаж покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм с рисунком (толщина 10мм)	100 м2 покрытия	0,36	0		-0,36	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
52	02-03-02	Реставрационные работы	21		Демонтаж покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	100 м2 покрытия	0,36	0		-0,36	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
53	02-03-02	Реставрационные работы	22		Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм	100 м2 стяжки	0,36	0		-0,36	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
54	02-03-02	Реставрационные работы	23		Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм с рисунком (толщина 10мм)	100 м2 покрытия	0,36	0		-0,36	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
55	02-03-02	Реставрационные работы	24		Устройство покрытий мозаичных на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	100 м2 покрытия	0,36	0		-0,36	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
56	02-03-02	Реставрационные работы	25		Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2 покрытия	3,64	0		-3,64	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
57	02-03-02	Реставрационные работы			Металлическая лестница							
58	02-03-02	Реставрационные работы	26		Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	18,00	0		-18,00	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
59	02-03-02	Реставрационные работы	27		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	0		-0,18	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
60	02-03-02	Реставрационные работы	28		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	0		-0,18	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
61	02-03-02	Реставрационные работы			Раздел 20. Воссоздание входного козырька Кзр-1 главного фасада							
62	02-03-02	Реставрационные работы		14	Устройство: железобетонных крылец	м3	0	3,00	3,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
63	02-03-02	Реставрационные работы		14,1	Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2	0	1,00	1,00		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
64	02-03-02	Реставрационные работы		14,2	Двутавры, сталь полуспокойная, № 20	т	0	0,51	0,51		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
65	02-03-02	Реставрационные работы		14,3	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	0	3,05	3,05		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
66	02-03-02	Реставрационные работы		15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436	100 м2	0	0,16	0,16		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
67	02-03-02	Реставрационные работы			Раздел 21. Реставрация бетонного входного козырька Кзр-2 дворового фасада				0,00			
68	02-03-02	Реставрационные работы		16	Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	100 м2	0	0,052	0,05		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
69	02-03-02	Реставрационные работы			Раздел 26. Реставрация входных крылец				0,00			
70	02-03-02	Реставрационные работы		17	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	0	1,26	1,26		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
71	02-03-02	Реставрационные работы		17,1	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	0	1,39	1,39		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
72	02-03-02	Реставрационные работы		18	Устройство: железобетонных крылец	м3	0	1,26	1,26		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

73	02-03-02	Реставрационные работы		18,1	Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2	0	0,42	0,42		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
74	02-03-02	Реставрационные работы		18,2	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	т	0	0,02	0,02		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
75	02-03-02	Реставрационные работы		18,3	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	0	1,28	1,28		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
76	02-03-02	Реставрационные работы		19	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	0	2,46	2,46		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
77	02-03-02	Реставрационные работы		19,1	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	0	2,71	2,71		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
78	02-03-02	Реставрационные работы		20	Устройство: железобетонных крылец	м3	0	2,46	2,46		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
79	02-03-02	Реставрационные работы		20,1	Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	м2	0	0,82	0,82		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
80	02-03-02	Реставрационные работы		20,2	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	т	0	0,04	0,04		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
81	02-03-02	Реставрационные работы		20,3	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	0	2,50	2,50		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
82	02-03-02	Реставрационные работы			Раздел 27. Разные работы							
83	02-03-02	Реставрационные работы	29		Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	100 м2 сетки	78,37	69,45		-8,92	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
84	02-03-02	Реставрационные работы	29,1		Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2	10 м2	783,70	694,5		-89,20	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
85	02-03-02	Реставрационные работы	30		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА	483,32	0		-483,32	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
86	02-03-02	Реставрационные работы	31		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 38 км	1 Т ГРУЗА	483,32	0		-483,32	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
87	02-03-02	Реставрационные работы		21	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1000 м2	0,00	6,94	6,94	6,94	765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
88	02-03-02	Реставрационные работы			Раздел 27.2 Выравнивающая штукатурка по стенам							
89	02-03-02	Реставрационные работы		22	Прибивка по стенам маячных реек	100 м2	0	2,924	2,924		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
90	02-03-02	Реставрационные работы		22,1	Профиль маячковый 10-3000 мм	м	0	292,4	292,4		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
91	02-03-02	Реставрационные работы		23	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен	100 м2	0	2,924	2,924		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
92	02-03-02	Реставрационные работы		23,1	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	0	-315,792	-315,792		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
93	02-03-02	Реставрационные работы		23,2	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	м2	0	552,636	552,636		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений
94	02-03-02	Реставрационные работы			Раздел 34. Входной вестибюль							
95	02-03-02	Реставрационные работы		24	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0	0,85	0,85		765-09/15/ДСР-3.2.2	Изменение проектных решений

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 04-01-01

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Демонтажные работы							
1	04-01-01	Система наружного электроснабжения	1		Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (демонтаж ГРЩ)	1 м ширины по фронту	8	0		-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
2	04-01-01	Система наружного электроснабжения	2		Демонтаж кабеля	100 м	19,6	0		-19,6	765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			5КЛ АСБ 3х185+1х95мм2 в земле. Вес 5,861 кг/м							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
3	04-01-01	Система наружного электроснабжения		1	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м	0	3,25	3,25		765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
4	04-01-01	Система наружного электроснабжения		2	Строительный мусор	т		1,904825	1,904825		765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			1КЛ АСБ 3х185+1х95мм2 в земле. Вес 5,861 кг/м							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
5	04-01-01	Система наружного электроснабжения		3	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м	0	0,6	0,6		765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
6	04-01-01	Система наружного электроснабжения		4	Строительный мусор	т		0,35166	0,35166		765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

	04-01-01	Система наружного электроснабжения			1КЛ АСБ 3х120+1х70мм2 в земле. Вес 4,396 кг/м							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
7	04-01-01	Система наружного электроснабжения		5	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м	0	2,05	2,05		765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
8	04-01-01	Система наружного электроснабжения		6	Строительный мусор	т		0,90118	0,90118		765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			4КЛ АСБ 3х120-10кВ в земле. Вес 5,283 кг/м							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
9	04-01-01	Система наружного электроснабжения		7	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м	0	4,2	4,2		765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
10	04-01-01	Система наружного электроснабжения		8	Строительный мусор	т		2,21886	2,21886		765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			1КЛ АСБ 3х150+1х95мм2. Вес 4,633 кг/м							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
11	04-01-01	Система наружного электроснабжения		9	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м	0	1,25	1,25		765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
12	04-01-01	Система наружного электроснабжения		10	Строительный мусор	т		0,579125	0,579125		765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			5КЛ АСБ 3х70+1х35мм2 в земле. Вес 3,061 кг/м							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
13	04-01-01	Система наружного электроснабжения		11	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м	0	5,5	5,5		765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

14	04-01-01	Система наружного электроснабжения		12	Строительный мусор	т		1,68355	1,68355		765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			2КЛ АСБ 3х35+1х16мм2 в земле. Вес 1,984 кг/м							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
15	04-01-01	Система наружного электроснабжения		13	ДЕМОНТАЖ: Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг	100 м	0	1,2	1,2		765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
16	04-01-01	Система наружного электроснабжения		14	Строительный мусор	т		0,23808	0,23808			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			**Раздел: Прокладка кабеля ПвБбШп - 4*240-1 (ТП-ГРЩ)**							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
17	04-01-01	Система наружного электроснабжения	3		Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1	100 м3 грунта	1,62	0		-1,62		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
18	04-01-01	Система наружного электроснабжения	4		Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	3,6	0		-3,6		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
19	04-01-01	Система наружного электроснабжения	5		Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,36	0		-0,36		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
20	04-01-01	Система наружного электроснабжения	6		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 13 кг	100 М КАБЕЛЯ	3,6	0		-3,6		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
21	04-01-01	Система наружного электроснабжения	7		Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 13 кг	100 М КАБЕЛЯ	8,4	0		-8,4		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
22	04-01-01	Система наружного электроснабжения	8		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2	100 жил	0,96	0		-0,96		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
23	04-01-01	Система наружного электроснабжения	9		Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	1 ШТ.	24	0		-24		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
24	04-01-01	Система наружного электроснабжения	10		Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	1 ШТ.	24	0		-24		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

25	04-01-01	Система наружного электроснабжения	11		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	1,26	0		-1,26		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			**Раздел: Прокладка кабеля ВБбШв-4*240-1 (ГРЩ-ВРУ1)**			0				Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
26	04-01-01	Система наружного электроснабжения	12		Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,8127	0		-0,8127		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
27	04-01-01	Система наружного электроснабжения	13		Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	1,806	0		-1,806		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
28	04-01-01	Система наружного электроснабжения	14		Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,16	0		-0,16		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
29	04-01-01	Система наружного электроснабжения	15		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м кабеля	1,6	0		-1,6		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
30	04-01-01	Система наружного электроснабжения	16		Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	100 М КАБЕЛЯ	4,52	0		-4,52		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
31	04-01-01	Система наружного электроснабжения	17		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2	100 жил	0,32	0		-0,32		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
32	04-01-01	Система наружного электроснабжения	18		Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	1 ШТ.	8	0		-8		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
33	04-01-01	Система наружного электроснабжения	19		Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	1 ШТ.	8	0		-8		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
34	04-01-01	Система наружного электроснабжения	20		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,6321	0		-0,6321		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			**Раздел: Прокладка кабеля ВБбШв-4*240-1 (ГРЩ-ВРУ2)**			0				Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
35	04-01-01	Система наружного электроснабжения	21		Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,5238	0		-0,5238		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

36	04-01-01	Система наружного электроснабжения	22		Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	1,164	0		-1,164		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
37	04-01-01	Система наружного электроснабжения	23		Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,108	0		-0,108		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
38	04-01-01	Система наружного электроснабжения	24		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 м кабеля	1,08	0		-1,08		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
39	04-01-01	Система наружного электроснабжения	25		Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	100 М КАБЕЛЯ	3,08	0		-3,08		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
40	04-01-01	Система наружного электроснабжения	26		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 240 мм2	100 жил	0,32	0		-0,32		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
41	04-01-01	Система наружного электроснабжения	27		Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	1 ШТ.	8	0		-8		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
42	04-01-01	Система наружного электроснабжения	28		Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	1 ШТ.	8	0		-8		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
43	04-01-01	Система наружного электроснабжения	29		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,4074	0		-0,4074		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			**Раздел: Прокладка кабеля ВБбШв-4*150-1 (ГРЩ-ВРУ3)**			0				Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
44	04-01-01	Система наружного электроснабжения	30		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг	100 М КАБЕЛЯ	0,1	0		-0,1		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
45	04-01-01	Система наружного электроснабжения	31		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 150 мм2	100 жил	0,16	0		-0,16		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
46	04-01-01	Система наружного электроснабжения	32		Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	1 ШТ.	4	0		-4		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
47	04-01-01	Система наружного электроснабжения	33		Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	1 ШТ.	4	0		-4		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

	04-01-01	Система наружного электроснабжения			**Раздел: Прокладка кабеля ВБбШв-4*95-1 (ГРЩ-ВРУ4)**			0				Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
48	04-01-01	Система наружного электроснабжения	34		Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,028	0		-0,028		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
49	04-01-01	Система наружного электроснабжения	35		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 М КАБЕЛЯ	0,28	0		-0,28		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
50	04-01-01	Система наружного электроснабжения	36		Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	100 М КАБЕЛЯ	0,52	0		-0,52		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
51	04-01-01	Система наружного электроснабжения	37		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 95 мм2	100 жил	0,16	0		-0,16		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
52	04-01-01	Система наружного электроснабжения	38		Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 ШТ.	4	0		-4		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
53	04-01-01	Система наружного электроснабжения	39		Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 ШТ.	4	0		-4		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			**Раздел: Прокладка кабеля ВБбШв-4*16-1 (ГРЩ-КПП)**			0				Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
54	04-01-01	Система наружного электроснабжения	40		Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,09	0		-0,09		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
55	04-01-01	Система наружного электроснабжения	41		Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,2	0		-0,2		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
56	04-01-01	Система наружного электроснабжения	42		Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,07	0		-0,07		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
57	04-01-01	Система наружного электроснабжения	43		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 М КАБЕЛЯ	0,7	0		-0,7		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
58	04-01-01	Система наружного электроснабжения	44		Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100 М КАБЕЛЯ	1,66	0		-1,66		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

59	04-01-01	Система наружного электроснабжения	45		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2	100 жил	0,16	0		-0,16		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
60	04-01-01	Система наружного электроснабжения	46		Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 ШТ.	4	0		-4		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
61	04-01-01	Система наружного электроснабжения	47		Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 ШТ.	4	0		-4		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
62	04-01-01	Система наружного электроснабжения	48		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,07	0		-0,07		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			**Раздел: Прокладка кабеля ВБбШв-4*16-1 (ГРЩ-Церковь)**			0				Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
63	04-01-01	Система наружного электроснабжения	49		Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,18	0		-0,18		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
64	04-01-01	Система наружного электроснабжения	50		Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,4	0		-0,4		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
65	04-01-01	Система наружного электроснабжения	51		Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,056	0		-0,056		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
66	04-01-01	Система наружного электроснабжения	52		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 М КАБЕЛЯ	0,56	0		-0,56		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
67	04-01-01	Система наружного электроснабжения	53		Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	100 М КАБЕЛЯ	1,44	0		-1,44		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
68	04-01-01	Система наружного электроснабжения	54		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2	100 жил	0,16	0		-0,16		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
69	04-01-01	Система наружного электроснабжения	55		Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 ШТ.	4	0		-4		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
70	04-01-01	Система наружного электроснабжения	56		Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 ШТ.	4	0		-4		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

71	04-01-01	Система наружного электроснабжения	57		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,14	0		-0,14		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			**Раздел: Прокладка кабеля ВБбШв-4*150-1 (ДГУ-ВРУ1)**			0				Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
72	04-01-01	Система наружного электроснабжения	58		Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,063	0		-0,063		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
73	04-01-01	Система наружного электроснабжения	59		Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,14	0		-0,14		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
74	04-01-01	Система наружного электроснабжения	60		Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,026	0		-0,026		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
75	04-01-01	Система наружного электроснабжения	61		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 3 кг	100 М КАБЕЛЯ	0,26	0		-0,26		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
76	04-01-01	Система наружного электроснабжения	62		Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	100 М КАБЕЛЯ	0,3	0		-0,3		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
77	04-01-01	Система наружного электроснабжения	63		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 150 мм2	100 жил	0,08	0		-0,08		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
78	04-01-01	Система наружного электроснабжения	64		Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	1 ШТ.	2	0		-2		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
79	04-01-01	Система наружного электроснабжения	65		Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	1 ШТ.	2	0		-2		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
80	04-01-01	Система наружного электроснабжения	66		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,049	0		-0,049		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			**Раздел: Огнезащита кабелей и проводов**			0				Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
81	04-01-01	Система наружного электроснабжения	5		Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	1 проход кабеля	24	0		-24		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

82	04-01-01	Система наружного электроснабжения	5,1		Уплотнительный состав	кг	-17,28	0		17,28		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
83	04-01-01	Система наружного электроснабжения	5,2		Огнезащитный состав Силотерм ЭП-120 ТУ 2257-001-33680530-2001 изм.03 (500/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 62,61 - занесена вручную	кг	58	0		-58		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			**Раздел: Материалы**			0				Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
84	04-01-01	Система наружного электроснабжения	67		Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (ПВХ) и защитным покровом (бронировочная оцинкованная лента и наружный покров из ПВХ) сечением 4*240 кв.мм ПвБбШп-4*240-1 (5902/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 739,07 - занесена вручную	м	1680	0		-1680		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
85	04-01-01	Система наружного электроснабжения	68		Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (ПВХ) и защитным покровом типа БбШв (бронировочная оцинкованная лента и наружный покров из ПВХ) сечением 4*240 кв.мм ВБбШв-4*240-1 (5772/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 722,79 - занесена вручную	м	940	0		-940		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
86	04-01-01	Система наружного электроснабжения	69		Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (ПВХ) и защитным покровом типа БбШв (бронировочная оцинкованная лента и наружный покров из ПВХ) сечением 4*150 кв.мм ВБбШв-4*150-1 (3276/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 410,23 - занесена вручную	м	150	0		-150		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
87	04-01-01	Система наружного электроснабжения	70		Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (ПВХ) и защитным покровом типа БбШв (бронировочная оцинкованная лента и наружный покров из ПВХ) сечением 4*95 кв.мм ВБбШв-4*95-1 (2054/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 257,21 - занесена вручную	м	130	0		-130		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
88	04-01-01	Система наружного электроснабжения	71		Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластика (ПВХ) и защитным покровом типа БбШв (бронировочная оцинкованная лента и наружный покров из ПВХ) сечением 4*16 кв.мм ВБбШв-4*16-1 (422,5/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 52,91 - занесена вручную	м	540	0		-540		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
89	04-01-01	Система наружного электроснабжения	72		Кабельная муфта 4ПКТп(б)-1 150/240(Б) (2366/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 296,28 - занесена вручную	шт.	46	0		-46		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
90	04-01-01	Система наружного электроснабжения	73		Кабельная муфта 4ПКТп(б)-1 70/120(Б) (1879,8/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 235,40 - занесена вручную	шт.	4	0		-4		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
91	04-01-01	Система наружного электроснабжения	74		Кабельная муфта 4ПКТп(б)-1 10/25(Б) (1264,9/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 158,40 - занесена вручную	шт.	8	0		-8		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

92	04-01-01	Система наружного электроснабжения	75		Бирка кабельная маркировочная У-134 3,5 (1,28/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 0,15 - занесена вручную	шт.	52	0		-52		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
93	04-01-01	Система наружного электроснабжения	76		Джутовый шнур диаметр 10 мм ТЦ В 121-006-05137933-2008 (16,82/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 2,10 - занесена вручную	м	3500	0		-3500		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
94	04-01-01	Система наружного электроснабжения	78		Лента сигнальная (0,51/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 0,06 - занесена вручную	м	560	0		-560		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			***Строительные работы. Земляные работы***							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			***Земляные работы. Кабельная канализация 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ листы 48-52***							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
95	04-01-01	Система наружного электроснабжения		15	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0	0,7228	0,7228			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Разработка грунта вручную в деревянных креплениях вручную: сухого							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
96	04-01-01	Система наружного электроснабжения		16	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2	100 м3	0	0,803	0,803			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
97	04-01-01	Система наружного электроснабжения		17	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0	0,803	0,803			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Транспорт грунта на временную свалку и обратно(Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 78)							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
98	04-01-01	Система наружного электроснабжения		18	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)	1 Т ГРУЗА	0	1325,115	1325,115			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
99	04-01-01	Система наружного электроснабжения		19	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 Т ГРУЗА	0	1325,115	1325,115			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Устройство и разборка креплений стенок траншей шириной до 2 метров инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок: в устойчивых грунтах							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
100	04-01-01	Система наружного электроснабжения		20	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых	100 м2	0	8,031	8,031			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
101	04-01-01	Система наружного электроснабжения		21	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0	176,682	176,682			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Устройство и разборка креплений стенок траншей шириной более 2 метров досками при глубине выемки до 3 м: в неустойчивых сухих грунтах							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
102	04-01-01	Система наружного электроснабжения		22	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых	100 м2	0	1,674	1,674			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
103	04-01-01	Система наружного электроснабжения		23	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0	0,803	0,803			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
104	04-01-01	Система наружного электроснабжения		24	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 78)	1000 м3	0	0,7228	0,7228			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
105	04-01-01	Система наружного электроснабжения		25	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	0	682,29	682,29			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
106	04-01-01	Система наружного электроснабжения		26	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3	0	153,3	153,3			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
107	04-01-01	Система наружного электроснабжения		27	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0	7,228	7,228			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Песок с проливом водой							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

108	04-01-01	Система наружного электроснабжения		28	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3		0,6498	0,6498			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
109	04-01-01	Система наружного электроснабжения		29	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0	1,5451	1,5451			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
110	04-01-01	Система наружного электроснабжения		30	Строительный мусор	т	0	269,2646	269,2646			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 7,5 см на бетонном основании 12 см							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
111	04-01-01	Система наружного электроснабжения		31	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0	0,078	0,078			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
112	04-01-01	Система наружного электроснабжения		32	Строительный мусор	т	0	19,2999	19,2999			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
113	04-01-01	Система наружного электроснабжения		33	Розлив вяжущих материалов	т	0	0,3906	0,3906			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
114	04-01-01	Система наружного электроснабжения		34	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т	0	0,402318	0,402318			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
115	04-01-01	Система наружного электроснабжения		35	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2	0	0,4292	0,4292			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
116	04-01-01	Система наружного электроснабжения		36	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3	0	87,5568	87,5568			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
117	04-01-01	Система наружного электроснабжения		37	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=2 до 18 см)	1000 м2	0	-0,4292	-0,4292			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

118	04-01-01	Система наружного электроснабжения		38	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3	0	-8,75568	-8,75568			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
119	04-01-01	Система наружного электроснабжения		39	Розлив вяжущих материалов	т	0	0,3906	0,3906			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
120	04-01-01	Система наружного электроснабжения		40	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т	0	0,402318	0,402318			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
121	04-01-01	Система наружного электроснабжения		41	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0	0,4292	0,4292			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
122	04-01-01	Система наружного электроснабжения		42	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т	0	41,46072	41,46072			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
123	04-01-01	Система наружного электроснабжения		43	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=6 до 7 см)	1000 м2	0	0,4292	0,4292			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
124	04-01-01	Система наружного электроснабжения		44	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т	0	31,15992	31,15992			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
125	04-01-01	Система наружного электроснабжения		45	Розлив вяжущих материалов	т	0	0,3906	0,3906			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
126	04-01-01	Система наружного электроснабжения		46	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т	0	0,402318	0,402318			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
127	04-01-01	Система наружного электроснабжения		47	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0	0,4292	0,4292			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
128	04-01-01	Система наружного электроснабжения		48	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т	0	43,7784	43,7784			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

129	04-01-01	Система наружного электроснабжения		49	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=4 до 6 см)	1000 м2	0	0,4292	0,4292			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
130	04-01-01	Система наружного электроснабжения		50	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т	0	20,77328	20,77328			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см		0					Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
131	04-01-01	Система наружного электроснабжения		51	Розлив вяжущих материалов	т	0	0,3906	0,3906			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
132	04-01-01	Система наружного электроснабжения		52	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т	0	0,402318	0,402318			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
133	04-01-01	Система наружного электроснабжения		53	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0	0,4292	0,4292			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
134	04-01-01	Система наружного электроснабжения		54	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т	0	43,7784	43,7784			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
135	04-01-01	Система наружного электроснабжения		55	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 до 5 см)	1000 м2	0	0,4292	0,4292			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
136	04-01-01	Система наружного электроснабжения		56	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т	0	10,98752	10,98752			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 12 см		0					Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
137	04-01-01	Система наружного электроснабжения		57	Розлив вяжущих материалов	т	0	0,0364	0,0364			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
138	04-01-01	Система наружного электроснабжения		58	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т	0	0,037492	0,037492			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
139	04-01-01	Система наружного электроснабжения		59	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2	0	0,04	0,04			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

140	04-01-01	Система наружного электроснабжения		60	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3	0	8,16	8,16			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
141	04-01-01	Система наружного электроснабжения		61	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=8 до 12 см)	1000 м2	0	-0,04	-0,04			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
142	04-01-01	Система наружного электроснабжения		62	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3	0	-3,264	-3,264			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см		0					Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
143	04-01-01	Система наружного электроснабжения		63	Розлив вяжущих материалов	т	0	0,0364	0,0364			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
144	04-01-01	Система наружного электроснабжения		64	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т	0	0,037492	0,037492			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
145	04-01-01	Система наружного электроснабжения		65	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0	0,04	0,04			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
146	04-01-01	Система наружного электроснабжения		66	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III	т	0	3,732	3,732			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
147	04-01-01	Система наружного электроснабжения		67	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0	0,04	0,04			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
148	04-01-01	Система наружного электроснабжения		68	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III	т	0	0,468	0,468			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Восстановление дорожного покрытия: Песчаный асфальтобетон тип Д, марка II толщ. 4 см		0					Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
149	04-01-01	Система наружного электроснабжения		69	Розлив вяжущих материалов	т	0	0,0364	0,0364			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
150	04-01-01	Система наружного электроснабжения		70	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т	0	0,037492	0,037492			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

151	04-01-01	Система наружного электроснабжения		71	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0	0,04	0,04			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
152	04-01-01	Система наружного электроснабжения		72	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II	т	0	3,732	3,732			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			***Земляные работы. Электроснабжение 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ листы 52-53***							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
152	04-01-01	Система наружного электроснабжения		73	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0	0,0561	0,0561			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Разработка грунта вручную в деревянных креплениях вручную: сухого							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
153	04-01-01	Система наружного электроснабжения		74	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2	100 м3	0	0,062	0,062			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
154	04-01-01	Система наружного электроснабжения		75	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0	0,062	0,062			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Транспорт грунта на временную свалку и обратно(Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 78)							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
155	04-01-01	Система наружного электроснабжения		76	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)	1 Т ГРУЗА	0	102,795	102,795			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
156	04-01-01	Система наружного электроснабжения		77	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 Т ГРУЗА	0	102,795	102,795			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

157	04-01-01	Система наружного электроснабжения		78	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0	0,062	0,062			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
158	04-01-01	Система наружного электроснабжения		79	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 78)	1000 м3	0	0,0561	0,0561			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
159	04-01-01	Система наружного электроснабжения		80	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	0	38,955	38,955			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
160	04-01-01	Система наружного электроснабжения		81	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3	0	25,1	25,1			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
161	04-01-01	Система наружного электроснабжения		82	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0	0,561	0,561			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Песок с проливом водой							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
162	04-01-01	Система наружного электроснабжения		83	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3	0	0,0371	0,0371			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
163	04-01-01	Система наружного электроснабжения		84	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0	0,2599	0,2599			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
164	04-01-01	Система наружного электроснабжения		85	Строительный мусор	т	0	45,497	45,497			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
165	04-01-01	Система наружного электроснабжения		86	Розлив вяжущих материалов	т	0	0,0657	0,0657			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

166	04-01-01	Система наружного электроснабжения		87	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т	0	0,067671	0,067671			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
167	04-01-01	Система наружного электроснабжения		88	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2	0	0,0722	0,0722			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
168	04-01-01	Система наружного электроснабжения		89	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3	0	14,7288	14,7288			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
169	04-01-01	Система наружного электроснабжения		90	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=2 до 18 см)	1000 м2	0	-0,0722	-0,0722			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
170	04-01-01	Система наружного электроснабжения		91	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3	0	-1,47288	-1,47288			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
171	04-01-01	Система наружного электроснабжения		92	Розлив вяжущих материалов	т	0	0,0657	0,0657			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
172	04-01-01	Система наружного электроснабжения		93	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т	0	0,067671	0,067671			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
173	04-01-01	Система наружного электроснабжения		94	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0	0,0722	0,0722			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
174	04-01-01	Система наружного электроснабжения		95	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т	0	6,97452	6,97452			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
175	04-01-01	Система наружного электроснабжения		96	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=6 до 7 см)	1000 м2	0	0,0722	0,0722			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
176	04-01-01	Система наружного электроснабжения		97	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т	0	5,24172	5,24172			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

177	04-01-01	Система наружного электроснабжения		98	Розлив вяжущих материалов	т	0	0,0657	0,0657			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
178	04-01-01	Система наружного электроснабжения		99	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т	0	0,067671	0,067671			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
179	04-01-01	Система наружного электроснабжения		100	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0	0,0722	0,0722			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
180	04-01-01	Система наружного электроснабжения		101	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т	0	7,3644	7,3644			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
181	04-01-01	Система наружного электроснабжения		102	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=4 до 6 см)	1000 м2	0	0,0722	0,0722			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
182	04-01-01	Система наружного электроснабжения		103	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I		0					Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
183	04-01-01	Система наружного электроснабжения		104	Розлив вяжущих материалов							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
184	04-01-01	Система наружного электроснабжения		105	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т	0	0,067671	0,067671			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
185	04-01-01	Система наружного электроснабжения		106	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0	0,0722	0,0722			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
186	04-01-01	Система наружного электроснабжения		107	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т	0	7,3644	7,3644			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
187	04-01-01	Система наружного электроснабжения		108	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 до 5 см)	1000 м2	0	0,0722	0,0722			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
188	04-01-01	Система наружного электроснабжения		109	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т	0	1,84832	1,84832			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

	04-01-01	Система наружного электроснабжения			***Подсыпка(h=10см) и засыпка(h=10см) песка под КЛ и трубы. Подсыпка(h=10см) и засыпка(h=10см) труб кабельной канализации (учтено расценкой "ФЕР34-02-003-02")***							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			4-х кабелей							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
189	04-01-01	Система наружного электроснабжения		110	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	0	0,43	0,43			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
190	04-01-01	Система наружного электроснабжения		111	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (к=3 до 4-х кабелей)	100 м	0	0,43	0,43			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
191	04-01-01	Система наружного электроснабжения		112	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	0	4,29	4,29			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			6-ти труб и 4-х труб - подсыпка и засыпка учтена расценкой "ФЕР34-02-003-02"		0					Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			***Монтажные работы***							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
192	04-01-01	Система наружного электроснабжения		113	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: более 2 отверстий	канал.км	0	4,052	4,052			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
193	04-01-01	Система наружного электроснабжения		114	Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм	м	0	-4052	-4052			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
194	04-01-01	Система наружного электроснабжения		115	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	0	63,03	63,03			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
195	04-01-01	Система наружного электроснабжения		116	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	м	0	3920	3920			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
196	04-01-01	Система наружного электроснабжения		117	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 8,1 мм	м	0	132	132			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
197	04-01-01	Система наружного электроснабжения		118	Заглушка из полиэтилена для двустенных гофрированных труб, внутренний диаметр 110 мм (заглушка труб d=110 мм)	ШТ	0	12	12			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

198	04-01-01	Система наружного электроснабжения		119	Кластер ССД-Пайп OD 160 мм двойной 110611-00040	ШТ	0	1343	1343			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Устройство колодцев ККСр-3,5-10(80)		0					Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
199	04-01-01	Система наружного электроснабжения		120	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-3	ШТ	0	19	19			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
200	04-01-01	Система наружного электроснабжения		121	Кронштейн кабельный из стальной полосы (ККП) для установки в кабельных колодцах, длина 1300 мм	ШТ	0	-76	-76			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
201	04-01-01	Система наружного электроснабжения		122	Ерш стальной для крепления кронштейнов к стенкам кабельных колодцев, с гайкой и шайбой, резьба М12, длина 170 мм	КОМПЛ	0	-152	-152			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
202	04-01-01	Система наружного электроснабжения		123	Люк тяжелый для кабельных колодцев в телефонной канализации, тип Т	ШТ	0	-19	-19			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
203	04-01-01	Система наружного электроснабжения		124	Люк чугунный легкий Л(А30)-ТС-1-60 (чугунный люк легкой серии Тип Т)	ШТ	0	19	19			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
204	04-01-01	Система наружного электроснабжения		125	Колодец ККСр-3,5-10(80) ГЕК-ССД (В20) [110101-00054] (комплектация: Колодец-3,5-10(80) нижний элемент, Колодец-3,5-10(80) верхний элемент, Кронштейн КПП-130 - 4 шт., Ерш с резьбой, с гайкой и шайбой - 8 шт.)	ШТ	0	19	19			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Устройство колодцев ККСр-2М-10(80)		0					Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
205	04-01-01	Система наружного электроснабжения		126	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-2	ШТ	0	1	1			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
206	04-01-01	Система наружного электроснабжения		127	Кронштейн кабельный из стальной полосы (ККП) для установки в кабельных колодцах, длина 600 мм	ШТ	0	-4	-4			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
207	04-01-01	Система наружного электроснабжения		128	Ерш стальной для крепления кронштейнов к стенкам кабельных колодцев, с гайкой и шайбой, резьба М12, длина 170 мм	КОМПЛ	0	-8	-8			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
208	04-01-01	Система наружного электроснабжения		129	Люк тяжелый для кабельных колодцев в телефонной канализации, тип Т	ШТ	0	-1	-1			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

209	04-01-01	Система наружного электроснабжения		130	Люк чугунный легкий Л(А30)-ТС-1-60 (чугунный люк легкой серии Тип Т)	ШТ	0	1	1			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
210	04-01-01	Система наружного электроснабжения		131	Колодец ККСр-2 М-10(80) ГЕК-ССД (В20) (комплектация: Колодец ККСр-2М нижний элемент, Колодец ККСр-2М верхний элемент, Кронштейн ККП-60 - 4 шт., Ерш с резьбой, с гайкой и шайбой - 8шт.)	ШТ	0	1	1			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
211	04-01-01	Система наружного электроснабжения		132	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 ШТ	0	11	11			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
212	04-01-01	Система наружного электроснабжения		133	Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 160 мм	ШТ	0	110	110			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
213	04-01-01	Система наружного электроснабжения		134	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм	100 м3	0	0,0306	0,0306			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
214	04-01-01	Система наружного электроснабжения		135	Кольцо опорное КО-ЧП 110301-00157 Объем бетона, м3: 0.07956	ШТ	0	20	20			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
215	04-01-01	Система наружного электроснабжения		136	Кольцо опорное КО-Ч 110301-00156 Объем бетона, м3: 0.07956	ШТ	0	20	20			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			Монтаж УЗНК в колодце		0					Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
216	04-01-01	Система наружного электроснабжения		137	Установка люка (УЗНК)	ШТ	0	20	20			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
217	04-01-01	Система наружного электроснабжения		138	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	м3	0	-0,016	-0,016			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
218	04-01-01	Система наружного электроснабжения		139	Устройство УЗНК под плавающий люк ТМ D400 110301-01789	ШТ	0	20	20			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
219	04-01-01	Система наружного электроснабжения		140	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения	м	0	3,798	3,798			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
220	04-01-01	Система наружного электроснабжения		141	ГРЩ/Напольного монтажа/ВхШхГ 1975х3798х864/IP43	ШТ	0	1	1			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

221	04-01-01	Система наружного электроснабжения		142	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная на установленных конструкциях, масса: до 100 кг	шкаф	0	2	2			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
222	04-01-01	Система наружного электроснабжения		143	Устройства компенсации реактивной мощности УКРМ 100 кВАр Legrand (70 кг)	ШТ	0	2	2			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
223	04-01-01	Система наружного электроснабжения		144	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг	100 м	0	1,6604	1,6604			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
224	04-01-01	Система наружного электроснабжения		145	ПвБШв(нг)-1кВ-5х6мм2 в траншее (вес 0,8кг/м)	м	0	84,66	84,66			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
225	04-01-01	Система наружного электроснабжения		146	Кабель контрольный КВВГнг 19х2,5 в траншее (вес 0,75кг/м)	1000 м	0	0,0847	0,0847			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
226	04-01-01	Система наружного электроснабжения		147	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг	100 м	0	0,83	0,83			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
227	04-01-01	Система наружного электроснабжения		148	ПвБШв(нг)-1кВ-5х25мм2 в траншее (вес 1,726кг/м)	м	0	84,66	84,66			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
228	04-01-01	Система наружного электроснабжения		149	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг	100 м	0	0,83	0,83			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
229	04-01-01	Система наружного электроснабжения		150	ПвБШв(нг)-1кВ-5х120мм2 в траншее (вес 7,206кг/м)	м	0	84,66	84,66			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
230	04-01-01	Система наружного электроснабжения		151	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м	0	14,07	14,07			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
231	04-01-01	Система наружного электроснабжения		152	ПвБШв(нг)-1кВ-4х185мм2 в КК (вес 8.268кг/м)	м	0	1407,6	1407,6			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
232	04-01-01	Система наружного электроснабжения		153	ПвБШв(нг)-1кВ-5х120мм2 в траншее (вес 7,206кг/м)	м	0	27,54	27,54			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
233	04-01-01	Система наружного электроснабжения		154	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м	0	14	14			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

234	04-01-01	Система наружного электроснабжения		155	ПвБШв(нг)-1кВ-4х120мм2 в КК (вес 5.485кг/м)	м	0	1264,8	1264,8			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
235	04-01-01	Система наружного электроснабжения		156	ПвБШв(нг)-1кВ-5х50мм2 в КК (вес 3.095кг/м)	м	0	163,2	163,2			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
236	04-01-01	Система наружного электроснабжения		157	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг	100 м	0	4,87	4,87			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
237	04-01-01	Система наружного электроснабжения		158	ПвБШв(нг)-1кВ-4х25мм2 в КК (вес 1.475кг/м)	м	0	469,2	469,2			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
238	04-01-01	Система наружного электроснабжения		159	ПвБШв(нг)-1кВ-5х25мм2 в КК (вес 1,726кг/м)	м	0	27,54	27,54			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
239	04-01-01	Система наружного электроснабжения		160	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0	0,5396	0,5396			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
240	04-01-01	Система наружного электроснабжения		161	ПвБШв(нг)-1кВ-5х6мм2 в КК (вес 0,8кг/м)	м	0	27,54	27,54			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
241	04-01-01	Система наружного электроснабжения		162	Кабель контрольный КВВГнг 19х2,5 в КК (вес 0,75кг/м)	1000 м	0	0,0275	0,0275			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
242	04-01-01	Система наружного электроснабжения		163	Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля	ШТ	0	36	36			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
243	04-01-01	Система наружного электроснабжения		164	Уплотнитель кабел. проходов УКПт-120/28 КВТ	ШТ	0	36	36			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
244	04-01-01	Система наружного электроснабжения		165	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	100 м	0	0,8	0,8			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
245	04-01-01	Система наружного электроснабжения		166	Кабель силовой бронированный, с медными жилами ПпгНГ(А)-LS-1х95мм2	м	0	81,6	81,6			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
246	04-01-01	Система наружного электроснабжения		167	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	ШТ	0	12	12			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

247	04-01-01	Система наружного электроснабжения		168	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2	ШТ	0	12	12			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
248	04-01-01	Система наружного электроснабжения		169	Муфта кабельная 4ПКТп -1- 150/240 (КВТ)	ШТ	0	12	12			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
249	04-01-01	Система наружного электроснабжения		170	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	ШТ	0	22	22			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
250	04-01-01	Система наружного электроснабжения		171	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	ШТ	0	22	22			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
251	04-01-01	Система наружного электроснабжения		172	Муфта кабельная 4ПКТп -1- 70/120 (КВТ)	ШТ	0	16	16			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
252	04-01-01	Система наружного электроснабжения		173	Муфта кабельная 5ПКТп -1- 70/120 (КВТ)	ШТ	0	2	2			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
253	04-01-01	Система наружного электроснабжения		174	Муфта кабельная 4ПКТп -1- 25/50 (КВТ)	ШТ	0	4	4			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
254	04-01-01	Система наружного электроснабжения		175	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 мм2 до 35 мм2	ШТ	0	6	6			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
255	04-01-01	Система наружного электроснабжения		176	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	ШТ	0	6	6			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
256	04-01-01	Система наружного электроснабжения		177	Муфта кабельная 5ПКТп -1- 16/25 (КВТ)	ШТ	0	4	4			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
257	04-01-01	Система наружного электроснабжения		178	Муфта ККТ - 2 нг-LS (КВТ)	ШТ	0	2	2			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
258	04-01-01	Система наружного электроснабжения		179	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (40х40х4)	10 ШТ	0	1,2	1,2			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
259	04-01-01	Система наружного электроснабжения		180	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм (2,42 кг/м)	т	0	0,1452	0,1452			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

260	04-01-01	Система наружного электроснабжения		181	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0	0,6	0,6			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
261	04-01-01	Система наружного электроснабжения		182	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной: 450, 500 мм, толщиной 4,00 мм (стальная полоса оцинкованная 40х4 мм 1,26кг/м)	т	0	0,0756	0,0756			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
262	04-01-01	Система наружного электроснабжения		183	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0	0,2	0,2			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
263	04-01-01	Система наружного электроснабжения		184	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 (ПуГВ 1х16)	1000 м	0	0,0204	0,0204			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
264	04-01-01	Система наружного электроснабжения		185	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0	0,2208	0,2208			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
265	04-01-01	Система наружного электроснабжения		186	Битум горячий	т	0	0,003533	0,003533			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
266	04-01-01	Система наружного электроснабжения		187	Мастика битумная	т	0	0,052992	0,052992			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
267	04-01-01	Система наружного электроснабжения		188	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих (Врезка труб ПНД в ж/б колодцы)	ШТ	0	478	478			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
268	04-01-01	Система наружного электроснабжения		189	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 160 мм	100 отверстий	0	4,78	4,78			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
269	04-01-01	Система наружного электроснабжения		190	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм	ШТ	0	9,6556	9,6556			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
270	04-01-01	Система наружного электроснабжения		191	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-002-16 (к=10 до 100 мм)	100 отверстий	0	-4,78	-4,78			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
271	04-01-01	Система наружного электроснабжения		192	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм	ШТ	0	-4,8278	-4,8278			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
272	04-01-01	Система наружного электроснабжения		193	Устройство ввода труб в колодцы	10 каналов	0	47,8	47,8			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

	04-01-01	Система наружного электроснабжения			***Электроснабжение. 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1***							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
273	04-01-01	Система наружного электроснабжения		194	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0	3,3133	3,3133			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
274	04-01-01	Система наружного электроснабжения		195	Швеллеры № 10-14, марка стали 18сп (12,3 кг/м)	т	0	1,5867	1,5867			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
275	04-01-01	Система наружного электроснабжения		196	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм (31,52 кг/м)	м	0	10,32	10,32			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
276	04-01-01	Система наружного электроснабжения		197	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм (22,69 кг/м)	м	0	61,92	61,92			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
277	04-01-01	Система наружного электроснабжения		198	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 16-18 мм (1,58 кг/м)	т	0	0,0978	0,0978			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
278	04-01-01	Система наружного электроснабжения		199	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм (0,888 кг/м)	т	0	0,0046	0,0046			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
279	04-01-01	Система наружного электроснабжения		200	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т	т	0	3,3133	3,3133			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
280	04-01-01	Система наружного электроснабжения		201	Шланг вакуумный	м	0	3	3			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
281	04-01-01	Система наружного электроснабжения		202	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм	кг	0	9,6	9,6			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
282	04-01-01	Система наружного электроснабжения		203	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т	100 ШТ	0	0,2	0,2			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
283	04-01-01	Система наружного электроснабжения		204	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	0	4,4	4,4			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
284	04-01-01	Система наружного электроснабжения		205	Фундаменты железобетонные блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	м3	0	9,28	9,28			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

285	04-01-01	Система наружного электроснабжения		206	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0	0,72	0,72			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
286	04-01-01	Система наружного электроснабжения		207	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х35-0,6/1	1000 м	0	0,4284	0,4284			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
287	04-01-01	Система наружного электроснабжения		208	Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х120+1х95-0,6/1	1000 м	0	0,306	0,306			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
288	04-01-01	Система наружного электроснабжения		209	Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН	100 ШТ	0	0,6	0,6			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
289	04-01-01	Система наружного электроснабжения		210	Зажимы анкерные РА 95-2000, клиновые, для самонесущих изолированных проводов	ШТ	0	8	8			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
290	04-01-01	Система наружного электроснабжения		211	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р3-95	100 ШТ	0	0,24	0,24			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
291	04-01-01	Система наружного электроснабжения		212	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500	ШТ	0	8	8			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
292	04-01-01	Система наружного электроснабжения		213	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм (Крепление фасадное КФК15-57.6 ECOLINE IEK)	100 ШТ	0	0,08	0,08			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
293	04-01-01	Система наружного электроснабжения		214	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01	ШТ	0	-0,44	-0,44			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
294	04-01-01	Система наружного электроснабжения		215	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0	2,4	2,4			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
295	04-01-01	Система наружного электроснабжения		216	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 75 мм	м	0	244,8	244,8			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
296	04-01-01	Система наружного электроснабжения		217	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2	100 м	0	2,4	2,4			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
297	04-01-01	Система наружного электроснабжения		218	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х25-660	1000 м	0	0,2448	0,2448			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

298	04-01-01	Система наружного электроснабжения		219	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	8	8			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
299	04-01-01	Система наружного электроснабжения		220	Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей	КОМПЛ	0	8	8			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
300	04-01-01	Система наружного электроснабжения		221	Клемма проходная WDU 2,5	100 ШТ	0	0,08	0,08			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
301	04-01-01	Система наружного электроснабжения			ВРУ							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
302	04-01-01	Система наружного электроснабжения		222	Прибор или аппарат	ШТ	0	6	6			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
303	04-01-01	Система наружного электроснабжения		223	Трансформатор тока: номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 1 А, номинальный вторичный ток 5 А, класс точности 0,5S	ШТ	0	6	6			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
304	04-01-01	Система наружного электроснабжения		224	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	ШТ	0	2	2			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
305	04-01-01	Система наружного электроснабжения		225	Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный)	ШТ	0	2	2			Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
	04-01-01	Система наружного электроснабжения			***Вывоз мусора***							Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
306	04-01-01	Система наружного электроснабжения	79		Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	т	109,65			-109,65		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
307	04-01-01	Система наружного электроснабжения	80		Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 50 км	т	109,65			-109,65		Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
308	04-01-01	Система наружного электроснабжения		226	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 Т ГРУЗА		341,9388				Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.
309	04-01-01	Система наружного электроснабжения		227	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	1 Т ГРУЗА		341,9388				Изменение согласно: 765-09/15/ДСР-ИОС1.2, 765-09/15/ДСР-ВОР1, 765-09/15/ДСР-ВОР2, 765-09/15/ДСР-ПОС3.

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 04-01-02

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС1.4

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете									
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Электрооборудование							
					3,2 Щит ЩФНО в комплекте:							Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
1	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	1		Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг	1 ШТ.	2	0		-2		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
2	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		14	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	ШТ	0	1	1			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
3	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	2		Ящик управления освещения с датчиком освещения 500*500*250, ip54 ЯУО 9602-3474 (14876,5/1,18/3,58*1,012*1,03) Базисная стоимость: 3 670,74 - занесена вручную	шт.	1	0	-1	-1		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
4	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	3		Щит ЩНО (52940,2/1,18/3,58*1,012*1,03) Базисная стоимость: 13 062,86 - занесена вручную	шт.	1	0		-1		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
5	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		15	Щит ЩФНО в сборе	шт.	0	1	1			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов			Раздел: Электромонтажные изделия							Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов			Подраздел: Монтажные работы							Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
6	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	4		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,392	0		-0,392		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
7	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	5		Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	1,575	0		-1,575		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
8	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	6		Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,0079	0		-0,0079		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
9	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	7		Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм	100 м	2,8	0		-2,8		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
10	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	8		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1,46	0		-1,46		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
11	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	9		Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0,6	0		-0,6		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
12	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	10		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 М КАБЕЛЯ	5,56	0		-5,56		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
13	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	11		Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 М КАБЕЛЯ	1,59	0		-1,59		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
14	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	12		Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	1 ШТ.	36	0		-36		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
15	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	13		Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях неразъемный	1 короб	37	0		-37		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
16	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	14		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,2345	0		-0,2345		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
17	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	15		Коробка ответвительная на стене	1 ШТ.	3	0		-3		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
18	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	16		Шина заземления по установленным конструкциям	100 м	0,038	0		-0,038		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.

	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов			Подраздел: Материалы			0		0		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
19	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	17		Труба ПВХ гофрированая диаметр 20 мм (9,71/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 1,22 - занесена вручную	м	3500	0		-3500		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
20	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	18		Труба ПВХ жесткая диаметр 20 мм (67,02/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 8,39 - занесена вручную	м	1000	0		-1000		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
21	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	19		Труба ПВХ гофрированная диаметр 32 мм (22,69/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 2,83 - занесена вручную	м	60	0		-60		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
22	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	20		Труба гибкая армированная внутренний диаметр 16 (58,06/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 7,27 - занесена вручную	м	6	0		-6		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
23	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	21		Муфта труба-труба, IP67 д20 мм ДКС (35/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 4,38 - занесена вручную	шт.	20	0		-20		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
24	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	22		Муфта труба-коробка IP67 М20*1,5 д 20 мм (53,43/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 6,70 - занесена вручную	шт.	8	0		-8		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
25	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	23		Переходник армированная труба-коробка IP65 1/2 д16 мм (59,1/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 7,40 - занесена вручную	шт.	8	0		-8		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
26	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	24		Муфта гибкая труба-труба IP65 д 20 мм (145,3/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 18,20 - занесена вручную	шт.	10	0		-10		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
27	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	25		Держатель для труб д 20 (1,8/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 0,23 - занесена вручную	шт.	140	0		-140		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
28	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	26		Держатель для труб д 32 (2,96/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 0,37 - занесена вручную	шт.	60	0		-60		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
29	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	27		Кабель медный бронированный с изоляцией из ПВХ пластика в ПВХ оболочке, сечением 3*10 мм2 ВБбШв в ПНД трубе д50 (193,12/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 24,18 - занесена вручную	м	280	0		-280		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
30	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	28		Кабель медный с изоляцией из ПВХ пластика в ПВХ оболочке, не распространяющий горение с низким дымовыделением сечением 5*6 мм2 ВВГнгLS в ПВХ трубе 32 (362,35/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 45,37 - занесена вручную	м	60	0		-60		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
31	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	29		Кабель медный с изоляцией из ПВХ пластика в ПВХ оболочке, не распространяющий горение с низким дымовыделением сечением 3*2,5 мм2 ВВГнгLS в ПВХ трубе 20 (77,4/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 9,69 - занесена вручную	м	140	0		-140		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
32	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	30		Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, желто зеленого цвета сечением 1*4 мм2 ПВ3-380 в ПВХ трубе 20 (24,7/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 3,09 - занесена вручную	м	76	0		-76		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
33	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	31		Провод установочный с медной жилой повышенной гибкости, желто зеленого цвета сечением 1*10 мм2 ПВ3-380 по лотку (87,34/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 10,94 - занесена вручную	м	40	0		-40		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
34	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	32		Провод установочный с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластика в ПВХ оболочке сечением 3*1,5 мм2 ПВС по лотку (22,5/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 2,81 - занесена вручную	м	140	0		-140		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
35	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	33		Кабель медный контрольный с изоляцией из ПВХ пластика в ПВХ оболочке, сечением 4*1 мм2 КВВГ 4*1 по лотку (46,13/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 5,78 - занесена вручную	м	15	0		-15		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.

36	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	34		Муфта концевая термоусаживаемая внутренней заделки для трехжильных бронированных кабелей сечением 3*10 мм2 на напряжение 1 кВ (303,71/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 38,03 - занесена вручную	шт.	36	0		-36		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
37	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	35		Наконечник кабельный опрессуемый с нейлоновой изоляцией GF-M 4/PA GPH (11/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 1,38 - занесена вручную	шт.	19	0		-19		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
38	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	36		Наконечник кабельный опрессуемый с нейлоновой изоляцией BF-P 8/PA GPH (7/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 0,87 - занесена вручную	шт.	26	0		-26		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
39	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	37		Наконечник кабельный опрессуемый 10*6 KU-L GPH (32/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 4,01 - занесена вручную	шт.	36	0		-36		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
40	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	38		Клеммник KE10.3 (Al 10-35 мм2, Cu 1,5-25 мм2) KE10,3 ENSTO (379/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 47,45 - занесена вручную	шт.	38	0		-38		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
41	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	39		Зажим безвинтовой соединительный 3(0,5-2,5) WAGO (10,62/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 1,34 - занесена вручную	шт.	9	0		-9		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
42	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	40		Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 200/60-450 (823,52/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 103,12 - занесена вручную	шт.	1	0		-1		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
43	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	41		Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый УКПТ 75/20 (339/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 42,46 - занесена вручную	шт.	36	0		-36		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
44	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	42		Электроизоляционный состав Гидрофоб (350/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 43,83 - занесена вручную	л	5	0		-5		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
45	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	43		Коробка ответвительная с гладкими стенками IP56 100*100*50 мм (106/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 13,27 - занесена вручную	шт.	3	0		-3		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
46	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	44		Шина заземления КУП (350/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 43,83 - занесена вручную	шт.	19	0		-19		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
47	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	45		Din рейка (64,34/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 8,05 - занесена вручную	м	1	0		-1		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
48	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	46		Дюбель-гвоздь 6*40 (320/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 40,07 - занесена вручную	упак	1	0		-1		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
49	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	47		Анкерный болт 8*60 (3,88/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 0,48 - занесена вручную	шт.	9	0		-9		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов			***Кабельно-проводниковая продукция***							Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
50	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		16	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0	11	11			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
51	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		17	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0	8,5	8,5			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
52	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		18	4,1 Кабель силовой с медными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с низким газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, кол-во жил х сеч.: 3х2,5 ВВГнг(А)-LSLTх Россия	м	0	1989	1989			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
53	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		19	Клеммник для медного провода WAGO 222-413 клемма 3-проводная	ШТ	0	600	600			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
54	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		20	Строительно-монтажная клемма СМК 222-415 (UKZ-001-415)	ШТ	0	300	300			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов			***Трубы***							Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
55	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		21	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0	10	10			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.

56	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		22	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм	м	0	1020	1020			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов			***Электромонтажные изделия***							Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
57	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		23	Коробка ответвительная на стене	ШТ	0	394	394			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
58	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		24	Распаячная коробка для открытой установки IP54 100x100x50 67044	ШТ	0	394	394			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
59	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		25	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 25 мм	100 м	0	1	1			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
60	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		26	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	0	103	103			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
61	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		27	Распаячная коробка для открытой установки IP54 100x100x50 67044 (6 шт. на 100 метров прокладки труб)	ШТ	0	6	6			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов			***Строительные работы***							Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
62	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов			Выполнение технологических отверстий для прохода кабелей через наружные стены. D=25мм, длина отверстия L=1000мм							Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
63	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		28	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм	100 отверстий	0	1,3	1,3			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
64	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		29	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	1,43	1,43			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
65	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		30	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	ШТ	0	3,276	3,276			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
66	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		31	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-46 (к=80 до 1000 мм)	100 отверстий	0	1,3	1,3			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
67	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		32	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	4,16	4,16			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
68	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		33	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	ШТ	0	13,104	13,104			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
69	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов			Выполнение технологических отверстий для прохода кабелей через наружные стены. D=25мм, длина отверстия L=500мм		0					Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
70	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		34	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм	100 отверстий	0	0,38	0,38			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
71	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		35	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	0,418	0,418			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
72	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		36	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	ШТ	0	0,9576	0,9576			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
73	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		37	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-46 (к=30 до 500 мм)	100 отверстий	0	0,38	0,38			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
74	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		38	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (2 % от ОЗП)	РУБ	0	0,456	0,456			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
75	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		39	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм	ШТ	0	1,4364	1,4364			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов			Раздел: Светильники							Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов			Подраздел: Монтажные работы							Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
76	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	48		Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,19	0		-0,19		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
77	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	48,1		Стойки металлические опорные	шт.	-19	0		19		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
78	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	48,2		Бетон	м3	1,2046	0		-1,2046		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
79	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	49		Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3 основания	0,27	0		-0,27		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
80	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	50		Светильник, устанавливаемый вне зданий	1 ШТ.	19	0		-19		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
81	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	51		Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный	100 шт.	0,03	0		-0,03		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов			Подраздел: Материалы							Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.

82	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	52		Фонарь уличный серии "1.ТО1.4.0.V07-01/1" с одним светильником LED (светодиодным) мощностью 70 Вт и световым потоком 6500лм. В комплекте фонаря: светильник, наверщие, опора,тумба,ЗДФ (158085,00/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 19 795,95 - занесена вручную	шт.	12	0		-12		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
83	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	53		Фонарь уличный серии "1.Т01.1.11.V07-01/2" с двумя светильниками LED (светодиодным) каждый мощностью 70 Вт и световым V07-01/2 потоком 6500 лм. В комплект фонаря входят: светильники, навершие, опора, тумба,ЗДФ (209030/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 26 175,47 - занесена вручную	шт.	7	0		-7		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
84	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов	54		Прожектор светодиодный "Navigator" наружного освещения мощностью 100 Вт (5968,5/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 747,40 - занесена вручную	шт.	3	0		-3		Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
85	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		1	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания	ШТ	0	131	131			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
86	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		2	1,1 Архитектурный прожектор на П-образной поворотной лире Kub 108x108x114мм, 10°, 4000К, 11W, диммирование, серый Россия	ШТ	0	106	106			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
87	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		3	1,2 Архитектурный прожектор на П-образной поворотной лире Top 100x100x62мм, 34° 4000К, 13W, диммирование , без блока питания, серый Россия	ШТ	0	25	25			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
88	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		4	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания	ШТ	0	6	6			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
89	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		5	1,3 Светильник накладной DAMIN L D355x212мм, 4000К, 32W Россия	ШТ	0	6	6			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
90	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		6	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	0	0,02	0,02			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
91	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		7	1,4 Светильник встраиваемый MATRIX D260x173мм, 60°, 4000К, 88W Россия	ШТ	0	2	2			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
92	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		8	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания	ШТ	0	8	8			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
93	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		9	1,5 Светильник настенный FUMAGALLI D400, 425x620мм, 4000К, 70W Россия	ШТ	0	8	8			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
94	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		10	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания	ШТ	0	38	38			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
95	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		11	1,6 Прожектор настенный FLORI 1.1 O60x125x162мм, 4000К, 7W, 9' Россия	ШТ	0	38	38			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов			***Устройства питания***		0					Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
96	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		12	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	ШТ	0	25	25			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.
97	04-01-02	Архитектурное электроосвещение фасадов		13	2,2 Блок питания AC/DC, фиксированного напряжения 48 В, 36 Вт, IP67 ARPV-LV48035	ШТ	0	25	25			Изменен 765-09/15/ДСР-ИОС1.4.

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 04-01-03

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС1.5

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)		№ позиции в сметном расчете		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	04-01-03	Система резервного электроснабжения	1	1	Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате	1 т	1,82	1,77		-0,05		Согласно "765-09/15/ДСР-ИОС1.5" изменилось оборудование, соответственно, изменились характеристики - вес.
2	04-01-03	Система резервного электроснабжения	2	2	Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м в клети	1 т	1,82	1,77		-0,05		Согласно "765-09/15/ДСР-ИОС1.5" изменилось оборудование, соответственно, изменились характеристики - вес.
3	04-01-03		3	3	Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса до 2 т	1 шт.	1	1				
4	04-01-03	Система резервного электроснабжения		4	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 3 т	ШТ	0	1	1			Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску ДЭС
5	04-01-03	Система резервного электроснабжения	4		Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 1 т	1 шт.	4	0		-4		
6	04-01-03	Система резервного электроснабжения		5	ДЭС открытого исполнения, мощностью 220 кВА GMGen GMI220 (вес 1770 кг)	ШТ	0	1	1			Согласно "765-09/15/ДСР-ИОС1.5"
7	04-01-03	Система резервного электроснабжения	5		Дизель-генераторная установка резервной мощностью 113,6 кВт 400В 3 фазы 50 Гц	шт.	1	0		-1		Нет в проекте согласно "765-09/15/ДСР-ИОС1.5"
8	04-01-03	Система резервного электроснабжения	6		Виброопора	шт.	4	0		-4		Нет в проекте согласно "765-09/15/ДСР-ИОС1.5"
9	04-01-03	Система резервного электроснабжения	7		Настройка и конфигурация оборудования	шт.	1	0		-1		Нет в проекте согласно "765-09/15/ДСР-ИОС1.5"
10	04-01-03	Система резервного электроснабжения	8		Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате	1 т	1,49	0		-1,49		Нет в проекте согласно "765-09/15/ДСР-ИОС1.5"
11	04-01-03	Система резервного электроснабжения	9		Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м в клети	1 т	1,49	0		-1,49		Нет в проекте согласно "765-09/15/ДСР-ИОС1.5"
12	04-01-03	Система резервного электроснабжения	10		Установка агрегата двухмашинного, поступающего в собранном виде, масса до 2 т	1 шт.	2	0		-2		Нет в проекте согласно "765-09/15/ДСР-ИОС1.5"
13	04-01-03	Система резервного электроснабжения	11		Преобразователь массой до 2,5 т	1 шкаф	2	0		-2		Нет в проекте согласно "765-09/15/ДСР-ИОС1.5"
14	04-01-03	Система резервного электроснабжения	12		Системный блок ИБП серия SG. Модель UPS SG Series 80 PurePulse CE. Мощность 80 кВА/72 кВт	шт.	1	0		-1		Нет в проекте согласно "765-09/15/ДСР-ИОС1.5"
15	04-01-03	Система резервного электроснабжения	13		Комплектная батарейная емкость 55 Ач в шкафу для ИБП SG (с предохранителем и температурным датчиком 5 метров)	шт.	1	0		-1		Нет в проекте согласно "765-09/15/ДСР-ИОС1.5"

16	04-01-03	Система резервного электроснабжения	14		Системный блок ИБП серия SG. Модель UPS SG Series 100 PurePulse CE. Мощность 100 кВА/90 кВт	шт.	1	0		-1		Нет в проекте согласно "765-09/15/ДСР-ИОС1.5"
17	04-01-03	Система резервного электроснабжения	15		Комплектная батарейная емкость 102 Ач в шкафу для ИБП SG (с предохранителем и температурным датчиком 5 метров)	шт.	1	0		-1		Нет в проекте согласно "765-09/15/ДСР-ИОС1.5"
18	04-01-03	Система резервного электроснабжения	16		Настройка и конфигурация оборудования	шт.	1	0		-1		Нет в проекте согласно "765-09/15/ДСР-ИОС1.5"

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 04-01-05 АР. ТП

Основание: 765-09-15/ДСР-АР- ТП-ВОР

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на листы чертежа, листы пояснений и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Перегородки										
1	04-01-05 псхл	АР. ТП	1		Кладка перегородок из кирпича полнотелого толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100м2	0,767	-0,767		-0,767	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
2	04-01-05 псхл	АР. ТП	2		Устройство перегородок по металлическому каркасу в зданиях промышленных предприятий без обшивки	100м2	0,02	-0,022		-0,022	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
3	04-01-05 псхл	АР. ТП	3		Асбест (ГОСТ 4240-92) размером 1500х1000 мм, толщиной 8 мм	м2	4,62	-4,62		-4,620	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
		Раздел 1. Кладка стен. Кладка внутренних стен										
4	04-01-05 дов0	АР. ТП		1	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100м2		0,1266667	0,1266667		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
5	04-01-05 дов0	АР. ТП		1.1	Раствор кладочный, каменно-известковый, М150	м3		0,291333	0,291333		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
6	04-01-05 дов0	АР. ТП		1.2	Кирпич керамический одинарный, размер 540х1500х65 мм, масса 7000	1000шт		0,633334	0,633334		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
		Раздел 2. Жалюзийные решетки										
7	04-01-05 псхл	АР. ТП	4		Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 2,5 м2	1 решетка	4,00	-4,00		-4,000	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
8	04-01-05 псхл	АР. ТП	5		Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х1000 мм	шт	4,00	-4,00		-4,000	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
		Раздел: 12. Вентиляционные решетки										Учтены в разделе 1148-05-21-ИВР-ОВ
		Раздел 3. Дверные блоки										
9	04-01-05 псхл	АР. ТП	6		Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	21,56	-21,56		-21,560	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
10	04-01-05 псхл	АР. ТП	7		Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм	шт	3,00	-3,00		-3,000	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
11	04-01-05 псхл	АР. ТП	8		Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм	шт	4,00	-4,00		-4,000	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
		Раздел 26. Двери наружные противопожарные										
12	04-01-05 дов0	АР. ТП		85	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих	м2		8,8	8,8		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
13	04-01-05 дов0	АР. ТП		85.1	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм (2700Х3х1800)	ШТ		4	4		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
14	04-01-05 дов0	АР. ТП		86	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	ШТ		4	4		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
15	04-01-05 дов0	АР. ТП		86.1	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	ШТ		4	4		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
		Раздел 25. Ворота трансформаторной подстанции В-1										
16	04-01-05 дов0	АР. ТП		82	Монтаж рольставных систем: подъемных и откатных ворот (Ворота	100 м2		0,1496	0,1496		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Новое проектное решение
17	04-01-05 дов0	АР. ТП		83	Учет сочленения для исполнительных механизмов, типов исполнительных механизмов: до 20 кг (Прим. Установка электропривода)	ШТ		4	4		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Новое проектное решение
18	04-01-05 дов0	АР. ТП		84	В-1 2200-1700 Ворота трансформаторной подстанции противопожарные EI60, с устройством жалюзийных решеток	шт.		4	4		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Новое проектное решение
		Раздел 4. Пол										
19	04-01-05 псхл	АР. ТП	9		Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,6733	-0,6733		-0,673	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
20	04-01-05 псхл	АР. ТП	10		Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	100 м2 стяжки	0,6733	-0,6733		-0,673	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
21	04-01-05 псхл	АР. ТП	11		Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм полиуретано-полиакрилатных	100 м2 покрытия	0,6733	-0,6733		-0,673	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
22	04-01-05 псхл	АР. ТП	12		Компактная эпоксидная низковязкая пенетрирующая "ШПРУС Ин-Хард" (1-2 кг/м2)	т	0,13466	-0,13466		-0,13466	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
23	04-01-05 псхл	АР. ТП	13		Компактная эпоксидная пигментированная "ШПРУС Эпоксит 40 быстр"	т	0,060597	-0,060597		-0,060597	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
24	04-01-05 псхл	АР. ТП	14		Компактная эпоксидная водотокультивированная "ШПРУС Эпоксит 40 быстр2"	т	0,060597	-0,060597		-0,060597	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
		Раздел: 17. Полы. Тип 1										
25	04-01-05 дов0	АР. ТП		60	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-цементной ЭП-0010, первый слой (Обеспыливающее покрытие Эпокор МБ Финиш)	100 м2		1,9304	1,9304		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
26	04-01-05 дов0	АР. ТП		60.1	Состав пропиточного действия для упрочнения и обеспыливания бетонных покрытий (Обеспыливающее покрытие Эпокор МБ Финиш (Расход на 1 м2 - 0,33 л концентрата, приготовление готового раствора (1л концентрата МБ1 – 3 литра воды))	кг		63,7032	63,7032		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
		Раздел: 18. Полы. Тип 2										
27	04-01-05 дов0	АР. ТП		61	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм (Стяжка - 100 мм)	100 м2		0,8351	0,8351		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
28	04-01-05 дов0	АР. ТП		61.1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		1,703604	1,703604		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
29	04-01-05 дов0	АР. ТП		62	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03	100 м2		0,8351	0,8351		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
30	04-01-05 дов0	АР. ТП		62.1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		0,814416	0,814416		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
31	04-01-05 дов0	АР. ТП		63	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0,1035524	0,1035524		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
32	04-01-05 дов0	АР. ТП		63.1	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и закрепленные (сваренные) в арматурные изделия, класс АIII-А, диаметр 4 мм	т		0,1035524	0,1035524		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
33	04-01-05 дов0	АР. ТП		64	Устройство пола- и звукоизоляции засыпной: песчаной	м3		46,7656	46,7656		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
34	04-01-05 дов0	АР. ТП		64.1	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3		51,44216	51,44216		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
		Раздел 5. Отделка помещений										
35	04-01-05 псхл	АР. ТП	15		Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным растворами по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	100 м2	3,682	-3,682		-3,682	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
36	04-01-05 псхл	АР. ТП	16		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	3,682	-3,682		-3,682	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
		Раздел: 21. С-3.1 по монолитным стенам. Отделка стен и перегородок										
37	04-01-05 дов0	АР. ТП		70	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0,3085	0,3085		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
38	04-01-05 дов0	АР. ТП		70.1	Состав грунтовочный глубокого проникновения (ГС-1)	кг		3,17755	3,17755		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
39	04-01-05 дов0	АР. ТП		71	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой	100 м2		0,3085	0,3085		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте

40	04-01-05 зов6	АР. ТП		71.1	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	10 м2		3,3318	3,3318		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
41	04-01-05 зов6	АР. ТП		72	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		0,3085	0,3085		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
42	04-01-05 зов6	АР. ТП		73	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		0,3085	0,3085		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
43	04-01-05 зов6	АР. ТП		73,1	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг		6,17	6,17		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
44	04-01-05 зов6	АР. ТП		74	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленные под окраску	100 м2		0,3085	0,3085		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
45	04-01-05 зов6	АР. ТП		74.1	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Универсальное покрытие Тиккурила НГ)	т		0,016042	0,016042		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
	Раздел: 22. С-3.4 по каркасным перегородкам и зашивкам. Отделка стен и перегородок											
46	04-01-05 зов6	АР. ТП		75	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		2,0112	2,0112		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
47	04-01-05 зов6	АР. ТП		75,1	Состав грунтовочный глубокого проникновения (ГС-1)	кг		20,71536	20,71536		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
48	04-01-05 зов6	АР. ТП		76	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит: под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из бетона и плит (Частичная шпатлевка)	100 м2		2,0112	2,0112		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
49	04-01-05 зов6	АР. ТП		77	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленные под окраску	100 м2		2,0112	2,0112		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
50	04-01-05 зов6	АР. ТП		77,1	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Универсальное покрытие Тиккурила НГ)	т		0,104582	0,104582		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
	Раздел: 23. С-7.1 по монолитным стенам. Отделка стен и перегородок											
51	04-01-05 зов6	АР. ТП		78	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		4,3526	4,3526		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
52	04-01-05 зов6	АР. ТП		78,1	Состав грунтовочный глубокого проникновения (ГС-4)	кг		44,83178	44,83178		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
53	04-01-05 зов6	АР. ТП		79	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		4,3526	4,3526		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
54	04-01-05 зов6	АР. ТП		79,1	Состав грунтовочный на латексной основе (ГС-3)	т		0,044832	0,044832		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
	Раздел: 24. С-7.2 по кирпичным стенам. Отделка стен и перегородок											
55	04-01-05 зов6	АР. ТП		80	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0,1859	0,1859		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
56	04-01-05 зов6	АР. ТП		80,1	Состав грунтовочный глубокого проникновения (ГС-4)	кг		1,91477	1,91477		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
57	04-01-05 зов6	АР. ТП		81	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0,1859	0,1859		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
58	04-01-05 зов6	АР. ТП		81,1	Состав грунтовочный на латексной основе (ГС-3)	т		0,001915	0,001915		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
59	04-01-05 исх1	АР. ТП	17		Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	100 м2	0,849	-0,849		-0,849	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
60	04-01-05 исх1	АР. ТП	18		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами: улучшенная по штукатурке потолков	100м2	0,849	-0,849		-0,849	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
	Раздел: 19. П1-1. Отделка потолков											
61	04-01-05 зов6	АР. ТП		65	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		1,4764	1,4764		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
62	04-01-05 зов6	АР. ТП		65,1	Состав грунтовочный на латексной основе (ГС-3)	т		0,015207	0,015207		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
63	04-01-05 зов6	АР. ТП		66	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		1,4764	1,4764		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
64	04-01-05 зов6	АР. ТП		66,1	Состав грунтовочный глубокого проникновения (ГС-4)	кг		15,20692	15,20692		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
	Раздел: 20. П1-2. Отделка потолков											
65	04-01-05 зов6	АР. ТП		67	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2		0,4533	0,4533		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
66	04-01-05 зов6	АР. ТП		67,1	Состав грунтовочный глубокого проникновения (ГС-1)	кг		4,66899	4,66899		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
67	04-01-05 зов6	АР. ТП		68	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и	100 м2		0,4533	0,4533		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
68	04-01-05 зов6	АР. ТП		69	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков,	100 м2		0,4533	0,4533		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
69	04-01-05 зов6	АР. ТП		69,1	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Универсальное покрытие Тиккурила НГ)	т		0,023572	0,023572		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
	Раздел 4. Фасад											
70	04-01-05 исх1	АР. ТП	19		Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по кирпичу стен	100 м2	5,235013	-5,235013		-5,235013	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
71	04-01-05 исх1	АР. ТП	20		Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	100 м2	5,235013	-5,235013		-5,235013	765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
	Раздел 8. Отделка фасада. Ф-1, Ф2. Отделка наружных											
72	04-01-05 зов6	АР. ТП		16	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатурной по утеплителю толщиной плит: до 100 мм	100 м2		1,4401	1,4401		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
73	04-01-05 зов6	АР. ТП		16.1	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы (Технониколь 9011)	л		44,92	44,92		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
74	04-01-05 зов6	АР. ТП		16.2	Сетка плетеная, ширина 1 м	шт		32,66	32,66		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
75	04-01-05 зов6	АР. ТП		16.3	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Технониколь (ТУ 5762-043-17925162-2006), марка: ТЕХНОФАС (толщ. 100 мм)	м3		11,2	11,20		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
	Раздел: 9. Отделка фасада. Ф-6. Отделка наружных стен											
76	04-01-05 зов6	АР. ТП		17	Огрунтовка поверхности полимерной шпаклевкой по основе бетонконтакт	100 м2		0,1466	0,1466		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
77	04-01-05 зов6	АР. ТП		17.1	Мастика гидроизолирующая бутилкаучуковая мастичастичная, наносится на сухую и влажную поверхность (битумная мастика БМ-300)	кг		3,01996	3,01996		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
78	04-01-05 зов6	АР. ТП		18	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2		0,1466	0,1466		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
79	04-01-05 зов6	АР. ТП										Изменение в проекте
80	04-01-05 зов6	АР. ТП		19	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (Пресс. тесно. 35 шт. К=2(1/1)=2 2D)	100 м2		0,1466	0,1466		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
81	04-01-05 зов6	АР. ТП		19.1	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, плетение полотняное	м2		15,8328	15,8328		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
82	04-01-05 зов6	АР. ТП		20	Отделка откосов стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура	100м2		0,1466	0,1466		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
83	04-01-05 зов6	АР. ТП		20.1	Гранит Сибирский (серый термообработанный) толщиной 1 - 30мм	м2		14,66	14,66			Изменение в проекте
84	04-01-05 зов6	АР. ТП		20.2	Смесь сухая для кладки швов (фуга) АТЛАС пластичная для ручной работы	т		0,00733	0,00733		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
85	04-01-05 зов6	АР. ТП		20.3	Клей для плитки Вотерпас "Люкс"	т		0,054975	0,054975		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
	Раздел 2. Кладка стен. Кладка наружных											
86	04-01-05 зов6	АР. ТП		2	Кладка стен кирпичных наружных: средней толщиной при высоте этажа до 4 м	м3		10,63	10,63		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
87	04-01-05 зов6	АР. ТП		2.1	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3		2,56103	2,56103		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
88	04-01-05 зов6	АР. ТП		2.2	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000шт		4,08192	4,08192		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
89	04-01-05 зов6	АР. ТП		3	Армирование кладки стен и других конструкций	т		0,0788074	0,0788074		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте

90	04-01-05 доб	АР. ТП		3.1	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сварные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	т		0,0788074	0,0788074		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
Раздел: 2. Вертикальное эластичное сопряжение перегородок. К наружным стенам												
91	04-01-05 доб	АР. ТП		4	Установка врезанной планки	100м		0,0364	0,04		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
92	04-01-05 доб	АР. ТП		4.1	Скоросшиватель алюминиевый, диаметр 5 мм	шт		2,8265	2,8268		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
93	04-01-05 доб	АР. ТП		5	Анкер-болт для крепления кронштейнов, размер	100 шт		0,182	0,182		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
94	04-01-05 доб	АР. ТП		6	Прокат полосовой горячекатаный перфорированный, ширина 30-40 мм, марка стали Ст3, толщина 2-8 мм (Перфорированная полосовая оцинкованная сталь 1.5х20мм, 0.94кг/м.п.)	т		0,0034216	0,0034216		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
Раздел: 4. Вертикальное эластичное сопряжение перегородок. К внутренним стенам и перегородкам												
95	04-01-05 доб	АР. ТП		7	Установка врезанной планки	100м		0,0364			765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
96	04-01-05 доб	АР. ТП		7.1	Скоросшиватель алюминиевый, диаметр 5 мм	шт		0,102885	0,102885		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
97	04-01-05 доб	АР. ТП		8	Анкер-болт для крепления кронштейнов, размер 10х100 мм (Установка анкера 8х80)	100 шт		0,182	0,182		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
98	04-01-05 доб	АР. ТП		9	Прокат полосовой горячекатаный перфорированный, ширина 30-40 мм, марка стали Ст3, толщина 2-8 мм (Перфорированная полосовая	т		0,0034216	0,0034216		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
Раздел: 5. Утепление стен и перегородок. Уэ-1												
99	04-01-05 доб	АР. ТП		10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		1,8095	1,8095		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
100	04-01-05 доб	АР. ТП		10.1	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг		18,63785	18,63785		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
101	04-01-05 доб	АР. ТП		11	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2		1,8095	1,8095		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
102	04-01-05 доб	АР. ТП		11.1	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	10 шт		10,857	10,857		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
103	04-01-05 доб	АР. ТП		11.2	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), завод: ТЕХНОНИКОЛЬ ЛРОИ	м3		18,63785	18,63785		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
Раздел: 6. Утепление стен и перегородок. Уэ-1												
104	04-01-05 доб	АР. ТП		12	Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе битумосодержащих	100 м2		0,6692	0,66928		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
105	04-01-05 доб	АР. ТП		12.1	Мастика гидроизолирующая бутилкаучуковая однокомпонентная, наносится на холодную и влажную	кг		13,78552	13,78552		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
106	04-01-05 доб	АР. ТП		13	Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука (Праймер на основе жидкого компаунда БМ-92)	100 м2		0,6692	0,66928		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
107	04-01-05 доб	АР. ТП		13.1	Праймер битумно-полимерный для подготовки грунтовочной и изоляционной поверхности перед	кг		13,78552	13,78552		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
108	04-01-05 доб	АР. ТП		14	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (Утепление - плиты из пенопласта «Изовол» 600х450 мм, толщ. 170 мм)	м3		6,69	6,69		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
109	04-01-05 доб	АР. ТП		14.1	Плиты из пенополистирола "Изовол" марки 150 мм	м3		6,8907	6,8907		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
110	04-01-05 доб	АР. ТП		14.2	Мастика битумно-полимерная холодная, для	кг		156,525616	156,525616		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
Раздел: 7. Утепление стен и перегородок. Уэ-2												
111	04-01-05 доб	АР. ТП		15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		1,4401	1,44		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
112	04-01-05 доб	АР. ТП		15.1	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг		14,83303	14,83303		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
Раздел: 10. Кровля. Тип-1												
113	04-01-05 доб	АР. ТП		21	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (стяжка - 30 мм)	100 м2		1,0438	1,0438		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
114	04-01-05 доб	АР. ТП		21.1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		1,597014	1,597014		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
115	04-01-05 доб	АР. ТП		22	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расходу 12-01-017-01	100 м2		1,0438	1,0438		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
116	04-01-05 доб	АР. ТП		22.1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		1,597014	1,597014		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
117	04-01-05 доб	АР. ТП		23	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2		1,0438	1,0438		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
118	04-01-05 доб	АР. ТП		23.1	Бризол "ХПП"	м2		114,818	114,818		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
119	04-01-05 доб	АР. ТП		24	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (Техно 700 мм)	100 м2		1,0438	1,0438		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
120	04-01-05 доб	АР. ТП		24.1	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), завод: ТЕХНОНИКОЛЬ 45	м3		21,30228	21,59228		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
121	04-01-05 доб	АР. ТП		25	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расходу 12-01-01-5	100 м2		1,0438	1,0438		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
122	04-01-05 доб	АР. ТП		26	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2		1,0438	1,0438		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
123	04-01-05 доб	АР. ТП		26.1	Рубероид кров.наплав.РПП3-350	м2		114,818	114,818		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
124	04-01-05 доб	АР. ТП		27	Устройство цементной армостяжки	м3		15,657	15,657		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
125	04-01-05 доб	АР. ТП		27.1	Готовый самонивелирующийся М-700, Армстронг 10-70 мм	м3		16,12673	16,12673		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
126	04-01-05 доб	АР. ТП		28	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2		1,0438	1,0438		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
127	04-01-05 доб	АР. ТП		28.1	Полизол кликовый П-350	м2		114,818	114,818		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
128	04-01-05 доб	АР. ТП		29	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (стяжка - 50 мм)	100 м2		1,0438	1,0438		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
129	04-01-05 доб	АР. ТП		29.1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		1,597014	1,597014		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
130	04-01-05 доб	АР. ТП		30	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расходу 12-01-017-01	100 м2		1,0438	1,0438		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
131	04-01-05 доб	АР. ТП		30.1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3		1,726366	1,726366		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
132	04-01-05 доб	АР. ТП		31	Армирование выступающих углов и наблюдаемых	т		0,3778556	0,377856		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
133	04-01-05 доб	АР. ТП		31.1	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сварные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	т		0,377856	0,377856		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
134	04-01-05 доб	АР. ТП		32	Устройство кровель плоских с применением полимерной мастики на основе бутилкаучука: огрунтовка подготовленных оснований под водоизоляционный ковровый	100 м2		1,0438	1,0438		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
135	04-01-05 доб	АР. ТП		32.1	Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 кг/м2 (Праймер битумный ТЕХНИКОНИКОЛЬ №51)	л		36,533	36,533		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
136	04-01-05 доб	АР. ТП		33	Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в два слоя	100 м2		1,0438	1,0438		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
137	04-01-05 доб	АР. ТП		33.1	Техноэласт ЭКП,Г,Р, стекло серый	м2		125,480417	125,480417		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
138	04-01-05 доб	АР. ТП		33.2	Техноэласт ЭПКГ,Г,Р,Э	м2		125,480417	125,480417		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
Раздел: 11. Элементы наружного водостока												
139	04-01-05 доб	АР. ТП		34	Устройство металлической водосточной системы: приемы звеньев труб	м		10	10		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
140	04-01-05 доб	АР. ТП		35	Устройство металлической водосточной системы: колен (Муфта трубы, отвод трубы)	ШТ		6	6		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
141	04-01-05 доб	АР. ТП		36	Устройство металлической водосточной системы: воронок (ТН МИС воронка желоба)	ШТ		2	2		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
142	04-01-05 доб	АР. ТП		37	ТН МИС: угол внешний, регулируемый 100-165 град	ШТ		2	2		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
143	04-01-05 доб	АР. ТП		38	ТН МИС: заглушка желоба	ШТ		10	10		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
144	04-01-05 доб	АР. ТП		39	ТН МИС: крепление желоба к рабочим 180 мм	ШТ		10	10		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
145	04-01-05 доб	АР. ТП		40	ТН МИС: крепление для желоба	ШТ		10	10		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
146	04-01-05 доб	АР. ТП		41	ТН МИС: труба d 90 мм, 3 п.м	ШТ		2	2		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
147	04-01-05 доб	АР. ТП		42	ТН МИС: труба d 90 мм, 1 п.м	ШТ		4	4		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
148	04-01-05 доб	АР. ТП		43	ТН МИС: колено трубы	шт		4	4		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
149	04-01-05 доб	АР. ТП		44	ТН МИС: воронка желоба	шт		2	2		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
150	04-01-05 доб	АР. ТП		45	ТН МИС: отвод трубы	шт		2	2		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
151	04-01-05 доб	АР. ТП		46	Устройство металлической водосточной системы: воронок (Пароизоляция воронка ТЕХНОНИКОЛЬ ULTRA ПАРАШТИЛЬ) 110	ШТ		2	2		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
152	04-01-05 доб	АР. ТП		46.1	Пароизоляция воронка ТЕХНОНИКОЛЬ ULTRA ПАРАШТИЛЬ 110	ШТ		2	2		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
Раздел: 12. внутренние отделка												
153	04-01-05 доб	АР. ТП		47	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		0,0444	0,0444		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
154	04-01-05 доб	АР. ТП		47.1	Состав грунтовочный глубокого проникновения ГГСК-1	кг		0,45732	0,45732		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
155	04-01-05 доб	АР. ТП		48	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой	100 м2		0,0444	0,0444		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
156	04-01-05 доб	АР. ТП		48.1	Сетка стеклотканая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	10 м2		0,47952	0,47952		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
157	04-01-05 доб	АР. ТП		49	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонному	100 м2		0,0444	0,0444		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
158	04-01-05 доб	АР. ТП		50	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		0,0444	0,0444		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
159	04-01-05 доб	АР. ТП		50.1	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг		0,888	0,888		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
160	04-01-05 доб	АР. ТП		51	Окраска полимерцементными водоразбавляемыми составами простая по штукатурке в сборных конструкциях: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0,0444	0,0444		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
161	04-01-05 доб	АР. ТП		51.1	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Универсальная акриловая Тиккурила)	т		0,002309	0,002309		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
Раздел: 14. Внутренние откосы дверных проемов, оконных проемов												
162	04-01-05 доб	АР. ТП		52	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		0,0053	0,0053		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
163	04-01-05 доб	АР. ТП		52.1	Состав грунтовочный на латексной основе (ГС-3)	т		0,000055	0,000055		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
164	04-01-05 доб	АР. ТП		53	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		0,0053	0,0053		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
165	04-01-05 доб	АР. ТП		53.1	Состав грунтовочный глубокого проникновения ГГСК-1	кг		0,05459	0,05459		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
Раздел: 15. Внутренние откосы дверных проемов												
166	04-01-05 доб	АР. ТП		54	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0,006	0,006		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
167	04-01-05 доб	АР. ТП		54.1	Состав грунтовочный глубокого проникновения ГГСК-1	кг		0,0618	0,0618		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
168	04-01-05 доб	АР. ТП		55	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой	100 м2		0,006	0,006		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте

169	04-01-05 ов6	АР, ТП		55.1	Сетка стеклотканевая 5х5 мм плотность 75 г/м2	10 м2		0.0648	0.0648		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
170	04-01-05 ов6	АР, ТП		56	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным растворами по камню и бетону: простая стен	100 м2		0,006	0,006		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
171	04-01-05 ов6	АР, ТП		57	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		0,006	0,006		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
172	04-01-05 ов6	АР, ТП		57.1	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг		0,12	0,12		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
173	04-01-05 ов6	АР, ТП		58	Окраска полимерцементными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен,	100 м2		0,006	0,006		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
174	04-01-05 ов6	АР, ТП		58.1	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Универсальная влагостойкая Т.макс НР)	т		0,000312	0,000312		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
		Раздел: 16. Отливы										
175	04-01-05 ов6	АР, ТП		59	Облицовка оконных проемов в наружных стенах отливной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водослива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2		1,75	1,75		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте
176	04-01-05 ов6	АР, ТП		59.1	Водослив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм	м		7,14	7,14		765-09/15/ДСР-АР-ТП-ВОР	Изменение в проекте

Составил: _____ Николаева И.Е.

Проверил: _____ Лапина Е.А.

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 04-01-06

Основание:765-09/15/ДСР-КР.ТП

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)	
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение			
			до изменений	с учетом изменений									
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Раздел1. Земляные работы лист 3								
1	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	1		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0882	0,2667	0,17850		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 765-09/15/ДСР-КР.ТП-ГЧ лист 7 (новый том КР по ТП)	Изменение проекта	
2	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	2		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0980	0		-0,098	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 765-09/15/ДСР-КР.ТП-ГЧ лист 7 (новый том КР по ТП)	Изменение проекта	
3	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3		0,29640	0,29640		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 765-09/15/ДСР-КР.ТП-ГЧ лист 7 (новый том КР по ТП)	Изменение проекта	
4	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		4	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	1 Т ГРУЗА		518,59500	518,59500		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 765-09/15/ДСР-КР.ТП-ГЧ лист 7 (новый том КР по ТП)	Изменение проекта	
5	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		5	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3		0,06310	0,06310		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 765-09/15/ДСР-КР.ТП-ГЧ лист 7 (новый том КР по ТП)	Изменение проекта	
6	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		6	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3		63,10000	63,10000		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 765-09/15/ДСР-КР.ТП-ГЧ лист 7 (новый том КР по ТП)	Изменение проекта	
7	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		0,63100	0,63100		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 765-09/15/ДСР-КР.ТП-ГЧ лист 7 (новый том КР по ТП)	Изменение проекта	
8	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 2. Фундамент/лист3, лист 4/**							Изменение проекта	
9	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	3		Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	14,3904	0		-14,390	765-09/15/ДСР-КР.ТП, листы 3, 4	Изменение проекта	в ВОР 56 м3
10	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	4		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,05995	0		-0,05995	765-09/15/ДСР-КР.ТП, листы 3, 4	Изменение проекта	в ВОР 15, м3
11	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	5		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150)	м3	6,0710	0		-6,071	765-09/15/ДСР-КР.ТП, листы 3, 4	Изменение проекта	
12	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	6		Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,5996	0		-0,5996	765-09/15/ДСР-КР.ТП, листы 3, 4	Изменение проекта	
13	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	7		Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,1650	0		-0,165	765-09/15/ДСР-КР.ТП, листы 3, 4	Изменение проекта	
14	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	8		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	16,7475	0		-16,748	765-09/15/ДСР-КР.ТП, листы 3, 4	Изменение проекта	

15	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	9		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	0,7983	0		-0,798	765-09/15/ДСР-КР.ТП, листы 3, 4	Изменение проекта
16	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	10		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм	т	0,3400	0		-0,340	765-09/15/ДСР-КР.ТП, листы 3, 4	Изменение проекта
17	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	11		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0,0600	0		-0,060	765-09/15/ДСР-КР.ТП, листы 3, 4	Изменение проекта
18	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	12		Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0,0600	0		-0,060	765-09/15/ДСР-КР.ТП, листы 3, 4	Изменение проекта
19	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 3. Устройство стен из блоков ФБС /лист5/**							Изменение проекта
20	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	13		Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,3400	0		-0,340	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5	Изменение проекта
21	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	14		Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	34,0000	0		-34,000	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5	Изменение проекта
22	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	15		Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	100 шт. сборных конструкций	0,1400	0		-0,140	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5	Изменение проекта
23	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	16		Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	14,0000	0		-14,000	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5	Изменение проекта
24	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	17		Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,6900	0		-0,690	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5	Изменение проекта
25	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	18		Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	46,0000	0		-46,000	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5	Изменение проекта
26	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	19		Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	23,0000	0		-23,000	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5	Изменение проекта
27	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	20		Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	3,4300	0		-3,430	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5	Изменение проекта
28	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	21		Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1 Т	0,1973	0		-0,197	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5	Изменение проекта
29	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел4. Перекрытие на отм.: -0,050 /лист 6/**							Изменение проекта
30	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	22		Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	100 м3 в деле	0,1854	0		-0,185	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6	Изменение проекта
31	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	23		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	18,8181	0		-18,818	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6	Изменение проекта
32	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	24		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	3,0705	0		-3,071	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6	Изменение проекта
33	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	25		Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм	т	0,0440	0		-0,044	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6	Изменение проекта
34	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	26		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	т	0,0320	0		-0,032	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6	Изменение проекта
35	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	27		Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т	0,0320	0		-0,032	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6	Изменение проекта
36	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 5. Перемычки, стены наруж. на отмю -0,050 /лист 7/**							Изменение проекта
37	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	28		Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	100 шт. сборных конструкций	0,3700	0		-0,370	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист7	Изменение проекта
38	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	29		Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	12,0000	0		-12,000	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист7	Изменение проекта
39	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	30		Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	9,0000	0		-9,000	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист7	Изменение проекта
40	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	31		Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	12,0000	0		-12,000	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист7	Изменение проекта
41	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	32		Перемычка плитная 3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м3, расход арматуры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	4,0000	0		-4,000	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист7	Изменение проекта
42	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Отверстия**						765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист7	Изменение проекта

43	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	33		Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1 м3	10,7015	0		-10,702	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист7	Изменение проекта
44	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			Заголовок						765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист7	Изменение проекта
45	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	34		Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	92,4400	0		-92,440	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист7	Изменение проекта
46	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	35		Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0,3328	0		-0,333	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист7	Изменение проекта
47	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 6. Плита перекрытия на отм. +4,240 /лист 8/**							Изменение проекта
48	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	36		Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	100 шт. сборных конструкций	0,1800	0		-0,180	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист8	Изменение проекта
49	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	37		Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	8,0000	0		-8,000	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист8	Изменение проекта
50	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	38		Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	1,0000	0		-1,000	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист8	Изменение проекта
51	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	39		Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	шт.	8,0000	0		-8,000	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист8	Изменение проекта
52	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	40		Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	1,0000	0		-1,000	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист8	Изменение проекта
53	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел7. Кровля /Лист 9/**							Изменение проекта
54	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	41		Утепление покрытий керамзитом	1 м3 утеплителя	8,6200	0		-8,620	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист9	Изменение проекта
55	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	42		Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	0,0174	0		-0,017	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист9	Изменение проекта
56	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	43		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,9580	0		-0,958	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист9	Изменение проекта
57	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	44		Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,9580	0		-0,958	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист9	Изменение проекта
58	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	45		Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя	100 м2 кровли	1,0700	0		-1,070	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист9	Изменение проекта
59	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	46		Филизол, марка В	м2	123,0500	0		-123,050	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист9	Изменение проекта
60	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	47		Филизол, марка Н	м2	2,4182	0		-2,418	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист9	Изменение проекта
61	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	48		Устройство металлической водосточной системы прямых звеньев труб	м	5,0000	0		-5,000	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист9	Изменение проекта
62	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	49		Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм толщина стенки 4 мм	м	5,0000	0		-5,000	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист9	Изменение проекта
63	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 8. Лист 10**							Изменение проекта
64	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			Монтаж лестниц лм прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,20251	0		-0,203	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист10	Изменение проекта
65	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,20251	0		-0,203	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист10	Изменение проекта
66	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054678	0		-0,055	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист10	Изменение проекта
67	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			Бетонное основание пола			0			765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист10	Изменение проекта
68	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,1265	0		-0,127	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист10	Изменение проекта
69	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 9. Лист 11**							Изменение проекта
70	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	54		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,9400	0		-0,940	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист11	Изменение проекта
71	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	55		Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,9400	0		-0,940	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист11	Изменение проекта

72	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			Рамы стальные РМ1-РМ6, щиты Щ1,Щ2			0			765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист11	Изменение проекта
73	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	56		Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,9284	0		-0,928	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист11	Изменение проекта
74	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	57		Конструкции стальные приспособлений для монтажа	т	0,9284	0		-0,928	765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист11	Изменение проекта
75	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 10. Укрепление фундаментов**							Изменение проекта
76	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Сечение 1-1**							Изменение проекта
77	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	58		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2 /диаметр 93мм/	100 м бурения скважины	0,1070	0,1070	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
78	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	59		Долота трехшарошечные типа Ш93Т-ЦВ	шт.	0,0741	0,0741	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
79	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	60		Установка кондуктора при колонковом бурении	100 м бурения скважины	0,1070	0,1070	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
80	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	61		Трубы стальные	т	0,0790	0,0790	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
81	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	62		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	0,0700	0,0700	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
82	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	63		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2 /диаметром 76 мм/	100 м бурения скважины	0,1510	0,1510	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
83	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	64		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	шт.	0,1110	0,1110	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
84	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	65		Трубы стальные	т	0,1114	0,1114	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
85	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	66		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	3,0000	3,0000	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
86	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	67		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2 /диаметром 76мм/	100 м бурения скважины	0,1751	0,1751	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
87	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	68		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	шт.	0,1289	0,1289	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
88	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	69		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2 /диаметром 76мм/	100 м бурения скважины	0,0240	0,0240	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
89	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	70		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	шт.	0,0177	0,0177	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
90	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	71		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2 /диаметром 76мм/	100 м бурения скважины	0,0240	0,0240	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
91	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	72		Трубы стальные	т	0,0177	0,0177	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта

92	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	73		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	0,6800	0,6800	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
93	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Сечение 2-2**							Изменение проекта
94	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	74		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2 /диаметр 93мм/	100 м бурения скважины	0,1820	0,1820	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
95	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	75		Долота трехшарошечные типа Ш93Т-ЦВ	шт.	0,1340	0,1340	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
96	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	76		Установка кондуктора при колонковом бурении	100 м бурения скважины	0,1820	0,1820	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
97	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	77		Трубы стальные	т	0,1343	0,1343	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
98	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	78		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	0,1200	0,1200	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
99	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	79		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2 /диаметром 76 мм/	100 м бурения скважины	0,1400	0,1400	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
100	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	80		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	шт.	0,1030	0,1030	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
101	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	81		Трубы стальные	т	0,1114	0,1114	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
102	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	82		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	3,5000	3,5000	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
103	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	83		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2 /диаметром 76мм/	100 м бурения скважины	0,2043	0,2043	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
104	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	84		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	шт.	0,1504	0,1504	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
105	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	85		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2 /диаметром 76мм/	100 м бурения скважины	0,0280	0,0280	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
106	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	86		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	шт.	0,0206	0,0206	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
107	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	87		Трубы стальные	т	0,0207	0,0207	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
108	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	88		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	0,8000	0,8000	0,00		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 15 765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 10, 11 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
109	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 11. Усиление надземных конструкций здания 5. /лист17/**							Изменение проекта
110	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция	89		Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами	1 Т	9,9976	9,9976	0,00		ПОС	Изменение проекта
111	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 2 .Ограждение котлована**							Изменение проекта

112	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		8	Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м в грунтах группы: 2	100 м		3,3170	3,3170		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
113	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		8,1	Долото округляющее крестовое, диаметр 445 мм	ШТ		0,3971	0,3971		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
114	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		8,2	Шнек ПБС-65, длина 1300 мм	ШТ		2,6573	2,6573		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
115	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		10	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2	10 м		30,1500	30,1500		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
116	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		10,1	Башмак колонный БКМ-426	ШТ		1,3881	1,3881		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
117	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		10,4	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	м		140,0000	140,0000		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
118	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		10,5	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м		161,5000	161,5000		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
119	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		12	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 426 мм	сварка		39,0000	39,0000		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
120	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		13	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 426 мм	РЕЗ		39,0000	39,0000		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
121	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		14	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: до 80 см	м3		18,1600	18,1600		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
122	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		14,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3		18,5232	18,5232		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
123	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		15	Установка стальных продольных связей	т		0,5820	0,5820		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
124	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		15,1	Швеллеры № 12-40 сталь марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс	т		0,0582	0,0582		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
125	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		16	Снятие продольных связей	т		0,5820	0,5820		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
126	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		17	Установка стальных продольных связей	т		3,5100	3,5100		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
127	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		17,1	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3, толщина 10-13 мм	т		0,1880	0,1880		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
128	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		17,2	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 50-50 мм	т		0,1630	0,1630		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
129	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		18	Снятие продольных связей	т		3,5100	3,5100		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
130	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		19	Устройство забирки: из досок толщиной 5 см	100 м2		1,7200	1,7200		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
131	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		20	Снятие забирки: из досок толщиной 5 см	100 м2		1,7200	1,7200		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
132	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		21	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0,0209	0,0209		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
133	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		22	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	1 Т ГРУЗА		36,6450	36,6450		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 7 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
134	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 3 . Фундаментная плита**							Изменение проекта
135	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		23	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		10,8700	10,8700		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
136	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		23,1	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3		12,1744	12,1744		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
137	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		24	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		1,0870	1,0870		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
138	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		24,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3		2,2175	2,2175		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
139	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		25	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2		1,0870	1,0870		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
140	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		25,1	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3		3,3262	3,3262		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
141	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		28	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2		1,3230	1,3230		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта

142	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		28,1	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т		0,5557	0,5557		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
143	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		28,2	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП/ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли, основа-стеклотканъ/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 от 3,5 до 4,0 кг, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2		291,0600	291,0600		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
144	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		29	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,1087	0,1087		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
145	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		29,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	м3		11,0874	11,0874		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
146	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		30	Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций фундаментных плит	100 м2		1,2700	1,2700		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
147	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		31	Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций фундаментных плит	100 м2		1,2700	1,2700		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
148	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		31,2	Фанера ламинированная сорт FP1, толщина 21 мм	м3		0,0804	0,0804		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
149	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		32	Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку массивов, отдельных фундаментов и плит	т		5,8600	5,8600		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
150	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		32,1	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм	т		0,0700	0,0700		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
151	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		32,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		5,7900	5,7900		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
152	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		33	Бетонирование автобетононасосом монолитных железобетонных конструкций фундаментных плит	100 м3		0,3183	0,3183		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
153	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		33,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		32,3075	32,3075		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 1 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
154	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 4. Гидроизоляция и утепление наружных стен**							Изменение проекта
155	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		37	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2		1,0560	1,0560		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
156	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		37,1	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т		0,0169	0,0169		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
157	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		37,3	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП/ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли, основа-стеклотканъ/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 от 3,5 до 4,0 кг, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2		242,8800	242,8800		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
158	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		38	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных	м3		91,8000	91,8000		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
159	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		38,1	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт	м3		89,9640	89,9640		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
160	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		39	Устройство боковой изоляции: методом механического крепления	100 м2		1,1020	1,1020		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
161	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		39,1	Лента бандажная рулонная гидроизоляционная битумно-полимерная СБС-модифицированная, на нетканой основе из высокопрочного полиэстера	м		326,3815	326,3815		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
162	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		39,2	Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4	м2		126,7300	126,7300		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
163	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 5. Гидроизоляция деформационных швов и швов бетонирования**							Изменение проекта
164	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		42	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд	100 м		0,5550	0,5550		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
165	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		42,1	Профиль резиновый набухающий двухкамерный с клеящим слоем, размер 20х7 мм, для герметизации стыков	м		53,5000	53,5000		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
166	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		42,2	Лента двусторонняя герметизирующая и паропроницаемая 70х2 мм	м		2,0000	2,0000		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта

167	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		43	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2		0,0700	0,0700		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
168	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		43,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л		15,1667	15,1667		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
169	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		43,2	Техноэласт Фундамент	м2		7,7000	7,7000		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
170	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		44	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2		0,1800	0,1800		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
171	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		44,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л		39,0000	39,0000		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
172	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		44,2	Техноэласт Флекс	м2		19,8000	19,8000		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
173	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		45	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0,5000	0,5000		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
174	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		45,1	Пенекрит	кг		37,3000	37,3000		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
175	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		46	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2		0,1220	0,1220		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
176	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		46,1	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг		9,7500	9,7500		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 6 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
177	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 6. Вертикальные конструкции подземной части**							Изменение проекта
178	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		47	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 150 мм	100 м3		0,2230	0,2230		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 2 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
179	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		47,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		22,6345	22,6345		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 2 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
180	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		47,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		4,0600	4,0600		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 2 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
181	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		47,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		0,2400	0,2400		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 2 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
182	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		47,4	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т		0,1900	0,1900		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 2 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
183	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 7.Горизонтальные конструкции на отм.0.000**							Изменение проекта
184	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		48	Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытия	100 м2		1,1400	1,1400		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
185	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		49	Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытия	100 м2		1,1400	1,1400		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
186	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		50	Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытий	т		2,8700	2,8700		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
187	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		50,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		2,7100	2,7100		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
188	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		50,2	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т		0,1600	0,1600		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
189	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		51	Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 10 м2 до 20 м2	100 м3		0,1488	0,1488		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
190	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		51,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		15,1032	15,1032		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 3 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
191	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 8. Вертикальные конструкции 1 этажа**							Изменение проекта
192	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		52	Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен	100 м2		3,1290	3,1290		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 4 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
193	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		53	Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен	100 м2		3,1290	3,1290		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 4 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
194	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		53,2	Фанера ламинированная сорт FP1, толщина 21 мм	м3		0,5123	0,5123		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 4 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта

195	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		54	Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен	т		9,1400	9,1400		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 4 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
196	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		54,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		8,2600	8,2600		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 4 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
197	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		54,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		0,4900	0,4900		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 4 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
198	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		54,3	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т		0,3900	0,3900		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 4 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
199	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		55	Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен толщиной свыше 150 мм до 200 мм	100 м3		0,4543	0,4543		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 4 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
200	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		55,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		46,1115	46,1115		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 4 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
201	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 9. Горизонтальные конструкции (покрытие)**							Изменение проекта
202	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		56	Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытия	100 м2		1,1500	1,1500		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
203	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		57	Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытия	100 м2		1,1500	1,1500		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
204	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		57,2	Фанера ламинированная сорт FP1, толщина 21 мм	м3		0,0807	0,0807		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
205	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		58	Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытий	т		3,2400	3,2400		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
206	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		58,1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		3,0600	3,0600		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
207	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		58,2	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т		0,1800	0,1800		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
208	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		59	Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 10 м2 до 20 м2	100 м3		0,1685	0,1685		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
209	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		59,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		17,1028	17,1028		765-09/15/ДСР-КР.ТП, лист 5 (Новый том КР по ТП)	Изменение проекта
210	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция			**Раздел 10. Металлические лестницы и стремянки**							
211	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		60	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий		0,4500	0,4500			
212	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		60,1	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	ШТ		1,1340	1,1340			
213	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		61	На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключается: к расценке 46-03-001-01 (до 125 мм)	100 отверстий		-0,4500	-0,4500			
214	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		61,1	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	ШТ		-0,4253	-0,4253			
215	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		62	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,0054	0,0054			
216	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		62,1	Анкер-шпилька Hilti HST M16x140/25 для использования в бетоне	т		0,005400	0,0054			
217	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		63	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т		0,8000	0,8000			
218	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		63,1	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		0,0000	0,0000			
219	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		63,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		0,3000	0,3000			
220	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		63,3	Уголок горячекатаный, марка стали Ст0, ширина полок более 70 мм	т		0,8000	0,8000			
221	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		64	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т		0,0700	0,0700			
222	04-01-06	Конструктивные решения. Трансформаторная подстанция		64,1	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм	т		0,0700	0,0700			

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 05-01-02

Внешние линии связи

Основание:765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05-01-02	Внешние линии связи			Земляные работы. Демонтаж ПАО МГТС (765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ)							
2	05-01-02	Внешние линии связи			Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
3	05-01-02	Внешние линии связи		1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3		0,0719	0,0719		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
4	05-01-02	Внешние линии связи			Разработка грунта вручную				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
5	05-01-02	Внешние линии связи			Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых	100 м2		0,3283	0,3283		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
6	05-01-02	Внешние линии связи		2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0,0380	0,0380		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
7	05-01-02	Внешние линии связи			Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
8	05-01-02	Внешние линии связи		3	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0,0380	0,0380		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
9	05-01-02	Внешние линии связи			Транспорт грунта на временную свалку 1 км и обратно				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
10	05-01-02	Внешние линии связи		4	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА		124,9050	124,9050		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
11	05-01-02	Внешние линии связи		5	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 Т ГРУЗА		124,9050	124,9050		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

12	05-01-02	Внешние линии связи			Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 Т ГРУЗА		3442,3950	3442,3950		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
13	05-01-02	Внешние линии связи		6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (обратно)	1 Т ГРУЗА		124,9050	124,9050		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
14	05-01-02	Внешние линии связи			Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
15	05-01-02	Внешние линии связи		7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0,0380	0,0380		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
16	05-01-02	Внешние линии связи			Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
17	05-01-02	Внешние линии связи		8	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 36)	1000 м3		0,0720	0,0720		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
18	05-01-02	Внешние линии связи		9	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		0,7200	0,7200		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
19	05-01-02	Внешние линии связи			Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
20	05-01-02	Внешние линии связи		10	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0,1390	0,1390		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
21	05-01-02	Внешние линии связи		11	Строительный мусор	т		24,4365	24,4365		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
22	05-01-02	Внешние линии связи			Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
23	05-01-02	Внешние линии связи		12	Розлив вяжущих материалов	т		0,0351	0,0351		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
24	05-01-02	Внешние линии связи		13	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,0362	0,0362		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

25	05-01-02	Внешние линии связи		14	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2		0,0386	0,0386		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
26	05-01-02	Внешние линии связи		15	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3		7,8744	7,8744		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
27	05-01-02	Внешние линии связи		16	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=2 до 18 см)	1000 м2		-0,0386	-0,0386		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
28	05-01-02	Внешние линии связи		17	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3		-0,7874	-0,7874		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
29	05-01-02	Внешние линии связи			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
30	05-01-02	Внешние линии связи		18	Розлив вяжущих материалов	т		0,0351	0,0351		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
31	05-01-02	Внешние линии связи		19	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,0362	0,0362		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
32	05-01-02	Внешние линии связи		20	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,0386	0,0386		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
33	05-01-02	Внешние линии связи		21	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т		3,7288	3,7288		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
34	05-01-02	Внешние линии связи		22	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=6 до 7 см)	1000 м2		0,0386	0,0386		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
35	05-01-02	Внешние линии связи		23	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т		2,8024	2,8024		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
36	05-01-02	Внешние линии связи			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
37	05-01-02	Внешние линии связи		24	Розлив вяжущих материалов	т		0,0351	0,0351		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

38	05-01-02	Внешние линии связи		25	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,0362	0,0362		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
39	05-01-02	Внешние линии связи		26	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,0386	0,0386		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
40	05-01-02	Внешние линии связи		27	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т		3,9372	3,9372		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
41	05-01-02	Внешние линии связи		28	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=4 до 6 см)	1000 м2		0,0386	0,0386		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
42	05-01-02	Внешние линии связи		29	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т		1,8682	1,8682		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
43	05-01-02	Внешние линии связи			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
44	05-01-02	Внешние линии связи		30	Розлив вяжущих материалов	т		0,0351	0,0351		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
45	05-01-02	Внешние линии связи		31	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,0362	0,0362		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
46	05-01-02	Внешние линии связи		32	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,0386	0,0386		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
47	05-01-02	Внешние линии связи		33	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т		3,9372	3,9372		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
48	05-01-02	Внешние линии связи		34	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 до 5 см)	1000 м2		0,0386	0,0386		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
49	05-01-02	Внешние линии связи		35	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т		0,9882	0,9882		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
50	05-01-02	Внешние линии связи			Земляные работы. Перекладка ПАО МГТС (765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ)	ШТ		2,0000	2,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

51	05-01-02	Внешние линии связи			Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
52	05-01-02	Внешние линии связи		36	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3		0,0568	0,0568		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
53	05-01-02	Внешние линии связи			Разработка грунта вручную				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
54	05-01-02	Внешние линии связи			Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых	100 м2		0,3283	0,3283		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
55	05-01-02	Внешние линии связи		37	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0,0300	0,0300		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
56	05-01-02	Внешние линии связи			Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
57	05-01-02	Внешние линии связи		38	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0,0300	0,0300		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
58	05-01-02	Внешние линии связи			Транспорт грунта на постоянную свалку (Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 36, ПОС3 лист 27)				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
59	05-01-02	Внешние линии связи		39	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)	1 Т ГРУЗА		35,9700	35,9700		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
60	05-01-02	Внешние линии связи		40	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 Т ГРУЗА		35,9700	35,9700		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
61	05-01-02	Внешние линии связи			Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 Т ГРУЗА		3442,3950	3442,3950		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
62	05-01-02	Внешние линии связи			Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (обратно)	1 Т ГРУЗА		3442,3950	3442,3950		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
63	05-01-02	Внешние линии связи			(Устройство и разборка креплений стенок траншей шириной более 2 метров досками при глубине выемки до 3 м: в неустойчивых сухих грунтах) Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых	100 м2		0,9150	0,9150		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

64	05-01-02	Внешние линии связи			Транспорт грунта на временную свалку 1 км и обратно				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
65	05-01-02	Внешние линии связи		41	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1 Т ГРУЗА		62,7000	62,7000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
66	05-01-02	Внешние линии связи		42	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 Т ГРУЗА		62,7000	62,7000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
67	05-01-02	Внешние линии связи		43	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (обратно)	1 Т ГРУЗА		62,7000	62,7000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
68	05-01-02	Внешние линии связи			Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
69	05-01-02	Внешние линии связи		44	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0,0300	0,0300		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
70	05-01-02	Внешние линии связи			Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
71	05-01-02	Внешние линии связи		45	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 36)	1000 м3		0,0570	0,0570		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
72	05-01-02	Внешние линии связи		46	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3		22,7850	22,7850		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
73	05-01-02	Внешние линии связи			Грунт песчаный (пескогрунт)	м3		557,8000	557,8000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
74	05-01-02	Внешние линии связи		47	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		0,5700	0,5700		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
75	05-01-02	Внешние линии связи			Песок с проливом водой				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
76	05-01-02	Внешние линии связи		48	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3		0,0217	0,0217		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

77	05-01-02	Внешние линии связи			Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
78	05-01-02	Внешние линии связи		49	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0,1580	0,1580		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
79	05-01-02	Внешние линии связи		50	Строительный мусор	т		27,7585	27,7585		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
80	05-01-02	Внешние линии связи			Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
81	05-01-02	Внешние линии связи		51	Розлив вяжущих материалов	т		0,0399	0,0399		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
82	05-01-02	Внешние линии связи		52	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,0411	0,0411		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
83	05-01-02	Внешние линии связи		53	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2		0,0439	0,0439		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
84	05-01-02	Внешние линии связи		54	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3		8,9556	8,9556		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
85	05-01-02	Внешние линии связи		55	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=2 до 18 см)	1000 м2		-0,0439	-0,0439		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
86	05-01-02	Внешние линии связи		56	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3		-0,8956	-0,8956		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
87	05-01-02	Внешние линии связи			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
88	05-01-02	Внешние линии связи		57	Розлив вяжущих материалов	т		0,0399	0,0399		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
89	05-01-02	Внешние линии связи		58	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,0411	0,0411		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

90	05-01-02	Внешние линии связи		59	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,0439	0,0439		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
91	05-01-02	Внешние линии связи		60	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т		4,2407	4,2407		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
92	05-01-02	Внешние линии связи		61	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=6 до 7 см)	1000 м2		0,0439	0,0439		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
93	05-01-02	Внешние линии связи		62	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т		3,1871	3,1871		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
94	05-01-02	Внешние линии связи			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
95	05-01-02	Внешние линии связи		63	Розлив вяжущих материалов	т		0,0399	0,0399		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
96	05-01-02	Внешние линии связи		64	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,0411	0,0411		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
97	05-01-02	Внешние линии связи		65	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,0439	0,0439		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
98	05-01-02	Внешние линии связи		66	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т		4,4778	4,4778		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
99	05-01-02	Внешние линии связи		67	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=4 до 6 см)	1000 м2		0,0439	0,0439		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
100	05-01-02	Внешние линии связи		68	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т		2,1248	2,1248		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
101	05-01-02	Внешние линии связи			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
102	05-01-02	Внешние линии связи		69	Розлив вяжущих материалов	т		0,0399	0,0399		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

103	05-01-02	Внешние линии связи		70	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,0411	0,0411		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
104	05-01-02	Внешние линии связи		71	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,0439	0,0439		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
105	05-01-02	Внешние линии связи		72	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т		4,4778	4,4778		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
106	05-01-02	Внешние линии связи		73	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 до 5 см)	1000 м2		0,0439	0,0439		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
107	05-01-02	Внешние линии связи		74	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т		1,1238	1,1238		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
108	05-01-02	Внешние линии связи			Демонтаж 6-отв.тел.канализация ПАО МГТС				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
109	05-01-02	Внешние линии связи		75	ДЕМОНТАЖ/Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм	км		0,5562	0,5562		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
110	05-01-02	Внешние линии связи		76	Строительный мусор	т		5,1170	5,1170		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
111	05-01-02	Внешние линии связи			Демонтаж 4-отв.тел.канализация ПАО МГТС				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
112	05-01-02	Внешние линии связи		77	ДЕМОНТАЖ/Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб диаметром: до 150 мм	км		0,0180	0,0180		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
113	05-01-02	Внешние линии связи		78	Строительный мусор	т		0,1656	0,1656		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
114	05-01-02	Внешние линии связи			Демонтаж Колодца телефонного				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
115	05-01-02	Внешние линии связи		79	Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве: ККС-3	ШТ		2,0000	2,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

116	05-01-02	Внешние линии связи		80	Строительный мусор	т		5,1400	5,1400		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
117	05-01-02	Внешние линии связи		81	ДЕМОНТАЖ/Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм	100 м3		0,0018	0,0018		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
118	05-01-02	Внешние линии связи		82	Строительный мусор	т		0,5000	0,5000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
119	05-01-02	Внешние линии связи			Демонтаж чугунных люков	ШТ		2,0000	2,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
120	05-01-02	Внешние линии связи			Демонтаж Кабеля ПАО МГТС				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
121	05-01-02	Внешние линии связи			Демонтаж кабеля в Телефонной канализации на участке: №690-350 - № 690-349				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
122	05-01-02	Внешние линии связи			Демонтаж кабеля	100 м		12,6000	12,6000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
123	05-01-02	Внешние линии связи		83	ДЕМОНТАЖ/Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		12,6000	12,6000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
124	05-01-02	Внешние линии связи		84	Строительный мусор ТПП 20х2х0,5 0,21кг/м	т		0,0378	0,0378		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
125	05-01-02	Внешние линии связи		85	Строительный мусор ТПП 50х2х0,5 0,43кг/м	т		0,0774	0,0774		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
126	05-01-02	Внешние линии связи		86	Строительный мусор ТПП 50х2х0,5 0,43кг/м	т		0,0774	0,0774		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
127	05-01-02	Внешние линии связи		87	Строительный мусор ТПП 10х2х0,5 0,133кг/м	т		0,0239	0,0239		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
128	05-01-02	Внешние линии связи		88	ЭКБ-ДПЛ-Н-12А-1(6)-2,7кН 0,137кг/м	т		0,0740	0,0740		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

129	05-01-02	Внешние линии связи			Демонтаж кабеля в Телефонной канализации на участке: №690-351 - № 690-349				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
130	05-01-02	Внешние линии связи			Демонтаж кабеля	100 м		12,2660	12,2660		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
131	05-01-02	Внешние линии связи		89	ДЕМОНТАЖ/Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		12,2660	12,2660		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
132	05-01-02	Внешние линии связи		90	Строительный мусор ТПП 10х2х0,5 0,133кг/м	т		0,0195	0,0195		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
133	05-01-02	Внешние линии связи		91	Строительный мусор оккл-hf-32а-1(6)-2,7кН 0,1кг/м	т		0,1080	0,1080		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
134	05-01-02	Внешние линии связи			Герметизация каналов объекта				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
135	05-01-02	Внешние линии связи		92	Герметизация канала кабельной канализации: свободного	канал		6,0000	6,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
136	05-01-02	Внешние линии связи		93	Герметизация канала кабельной канализации: свободного	канал		4,0000	4,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
137	05-01-02	Внешние линии связи		94	Герметизация канала: в колодце свободного	канал		12,0000	12,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
138	05-01-02	Внешние линии связи			Прокладка кабеля связи				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
139	05-01-02	Внешние линии связи			Прокладка кабеля связи по тел. Канализации (с учетом коэф. 5,7%)				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
140	05-01-02	Внешние линии связи		95	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		0,5930	0,5930		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
141	05-01-02	Внешние линии связи		96	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2х2х0,78	м		62,6801	62,6801		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

142	05-01-02	Внешние линии связи			Прокладка кабеля связи по зданию (с учетом коэф. 5,7%)				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
143	05-01-02	Внешние линии связи		97	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0,0370	0,0370		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
144	05-01-02	Внешние линии связи		98	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78	м		3,9109	3,9109		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
145	05-01-02	Внешние линии связи			Строительство 1-отв.телефонной канализации. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
146	05-01-02	Внешние линии связи		99	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых: на проезжей части ККС-3	ШТ		1,0000	1,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
147	05-01-02	Внешние линии связи		100	Люк тяжелый для кабельных колодцев в телефонной канализации, тип Т	ШТ		-1,0000	-1,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
148	05-01-02	Внешние линии связи		101	Люк чуг. л/т б/нижней крышки в к-те с ж/б кольцом КО-1 110301-00001	ШТ		1,0000	1,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
149	05-01-02	Внешние линии связи		102	Кронштейн кабельный из стальной полосы (ККП) для установки в кабельных колодцах, длина 1300 мм	ШТ		-4,0000	-4,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
150	05-01-02	Внешние линии связи		103	Консоль ККЧ-2 чугунная 110302-00003	ШТ		4,0000	4,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
151	05-01-02	Внешние линии связи		104	Телефонный колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В25) 110101-00060	ШТ		1,0000	1,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
152	05-01-02	Внешние линии связи		105	Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм	100 м3		0,0010	0,0010		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
153	05-01-02	Внешние линии связи		106	Кольцо опорное КО-1 (объем бетона - 0,05м3) 110301-00001	ШТ		2,0000	2,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
154	05-01-02	Внешние линии связи		107	Установка люка в колодцах: на проезжей части (УЗНК)	ШТ		1,0000	1,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

155	05-01-02	Внешние линии связи		108	Люк тяжелый для кабельных колодцев в телефонной канализации, тип Т	ШТ		-1,0000	-1,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
156	05-01-02	Внешние линии связи		109	Устройство запорное УЗНК-II-7п 110301-00257	ШТ		1,0000	1,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
157	05-01-02	Внешние линии связи		110	Ключ устройства запорного КЭ-7п 110301-00767	ШТ		1,0000	1,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
158	05-01-02	Внешние линии связи		111	Крюк для извлечения УЗНК (уп. 2 шт) 110712-00100	ШТ		1,0000	1,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
159	05-01-02	Внешние линии связи		112	Кольцо уплотнительное КОРСИС ТИП1 DN 63	ШТ		3,0000	3,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
160	05-01-02	Внешние линии связи		113	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0,2667	0,2667		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
161	05-01-02	Внешние линии связи		114	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ AQUAMAST МОРОЗОСТОЙКАЯ (расход 1,5кг/м2 в 1 слой)	кг		80,0100	80,0100		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
162	05-01-02	Внешние линии связи			Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м		0,0800	0,0800		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
163	05-01-02	Внешние линии связи		115	Устройство ввода труб в колодцы	10 каналов		0,4000	0,4000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
164	05-01-02	Внешние линии связи		116	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 ШТ		0,0400	0,0400		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
165	05-01-02	Внешние линии связи		117	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	канал.км		0,0080	0,0080		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
166	05-01-02	Внешние линии связи		118	Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм	м		-8,0000	-8,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
167	05-01-02	Внешние линии связи		119	ТРУБА ЭлектроПласт 63/4,7 - N 1250 F2 (Отрезок по 12м)	м		8,0000	8,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

168	05-01-02	Внешние линии связи		120	Муфта КОРСИС DN/ 63	ШТ		1,0000	1,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
169	05-01-02	Внешние линии связи		121	Держатель расстояний (кластер) двойной 63	ШТ		4,0000	4,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
170	05-01-02	Внешние линии связи		122	Пробка винтовая КОРСИС DN/ 63	ШТ		2,0000	2,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
171	05-01-02	Внешние линии связи			Прокладка кабеля связи. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
172	05-01-02	Внешние линии связи		123	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		0,9400	0,9400		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
173	05-01-02	Внешние линии связи		124	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78	м		99,3580	99,3580		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
174	05-01-02	Внешние линии связи			Прокладка кабеля связи по зданию (с учетом коэф. 5,7%)				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
175	05-01-02	Внешние линии связи		125	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		1,3000	1,3000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
176	05-01-02	Внешние линии связи		126	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78	м		137,4100	137,4100		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
177	05-01-02	Внешние линии связи			Ленинградский ввод. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
178	05-01-02	Внешние линии связи		127	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм	100 м		0,2000	0,2000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
179	05-01-02	Внешние линии связи		128	Труба ССД-Пайп OD=63 мм, 800N, SN22, с протяжкой	м		20,4000	20,4000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
180	05-01-02	Внешние линии связи		129	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 80 мм	100 м		0,0720	0,0720		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

181	05-01-02	Внешние линии связи		130	Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=57 ССД	ШТ		4,0000	4,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
182	05-01-02	Внешние линии связи			Врезка 1-отв. тел. канализации. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
183	05-01-02	Внешние линии связи			Врезка 1-отв. тел. канализации в ТК № 690-354				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
184	05-01-02	Внешние линии связи		131	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных	м		0,2000	0,2000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
185	05-01-02	Внешние линии связи			Герметизация вводов. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
186	05-01-02	Внешние линии связи		132	Герметизация канала кабельной канализации: свободного	канал		4,0000	4,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
187	05-01-02	Внешние линии связи		133	Смесь пенополиуретановая однокомпонентная (баллон 1 л)	ШТ		-8,0000	-8,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
188	05-01-02	Внешние линии связи		134	Герметик hiper seal dp-200	кг		20,0000	20,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
189	05-01-02	Внешние линии связи			Строительство 1-отв.телефонной канализации. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
190	05-01-02	Внешние линии связи		135	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	канал.км		0,0160	0,0160		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
191	05-01-02	Внешние линии связи		136	Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм	м		-16,0000	-16,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
192	05-01-02	Внешние линии связи		137	ТРУБА ЭлектроПласт 63/4,7 - N 1250 F2 (Отрезок по 12м)	м		16,0000	16,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
193	05-01-02	Внешние линии связи		138	Кольцо уплотнительное КОРСИС ТИП1 DN 63	ШТ		3,0000	3,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

194	05-01-02	Внешние линии связи		139	Муфта КОРСИС DN/ 63	ШТ		1,0000	1,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
195	05-01-02	Внешние линии связи		140	Держатель расстояний (кластер) двойной 63	ШТ		4,0000	4,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
196	05-01-02	Внешние линии связи		141	Пробка винтовая КОРСИС DN/ 63	ШТ		2,0000	2,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
197	05-01-02	Внешние линии связи			Прокладка кабеля связи. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
198	05-01-02	Внешние линии связи			Прокладка кабеля связи по тел. Канализации (с учетом коэф. 5,7%)				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
199	05-01-02	Внешние линии связи		142	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		1,0600	1,0600		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
200	05-01-02	Внешние линии связи		143	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78	м		112,0420	112,0420		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
201	05-01-02	Внешние линии связи			Прокладка кабеля связи по зданию (с учетом коэф. 5,7%)				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
202	05-01-02	Внешние линии связи		144	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		1,3000	1,3000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
203	05-01-02	Внешние линии связи		145	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78	м		137,4100	137,4100		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
204	05-01-02	Внешние линии связи			Ленинградский ввод. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
205	05-01-02	Внешние линии связи		146	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм	100 м		0,2000	0,2000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
206	05-01-02	Внешние линии связи		147	Труба ССД-Пайп OD=63 мм, 800N, SN22, с протяжкой	м		20,4000	20,4000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

207	05-01-02	Внешние линии связи		148	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 80 мм	100 м		0,0720	0,0720		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
208	05-01-02	Внешние линии связи		149	Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=57 ССД	ШТ		4,0000	4,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
209	05-01-02	Внешние линии связи			Врезка 1-отв. тел. канализации. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
210	05-01-02	Внешние линии связи			Врезка 1-отв. тел. канализации в ТК № 690-354				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
211	05-01-02	Внешние линии связи		150	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных	м		0,2000	0,2000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
212	05-01-02	Внешние линии связи			Герметизация вводов. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
213	05-01-02	Внешние линии связи		151	Герметизация канала кабельной канализации: свободного	канал		2,0000	2,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
214	05-01-02	Внешние линии связи		152	Смесь пенополиуретановая однокомпонентная (баллон 1 л)	ШТ		-4,0000	-4,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
215	05-01-02	Внешние линии связи		153	Герметик hiper seal dp-200	кг		10,0000	10,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
216	05-01-02	Внешние линии связи			Строительство 1-отв.телефонной канализации. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
217	05-01-02	Внешние линии связи		154	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	канал.км		0,0220	0,0220		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
218	05-01-02	Внешние линии связи		155	Труба напорная полиэтиленовая ПНД, среднего типа, диаметр 110 мм	м		-22,0000	-22,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
219	05-01-02	Внешние линии связи		156	ТРУБА ЭлектроПласт 63/4,7 - N 1250 F2 (Отрезок по 12м)	м		22,0000	22,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

220	05-01-02	Внешние линии связи		157	Кольцо уплотнительное КОРСИС ТИП1 DN 63	ШТ		3,0000	3,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
221	05-01-02	Внешние линии связи		158	Муфта КОРСИС DN/ 63	ШТ		1,0000	1,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
222	05-01-02	Внешние линии связи		159	Держатель расстояний (кластер) двойной 63	ШТ		4,0000	4,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
223	05-01-02	Внешние линии связи		160	Пробка винтовая КОРСИС DN/ 63	ШТ		2,0000	2,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
224	05-01-02	Внешние линии связи			Прокладка кабеля связи. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
225	05-01-02	Внешние линии связи			Прокладка кабеля связи по тел. Канализации (с учетом коэф. 5,7%)				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
226	05-01-02	Внешние линии связи		161	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м		0,6800	0,6800		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
227	05-01-02	Внешние линии связи		162	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78	м		71,8760	71,8760		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
228	05-01-02	Внешние линии связи			Прокладка кабеля связи по зданию (с учетом коэф. 5,7%)				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
229	05-01-02	Внешние линии связи		163	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		1,3000	1,3000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
230	05-01-02	Внешние линии связи		164	КОПСЭГСКнг(А)-FRLSLTX2x2x0,78	м		137,4100	137,4100		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
231	05-01-02	Внешние линии связи			Ленинградский ввод. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
232	05-01-02	Внешние линии связи		165	Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 63 мм	100 м		0,2000	0,2000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

233	05-01-02	Внешние линии связи		166	Труба ССД-Пайп OD=63 мм, 800N, SN22, с протяжкой	м		20,4000	20,4000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
234	05-01-02	Внешние линии связи		167	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 80 мм	100 м		0,0720	0,0720		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
235	05-01-02	Внешние линии связи		168	Труба ввода ТВВК (ленинградский ввод) D=57 ССД	ШТ		4,0000	4,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
236	05-01-02	Внешние линии связи			Врезка 1-отв. тел. канализации. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
237	05-01-02	Внешние линии связи			Врезка 1-отв. тел. канализации в ТК № 690-354				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
238	05-01-02	Внешние линии связи		169	Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных	м		0,2000	0,2000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
239	05-01-02	Внешние линии связи			Герметизация вводов. 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
240	05-01-02	Внешние линии связи		170	Герметизация канала кабельной канализации: свободного	канал		2,0000	2,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
241	05-01-02	Внешние линии связи		171	Смесь пенополиуретановая однокомпонентная (баллон 1 л)	ШТ		-4,0000	-4,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
242	05-01-02	Внешние линии связи		172	Герметик hiper seal dp-200	кг		10,0000	10,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
243	05-01-02	Внешние линии связи			Прочие работы				0,0000		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
244	05-01-02	Внешние линии связи		173	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами	1 Т ГРУЗА		63,5356	63,5356		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение
245	05-01-02	Внешние линии связи		174	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	1 Т ГРУЗА		63,5356	63,5356		765-09/15/ДСР-ИОС5.21, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.22, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.23, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.24, 765-09/15/ДСР-ИОС5.5.25	Новое проектное решение

Составил: _____

Проверил: _____

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3 Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Демонтаж существующей водосточной сети			Раздел 1. Демонтаж существующей водосточной сети							
1	ФЕР23-01-005-07	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	1		Демонтаж трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром: 450 мм (141 кг/м.п.)	100 м трубопровода	0,14			-0,14	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
2	ФЕРр68-12-4	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	2		Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,01			-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
3	ФЕРр68-12-2	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	3		Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	0,01			-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
4	ФЕРр68-12-4	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	4		Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,28			-0,28	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
5	ФЕРр68-12-5	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	5		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,38			-0,38	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
6	ФЕРр68-12-4	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	6		Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,65			-0,65	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
7	ФЕРр68-12-5	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	7		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,69			-0,69	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
8	ФССЦпг01-01-01-043	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	8		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	484,60			-484,60	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
9	ФССЦпг03-21-01-025	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	9		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза	1 т груза	484,60			-484,60	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
		Раздел 2. Земляные работы			Раздел 2. Земляные работы					0,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
10	ФЕР01-01-014-05	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	10		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,93			-0,93	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
11	ФЕР01-02-067-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	11		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых	100 м2 креплений	9,79			-9,79	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
12	ФЕР01-02-056-08	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	12		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,74			-0,74	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
13	ФЕР01-02-060-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	13		Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,74			-0,74	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
14	ФССЦпг03-21-01-038	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	14		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 38 км I класс груза	1 т груза	1 762,25			-1 762,25	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

15	ФЕР01-01-034-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	15		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,88			-0,88	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
16	ФЕР01-02-061-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	16		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,22			-0,22	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
17	ФССЦ-408-0122	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	17		Песок природный для строительных работ средний	м3	988,90			-988,90	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
		Раздел 3. Восстановление асфальтобетонных покрытий			Раздел 3. Восстановление асфальтобетонных покрытий					0,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
18	ФЕР27-07-001-04	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	18		Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,08			-0,08	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
19	ФЕР27-06-026-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	19		Розлив вяжущих материалов	1 т	0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
20	ФЕР27-07-001-03	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	20		Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	100 м2 покрытия	0,08			-0,08	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
21	ФЕР27-06-026-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	21		Розлив вяжущих материалов	1 т	0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
22	ФЕР27-04-001-04	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	22		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,01			-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
23	ФССЦ-408-0018	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	23		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	1,27			-1,27	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
24	ФЕР27-06-020-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	24		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,19			-0,19	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
25	ФЕР27-06-021-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	25		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 5 см)	1000 м2 покрытия	0,19			-0,19	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
26	ФЕР27-06-026-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	26		Розлив вяжущих материалов	1 т	0,08			-0,08	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
27	ФЕР27-06-020-03	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	27		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,19			-0,19	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
28	ФЕР27-06-021-03	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	28		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (до 7 см)	1000 м2 покрытия	0,19			-0,19	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
29	ФЕР27-06-026-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	29		Розлив вяжущих материалов	1 т	0,08			-0,08	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
30	ФЕР27-06-002-17	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	30		Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,19			-0,19	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
31	ФЕР27-06-002-18	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	31		На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (до 18 см)	1000 м2 покрытия	-0,19			0,19	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
32	ФЕР27-06-020-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	32		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,38			-0,38	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
33	ФЕР27-06-021-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	33		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 5 см)	1000 м2 покрытия	0,38			-0,38	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

34	ФЕР27-06-026-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	34		Розлив вяжущих материалов	1 т	0,15			-0,15	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
35	ФЕР27-06-020-03	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	35		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (тип I)	1000 м2 покрытия	0,38			-0,38	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
36	ФЕР27-06-021-03	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	36		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (до 7 см)	1000 м2 покрытия	0,38316			-0,38	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
37	ФЕР27-06-026-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	37		Розлив вяжущих материалов	1 т	0,15			-0,15	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
38	ФЕР27-06-020-03	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	38		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (тип II)	1000 м2 покрытия	0,38			-0,38	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
39	ФЕР27-06-021-03	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	39		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (до 5 см)	1000 м2 покрытия	0,38			-0,38	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
40	ФЕР27-06-026-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	40		Розлив вяжущих материалов	1 т	0,15			-0,15	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
41	ФЕР27-06-002-17	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	41		Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,38			-0,38	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
42	ФЕР27-06-002-18	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	42		На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (до 18 см)	1000 м2 покрытия	-0,38			0,38	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
43	ФССЦ-401-0131	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	43		Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400)	м3	-70,34			70,34	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
44	ФССЦ-401-0123	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	44		Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	70,34			-70,34	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
		Раздел 4. Перекладка существующего участка водосточной сети методом пневмопробойника			Раздел 4. Перекладка существующего участка водосточной сети методом пневмопробойника					0,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
45	ФЕРр66-31-15	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	45		Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 400 мм на dн 500 мм	100 м трубопровода	1,07			-1,07	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
46	ФССЦ-507-0610	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	46		Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 450 мм	10 м	-11,18			11,18	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
47	ФССЦ-507-2022	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	47		Труба ПЭ SDR 17, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	11,18			-11,18	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
48	ФЕР23-04-008-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	48		Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих	1 врезка	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
		Раздел 5. Укладка трубопроводов ВЧШГ			Раздел 5. Укладка трубопроводов ВЧШГ					0,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
49	ФЕР23-01-001-04	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	49		Устройство основания под трубопроводы: бетонного	10 м3 основания	0,07			-0,07	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
50	ФЕР22-01-006-08	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	50		Укладка чугунных труб диаметром: 300 мм	1 км трубопровода	0,01			-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
51	ФССЦ-103-0639	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	51		Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11,9 мм	м	-13,00			13,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
52	ФССЦ-103-8048	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	52		Трубы из высокопрочного с цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 300 мм	м	13,00			-13,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

53	ФЕР46-03-007-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	53		Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	1 м3	0,07			-0,07	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
54	ФЕР46-03-013-46	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	54		Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм	100 отверстий	0,08			-0,08	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
55	ФЕР09-05-002-04	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	55		Электродуговая сварка: покрытий	10 т конструкций	0,01			-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
56	ФЕР09-02-002-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	56		Защита листовой сталью: на болтах	1 т конструкций	0,05			-0,05	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
57	ФССЦ-101-3777	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	57		Сталь листовая горячекатаная толщиной 10-13 мм	т	0,05			-0,05	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
58	ФЕР09-03-039-04	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	58		Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов	1 т конструкций	0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
59	ФССЦ-301-1224	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	59		Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	1,50			-1,50	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
60	ФЕР22-01-011-11	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	60		Укладка стальных труб диаметром: до 500 мм (гильзы)	1 км трубопровода	0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
61	ФЕР22-05-003-07	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	61		Протаскивание в гильзы труб диаметром: 400 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,02			-0,02	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
62	ФССЦ-103-8048	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	62		Трубы из высокопрочного с цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 300 мм	м	2,00			-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
63	ФССЦ-101-2449	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	63		Кольца резиновые для чугунных труб диаметром 50-300 мм	кг	0,98			-0,98	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
		Раздел 6. Прокладка участков сети из труб ПП "КОРСИС ПРО"			Раздел 6. Прокладка участков сети из труб ПП "КОРСИС ПРО"					0,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
64	ФЕР06-01-001-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	64		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00			0,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
65	ФССЦ-401-0061	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	65		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-0,45			0,45	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
66	ФССЦ-401-0063	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	66		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,45			-0,45	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
67	ФЕР06-01-001-22	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	67		Устройство железобетонной обоймы (прим)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,03			-0,03	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
68	ФЕР26-01-054-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	68		Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными на битумной мастике	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0,19			-0,19	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
69	ФССЦ-101-1794	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	69		Бризол	1000 м2	-0,02			0,02	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
70	ФССЦ-104-0088	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	70		Ткань стеклянная конструкционная	1000 м2	0,02			-0,02	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
71	ФЕР06-01-092-04	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	71		Установка каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	1 т арматуры, закладных деталей	0,02			-0,02	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

72	ФЕР11-01-011-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	72		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,09			-0,09	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
73	ФЕР11-01-011-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	73		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ. 100 мм)	100 м2 стяжки	0,09			-0,09	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
74	ФССЦ-402-0005	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	74		Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	-0,89			0,89	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
75	ФССЦ-402-0002	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	75		Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0,89			-0,89	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
76	ФЕР01-02-061-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	76		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,12			-0,12	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
77	ФССЦ-408-0122	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	77		Песок природный для строительных работ средний	м3	13,53			-13,53	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
78	ФЕР23-01-030-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	78		Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм	100 м трубопроводов	0,23			-0,23	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
79	ФССЦ-507-3193	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	79		Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 16 диаметром 200 мм	м	22,93			-22,93	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
80	ФЕР23-01-030-03	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	80		Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 300 мм	100 м трубопроводов	0,32			-0,32	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
81	ФССЦ-507-3195	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	81		Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 16 диаметром 300 мм	м	32,32			-32,32	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
82	ФЕР23-01-030-04	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	82		Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм	100 м трубопроводов	1,46			-1,46	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
83	ФССЦ-507-3196	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	83		Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 16 диаметром 400 мм	м	147,20			-147,20	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
84	ФЕР09-03-039-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	84		Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов массой до 0,1 т	1 т конструкций	0,15			-0,15	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
85	ФССЦ-201-0888	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	85		Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	т	0,15			-0,15	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
86	ФЕР22-01-011-13	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	86		Укладка стальных водопроводных труб диаметром: 700 мм (футляр)	1 км трубопровода	0,03			-0,03	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
87	ФЕР22-02-003-13	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	87		Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 700 мм	1 км трубопровода	0,03			-0,03	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
88	ФССЦ-101-1752	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	88		Мастика	т	0,63			-0,63	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
89	ФЕР22-05-003-07	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	89		Протаскивание в футляр труб диаметром: 400 мм	100 м трубы, уложенной в футляр	0,30			-0,30	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
90	ФССЦ-507-3196	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	90		Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 16 диаметром 400 мм	м	30,30			-30,30	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
91	ФЕРр66-38-3	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	91		Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	1 м3 заполнения	7,80			-7,80	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
92	ФССЦ-402-0001	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	92		Раствор готовый кладочный цементный марки 25	м3	-7,92			7,92	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
93	ФССЦ-402-0004	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	93		Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	7,92			-7,92	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

		Раздел 7. Укладка полиэтиленовых труб			Раздел 7. Укладка полиэтиленовых труб					0,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
94	ФЕР23-01-030-05	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	94		Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм	100 м трубопроводов	0,14			-0,14	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
95	ФССЦ-507-2022	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	95		Труба ПЭ SDR 17, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	10 м	1,36			-1,36	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
		Раздел 8. Монтаж пескоуловителя			Раздел 8. Монтаж пескоуловителя					0,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
96	ФЕРм37-01-001-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	96		Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования: 0,05 т	1 шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
97	Прайс стр.413	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	97		Пескоуловитель MAXI-16.25.60 с решеткой водоприемной Цена=7635/3,58/1,18	1 шт.	1,00			-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
		Раздел 9. Реконструкция колодцев типа ВС			Раздел 9. Реконструкция колодцев типа ВС					0,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
98	ФЕРр66-23-1	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	98		Замена люков колодцев и камер	1 люк	6,00			-6,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
99	Прайс стр. 414	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	99		Крышка предохранительная КР-1 Цена=750/1,18/7,11	1 шт	6,00			-6,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
100	ФЕР07-02-002-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	100		Демонтаж опорных плит	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,03			-0,03	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
101	ФЕР09-03-029-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	101		Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,27			-0,27	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
102	ФЕРр66-9-2	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	102		Установка лестниц в существующих тепловых камерах	1 т	0,27			-0,27	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
103	ФЕР07-02-002-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	103		Установка опор из плит и колец диаметром : более 1000 мм	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,03			-0,03	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
104	ФССЦ-403-8168	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	104		Плиты подкладные и опорные подушки (прим. УОП-6, объем 0,42 м3)	м3	2,52			-2,52	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
		Раздел 10. Устройство водосточных колодцев			Раздел 10. Устройство водосточных колодцев					0,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
105	ФЕР23-03-001-03	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	105		Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,43			-0,43	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
106	ФССЦ-401-0006	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	106		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-1,77			1,77	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
107	ФССЦ-403-0119	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	107		Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм	м	-6,51			6,51	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
108	ФССЦ-403-3120	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	108		Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0,84			0,84	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
109	ФССЦ-403-0886	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	109		Плиты покрытий железобетонные	м3	1,08			-1,08	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

110	ФССЦ-403-8168	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	110		Плиты подкладные и опорные подушки	м3	1,26			-1,26	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
111	ФССЦ-403-8241	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	111		Кольцо с днищем ДК-10 (объем 0,36 м3)	шт.	3,00			-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
112	ФССЦ-401-0008	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	112		Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	м3	0,90			-0,90	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
113	ФССЦ-101-2536	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	113		Люки чугунные	шт.	3,00			-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
114	Прайс стр.414	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	114		Крышка предохранительная КР-1 Цена=750/1,18/7,11	1 шт	3,00			-3,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
115	ФССЦ-201-0650	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	115		Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03			-0,03	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
116	ФЕР23-03-001-05	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	116		Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,36			-16,36	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
117	ФССЦ-401-0006	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	117		Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	-85,08			85,08	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
118	ФССЦ-403-0120	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	118		Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм	м	-112,60			112,60	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
119	ФССЦ-403-3120	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	119		Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	м3	-33,70			33,70	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
120	ФССЦ-401-0008	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	120		Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	м3	3,08			-3,08	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
121	ФССЦ-403-0886	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	121		Плиты покрытий железобетонные	м3	2,28			-2,28	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
122	Прайс стр.414	Унифицированный железобетонный колодец ВГ-15 Цена=14269/1,18/7,11	122		Унифицированный железобетонный колодец ВГ-15 Цена=14269/1,18/7,11	1 шт.	7,00			-7,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
123	ФССЦ-403-3420	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	123		Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	м3	0,16			-0,16	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
124	ФССЦ-403-8168	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	124		Плиты подкладные и опорные подушки	м3	2,94			-2,94	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
125	ФССЦ-101-2536	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	125		Люки чугунные	шт.	7,00			-7,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
126	Прайс стр. 414	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	126		Крышка предохранительная КР-1 Цена=750/1,18/7,11	1 шт	7,00			-7,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
127	ФССЦ-201-0650	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	127		Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14			-0,14	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
128	ФЕР08-01-003-07	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	128		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	1,30			-1,30	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
		Раздел 11. Устройство перепадного основания ПП ВКН-32			Раздел 11. Устройство перепадного основания ПП ВКН-32					0,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
129	ФЕР08-01-002-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	129		Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	0,80			-0,80	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

130	ФЕР06-01-001-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	130		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,01			-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
131	ФЕР06-01-034-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	131		Устройство фундаментных балок	100 м3 железобетона в деле	0,04			-0,04	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
132	ФЕР06-01-001-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	132		Крепление балки на бетон к трубе	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,01			-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
133	ФЕР07-01-001-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	133		Укладка блоков фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0,04			-0,04	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
134	ФССЦ-403-8001	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация	134		Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	4,00			-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			**Демонтаж**						765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
135		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Забутовка существующей бездействующей самотечной чугунной сети d100 мм цементно-песчаным раствором М100						765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
136	66-38-3	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		1	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	м3		0,01	0,01		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
137	04.3.01.09-0011	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		2	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3		-0,01015	-0,01		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
138	04.3.01.09-0014	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		3	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3		0,01015	0,01		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
139		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Забутовка существующей бездействующей самотечной чугунной сети d125 мм цементно-песчаным раствором М100				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
140	66-38-3	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		4	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	м3		0,02	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
141	04.3.01.09-0011	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		5	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3		-0,0203	-0,02		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
142	04.3.01.09-0014	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		6	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3		0,0203	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
143		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Демонтаж канализационных ж/б колодцев d=1000 мм				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
144	23-03-001-03	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		7	ДЕМОНТАЖ: Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах	10 м3		2,0412	2,04		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
145	999-9900	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		8	Строительный мусор	т		114,44	114,44		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
146		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Демонтаж канализационных колодцев: горловины, люка и металлоконструкций				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
147	23-04-011-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		9	ДЕМОНТАЖ: Установка люка	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
148	23-03-008-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		10	ДЕМОНТАЖ: Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев	100 ШТ		0,02	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

149	999-9900	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		11	Строительный мусор	т		0,88	0,88		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
150		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Земляные работы				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
151		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
152	01-01-022-14	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		12	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3		0,641	0,64		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
153		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Разработка грунта вручную в деревянных, металлических креплениях добором: сухого				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
154	01-02-067-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		13	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых	100 м2		0,3278	0,33		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
155	01-02-055-08	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		14	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 3 м, группа грунтов 2	100 м3		0,337	0,34		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
156		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
157	01-02-060-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		15	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0,337	0,34		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
158		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Транспорт грунта на постоянную свалку и обратно (Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 78)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
159	т03-21-01-042	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		16	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)	1 Т ГРУЗА		1113,42	1 113,42		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
160	т01-01-02-045	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		17	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 Т ГРУЗА		1113,42	1 113,42		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
161		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Устройство и разборка креплений стенок траншей шириной до 2 метров инвентарными деревянными щитами с установкой инвентарных металлических распорок: в устойчивых грунтах				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
162	01-02-066-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		18	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых	100 м2		2,478	2,48		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
163	11.2.13.04-0011	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		19	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2		54,516	54,52		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
164		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
165	01-02-061-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		20	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0,337	0,34		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
166		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
167	01-01-035-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		21	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 36)	1000 м3		0,641	0,64		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

168	01-02-005-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		22	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		6,41	6,41		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
169	02.1.01.02-0003	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		23	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3		674,8	674,80		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
170		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
171	27-03-008-04	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		24	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0,4108	0,41		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
172	999-9900	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		25	Строительный мусор	т		71,7599	71,76		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
173		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 7,5 см на бетонном основании 12 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
174	27-03-008-04	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		26	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0,0491	0,05		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
175	999-9900	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		27	Строительный мусор	т		12,1545	12,15		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
176		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
177	27-06-026-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		28	Розлив вяжущих материалов	т		0,1038	0,10		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
178	01.2.01.01-0002	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		29	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,106914	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
179	27-06-002-17	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		30	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2		0,1141	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
180	04.1.02.03-0003	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		31	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3		23,2764	23,28		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
181	27-06-002-18	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		32	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=2 до 18 см)	1000 м2		-0,1141	-0,11		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
182	04.1.02.03-0003	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		33	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3		-2,32764	-2,33		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
183		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
184	27-06-026-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		34	Розлив вяжущих материалов	т		0,1038	0,10		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
185	01.2.01.01-0002	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		35	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,106914	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
186	27-06-029-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		36	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,1141	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
187	04.2.01.01-0042	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		37	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т		11,02206	11,02		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
188	27-06-030-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		38	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=6 до 7 см)	1000 м2		0,1141	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
189	04.2.01.01-0042	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		39	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т		8,28366	8,28		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

190		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
191	27-06-026-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		40	Розлив вяжущих материалов	т		0,1038	0,10		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
192	01.2.01.01-0002	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		41	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,106914	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
193	27-06-029-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		42	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,1141	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
194	04.2.01.01-0041	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		43	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т		11,6382	11,64		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
195	27-06-030-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		44	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=4 до 6 см)	1000 м2		0,1141	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
196	04.2.01.01-0041	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		45	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т		5,52244	5,52		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
197		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
198	27-06-026-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		46	Розлив вяжущих материалов	т		0,1038	0,10		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
199	01.2.01.01-0002	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		47	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,106914	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
200	27-06-029-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		48	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,1141	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
201	04.2.01.01-0046	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		49	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т		11,6382	11,64		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
202	27-06-030-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		50	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 до 5 см)	1000 м2		0,1141	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
203	04.2.01.01-0046	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		51	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т		2,92096	2,92		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
204		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 12 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
205	27-06-026-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		52	Розлив вяжущих материалов	т		0,0229	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
206	01.2.01.01-0002	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		53	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,023587	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
207	27-06-002-17	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		54	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2		0,0252	0,03		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
208	04.1.02.03-0003	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		55	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3		5,1408	5,14		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
209	27-06-002-18	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		56	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=8 до 12 см)	1000 м2		-0,0252	-0,03		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
210	04.1.02.03-0003	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		57	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3		-2,05632	-2,06		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
211		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

212	27-06-026-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		58	Розлив вяжущих материалов	т		0,0229	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
213	01.2.01.01-0002	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		59	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,023587	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
214	27-06-029-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		60	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,0252	0,03		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
215	04.2.01.01-0057	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		61	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III	т		2,35116	2,35		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
216	27-06-030-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		62	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2		0,0252	0,03		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
217	04.2.01.01-0057	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		63	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка III	т		0,29484	0,29		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
218		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Восстановление дорожного покрытия: Песчаный асфальтобетон тип Д, марка II толщ. 4 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
219	27-06-026-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		64	Розлив вяжущих материалов	т		0,0229	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
220	01.2.01.01-0002	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		65	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,023587	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
221	27-06-029-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		66	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,0252	0,03		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
222	04.2.01.01-0056	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		67	Смеси асфальтобетонные плотные тип Д марка II	т		2,35116	2,35		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
223		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Крепление стальными трубами				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
224		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Шнековое бурение скважин станком УГБ-50 d=215 мм в грунтах II категории				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
225	04-01-037-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		68	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2	100 м		6,697	6,70		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
226	01.4.01.03-0152	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		69	Долото шнековое, диаметр 198 мм	ШТ		2,94668	2,95		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
227	01.4.01.10-0104	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		70	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8665 мм, диаметр 200 мм (расход 0,45шт/100м для 2 группы грунта)	ШТ		3,01365	3,01		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
228	04-02-010-04	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		71	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2	10 м		66,97	66,97		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
229	23.3.03.02-0161	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		72	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм (5-ти кратная оборачиваемость)	м		170,775	170,78		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
230	04-02-006-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		75	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм	сварка		89	89,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
231	04-02-007-02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		76	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм	РЕЗ		89	89,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
232	04-02-005-08	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		77	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2	10 м		66,97	66,97		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

233	09-03-002-12	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		78	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т		3,63	3,63		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
234	01.7.15.03-0042	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		79	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		-11,253	-11,25		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
235	08.3.01.01-0023	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		80	Сталь двутавровая горячекатаная обычная, марка Ст0 (5-ти кратная оборачиваемость)	т		0,9075	0,91		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
236	09-03-002-12	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		81	ДЕМОНТАЖ/Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т		3,63	3,63		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
237	01-02-066-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		82	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых	100 м2		4,08	4,08		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
238	11.2.13.04-0013	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		83	Щиты из досок, толщина 50 мм	м2		89,76	89,76		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
239	01-02-066-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		84	ДЕМОНТАЖ/Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых	100 м2		4,08	4,08		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
240	09-03-002-12	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		85	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т		0,6391	0,64		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
241	01.7.15.03-0042	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		86	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		-1,98121	-1,98		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
242	23.3.03.02-0161	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		87	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм (5-ти кратная оборачиваемость)	м		3,1	3,10		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
243	09-03-002-12	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		88	ДЕМОНТАЖ/Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т		0,6391	0,64		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
244		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Перекладка существующей сети методом пневмопробойника. Хозяйственно-бытовая канализация (К1)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
245	66-31-6	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		89	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 200 мм на dн 200 и 225 мм	100 м		0,65	0,65		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
246	24.3.03.13-0052	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		90	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 13,4 мм	м		68,25	68,25		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
247	66-31-3	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		91	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 100 мм на dн 160 и 180 мм	100 м		1,205	1,21		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
248	24.3.03.13-0049	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		92	Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм	м		126,525	126,53		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
249	23-01-001-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		93	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0,13	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
250	02.3.01.02-0033	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		94	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3		1,43	1,43		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

251	22-01-006-05	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		95	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов хризотилцементом диаметром: 150 мм	км		0,0111	0,01		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
252	23.6.02.01-0022	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		96	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, марка ЧШГ, диаметр: 150 мм (ТУ 1461-037 5025400-94-2000)	м		11,1	11,10		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
253	22-01-006-03	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		97	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов хризотилцементом диаметром: 100 мм	км		0,0479	0,05		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
254	23.6.02.01-0021	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		98	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, марка ЧШГ, диаметр: 100 мм (ТУ 1461-037 5025400-94-2000)	м		47,9	47,90		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
255		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Колодец канализационный ККП15.15. Альбом ПП 16-8				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
256	23-03-001-05	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		99	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах	10 м3		4,5456	4,55		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
257	04.1.02.05-0006	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		100	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		-23,63712	-23,64		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
258	02.3.01.02-1012	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		101	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3		-6,59112	-6,59		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
259	02.3.01.02-1012	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		102	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3		7,79	7,79		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
260	04.1.02.05-0006	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		103	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3		9,12	9,12		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
261	04.1.02.05-0008	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		104	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3		12,73	12,73		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
262	ТЦ_05.1.01.09_77_9706018976_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		105	Плиты днища коллекторов КД-36. Обьем бетона, м.куб:0,72	ШТ		21	21,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
263	05.1.01.09-0031	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		106	Кольца горловин колодцев, К-15-10 (Обьем бетона, м.куб:0,44)	м3		18,48	18,48		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
264	ТЦ_ 05.1.06.04 _77_9706018976_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		107	Плиты перекрытия колодцев круглые ПК 15. Обьем бетона, м.куб:0,27	ШТ		22	22,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
265	ТЦ_102_77_9706018976_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		108	Люк ОУЭ-СМ-600	ШТ		22	22,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
266	ТЦ_102_77_9706018976_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		109	Лестница Л-1 серии 3.903 КЛ-13 в. 0-2	ШТ		22	22,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
267	ТЦ_05.1.01.09_77_9706018976_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		110	Кольца горловины колодцев К 7-5. Обьем бетона, м.куб:0,084	ШТ		63	63,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
268	ТЦ_05.1.01.09_77_9706018976_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		111	Кольца горловины колодцев К 7-1.5. Обьем бетона, м.куб:0,024	ШТ		26	26,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
269	ТЦ_102_77_7723922874_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		112	СКОБА ГС-1, ГС-2	ШТ		114	114,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
270	ТЦ_102_77_7723922874_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		113	СКОБА ГС-3, ГС-4	ШТ		57	57,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
271	ТЦ_102_77_7723922874_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		114	СКОБА СК-2	ШТ		38	38,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

272	ТЦ_102_77_7723922874_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		115	СКОБА СК-3	ШТ		57	57,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
273	ТЦ_102_77_7723922874_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		116	СКОБА СК-4	ШТ		19	19,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
274	08-01-003-07	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		117	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		3,7948	3,79		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
275	01.2.01.02-0001	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		118	Битум горячий	т		0,060717	0,06		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
276	01.2.03.03-0007	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		119	Мастика битумная	т		0,910752	0,91		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
277		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Реконструкция колодцев в части горловины, опорной плиты, люка и металлических изделий				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
278	66-9-2	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		120	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными	т		0,108	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
279	ТЦ_102_77_9706018976_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		121	Лестница Л-1 серии 3.903 КЛ-13 в. 0-2	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
280	23-03-008-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		122	Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев	100 ШТ		0,04	0,04		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
281	ТЦ_05.1.01.09_77_9706018976_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		123	Кольца горловины колодцев К 7-5. Обьем бетона, м.куб:0,084	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
282	ТЦ_05.1.01.09_77_9706018976_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		124	Кольца горловины колодцев К 7-1.5. Обьем бетона, м.куб:0,024	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
283	ТЦ_102_77_7723922874_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		125	СКОБА ГС-1, ГС-2	ШТ		12	12,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
284	ТЦ_102_77_7723922874_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		126	СКОБА ГС-3, ГС-4	ШТ		6	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
285	ТЦ_102_77_7723922874_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		127	СКОБА СК-2	ШТ		4	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
286	ТЦ_102_77_7723922874_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		128	СКОБА СК-3	ШТ		6	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
287	ТЦ_102_77_7723922874_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		129	СКОБА СК-4	ШТ		1	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
288	23-04-011-01	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		130	Установка люка	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
289	ТЦ_102_77_9706018976_26.01.2022_02	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		131	Люк ОУЭ-СМ-600	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
290	22-06-006-10	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		132	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 400 мм	ШТ		1	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
291	22-06-006-14	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		133	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром: 700 мм	ШТ		1	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
292		Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация			Вывоз мусора				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений
293	т01-01-01-042	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		134	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами	1 Т ГРУЗА		199,2344	199,23		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

294	т03-21-01-042	Наружные сети водоотведения. Бытовая канализация		135	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	1 Т ГРУЗА		199,2344	199,23		765-09/15/ДСР-ИОС3.3, 765-09/15/ДСР-ПОС3	Изменение проектных решений

Составил: _____

Проверил: _____

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Демонтажные работы			Раздел 1. Демонтажные работы							
1	ФЕР22-01-011-01	Наружные сети теплоснабжения	1		Разборка стальных труб диаметром: 50 мм (4,88 кг/м)	1 км трубопровода	0,11	0		-0,11	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
2	ФЕР22-01-011-03	Наружные сети теплоснабжения	2		Разборка стальных труб диаметром: 100 мм (12,15 кг/м)	1 км трубопровода	0,11	0		-0,11	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
3	ФЕР22-01-011-04	Наружные сети теплоснабжения	3		Разборка стальных труб диаметром: 125 мм 15,04 кг/м)	1 км трубопровода	0,44	0		-0,44	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
4	ФЕРр68-12-4	Наружные сети теплоснабжения	4		Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,22	0		-0,22	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
5	ФЕРр68-12-5	Наружные сети теплоснабжения	5		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,33	0		-0,33	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
6	ФССЦпг01-01-01-043	Наружные сети теплоснабжения	6		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	140,92	0		-140,92	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
7	ФССЦпг03-21-01-025	Наружные сети теплоснабжения	7		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза	1 т груза	140,92	0		-140,92	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
		Наружные сети теплоснабжения			Раздел 2. Земляные работы			0		0,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
8	ФЕР01-01-014-05	Наружные сети теплоснабжения	8		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,48	0		-0,48	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
9	ФЕР01-02-067-02	Наружные сети теплоснабжения	9		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых	100 м2 креплений	3,42	0		-3,42	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
10	ФЕР01-02-056-08	Наружные сети теплоснабжения	10		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,38	0		-0,38	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

11	ФЕР01-02-060-02	Наружные сети теплоснабжения	11		Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3	0,38	0		-0,38	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
12	ФССЦпг03-21-01-038	Наружные сети теплоснабжения	12		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 38 км I класс груза	1 т груза	897,75	0		-897,75	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
13	ФЕР01-01-034-01	Наружные сети теплоснабжения	13		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,29	0		-0,29	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
14	ФЕР01-02-061-01	Наружные сети теплоснабжения	14		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,07	0		-0,07	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
15	ФССЦ-408-0122	Наружные сети теплоснабжения	15		Песок природный для строительных работ средний	м3	325,60	0		-325,60	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
		Наружные сети теплоснабжения			Раздел 3. Восстановление асфальтобетонного покрытия жилых проездов			0		0,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
16	ФЕР27-06-002-17	Наружные сети теплоснабжения	16		Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,18	0		-0,18	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
17	ФЕР27-06-002-18	Наружные сети теплоснабжения	17		На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (до 18 см)	1000 м2 покрытия	-0,18	0		0,18	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
18	ФЕР27-06-026-01	Наружные сети теплоснабжения	18		Розлив вяжущих материалов	1 т	0,07	0		-0,07	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
19	ФЕР27-06-020-01	Наружные сети теплоснабжения	19		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,18	0		-0,18	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
20	ФЕР27-06-021-01	Наружные сети теплоснабжения	20		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (до 5 см)	1000 м2 покрытия	0,18	0		-0,18	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
21	ФЕР27-06-026-01	Наружные сети теплоснабжения	21		Розлив вяжущих материалов	1 т	0,07	0		-0,07	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
22	ФЕР27-06-020-03	Наружные сети теплоснабжения	22		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,18	0		-0,18	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
23	ФЕР27-06-021-03	Наружные сети теплоснабжения	23		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (до 7 см)	1000 м2 покрытия	0,18	0		-0,18	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
		Наружные сети теплоснабжения			Раздел 4. Устройство железобетонного канала			0		0,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
24	ФЕР06-01-046-10	Наружные сети теплоснабжения	24		Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине: более 1 и толщине стен до 300 мм	100 м3 железобетона в деле	0,58	0		-0,58	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

25	ФССЦ-401-0066	Наружные сети теплоснабжения	25		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	-58,87	0		58,87	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
26	ФССЦ-401-0069	Наружные сети теплоснабжения	26		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	м3	58,87	0		-58,87	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
27	ФЕР07-06-002-07	Наружные сети теплоснабжения	27		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,87	0		-0,87	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
28	ФССЦ-403-0886	Наружные сети теплоснабжения	28		Плиты покрытий железобетонные (ВП-19-6, объем 0,182 м3)	м3	15,83	0		-15,83	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
29	ФЕР08-01-003-03	Наружные сети теплоснабжения	29		Гидроизоляция стен, фундаментов: оклеечная в 2 слоя (площадь поверхности канала и боковой поверхности)	100 м2 изолируемой поверхности	1,53	0		-1,53	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
30	ФЕР08-01-003-08	Наружные сети теплоснабжения	30		Выравнивание поверхности раствором	100 м2 изолируемой поверхности	1,53	0		-1,53	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
31	ФЕР08-01-002-01	Наружные сети теплоснабжения	31		Устройство основания: песчаного	1 м3 основания	15,80	0		-15,80	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
32	ФЕР08-01-003-08	Наружные сети теплоснабжения	32		Выравнивание поверхности раствором	100 м2 изолируемой поверхности	1,05	0		-1,05	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
33	ФЕР06-01-001-01	Наружные сети теплоснабжения	33		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,11	0		-0,11	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
34	ФССЦ-401-0061	Наружные сети теплоснабжения	34		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-10,81	0		10,81	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
35	ФССЦ-401-0063	Наружные сети теплоснабжения	35		Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3	10,81	0		-10,81	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
36	ФЕР08-01-003-03	Наружные сети теплоснабжения	36		Гидроизоляция стен, фундаментов: оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	1,47	0		-1,47	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
		Наружные сети теплоснабжения			Раздел 5. Тепловая сеть в проходном канале 1800х2160			0		0,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
37	ФЕР24-01-020-06	Наружные сети теплоснабжения	37		Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм	1 км трубопровода	0,16	0		-0,16	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
38	ФССЦ-104-0216	Наружные сети теплоснабжения	38		Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 150 (159) мм	компл.	-25,38	0		25,38	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
39	Прайс стр.415	Наружные сети теплоснабжения	39		Комплект для заделки стыка ППУ-ПЭ 159/250 Цена=1226/7,11/1,18	1 компл.	46,00	0		-46,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

40	ФЕР22-03-001-05	Наружные сети теплоснабжения	40		Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм	1 т фасонных частей	1,28	0		-1,28	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
41	ФССЦ-103-1009	Наружные сети теплоснабжения	41		Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	-1,28	0		1,28	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
42	ФССЦ-507-2912	Наружные сети теплоснабжения	42		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм	шт.	20,00	0		-20,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
43	ФССЦ-507-2937	Наружные сети теплоснабжения	43		Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром 159 мм длинной 500 мм	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
44	ФССЦ-507-2938	Наружные сети теплоснабжения	44		Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром 159 мм длинной 1500 мм	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
45	ФССЦ-507-2933	Наружные сети теплоснабжения	45		Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
46	ФССЦ-507-3548	Наружные сети теплоснабжения	46		Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 280 мм	шт.	8,00	0		-8,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
47	ФЕР24-01-032-04	Наружные сети теплоснабжения	47		Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм	1 компл. задвижек или клапана	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
48	ФССЦ-302-1713	Наружные сети теплоснабжения	48		Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм	шт.	-4,00	0		4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
49	ФССЦ-507-3548	Наружные сети теплоснабжения	49		Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 280 мм	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
50	ФЕР24-02-110-01	Наружные сети теплоснабжения	50		Установка наземного ковера	1 контрольно-измерительный пункт	2	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
51	ФССЦ-302-1217	Наружные сети теплоснабжения	51		Наземный ковер, "КНЗ"	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
52	ФЕРм11-02-002-01	Наружные сети теплоснабжения	52		Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	1 шт.	6,00	0		-6,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
53	ФССЦ-302-1214	Наружные сети теплоснабжения	53		Терминал концевой	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
54	ФССЦ-302-1213	Наружные сети теплоснабжения	54		Детектор повреждений трубопровода переносной, марка "ДПП-А"	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
55	ФЕРм08-02-148-01	Наружные сети теплоснабжения	55		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,70	0		-0,70	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

56	ФССЦ-101-6655	Наружные сети теплоснабжения	56		Комплект удлинения 3-жильного кабеля вывода	компл.	8,00	0		-8,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
57	ФССЦ-101-6656	Наружные сети теплоснабжения	57		Комплект удлинения 5-жильного кабеля вывода	компл.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
58	ФЕРм08-02-144-01	Наружные сети теплоснабжения	58		Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	100 шт.	0,46	0		-0,46	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
59	ФЕРм08-02-411-01	Наружные сети теплоснабжения	59		Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	0,30	0		-0,30	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
60	ФССЦ-101-3133	Наружные сети теплоснабжения	60		Рукава металлические диаметром 25 мм	м	30,90	0		-30,90	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
61	ФЕРм08-01-080-02	Наружные сети теплоснабжения	61		Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6	1 шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
62	Прайс стр.237	Наружные сети теплоснабжения	62		Индикатор коррозии тепловых сетей ИХЛ ИК-30М Цена=13590/1,18/3,58	1 шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
63	ФЕРм12-12-001-12	Наружные сети теплоснабжения	63		Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм (управляющий клапан)	1 шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
64	ФЕРм12-12-003-08	Наружные сети теплоснабжения	64		Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм (отсечные клапаны)	1 шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
65	ФЕРм11-05-001-01	Наружные сети теплоснабжения	65		Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (электроприводы отсечных клапанов)	1 шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
66	Прайс стр.237	Наружные сети теплоснабжения	66		Система защиты тепловых пунктов АЗТ-87-150/25-12,5 Цена=324621/1,18/3,58	1 шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
67	ФЕР22-03-014-05	Наружные сети теплоснабжения	67		Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм	1 фланец	12,00	0		-12,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
68	ФЕР06-01-001-01	Наружные сети теплоснабжения	68		Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,00	0		0,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
69	ФЕР27-02-006-02	Наружные сети теплоснабжения	69		Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев: железобетонных	1 колодец	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
70	Прайс стр.415	Наружные сети теплоснабжения	70		Унифицированный железобетонный колодец ВГ-15 Цена=14269/1,18/7,11	1 шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
71	ФЕР07-06-002-05	Наружные сети теплоснабжения	71		Устройство плит перекрытий площадью: до 0,5 м2	100 шт. сборных конструкций	0,01	0		-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

72	ФССЦ-403-0886	Наружные сети теплоснабжения	72		Плиты покрытий железобетонные ПК-15	м3	0,27	0		-0,27	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
73	ФЕР07-02-002-01	Наружные сети теплоснабжения	73		Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,01	0		-0,01	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
74	ФССЦ-403-8730	Наружные сети теплоснабжения	74		Кольцо поворотное ПК-7С /бетон В22,5 (М300), объем 0,036 м3	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
75	ФССЦ-403-0633	Наружные сети теплоснабжения	75		Опорные подушки ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1,00	0		-1,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
76	ФССЦ-403-3420	Наружные сети теплоснабжения	76		Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	м3	0,30	0		-0,30	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
77	ФЕРр66-9-2	Наружные сети теплоснабжения	77		Установка лестниц в существующих камерах со стенами: бетонными (лестницы и скобы)	1 т	0,11	0		-0,11	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
		Наружные сети теплоснабжения			Раздел 6. Тепловая сеть в техподполье			0		0,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
78	ФЕР24-01-003-06	Наружные сети теплоснабжения	78		Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм	1 км трубопровода	0,13	0		-0,13	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
79	ФЕР22-03-001-05	Наружные сети теплоснабжения	79		Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм	1 т фасонных частей	0,2187	0		-0,22	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
80	ФССЦ-103-1009	Наружные сети теплоснабжения	80		Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	-0,22	0		0,22	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
81	ФССЦ-507-4393	Наружные сети теплоснабжения	81		Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01), наружным диаметром 159 мм	шт.	27,00	0		-27,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
82	ФЕР26-01-017-01	Наружные сети теплоснабжения	82		Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена	10 м трубопровода	13,44	0		-13,44	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
83	ФССЦ-104-0162	Наружные сети теплоснабжения	83		Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	-147,80	0		147,80	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
84	Прайс стр.416	Наружные сети теплоснабжения	84		Ламелльный мат OUTSIDE 35 ВЛМ-90 кашированный□ стеклотканью с ALU фольгой (50 мкм) (3000*1000*90) Цена=542/1,18/7,11	1 м.п.	159,00	0		-159,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
85	Прайс стр.416	Наружные сети теплоснабжения	85		Лента ЛМА-9 Цена=305/1,18/7,11	шт.	10,00	0		-10,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
		Наружные сети теплоснабжения			Раздел 7. Тепловая сеть в существующем тоннеле			0		0,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

86	ФЕР24-01-008-06	Наружные сети теплоснабжения	86		Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм	1 км трубопровода	0,28	0		-0,28	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
87	ФССЦ-104-0216	Наружные сети теплоснабжения	87		Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 150 (159) мм	компл.	-44,01	0		44,01	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
88	Прайс стр.415	Наружные сети теплоснабжения	88		Комплект для заделки стыка ППУ-ПЭ 159/250 Цена=1226/7,11/1,18	1 компл.	58,00	0		-58,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
89	ФЕР22-03-001-05	Наружные сети теплоснабжения	89		Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм	1 т фасонных частей	1,11	0		-1,11	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
90	ФССЦ-103-1009	Наружные сети теплоснабжения	90		Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	т	-1,11	0		1,11	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
91	ФССЦ-507-2912	Наружные сети теплоснабжения	91		Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм	шт.	20,00	0		-20,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
92	ФССЦ-507-2933	Наружные сети теплоснабжения	92		Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм с кабелем вывода	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
93	ФССЦ-507-3548	Наружные сети теплоснабжения	93		Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм	шт.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
94	ФЕРм11-02-002-01	Наружные сети теплоснабжения	94		Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг	1 шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
95	ФССЦ-302-1214	Наружные сети теплоснабжения	95		Терминал концевой	шт.	2,00	0		-2,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
96	ФЕРм08-02-148-01	Наружные сети теплоснабжения	96		Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,28	0		-0,28	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
97	ФССЦ-101-6655	Наружные сети теплоснабжения	97		Комплект удлинения 3-жильного кабеля вывода (L = 7 м)	компл.	4,00	0		-4,00	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
98	ФЕРм08-02-411-01	Наружные сети теплоснабжения	98		Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	0,10	0		-0,10	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
99	ФССЦ-101-3133	Наружные сети теплоснабжения	99		Рукава металлические диаметром 25 мм	м	10,30	0		-10,30	765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
					Земляные работы Теплосеть (коллектор №1) (765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ)						765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
					Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого						765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

100	01-01-022-14			1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3		1,8777	1,88		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
101					Разработка грунта вручную в металлических креплениях добором: сухого (теплосеть в проходном канале. глубина 4,9м, ширина 6,2м)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
102	01-02-067-05			2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых	100 м2		0,3283	0,33		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
103	01-02-056-08			3	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2 (глубиной до 4,9 м)	100 м3		2,086	2,09		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
104					Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
105	01-02-060-01			4	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		2,086	2,09		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
106					Транспорт грунта на постоянную свалку (Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 36, ПОС3 лист 27)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
107	т03-21-01-042			5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)	1 Т ГРУЗА		3442,395	3 442,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
108	т01-01-02-045			6	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 Т ГРУЗА		3442,395	3 442,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
109					Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
110	01-02-061-01			7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0,566	0,57		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
111					Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
112	01-01-035-01			8	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 36)	1000 м3		1,075	1,08		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
113	02.3.01.02-0033			9	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3		602,385	602,39		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
114	02.1.01.02-0003			10	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3		557,8	557,80		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

115	01-02-005-01			11	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		10,75	10,75		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
116					Песок с проливом водой				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
117	01-02-006-01			12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3		0,5737	0,57		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
118					Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
119	27-03-008-04			13	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0,9529	0,95		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
120	999-9900			14	Строительный мусор	т		166,156	166,16		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
121					Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
122	27-06-026-01			15	Розлив вяжущих материалов	т		0,2409	0,24		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
123	01.2.01.01-0002			16	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,248127	0,25		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
124	27-06-002-17			17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2		0,2647	0,26		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
125	04.1.02.03-0003			18	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3		53,9988	54,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
126	27-06-002-18			19	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=2 до 18 см)	1000 м2		-0,2647	-0,26		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
127	04.1.02.03-0003			20	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3		-5,39988	-5,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
128					Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
129	27-06-026-01			21	Розлив вяжущих материалов	т		0,2409	0,24		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
130	01.2.01.01-0002			22	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,248127	0,25		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

131	27-06-029-01			23	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,2647	0,26		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
132	04.2.01.01-0042			24	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т		25,57002	25,57		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
133	27-06-030-01			25	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=6 до 7 см)	1000 м2		0,2647	0,26		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
134	04.2.01.01-0042			26	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т		19,21722	19,22		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
135					Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
136	27-06-026-01			27	Розлив вяжущих материалов	т		0,2409	0,24		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
137	01.2.01.01-0002			28	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,248127	0,25		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
138	27-06-029-01			29	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,2647	0,26		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
139	04.2.01.01-0041			30	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т		26,9994	27,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
140	27-06-030-01			31	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=4 до 6 см)	1000 м2		0,2647	0,26		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
141	04.2.01.01-0041			32	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т		12,81148	12,81		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
142					Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
143	27-06-026-01			33	Розлив вяжущих материалов	т		0,2409	0,24		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
144	01.2.01.01-0002			34	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,248127	0,25		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
145	27-06-029-01			35	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,2647	0,26		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
146	04.2.01.01-0046			36	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т		26,9994	27,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

147	27-06-030-01			37	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 до 5 см)	1000 м2		0,2647	0,26		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
148	04.2.01.01-0046			38	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т		6,77632	6,78		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
149					Крепление стальными трубами				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
150					Шнековое бурение скважин станком УБГ-С-30 Беркут d=215 мм в грунтах II категории				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
151	04-01-037-02			39	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2	100 м		11,016	11,02		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
152	01.4.01.03-0152			40	Долото шнековое, диаметр 198 мм	ШТ		4,84704	4,85		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
153	01.4.01.10-0104			41	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8665 мм, диаметр 200 мм (расход 0,45шт/100м для 2 группы грунта)	ШТ		4,9572	4,96		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
154	04-02-010-04			42	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2	10 м		110,16	110,16		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
155	23.3.03.02-0161			43	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм (5-ти кратная оборачиваемость)	м		280,5	280,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
156	04-02-006-02			44	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм	сварка		136	136,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
157	04-02-007-02			45	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм	РЕЗ		136	136,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
158	04-02-005-08			46	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2	10 м		110,16	110,16		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
159	09-03-002-12			47	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т		16,83	16,83		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
160	01.7.15.03-0042			48	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		-52,173	-52,17		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
161	08.3.01.01-0023			49	Сталь двутавровая горячекатаная обычная, марка Ст0 (5-ти кратная оборачиваемость)	т		4,2075	4,21		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
162	09-03-002-12			50	ДЕМОНТАЖ/Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т		16,83	16,83		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

163	01-02-066-01			51	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых	100 м2		6,57	6,57		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
164	11.2.13.04-0013			52	Щиты из досок, толщина 50 мм	м2		144,54	144,54		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
165	01-02-066-01			53	ДЕМОНТАЖ/Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых	100 м2		6,57	6,57		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
166	09-03-002-12			54	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т		6,015	6,02		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
167	01.7.15.03-0042			55	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		-18,6465	-18,65		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
168	23.3.03.02-0161			56	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм (5-ти кратная оборачиваемость)	м		29,175	29,18		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
169	09-03-002-12			57	ДЕМОНТАЖ/Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т		6,015	6,02		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
170					Земляные работы Теплосеть (765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
171					Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
172	01-01-022-14			58	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3		0,2314	0,23		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
173					Разработка грунта вручную в металлических креплениях добором: сухого (теплосеть в проходном канале. глубина 4,3м, ширина 4,2, 5,9м)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
174	01-02-067-05			59	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: более 3 м, глубиной до 3 м в грунтах устойчивых (глубиной 4,3 м)	100 м2		0,0477	0,05		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
175	01-02-056-08			60	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2	100 м3		0,257	0,26		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
176					Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
177	01-02-060-01			61	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0,257	0,26		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

178					Транспорт грунта на постоянную свалку (Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 36, ПОС3 лист 27)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
179	т03-21-01-042			62	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)	1 Т ГРУЗА		424,215	424,22		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
180	т01-01-02-045			63	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 Т ГРУЗА		424,215	424,22		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
181					Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
182	01-02-061-01			64	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0,257	0,26		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
183					Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
184	01-01-035-01			65	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 36)	1000 м3		0,2314	0,23		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
185	02.1.01.02-0003			66	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3		257,1	257,10		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
186	01-02-005-01			67	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		2,571	2,57		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
187					Крепление стальными трубами				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
188					Шнековое бурение скважин станком УГБ-50 d=215 мм в грунтах II категории				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
189	04-01-037-02			68	Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2	100 м		2,025	2,03		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
190	01.4.01.03-0152			69	Долото шнековое, диаметр 198 мм	ШТ		0,891	0,89		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
191	01.4.01.10-0104			70	Шнек для бурения скважин в грунтах группы 1-4, длина 8665 мм, диаметр 200 мм (расход 0,45шт/100м для 2 группы грунта)	ШТ		0,91125	0,91		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
192	04-02-010-04			71	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2	10 м		20,25	20,25		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
193	23.3.03.02-0161			72	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм (5-ти кратная оборачиваемость)	м		51,65	51,65		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

194	04-02-006-02			73	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм	сварка		27	27,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
195	04-02-007-02			74	Резка обсадных труб наружным диаметром: до 219 мм	РЕЗ		27	27,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
196	04-02-005-08			75	Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения, глубина скважины: до 50 м, группа грунтов по устойчивости 2	10 м		20,25	20,25		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
197	09-03-002-12			76	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т		0,88	0,88		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
198	01.7.15.03-0042			77	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		-2,728	-2,73		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
199	08.3.01.01-0023			78	Сталь двутавровая горячекатаная обычная, марка Ст0 (5-ти кратная оборачиваемость)	т		0,22	0,22		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
200	09-03-002-12			79	ДЕМОНТАЖ/Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т		0,88	0,88		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
201	01-02-066-01			80	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых	100 м2		0,95	0,95		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
202	11.2.13.04-0013			81	Щиты из досок, толщина 50 мм	м2		20,9	20,90		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
203	01-02-066-01			82	ДЕМОНТАЖ/Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: неустойчивых и мокрых	100 м2		0,95	0,95		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
204	09-03-002-12			83	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т		0,6443	0,64		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
205	01.7.15.03-0042			84	Болты с гайками и шайбами строительные	кг		-1,99733	-2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
206	23.3.03.02-0161			85	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 10 мм (5-ти кратная оборачиваемость)	м		3,125	3,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
207	09-03-002-12			86	ДЕМОНТАЖ/Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	т		0,6443	0,64		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
208					Земляные работы Коллектор №2 (765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
209					Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

210	01-01-022-14			87	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3		0,0564	0,06		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
211					Разработка грунта вручную добором. глубина 1,2м, ширина 3,1-5,45м)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
212	01-02-056-08			88	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2	100 м3		0,0627	0,06		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
213					Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
214	01-02-060-01			89	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0,0627	0,06		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
215					Транспорт грунта на постоянную свалку (Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 36, ПОС3 лист 27)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
216	т03-21-01-042			90	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)	1 Т ГРУЗА		100,32	100,32		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
217	т01-01-02-045			91	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 Т ГРУЗА		100,32	100,32		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
218					Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
219	01-02-061-01			92	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0,0627	0,06		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
220					Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
221	01-01-035-01			93	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 36)	1000 м3		0,0564	0,06		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
222	02.1.01.02-0003			94	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3		62,7	62,70		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
223	01-02-005-01			95	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		0,5643	0,56		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
224					Земляные работы Коллектор №3 (765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

225					Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой (вместимость ковша 0,5 м3) траншей и котлованов прямоугольного сечения с погрузкой в автотранспорт: сухого				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
226	01-01-022-14			96	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2	1000 м3		0,302	0,30		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
227					Разработка грунта вручную в металлических креплениях добором: сухого (теплосеть в проходном канале. глубина 4,1м, ширина 3,05-5,45м)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
228	01-02-056-08			97	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 3 м, группа грунтов 2	100 м3		0,3356	0,34		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
229					Погрузка разработанного вручную грунта на автотранспорт				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
230	01-02-060-01			98	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0,3356	0,34		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
231					Транспорт грунта на постоянную свалку (Автосамосвал КамАЗ-55102 грузоподъемность 7т согласно ПОС1 лист 36, ПОС3 лист 27)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
232	т03-21-01-042			99	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км (на свалку)	1 Т ГРУЗА		536,96	536,96		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
233	т01-01-02-045			100	Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 Т ГРУЗА		536,96	536,96		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
234					Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения вручную				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
235	01-02-061-01			101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3		0,3356	0,34		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
236					Засыпка траншей и котлованов прямоугольного сечения бульдозером с послойным уплотнением				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
237	01-01-035-01			102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (Бульдозер Б10М. Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) 132 (180) согласно ПОС1 лист 36)	1000 м3		0,302	0,30		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
238	02.3.01.02-0033			103	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3		187,9	187,90		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
239	02.1.01.02-0003			104	Грунт песчаный (пескогрунт)	м3		147,7	147,70		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

240	01-02-005-01			105	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		3,02	3,02		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
241					Разборка дорожных покрытий: - асфальтобетонного покрытия 18 см на бетонном основании 18 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
242	27-03-008-04			106	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3		0,4824	0,48		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
243	999-9900			107	Строительный мусор	т		84,2332	84,23		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
244					Восстановление дорожного покрытия: Жесткий укатываемый бетон В 7,5 толщ. 18 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
245	27-06-026-01			108	Розлив вяжущих материалов	т		0,1219	0,12		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
246	01.2.01.01-0002			109	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,125557	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
247	27-06-002-17			110	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2		0,134	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
248	04.1.02.03-0003			111	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3		27,336	27,34		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
249	27-06-002-18			112	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (к=2 до 18 см)	1000 м2		-0,134	-0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
250	04.1.02.03-0003			113	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В7,5 (М100)	м3		-2,7336	-2,73		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
251					Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый, марка II, тип Б со щебнем из изверженных пород толщ. 7 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
252	27-06-026-01			114	Розлив вяжущих материалов	т		0,1219	0,12		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
253	01.2.01.01-0002			115	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,125557	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
254	27-06-029-01			116	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,134	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
255	04.2.01.01-0042			117	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т		12,9444	12,94		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

256	27-06-030-01			118	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=6 до 7 см)	1000 м2		0,134	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
257	04.2.01.01-0042			119	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II	т		9,7284	9,73		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
258					Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон крупнозернистый плотный, марка I, тип Б толщ. 6 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
259	27-06-026-01			120	Розлив вяжущих материалов	т		0,1219	0,12		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
260	01.2.01.01-0002			121	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,125557	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
261	27-06-029-01			122	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,134	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
262	04.2.01.01-0041			123	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т		13,668	13,67		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
263	27-06-030-01			124	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=4 до 6 см)	1000 м2		0,134	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
264	04.2.01.01-0041			125	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т		6,4856	6,49		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
265					Восстановление дорожного покрытия: Асфальтобетон мелкозернистый, марка I, тип А, толщ. 5 см				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
266	27-06-026-01			126	Розлив вяжущих материалов	т		0,1219	0,12		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
267	01.2.01.01-0002			127	Битум нефтяной дорожный жидкий МГО	т		0,125557	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
268	27-06-029-01			128	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,134	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
269	04.2.01.01-0046			129	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т		13,668	13,67		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
270	27-06-030-01			130	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (к=2 до 5 см)	1000 м2		0,134	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
271	04.2.01.01-0046			131	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I	т		3,4304	3,43		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

272					Тепловая сеть в техподполье (строение 3)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
273					Подвал строения 3				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
274	16-02-010-04			132	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм (133 мм)	10 м		26,401	26,40		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
275	23.3.03.02-0111			133	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м		250	250,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
276	23.8.04.06-0314			134	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм (Отвод крутоизогнутый 90о 133х5 190 мм)	ШТ		45	45,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
277	23.8.04.12-0041			135	Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм (Тройник сварной переходной 133х5-48х4, Тройник сварной переходной 133х5-27х4 240 мм)	ШТ		18	18,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
278	23.8.04.06-0314			136	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм (Отвод нестандартный крутоизогнутый 147о 133х5, Отвод нестандартный крутоизогнутый 144о 133х5 190 мм)	ШТ		6	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
279	23.8.04.01-0025			137	Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 125 мм, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	ШТ		1	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
280	16-02-004-05			138	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм	100 м		2,6401	2,64		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
281	07.2.07.11-0003			139	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (Опора скользящая МВН 1301-18 ТС-01-13 вып.1 лист 26 2,95кг/шт., Опора неподвижная хомутовая МВН 23147-04 - 3,57кг/шт.)	т		0,1169	0,12		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
282	23.1.02.07-0002			140	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг		400	400,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
283	16-07-005-03			141	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм	100 м		2,6401	2,64		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
284	16-02-010-01			142	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм	10 м		2,2905	2,29		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
285	23.3.03.02-0003			143	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (Труба стальная бесшовная 48х4)	м		9	9,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

286	23.3.03.02-0001			144	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 2,0 мм (Труба стальная бесшовная 27х4)	м		9	9,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
287	23.8.04.06-0311			145	Отводы стальные крутоизогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45° (Отвод крутоизогнутый 90о 48х4 57мм Отвод крутоизогнутый 90о 27х4 38мм)	ШТ		18	18,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
288	18.1.09.07-0225			146	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм (Шаровый кран приварной Ду40 Ру2.5 стандартнопроходной с рукояткой К1-1-R-040-PN25-000-L-E-2)	ШТ		9	9,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
289	18.1.09.07-0222			147	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм (Шаровый кран приварной Ду20 Ру2.5 стандартнопроходной с рукояткой К1-1-R-040-PN25-000-L-E-2)	ШТ		9	9,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
290	16-02-004-01			148	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм	100 м		0,22905	0,23		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
291	16-07-005-01			149	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м		0,22905	0,23		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
292	26-01-001-01			150	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (Изоляция из базальтового волокна кашированная неармированной фольгой (НГ) толщиной б=50мм)	м3		11,25	11,25		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
293	12.2.04.03-0035			151	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 50 мм (МПБ-БСТВ-10000-1500-50-НФ BOS)	м3		11,6145	11,61		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
294	20.1.02.18-1002			152	Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм	10 м		80,5	80,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
295	13-03-002-04			153	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		1,05	1,05		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
296	14.4.01.01-0003			154	Грунтовка ГФ-021	т		-0,00945	-0,01		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
297	14.4.01.01-0003			155	Грунтовка ГФ-021	т		0,021	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
298	13-03-004-21			156	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 (к=2 за 2 раза)	100 м2		1,05	1,05		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

299					Тепловая сеть наземно (байпас)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
300	24-01-004-01			157	Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм	км		0,0077	0,01		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
301	07.2.07.11-0002			158	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т		-0,000462	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
302	07.2.07.11-0003			159	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	т		-0,002233	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
303	01.7.17.07-1040			160	Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм	ШТ		1,283333	1,28		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
304	23.3.03.02-0003			161	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (Труба стальная бесшовная 48х4)	м		4,04	4,04		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
305	23.3.03.02-0001			162	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 2,0 мм (Труба стальная бесшовная 27х4)	м		2,02	2,02		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
306	23.8.04.06-0311			163	Отводы стальные крутоизогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45° (Отвод крутоизогнутый 90о 48х4 57мм)	ШТ		4	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
307	23.8.04.06-0311			164	Отводы стальные крутоизогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45° (Отвод крутоизогнутый 90о 27х4 38мм)	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
308	18.1.09.07-0225			165	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм (Шаровый кран приварной Ду40 Ру2.5 стандартнопроходной с рукояткой K1-1-R-040-PN25-000-L-E-2)	ШТ		4	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
309	18.1.09.07-0222			166	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм (Шаровый кран приварной Ду20 Ру2.5 стандартнопроходной с рукояткой K1-1-R-020-PN25-000-L-E-2)	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
310	16-07-005-01			167	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м		0,077	0,08		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
311	24-01-004-05			168	Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм	км		0,0949	0,09		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
312	07.2.07.11-0002			169	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т		-0,006643	-0,01		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

313	07.2.07.11-0003			170	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	т		-0,022776	-0,02		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
314	01.7.17.07-1040			171	Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм	ШТ		0,949	0,95		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
315	23.3.03.02-0111			172	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м		90	90,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
316	23.8.04.06-0314			173	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм (Отвод крутоизогнутый 90о 133х5, Отвод крутоизогнутый 150о 133х5, Отвод нестандартный крутоизогнутый 112о 133х5 190 мм)	ШТ		15	15,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
317	23.8.04.12-0041			174	Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм (Тройник сварной переходной 133х5-48х4, Тройник сварной переходной 133х5-27х4)	ШТ		6	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
318	07.2.07.11-0003			175	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (Опора скользящая МВН 1301-18 ТС-01-13 вып.1 лист 26 2,95кг/шт.)	т		0,0472	0,05		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
319	18.1.09.07-0204			176	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм (312 мм)	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
320	16-07-005-03			177	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм	100 м		0,949	0,95		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
321	26-01-001-01			178	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (Изоляция из базальтового волокна кашированная неармированной фольгой (НГ) толщиной б=50мм)	м3		6	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
322	12.2.04.03-0035			179	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 50 мм (МПБ-БСТВ-10000-1500-50-МС BOS)	м3		6,1944	6,19		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
323	20.1.02.18-1002			180	Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм	10 м		29	29,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
324	26-01-049-02			181	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной	100 м2		1,1	1,10		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
325	12.2.01.01-0013			182	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов, из стали тонколистовой оцинкованной, толщиной 0,55 мм, криволинейные	м2		134,2	134,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
326	22-01-015-12			183	Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм	100 м		0,02	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

327	23.5.02.02-0099			184	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м		2,02	2,02		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
328	13-03-002-04			185	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0,275	0,28		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
329	14.4.01.01-0003			186	Грунтовка ГФ-021	т		-0,002475	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
330	14.4.01.01-0003			187	Грунтовка ГФ-021	т		0,0055	0,01		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
331	13-03-004-21			188	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 (к=2 за 2 раза)	100 м2		0,275	0,28		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
332	13-03-002-04			189	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0,042	0,04		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
333	22-01-015-01			190	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм (Гильза стальная 325 L=3м)	100 м		0,06	0,06		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
334	23.5.02.02-0099			191	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м		6,06	6,06		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
335					Тепловая сеть постоянная в непроходном канале				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
336	24-01-002-05			192	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм	км		0,0203	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
337	23.3.03.02-0111			193	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м		20,3	20,30		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
338	18.1.09.07-0204			194	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм (длина 312 мм)	ШТ		1	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
339	07.2.07.11-0003			195	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (Опора скользящая МВН 1301-18 ТС-01-13 вып.1 лист 26 2,95кг/шт.)	т		0,0089	0,01		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
340	16-07-005-03			196	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм	100 м		0,203	0,20		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
341	26-01-001-01			197	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (Изоляция из базальтового волокна кашированная неармированной фольгой (НГ) толщиной б=50мм)	м3		1,5	1,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

342	12.2.04.03-0035			198	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 50 мм (МПБ-БСТВ-10000-1500-50-МС BOS)	м3		1,5486	1,55		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
343	20.1.02.18-1002			199	Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм	10 м		6	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
344	13-03-002-04			200	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0,06	0,06		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
345	14.4.01.01-0003			201	Грунтовка ГФ-021	т		-0,00054	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
346	14.4.01.01-0003			202	Грунтовка ГФ-021	т		0,0012	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
347	13-03-004-21			203	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 (к=2 за 2 раза)	100 м2		0,06	0,06		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
348					Канал непроходной				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
349	08-01-002-01			204	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3		2,5	2,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
350	02.3.01.02-0033			205	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3		2,75	2,75		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
351	11-01-011-01			206	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0,1651	0,17		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
352	04.3.01.09-0012			207	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3		0,336804	0,34		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
353	11-01-011-02			208	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (к=2 до 30 мм)	100 м2		0,1651	0,17		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
354	04.3.01.09-0012			209	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3		0,168402	0,17		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
355	07-06-001-01			210	Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту	100 м3		0,0354	0,04		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
356	04.3.01.09-0012			211	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3		0,08142	0,08		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
357	ТЦ_05.1.01.10_77_78 11651341_06.06.2022 _02			212	Лоток Л 27-11 наружным сечением 2780х760h, L=2970 мм сер.3.006.1-2.87 вып.2	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

358	04.3.01.09-0012			213	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3		0,0814	0,08		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
359	07-06-002-07			214	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2	100 ШТ		0,02	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
360	ТЦ_05.1.06.04_77_7811651341_06.06.2022_02			215	Плита перекрытия П 27-8 длиной L=3380 мм сер.3.006.1-2.87 вып.2	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
361	22-01-015-01			216	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм (Гильза стальная 325 L=3м)	100 м		0,12	0,12		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
362	23.5.02.02-0099			217	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м		12,12	12,12		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
363					Тепловая сеть в перекладываемом тоннеле				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
364	24-01-003-05			218	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм	км		0,3154	0,32		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
365	01.7.17.07-1040			219	Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм	ШТ		3,504444	3,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
366	07.2.07.11-0002			220	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	т		-0,041002	-0,04		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
367	07.2.07.11-0003			221	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	т		-0,075696	-0,08		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
368	23.3.03.02-0111			222	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м		300	300,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
369	23.8.04.06-0314			223	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм (Отвод крутоизогнутый 90о О133х5, Отвод крутоизогнутый 150о О133х5, Отвод нестандартный крутоизогнутый 103о О133х5, Отвод нестандартный крутоизогнутый 109о О133х5, Отвод нестандартный крутоизогнутый 114о О133х5, Отвод нестандартный крутоизогнутый 132о О133х5, Отвод нестандартный крутоизогнутый 161о О133х5 190 мм)	ШТ		66	66,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
370	23.8.04.12-0041			224	Тройники переходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 125х80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 133х4-89х3,5 мм (Тройник сварной переходной 133х5-48х4, Тройник сварной переходной 133х5-27х4 240 мм)	ШТ		12	12,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

371	07.2.07.11-0003			225	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (Опора скользящая МВН 1301-18 ТС-01-13 вып.1 лист 26 2,95кг/шт.)	т		0,1328	0,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
372	16-07-005-03			226	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм	100 м		3,154	3,15		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
373	24-01-003-01			227	Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм	км		0,0116	0,01		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
374	01.7.17.07-1040			228	Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм	ШТ		0,966667	0,97		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
375	23.3.03.02-0003			229	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,0 мм (Труба стальная бесшовная 48х4)	м		6,06	6,06		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
376	23.3.03.02-0001			230	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 2,0 мм (Труба стальная бесшовная 27х4)	м		3,03	3,03		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
377	23.8.04.06-0311			231	Отводы стальные крутоизогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45° (Отвод крутоизогнутый 90о 48х4 длина 57 мм)	ШТ		6	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
378	23.8.04.06-0311			232	Отводы стальные крутоизогнутые, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0-3,5 мм, угол 90°, 60°, 45° (Отвод крутоизогнутый 90о 27х4 38 мм)	ШТ		3	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
379	18.1.09.07-0225			233	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм (Шаровый кран приварной Ду40 Ру2.5 стандартнопроходной с рукояткой К1-1-R-040-PN25-000-L-E-2)	ШТ		6	6,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
380	18.1.09.07-0222			234	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм (Шаровый кран приварной Ду20 Ру2.5 стандартнопроходной с рукояткой К1-1-R-020-PN25-000-L-E-2)	ШТ		3	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
381	16-07-005-01			235	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м		0,116	0,12		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
382	26-01-001-01			236	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (Изоляция из базальтового волокна кашированная неармированной фольгой (НГ) толщиной б=50мм)	м3		16,5	16,50		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
383	12.2.04.03-0035			237	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 50 мм (МПБ-БСТВ-10000-1500-50-НФ BOS)	м3		17,0346	17,03		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

384	20.1.02.18-1002			238	Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм	10 м		93	93,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
385	13-03-002-04			239	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0,95	0,95		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
386	14.4.01.01-0003			240	Грунтовка ГФ-021	т		-0,00855	-0,01		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
387	14.4.01.01-0003			241	Грунтовка ГФ-021	т		0,019	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
388	13-03-004-21			242	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 (к=2 за 2 раза)	100 м2		0,95	0,95		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
389	22-01-015-01			243	Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм (Гильза стальная 325 L=3м)	100 м		0,045	0,05		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
390	23.5.02.02-0099			244	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	м		4,545	4,55		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
391	м12-12-005-1			245	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 10 мм	1 ШТ.		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
392	ТЦ_102_77_6686049 135_03.06.2022_02			246	Индикатор коррозии тепловых сетей ИХЛ ИК-30М	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
393					Система защиты тепловых пунктов АЗТ-87				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
394	м12-12-001-10			247	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм (клапан на подающий трубопровод, клапан на обратный трубопровод)	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
395	м12-12-003-06			248	Арматура фланцевая с электрическим приводом на номинальное давление до 4 МПа, номинальный диаметр: 100 мм (импульсный клапан)	ШТ		1	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
396	м11-05-001-01			249	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг (электроприводы клапанов)	ШТ		3	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
397	ТЦ_102_77_7722109 602_27.01.2022_02			250	СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ АЗТ-87-100/25-12,5 с комплектом монтажных частей №5			2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
398					Турбодефлектор ТД-300				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
399	20-02-012-01			251	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм	ШТ		1	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

400	19.1.04.02-0009			252	Дефлекторы статические из оцинкованной стали, диаметр 315 мм	ШТ		1	1,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
401					Тепловая сеть в техподполье (строение 2)				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
402					Подвал строения 2				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
403	16-02-010-04			253	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм (133 мм)	10 м		3,192	3,19		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
404	23.3.03.02-0111			254	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м		31,92	31,92		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
405	23.8.04.06-0314			255	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм (Отвод крутоизогнутый 90о 133х5, Отвод крутоизогнутый 120о 133х5 длина 240 мм)	ШТ		8	8,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
406	16-02-004-05			256	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 125 мм	100 м		0,3192	0,32		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
407	23.1.02.07-0002			257	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг		45	45,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
408	16-07-005-03			258	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм	100 м		0,3192	0,32		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
409	26-01-001-01			259	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (Изоляция из базальтового волокна кашированная неармированной фольгой (НГ) толщиной б=50мм)	м3		2,25	2,25		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
410	12.2.04.03-0035			260	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 50 мм (МПБ-БСТВ-10000-1500-50-НФ BOS)	м3		2,3229	2,32		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
411	20.1.02.18-1002			261	Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм	10 м		9	9,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
412					Перекладка трубопроводов в тепловой камере 820				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
413	16-02-010-07			262	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 300 мм	10 м		1,132	1,13		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
414	23.3.03.02-0173			263	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	м		10	10,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

415	ТЦ_18.1.09.07_77_5017050538_03.06.2022_02			264	Кран шаровой сталь JIP Premium WW Ду 300 Ру25 п/привар с редуктором Danfoss 065N0166G (длина 660 мм)	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
416	16-02-004-10			265	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 350 мм	100 м		0,1132	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
417	23.3.03.02-0183			266	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	м		-10,6408	-10,64		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
418	23.8.04.06-0113			267	Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 350 мм, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	ШТ		-0,7924	-0,79		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
419	07.2.07.11-0003			268	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (ТС-626.00.000-018 12,4 кг)	т		0,0248	0,02		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
420	16-07-005-04			269	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм	100 м		0,1132	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
421	16-02-010-04			270	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 150 мм	10 м		1,1818	1,18		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
422	23.3.03.02-0137			271	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	м		10	10,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
423	ТЦ_18.1.09.07_77_5017050538_03.06.2022_02			272	Кран шаровой сталь JIP Premium WW Ду 150 Ру25 п/привар с редуктором Danfoss 065N0151G (длина 340 мм)	ШТ		4	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
424	23.8.04.06-0315			273	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм (Отвод крутоизогнутый 90о О159х6 229 мм)	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
425	16-02-004-06			274	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм	100 м		0,11818	0,12		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
426	07.2.07.11-0003			275	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (ТС-626.00.000-006 5,3 кг)	т		0,0106	0,01		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
427	07.2.07.11-0003			276	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (ТС-626.00.000-003 4,7 кг)	т		0,0141	0,01		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
428	16-07-005-03			277	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм	100 м		0,11818	0,12		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
429	16-02-010-03			278	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 100 мм	10 м		0,9508	0,95		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
430	23.3.03.02-0075			279	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м		8	8,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

431	23.8.04.06-0314			280	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм (Отвод крутоизогнутый 90о О108х5 152 мм)	ШТ		4	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
432	18.1.09.07-0229			281	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 300 мм, условным диаметром 100 мм (К1-1-R-100-PN25-000-L-E-2)	ШТ		3	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
433	16-02-004-04			282	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм	100 м		0,09508	0,10		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
434	07.2.07.11-0003			283	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты (ТС-626.00.000-000 3,6 кг)	т		0,0144	0,01		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
435	16-07-005-02			284	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м		0,09508	0,10		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
436	16-02-010-01			285	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм	10 м		0,9724	0,97		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
437	23.3.03.02-0031			286	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	м		8	8,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
438	23.8.04.06-0065			287	Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм (Отвод крутоизогнутый 90о О57х5 76 мм, Отвод крутоизогнутый 135о О57х5)	ШТ		4	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
439	18.1.09.07-0226			288	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм (К1-1-R-50-PN25-000-LE-2)	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
440	18.1.09.07-0211			289	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм (JIP Standart WW Ду50 Ру16 руч 220 мм)	ШТ		4	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
441	16-02-004-01			290	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм	100 м		0,09724	0,10		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
442	16-07-005-01			291	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м		0,09724	0,10		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
443	16-02-010-01			292	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (48 мм)	10 м		0,8728	0,87		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
444	23.3.03.02-0028			293	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 45 мм, толщина стенки 5 мм (48 мм)	м		8	8,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

445	23.8.04.06-0062			294	Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 4 мм (Отвод крутоизогнутый 90о О48х5 57 мм, Отвод крутоизогнутый 135о О48х5)	ШТ		4	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
446	18.1.09.07-0225			295	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм (К1-1-R-40-PN25-000-LE-2)	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
447	16-02-003-05			296	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м		0,08728	0,09		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
448	16-07-005-01			297	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м		0,08728	0,09		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
449	16-02-010-01			298	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (32 мм)	10 м		0,3652	0,37		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
450	23.3.03.02-0019			299	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	м		3	3,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
451	18.1.09.07-0224			300	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.П.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 32 мм (К1-1-R-32-PN25-000-LE-2)	ШТ		2	2,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
452	23.8.04.06-0061			301	Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм (Отвод крутоизогнутый 90о О32х5 48 мм)	ШТ		4	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
453	16-02-003-04			302	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м		0,03652	0,04		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
454	16-07-005-01			303	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м		0,03652	0,04		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
455	18-07-001-02			304	Установка манометров: с трехходовым краном	КОМПЛ		4	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
456	63.4.01.01-0011			305	Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с запорным клапаном (ТМ-3 1 0-Р.00 (0-1МПа) G 2,5)	КОМПЛ		4	4,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
457	26-01-001-01			306	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем (Изоляция из базальтового волокна кашированная неармированной фольгой (НГ) толщиной б=50мм)	м3		3,75	3,75		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

458	12.2.04.03-0035			307	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 50 мм (МПБ-БСТВ-10000-1500-50-НФ BOS)	м3		3,8715	3,87		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
459	20.1.02.18-1002			308	Лента бандажная для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм	10 м		9	9,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
460	13-03-002-04			309	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0,25	0,25		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
461	14.4.01.01-0003			310	Грунтовка ГФ-021	т		-0,00225	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
462	14.4.01.01-0003			311	Грунтовка ГФ-021	т		0,005	0,01		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
463	13-03-004-21			312	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 (к=2 за 2 раза)	100 м2		0,25	0,25		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
464	07-01-001-01			313	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т	100 ШТ		0,11	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
465	05.1.08.08-0001			314	Плиты подкладные железобетонные прочие	м3		0,4208	0,42		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
466					Демонтаж существующей теплосети				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
467	24-01-003-01			315	ДЕМОНТАЖ/Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (4,88кг/м)	км		0,1093	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
468	999-9900			316	Строительный мусор	т		0,533384	0,53		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
469	24-01-003-04			317	ДЕМОНТАЖ/Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм (12,15 кг/м)	км		0,1093	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
470	999-9900			318	Строительный мусор	т		1,327995	1,33		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
471	24-01-003-05			319	ДЕМОНТАЖ/Прокладка стальных трубопроводов в проходном канале при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм (15,04 кг/м)	км		0,4372	0,44		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
472	999-9900			320	Строительный мусор	т		6,575488	6,58		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

473					В тепловой камере 820				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
474	16-02-004-10			321	ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 350 мм (69,6 кг/м)	100 м		0,1	0,10		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
475	999-9900			322	Строительный мусор	т		0,696	0,70		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
476	16-02-004-06			323	ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм (22,2 кг/м)	100 м		0,1	0,10		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
477	999-9900			324	Строительный мусор	т		0,222	0,22		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
478	16-02-004-04			325	ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм (14,3 кг/м)	100 м		0,08	0,08		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
479	999-9900			326	Строительный мусор	т		0,1144	0,11		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
480	16-02-004-01			327	ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм (6,4 кг/м)	100 м		0,08	0,08		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
481	999-9900			328	Строительный мусор	т		0,0512	0,05		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
482	16-02-004-01			329	ДЕМОНТАЖ/Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм (32 мм) (2,7 кг/м)	100 м		0,04	0,04		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
483	999-9900			330	Строительный мусор	т		0,0108	0,01		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
484	65-77-2			331	Демонтаж: манометров	100 ШТ		0,04	0,04		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
485					Демонтаж байпаса				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
486	24-01-004-05			332	ДЕМОНТАЖ/Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм (19,8 кг/м)	км		0,088	0,09		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
487	999-9900			333	Строительный мусор	т		1,7424	1,74		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
488	24-01-004-01			334	ДЕМОНТАЖ/Надземная прокладка стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм (48 мм 4 кг/м, 27 мм 2,7 кг/м)	км		0,004	0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

489	999-9900			335	Строительный мусор	т		0,0134	0,01		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
490	22-01-015-01			336	ДЕМОНТАЖ/Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм (Гильза стальная 325 L=3м) (62,71 кг/м)	100 м		0,06	0,06		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
491	999-9900			337	Строительный мусор	т		0,37626	0,38		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
492					Прочие работы				0,00		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
493	т01-01-01-042			338	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой транспортерами	1 Т ГРУЗА		262,0525	262,05		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений
494	т03-21-01-042			339	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	1 Т ГРУЗА		262,0525	262,05		765-09/15/ДСР-ИОС4.6, 765-09/15/ДСР-ПОС3-ПЗ Наружные сети теплоснабжения	Изменения проектных решений

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 06-01-03

Основание:765-09/15/ДСР-КР1.2

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете									
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					06-01-03- Конструктивные решения. Дополнительные строения./Коллекторы №1,№2,№3/							
					Раздел 1. Коллектор №2							
					Земляные работы							
1	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	1		Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,255	0,0		-0,255		Перенесено в смету по наружным сетям
2	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	2		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,255	0,0		-0,255		Перенесено в смету по наружным сетям
3	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**устранение трещин**							
4	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	3		Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 1,5 кирпича	1 м изолируемой стены	16,800	16,800	0			
5	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Гидроизоляция фундаментов**							
6	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	4		Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" толщиной слоя 10 мм	100 м2 поверхности	0,940	0,940	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 91	Изменение проекта
7	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	5		Гидрофобизатор "АКВАСИЛ"	л	33,000	33,000	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 91	Изменение проекта
8	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	6		ASOPLAST-MZ	кг	42,000	42,000	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 91	Изменение проекта
9	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	7		Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 400	т	0,262	0,262	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 91	Изменение проекта
10	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	8		Песок природный для строительных работ мелкий	м3	0,263	0,263	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 91	Изменение проекта
11	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	9		Аквафин-1К-Р	кг	422,000	422,000	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 91	Изменение проекта
12	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Укрепление фундаментов**							Изменение проекта
13	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	10		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2	100 м бурения скважины	0,312	0,312	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 92	Изменение проекта
14	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	11		Долота трехшарошечные типа Ш93Т-ЦВ	шт.	0,230	0,230	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 92	Изменение проекта
15	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	12		Установка кондуктора при колонковом бурении	100 м бурения скважины	0,408	0,408	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 92	Изменение проекта
16	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	13		Трубы стальные	т	0,301	0,301	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 92	Изменение проекта
17	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	14		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	0,210	0,210	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 92	Изменение проекта
18	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	15		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2	100 м бурения скважины	0,377	0,377	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 92	Изменение проекта

в ВОР 73,45 м3

в ВОР 73,45 м4

19	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	16		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	шт.	0,160	0,160	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 92	Изменение проекта
20	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	17		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	6,420	6,420	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 92	Изменение проекта
21	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Замена плиты ж/б**							Изменение проекта
22	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	18		Установка стропил (Установка временных разгружающих стоек)	1 м3 древесины в конструкции	2,200	2,200	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
23	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	19		Демонтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м	1 т конструкций	1,700	1,700	0		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
24	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	20		Разборка монолитных перекрытий железобетонных	1 м3	35,000	7,120		-27,880	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
25	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	21		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 50 м	1 т конструкций	1,700	0,000		-1,700	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
26	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	23		Устройство перекрытий каналов	100 м3 в деле	0,350	0,089		-0,261	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
27	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		1	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т		6,12000	6,12		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
28	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		2	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т		1,22400	1,22		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
29	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Устройство гидроизоляции стилобата**				0,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
30	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		3	Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления	100 м2		0,28000	0,28		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
31	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		3,1	Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, безосновный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна	м2		32,20000	32,20		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
32	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		4	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3		28,00000	28,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
33	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		4,1	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	м3		28,56000	28,56		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
34	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		5	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0,33600	0,34		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
35	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		5,1	Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4	м2		33,60000	33,60		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
36	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		6	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0,18000	0,18		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
37	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		6,1	Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2	м2		18,00000	18,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
38	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		7	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2		0,64314	0,64		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
39	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		7,1	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т		0,01800	0,02		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88,89	Изменение проекта
40	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Раздел 2. Коллектор №3**							
41	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Земляные работы**							
42	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	24		Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0817	0,0		-0,08	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Перенесено в смету по наружным сетям
43	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	25		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0910	0,0		-0,09	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Перенесено в смету по наружным сетям
44	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Устранение трещин**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта
45	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	26		Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены в 1,5 кирпича	1 м изолируемой стены	14	5,6		-8,40	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта
46	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Гидроизоляция фундаментов**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта
47	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	27		Устройство штукатурной гидроизоляции механизированным способом из сухих смесей типа "АкваНАСТ-ГШ" толщиной слоя 10 мм	100 м2 поверхности	2,2	0,75600		-1,44	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта

48	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	28		Гидрофобизатор "Аквасил"	л	77,0	26,46		-50,54	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
49	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	29		ASOPLAST-MZ	кг	257,0	87,15		-169,85	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
50	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	30		Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 400	т	1,5990	0,53500		-1,06	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
51	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	31		Песок природный для строительных работ мелкий	м3	1,5987	0,52767		-1,07	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
52	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	32		АКВАФИН- 1К-Р	кг	988	321		-667,00	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
53	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Укрепление фундаментов**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
54	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	33		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2	100 м бурения скважины	0,7215	0,34080		-0,3807	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
55	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	34		Долота трехшарошечные типа Ш93Т-ЦВ	шт.	0,5310			-0,2500	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
56	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	35		Установка кондуктора при колонковом бурении	100 м бурения скважины	0,9440	0,44540		-0,4986	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
57	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	36		Трубы стальные	т	0,6967			-0,3287	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
58	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	37		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	0,5	0,24000		-0,2600	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	ОБЪЕМЫ НЕ СОВПАДАЮТ С ВОР
59	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	38		Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 2	100 м бурения скважины	1,2824	0,60534		-0,6770	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
60	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	39		Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	шт.	0,7079			-0,3340	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
61	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	40		Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см	1 м3 бетона полости сваи	14,7400	6,95600		-7,7840	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
62	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Замена плиты ж/б**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
63	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	41		Разборка монолитных перекрытий железобетонных	1 м3	6	0		-6	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
64	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	42		Устройство перекрытий каналов	100 м3 в деле	0,0730	0		-0,0730	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
65	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Стены/перегородки**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
66	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	43		Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	2,1000	0		-2,1	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
67	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Подраздел 7. Демонтаж**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
68	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		10	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м3		13,8	13,8		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
69	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		11	Разборка: кирпичных стен	м3		56,3	56,3		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
70	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		12	Разборка: железобетонных фундаментов	м3		24,5	24,5		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
71	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		12,1	Строительный мусор	т		61,3	61,3		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
72	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		13	Демонтаж металлических перемычек в стенах существующих зданий	т		0,1	0,1		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 88	Изменение проекта	
73	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Раздел 3. Коллектор №1**								
74	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Земляные работы**								
75	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	44		Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0668	0		-0,0668	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта	
76	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	45		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0668	0		-0,0668	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта	
77	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Земена плиты ж/б**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта	
78	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	46		Разборка монолитных перекрытий железобетонных	1 м3	6,5000	0		-6,50	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта	
79	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	47		Устройство перекрытий каналов	100 м3 в деле	0,0800	0		-0,08	765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта	

80	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Подраздел 2.Демонтаж существующего канала (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
81	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		14	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	м3		26,02	26,0200		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
82	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		15	Демонтаж профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2		1,51	1,5100		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
83	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		16	Демонтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	т		1,37	1,3700		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
84	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		17	Разборка: кирпичных стен	м3		119,25	119,2500		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
85	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		18	Разборка: железобетонных фундаментов	м3		67,07	67,0700		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
86	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Подраздел 3.Монтаж коллектора (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
87	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		20	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3		29,98	29,98		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
88	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		20,1	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м3		32,978	32,98		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
89	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		21	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,2998	0,2998		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
90	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		21,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3		30,5796	30,58		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
91	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		22	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3		0,8743	0,87		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
92	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		22,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		88,74145	88,74		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
93	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		22,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0,26	0,26		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
94	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		22,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		20,4	20,40		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
95	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		23	Устройство стен и плоских днищ при толщине: до 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3		1,5864	1,59		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
96	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		23,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		161,0196	161,02		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
97	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		23,2	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т		0,961	0,96		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
98	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		23,3	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 16 мм	т		23,796	23,80		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
99	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Подраздел 4.Устройство гидроизоляции фундамента (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
100	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		29	Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления	100 м2		3,28	3,28000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
101	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		29,1	Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, безосновный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна	м2		377,2	377,20000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
102	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		30	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2		2,98	2,98000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
103	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		31	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		3,42	3,42000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
104	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		32	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3		16,4	16,40000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта

105	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		32,1	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	м3		16,728	16,72800		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
106	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**5.Устройство гидроизоляции стен (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
107	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		33	Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции с использованием рулонного наплавляемого материала и защитной мембраны по бетонной	100 м2		5,0500	5,0500		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
108	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		33,1	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т		0,4040	0,4040		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
109	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		34	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3		43,9000	43,9000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
110	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		34,1	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	м3		44,7780	44,7780		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
111	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		35	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		3,2930	3,2930		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
113	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		35,2	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2	кг		439,0000	439,0000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
114	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Подраздел 6.Устройство горизонтальной гидроизоляции стилобата (новая ВОР)**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
115	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления	100 м2		2,95	2,95		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
116	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, безосновный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна	м2		339,25	339,25		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
117	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3		13,15	13,15		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
118	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	м3		13,413	13,41		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
119	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2		2,63	2,63		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
120	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т		0,0736	0,07		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
121	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		3,07	3,07		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
122	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4	м2		307	307,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
123	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		3,07	3,07		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
124	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			Геотекстиль нетканый из полиэфирного волокна, иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2	м2		307	307,00		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта

125	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Подраздел 7.Устройство примыкани к старому коллектору**						765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
126	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		41	Устройство деформационного шва при гидроизоляции подземных и инженерных сооружений	100 м		0,3212	0,32120		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
127	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		41,1	Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм	м		10	10,00000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
128	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		41,2	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм	100 м		33,4048	33,40480		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
129	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		41,3	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2		20,04288	20,04288		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
130	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		41,4	Техноэласт: ЭКП-5,0, сланец серый	м2		14,6	14,60000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
131	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		41,5	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2		18,37264	18,37264		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
132	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		42	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3		0,655	0,65500		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
133	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		42,1	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	м3		0,6681	0,66810		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
134	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		43	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2		0,06	0,06000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
135	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		43,1	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	л		13	13,00000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
136	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		43,2	Техноэласт Флекс	м2		6,6	6,60000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
137	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		44	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0,6	0,60000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
138	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		44,1	Пенекрит	кг		44,76	44,76000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
139	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		44,2	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		0,624	0,62400		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
140	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		45	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2		0,6	0,60000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта

141	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		45,1	Смесь сухая: гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг		47,95082	47,95082		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
142	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		46	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов	100 м		20,95	20,95000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
143	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		46,1	Лента гидроактивная полиакрилатная прямоугольного сечения для гидроизоляции конструкционных швов MasterSeal 910 (MASTERFLEX 610), размером 20х10 мм	м		2132,71	2 132,71000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
144	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Подраздел 8.Устройство подвижных опор**							Изменение проекта
145	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		47	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т	т		1,415	1,41500		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
146	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		47,1	Конструкции стальные	т		1,415	1,41500		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
147	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		48	Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 100 мм, толщина стенки 3-6 мм	т		0,84	0,84000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
148	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		49	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали: С245	т		0,075	0,07500		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
149	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		50	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 12-14 мм	т		0,5	0,50000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
150	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		51	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий		2,92	2,92000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
151	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		51,1	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	ШТ		6,0736	6,07360		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
152	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		52	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01	100 отверстий		-2,92	-2,92000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
153	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		52,1	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм	ШТ		-3,0368	-3,03680		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
154	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		53	Установка анкерных болтов: химических	100 ШТ		2,92	2,92000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
155	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		53,1	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	ШТ		292	292,00000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
156	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		53,2	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ		35	35,00000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта

157	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		53,1	Шпилька анкерная Hilti: HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	ШТ		292	292,00000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
158	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		53,2	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 270 /500	ШТ		35	35,00000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
159	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			Подраздел 9.Устройство непроходного канала							Изменение проекта
160	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		54	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3		2,5	2,50000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
161	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		54,1	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3		2,75	2,75000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
162	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		55	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0,025	0,02500		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
163	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		55,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	м3		2,55	2,55000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
164	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		56	Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции с использованием рулонного наплавляемого материала по бетонной поверхности подземной части здания	100 м2		0,3	0,30000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
165	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		56,1	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т		0,03	0,03000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
166	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		56,3	Материал рулонный гидроизоляционный, битумный СБС-модифицированный, безосновный, с защитным слоем из полипропилена с обеих сторон полотна	м2		34,5	34,50000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
167	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		57	Установка стеновых панелей площадью: более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	100 ШТ		0,02	0,02000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
168	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		57,1	Лоток Л 27-11 наружным сечением 2780х760h, L=2970 мм сер.3.006.1-2.87 вып.2	ШТ		2	2,00000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
169	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		57,2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		0,606	0,60600		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
170	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		57,3	Панели наружных стен рядовые железобетонные	ШТ		2	2,00000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
171	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		58	Укладка плит перекрытий площадью: более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	100 ШТ		0,02	0,02000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
172	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		58,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	м3		0,42	0,42000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта

173	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		58,2	Плита длиной L=3380 мм сер.3.006.1-2.87 вып.2	ШТ		2	2,00000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
174	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		59	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3		0,1	0,10000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
175	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		60	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000 м3		0,01	0,01000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
176	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		61	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		0,1	0,10000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
177	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		61,1	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3		11	11,00000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
178	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Подраздел 10.Коллектор около 4,5 строения (новая ВОР)**							Изменение проекта
179	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		63	Разборка: кирпичных стен	м3		3,33	3,33000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
180	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		64	Разборка: железобетонных фундаментов	м3		7,3	7,30000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
181	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		64,1	Строительный мусор	т		18,25	18,25000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
182	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		65	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных металлическим каркасом	т		1,013	1,01300		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
183	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		65,1	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь: С245	т		0,84	0,84000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
184	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		65,2	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали: С245	т		0,173	0,17300		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
185	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		65,3	Строительный мусор	т		0,139794	0,13979		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
186	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		66	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		0,32	0,32000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
187	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		66,1	Строительный мусор	т		0,00192	0,00192		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
188	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		67	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до 500мм)	100 отверстий		0,32	0,32000		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта

189	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		67,1	Строительный мусор	т		0,00192	0,00192		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
190	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3		68	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т		0,001248	0,00125		765-09/15/ДСР-КР1.2, лист 90	Изменение проекта
191	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3			**Раздел 4. Прочие**							
192	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	48		Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 Т ГРУЗА	120,45	0		-120,45		перенесено в 9 главу
193	06-01-03	Конструктивные решения .Дополнительные строения /Коллекторы №1№2№3	49		Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	1 Т ГРУЗА	120,45	0		-120,45		перенесено в 9 главу

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 07-01-01

Основание:765-09/15/ДСР-ПОД-ПЗ, 765-09/15-ДСР-ПЗУ1-ГЧ, 765-09/15-ДСР-ПЗУ2-ГЧ

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж					**Раздел 1. Демонтаж**							
1	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	1		Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций	3,9202	3,8522		-0,068		
2	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	2		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	3,459	3,399		-0,06		
3	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	3		Разборка подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	9,224	9,064		-0,16		
4	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	4		Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	100 м2 площади разборки	4,01	1,22		-2,79		
5	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	5		Разборка покрытий и оснований: щебеночных /под тротуаром/	100 м3 конструкций	0,401	0,122		-0,279		
6	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	6		Разборка подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,802	0,244		-0,558		
7	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	7		Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	7,5	5,6		-1,9		
8	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	8		Валка деревьев в городских условиях: (липа) диаметром до 300 мм	1 складочный м3 кряжей	0,76	0		-0,76		
9	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	9		Валка деревьев в городских условиях: (ель) диаметром до 300 мм	1 складочный	0,1	0		-0,1		
10	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	10		Валка деревьев в городских условиях: (липа) диаметром более 300 мм	1 складочный м3 кряжей	1,5	0		-1,5		
11	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	11		Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	0,63	0		-0,63		
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство			**Фонтан-демонтаж**							
12	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	12		Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	1 м3	5	5	0,000			
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство			Прочие							
13	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	13		Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	3663,6	3663,6	0,000			

14	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	14		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км: I класс груза	1 т груза	3663,6	3663,6	0,000			
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство								0		
15	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	15		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 /=652,268*0,9/-90% объема	1000 м3 грунта	0,587041	0		-0,587041		
16	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		17	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 (2627м3*0,9)	1000м3		2,3643	2,364			
17	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	16		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 /=558,56*0,1/-10% объема	100 м3 грунта		0,652268	0,652			
18	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		18	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (2627м3*0,1)	101 м3 грунта		2,627	2,627			
19	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	17		Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1/(652,268м3-объем разработки-105,3 грунт планировки тер-и-156,39м3-засыпка ям после демонтажа)м3	100 м3	3,90578			-3,90578		
20	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		19	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2	100 м3		2,627	2,627			
21	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	18		Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза=(652,268-105,03-159,39)*1,75	1 т груза	678,734			-678,734		
22	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		20	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 42 км	1 т груза		4597,25	4597,250			
23	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	19		Возведение насыпей из резервов экскаваторами «драглайн» с ковшом вместимостью: 1 м3, группа грунтов 2 /грунт планировки территории/	1000 м3 грунта	0,10503			-0,10503		
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство										
24	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	20		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (засыпка после демонтажа фонтана)	100 м3 грунта	0,33	0		-0,33		
25	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	21		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (выемка грунта под фонтан)	100 м3 грунта	0,38	0		-0,38		
26	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	22		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (обратная засыпка)	100 м3 грунта	0,15	0		-0,15		
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство										
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство			**Тип 1. Проезжая часть-2045м2**							**Изменение коэф на стесненность**
26	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	23		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном	8,2324	0		-8,232		
27	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	24		Песок природный для строительных работ средний	м3	905,564	0		-905,564		
28	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	25		Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего): автогрейдерами, толщина слоя 16 см	1000 м2 основания	1,871	0		-1,871		

30	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	26		При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-016-10 (кор-ка до 15см.)	1000 м2 основания	-1,871	0		1,871		
31	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	27		Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	340,3	0		-340,300		
32	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	28		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,871	0		-1,871		
33	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	29		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (кор-ка до толщ. 12см)	1000 м2 покрытия	1,871	0		-1,871		
34	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	30		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,871	0		-1,871		
35	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	31		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08/ до толщ. 5см/	1000 м2 покрытия	1,871	0		-1,871		
36	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		22	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0	8,18	8,180			
37	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		22,1	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3	0	818	818,000			
38	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		23	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего): автогрейдерами, толщина слоя 16 см	1000 м2	0	2,045	2,045			
39	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		23,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	333,335	333,335			
40	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		24	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-016-10	1000 м2	0	-2,045	-2,045			
41	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		24,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	-20,859	-20,859			
42	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		25	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0	2,045	2,045			
43	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		25,1	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т	0	208,59	208,590			
44	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		26	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (до 12 см)	1000 м2	0	2,045	2,045			
45	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		26,1	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т	0	418,816	418,816			
46	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		27	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0	2,045	2,045			

47	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		27,1	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	т	0	208,59	208,590				
48	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		28	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0	2,045	2,045				
49	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		28,1	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	т	0	2	2,000				
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство			**Тип 2- Отмостка-684м2**								**Изменение коэф на стесненность**
50	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	32		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,1712	0		-2,1712			
51	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	33		Песок природный для строительных работ средний	м3	238,832	0		-238,8320			
52	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	34		Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см	1000 м2 покрытия	0,472	0		-0,4720			
53	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	35		На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 (до толщ. 15см)	1000 м2 покрытия	-0,472	0		0,4720			
54	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	36		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,472	0		-0,4720			
55	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	37		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (кор-ка до толщ. 12см)	1000 м2 покрытия	0,472	0		-0,4720			
56	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	38		Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,472	0		-0,4720			
57	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	39		На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08/ до толщ. 5см/	1000 м2 покрытия	0,472	0		-0,4720			
58	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		29	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0	2,736	2,736				
59	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		29,1	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3	0	273,6	273,6				
60	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		30	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего): автогрейдерами, толщина слоя 16 см	1000 м2	0	0,684	0,684				
61	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		30,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	111,492	111,492				
62	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		31	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-016-10	1000 м2	0	0,684	0,684				
63	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		31,1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0	6,9768	6,9768				
64	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		32	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0	0,684	0,684				
65	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		32,1	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т	0	69,768	69,768				

66	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		33	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (до 12 см)	1000 м2	0	0,684	0,684			
67	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		33,1	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I	т	0	140,0832	140,0832			
68	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		34	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0	0,684	0,684			
69	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		34,1	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	т	0	69,768	69,768			
70	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		35	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	0	0,684	0,684			
71	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		35,1	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I	т	0	17,5104	17,5104			
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство										
72	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	40		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,734	0		-0,734		
73	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	41		Песок природный для строительных работ средний	м3	80,74	0		-80,74		
74	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	42		Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и тротуаров	3,67	0		-3,67		
75	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	43		На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (кор-ка до 10см)	100 м2 дорожек и тротуаров	-3,67	0		3,67		
76	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	44		Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.	10 м2	36,7	0		-36,7		
77	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	45		Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 60 мм	м2	374,34	0		-374,34		
78	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	46		Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой	1 м реза	130	0		-130		
79	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	47		Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05	1 м реза	-130	0		130		
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство						0		0		
80	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	48		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,2495	0		-1,2495		
81	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	49		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	169,932	0		-169,932		
82	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	50		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1071	0		-0,1071		
84	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	51		Песок природный для строительных работ средний	м3	11,781	0		-11,781		
85	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	52		Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>: с последующей засыпкой грунтом /прим./. Укладка бетонной решетки ЭКОПАРКОВКА	100 м2 поверхности откосов	3,57	0		-3,57		
86	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	Уд		Комплект материалов системы «ГЕОВЕБ» («ГЕОВЕБ», «Дорнит», анкерный шнур)	100 м2	3,57	0		-3,57		
87	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	53		Земля растительная механизированной заготовки	м3	35,7	0		-35,7		
88	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	54		Семена газонных трав (смесь) (расход 50г/м2)	кг	17,85	0		-17,85		
89	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	55		Газонная бетонная решетка "Экопарковка" Ц= 650/1,18/7,11	м2	357	0		-357		

	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство			**газон-1205м2**								**Изменение коэф на стесненность**
90	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	56		Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом /70% площади газона/	100 м2	5,81	0		-5,81			
91	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	57		Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную /30% площади газона/	100 м2	1,66	0		-1,66			
92	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	58		На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-	100 м2	8,3	0		-8,30			
93	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	59		Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	8,3	0		-8,30			
94	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		36	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом 70%	100 м2	0	8,435	8,435				
95	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		37	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную 30%	100 м2	0	3,615	3,615				
96	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		38	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04	100 м2	0	12,050	12,050				
97	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		39	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	0	12,050	12,050				
98	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		39,1	Семена газонных трав	кг	0	24,100	24,100				
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство											
99	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	60	40	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м бортового камня	3	3,04000	0,040				
100	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	61	40,1	Камни бортовые БВ 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,042 м3	шт.	300	304,000	4,000				
101	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	62		Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	4,75	2,17		-2,58			
102	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	63		Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	475	217		-258			
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство											
103	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	64		Установка приствольных решеток площадью: до 2 м2 /прим/	1 лунка	3	0		-3			
104	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	65		Приствольная решетка (квадратная) Ц= 10900/1,18/7,11	шт	3	0		-3			
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство											**Изменение коэф на стесненность**
105	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	66		Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи / 75 -новые, 30-б/у/	100 м лотка	1,05	0		-1,05			
106	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	67		Водоотводные бетонные лотки серии Maxi ЛВ 11.19.23 Ц= 3930/1,18/7,11	шт	75	0		-75			
107	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	68		Дождеприемник пластиковый Ц= 1500/1,18/7,11	шт	16	0		-16			
108	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	69		Комплект: пескоуловитель Maxi ПУ–16.25.60 бетонный с решёткой чугунной Ц= 5398,8/1,18/7,11	шт	1	0		-1			
109	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	100 м	0	1,88	1,88				
110	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,1	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №0/1 (Н-135)	ШТ	0	44	44				
111	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,2	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №0/0 (Н-160)	ШТ	0	6	6				
112	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,3	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 100 №5/0 (Н-185)	ШТ	0	3	3				
113	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,4	Решетка чугунная РЧВ Optima 100 D400 "волна"	ШТ	0	106	106				
114	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,5	Крепеж решетки к лотку бетонному Optima 100 (комплект)	ШТ	0	106	106				

115	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,6	Заглушка торцевая стальная DN100 H185	ШТ	0	12	12			
116	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,7	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 № 0/2 (Н-200)	ШТ	0	35	35			
117	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,8	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 150 № 0/2 тип 2 (Н-120)	ШТ	0	21	21			
118	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,9	Решетка чугунная РЧВ Optima 150 D400 "волна"	ШТ	0	112	112			
119	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,10	Крепеж решетки к лотку бетонному Optima 150 (комплект)	ШТ	0	112	112			
120	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,11	Заглушка торцевая стальная DN150 H200	ШТ	0	2	2			
121	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,12	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 0/1 (Н-190)	ШТ	0	4	4			
122	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,13	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 0/2 (Н-230)	ШТ	0	4	4			
123	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,14	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 0/3 (Н-270)	ШТ	0	4	4			
124	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,15	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 0/0 (Н-310)	ШТ	0	4	4			
125	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,16	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 5/0 (Н-335)	ШТ	0	33	33			
126	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,17	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 10/0 (Н-360)	ШТ	0	4	4			
127	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,18	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 15/0 (Н-385)	ШТ	0	4	4			
128	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,19	Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Optima 200 № 20/0 (Н-410)	ШТ	0	22	22			
129	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,20	Пескоулавитель бетонный ПБ Optima 200	ШТ	0	1	1			
130	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,21	Корзинка для пескоуловителя бетонного DN200 оц	ШТ	0	1	1			
131	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,22	Решетка чугунная РЧВ Optima 200 D400 "волна"	ШТ	0	159	159			
132	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,23	Крепеж решетки к лотку бетонному Optima 200 (комплект)	ШТ	0	159	159			
133	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		41,24	Заглушка торцевая стальная DN200 H410	ШТ	0	8	8			
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство			**Тактильная плитка**							
134	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		42	Укладка наземных тактильных плит на слой сухой цементно-песчаной смеси с применением погрузчика, плита размером: 500x500x80 мм	10 ШТ	0	1,6	1,60			
135	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		42,1	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100)	т	0	0,2416	0,2416			
136	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		42,2	Плиты бетонные тротуарные тактильные, толщина 80 мм	м2	0	4	4,00			
137	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство										
138	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	70		Устройство корыта под цветники глубиной 40 см: вручную	100 м2 корыта	0,16	0		-0,16		
139	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	71		Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2 цветников	0,16	0		-0,16		
140	07-01-01	Планировочная организация земельного	72		На каждые 5 см толщины слоя почвы под	100 м2	0,16	0		-0,16		
141	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	73		Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	100 м2 цветников	0,16	0		-0,16		
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство										
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство										
142	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	74		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м	10 деревьев или кустарников	22,5	0		-22,50		
143	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	75		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	22,5	0		-22,50		

144	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	76		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	10 деревьев или кустарников	22,5	0		-22,50		
	07-01-01	Планировочная организация земельного										
145	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	77		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте	10 ям	0,2	0		-0,20		
146	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	78		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м	10 деревьев или кустарников	0,2	0		-0,20		
147	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	79		Ель колючая, высота 1,5-2,0 м	шт.	2	0		-2,00		
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство										
148	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	80		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте	10 ям	0,3	0		-0,30		
149	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	81		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м	10 деревьев или кустарников	0,3	0		-0,30		
150	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	82		Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	3	0		-3,00		
	07-01-01	Планировочная организация земельного										
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство										
151	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	83		Установка металлических оград по столбам: с цоколем высотой до 2 м	100 м ограды	0,58	0		-0,580		
152	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	Уд		Панели металлические сетчатые	м2	82,94	0		-82,940		
153	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	84		Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 6 мм	м	40	0		-40,000		
154	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	85		Кладка кирпичных столбов /прим./ =0,4*0,4*2*20	1 м3 кладки	6,4	0		-6,400		
155	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	Уд		Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	2,56	0		-2,560		
156	07-01-01	Планировочная организация земельного	86		Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	2,56	0		-2,560		
157	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	87		кладка цоколя из кирпича /прим./ =0,4*0,2*58	1 м3 кладки	4,64	0		-4,640		
158	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	Уд		Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	1,856	0		-1,856		
159	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	88		Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1,856	0		-1,856		
160	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	89		Забор кованный секционный 1 секция 1,8мх3м=5,4м2. по проекту 19 секций. 5,4м2*19=102,9м2 Цена на м2= (5000р+1300р)/7,11	м2	102,6	0		-102,600		
161	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	90		Установка металлических оград по столбам: без цоколя из панелей высотой до 1,7 м	100 м ограды	0,23	0		-0,230		
162	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	Уд		Панели металлические сетчатые	м2	32,89	0		-32,890		
163	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	91		Столб из трубы проф. 60х60- с заглушкой - 1000руб/шт Ц=1000/7,11	шт	9	0		-9,000		
164	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	92		Забор кованный секционный 1 секция 2,45х1,5м=3,76м2. по проекту 9 секций. 3,76м2*9=33,84м2 Цена на м2= (3700+800р)/7,11	м2	33,84	0		-33,840		
165	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	93		Облицовка ограждения поликарбонатом /прим./	100 м2	0,3384	0		-0,338		
166	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	94		Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм цветной	м2	33,84	0		-33,840		
167	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		43	Установка металлических оград по железобетонным столбам: с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м	100 м	0	0,31	0,31			

168	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		43,1	Сетчатое ограждение металлическое, ограждение серии garmony-perimetr, RAL 9001	МП		31	31			
169	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство		43,2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3		1,0726	1,0726			
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство			маф							
170	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	95		Урна парковая Цена на м2= 1950/7,11/1,18	шт	9	0		-9,000		
171	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	96		Скамья чугунная АЛЛЕЯ Цена на м2= 29277/7,11/1,18	шт	7	0		-7,000		
172	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	шт	45	Информационный стенд "Яуза", арт.1130 ("Аданат" или аналог) порода - тормоясень, покрытие - орех, арт. 5003 ("Аданат" или аналог)	ШТ	0	1	1			
173	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	шт	46	Контейнерная площадка "Бункер" порода - тормоясень, покрытие - орех, арт. 5003 ("Аданат" или аналог)	ШТ	0	1	1			
174	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	шт	47	Артикул. 1100 мусорный евроконтейнер пластиковый 1100 литров с плоской крышкой (Евроконтейнер.рф (Мега-Драйв) или аналог)	ШТ	0	2	2			
175	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	шт	48	Урна "Эстель квадратная", арт. 9000, порода - термоясень, покрытие - орех ("Аданат" или аналог)	ШТ	0	5	5			
	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство										
176	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	97		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала	0,05	0		-0,05		
177	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	98		Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	6,3	0		-6,3		
178	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	99		Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3	100 м3 бетона и железобетона в деле	0,13	0		-0,13		
179	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	100		Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,21	0		-0,21		
180	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	101		Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,21	0		-0,21		
181	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	103		Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	0,38	0		-0,38		
182	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	104		Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе	100 м2 облицованной поверхности	0,38	0		-0,38		
183	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	Уд		Плитки керамические фасадные и ковры из них: цветные (однотонные) толщиной 9 мм	м2	38	0		-38		
184	07-01-01	Планировочная организация земельного	105		мозайка керамическая Ц=1701,25/1,18/7,11	м2	38,76	0		-38,76		
185	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство			Раздел 8. Шлагбаум							
186	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	106		Шлагбаум автоматический, включая светофор с: двумя однозначными головками	1 шт.	5	0		-5		
187	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	107		DOORHAN BR-3000KIT шлагбаум автоматический Ц=41060/1,18/3,58	шт	1	0		-1		
188	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	108		DOORHAN BRN-4000LEDKIT шлагбаум автоматический Ц=39930/1,18/3,58	шт	1	0		-1		
189	07-01-01	Планировочная организация земельного участка, благоустройство	109		DOORHAN BR-5000LEDKIT шлагбаум автоматический Ц=41990/1,18/3,58	шт	3	0		-3		

1СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-01
ПНР Система охранной и тревожной сигнализации.

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.8

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	09-01-01	ПНР Система охранной и тревожной сигнализации.			ПНР Система охранной и тревожной сигнализации.							
2	09-01-01	ПНР Система охранной и тревожной сигнализации.	1	1	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	1 инсталляция	8,000	1,000		-7,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.8	Изиенение проектного решения
3	09-01-01	ПНР Система охранной и тревожной сигнализации.	2	2	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций 1	1 функция	160,000	20,000		-140,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.8	Изиенение проектного решения
4	09-01-01	ПНР Система охранной и тревожной сигнализации.	3	3	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 80	1 система	1,000	1,000		0,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.8	Изиенение проектного решения
5	09-01-01	ПНР Система охранной и тревожной сигнализации.		3.1.	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09	канал		61,000	61,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.8	Изиенение проектного решения
6	09-01-01	ПНР Система охранной и тревожной сигнализации.	4	4	Автономная наладка АС II категории сложности	1 система	1,000	1,000		0,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.8	Изиенение проектного решения
7	09-01-01	ПНР Система охранной и тревожной сигнализации.	5	5	Комплексная наладка АС II категории сложности	1 система	1,000	1,000		0,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.8	Изиенение проектного решения
8	09-01-01	ПНР Система охранной и тревожной сигнализации.	6	6	Предварительные испытания АС II категории сложности	1 система	1,000	1,000		0,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.8	Изиенение проектного решения
9	09-01-01	ПНР Система охранной и тревожной сигнализации.	7	7	Приемосдаточные испытания АС II категории сложности	1 система	1,000	1,000		0,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.8	Изиенение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

1СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-02
ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.11

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете									
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.			ПНР.							
2	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.	1		Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10	1 система	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изиенение проектного решения
3	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.	2		Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-03	1 канал	8,000			-8,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изиенение проектного решения
4	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.	3	3	Приемосдаточные испытания АС II категории сложности	1 система	1,000	1,000		0,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изиенение проектного решения
5	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.		1	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320	система		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изиенение проектного решения
6	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.		2	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-002-13	канал		29,000	29,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изиенение проектного решения
7	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.		3.1.	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	ШТ		680,000	680,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изиенение проектного решения
8	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.		4	Автономная наладка АС: II категории сложности	система		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изиенение проектного решения
9	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.		5	Комплексная наладка АС: II категории сложности	система		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изиенение проектного решения
10	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.		6	Предварительные испытания АС: II категории сложности	система		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изиенение проектного решения
11	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.		7	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	сеть		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изиенение проектного решения
12	09-01-02	ПНР. Локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная сеть.		8	Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: до 5	ШТ		3,000	3,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изиенение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

1СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-03
ПНР. Система контроля и управления доступом.

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.12

ПНР. Система контроля и управления доступом.

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете									
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.			ПНР.							
2	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.	1		Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40	1 система	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.12	Изиенение проектного решения
3	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.	2		Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07	1 канал	38,000			-38,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.12	Изиенение проектного решения
4	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.	3	3	Приемосдаточные испытания АС II категории сложности	1 система	1,000	1,000		0,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.12	Изиенение проектного решения
5	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.		1	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160	система		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.12	Изиенение проектного решения
6	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.		2	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11	канал		66,000	66,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.12	Изиенение проектного решения
7	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.		3.1.	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	ШТ		220,000	220,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.12	Изиенение проектного решения
8	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.		4	Автономная наладка АС: II категории сложности	система		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.12	Изиенение проектного решения
9	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.		5	Комплексная наладка АС: II категории сложности	система		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.12	Изиенение проектного решения
10	09-01-03	ПНР. Система контроля и управления доступом.		6	Предварительные испытания АС: II категории сложности	система		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.12	Изиенение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

1СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-05

ПНР. Система видеонаблюдения

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.7

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	09-01-05	ПНР. Система видеонаблюдения			ПНР.							
2	09-01-05	ПНР. Система видеонаблюдения	1		Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 10	1 система	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.7	Изиенение проектного решения
3	09-01-05	ПНР. Система видеонаблюдения		1	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160	система		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.7	Изиенение проектного решения
4	09-01-05	ПНР. Система видеонаблюдения		2	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11	канал		38,000	38,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.8	Изиенение проектного решения
5	09-01-05	ПНР. Система видеонаблюдения	2		Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	1 инсталляция	5,000			-5,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Изиенение проектного решения
6	09-01-05	ПНР. Система видеонаблюдения	3		Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	100,000			-100,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.10	Изиенение проектного решения
7	09-01-05	ПНР. Система видеонаблюдения	4	4	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	100,000	20,000		-80,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.11	Изиенение проектного решения
8	09-01-05	ПНР. Система видеонаблюдения	5	5	Автономная наладка АС II категории сложности	1 система	1,000	1,000		0,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.12	Изиенение проектного решения
9	09-01-05	ПНР. Система видеонаблюдения	6	6	Комплексная наладка АС II категории сложности	1 система	1,000	1,000		0,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.13	Изиенение проектного решения
10	09-01-05	ПНР. Система видеонаблюдения	7	7	Предварительные испытания АС II категории сложности	1 система	1,000	1,000		0,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.14	Изиенение проектного решения
11	09-01-05	ПНР. Система видеонаблюдения	8	8	Приемосдаточные испытания АС II категории сложности	1 система	1,000	1,000		0,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.15	Изиенение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-06
ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация

Основание: 765-09/15/ДСР-ПБ3

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ПНР							
1	09-01-06	ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация	1		Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40	1 система	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ПБ3	Изиенение проектного решения
2	09-01-06	ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация		1	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160	система		1,000	1,000			
3	09-01-06	ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация	2		Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07	1 канал	6,000			-6,000	765-09/15/ДСР-ПБ3	Изиенение проектного решения
4	09-01-06	ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация		2	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11	канал		40,000	40,000			
5	09-01-06	ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация		3	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	1 инсталляция	11,000			-11,000	765-09/15/ДСР-ПБ3	Изиенение проектного решения
6	09-01-06	ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация		4	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций 1	1 функция	220,000			-220,000	765-09/15/ДСР-ПБ3	Изиенение проектного решения
7	09-01-06	ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация		5	Автономная наладка АС II категории сложности	1 система	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ПБ3	Изиенение проектного решения
8	09-01-06	ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация		6	Комплексная наладка АС II категории сложности	1 система	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ПБ3	Изиенение проектного решения
9	09-01-06	ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация		7	Предварительные испытания АС II категории сложности	1 система	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ПБ3	Изиенение проектного решения
10	09-01-06	ПНР. Автоматическая пожарная сигнализация		8	Приемосдаточные испытания АС II категории сложности	1 система	1,000	1,000			765-09/15/ДСР-ПБ3	Изиенение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-07
ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.9

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем			Система звукоусиления							
2	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем	1		Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20	1 система	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.9	Анулированна
3	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем			Конференц система, передача речи						765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
4	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем	1		Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 80	1 система	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
5	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем	2		Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09	1 канал	58,000			-58,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
6	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем	3		Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	1 инсталляция	8,000			-8,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
7	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем	4		Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	160,000			-160,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
8	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем			Система видеоотображения						765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
9	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем	1		Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2	1 система	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна
10	09-01-07	ПНР. Система звукофикации. Установка конференц систем	2		Приемосдаточные испытания АС II категории сложности	1 система	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.17	Анулированна

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-08
ПНР. Противопожарная автоматика здания

Основание: 765-09/15/ДСР-ПБ4

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ПНР							
1	09-01-08	ПНР. Противопожарная автоматика здания	1	1	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160	1 система	1,000	1,000			765-09/15/ДСР-ПБ4	Изиенение проектного решения
2	09-01-08	ПНР. Противопожарная автоматика здания	2	1.1.	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11	1 канал	22,000	75,000	53,000	53,000	765-09/15/ДСР-ПБ4	Изиенение проектного решения
3	09-01-08	ПНР. Противопожарная автоматика здания	3	3	Приемосдаточные испытания АС II категории сложности	1 система	1,000	1,000			765-09/15/ДСР-ПБ4	Изиенение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

1СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-12

ПНР. Автоматическая система управления и дисперчеризации инженерного оборудования

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.4

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и дисперчеризации инженерного оборудования			ПНР.							
2	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и дисперчеризации инженерного оборудования	1	1	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	2,000	5,000	3,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.4	Изиенение проектного решения
3	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и дисперчеризации инженерного оборудования	2	2	Установка и настройка центрального контроллера охранной системы	1 система	1,000	1,000			765-09/15/ДСР-ИОС5.4	Изиенение проектного решения
4	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и дисперчеризации инженерного оборудования	3		Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10	1 система	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.4	Изиенение проектного решения
5	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и дисперчеризации инженерного оборудования		2.1.	Автономная наладка АС: III категории сложности	система	1,000	1,000			765-09/15/ДСР-ИОС5.4	Изиенение проектного решения
6	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и дисперчеризации инженерного оборудования		3	Комплексная наладка АС: III категории сложности	система	1,000	1,000			765-09/15/ДСР-ИОС5.4	Изиенение проектного решения
7	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и дисперчеризации инженерного оборудования		4	Предварительные испытания АС: III категории сложности	система	1,000	1,000			765-09/15/ДСР-ИОС5.4	Изиенение проектного решения
8	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и дисперчеризации инженерного оборудования		5	Приемосдаточные испытания АС: III категории сложности	система	1,000	1,000			765-09/15/ДСР-ИОС5.4	Изиенение проектного решения
9	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и дисперчеризации инженерного оборудования		6	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20	система	1,000	1,000			765-09/15/ДСР-ИОС5.4	Изиенение проектного решения
10	09-01-12	ПНР. Автоматическая система управления и дисперчеризации инженерного оборудования		7	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-003-05	канал	10,000	10,000			765-09/15/ДСР-ИОС5.4	Изиенение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

1СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-13
ПНР. АК

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.5

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	09-01-13	ПНР. АК			ПНР							
2	09-01-13	ПНР. АК	1	1	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ	1 испытание	7,000	9,000	2,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.5	Изиенение проектного решения
3	09-01-13	ПНР. АК	2	2	Установка и настройка центрального контроллера охранной системы	1 система	10,000	33,000	23,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.5	Изиенение проектного решения
4	09-01-13	ПНР. АК	3		Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20	1 система	2,000			-2,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.5	Изиенение проектного решения
5	09-01-13	ПНР. АК		3	Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40	система		4,000	4,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.5	Изиенение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

1СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-14
ПНР. АСКУЭ

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС5.6

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете									
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	09-01-14	ПНР. АСКУЭ			ПНР. АСКУЭ							
2	09-01-14	ПНР. АСКУЭ	1		Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	2,000			-2,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.6	Изиенение проектного решения
3	09-01-14	ПНР. АСКУЭ	2		Установка и настройка центрального контроллера охранной системы	1 система	1,000			-1,000	765-09/15/ДСР-ИОС5.6	Изиенение проектного решения
4	09-01-14	ПНР. АСКУЭ		1	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20	система		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС5.6	Изиенение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-15
ПНР. ОЗДС Охранно-защитная дератизационная система

Основание: 765-09/15/ДСР-ОЗДС

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	09-01-07	ПНР. ОЗДС Охранно-защитная дератизационная система			ПНР. ОЗДС Охранно-защитная дератизационная система							
2	09-01-07	ПНР. ОЗДС Охранно-защитная дератизационная система	2	1	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.)	1 участок	6,000	3,000		-3,000	765-09/15/ДСР-ОЗДС	Изменение проектного решения
3	09-01-07	ПНР. ОЗДС Охранно-защитная дератизационная система	3	2	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов	1 измерение	234,000	75,000		-159,000	765-09/15/ДСР-ОЗДС	Изменение проектного решения
4	09-01-07	ПНР. ОЗДС Охранно-защитная дератизационная система	4	3	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	78,000	25,000		-53,000	765-09/15/ДСР-ОЗДС	Изменение проектного решения
5	09-01-07	ПНР. ОЗДС Охранно-защитная дератизационная система	5	4	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,120	0,060		-0,060	765-09/15/ДСР-ОЗДС	Изменение проектного решения
6	09-01-07	ПНР. ОЗДС Охранно-защитная дератизационная система	6		Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	1 ШТ.	6,000	0,000		-6,000	765-09/15/ДСР-ОЗДС	Изменение проектного решения

Составил: _____

Проверил: _____

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС7.2, ВОР

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лифты												
1	02-01-34	Вертикальный транспорт	1		Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 1000 кг	1 лифт	1			-1		
2	02-01-34	Вертикальный транспорт	2		Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность 1000 кг	1 остановка	-1			1		
3	02-01-34	Вертикальный транспорт	3		Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность 500, 1000 кг	1 М	-6,46			6,46		
4	02-01-34	Вертикальный транспорт		1	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
5	02-01-34	Вертикальный транспорт		2	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг	шт.		-7		-7		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
6	02-01-34	Вертикальный транспорт		3	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг	м		-27,85		-27,85		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
7	02-01-34	Вертикальный транспорт	4		**Лифтовое оборудование LF 1 EVOLUTION 2 Базисная стоимость: 4 960 737,75 = [17 759 441,15 / 3,58]**	шт.	1			-1		
8	02-01-34	Вертикальный транспорт		4	**ЛФ-1 Пассажирский Basic**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
9	02-01-34	Вертикальный транспорт	5		Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м	1 лифт	1			-1		
10	02-01-34	Вертикальный транспорт	6		Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	1 М	-4,91			4,91		
11	02-01-34	Вертикальный транспорт	7		Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	1 остановка	-3			3		
12	02-01-34	Вертикальный транспорт		5	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
13	02-01-34	Вертикальный транспорт		6	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	шт.		-1		-1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
14	02-01-34	Вертикальный транспорт		7	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	м		-5,29		-5,29		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
15	02-01-34	Вертикальный транспорт	8		**Лифтовое оборудование LF 2 BKG Базисная стоимость: 710 449,45 = [2 543 409,04 / 3,58]**	шт.	1			-1		

16	02-01-34	Вертикальный транспорт		8	**ЛФ-2 Грузовой (подъемник) Type Group 1**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
17	02-01-34	Вертикальный транспорт	9		Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м	1 лифт	1			-1		
18	02-01-34	Вертикальный транспорт	10		За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-9			9		
19	02-01-34	Вертикальный транспорт	11		За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность до 400, 500 кг	1 М	-25,32			25,32		
20	02-01-34	Вертикальный транспорт		9	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
21	02-01-34	Вертикальный транспорт		10	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг	шт.		-7		-7		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
22	02-01-34	Вертикальный транспорт		11	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг	м		-31,54		-31,54		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
23	02-01-34	Вертикальный транспорт	12		**Лифтовое оборудование LF 3 EVOLUTION BLUE Базисная стоимость: 2 313 553,98 = [8 282 523,24 /**	шт.	1			-1		
24	02-01-34	Вертикальный транспорт		12	**ЛФ-3 Пассажирский Evolution® 300**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
25	02-01-34	Вертикальный транспорт	14		Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 1000 кг	1 лифт	1			-1		
26	02-01-34	Вертикальный транспорт	15		Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность 1000 кг	1 остановка	-1			1		
27	02-01-34	Вертикальный транспорт	16		Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность 500, 1000 кг	1 М	-4			4		
28	02-01-34	Вертикальный транспорт		13	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
29	02-01-34	Вертикальный транспорт		14	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг	шт.		-7		-7		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
30	02-01-34	Вертикальный транспорт		15	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг	м		-25,5		-25,5		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
31	02-01-34	Вертикальный транспорт	17		**Лифтовое оборудование LF 4 EVOLUTION BLUE Базисная стоимость: 3 064 121,61 = [10 969 555,35 / 3,58]**	шт.	1			-1		
32	02-01-34	Вертикальный транспорт		16	**ЛФ-4 Пассажирский Evolution® 300**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
33	02-01-34	Вертикальный транспорт	19		Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м	1 лифт	2			-2		
34	02-01-34	Вертикальный транспорт	20		Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	1 М	-79,02			79,02		
35	02-01-34	Вертикальный транспорт	21		Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	1 остановка	-8			8		
36	02-01-34	Вертикальный транспорт		17	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2

37	02-01-34	Вертикальный транспорт		18	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	шт.		-3		-3		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
38	02-01-34	Вертикальный транспорт		19	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	м		-2,5		-2,5		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
39	02-01-34	Вертикальный транспорт	22		**Лифтовое оборудование LF 5.6 BKG Базисная стоимость: 691 095,04 = [2 474 120,26 / 3,58]**	шт.	2			-2		
40	02-01-34	Вертикальный транспорт		20	**ЛФ-6 Грузовой (подъемник) Type Group 1**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
41	02-01-34	Вертикальный транспорт	24		Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 1000 кг	1 лифт	1			-1		
42	02-01-34	Вертикальный транспорт	25		Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность 1000 кг	1 остановка	-2			2		
43	02-01-34	Вертикальный транспорт	26		Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность 500, 1000 кг	1 М	-10,8			10,8		
44	02-01-34	Вертикальный транспорт		21	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
45	02-01-34	Вертикальный транспорт		22	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 1000 кг	шт.		-8		-8		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
46	02-01-34	Вертикальный транспорт		23	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 1000 кг	м		-32,6		-32,6		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
47	02-01-34	Вертикальный транспорт	27		**Лифтовое оборудование LF 7 EVOLUTION 2 Базисная стоимость: 2 864 019,84 = [10 253 191,03 / 3,58]**	шт.	1			-1		
48	02-01-34	Вертикальный транспорт		24	**ЛФ-7 Пассажирский Evolution® 300**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
49	02-01-34	Вертикальный транспорт	29		Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м	1 лифт	1			-1		
50	02-01-34	Вертикальный транспорт	30		Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	1 М	-31,66			31,66		
51	02-01-34	Вертикальный транспорт	31		Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	1 остановка	-2			2		
52	02-01-34	Вертикальный транспорт		25	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с: грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
53	02-01-34	Вертикальный транспорт		26	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью: до 400, 500 кг	шт.		-5		-5		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
54	02-01-34	Вертикальный транспорт		27	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность: до 400, 500 кг	м		-18,17		-18,17		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
55	02-01-34	Вертикальный транспорт	32		**Лифтовое оборудование LF 8 BKG Базисная стоимость: 1 523 193,34 = [5 453 032,14 / 3,58]**	шт.	1			-1		
56	02-01-34	Вертикальный транспорт	32	28	**ЛФ-8 Пассажирский Basic**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
					Инвалидные платформы							
57			29		Лифт малогрузовой на 2 остановки /прим./	1 лифт	9			-9		
58	02-01-34	Вертикальный транспорт	30		**А-1 RPSP Базисная стоимость: 394 647,52 = [1 412 838,13 / 3,58]**	шт.	6			-6		

59	02-01-34	Вертикальный транспорт	31		**А-2 SUPRA** **Базисная стоимость: 493 633,12 = [1 767 206,57 / 3,58]**	шт.	3			-3		
60	02-01-34	Вертикальный транспорт		29	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м (прим.)	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
61	02-01-34	Вертикальный транспорт		30	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	м		-6,3		-6,3		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
62	02-01-34	Вертикальный транспорт		31	**Пд-1 Подъемник для инвалидов RPSP**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
63	02-01-34	Вертикальный транспорт		32	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м (прим.)	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
64	02-01-34	Вертикальный транспорт		33	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	м		-6,07		-6,07		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
65	02-01-34	Вертикальный транспорт		34	**Пд-2 Подъемник для инвалидов RPSP**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
66	02-01-34	Вертикальный транспорт		35	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м (прим.)	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
67	02-01-34	Вертикальный транспорт		36	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	м		-6,42		-6,42		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
68	02-01-34	Вертикальный транспорт		37	**Пд-3 Подъемник для инвалидов RPSP**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
69	02-01-34	Вертикальный транспорт		38	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с: грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м (прим.)	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
70	02-01-34	Вертикальный транспорт		39	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	м		-6,26		-6,26		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
71	02-01-34	Вертикальный транспорт		40	**Пд-4 Подъемник для инвалидов А5000**	шт.		1		1		Изменение согласно 765-09/15/ДСР-ИОС7.2
Демонтажные работы												
Лифт больничный (2 шт)												
72	02-01-34	Вертикальный транспорт	32	32	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг	1 лифт	2	-2		0		смета на исключение
73	02-01-34	Вертикальный транспорт	33	33	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность 500 кг	1 остановка	-2	2		0		смета на исключение
Лифт пассажирский КОНЕ (500кг, 1м/с, 4 остановки)												
74	02-01-34	Вертикальный транспорт	34	34	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м	1 лифт	1	0		1		смета на исключение
75	02-01-34	Вертикальный транспорт	35	35	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-8	0		-8		смета на исключение
Лифт пассажирский КМЗ (400кг, 0,1м/с, 5 остановок)												
76	02-01-34	Вертикальный транспорт	36	36	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	-1		0		смета на исключение
77	02-01-34	Вертикальный транспорт	37	37	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-4	4		0		смета на исключение
Лифт пассажирский КОНЕ (320кг, 0,57м/с, 4 остановки)												

78	02-01-34	Вертикальный транспорт	38	38	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1 лифт	1	-1		0		смета на исключение
79	02-01-34	Вертикальный транспорт	39	39	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью до 400, 500 кг	1 остановка	-5	5		0		смета на исключение

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕ

Основание:

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Пре

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)		
	шифр	Наименование	№ позиции до изменений
1	2	3	4
	Раздел: ПНР. Вентиляция		
1	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
2	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	1
3	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	2
4	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	3
5	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	4
6	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	5
7	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
8	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	6
9	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	7
10	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	8
11	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	9
12	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	10
13	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
14	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
15	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	

16	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
17	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
18	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
	Раздел: ПНР ДУ		
19	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	11
20	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	12
21	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	13
22	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
23	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
24	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
25	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
26	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
27	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
28	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
	Раздел: ПНР Кондиционирование		
29	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	14
30	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	15
31	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	16

32	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	17
33	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
34	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
35	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
36	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	
37	09-01-18	ПНР. Система вентиляции, кондиционирования, дымоудаления.	

зидента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставраци

в сметном с учетом изменений	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации до изменений	Объем работ в сметной документации с учетом изменений
5	6	7	8	9
	Раздел: 1. ПНР. Вентиляция			
1	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	сеть	0	114
2	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8	1 устройство	44	114
	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 10 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном	1 установка	14	0
	Увлажнитель воздуха паровой	1 устройство	5	0
	Парогенератор для увлажнения воздуха	1 устройство	5	0
7	Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный	1 устройство	19	140
11	Регулировочно-запорное устройство: клапан обратный	ШТ	0	848
8	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	1 устройство	259	276
	Регулировочно-запорное устройство регулятор расхода воздуха	1 устройство	265	0
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5	1 вентиляционная сеть	19	0
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 10	1 вентиляционная сеть	25	0
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 30	1 вентиляционная сеть	14	0
3	Фильтр рамный и ячейковый (матерчатый, бумажный, сетчатый) масляный, фильтр-поглотитель и др. при количестве ячеек 1	1 устройство	0	3
	воздухонагреватель			
4	Установка теплообменная с количеством нагревателей до 3	1 установка	0	1
5	Увлажнитель воздуха паровой	ШТ	0	6

6	Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом	1 устройство	0	745
	диффузоры			
9	Регулировочно-запорное устройство: аппарат направляющий	ШТ	0	266
	дросель клапаны			
10	Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха	ШТ	0	8
	Раздел: 2. ПНР ДУ			
	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей до 6	1 система	13	0
17	Система дымоудаления при количестве обслуживаемых этажей: до 6	1 система	6	6
	Регулировочно-запорное устройство клапан огнезадерживающий	1 устройство	34	0
12	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8	ШТ	0	19
13	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 10	ШТ	0	2
14	Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10	ШТ	0	6
	канальные вентиляторы			
15	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8	ШТ	0	3
	крышные вентиляторы			
16	Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 4-8	ШТ	0	1
18	Система подпора в лестничных клетках и лифтовых шахтах при количестве обслуживаемых этажей: до 12	система	0	13
19	Регулировочно-запорное устройство: клапан огнезадерживающий	ШТ	0	100
	Система кондиционирования воздуха центральная с номинальной подачей по воздуху до 300 тыс. м3/ч, при количестве однотипных установок в машинном	1 установка	2	0
	Теплообменник-утилизатор регенеративный или рекуперативный	1 устройство	2	0
	Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) более 5	1 кондиционер	11	0

	Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением (вентиляторный теплообменник, эжекционный доводчик и т.п.) общей подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении до 5	1 кондиционер	220	0
	Раздел: 3. ПНР Кондиционирование			
20	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 15	сеть	0	14
21	Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: до 5	ШТ	0	191
22	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	сеть	0	6
23	Кондиционер местный неавтономный с централизованным теплохолодоснабжением, номинальной подачей по воздуху до 3 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в одном помещении: до 5	ШТ	0	6
24	Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода	узел	0	2

удаления.

и с приспособлением к современному использованию)

Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной	Примечание (Причины изменения объемов работ)
увеличение	снижение		
10	11	12	13
114	0		изменения в проекте
70	0		изменения в проекте
0	-14		изменения в проекте
0	-5		изменения в проекте
0	-5		изменения в проекте
121	0		изменения в проекте
848	0		изменения в проекте
17	0		изменения в проекте
0	-265		изменения в проекте
0	-19		изменения в проекте
0	-25		изменения в проекте
0	-14		изменения в проекте
3	0		изменения в проекте
1	0		изменения в проекте
6	0		

745	0		изменения в проекте
266	0		изменения в проекте
8	0		изменения в проекте
			изменения в проекте
0	-13		изменения в проекте
0	0		изменения в проекте
0	-34		изменения в проекте
19	0		изменения в проекте
2	0		изменения в проекте
6	0		изменения в проекте
3	0		изменения в проекте
1	0		изменения в проекте
13	0		изменения в проекте
100	0		изменения в проекте
			изменения в проекте
0	-2		изменения в проекте
0	-2		изменения в проекте
0	-11		изменения в проекте

0	-220		изменения в проекте
14	0		изменения в проекте
191	0		изменения в проекте
6	0		изменения в проекте
6	0		изменения в проекте
2	0		изменения в проекте

СОГ

Основание:

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Пре

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)		
	шифр	Наименование	№ позиции до изменений
1	2	3	4
	Раздел: Установка повышения давления Grundfos Hydro MPC-E 3 CRE-20-2		
1	09-01-20	Внутренние сети водоснабжения.	1
2	09-01-20	Внутренние сети водоснабжения.	2
	Раздел: Автоматическая установка пожаротушения Grundfos Hydro MX 1/1 CR4		
3	09-01-20	Внутренние сети водоснабжения.	3
4	09-01-20	Внутренние сети водоснабжения.	4
	Раздел: Насосная станция		
5	09-01-20	Внутренние сети водоснабжения.	
	Раздел: Резервное водоснабжение		
6	09-01-20	Внутренние сети водоснабжения.	

зидента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставраци

в сметном с учетом изменений	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации	
			до изменений	с учетом изменений
5	6	7	8	9
	Насос центробежный при подаче до 40 м3/ч	1 насос	3	0
	Регулировочно-запорное устройство клапан обратный	1 насос	3	0
5-4				
	Насос центробежный при подаче до 80 м3/ч	1 насос	2	0
	Регулировочно-запорное устройство клапан обратный	1 устройство	2	0
1	Установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей: до 25 кВт	узел	0	2
2	Установка вакуум-насосная, установленная мощность электродвигателей: до 25 кВт	узел	0	1

и с приспособлением к современному использованию)

Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной	Примечание (Причины изменения объемов работ)
увеличение	снижение		
10	11	12	13
0	-3		
0	-3		
0	-2		
0	-2		
2	0		
1	0		

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС1.

Объект капитального строительс

№ пп	шифр
1	2
1	02-01-05
2	02-01-05
3	02-01-05
4	02-01-05
5	02-01-05
6	02-01-05
7	02-01-05
8	02-01-05
9	02-01-05
10	02-01-05
11	02-01-05
12	02-01-05
13	02-01-05
14	02-01-05
15	02-01-05

16	02-01-05
17	02-01-05
18	02-01-05
19	02-01-05
20	02-01-05
21	02-01-05
22	02-01-05
23	02-01-05
24	02-01-05
25	02-01-05
26	02-01-05
27	02-01-05
28	02-01-05
29	02-01-05
30	02-01-05
31	02-01-05
32	02-01-05
33	02-01-05
34	02-01-05
35	02-01-05
36	02-01-05
37	02-01-05
38	02-01-05
39	02-01-05
40	02-01-05
41	02-01-05

42	02-01-05
43	02-01-05
44	02-01-05
45	02-01-05
46	02-01-05
47	02-01-05
48	02-01-05
49	02-01-05
50	02-01-05
51	02-01-05
52	02-01-05
53	02-01-05
54	02-01-05
55	02-01-05
56	02-01-05
57	02-01-05
58	02-01-05
59	02-01-05
60	02-01-05
61	02-01-05
62	02-01-05
63	02-01-05
64	02-01-05
65	02-01-05
66	02-01-05
67	02-01-05

68	02-01-05
69	02-01-05
70	02-01-05
71	02-01-05
72	02-01-05
73	02-01-05
74	02-01-05
75	02-01-05
76	02-01-05
77	02-01-05
78	02-01-05
79	02-01-05
80	02-01-05
81	02-01-05
82	02-01-05
83	02-01-05
84	02-01-05
85	02-01-05
86	02-01-05
87	02-01-05
88	02-01-05

89	02-01-05
90	02-01-05
91	02-01-05
92	02-01-05
93	02-01-05
94	02-01-05
95	02-01-05
96	02-01-05
97	02-01-05
98	02-01-05
99	02-01-05
100	02-01-05
101	02-01-05
102	02-01-05
103	02-01-05
104	02-01-05
105	02-01-05
106	02-01-05
107	02-01-05
108	02-01-05
109	02-01-05
110	02-01-05
111	02-01-05
112	02-01-05
113	02-01-05
114	02-01-05
115	02-01-05

116	02-01-05
117	02-01-05
118	02-01-05
119	02-01-05
120	02-01-05
121	02-01-05
122	02-01-05
123	02-01-05
124	02-01-05
125	02-01-05
126	02-01-05
127	02-01-05
128	02-01-05
129	02-01-05
130	02-01-05
131	02-01-05
132	02-01-05
133	02-01-05
134	02-01-05
135	02-01-05
136	02-01-05
137	02-01-05
138	02-01-05
139	02-01-05
140	02-01-05
141	02-01-05
142	02-01-05

143	02-01-05
144	02-01-05
145	02-01-05
146	02-01-05
147	02-01-05
148	02-01-05
149	02-01-05
150	02-01-05
151	02-01-05
152	02-01-05
153	02-01-05
154	02-01-05
155	02-01-05
156	02-01-05
157	02-01-05
158	02-01-05
159	02-01-05
160	02-01-05
161	02-01-05
162	02-01-05
163	02-01-05
164	02-01-05

165	02-01-05
166	02-01-05
167	02-01-05
168	02-01-05
169	02-01-05
170	02-01-05
171	02-01-05
172	02-01-05
173	02-01-05
174	02-01-05
175	02-01-05
176	02-01-05
177	02-01-05

178	02-01-05
179	02-01-05
180	02-01-05
181	02-01-05
182	02-01-05
183	02-01-05
184	02-01-05
185	02-01-05
186	02-01-05
187	02-01-05
188	02-01-05
189	02-01-05
190	02-01-05

191	02-01-05
192	02-01-05
193	02-01-05
194	02-01-05
195	02-01-05
196	02-01-05
197	02-01-05
198	02-01-05
199	02-01-05
200	02-01-05
201	02-01-05
202	02-01-05

203	02-01-05
204	02-01-05
205	02-01-05
206	02-01-05
207	02-01-05
208	02-01-05
209	02-01-05
210	02-01-05
211	02-01-05
212	02-01-05
213	02-01-05
214	02-01-05
215	02-01-05

216	02-01-05
217	02-01-05
218	02-01-05
219	02-01-05
220	02-01-05
221	02-01-05
222	02-01-05
223	02-01-05
224	02-01-05
225	02-01-05
226	02-01-05
227	02-01-05
228	02-01-05
229	02-01-05
230	02-01-05
231	02-01-05
232	02-01-05

233	02-01-05
234	02-01-05
235	02-01-05
236	02-01-05
237	02-01-05
238	02-01-05
239	02-01-05
240	02-01-05
241	02-01-05
242	02-01-05
243	02-01-05
244	02-01-05
245	02-01-05
246	02-01-05
247	02-01-05
248	02-01-05
249	02-01-05
250	02-01-05
251	02-01-05
252	02-01-05
253	02-01-05
254	02-01-05
255	02-01-05
256	02-01-05
257	02-01-05

258	02-01-05
259	02-01-05
260	02-01-05
261	02-01-05
262	02-01-05
263	02-01-05
264	02-01-05
265	02-01-05
266	02-01-05
267	02-01-05
268	02-01-05
269	02-01-05
270	02-01-05
271	02-01-05
272	02-01-05
273	02-01-05
274	02-01-05
275	02-01-05
276	02-01-05
277	02-01-05
278	02-01-05
279	02-01-05
280	02-01-05
281	02-01-05
282	02-01-05
283	02-01-05

284	02-01-05
285	02-01-05
286	02-01-05
287	02-01-05
288	02-01-05
289	02-01-05
290	02-01-05
291	02-01-05
292	02-01-05
293	02-01-05
294	02-01-05
295	02-01-05
296	02-01-05
297	02-01-05
298	02-01-05
299	02-01-05
300	02-01-05
301	02-01-05
302	02-01-05
303	02-01-05
304	02-01-05
305	02-01-05
306	02-01-05
307	02-01-05
308	02-01-05
309	02-01-05
310	02-01-05

311	02-01-05
312	02-01-05
313	02-01-05
314	02-01-05
315	02-01-05
316	02-01-05
317	02-01-05
318	02-01-05
319	02-01-05
320	02-01-05
321	02-01-05
322	02-01-05
323	02-01-05
324	02-01-05
325	02-01-05
326	02-01-05
327	02-01-05
328	02-01-05
329	02-01-05
330	02-01-05
331	02-01-05
332	02-01-05
333	02-01-05
334	02-01-05
335	02-01-05

336	02-01-05
337	02-01-05
338	02-01-05
339	02-01-05
340	02-01-05
341	02-01-05
342	02-01-05
343	02-01-05
344	02-01-05
345	02-01-05
346	02-01-05
347	02-01-05
348	02-01-05
349	02-01-05
350	02-01-05
351	02-01-05
352	02-01-05
353	02-01-05
354	02-01-05
355	02-01-05
356	02-01-05
357	02-01-05
358	02-01-05
359	02-01-05
360	02-01-05
361	02-01-05
362	02-01-05

363	02-01-05
364	02-01-05
365	02-01-05
366	02-01-05
367	02-01-05
368	02-01-05
369	02-01-05
370	02-01-05
371	02-01-05
372	02-01-05
373	02-01-05
374	02-01-05
375	02-01-05
376	02-01-05
377	02-01-05
378	02-01-05
379	02-01-05
380	02-01-05
381	02-01-05
382	02-01-05
383	02-01-05
384	02-01-05
385	02-01-05
386	02-01-05
387	02-01-05
388	02-01-05

389	02-01-05
390	02-01-05
391	02-01-05
392	02-01-05
393	02-01-05
394	02-01-05
395	02-01-05
396	02-01-05
397	02-01-05
398	02-01-05
399	02-01-05
400	02-01-05
401	02-01-05
402	02-01-05
403	02-01-05
404	02-01-05
405	02-01-05
406	02-01-05
407	02-01-05
408	02-01-05
409	02-01-05
410	02-01-05

411	02-01-05
412	02-01-05
413	02-01-05
414	02-01-05
415	02-01-05
416	02-01-05
417	02-01-05
418	02-01-05
419	02-01-05
420	02-01-05
421	02-01-05
422	02-01-05
423	02-01-05
424	02-01-05
425	02-01-05
426	02-01-05
427	02-01-05
428	02-01-05
429	02-01-05
430	02-01-05
431	02-01-05
432	02-01-05
433	02-01-05
434	02-01-05

435	02-01-05
436	02-01-05
437	02-01-05
438	02-01-05
439	02-01-05
440	02-01-05
441	02-01-05
442	02-01-05
443	02-01-05
444	02-01-05
445	02-01-05
446	02-01-05
447	02-01-05
448	02-01-05
449	02-01-05
450	02-01-05
451	02-01-05
452	02-01-05
453	02-01-05
454	02-01-05
455	02-01-05
456	02-01-05
457	02-01-05
458	02-01-05

459	02-01-05
460	02-01-05
461	02-01-05
462	02-01-05
463	02-01-05
464	02-01-05
465	02-01-05
466	02-01-05
467	02-01-05
468	02-01-05
469	02-01-05
470	02-01-05
471	02-01-05
472	02-01-05
473	02-01-05
474	02-01-05
475	02-01-05

476	02-01-05
477	02-01-05
478	02-01-05
479	02-01-05
480	02-01-05
481	02-01-05
482	02-01-05
483	02-01-05
484	02-01-05
485	02-01-05
486	02-01-05
487	02-01-05
488	02-01-05
489	02-01-05
490	02-01-05
491	02-01-05

492	02-01-05
493	02-01-05
494	02-01-05
495	02-01-05
496	02-01-05
497	02-01-05
498	02-01-05
499	02-01-05
500	02-01-05
501	02-01-05
502	02-01-05
503	02-01-05
504	02-01-05
505	02-01-05
506	02-01-05
507	02-01-05
508	02-01-05

509	02-01-05
510	02-01-05
511	02-01-05
512	02-01-05
513	02-01-05
514	02-01-05
515	02-01-05
516	02-01-05
517	02-01-05
518	02-01-05
519	02-01-05
520	02-01-05
521	02-01-05
522	02-01-05
523	02-01-05
524	02-01-05
525	02-01-05
526	02-01-05
527	02-01-05
528	02-01-05

529	02-01-05
530	02-01-05
531	02-01-05
532	02-01-05
533	02-01-05
534	02-01-05
535	02-01-05
536	02-01-05
537	02-01-05
538	02-01-05
539	02-01-05
540	02-01-05
541	02-01-05
542	02-01-05
543	02-01-05
544	02-01-05
545	02-01-05

546	02-01-05
547	02-01-05
548	02-01-05
549	02-01-05
550	02-01-05
551	02-01-05
552	02-01-05
553	02-01-05
554	02-01-05
555	02-01-05
556	02-01-05
557	02-01-05
558	02-01-05
559	02-01-05
560	02-01-05
561	02-01-05

562	02-01-05
563	02-01-05
564	02-01-05
565	02-01-05
566	02-01-05
567	02-01-05
568	02-01-05
569	02-01-05
570	02-01-05
571	02-01-05
572	02-01-05
573	02-01-05
574	02-01-05
575	02-01-05
576	02-01-05
577	02-01-05
578	02-01-05

579	02-01-05
580	02-01-05
581	02-01-05
582	02-01-05
583	02-01-05
584	02-01-05
585	02-01-05
586	02-01-05
587	02-01-05
588	02-01-05
589	02-01-05
590	02-01-05
591	02-01-05
592	02-01-05
593	02-01-05
594	02-01-05
595	02-01-05
596	02-01-05

597	02-01-05
598	02-01-05
599	02-01-05
600	02-01-05
601	02-01-05
602	02-01-05
603	02-01-05
604	02-01-05
605	02-01-05
606	02-01-05
607	02-01-05
608	02-01-05
609	02-01-05
610	02-01-05
611	02-01-05
612	02-01-05
613	02-01-05
614	02-01-05
615	02-01-05
616	02-01-05
617	02-01-05
618	02-01-05
619	02-01-05
620	02-01-05
621	02-01-05

622	02-01-05
623	02-01-05
624	02-01-05
625	02-01-05
626	02-01-05
627	02-01-05
628	02-01-05
629	02-01-05
630	02-01-05
631	02-01-05
632	02-01-05
633	02-01-05
634	02-01-05
635	02-01-05
636	02-01-05
637	02-01-05
638	02-01-05
639	02-01-05
640	02-01-05
641	02-01-05

642	02-01-05
643	02-01-05
644	02-01-05
645	02-01-05
646	02-01-05
647	02-01-05
648	02-01-05
649	02-01-05
650	02-01-05
651	02-01-05
652	02-01-05
653	02-01-05
654	02-01-05
655	02-01-05
656	02-01-05
657	02-01-05
658	02-01-05
659	02-01-05
660	02-01-05
661	02-01-05
662	02-01-05
663	02-01-05

СОПОСТ

l, ВОР

гва: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Р

Данные сметного расчета (сметы)

Наименование	№ позиции расч до изменений
3	4
	1
	2
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	3
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	4
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	5
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	6
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	7
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	8
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	11
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	12
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	13
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	14
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	15
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	16
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	17
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	18
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	19
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	20
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	21
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	22
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	23
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	24
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	25
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	28
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	29
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	30
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	31
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	32
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	33
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	34
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	35
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	36
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	37
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	38
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	39
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	40
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	43
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	44
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	45
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	46
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	47
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	48
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	49
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	50
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	51

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	52
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	53
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	54
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	55
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	56
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	57
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	58
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	59
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	60
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	61
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	62
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	63
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	64
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	65
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	66
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	67
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	68
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	69

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	70
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	71
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	72
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	73
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	74
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	75
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	76
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	77
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	78
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	79
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	80
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	81
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	82
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	83

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	84
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	85
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	86
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	87
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	88
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	89
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	90
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	91
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	92
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	93
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	94
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	95
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	96

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	97
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	98
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	99
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	100
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	101
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	102
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	103
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	104
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	105
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	106
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	107
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	108
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	109

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	110
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	111
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	112
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	113
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	114
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	115
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	116
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	117
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	118
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	119
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	120
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	121

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	122
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	123
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	124
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	125
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	126
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	127
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	128
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	129
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	130
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	131
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	132
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	133
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	134

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	135
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	136
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	137
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	138
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	139
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	140
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	141
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	142
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	143
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	144
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	145
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	147
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	148
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	149
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	150
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	151
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	152
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	153
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	154
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	155
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	156
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	157
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	158
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	159
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	160
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	161
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	162
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	163
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	164
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	165
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	166
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	167
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	168
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	169
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	170
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	171
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	172
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	173
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	176
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	177
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	178

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	179
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	180
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	181
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	182
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	183
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	184
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	185
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	186
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	187
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	188
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	189
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	190

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	191
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	192
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	193
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	194
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	195
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	196
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	197
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	198
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	199
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	200
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	201
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	202
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	203
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	204
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	205
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	206

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	211
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	212
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	213
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	214
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	215
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	216
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	217
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	218
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	219
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	220

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	221
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	222
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	223
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	224
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	225
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	226
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	227
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	228
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	229
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	230
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	231
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	232

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	233
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	234
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	235
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	236
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	237
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	238
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	239
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	240
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	241
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	242
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	243
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	244
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	245
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	247
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	249
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	254

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	255
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	256
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	257
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	258
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	261
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	264
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	265
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	266
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	267
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	268
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	269
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	270
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	271
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	272
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	273
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	276
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	277
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	278
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	279
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	280

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	281
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	282
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	283
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	284
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	285
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	286
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	287
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	288
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	289
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	290
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	291
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	292
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	293
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	301
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	302
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	303
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	305
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	306
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	307
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	308
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	309
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	310
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	311
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	
Система внутреннего электроснабжения, электроосвещения	

АВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-05

'оманов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к совреме

в сметном иете	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации	
с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений
5	6	7	8	9
	Раздел: Демонтажные работы			
1	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 25 кг (демонтаж)	1 ШТ.	18	18
2	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (демонтаж)	1 ШТ.	48	48
3	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	15,67	15,67
4	**Демонтаж кабеля**	100 м	151,6	151,6
5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	7	4
	Раздел: ГРЩ 1			
	Подраздел: Монтажные работы			
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения	1 м ширины по фронту	2	0
	Подраздел: Оборудование			
	Щит ГРЩ (5П) IP31 б/счётчиков Базисная стоимость: 1 108 479,31 = [4 492 363,48 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	1	0
	Вводно-распределительные устройства ВРУ			
	ВРУ-1			
	Подраздел: Монтажные работы			
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм	1 ШТ.	1	0
1	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения	м	0	2,175

	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	2,16	0
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2	100 жил	0,35	0
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2	100 жил	1,24	0
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2	100 жил	0,66	0
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 120 мм2	100 жил	0,1	0
	Подраздел: Оборудование			
	Щит ВРУ-1 (8П) IP31 б/счётчиков Базисная стоимость: 541 203,72 = [2 193 350,63 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	1	0
2	Вводное-распределительное устройство ВРУ-1	шт.	0	1
	Подраздел: Материалы			
	Наконечники кабельные медные ТМ-6	шт.	150	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-10	шт.	66	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-16	шт.	35	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-25	шт.	54	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-35	шт.	70	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-50	шт.	46	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-70	шт.	20	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-120	шт.	10	0
	ВРУ-2			
	Подраздел: Монтажные работы			
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм	1 ШТ.	1	0
3	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения	м	0	3,15
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	2,25	0
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 16 мм2	100 жил	0,58	0
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2	100 жил	0,35	0
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2	100 жил	0,45	0
	Подраздел: Оборудование			

	Щит ВРУ-2 (7П) IP31 б/счётчиков Базисная стоимость: 467 002,92 = [1 892 635,11 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	1	0
4	Вводное-распределительное устройство ВРУ-2	шт.	0	1
	Подраздел: Материалы			
	Наконечники кабельные медные ТМ-6	шт.	135	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-10	шт.	90	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-16	шт.	58	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-25	шт.	5	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-35	шт.	30	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-50	шт.	25	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-70	шт.	20	0
	ВРУ-3			
	Подраздел: Монтажные работы			
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм	1 ШТ.	1	0
5	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения	м	0	4,35
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2	100 жил	1	0
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2	100 жил	0,6	0
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 70 мм2	100 жил	0,25	0
	Подраздел: Оборудование			
	Щит ВРУ-3 (7П) IP31 б/счётчиков Базисная стоимость: 421 451,38 = [1 708 027,15 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	1	0
6	Вводное-распределительное устройство ВРУ-3	шт.	0	1
	Подраздел: Материалы			
	Наконечники кабельные медные ТМ-6	шт.	60	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-10	шт.	40	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-25	шт.	20	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-35	шт.	40	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-50	шт.	25	0

	Раздел: Щитовое оборудование			
	Подраздел: Монтажные работы			
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 ШТ.	66	0
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1 ШТ.	11	0
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 2000х1000 мм	1 ШТ.	2	0
	Подраздел: Оборудование			
	Щит ЩТ1-хх IP31 Базисная стоимость: 40 577,58 = [164 449,79 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	10	0
	Щит ЩН-1 IP31 Базисная стоимость: 7 161,49 = [29 023,57 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	1	0
	Щит ЩВК IP31 Базисная стоимость: 4 017,57 = [16 282,11 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	1	0
	Щит ЩКО IP31 Базисная стоимость: 23 211,21 = [94 068,67 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	1	0
	Щит РЩВ IP31 Базисная стоимость: 11 297,63 = [45 786,22 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	4	0
	Щит ЩПБ-хх IP31 Базисная стоимость: 25 541,81 = [103 513,98 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	2	0
	Щит РЩПДВ-хх IP31 Базисная стоимость: 24 421,64 = [98 974,23 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	3	0
	Щит ЩСС-хх IP31 Базисная стоимость: 2 680,96 = [10 865,18 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	6	0
	Щит ЩАО-хх IP31 Базисная стоимость: 1 909,28 = [7 737,8 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	15	0
	Щит ЩК-хх IP31 Базисная стоимость: 2 573,02 = [10 427,77 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	2	0
	Щит ЩО-хх IP31 Базисная стоимость: 7 094,60 = [28 752,44 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	15	0
	Щит ЩС-х1 IP31 Базисная стоимость: 49 302,55 = [199 809,71 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	4	0
	Щит ЩС-х2 IP31 Базисная стоимость: 78 277,50 = [317 237,31 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	8	0
	Щит ЯУО 9602-3474 IP54 Базисная стоимость: 3 670,72 = [14 876,4 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	1	0
	Щит РП2-1-ШН-54 Базисная стоимость: 3 530,34 = [14 307,5 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	2	0

	Щит РП3-1-ШН-31 Базисная стоимость: 6 674,89 = [27 051,5 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	2	0
	Щит РТ-10-0-1 (с ЕВО) Базисная стоимость: 25 920,70 = [105 049,5 / 1,18 / 3,58] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл	шт.	2	0
	Щитовое оборудование			
	ЩО Щит освещения			
7	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	ШТ	0	15
8	ЩО Щит освещения 440х594х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	15
	ЩАО Щит аварийного освещения			
9	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	ШТ	0	12
10	ЩАО Щит аварийного освещения 440х594х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	12
	ЩС Щит силовой			
11	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	15
12	ЩС Щит силовой 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	15
	ЩТ Щит технологии			
13	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	15
14	ЩТ Щит технологии 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	15
	ЩПБ Щит пищеблока			
15	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	2
16	ЩПБ Щит пищеблока 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	2
	ЩП Щит прачечной			
17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	1
18	ЩП Щит прачечной 440х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	1
	ЩСС Щит слаботочных систем			
19	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	3
20	ЩСС Щит слаботочных систем 440х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	3
	ЩК Щит кондиционирования			
21	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	3
22	ЩК Щит кондиционирования 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	3

	ЩРВ Щит распределительной вентиляции			
23	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	3
24	ЩРВ Щит распределительный вентиляции 826х454х312 (ВхШхГ), IP43	ШТ	0	3
	ЩРБТ Щит больничный с разделительным трансформатором			
25	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	2
26	ЩРБТ Щит больничный с разделительным трансформатором 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	2
	ЩКО Щит кабельного обогрева			
27	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	1
28	ЩКО Щит кабельного обогрева 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	1
	ЩС-В Щит силовой подвала			
29	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	3
30	ЩС-В Щит силовой подвала 590х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	3
	ЩР Щит ротонды			
31	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	1
32	ЩР Щит ротонды 440х595х149 (ВхШхГ), IP40	ШТ	0	1
	Источник бесперебойного питания			
33	Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, номинальная мощность до: 80 кВт, общим весом до 1000 кг	КОМПЛ	0	3
34	Источник бесперебойного питания для щитов ЩБРТ 30 кВА на 10 ми-нут автономной работы ИБП KEOR T Evo 30 кВА 22'	ШТ	0	2
35	Источник бесперебойного питания для щитов ЩБРТ 10 кВА на 10 ми-нут автономной работы ИБП KEOR T Evo 10 кВА 15'	ШТ	0	1
	Щиты управления вентиляторами дымоудаления			
36	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	30
37	Шкаф управления дымоудалением на 11 кВт с УПП ШУН/В-11-01-УПП-R3	ШТ	0	1
38	Шкаф управления дымоудалением на 7.5 кВт с УПП ШУН/В-7.5-01-УПП-R3	ШТ	0	1
39	Шкаф управления дымоудалением на 4 кВт с УПП ШУН/В-4-01-УПП-R3	ШТ	0	3
40	Шкаф управления дымоудалением на 3 кВт с УПП ШУН/В-3-01-УПП-R3	ШТ	0	2
41	Шкаф управления дымоудалением на 2,2 кВт с УПП ШУН/В-2,2-01-УПП-R3	ШТ	0	1
42	Шкаф управления дымоудалением на 0.22 кВт с УПП ШУН/В-0,22-0.1-УК-15-R3	ШТ	0	2

43	Шкаф управления дымоудалением на 0.18 кВт с УПП ШУН/В-0.18-01-УПП R3	ШТ	0	1
44	Шкаф управления дымоудалением на 11 кВт ШУН/В-11-01-R3	ШТ	0	4
45	Шкаф управления дымоудалением на 4 кВт ШУН/В-4-01-R3	ШТ	0	9
46	Шкаф управления дымоудалением на 2,2 кВт ШУН/В-2,2-01-R3	ШТ		6
	Трансформатор			
47	Трансформатор тока напряжением: до 20 кВ	ШТ	0	2
48	Медицинский разделительный трансформатор в корпусе "Стой-ка" 20 кВА, размером 1200х500х300 мм (ВхШхГ) ТРТ-20000М	ШТ	0	2
	Светильники по дизайн-проекту			
	Подраздел: Монтажные работы			
	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5	1 ШТ.	372	0
	Люстры и подвесы с количеством ламп до 12	1 ШТ.	39	0
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,69	0
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	6,44	0
	Светильник в подвесных потолках	100 шт.	7,92	0
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (накладной)	100 шт.	1,78	0
	Светильник в подвесных потолках (светодиодная лента)	100 шт.	0,13	0
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (бра)	100 шт.	0,43	0
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый (бра)	100 шт.	0,16	0
	Световые настенные указатели	100 шт.	0,84	0
				0
	Люстра 3 плафона "шар" 560 мм h 900 мм, плафона "шар" 150 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 3 989,93 = [33 474,7 / 1,18 / 7,11]	шт.	59	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	177	0

	Люстра 5 плафонов "шар" 560 мм h 900 мм, плафона "шар" 150 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 10 334,95 = [86 708,16 / 1,18 / 7,11]	шт.	2	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	10	0
	Люстра 10 плафонов "шар" + центральный плафон "чаша" 780 мм h900 мм, плафона "шар" 150 мм, плафона "чаша" 300 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 22 293,67 = [187 039,44 / 1,18 / 7,11]	шт.	3	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	33	0
	Люстра 6 плафонов "шар", h900 мм, плафона "шар" 150 мм, цвет Antik BML Базисная стоимость: 12 314,75 = [103 318,32 / 1,18 / 7,11]	шт.	3	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	18	0
	Люстра 3 плафона "шар" h900 мм, плафона "шар" 150 мм, цвет Antic BML Базисная стоимость: 5 603,20 = [47 009,76 / 1,18 / 7,11]	шт.	4	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	12	0
	Светильник подвесной, 1 плафон "шар", 350 мм, h1000 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 1 902,45 = [15 961,18 / 1,18 / 7,11]	шт.	279	0
	Лампа компактная люминисцентная ESL 4U14 65W 2700K E27 3300 lm d 72*235 FOTON Базисная стоимость: 79,98 = [671 / 1,18 / 7,11]	шт.	279	0
	Люстра 10 плафонов "шар" + 1 центральный плафон "чаша" h1000 мм, плафона "шар" 150 мм, плафона "чаша" 300 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 22 293,67 = [187 039,44 / 1,18 / 7,11]	шт.	3	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	33	0
	Люстра 5 плафонов "шар" + 1 центральный плафон "чаша" h1000 мм, плафона "шар" 150 мм, плафона "чаша" 300 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 12 605,91 = [105 761,04 / 1,18 / 7,11]	шт.	5	0

	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	30	0
	Люстра 10 плафонов "шар" + 1 централный плафон "чаша" h900 мм, плафона "шар" 150 мм, плафона "чаша" 300 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 21 660,30 = [181 725,6 / 1,18 / 7,11]	шт.	5	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	55	0
	Люстра 8 плафонов "шар" + 1 центральный плафон "чаша" h900 мм, плафона "шар" 150 мм, плафона "чаша" 300 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 16 114,37 = [135 196,32 / 1,18 / 7,11]	шт.	8	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	72	0
	Люстра 6 плафонов "шар" + 1 центральный плафон "чаша" h900 мм, плафона "шар" 150 мм, плафона "чаша" 300 мм. цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 12 775,71 = [107 185,68 / 1,18 / 7,11]	шт.	12	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	84	0
	Люстра 5 плафонов "шар", 550 мм h900 мм, плафона "шар" 150 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 9 068,41 = [76 082,16 / 1,18 / 7,11]	шт.	19	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	95	0
	Лампа настольная h430 мм BML Базисная стоимость: 1 975,80 = [16 576,56 / 1,18 / 7,11]	шт.	29	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 33,12 = [277,89 / 1,18 / 7,11]	шт.	29	0
	Люстра 6 плафонов "чаша" 940 мм, h1000 мм, плафона 240 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 16 115,37 = [135 204,72 / 1,18 / 7,11]	шт.	5	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	30	0

	Люстра 5 плафонов "чаша" + 1 центральная плафон "чаша" h900 мм, плафонов по периметру 240 мм, центрального плафона 300 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 14 960,68 = [125 517,12 / 1,18 / 7,11]	шт.	4	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	24	0
	Светильник встраиваемый светодиодный с микропризматической оптикой 40 Вт, 4000К, IP40, 618*618 мм ArimoS M84 CDP LED4000-840 ET TRILUX Базисная стоимость: 3 231,63 = [27 112,73 / 1,18 / 7,11]	шт.	644	0
	Аксессуар для установки светильника в потолок из гипсокартона ArimoS CDP ZBB/1 TRILUX Базисная стоимость: 175,67 = [1 473,84 / 1,18 / 7,11]	шт.	644	0
	Светильник потолочный, 410 мм h200 мм BML Базисная стоимость: 2 578,73 = [21 635,04 / 1,18 / 7,11]	шт.	63	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	189	0
	Светильник потолочный, 610 мм, h260 мм,цвет dark bronze Impero 3xE27 Zonka Базисная стоимость: 7 342,63 = [61 603,2 / 1,18 / 7,11]	шт.	6	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	18	0
	Светильник встраиваемый светодиодный с призматическим стеклянным рассеивателем, 26 Вт 4000К, IP44, 138 мм Amatris C04 WR LED2000nw ET 01 TRILUX Базисная стоимость: 1 822,17 = [15 287,64 / 1,18 / 7,11]	шт.	143	0
	Светильник встраиваемый светодиодный с призматическим стеклянным рассеивателем, 26 Вт 3000К, IP44, 138 мм Amatris C04 WR LED2000nw ET 01 TRILUX Базисная стоимость: 1 822,17 = [15 287,64 / 1,18 / 7,11]	шт.	128	0
	Светильник встраиваемый светодиодный с призматическим стеклянным рассеивателем, 21 Вт 4000К, IP44, 138 мм Amatris C04 WR LED1400nw ET 01 TRILUX Базисная стоимость: 1 661,30 = [13 938 / 1,18 / 7,11]	шт.	100	0
	Светильник встраиваемый светодиодный с призматическим стеклянным рассеивателем, 21 Вт 3000К, IP44, 138 мм Amatris C04 WR LED1400nw ET 01 TRILUX Базисная стоимость: 1 661,30 = [13 938 / 1,18 / 7,11]	шт.	195	0

	Светильник потолочный светодиодный с рассеивателем из поликарбоната 20 Вт, 3000К IP65 402 мм Centra S 7493PC G2 LED1900-830 ET OSRAM Базисная стоимость: 3 650,92 = [30 630,48 / 1,18 / 7,11]	шт.	88	0
	Светильник встраиваемый светодиодный 13 Вт 3000К IP65 76 мм Loro R LED 13 W 350mA 3000K 1520lm 60 i-LED Базисная стоимость: 1 598,80 = [13 413,6 / 1,18 / 7,11]	шт.	98	0
	Блок питания 13,5 Вт 350 мА Simon ON/OFF Driver 13.5W 350 mA i-LED Базисная стоимость: 651,36 = [5 464,8 / 1,18 / 7,11]	шт.	98	0
	Светильник встраиваемый светодиодный 8 Вт 3000К IP65 76 мм цвет черный Loro R LED 8W 220mA 3000K 782lm 60 i-LED Базисная стоимость: 1 519,85 = [12 751,2 / 1,18 / 7,11]	шт.	38	0
	Блок питания 8 Вт 220 мА Simon ON/OFF Driver 8W 220mA i-LED Базисная стоимость: 651,36 = [5 464,8 / 1,18 / 7,11]	шт.	38	0
	Светильник встраиваемый светодиодный 2Вт 4000К IP44 32 мм Warp LED 2W 630mA 4000K 222lm 45 i-LED Базисная стоимость: 888,22 = [7 452 / 1,18 / 7,11]	шт.	2	0
	Блок питания 630 мА Simon ON/OFF Driver 3-6 power LEDs 630 mA 20 V i-LED Базисная стоимость: 651,36 = [5 464,8 / 1,18 / 7,11]	шт.	2	0
	Светильник накладной светодиодный 30 Вт 4000К IP66 1200*88*77 мм Araxeon 1200 B 4000-840 ET TRILUX Базисная стоимость: 1 853,61 = [15 551,42 / 1,18 / 7,11]	шт.	178	0
	Лента светодиодная 14,4 Вт/м 24 В 1090 лм/м 3000К бабина 56 м Ribbon HI-Flux LED strip 14.4 W/m 24V 3000K Базисная стоимость: 2 763,36 = [23 184 / 1,18 / 7,11]	шт.	13	0
	Блок питания 100 Вт 24В CLG-100-24 Базисная стоимость: 1 032,51 = [8 662,54 / 1,18 / 7,11]	шт.	13	0
	Бра однорожковое, плафон "шар", плафона 150 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 2 081,13 = [17 460,24 / 1,18 / 7,11]	шт.	7	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	7	0
	Бра однорожковое, 1 плафон "шар", плафона 150 мм, цвет Antik BML Базисная стоимость: 2 081,13 = [17 460,24 / 1,18 / 7,11]	шт.	8	0

	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 27,16 = [227,89 / 1,18 / 7,11]	шт.	8	0
	Бра однорожковое, плафона 150 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 1 556,69 = [13 060,32 / 1,18 / 7,11]	шт.	28	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	28	0
	Бра двухрожковое, 2 плафона "шар", плафона 150мм цвет Antik BML Базисная стоимость: 3 446,38 = [28 914,48 / 1,18 / 7,11]	шт.	4	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	8	0
	Бра двухрожковое, плафона 150мм цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 3 446,38 = [28 914,48 / 1,18 / 7,11]	шт.	4	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 33,43 - занесена вручную	шт.	8	0
	Бра двухрожковое, плафона 150 мм, цвет Berliner Messing BML Базисная стоимость: 2 939,77 = [24 664,08 / 1,18 / 7,11]	шт.	8	0
	Лампа компактная люминисцентная DST MINI TWIST 23W/827 220-240V 1600Im E27 спираль 8000h d54*119 Osram Базисная стоимость: 31,82 = [266,93 / 1,18 / 7,11]	шт.	16	0
	Аварийный световой указатель 6В с аккумулятором батарея на3 ч автономной работы с пиктограммой ВЫХОД, направления движения, пожарный гидранг Базисная стоимость: 124,73 = [1 046,5 / 1,18 / 7,11]	шт.	80	0
	Указатель номера дома (1907,5/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 227,36 = [1 907,5 / 1,18 / 7,11]	шт.	4	0
179	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 30	ШТ	0	6
180	Люстра подвесная хрустальная, индивидуального изготовления на 20 ламп Sferon	шт.	0	6
181	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5	ШТ	0	21
182	Люстра индивидуального изготовления на 4 лампы Brasline	шт.	0	21
183	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12	ШТ	0	45
184	Маленькая подвесная люстра в скандинавском стиле на 8 ламп Россия	шт.	0	45

185	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 30	ШТ	0	4
186	Каскадная хрустальная люстра индивидуального изготовления на 18 ламп Sferon	шт.	0	4
187	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	0,03
188	Светильник подвесной Super-OH! Slim 120 cs sbl down-up 930 dim4 white Delta-Light	шт.	0	1
189	Светодиодный потолочный светильник на 5 ламп Россия	шт.	0	2
190	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 12	ШТ	0	9
191	Люстра в стиле Модерн индивидуального изготовления на 6 ламп Sferon	шт.	0	4
192	Люстра в стиле Модерн индивидуального изготовления на 6 ламп Sferon	шт.	0	1
193	Люстра с 12 рожками индивидуального изготовления на 12 ламп Brasline	шт.	0	3
194	Коричневые абажуры индивидуального изготовления для люстры Brasline	шт.	0	36
195	Люстра с 8 рожками индивидуального изготовления на 8 ламп Brasline	шт.	0	1
196	Абажуры молочные со складками Brasline	шт.	0	8
197	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	1,25
198	Подсветка для картин индивидуального изготовления Россия	шт.	0	119
199	Подсветка для картин индивидуального изготовления Brasline	шт.	0	6
200	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый	100 ШТ	0	0,12
201	Бра в холлы на 2 и 3 этажи индивидуального изготовления на 2 лампы Россия	шт.	0	12
202	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	2,54
203	Бра в приемном отделении индивидуального изготовления на 1 лампу Россия	шт.	0	2
204	Настенный светильник в кабинет врача Sunset 900 Ledmonster	шт.	0	36
205	Бра в кабинет врача на 1 лампу Blada МДМ-лайт	шт.	0	216
206	Бра настольные в кабинет заведущего на 1 лампу Prague Россия	шт.	0	6
207	Бра настольные в холлы на 2 и 3 этажи на 1 лампу Prague Россия	шт.	0	12
208	Настольные светильники в ординаторскую на 1 лампу Beilin Россия	шт.	0	12
209	Торшер в палаты ВИП с коричневыми абажурами индивидуального изготовления на 3 лампы Brasline	шт.	0	2

210	Светильники настольные в кабинет ВИП с коричневыми абажурами индивидуального изготовления на 1 лампу Brasline	шт.	0	4
211	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	0	0,36
212	Споты в палаты ВИП индивидуального изготовления Brasline	шт.	0	36
213	Торшер в комнату отдыха с бежевыми абажурами на 3 лампы Brasline	шт.	0	2
214	Торшер в палаты на 1 койку на 1 лампу Россия	шт.	0	11
215	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	0,04
216	Бра в санузлы ВИП на 1 лампу Brasline	шт.	0	4
217	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый	100 ШТ	0	0,15
218	Бра 148/A2/M5 в вестибюль на 2 лампы Brasline	шт.	0	15
219	Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5	ШТ	0	2
220	Люстра 5и рожковая в вестибюль на 5 ламп Brasline	шт.	0	2
221	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	0	10,9
222	Светодиодный светильник 6 Вт EKKO R 6 6W Ledmonster.ru	шт.	0	158
223	Светодиодный светильник 9 Вт EKKO S 9 9W Ledmonster.ru	шт.	0	120
224	Светодиодный светильник 6 Вт EKKO S 6W Ledmonster.ru	шт.	0	520
225	Светодиодный светильник 11,7 Вт GIRA 11,7W Ledmonster.ru	шт.	0	14
226	Светодиодный светильник 9 Вт EKKO R 9 9W Ledmonster.ru	шт.	0	54
227	Светодиодный светильник Down light Ledmonster	шт.	0	19
228	Светодиодный светильник Round L Ledmonster.ru	шт.	0	65
229	Светодиодный светильник 3 Вт Gira Mini 3W Ledmonster.ru	шт.	0	94
230	Светодиодный светильник 11,7 Вт Gira Frame 11,7W Ledmonster.ru	шт.	0	46
231	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	0,02
232	Светодиодный светильник Round M Ledmonster.ru	шт.	0	2
233	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	0	1,77
234	Светодиодный светильник Down light Ledmonster	шт.	0	137
235	Светодиодный светильник Downlight 3000K CRI90 Led monster	шт.	0	40

236	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	0,18
237	Светодиодный светильник Down light 500MA 3000K CRI90 Led Monster, Sia	шт.	0	18
238	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	0	11,12
239	Светодиодный светильник 40 Вт Entro Ultra gs 40W 1220x200 мм БОСМА	шт.	0	119
240	Светодиодный светильник 80 Вт Entro Ultra ar 80W 1195x595 мм БОСМА	шт.	0	33
241	Светодиодный светильник 40 Вт Entro Ultra gs 40W 595x200 мм БОСМА	шт.	0	519
242	Светодиодный светильник 7 Вт Gvula 3 I mr16 7W 2700K 120x120 mm БОСМА	шт.	0	10
243	Светодиодный светильник 12 Вт Gvula 13 I gx70 12W 2700K 190x190 mm БОСМА	шт.	0	62
244	Светодиодный светильник 40 Вт Entro Ultra IP54 40W 595x595 мм БОСМА	шт.	0	113
245	Светодиодный светильник 80 Вт Entro Ultra IP54 80W 1195x595 мм БОСМА	шт.	0	62
246	Светодиодный светильник 40 Вт Entro Ultra 40W 595x595 мм БОСМА	шт.	0	4
247	Светодиодный светильник 40 Вт Entro Ultra gs 40W 620x620 мм БОСМА	шт.	0	26
248	Светодиодный светильник 23 Вт Seline gerad 23Вт 4000K Ra90 T85 1445мм БОСМА	шт.	0	7
249	Светодиодный светильник 32 Вт Seline gerad 32Вт 4000K Ra90 T85 2023мм БОСМА	шт.	0	20
250	Светодиодный светильник 14 Вт Seline gerad 14Вт 4000K Ra90 T85 871мм БОСМА	шт.	0	15
251	Светодиодный светильник 36 Вт FL 595 ARM IP54 36W 4000K Glassmat Faros LED	шт.	0	81
252	Светодиодный светильник 37 Вт FL 595 IP65 37W 4000K Glassmat Faros LED	шт.	0	41
253	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	2,37
254	Светодиодный светильник 36 Вт FL 180 IP54 36W 4000K Glassmat Faros LED	шт.	0	8
255	Светодиодный светильник 35 Вт FG 55 35W 4000K Opal Faros LED	шт.	0	67
256	Светодиодный светильник 20 Вт FG 55 20W 4000K Opal Faros LED	шт.	0	82
257	Светодиодный светильник 15 Вт FL 130 15W 4000K Opal Faros LED	шт.	0	25
258	Светодиодный светильник 10 Вт FL 105 10W 4000K Crystal Faros LED	шт.	0	25
259	Светодиодный светильник 20 Вт FL 105 20W 4000K Crystal Faros LED	шт.	0	30
260	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	0	0,22
261	Светодиодный светильник Mini Reo II X 92737 Delta-light	шт.	0	8
262	Светодиодный светильник Partou OK 92737 Delta-light	шт.	0	14

263	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 ШТ	0	0,02
264	Светильник накладной, круглый DL20091/15W White R Donolux	шт.	0	2
265	Лампочка 220В, Е14, 6 Вт, 2700К LEDSCLB75 6W/827 230V FIL E14 OSRAM	шт.	0	915
266	Лампочка 220В, Е27, 10 Вт, 2700К LEDSCLA100 10W/827 230V FR E27 OSRAM	шт.	0	125
267	Лампочка 220В, G9, 4,8 Вт, 2700К P PIN 50 4.8 W/2700K G9 OSRAM	шт.	0	30
268	Светильник в подвесных потолках	100 ШТ	0	0,75
269	Светильник встраиваемый 9 Вт QUO IP65_IP20 07 WH D45 3000K MAT (with driver) Lighting Technologies	шт.	0	75
270	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0	0,65
271	Светодиодная лента RT-A240-10mm 24V Warm3000 (19.2 W/m, IP20, 3528, 5m) Arlight Russia LLC	м	0	30
272	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) Arlight Russia LLC	м	0	35
273	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0	0,62
274	Профиль ARH-BENT-W18-2000 ANOD 2м. Arlight Russia LLC	шт.	0	31
275	Экран ARH-BENT-W18-2000 Opal Arlight Russia LLC	шт.	0	31
276	Держатель ARH-BENT-W18 Arlight Russia LLC	пак.	0	10
277	Соединитель ARH-BENT-W18 Arlight Russia LLC	пак.	0	4
278	Заглушка ARH-BENT-W18 с отверстием Arlight Russia LLC	пак.	0	1
279	Заглушка ARH-BENT-W18 глухая Arlight Russia LLC	пак.	0	1
280	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	ШТ	0	12
281	Блок питания ARV-SN24150-PFC-B (24V, 6.25A, 150W) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года) Arlight Russia LLC	шт.	0	5
282	Блок питания ARV-24060-PFC (24V, 2.5A, 60W) (Arlight, IP20 Пластик, 2 года) Arlight Russia LLC	шт.	0	7
283	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0	0,2
284	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) Arlight Russia LLC	м	0	20
285	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0	0,18
286	Профиль PDS-S-2000 ANOD 2м. Arlight Russia LLC	шт.	0	9
287	Экран F-KA-2000 матовый для PDS, MIC Arlight Russia LLC	шт.	0	9

288	Крепеж монтажный MIC-PDS-ST сталь Arlight Russia LLC	пак.	0	3
289	Коннектор для MIC, PDS-R, PDS-S сталь Arlight Russia LLC	пак.	0	2
290	Заглушка для PDS-S с отверстием Arlight Russia LLC	пак.	0	2
291	Заглушка для PDS-S глухая Arlight Russia LLC	пак.	0	2
292	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	ШТ	0	4
293	Блок питания ARV-24060-PFC (24V, 2.5A, 60W) (Arlight, IP20 Пластик, 2 года) Arlight Russia LLC	шт.	0	4
294	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0	0,8
295	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) Arlight Russia LLC	м	0	80
296	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0	0,78
297	Профиль PDS-F-2000 ANOD 2м. Arlight Russia LLC	шт.	0	39
298	Экран F-KA-2000 матовый для PDS, MIC Arlight Russia LLC	шт.	0	39
299	Заглушка для PDS-F с отверстием Arlight Russia LLC	пак.	0	2
300	Заглушка для PDS-F глухая Arlight Russia LLC	пак.	0	2
301	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	ШТ	0	26
302	Блок питания ARV-SN24040-PFC-C (24V, 1.67A, 40W) (Arlight, IP20 Пластик, 3 года) Arlight Russia LLC	шт.	0	26
303	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0	1,5
304	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) Arlight Russia LLC	м	0	150
305	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0	1,6
306	Профиль PDS-S-2000 ANOD 2м. Arlight Russia LLC	шт.	0	80
307	Экран F-KA-2000 матовый для PDS, MIC Arlight Russia LLC	шт.	0	80
308	Крепеж монтажный MIC-PDS-ST сталь Arlight Russia LLC	пак.	0	24
309	Коннектор для MIC, PDS-R, PDS-S сталь Arlight Russia LLC	пак.	0	9
310	Заглушка для PDS-S с отверстием Arlight Russia LLC	пак.	0	2
311	Заглушка для PDS-S глухая Arlight Russia LLC	пак.	0	2
312	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	ШТ	0	32
313	Блок питания ARV-24060-PFC (24V, 2.5A, 60W) (Arlight, IP20 Пластик, 2 года) Arlight Russia LLC	шт.	0	32
314	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0	0,2

315	Светодиодная лента RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) RT-A120-8mm 24V Warm3000 CRI98 (9.6 W/m, IP20, 2835, 5m) Arlight Russia LLC	м	0	20
316	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0	0,16
317	Профиль PDS-S-2000 ANOD 2м. Arlight Russia LLC	шт.	0	8
318	Экран F-KA-2000 матовый для PDS, MIC Arlight Russia LLC	шт.	0	8
319	Крепеж монтажный MIC-PDS-ST сталь Arlight Russia LLC	пак.	0	3
320	Коннектор для MIC, PDS-R, PDS-S сталь Arlight Russia LLC	пак.	0	2
321	Заглушка для PDS-S с отверстием Arlight Russia LLC	пак.	0	1
322	Заглушка для PDS-S глухая Arlight Russia LLC	пак.	0	1
323	Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля	ШТ	0	4
324	Блок питания ARV-24060-PFC (24V, 2.5A, 60W) (Arlight, IP20 Пластик, 2 года) Arlight Russia LLC	шт.	0	4
	Раздел: Электроустановочные изделия			
	Подраздел: Монтажные работы			
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	2	0
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	12,3	0
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	4	0
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	1	0
	Подраздел: Материалы			
	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом	шт.	1430	0
	Суппорт Mosaic	100 шт.	14,3	0
	Выключатель для скрытой проводки 10 А одноклавишный (механизм) Galea Life Базисная стоимость: 61,08 = [512,46 / 1,18 / 7,11]	шт.	400	0
	Выключатель для скрытой проводки 10 А одноклавишный (клавиша) Galea Life Базисная стоимость: 26,32 = [220,82 / 1,18 / 7,11]	шт.	400	0
	Выключатель для скрытой проводки 10 А двухклавишный Galea Life (механизм) Базисная стоимость: 115,01 = [964,88 / 1,18 / 7,11]	шт.	100	0
	Выключатель для скрытой проводки 10 А двухклавишный Galea Life (клавиша) Базисная стоимость: 44,37 = [372,28 / 1,18 / 7,11]	шт.	100	0
	Рамка Galea Life Базисная стоимость: 23,22 = [194,8 / 1,18 / 7,11]	шт.	530	0
	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.	0,53	0
	Электроосветительные приборы, источники света, сигнальные знаки			

49	Световые настенные указатели	100 ШТ	0	0,84
50	Светильник аварийный светодиодный MIZAR 4023-6 LED S (4502003280)	ШТ	0	80
51	Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеящейся пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741) (прим. Пиктограмма "ВЫХОД", Пиктограмма направления эвакуации, Пиктограмма "Пожарный кран")	100 ШТ	0	0,8
52	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, ФБУ 04-3х11 (указатель номера дома)	ШТ	0	4
	Электроустановочные и электромонтажные изделия			
53	Ящик с понижающим трансформатором	ШТ	0	20
54	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 12в ЯТП-0,25-4	ШТ	0	20
	Т.Ч. 1.8.68. Для раздела 5 "Приборы осветительные, нагревательные, щитки и счетчики" отдел 03 "Электросиловые и электроосветительные установки" табл. 08-03-591-02,05,07,09,12 учитывать дополнительно сверление отверстий под коробку для скрытой проводки.			
55	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0	9
56	Строительный мусор	т	0	0,054
57	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (к=0,68 до глубины 40 мм)	100 отверстий	0	-9
58	Строительный мусор	т	0	-0,03672
59	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (к=5 до 70 мм)	100 отверстий	0	9
60	Строительный мусор	т	0	0,135
61	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0	9
62	Розетка Legrand CELIANE, скрытый монтаж, с заземлением, белый, 067166	ШТ	0	900
63	Суппорт Legrand CELIANE, 080251	ШТ	0	900
64	Рамка 1 пост Legrand CELIANE, белый глянец, 066631	ШТ	0	200
65	Рамка 2 поста Legrand CELIANE, белый глянец, 066632	ШТ	0	200
66	Рамка 3 поста Legrand CELIANE, белый глянец, 066633	ШТ	0	100
67	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 ШТ	0	1,22
68	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0	40

69	Кабель-канал (короб) "Legrand": 50х100 мм (Кабель-канал 50х105 с гибкой крышкой 65мм (2000мм) DLP 50х105 мм 010429)	100 м	0	40
70	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0	10
71	Розетка Legrand MOSAIC, скрытый монтаж, с заземлением, белый, 077210	ШТ	0	1000
72	Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм - 2 модуля, 010952	ШТ	0	100
73	Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм - 4 модуля, 010952	ШТ	0	150
74	Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм - 6 модулей, 010956	ШТ	0	200
75	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 ШТ	0	8
76	Механизм выключателя 1-клавишного Legrand CELIANE, скрытый монтаж, 067002	ШТ	0	800
77	Клавиша Legrand CELIANE, скрытый монтаж, белый, 068001	ШТ	0	400
78	Суппорт Legrand CELIANE, 080251	ШТ	0	600
79	Рамка 1 пост Legrand CELIANE, белый глянец, 066631	ШТ	0	600
80	Клавиша двойная Legrand CELIANE, скрытый монтаж, белый, 068002	ШТ	0	200
81	Коробка уравнивания потенциалов Hegel 85х85х40мм открытой установки с шиной на 7 зажимов (Сечение присоединяемых проводников - 10мм2)	ШТ	0	100
82	Сжим типа У859М, для магистральных и ответвительных проводов и кабелей (Ответвительный кабельный зажим У859М (сжим) 50-70/4-35 КВТ)	100 ШТ	0	1
83	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, Б326-4П25-В/В-10 (зажим безвинтовой на 8 контактов Wago)	100 ШТ	0	15
84	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, Б326-4П25-В/В-5 (зажим безвинтовой на 5 контактов Wago)	100 ШТ	0	15
85	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, Б326-4П25-В/В-5 (зажим безвинтовой на 3 контакта Wago)	100 ШТ	0	15
86	53800 | Коробка ответвит. с кабельными вводами, IP55, 100х100х50мм	ШТ	0	3000
	Кабельные изделия и провода			
	Трубы и короба			
	Кабельные конструкции			
	Провод в лотках, сечением до 6 мм2	100 м	90	0
	Провод в лотках, сечением до 35 мм2	100 м	27,5	0
104	Провод в лотках, сечением до 35 мм2	100 м	0	13

107	Провод в лотках, сечением до 35 мм2	100 м	0	9,6
119	Провод в лотках, сечением до 35 мм2	100 м	0	13
126	Провод в лотках, сечением до 35 мм2	100 м	0	4
131	Провод в лотках, сечением до 35 мм2	100 м	0	1
	Провод в лотках, сечением до 70 мм2	100 м	5,5	0
96	Провод в лотках, сечением до 70 мм2	100 м	0	5
102	Провод в лотках, сечением до 70 мм2	100 м	0	2
117	Провод в лотках, сечением до 70 мм2	100 м	0	3
	Провод в лотках, сечением до 120 мм2	100 м	1,5	0
94	Провод в лотках, сечением до 120 мм2	100 м	0	5
115	Провод в лотках, сечением до 120 мм2	100 м	0	5
	Провод в лотках, сечением до 185 мм2	100 м	0,5	0
92	Провод в лотках, сечением до 185 мм2	100 м	0	5
98	Провод в лотках, сечением до 185 мм2	100 м	0	7,5
129	Провод в лотках, сечением до 185 мм2	100 м	0	1
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	50	0
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	100 м	125	0
144	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0	10
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	2	0
146	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0	2
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	100 м	2	0
148	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 100 мм	100 м	0	2
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	106	0
135	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0	2

	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	19	0
111	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0	80
124	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0	50
133	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0	2
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	1 Т	2,271	0
87	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм	т	0	3,3295
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 400 мм	1 Т	0,408	0
	Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки (консоли)	100 шт.	21,16	1
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,24	2
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	50	3
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным (открыто по стенам)	100 м	3	4
110	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0	50
122	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0	30
112	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0	140
137	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0	130
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 3*2,5 в метал лотке Базисная стоимость: 8,00 = [65,81 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	8500	0

113	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5	м	0	11220
	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 5*6 в метал лотке Базисная стоимость: 33,05 = [271,83 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	200	0
	Провод сильвой установочный ПУгВ 1*4 ж/з в метал лотке Базисная стоимость: 3,00 = [24,7 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	300	0
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*35 в метал лотке Базисная стоимость: 137,29 = [1 129,27 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	500	0
100	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х35	м	0	357
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*25 в метал лотке Базисная стоимость: 104,19 = [857,03 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0
101	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х25		0	102
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*16 в метал лотке Базисная стоимость: 64,81 = [533,05 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	300	0
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*10 в метал лотке Базисная стоимость: 43,44 = [357,28 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0
103	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х10	м	0	204
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 4*35 в метал лотке Базисная стоимость: 116,23 = [956,05 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 4*25 в метал лотке Базисная стоимость: 85,60 = [704,11 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	300	0
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 4*16 в метал лотке Базисная стоимость: 58,38 = [480,27 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 4*10 в метал лотке Базисная стоимость: 38,05 = [312,94 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	50	0
	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 5*25 в метал лотке Базисная стоимость: 116,39 = [957,37 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	600	0
	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 5*16 в метал лотке Базисная стоимость: 74,96 = [616,59 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0

	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 5*10 в метал лотке Базисная стоимость: 48,85 = [401,78 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	200	0
118	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х10		0	306
	Провод сильвой установочный ПУгВ 1*35 ж/з в метал лотке Базисная стоимость: 22,12 = [182 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	300	0
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*50 в метал лотке Базисная стоимость: 196,13 = [1 613,18 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	300	0
99	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х50	м	0	306
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 4*70 в метал лотке Базисная стоимость: 232,70 = [1 914,03 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	200	0
	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 4*50 в метал лотке Базисная стоимость: 157,56 = [1 296 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	50	0
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*120 в метал лотке Базисная стоимость: 440,65 = [3 624,45 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0
	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 4*95 в метал лотке Базисная стоимость: 352,88 = [2 902,5 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	50	0
	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 4*240 в метал лотке Базисная стоимость: 927,32 = [7 627,5 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	50	0
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 3*1,5 в кабель-канале Базисная стоимость: 5,39 = [44,29 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	3500	0
	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 3*1,5 в кабель-канале Базисная стоимость: 9,19 = [75,58 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	1500	0
125	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х1,5	м	0	5100
93	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х150	м	0	510
130	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х240	м	0	102
95	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х95	м	0	510
116	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 1х95	м	0	510

97	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 1х70	м	0	510
108	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5	м	0	918
109	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5	м	0	61,2
127	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х6	м	0	204
128	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 4х4	м	0	204
132	Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х25 желто-зеленый барабан многопроволочный	м	0	102
134	Провод силовой ПуГВнг (А)-LS 1х6 желто-зеленый бухта многопроволочный	м	0	204
	Труба ПВХ гофрированая диаметр 16 мм Базисная стоимость: 0,89 = [7,34 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	6000	0
138	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 16 мм	м	0	6120
	Труба ПВХ гофрированая диаметр 20 мм Базисная стоимость: 1,18 = [9,71 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	3500	0
139	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	0	3570
	Труба ПВХ гофрированая диаметр 25 мм Базисная стоимость: 1,89 = [15,53 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	2000	0
	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 25 мм	м	0	2040
	Труба ПВХ жесткая диаметр 20 мм Базисная стоимость: 8,15 = [67,02 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	1000	0
145	Трубы из самозатухающего ПВХ жесткие гладкие, тяжелые, номинальный внутренний диаметр 20 мм	м	0	1020
141	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 32 мм	м	0	1020
142	Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 40 мм	м	0	510
	Труба стальная водогазопроводная диаметр 50 мм Базисная стоимость: 42,76 = [351,67 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	200	0
147	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3 мм	м	0	206
	Труба стальная водогазопроводная диаметр 100 мм Базисная стоимость: 61,39 = [505 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	200	0

149	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм	м	0	206
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*2,5 в трубе ПВХ д25 Базисная стоимость: 12,59 = [103,56 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 3*2,5 в трубе ПВХ 20 Базисная стоимость: 7,84 = [64,51 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	2500	0
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 3*1,5 в трубе ПВХ 20 жесткой Базисная стоимость: 5,39 = [44,29 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	1000	0
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 3*1,5 в трубе ПВХ 16 Базисная стоимость: 5,39 = [44,29 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	4500	0
114	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5	м	0	8160
	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 3*2,5 в трубе ПВХ 20 Базисная стоимость: 11,77 = [96,79 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	1000	0
123	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х2,5	м	0	3060
	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 3*1,5 в трубе ПВХ 16 Базисная стоимость: 9,19 = [75,58 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	1500	0
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*6 в трубе ПВХ 25 Базисная стоимость: 26,15 = [215,15 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	1100	0
105	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х6	м	0	1020
120	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х6	м	0	510
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 5*4 в трубе ПВХ 25 Базисная стоимость: 18,76 = [154,32 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0
106	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х4	м	0	306
121	Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х4	м	0	816
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 3*6 в трубе ПВХ 25 Базисная стоимость: 16,77 = [137,9 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	100	0
	Кабель силовой ВВГнг-(А) LSLTx 3*4 в трубе ПВХ 25 Базисная стоимость: 12,46 = [102,51 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	200	0

	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий давление ВВГнг-(А) FR LS 5*6 в трубе ПВХ 25 **Базисная стоимость: 33,05 = [271,83 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл**	м	400	0
	Кабельный лоток перфорированный оцинкованный без крышки длиной 3000 мм высотой 50 мм шириной 50 мм Базисная стоимость: 69,29 = [569,91 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	200	0
	Кабельный лоток перфорированный оцинкованный без крышки длиной 3000 мм высотой 50 мм шириной 100 мм Базисная стоимость: 88,98 = [731,94 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	300	0
	Кабельный лоток перфорированный оцинкованный без крышки длиной 3000 мм высотой 50 мм шириной 200 мм Базисная стоимость: 128,48 = [1 056,81 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	100	0
88	Лоток перфорированный 200x50 L 3000 35264 (1,77 кг/м)	т	0	950
89	Лоток перфорированный 200x100 L3000 19700 (2,23 кг/м)	м	0	400
90	Лоток перфорированный 50x50x3000 (35260) (0,86 кг/м)	м	0	400
91	Лоток перфорированный 100x50x3000 (35262) (1,03 кг/м)	м	0	400
	Кабельный лоток перфорированный оцинкованный без крышки длиной 3000 мм высотой 50 мм шириной 300 мм Базисная стоимость: 154,64 = [1 271,97 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	50	0
	Угол гориональный СРО 90 гр., сталь оцинкованная, 100*50 мм DKC Базисная стоимость: 78,93 = [649,24 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	12	0
	Ответвитель горизонтальный Т-образный DPT, сталь оцинкованная 100*50 мм DKC Базисная стоимость: 97,21 = [799,53 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	6	0
	Пластина для заземления PTCE, никелированная медь DKC Базисная стоимость: 7,12 = [58,58 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	1158	0
	Соединитель GTO, сталь оцинкованная 200 мм DKC Базисная стоимость: 5,69 = [46,81 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	890	0
	Подвес потолочный двойной 41*21 800 мм DKC Базисная стоимость: 141,33 = [1 162,46 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	43	0
	Консоль усиленная осн. 50 мм DKC Базисная стоимость: 26,81 = [220,5 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	420	0
	Консоль усиленная осн. 100 мм DKC Базисная стоимость: 35,26 = [290 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	700	0

	Консоль усиленная осн. 200 мм DKC Базисная стоимость: 46,27 = [380,52 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	180	0
	Консоль усиленная осн. 300 мм DKC Базисная стоимость: 62,02 = [510,14 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	100	0
	Подвес потолочный двойной 41*21 400 мм DKC Базисная стоимость: 129,62 = [1 066,16 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	253	0
	Консоль усиленная тяжелая осн. 200 мм DKC Базисная стоимость: 88,02 = [723,97 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	636	0
	Подвес потолочный двойной 41*41 800 мм DKC Базисная стоимость: 209,02 = [1 719,25 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	56	0
	Подвес потолочный одиночный 41*21 400 мм DKC Базисная стоимость: 65,56 = [539,2 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	77	0
	Консоль ВМ осн. 150 мм DKC Базисная стоимость: 13,46 = [110,74 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	60	0
	Консоль с опорой ML облегч. осн. 100 мм DKC Базисная стоимость: 20,95 = [172,35 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	20	0
	П-образный профиль PSM толщиной 2,5 мм L=2000 мм DKC Базисная стоимость: 99,99 = [822,44 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	12	0
	Подвес потолочный двойной 41*41 500 мм DKC Базисная стоимость: 137,28 = [1 129,18 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	28	0
	Держатель с защелкой и дюбелем D 16 мм, полипропилен DKC Базисная стоимость: 1,66 = [13,67 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	1837	0
	Держатель с защелкой и дюбелем D 25 мм, полипропилен DKC Базисная стоимость: 1,88 = [15,45 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	47	0
	Держатель с защелкой и дюбелем D 32 мм, полипропилен DKC Базисная стоимость: 2,79 = [22,98 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	317	0
	Держатель с защелкой и дюбелем D 20 мм, полипропилен DKC Базисная стоимость: 1,77 = [14,56 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	837	0
143	Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм	10 ШТ	0	102
	Держатель с защелкой и дюбелем D 50 мм, полипропилен DKC Базисная стоимость: 99,02 = [814,5 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	упаковка	32	0
	Анкер клиновой усил., оцинкованный М 10*75 DKC Базисная стоимость: 3,49 = [28,69 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	2500	0

	Винт с гладкой головкой оцинкованный М6*20 DKC Базисная стоимость: 53,97 = [443,92 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	упаковка	3	0
	Прижим для крепления лестничного лотка к несущим конструкциям DKC Базисная стоимость: 5,83 = [47,99 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	388	0
	Т-винт для профиля DB или LAS цинкованный М 10*30 DKC Базисная стоимость: 328,11 = [2 698,85 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	упаковка	14	0
	Винт для монтажа проволочных лотков М 6*20 DKC Базисная стоимость: 0,61 = [5,05 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	100	0
	Анкер распорный усил. со шпилькой оцинкованный М10 DKC Базисная стоимость: 230,45 = [1 895,47 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	упаковка	6	0
	Анкер распорный усил. со шпилькой оцинкованный М10 DKC Базисная стоимость: 3,27 = [26,95 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	120	0
	Анкер распорный с болтом оцинкованный М8 DKC Базисная стоимость: 3,39 = [27,83 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	85	0
	Шпилька М8 Базисная стоимость: 5,55 = [45,6 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	52	0
	WAGO клеммник 8*(0,5-2,5) Базисная стоимость: 1,13 = [9,35 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	4500	0
	Сжимы ответвительные, сечение 4-10 кв. мм Базисная стоимость: 2,38 = [19,53 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	60	0
	Сжимы ответвительные, сечение 19-35 кв. мм Базисная стоимость: 2,38 = [19,53 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	75	0
	Коробка распаячная Базисная стоимость: 13,75 = [113,06 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	3000	0
	Коробка уравнивания потенциалов Базисная стоимость: 48,51 = [399 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	шт.	100	0
	Кабель-канал RAPID 45 (с крышкой) 53*100*200 мм ПВХ Базисная стоимость: 35,56 = [292,5 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	5000	0
	ПУгВ 1*2,5 ж/з открыто по стенам Базисная стоимость: 1,42 = [11,7 / 1,18 / 7,11] + 2% Заг.скл	м	300	0
136	Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х2,5 зелено-желтый	м	0	204
	Прокат металлов			
	Подраздел: Монтажные работы			

	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм	10 шт.	1	0
150	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм	100 м	0	10
151	Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм (0,395кг/м)	т	0	0,395
152	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0	10
153	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной: 450, 500 мм, толщиной 4,00 мм (стальная полоса оцинкованная 40х4 мм 1,26кг/м)	т	0	1,26
154	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2	100 м	0	3
155	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп (0,78кг/м)	т	0	0,234
156	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (40х40)	10 ШТ	0	1,2
157	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм (2,42кг/м)	т	0	0,04356
158	Заземление высокочастотное внутреннее из медной ленты: в каналах, сечение ленты 2х30 мм	100 м	0	10
159	Ленты медные, марки М1р, М1ф, М2р, М3р, толщина 0,05-1,0 мм	т	0	0,0516
	Элементы заземления и молниезащиты		0	
160	Клемма соединительная (5003) | 5304318 OBO Bettermann	ШТ	0	50
161	Держатель проволоки d8-10мм для листа до 10мм Тип:270 8-10 FT OBO 5317207 Bettermann	ШТ	0	300
162	Соединитель полосы и проволоки продольный (233 A VA) | 5336457 OBO Bettermann	ШТ	0	30
163	Держатель ленточный VA 3/8-11/2 927 1 OBO 5057515 Bettermann	ШТ	0	20
164	Соединитель проволоки крестовой (252 8-10XFL30 FT) | 5312655 OBO Bettermann	ШТ	0	30
165	Лента антикоррозионная (356 100) | 2360101 OBO Bettermann	ШТ	0	10
166	Держатель ленточный 927 0 OBO 5057507 Bettermann	ШТ	0	10
167	Карабин ленточного держателя (927 SCH-K-VA) | 5057930 OBO Bettermann	ШТ	0	10
	Подраздел: Материалы			
	Наконечники кабельные медные ТМ-25	шт.	8	0
	Наконечники кабельные медные ТМ-150	шт.	2	0
	Уголок металлический 63*63 мм (254,1/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 31,82 = [254,1 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	м	30	0
	Проволока стальная оцинкованная д8 (99,64/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 12,48 = [99,64 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	м	800	0

	Соединитель для круглых проводников (371,67/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 46,54 = [371,67 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	50	0
	Фальцевая клемма (271 8-10FT) (1419,62/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 177,78 = [1 419,62 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	300	0
	Полоса стальная оцинкованная 40*4 мм (383,01/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 47,96 = [383,01 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	м	400	0
	Разделительный зажим для круглых и плоских проводников (396,2/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 49,61 = [396,2 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	30	0
	Хомут ленточный (339,29/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 42,48 = [339,29 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	20	0
	Соединитель для плоских проводников (727,38/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 91,09 = [727,38 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	30	0
	Антикоррозийная лента (2924,24/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 366,19 = [2 924,24 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	10	0
	Ленточная заземляющая скоба никелерованная для трубы д8-22 мм (445,87/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 55,82 = [445,87 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	10	0
	Зажим для ленточный заземляющих скоб (467/1,18/7,11*1,02*1,03) Базисная стоимость: 58,48 = [467 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	10	0
	Раздел: Счетчики, ящики			
	Подраздел: Монтажные работы			
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1 ШТ.	11	0
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1 ШТ.	20	0
	Подраздел: Материалы			
	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-02 C (R)N, 10(100)А (многотарифный)	шт.	11	0
	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25	шт.	20	0
	Кабельный электрообогрев			
	Система обогрева. Корпус А. Корпус Б. Корпус В			
	Раздел: Греющий кабель			
	Подраздел: Монтажные работы			

	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	10,5	0
	Подраздел: Материалы			
	Греющий кабель 30 КСТМ 35 м Базисная стоимость: 1 416,18 = [11 309,16 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	30	0
	Комплект для заделки нагревательного кабеля КТУ Базисная стоимость: 45,95 = [367 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	60	0
	Зажим крепежный СР/К. 1-25 Ц Базисная стоимость: 2,38 = [19 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1230	0
	Зажим крепежный БРН. 1-25 Ц Базисная стоимость: 2,63 = [21 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1952	0
	Зажим крепежный СР/К. 2-50 Ц Базисная стоимость: 2,82 = [22,5 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	1358	0
	Зажим крепежный БРН. 3-100 Ц Базисная стоимость: 4,50 = [35,9 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	980	0
	Уголок алюминиевый 30*30 (по 3м) Базисная стоимость: 26,96 = [215,27 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	м	14	0
	Кронштейн для опуска кабеля в трубу ТС. 04 Ц Базисная стоимость: 20,70 = [165,3 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	шт.	56	0
	Полоса крепежная 1,5*15 мм Ц Базисная стоимость: 6,06 = [48,4 / 1,18 / 7,11] + 3% Трансп + 2% Заг.скл	м	876	0
168	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0	22,82
169	Кабель нагревательный саморегулируемый повышенной стойкости к атмосферным явлениям DEVIiceguard-18 98300862	м	0	2282
170	Набор присоединительный для подключения саморегулируемого ка-беля DEVIcrimp 19805761	ШТ	0	44
171	Лента монтажная двойная специальная для саморегулируемого ка-беля, бухта 50м DEVIfast 19808199	ШТ	0	23
172	Лента монтажная однорядная для саморегулируемого кабеля, бухта 20м DEVIfast 19808193	ШТ	0	2
173	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	ШТ	0	1
174	Шкаф управления электрообогревом DEVIbox DBSM-562-1 DEVIbox DBSM-562-1	ШТ	0	1
175	Шкаф управления электрообогревом DEVIbox DBSM-562-1 DEVIbox DBSM-562-2	ШТ	0	1
176	Шкаф управления электрообогревом DEVIbox DBSM-562-1 DEVIbox DBSM-562-3	ШТ	0	1
177	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	ШТ	0	6
178	Датчик кровли для DEVIreg D-850 (темп.+ влажность) DEVIreg 140F1086	ШТ	0	6

нному использованию)

Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной	Примечание (Причины изменения объемов работ)
увеличение	снижение		
10	11	12	13
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Без изменений
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Без изменений
0	0	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Без изменений
0	0		Без изменений
	-3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
-1	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2,175		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-2,16	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-0,35	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1,24	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-0,66	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-0,1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1	1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-150	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-66	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-35	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-54	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-70	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-46	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-20	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-10	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3,15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2,25	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-0,58	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-0,35	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-0,45	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1	1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0	0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-135	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-90	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-58	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-30	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-25	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-20	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	0	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
4,35		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-0,6	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-0,25	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0	0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
-1	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1	1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-60	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-40	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-20	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-40	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-25	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-66	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-11	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-10	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-6	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-15	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-15	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
30		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-372	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-39	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-0,69	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-6,44	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-7,92	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1,78	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-0,13	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-0,43	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-0,16	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-0,84	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-59	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-177	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-10	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-33	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-18	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-12	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-279	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-279	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-33	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-30	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-55	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-72	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-12	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-84	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-19	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-95	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-29	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-29	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-30	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-24	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-644	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-644	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-63	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-189	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-6	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-18	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-143	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-128	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-195	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-88	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-98	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-98	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-38	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-38	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-178	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-13	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-13	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-7	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-7	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-28	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-28	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-16	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-80	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
21		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
21		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
45		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
45		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,03		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
36		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1,25		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
119		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2,54		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
36		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
216		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,36		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
36		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
11		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,04		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
10,9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
158		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
120		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
520		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
14		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
54		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
19		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
65		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
94		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
46		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,02		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1,77		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
137		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
40		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

0,18		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
18		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
11,12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
119		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
33		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
519		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
62		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
113		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
62		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
26		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
7		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
20		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
81		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
41		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2,37		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
67		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
82		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
25		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
25		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
30		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,22		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
14		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

0,02		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
915		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
125		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
30		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,75		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
75		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,65		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
30		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
35		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,62		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
31		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
31		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
12		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
5		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
7		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
20		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,18		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
80		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,78		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
39		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
39		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
26		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
26		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1,5		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
150		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1,6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
80		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
80		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
24		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
32		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
32		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

20		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,16		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-12,3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-4	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1430	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-14,3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-400	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-400	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-530	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-0,53	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

0,84		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
80		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
20		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
20		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,054		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
-9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
-0,03672		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,135		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
9		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
900		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
900		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
200		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
200		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
100		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1,22		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
40		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

40		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1000		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
100		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
150		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
200		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
8		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
800		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
400		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
600		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
600		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
200		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
100		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
15		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3000		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-90	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-27,5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
13		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

9,6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
13		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
4		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-5,5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
5		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1,5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
5		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
5		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
-0,5	-0,5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
5		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
7,5		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-50	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-125	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-106	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-19	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
80		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
50		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2,271	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3,3295		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-0,408	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-20,16	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	1,76	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-47	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
50		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
30		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
140		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
130		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-8500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

11220		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-200	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
357		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
102		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
204		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-50	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-600	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-200	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
306		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
306		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-200	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-50	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-50	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-50	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-3500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
5100		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
510		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
102		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
510		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
510		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

510		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
918		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
61,2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
204		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
204		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
102		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
204		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-6000	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
6120		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-3500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3570		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2000	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2040		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1000	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1020		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1020		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
510		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-200	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
206		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-200	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

206		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1000	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-4500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
8160		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1000	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3060		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1020		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
510		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
306		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
816		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-200	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-400	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-200	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
950		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
400		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
400		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
400		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-50	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-12	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-6	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1158	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-890	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-43	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-420	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-700	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-180	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-253	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-636	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-56	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-77	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-60	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-20	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-12	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-28	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1837	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-47	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-317	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-837	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
102		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-32	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-3	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-388	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-14	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-6	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-120	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-85	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-52	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-4500	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-60	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-75	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-3000	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-100	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-5000	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
204	204	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-1	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,395		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1,26		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
3		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,234		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1,2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,04356		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
0,0516		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
50		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
300		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
30		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
20		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
30		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
10		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-8	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-2	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-30	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-800	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-50	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-300	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-400	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-30	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-20	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-30	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-10	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-10	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-10	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-11	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-20	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-11	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-20	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
			Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

	-10,5	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	0		Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-30	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-60	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1230	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1952	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-1358	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-980	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-14	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-56	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
	-876	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
22,82	22,82	765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2282		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
44		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
23		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
2		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
1		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"
6		765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР	Изменение в "765-09/15/ДСР-ИОС1.1, ВОР"

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-22
ПНР. АУППТ

Основание: 765-09/15/ДСР-ПБ8

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете									
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ПНР							
1	09-01-22	ПНР. АУППТ		1	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2	система		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ПБ8	Новое проектное решение
2	09-01-22	ПНР. АУППТ		2	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	канал		6,000	6,000		765-09/15/ДСР-ПБ8	Новое проектное решение

Составил: _____

Проверил: _____

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-23
ПНР. Пневмопочта

Основание: 765-09/15/ДСР-ИОС7.3

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете				до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
			до изменений	с учетом изменений								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ПНР							
1	09-01-23	ПНР. Пневмопочта		1	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20	система		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ИОС7.3	Новое проектное решение
2	09-01-23	ПНР. Пневмопочта		2	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-002-05	канал		17,000	17,000		765-09/15/ДСР-ИОС7.3	Новое проектное решение

Составил: _____

Проверил: _____

Основание:

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Пре

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)		
	шифр	Наименование	№ позиции до изменений
1	2	3	4
1	09-01-24	ПНР. ЦТП	
2	09-01-24	ПНР. ЦТП	
3	09-01-24	ПНР. ЦТП	
4	09-01-24	ПНР. ЦТП	
5	09-01-24	ПНР. ЦТП	
6	09-01-24	ПНР. ЦТП	

зидента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставраци

в сметном	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации	
с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений
5	6	7	8	9
1	Система горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования, теплопроизводительность до 10 Гкал/ч	система	0	1
2	Узел технологический регулирования или защиты по параметрам температуры, относительной влажности, давления или расхода	узел	0	1
3	Система сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри	система	0	1
4	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации	КОМПЛ	0	1
5	Узел учета тепловой энергии (УУТЭ) без диспетчеризации	КОМПЛ	0	1
6	Узел учета холодного водоснабжения (УУХВС) без диспетчеризации	КОМПЛ	0	1

и с приспособлением к современному использованию)

Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной	Примечание (Причины изменения объемов работ)
увеличение	снижение		
10	11	12	13
1	0		
1	0		
1	0		
1	0		
1	0		
1	0		

СОПОСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 09-01-25
ПНР. СОУЭ

Основание: 765-09/15/ДСР-ПБ2

Объект капитального строительства: ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному

№ пп	Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации		Изменение объемов работ		Обоснование (Указывается ссылка на соответствующие листы проектной и (или) иной технической документации	Примечание (Причины изменения объемов работ)
	шифр	Наименование	№ позиции в сметном расчете									
			до изменений	с учетом изменений			до изменений	с учетом изменений	увеличение	снижение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ПНР							
1	09-01-25	ПНР. СОУЭ		1	Установка и настройка центрального контроллера охранной системы	система		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ПБ2	Новое проектное решение
2	09-01-25	ПНР. СОУЭ		2	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10	система		1,000	1,000		765-09/15/ДСР-ПБ2	Новое проектное решение

Составил: _____

Проверил: _____