Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 11. Сметная документация. Книга 2. Часть 1. Локальные сметы

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-СМ2.1

Шифр раздела

Том 11.2.1

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	405-22		03.03.22
2.	405-22		11.07.22

Москва, 2022

Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Кремлевской больницы (в основе доходный дом Шереметевых, 1877-1902 гг., архитекторы Серебряков, А.Ф. Мейснер), 1929 г., архитектор Н.В. Гофман-Пылаев» по адресу: г. Москва, Романов пер., дом 2/6, стр. 2 (часть)

Заказчик: **Управление делами Президента Российской Федерации**

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 11. Сметная документация. Книга 2. Часть 1. Локальные сметы

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-СМ2.1

Шифр раздела

Том 11.2.1

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1.	405-22		03.03.22
2.	405-22		11.07.22

Директор по проектированию — Л.А. Воронкова
Заместитель директора по проектированию — О.Н. Терехина
ГИП — Ю.А. Ивонин

Москва, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Номер сметы	Наименование работ	Страница
1		Содержание	2
2	02-01-01/1-1	Архитектурные решения -1 этаж(блок А)	3 – 6
3	02-01-01/1-1	Архитектурные решения -1 этаж	7 – 36
4	02-01-01/1-2	Архитектурные решения -1 этаж(блок Б и В) искл	37 – 42
5	02-01-01/1-2	Архитектурные решения -1 этаж	43 – 75
6	02-01-01/2-1	Архитектурные решения 1 этаж(блок А)	76 – 92
7	02-01-01/2-1	Архитектурные решения 1 этаж	93 – 157
8	02-01-01/2-2	Архитектурные решения 1 этаж(блок В и Б) искл	158 – 181
9	02-01-01/2-2	Архитектурные решения 1 этаж	182 – 241
10	02-01-01/3-1	Архитектурные решения 2 этаж (блок А)	242 – 252
11	02-01-01/3-1	Архитектурные решения 2 этаж	253 – 304
12	02-01-01/3-2	Архитектурные решения 2 этаж (блок В и Б) искл	305 – 320
13	02-01-01/3-2	Архитектурные решения 2 этаж	321 – 414
14	02-01-01/4-1	Архитектурные решения 3 этаж(блок А)	415 – 426
15	02-01-01/4-1	Архитектурные решения 3 этаж	427 – 484
16	02-01-01/4-2	Архитектурные решения 3 этаж(блок Б и В) искл	485 – 500
17	02-01-01/4-2	Архитектурные решения 3 этаж	501 – 552

СОДЕРЖАНИЕ

18	02-01-01/5-1	Архитектурные решения 4 этаж(блок А)	553 – 561
19	02-01-01/5-1	Архитектурные решения 4 этаж	562 – 623
20	02-01-01/5-2	Архитектурные решения 4 этаж(блок Б и В) искл	624 – 642
21	02-01-01/5-2	Архитектурные решения 4 этаж	643 – 689
22	02-01-01/6-1	Архитектурные решения 5 этаж Блок А -искл	690 – 693
23	02-01-01/6-1	Архитектурные решения 5 этаж Блок А	694 – 709
24	02-01-01/6-2	Архитектурные решения 5 этаж Блок БВ- искл	710 – 720
25	02-01-01/6-2	Архитектурные решения 5 этаж Блок БВ	721 – 748
26	02-01-01/7-1	Кровля(блок А) искл	749 – 750
27	02-01-01/7-1	Кровля(блок А) доб	751 – 755
28	02-01-01/7-2	Кровля(блок БВ) искл	756 – 757
29	02-01-01/7-2	Кровля(блок БВ) доб	758 – 764
30	02-01-01/8-2	Пристройка доб	765 – 770
31	02-01-01/9-2	Фасад БВ доб	771 – 778
32		Разрешение	

Федеральное государственноебюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/1-1 АР искл

Архитектурные решения -1 этаж(блок А)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 07-09-2015-АР1

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 209,11	- 209,11	тыс. руб.
Строительные работы	- 209,11	- 209,11	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 2 350,14	- 2 350,14	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 21,55	- 21,55	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-01/1-1 Архитектурные решения. -1 этаж									
		Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	46-04-001-4	Разборка кирпичных стен (при толщ. 250мм)	*1 м3*	-9,6	180,03						
		Зарплата			73,01		- 701		1	- 701	
		Эксплуатация машин			107,02		- 1 027		1	- 1 027	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,57		*- 111*		1	*- 111*	
		НР от ФОТ	%	110			- 893	110		- 893	
		СП от ФОТ	%	70			- 568	70		- 568	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,24							- 79,10
							- 3 189			**- 3 189**	**- 79,10**
		Итого по разделу: 1. Демонтажные работы					**- 3 189**			**- 3 189**	**- 79,10**
		Раздел: 2. Строительные работы									
9	10-05-004-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с одним дверным проемом	*100 м2 перегородок (за вычетом проемов)*	-0,792	15 031,67						
		Объем: -0,792=-79,2/100									
		Зарплата			1 705,16	)*1,15	- 1 553		1	- 1 553	
		Эксплуатация машин			27,40	)*1,25	- 27		1	- 27	
		Материальные ресурсы			13 299,11		- 10 533		1	- 10 533	
		НР от ФОТ	%	118			- 1 833	118		- 1 833	
		СП от ФОТ	%	63			- 978	63		- 978	
		Затраты труда	*чел-ч*	188		)*1,15					- 171,23
							- 14 924			**- 14 924**	**- 171,23**
10	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	*м2*	-163,152	20,38		- 3 325		1	- 3 325	
							- 3 325			**- 3 325**	**0,00**
		Итого по разделу: 2. Строительные работы					**- 18 249**			**- 18 249**	**- 171,23**
		Раздел: 3. Дверные проемы									
11	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	*1 м2 проема*	-12,6	68,60						
		Зарплата			23,81	)*1,15	- 345		1	- 345	
		Эксплуатация машин			19,07	)*1,25	- 300		1	- 300	
		Материальные ресурсы			25,72		- 324		1	- 324	
		НР от ФОТ	%	90			- 311	90		- 311	
		СП от ФОТ	%	85			- 293	85		- 293	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,4		)*1,15					- 34,78
							- 1 573			**- 1 573**	**- 34,78**
12	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	*1 ШТ.*	-7	14,60						
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 89		1	- 89	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 25		1	- 25	
		Материальные ресурсы			0,72		- 5		1	- 5	
		НР от ФОТ	%	90			- 80	90		- 80	
		СП от ФОТ	%	85			- 76	85		- 76	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,11		)*1,15					- 8,94
							- 275			**- 275**	**- 8,94**
13	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*шт.*	-7	371,20		- 2 598		1	- 2 598	
							- 2 598			**- 2 598**	**0,00**
14	203-8146	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	*м2*	-12,6	1 799,14		- 22 669		1	- 22 669	
							- 22 669			**- 22 669**	**0,00**

15	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	*100 м2 проемов*	0,036	24 621,14						
		Объем: 0,036=3,6/100									
		Зарплата			821,89	)*1,15	34		1	34	
		Эксплуатация машин			1 010,68	)*1,25	45		1	45	
		в т.ч. зарплата машинистов			130,82	)*1,25	*6*		1	*6*	
		Материальные ресурсы			22 788,57		820		1	820	
		НР от ФОТ	%	118			47	118		47	
		СП от ФОТ	%	63			25	63		25	
		Затраты труда	*чел-ч*	89,53		)*1,15					3,71
15,1	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	*м2*	-3,6	207,00		- 745		1	- 745	
							226			**226**	**3,71**
16	203-0217	Блоки дверные однопольные ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м2; ДН 24-10Щ, площадь 2,35 м2	*м2*	-3,6	241,82		- 871		1	- 871	
							- 871			**- 871**	**0,00**
17	101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	*компл.*	-2	94,68		- 189		1	- 189	
							- 189			**- 189**	**0,00**
18	101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	*компл.*	-2	75,70		- 151		1	- 151	
							- 151			**- 151**	**0,00**
Итого по разделу: 3. Дверные проемы							**- 28 100**			**- 28 100**	**- 40,00**

Раздел: 4. Отделочные работы (полы)

19	11-01-001-2	Уплотнение грунта (прим.)	*100 м2 площади уплотнения*	-1,856	699,61						
		Объем: -1,856=-185,6/100									
		Зарплата			64,53	)*1,15	- 138		1	- 138	
		Эксплуатация машин			81,70	)*1,25	- 190		1	- 190	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,24	)*1,25	*- 21*		1	*- 21*	
		Материальные ресурсы			553,38		- 1 027		1	- 1 027	
		НР от ФОТ	%	123			- 196	123		- 196	
		СП от ФОТ	%	75			- 119	75		- 119	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,7		)*1,15					- 16,43
19,1	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	*м3*	9,4656	108,40		1 026		1	1 026	
							- 644			**- 644**	**- 16,43**
20	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-1,856	2 750,72						
		Объем: -1,856=-185,6/100									
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 1 111		1	- 1 111	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 745		1	- 745	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 12*		1	*- 12*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 3 543		1	- 3 543	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 381	123		- 1 381	
		СП от ФОТ	%	75			- 842	75		- 842	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18		)*1,15					- 98,57
20,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	215,296	5,71		1 229		1	1 229	
							- 6 393			**- 6 393**	**- 98,57**
21	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-251,296	24,94		- 6 267		1	- 6 267	
							- 6 267			**- 6 267**	**0,00**
22	11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-1,856	1 776,57						
		Объем: -1,856=-185,6/100									
		Зарплата			313,98	)*1,15	- 670		1	- 670	
		Эксплуатация машин			158,51	)*1,25	- 368		1	- 368	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11	)*1,25	*- 7*		1	*- 7*	
		Материальные ресурсы			1 304,08		- 2 420		1	- 2 420	
		НР от ФОТ	%	123			- 833	123		- 833	
		СП от ФОТ	%	75			- 508	75		- 508	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,86		)*1,15					- 59,46
22,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	215,296	5,71		1 229		1	1 229	
							- 3 570			**- 3 570**	**- 59,46**
23	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-215,296	24,94		- 5 369		1	- 5 369	
							- 5 369			**- 5 369**	**0,00**
24	11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-1,856	1 591,66						
		Объем: -1,856=-185,6/100									
		Зарплата			317,07	)*1,15	- 677		1	- 677	
		Эксплуатация машин			42,05	)*1,25	- 98		1	- 98	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 40*		1	*- 40*	
		Материальные ресурсы			1 232,54		- 2 288		1	- 2 288	
		НР от ФОТ	%	123			- 882	123		- 882	
		СП от ФОТ	%	75			- 538	75		- 538	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,65		)*1,15					- 86,76
							- 4 483			**- 4 483**	**- 86,76**

25	11-01-011-4	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (кор-ка толщ.слоя до 80мм)	*100 м2 стяжки*	-1,856	317,62						
		Объем: -1,856=-185,6/100									
		Зарплата			3,90	)*1,15)*12	- 100		1	- 100	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*12	- 215		1	- 215	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*12	*- 79*		1	*- 79*	
		Материальные ресурсы			306,00	*12	- 6 815		1	- 6 815	
		НР от ФОТ	%	123			- 220	123		- 220	
		СП от ФОТ	%	75			- 134	75		- 134	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*12					- 12,81
							- 7 484			**- 7 484**	**- 12,81**
26	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (прим.)	*100 м2 покрытия*	-1,856	64,37						
		Объем: -1,856=-185,6/100									
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 134		1	- 134	
		Эксплуатация машин			1,18	)*1,25	- 3		1	- 3	
		НР от ФОТ	%	105			- 141	105		- 141	
		СП от ФОТ	%	55			- 74	55		- 74	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,55		)*1,15					- 13,98
							- 352			**- 352**	**- 13,98**
27	прайс лист стр.№150	SPEKTRIN Plus - упрочнитель. Расход 15м2-л. Цена =324 руб/л=324/1,18/7,11									
		39,39 = [324 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп	*м2*	-12,37333	39,39		- 487		1	- 487	
							- 487			**- 487**	**0,00**
Итого по разделу: 4. Отделочные работы (полы)							**- 35 049**			**- 35 049**	**- 288,02**

Раздел: 5. Отделочные работы (стены)

28	10-01-093-1	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	*100 м2 обрабатываемой поверхности*	-3,477	141,97						
		Объем: -3,477=-347,7/100									
		Зарплата			75,25	)*1,15	- 301		1	- 301	
		Эксплуатация машин			64,88	)*1,25	- 282		1	- 282	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,70	)*1,25	*- 3*		1	*- 3*	
		Материальные ресурсы			1,84		- 6		1	- 6	
		НР от ФОТ	%	118			- 359	118		- 359	
		СП от ФОТ	%	63			- 192	63		- 192	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,98		)*1,15					- 35,91
							- 1 140			**- 1 140**	**- 35,91**
29	113-8111	Антисептик "Мипор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича	*кг*	-47,98	19,55		- 938		1	- 938	
							- 938			**- 938**	**0,00**
30	15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-9,1	2 932,18						
		Объем: -9,1=-910/100									
		Зарплата			476,35	)*1,15	- 4 985		1	- 4 985	
		Эксплуатация машин			29,29	)*1,25	- 333		1	- 333	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,35	)*1,25	*- 220*		1	*- 220*	
		Материальные ресурсы			2 426,54		- 22 082		1	- 22 082	
		НР от ФОТ	%	105			- 5 465	105		- 5 465	
		СП от ФОТ	%	55			- 2 863	55		- 2 863	
		Затраты труда	*чел-ч*	51,89		)*1,15					- 543,03
							- 35 728			**- 35 728**	**- 543,03**
31	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	*л*	-182	9,14		- 1 663		1	- 1 663	
							- 1 663			**- 1 663**	**0,00**
32	15-02-019-7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 (кор-ка до толщ. 20мм)	*100 м2*	-9,1	28,24						
		Объем: -9,1=-910/100									
		Зарплата			26,44	)*1,15*10	- 2 767		1	- 2 767	
		Эксплуатация машин			1,68	)*1,25*10	- 191		1	- 191	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,99	)*1,25*10	*- 113*		1	*- 113*	
		Материальные ресурсы			0,12	*10	- 11		1	- 11	
		НР от ФОТ	%	105			- 3 024	105		- 3 024	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 584	55		- 1 584	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,1		)*1,15*10					- 324,42
							- 7 577			**- 7 577**	**- 324,42**
33	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	-7,735	2 500,00		- 19 338		1	- 19 338	
							- 19 338			**- 19 338**	**0,00**
34	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-9,1	1 654,12						
		Объем: -9,1=-910/100									
		Зарплата			384,81	)*1,15	- 4 027		1	- 4 027	
		Эксплуатация машин			13,70	)*1,25	- 156		1	- 156	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 3*		1	*- 3*	
		Материальные ресурсы			1 255,61		- 11 426		1	- 11 426	
		НР от ФОТ	%	105			- 4 232	105		- 4 232	
		СП от ФОТ	%	55			- 2 217	55		- 2 217	

		Затраты труда	*чел-ч*	42,9		)*1,15				- 448,95
							- 22 058		**- 22 058**	**- 448,95**
Итого по разделу: 5. Отделочные работы (стены)							**- 88 442**		**- 88 442**	**- 1 352,30**

Раздел: 6. Отделочные работы (потолок)

35	15-02-019-4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-1,856	3 479,46					
		Объем: -1,856=-185,6/100								
		Зарплата			615,86	)*1,15	- 1 314	1	- 1 314	
		Эксплуатация машин			34,29	)*1,25	- 80	1	- 80	
		в т.ч. зарплата машинистов			22,54	)*1,25	*- 52*	1	*- 52*	
		Материальные ресурсы			2 829,31		- 5 251	1	- 5 251	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 434	105	- 1 434	
		СП от ФОТ	%	55			- 751	55	- 751	
		Затраты труда	*чел-ч*	63,1		)*1,15				- 134,68
35,1	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	2,099136	2 500,00		5 248	1	5 248	
							- 3 582		**- 3 582**	**- 134,68**
36	101-3167	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый	*т*	-2,099	10 434,54		- 21 902	1	- 21 902	
							- 21 902		**- 21 902**	**0,00**
37	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	*л*	-37,12	9,14		- 339	1	- 339	
							- 339		**- 339**	**0,00**
38	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-3,626	1 863,72					
		Объем: -3,626=-362,6/100								
		Зарплата			483,48	)*1,15	- 2 016	1	- 2 016	
		Эксплуатация машин			14,57	)*1,25	- 66	1	- 66	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 1*	1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			1 365,67		- 4 952	1	- 4 952	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 118	105	- 2 118	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 109	55	- 1 109	
		Затраты труда	*чел-ч*	53,9		)*1,15				- 224,76
							- 10 261		**- 10 261**	**- 224,76**
Итого по разделу: 6. Отделочные работы (потолок)							**- 36 084**		**- 36 084**	**- 359,44**
Итого по локальной смете: 02-01-01/1-1 Архитектурные решения. -1 этаж							**- 209 113**		**- 209 113**	**- 2 290,09**
		Накладные расходы							- 23 355	
		Сметная прибыль							- 12 821	
		Всего с НР и СП							- 209 113	

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

02-01-01/1-1 АР -1 этаж(блок А)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/1-1

Архитектурные решения. -1 этаж

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР1, 765-09/15/ДСР-ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	6 876,85	596,12	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	1 063,75	30,01	тыс. руб.
строительных работ	6 861,06	593,04	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		3 375,2178683	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		52,8255331	чел.-ч.
оборудования	15,79	3,08	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Демонтажные работы									
1	55-8-1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке: оштукатуренных	*100 м2*	0,1818		0,1818					
		Объем: 0,1818=18,18/100									
		1 ОТ					892,87		162	35,45	5 743
		3 ЭМ					215,62		39		
		2 в т.ч. ОТм					42,77		*8*	35,45	*284*
		ЗТ	*чел-ч*	114,47		20,810646					
		ЗТм	*чел-ч*	3,95		0,71811					
		Итого по расценке					1 108,49		201		
2	999-9900	Строительный мусор	*т*	9,44		1,716192	0,00		0		
		ФОТ							170		6 027
	Пр/812-089.0-1	НР Перегородки	%	92		92			156		5 545
	Пр774-4-089-3	СП Перегородки	%	49		49			83		2 953
							Всего по позиции		**440**		
3	46-04-010-01	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных	*100 м2*	1,819		1,819					
		Объем: 1,819=181,9/100									
		1 ОТ					202,84		369	35,45	13 081
		3 ЭМ					199,70		363		
		ЗТ	*чел-ч*	23,78		43,25582					
		Итого по расценке					402,54		732		
4	999-9900	Строительный мусор	*т*	6,1		11,0959	0,00		0		
		ФОТ							369		13 081
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			336		11 904
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			192		6 802
							Всего по позиции		**1 260**		
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**933**		
		в том числе									
		оплата труда							531		
		эксплуатация машин и механизмов							402		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							539		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							492		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							275		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**1 700**		
		Раздел 2. Строительные работы									
		Подраздел 2.1. Штукатурка выравнивающая 30 мм									
5	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,6148		3,6148					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	186	35,45	6 594
		3 ЭМ					0,97	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					0,18		1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0372324					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	19,330143					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,09037					
		Итого по расценке					45,88		191		
6	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,036148	30 554,42		1 104		
		ФОТ							187		6 629

	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			187		6 629
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			92		3 248
							Всего по позиции		**1 574**		
7	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,6148		3,6148					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					165,85	1,15	689	35,45	24 425
		3 ЭМ					9,20	1,25	42		
		2 в т.ч. ОТм					1,62	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					83,85		303		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	85,21891					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,63259					
		Итого по расценке					258,90		1 034		
8	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		361,48	4,03		1 457		
		ФОТ							696		24 673
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			752		26 647
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			383		13 570
							Всего по позиции		**3 626**		
9	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (к=30/15=2) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*1,25)*2;* *ОТм)*1,25)*2;* *ОТ)*1,15)*2;* *ЗТ)*1,15)*2;* *ЗТм)*1,25)*2*	*100 м2*	3,6148		3,6148					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3,6148=361,48/100									
		1 ОТ					1 055,70	2,3	8 777	35,45	311 145
		3 ЭМ					53,24	2,5	481		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	2,5	*171*	35,45	*6 062*
		4 М					4 768,29	2	34 473		
		ЗТ	*чел-ч*	115	2,3	956,1146					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	2,5	13,01328					
		Итого по расценке					5 877,23		43 731		
10	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108	2	-780,7968	28,25		- 22 058		
11	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (3,62кг/м2)	*т*	0,362		1,308558	8 817,17		11 538		
		ФОТ							8 948		317 207
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8 948		317 207
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4 385		155 431
							Всего по позиции		**46 544**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**36 997**		
		в том числе									
		оплата труда							9 652		
		эксплуатация машин и механизмов							527		
		материальные ресурсы							26 818		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							9 831		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							9 887		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 860		
		Итого по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**51 744**		
		Подраздел 2.2. Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш									
12	46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	*м3*	3,89		3,89					
		1 ОТ					119,53		465	35,45	16 484
		3 ЭМ					2,13		8		
		4 М					124,75		485		
	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	*1000 ШТ*	0,4		1,556					
		ЗТ	*чел-ч*	14,63		56,9107					
		Итого по расценке					246,41		958		
13	04.3.01.12-0003	Исключен Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	*м3*	-0,24		-0,9336	519,80		- 485		
14	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,4		1,556	2 088,24		3 249		
15	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,24		0,9336	559,23		522		
		ФОТ							465		16 484
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			479		16 979
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			274		9 726
							Всего по позиции		**4 997**		
16	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,07		0,07					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					447,82	1,15	36	35,45	1 276
		3 ЭМ					38,27	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,25	*1*	35,45	*35*
	08.4.03.02	Горячекатаная арматурная сталь	*т*	1		0,07					
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	4,5402					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,044625					
		Итого по расценке					486,09		39		
17	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,07	8 817,17		617		
		ФОТ							37		1 311

	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			41		1 442
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			26		905
								Всего по позиции	**723**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.2 (в базисном уровне цен)							**4 900**		
		в том числе									
		оплата труда							501		
		эксплуатация машин и механизмов							11		
		материальные ресурсы							4 388		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							502		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							520		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							300		
		Итого по подразделу 2.2 (в базисном уровне цен)							**5 720**		

Подраздел 2.3. Кирпичные перегородки

		t=120 мм									
18	08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1249		0,1249					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1249=12,49/100									
		1 ОТ					1 219,79	1,15	175	35,45	6 204
		3 ЭМ					361,67	1,25	56		
		2 в т.ч. ОТм					56,65	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					824,95		103		
	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	*м3*	2,3		0,28727					
	06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	*1000 ШТ*	5		0,6245					
		ЗТ	*чел-ч*	143	1,15	20,539805					
		ЗТм	*чел-ч*	4,21	1,25	0,6572863					
		Итого по расценке					2 406,41		334		
19	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	2,3		0,28727	559,23		161		
20	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	5		0,6245	2 088,24		1 304		
21	08.4.02.03-0021	Исключен Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	-0,09		-0,011241	8 817,17		- 99		
22	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1,581028		0,19747	8 817,17		1 741		
		ФОТ							184		6 523
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			202		7 175
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			127		4 501
								Всего по позиции	**3 770**		
		t=250 мм									
23	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,06		0,06					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					447,82	1,15	31	35,45	1 099
		3 ЭМ					38,27	1,25	3		
	08.4.03.02	Горячекатаная арматурная сталь	*т*	1		0,06					
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	3,8916					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,03825					
		Итого по расценке					486,09		34		
24	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,06	8 817,17		529		
		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			34		1 209
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			21		758
								Всего по позиции	**618**		
25	08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м3*	6,75		6,75					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					36,40	1,15	283	35,45	10 032
		3 ЭМ					34,56	1,25	292		
		2 в т.ч. ОТм					5,40	1,25	*46*	35,45	*1 631*
		4 М					1,60		11		
	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	*м3*	0,234		1,5795					
	06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	*1000 ШТ*	0,38		2,565					
		ЗТ	*чел-ч*	4,38	1,15	33,99975					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,25	3,375					
		Итого по расценке					72,56		586		
26	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,234		1,5795	559,23		883		
27	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,38		2,565	2 088,24		5 356		
		ФОТ							329		11 663
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			362		12 829
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			227		8 047
								Всего по позиции	**7 414**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.3 (в базисном уровне цен)							**10 829**		
		в том числе									
		оплата труда							489		
		эксплуатация машин и механизмов							351		
		материальные ресурсы							9 989		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							544		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							598		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							375		
		Итого по подразделу 2.3 (в базисном уровне цен)							**11 802**		

Подраздел 2.4. Перегородки

28	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя (С 686) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5012		0,5012					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5012=50,12/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	430	35,45	15 244
		3 ЭМ					87,31	1,25	55		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					4 123,13		2 067		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	206		103,2472					
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	47,3553808					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	0,720475					
		Итого по расценке					4 955,63		2 552		
29	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-47,6784		-63,1512	0,60		- 38		
30	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	*м*	-26,8664		-35,5852	6,16		- 219		
31	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	*м*	-76,4368		-101,2424	6,86		- 695		
32	01.7.06.01-0043	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	*м*	47,6784		63,1512	0,84		53		
33	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	*м*	26,8664		35,5852	6,91		246		
34	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм	*м*	76,4368		101,2424	8,06		816		
35	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		103,2472	189,55		19 571		
		ФОТ							439		15 563
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			474		16 808
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			241		8 560
							Всего по позиции		**23 001**		
36	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5012		0,5012					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	66	35,45	2 340
		3 ЭМ					5,79	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		1 271		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	8,0462648					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,05012					
		Итого по расценке					2 656,91		1 341		
37	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x150 мм	*10 ШТ*	60		30,072	6,62		199		
38	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м x К)	*м3*	7,725		3,87177	209,65		812		
		ФОТ							67		2 375
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			65		2 304
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			37		1 306
							Всего по позиции		**2 454**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.4 (в базисном уровне цен)							**24 638**		
		в том числе									
		оплата труда							496		
		эксплуатация машин и механизмов							59		
		материальные ресурсы							24 083		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							506		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							539		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							278		
		Итого по подразделу 2.4 (в базисном уровне цен)							**25 455**		
		Подраздел 2.5. Элементы усиления перегородок в месте крепления умывальников									
39	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0036		0,0036					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0036=(0,6*0,3*2)/100									
		1 ОТ					658,12	1,15	3	35,45	106
		4 М					2 367,99		9		
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	1,15	0,311742					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,002205					
		Итого по расценке					3 026,11		12		
40	11.2.09.02-0003	Исключен Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм	*100 м2*	-1,025		-0,00369	2 275,50		- 8		

41	01.7.15.06-0123	Исключен									
		Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	*т*	-0,0042		-0,000015	8 475,00		0		
42	01.7.15.14-0174	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	*т*	0,00084		0,000003	11 350,00		0		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			3		114
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			2		58
						Всего по позиции			**9**		
43	ТЦ_101_77_7743625527_12.05.22_02	Траверса универсальная Knauf 600х300 мм									
		1 530,00 = [1 800 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	2		2	1 530,00		387	7,9	3 060
						Всего по позиции			**387**		**3 060**
		Итого прямые затраты по подразделу 2.5 (в базисном уровне цен)							**391**		
		в том числе									
		оплата труда							3		
		материальные ресурсы							388		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2		
		Итого по подразделу 2.5 (в базисном уровне цен)							**396**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									3 060
		Итого прямые затраты по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**77 755**		
		в том числе									
		оплата труда							11 141		
		эксплуатация машин и механизмов							948		
		материальные ресурсы							65 666		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							11 386		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							11 547		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 815		
		Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**95 117**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									3 060

Раздел 3. Дверные проемы

Подраздел 3.1. Двери наружные

44	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*1 м2 проема*	2,1		2,1					
	Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7										
		Объем: 2,1=2,1*1*1									
	1	ОТ					23,81	1,15	57	35,45	2 021
	3	ЭМ					19,07	1,25	50		
	4	М					25,72		54		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	5,796					
		Итого по расценке					68,60		161		
45	203-8146	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) (85)	*м2*	1		2,1	1 799,14		3 778		
		ФОТ							57		2 021
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			53		1 880
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			35		1 253
						Всего по позиции			**4 027**		
46	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*1 ШТ.*	1		1					
	Поправка: МДС 81-35.2004, п.4.7										
	1	ОТ					11,01	1,15	13	35,45	461
	3	ЭМ					2,87	1,25	4		
	4	М					0,72		1		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	1,2765					
		Итого по расценке					14,60		18		
47	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*шт.*	1		1	371,20		371		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			12		429
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			8		286
						Всего по позиции			**409**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.1 (в базисном уровне цен)							**4 328**		
		в том числе									
		оплата труда							70		
		эксплуатация машин и механизмов							54		
		материальные ресурсы							4 204		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							70		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							65		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							43		
		Итого по подразделу 3.1 (в базисном уровне цен)							**4 436**		

Подраздел 3.2. Двери внутренние

48	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1638		0,1638					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1638=(1*0,8*2,1+2*0,8*2,1+3*0,8*2,1+3*1*2,1)/100									
	1	ОТ					821,89	1,15	155	35,45	5 495
	3	ЭМ					1 132,88	1,25	232		
	2	в т.ч. ОТм					172,57	1,25	*35*	35,45	*1 241*
	4	М					2 088,57		342		

	01.7.04.07	Скобяные изделия	*КОМПЛ*	0		0					
	11.2.02.01	Блоки дверные	*м2*	100		16,38					
		ЗТ	*чел-ч*	89,53	1,15	16,8647661					
		ЗТм	*чел-ч*	13,04	1,25	2,66994					
		Итого по расценке					4 043,34		729		
		ФОТ							190		6 736
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			205		7 275
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			105		3 705
							Всего по позиции		**1 039**		
49	10-01-060-01	Установка и крепление наличников									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,912		0,912					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,912=((0,8+2,1*2)*(1+2+3)+(1+2,1*2)*3)/100*2									
	1	ОТ					63,89	1,15	67	35,45	2 375
	3	ЭМ					2,63	1,25	3		
	2	в т.ч. ОТм					0,46	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					8,50		8		
	11.1.01.10	Наличники	*м*	112		102,144					
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,15	8,201616					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,0456					
		Итого по расценке					75,02		78		
		ФОТ							68		2 410
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			73		2 603
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			37		1 326
							Всего по позиции		**188**		
50	10-01-048-01	Установка рейки-добора									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*ШТ*	22,5		22,5					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 22,5=2,5*(1+2+3+3)									
	1	ОТ					0,94	1,15	24	35,45	851
	11.1.03.01	Бруски обрезные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,15	3,105					
		Итого по расценке					0,94		24		
		ФОТ							24		851
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			26		919
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			13		468
							Всего по позиции		**63**		
51	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	28. Дверной блок полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D4. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 46мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.									
		163 837,50 = [192 750 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1		1	163 837,50		20 739	7,9	163 838
							Всего по позиции		**20 739**		**163 838**
52	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	28*. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. СКУД									
		204 318,75 = [240 375 / 1,2] + 2% Заг.скл									
			ШТ	2		2	204 318,75		51 726	7,9	408 638
							Всего по позиции		**51 726**		**408 638**

53	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	29. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *163 837,50 = [192 750 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	3		3	163 837,50		62 217	7,9	491 513
							Всего по позиции		**62 217**		**491 513**
54	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	30*. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 1000*2100мм . Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД *212 925,00 = [250 500 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	3		3	212 925,00		80 858	7,9	638 775
							Всего по позиции		**80 858**		**638 775**
55	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	9		9					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 9=1+2+3+3									
	1	ОТ					11,01	1,15	114	35,45	4 041
	3	ЭМ					2,11	1,25	24		
	4	М					2,32		21		
	01.7.04.01	Доводчики дверные	*ШТ*	1		9					
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	11,4885					
		Итого по расценке					15,44		159		
		ФОТ							114		4 041
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			106		3 758
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			71		2 505
							Всего по позиции		**336**		
56	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) (установка автоматический выпадающий порожек Planet) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,078		0,078					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,078=(0,8*(1+2+3)+1*3)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	13	35,45	461
	4	М					80,40		6		
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	*м*	105		8,19					
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	1,492608					
		Итого по расценке					222,34		19		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			15		516
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			8		300
							Всего по позиции		**42**		
57	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	1,89		1,89					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,89=2,1*0,9									
	1	ОТ					23,81	1,15	52	35,45	1 843
	3	ЭМ					14,41	1,25	34		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*5*	35,45	*177*
	4	М					25,72		49		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	*КОМПЛ*	0		0					
	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	*м2*	1		1,89					
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	5,2164					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,401625					

		Итого по расценке					63,94		135			
58	07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (34*)	*м2*	1		1,89	1 799,14		3 400			
		ФОТ							57			2 020
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			53			1 879
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			35			1 252
						Всего по позиции			**3 623**			
59	01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	*КОМПЛ*	1		1	94,68		95			
						Всего по позиции			**95**			
60	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	1		1						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1 ОТ					11,01	1,15	13	35,45		461
		3 ЭМ					2,11	1,25	3			
		4 М					2,32		2			
	01.7.04.01	Доводчики дверные	*ШТ*	1		1						
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	1,2765						
		Итого по расценке					15,44		18			
61	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*ШТ*	1		1	371,20		371			
		ФОТ							13			461
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			12			429
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			8			286
						Всего по позиции			**409**			
62	61.2.07.01-0011	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	*ШТ*	1		1	615,58		616			
						Всего по позиции			**616**			
63	09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	8,505		8,505						
		Объем: 8,505=2*0,9*2,1+1*1,25*2,1+1*1*2,1										
		1 ОТ					21,13	1,15	207	35,45		7 338
		3 ЭМ					7,06	1,25	75			
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*2*	35,45		*71*
		4 М					60,65		516			
	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	*ШТ*	0		0						
		ЗТ	*чел-ч*	2,07	1,15	20,2461525						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,212625						
		Итого по расценке					88,84		798			
		ФОТ							209			7 409
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			194			6 890
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			130			4 594
						Всего по позиции			**1 122**			
64	07.1.01.01-0013	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (38, 39*)	*ШТ*	2		2	2 640,46		5 281			
		Объем: 2=1+1										
						Всего по позиции			**5 281**			
65	07.1.01.01-0002	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм (1250х2100 мм) (40)	*ШТ*	1		1	4 532,25		4 532			
						Всего по позиции			**4 532**			
66	07.1.01.01-0015	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм (47*)	*ШТ*	1		1	2 900,88		2 901			
						Всего по позиции			**2 901**			
67	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*ШТ*	4		4	371,20		1 485			
		Объем: 4=2+1+1										
						Всего по позиции			**1 485**			
68	01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	*КОМПЛ*	4		4	94,68		379			
		Объем: 4=2+1+1										
						Всего по позиции			**379**			
69	61.2.07.01-0011	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	*ШТ*	4		4	615,58		2 462			
		Объем: 4=2+1+1										
						Всего по позиции			**2 462**			
		Итого прямые затраты по подразделу 3.2 (в базисном уровне цен)							**235 944**			
		в том числе										
		оплата труда							645			
		эксплуатация машин и механизмов							371			
		материальные ресурсы							234 928			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							688			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							684			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							407			
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							3 078			
		Итого по подразделу 3.2 (в базисном уровне цен)							**240 113**			
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										1 702 764

Подраздел 3.3. Ревизионные люки

70	17-01-010-01	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,12		0,12					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,12=(5+4+1+1+1)/100									
	1	ОТ					184,50	1,15	25	35,45	886
	3	ЭМ					9,83	1,25	1		
	4	М					980,87		118		
	07.2.06.02	Люки ревизионные	*ШТ*	100		12					
		ЗТ	*чел-ч*	21,63	1,15	2,98494					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,024					
		Итого по расценке					1 175,20		144		
		ФОТ							25		886
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			30		1 072
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			18		638
							Всего по позиции		**192**		
71	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	ЛСт-1 Люк "Техно" под покраску, 200x200(h), левый, замок "Abloy" *2 167,50 = [2 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	5		5	2 167,50		1 372	7,9	10 838
							Всего по позиции		**1 372**		**10 838**
72	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	ЛСт-4 Люк "Abloy" "Техно" под покраску, 400x600(h), левый, замок "Abloy" *15 300,00 = [18 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4		4	15 300,00		7 747	7,9	61 200
							Всего по позиции		**7 747**		**61 200**
73	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	ЛСт-5 Люк "Техно" под покраску, 800x800(h), левый, замок "Abloy" *6 205,00 = [7 300 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	6 205,00		785	7,9	6 205
							Всего по позиции		**785**		**6 205**
74	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	ЛСт-6 Люк "Abloy" "Техно" под покраску, 900x1200(h), правый, замок "Abloy" *23 120,00 = [27 200 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	23 120,00		2 927	7,9	23 120
							Всего по позиции		**2 927**		**23 120**
75	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	ЛСт-7 Люк "Abloy" "Техно" под покраску, 1000x1500(h), левый, замок "Abloy" *28 262,50 = [33 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	28 262,50		3 578	7,9	28 263
							Всего по позиции		**3 578**		**28 263**
		Итого прямые затраты по подразделу 3.3 (в базисном уровне цен)							**16 553**		
		в том числе									
		оплата труда							25		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							16 527		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							25		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							30		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							18		
		Итого по подразделу 3.3 (в базисном уровне цен)							**16 601**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									129 626
		Итого прямые затраты по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**256 825**		
		в том числе									
		оплата труда							740		
		эксплуатация машин и механизмов							426		
		материальные ресурсы							255 659		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							783		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							779		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							468		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							3 078		
		Итого по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**261 150**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 832 390

Раздел 4. Отделочные работы (полы)

Подраздел 4.1. Тип-26

76	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,3716		1,3716					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,3716=137,16/100									
	1	ОТ					282,66	1,15	446	35,45	15 811
	3	ЭМ					43,61	1,25	75		
	2	в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*29*	35,45	*1 028*
	4	М					8,54		12		
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	2,04		2,798064					
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,15	56,153304					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	2,177415					
		Итого по расценке					334,81		533		
77	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		2,798064	548,30		1 534		
		ФОТ							475		16 839
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			532		18 860
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			309		10 945
							Всего по позиции		**2 908**		

78	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 55 мм *Поправки к:* *М *7;* *ЭМ)*1,25)*7;* *ОТм)*1,25)*7;* *ОТ)*1,15)*7;* *ЗТ)*1,15)*7;* *ЗТм)*1,25)*7* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,3716		1,3716					
		1 ОТ					3,49	8,05	39	35,45	1 383
		3 ЭМ					7,56	8,75	91		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	8,75	*34*	35,45	*1 205*
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,51	7	4,896612					
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	8,05	4,8582072					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	8,75	2,520315					
		Итого по расценке					11,05		130		
79	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	7	4,896612	548,30		2 685		
		ФОТ							73		2 588
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			82		2 899
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			47		1 682
							Всего по позиции		**2 944**		
80	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	0,4965192		0,4965192					
		Объем: 0,4965192=3,62*1,3716*100/1000									
		4 М					10 200,00		5 064		
	08.4.03.03	Арматура	*т*	1		0,4965192					
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	6,6235661					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,2172272					
		Итого по расценке					10 200,00		5 064		
81	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,496519	8 817,17		4 378		
							Всего по позиции		**9 442**		
82	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,3716		1,3716					
		1 ОТ					2 053,20	1,15	3 239	35,45	114 823
		3 ЭМ					24,42	1,25	42		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*30*	35,45	*1 064*
		4 М					59,69		82		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		139,9032					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,013716					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		1,64592					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	370,5487128					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	2,966085					
		Итого по расценке					2 137,31		3 363		
83	ТЦ_06.2.02.01_77_77 2775025051_29.06.22 _02	Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм									
		1 746,75 = [2 055 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		139,9032	1 746,75		30 934	7,9	244 376
84	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,013716	2 500,00		34		
85	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		1,64592	5 849,07		9 627		
86	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,096		0,131674	18 390,16		2 422		
		ФОТ							3 269		115 887
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			3 661		129 793
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			2 125		75 327
							Всего по позиции		**52 166**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.1 (в базисном уровне цен)							**60 704**		
		в том числе									
		оплата труда							3 724		
		эксплуатация машин и механизмов							208		
		материальные ресурсы							56 772		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 817		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 275		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 481		
		Итого по подразделу 4.1 (в базисном уровне цен)							**67 460**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									244 376
		Подраздел 4.2. Тип 26.1									
87	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м3*	0,877		0,877					
		Объем: 0,877=0,0877*100*0,1									
		1 ОТ					18,77	1,15	19	35,45	674
		3 ЭМ					29,93	1,25	33		
		2 в т.ч. ОТм					5,15	1,25	*6*	35,45	*213*
	02.2.01.03	Гравий керамзитовый	*м3*	1,1		0,9647					
		ЗТ	*чел-ч*	2,2	1,15	2,21881					
		ЗТм	*чел-ч*	0,45	1,25	0,4933125					
		Итого по расценке					48,70		52		
88	02.2.01.03-0012	Гравий керамзитовый М 300, фракция 10-20 мм	*м3*	1,1		0,9647	164,00		158		

89	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*м3*	0,266219		0,233474	489,39		114		
		ФОТ							25		887
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			28		993
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			16		577
							Всего по позиции		**368**		
90	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0877		0,0877					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0877=8,77/100									
		1 ОТ					282,66	1,15	29	35,45	1 028
		3 ЭМ					43,61	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					8,54		1		
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	2,04		0,178908					
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,15	3,590438					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,1392238					
		Итого по расценке					334,81		35		
91	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		0,178908	548,30		98		
		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			35		1 231
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			20		714
							Всего по позиции		**188**		
92	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 55 мм *Поправки к:* *М *7;* *ЭМ)*1,25)*7;* *ОТм)*1,25)*7;* *ОТ)*1,15)*7;* *ЗТ)*1,15)*7;* *ЗТм)*1,25)*7*	*100 м2*	0,0877		0,0877					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					3,49	8,05	2	35,45	71
		3 ЭМ					7,56	8,75	6		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	8,75	*2*	35,45	*71*
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,51	7	0,313089					
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	8,05	0,3106334					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	8,75	0,1611488					
		Итого по расценке					11,05		8		
93	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	7	0,313089	548,30		172		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			4		159
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			3		92
							Всего по позиции		**187**		
94	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,0317474		0,0317474					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0317474=3,62*0,0877*100/1000									
		4 М					10 200,00		324		
	08.4.03.03	Арматура	*т*	1		0,0317474					
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	0,4235103					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,0138895					
		Итого по расценке					10 200,00		324		
95	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,031747	8 817,17		280		
							Всего по позиции		**604**		
96	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0877		0,0877					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	207	35,45	7 338
		3 ЭМ					24,42	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					59,69		5		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		8,9454					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000877					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,10524					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	23,6928566					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,1896513					
		Итого по расценке					2 137,31		215		
97	ТЦ_06.2.02.01_77_77 2775025051_29.06.22 _02	Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Traffic TF 01 60x60 Неполированный – 10мм									
		1 746,75 = [2 055 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		8,9454	1 746,75		1 978	7,9	15 625
98	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000877	2 500,00		2		
99	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,10524	5 849,07		616		
100	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,096		0,008419	18 390,16		155		
		ФОТ							209		7 409
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			234		8 298
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			136		4 816
							Всего по позиции		**3 336**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.2 (в базисном уровне цен)							**4 207**		
		в том числе									

		оплата труда							257		
		эксплуатация машин и механизмов							47		
		материальные ресурсы							3 903		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							269		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							301		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							175		
		Итого по подразделу 4.2 (в базисном уровне цен)							**4 683**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									15 625

Подраздел 4.3. Тип 26.2

101	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1048		0,1048					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1048=10,48/100									
		1 ОТ					282,66	1,15	34	35,45	1 205
		3 ЭМ					43,61	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					8,54		1		
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	2,04		0,213792					
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,15	4,290512					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,16637					
		Итого по расценке					334,81		41		
102	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		0,213792	548,30		117		
		ФОТ							36		1 276
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			40		1 429
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			23		829
							Всего по позиции		**221**		
103	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до 35 мм *Поправки к:* *М *3;* *ЭМ)*1,25)*3;* *ОТм)*1,25)*3;* *ОТ)*1,15)*3;* *ЗТ)*1,15)*3;* *ЗТм)*1,25)*3*	*100 м2*	0,1048		0,1048					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					3,49	3,45	1	35,45	35
		3 ЭМ					7,56	3,75	3		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	3,75	*1*	35,45	*35*
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,51	3	0,160344					
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	3,45	0,1590864					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	3,75	0,08253					
		Итого по расценке					11,05		4		
104	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	3	0,160344	548,30		88		
		ФОТ							2		70
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			2		78
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			1		46
							Всего по позиции		**95**		
105	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,0379376		0,0379376					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0379376=3,62*0,1048*100/1000									
		4 М					10 200,00		387		
	08.4.03.03	Арматура	*т*	1		0,0379376					
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	0,5060876					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,0165977					
		Итого по расценке					10 200,00		387		
106	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,037938	8 817,17		335		
							Всего по позиции		**722**		
107	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1048		0,1048					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	247	35,45	8 756
		3 ЭМ					24,42	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					59,69		6		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		10,6896					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,001048					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,12576					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	28,3125584					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,22663					
		Итого по расценке					2 137,31		256		
108	ТЦ_06.2.02.01_77_77 2775025051_29.06.22 _02	Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм									
		1 746,75 = [2 055 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		10,6896	1 746,75		2 364	7,9	18 672
109	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,001048	2 500,00		3		
110	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,12576	5 849,07		736		
111	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,096		0,010061	18 390,16		185		
		ФОТ							249		8 827

	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			279		9 886
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			162		5 738
							Всего по позиции		**3 985**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.3 (в базисном уровне цен)							**4 516**		
		в том числе									
		оплата труда							282		
		эксплуатация машин и механизмов							12		
		материальные ресурсы							4 222		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							287		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							321		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							186		
		Итого по подразделу 4.3 (в базисном уровне цен)							**5 023**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									18 672

Подраздел 4.4. Тип-27

112	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7003		0,7003					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,7003=70,03/100									
		1 ОТ					282,66	1,15	228	35,45	8 083
		3 ЭМ					43,61	1,25	38		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*15*	35,45	*532*
		4 М					8,54		6		
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	2,04		1,428612					
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,15	28,670282					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	1,1117263					
		Итого по расценке					334,81		272		
113	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		1,428612	548,30		783		
		ФОТ							243		8 615
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			272		9 649
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			158		5 600
							Всего по позиции		**1 485**		
114	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 55 мм									
		Поправки к:									
		*М *7;*									
		*ЭМ)*1,25)*7;*									
		*ОТм)*1,25)*7;*									
		*ОТ)*1,15)*7;*									
		*ЗТ)*1,15)*7;*									
		*ЗТм)*1,25)*7*	*100 м2*	0,7003		0,7003					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					3,49	8,05	20	35,45	709
		3 ЭМ					7,56	8,75	46		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	8,75	*17*	35,45	*603*
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,51	7	2,500071					
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	8,05	2,4804626					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	8,75	1,2868013					
		Итого по расценке					11,05		66		
115	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	7	2,500071	548,30		1 371		
		ФОТ							37		1 312
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			41		1 469
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			24		853
							Всего по позиции		**1 502**		
116	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*т*	0,2535		0,2535					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2535=3,62*0,7003*100/1000									
		4 М					10 200,00		2 586		
	08.4.03.03	Арматура	*т*	1		0,2535					
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	3,38169					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,1109063					
		Итого по расценке					10 200,00		2 586		
117	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,2535	8 817,17		2 235		
							Всего по позиции		**4 821**		
118	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7003		0,7003					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	1 654	35,45	58 634
		3 ЭМ					24,42	1,25	21		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*15*	35,45	*532*
		4 М					59,69		42		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		71,4306					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,007003					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,84036					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	189,1916474					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	1,5143988					
		Итого по расценке					2 137,31		1 717		

119	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA, Jazz JZ 03 60х60 Неполированный (или аналог) – 10мм)	*м2*	102		71,4306	201,90		14 422		
120	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,007003	2 500,00		18		
121	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,84036	5 849,07		4 915		
122	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,096		0,067229	18 390,16		1 236		
		ФОТ							1 669		59 166
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 869		66 266
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			1 085		38 458
							Всего по позиции		**25 262**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.4 (в базисном уровне цен)							**29 621**		
		в том числе									
		оплата труда							1 902		
		эксплуатация машин и механизмов							105		
		материальные ресурсы							27 614		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 949		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 182		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 267		
		Итого по подразделу 4.4 (в базисном уровне цен)							**33 070**		
		Подраздел 4.5. Тип-28									
123	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1736		0,1736					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1736=17,36/100									
	1	ОТ					282,66	1,15	56	35,45	1 985
	3	ЭМ					43,61	1,25	9		
	2	в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*4*	35,45	*142*
	4	М					8,54		1		
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	2,04		0,354144					
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,15	7,107184					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,27559					
		Итого по расценке					334,81		66		
124	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		0,354144	548,30		194		
		ФОТ							60		2 127
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			67		2 382
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			39		1 383
							Всего по позиции		**366**		
125	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 55 мм *Поправки к:* *М *7;* *ЭМ)*1,25)*7;* *ОТм)*1,25)*7;* *ОТ)*1,15)*7;* *ЗТ)*1,15)*7;* *ЗТм)*1,25)*7*	*100 м2*	0,1736		0,1736					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					3,49	8,05	5	35,45	177
	3	ЭМ					7,56	8,75	11		
	2	в т.ч. ОТм					2,84	8,75	*4*	35,45	*142*
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,51	7	0,619752					
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	8,05	0,6148912					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	8,75	0,31899					
		Итого по расценке					11,05		16		
126	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	7	0,619752	548,30		340		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			10		357
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			6		207
							Всего по позиции		**372**		
127	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,0628		0,0628					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0628=3,62*0,1736*100/1000									
	4	М					10 200,00		641		
	08.4.03.03	Арматура	*т*	1		0,0628					
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	0,837752					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,027475					
		Итого по расценке					10 200,00		641		
128	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,0628	8 817,17		554		
							Всего по позиции		**1 195**		
129	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1736		0,1736					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					295,05	1,15	59	35,45	2 092
	3	ЭМ					25,85	1,25	6		
	4	М					132,85		23		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,15	5,3842908					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,01519					
		Итого по расценке					453,75		88		
		ФОТ							59		2 092

	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			66		2 343
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			38		1 360
							Всего по позиции		**192**		
130	11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битумной с минеральными кислотоупорными наполнителями и армирующей добавкой, первый слой									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1736		0,1736					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					468,83	1,15	94	35,45	3 332
		3 ЭМ					308,66	1,25	67		
		2 в т.ч. ОТм					12,11	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					1 001,18		174		
	12.1.02.15	Материал рулонный	*м2*	112		19,4432					
		ЗТ	*чел-ч*	41,6	1,15	8,305024					
		ЗТм	*чел-ч*	0,98	1,25	0,21266					
		Итого по расценке					1 778,67		335		
131	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС (Барьер Лайт)	*м2*	112		19,4432	28,51		554		
		ФОТ							97		3 438
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			109		3 851
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			63		2 235
							Всего по позиции		**1 061**		
132	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1736		0,1736					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	410	35,45	14 535
		3 ЭМ					24,42	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					59,69		10		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		17,7072					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,001736					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,20832					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	46,8994288					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,37541					
		Итого по расценке					2 137,31		425		
133	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA, Jazz JZ 03 60х60 Неполированный (или аналог) – 10мм)	*м2*	102		17,7072	201,90		3 575		
134	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,001736	2 500,00		4		
135	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,20832	5 849,07		1 218		
136	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,096		0,016666	18 390,16		306		
		ФОТ							414		14 677
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			464		16 438
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			269		9 540
							Всего по позиции		**6 261**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.5 (в базисном уровне цен)							**8 316**		
		в том числе									
		оплата труда							624		
		эксплуатация машин и механизмов							98		
		материальные ресурсы							7 594		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							639		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							716		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							415		
		Итого по подразделу 4.5 (в базисном уровне цен)							**9 447**		
		Подраздел 4.6. ТИП 30									
137	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*т*	0,0599		0,0599					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0599=0,1655*3,62/10									
		1 ОТ					102,78	1,15	7	35,45	248
		3 ЭМ					30,45	1,25	2		
		4 М					285,60		17		
	08.4.03.03	Арматура	*т*	1		0,0599					
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	0,799066					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,0262063					
		Итого по расценке					418,83		26		
138	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (3,62кг/м2)	*т*	1		0,0599	8 817,17		528		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			7		253
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			4		144
							Всего по позиции		**565**		
139	12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1655		0,1655					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1655=16,55/100										
		1 ОТ					209,95	1,15	40	35,45	1 418	
		3 ЭМ					189,93	1,25	39			
		2 в т.ч. ОТм					21,86	1,25	*5*	35,45	*177*	
		4 М					36,67		6			
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	1,53		0,253215						
		ЗТ	*чел-ч*	24,3	1,15	4,6248975						
		ЗТм	*чел-ч*	1,94	1,25	0,4013375						
		Итого по расценке					436,55		85			
140	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	1,53		0,253215	548,30		139			
		ФОТ							45		1 595	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			49		1 739	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			26		909	
							Всего по позиции		**299**			
141	12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (к=40 до 55 мм) *Поправки к: М)*40; ЭМ)*1,25)*40; ОТм)*1,25)*40; ОТ)*1,15)*40; ЗТ)*1,15)*40; ЗТм)*1,25)*40*	*100 м2*	0,1655		0,1655						
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					8,64	46	66	35,45	2 340	
		3 ЭМ					2,66	50	22			
		2 в т.ч. ОТм					0,34	50	*3*	35,45	*106*	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,102	40	0,67524						
		ЗТ	*чел-ч*	1	46	7,613						
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	50	0,24825						
		Итого по расценке					11,30		88			
142	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,102		0,016881	548,30		9			
		ФОТ							69		2 446	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			75		2 666	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			39		1 394	
							Всего по позиции		**211**			
143	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*т*	0,0599		0,0599						
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0599=0,1655*3,62/10										
		1 ОТ					102,78	1,15	7	35,45	248	
		3 ЭМ					30,45	1,25	2			
		4 М					285,60		17			
	08.4.03.03	Арматура	*т*	1		0,0599						
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	0,799066						
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,0262063						
		Итого по расценке					418,83		26			
144	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (3,62кг/м2)	*т*	1		0,0599	8 817,17		528			
		ФОТ							7		248	
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			7		253	
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			4		144	
							Всего по позиции		**565**			
145	12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1655		0,1655						
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					209,95	1,15	40	35,45	1 418	
		3 ЭМ					189,93	1,25	39			
		2 в т.ч. ОТм					21,86	1,25	*5*	35,45	*177*	
		4 М					36,67		6			
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	1,53		0,253215						
		ЗТ	*чел-ч*	24,3	1,15	4,6248975						
		ЗТм	*чел-ч*	1,94	1,25	0,4013375						
		Итого по расценке					436,55		85			
146	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	1,53		0,253215	548,30		139			
		ФОТ							45		1 595	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			49		1 739	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			26		909	
							Всего по позиции		**299**			
147	12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (к=25 до 40 мм) *Поправки к: М)*25; ЭМ)*1,25)*25; ОТм)*1,25)*25; ОТ)*1,15)*25; ЗТ)*1,15)*25; ЗТм)*1,25)*25*	*100 м2*	0,1655		0,1655						
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					8,64	28,75	41	35,45	1 453	
		3 ЭМ					2,66	31,25	14			
		2 в т.ч. ОТм					0,34	31,25	*2*	35,45	*71*	

	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,102	25	0,422025					
		ЗТ	*чел-ч*	1	28,75	4,758125					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	31,25	0,1551563					
		Итого по расценке					11,30		55		
148	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,102	25	0,422025	548,30		231		
		ФОТ							43		1 524
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			47		1 661
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			25		869
							Всего по позиции		**358**		
149	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1655		0,1655					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					24,47	1,15	5	35,45	177
		3 ЭМ					2,63	1,25	1		
		4 М					90,00		15		
		ЗТ	*чел-ч*	2,8	1,15	0,53291					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,008275					
		Итого по расценке					117,10		21		
150	01.2.03.07-0022	Исключен									
		Эмульсия битумная гидроизоляционная	*т*	-0,045		-0,007448	2 000,00		- 15		
151	01.2.03.05-0010	Праймер битумный производства «Технониколь» (0,35л/м2)	*т*	0,035		0,005793	11 885,47		69		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			5		193
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			3		101
							Всего по позиции		**83**		
152	12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1655		0,1655					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					134,98	1,15	26	35,45	922
		3 ЭМ					24,64	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					3,75	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					182,33		30		
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	*м2*	114		18,867					
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	*м2*	116		19,198					
		ЗТ	*чел-ч*	14,36	1,15	2,733067					
		ЗТм	*чел-ч*	0,29	1,25	0,0599938					
		Итого по расценке					341,95		61		
153	12.1.02.15-0122	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП/ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 от 3,5 до 4,0 кг, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	*м2*	114		18,867	23,06		435		
154	12.1.02.15-0122	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ТПП/ЭПП/ХПП, для нижнего слоя кровли, основа-стеклоткань/полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 от 3,5 до 4,0 кг, прочность 390-590 Н, теплостойкость не менее 100 °С	*м2*	116		19,198	23,06		443		
		ФОТ							27		957
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			29		1 043
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			15		545
							Всего по позиции		**983**		
155	26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м3*	1,655		1,655					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,655=0,1655*100*0,1									
		1 ОТ					89,02	1,15	169	35,45	5 991
		3 ЭМ					23,37	1,25	48		
		2 в т.ч. ОТм					3,60	1,25	*7*	35,45	*248*
	12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта	*м3*	1,02		1,6881					
		ЗТ	*чел-ч*	9,47	1,15	18,0237775					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	0,6413125					
		Итого по расценке					112,39		217		
156	12.2.05.09-0009	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	*м3*	1,02		1,6881	1 634,71		2 760		
		ФОТ							176		6 239
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			171		6 052
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			97		3 431
							Всего по позиции		**3 245**		
157	12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1655		0,1655					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					60,66	1,15	12	35,45	425
		3 ЭМ					30,24	1,25	6		

		2 в т.ч. ОТм					2,69	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					851,50		141		
		ЗТ	*чел-ч*	6,94	1,15	1,3208555					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	1,25	0,0434438					
		Итого по расценке					942,40		159		
158	12.1.02.06-0022	Исключен									
		Рубероид кровельный РКП-350	*м2*	-110		-18,205	6,20		- 113		
159	01.7.12.05-0052	Нетканый геотекстиль: ГЕОКОМ ДТ360, иглопробивной термоскреплённый									
			м2	110		18,205	12,88		234		
		ФОТ							13		460
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			14		501
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			7		262
							Всего по позиции		**301**		
160	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,0599		0,0599					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0599=0,1655*3,62/10									
		1 ОТ					102,78	1,15	7	35,45	248
		3 ЭМ					30,45	1,25	2		
		4 М					285,60		17		
	08.4.03.03	Арматура	*т*	1		0,0599					
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	0,799066					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,0262063					
		Итого по расценке					418,83		26		
161	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм (3,62кг/м2)	*т*	1		0,0599	8 817,17		528		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			7		253
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			4		144
							Всего по позиции		**565**		
162	06-03-003-01	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1655		0,1655					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					167,86	1,15	32	35,45	1 134
		3 ЭМ					137,41	1,25	28		
		2 в т.ч. ОТм					19,74	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					103,47		17		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	10,2		1,6881					
		ЗТ	*чел-ч*	20,2	1,15	3,844565					
		ЗТм	*чел-ч*	1,5	1,25	0,3103125					
		Итого по расценке					408,74		77		
163	04.3.02.04-0150	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ									
			м3	10,2		1,6881	736,78		1 244		
		ФОТ							36		1 276
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			37		1 302
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			21		740
							Всего по позиции		**1 379**		
164	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1655		0,1655					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					24,47	1,15	5	35,45	177
		3 ЭМ					2,63	1,25	1		
		4 М					90,00		15		
		ЗТ	*чел-ч*	2,8	1,15	0,53291					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,008275					
		Итого по расценке					117,10		21		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			5		193
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			3		101
							Всего по позиции		**29**		
165	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1655		0,1655					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					24,47	1,15	5	35,45	177
		3 ЭМ					2,63	1,25	1		
		4 М					90,00		15		
		ЗТ	*чел-ч*	2,8	1,15	0,53291					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,008275					
		Итого по расценке					117,10		21		
166	01.2.03.07-0022	Исключен Эмульсия битумная гидроизоляционная									
			т	-0,045		-0,007448	2 000,00		- 15		

167	01.2.03.01-0021	Вяжущее дорожное полимерно-битумное ТехноНИКОЛЬ марки ВДПБ-60 (ВДПБ-90)									
			кг	45		7,4475	6,47		48		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			5		193
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			3		101
							Всего по позиции		**62**		
168	12-01-017-03	Устройство выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1655		0,1655					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					130,07	1,15	25	35,45	886
		3 ЭМ					111,81	1,25	23		
		2 в т.ч. ОТм					14,19	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					42,78		7		
	04.2.01.02	Смесь асфальтобетонная	*т*	3,43		0,567665					
		ЗТ	*чел-ч*	14,5	1,15	2,7597125					
		ЗТм	*чел-ч*	1,26	1,25	0,2606625					
		Итого по расценке					284,66		55		
169	04.2.01.02-0001	Смеси асфальтобетонные высокопористые песчаные марка I	*т*	3,43		0,567665	486,20		276		
		ФОТ							28		992
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			31		1 081
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			16		565
							Всего по позиции		**378**		
170	12-01-017-04	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 (к=85 до 100 мм) *Поправки к:* *М)*85;* *ЭМ)*1,25)*85;* *ОТм)*1,25)*85;* *ОТ)*1,15)*85;* *ЗТ)*1,15)*85;* *ЗТм)*1,25)*85*	*100 м2*	0,1655		0,1655					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					8,43	97,75	136	35,45	4 821
		3 ЭМ					12,38	106,25	218		
		2 в т.ч. ОТм					1,61	106,25	*28*	35,45	*993*
	04.2.01.02	Смесь асфальтобетонная	*т*	0,23	85	3,235525					
		ЗТ	*чел-ч*	0,94	97,75	15,2069675					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	106,25	2,4618125					
		Итого по расценке					20,81		354		
171	04.2.01.02-0001	Смеси асфальтобетонные высокопористые песчаные марка I	*т*	0,23		0,038065	486,20		19		
		ФОТ							164		5 814
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			179		6 337
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			93		3 314
							Всего по позиции		**645**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.6 (в базисном уровне цен)							**8 864**		
		в том числе									
		оплата труда							623		
		эксплуатация машин и механизмов							451		
		материальные ресурсы							7 790		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							682		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							717		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							386		
		Итого по подразделу 4.6 (в базисном уровне цен)							**9 967**		
		Подраздел 4.7. Засыпка									
172	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м3*	1,36		1,36					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					18,77	1,15	29	35,45	1 028
		3 ЭМ					29,93	1,25	51		
		2 в т.ч. ОТм					5,15	1,25	*9*	35,45	*319*
	02.2.01.03	Гравий керамзитовый	*м3*	1,1		1,496					
		ЗТ	*чел-ч*	2,2	1,15	3,4408					
		ЗТм	*чел-ч*	0,45	1,25	0,765					
		Итого по расценке					48,70		80		
173	02.2.01.03-0012	Гравий керамзитовый М 300, фракция 10-20 мм	*м3*	1,1		1,496	164,00		245		
174	03.1.02.05-0001	Молоко известковое	*м3*	0,266219		0,362058	489,39		177		
		ФОТ							38		1 347
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			43		1 509
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			25		876
							Всего по позиции		**570**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.7 (в базисном уровне цен)							**502**		
		в том числе									
		оплата труда							29		
		эксплуатация машин и механизмов							51		
		материальные ресурсы							422		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							38		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							43		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							25		
		Итого по подразделу 4.7 (в базисном уровне цен)							**570**		
		Подраздел 4.8. Отделка ступеней лестниц									
175	15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,142		0,142					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,142=(2,4072+12,0768)/102									
		1 ОТ					3 471,60	1,15	567	35,45	20 100

		3 ЭМ					72,85	1,25	13			
		2 в т.ч. ОТм					24,86	1,25	*4*	35,45	*142*	
		4 М					137,87		20			
	06.2.05.03	Плитки керамогранитные	*м2*	102		14,484						
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,00142						
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,1704						
		ЗТ	*чел-ч*	378,17	1,15	61,755161						
		ЗТм	*чел-ч*	2,29	1,25	0,406475						
		Итого по расценке					3 682,32		600			
176	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,00142	2 500,00		4			
177	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,1704	5 849,07		997			
178	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,00142	30 554,42		43			
		ФОТ							571			20 242
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			571			20 242
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			280			9 919
							Всего по позиции		**2 495**			
179	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (Керамогранит, производитель ESTIMA, Jazz JZ 03 60х60)	*м2*	2,4072		2,4072	201,90		486			
		Объем: 2,4072=2,36*1,02										
							Всего по позиции		**486**			
180	TЦ_06.2.02.01_77_77 2775025051_29.06.22 _02	Керамогранит с затиркой швов, производитель ESTIMA (или аналог), Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм										
		1 746,75 = [2 055 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	12,0768		12,0768	1 746,75		2 670	7,9		21 095
		Объем: 12,0768=11,84*1,02										
							Всего по позиции		**2 670**			**21 095**
		Итого прямые затраты по подразделу 4.8 (в базисном уровне цен)							**4 800**			
		в том числе										
		оплата труда							567			
		эксплуатация машин и механизмов							13			
		материальные ресурсы							4 220			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							571			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							571			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							280			
		Итого по подразделу 4.8 (в базисном уровне цен)							**5 651**			
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										21 095
		Подраздел 4.9. Плинтусы										
181	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	2,1823		2,1823						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		Объем: 2,1823=(132,64+85,59)/100										
		1 ОТ					276,45	1,15	694	35,45		24 602
		3 ЭМ					20,02	1,25	55			
		2 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	*10*	35,45		*355*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,01		0,021823						
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные	*м2*	10,2		22,25946						
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,04		0,087292						
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	73,8086595						
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	0,8456413						
		Итого по расценке					296,47		749			
182	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,01		0,021823	2 500,00		55			
183	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (Плинтус из керамогранита производитель ESTIMA (или аналог), TF 01 7х60 Неполированный, Плинтус, нарезка из керамогранита производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 03 60х60 Неполированный - h 100 мм)	*м2*	10,2		22,25946	201,90		4 494			
184	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,087292	5 849,07		511			
		ФОТ							704			24 957
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			788			27 952
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			458			16 222
							Всего по позиции		**7 055**			
		Итого прямые затраты по подразделу 4.9 (в базисном уровне цен)							**5 809**			
		в том числе										
		оплата труда							694			
		эксплуатация машин и механизмов							55			
		материальные ресурсы							5 060			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							704			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							788			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							458			
		Итого по подразделу 4.9 (в базисном уровне цен)							**7 055**			
		Подраздел 4.10. Порожки										
185	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,028		0,028						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		Объем: 0,028=2,8/100										
		1 ОТ					141,94	1,15	5	35,45		177
		4 М					80,40		2			
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	*м*	105		2,94						

		ЗТ	чел-ч	16,64	1,15	0,535808					
		Итого по расценке					222,34		7		
186	ТЦ_06.2.05.03_50_77	Латунный профиль Projoint R 14(h)мм									
	45000111_27.04.22_0	*758,39 = [892,22 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
	2		м.п.	105		2,94	758,39		282	7,9	2 230
		ФОТ							5		177
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			6		198
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			3		115
							Всего по позиции		**298**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.10 (в базисном уровне цен)							**289**		
		в том числе									
		оплата труда							5		
		материальные ресурсы							284		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3		
		Итого по подразделу 4.10 (в базисном уровне цен)							**298**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 230
		Итого прямые затраты по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**127 628**		
		в том числе									
		оплата труда							8 707		
		эксплуатация машин и механизмов							1 040		
		материальные ресурсы							117 881		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8 961		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							9 920		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 676		
		Итого по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**143 224**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									301 998

Раздел 5. Отделочные работы (стены)

Подраздел 5.1. Тип С-23

187	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	100 м2	0,2002		0,2002					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2002=20,02/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	10	35,45	355
	14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103		0,0020621					
		ЗТ	чел-ч	4,65	1,15	1,0705695					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,25	0,005005					
		Итого по расценке					44,73		10		
188	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4.									
		Расход 0,2кг/м2)	т	0,02		0,004004	20 559,48		82		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10		355
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5		174
							Всего по позиции		**107**		
189	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	100 м2	0,2002		0,2002					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 058,09	1,15	244	35,45	8 650
	3	ЭМ					31,75	1,25	8		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*4*	35,45	*142*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,01001					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		20,02					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,075075					
		ЗТ	чел-ч	115,26	1,15	26,5363098					
		ЗТм	чел-ч	1,65	1,25	0,4129125					
		Итого по расценке					1 089,84		252		
190	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0,05		0,01001	2 500,00		25		
191	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,375		0,075075	4 316,00		324		
192	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм ("Керамогранит, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 02 30x60 Неполированный - 10")	м2	100		20,02	201,90		4 042		
		ФОТ							248		8 792
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			248		8 792
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			122		4 308
							Всего по позиции		**5 013**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.1 (в базисном уровне цен)							**4 735**		
		в том числе									
		оплата труда							254		
		эксплуатация машин и механизмов							8		
		материальные ресурсы							4 473		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							258		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							258		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							127		
		Итого по подразделу 5.1 (в базисном уровне цен)							**5 120**		

Подраздел 5.2. Тип С-24

193	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	100 м2	0,5498		0,5498					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,5498=54,98/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	28	35,45	993
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0056629					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	2,9400555					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,013745					
		Итого по расценке					45,70		29		
194	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,010996	20 559,48		226		
		ФОТ							28		993
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			28		993
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			14		487
							Всего по позиции		**297**		
195	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5498		0,5498					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	669	35,45	23 716
		3 ЭМ					31,75	1,25	22		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*12*	35,45	*425*
		4 М					1,12		1		
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,02749					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		54,98					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,206175					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	72,8754402					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	1,1339625					
		Итого по расценке					1 090,96		692		
196	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,02749	2 500,00		69		
197	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,206175	4 316,00		890		
198	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм ("Керамогранит, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 02 30х60 Неполированный - 10")	*м2*	100		54,98	201,90		11 100		
		ФОТ							681		24 141
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			681		24 141
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			334		11 829
							Всего по позиции		**13 766**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.2 (в базисном уровне цен)							**13 006**		
		в том числе									
		оплата труда							697		
		эксплуатация машин и механизмов							23		
		материальные ресурсы							12 286		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							709		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							709		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							348		
		Итого по подразделу 5.2 (в базисном уровне цен)							**14 063**		
		Подраздел 5.3. Тип С-25									
199	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2465		0,2465					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,2465=24,65/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	13	35,45	461
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,002539					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,3181588					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0061625					
		Итого по расценке					44,73		13		
200	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,002465	30 554,42		75		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			13		461
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			6		226
							Всего по позиции		**107**		
201	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2465		0,2465					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					250,78	1,15	71	35,45	2 517
		3 ЭМ					6,88	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					254,42		63		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	8,334165					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,0677875					
		Итого по расценке					512,08		136		
		ФОТ							72		2 552
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			72		2 552
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			35		1 250
							Всего по позиции		**243**		

202	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2465		0,2465					
		1 ОТ					44,73	1,15	13	35,45	461
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,002539					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,3181588					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0061625					
		Итого по расценке					44,73		13		
203	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,00493	20 559,48		101		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			13		461
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			6		226
							Всего по позиции		**133**		
204	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2465		0,2465					
		1 ОТ					1 058,09	1,15	300	35,45	10 635
		3 ЭМ					31,75	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*5*	35,45	*177*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,012325					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		24,65					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,0924375					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	32,6733285					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,5084063					
		Итого по расценке					1 089,84		310		
205	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,012325	2 500,00		31		
206	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,092438	4 316,00		399		
207	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм ("Керамогранит, производитель ESTIMA (или аналог), Jazz JZ 02 30х60 Неполированный - 10")	*м2*	100		24,65	201,90		4 977		
		ФОТ							305		10 812
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			305		10 812
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			149		5 298
							Всего по позиции		**6 171**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.3 (в базисном уровне цен)							**6 055**		
		в том числе									
		оплата труда							397		
		эксплуатация машин и механизмов							12		
		материальные ресурсы							5 646		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							403		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							403		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							196		
		Итого по подразделу 5.3 (в базисном уровне цен)							**6 654**		

Подраздел 5.4. Тип С-26

208	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,9985		0,9985					
		1 ОТ					380,71	1,15	437	35,45	15 492
		3 ЭМ					10,41	1,25	13		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					642,56		642		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,029955					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,01997					
		ЗТ	*чел-ч*	43,56	1,15	50,018859					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,2121813					
		Итого по расценке					1 033,68		1 092		
209	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Универсальное покрытие Тэпинг НГ)	*т*	0,03		0,029955	27 164,52		814		
210	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,01997	30 554,42		610		
		ФОТ							439		15 563
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			439		15 563
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			215		7 626
							Всего по позиции		**3 170**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.4 (в базисном уровне цен)							**2 516**		
		в том числе									
		оплата труда							437		
		эксплуатация машин и механизмов							13		
		материальные ресурсы							2 066		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							439		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							439		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							215		
		Итого по подразделу 5.4 (в базисном уровне цен)							**3 170**		

Подраздел 5.5. Тип С-27

211	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,3294		5,3294					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					380,71	1,15	2 333	35,45	82 705
		3 ЭМ					10,41	1,25	69		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					642,56		3 424		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,159882					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,106588					
		ЗТ	*чел-ч*	43,56	1,15	266,9709636					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	1,1324975					
		Итого по расценке					1 033,68		5 826		
212	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Универсальное покрытие Тэпинг НГ)	*т*	0,03		0,159882	27 164,52		4 343		
213	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,106588	30 554,42		3 257		
		ФОТ							2 346		83 166
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2 346		83 166
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 150		40 751
							Всего по позиции		**16 922**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.5 (в базисном уровне цен)							**13 426**		
		в том числе									
		оплата труда							2 333		
		эксплуатация машин и механизмов							69		
		материальные ресурсы							11 024		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 346		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 346		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 150		
		Итого по подразделу 5.5 (в базисном уровне цен)							**16 922**		

Подраздел 5.6. Откосы

214	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6466		0,6466					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					380,71	1,15	283	35,45	10 032
		3 ЭМ					10,41	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					642,56		415		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,019398					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,012932					
		ЗТ	*чел-ч*	43,56	1,15	32,3907804					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,1374025					
		Итого по расценке					1 033,68		706		
215	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		19,398	233,04		4 521		
216	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,012932	30 554,42		395		
		ФОТ							285		10 103
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			285		10 103
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			140		4 950
							Всего по позиции		**6 047**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.6 (в базисном уровне цен)							**5 622**		
		в том числе									
		оплата труда							283		
		эксплуатация машин и механизмов							8		
		материальные ресурсы							5 331		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							285		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							285		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							140		
		Итого по подразделу 5.6 (в базисном уровне цен)							**6 047**		

Подраздел 5.7. Гидроизоляция стен помещений

217	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (Завести на стены выше уровня пола на 300мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1061		0,1061					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1061=8,84*1,2/100									
		1 ОТ					297,78	1,15	36	35,45	1 276
		3 ЭМ					47,77	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 007,75		107		
	12.1.02.15	Материал рулонный	*м2*	112		11,8832					
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	3,611644					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,07427					
		Итого по расценке					1 353,30		149		
218	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		11,8832	28,51		339		
		ФОТ							37		1 311
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			41		1 468
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			24		852
							Всего по позиции		**553**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.7 (в базисном уровне цен)							**488**		
		в том числе									
		оплата труда							36		

		эксплуатация машин и механизмов								6	
		материальные ресурсы								446	
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)								37	
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)								41	
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)								24	
		Итого по подразделу 5.7 (в базисном уровне цен)								**553**	
		Итого прямые затраты по разделу 5 (в базисном уровне цен)								**45 848**	
		в том числе									
		оплата труда								4 437	
		эксплуатация машин и механизмов								139	
		материальные ресурсы								41 272	
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)								4 477	
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)								4 481	
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)								2 200	
		Итого по разделу 5 (в базисном уровне цен)								**52 529**	

Раздел 6. Отделочные работы (потолок)

Подраздел 6.1. Пт-1

219	10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,5856		1,5856					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,5856=158,56/100									
		1 ОТ					879,79	1,15	1 604	35,45	56 862
		3 ЭМ					45,16	1,25	90		
		2 в т.ч. ОТм					4,77	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					3 372,27		5 347		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	111		176,0016					
	07.2.06.04	Тяга подвесов	*ШТ*	81		128,4336					
		ЗТ	*чел-ч*	97	1,15	176,87368					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,25	0,75316					
		Итого по расценке					4 297,22		7 041		
220	07.2.06.04-0111	Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 250 мм	*100 ШТ*	0,81		1,284336	38,86		50		
221	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (ГСП-А)	*м2*	111		176,0016	15,00		2 640		
222	14.4.01.02-0012	Исключен Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	*кг*	-10		-15,856	13,08		- 207		
223	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,015856	30 554,42		484		
		ФОТ							1 613		57 181
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			1 742		61 755
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			887		31 450
							Всего по позиции		**12 637**		
224	15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (второй слой ГСП-А) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,5856		1,5856					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					810,59	1,15	1 478	35,45	52 395
		3 ЭМ					46,39	1,25	92		
		2 в т.ч. ОТм					18,06	1,25	*36*	35,45	*1 276*
		4 М					404,51		641		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	105		166,488					
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,0276		0,0437626					
		ЗТ	*чел-ч*	88,3	1,15	161,009752					
		ЗТм	*чел-ч*	1,66	1,25	3,29012					
		Итого по расценке					1 261,49		2 211		
225	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (ГСП-А)	*м2*	105		166,488	15,00		2 497		
226	04.3.02.09-0823	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»	*т*	0,0276		0,043763	1 836,60		80		
		ФОТ							1 514		53 671
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 514		53 671
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			742		26 299
							Всего по позиции		**7 044**		
227	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,5856		1,5856					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					550,53	1,15	1 004	35,45	35 592
		3 ЭМ					9,75	1,25	19		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					485,99		771		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,0523248					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,0348832					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	114,8584856					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,31712					
		Итого по расценке					1 046,27		1 794		
228	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		47,568	98,75		4 697		

229	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,031712	30 554,42		969		
		ФОТ							1 008		35 734
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 008		35 734
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			494		17 510
							Всего по позиции		**8 962**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.1 (в базисном уровне цен)							**22 256**		
		в том числе									
		оплата труда							4 086		
		эксплуатация машин и механизмов							201		
		материальные ресурсы							17 969		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 135		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 264		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 123		
		Итого по подразделу 6.1 (в базисном уровне цен)							**28 643**		
		Подраздел 6.2. Пт-2									
230	10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1482		0,1482					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1482=14,82/100									
		1 ОТ					934,21	1,15	159	35,45	5 637
		3 ЭМ					67,58	1,25	13		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					5 184,40		768		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	103		15,2646					
	14.5.01.07	Герметик силиконовый	*л*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	103	1,15	17,55429					
		ЗТм	*чел-ч*	0,78	1,25	0,144495					
		Итого по расценке					6 186,19		940		
231	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	103		15,2646	189,55		2 893		
232	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5		0,5187	59,00		31		
233	14.5.01.07-0132	Герметик силиконовый: Universal белый, бежевый, бесцветный	*л*	1,5		0,2223	70,42		16		
		ФОТ							161		5 708
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			174		6 165
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			89		3 139
							Всего по позиции		**4 143**		
234	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1482		0,1482					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					54,64	1,15	9	35,45	319
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0015265					
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	0,9680424					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,003705					
		Итого по расценке					54,64		9		
235	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,001482	30 554,42		45		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			9		319
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4		156
							Всего по позиции		**67**		
236	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1482		0,1482					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					270,29	1,15	46	35,45	1 631
		3 ЭМ					3,44	1,25	1		
		4 М					37,76		6		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	5,078814					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,0203775					
		Итого по расценке					311,49		53		
		ФОТ							46		1 631
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			46		1 631
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			23		799
							Всего по позиции		**122**		
237	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1482		0,1482					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					550,53	1,15	94	35,45	3 332

		3 ЭМ					9,75	1,25	2		
		4 М					485,99		72		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,0048906					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,0032604					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	10,7353857					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,02964					
		Итого по расценке					1 046,27		168		
238	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		4,446	98,75		439		
239	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,002964	30 554,42		91		
		ФОТ							94		3 332
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			94		3 332
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			46		1 633
							Всего по позиции		**838**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.2 (в базисном уровне цен)							**4 685**		
		в том числе									
		оплата труда							308		
		эксплуатация машин и механизмов							16		
		материальные ресурсы							4 361		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							310		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							323		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							162		
		Итого по подразделу 6.2 (в базисном уровне цен)							**5 170**		
		Подраздел 6.3. Пт-10									
240	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1704		0,1704					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1704=17,04/100									
		1 ОТ					54,64	1,15	11	35,45	390
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0017551					
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	1,1130528					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00426					
		Итого по расценке					54,64		11		
241	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,001704	30 554,42		52		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			11		390
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			5		191
							Всего по позиции		**79**		
242	15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1704		0,1704					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					138,14	1,15	27	35,45	957
		3 ЭМ					6,22	1,25	1		
		4 М					47,69		8		
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	*т*	0,052		0,0088608					
		ЗТ	*чел-ч*	15,4	1,15	3,017784					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,0213					
		Итого по расценке					192,05		36		
243	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Универсальное покрытие Тэпинг НГ)	*т*	0,052		0,008861	27 164,52		241		
		ФОТ							27		957
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			27		957
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			13		469
							Всего по позиции		**317**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.3 (в базисном уровне цен)							**340**		
		в том числе									
		оплата труда							38		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							301		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							38		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							38		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							18		
		Итого по подразделу 6.3 (в базисном уровне цен)							**396**		
		Итого прямые затраты по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**27 281**		
		в том числе									
		оплата труда							4 432		
		эксплуатация машин и механизмов							218		
		материальные ресурсы							22 631		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 483		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 625		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 303		
		Итого по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**34 209**		
		Раздел 7. Ограждения									
244	07-05-016-03	Устройство металлических ограждений: с поручнями из поливинилхлорида *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,0315		0,0315					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0315=3,15/100									

		1 ОТ					536,74	1,15	19	35,45	674
		3 ЭМ					218,16	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					33,50	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					16 057,11		506		
	11.3.03.09	Поручни из поливинилхлорида	*м*	102		3,213					
		ЗТ	*чел-ч*	57,1	1,15	2,0684475					
		ЗТм	*чел-ч*	2,82	1,25	0,1110375					
		Итого по расценке					16 812,01		534		
245	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Ограждение Nayada из нержавеющей стали с тремя ригелями Поручень D50мм, стойка D38мм, ригель в три ряда D16мм, крепление стойки сверху марша *19 091,82 = [22 460,96 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1,18		3,15	19 091,82		7 613	7,9	60 139
		ФОТ							20		709
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			23		822
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			16		567
							Всего по позиции		**8 186**		
		Итого прямые затраты по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**8 147**		
		в том числе									
		оплата труда							19		
		эксплуатация машин и механизмов							9		
		материальные ресурсы							8 119		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							20		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							23		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							16		
		Итого по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**8 186**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									60 139
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**544 417**		**5 137 357**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							30 007		1 063 749
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов							3 182	10,97	34 907
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы							511 228	7,90	4 038 701
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							30 649		1 086 506
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							31 867		1 129 826
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							16 753		593 875
	Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего оборудование							3 078	5,13	15 790
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**596 115**		**6 876 848**
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 197 587
		ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)							593 037,00		6 861 058,00
		ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)									
		ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)							3 078,00		15 790,00
		ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)									
		ВСЕГО по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)							596 115,00		6 876 848,00

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

Номер заказа 02-01-01/1-2 АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/1-2 АР

02-01-01/1-2 АР -1 этаж(блок Б и В) искл Выгружена

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 515,55	- 515,55	тыс. руб.
Строительные работы	- 515,55	- 515,55	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 4 975,11	- 4 975,11	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 46,21	- 46,21	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: 02-01-01/1-2 Архитектурные решения. -1 этаж

Раздел: 1. Демонтажные работы

1	46-04-001-4	Разборка кирпичных стен 215м2 (при толщ.250мм)	*1 м3*	-53,8	180,03						
		Объем: -53,8=-53,8									
		Зарплата			73,01		- 3 928		1	- 3 928	
		Эксплуатация машин			107,02		- 5 758		1	- 5 758	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,57		*- 622*		1	*- 622*	
		НР от ФОТ	*%*	110			- 5 005	110		- 5 005	
		СП от ФОТ	*%*	70			- 3 185	70		- 3 185	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,24							- 443,31
							- 17 876			**- 17 876**	**- 443,31**
7	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную - 10%	*1 Т ГРУЗА*	-38,10461	2,77						
		Объем: -38,104606=-38,104606									
		Эксплуатация машин			2,77		- 125		1	- 125	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,32		*- 32*		1	*- 32*	
							- 125			**- 125**	**0,00**
	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 - 90%	*1 Т ГРУЗА*	-342,9415	2,77						
		Объем: -342,941454=-342,941454									
		Эксплуатация машин			2,77		- 1 125		1	- 1 125	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,32		*- 285*		1	*- 285*	
							- 1 125			**- 1 125**	**0,00**
	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	*1 Т ГРУЗА*	-381,0461	17,32						
		Объем: -381,04606=-381,04606									
		Эксплуатация машин			17,32		- 6 600		1	- 6 600	
							- 6 600			**- 6 600**	**0,00**
Итого по разделу: 1. Демонтажные работы							**- 25 726**			**- 25 726**	**- 443,31**

Раздел: 2. Строительные работы

10	10-05-004-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с одним дверным проемом	*100 м2 перегородок (за вычетом проемов)*	-1,032	15 031,67						
		Объем: -1,032=-103,2/100									
		Зарплата			1 705,16	)*1,15	- 2 024		1	- 2 024	
		Эксплуатация машин			27,40	)*1,25	- 35		1	- 35	
		Материальные ресурсы			13 299,11		- 13 725		1	- 13 725	
		НР от ФОТ	*%*	118			- 2 388	118		- 2 388	
		СП от ФОТ	*%*	63			- 1 275	63		- 1 275	
		Затраты труда	*чел-ч*	188		)*1,15					- 223,12
							- 19 447			**- 19 447**	**- 223,12**
11	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	*м2*	-106,296	20,38		- 2 166		1	- 2 166	
		Объем: -106,296=-106,296									
							- 2 166			**- 2 166**	**0,00**
12	10-05-004-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) с одним дверным проемом	*100 м2 перегородок (за вычетом проемов)*	-0,37	15 031,67						
		Объем: -0,37=-37/100									

		Зарплата			1 705,16	)*1,15	- 726		1	- 726	
		Эксплуатация машин			27,40	)*1,25	- 13		1	- 13	
		Материальные ресурсы			13 299,11		- 4 921		1	- 4 921	
		НР от ФОТ	%	118			- 857	118		- 857	
		СП от ФОТ	%	63			- 457	63		- 457	
		Затраты труда	чел-ч	188		)*1,15					- 79,99
12,1	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	166,13	15,00		2 492		1	2 492	
							- 4 482			**- 4 482**	**- 79,99**
13	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	-166,1	20,47		- 3 400		1	- 3 400	
							- 3 400			**- 3 400**	**0,00**
14	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2	-76,22	20,38		- 1 553		1	- 1 553	
							- 1 553			**- 1 553**	**0,00**
Итого по разделу: 2. Строительные работы							**- 31 048**			**- 31 048**	**- 303,11**

Раздел: 3. Дверные проемы

15	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем: -41,4=-41,4	1 м2 проема	-41,4	68,60						
		Зарплата			23,81	)*1,15	- 1 134		1	- 1 134	
		Эксплуатация машин			19,07	)*1,25	- 987		1	- 987	
		Материальные ресурсы			25,72		- 1 065		1	- 1 065	
		НР от ФОТ	%	90			- 1 021	90		- 1 021	
		СП от ФОТ	%	85			- 964	85		- 964	
		Затраты труда	чел-ч	2,4		)*1,15					- 114,26
							- 5 171			**- 5 171**	**- 114,26**
16	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям Объем: -23=-23	1 ШТ.	-23	14,60						
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 291		1	- 291	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 83		1	- 83	
		Материальные ресурсы			0,72		- 17		1	- 17	
		НР от ФОТ	%	90			- 262	90		- 262	
		СП от ФОТ	%	85			- 247	85		- 247	
		Затраты труда	чел-ч	1,11		)*1,15					- 29,36
							- 900			**- 900**	**- 29,36**
17	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 Объем: -23=-23	шт.	-23	371,20		- 8 538		1	- 8 538	
							- 8 538			**- 8 538**	**0,00**
18	203-8146	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) Объем: -41,4=-41,4	м2	-41,4	1 799,14		- 74 484		1	- 74 484	
							- 74 484			**- 74 484**	**0,00**
19	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем: -0,036=-3,6/100	100 м2 проемов	-0,036	24 621,14						
		Зарплата			821,89	)*1,15	- 34		1	- 34	
		Эксплуатация машин			1 010,68	)*1,25	- 45		1	- 45	
		в т.ч. зарплата машинистов			130,82	)*1,25	*- 6*		1	*- 6*	
		Материальные ресурсы			22 788,57		- 820		1	- 820	
		НР от ФОТ	%	118			- 47	118		- 47	
		СП от ФОТ	%	63			- 25	63		- 25	
		Затраты труда	чел-ч	89,53		)*1,15					- 3,71
19,1	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	3,6	207,00		745		1	745	
							- 226			**- 226**	**- 3,71**
20	203-0217	Блоки дверные однопольные ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м2; ДН 24-10Щ, площадь 2,35 м2 Объем: -3,6=-3,6	м2	-3,6	241,82		- 871		1	- 871	
							- 871			**- 871**	**0,00**
21	101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных Объем: -2=-2	компл.	-2	94,68		- 189		1	- 189	
							- 189			**- 189**	**0,00**
22	101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом Объем: -2=-2	компл.	-2	75,70		- 151		1	- 151	
							- 151			**- 151**	**0,00**
Итого по разделу: 3. Дверные проемы							**- 90 530**			**- 90 530**	**- 147,33**

Раздел: 4. Отделочные работы

23	11-01-001-2	Уплотнение грунта (прим.) Объем: -3,217=-321,7/100	100 м2 площади уплотнения	-3,217	699,61						
		Зарплата			64,53	)*1,15	- 239		1	- 239	
		Эксплуатация машин			81,70	)*1,25	- 329		1	- 329	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,24	)*1,25	*- 37*		1	*- 37*	
		Материальные ресурсы			553,38		- 1 780		1	- 1 780	
		НР от ФОТ	%	123			- 339	123		- 339	
		СП от ФОТ	%	75			- 207	75		- 207	
		Затраты труда	чел-ч	7,7		)*1,15					- 28,49
23,1	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	16,4067	108,40		1 778		1	1 778	

						- 1 116			**- 1 116**	**- 28,49**
24	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-3,217	2 750,72					
		Объем: -3,217=-321,7/100								
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 1 925		1 - 1 925	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 1 292		1 - 1 292	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 21*		1 *- 21*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 6 141		1 - 6 141	
		НР от ФОТ	%	123			- 2 394	123	- 2 394	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 460	75	- 1 460	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18		)*1,15				- 170,85
24,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	373,172	5,71		2 131		1 2 131	
							- 11 081		**- 11 081**	**- 170,85**
25	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-372,172	24,94		- 9 282		1 - 9 282	
		Объем: -372,172=-372,172								
							- 9 282		**- 9 282**	**0,00**
26	11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-3,217	1 776,57					
		Объем: -3,217=-321,7/100								
		Зарплата			313,98	)*1,15	- 1 162		1 - 1 162	
		Эксплуатация машин			158,51	)*1,25	- 637		1 - 637	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11	)*1,25	*- 13*		1 *- 13*	
		Материальные ресурсы			1 304,08		- 4 195		1 - 4 195	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 445	123	- 1 445	
		СП от ФОТ	%	75			- 881	75	- 881	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,86		)*1,15				- 103,07
26,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	373,172	5,71		2 131		1 2 131	
							- 6 189		**- 6 189**	**- 103,07**
27	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-373,172	24,94		- 9 307		1 - 9 307	
							- 9 307		**- 9 307**	**0,00**
28	11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-3,217	1 591,66					
		Объем: -3,217=-321,7/100								
		Зарплата			317,07	)*1,15	- 1 173		1 - 1 173	
		Эксплуатация машин			42,05	)*1,25	- 169		1 - 169	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 69*		1 *- 69*	
		Материальные ресурсы			1 232,54		- 3 965		1 - 3 965	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 528	123	- 1 528	
		СП от ФОТ	%	75			- 932	75	- 932	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,65		)*1,15				- 150,39
							- 7 767		**- 7 767**	**- 150,39**
29	11-01-011-4	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	*100 м2 стяжки*	-3,217	317,62					
		Объем: -3,217=-321,7/100								
		Зарплата			3,90	)*1,15*12	- 173		1 - 173	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25*12	- 373		1 - 373	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25*12	*- 137*		1 *- 137*	
		Материальные ресурсы			306,00	*12	- 11 813		1 - 11 813	
		НР от ФОТ	%	123			- 381	123	- 381	
		СП от ФОТ	%	75			- 233	75	- 233	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15*12				- 22,20
							- 12 973		**- 12 973**	**- 22,20**
30	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	*100 м2 покрытия*	-3,217	64,37					
		Объем: -3,217=-321,7/100								
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 233		1 - 233	
		Эксплуатация машин			1,18	)*1,25	- 5		1 - 5	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 1*		1 *- 1*	
		Материальные ресурсы			0,18		- 1		1 - 1	
		НР от ФОТ	%	105			- 246	105	- 246	
		СП от ФОТ	%	55			- 129	55	- 129	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,55		)*1,15				- 24,23
							- 614		**- 614**	**- 24,23**
31	прайс лист стр.№150	SPEKTRIN Plus - упрочнитель. Расход 15м2·л. Цена =324 руб/л=324/1,18/7,11	*м2*	-21,44667	39,39		- 845		1 - 845	
							- 845		**- 845**	**0,00**
32	11-01-001-2	Уплотнение грунта (прим)	*100 м2 площади уплотнения*	-1,686	699,61					
		Объем: -1,686=-168,6/100								
		Зарплата			64,53	)*1,15	- 125		1 - 125	
		Эксплуатация машин			81,70	)*1,25	- 172		1 - 172	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,24	)*1,25	*- 19*		1 *- 19*	
		Материальные ресурсы			553,38		- 933		1 - 933	
		НР от ФОТ	%	123			- 177	123	- 177	
		СП от ФОТ	%	75			- 108	75	- 108	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,7		)*1,15				- 14,93
32,1	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	*м3*	8,5986	108,40		932		1 932	
							- 583		**- 583**	**- 14,93**
33	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-1,686	2 750,72					
		Объем: -1,686=-168,6/100								
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 1 009		1 - 1 009	

		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 677		1	- 677	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 11*		1	*- 11*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 3 218		1	- 3 218	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 255	123		- 1 255	
		СП от ФОТ	%	75			- 765	75		- 765	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18		)*1,15					- 89,54
33,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	195,576	5,71		1 117		1	1 117	
							- 5 807			**- 5 807**	**- 89,54**
34	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-195,576	24,94		- 4 878		1	- 4 878	
							- 4 878			**- 4 878**	**0,00**
35	11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-1,686	1 776,57						
		Объем: -1,686=-168,6/100									
		Зарплата			313,98	)*1,15	- 609		1	- 609	
		Эксплуатация машин			158,51	)*1,25	- 334		1	- 334	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11	)*1,25	*- 7*		1	*- 7*	
		Материальные ресурсы			1 304,08		- 2 199		1	- 2 199	
		НР от ФОТ	%	123			- 758	123		- 758	
		СП от ФОТ	%	75			- 462	75		- 462	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,86		)*1,15					- 54,02
35,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	195,576	5,71		1 117		1	1 117	
							- 3 245			**- 3 245**	**- 54,02**
36	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-195,576	24,94		- 4 878		1	- 4 878	
							- 4 878			**- 4 878**	**0,00**
37	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (вес сетки - 3,85кг/м2)	*1 Т*	-0,64911	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 84		1	- 84	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 30		1	- 30	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 2*		1	*- 2*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 3 853		1	- 3 853	
		НР от ФОТ	%	105			- 90	105		- 90	
		СП от ФОТ	%	65			- 56	65		- 56	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 9,44
37,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,018175	10 200,00		185		1	185	
37,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,64911	5 650,00		3 667		1	3 667	
							- 261			**- 261**	**- 9,44**
38	101-3890	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	*м2*	-168,6	33,74		- 5 689		1	- 5 689	
							- 5 689			**- 5 689**	**0,00**
39	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-1,686	1 485,02						
		Объем: -1,686=-168,6/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 608		1	- 608	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 93		1	- 93	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 36*		1	*- 36*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 1 900		1	- 1 900	
		НР от ФОТ	%	123			- 792	123		- 792	
		СП от ФОТ	%	75			- 483	75		- 483	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 76,61
							- 3 876			**- 3 876**	**- 76,61**
40	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до толщ. 50мм)	*100 м2 стяжки*	-1,686	291,32						
		Объем: -1,686=-168,6/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15*6	- 46		1	- 46	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25*6	- 98		1	- 98	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25*6	*- 36*		1	*- 36*	
		Материальные ресурсы			279,63	*6	- 2 829		1	- 2 829	
		НР от ФОТ	%	123			- 101	123		- 101	
		СП от ФОТ	%	75			- 62	75		- 62	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15*6					- 5,82
							- 3 136			**- 3 136**	**- 5,82**
41	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	*100 м2 покрытия*	-1,686	9 053,81						
		Объем: -1,686=-168,6/100									
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 2 030		1	- 2 030	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 312		1	- 312	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 106*		1	*- 106*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 13 250		1	- 13 250	
		НР от ФОТ	%	123			- 2 627	123		- 2 627	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 602	75		- 1 602	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,78		)*1,15					- 232,24
41,1	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	*м2*	171,972	67,80		11 660		1	11 660	
41,2	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	*кг*	758,7	1,37		1 039		1	1 039	
							- 7 122			**- 7 122**	**- 232,24**
42	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	*м2*	-171,972	123,97		- 21 319		1	- 21 319	
							- 21 319			**- 21 319**	**0,00**

43	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	*кг*	-758,7	6,58		- 4 992		1	- 4 992	
							- 4 992			**- 4 992**	**0,00**
Итого по разделу: 4. Отделочные работы							**- 124 960**			**- 124 960**	**- 981,80**
		Раздел: 5. Отделочные работы (стены)									
44	15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-13,558	2 932,18						
		Объем: -13,558=-1355,8/100									
		Зарплата			476,35	)*1,15	- 7 427		1	- 7 427	
		Эксплуатация машин			29,29	)*1,25	- 496		1	- 496	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,35	)*1,25	*- 328*		1	*- 328*	
		Материальные ресурсы			2 426,54		- 32 899		1	- 32 899	
		НР от ФОТ	%	105			- 8 143	105		- 8 143	
		СП от ФОТ	%	55			- 4 265	55		- 4 265	
		Затраты труда	*чел-ч*	51,89		)*1,15					- 809,05
							- 53 230			**- 53 230**	**- 809,05**
45	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,2л/м2)	*л*	-271,16	9,14		- 2 478		1	- 2 478	
		Объем: -271,16=-271,16									
							- 2 478			**- 2 478**	**0,00**
46	15-02-019-7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 (кор-ка до толщ. 20мм)	*100 м2*	-13,558	28,24						
		Объем: -13,558=-1355,8/100									
		Зарплата			26,44	)*1,15*10	- 4 122		1	- 4 122	
		Эксплуатация машин			1,68	)*1,25*10	- 285		1	- 285	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,99	)*1,25*10	*- 168*		1	*- 168*	
		Материальные ресурсы			0,12	*10	- 16		1	- 16	
		НР от ФОТ	%	105			- 4 505	105		- 4 505	
		СП от ФОТ	%	55			- 2 360	55		- 2 360	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,1		)*1,15*10					- 483,34
							- 11 288			**- 11 288**	**- 483,34**
47	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	-11,52	2 500,00		- 28 800		1	- 28 800	
							- 28 800			**- 28 800**	**0,00**
48	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-12,333	1 654,12						
		Объем: -12,333=-1233,3/100									
		Зарплата			384,81	)*1,15	- 5 458		1	- 5 458	
		Эксплуатация машин			13,70	)*1,25	- 211		1	- 211	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 4*		1	*- 4*	
		Материальные ресурсы			1 255,61		- 15 485		1	- 15 485	
		НР от ФОТ	%	105			- 5 735	105		- 5 735	
		СП от ФОТ	%	55			- 3 004	55		- 3 004	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,9		)*1,15					- 608,45
							- 29 893			**- 29 893**	**- 608,45**
49	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	*100 м2 поверхности облицовки*	-1,225	10 688,20						
		Объем: -1,225=-122,5/100									
		Зарплата			1 465,77	)*1,15	- 2 065		1	- 2 065	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 49		1	- 49	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	- 27		1	- 27	
		Материальные ресурсы			9 190,68		- 11 259		1	- 11 259	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 197	105		- 2 197	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 151	55		- 1 151	
		Затраты труда	*чел-ч*	159,67		)*1,15					- 224,94
49,1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	122,5	71,19		8 721		1	8 721	
49,2	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	*т*	0,459375	4 316,00		1 983		1	1 983	
							- 6 017			**- 6 017**	**- 224,94**
50	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс"	*т*	-0,4594	3 332,85		- 1 531		1	- 1 531	
		Объем: -0,4594=-0,4594									
							- 1 531			**- 1 531**	**0,00**
51	101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом	*м2*	-124,95	138,30		- 17 281		1	- 17 281	
		Объем: -124,95=-124,95									
							- 17 281			**- 17 281**	**0,00**
Итого по разделу: 5. Отделочные работы (стены)							**- 150 518**			**- 150 518**	**- 2 125,78**

Раздел: 6. Отделолчные работы (потолок)

52	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-0,323	5 937,11						
		Объем: -0,323=-32,3/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 327		1	- 327	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 8		1	- 8	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 1 627		1	- 1 627	
		НР от ФОТ	%	118			- 386	118		- 386	
		СП от ФОТ	%	63			- 206	63		- 206	
		Затраты труда	*чел-ч*	97		)*1,15					- 36,03
							- 2 554			**- 2 554**	**- 36,03**
53	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-0,911	5 937,11						
		Объем: -0,911=-91,1/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 922		1	- 922	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 23		1	- 23	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 4 589		1	- 4 589	
		НР от ФОТ	%	118			- 1 088	118		- 1 088	
		СП от ФОТ	%	63			- 581	63		- 581	
		Затраты труда	*чел-ч*	97		)*1,15					- 101,62
53,2	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	101,121	15,00		1 517		1	1 517	
							- 5 686			**- 5 686**	**- 101,62**
54	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	*м2*	-101,121	20,47		- 2 070		1	- 2 070	
		Объем: -101,121=-101,121									
							- 2 070			**- 2 070**	**0,00**
55	15-02-019-4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-4,924	3 479,46						
		Объем: -4,924=-492,4/100									
		Зарплата			615,86	)*1,15	- 3 487		1	- 3 487	
		Эксплуатация машин			34,29	)*1,25	- 211		1	- 211	
		в т.ч. зарплата машинистов			22,54	)*1,25	*- 139*		1	*- 139*	
		Материальные ресурсы			2 829,31		- 13 932		1	- 13 932	
		НР от ФОТ	%	105			- 3 807	105		- 3 807	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 994	55		- 1 994	
		Затраты труда	*чел-ч*	63,1		)*1,15					- 357,31
55,1	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	5,569044	2 500,00		13 923		1	13 923	
							- 9 508			**- 9 508**	**- 357,31**
56	101-3167	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый	*т*	-5,569	10 434,54		- 58 110		1	- 58 110	
		Объем: -5,569=-5,569									
							- 58 110			**- 58 110**	**0,00**
57	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	*л*	-98,48	9,14		- 900		1	- 900	
		Объем: -98,48=-98,48									
							- 900			**- 900**	**0,00**
58	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-4,924	1 863,72						
		Объем: -4,924=-492,4/100									
		Зарплата			483,48	)*1,15	- 2 738		1	- 2 738	
		Эксплуатация машин			14,57	)*1,25	- 90		1	- 90	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 2*		1	*- 2*	
		Материальные ресурсы			1 365,67		- 6 725		1	- 6 725	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 877	105		- 2 877	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 507	55		- 1 507	
		Затраты труда	*чел-ч*	53,9		)*1,15					- 305,21
							- 13 937			**- 13 937**	**- 305,21**
Итого по разделу: 6. Отделолчные работы (потолок)							**- 92 765**			**- 92 765**	**- 800,18**
Итого по локальной смете: 02-01-01/1-2 Архитектурные решения. -1 этаж							**- 515 547**			**- 515 547**	**- 4 801,51**
		Всего с НР и СП								- 515 547	
Итого по смете: 02-01-01/1-2 АР -1 этаж(блок Б и В) искл Выгружена							**- 515 547**			**- 515 547**	**- 4 801,51**

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)
(наименование стройки)

02-01-01/1-2 АР -1 этаж(блок Б и В) доб
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/1-2 доб

Архитектурные решения. -1 этаж
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР3.2.2, 765-09/15/ДСР-ВОР3.2.2
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	18 943,22	1 466,18	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	3 542,24	99,92	тыс. руб.
строительных работ	18 902,17	1 458,18	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		11 256,8390742	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		273,4891515	чел.-ч.
оборудования	41,05	8,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	0,68		0,68					
		Объем: 0,68=(68)/100									
		1 ОТ					324,02	1,15	253	35,45	8 969
		3 ЭМ					231,64	1,15	181		
		2 в т.ч. ОТм					100,04	1,15	*78*	35,45	*2 765*
		ЗТ	*чел-ч*	42,86	1,15	33,51652					
		ЗТм	*чел-ч*	7,41	1,15	5,79462					
		Итого по расценке					555,66		434		
1,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	15,04		10,2272	0,00		0		
		ФОТ							331		11 734
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			301		10 678
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			172		6 102
							Всего по позиции		**907**		
2	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*100 м2*	1,271		1,271					
		Объем: 1,271=(127,1)/100									
		1 ОТ					595,99	1,15	871	35,45	30 877
		3 ЭМ					45,01	1,15	66		
		2 в т.ч. ОТм					19,44	1,15	*28*	35,45	*993*
		ЗТ	*чел-ч*	69,87	1,15	102,1254855					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	1,15	2,104776					
		Итого по расценке					641,00		937		
2,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	5,2		6,6092	0,00		0		
		ФОТ							899		31 870
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	*%*	89		89			800		28 364
	Пр/774-091.0	СП Полы	*%*	49		49			441		15 616
							Всего по позиции		**2 178**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**1 371**		
		в том числе									
		оплата труда							1 124		
		эксплуатация машин и механизмов							247		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 230		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 101		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							613		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**3 085**		
		Раздел: 2. Строительные работы									
		Подраздел: 2.1 Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш									
3	46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 *Поправки к:* *ЭМ)*1,15;* *ОТм)*1,15;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,15*	*м3*	5,05		5,05					
		1 ОТ					119,53	1,15	694	35,45	24 602

		3 ЭМ					2,13	1,15	12			
		4 М					124,75		630			
		ЗТ	чел-ч	14,63	1,15	84,963725						
		Итого по расценке					246,41		1 336			
3,1	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 ШТ	0,4		2,02	2 088,24		4 218			
3,2	04.3.01.12-0003	Исключен										
		Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	-0,24		-1,212	519,80		- 630			
3,3	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0,24		1,212	559,23		678			
		ФОТ							694			24 602
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			715			25 340
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			409			14 515
							Всего по позиции		**6 726**			
4	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	т	0,09		0,09						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1 ОТ					447,82	1,3225	53	35,45		1 879
		3 ЭМ					38,27	1,4375	5			
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,4375	*1*	35,45		*35*
		ЗТ	чел-ч	56,4	1,3225	6,71301						
		ЗТм	чел-ч	0,51	1,4375	0,0659813						
		Итого по расценке					486,09		58			
4,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	1		0,09	8 817,17		794			
		ФОТ							54			1 914
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			59			2 105
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			37			1 321
							Всего по позиции		**948**			
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 454**			
		в том числе										
		оплата труда							747			
		эксплуатация машин и механизмов							17			
		материальные ресурсы							5 690			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							748			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							774			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							446			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 674**			
		Подраздел: 2.2 Кирпичные перегородки										
5	08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	100 м2	2,0308333		2,0308333						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		Объем: 2,0308333=(24,37/0,12)/100										
		1 ОТ					1 219,79	1,3225	3 276	35,45		116 134
		3 ЭМ					361,67	1,4375	1 056			
		2 в т.ч. ОТм					56,65	1,4375	*165*	35,45		*5 849*
		4 М					824,95		1 675			
		ЗТ	чел-ч	143	1,3225	384,0661166						
		ЗТм	чел-ч	4,21	1,4375	12,2903493						
		Итого по расценке					2 406,41		6 007			
5,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	2,3		4,670917	559,23		2 612			
5,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 ШТ	5		10,154167	2 088,24		21 204			
		ФОТ							3 441			121 983
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			3 785			134 181
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			2 374			84 168
							Всего по позиции		**35 982**			
		в расценке 08-02-002-03 учтена арматура 4Вр1 - 0,182775 т										
6	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	т	0,247225		0,247225						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		Объем: 0,247225=0,43-0,182775										
		1 ОТ					447,82	1,3225	146	35,45		5 176
		3 ЭМ					38,27	1,4375	14			
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,4375	*2*	35,45		*71*
		ЗТ	чел-ч	56,4	1,3225	18,4402655						
		ЗТм	чел-ч	0,51	1,4375	0,1812468						
		Итого по расценке					486,09		160			
6,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	1		0,247225	8 817,17		2 180			
		ФОТ							148			5 247
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			163			5 772
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			102			3 620
							Всего по позиции		**2 605**			

7	08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м3*	26,39		26,39					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					36,40	1,3225	1 270	35,45	45 022
		3 ЭМ					34,56	1,4375	1 311		
		2 в т.ч. ОТм					5,40	1,4375	*205*	35,45	*7 267*
		4 М					1,60		42		
		ЗТ	*чел-ч*	4,38	1,3225	152,8653945					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,4375	15,17425					
		Итого по расценке					72,56		2 623		
7,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,234		6,17526	559,23		3 453		
7,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,38		10,0282	2 088,24		20 941		
		ФОТ							1 475		52 289
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			1 623		57 518
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			1 018		36 079
						Всего по позиции			**29 658**		
8	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*т*	0,43		0,43					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					447,82	1,3225	255	35,45	9 040
		3 ЭМ					38,27	1,4375	24		
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,4375	*4*	35,45	*142*
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,3225	32,07327					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,4375	0,3152438					
		Итого по расценке					486,09		279		
8,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,43	8 817,17		3 791		
		ФОТ							259		9 182
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			285		10 100
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			179		6 336
						Всего по позиции			**4 534**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**63 250**		
		в том числе									
		оплата труда							4 947		
		эксплуатация машин и механизмов							2 405		
		материальные ресурсы							55 898		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 323		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 856		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 673		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**72 779**		

Подраздел: 2.3 Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686

		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686									
9	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,776		0,776					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,776=(77,6)/100									
		1 ОТ					745,19	1,3225	765	35,45	27 119
		3 ЭМ					87,31	1,4375	97		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,4375	*17*	35,45	*603*
		4 М					4 123,13		3 200		
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,3225	84,3175216					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,4375	1,282825					
		Итого по расценке					4 955,63		4 062		
9,1	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	76,4368		59,314957	8,06		478		
9,2	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	26,8664		20,848326	6,91		144		
9,3	01.7.06.01-0043	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	*м*	126		97,776	0,84		82		
9,4	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		159,856	189,55		30 301		
9,5	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-97,776	0,60		- 59		
9,6	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-55,096	6,16		- 339		

9,7	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-156,752	6,86		- 1 075		
		ФОТ							782		27 722
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			845		29 940
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			430		15 247
							Всего по позиции		**34 869**		
10	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,776		0,776					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,3225	118	35,45	4 183
		3 ЭМ					5,79	1,4375	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		1 968		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,3225	14,3265896					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,4375	0,08924					
		Итого по расценке					2 656,91		2 092		
10,2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	7,725		5,9946	209,65		1 257		
10,4	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		46,56	6,62		308		
		ФОТ							119		4 218
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			115		4 091
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			65		2 320
							Всего по позиции		**3 837**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**37 251**		
		в том числе									
		оплата труда							883		
		эксплуатация машин и механизмов							103		
		материальные ресурсы							36 265		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							901		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							960		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							495		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**38 706**		

Подраздел: 2.4 Элементы усиления перегородок в месте крепления умывальников

		(прим. Установка универс. траверсы)									
11	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,0072		0,0072					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0072=(0,6*0,3*4)/100									
		1 ОТ					658,12	1,3225	6	35,45	213
		4 М					2 367,99		17		
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	1,3225	0,7170066					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,4375	0,0050715					
		Итого по расценке					3 026,11		23		
11,1	11.2.09.02-0003	Исключен Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм	*100 м2*	-1,025		-0,00738	2 275,50		- 17		
11,2	01.7.15.06-0123	Исключен Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	*т*	-0,0042		-0,00003	8 475,00		0		
11,3	01.7.15.14-0174	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	*т*	0,0084		0,00006	11 350,00		1		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			6		230
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			3		117
							Всего по позиции		**16**		
12	ТЦ_22.2.02.18_77_77 14967741_29.04.22_0 2	Траверса универсальная Knauf 600х300 мм *3 167,82 = [3 726,85 / 1,2] + 2% Зак.скл*	*ШТ*	4		4	3 167,82		1 604	7,9	12 671
							Всего по позиции		**1 604**		**12 671**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 611**		
		в том числе									
		оплата труда							6		
		материальные ресурсы							1 605		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 620**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									12 671
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**108 566**		
		в том числе									
		оплата труда							6 583		
		эксплуатация машин и механизмов							2 525		
		материальные ресурсы							99 458		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 978		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							7 596		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 617		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**120 779**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									12 671

Раздел: 3. Дверные проемы

Подраздел: 3.1 Монтаж металлических дверных блоков наружных

		Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 900х2000(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)									
13	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м2*	3,6		3,6					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3,6=2*0,9*2									
		1 ОТ					23,81	1,3225	113	35,45	4 006
		3 ЭМ					14,41	1,4375	75		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,4375	*10*	35,45	*355*
		4 М					25,72		93		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,3225	11,4264					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,4375	0,87975					
		Итого по расценке					63,94		281		
13,1	01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	*КОМПЛ*	0,529101		1,904764	94,68		180		
		ФОТ							123		4 361
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			114		4 056
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			76		*2 704*
							Всего по позиции		**651**		
14	07.1.01.01-0013	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	*ШТ*	2		2	2 640,46		5 281		
							Всего по позиции		**5 281**		
15	01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	*КОМПЛ*	2		2	94,68		189		
							Всего по позиции		**189**		
16	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*ШТ*	2		2	371,20		742		
							Всего по позиции		**742**		
17	61.2.07.01-0011	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	*ШТ*	2		2	615,58		1 231		
							Всего по позиции		**1 231**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 673**		
		в том числе									
		оплата труда							113		
		эксплуатация машин и механизмов							75		
		материальные ресурсы							6 485		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							123		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							114		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							76		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							1 231		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**8 094**		
		Подраздел: 3.2 Монтаж деревянных дверных блоков внутренних									
15	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1722		0,1722					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1722=(0,8*2,1*(3+2+2+2)+1*2,1*1)/100									
		1 ОТ					821,89	1,3225	187	35,45	6 629
		3 ЭМ					1 132,88	1,4375	280		
		2 в т.ч. ОТм					172,57	1,4375	*43*	35,45	*1 524*
		4 М					2 088,57		360		
		ЗТ	*чел-ч*	89,53	1,3225	20,3890698					
		ЗТм	*чел-ч*	13,04	1,4375	3,227889					
		Итого по расценке					4 043,34		827		
		ФОТ							230		8 153
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			248		8 805
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			127		4 484
							Всего по позиции		**1 202**		
16	10-01-060-01	Установка и крепление наличников *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м*	1,004		1,004					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,004=((0,8+2,1*2)*(3+2+2+2)+(1+2,1*2)*1)/100*2									
		1 ОТ					63,89	1,3225	85	35,45	3 013
		3 ЭМ					2,63	1,4375	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,46	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					8,50		9		
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,3225	10,3833178					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,4375	0,05773					
		Итого по расценке					75,02		98		
		ФОТ							86		3 048
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			93		3 292
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			47		1 676
							Всего по позиции		**238**		
17	10-01-048-01	Установка рейки-добора *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*ШТ*	25		25					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 25=2,5*(3+2+2+1+2)									
		1 ОТ					0,94	1,3225	31	35,45	1 099
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,3225	3,9675					
		Итого по расценке					0,94		31		
		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			33		1 187
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			17		604
							Всего по позиции		**81**		
18	10-01-049-02	Установка: дверного доводчика									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 ШТ*	0,1		0,1					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1=(10)/100									
		1 ОТ					252,59	1,3225	33	35,45	1 170
		3 ЭМ					13,68	1,4375	2		
		ЗТ	*чел-ч*	26,56	1,3225	3,51256					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,4375	0,020125					
		Итого по расценке					266,27		35		
		ФОТ							33		1 170
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			36		1 264
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			18		644
							Всего по позиции		**89**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
19	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м*	0,082		0,082					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,082=(0,8*(3+2+2+2)+1*1)/100									
		1 ОТ					141,94	1,3225	15	35,45	532
		4 М					80,40		7		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,3225	1,8045248					
		Итого по расценке					222,34		22		
		ФОТ							15		532
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			17		596
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			10		346
							Всего по позиции		**49**		
20	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 1	28_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *163 837,50 = [192 750 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	3		3	163 837,50		62 217	7,9	491 513
							Всего по позиции		**62 217**		**491 513**
21	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 1	29_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *163 837,50 = [192 750 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	163 837,50		41 478	7,9	327 675
							Всего по позиции		**41 478**		**327 675**

22	ТЦ_11.2.02.01_77_7730654369_04.05.22_01	29.1_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D4_1. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 46мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка снизу полотна индивидуального изготовления из полированной нержав. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.075 м?. Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический	*шт.*	2		2	259 143,75		65 606	7,9	518 288
							Всего по позиции	**65 606**		**518 288**
23	ТЦ_11.2.02.01_77_7730654369_04.05.22_01	30*_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 1000*2100мм . Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД *212 925,00 = [250 500 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	212 925,00		26 953	7,9	212 925
							Всего по позиции	**26 953**		**212 925**
24	ТЦ_11.2.02.01_77_7730654369_04.05.22_01	31*_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D3. Проем 800*2100мм. Дверное полотно полнотелое толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм, отделка полотна со всех сторон, коробки, наличников и доборного элемента hpl пластиком по каталогу Abet Laminati, нестандартный артикул. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД *212 925,00 = [250 500 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	212 925,00		53 905	7,9	425 850
							Всего по позиции	**53 905**		**425 850**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**251 172**		
		в том числе								
		оплата труда						351		
		эксплуатация машин и механизмов						286		
		материальные ресурсы						250 535		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						395		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						427		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						219		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**251 818**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								1 976 251
		Подраздел: 3.3 Монтаж металлических дверных блоков внутренних								
25	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м2*	19,53		19,53					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 19,53=2,1*0,9*(1+2+1+1+2)+2,1*1*3									
	1	ОТ					23,81	1,3225	615	35,45	21 802
	3	ЭМ					14,41	1,4375	404		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,4375	*55*	35,45	*1 950*
	4	М					25,72		502		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,3225	61,98822					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,4375	4,7726438					

		Итого по расценке					63,94		1 521			
		ФОТ							670			23 752
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			623			22 089
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			415			14 726
						Всего по позиции			**2 559**			
30	07.1.01.01-0013	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	ШТ	7		7	2 640,46		18 483			
		Объем: 7=1+2+1+1+2										
						Всего по позиции			**18 483**			
31	07.1.01.01-0015	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм	ШТ	3		3	2 900,88		8 703			
						Всего по позиции			**8 703**			
32	01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	КОМПЛ	10		10	94,68		947			
						Всего по позиции			**947**			
33	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	ШТ	10		10	371,20		3 712			
						Всего по позиции			**3 712**			
34	61.2.07.01-0011	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	ШТ	2		2	615,58		1 231			
						Всего по позиции			**1 231**			
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**33 366**			
		в том числе										
		оплата труда							615			
		эксплуатация машин и механизмов							404			
		материальные ресурсы							32 347			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							670			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							623			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							415			
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							1 231			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**35 635**			
		Подраздел: 3.4 Монтаж металлических противопожарных дверных блоков внутренних										
31	09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	м2	23,17		23,17						
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 23,17=0,7*1*1+0,9*2,1*(1+1+1+1)+1*2,1*(2+1+3)+1,1*2,1*1										
		1 ОТ					21,13	1,3225	647	35,45		22 936
		3 ЭМ					7,06	1,4375	235			
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,4375	*8*	35,45		*284*
		4 М					60,65		1 405			
		ЗТ	чел-ч	2,07	1,3225	63,4296128						
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,4375	0,6661375						
		Итого по расценке					88,84		2 287			
		ФОТ							655			23 220
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			609			21 595
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			406			14 396
						Всего по позиции			**3 302**			
		(прим. Дверной блок для проема 700х1000 левый противопожарный EI 30, стальной, однопольный с порогом, глухой, с доводчиком и уплотнением в притворе)										
32	07.1.01.01-0011	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х1600 мм (дв.36)	ШТ	1		1	2 854,56		2 855			
						Всего по позиции			**2 855**			
33	07.1.01.01-0013	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (дв.38*, 39*, 84, 85)	ШТ	4		4	2 640,46		10 562			
		Объем: 4=1+1+1+1										
						Всего по позиции			**10 562**			
34	07.1.01.01-0015	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм (дв.46*, 47, 47*)	ШТ	6		6	2 900,88		17 405			
		Объем: 6=2+1+3										
						Всего по позиции			**17 405**			
		(Прим. EI30)										
35	07.1.01.01-0021	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм (дв.48)	ШТ	1		1	2 929,68		2 930			
						Всего по позиции			**2 930**			
37	09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	м2	14,07		14,07						
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 14,07=1,3*2,1*(1+2+1)+1,5*2,1*1										
		1 ОТ					27,97	1,3225	520	35,45		18 434
		3 ЭМ					7,22	1,4375	146			
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,4375	*5*	35,45		*177*
		4 М					51,95		731			
		ЗТ	чел-ч	2,78	1,3225	51,7290585						
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,4375	0,4045125						
		Итого по расценке					87,14		1 397			
		ФОТ							525			18 611

	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			488		17 308
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			326		11 539
							Всего по позиции		**2 211**		
		(Прим. EI30)									
38	07.1.01.01-0002	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм (дв.49, 49*, 83)	*ШТ*	3		3	4 532,25		13 597		
		Объем: 3=1+1+1									
							Всего по позиции		**13 597**		
		(Прим. EI30)									
39	07.1.01.01-0004	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1500х2100 мм (дв.50*)	*ШТ*	1		1	5 274,66		5 275		
							Всего по позиции		**5 275**		
40	01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	*КОМПЛ*	16		16	94,68		1 515		
							Всего по позиции		**1 515**		
41	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*ШТ*	16		16	371,20		5 939		
		Объем: 16=1+4+6+1+3+1									
							Всего по позиции		**5 939**		
42	61.2.07.01-0011	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	*ШТ*	9		9	615,58		5 540		
							Всего по позиции		**5 540**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**63 762**		
		в том числе									
		оплата труда							1 167		
		эксплуатация машин и механизмов							381		
		материальные ресурсы							62 214		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 180		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 097		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							732		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							5 540		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**71 131**		
		Подраздел: 3.5 Лючки									
41	17-01-010-01	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 ШТ*	0,1		0,1					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1=(4+4+1+1)/100									
	1	ОТ					184,50	1,3225	24	35,45	851
	3	ЭМ					9,83	1,4375	1		
	4	М					980,87		98		
		ЗТ	*чел-ч*	21,63	1,3225	2,8605675					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,4375	0,023					
		Итого по расценке					1 175,20		123		
		ФОТ							24		851
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			29		1 030
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			17		613
							Всего по позиции		**169**		
42	ТЦ_07.2.06.02_77_7721573924_17.05.22_01	Люк-дверь 200х200(h) мм (правый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *2 167,50 = [2 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	4		4	2 167,50		1 097	7,9	8 670
							Всего по позиции		**1 097**		**8 670**
43	ТЦ_07.2.06.02_77300 1001_05.05.22_02	Люк-дверь 400х600(h) мм (левый) в скрытом исполнении под плитку в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *15 300,00 = [18 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	4		4	15 300,00		7 747	7,9	61 200
							Всего по позиции		**7 747**		**61 200**
		(Прим. Установка люков-дверей)									
44	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*м2*	2,85		2,85					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 2,85=0,9*1,5*1+1*1,5*1									
	1	ОТ					23,81	1,3225	90	35,45	3 191
	3	ЭМ					14,41	1,4375	59		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,4375	*8*	35,45	*284*
	4	М					25,72		73		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,3225	9,0459					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,4375	0,6964688					
		Итого по расценке					63,94		222		
		ФОТ							98		3 475
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			91		3 232
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			61		2 155
							Всего по позиции		**374**		

45	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Люк-дверь 900х1500(h) мм (праый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy»									
		27 412,50 = [32 250 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		1	27 412,50		3 470	7,9	27 413
							Всего по позиции		**3 470**		**27 413**
46	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Люк-дверь 1000х1500(h) мм (праый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy»									
		28 262,50 = [33 250 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		1	28 262,50		3 578	7,9	28 263
							Всего по позиции		**3 578**		**28 263**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**16 237**		
		в том числе									
		оплата труда							114		
		эксплуатация машин и механизмов							60		
		материальные ресурсы							16 063		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							122		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							120		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							78		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**16 435**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									125 546
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**371 210**		
		в том числе									
		оплата труда							2 360		
		эксплуатация машин и механизмов							1 206		
		материальные ресурсы							367 644		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 490		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 381		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 520		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							8 002		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**383 113**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 101 797

Раздел: 4. Отделочные работы. Полы

Подраздел: 4.1 Полы. Тип 25

		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)									
47	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	2,1398		2,1398					
		Объем: 2,1398=(213,98)/100									
		1 ОТ					295,05	1,3225	835	35,45	29 601
		3 ЭМ					25,85	1,4375	80		
		2 в т.ч. ОТм					0,87	1,4375	*3*	35,45	*106*
		4 М					132,85		284		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,3225	76,3220119					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,4375	0,2153174					
		Итого по расценке					453,75		1 199		
		ФОТ							838		29 707
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			939		33 272
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			545		19 310
							Всего по позиции		**2 683**		
48	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,037664		-0,037664	1 383,10		- 52		
		Объем: -0,037664=-0,037664									
							Всего по позиции		**- 52**		
49	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	37,664		37,664	15,41		580		
							Всего по позиции		**580**		
50	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	2,1398		2,1398					
		1 ОТ					297,78	1,3225	843	35,45	29 884
		3 ЭМ					47,77	1,4375	147		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,4375	*21*	35,45	*744*
		4 М					1 007,75		2 156		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,3225	83,7646108					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,4375	1,722539					
		Итого по расценке					1 353,30		3 146		
50,1	12.1.02.03-0165	Техноэласт: Грин ЭПП	*м2*	112		239,6576	41,12		9 855		
		ФОТ							864		30 628
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			968		34 303
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			562		19 908
							Всего по позиции		**14 531**		
51	11-01-004-04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	2,1398		2,1398					
		1 ОТ					214,28	1,3225	606	35,45	21 483
		3 ЭМ					31,61	1,4375	97		

		2 в т.ч. ОТм					4,71	1,4375	*14*	35,45	*496*
		4 М					775,42		1 659		
		ЗТ	*чел-ч*	21,3	1,3225	60,2765612					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,4375	1,1688658					
		Итого по расценке					1 021,31		2 362		
51,1	12.1.02.03-0165	Техноэласт: Грин ЭПП	*м2*	112		239,6576	41,12		9 855		
		ФОТ							620		21 979
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			694		24 616
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			403		14 286
							Всего по позиции		**13 314**		
52	11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	2,1398		2,1398					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					231,43	1,3225	655	35,45	23 220
		3 ЭМ					64,77	1,4375	199		
		2 в т.ч. ОТм					12,87	1,4375	*40*	35,45	*1 418*
		ЗТ	*чел-ч*	25,8	1,3225	73,0110459					
		ЗТм	*чел-ч*	1,08	1,4375	3,3220395					
		Итого по расценке					296,20		854		
52,1	12.2.05.05-0049	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ	*м3*	5,15		11,01997	749,29		8 257		
		ФОТ							695		24 638
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			778		27 595
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			452		16 015
							Всего по позиции		**10 341**		
53	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	2,1398		2,1398					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					29,43	1,3225	83	35,45	2 942
		3 ЭМ					1,31	1,4375	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 492,06		3 193		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,3225	9,763105					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0615193					
		Итого по расценке					1 522,80		3 280		
		ФОТ							84		2 977
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			94		3 334
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			55		1 935
							Всего по позиции		**3 429**		
		(толщ. (30+90)/2=60мм)									
54	11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	2,1398		2,1398					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					285,48	1,3225	808	35,45	28 644
		3 ЭМ					41,73	1,4375	128		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,4375	*53*	35,45	*1 879*
		4 М					8,54		18		
		ЗТ	*чел-ч*	36,6	1,3225	103,5738093					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,4375	3,9064724					
		Итого по расценке					335,75		954		
54,1	04.3.02.04-0152	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В20 (М250), П3, F100, W2	*м3*	2,04		4,365192	711,12		3 104		
		ФОТ							861		30 523
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			964		34 186
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			560		19 840
							Всего по позиции		**5 582**		
55	11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 *Поправки к:* *М)*8;* *ЭМ)*1,25)*8)*1,15;* *ОТм)*1,25)*8)*1,15;* *ОТ)*1,15)*8)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*8)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*8)*1,15*	*100 м2*	2,1398		2,1398					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					3,43	10,58	78	35,45	2 765
		3 ЭМ					7,56	11,5	186		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	11,5	*70*	35,45	*2 482*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	10,58	9,961197					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	11,5	5,167617					
		Итого по расценке					10,99		264		
55,1	04.3.02.04-0152	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В20 (М250), П3, F100, W2	*м3*	0,51	8	8,730384	711,12		6 208		
		ФОТ							148		5 247
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			166		5 877
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			96		3 411
							Всего по позиции		**6 734**		
56	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*т*	0,599144		0,599144					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,599144=2,8*213,98*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,3225	81	35,45	2 871
		3 ЭМ					30,45	1,4375	26		
		2 в т.ч. ОТм					4,35	1,4375	*4*	35,45	*142*
		4 М					285,60		171		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,3225	9,1914681					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,4375	0,3014443					
		Итого по расценке					418,83		278		
56,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм (прим. BP-I, диаметр 5 мм)									
			т	1		0,599144	8 817,17		5 283		
		ФОТ							85		3 013
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			87		3 073
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			49		1 748
							Всего по позиции		**5 697**		
		(Прим. Керамогранит, производитель ESTIMA, Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм)									
57	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	2,1398		2,1398					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					2 053,20	1,3225	5 810	35,45	205 965
		3 ЭМ					24,42	1,4375	75		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,4375	*54*	35,45	*1 914*
		4 М					59,69		128		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,3225	664,7967017					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,4375	5,3214151					
		Итого по расценке					2 137,31		6 013		
57,2	ТЦ_06.2.02.01_77_77 28465646_29.06.22_02	Керамогранит, производитель ESTIMA, Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм									
		1 742,50 = [2 050 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		218,2596	1 742,50		48 141	7,9	380 317
57,3	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,021398	2 500,00		53		
57,4	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"									
			т	1,2		2,56776	5 849,07		15 019		
57,5	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,021398	18 390,16		394		
		ФОТ							5 864		207 879
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			6 568		232 824
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			3 812		135 121
							Всего по позиции		**80 000**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**125 047**		
		в том числе									
		оплата труда							9 799		
		эксплуатация машин и механизмов							942		
		материальные ресурсы							114 306		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							10 059		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							11 258		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 534		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**142 839**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									380 317
		Подраздел: 4.2 Полы. Тип 26									
		(толщ. 55 мм)									
58	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,5775		3,5775					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 3,5775=(357,75)/100									
		1 ОТ					282,66	1,3225	1 337	35,45	47 397
		3 ЭМ					43,61	1,4375	224		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,4375	*88*	35,45	*3 120*
		4 М					8,54		31		
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,3225	168,4322775					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,4375	6,5311734					
		Итого по расценке					334,81		1 592		
58,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		7,2981	548,30		4 002		
		ФОТ							1 425		50 517
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 596		56 579
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			926		32 836
							Всего по позиции		**8 116**		
59	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*7;* *ЭМ)*1,25)*7)*1,15;* *ОТм)*1,25)*7)*1,15;* *ОТ)*1,15)*7)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*7)*1,15;* *ЗТм)*1.25)*7)*1.15*	*100 м2*	3,5775		3,5775					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					3,49	9,2575	116	35,45	4 112
		3 ЭМ					7,56	10,0625	272		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	10,0625	*102*	35,45	*3 616*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	9,2575	14,5722308					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	10,0625	7,5597047					
		Итого по расценке					11,05		388		
59,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	7	12,771675	548,30		7 003		
		ФОТ							218		7 728
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			244		8 655

	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			142		5 023
							Всего по позиции		**7 777**		
60	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*т*	1,295055		1,295055					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,295055=3,62*357,75*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,3225	176	35,45	6 239
		3 ЭМ					30,45	1,4375	57		
		2 в т.ч. ОТм					4,35	1,4375	*8*	35,45	*284*
		4 М					285,60		370		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,3225	19,8674388					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,4375	0,6515745					
		Итого по расценке					418,83		603		
60,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		1,295055	8 817,17		11 419		
		ФОТ							184		6 523
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			188		6 653
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			107		3 783
							Всего по позиции		**12 317**		
		(прим. Керамогранит, производитель ESTIMA, Traffic TF 01 60x60 Неполированный – 10мм)									
61	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1.15*	*100 м2*	3,5775		3,5775					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,3225	9 714	35,45	344 361
		3 ЭМ					24,42	1,4375	126		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,4375	*90*	35,45	*3 191*
		4 М					59,69		214		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,3225	1111,463782					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,4375	8,8967953					
		Итого по расценке					2 137,31		10 054		
61,2	ТЦ_06.2.02.01_77_77 28465646_29.06.22_02	Керамогранит, производитель ESTIMA, Traffic TF 01 60x60 Неполированный – 10мм									
		1 742,50 = [2 050 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		364,905	1 742,50		80 487	7,9	635 847
61,3	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,035775	2 500,00		89		
61,4	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		4,293	5 849,07		25 110		
61,5	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,035775	18 390,16		658		
		ФОТ							9 804		347 552
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			10 980		389 258
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			6 373		225 909
							Всего по позиции		**133 751**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**141 405**		
		в том числе									
		оплата труда							11 343		
		эксплуатация машин и механизмов							679		
		материальные ресурсы							129 383		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							11 631		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							13 008		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							7 548		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**161 961**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									635 847

Подраздел: 4.3 Полы. Тип 27

		(толщ. 55 мм)									
62	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1.15*	*100 м2*	0,9026		0,9026					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,9026=(90,26)/100									
		1 ОТ					282,66	1,3225	337	35,45	11 947
		3 ЭМ					43,61	1,4375	57		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,4375	*22*	35,45	*780*
		4 М					8,54		8		
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,3225	42,4953106					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,4375	1,6478091					
		Итого по расценке					334,81		402		
62,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		1,841304	548,30		1 010		
		ФОТ							359		12 727
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			402		14 254
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			233		8 273
							Всего по позиции		**2 047**		
63	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*7;* *ЭМ)*1,25)*7)*1,15;* *ОТм)*1,25)*7)*1,15;* *ОТ)*1,15)*7)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*7)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*7)*1.15*	*100 м2*	0,9026		0,9026					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					3,49	9,2575	29	35,45	1 028
		3 ЭМ					7,56	10,0625	69		

		2 в т.ч. ОТм					2,84	10,0625	*26*	35,45	*922*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	9,2575	3,6765606					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	10,0625	1,9073066					
		Итого по расценке					11,05		98		
63,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	7	3,222282	548,30		1 767		
		ФОТ							55		1 950
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			62		2 184
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			36		1 268
						Всего по позиции			**1 963**		
64	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*т*	0,3267412		0,3267412					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3267412=3,62*90,26*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,3225	44	35,45	1 560
		3 ЭМ					30,45	1,4375	14		
		2 в т.ч. ОТм					4,35	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					285,60		93		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,3225	5,0125367					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,4375	0,1643917					
		Итого по расценке					418,83		151		
64,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,326741	8 817,17		2 881		
		ФОТ							46		1 631
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			47		1 664
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			27		946
						Всего по позиции			**3 106**		
		(Прим. Керамогранит, производитель ESTIMA, Jazz JZ 03 60x60 Неполированный)									
65	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,9026		0,9026					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,3225	2 451	35,45	86 888
		3 ЭМ					24,42	1,4375	32		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,4375	*23*	35,45	*815*
		4 М					59,69		54		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,3225	280,4213024					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,4375	2,2446534					
		Итого по расценке					2 137,31		2 537		
65,1	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	*м2*	102		92,0652	201,90		18 588		
65,2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм	*м3*	0,01		0,009026	2 500,00		23		
65,3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		1,08312	5 849,07		6 335		
65,4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,009026	18 390,16		166		
		ФОТ							2 474		87 703
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			2 771		98 227
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1 608		57 007
						Всего по позиции			**32 028**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**33 958**		
		в том числе									
		оплата труда							2 861		
		эксплуатация машин и механизмов							172		
		материальные ресурсы							30 925		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 934		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 282		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 904		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**39 144**		

Подраздел: 4.4 Полы. Тип 28

		(толщ. 41 мм)									
66	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,2068		0,2068					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2068=(20,68)/100									
		1 ОТ					282,66	1,3225	77	35,45	2 730
		3 ЭМ					43,61	1,4375	13		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,4375	*5*	35,45	*177*
		4 М					8,54		2		
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,3225	9,7363508					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,4375	0,3775393					
		Итого по расценке					334,81		92		
66,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		0,421872	548,30		231		
		ФОТ							82		2 907
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			92		3 256
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			53		1 890
						Всего по позиции			**468**		

67	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*4,2;* *ЭМ)*1,25)*4,2)*1,15;* *ОТм)*1,25)*4,2)*1,15;* *ОТ)*1,15)*4,2)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*4,2)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*4,2)*1.15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2068		0,2068					
		1 ОТ					3,49	5,5545	4	35,45	142
		3 ЭМ					7,56	6,0375	9		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	6,0375	*4*	35,45	*142*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	5,5545	0,5054151					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	6,0375	0,2621966					
		Итого по расценке					11,05		13		
67,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	4,2	0,442966	548,30		243		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			9		318
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			5		185
							Всего по позиции		**270**		
68	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	0,0748616		0,0748616					
		Объем: 0,0748616=3,62*20,68*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,3225	10	35,45	355
		3 ЭМ					30,45	1,4375	3		
		4 М					285,60		21		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,3225	1,1484518					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,4375	0,0376647					
		Итого по расценке					418,83		34		
68,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,074862	8 817,17		660		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			10		362
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			6		206
							Всего по позиции		**710**		
		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)									
69	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2068		0,2068					
		1 ОТ					295,05	1,3225	81	35,45	2 871
		3 ЭМ					25,85	1,4375	8		
		4 М					132,85		27		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,3225	7,3761062					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,4375	0,0208093					
		Итого по расценке					453,75		116		
		ФОТ							81		2 871
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			91		3 216
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			53		1 866
							Всего по позиции		**260**		
70	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,004966		-0,004966	1 383,10		- 7		
		Объем: -0,004966=-0,004966									
							Всего по позиции		**- 7**		
71	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	4,966		4,966	15,41		77		
							Всего по позиции		**77**		
		(Прим. Барьер Лайт)									
72	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2068		0,2068					
		1 ОТ					297,78	1,3225	81	35,45	2 871
		3 ЭМ					47,77	1,4375	14		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					1 007,75		208		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,3225	8,0953928					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,4375	0,166474					
		Итого по расценке					1 353,30		303		
72,1	12.1.02.03-0162	Технозласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		23,1616	28,51		660		
		ФОТ							83		2 942
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			93		3 295
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			54		1 912
							Всего по позиции		**1 110**		
		(Прим. Керамогранит, производитель ESTIMA, Jazz JZ 03 60х60 Неполированный – 10мм)									

73	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2068		0,2068					
		1 ОТ					2 053,20	1,3225	562	35,45	19 923
		3 ЭМ					24,42	1,4375	7		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,4375	*5*	35,45	*177*
		4 М					59,69		12		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,3225	64,2489756					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,4375	0,5142858					
		Итого по расценке					2 137,31		581		
73,1	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	*м2*	102		21,0936	201,90		4 259		
73,2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,002068	2 500,00		5		
73,3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,24816	5 849,07		1 452		
73,4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,002068	18 390,16		38		
		ФОТ							567		20 100
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			635		22 512
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			369		13 065
							Всего по позиции		**7 339**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**8 757**		
		в том числе									
		оплата труда							815		
		эксплуатация машин и механизмов							54		
		материальные ресурсы							7 888		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							831		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							930		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							540		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**10 227**		

Подраздел: 4.5 Полы. Тип 29

		(толщ. 50 мм)									
74	11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,2852		1,2852					
		Объем: 1,2852=(128,52)/100									
		1 ОТ					285,48	1,3225	485	35,45	17 193
		3 ЭМ					41,73	1,4375	77		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,4375	*32*	35,45	*1 134*
		4 М					8,54		11		
		ЗТ	*чел-ч*	36,6	1,3225	62,2081782					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,4375	2,3462933					
		Итого по расценке					335,75		573		
74,1	04.3.02.04-0153	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В22,5 (М300), П3, F100-150, W4	*м3*	2,04		2,621808	735,27		1 928		
		ФОТ							517		18 327
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			579		20 526
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			336		11 913
							Всего по позиции		**3 416**		
75	11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 *Поправки к:* *М)*7;* *ЭМ)*1,25)*7)*1,15;* *ОТм)*1,25)*7)*1,15;* *ОТ)*1,15)*7)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*7)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*7)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,2852		1,2852					
		1 ОТ					3,43	9,2575	41	35,45	1 453
		3 ЭМ					7,56	10,0625	98		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	10,0625	*37*	35,45	*1 312*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	9,2575	5,2350052					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	10,0625	2,7157883					
		Итого по расценке					10,99		139		
75,1	04.3.02.04-0153	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В22,5 (М300), П3, F100-150, W4	*м3*	0,51	7	4,588164	735,27		3 374		
		ФОТ							78		2 765
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			87		3 097
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			51		1 797
							Всего по позиции		**3 651**		
76	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	0,359856		0,359856					
		Объем: 0,359856=2,8*128,52*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,3225	49	35,45	1 737
		3 ЭМ					30,45	1,4375	16		
		2 в т.ч. ОТм					4,35	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					285,60		103		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,3225	5,5205509					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,4375	0,1810526					
		Итого по расценке					418,83		168		
76,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (прим. ВР-I, диаметр 5 мм)	*т*	1		0,359856	8 817,17		3 173		
		ФОТ							51		1 808

	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			52		1 844
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			30		1 049
						Всего по позиции			**3 423**		
		(прим. Эмаль ЭкоФлор 1155 Е (в два слоя)) (прим. Грунтовка ЭкоФлор 0203)									
78	13-06-004-01	Обеспыливание поверхности *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	128,52		128,52					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					0,60	1,15	89	35,45	3 155
		3 ЭМ					0,33	1,25	53		
		ЗТ	*чел-ч*	0,07	1,15	10,34586					
		Итого по расценке					0,93		142		
		ФОТ							89		3 155
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			84		2 966
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			45		1 609
						Всего по позиции			**271**		
79	13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,2852		1,2852					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,2852=128,52/100									
		1 ОТ					78,02	1,15	115	35,45	4 077
		3 ЭМ					9,22	1,25	15		
		4 М					118,45		152		
		ЗТ	*чел-ч*	7,43	1,15	10,9813914					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,03213					
		Итого по расценке					205,69		282		
79,1	01.2.01.02-0052	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-70/30	*т*	-0,0055		-0,007069	1 525,50		- 11		
79,2	14.4.01.09-0423	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная ЭП-011	*кг*	25		32,13	111,11		3 570		
		ФОТ							115		4 077
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			108		3 832
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			59		2 079
						Всего по позиции			**4 008**		
80	13-03-003-21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (к=2 за 2 раза) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*1,25)*2;* *ОТм)*1,25)*2;* *ОТ)*1,15)*2;* *ЗТ)*1,15)*2;* *ЗТм)*1,25)*2*	*100 м2*	1,2852		1,2852					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,2852=128,52/100									
		1 ОТ					48,80	2,3	144	35,45	5 105
		3 ЭМ					6,01	2,5	19		
		2 в т.ч. ОТм					0,22	2,5	*1*	35,45	*35*
		4 М					235,25	2	605		
		ЗТ	*чел-ч*	5,38	2,3	15,9030648					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	2,5	0,06426					
		Итого по расценке					290,06		768		
80,1	14.4.04.08-0007	Исключен Эмаль ПФ-133, темно-серая	*т*	-0,009	2	-0,023134	24 950,00		- 577		
80,2	14.4.04.12-0017	Эмаль эпоксидная: ЭП-1532 "Ветокор-202" двухкомпонентная	*кг*	40		51,408	146,91		7 552		
		ФОТ							145		5 140
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			136		4 832
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			74		2 621
						Всего по позиции			**7 953**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**21 081**		
		в том числе									
		оплата труда							923		
		эксплуатация машин и механизмов							278		
		материальные ресурсы							19 880		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							995		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 046		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							595		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**22 722**		
		Подраздел: 4.6 Полы. Тип 31									
78	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м3*	9,25		9,25					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					18,77	1,3225	230	35,45	8 154
		3 ЭМ					29,93	1,4375	398		
		2 в т.ч. ОТм					5,15	1,4375	*68*	35,45	*2 411*
		ЗТ	*чел-ч*	2,2	1,3225	26,912875					
		ЗТм	*чел-ч*	0,45	1,4375	5,9835938					
		Итого по расценке					48,70		628		
78,1	02.2.01.03-0011	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-20 мм	*м3*	1,1		10,175	163,00		1 659		

		ФОТ							298		10 565
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			334		11 833
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			194		6 867
						Всего по позиции			**2 815**		
		(толщ. 35 мм)									
79	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,4219		0,4219					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4219=(42,19)/100									
		1 ОТ					282,66	1,3225	158	35,45	5 601
		3 ЭМ					43,61	1,4375	26		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,4375	*10*	35,45	*355*
		4 М					8,54		4		
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,3225	19,8634739					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,4375	0,7702312					
		Итого по расценке					334,81		188		
79,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		0,860676	548,30		472		
		ФОТ							168		5 956
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			188		6 671
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			109		3 871
						Всего по позиции			**957**		
80	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*3;* *ЭМ)*1,25)*3)*1,15;* *ОТм)*1,25)*3)*1,15;* *ОТ)*1,15)*3)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*3)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*3)*1,15*	*100 м2*	0,4219		0,4219					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					3,49	3,9675	6	35,45	213
		3 ЭМ					7,56	4,3125	14		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	4,3125	*5*	35,45	*177*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	3,9675	0,7365108					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	4,3125	0,3820832					
		Итого по расценке					11,05		20		
80,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	3	0,645507	548,30		354		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			12		437
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			7		254
						Всего по позиции			**393**		
81	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*т*	0,1527278		0,1527278					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1527278=3,62*42,19*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,3225	21	35,45	744
		3 ЭМ					30,45	1,4375	7		
		2 в т.ч. ОТм					4,35	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					285,60		44		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,3225	2,3429972					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,4375	0,0768412					
		Итого по расценке					418,83		72		
81,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,152728	8 817,17		1 347		
		ФОТ							22		779
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			22		795
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			13		452
						Всего по позиции			**1 454**		
		(Прим. Керамогранит, производитель ESTIMA, Traffic TF 01 60x60 Неполированный – 10мм)									
82	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,4219		0,4219					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,3225	1 146	35,45	40 626
		3 ЭМ					24,42	1,4375	15		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,4375	*11*	35,45	*390*
		4 М					59,69		25		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,3225	131,0766092					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,4375	1,0492126					
		Итого по расценке					2 137,31		1 186		
82,2	ТЦ_06.2.02.01_77_77 28465646_29.06.22_02	Керамогранит, производитель ESTIMA, Traffic TF 01 60x60 Неполированный – 10мм									
		1 742,50 = [2 050 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		43,0338	1 742,50		9 492	7,9	74 986
82,3	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,004219	2 500,00		11		
82,4	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,50628	5 849,07		2 961		
82,5	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,004219	18 390,16		78		
		ФОТ							1 157		41 016
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 296		45 938
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			752		26 660
						Всего по позиции			**15 776**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**18 468**		

		в том числе								
		оплата труда							1 561	
		эксплуатация машин и механизмов							460	
		материальные ресурсы							16 447	
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 656	
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 852	
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 075	
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**21 395**	
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								74 986

Подраздел: 4.7 Полы. Тип 32

		(толщ. 35 мм)								
83	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,3008		3,3008				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 3,3008=(330,08)/100								
		1 ОТ					282,66	1,3225	1 234	35,45	43 745
		3 ЭМ					43,61	1,4375	207		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,4375	*81*	35,45	*2 871*
		4 М					8,54		28		
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,3225	155,4049648				
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,4375	6,026023				
		Итого по расценке					334,81		1 469	
83,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		6,733632	548,30		3 692	
		ФОТ							1 315		46 616
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 473		52 210
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			855		30 300
							Всего по позиции		**7 489**	
84	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*3;* *ЭМ)*1,25)*3)*1,15;* *ОТм)*1,25)*3)*1,15;* *ОТ)*1,15)*3)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*3)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*3)*1,15*	*100 м2*	3,3008		3,3008				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					3,49	3,9675	46	35,45	1 631
		3 ЭМ					7,56	4,3125	108		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	4,3125	*40*	35,45	*1 418*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	3,9675	5,7622066				
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	4,3125	2,989287				
		Итого по расценке					11,05		154	
84,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	3	5,050224	548,30		2 769	
		ФОТ							86		3 049
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			96		3 415
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			56		1 982
							Всего по позиции		**3 075**	
85	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*т*	1,1948896		1,1948896				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,1948896=3,62*330,08*0,001								
		1 ОТ					102,78	1,3225	162	35,45	5 743
		3 ЭМ					30,45	1,4375	52		
		2 в т.ч. ОТм					4,35	1,4375	*7*	35,45	*248*
		4 М					285,60		341		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,3225	18,3308014				
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,4375	0,6011788				
		Итого по расценке					418,83		555	
85,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		1,19489	8 817,17		10 536	
		ФОТ							169		5 991
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			172		6 111
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			98		3 475
							Всего по позиции		**11 361**	
		(Прим. Керамогранит, производитель ESTIMA, Traffic TF 01 60x60 Неполированный – 10мм)								
86	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,3008		3,3008				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					2 053,20	1,3225	8 963	35,45	317 738
		3 ЭМ					24,42	1,4375	116		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,4375	*83*	35,45	*2 942*
		4 М					59,69		197		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,3225	1025,498155				
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,4375	8,208677				
		Итого по расценке					2 137,31		9 276	
86,2	ТЦ_06.2.02.01_77_77 28465646_29.06.22_02	Керамогранит, производитель ESTIMA, Traffic TF 01 60x60 Неполированный – 10мм								
		1 742,50 = [2 050 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		336,6816	1 742,50		74 262	7,9	586 668
86,3	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,033008	2 500,00		83		
86,4	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		3,96096	5 849,07		23 168		

86,5	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,033008	18 390,16		607		
		ФОТ							9 046		320 680
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			10 132		359 162
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			5 880		208 442
							Всего по позиции		**123 408**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**126 571**		
		в том числе									
		оплата труда							10 405		
		эксплуатация машин и механизмов							483		
		материальные ресурсы							115 683		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							10 616		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							11 873		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 889		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**145 333**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									586 668

Подраздел: 4.8 Отделка приямков

		(прим. Гидроизоляция типа Технониколь по системе Химпроф ТН резервуар - Тайкор Топ 490 в 2 слоя)									
87	08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	1,3626		1,3626					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,3626=(136,26)/100									
		1 ОТ					201,61	1,3225	363	35,45	12 868
		3 ЭМ					71,64	1,4375	140		
		2 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	*5*	35,45	*177*
		4 М					62,75		86		
		ЗТ	*чел-ч*	21,2	1,3225	38,2032162					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2	1,4375	0,3917475					
		Итого по расценке					336,00		589		
		ФОТ							368		13 045
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			405		14 350
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			254		9 001
							Всего по позиции		**1 248**		
88	ТЦ_14.4.04.12_78_78 40511719_23.06.22_02	Эпоксидная грунт-эмаль Taikor Top 490 компонент В (Общий расход А и В на 1 м2 - 0,520 кг/м2 на 1 слой) (Соотношение компонентов 100:27,5 - Компонент В 137,63х0,275=37,84825) *1 615,00 = [1 900 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*кг*	74,943		74,943	1 615,00		15 321	7,9	121 033
		Объем: 74,943=136,26*0,275*2									
							Всего по позиции		**15 321**		**121 033**
89	ТЦ_14.4.04.12_78_78 40511719_23.06.22_02	Эпоксидная грунт-эмаль Taikor Top 490 компонент А (Общий расход А и В - 0,520 кг/м2 на 1 слой) (Соотношение компонентов 100:27,5 - Компонент А=137,63х0,245=33,71935) *1 615,00 = [1 900 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*кг*	66,7674		66,7674	1 615,00		13 649	7,9	107 829
		Объем: 66,7674=136,26*0,245*2									
							Всего по позиции		**13 649**		**107 829**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**29 559**		
		в том числе									
		оплата труда							363		
		эксплуатация машин и механизмов							140		
		материальные ресурсы							29 056		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							368		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							405		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							254		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**30 218**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									228 862

Подраздел: 4.9 Плинтусы

		(прим. ESTIMA TF 01 7х60, ESTIMA TF 01 7х60, ESTIMA Jazz JZ 03 60х60)									
90	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м*	6,6794		6,6794					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 6,6794=(454,09+136,74+77,11)/100									
		1 ОТ					276,45	1,3225	2 442	35,45	86 569
		3 ЭМ					20,02	1,4375	192		
		2 в т.ч. ОТм					3,62	1,4375	*35*	35,45	*1 241*
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,3225	259,7934262					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,4375	2,9765076					
		Итого по расценке					296,47		2 634		
90,1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,01		0,066794	2 500,00		167		
90,2	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	*м2*	10,2		68,12988	201,90		13 755		
90,3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,267176	5 849,07		1 563		
		ФОТ							2 477		87 810
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			2 774		98 347
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1 610		57 077
							Всего по позиции		**22 503**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**18 119**		
		в том числе									
		оплата труда							2 442		
		эксплуатация машин и механизмов							192		
		материальные ресурсы							15 485		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 477		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 774		

		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)									1 610
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)									**22 503**
		Подраздел: 4.10 Порожки									
91	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м*	0,1976		0,1976					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1976=(19,76)/100									
		1 ОТ					141,94	1,3225	37	35,45	1 312
		4 М					80,40		16		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,3225	4,3484646					
		Итого по расценке					222,34		53		
91,1	ТЦ_06.2.05.03_50_7745000111_27.04.22_02	Одноуровневый латунный профиль для пола PROFILPAS PROJOINT R - 399/R/ латунь 2.7м									
		758,39 = [892,22 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м.п.*	105		20,748	758,39		1 992	7,9	15 735
		ФОТ							37		1 312
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			41		1 469
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			24		853
							Всего по позиции		**2 110**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 045**		
		в том числе									
		оплата труда							37		
		материальные ресурсы							2 008		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							37		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							41		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							24		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 110**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									15 735
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**525 010**		
		в том числе									
		оплата труда							40 549		
		эксплуатация машин и механизмов							3 400		
		материальные ресурсы							481 061		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							41 604		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							46 469		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							26 973		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**598 452**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 922 415
		Раздел: 5. Отделочные работы (стены)									
		Подраздел: 5.1 С-23. Отделка стен по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой									
		Грунтовка ГС-4									
95	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	2,1858		2,1858					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 2,1858=(218,58)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	129	35,45	4 573
		3 ЭМ					0,97	1,4375	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	13,4418503					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0628418					
		Итого по расценке					45,70		132		
95,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		22,51374	21,77		490		
		ФОТ							130		4 608
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			130		4 608
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			64		2 258
							Всего по позиции		**816**		
		(прим. ESTIMA Jazz JZ 02 30x60)									
96	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	2,1858		2,1858					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					1 058,09	1,3225	3 059	35,45	108 442
		3 ЭМ					31,75	1,4375	100		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,4375	*55*	35,45	*1 950*
		4 М					1,12		2		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,3225	333,1844448					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,4375	5,1844444					
		Итого по расценке					1 090,96		3 161		
96,1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,10929	2 500,00		273		
96,2	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	*м2*	100		218,58	201,90		44 131		
96,3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,819675	4 316,00		3 538		
		ФОТ							3 114		110 392
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3 114		110 392
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 526		54 092
							Всего по позиции		**55 743**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**51 725**		
		в том числе									
		оплата труда							3 188		
		эксплуатация машин и механизмов							103		
		материальные ресурсы							48 434		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 244		

		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 244		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 590		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**56 559**		

Подраздел: 5.2 С-24. Отделка стен по кирпичным стенам

97	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	1,3048		1,3048					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,3048=(130,48)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	77	35,45	2 730
		3 ЭМ					0,97	1,4375	2		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	8,0240307					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,037513					
		Итого по расценке					45,70		79		
97,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		13,43944	21,77		293		
		ФОТ							77		2 730
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			77		2 730
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			38		1 338
								Всего по позиции	**487**		
		(прим. Простая штукатурка по сетке толщиной 20 мм, К=20/12=1,67)									
98	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен *Поправки к:* *М)*1,67;* *ЭМ)*1,25)*1,67)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,67)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,67)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,67)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,67)*1,15*	*100 м2*	1,3048		1,3048					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 055,70	2,208575	3 042	35,45	107 839
		3 ЭМ					53,24	2,400625	167		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	2,400625	*59*	35,45	*2 092*
		4 М					4 768,29	1,67	10 390		
		ЗТ	*чел-ч*	115	2,208575	331,4010959					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	2,400625	4,5105631					
		Итого по расценке					5 877,23		13 599		
98,1	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108		-140,9184	28,25		- 3 981		
98,2	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	*м2*	108		140,9184	34,20		4 819		
		ФОТ							3 101		109 931
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 101		109 931
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 519		53 866
								Всего по позиции	**19 057**		
		Грунтовка ГС-4									
99	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	1,3048		1,3048					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,3225	77	35,45	2 730
		3 ЭМ					0,97	1,4375	2		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	8,0240307					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,037513					
		Итого по расценке					45,70		79		
99,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		13,43944	21,77		293		
		ФОТ							77		2 730
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			77		2 730
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			38		1 338
								Всего по позиции	**487**		
		(прим. ESTIMA Jazz JZ 02 30x60)									
100	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	1,3048		1,3048					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,3225	1 826	35,45	64 732
		3 ЭМ					31,75	1,4375	60		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,4375	*33*	35,45	*1 170*
		4 М					1,12		1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,3225	198,8924255					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,4375	3,0948225					
		Итого по расценке					1 090,96		1 887		
100,1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,06524	2 500,00		163		
100,2	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	*м2*	100		130,48	201,90		26 344		
100,3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,4893	4 316,00		2 112		
		ФОТ							1 859		65 902
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 859		65 902
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			911		32 292
								Всего по позиции	**33 276**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**45 687**		
		в том числе									
		оплата труда							5 022		
		эксплуатация машин и механизмов							231		
		материальные ресурсы							40 434		

		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 114		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 114		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 506		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**53 307**		
		Подраздел: 5.3 С-25. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF									
101	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2907		0,2907					
		Объем: 0,2907=(29,07)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	17	35,45	603
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	1,787696					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0083576					
		Итого по расценке					44,73		17		
101, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		2,99421	21,77		65		
		ФОТ							17		603
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			17		603
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			8		295
							Всего по позиции		**107**		
102	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2907		0,2907					
		1 ОТ					250,78	1,3225	96	35,45	3 403
		3 ЭМ					6,88	1,4375	3		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					254,42		74		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,3225	11,3028521					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,4375	0,0919339					
		Итого по расценке					512,08		173		
		ФОТ							97		3 438
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			97		3 438
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			48		1 685
							Всего по позиции		**318**		
		Грунтовка ГС-4									
103	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2907		0,2907					
		1 ОТ					44,73	1,3225	17	35,45	603
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	1,787696					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0083576					
		Итого по расценке					44,73		17		
103, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		2,99421	21,77		65		
		ФОТ							17		603
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			17		603
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			8		295
							Всего по позиции		**107**		
		(прим. ESTIMA Jazz JZ 02 30x60)									
104	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2907		0,2907					
		1 ОТ					1 058,09	1,3225	407	35,45	14 428
		3 ЭМ					31,75	1,4375	13		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,4375	*7*	35,45	*248*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,3225	44,3117934					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,4375	0,6895041					
		Итого по расценке					1 089,84		420		
104, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,014535	2 500,00		36		
104, 2	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	*м2*	100		29,07	201,90		5 869		
104, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,109013	4 316,00		471		
		ФОТ							414		14 676
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			414		14 676
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			203		7 191
							Всего по позиции		**7 413**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 133**		
		в том числе									
		оплата труда							537		
		эксплуатация машин и механизмов							16		
		материальные ресурсы							6 580		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							545		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							545		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							267		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 945**		
		Подраздел: 5.4 С-26. Отделка стен по кирпичным стенам									

105	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1.15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,4932		1,4932					
		Объем: 1,4932=(149,32)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	88	35,45	3 120
		3 ЭМ					0,97	1,4375	2		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	9,1826201					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0429295					
		Итого по расценке					45,70		90		
105,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		15,37996	21,77		335		
		ФОТ							89		3 155
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			89		3 155
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			44		1 546
							Всего по позиции		**558**		
106	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1.15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,4932		1,4932					
		1 ОТ					245,26	1,3225	484	35,45	17 158
		3 ЭМ					37,45	1,4375	80		
		2 в т.ч. ОТм					6,61	1,4375	*14*	35,45	*496*
		4 М					4 691,48		7 005		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,3225	59,2822051					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,4375	1,2234908					
		Итого по расценке					4 974,19		7 569		
106,1	08.1.02.17-0173	Исключен									
		Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	*м2*	-108		-161,2656	30,33		- 4 891		
106,2	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	10,8		16,12656	23,60		381		
		ФОТ							498		17 654
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			498		17 654
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			244		8 650
							Всего по позиции		**3 801**		
		(Толщиной К=20/15=1,333)									
107	15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен *Поправки к:* *М)*1,333;* *ЭМ)*1,25)*1,15)*1,333;* *ОТм)*1,25)*1,15)*1,333;* *ОТ)*1,15)*1,15)*1,333;* *ЗТ)*1,15)*1,15)*1,333;* *ЗТм)*1,25)*1.15)*1.333* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,4932		1,4932					
		1 ОТ					695,60	1,7628925	1 831	35,45	64 909
		3 ЭМ					92,77	1,9161875	265		
		2 в т.ч. ОТм					53,22	1,9161875	*152*	35,45	*5 388*
		4 М					1 130,40	1,333	2 250		
		ЗТ	*чел-ч*	74	1,7628925	194,79398					
		ЗТм	*чел-ч*	5,54	1,9161875	15,8513315					
		Итого по расценке					1 918,77		4 346		
		ФОТ							1 983		70 297
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 983		70 297
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			972		34 446
							Всего по позиции		**7 301**		
		(прим. Универсальное покрытие Тэпинг НГ)									
108	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1.15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,4932		1,4932					
		1 ОТ					380,71	1,3225	752	35,45	26 658
		3 ЭМ					10,41	1,4375	22		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,4375	*4*	35,45	*142*
		4 М					642,56		959		
		ЗТ	*чел-ч*	43,56	1,3225	86,0204149					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,4375	0,3649008					
		Итого по расценке					1 033,68		1 733		
108,1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	*т*	0,03		0,044796	27 164,52		1 217		
108,2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		29,864	15,25		455		
		ФОТ							756		26 800
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			756		26 800
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			370		13 132
							Всего по позиции		**4 531**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**11 235**		
		в том числе									
		оплата труда							3 155		
		эксплуатация машин и механизмов							369		
		материальные ресурсы							7 711		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 326		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 326		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 630		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**16 191**		

Подраздел: 5.5 С-27. Отделка стен по существующим кирпичным стенам

109	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	12,3245		12,3245					
		Объем: 12,3245=(1232,45)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	729	35,45	25 843
		3 ЭМ					0,97	1,4375	17		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*5*	35,45	*177*
		4 М					0,18		2		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	75,7910533					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,3543294					
		Итого по расценке					45,88		748		
109, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		126,94235	21,77		2 764		
		ФОТ							734		26 020
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			734		26 020
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			360		12 750
							Всего по позиции		**4 606**		
		(прим. Универсальное покрытие Тэпинг НГ)									
112	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	12,3245		12,3245					
		1 ОТ					380,71	1,3225	6 205	35,45	219 967
		3 ЭМ					10,41	1,4375	184		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,4375	*35*	35,45	*1 241*
		4 М					642,56		7 919		
		ЗТ	*чел-ч*	43,56	1,3225	709,9910285					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,4375	3,0117997					
		Итого по расценке					1 033,68		14 308		
112, 1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	*т*	0,03		0,369735	27 164,52		10 044		
112, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		246,49	15,25		3 759		
		ФОТ							6 240		221 208
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			6 240		221 208
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3 058		108 392
							Всего по позиции		**37 409**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**31 623**		
		в том числе									
		оплата труда							6 934		
		эксплуатация машин и механизмов							201		
		материальные ресурсы							24 488		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 974		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 974		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 418		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**42 015**		

Подраздел: 5.5 С-28. Отделка стен по монолитным стенам

113	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	7,6344		7,6344					
		Объем: 7,6344=(763,44)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	452	35,45	16 023
		3 ЭМ					0,97	1,4375	11		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*3*	35,45	*106*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	46,9486971					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,219489					
		Итого по расценке					45,88		464		
113, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		78,63432	21,77		1 712		
		ФОТ							455		16 129
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			455		16 129
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			223		7 903
							Всего по позиции		**2 854**		
114	15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	*100 м2*	7,6344		7,6344					
		1 ОТ					695,60		5 310	35,45	188 240
		3 ЭМ					92,77		708		
		2 в т.ч. ОТм					53,22		*406*	35,45	*14 393*
		4 М					1 130,40		8 630		
		ЗТ	*чел-ч*	74		564,9456					
		ЗТм	*чел-ч*	5,54		42,294576					
		Итого по расценке					1 918,77		14 648		
		ФОТ							5 716		202 633
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			5 716		202 633
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2 801		99 290
							Всего по позиции		**23 165**		
		(прим. Универсальное покрытие Тэпинг НГ)									
115	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	7,6344		7,6344					

		1 ОТ					380,71	1,3225	3 844	35,45	136 270
		3 ЭМ					10,41	1,4375	114		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,4375	*22*	35,45	*780*
		4 М					642,56		4 906		
		ЗТ	*чел-ч*	43,56	1,3225	439,8032786					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,4375	1,8656565					
		Итого по расценке					1 033,68		8 864		
115, 1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	*т*	0,03		0,229032	27 164,52		6 222		
115, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		152,688	15,25		2 328		
		ФОТ							3 866		137 050
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 866		137 050
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 894		67 155
							Всего по позиции		**23 174**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**34 238**		
		в том числе									
		оплата труда							9 606		
		эксплуатация машин и механизмов							833		
		материальные ресурсы							23 799		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							10 037		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							10 037		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 918		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**49 193**		

Подраздел: 5.7 Откосы (Отделка откосов проемов)

116	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	1,2882		1,2882					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,2882=(128,82)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	76	35,45	2 694
		3 ЭМ					0,97	1,4375	2		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	7,9219469					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0370358					
		Итого по расценке					45,70		78		
116, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		13,26846	21,77		289		
		ФОТ							76		2 694
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			76		2 694
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			37		1 320
							Всего по позиции		**480**		
		(Штукатурка по сетке толщиной (20+50)2=35мм, К=35/15=2,33)									
117	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен *Поправки к:* *М)*2,33;* *ЭМ)*1,25)*2,33)*1,15;* *ОТм)*1,25)*2,33)*1,15;* *ОТ)*1,15)*2,33)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*2,33)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*2,33)*1,15*	*100 м2*	1,2882		1,2882					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 055,70	3,081425	4 191	35,45	148 571
		3 ЭМ					53,24	3,349375	230		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	3,349375	*82*	35,45	*2 907*
		4 М					4 768,29	2,33	14 312		
		ЗТ	*чел-ч*	115	3,081425	456,4915438					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	3,349375	6,2131174					
		Итого по расценке					5 877,23		18 733		
117, 1	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108		-139,1256	28,25		- 3 930		
117, 2	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	*м2*	108		139,1256	34,20		4 758		
		ФОТ							4 273		151 478
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4 273		151 478
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 094		74 224
							Всего по позиции		**25 928**		
118	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	1,2882		1,2882					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					165,85	1,3225	283	35,45	10 032
		3 ЭМ					9,20	1,4375	17		
		2 в т.ч. ОТм					1,62	1,4375	*3*	35,45	*106*
		4 М					83,85		108		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,3225	34,9247123					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,4375	0,2592503					
		Итого по расценке					258,90		408		
118, 1	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		128,82	4,03		519		
		ФОТ							286		10 138
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			309		10 949
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			157		5 576
							Всего по позиции		**1 393**		
119	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	1,2882		1,2882					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					380,71	1,3225	649	35,45	23 007
		3 ЭМ					10,41	1,4375	19		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,4375	*4*	35,45	*142*
		4 М					642,56		828		
		ЗТ	*чел-ч*	43,56	1,3225	74,2107544					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,4375	0,3148039					

		Итого по расценке					1 033,68		1 496		
119, 1	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		38,646	233,04		9 006		
119, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		25,764	15,25		393		
		ФОТ							653		23 149
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			653		23 149
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			320		11 343
							Всего по позиции		**11 868**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**31 750**		
		в том числе									
		оплата труда							5 199		
		эксплуатация машин и механизмов							268		
		материальные ресурсы							26 283		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 288		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 311		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 608		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**39 669**		

Подраздел: 5.8 Гидроизоляция стен помещений (Завести на стены выше уровня пола на 300мм)

120	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,4789		0,4789					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4789=(47,89)/100									
		1 ОТ					297,78	1,3225	189	35,45	6 700
		3 ЭМ					47,77	1,4375	33		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,4375	*5*	35,45	*177*
		4 М					1 007,75		483		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,3225	18,7470194					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,4375	0,3855145					
		Итого по расценке					1 353,30		705		
120, 1	12.1.02.03-0165	Технозласт: Грин ЭПП	*м2*	112		53,6368	41,12		2 206		
		ФОТ							194		6 877
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			217		7 702
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			126		4 470
							Всего по позиции		**3 254**		
121	11-01-004-04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,4789		0,4789					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					214,28	1,3225	136	35,45	4 821
		3 ЭМ					31,61	1,4375	22		
		2 в т.ч. ОТм					4,71	1,4375	*3*	35,45	*106*
		4 М					775,42		371		
		ЗТ	*чел-ч*	21,3	1,3225	13,4902538					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,4375	0,2615991					
		Итого по расценке					1 021,31		529		
121, 1	12.1.02.03-0165	Технозласт: Грин ЭПП	*м2*	112		53,6368	41,12		2 206		
		ФОТ							139		4 927
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			156		5 518
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			90		3 203
							Всего по позиции		**2 981**		
122	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1824		0,1824					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1824=(18,24)/100									
		1 ОТ					297,78	1,3225	72	35,45	2 552
		3 ЭМ					47,77	1,4375	13		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					1 007,75		184		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,3225	7,1402304					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,4375	0,146832					
		Итого по расценке					1 353,30		269		
122, 1	12.1.02.03-0162	Технозласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		20,4288	28,51		582		
		ФОТ							74		2 623
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			83		2 938
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			48		1 705
							Всего по позиции		**982**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 497**		
		в том числе									
		оплата труда							397		
		эксплуатация машин и механизмов							68		
		материальные ресурсы							6 032		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							407		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							456		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							264		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 217**		

Подраздел: 5.9 Уголки на стенах

Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм

123	09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,288		0,288					
		Объем: 0,288=(28,8)/100									
		1 ОТ					117,24	1,3225	45	35,45	1 595
		3 ЭМ					3,29	1,4375	1		
		4 М					9,32		3		
		ЗТ	*чел-ч*	12,62	1,3225	4,8067056					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0207					
		Итого по расценке					129,85		49		
123,1	ТЦ_09.2.01.05_50_50 38102762_22.06.22_01	Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм									
		1 912,50 = [2 250 / 1,2] + 2% Заг.скл	*МП*	105		30,24	1 912,50		7 321	7,9	57 834
		ФОТ							45		1 595
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			42		1 483
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			28		989
							Всего по позиции		**7 440**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 370**		
		в том числе									
		оплата труда							45		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							7 324		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							45		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							42		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							28		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 440**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									57 834
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**227 258**		
		в том числе									
		оплата труда							34 083		
		эксплуатация машин и механизмов							2 090		
		материальные ресурсы							191 085		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							34 980		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							35 049		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							17 229		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**279 536**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									57 834

Раздел: 6. Отделочные работы (потолок)

Подраздел: 6.1 Пт-2. Отделка потолков

124	10-07-012-02	***(прим. П 282)*** Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,2)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,2)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2402		0,2402					
		Объем: 0,2402=(24,02)/100									
		1 ОТ					934,21	1,587	356	35,45	12 620
		3 ЭМ					67,58	1,4375	23		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,4375	*4*	35,45	*142*
		4 М					5 184,40		1 245		
		ЗТ	*чел-ч*	103	1,587	39,2633322					
		ЗТм	*чел-ч*	0,78	1,4375	0,2693243					
		Итого по расценке					6 186,19		1 624		
124,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	103		24,7406	189,55		4 690		
124,2	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5		0,8407	59,00		50		
124,3	14.5.01.07-0115	Герметик силиконовый однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям для стекольных и общестроительных работ	*л*	1,5		0,3603	63,60		23		
		ФОТ							360		12 762
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			389		13 783
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			198		7 019
							Всего по позиции		**6 974**		
125	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2402		0,2402					
		1 ОТ					54,64	1,3225	17	35,45	603
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,3225	1,8043344					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0069058					
		Итого по расценке					54,64		17		
125,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		2,47406	21,77		54		
		ФОТ							17		603
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			17		603
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			8		295
							Всего по позиции		**96**		

126	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,2402		0,2402					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					270,29	1,3225	86	35,45	3 049
		3 ЭМ					3,44	1,4375	1		
		2 в т.ч. ОТм					1,49	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					37,76		9		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,3225	9,4664021					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,4375	0,0379816					
		Итого по расценке					311,49		96		
		ФОТ							87		3 084
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			87		3 084
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			43		1 511
								Всего по позиции	**226**		
		(прим. Caparol CapaSilan)									
128	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,2402		0,2402					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					550,53	1,3225	175	35,45	6 204
		3 ЭМ					9,75	1,4375	3		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					485,99		117		
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,3225	20,0096869					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,4375	0,055246					
		Итого по расценке					1 046,27		295		
128,1	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	*л*	33,000444		7,926707	98,75		783		
128,2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		5,2844	15,25		81		
		ФОТ							176		6 239
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			176		6 239
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			86		3 057
								Всего по позиции	**1 421**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 713**		
		в том числе									
		оплата труда							634		
		эксплуатация машин и механизмов							27		
		материальные ресурсы							7 052		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							640		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							669		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							335		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**8 717**		
		Подраздел: 6.2 Пт-8. Отделка потолков									
129	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м2*	440,48		440,48					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					7,68	1,3225	4 475	35,45	158 639
		ЗТ	*чел-ч*	0,9	1,3225	524,28132					
		Итого по расценке					7,68		4 475		
		ФОТ							4 475		158 639
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	94		94			4 207		149 121
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	51		51			2 282		80 906
								Всего по позиции	**10 964**		
130	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	4,4048		4,4048					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 4,4048=(440,48)/100									
		1 ОТ					245,26	1,3225	1 429	35,45	50 658
		3 ЭМ					37,45	1,4375	237		
		2 в т.ч. ОТм					6,61	1,4375	*42*	35,45	*1 489*
		4 М					4 691,48		20 665		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,3225	174,876947					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,4375	3,609183					
		Итого по расценке					4 974,19		22 331		
		ФОТ							1 471		52 147
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 471		52 147
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			721		25 552
								Всего по позиции	**24 523**		
131	08.1.02.17-0173	Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	*м2*	-166,8924		-166,8924	30,33		- 5 062		
		Объем: -166,8924=-1,08*154,53									
								Всего по позиции	**- 5 062**		
132	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	16,68924		16,68924	23,60		394		
		Объем: 16,68924=(1,08*154,53)/10									
								Всего по позиции	**394**		
		(Толщиной 20мм, К=20/15=1,33)									

133	15-02-016-04	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков *Поправки к:* *М)*1,33;* *ЭМ)*1,25)*1,33)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,33)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,33)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,33)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,33)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	4,4048		4,4048					
		1 ОТ					705,00	1,758925	5 462	35,45	193 628
		3 ЭМ					92,77	1,911875	781		
		2 в т.ч. ОТм					53,22	1,911875	*448*	35,45	*15 882*
		4 М					1 151,92	1,33	6 748		
		ЗТ	*чел-ч*	75	1,758925	581,078463					
		ЗТм	*чел-ч*	5,54	1,911875	46,6547056					
		Итого по расценке					1 949,69		12 991		
		ФОТ							5 910		209 510
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			5 910		209 510
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2 896		102 660
							Всего по позиции		**21 797**		
		(прим. Универсальное покрытие Тэпинг НГ)									
134	15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	4,4048		4,4048					
		1 ОТ					550,62	1,3225	3 208	35,45	113 724
		3 ЭМ					11,06	1,4375	70		
		2 в т.ч. ОТм					2,09	1,4375	*13*	35,45	*461*
		4 М					688,15		3 031		
		ЗТ	*чел-ч*	63	1,3225	366,996924					
		ЗТм	*чел-ч*	0,18	1,4375	1,139742					
		Итого по расценке					1 249,83		6 309		
134,1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	*т*	0,033		0,145358	27 164,52		3 949		
134,2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		96,9056	15,25		1 478		
		ФОТ							3 221		114 185
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3 221		114 185
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 578		55 951
							Всего по позиции		**16 535**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**46 865**		
		в том числе									
		оплата труда							14 574		
		эксплуатация машин и механизмов							1 088		
		материальные ресурсы							31 203		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							15 077		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							14 809		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							7 477		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**69 151**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**54 578**		
		в том числе									
		оплата труда							15 208		
		эксплуатация машин и механизмов							1 115		
		материальные ресурсы							38 255		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							15 717		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							15 478		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							7 812		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**77 868**		
		Раздел: 7. Ограждения									
135	07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,0286		0,0286					
		Объем: 0,0286=(1,84+1,02)/100									
		1 ОТ					390,10	1,3225	15	35,45	532
		3 ЭМ					204,08	1,4375	8		
		2 в т.ч. ОТм					30,77	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					16 057,11		459		
		ЗТ	*чел-ч*	41,5	1,3225	1,5696753					
		ЗТм	*чел-ч*	2,59	1,4375	0,1064814					
		Итого по расценке					16 651,29		482		
135,1	07.2.05.01-0032	Исключен Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	*т*	-2,09		-0,059774	7 571,00		- 453		
		ФОТ							16		567
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	*%*	116		116			19		658
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	*%*	80		80			13		454
							Всего по позиции		**61**		
136	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_00.01.00_01	Ограждение Nayada из нержавеющей стали с тремя ригелями Поручень D50мм, стойка D38мм, ригель в три ряда D16мм, крепление стойки сверху марша *12 920,00 = [15 200 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м.п.*	1,84		1,84	12 920,00		3 009	7,9	23 773
							Всего по позиции		**3 009**		**23 773**

137	ТЦ_01.5.02.01_67_67 32200009_22.06.22_02	Ограждение площадки марша Н-1200мм, L-3000 Производитель BORGE Pro (ООО «Бипро»)							
		2 179,68 = [2 564,33 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м.п.*	1,02	1,02	2 179,68	281	7,9	2 223
					Всего по позиции		**281**		**2 223**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**3 319**		
		в том числе							
		оплата труда					15		
		эксплуатация машин и механизмов					8		
		материальные ресурсы					3 296		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					16		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					19		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					13		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**3 351**		
		в том числе							
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							25 996
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							
		ВСЕГО прямые затраты по смете					**1 291 312**		**12 986 735**
		в том числе							
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда					99 922		3 542 240
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов					10 591	10,97	116 183
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы					1 180 799	7,90	9 328 312
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)					103 015		3 651 884
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы					108 093		3 831 921
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль					58 777		2 083 522
	Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего оборудование					8 002	5,13	41 050
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					**1 466 184**		**18 943 228**
		в том числе							
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							4 120 713

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственноебюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/2-1 АР искл

Архитектурные решения 1 этаж(блок А)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 07-09-2015-АР1

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 969,91	- 969,91	тыс. руб.
Строительные работы	- 969,91	- 969,91	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 7 791,13	- 7 791,13	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 72,02	- 72,02	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-01/2-1 Архитектурные решения. 1 этаж									
		Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	46-04-001-4	Разборка кирпичных стен (при толщ. 400мм)	*1 м3*	-34,4	180,03						
		Зарплата			73,01		- 2 512		1	- 2 512	
		Эксплуатация машин			107,02		- 3 681		1	- 3 681	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,57		*- 398*		1	*- 398*	
		НР от ФОТ	%	110			- 3 201	110		- 3 201	
		СП от ФОТ	%	70			- 2 037	70		- 2 037	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,24							- 283,46
							- 11 431			**- 11 431**	**- 283,46**
		Итого по разделу: 1. Демонтажные работы					**- 11 431**			**- 11 431**	**- 283,46**
		Раздел: 2. Строительные работы									
12	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом	*100 м2 перегородок (за вычетом проемов)*	-2,024	17 008,48						
		Объем: -2,024=-202,4/100									
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 4 623		1	- 4 623	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 73		1	- 73	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 30 346		1	- 30 346	
		НР от ФОТ	%	118			- 5 455	118		- 5 455	
		СП от ФОТ	%	63			- 2 912	63		- 2 912	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 509,74
							- 43 409			**- 43 409**	**- 509,74**
13	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	*м2*	-416,944	20,38		- 8 497		1	- 8 497	
							- 8 497			**- 8 497**	**0,00**
14	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом	*100 м2 перегородок (за вычетом проемов)*	-1,278	17 008,48						
		Объем: -1,278=-127,8/100									
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 2 919		1	- 2 919	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 46		1	- 46	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 19 161		1	- 19 161	
		НР от ФОТ	%	118			- 3 444	118		- 3 444	
		СП от ФОТ	%	63			- 1 839	63		- 1 839	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 321,86
14,1	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	716,958	15,00		10 754		1	10 754	
							- 16 655			**- 16 655**	**- 321,86**
17	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	*100 м2 облицовки*	-0,948	11 481,71						
		Объем: -0,948=-94,8/100									
		Зарплата			1 528,19	)*1,15	- 1 666		1	- 1 666	
		Эксплуатация машин			46,33	)*1,25	- 55		1	- 55	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			9 907,19		- 9 392		1	- 9 392	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 750	105		- 1 750	
		СП от ФОТ	%	55			- 917	55		- 917	
		Затраты труда	*чел-ч*	166,47		)*1,15					- 181,49
17,1	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	*1000 м2*	0,09954	89 300,00		8 889		1	8 889	

							- 4 891			- 4 891	- 181,49
Итого по разделу: 2. Строительные работы							**- 73 452**			**- 73 452**	**- 1 013,09**
		Раздел: 3. Дверные проемы									
19	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	*1 м2 проема*	-1,96	68,60						
		Зарплата			23,81	)*1,15	- 54		1	- 54	
		Эксплуатация машин			19,07	)*1,25	- 47		1	- 47	
		Материальные ресурсы			25,72		- 50		1	- 50	
		НР от ФОТ	%	90			- 49	90		- 49	
		СП от ФОТ	%	85			- 46	85		- 46	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,4		)*1,15					- 5,41
							- 246			**- 246**	**- 5,41**
20	203-8146	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	*м2*	-1,96	1 799,14		- 3 526		1	- 3 526	
							- 3 526			**- 3 526**	**0,00**
21	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	*1 ШТ.*	-1	14,60						
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 13		1	- 13	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 4		1	- 4	
		Материальные ресурсы			0,72		- 1		1	- 1	
		НР от ФОТ	%	90			- 12	90		- 12	
		СП от ФОТ	%	85			- 11	85		- 11	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,11		)*1,15					- 1,28
							- 41			**- 41**	**- 1,28**
22	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*шт.*	-1	371,20		- 371		1	- 371	
							- 371			**- 371**	**0,00**
23	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	*100 м2 проемов*	-0,252	24 621,14						
		Объем: -0,252=-25,2/100									
		Зарплата			821,89	)*1,15	- 238		1	- 238	
		Эксплуатация машин			1 010,68	)*1,25	- 318		1	- 318	
		в т.ч. зарплата машинистов			130,82	)*1,25	*- 41*		1	*- 41*	
		Материальные ресурсы			22 788,57		- 5 743		1	- 5 743	
		НР от ФОТ	%	118			- 329	118		- 329	
		СП от ФОТ	%	63			- 176	63		- 176	
		Затраты труда	*чел-ч*	89,53		)*1,15					- 25,95
23,1	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	*м2*	25,2	207,00		5 216		1	5 216	
							- 1 588			**- 1 588**	**- 25,95**
24	прайс	Дверь стандартная 2000х900 *10 697,74 = [85 429,22 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*шт.*	-12	10 697,74		- 128 373		1	- 128 373	
							- 128 373			**- 128 373**	**0,00**
25	прайс	Комплект фурнитуры *1 011,71 = [8 079,21 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*шт.*	-12	1 011,71		- 12 141		1	- 12 141	
							- 12 141			**- 12 141**	**0,00**
26	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	*100 м коробок блоков*	-1,77	516,04						
		Объем: -1,77=-177/100									
		Зарплата			63,89	)*1,15	- 130		1	- 130	
		Эксплуатация машин			3,49	)*1,25	- 8		1	- 8	
		Материальные ресурсы			448,66		- 794		1	- 794	
		НР от ФОТ	%	118			- 153	118		- 153	
		СП от ФОТ	%	63			- 82	63		- 82	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,82		)*1,15					- 15,92
26,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	*м*	198,24	3,93		779		1	779	
							- 388			**- 388**	**- 15,92**
27	09-04-013-4	Установка противопожарных дверей двупольных остекленных	*1 м2 проема*	-4,96	85,14						
		Зарплата			23,74	)*1,15	- 135		1	- 135	
		Эксплуатация машин			9,45	)*1,25	- 59		1	- 59	
		Материальные ресурсы			51,95		- 258		1	- 258	
		НР от ФОТ	%	90			- 122	90		- 122	
		СП от ФОТ	%	85			- 115	85		- 115	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,36		)*1,15					- 13,46
							- 689			**- 689**	**- 13,46**
28	203-8141	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500х2100 мм	*шт.*	-2	6 025,88		- 12 052		1	- 12 052	
							- 12 052			**- 12 052**	**0,00**
29	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	*1 ШТ.*	-2	14,60						
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 25		1	- 25	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 7		1	- 7	
		Материальные ресурсы			0,72		- 1		1	- 1	
		НР от ФОТ	%	90			- 23	90		- 23	
		СП от ФОТ	%	85			- 21	85		- 21	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,11		)*1,15					- 2,55
							- 77			**- 77**	**- 2,55**
30	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*шт.*	-2	371,20		- 742		1	- 742	
							- 742			**- 742**	**0,00**
Итого по разделу: 3. Дверные проемы							**- 160 234**			**- 160 234**	**- 64,56**

Раздел: 4. Оконнные проемы/подоконники

31	10-01-035-3	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	*100 п. м*	-0,085	6 487,61						
		Объем: -0,085=-8,5/100									
		Зарплата			182,37	)*1,15	- 18		1	- 18	
		Эксплуатация машин			28,34	)*1,25	- 3		1	- 3	
		Материальные ресурсы			6 276,90		- 534		1	- 534	
		НР от ФОТ	%	118			- 21	118		- 21	
		СП от ФОТ	%	63			- 11	63		- 11	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,38		)*1,15					- 2,09
							- 587			**- 587**	**- 2,09**
32	203-0395	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм	*м*	8,5	105,43		896		1	896	
							896			**896**	**0,00**
33	15-01-010-2	Укладка подоконных мраморных полированных плит	*100 м2 поверхности облицовки*	-0,012	91 223,43						
		Объем: -0,012=-1,2/100									
		Зарплата			4 528,48	)*1,15	- 62		1	- 62	
		Эксплуатация машин			123,42	)*1,25	- 2		1	- 2	
		в т.ч. зарплата машинистов			37,51	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			86 571,53		- 1 039		1	- 1 039	
		НР от ФОТ	%	105			- 66	105		- 66	
		СП от ФОТ	%	55			- 35	55		- 35	
		Затраты труда	*чел-ч*	395,5		)*1,15					- 5,46
							- 1 204			**- 1 204**	**- 5,46**
Итого по разделу: 4. Оконнные проемы/подоконники							**- 895**			**- 895**	**- 7,55**

Раздел: 5. Монтаж столешниц из мрамора

34	15-01-010-2	Укладка подоконных мраморных полированных плит	*100 м2 поверхности облицовки*	-0,012	91 223,43						
		Объем: -0,012=-1,2/100									
		Зарплата			4 528,48	)*1,15	- 62		1	- 62	
		Эксплуатация машин			123,42	)*1,25	- 2		1	- 2	
		в т.ч. зарплата машинистов			37,51	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			86 571,53		- 1 039		1	- 1 039	
		НР от ФОТ	%	105			- 66	105		- 66	
		СП от ФОТ	%	55			- 35	55		- 35	
		Затраты труда	*чел-ч*	395,5		)*1,15					- 5,46
							- 1 204			**- 1 204**	**- 5,46**
Итого по разделу: 5. Монтаж столешниц из мрамора							**- 1 204**			**- 1 204**	**- 5,46**

Раздел: 6. Отделочные работы. Полы

35	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,233	2 750,72						
		Объем: -0,233=-23,3/100									
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 139		1	- 139	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 94		1	- 94	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 2*		1	*- 2*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 445		1	- 445	
		НР от ФОТ	%	123			- 173	123		- 173	
		СП от ФОТ	%	75			- 106	75		- 106	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18		)*1,15					- 12,37
35,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	27,028	5,71		154		1	154	
							- 803			**- 803**	**- 12,37**
36	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool *3,21 = [25,71 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*м2*	27,028	3,21		87		1	87	
							87			**87**	**0,00**
37	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-1,165	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 132		1	- 132	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 83		1	- 83	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 1 826		1	- 1 826	
		НР от ФОТ	%	100			- 132	100		- 132	
		СП от ФОТ	%	70			- 92	70		- 92	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 14,17
37,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	1,1883	1 536,40		1 826		1	1 826	
							- 439			**- 439**	**- 14,17**
38	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	1,1883	1 525,21		1 812		1	1 812	
							1 812			**1 812**	**0,00**
39	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-0,233	1 523,23						
		Объем: -0,233=-23,3/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 8		1	- 8	

		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 1		1	- 1	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 348		1	- 348	
		НР от ФОТ	%	123			- 10	123		- 10	
		СП от ФОТ	%	75			- 6	75		- 6	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 0,92
39,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	28,5192	12,19		348		1	348	
							- 25			**- 25**	**- 0,92**
40	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool *3,21 = [25,71 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*м2*	27,028	3,21		87		1	87	
							87			**87**	**0,00**
41	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,233	1 485,02						
		Объем: -0,233=-23,3/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 84		1	- 84	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 13		1	- 13	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 5*		1	*- 5*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 263		1	- 263	
		НР от ФОТ	%	123			- 109	123		- 109	
		СП от ФОТ	%	75			- 67	75		- 67	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 10,59
							- 536			**- 536**	**- 10,59**
42	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	*100 м2 стяжки*	-0,233	291,32						
		Объем: -0,233=-23,3/100									
		Зарплата			3,97	)*12)*1,15	- 13		1	- 13	
		Эксплуатация машин			7,72	)*12)*1,25	- 27		1	- 27	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*12)*1,25	*- 10*		1	*- 10*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*12	- 782		1	- 782	
		НР от ФОТ	%	123			- 28	123		- 28	
		СП от ФОТ	%	75			- 17	75		- 17	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*12)*1,15					- 1,61
							- 867			**- 867**	**- 1,61**
43	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,089705	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 12		1	- 12	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 4		1	- 4	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 532		1	- 532	
		НР от ФОТ	%	105			- 13	105		- 13	
		СП от ФОТ	%	65			- 8	65		- 8	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 1,30
43,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,002512	10 200,00		26		1	26	
43,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,089705	5 650,00		507		1	507	
							- 36			**- 36**	**- 1,30**
44	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-23,3	14,06		- 328		1	- 328	
							- 328			**- 328**	**0,00**
45	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения (прим.)	*100 м2 покрытия*	-0,233	64,37						
		Объем: -0,233=-23,3/100									
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 17		1	- 17	
		НР от ФОТ	%	105			- 18	105		- 18	
		СП от ФОТ	%	55			- 9	55		- 9	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,55		)*1,15					- 1,76
							- 44			**- 44**	**- 1,76**
46	прайс	SPEKTRIN Plus - упрочнитель. Расход 15м2-л. Цена =324 руб/л=324/1,18/7,11 *40,57 = [324 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*м2*	-1,553333	40,57		- 63		1	- 63	
							- 63			**- 63**	**0,00**
47	11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем	*100 м2 площади уплотнения*	-0,055	699,61						
		Объем: -0,055=-5,5/100									
		Зарплата			64,53	)*1,15	- 4		1	- 4	
		Эксплуатация машин			81,70	)*1,25	- 6		1	- 6	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,24	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			553,38		- 30		1	- 30	
		НР от ФОТ	%	123			- 6	123		- 6	
		СП от ФОТ	%	75			- 4	75		- 4	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,7		)*1,15					- 0,49
47,1	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	*м3*	0,2805	108,40		30		1	30	
							- 20			**- 20**	**- 0,49**
48	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,055	2 750,72						
		Объем: -0,055=-5,5/100									
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 33		1	- 33	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 22		1	- 22	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 105		1	- 105	
		НР от ФОТ	%	123			- 41	123		- 41	
		СП от ФОТ	%	75			- 25	75		- 25	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18		)*1,15					- 2,92
48,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	6,38	5,71		36		1	36	
							- 190			**- 190**	**- 2,92**
49	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	6,38	24,94		159		1	159	
							159			**159**	**0,00**

50	11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,055	1 776,57						
		Объем: -0,055=-5,5/100									
		Зарплата			313,98	)*1,15	- 20		1	- 20	
		Эксплуатация машин			158,51	)*1,25	- 11		1	- 11	
		Материальные ресурсы			1 304,08		- 72		1	- 72	
		НР от ФОТ	%	123			- 25	123		- 25	
		СП от ФОТ	%	75			- 15	75		- 15	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,86		)*1,15					- 1,76
50,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	6,38	5,71		36		1	36	
							- 107			**- 107**	**- 1,76**
51	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	6,38	24,94		159		1	159	
							159			**159**	**0,00**
52	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-0,275	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 31		1	- 31	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 20		1	- 20	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 431		1	- 431	
		НР от ФОТ	%	100			- 31	100		- 31	
		СП от ФОТ	%	70			- 22	70		- 22	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 3,35
52,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	0,2805	1 536,40		431		1	431	
							- 104			**- 104**	**- 3,35**
53	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	0,2805	1 525,21		428		1	428	
							428			**428**	**0,00**
54	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-0,055	1 523,23						
		Объем: -0,055=-5,5/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 2		1	- 2	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 82		1	- 82	
		НР от ФОТ	%	123			- 2	123		- 2	
		СП от ФОТ	%	75			- 2	75		- 2	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 0,22
54,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	6,732	12,19		82		1	82	
							- 6			**- 6**	**- 0,22**
55	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool *3,21 = [25,71 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*м2*	6,38	3,21		20		1	20	
							20			**20**	**0,00**
56	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,055	1 485,02						
		Объем: -0,055=-5,5/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 20		1	- 20	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 3		1	- 3	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 62		1	- 62	
		НР от ФОТ	%	123			- 26	123		- 26	
		СП от ФОТ	%	75			- 16	75		- 16	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 2,50
							- 127			**- 127**	**- 2,50**
57	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	*100 м2 стяжки*	-0,055	291,32						
		Объем: -0,055=-5,5/100									
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 2		1	- 2	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 3		1	- 3	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 92		1	- 92	
		НР от ФОТ	%	123			- 4	123		- 4	
		СП от ФОТ	%	75			- 2	75		- 2	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*6)*1,15					- 0,19
							- 103			**- 103**	**- 0,19**
58	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,021175	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 3		1	- 3	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 1		1	- 1	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 126		1	- 126	
		НР от ФОТ	%	105			- 3	105		- 3	
		СП от ФОТ	%	65			- 2	65		- 2	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 0,31
58,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,000593	10 200,00		6		1	6	
58,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,021175	5 650,00		120		1	120	
							- 9			**- 9**	**- 0,31**
59	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-5,5	14,06		- 77		1	- 77	
							- 77			**- 77**	**0,00**
60	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	*100 м2 покрытия*	-0,055	9 053,81						
		Объем: -0,055=-5,5/100									
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 66		1	- 66	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 10		1	- 10	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 3*		1	*- 3*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 432		1	- 432	
		НР от ФОТ	%	123			- 85	123		- 85	
		СП от ФОТ	%	75			- 52	75		- 52	

		Затраты труда	чел-ч	119,78		)*1,15					- 7,58
60,1	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	5,61	67,80		380		1	380	
60,2	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	24,75	1,37		34		1	34	
							- 231			**- 231**	**- 7,58**
61	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	-5,61	123,97		- 695		1	- 695	
							- 695			**- 695**	**0,00**
62	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	кг	-24,75	6,58		- 163		1	- 163	
							- 163			**- 163**	**0,00**
63	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,6	2 750,72						
		Объем: -0,6=-60/100									
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 359		1	- 359	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 241		1	- 241	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 4*		1	*- 4*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 1 145		1	- 1 145	
		НР от ФОТ	%	123			- 446	123		- 446	
		СП от ФОТ	%	75			- 272	75		- 272	
		Затраты труда	чел-ч	46,18		)*1,15					- 31,86
63,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	69,6	5,71		397		1	397	
							- 2 066			**- 2 066**	**- 31,86**
64	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool *3,21 = [25,71 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	м2	69,6	3,21		223		1	223	
							223			**223**	**0,00**
65	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-3	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 339		1	- 339	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 215		1	- 215	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 4 701		1	- 4 701	
		НР от ФОТ	%	100			- 339	100		- 339	
		СП от ФОТ	%	70			- 237	70		- 237	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 36,50
65,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	3,06	1 536,40		4 701		1	4 701	
							- 1 130			**- 1 130**	**- 36,50**
66	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	-3,06	1 525,21		- 4 667		1	- 4 667	
							- 4 667			**- 4 667**	**0,00**
67	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-0,6	1 523,23						
		Объем: -0,6=-60/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 20		1	- 20	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 1		1	- 1	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 895		1	- 895	
		НР от ФОТ	%	123			- 25	123		- 25	
		СП от ФОТ	%	75			- 15	75		- 15	
		Затраты труда	чел-ч	3,45		)*1,15					- 2,38
67,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	73,44	12,19		895		1	895	
							- 61			**- 61**	**- 2,38**
68	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool *3,21 = [25,71 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	м2	-69,6	3,21		- 223		1	- 223	
							- 223			**- 223**	**0,00**
69	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,6	1 485,02						
		Объем: -0,6=-60/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 216		1	- 216	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 33		1	- 33	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 13*		1	*- 13*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 676		1	- 676	
		НР от ФОТ	%	123			- 282	123		- 282	
		СП от ФОТ	%	75			- 172	75		- 172	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 27,26
							- 1 379			**- 1 379**	**- 27,26**
70	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	*100 м2 стяжки*	-0,6	291,32						
		Объем: -0,6=-60/100									
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 16		1	- 16	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 35		1	- 35	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 13*		1	*- 13*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 007		1	- 1 007	
		НР от ФОТ	%	123			- 36	123		- 36	
		СП от ФОТ	%	75			- 22	75		- 22	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*6)*1,15					- 2,07
							- 1 116			**- 1 116**	**- 2,07**
71	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,231	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 30		1	- 30	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 11		1	- 11	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 1 371		1	- 1 371	

		НР от ФОТ	%	105			- 33	105		- 33	
		СП от ФОТ	%	65			- 20	65		- 20	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15					- 3,36
71,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,006468	10 200,00		66		1	66	
71,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,231	5 650,00		1 305		1	1 305	
							- 94			**- 94**	**- 3,36**
72	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	-60	14,06		- 844		1	- 844	
							- 844			**- 844**	**0,00**
73	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	-0,6	9 053,81						
		Объем: -0,6=-60/100									
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 722		1	- 722	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 111		1	- 111	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 38*		1	*- 38*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 4 715		1	- 4 715	
		НР от ФОТ	%	123			- 935	123		- 935	
		СП от ФОТ	%	75			- 570	75		- 570	
		Затраты труда	чел-ч	119,78		)*1,15					- 82,65
73,1	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	61,2	67,80		4 149		1	4 149	
73,2	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	270	1,37		370		1	370	
							- 2 534			**- 2 534**	**- 82,65**
74	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	-61,2	123,97		- 7 587		1	- 7 587	
							- 7 587			**- 7 587**	**0,00**
75	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	кг	-270	6,58		- 1 777		1	- 1 777	
							- 1 777			**- 1 777**	**0,00**
76	11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2 площади уплотнения	-0,112	699,61						
		Объем: -0,112=-11,2/100									
		Зарплата			64,53	)*1,15	- 8		1	- 8	
		Эксплуатация машин			81,70	)*1,25	- 11		1	- 11	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,24	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			553,38		- 62		1	- 62	
		НР от ФОТ	%	123			- 11	123		- 11	
		СП от ФОТ	%	75			- 7	75		- 7	
		Затраты труда	чел-ч	7,7		)*1,15					- 0,99
76,1	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0,5712	108,40		62		1	62	
							- 37			**- 37**	**- 0,99**
77	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	-0,112	2 750,72						
		Объем: -0,112=-11,2/100									
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 67		1	- 67	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 45		1	- 45	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 214		1	- 214	
		НР от ФОТ	%	123			- 84	123		- 84	
		СП от ФОТ	%	75			- 51	75		- 51	
		Затраты труда	чел-ч	46,18		)*1,15					- 5,95
77,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	12,992	5,71		74		1	74	
							- 387			**- 387**	**- 5,95**
78	101-4702	Техноэласт ЭПП	м2	-12,992	24,94		- 324		1	- 324	
							- 324			**- 324**	**0,00**
79	11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	-0,112	1 776,57						
		Объем: -0,112=-11,2/100									
		Зарплата			313,98	)*1,15	- 40		1	- 40	
		Эксплуатация машин			158,51	)*1,25	- 22		1	- 22	
		Материальные ресурсы			1 304,08		- 146		1	- 146	
		НР от ФОТ	%	123			- 49	123		- 49	
		СП от ФОТ	%	75			- 30	75		- 30	
		Затраты труда	чел-ч	27,86		)*1,15					- 3,59
79,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	12,992	5,71		74		1	74	
							- 213			**- 213**	**- 3,59**
80	101-4702	Техноэласт ЭПП	м2	12,992	24,94		324		1	324	
							324			**324**	**0,00**
81	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	-0,56	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 63		1	- 63	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 40		1	- 40	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 878		1	- 878	
		НР от ФОТ	%	100			- 63	100		- 63	

		СП от ФОТ	%	70			- 44	70		- 44	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 6,81
81,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	0,5712	1 536,40		878		1	878	
							- 210			**- 210**	**- 6,81**
82	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	-0,5712	1 525,21		- 871		1	- 871	
							- 871			**- 871**	**0,00**
83	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	-0,112	1 523,23						
		Объем: -0,112=-11,2/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 4		1	- 4	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 167		1	- 167	
		НР от ФОТ	%	123			- 5	123		- 5	
		СП от ФОТ	%	75			- 3	75		- 3	
		Затраты труда	чел-ч	3,45		)*1,15					- 0,44
83,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	13,7088	12,19		167		1	167	
							- 12			**- 12**	**- 0,44**
84	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool *3,21 = [25,71 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	м2	12,992	3,21		42		1	42	
							42			**42**	**0,00**
85	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	-0,04312	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 6		1	- 6	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 2		1	- 2	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 256		1	- 256	
		НР от ФОТ	%	105			- 6	105		- 6	
		СП от ФОТ	%	65			- 4	65		- 4	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15					- 0,63
85,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,001207	10 200,00		12		1	12	
85,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,04312	5 650,00		244		1	244	
							- 18			**- 18**	**- 0,63**
86	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	-11,2	14,06		- 157		1	- 157	
							- 157			**- 157**	**0,00**
87	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	-0,112	1 485,02						
		Объем: -0,112=-11,2/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 40		1	- 40	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 6		1	- 6	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	- 2		1	- 2	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 126		1	- 126	
		НР от ФОТ	%	123			- 52	123		- 52	
		СП от ФОТ	%	75			- 32	75		- 32	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 5,09
							- 256			**- 256**	**- 5,09**
88	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	-0,112	291,32						
		Объем: -0,112=-11,2/100									
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 3		1	- 3	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 6		1	- 6	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	- 2		1	- 2	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 188		1	- 188	
		НР от ФОТ	%	123			- 6	123		- 6	
		СП от ФОТ	%	75			- 4	75		- 4	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*6)*1,15					- 0,39
							- 207			**- 207**	**- 0,39**
89	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	100 м2 покрытия	-0,112	7 888,38						
		Объем: -0,112=-11,2/100									
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 45		1	- 45	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 8		1	- 8	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	- 1		1	- 1	
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 838		1	- 838	
		НР от ФОТ	%	123			- 57	123		- 57	
		СП от ФОТ	%	75			- 35	75		- 35	
		Затраты труда	чел-ч	42,4		)*1,15					- 5,46
89,1	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	11,424	67,80		775		1	775	
							- 208			**- 208**	**- 5,46**
90	101-7170	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	м2	-11,424	272,42		- 3 112		1	- 3 112	
							- 3 112			**- 3 112**	**0,00**
91	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	-0,128	2 750,72						
		Объем: -0,128=-12,8/100									
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 77		1	- 77	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 51		1	- 51	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	- 1		1	- 1	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 244		1	- 244	
		НР от ФОТ	%	123			- 96	123		- 96	
		СП от ФОТ	%	75			- 59	75		- 59	
		Затраты труда	чел-ч	46,18		)*1,15					- 6,80
91,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	14,848	5,71		85		1	85	
							- 442			**- 442**	**- 6,80**

92	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool *3,21 = [25,71 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*м2*	14,848	3,21		48		1	48	
							48			**48**	**0,00**
93	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-0,64	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 72		1	- 72	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 46		1	- 46	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 1 003		1	- 1 003	
		НР от ФОТ	%	100			- 72	100		- 72	
		СП от ФОТ	%	70			- 50	70		- 50	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 7,79
93,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	0,6528	1 536,40		1 003		1	1 003	
							- 240			**- 240**	**- 7,79**
94	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	0,6528	1 525,21		996		1	996	
							996			**996**	**0,00**
95	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-0,128	1 523,23						
		Объем: -0,128=-12,8/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 4		1	- 4	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 191		1	- 191	
		НР от ФОТ	%	123			- 5	123		- 5	
		СП от ФОТ	%	75			- 3	75		- 3	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 0,51
95,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	15,6672	12,19		191		1	191	
							- 12			**- 12**	**- 0,51**
96	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool *3,21 = [25,71 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*м2*	-14,848	3,21		- 48		1	- 48	
							- 48			**- 48**	**0,00**
97	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,04928	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 6		1	- 6	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 2		1	- 2	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 293		1	- 293	
		НР от ФОТ	%	105			- 6	105		- 6	
		СП от ФОТ	%	65			- 4	65		- 4	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 0,72
97,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,00138	10 200,00		14		1	14	
97,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,04928	5 650,00		278		1	278	
							- 19			**- 19**	**- 0,72**
98	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-12,8	14,06		- 180		1	- 180	
							- 180			**- 180**	**0,00**
99	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,128	1 485,02						
		Объем: -0,128=-12,8/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 46		1	- 46	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 7		1	- 7	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 3*		1	*- 3*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 144		1	- 144	
		НР от ФОТ	%	123			- 60	123		- 60	
		СП от ФОТ	%	75			- 37	75		- 37	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 5,82
							- 294			**- 294**	**- 5,82**
100	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	*100 м2 стяжки*	-0,128	291,32						
		Объем: -0,128=-12,8/100									
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 4		1	- 4	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 7		1	- 7	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 3*		1	*- 3*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 215		1	- 215	
		НР от ФОТ	%	123			- 9	123		- 9	
		СП от ФОТ	%	75			- 5	75		- 5	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*6)*1,15					- 0,44
							- 240			**- 240**	**- 0,44**
101	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	*100 м2 покрытия*	-0,128	7 888,38						
		Объем: -0,128=-12,8/100									
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 52		1	- 52	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 9		1	- 9	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 958		1	- 958	
		НР от ФОТ	%	123			- 65	123		- 65	
		СП от ФОТ	%	75			- 40	75		- 40	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,4		)*1,15					- 6,24
101,1	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	*м2*	13,056	67,80		885		1	885	
							- 239			**- 239**	**- 6,24**
102	101-7170	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	*м2*	-13,058	272,42		- 3 557		1	- 3 557	
							- 3 557			**- 3 557**	**0,00**
103	11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем	*100 м2 площади уплотнения*	-0,949	699,61						
		Объем: -0,949=-94,9/100									

		Зарплата			64,53	)*1,15	- 70		1	- 70	
		Эксплуатация машин			81,70	)*1,25	- 97		1	- 97	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,24	)*1,25	*- 11*		1	*- 11*	
		Материальные ресурсы			553,38		- 525		1	- 525	
		НР от ФОТ	%	123			- 100	123		- 100	
		СП от ФОТ	%	75			- 61	75		- 61	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,7		)*1,15					- 8,40
103,1	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	*м3*	4,8399	108,40		525		1	525	
							- 328			**- 328**	**- 8,40**
104	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,949	2 750,72						
		Объем: -0,949=-94,9/100									
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 568		1	- 568	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 381		1	- 381	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 6*		1	*- 6*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 1 812		1	- 1 812	
		НР от ФОТ	%	123			- 706	123		- 706	
		СП от ФОТ	%	75			- 431	75		- 431	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18		)*1,15					- 50,40
104,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	110,084	5,71		629		1	629	
							- 3 269			**- 3 269**	**- 50,40**
105	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	110,084	24,94		2 745		1	2 745	
							2 745			**2 745**	**0,00**
106	11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,949	1 776,57						
		Объем: -0,949=-94,9/100									
		Зарплата			313,98	)*1,15	- 343		1	- 343	
		Эксплуатация машин			158,51	)*1,25	- 188		1	- 188	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11	)*1,25	*- 4*		1	*- 4*	
		Материальные ресурсы			1 304,08		- 1 238		1	- 1 238	
		НР от ФОТ	%	123			- 427	123		- 427	
		СП от ФОТ	%	75			- 260	75		- 260	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,86		)*1,15					- 30,41
106,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	110,084	5,71		629		1	629	
							- 1 827			**- 1 827**	**- 30,41**
107	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	110,084	24,94		2 745		1	2 745	
							2 745			**2 745**	**0,00**
108	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-4,745	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 536		1	- 536	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 340		1	- 340	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 7 436		1	- 7 436	
		НР от ФОТ	%	100			- 536	100		- 536	
		СП от ФОТ	%	70			- 375	70		- 375	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 57,73
108,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	4,8399	1 536,40		7 436		1	7 436	
							- 1 787			**- 1 787**	**- 57,73**
109	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	4,8399	1 525,21		7 382		1	7 382	
							7 382			**7 382**	**0,00**
110	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-0,949	1 523,23						
		Объем: -0,949=-94,9/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 32		1	- 32	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 2		1	- 2	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 1 416		1	- 1 416	
		НР от ФОТ	%	123			- 39	123		- 39	
		СП от ФОТ	%	75			- 24	75		- 24	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 3,77
110,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	116,1576	12,19		1 416		1	1 416	
							- 97			**- 97**	**- 3,77**
111	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool *3,21 = [25,71 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*м2*	110,084	3,21		353		1	353	
							353			**353**	**0,00**
112	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,949	1 485,02						
		Объем: -0,949=-94,9/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 342		1	- 342	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 52		1	- 52	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 20*		1	*- 20*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 1 070		1	- 1 070	
		НР от ФОТ	%	123			- 445	123		- 445	
		СП от ФОТ	%	75			- 272	75		- 272	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 43,12
							- 2 181			**- 2 181**	**- 43,12**
113	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	*100 м2 стяжки*	-0,949	291,32						
		Объем: -0,949=-94,9/100									
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 26		1	- 26	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 55		1	- 55	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 20*		1	*- 20*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 592		1	- 1 592	
		НР от ФОТ	%	123			- 57	123		- 57	

		СП от ФОТ	%	75			- 35		75		- 35	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*6)*1,15						- 3,27
							- 1 765				**- 1 765**	**- 3,27**
114	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	-0,365365	6 084,69							
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 47			1	- 47	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 17			1	- 17	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 1*			1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 2 169			1	- 2 169	
		НР от ФОТ	%	105			- 50		105		- 50	
		СП от ФОТ	%	65			- 31		65		- 31	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15						- 5,31
114,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	m	0,01023	10 200,00		104			1	104	
114,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	m	0,365365	5 650,00		2 064			1	2 064	
							- 146				**- 146**	**- 5,31**
115	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	-94,9	14,06		- 1 334			1	- 1 334	
							- 1 334				**- 1 334**	**0,00**
116	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	-0,949	21 577,57							
		Объем: -0,949=-94,9/100										
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 2 961			1	- 2 961	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 29			1	- 29	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 21*			1	*- 21*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 17 879			1	- 17 879	
		НР от ФОТ	%	123			- 3 668		123		- 3 668	
		СП от ФОТ	%	75			- 2 237		75		- 2 237	
		Затраты труда	чел-ч	310,42		)*1,15						- 338,78
116,3	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м2	96,798	140,45		13 595			1	13 595	
							- 13 179				**- 13 179**	**- 338,78**
117	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	-33,215	15,09		- 501			1	- 501	
							- 501				**- 501**	**0,00**
118	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор *726,45 = [5 801,2 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	м2	-96,798	726,45		- 70 319			1	- 70 319	
							- 70 319				**- 70 319**	**0,00**
119	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	-0,676	2 750,72							
		Объем: -0,676=-67,6/100										
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 405			1	- 405	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 272			1	- 272	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 4*			1	*- 4*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 1 290			1	- 1 290	
		НР от ФОТ	%	123			- 503		123		- 503	
		СП от ФОТ	%	75			- 307		75		- 307	
		Затраты труда	чел-ч	46,18		)*1,15						- 35,90
119,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	78,416	5,71		448			1	448	
							- 2 329				**- 2 329**	**- 35,90**
120	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool *3,80 = [25,71 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	м2	-78,416	3,80		- 298			1	- 298	
							- 298				**- 298**	**0,00**
121	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	-3,38	1 722,72							
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 382			1	- 382	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 242			1	- 242	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 5 297			1	- 5 297	
		НР от ФОТ	%	100			- 382		100		- 382	
		СП от ФОТ	%	70			- 267		70		- 267	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15						- 41,12
121,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	3,4476	1 536,40		5 297			1	5 297	
							- 1 273				**- 1 273**	**- 41,12**
122	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	-3,4476	1 525,21		- 5 258			1	- 5 258	
							- 5 258				**- 5 258**	**0,00**
123	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	-0,676	1 523,23							
		Объем: -0,676=-67,6/100										
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 23			1	- 23	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 1			1	- 1	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 1 009			1	- 1 009	
		НР от ФОТ	%	123			- 28		123		- 28	
		СП от ФОТ	%	75			- 17		75		- 17	
		Затраты труда	чел-ч	3,45		)*1,15						- 2,68
123,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	82,7424	12,19		1 009			1	1 009	
							- 69				**- 69**	**- 2,68**
124	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool *3,80 = [25,71 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	м2	78,416	3,80		298			1	298	
							298				**298**	**0,00**
125	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	-0,676	1 485,02							
		Объем: -0,676=-67,6/100										
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 244			1	- 244	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 37			1	- 37	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 14*			1	*- 14*	

		Материальные ресурсы			1 127,07		- 762		1	- 762	
		НР от ФОТ	%	123			- 317	123		- 317	
		СП от ФОТ	%	75			- 194	75		- 194	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 30,72
							- 1 554			**- 1 554**	**- 30,72**
126	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	*100 м2 стяжки*	-0,676	291,32						
		Объем: -0,676=-67,6/100									
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 19		1	- 19	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 39		1	- 39	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 14*		1	*- 14*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 134		1	- 1 134	
		НР от ФОТ	%	123			- 41	123		- 41	
		СП от ФОТ	%	75			- 25	75		- 25	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*6)*1,15					- 2,33
							- 1 258			**- 1 258**	**- 2,33**
127	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,26026	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 34		1	- 34	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 12		1	- 12	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 1 545		1	- 1 545	
		НР от ФОТ	%	105			- 37	105		- 37	
		СП от ФОТ	%	65			- 23	65		- 23	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15					- 3,78
127,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,007287	10 200,00		74		1	74	
127,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,26026	5 650,00		1 470		1	1 470	
							- 107			**- 107**	**- 3,78**
128	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-67,6	14,06		- 950		1	- 950	
							- 950			**- 950**	**0,00**
129	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	*100 м2 покрытия*	-0,676	21 577,57						
		Объем: -0,676=-67,6/100									
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 2 109		1	- 2 109	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 21		1	- 21	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 15*		1	*- 15*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 12 736		1	- 12 736	
		НР от ФОТ	%	123			- 2 613	123		- 2 613	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 593	75		- 1 593	
		Затраты труда	чел-ч	310,42		)*1,15					- 241,32
129,3	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	*м2*	68,952	140,45		9 684		1	9 684	
							- 9 388			**- 9 388**	**- 241,32**
130	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-23,66	15,09		- 357		1	- 357	
							- 357			**- 357**	**0,00**
131	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор *622,14 = [4 968,3 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*м2*	-68,952	622,14		- 42 898		1	- 42 898	
							- 42 898			**- 42 898**	**0,00**
132	11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	*100 М ПЛИНТУСА*	-2,524	568,65						
		Объем: -2,524=-252,4/100									
		Зарплата			65,25	)*1,15	- 189		1	- 189	
		Эксплуатация машин			6,97	)*1,25	- 22		1	- 22	
		Материальные ресурсы			496,43		- 1 253		1	- 1 253	
		НР от ФОТ	%	123			- 232	123		- 232	
		СП от ФОТ	%	75			- 142	75		- 142	
		Затраты труда	чел-ч	7,65		)*1,15					- 22,20
							- 1 838			**- 1 838**	**- 22,20**
133	11-01-041-1	Установка плинтусов из мраморных плит	*1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)*	-25,62	695,30						
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 2 753		1	- 2 753	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 28		1	- 28	
		Материальные ресурсы			601,00		- 15 398		1	- 15 398	
		НР от ФОТ	%	123			- 3 386	123		- 3 386	
		СП от ФОТ	%	75			- 2 065	75		- 2 065	
		Затраты труда	чел-ч	8,54		)*1,15					- 251,61
133,1	412-0581	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	*м2*	25,62	586,00		15 013		1	15 013	
							- 8 617			**- 8 617**	**- 251,61**
134	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор *186,06 = [1 485,83 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*м.п.*	-130,662	186,06		- 24 311		1	- 24 311	
							- 24 311			**- 24 311**	**0,00**
135	11-01-049-1	Укладка металлического накладного профиля (порога)	*100 м профиля*	-0,155	248,94						
		Объем: -0,155=-15,5/100									
		Зарплата			145,43	)*1,15	- 26		1	- 26	
		Эксплуатация машин			23,11	)*1,25	- 4		1	- 4	
		Материальные ресурсы			80,40		- 12		1	- 12	
		НР от ФОТ	%	123			- 32	123		- 32	
		СП от ФОТ	%	75			- 20	75		- 20	
		Затраты труда	чел-ч	16,64		)*1,15					- 2,97

							- 94			**- 94**	**- 2,97**
136	206-1366	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м	*шт.*	-17	26,24		- 446		1	- 446	
							- 446			**- 446**	**0,00**
Итого по разделу: 6. Отделочные работы. Полы							**- 219 604**			**- 219 604**	**- 1 481,60**

Раздел: 7. Стены

137	15-02-018-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-2,853	2 271,69						
		Объем: -2,853=-285,3/100									
		Зарплата			968,29	)*1,15	- 3 177		1	- 3 177	
		Эксплуатация машин			123,04	)*1,25	- 439		1	- 439	
		в т.ч. зарплата машинистов			72,27	)*1,25	*- 258*		1	*- 258*	
		Материальные ресурсы			1 180,36		- 3 368		1	- 3 368	
		НР от ФОТ	%	105			- 3 607	105		- 3 607	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 889	55		- 1 889	
		Затраты труда	*чел-ч*	103,01		)*1,15					- 337,97
137,1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	*м3*	5,33511	517,91		2 763		1	2 763	
							- 9 717			**- 9 717**	**- 337,97**
138	402-0516	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35)	*л*	-6293,38	3,59		- 22 593		1	- 22 593	
							- 22 593			**- 22 593**	**0,00**
139	15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-1,789	2 932,18						
		Объем: -1,789=-178,9/100									
		Зарплата			476,35	)*1,15	- 980		1	- 980	
		Эксплуатация машин			29,29	)*1,25	- 65		1	- 65	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,35	)*1,25	*- 43*		1	*- 43*	
		Материальные ресурсы			2 426,54		- 4 341		1	- 4 341	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 074	105		- 1 074	
		СП от ФОТ	%	55			- 563	55		- 563	
		Затраты труда	*чел-ч*	51,89		)*1,15					- 106,76
							- 7 023			**- 7 023**	**- 106,76**
140	15-02-019-7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03	*100 м2*	-1,789	28,24						
		Объем: -1,789=-178,9/100									
		Зарплата			26,44	)*10)*1,15	- 544		1	- 544	
		Эксплуатация машин			1,68	)*10)*1,25	- 38		1	- 38	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,99	)*10)*1,25	*- 22*		1	*- 22*	
		Материальные ресурсы			0,12	)*10	- 2		1	- 2	
		НР от ФОТ	%	105			- 594	105		- 594	
		СП от ФОТ	%	55			- 311	55		- 311	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,1		)*10)*1,15					- 63,78
140,1	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	-1,52065	2 500,00		- 3 802		1	- 3 802	
							- 5 291			**- 5 291**	**- 63,78**
141	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-62,615	15,09		- 945		1	- 945	
							- 945			**- 945**	**0,00**
142	206-1340	Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм)	*м*	-30	9,13		- 274		1	- 274	
							- 274			**- 274**	**0,00**
143	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-7,097	1 654,12						
		Объем: -7,097=-709,7/100									
		Зарплата			384,81	)*1,15	- 3 141		1	- 3 141	
		Эксплуатация машин			13,70	)*1,25	- 122		1	- 122	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 2*		1	*- 2*	
		Материальные ресурсы			1 255,61		- 8 911		1	- 8 911	
		НР от ФОТ	%	105			- 3 300	105		- 3 300	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 729	55		- 1 729	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,9		)*1,15					- 350,13
							- 17 203			**- 17 203**	**- 350,13**
144	15-01-020-11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	*100 м2 поверхности облицовки*	-1,046	13 736,78						
		Объем: -1,046=-104,6/100									
		Зарплата			1 649,92	)*1,15	- 1 985		1	- 1 985	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 42		1	- 42	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 23*		1	*- 23*	
		Материальные ресурсы			12 055,11		- 12 610		1	- 12 610	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 108	105		- 2 108	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 104	55		- 1 104	
		Затраты труда	*чел-ч*	179,73		)*1,15					- 216,20

144,1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	95,709	71,19		6 814		1	6 814	
144,2	101-1686	Плитки керамические угловые	*м*	63,806	16,87		1 076		1	1 076	
144,3	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	*т*	0,39225	4 316,00		1 693		1	1 693	
144,4	101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	*м*	58,576	23,73		1 390		1	1 390	
144,5	101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	*м*	58,576	19,85		1 163		1	1 163	
							- 5 713			**- 5 713**	**- 216,20**
145	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс"	*т*	-0,3923	3 332,85		- 1 307		1	- 1 307	
							- 1 307			**- 1 307**	**0,00**
146	прайс	Керамогранитные плитки белый мрамор *622,14 = [4 968,3 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*м2*	-98,1225	622,14		- 61 046		1	- 61 046	
							- 61 046			**- 61 046**	**0,00**
147	прайс	Керам. плитка по дизайн проекту *533,83 = [4 263 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*м2*	-6,93	533,83		- 3 699		1	- 3 699	
							- 3 699			**- 3 699**	**0,00**
148	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	*100 м2 поверхности облицовки*	-13,459	10 688,20						
		Объем: -13,459=-1345,9/100									
		Зарплата			1 465,77	)*1,15	- 22 687		1	- 22 687	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 534		1	- 534	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 295*		1	*- 295*	
		Материальные ресурсы			9 190,68		- 123 697		1	- 123 697	
		НР от ФОТ	%	105			- 24 131	105		- 24 131	
		СП от ФОТ	%	55			- 12 640	55		- 12 640	
		Затраты труда	*чел-ч*	159,67		)*1,15					- 2 471,35
148,1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	1345,9	71,19		95 815		1	95 815	
148,2	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	*т*	5,047125	4 316,00		21 783		1	21 783	
							- 66 091			**- 66 091**	**- 2 471,35**
149	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс"	*т*	-5,047	3 332,85		- 16 821		1	- 16 821	
							- 16 821			**- 16 821**	**0,00**
150	101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом	*м2*	-352,818	138,30		- 48 795		1	- 48 795	
							- 48 795			**- 48 795**	**0,00**
151	15-04-027-5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-0,948	519,49						
		Объем: -0,948=-94,8/100									
		Зарплата			114,02	)*1,15	- 124		1	- 124	
		Эксплуатация машин			2,93	)*1,25	- 3		1	- 3	
		Материальные ресурсы			402,54		- 382		1	- 382	
		НР от ФОТ	%	105			- 130	105		- 130	
		СП от ФОТ	%	55			- 68	55		- 68	
		Затраты труда	*чел-ч*	11,99		)*1,15					- 13,07
151,1	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	*т*	0,027492	2 898,50		80		1	80	
							- 627			**- 627**	**- 13,07**
152	101-3167	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый	*т*	-0,11376	10 434,54		- 1 187		1	- 1 187	
		Объем: -0,11376=-0,948*100*1,2/1000									
							- 1 187			**- 1 187**	**0,00**
153	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-0,948	1 295,05						
		Объем: -0,948=-94,8/100									
		Зарплата			227,93	)*1,15	- 248		1	- 248	
		Эксплуатация машин			9,03	)*1,25	- 11		1	- 11	
		Материальные ресурсы			1 058,09		- 1 003		1	- 1 003	
		НР от ФОТ	%	105			- 260	105		- 260	
		СП от ФОТ	%	55			- 136	55		- 136	
		Затраты труда	*чел-ч*	25,41		)*1,15					- 27,70
							- 1 658			**- 1 658**	**- 27,70**
154	10-01-015-1	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	*100 м2 перегородок и барьеров*	-0,089	2 398,03						
		Объем: -0,089=-8,9/100									
		Зарплата			776,99	)*1,15	- 80		1	- 80	
		Эксплуатация машин			340,07	)*1,25	- 38		1	- 38	
		Материальные ресурсы			1 280,97		- 114		1	- 114	
		НР от ФОТ	%	118			- 94	118		- 94	
		СП от ФОТ	%	63			- 50	63		- 50	
		Затраты труда	*чел-ч*	88,9		)*1,15					- 9,10
							- 376			**- 376**	**- 9,10**
155	прайс	Сантехнические перегородки *1 778,17 = [14 200 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*м2*	-9,078	1 778,17		- 16 142		1	- 16 142	
							- 16 142			**- 16 142**	**0,00**

156	15-03-001-3	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм	*100 м деталей*	-0,84	1 128,04						
		Объем: -0,84=-84/100									
		Зарплата			957,99	)*1,15	- 925		1	- 925	
		Эксплуатация машин			51,63	)*1,25	- 54		1	- 54	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,16	)*1,25	*- 9*		1	*- 9*	
		Материальные ресурсы			118,42		- 99		1	- 99	
		НР от ФОТ	%	105			- 981	105		- 981	
		СП от ФОТ	%	55			- 514	55		- 514	
		Затраты труда	*чел-ч*	109,61		)*1,15					- 105,88
							- 2 573			**- 2 573**	**- 105,88**
157	415-0305	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм	*м*	-84,4	85,26		- 7 196		1	- 7 196	
							- 7 196			**- 7 196**	**0,00**
158	11-01-041-1	Установка молдингов из мраморных плит (применительно)	*1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)*	-25,62	695,30						
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 2 753		1	- 2 753	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 28		1	- 28	
		Материальные ресурсы			601,00		- 15 398		1	- 15 398	
		НР от ФОТ	%	123			- 3 386	123		- 3 386	
		СП от ФОТ	%	75			- 2 065	75		- 2 065	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,54		)*1,15					- 251,61
							- 23 630			**- 23 630**	**- 251,61**
159	10-01-059-1	Устанвока решеток ралиальных (применительно)	*100 шт. изделий*	-0,16	2 505,44						
		Объем: -0,16=-16/100									
		Зарплата			602,70	)*1,15	- 111		1	- 111	
		Эксплуатация машин			269,39	)*1,25	- 54		1	- 54	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,36	)*1,25	*- 5*		1	*- 5*	
		Материальные ресурсы			1 633,35		- 261		1	- 261	
		НР от ФОТ	%	118			- 137	118		- 137	
		СП от ФОТ	%	63			- 73	63		- 73	
		Затраты труда	*чел-ч*	75,15		)*1,15					- 13,83
							- 636			**- 636**	**- 13,83**
160	прайс	Радиаторная решетка									
		4 671,39 = [39 192 / 1,18 / 7,11]	*шт.*	-16	4 671,39		- 74 742		1	- 74 742	
							- 74 742			**- 74 742**	**0,00**
Итого по разделу: 7. Стены							**- 395 285**			**- 395 285**	**- 3 967,38**

Раздел: 8. Потолок

161	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-1,942	5 937,11						
		Объем: -1,942=-194,2/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 1 965		1	- 1 965	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 49		1	- 49	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 9 782		1	- 9 782	
		НР от ФОТ	%	118			- 2 319	118		- 2 319	
		СП от ФОТ	%	63			- 1 238	63		- 1 238	
		Затраты труда	*чел-ч*	97		)*1,15					- 216,63
							- 15 353			**- 15 353**	**- 216,63**
162	201-8180	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	*100 шт.*	-1,573	117,00		- 184		1	- 184	
		Объем: -1,573=-157,3/100									
							- 184			**- 184**	**0,00**
163	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-0,164	5 937,11						
		Объем: -0,164=-16,4/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 166		1	- 166	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 4		1	- 4	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 826		1	- 826	
		НР от ФОТ	%	118			- 196	118		- 196	
		СП от ФОТ	%	63			- 105	63		- 105	
		Затраты труда	*чел-ч*	97		)*1,15					- 18,29
163,2	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	18,204	15,00		273		1	273	
							- 1 024			**- 1 024**	**- 18,29**
164	201-8180	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	*100 шт.*	-0,1328	117,00		- 16		1	- 16	
		Объем: -0,1328=-13,28/100									
							- 16			**- 16**	**0,00**
165	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	*м2*	-20,20644	20,47		- 414		1	- 414	
							- 414			**- 414**	**0,00**
166	15-02-019-4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-0,233	3 479,46						
		Объем: -0,233=-23,3/100									
		Зарплата			615,86	)*1,15	- 165		1	- 165	
		Эксплуатация машин			34,29	)*1,25	- 10		1	- 10	
		в т.ч. зарплата машинистов			22,54	)*1,25	*- 7*		1	*- 7*	
		Материальные ресурсы			2 829,31		- 659		1	- 659	

		НР от ФОТ	%	105			- 181		105	- 181	
		СП от ФОТ	%	55			- 95		55	- 95	
		Затраты труда	чел-ч	63,1		)*1,15					- 16,91
							- 1 110			**- 1 110**	**- 16,91**
167	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	-4,66	9,14		- 43		1	- 43	
							- 43			**- 43**	**0,00**
168	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-3,589	1 863,72						
		Объем: -3,589=-358,9/100									
		Зарплата			483,48	)*1,15	- 1 995		1	- 1 995	
		Эксплуатация машин			14,57	)*1,25	- 65		1	- 65	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			1 365,67		- 4 901		1	- 4 901	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 096		105	- 2 096	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 098		55	- 1 098	
		Затраты труда	чел-ч	53,9		)*1,15					- 222,46
							- 10 155			**- 10 155**	**- 222,46**
Итого по разделу: 8. Потолок							**- 28 299**			**- 28 299**	**- 474,30**
		Раздел: 9. Гипсовые изделия (на все этажи)									
169	15-03-001-1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм	*100 м деталей*	-1,43	289,20						
		Объем: -1,43=-143/100									
		Зарплата			256,78	)*1,15	- 422		1	- 422	
		Эксплуатация машин			16,31	)*1,25	- 29		1	- 29	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,42	)*1,25	*- 3*		1	*- 3*	
		Материальные ресурсы			16,11		- 23		1	- 23	
		НР от ФОТ	%	105			- 446		105	- 446	
		СП от ФОТ	%	55			- 234		55	- 234	
		Затраты труда	чел-ч	29,38		)*1,15					- 48,32
							- 1 154			**- 1 154**	**- 48,32**
170	прайс	Карниз с рисунком *263,33 = [2 102,9 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	м	-144,4	263,33		- 38 025		1	- 38 025	
							- 38 025			**- 38 025**	**0,00**
171	15-03-002-3	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм	*1 ДЕТАЛЬ*	-87	23,35						
		Зарплата			19,40	)*1,15	- 1 941		1	- 1 941	
		Эксплуатация машин			1,90	)*1,25	- 207		1	- 207	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,24	)*1,25	*- 26*		1	*- 26*	
		Материальные ресурсы			2,05		- 178		1	- 178	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 065		105	- 2 065	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 082		55	- 1 082	
		Затраты труда	чел-ч	2,19		)*1,15					- 219,11
							- 5 473			**- 5 473**	**- 219,11**
172	прайс	Розетка *158,17 = [1 263,08 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	шт.	-87	158,17		- 13 761		1	- 13 761	
							- 13 761			**- 13 761**	**0,00**
Итого по разделу: 9. Гипсовые изделия (на все этажи)							**- 58 413**			**- 58 413**	**- 267,42**
		Раздел: 10. Крыльца									
173	11-01-031-3	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 4 шт.	*100 м2 покрытия*	-0,224	59 283,25						
		Объем: -0,224=-22,4/100									
		Зарплата			2 217,89	)*1,15	- 571		1	- 571	
		Эксплуатация машин			238,11	)*1,25	- 67		1	- 67	
		в т.ч. зарплата машинистов			46,02	)*1,25	*- 13*		1	*- 13*	
		Материальные ресурсы			56 827,25		- 12 729		1	- 12 729	
		НР от ФОТ	%	123			- 718		123	- 718	
		СП от ФОТ	%	75			- 438		75	- 438	
		Затраты труда	чел-ч	260,01		)*1,15					- 66,98
							- 14 523			**- 14 523**	**- 66,98**
174	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	-7,84	15,09		- 118		1	- 118	
							- 118			**- 118**	**0,00**
175	07-05-016-4	Устройство металлических ограждений без поручней	*100 м ограждения*	-0,053	16 737,72						
		Объем: -0,053=-5,3/100									
		Зарплата			429,11	)*1,15	- 26		1	- 26	
		Эксплуатация машин			251,50	)*1,25	- 17		1	- 17	
		Материальные ресурсы			16 057,11		- 851		1	- 851	
		НР от ФОТ	%	155			- 40		155	- 40	
		СП от ФОТ	%	100			- 26		100	- 26	
		Затраты труда	чел-ч	45,65		)*1,15					- 2,78
175,1	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11077	7 571,00		839		1	839	
							- 121			**- 121**	**- 2,78**
176	прайс	Ограждение *513,41 = [4 100 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	м	-5,3	513,41		- 2 721		1	- 2 721	
							- 2 721			**- 2 721**	**0,00**

177	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,05467	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 7		1	- 7	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 3		1	- 3	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 324		1	- 324	
		НР от ФОТ	%	105			- 7	105		- 7	
		СП от ФОТ	%	65			- 5	65		- 5	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 0,79
177,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,001531	10 200,00		16		1	16	
177,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,05467	5 650,00		309		1	309	
							- 21			**- 21**	**- 0,79**
178	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-14,2	14,06		- 200		1	- 200	
							- 200			**- 200**	**0,00**
179	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,142	1 485,02						
		Объем: -0,142=-14,2/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 51		1	- 51	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 8		1	- 8	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 3*		1	*- 3*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 160		1	- 160	
		НР от ФОТ	%	123			- 66	123		- 66	
		СП от ФОТ	%	75			- 41	75		- 41	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 6,45
							- 326			**- 326**	**- 6,45**
180	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	*100 м2 стяжки*	-0,142	291,32						
		Объем: -0,142=-14,2/100									
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 4		1	- 4	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 8		1	- 8	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 3*		1	*- 3*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 238		1	- 238	
		НР от ФОТ	%	123			- 9	123		- 9	
		СП от ФОТ	%	75			- 5	75		- 5	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*6)*1,15					- 0,49
							- 264			**- 264**	**- 0,49**
181	12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	*100 м2 кровли*	-0,142	9 969,33						
		Объем: -0,142=-14,2/100									
		Зарплата			134,98	)*1,15	- 22		1	- 22	
		Эксплуатация машин			42,50	)*1,25	- 8		1	- 8	
		Материальные ресурсы			9 791,85		- 1 390		1	- 1 390	
		НР от ФОТ	%	120			- 26	120		- 26	
		СП от ФОТ	%	65			- 14	65		- 14	
		Затраты труда	*чел-ч*	14,36		)*1,15					- 2,34
							- 1 460			**- 1 460**	**- 2,34**
182	15-01-064-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	*100 м2 поверхности облицовки*	-0,048	22 730,62						
		Объем: -0,048=-4,8/100									
		Зарплата			2 597,40	)*1,15	- 143		1	- 143	
		Эксплуатация машин			96,28	)*1,25	- 6		1	- 6	
		Материальные ресурсы			20 036,94		- 962		1	- 962	
		НР от ФОТ	%	105			- 150	105		- 150	
		СП от ФОТ	%	55			- 79	55		- 79	
		Затраты труда	*чел-ч*	270		)*1,15					- 14,90
							- 1 340			**- 1 340**	**- 14,90**
Итого по разделу: 10. Крыльца							**- 21 094**			**- 21 094**	**- 94,75**
Итого по локальной смете: 02-01-01/2-1 Архитектурные решения. 1 этаж							**- 969 911**			**- 969 911**	**- 7 659,57**
		Накладные расходы								- 79 859	
		Сметная прибыль								- 44 379	
		Всего с НР и СП								- 969 911	

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания
(наименование стройки)

02-01-01/2-1 АР 1 этаж(блок А)_плюс 2022 2 кв
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/2-1

Архитектурные решения. 1 этаж
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР1, 765-09/15/ДСР-ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	25 283,59	2 526,69	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	2 599,40	73,33	тыс. руб.
строительных работ	25 283,59	2 526,69	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		8 190,2590218	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		205,9676556	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Демонтажные работы									
1	55-8-1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке: оштукатуренных	*100 м2*	1,233		1,233					
		Объем: 1,233=123,3/100									
		1 ОТ					892,87		1 101	35,45	39 030
		3 ЭМ					215,62		266		
		2 в т.ч. ОТм					42,77		*53*	35,45	*1 879*
		ЗТ	*чел-ч*	114,47		141,14151					
		ЗТм	*чел-ч*	3,95		4,87035					
		Итого по расценке					1 108,49		1 367		
2	999-9900	Строительный мусор	*т*	9,44		11,63952	0,00		0		
		ФОТ							1 154		40 909
	Пр/812-089.0-1	НР Перегородки	%	92		92			1 062		37 636
	Пр774-4-089-3	СП Перегородки	%	49		49			565		20 045
							Всего по позиции		**2 994**		
		Подраздел 1.1. Проемы									
3	46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	*100 м2*	0,4382		0,4382					
		Объем: 0,4382=43,82/100									
		1 ОТ					737,40		323	35,45	11 450
		3 ЭМ					241,95		106		
		2 в т.ч. ОТм					104,49		*46*	35,45	*1 631*
		ЗТ	*чел-ч*	91,15		39,94193					
		ЗТм	*чел-ч*	7,74		3,391668					
		Итого по расценке					979,35		429		
		ФОТ							369		13 081
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			336		11 904
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			192		6 802
							Всего по позиции		**957**		
		Итого прямые затраты по подразделу 1.1 (в базисном уровне цен)							**429**		
		в том числе									
		оплата труда							323		
		эксплуатация машин и механизмов							106		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							369		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							336		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							192		
		Итого по подразделу 1.1 (в базисном уровне цен)							**957**		
		Подраздел 1.2. Очистка стен от существующей отделки									
		Разборка облицовки стен: из керамических плиток									
4	63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	*100 м2*	0,494		0,494					
		Объем: 0,494=49,4/100									
		1 ОТ					584,74		289	35,45	10 245
		3 ЭМ					96,01		47		
		2 в т.ч. ОТм					4,73		*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	74,3		36,7042					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35		0,1729					
		Итого по расценке					680,75		336		
5	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,41		2,17854	0,00		0		
		ФОТ							291		10 316
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные, облицовочные работы	%	90		90			262		9 284
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные, облицовочные работы	%	45		45			131		4 642
							Всего по позиции		**729**		
		Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен									
6	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	*100 м2*	5,557		5,557					

		Объем: 5,557=555,7/100										
		1 ОТ					178,00		989	35,45	35 060
		ЗТ	*чел-ч*	22,82		126,81074					
		Итого по расценке					178,00		989		
7	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6		25,5622	0,00		0		
		ФОТ							989		35 060
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 019		36 112
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			584		20 685
							Всего по позиции		**2 592**		
		Разборка деревянных настенных панелей									
8	10-01-012-03	ДЕМОНТАЖ: Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8*	*100 м2*	0,484		0,484					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 0,484=48,4/100									
		1 ОТ					658,12	0,8	255	35,45	9 040
		3 ЭМ					32,20	0,8	12		
		2 в т.ч. ОТм					5,68	0,8	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	0,8	29,15616					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	0,8	0,189728					
		Итого по расценке					690,32		267		
		ФОТ							257		9 111
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			278		9 840
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			141		5 011
							Всего по позиции		**686**		
		Демонтаж отбойной доски									
9	15-07-015-16	ДЕМОНТАЖ: Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины, с креплением к поверхности на клей *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8*	*100 м*	1,72		1,72					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 1,72=(25,8/0,15)/100									
		1 ОТ					56,63	0,8	78	35,45	2 765
		3 ЭМ					34,42	0,8	47		
		2 в т.ч. ОТм					6,48	0,8	*9*	35,45	*319*
	11.3.03.09	Пластина из ПВХ для защиты стен	*м*	101	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	7	0,8	9,632					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	0,8	0,7568					
		Итого по расценке					91,05		125		
		ФОТ							87		3 084
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			87		3 084
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			43		1 511
							Всего по позиции		**255**		
		Разборка покрытий полов из керамических плиток									
10	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	*100 м2*	0,055		0,055					
		Объем: 0,055=5,5/100									
		1 ОТ					595,99		33	35,45	1 170
		3 ЭМ					45,01		2		
		2 в т.ч. ОТм					19,44		*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	69,87		3,84285					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44		0,0792					
		Итого по расценке					641,00		35		
11	999-9900	Строительный мусор	*т*	5,2		0,286	0,00		0		
		ФОТ							34		1 205
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			30		1 072
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			17		590
							Всего по позиции		**82**		
		Разборка покрытий полов из паркета (в 2 слоя)									
12	46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных (к=2 в 2 слоя) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2;* *ОТм)*2;* *ОТ)*2;* *ЗТ)*2;* *ЗТм)*2*	*100 м2*	2,471		2,471					
		Объем: 2,471=247,1/100									
		1 ОТ					358,88	2	1 774	35,45	62 888
		3 ЭМ					55,02	2	272		
		2 в т.ч. ОТм					23,76	2	*117*	35,45	*4 148*
		ЗТ	*чел-ч*	46,01	2	227,38142					
		ЗТм	*чел-ч*	1,76	2	8,69792					
		Итого по расценке					413,90		2 046		
13	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,8	2	13,8376	0,00		0		
		ФОТ							1 891		67 036
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 721		61 003
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			983		34 859
							Всего по позиции		**4 750**		
		Разборка покрытий полов из линолеума									
14	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	*100 м2*	2,471		2,471					

		Объем: 2,471=247,1/100									
		1 ОТ					88,84		220	35,45	7 799
		3 ЭМ					4,06		10		
		2 в т.ч. ОТм					1,76		*4*	35,45	*142*
		ЗТ	*чел-ч*	11,39		28,14469					
		ЗТм	*чел-ч*	0,13		0,32123					
		Итого по расценке					92,90		230		
15	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,47		1,16137	0,00		0		
		ФОТ							224		7 941
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	*%*	89		89			199		7 067
	Пр/774-091.0	СП Полы	*%*	49		49			110		3 891
							Всего по позиции		**539**		
		Фанера (10мм)									
16	11-01-053-01	ДЕМОНТАЖ: Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2									
		Поправки к:									
		*М)*0;*									
		*ЭМ)*0,8;*									
		*ОТм)*0,8;*									
		*ОТ)*0,8;*									
		*ЗТ)*0,8;*									
		*ЗТм)*0,8*	*100 м2*	1,1815		1,1815					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 1,1815=118,15/100									
		1 ОТ					310,21	0,8	293	35,45	10 387
		3 ЭМ					630,06	0,8	596		
		2 в т.ч. ОТм					73,22	0,8	*69*	35,45	*2 446*
		ЗТ	*чел-ч*	37,97	0,8	35,889244					
		ЗТм	*чел-ч*	7,18	0,8	6,786536					
		Итого по расценке					940,27		889		
		ФОТ							362		12 833
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			405		14 373
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			235		8 341
							Всего по позиции		**1 529**		
		Разборка дощатого настила (доска 40)									
17	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	1,1815		1,1815					
		Объем: 1,1815=118,15/100									
		1 ОТ					238,13		281	35,45	9 961
		3 ЭМ					114,10		135		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*58*	35,45	*2 056*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		36,071195					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		4,312475					
		Итого по расценке					352,23		416		
18	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		0,9452	0,00		0		
		ФОТ							339		12 017
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			308		10 935
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			176		6 249
							Всего по позиции		**900**		
		Демонтаж оконных блоков									
19	46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	*100 м2*	0,274		0,274					
		Объем: 0,274=27,4/100									
		1 ОТ					1 338,01		367	35,45	13 010
		3 ЭМ					241,95		66		
		2 в т.ч. ОТм					104,49		*29*	35,45	*1 028*
		ЗТ	*чел-ч*	165,39		45,31686					
		ЗТм	*чел-ч*	7,74		2,12076					
		Итого по расценке					1 579,96		433		
		ФОТ							396		14 038
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			360		12 775
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			206		7 300
							Всего по позиции		**999**		
		Итого прямые затраты по подразделу 1.2 (в базисном уровне цен)							**5 766**		
		в том числе									
		оплата труда							4 579		
		эксплуатация машин и механизмов							1 187		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 870		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 669		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 626		
		Итого по подразделу 1.2 (в базисном уровне цен)							**13 061**		
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**7 562**		
		в том числе									
		оплата труда							6 003		
		эксплуатация машин и механизмов							1 559		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 393		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 067		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 383		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**17 012**		

Раздел 2. Строительные работы

Подраздел 2.1. Штукатурка выравнивающая 30 мм

20	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,6626		4,6626					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 4,6626=466,26/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	240	35,45	8 508

		3 ЭМ					0,97	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,18		1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0480248					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	24,9332535					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,116565					
		Итого по расценке					45,88		247		
21	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,046626	30 554,42		1 425		
		ФОТ							242		8 579
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			242		8 579
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			119		4 204
							Всего по позиции		**2 033**		
22	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,6626		4,6626					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					165,85	1,15	889	35,45	31 515
		3 ЭМ					9,20	1,25	54		
		2 в т.ч. ОТм					1,62	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					83,85		391		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	109,920795					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,815955					
		Итого по расценке					258,90		1 334		
23	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		466,26	4,03		1 879		
		ФОТ							898		31 834
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			970		34 381
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			494		17 509
							Всего по позиции		**4 677**		
24	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (к=30/15=2) *Поправки к: М)*2; ЭМ)*1,25)*2; ОТм)*1,25)*2; ОТ)*1,15)*2; ЗТ)*1,15)*2; ЗТм)*1,25)*2*	*100 м2*	4,6626		4,6626					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 055,70	2,3	11 321	35,45	401 329
		3 ЭМ					53,24	2,5	621		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	2,5	*221*	35,45	*7 834*
		4 М					4 768,29	2	44 465		
		ЗТ	*чел-ч*	115	2,3	1233,2577					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	2,5	16,78536					
		Итого по расценке					5 877,23		56 407		
25	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108	2	-1007,1216	28,25		- 28 451		
26	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм (3,62кг/м2)	*т*	0,362		1,687861	8 817,17		14 882		
		ФОТ							11 542		409 163
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			11 542		409 163
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5 656		200 490
							Всего по позиции		**60 036**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**47 723**		
		в том числе									
		оплата труда							12 450		
		эксплуатация машин и механизмов							681		
		материальные ресурсы							34 592		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							12 682		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							12 754		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 269		
		Итого по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**66 746**		

Подраздел 2.2. Штукатурка черновая

27	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7052		0,7052					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,7052=70,52/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	36	35,45	1 276
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0072636					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	3,771057					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,01763					
		Итого по расценке					45,70		37		
28	14.2.05.01-0108	Состав проникающего действия для упрочнения и обеспыливания бетонных покрытий (Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат 0,3кг/м2)	*кг*	30		21,156	98,18		2 077		
		ФОТ							36		1 276
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			36		1 276
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			18		625
							Всего по позиции		**2 168**		
29	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7052		0,7052					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					165,85	1,15	135	35,45	4 786
		3 ЭМ					9,20	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					1,62	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					83,85		59		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	16,62509					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,12341					

		Итого по расценке					258,90		202		
30	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		70,52	4,03		284		
		ФОТ							136		4 821
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			147		5 207
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			75		2 652
							Всего по позиции		**708**		
31	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (к=20/15=1,333) *Поправки к:* *М)*1,333;* *ЭМ)*1,25)*1,333;* *ОТм)*1,25)*1,333;* *ОТ)*1,15)*1,333;* *ЗТ)*1,15)*1,333;* *ЗТм)*1,25)*1,333*	*100 м2*	0,7052		0,7052					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 055,70	1,53295	1 141	35,45	40 448
		3 ЭМ					53,24	1,66625	63		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	1,66625	*22*	35,45	*780*
		4 М					4 768,29	1,333	4 482		
		ЗТ	*чел-ч*	115	1,53295	124,3191791					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	1,66625	1,6920569					
		Итого по расценке					5 877,23		5 686		
32	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108	1,333	-101,523413	28,25		- 2 868		
33	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм (3,62кг/м2)	*т*	0,362		0,255282	8 817,17		2 251		
		ФОТ							1 163		41 228
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 163		41 228
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			570		20 202
							Всего по позиции		**6 802**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.2 (в базисном уровне цен)							**7 669**		
		в том числе									
		оплата труда							1 312		
		эксплуатация машин и механизмов							72		
		материальные ресурсы							6 285		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 335		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 346		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							663		
		Итого по подразделу 2.2 (в базисном уровне цен)							**9 678**		

Подраздел 2.3. Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш

34	46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	*м3*	13,65		13,65					
		1 ОТ					119,53		1 632	35,45	57 854
		3 ЭМ					2,13		29		
		4 М					124,75		1 703		
	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	*1000 ШТ*	0,4		5,46					
		ЗТ	*чел-ч*	14,63		199,6995					
		Итого по расценке					246,41		3 364		
35	04.3.01.12-0003	Исключен Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	*м3*	-0,24		-3,276	519,80		- 1 703		
36	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,4		5,46	2 088,24		11 402		
37	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,24		3,276	559,23		1 832		
		ФОТ							1 632		57 854
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 681		59 590
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			963		34 134
							Всего по позиции		**17 539**		
38	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,17		0,17					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					447,82	1,15	88	35,45	3 120
		3 ЭМ					38,27	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,25	*1*	35,45	*35*
	08.4.03.02	Горячекатаная арматурная сталь	*т*	1		0,17					
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	11,0262					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,108375					
		Итого по расценке					486,09		96		
39	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,17	8 817,17		1 499		
		ФОТ							89		3 155
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			98		3 471
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			61		2 177
							Всего по позиции		**1 754**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.3 (в базисном уровне цен)							**16 490**		
		в том числе									
		оплата труда							1 720		
		эксплуатация машин и механизмов							37		
		материальные ресурсы							14 733		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 721		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 779		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 024		
		Итого по подразделу 2.3 (в базисном уровне цен)							**19 293**		

Подраздел 2.4. Перегородки

		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 75 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686									
40	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,492		0,492					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,492=49,2/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	422	35,45	14 960
		3 ЭМ					87,31	1,25	54		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					4 123,13		2 029		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	206		101,352					
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	46,486128					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	0,70725					
		Итого по расценке					4 955,63		2 505		
41	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		101,352	189,55		19 211		
		ФОТ							431		15 279
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			465		16 501
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			237		8 403
							Всего по позиции		**22 418**		
		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686									
42	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,9013		0,9013					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,9013=90,13/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	772	35,45	27 367
		3 ЭМ					87,31	1,25	98		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*17*	35,45	*603*
		4 М					4 123,13		3 716		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	206		185,6678					
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	85,1584292					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	1,2956188					
		Итого по расценке					4 955,63		4 586		
43	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		185,6678	189,55		35 193		
44	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-182,0626	6,86		- 1 249		
45	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	202		182,0626	8,06		1 467		
46	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-63,9923	6,16		- 394		
47	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	71		63,9923	6,91		442		
		ФОТ							789		27 970
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			852		30 208
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			434		15 384
							Всего по позиции		**41 331**		
48	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,9013		0,9013					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	119	35,45	4 219
		3 ЭМ					5,79	1,25	*7*		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		2 286		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	14,4694702					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,09013					
		Итого по расценке					2 656,91		2 412		

49	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		54,078	6,62		358		
50	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	7,725		6,962543	209,65		1 460		
		ФОТ							120		4 254
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			116		4 126
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			66		2 340
							Всего по позиции		**4 412**		
		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683									
51	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7717		0,7717					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,7717=77,17/100									
		1 ОТ					771,13	1,15	684	35,45	24 248
		3 ЭМ					112,04	1,25	108		
		2 в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*17*	35,45	*603*
		4 М					3 665,79		2 829		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	206		158,9702					
		ЗТ	*чел-ч*	85,02	1,15	75,4514241					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	1,25	1,31189					
		Итого по расценке					4 548,96		3 621		
52	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		158,9702	189,55		30 133		
		ФОТ							701		24 851
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			757		26 839
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			386		13 668
							Всего по позиции		**34 897**		
53	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7717		0,7717					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	102	35,45	3 616
		3 ЭМ					5,79	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		1 957		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	12,3888718					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,07717					
		Итого по расценке					2 656,91		2 065		
54	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		46,302	6,62		307		
55	ТЦ_101_77_7743625 527_12.05.22_02	Звукоизоляция АкустиKnauf Слим 27 мм *177,08 = [208,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		79,4851	177,08		1 782	7,9	14 075
		ФОТ							103		3 651
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			100		3 541
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			57		2 008
							Всего по позиции		**4 311**		
		Каркасно-обшивная стена ГК-7 с двухслойной обшивкой из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе из термопрофилей ТН/ТС 100х1,0, с заполнением полости каркаса теплоизоляционным материалом Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ тип КНАУФ Наружная стена.									
56	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1282		0,1282					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1282=12,82/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	190	35,45	6 736
		3 ЭМ					217,95	1,25	35		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					6 146,41		788		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	412		52,8184					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		13,2046					
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	20,9070483					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	0,4310725					
		Итого по расценке					7 650,58		1 013		
57	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		52,8184	189,55		10 012		

58	ТЦ_101_77_7743625527_12.05.22_02	Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.									
		279,37 = [328,67 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	103		13,2046	279,37		467	7,9	3 689
59	07.2.06.03-0112	Исключен									
		Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	*м*	-71		-9,1022	6,16		- 56		
60	07.2.06.03-0123	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 100 мм									
			м	71		9,1022	30,99		282		
61	07.2.06.03-0195	Исключен									
		Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	*м*	-202		-25,8964	6,86		- 178		
62	07.2.06.03-0185	Профиль стоечный: S1Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 100 мм	*м*	202		25,8964	31,99		828		
		ФОТ							196		6 949
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			212		7 505
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			108		3 822
						Всего по позиции			**12 688**		

Несущая стена с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ2 Внутренняя на основе несущего каркаса из стальных холодногнутых оцинкованных профилей (ТН150/ТС150) с толщиной стали 1,2 мм по СТО 86770581-1.04-2010, с заполнением полости каркаса негорючими теплоизоляционными и оляционными минераловатными плитами КНАУФ Инсулейшн TS 032 Aquastatik, толщиной 150 мм. Общая толщина облицовки –200 мм.

63	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,1087		0,1087					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1087=10,87/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	161	35,45	5 707
		3 ЭМ					217,95	1,25	30		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					6 146,41		668		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	412		44,7844					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		11,1961					
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	17,7269591					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	0,3655038					
		Итого по расценке					7 650,58		859		
64	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		44,7844	189,55		8 489		
65	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)									
			м3	15,45		1,679415	209,65		352		
66	07.2.06.03-0112	Исключен									
		Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	*м*	-71		-7,7177	6,16		- 48		
67	07.2.06.03-0127	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм									
			м	71		7,7177	43,50		336		
68	07.2.06.03-0195	Исключен									
		Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	*м*	-202		-21,9574	6,86		- 151		
69	07.2.06.03-0189	Профиль стоечный: S1Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм	*м*	202		21,9574	44,54		978		
		ФОТ							166		5 884
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			179		6 355
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			91		3 236
						Всего по позиции			**11 085**		

Несущая стена с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ Внутренняя на основе несущего разнесенного каркаса из стальных холодногнутых оцинкованных профилей (ТН150/ТС150) с толщиной стали 1,2 мм по СТО 86770581-1.04-2010, с заполнением полости каркаса негорючими теплоизоляционными и звукоизоляционными минераловатными плитами КНАУФ Инсулейшн TS 032 Aquastatik, толщиной 150 мм. Общая толщина облицовки – 380 мм.

70	10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,1149		0,1149					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										

		Объем: 0,1149=11,49/100									
		1 ОТ					1 636,59	1,15	216	35,45	7 657
		3 ЭМ					244,65	1,25	35		
		2 в т.ч. ОТм					38,57	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					8 100,16		931		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	443		50,9007					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		11,8347					
		ЗТ	*чел-ч*	180,44	1,15	23,8424394					
		ЗТм	*чел-ч*	2,94	1,25	0,4222575					
		Итого по расценке					9 981,40		1 182		
71	07.2.06.03-0112	Исключен									
		Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-141		-16,2009	6,16		- 100		
72	07.2.06.03-0127	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм	*м*	141		16,2009	43,50		705		
73	07.2.06.03-0195	Исключен									
		Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-404		-46,4196	6,86		- 318		
74	07.2.06.03-0189	Профиль стоечный: S1P толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм	*м*	404		46,4196	44,54		2 068		
75	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	443		50,9007	189,55		9 648		
76	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	15,45		1,775205	209,65		372		
		ФОТ							222		7 870
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			240		8 500
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			122		4 329
							Всего по позиции		**13 919**		
		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.									
77	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2393		0,2393					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2393=23,93/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	354	35,45	12 549
		3 ЭМ					217,95	1,25	65		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					6 146,41		1 471		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	412		98,5916					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		24,6479					
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	39,025403					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	0,8046463					
		Итого по расценке					7 650,58		1 890		
78	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		98,5916	189,55		18 688		
79	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	5,15		1,232395	209,65		258		
		ФОТ							365		12 939
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			394		13 974
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			201		7 116
							Всего по позиции		**21 431**		
		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382									
80	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,7551		1,7551					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,7551=175,51/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	2 596	35,45	92 028
		3 ЭМ					217,95	1,25	478		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*77*	35,45	*2 730*
		4 М					6 146,41		10 788		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	412		723,1012					

	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		180,7753					
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	286,2243407					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	5,9015238					
		Итого по расценке					7 650,58		13 862		
81	07.2.06.03-0112	Исключен									
82	07.2.06.03-0118	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-124,6121	6,16		- 768		
		Профили направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 100х40х0,6 мм	*м*	71		124,6121	8,51		1 060		
83	07.2.06.03-0195	Исключен									
84	07.2.06.03-0201	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-354,5302	6,86		- 2 432		
		Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 100х50х0,6 мм	*м*	202		354,5302	9,57		3 393		
85	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		723,1012	189,55		137 064		
86	ТЦ_101_77_7743625 527_12.05.22_02	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *382,50 = [450 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		180,7753	382,50		8 753	7,9	69 147
		ФОТ							2 673		94 758
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			2 887		102 339
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			1 470		52 117
							Всего по позиции		**165 289**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.4 (в базисном уровне цен)							**322 407**		
		в том числе									
		оплата труда							5 616		
		эксплуатация машин и механизмов							916		
		материальные ресурсы							315 875		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 766		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 202		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 172		
		Итого по подразделу 2.4 (в базисном уровне цен)							**331 781**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									86 911

Подраздел 2.5. Сантехнические перегородки

87	10-04-014-04	Устройство сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25; НР)*0,9; СП)*0,85*	*100 м2*	0,028		0,028					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,028=(1,4*2*1)/100									
	1	ОТ					394,55	1,15	13	35,45	461
	4	М					70 131,00		1 964		
		ЗТ	*чел-ч*	43,5	1,15	1,4007					
		Итого по расценке					70 525,55		1 977		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-010.0-1;□ п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			13		448
	Пр/774-010.0;□ п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			6		216
							Всего по позиции		**1 996**		
88	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	СД-1, СД-2. Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный *148 620,51 = [169 755 / 1,2] + 3% Трансп + 2% Заг.скл*	*КОМПЛ*	1		1	148 620,51		18 813	7,9	148 621
							Всего по позиции		**18 813**		**148 621**
		Итого прямые затраты по подразделу 2.5 (в базисном уровне цен)							**20 790**		
		в том числе									
		оплата труда							13		
		материальные ресурсы							20 777		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							13		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							13		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6		
		Итого по подразделу 2.5 (в базисном уровне цен)							**20 809**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									148 621

Подраздел 2.6. Элементы усиления перегородок в месте крепления умывальников

Универсальная траверса- закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. в горизонтальном направлении) на системы облицовок и перегородок КНАУФ (или аналог)

89	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,009		0,009					
		Объем: 0,009=(0,6*0,3*5)/100									
		1 ОТ					658,12	1,15	7	35,45	248
		4 М					2 367,99		21		
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	1,15	0,779355					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,0055125					
		Итого по расценке					3 026,11		28		
90	11.2.09.02-0003	Исключен Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм	*100 м2*	-1,025		-0,009225	2 275,50		- 21		
91	01.7.15.06-0123	Исключен Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	*т*	-0,0042		-0,000038	8 475,00		0		
92	01.7.15.14-0174	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	*т*	0,00084		0,000008	11 350,00		0		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			8		268
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			4		136
							Всего по позиции		**19**		
93	ТЦ_101_77_7743625527_12.05.22_02	Траверса универсальная Knauf 600х300 мм *1 530,00 = [1 800 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	5		5	1 530,00		968	7,9	7 650
							Всего по позиции		**968**		**7 650**
		Итого прямые затраты по подразделу 2.6 (в базисном уровне цен)							**975**		
		в том числе									
		оплата труда							7		
		материальные ресурсы							968		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							7		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							8		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4		
		Итого по подразделу 2.6 (в базисном уровне цен)							**987**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									7 650
		Итого прямые затраты по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**416 054**		
		в том числе									
		оплата труда							21 118		
		эксплуатация машин и механизмов							1 706		
		материальные ресурсы							393 230		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							21 524		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							22 102		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							11 138		
		Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**449 294**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									243 182

Раздел 3. Дверные проемы

Подраздел 3.1. Двери наружные

94	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м2*	4,2		4,2					
		Объем: 4,2=2*1*2,1									
		1 ОТ					23,81	1,15	115	35,45	4 077
		3 ЭМ					14,41	1,25	76		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*10*	35,45	*355*
		4 М					25,72		108		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	*КОМПЛ*	0		0					
	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	*м2*	1		4,2					
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	11,592					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,8925					
		Итого по расценке					63,94		299		
		ФОТ							125		4 432
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			116		4 122
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			78		2 748
							Всего по позиции		**493**		
95	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	86. Дверной блок для проема 1000х2100(h)мм (левый) наружный, стальной, окрашенный порошковой краской в заводских условиях, утепленный, однопольная, с доводчиком, порогом и замком. СКУД *63 750,00 = [75 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	63 750,00		16 139	7,9	127 500
							Всего по позиции		**16 139**		**127 500**
96	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	2		2					
		1 ОТ					11,01	1,15	25	35,45	886
		3 ЭМ					2,11	1,25	5		
		4 М					2,32		5		
	01.7.04.01	Доводчики дверные	*ШТ*	1		2					
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	2,553					
		Итого по расценке					15,44		35		
		ФОТ							25		886
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			23		824
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			16		549
							Всего по позиции		**74**		

97	10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1267		0,1267					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1267=(1*2,48*1,4+1*3,15*1,585+1*2,815*1,495) /100									
	1	ОТ					752,94	1,15	110	35,45	3 900
	3	ЭМ					881,96	1,25	140		
	2	в т.ч. ОТм					134,63	1,25	*21*	35,45	*744*
	4	М					1 402,15		178		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	*КОМПЛ*	0		0					
	11.2.02.01	Блоки дверные	*м2*	100		12,67					
		ЗТ	*чел-ч*	80,1	1,15	11,6709705					
		ЗТм	*чел-ч*	10,24	1,25	1,62176					
		Итого по расценке					3 037,05		428		
		ФОТ							131		4 644
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			141		5 016
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			72		2 554
							Всего по позиции		**641**		
98	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	80. Деревянная, глухая, наружная. Индивидуального изготовления . Размер проема 2480х1400. Выполняется по индивидуальным чертежам *293 760,00 = [345 600 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	293 760,00		37 185	7,9	293 760
							Всего по позиции		**37 185**		**293 760**
99	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	81. Деревянная, глухая, наружная. Индивидуального изготовления . Размер проема 3150х1585. Выполняется по индивидуальным чертежам *413 950,00 = [487 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	413 950,00		52 399	7,9	413 950
							Всего по позиции		**52 399**		**413 950**
100	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	83. Деревянная, глухая, наружная. С фрамугой. Индивидуального изготовления . Размер проема 2815х1495. Выполняется по индивидуальным чертежам *341 445,00 = [401 700 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	341 445,00		43 221	7,9	341 445
							Всего по позиции		**43 221**		**341 445**
101	10-01-060-01	Установка и крепление наличников *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,4274		0,4274					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4274=((1,4+2,48*2)*1+(1,585+3,15*2)*1+(1,495 +2,815*2)*1)/100*2									
	1	ОТ					63,89	1,15	31	35,45	1 099
	3	ЭМ					2,63	1,25	1		
	4	М					8,50		4		
	11.1.01.10	Наличники	*м*	112		47,8688					
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,15	3,8436082					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,02137					
		Итого по расценке					75,02		36		
		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			33		1 187
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			17		604
							Всего по позиции		**86**		
102	10-01-048-01	Установка рейки-добора *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	8		8					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 8=2,5*(1+1+1)									
	1	ОТ					0,94	1,15	9	35,45	319
	11.1.03.01	Бруски обрезные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,15	1,104					
		Итого по расценке					0,94		9		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			10		345
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			5		175
							Всего по позиции		**24**		
103	10-01-049-02	Установка: дверного доводчика *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,03		0,03					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,03=(1+1+1)/100									
	1	ОТ					252,59	1,15	9	35,45	319
	3	ЭМ					13,68	1,25	1		
	01.7.04.01	Доводчики дверные	*ШТ*	100		3					
		ЗТ	*чел-ч*	26,56	1,15	0,91632					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,00525					
		Итого по расценке					266,27		10		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			10		345
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			5		175
							Всего по позиции		**25**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.1 (в базисном уровне цен)							**149 761**		
		в том числе									
		оплата труда							299		
		эксплуатация машин и механизмов							223		
		материальные ресурсы							149 239		

		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						330		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						333		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						193		
		Итого по подразделу 3.1 (в базисном уровне цен)						**150 287**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								1 176 655

Подраздел 3.2. Двери внутренние

104	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2919		0,2919				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,2919=(1*1*2,1+2*1*2,1+1*1*2,1+1*0,9*2,1+1*0,9*2,1+1*0,8*2,1+1*1,1*2,1+1*1*2,1+2*1,1*2,1+2*1*2,1+1*1*2,1)/100								
	1	ОТ					821,89	1,15	276	35,45	9 784
	3	ЭМ					1 132,88	1,25	413		
	2	в т.ч. ОТм					172,57	1,25	*63*	35,45	*2 233*
	4	М					2 088,57		610		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	*КОМПЛ*	0		0					
	11.2.02.01	Блоки дверные	*м2*	100		29,19					
		ЗТ	*чел-ч*	89,53	1,15	30,0538781					
		ЗТм	*чел-ч*	13,04	1,25	4,75797					
		Итого по расценке					4 043,34		1 299		
		ФОТ							339		12 017
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			366		12 978
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			186		6 609
							Всего по позиции		**1 851**		
105	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	2. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 *325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	325 762,50		41 236	7,9	325 763
							Всего по позиции		**41 236**		**325 763**
106	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	2.1. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м?. Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*ШТ*	2		2	343 740,00		87 023	7,9	687 480
							Всего по позиции		**87 023**		**687 480**

107	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	3. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 *325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	325 762,50	41 236	7,9	325 763
					Всего по позиции		**41 236**		**325 763**
108	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	11. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	297 202,50	37 621	7,9	297 203
					Всего по позиции		**37 621**		**297 203**
109	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	11.1*. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый).	*ШТ*	1	1	356 617,50	45 142	7,9	356 618
					Всего по позиции		**45 142**		**356 618**

110	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	25. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	297 202,50	37 621	7,9	297 203
					Всего по позиции		**37 621**		**297 203**
111	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	26. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 *325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	325 762,50	41 236	7,9	325 763
					Всего по позиции		**41 236**		**325 763**
112	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	40*. Дверной блок левый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1000*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая	*ШТ*	1	1	200 132,50	25 333	7,9	200 133
					Всего по позиции		**25 333**		**200 133**

113	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	43*. Дверной блок правый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1100*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая	*ШТ*	2		2	370 132,50		93 704	7,9	740 265
						Всего по позиции		**93 704**		**740 265**
114	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	76. Дверной блок правый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1000*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая	*ШТ*	2		2	325 953,75		82 520	7,9	651 908
						Всего по позиции		**82 520**		**651 908**
115	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	76*. Дверной блок правый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1000*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая	*ШТ*	1		1	370 132,50		46 852	7,9	370 133
						Всего по позиции		**46 852**		**370 133**
116	10-01-060-01	Установка и крепление наличников *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,454		1,454				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,454=(1*(1+2,1*2)+2*(1+2,1*2)+1*(1+2,1*2)+1*(0,9+2,1*2)+1*(0,9+2,1*2)+1*(0,8+2,1*2)+1*(1,1+2,1*2)+1*(1+2,1*2)+2*(1,1+2,1*2)+2*(1+2,1*2)+1*(1+2,1*2))/100*2								
		1 ОТ					63,89	1,15	107	35,45	3 793
		3 ЭМ					2,63	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					8,50		12		
	11.1.01.10	Наличники	*м*	112		162,848					
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,15	13,075822					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,0727					
		Итого по расценке					75,02		124		
		ФОТ							108		3 828
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			117		4 134
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			59		2 105
						Всего по позиции			**300**		

117	10-01-048-01	Установка рейки-добора *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	35		35					
		Объем: 35=2,5*(1+2+1+1+1+1+1+1+2+2+1)									
	1	ОТ					0,94	1,15	38	35,45	1 347
	11.1.03.01	Бруски обрезные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,15	4,83					
		Итого по расценке					0,94		38		
		ФОТ							38		1 347
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			41		1 455
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			21		741
						Всего по позиции			**100**		
118	10-01-049-02	Установка: дверного доводчика *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 ШТ*	0,35		0,35					
		Объем: 0,35=(35)/100									
	1	ОТ					252,59	1,15	102	35,45	3 616
	3	ЭМ					13,68	1,25	6		
	2	в т.ч. ОТм					1,80	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					2,20		1		
	01.7.04.01	Доводчики дверные	*ШТ*	100		35					
		ЗТ	*чел-ч*	26,56	1,15	10,6904					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,06125					
		Итого по расценке					268,47		109		
		ФОТ							103		3 651
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			111		3 943
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			57		2 008
						Всего по позиции			**277**		
119	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) (установка автоматический выпадающий порожек Planet) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,077		0,077					
		Объем: 0,077=(1*1+2*1+1*1+1*0,9+1*0,9+1*0,8+1*1,1)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	13	35,45	461
	4	М					80,40		6		
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	*м*	105		8,085					
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	1,473472					
		Итого по расценке					222,34		19		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			15		516
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			8		300
						Всего по позиции			**42**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.2 (в базисном уровне цен)							**581 113**		
		в том числе									
		оплата труда							536		
		эксплуатация машин и механизмов							424		
		материальные ресурсы							580 153		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							601		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							650		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							331		
		Итого по подразделу 3.2 (в базисном уровне цен)							**582 094**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									4 578 232

Подраздел 3.3. Стеклянные двери

120	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м2*	8,925		8,925					
		Объем: 8,925=1*1,55*2,1+2*1,35*2,1									
	1	ОТ					23,74	1,15	244	35,45	8 650
	3	ЭМ					5,60	1,25	62		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					51,95		464		
	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	24,22245					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,223125					
		Итого по расценке					81,29		770		
		ФОТ							247		8 756
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			230		8 143
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			153		5 429
						Всего по позиции			**1 153**		

121	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	64. Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1550*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892 *349 605,00 = [411 300 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	1		1	349 605,00		44 254	7,9	349 605
							Всего по позиции		**44 254**		**349 605**
122	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	64*. Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД *413 737,50 = [486 750 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	2		2	413 737,50		104 744	7,9	827 475
							Всего по позиции		**104 744**		**827 475**
123	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	5,88		5,88					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,88=1*1,3*2,1+1*1,5*2,1									
	1	ОТ					23,81	1,15	161	35,45	5 707
	3	ЭМ					14,41	1,25	106		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*14*	35,45	*496*
	4	М					25,72		151		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	*КОМПЛ*	0		0					
	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	*м2*	1		5,88					
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	16,2288					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	1,2495					
		Итого по расценке					63,94		418		
		ФОТ							175		6 203
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			163		5 769
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			109		3 846
							Всего по позиции		**690**		
124	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	68. Дверной блок левый остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1300*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель ,автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 *126 603,04 = [148 944,75 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	1		1	126 603,04		16 026	7,9	126 603
							Всего по позиции		**16 026**		**126 603**

125	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	70. Дверной блок левый остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1500*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 на раб. часть и фиксатором открытого положения *125 267,48 = [147 373,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	125 267,48		15 857	7,9	125 267
							Всего по позиции		**15 857**		**125 267**
126	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	2		2					
		Объем: 2=1+1									
	1	ОТ					11,01	1,15	25	35,45	886
	3	ЭМ					2,11	1,25	5		
	4	М					2,32		5		
	01.7.04.01	Доводчики дверные	*ШТ*	1		2					
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	2,553					
		Итого по расценке					15,44		35		
		ФОТ							25		886
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			23		824
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			16		549
							Всего по позиции		**74**		
127	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) (установка автоматический выпадающий порожек Planet) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,028		0,028					
		Объем: 0,028=(1*1,3+1*1,5)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	5	35,45	177
	4	М					80,40		2		
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	*м*	105		2,94					
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	0,535808					
		Итого по расценке					222,34		7		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			6		198
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			3		115
							Всего по позиции		**16**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.3 (в базисном уровне цен)							**182 111**		
		в том числе									
		оплата труда							435		
		эксплуатация машин и механизмов							173		
		материальные ресурсы							181 503		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							452		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							422		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							281		
		Итого по подразделу 3.3 (в базисном уровне цен)							**182 814**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 428 950
		Подраздел 3.4. Ревизионные люки									
128	17-01-010-01	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 ШТ*	0,59		0,59					
		Объем: 0,59=(15+15+20+2+2+4+1)/100									
	1	ОТ					184,50	1,15	125	35,45	4 431
	3	ЭМ					9,83	1,25	7		
	2	в т.ч. ОТм					1,89	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					980,87		579		
	07.2.06.02	Люки ревизионные	*ШТ*	100		59					
		ЗТ	*чел-ч*	21,63	1,15	14,675955					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,118					
		Итого по расценке					1 175,20		711		
		ФОТ							126		4 466
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			152		5 404
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			91		3 216
							Всего по позиции		**954**		

129	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Напольный ревизионный люк 200х500 мм производства "Хаммер", модель "Бонд", оснащенный резиновым уплотнителем, выполняющим роль влаго-, шумо- и пылеизоляции *4 250,00 = [5 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	15		15	4 250,00		8 070	7,9	63 750
							Всего по позиции		**8 070**		**63 750**
130	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Люк-дверь 200х200(h) мм (левый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *2 167,50 = [2 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	15		15	2 167,50		4 116	7,9	32 513
							Всего по позиции		**4 116**		**32 513**
131	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Люк-дверь 200х300(h) мм (праый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *2 635,00 = [3 100 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	20		20	2 635,00		6 671	7,9	52 700
							Всего по позиции		**6 671**		**52 700**
132	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Люк-дверь 400х300(h) мм (левый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *3 145,00 = [3 700 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	3 145,00		796	7,9	6 290
							Всего по позиции		**796**		**6 290**
133	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Люк-дверь 400х600(h) мм (левый) в скрытом исполнении под плитку в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *15 300,00 = [18 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	15 300,00		3 873	7,9	30 600
							Всего по позиции		**3 873**		**30 600**
134	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Люк-дверь 1000х1500(h) мм (праый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *28 262,50 = [33 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4		4	28 262,50		14 310	7,9	113 050
							Всего по позиции		**14 310**		**113 050**
135	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Противопожарный двустворчатый люк EI30 1100х2100(h)мм в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *37 187,50 = [43 750 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	37 187,50		4 707	7,9	37 188
							Всего по позиции		**4 707**		**37 188**
		Итого прямые затраты по подразделу 3.4 (в базисном уровне цен)							**43 254**		
		в том числе									
		оплата труда							125		
		эксплуатация машин и механизмов							7		
		материальные ресурсы							43 122		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							126		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							152		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							91		
		Итого по подразделу 3.4 (в базисном уровне цен)							**43 497**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									336 091
		Итого прямые затраты по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**956 239**		
		в том числе									
		оплата труда							1 395		
		эксплуатация машин и механизмов							827		
		материальные ресурсы							954 017		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 509		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 557		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							896		
		Итого по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**958 692**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									7 519 928

Раздел 4. Подоконники

136	15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,139		0,139					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,139=13,9/100									
	1	ОТ					4 007,50	1,15	641	35,45	22 723
	3	ЭМ					116,19	1,25	20		
	2	в т.ч. ОТм					37,51	1,25	*7*	35,45	*248*
	4	М					3 236,75		450		
	13.1.02.04	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников	*м2*	100		13,9					
		ЗТ	*чел-ч*	350	1,15	55,9475					
		ЗТм	*чел-ч*	2,89	1,25	0,5021375					
		Итого по расценке					7 360,44		1 111		
137	ТЦ_05.2.04.07_50_77 06420313_28.06.22_0 2	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм. Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый (Размеры по арх. проекту) *33 790,22 = [39 753,2 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	100		13,9	33 790,22		59 454	7,9	469 684
		ФОТ							648		22 971
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			648		22 971
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			318		11 256
							Всего по позиции		**61 531**		

Подраздел 4.1. Решетки для установки в подоконники

138	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	16		16					
		1 ОТ					9,60	1,15	177	35,45	6 275
		3 ЭМ					1,47	1,25	29		
		2 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					4,10		66		
	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	*ШТ*	1		16					
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,15	19,688					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,25	0,2					
		Итого по расценке					15,17		272		
139	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	*РУБ*	0,1		1,6	1,00		2		
140	ТЦ_19.2.03.02___00.01.00_	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»									
		16 325,10 = [19 206 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1		16	16 325,10		33 064	7,9	261 202
		ФОТ							179		6 346
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			217		7 679
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			129		4 569
							Всего по позиции		**33 684**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.1 (в базисном уровне цен)							**33 338**		
		в том числе									
		оплата труда							177		
		эксплуатация машин и механизмов							29		
		материальные ресурсы							33 132		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							179		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							217		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							129		
		Итого по подразделу 4.1 (в базисном уровне цен)							**33 684**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									261 202
		Итого прямые затраты по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**93 903**		
		в том числе									
		оплата труда							818		
		эксплуатация машин и механизмов							49		
		материальные ресурсы							93 036		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							827		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							865		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							447		
		Итого по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**95 215**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									730 886

Раздел 5. Отделочные работы. Полы

Подраздел 5.1. ТИП 2

141	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,6855		0,6855					
		Объем: 0,6855=68,55/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	1 619	35,45	57 394
		3 ЭМ					24,42	1,25	21		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*15*	35,45	*532*
		4 М					59,69		41		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		69,921					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,006855					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,8226					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	185,193309					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	1,4823938					
		Итого по расценке					2 137,31		1 681		
142	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,006855	2 500,00		17		
143	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,8226	5 849,07		4 811		
144	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,006855	30 554,42		209		
145	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 - 10 мм									
		2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		69,921	2 397,00		21 215	7,9	167 601
		ФОТ							1 634		57 926
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 830		64 877
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			1 062		37 652
							Всего по позиции		**30 825**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.1 (в базисном уровне цен)							**27 933**		
		в том числе									
		оплата труда							1 619		
		эксплуатация машин и механизмов							21		
		материальные ресурсы							26 293		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 634		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 830		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 062		
		Итого по подразделу 5.1 (в базисном уровне цен)							**30 825**		
		в том числе									

		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									167 601

Подраздел 5.2. ТИП4.1

146	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1006		0,1006					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1006=10,06/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	238	35,45	8 437
		3 ЭМ					24,42	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					59,69		6		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		10,2612					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,001006					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,12072					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	27,1778948					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,2175475					
		Итого по расценке					2 137,31		247		
147	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,001006	2 500,00		3		
148	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,12072	5 849,07		706		
149	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,001006	30 554,42		31		
150	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200х600 - 9 мм *2 764,20 = [3 252 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		10,2612	2 764,20		3 590	7,9	28 364
		ФОТ							240		8 508
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			269		9 529
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			156		5 530
							Всего по позиции		**5 002**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.2 (в базисном уровне цен)							**4 577**		
		в том числе									
		оплата труда							238		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							4 336		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							240		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							269		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							156		
		Итого по подразделу 5.2 (в базисном уровне цен)							**5 002**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									28 364

Подраздел 5.3. ТИП4.1 Декоративная разрезка плитки

151	27-07-005-04	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м реза*	42,63		42,63					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 42,63=0,4263*100									
		1 ОТ					4,33	1,15	212	35,45	7 515
		3 ЭМ					8,32	1,25	443		
		2 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	*86*	35,45	*3 049*
		4 М					10,32		440		
		ЗТ	*чел-ч*	0,39	1,15	19,119555					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	8,526					
		Итого по расценке					22,97		1 095		
		ФОТ							298		10 564
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	113		113			337		11 937
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	77		77			229		8 134
							Всего по позиции		**1 661**		
152	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4263		0,4263					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4263=42,63/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	1 007	35,45	35 698
		3 ЭМ					24,42	1,25	13		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					59,69		25		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		43,4826					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,004263					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,51156					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	115,1683554					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,9218738					
		Итого по расценке					2 137,31		1 045		
153	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,004263	2 500,00		11		
154	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,51156	5 849,07		2 992		
155	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,004263	30 554,42		130		
156	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200х600 - 9 мм *2 764,20 = [3 252 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		43,4826	2 764,20		15 215	7,9	120 195
		ФОТ							1 016		36 017
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 138		40 339
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			660		23 411

							Всего по позиции		**21 191**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.3 (в базисном уровне цен)							**20 488**		
		в том числе									
		оплата труда							1 219		
		эксплуатация машин и механизмов							456		
		материальные ресурсы							18 813		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 314		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 475		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							889		
		Итого по подразделу 5.3 (в базисном уровне цен)							**22 852**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									120 195
		Подраздел 5.4. ТИП4.2 Декоративная разрезка плитки									
157	27-07-005-04	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м реза*	110,24		110,24					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 110,24=1,1024*100									
		1 ОТ					4,33	1,15	549	35,45	19 462
		3 ЭМ					8,32	1,25	1 146		
		2 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	*222*	35,45	*7 870*
		4 М					10,32		1 138		
		ЗТ	*чел-ч*	0,39	1,15	49,44264					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	22,048					
		Итого по расценке					22,97		2 833		
		ФОТ							771		27 332
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			871		30 885
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			594		21 046
							Всего по позиции		**4 298**		
158	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1024		1,1024					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,1024=110,24/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	2 603	35,45	92 276
		3 ЭМ					24,42	1,25	34		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*24*	35,45	*851*
		4 М					59,69		66		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		112,4448					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,011024					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		1,32288					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	297,8221792					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	2,38394					
		Итого по расценке					2 137,31		2 703		
159	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,011024	2 500,00		28		
160	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		1,32288	5 849,07		7 738		
161	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,011024	30 554,42		337		
162	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_29.06.22_0 2	Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм *3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		112,4448	3 876,00		55 169	7,9	435 836
		ФОТ							2 627		93 127
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			2 942		104 302
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1 708		60 533
							Всего по позиции		**70 625**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.4 (в базисном уровне цен)							**68 808**		
		в том числе									
		оплата труда							3 152		
		эксплуатация машин и механизмов							1 180		
		материальные ресурсы							64 476		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 398		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 813		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 302		
		Итого по подразделу 5.4 (в базисном уровне цен)							**74 923**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									435 836
		Подраздел 5.5. ТИП4.3 Декоративная разрезка плитки									
163	27-07-005-04	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м реза*	6,38		6,38					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 6,38=0,0638*100									
		1 ОТ					4,33	1,15	32	35,45	1 134
		3 ЭМ					8,32	1,25	66		
		2 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					10,32		66		
		ЗТ	*чел-ч*	0,39	1,15	2,86143					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	1,276					
		Итого по расценке					22,97		164		
		ФОТ							45		1 595
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			51		1 802
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			35		1 228

							Всего по позиции		**250**		
164	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0638		0,0638					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0638=6,38/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	151	35,45	5 353
		3 ЭМ					24,42	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					59,69		4		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		6,5076					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000638					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,07656					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	17,2360804					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,1379675					
		Итого по расценке					2 137,31		157		
165	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000638	2 500,00		2		
166	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,07656	5 849,07		448		
167	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,000638	30 554,42		19		
168	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72х800 - 9 мм *459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		6,5076	459,00		378	7,9	2 987
		ФОТ							152		5 388
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			170		6 035
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			99		3 502
							Всего по позиции		**1 273**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.5 (в базисном уровне цен)							**1 168**		
		в том числе									
		оплата труда							183		
		эксплуатация машин и механизмов							68		
		материальные ресурсы							917		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							197		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							221		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							134		
		Итого по подразделу 5.5 (в базисном уровне цен)							**1 523**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 987
		Подраздел 5.6. ТИП 5									
169	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0468		0,0468					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0468=4,68/100									
		1 ОТ					297,78	1,15	16	35,45	567
		3 ЭМ					47,77	1,25	3		
		4 М					1 007,75		47		
	12.1.02.15	Материал рулонный	*м2*	112		5,2416					
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	1,593072					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,03276					
		Итого по расценке					1 353,30		66		
170	01.2.03.03-0062	Исключен Мастика битумно-резиновая кровельная	*т*	-0,246		-0,011513	1 995,00		- 23		
171	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов (Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)	*кг*	35		1,638	15,41		25		
172	12.1.02.04-0152	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся, основа стеклоткань, с защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм (Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ)	*м2*	112		5,2416	49,58		260		
		ФОТ							16		567
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			18		635
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			10		369
							Всего по позиции		**356**		
173	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0468		0,0468					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	111	35,45	3 935
		3 ЭМ					24,42	1,25	1		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					59,69		3		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		4,7736					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000468					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,05616					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	12,6433944					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,101205					
		Итого по расценке					2 137,31		115		
174	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000468	2 500,00		1		

175	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"									
			т	1,2		0,05616	5 849,07		328		
176	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)									
			т	0,03		0,001404	18 390,16		26		
177	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 - 10 мм									
		2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		4,7736	2 397,00		1 448	7,9	11 442
		ФОТ							112		3 970
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			125		4 446
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			73		2 581
							Всего по позиции		**2 116**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.6 (в базисном уровне цен)							**2 246**		
		в том числе									
		оплата труда							127		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							2 115		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							128		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							143		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							83		
		Итого по подразделу 5.6 (в базисном уровне цен)							**2 472**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									11 442

Подраздел 5.7. ТИП 6

178	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм (Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 18 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,4997		0,4997					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4997=49,97/100									
		1 ОТ					281,66	1,15	162	35,45	5 743
		3 ЭМ					15,44	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					19,82		10		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	*т*	0,842		0,4207474					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	*кг*	20		9,994					
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	18,9751081					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,1061863					
		Итого по расценке					316,92		182		
179	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (Грунтовка weber.vetonit MD 16)	*л*	20		9,994	43,58		436		
		ФОТ							163		5 778
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			183		6 471
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			106		3 756
							Всего по позиции		**907**		
180	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (к=8 до 13 мм) *Поправки к:* *М)*8;* *ЭМ)*1,25)*8;* *ОТм)*1,25)*8;* *ОТ)*1,15)*8;* *ЗТ)*1,15)*8;* *ЗТм)*1,25)*8*	*100 м2*	0,4997		0,4997					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					20,64	9,2	95	35,45	3 368
		3 ЭМ					1,21	10	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	10	*2*	35,45	*71*
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	*т*	0	8	0					
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	9,2	11,1253208					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	10	0,14991					
		Итого по расценке					21,85		101		
181	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель (Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))	*т*	3,24	8	12,952224	17 328,80		224 446		
		ФОТ							97		3 439
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			109		3 852
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			63		2 235
							Всего по позиции		**224 719**		
182	11-01-036-05	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со сваривание полотнищ в стыках *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,4997		0,4997					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					607,44	1,15	349	35,45	12 372
		3 ЭМ					30,14	1,25	19		
		2 в т.ч. ОТм					5,80	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					331,05		165		
	01.6.03.04	Линолеум	*м2*	123,4		61,66298					
	11.1.01.14	Плинтусы	*м*	107		53,4679					
	14.1.02.04	Состав клеящий	*кг*	50		24,985					
		ЗТ	*чел-ч*	68,56	1,15	39,3983468					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,3060663					
		Итого по расценке					968,63		533		
183	01.6.03.04-0117	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT SD", токорассеивающий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г3, В3, РП1, Д3, Т2) (Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7)									
			м2	123,4		61,66298	269,23		16 602		

184	11.1.01.14-0032	Плинтус для полов из твердолиственных пород сечение 44х47 мм приезанный, покрытый лаком (Каннелюрный плинтус)	*м*	107		53,4679	20,02		1 070		
185	14.1.02.04-1006	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	*кг*	50		24,985	39,96		998		
		ФОТ							353		12 514
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			395		14 016
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			229		8 134
							Всего по позиции		**19 827**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.7 (в базисном уровне цен)							**244 368**		
		в том числе									
		оплата труда							606		
		эксплуатация машин и механизмов							35		
		материальные ресурсы							243 727		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							613		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							687		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							398		
		Итого по подразделу 5.7 (в базисном уровне цен)							**245 453**		

Подраздел 5.8. ТИП 7

186	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,107		0,107					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,107=10,7/100									
	1	ОТ					297,78	1,15	37	35,45	1 312
	3	ЭМ					47,77	1,25	6		
	2	в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					1 007,75		108		
	12.1.02.15	Материал рулонный	*м2*	112		11,984					
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	3,64228					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,0749					
		Итого по расценке					1 353,30		151		
187	01.2.03.03-0062	Исключен Мастика битумно-резиновая кровельная	*т*	-0,246		-0,026322	1 995,00		- 53		
188	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов (Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)	*кг*	35		3,745	15,41		58		
189	12.1.02.04-0152	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся, основа стеклоткань, с защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм (Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ)	*м2*	112		11,984	49,58		594		
		ФОТ							38		1 347
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			43		1 509
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			25		876
							Всего по позиции		**818**		
190	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,107		0,107					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					2 053,20	1,15	253	35,45	8 969
	3	ЭМ					24,42	1,25	3		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					59,69		6		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		10,914					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,00107					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,1284					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	28,906906					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,2313875					
		Итого по расценке					2 137,31		262		
191	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,00107	2 500,00		3		
192	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,1284	5 849,07		751		
193	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	*т*	0,03		0,00321	18 390,16		59		
194	ТЦ_06.2.05.03_78_7801682397_23.06.22_02	Керамогранит, производитель Italon (или аналог): Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169)									
		2 856,85 = [3 361 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		10,914	2 856,85		3 947	7,9	31 180
		ФОТ							255		9 040
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			286		10 125
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			166		5 876
							Всего по позиции		**5 474**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.8 (в базисном уровне цен)							**5 772**		
		в том числе									
		оплата труда							290		
		эксплуатация машин и механизмов							9		
		материальные ресурсы							5 473		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							293		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							329		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							191		
		Итого по подразделу 5.8 (в базисном уровне цен)							**6 292**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									31 180

Подраздел 5.9. ТИП 9

195	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1319		0,1319					
		Объем: 0,1319=13,19/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	311	35,45	11 025
		3 ЭМ					24,42	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					59,69		8		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		13,4538					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,001319					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,15828					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	35,6338402					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,2852338					
		Итого по расценке					2 137,31		323		
196	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,001319	2 500,00		3		
197	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,15828	5 849,07		926		
198	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,001319	30 554,42		40		
199	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) *2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		13,4538	2 397,00		4 082	7,9	32 249
		ФОТ							314		11 131
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			352		12 467
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			204		7 235
							Всего по позиции		**5 930**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.9 (в базисном уровне цен)							**5 374**		
		в том числе									
		оплата труда							311		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							5 059		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							314		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							352		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							204		
		Итого по подразделу 5.9 (в базисном уровне цен)							**5 930**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									32 249
		Подраздел 5.10. ТИП 11									
200	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1128		0,1128					
		Объем: 0,1128=11,28/100									
		1 ОТ					281,66	1,15	37	35,45	1 312
		3 ЭМ					15,44	1,25	2		
		4 М					19,82		2		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	*т*	0,842		0,0949776					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	*кг*	20		2,256					
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	4,2833544					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,02397					
		Итого по расценке					316,92		41		
201	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (weber.vetonit MD 16 расход 0,2л/м2)	*л*	20		2,256	43,58		98		
		ФОТ							37		1 312
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			41		1 469
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			24		853
							Всего по позиции		**204**		
202	11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (к=9 до 14 мм) *Поправки к:* *М)*9;* *ЭМ)*1,25)*9;* *ОТм)*1,25)*9;* *ОТ)*1,15)*9;* *ЗТ)*1,15)*9;* *ЗТм)*1,25)*9* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1128		0,1128					
		1 ОТ					19,87	10,35	23	35,45	815
		3 ЭМ					0,92	11,25	1		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	*т*	0	9	0					
		ЗТ	*чел-ч*	2,33	10,35	2,7202284					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	11,25	0,03807					
		Итого по расценке					20,79		24		
203	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель (Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000. Расход смеси 1,8кг/м2/мм)	*т*	2,52		0,284256	17 328,80		4 926		
		ФОТ							23		815
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			26		913
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			15		530
							Всего по позиции		**4 991**		
204	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1128		0,1128					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					29,43	1,15	4	35,45	142
		4 М					1 492,06		168		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	0,447534					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00282					
		Итого по расценке					1 521,49		172		
205	01.7.07.12-0022	Исключен									
		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	*м2*	-122,4		-13,80672	12,19		- 168		
206	12.1.02.11-0017	ИЗОСПАН: С	*10 м2*	122,4		13,80672	42,00		580		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			4		159
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			3		92
							Всего по позиции		**591**		
207	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом									
		*Поправки к: ЗМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1128		0,1128					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					192,35	1,15	25	35,45	886
		3 ЭМ					6,57	1,25	1		
		4 М					366,45		41		
	11.2.03.02	Покрытие напольное ламинированное (ламинат)	*м2*	102,5		11,562					
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	2,925186					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,0141					
		Итого по расценке					565,37		67		
208	ТЦ_11.2.02.01_77_77 16690703_06.07.22_0 2	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452- 6 мм									
		3 867,50 = [4 550 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,5		11,562	3 867,50		5 660	7,9	44 716
		ФОТ							25		886
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			28		992
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			16		576
							Всего по позиции		**5 771**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.10 (в базисном уровне цен)							**11 400**		
		в том числе									
		оплата труда							89		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							11 307		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							89		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							99		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							58		
		Итого по подразделу 5.10 (в базисном уровне цен)							**11 557**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									44 716
		Подраздел 5.11. Отделка ступеней лестниц. ТИП 4.4									
209	15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм									
		*Поправки к: ЗМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0796		0,0796					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0796=7,96/100									
		1 ОТ					3 471,60	1,15	318	35,45	11 273
		3 ЭМ					72,85	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					24,86	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					137,87		11		
	06.2.05.03	Плитки керамогранитные	*м2*	102		8,1192					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000796					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,09552					
		ЗТ	*чел-ч*	378,17	1,15	34,6176818					
		ЗТм	*чел-ч*	2,29	1,25	0,227855					
		Итого по расценке					3 682,32		336		
210	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000796	2 500,00		2		
211	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,09552	5 849,07		559		
212	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,000796	30 554,42		24		
213	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_29.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм									
		3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		8,1192	3 876,00		3 984	7,9	31 470
		ФОТ							320		11 344
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			320		11 344
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			157		5 559
							Всего по позиции		**5 382**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.11 (в базисном уровне цен)							**4 905**		
		в том числе									
		оплата труда							318		
		эксплуатация машин и механизмов							7		
		материальные ресурсы							4 580		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							320		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							320		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							157		
		Итого по подразделу 5.11 (в базисном уровне цен)							**5 382**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									31 470
		Подраздел 5.12. Плинтус									
214	11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (Установка коннелюрного плинтуса)									
		*Поправки к: ЗМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,6005		0,6005					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,6005=60,05/100									
		1 ОТ					87,94	1,15	61	35,45	2 162
		3 ЭМ					2,13	1,25	2		
		4 М					43,05		26		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	*м*	101		60,6505					
		ЗТ	*чел-ч*	9,01	1,15	6,2220808					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,030025					
		Итого по расценке					133,12		89		
215	ТЦ_11.1.01.14_77_77 16690703_06.07.22_0 2	Плинтус для заведения покрытий на стены, производитель Dollken, арт. Dollken НК 100, t-8мм, h-100мм L- 2500мм *136,00 = [160 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	101		60,6505	136,00		1 044	7,9	8 248
		ФОТ							61		2 162
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			68		2 421
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			40		1 405
							Всего по позиции		**1 241**		
216	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	2,1336		2,1336					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 2,1336=(15,31+151,38+46,67)/100									
		1 ОТ					276,45	1,15	678	35,45	24 035
		3 ЭМ					20,02	1,25	53		
		2 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	*10*	35,45	*355*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,01		0,021336					
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные	*м2*	10,2		21,76272					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,04		0,085344					
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	72,1615524					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	0,82677					
		Итого по расценке					296,47		731		
217	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	*т*	0,01		0,021336	6 513,00		139		
218	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,085344	5 849,07		499		
		ФОТ							688		24 390
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			771		27 317
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			447		15 854
							Всего по позиции		**2 587**		
219	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Плинтус из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond Listello 7,2x60 (610090002364) *158,10 = [186 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	26		26	158,10		520	7,9	4 111
		Объем: 26=15,31/0,6*1,02									
							Всего по позиции		**520**		**4 111**
220	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (610090002340) *459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	193		193	459,00		11 214	7,9	88 587
		Объем: 193=151,38/0,8*1,02									
							Всего по позиции		**11 214**		**88 587**
221	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 *2 570,40 = [3 024 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	4,76034		4,76034	2 570,40		1 549	7,9	12 236
		Объем: 4,76034=46,67*0,1*1,02									
							Всего по позиции		**1 549**		**12 236**
		Итого прямые затраты по подразделу 5.12 (в базисном уровне цен)							**15 785**		
		в том числе									
		оплата труда							739		
		эксплуатация машин и механизмов							55		
		материальные ресурсы							14 991		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							749		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							839		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							487		
		Итого по подразделу 5.12 (в базисном уровне цен)							**17 111**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									113 182
		Подраздел 5.13. Порожки									
222	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,1575		0,1575					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1575=15,75/100									
		1 ОТ					141,94	1,15	26	35,45	922
		4 М					80,40		13		
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	*м*	105		16,5375					
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	3,01392					
		Итого по расценке					222,34		39		
223	ТЦ_06.2.05.03_50_77 45000111_27.04.22_0 2	Латунный профиль Projoint R 14(h)мм *758,39 = [892,22 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м.п.*	105		16,5375	758,39		1 588	7,9	12 542
		ФОТ							26		922
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			29		1 033
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			17		599
							Всего по позиции		**1 673**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.13 (в базисном уровне цен)							**1 627**		
		в том числе									
		оплата труда							26		
		материальные ресурсы							1 601		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							26		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							29		

		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							17		
		Итого по подразделу 5.13 (в базисном уровне цен)							**1 673**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									12 542
		Итого прямые затраты по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**414 451**		
		в том числе									
		оплата труда							8 917		
		эксплуатация машин и механизмов							1 846		
		материальные ресурсы							403 688		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							9 315		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							10 406		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 138		
		Итого по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**430 995**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 031 764

Раздел 6. Отделочные работы. Стены

Подраздел 6.1. С-1

224	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,4783		3,4783					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3,4783=347,83/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	179	35,45	6 346
		3 ЭМ					0,97	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					0,18		1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0358265					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	18,6002093					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0869575					
		Итого по расценке					45,88		184		
225	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,034783	30 554,42		1 063		
		ФОТ							180		6 381
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			180		6 381
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			88		3 127
							Всего по позиции		**1 515**		
226	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,4783		3,4783					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	1 003	35,45	35 556
		3 ЭМ					6,88	1,25	30		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					254,42		885		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	117,601323					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,9565325					
		Итого по расценке					512,08		1 918		
		ФОТ							1 016		36 017
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 016		36 017
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			498		17 648
							Всего по позиции		**3 432**		
227	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,4783		3,4783					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					424,76	1,15	1 699	35,45	60 230
		3 ЭМ					9,09	1,25	40		
		2 в т.ч. ОТм					1,74	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					451,80		1 571		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,104349					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,069566					
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,15	194,402187					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	0,6521813					
		Итого по расценке					885,65		3 310		
228	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		83,4792	233,04		19 454		
229	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,069566	30 554,42		2 126		
		ФОТ							1 707		60 514
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 707		60 514
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			836		29 652
							Всего по позиции		**27 433**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.1 (в базисном уровне цен)							**28 055**		
		в том числе									
		оплата труда							2 881		
		эксплуатация машин и механизмов							74		
		материальные ресурсы							25 100		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 903		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 903		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 422		
		Итого по подразделу 6.1 (в базисном уровне цен)							**32 380**		

Подраздел 6.2. С-2

230	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,4472		4,4472					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	3 056	35,45	108 335
		3 ЭМ					13,97	1,25	78		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*15*	35,45	*532*
		4 М					964,67		4 290		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,133416					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,088944					
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	349,6633236					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	1,27857					
		Итого по расценке					1 576,19		7 424		
231	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		106,7328	233,04		24 873		
232	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,088944	30 554,42		2 718		
		ФОТ							3 071		108 867
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3 071		108 867
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 505		53 345
							Всего по позиции		**39 591**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.2 (в базисном уровне цен)							**35 015**		
		в том числе									
		оплата труда							3 056		
		эксплуатация машин и механизмов							78		
		материальные ресурсы							31 881		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 071		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 071		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 505		
		Итого по подразделу 6.2 (в базисном уровне цен)							**39 591**		
		Подраздел 6.3. С-3									
233	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0345		0,0345					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	24	35,45	851
		3 ЭМ					13,97	1,25	1		
		4 М					964,67		33		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,001035					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,00069					
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	2,7125798					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,0099188					
		Итого по расценке					1 576,19		58		
234	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		0,828	233,04		193		
235	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,00069	30 554,42		21		
		ФОТ							24		851
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			24		851
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			12		417
							Всего по позиции		**308**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.3 (в базисном уровне цен)							**272**		
		в том числе									
		оплата труда							24		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							247		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							24		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							24		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							12		
		Итого по подразделу 6.3 (в базисном уровне цен)							**308**		
		Подраздел 6.4. С-4									
236	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0436		0,0436					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0436=4,36/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	2	35,45	71
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0004491					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,233151					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00109					
		Итого по расценке					44,73		2		
237	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,000436	30 554,42		13		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1		35
							Всего по позиции		**18**		

238	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0436		0,0436					
		1 ОТ					245,26	1,15	12	35,45	425
		3 ЭМ					37,45	1,25	2		
		4 М					4 691,48		205		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	1,5052028					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,031065					
		Итого по расценке					4 974,19		219		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			12		425
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			6		208
							Всего по позиции		**237**		
239	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0436		0,0436					
		1 ОТ					44,73	1,15	2	35,45	71
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0004491					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,233151					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00109					
		Итого по расценке					44,73		2		
240	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,000872	20 559,48		18		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1		35
							Всего по позиции		**23**		
241	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0436		0,0436					
		1 ОТ					1 058,09	1,15	53	35,45	1 879
		3 ЭМ					31,75	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,00218					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		4,36					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,01635					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	5,7791364					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,089925					
		Итого по расценке					1 089,84		55		
242	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,00218	2 500,00		5		
243	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,01635	4 316,00		71		
244	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) *2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	100		4,36	2 397,00		1 323	7,9	10 451
		ФОТ							54		1 914
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			54		1 914
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			26		938
							Всего по позиции		**1 534**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.4 (в базисном уровне цен)							**1 708**		
		в том числе									
		оплата труда							69		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							1 635		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							70		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							70		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							34		
		Итого по подразделу 6.4 (в базисном уровне цен)							**1 812**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									10 451
		Подраздел 6.5. С-5									
245	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1311		0,1311					
		Объем: 0,1311=13,11/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	7	35,45	248
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0013503					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,7010573					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0032775					
		Итого по расценке					44,73		7		
246	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,001311	30 554,42		40		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			7		248
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3		122

							Всего по позиции		**57**		
247	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1311		0,1311					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					245,26	1,15	37	35,45	1 312
		3 ЭМ					37,45	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					4 691,48		615		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	4,5259653					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,0934088					
		Итого по расценке					4 974,19		658		
		ФОТ							38		1 347
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			38		1 347
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			19		660
							Всего по позиции		**715**		
248	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1311		0,1311					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	7	35,45	248
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0013503					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,7010573					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0032775					
		Итого по расценке					44,73		7		
249	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,002622	20 559,48		54		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			7		248
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3		122
							Всего по позиции		**71**		
250	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1311		0,1311					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	160	35,45	5 672
		3 ЭМ					31,75	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,006555					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		13,11					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,0491625					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	17,3771739					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,2703938					
		Итого по расценке					1 089,84		165		
251	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,006555	2 500,00		16		
252	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,049163	4 316,00		212		
253	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	100		13,11	4 569,60		7 583	7,9	59 907
		ФОТ							163		5 778
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			163		5 778
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			80		2 831
							Всего по позиции		**8 219**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.5 (в базисном уровне цен)							**8 742**		
		в том числе									
		оплата труда							211		
		эксплуатация машин и механизмов							11		
		материальные ресурсы							8 520		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							215		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							215		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							105		
		Итого по подразделу 6.5 (в базисном уровне цен)							**9 062**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									59 907

Подраздел 6.6. С-6

254	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2905		0,2905					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2905=29,05/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	15	35,45	532
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0029922					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,5534488					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0072625					
		Итого по расценке					44,73		15		
255	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,00581	20 559,48		119		
		ФОТ							15		532
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			15		532

	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7		261
								Всего по позиции	**156**		
256	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м2*	0,2905		0,2905					
		1 ОТ					1 058,09	1,15	353	35,45	12 514
		3 ЭМ					31,75	1,25	12		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*6*	35,45	*213*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,014525					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		29,05					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,1089375					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	38,5054845					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,5991563					
		Итого по расценке					1 089,84		365		
257	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,014525	2 500,00		36		
258	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,108938	4 316,00		470		
259	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	100		29,05	4 569,60		16 803	7,9	132 747
		ФОТ							359		12 727
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			359		12 727
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			176		6 236
								Всего по позиции	**18 209**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.6 (в базисном уровне цен)							**17 808**		
		в том числе									
		оплата труда							368		
		эксплуатация машин и механизмов							12		
		материальные ресурсы							17 428		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							374		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							374		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							183		
		Итого по подразделу 6.6 (в базисном уровне цен)							**18 365**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									132 747
		Подраздел 6.7. С-13									
260	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*										
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м2*	0,2754		0,2754					
		Объем: 0,2754=27,54/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	14	35,45	496
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0028366					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,4727015					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,006885					
		Итого по расценке					44,73		14		
261	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,002754	30 554,42		84		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			14		496
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7		243
								Всего по позиции	**119**		
262	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*										
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м2*	0,2754		0,2754					
		1 ОТ					245,26	1,15	78	35,45	2 765
		3 ЭМ					37,45	1,25	13		
		2 в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					4 691,48		1 292		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	9,5076342					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,1962225					
		Итого по расценке					4 974,19		1 383		
		ФОТ							80		2 836
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			80		2 836
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			39		1 390
								Всего по позиции	**1 502**		
263	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*										
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м2*	0,2754		0,2754					
		1 ОТ					44,73	1,15	14	35,45	496
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0028366					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,4727015					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,006885					
		Итого по расценке					44,73		14		
264	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,005508	20 559,48		113		

		ФОТ							14		496
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			14		496
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7		243
						Всего по позиции			**148**		
265	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,2754		0,2754					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	335	35,45	11 876
		3 ЭМ					31,75	1,25	11		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*6*	35,45	*213*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,01377					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		27,54					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,103275					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	36,5039946					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,5680125					
		Итого по расценке					1 089,84		346		
266	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,01377	2 500,00		34		
267	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,103275	4 316,00		446		
		ФОТ							341		12 089
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			341		12 089
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			167		5 924
						Всего по позиции			**1 334**		
268	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ *4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	22,8857		22,8857	4 569,60		13 238	7,9	104 578
		Объем: 22,8857=0,2754*100*0,831									
						Всего по позиции			**13 238**		**104 578**
269	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	4,29624		4,29624	6 283,20		3 417	7,9	26 994
		Объем: 4,29624=0,2754*100*0,156									
						Всего по позиции			**3 417**		**26 994**
270	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 208,70 = [1 422 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	0,35802		0,35802	1 208,70		55	7,9	433
		Объем: 0,35802=0,2754*100*0,013									
						Всего по позиции			**55**		**433**
		Итого прямые затраты по подразделу 6.7 (в базисном уровне цен)							**19 144**		
		в том числе									
		оплата труда							441		
		эксплуатация машин и механизмов							24		
		материальные ресурсы							18 679		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							449		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							449		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							220		
		Итого по подразделу 6.7 (в базисном уровне цен)							**19 813**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									132 005

Подраздел 6.8. С-14

271	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,1254		0,1254					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1254=12,54/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	6	35,45	213
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0012916					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,6705765					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,003135					
		Итого по расценке					44,73		6		
272	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,002508	20 559,48		52		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		104
						Всего по позиции			**67**		
273	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,1254		0,1254					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										

		1	ОТ					1 058,09	1,15	153	35,45	5 424
		3	ЭМ					31,75	1,25	5		
		2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
	04.3.02.09		Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,00627					
	06.2.05.04		Плитки рядовые	*м2*	100		12,54					
	14.1.06.02		Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,047025					
			ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	16,6216446					
			ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,2586375					
			Итого по расценке					1 089,84		158		
274	04.3.02.09-0824		Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,00627	2 500,00		16		
275	14.1.06.02-0001		Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,047025	4 316,00		203		
			ФОТ							156		5 530
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			156		5 530
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			76		2 710
								Всего по позиции		**609**		
276	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02		Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ									
			4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	10,4207		10,4207	4 569,60		6 028	7,9	47 618
			Объем: 10,4207=0,1254*100*0,831									
								Всего по позиции		**6 028**		**47 618**
277	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02		Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)									
			6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	1,95624		1,95624	6 283,20		1 556	7,9	12 291
			Объем: 1,95624=0,1254*100*0,156									
								Всего по позиции		**1 556**		**12 291**
278	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02		Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)									
			1 208,70 = [1 422 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	0,16302		0,16302	1 208,70		25	7,9	197
			Объем: 0,16302=0,1254*100*0,013									
								Всего по позиции		**25**		**197**
			Итого прямые затраты по подразделу 6.8 (в базисном уровне цен)							**8 044**		
			в том числе									
			оплата труда							159		
			эксплуатация машин и механизмов							5		
			материальные ресурсы							7 880		
			Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							162		
			Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							162		
			Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							79		
			Итого по подразделу 6.8 (в базисном уровне цен)							**8 285**		
			в том числе									
			материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									60 106

Подраздел 6.9. С-19

279	15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0707		0,0707					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
			Объем: 0,0707=7,07/100									
		1	ОТ					44,73	1,15	4	35,45	142
	14.3.01.03		Грунтовка	*т*	0,0103		0,0007282					
			ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,3780683					
			ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0017675					
			Итого по расценке					44,73		4		
280	14.2.06.03-0301		Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,001414	20 559,48		29		
			ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			4		142
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			2		70
								Всего по позиции		**39**		
281	15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0707		0,0707					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					1 058,09	1,15	86	35,45	3 049
		3	ЭМ					31,75	1,25	3		
		2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
	04.3.02.09		Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,003535					
	06.2.05.04		Плитки рядовые	*м2*	100		7,07					
	14.1.06.02		Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,0265125					
			ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	9,3712143					
			ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,1458188					
			Итого по расценке					1 089,84		89		
282	04.3.02.09-0824		Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,003535	2 500,00		9		
283	14.1.06.02-0001		Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,026513	4 316,00		114		
			ФОТ							88		3 120
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			88		3 120
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			43		1 529
								Всего по позиции		**343**		

284	ТЦ_06.2.01.02_78_78 01682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	0,403		0,403	1 199,35		61	7,9	483
		Объем: 0,403=0,0707*100*0,057									
							Всего по позиции		**61**		**483**
285	ТЦ_06.2.01.02_78_78 01682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	0,1273		0,1273	629,85		10	7,9	80
		Объем: 0,1273=0,0707*100*0,018									
							Всего по позиции		**10**		**80**
286	ТЦ_06.2.01.02_78_78 01682397_23.06.22_02	Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *2 179,40 = [2 564 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	5,0197		5,0197	2 179,40		1 385	7,9	10 940
		Объем: 5,0197=0,0707*100*0,71									
							Всего по позиции		**1 385**		**10 940**
287	ТЦ_06.2.01.02_78_78 01682397_23.06.22_02	Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 879,35 = [2 211 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	1,5201		1,5201	1 879,35		362	7,9	2 857
		Объем: 1,5201=0,0707*100*0,215									
							Всего по позиции		**362**		**2 857**
		Итого прямые затраты по подразделу 6.9 (в базисном уровне цен) *в том числе*							**2 063**		
		оплата труда							90		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							1 970		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							92		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							92		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							45		
		Итого по подразделу 6.9 (в базисном уровне цен) *в том числе*							**2 200**		
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									14 360
		Подраздел 6.10. С-32									
288	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,4094		0,4094					
		Объем: 0,4094=40,94/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	21	35,45	744
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0042168					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	2,1892665					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,010235					
		Итого по расценке					44,73		21		
289	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,004094	30 554,42		125		
		ФОТ							21		744
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			21		744
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			10		365
							Всего по позиции		**177**		
290	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,4094		0,4094					
	1	ОТ					245,26	1,15	115	35,45	4 077
	3	ЭМ					37,45	1,25	19		
	2	в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					4 691,48		1 921		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	14,1337162					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,2916975					
		Итого по расценке					4 974,19		2 055		
		ФОТ							118		4 183
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			118		4 183
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			58		2 050
							Всего по позиции		**2 231**		
291	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,4094		0,4094					
	1	ОТ					44,73	1,15	21	35,45	744
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0042168					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	2,1892665					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,010235					
		Итого по расценке					44,73		21		
292	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,008188	20 559,48		168		
		ФОТ							21		744
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			21		744
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			10		365
							Всего по позиции		**220**		

293	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4094		0,4094					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	498	35,45	17 654
		3 ЭМ					31,75	1,25	16		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*9*	35,45	*319*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,02047					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		40,94					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,153525					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	54,2655606					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,8443875					
		Итого по расценке					1 089,84		514		
294	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,02047	2 500,00		51		
295	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,153525	4 316,00		663		
		ФОТ							507		17 973
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			507		17 973
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			248		8 807
							Всего по позиции		**1 983**		
296	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	2,3336		2,3336	1 199,35		354	7,9	2 799
		Объем: 2,3336=0,4094*100*0,057									
							Всего по позиции		**354**		**2 799**
297	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	0,7369		0,7369	629,85		59	7,9	464
		Объем: 0,7369=0,4094*100*0,018									
							Всего по позиции		**59**		**464**
298	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *2 179,40 = [2 564 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	29,0674		29,0674	2 179,40		8 019	7,9	63 349
		Объем: 29,0674=0,4094*100*0,71									
							Всего по позиции		**8 019**		**63 349**
299	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 879,35 = [2 211 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	8,8021		8,8021	1 879,35		2 094	7,9	16 542
		Объем: 8,8021=0,4094*100*0,215									
							Всего по позиции		**2 094**		**16 542**
		Итого прямые затраты по подразделу 6.10 (в базисном уровне цен)							**14 144**		
		в том числе									
		оплата труда							655		
		эксплуатация машин и механизмов							35		
		материальные ресурсы							13 454		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							667		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							667		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							326		
		Итого по подразделу 6.10 (в базисном уровне цен)							**15 137**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									83 154

Подраздел 6.11. Откосы проемов

300	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5133		0,5133					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	353	35,45	12 514
		3 ЭМ					13,97	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					964,67		495		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,015399					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,010266					
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	40,3584692					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,1475738					
		Итого по расценке					1 576,19		857		
301	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		12,3192	233,04		2 871		
302	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,010266	30 554,42		314		
		ФОТ							355		12 585
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			355		12 585
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			174		6 167
							Всего по позиции		**4 571**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.11 (в базисном уровне цен)							**4 042**		
		в том числе									
		оплата труда							353		
		эксплуатация машин и механизмов							9		
		материальные ресурсы							3 680		

		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							355		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							355		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							174		
		Итого по подразделу 6.11 (в базисном уровне цен)							**4 571**		

Подраздел 6.12. Откосы окон

		- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.									
303	10-05-010-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с оконным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,4587		0,4587					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4587=45,87/100									
		1 ОТ					807,23	1,15	426	35,45	15 102
		3 ЭМ					62,66	1,25	36		
		2 в т.ч. ОТм					8,03	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					3 525,79		1 617		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	212		97,2444					
	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	*ШТ*	7		3,2109					
		ЗТ	*чел-ч*	89	1,15	46,947945					
		ЗТм	*чел-ч*	0,64	1,25	0,36696					
		Итого по расценке					4 395,68		2 079		
304	07.2.06.03-0116	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	-88		-40,3656	6,91		- 279		
305	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	88		40,3656	6,16		249		
306	07.2.06.03-0199	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	-225		-103,2075	8,06		- 832		
307	07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	225		103,2075	6,86		708		
308	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (ГСП-А)	*м2*	212		97,2444	15,00		1 459		
309	14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: KIM TEC, 300 мл	*ШТ*	7		3,2109	14,14		45		
310	14.4.01.02-0012	Исключен Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	*кг*	-10		-4,587	13,08		- 60		
311	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,004587	30 554,42		140		
		ФОТ							431		15 279
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			465		16 501
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			237		8 403
							Всего по позиции		**4 211**		
312	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,4587		0,4587					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	61	35,45	2 162
		3 ЭМ					5,79	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		1 163		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	7,3639698					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,04587					
		Итого по расценке					2 656,91		1 227		
313	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		27,522	6,62		182		
314	ТЦ_101_77_7743625527_12.05.22_02	Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм. *279,37 = [328,67 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		47,2461	279,37		1 671	7,9	13 199
		ФОТ							62		2 197
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			60		2 131
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			34		1 208
							Всего по позиции		**3 174**		

315	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4587		0,4587					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	132	35,45	4 679
		3 ЭМ					6,88	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					254,42		117		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	15,508647					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,1261425					
		Итого по расценке					512,08		253		
		ФОТ							134		4 750
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			134		4 750
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			66		2 328
							Всего по позиции		**453**		
316	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4587		0,4587					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					424,76	1,15	224	35,45	7 941
		3 ЭМ					9,09	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					1,74	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					451,80		207		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,013761					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,009174					
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,15	25,636743					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	0,0860063					
		Итого по расценке					885,65		436		
317	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		11,0088	233,04		2 565		
318	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,009174	30 554,42		280		
		ФОТ							225		7 976
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			225		7 976
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			110		3 908
							Всего по позиции		**3 616**		
		Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.										
319	10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0702		0,0702					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0702=7,02/100									
		1 ОТ					761,88	1,15	62	35,45	2 198
		3 ЭМ					64,46	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					8,29	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					3 660,01		257		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	225		15,795					
		ЗТ	*чел-ч*	84	1,15	6,78132					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,25	0,057915					
		Итого по расценке					4 486,35		325		
320	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (ГСП-А)	*м2*	225		15,795	15,00		237		
321	07.2.06.03-0116	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	-86		-6,0372	6,91		- 42		

322	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	86		6,0372	6,16		37		
323	07.2.06.03-0199	Исключен									
		Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	-234		-16,4268	8,06		- 132		
324	07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	234		16,4268	6,86		113		
325	14.4.01.02-0012	Исключен									
		Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	*кг*	-10		-0,702	13,08		- 9		
326	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,000702	30 554,42		21		
		ФОТ							63		2 233
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			68		2 412
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			35		1 228
							Всего по позиции		**653**		
327	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0702		0,0702					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					44,73	1,15	4	35,45	142
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0007231					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,3753945					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,001755					
		Итого по расценке					44,73		4		
328	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,001404	20 559,48		29		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		70
							Всего по позиции		**39**		
329	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0702		0,0702					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 058,09	1,15	85	35,45	3 013
	3	ЭМ					31,75	1,25	3		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,00351					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		7,02					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,026325					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	9,3049398					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,1447875					
		Итого по расценке					1 089,84		88		
330	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,00351	2 500,00		9		
331	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,026325	4 316,00		114		
332	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189))	*м2*	102		7,1604	201,90		1 446		
		ФОТ							87		3 084
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			87		3 084
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			43		1 511
							Всего по позиции		**1 787**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.12 (в базисном уровне цен)							**12 363**		
		в том числе									
		оплата труда							994		
		эксплуатация машин и механизмов							57		
		материальные ресурсы							11 312		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 006		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 043		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							527		
		Итого по подразделу 6.12 (в базисном уровне цен)							**13 933**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									13 199

Подраздел 6.13. Гидроизоляция стен помещений

333	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (Завести на стены выше уровня пола на 300мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0978		0,0978					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0978=8,15*1,2/100									
	1	ОТ					297,78	1,15	33	35,45	1 170
	3	ЭМ					47,77	1,25	6		
	2	в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*1*	35,45	*35*

		4 М					1 007,75		99		
	12.1.02.15	Материал рулонный	*м2*	112		10,9536					
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	3,329112					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,06846					
		Итого по расценке					1 353,30		138		
334	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		10,9536	28,51		312		
		ФОТ							34		1 205
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			38		1 350
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			22		783
							Всего по позиции		**510**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.13 (в базисном уровне цен)							**450**		
		в том числе									
		оплата труда							33		
		эксплуатация машин и механизмов							6		
		материальные ресурсы							411		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							34		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							38		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							22		
		Итого по подразделу 6.13 (в базисном уровне цен)							**510**		

Подраздел 6.14. Зашивки ниш для радиаторов

		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683									
335	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0853		0,0853					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0853=8,53/100									
		1 ОТ					771,13	1,15	76	35,45	2 694
		3 ЭМ					112,04	1,25	12		
		2 в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					3 665,79		313		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	206		17,5718					
		ЗТ	*чел-ч*	85,02	1,15	8,3400369					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	1,25	0,14501					
		Итого по расценке					4 548,96		401		
336	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		17,5718	189,55		3 331		
		ФОТ							78		2 765
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			84		2 986
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			43		1 521
							Всего по позиции		**3 859**		
337	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0853		0,0853					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	11	35,45	390
		3 ЭМ					5,79	1,25	1		
		4 М					2 536,09		216		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	1,3694062					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,00853					
		Итого по расценке					2 656,91		228		
338	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		5,118	6,62		34		
339	ТЦ_101_77_7743625527_12.05.22_02	Звукоизоляция АкустиKnauf Слим 27 мм *177,08 = [208,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			м2	103		8,7859	177,08		197	7,9	1 556
		ФОТ							11		390
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			11		378
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			6		215
							Всего по позиции		**476**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.14 (в базисном уровне цен)							**4 191**		
		в том числе									
		оплата труда							87		
		эксплуатация машин и механизмов							13		
		материальные ресурсы							4 091		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							89		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							95		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							49		
		Итого по подразделу 6.14 (в базисном уровне цен)							**4 335**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 556

Подраздел 6.15. Решетки радиаторные декоративные

340	69-57-1	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	*м2*	12,768		12,768					
		Объем: 12,768=9*1,06*0,7+5*1,2*0,7+2*1,35*0,7									
		1 ОТ					4,77		61	35,45	2 162
		4 М					2,13		27		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52		6,63936					
		Итого по расценке					6,90		88		
		ФОТ							61		2 162
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			56		1 989
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			27		951
							Всего по позиции		**171**		

341	ТЦ_101_77_773001001_05.05.22_02	Эр-1 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1060x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *19 091,82 = [22 460,96 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	9		9	19 091,82		21 750	7,9	171 826
						Всего по позиции			**21 750**		**171 826**
342	ТЦ_101_77_773001001_05.05.22_02	Эр-5 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1200x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *21 613,37 = [25 427,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	5		5	21 613,37		13 679	7,9	108 067
						Всего по позиции			**13 679**		**108 067**
343	ТЦ_101_77_773001001_05.05.22_02	Эр-8 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1350x700(h) *25 215,60 = [29 665,42 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	25 215,60		6 384	7,9	50 431
						Всего по позиции			**6 384**		**50 431**
		Итого прямые затраты по подразделу 6.15 (в базисном уровне цен)							**41 901**		
		в том числе									
		оплата труда							61		
		материальные ресурсы							41 840		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							61		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							56		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							27		
		Итого по подразделу 6.15 (в базисном уровне цен)							**41 984**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									330 324

Подраздел 6.16. Уголки на стенах

344	15-07-015-21	Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников с креплением к поверхности на клей *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,1808		1,1808				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,1808=118,08/100								
	1	ОТ					27,48	1,15	37	35,45	1 312
	3	ЭМ					1,40	1,25	2		
	4	М					150,21		177		
	11.3.03.09	Накладка из ПВХ амортизирующая угловая для внутренней отделки стен	*м*	101		119,2608				
		ЗТ	*чел-ч*	2,89	1,15	3,9243888				
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,02952				
		Итого по расценке					179,09		216		
345	14.1.05.01-1000	Исключен								
		Клеи жидкие гвозди	*кг*	-2,1		-2,47968	71,45		- 177		
346	ТЦ_09.2.01.05_50_5038102762_22.06.22_01	Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50x50 мм *1 912,50 = [2 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м.п.*	101		119,2608	1 912,50		28 872	7,9	228 086
		ФОТ							37		1 312
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			37		1 312
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			18		643
						Всего по позиции			**28 966**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.16 (в базисном уровне цен)							**28 911**		
		в том числе									
		оплата труда							37		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							28 872		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							37		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							37		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							18		
		Итого по подразделу 6.16 (в базисном уровне цен)							**28 966**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									228 086

Подраздел 6.17. Перила противоударные STYLA BH.140 из Life blend® с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм

347	15-07-015-10	Монтаж системы защиты стен и углов: поручня-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,0711		1,0711					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,0711=107,11/100									
		1 ОТ					127,46	1,15	157	35,45	5 566
		3 ЭМ					14,08	1,25	19		
		2 в т.ч. ОТм					2,73	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					8 790,54		9 416		
	01.7.15.07	Дюбели пластмассовые	*100 ШТ*	2,1		2,24931					
	01.7.17.09	Сверла, буры	*ШТ*	0		0					
	09.3.02.01	Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием	*м*	101		108,1811					
		ЗТ	*чел-ч*	14,21	1,15	17,5033807					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,3079413					
		Итого по расценке					8 932,08		9 592		
348	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм	*100 ШТ*	2,1		2,24931	83,00		187		
349	09.3.02.01-1000	Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием толщиной 2,2 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, ширина 40 мм, высота 145 мм	*м*	101		108,1811	552,36		59 755		
		ФОТ							161		5 708
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			161		5 708
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			79		2 797
							Всего по позиции		**69 774**		
350	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм	*ШТ*	1		1	19,76		20		
							Всего по позиции		**20**		
351	11.3.03.09-1000	Элемент завершающий боковой из полиамида для поручня-отбойника высотой 145 мм с алюминиевым основанием толщиной 2 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, размеры 145х109х85 мм	*ШТ*	36		36	168,92		6 081		
							Всего по позиции		**6 081**		
352	11.3.03.09-1022	Элемент угловой соединительный из полиамида для поручня-отбойника высотой 145 мм с алюминиевым основанием толщиной 2 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, размеры 145х109х109 мм	*ШТ*	36		36	211,12		7 600		
							Всего по позиции		**7 600**		
353	09.3.01.01-1010	Кронштейн из алюминия с анодированным покрытием для крепления поручня-отбойника для внутренней отделки стен, размеры 60х50х47 мм	*ШТ*	113		113	72,46		8 188		
							Всего по позиции		**8 188**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.17 (в базисном уровне цен)							**91 423**		
		в том числе									
		оплата труда							157		
		эксплуатация машин и механизмов							19		
		материальные ресурсы							91 247		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							161		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							161		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							79		
		Итого по подразделу 6.17 (в базисном уровне цен)							**91 663**		

Подраздел 6.18. Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru)

354	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,63		1,63					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,63=163/100									
		1 ОТ					227,24	1,15	426	35,45	15 102
		3 ЭМ					4,61	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					16,11		26		
	05.3.01.07	Детали лепные погонные	*м*	101		164,63					
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	48,737					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,224125					
		Итого по расценке					247,96		461		
355	05.3.01.07-0002	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 100 мм	*м*	101		164,63	22,19		3 653		
		ФОТ							429		15 208
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			429		15 208
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			210		7 452
							Всего по позиции		**4 753**		
356	15-03-004-15	Установка гипсовых гербов высотой: до 1500 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	8		8					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					44,18	1,15	406	35,45	14 393
		3 ЭМ					1,53	1,25	15		
		2 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					6,50		52		
	05.3.01.05	Детали лепные штучные	*ШТ*	1		8					
		ЗТ	*чел-ч*	4,7	1,15	43,24					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,25	0,3					
		Итого по расценке					52,21		473		
357	ТЦ_11.2.02.01___00.01.00_	Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком *25 500,00 = [30 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		8	25 500,00		25 823	7,9	204 000
		ФОТ							410		14 535
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			410		14 535
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			201		7 122
							Всего по позиции		**26 907**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.18 (в базисном уровне цен)							**30 410**		
		в том числе									
		оплата труда							832		
		эксплуатация машин и механизмов							24		
		материальные ресурсы							29 554		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							839		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							839		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							411		
		Итого по подразделу 6.18 (в базисном уровне цен)							**31 660**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									204 000
		Итого прямые затраты по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**348 686**		
		в том числе									
		оплата труда							10 508		
		эксплуатация машин и механизмов							377		
		материальные ресурсы							337 801		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							10 609		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							10 651		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 238		
		Итого по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**364 575**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 269 895
		Раздел 7. Отделочные работы. Потолок									
		Подраздел 7.1. Пт-2									
358	10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8504		0,8504					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,8504=85,04/100									
		1 ОТ					934,21	1,15	914	35,45	32 401
		3 ЭМ					67,58	1,25	72		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					5 184,40		4 409		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	103		87,5912					
	14.5.01.07	Герметик силиконовый	*л*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	103	1,15	100,72988					
		ЗТм	*чел-ч*	0,78	1,25	0,82914					
		Итого по расценке					6 186,19		5 395		
359	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	103		87,5912	189,55		16 603		
360	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5		2,9764	59,00		176		
361	14.5.01.07-0132	Герметик силиконовый: Universal белый, бежевый, бесцветный	*л*	1,5		1,2756	70,42		90		
		ФОТ							925		32 791
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			999		35 414
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			509		18 035
							Всего по позиции		**23 772**		
362	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8504		0,8504					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					54,64	1,15	53	35,45	1 879
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0087591					
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	5,5548128					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,02126					
		Итого по расценке					55,61		54		
363	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,008504	30 554,42		260		
		ФОТ							53		1 879
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			53		1 879
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			26		921
							Всего по позиции		**393**		
364	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8504		0,8504					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					270,29	1,15	264	35,45	9 359
		3 ЭМ					3,44	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					1,49	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					37,76		32		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	29,143208					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,11693					
		Итого по расценке					311,49		300		
		ФОТ							266		9 430
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			266		9 430
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			130		4 621
							Всего по позиции		**696**		
365	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8504		0,8504					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					550,53	1,15	538	35,45	19 072
		3 ЭМ					9,75	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					485,99		413		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,0280632					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,0187088					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	61,6017004					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,17008					
		Итого по расценке					1 046,27		961		
366	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		25,512	98,75		2 519		
367	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,017008	30 554,42		520		
		ФОТ							540		19 143
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			540		19 143
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			265		9 380
							Всего по позиции		**4 805**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.1 (в базисном уровне цен)							**26 878**		
		в том числе									
		оплата труда							1 769		
		эксплуатация машин и механизмов							87		
		материальные ресурсы							25 022		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 784		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 858		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							930		
		Итого по подразделу 7.1 (в базисном уровне цен)							**29 666**		
		Подраздел 7.2. Пт-3									
368	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*т*	0,06275		0,06275					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,06275=5*0,1255/10									
		1 ОТ					651,74	1,15	47	35,45	1 666
		3 ЭМ					419,90	1,25	33		
		2 в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					464,61		29		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		0,06275					
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	4,7410763					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,0682406					
		Итого по расценке					1 536,25		109		
369	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	200		12,55	161,59		2 028		
		ФОТ							48		1 701
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			45		1 582
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			30		1 055
							Всего по позиции		**2 212**		
370	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа (Прим)									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1255		0,1255					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1255=12,55/100									
		1 ОТ					789,46	1,15	114	35,45	4 041
		4 М					42 432,14		5 325		
		ЗТ	*чел-ч*	84,98	1,15	12,2647385					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,006275					
		Итого по расценке					43 221,60		5 439		
371	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600х600х20 мм	*ШТ*	-288,4		-36,1942	102,43		- 3 707		
372	ТЦ_01.6.04.04_77_7728631727_29.06.22_02	Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600х600х40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid.									
		4 071,76 = [4 790,3 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	100		12,55	4 071,76		6 468	7,9	51 101
		ФОТ							114		4 041
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			114		4 041
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			56		1 980

							Всего по позиции		**8 370**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.2 (в базисном уровне цен)							**10 337**		
		в том числе									
		оплата труда							161		
		эксплуатация машин и механизмов							33		
		материальные ресурсы							10 143		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							162		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							159		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							86		
		Итого по подразделу 7.2 (в базисном уровне цен)							**10 582**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									51 101
		Подраздел 7.3. Пт-4									
373	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,0212		0,0212					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0212=5*0,0424*100/1000									
		1 ОТ					651,74	1,15	16	35,45	567
		3 ЭМ					419,90	1,25	11		
		4 М					464,61		10		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		0,0212					
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	1,601766					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,023055					
		Итого по расценке					1 536,25		37		
		ФОТ							16		567
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			15		527
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			10		352
							Всего по позиции		**62**		
374	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0424		0,0424					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0424=4,24/100									
		1 ОТ					789,46	1,15	38	35,45	1 347
		4 М					42 432,14		1 799		
		ЗТ	*чел-ч*	84,98	1,15	4,1436248					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,00212					
		Итого по расценке					43 221,60		1 837		
375	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600х600х20 мм	*ШТ*	-288,4		-12,22816	102,43		- 1 253		
376	TLl_01.6.04.02_77_77 25334490_31.01.22_0 2	Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX *1 274,16 = [1 499,01 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103,824		4,402138	1 274,16		710	7,9	5 609
		ФОТ							38		1 347
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			38		1 347
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			19		660
							Всего по позиции		**1 351**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.3 (в базисном уровне цен)							**1 331**		
		в том числе									
		оплата труда							54		
		эксплуатация машин и механизмов							11		
		материальные ресурсы							1 266		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							54		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							53		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							29		
		Итого по подразделу 7.3 (в базисном уровне цен)							**1 413**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									5 609
		Подраздел 7.4. Пт-5									
377	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,5275		0,5275					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,5275=5*1,055*100/1000									
		1 ОТ					651,74	1,15	395	35,45	14 003
		3 ЭМ					419,90	1,25	277		
		2 в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					464,61		245		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		0,5275					
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	39,8552625					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,5736563					
		Итого по расценке					1 536,25		917		
		ФОТ							403		14 287
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			375		13 287
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			250		8 858
							Всего по позиции		**1 542**		

378	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,055		1,055					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,055=105,5/100									
	1	ОТ					1 654,40	1,15	2 007	35,45	71 148
	3	ЭМ					324,71	1,25	428		
	2	в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*84*	35,45	*2 978*
	4	М					19 018,30		20 064		
		ЗТ	*чел-ч*	176	1,15	213,532					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	7,042125					
		Итого по расценке					20 997,41		22 499		
379	01.6.04.01-1010	Исключен Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм	*м2*	-105		-110,775	179,41		- 19 874		
380	ТЦ_01.6.04.04_77_77 14967741_29.04.22_02	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin									
		643,28 = [756,8 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	105		110,775	643,28		9 020	7,9	71 259
		ФОТ							2 091		74 126
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 091		74 126
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 025		36 322
							Всего по позиции		**14 761**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.4 (в базисном уровне цен)							**12 562**		
		в том числе									
		оплата труда							2 402		
		эксплуатация машин и механизмов							705		
		материальные ресурсы							9 455		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 494		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 466		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 275		
		Итого по подразделу 7.4 (в базисном уровне цен)							**16 303**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									71 259

Подраздел 7.5. Пт-6

381	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,0565		0,0565					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0565=5*0,113*100/1000									
	1	ОТ					651,74	1,15	42	35,45	1 489
	3	ЭМ					419,90	1,25	30		
	2	в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					464,61		26		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		0,0565					
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	4,2688575					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,0614438					
		Итого по расценке					1 536,25		98		
		ФОТ							43		1 524
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			40		1 417
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			27		945
							Всего по позиции		**165**		
382	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,113		0,113					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,113=11,3/100									
	1	ОТ					1 654,40	1,15	215	35,45	7 622
	3	ЭМ					324,71	1,25	46		
	2	в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*9*	35,45	*319*
	4	М					19 018,30		2 149		
		ЗТ	*чел-ч*	176	1,15	22,8712					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	0,754275					
		Итого по расценке					20 997,41		2 410		
383	01.6.04.01-1010	Исключен Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм	*м2*	-105		-11,865	179,41		- 2 129		
384	ТЦ_01.6.04.04_77_77 14967741_29.04.22_02	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Acoustic, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x17 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin									
		643,28 = [756,8 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	105		11,865	643,28		966	7,9	7 633
		ФОТ							224		7 941
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			224		7 941
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			110		3 891
							Всего по позиции		**1 581**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.5 (в базисном уровне цен)							**1 345**		
		в том числе									
		оплата труда							257		
		эксплуатация машин и механизмов							76		
		материальные ресурсы							1 012		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							267		

		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							264		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							137		
		Итого по подразделу 7.5 (в базисном уровне цен)							**1 746**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									7 633
		Подраздел 7.6. Пт-7									
385	15-01-047-13	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: с относом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3166		0,3166					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3166=31,66/100									
		1 ОТ					11 373,78	1,15	4 141	35,45	146 798
		3 ЭМ					340,91	1,25	135		
		2 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*25*	35,45	*886*
		4 М					24 899,75		7 883		
	01.6.01.07	Плиты гипсовые декоративные	*м2*	100		31,66					
	08.1.02.25	Детали крепления	*т*	0,137		0,0433742					
		ЗТ	*чел-ч*	1254	1,15	456,56886					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	2,113305					
		Итого по расценке					36 614,44		12 159		
386	08.1.02.25-0012	Детали крепления, масса до 0,001 т	*т*	0,137		0,043374	10 100,00		438		
387	01.6.01.07-0003	Плиты гипсовые декоративные 600х600 мм, 300х300 мм для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщина, 25 мм (Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Рр-004)									
			м2	100		31,66	130,55		4 133		
		ФОТ							4 166		147 684
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			4 166		147 684
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2 041		72 365
							Всего по позиции		**22 937**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.6 (в базисном уровне цен)							**16 730**		
		в том числе									
		оплата труда							4 141		
		эксплуатация машин и механизмов							135		
		материальные ресурсы							12 454		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 166		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 166		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 041		
		Итого по подразделу 7.6 (в базисном уровне цен)							**22 937**		
		Подраздел 7.7. Пт-9									
388	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2293		0,2293					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2293=22,93/100									
		1 ОТ					115,03	1,15	30	35,45	1 064
		3 ЭМ					5,79	1,25	2		
		4 М					2 536,09		582		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	3,6811822					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,02293					
		Итого по расценке					2 656,91		614		
389	12.2.05.05-0025	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ ПРОФ									
			м3	10,3		2,36179	687,98		1 625		
390	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		13,758	6,62		91		
		ФОТ							30		1 064
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			29		1 032
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			17		585
							Всего по позиции		**2 376**		
391	10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2293		0,2293					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					934,21	1,15	246	35,45	8 721
		3 ЭМ					67,58	1,25	19		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					5 184,40		1 189		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	103		23,6179					
	14.5.01.07	Герметик силиконовый	*л*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	103	1,15	27,160585					
		ЗТм	*чел-ч*	0,78	1,25	0,2235675					
		Итого по расценке					6 186,19		1 454		
392	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	103		23,6179	189,55		4 477		
393	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5		0,80255	59,00		47		
394	14.5.01.07-0132	Герметик силиконовый: Universal белый, бежевый, бесцветный	*л*	1,5		0,34395	70,42		24		
		ФОТ							249		8 827
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			269		9 533
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			137		4 855

							Всего по позиции		**6 408**		
395	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2293		0,2293					
		1 ОТ					54,64	1,15	14	35,45	496
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0023618					
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	1,4977876					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0057325					
		Итого по расценке					54,64		14		
396	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,002293	30 554,42		70		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			14		496
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7		243
							Всего по позиции		**105**		
397	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2293		0,2293					
		1 ОТ					270,29	1,15	71	35,45	2 517
		3 ЭМ					3,44	1,25	1		
		4 М					37,76		9		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	7,858111					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,0315288					
		Итого по расценке					311,49		81		
		ФОТ							71		2 517
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			71		2 517
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			35		1 233
							Всего по позиции		**187**		
398	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2293		0,2293					
		1 ОТ					550,53	1,15	145	35,45	5 140
		3 ЭМ					9,75	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					485,99		111		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,0075669					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,0050446					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	16,6101481					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,04586					
		Итого по расценке					1 046,27		259		
399	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		6,879	98,75		679		
400	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,004586	30 554,42		140		
		ФОТ							146		5 175
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			146		5 175
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			72		2 536
							Всего по позиции		**1 296**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.7 (в базисном уровне цен)							**9 575**		
		в том числе									
		оплата труда							506		
		эксплуатация машин и механизмов							25		
		материальные ресурсы							9 044		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							510		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							529		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							268		
		Итого по подразделу 7.7 (в базисном уровне цен)							**10 372**		
		Подраздел 7.8. Пт-11									
401	62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	*м2*	42,39		42,39					
		Объем: 42,39=0,4239*100									
		1 ОТ					4,38		186	35,45	6 594
		ЗТ	*чел-ч*	0,58		24,5862					
		Итого по расценке					4,38		186		
		ФОТ							186		6 594
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90			167		5 935
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46			86		3 033
							Всего по позиции		**439**		
402	61-45-1	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	*100 м2*	0,4239		0,4239					
		Объем: 0,4239=42,39/100									
		1 ОТ					189,54		80	35,45	2 836
		3 ЭМ					3,94		2		
		4 М					482,97		205		
	01.8.01.06	Сетки стеклянные	*м2*	111,1		47,09529					
		ЗТ	*чел-ч*	21,13		8,957007					
		ЗТм	*чел-ч*	0,06		0,025434					
		Итого по расценке					676,45		287		

403	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	11,11		4,709529	23,60		111		
404	14.3.01.01-0001	Исключен									
		Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	*кг*	-10,3		-4,36617	15,09		- 66		
405	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,004239	30 554,42		130		
		ФОТ							80		2 836
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	*%*	89		89			71		2 524
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	*%*	44		44			35		1 248
							Всего по позиции		**568**		
406	15-02-016-04	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков (к=20/15=1,33) *Поправки к: М)*1,33; ЭМ)*1,25)*1,33; ОТм)*1,25)*1,33; ОТ)*1,15)*1,33; ЗТ)*1,15)*1,33; ЗТм)*1,25)*1,33*	*100 м2*	0,4239		0,4239					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					705,00	1,5295	457	35,45	16 201
		3 ЭМ					92,77	1,6625	65		
		2 в т.ч. ОТм					53,22	1,6625	*38*	35,45	*1 347*
		4 М					1 151,92	1,33	649		
		ЗТ	*чел-ч*	75	1,5295	48,6266288					
		ЗТм	*чел-ч*	5,54	1,6625	3,904225					
		Итого по расценке					1 949,69		1 171		
		ФОТ							495		17 548
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			495		17 548
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			243		8 599
							Всего по позиции		**1 909**		
407	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4239		0,4239					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					550,53	1,15	268	35,45	9 501
		3 ЭМ					9,75	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					485,99		206		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,0139887					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,0093258					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	30,7066802					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,08478					
		Итого по расценке					1 046,27		479		
408	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		12,717	98,75		1 256		
409	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,008478	30 554,42		259		
		ФОТ							269		9 536
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			269		9 536
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			132		4 673
							Всего по позиции		**2 395**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.8 (в базисном уровне цен)							**3 813**		
		в том числе									
		оплата труда							991		
		эксплуатация машин и механизмов							72		
		материальные ресурсы							2 750		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 030		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 002		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							496		
		Итого по подразделу 7.8 (в базисном уровне цен)							**5 311**		
		Итого прямые затраты по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**82 571**		
		в том числе									
		оплата труда							10 281		
		эксплуатация машин и механизмов							1 144		
		материальные ресурсы							71 146		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							10 467		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							10 497		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 262		
		Итого по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**98 330**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									135 602

Раздел 8. Гипсовые изделия (на все этажи)

410	15-03-001-02	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,6749		1,6749					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,6749=(36,7236+122,6847+9,7566)/101									
		1 ОТ					498,18	1,15	960	35,45	34 032
		3 ЭМ					11,06	1,25	23		
		2 в т.ч. ОТм					3,34	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					91,94		154		

	05.3.01.07	Детали лепные погонные	*м*	101		169,1649					
		ЗТ	*чел-ч*	57	1,15	109,789695					
		ЗТм	*чел-ч*	0,26	1,25	0,5443425					
		Итого по расценке					601,18		1 137		
		ФОТ							967		34 280
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			967		34 280
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			474		16 797
							Всего по позиции		**2 578**		
411	ТЦ_05.3.01_77_6949 107365_23.02.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль С390 10х6х2000мм Orac Decor									
		981,32 = [1 154,5 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	36,7236		36,7236	981,32		4 562	7,9	36 038
		Объем: 36,7236=36,36*1,01									
							Всего по позиции		**4 562**		**36 038**
412	ТЦ_05.3.01_77_7709 360165_27.04.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		568,65 = [669 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	122,6847		122,6847	568,65		8 831	7,9	69 765
		Объем: 122,6847=121,47*1,01									
							Всего по позиции		**8 831**		**69 765**
413	ТЦ_05.3.01_77_7733 745159_27.04.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		168,30 = [198 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	9,7566		9,7566	168,30		208	7,9	1 642
		Объем: 9,7566=9,66*1,01									
							Всего по позиции		**208**		**1 642**
		Итого прямые затраты по разделу 8 (в базисном уровне цен)							**14 738**		
		в том числе									
		оплата труда							960		
		эксплуатация машин и механизмов							23		
		материальные ресурсы							13 755		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							967		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							967		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							474		
		Итого по разделу 8 (в базисном уровне цен)							**16 179**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									107 445
		Раздел 9. Ограждения									
414	07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,0158		0,0158					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.п. б)										
		Объем: 0,0158=1,58/100									
	1	ОТ					390,10	1,15	7	35,45	248
	3	ЭМ					204,08	1,25	4		
	2	в т.ч. ОТм					30,77	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					16 057,11		254		
		ЗТ	*чел-ч*	41,5	1,15	0,754055					
		ЗТм	*чел-ч*	2,59	1,25	0,0511525					
		Итого по расценке					16 651,29		265		
415	07.2.05.01-0032	Исключен									
		Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы									
			т	-2,09		-0,033022	7 571,00		- 250		
416	ТЦ_11.2.02.01___00.01.00_	Система ограждений Nayada Parapetto. Отделка по ТЗ (латунь)									
		4 250,00 = [5 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	100		1,58	4 250,00		850	7,9	6 715
		ФОТ							8		283
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			9		328
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			6		226
							Всего по позиции		**880**		
		Итого прямые затраты по разделу 9 (в базисном уровне цен)							**865**		
		в том числе									
		оплата труда							7		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							854		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							9		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6		
		Итого по разделу 9 (в базисном уровне цен)							**880**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									6 715
		Раздел 10. Лестницы лист 84 765-09/15/ДСР-11.3									
417	46-08-003-01	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную	*м3*	1,9941		1,9941					
		Объем: 1,9941=3900/2000+75/1700									
	1	ОТ					68,50		137	35,45	4 857
		ЗТ	*чел-ч*	8,03		16,012623					
		Итого по расценке					68,50		137		
		ФОТ							137		4 857
	Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73			100		3 546
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34			47		1 651
							Всего по позиции		**284**		
418	01.7.03.01-0001	Вода для MasterEmaco S 488 4,575л на 30кг, 0,1525л/кг	*м3*	0,5948		0,5948	2,44		1		
		Объем: 0,5948=0,1525*3900/1000									
							Всего по позиции		**1**		
419	01.7.03.01-0001	Вода для MasterEmaco A 640 8л на 25кг, 0,32л/кг	*м3*	0,024		0,024					

		Объем: 0,024=0,32*75/1000									
						Всего по позиции			**0**		
420	ТЦ_04.3.02.04_77_77 24863188_29.06.22_0 2	MasterEmaco S 488 *44,20 = [52 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*кг*	3900		3900	44,20		21 820	7,9	172 380
						Всего по позиции			**21 820**		**172 380**
421	ТЦ_04.3.02.04_77_77 24863188_29.06.22_0 2	MasterEmaco A 640 *69,37 = [81,61 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*кг*	75		75	69,37		659	7,9	5 203
						Всего по позиции			**659**		**5 203**
422	46-08-004-02	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	*100 м2*	1,173		1,173					
		Объем: 1,173=117,3/100									
		1 ОТ					397,01		466	35,45	16 520
		3 ЭМ					99,88		117		
		2 в т.ч. ОТм					17,63		*21*	35,45	*744*
	04.3.02.04	Смесь бетонная	*кг*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	44,26		51,91698					
		ЗТм	*чел-ч*	1,52		1,78296					
		Итого по расценке					496,89		583		
		ФОТ							487		17 264
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	103		103			502		17 782
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	59		59			287		10 186
						Всего по позиции			**1 372**		
423	46-08-004-08	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 (к=2 до 30 мм) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2:* *ОТм)*2;* *ОТ)*2;* *ЗТ)*2;* *ЗТм)*2*	*100 м2*	1,173		1,173					
		1 ОТ					36,06	2	85	35,45	3 013
		3 ЭМ					24,97	2	59		
		2 в т.ч. ОТм					4,41	2	*10*	35,45	*355*
	04.3.02.04	Смесь бетонная	*кг*	0	2	0					
		ЗТ	*чел-ч*	4,02	2	9,43092					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	2	0,89148					
		Итого по расценке					61,03		144		
		ФОТ							95		3 368
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	103		103			98		3 469
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	59		59			56		1 987
						Всего по позиции			**298**		
424	11-01-017-03	Устройство покрытий мозаичных: терраццо толщиной 20 мм с рисунком *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	2,445		2,445					
		Объем: 2,445=(163+81,5)/100									
		1 ОТ					1 641,51	1,15	4 616	35,45	163 637
		3 ЭМ					219,94	1,25	672		
		2 в т.ч. ОТм					27,02	1,25	*83*	35,45	*2 942*
		4 М					132,55		324		
	04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	*м3*	2,04		4,9878					
		ЗТ	*чел-ч*	183	1,15	514,55025					
		ЗТм	*чел-ч*	2,31	1,25	7,0599375					
		Итого по расценке					1 994,00		5 612		
425	04.3.01.06-0001	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	*м3*	2,04		4,9878	572,00		2 853		
		ФОТ							4 699		166 579
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			5 263		186 568
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			3 054		108 276
						Всего по позиции			**16 782**		
426	11-01-017-04	Устройство покрытий мозаичных: на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003 (до 25 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	2,445		2,445					
		1 ОТ					137,24	1,15	386	35,45	13 684
		3 ЭМ					5,77	1,25	18		
		2 в т.ч. ОТм					0,68	1,25	*2*	35,45	*71*
	04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	*м3*	0,51		1,24695					
		ЗТ	*чел-ч*	15,3	1,15	43,019775					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,25	0,1528125					
		Итого по расценке					143,01		404		

427	04.3.01.06-0001	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	*м3*	0,51		1,24695	572,00		713		
		ФОТ							388		13 755
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			435		15 406
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			252		8 941
							Всего по позиции		**1 804**		

Подраздел 10.1. Ограждения

		ЛК в осях 11/12, осях Р/Т. Ремонт металлического ограждения (очистка от поздних красочных покрытий, воссоздание утраченных металлических элементов и поручня, окраска в соответствии с колористическими решениями и технологическими рекомендациями)									
428	26-02-010-01	Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,27535		0,27535					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,27535=27,535/100									
		1 ОТ					3 145,30	1,15	996	35,45	35 308
		3 ЭМ					4,33	1,25	1		
		4 М					2 077,40		572		
		ЗТ	*чел-ч*	355	1,15	112,4116375					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,0137675					
		Итого по расценке					5 227,03		1 569		
		ФОТ							996		35 308
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			966		34 249
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			548		19 419
							Всего по позиции		**3 083**		
429	68-23-2	Ремонт металлических ограждений: средний	*м2*	27,535		27,535					
		Объем: 27,535=(16,57+38,5)*0,5									
		1 ОТ					85,14		2 344	35,45	83 095
		3 ЭМ					6,32		174		
		4 М					3,23		89		
	07.2.07.13	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	9,61		264,61135					
		Итого по расценке					94,69		2 607		
430	07.2.07.13-0071	Конструкции стальные перил	*т*	0,001		0,027535	12 091,04		333		
		ФОТ							2 344		83 095
	Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство	*%*	102		102			2 391		84 757
	Пр/774-102.0	СП Благоустройство	*%*	54		54			1 266		44 871
							Всего по позиции		**6 597**		
431	15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,27535		0,27535					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					572,36	1,15	181	35,45	6 416
		3 ЭМ					2,28	1,25	1		
		4 М					88,57		24		
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	*т*	0,0246		0,0067736					
		ЗТ	*чел-ч*	64,6	1,15	20,4557515					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,0137675					
		Итого по расценке					663,21		206		
432	14.4.02.04-0101	Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению	*т*	0,03		0,008261	42 508,19		351		
		ФОТ							181		6 416
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			181		6 416
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			89		3 144
							Всего по позиции		**827**		

Итого прямые затраты по подразделу 10.1 (в базисном уровне цен)	**5 066**
в том числе	
оплата труда	3 521
эксплуатация машин и механизмов	176
материальные ресурсы	1 369
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	3 521
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	3 538
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	1 903
Итого по подразделу 10.1 (в базисном уровне цен)	**10 507**
Итого прямые затраты по разделу 10 (в базисном уровне цен)	**37 992**
в том числе	
оплата труда	9 211
эксплуатация машин и механизмов	1 042
материальные ресурсы	27 739
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	9 327
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	9 936
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	5 599
Итого по разделу 10 (в базисном уровне цен)	**53 527**
в том числе	
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	177 583

Раздел 11. Крыльца

Подраздел 11.1. Козырьки

433	09-03-038-01	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	0,1		0,1					
		Объем: 0,1=100/1000									
		1 ОТ					140,86	1,15	16	35,45	567
		3 ЭМ					330,21	1,25	41		
		2 в т.ч. ОТм					29,47	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					203,41		20		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		0,1					
		ЗТ	*чел-ч*	14,2	1,15	1,633					
		ЗТм	*чел-ч*	2,17	1,25	0,27125					
		Итого по расценке					674,48		77		
		ФОТ							20		709
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			19		659
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			12		440
						Всего по позиции			**108**		
434	ТЦ_15.2.03.03___00.01.00_	Кованный козырек с покрытием из металлического листа 2240х1300, изготавливается фирмой производителем Canopys, по индивидуальным чертежам *42 500,00 = [50 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	42 500,00		5 380	7,9	42 500
						Всего по позиции			**5 380**		**42 500**
		Итого прямые затраты по подразделу 11.1 (в базисном уровне цен)							**5 457**		
		в том числе									
		оплата труда							16		
		эксплуатация машин и механизмов							41		
		материальные ресурсы							5 400		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							20		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							19		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							12		
		Итого по подразделу 11.1 (в базисном уровне цен)							**5 488**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									42 500
		Подраздел 11.2. Отделка горизонтальных поверхностей крылец									
		Покрытие кровли									
435	12-01-002-15	Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1568		0,1568					
		Объем: 0,1568=15,68/100									
		1 ОТ					458,41	1,3225	95	35,45	3 368
		3 ЭМ					226,09	1,4375	51		
		2 в т.ч. ОТм					6,02	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 452,76		385		
	12.1.02.10	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный	*м2*	240,43		37,699424					
		ЗТ	*чел-ч*	52,45	1,3225	10,8764516					
		ЗТм	*чел-ч*	0,5	1,4375	0,1127					
		Итого по расценке					3 137,26		531		
436	12.1.02.03-0172	Технозласт: Пламя-Стоп ЭКП	*м2*	120,215		18,849712	29,37		554		
437	12.1.02.03-0202	Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ	*м2*	120,215		18,849712	20,68		390		
		ФОТ							96		3 403
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			105		3 709
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			55		1 940
						Всего по позиции			**1 635**		
438	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1568		0,1568					
		1 ОТ					24,47	1,3225	5	35,45	177
		3 ЭМ					2,63	1,4375	1		
		4 М					90,00		14		
		ЗТ	*чел-ч*	2,8	1,3225	0,5806304					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,4375	0,009016					
		Итого по расценке					117,10		20		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			5		193
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			3		101
						Всего по позиции			**28**		
439	12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1568		0,1568					
		1 ОТ					209,95	1,3225	44	35,45	1 560
		3 ЭМ					189,93	1,4375	43		
		2 в т.ч. ОТм					21,86	1,4375	*5*	35,45	*177*
		4 М					36,67		6		
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	1,53		0,239904					
		ЗТ	*чел-ч*	24,3	1,3225	5,0390424					
		ЗТм	*чел-ч*	1,94	1,4375	0,437276					
		Итого по расценке					436,55		93		

440	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	*м3*	1,53		0,239904	485,90		117		
		ФОТ							49		1 737
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			53		1 893
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			28		990
							Всего по позиции		**291**		
441	12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (к=75 до 90 мм) *Поправки к:* *М)*75;* *ЭМ)*1,25)*75)*1,15;* *ОТм)*1,25)*75)*1,15;* *ОТ)*1,15)*75)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*75)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*75)*1,15*	*100 м2*	0,1568		0,1568					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					8,64	99,1875	134	35,45	4 750
		3 ЭМ					2,66	107,8125	45		
		2 в т.ч. ОТм					0,34	107,8125	*6*	35,45	*213*
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	*м3*	0,102	75	1,19952					
		ЗТ	*чел-ч*	1	99,1875	15,5526					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	107,8125	0,50715					
		Итого по расценке					11,30		179		
442	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	*м3*	0,102	75	1,19952	485,90		583		
		ФОТ							140		4 963
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			153		5 410
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			80		2 829
							Всего по позиции		**995**		
443	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*т*	0,0317		0,0317					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0317=2,019*0,1568/10									
		1 ОТ					102,78	1,3225	4	35,45	142
		3 ЭМ					30,45	1,4375	1		
		4 М					285,60		9		
	08.4.03.03	Арматура	*т*	1		0,0317					
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,3225	0,4863097					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,4375	0,0159491					
		Итого по расценке					418,83		14		
444	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,0317	8 817,17		280		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			4		145
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			2		82
							Всего по позиции		**300**		
445	13-06-004-01	Обеспыливание поверхности *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м2*	15,68		15,68					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 15,68=0,1568*100									
		1 ОТ					0,60	1,3225	12	35,45	425
		3 ЭМ					0,33	1,4375	7		
		ЗТ	*чел-ч*	0,07	1,3225	1,451576					
		Итого по расценке					0,93		19		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			11		400
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			6		217
							Всего по позиции		**36**		
446	15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1568		0,1568					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					192,59	1,3225	40	35,45	1 418
		3 ЭМ					2,28	1,4375	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,02		0,003136					
		ЗТ	*чел-ч*	20,02	1,3225	4,1515074					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,4375	0,009016					
		Итого по расценке					194,87		41		
447	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	*л*	30		4,704	9,14		43		
		ФОТ							40		1 418
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			40		1 418
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			20		695
							Всего по позиции		**144**		
448	15-02-036-02	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1568		0,1568					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 175,04	1,3225	244	35,45	8 650
		3 ЭМ					53,24	1,4375	12		

		2 в т.ч. ОТм					18,96	1,4375	*4*	35,45	*142*
		4 М					4 814,79		755		
		ЗТ	*чел-ч*	128	1,3225	26,543104					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	1,4375	0,324576					
		Итого по расценке					6 043,07		1 011		
449	03.2.01.01-0001	Исключен Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	*т*	-0,002		-0,000314	412,00		0		
450	04.3.01.07-0012	Исключен Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5	*м3*	-3,2		-0,50176	510,40		- 256		
451	04.3.02.09-1521	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (под окраску) (Клеевой слой Ceresit CT190)	*кг*	280		43,904	5,92		260		
		ФОТ							248		8 792
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			248		8 792
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			122		4 308
							Всего по позиции		**1 385**		
452	15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1568		0,1568					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					159,51	1,3225	33	35,45	1 170
		3 ЭМ					7,71	1,4375	2		
		4 М					235,77		37		
	14.3.02.05	Краски силикатные	*т*	0,045		0,007056					
		ЗТ	*чел-ч*	18,7	1,3225	3,8777816					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,4375	0,024794					
		Итого по расценке					402,99		72		
453	14.3.02.05-0106	Краска силикатная фасадная CERESIT CT 54 (база)	*л*	40		6,272	65,59		411		
454	14.3.01.02-0104	Грунтовка колерующая CERESIT CT 16	*л*	70		10,976	18,96		208		
		ФОТ							33		1 170
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			33		1 170
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			16		573
							Всего по позиции		**740**		
		Покрытие крылец									
455	08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм (Гидроизоляция Weber Vetonit Weber.tec 930 цементная) *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1789		0,1789					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1789=17,89/100									
		1 ОТ					86,70	1,3225	21	35,45	744
		3 ЭМ					16,61	1,4375	4		
		2 в т.ч. ОТм					2,93	1,4375	*1*	35,45	*35*
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	*т*	0,315		0,0563535					
		ЗТ	*чел-ч*	10,92	1,3225	2,5836201					
		ЗТм	*чел-ч*	0,27	1,4375	0,0694356					
		Итого по расценке					103,31		25		
456	04.3.02.09-0935	Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, для гидроизоляции и герметизации помещений (Гидроизоляция Weber Vetonit Weber.tec 930 цементная (норма расхода 4 кг/м2 при толщине слоя 2 мм)	*кг*	400		71,56	12,40		887		
		ФОТ							22		779
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			24		857
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			15		538
							Всего по позиции		**951**		
457	15-01-040-06	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 6 Слой клеящего раствора ""Кнауф ""Флексклебер"" - 10мм, (расход - 2,2-2,9 кг/м2 при толщине слоя 10 мм) *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,25; ОТм)*1,25)*1,25; ОТ)*1,15)*1,25; ЗТ)*1,15)*1,25; ЗТм)*1,25)*1,25*	*100 м2*	0,1789		0,1789					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					12 230,60	1,4375	3 145	35,45	111 490
		3 ЭМ					5 699,44	1,5625	1 593		
		2 в т.ч. ОТм					1 903,33	1,5625	*532*	35,45	*18 859*
		4 М					2 329,02		417		
	01.7.10.03	Изделия из натурального камня	*м2*	101		18,0689					
		ЗТ	*чел-ч*	1181,7	1,4375	303,8963119					
		ЗТм	*чел-ч*	189,22	1,5625	52,8929031					
		Итого по расценке					20 259,06		5 155		
458	13.2.01.01-0520	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщина 30 мм (Гранит Сибирский (серый) термообработанный - 30мм)	*м2*	101		18,0689	704,03		12 721		
459	14.1.06.02-0010	Клей для плитки Ветонит "Клей для мраморной плитки"	*т*	0,0373065		0,04562	6 378,02		291		
460	04.3.01.09-0023	Исключен Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	*м3*	-4,4		-0,78716	497,00		- 391		
		ФОТ							3 677		130 349
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3 677		130 349
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 802		63 871
							Всего по позиции		**23 255**		
		Итого прямые затраты по подразделу 11.2 (в базисном уровне цен)							**23 258**		

		в том числе									
		оплата труда							3 777		
		эксплуатация машин и механизмов							1 760		
		материальные ресурсы							17 721		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 326		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 353		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 149		
		Итого по подразделу 11.2 (в базисном уровне цен)							**29 760**		

Подраздел 11.3. Отделка вертикальных поверхностей крылец

		Отделка ступеней									
461	08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,0139		0,0139					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0139=1,39/100									
		1 ОТ					86,70	1,3225	2	35,45	71
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	*т*	0,315		0,0043785					
		ЗТ	*чел-ч*	10,92	1,3225	0,2007396					
		ЗТм	*чел-ч*	0,27	1,4375	0,0053949					
		Итого по расценке					86,70		2		
462	04.3.02.09-0935	Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, для гидроизоляции и герметизации помещений (Гидроизоляция Weber Vetonit Weber.tec 930 цементная (норма расхода 4 кг/м2 при толщине слоя 2 мм)									
			кг	400		5,56	12,40		69		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			2		78
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			1		49
							Всего по позиции		**74**		
463	15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,0139		0,0139					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					14 027,00	1,3225	258	35,45	9 146
		3 ЭМ					6 045,38	1,4375	121		
		2 в т.ч. ОТм					1 999,52	1,4375	*40*	35,45	*1 418*
		4 М					6 681,25		93		
	01.7.10.03	Изделия из натурального камня	*м2*	102		1,4178					
	08.1.02.25	Детали крепления	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	1300	1,3225	23,897575					
		ЗТм	*чел-ч*	197,46	1,4375	3,9454976					
		Итого по расценке					26 753,63		472		
464	13.2.01.01-0520	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщина 30 мм (Гранит Сибирский (серый) термообработанный - 30мм)									
			м2	101		1,4039	704,03		988		
465	14.1.06.02-0010	Клей для плитки Ветонит "Клей для мраморной плитки"	*т*	0,255		0,003545	6 378,02		23		
466	08.1.02.25-0012	Детали крепления, масса до 0,001 т	*т*	0,5		0,00695	10 100,00		70		
467	04.3.01.09-0023	Исключен									
		Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	*м3*	-3,6		-0,05004	497,00		- 25		
		ФОТ							298		10 564
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			298		10 564
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			146		5 176
							Всего по позиции		**1 972**		
		Итого прямые затраты по подразделу 11.3 (в базисном уровне цен)							**1 599**		
		в том числе									
		оплата труда							260		
		эксплуатация машин и механизмов							121		
		материальные ресурсы							1 218		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							300		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							300		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							147		
		Итого по подразделу 11.3 (в базисном уровне цен)							**2 046**		

Подраздел 11.4. Фасонные элементы

468	12-01-009-01	Устройство желобов: настенных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м*	0,0363		0,0363					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0363=3,63/100									
		1 ОТ					639,75	1,3225	31	35,45	1 099
		3 ЭМ					275,61	1,4375	14		
		2 в т.ч. ОТм					41,02	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					14 598,56		530		
		ЗТ	*чел-ч*	75	1,3225	3,6005063					
		ЗТм	*чел-ч*	3,19	1,4375	0,1664582					
		Итого по расценке					15 513,92		575		
		ФОТ							33		1 170
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			36		1 275
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			19		667
							Всего по позиции		**630**		

469	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,0073		0,0073					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0073=3,63*0,2/100									
	1	ОТ					829,12	1,3225	8	35,45	284
	4	М					6 516,18		48		
		ЗТ	*чел-ч*	97,2	1,3225	0,9383931					
		ЗТм	*чел-ч*	0,27	1,4375	0,0028333					
		Итого по расценке					7 345,30		56		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			9		310
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			5		162
							Всего по позиции		**70**		
		Итого прямые затраты по подразделу 11.4 (в базисном уровне цен)							**631**		
		в том числе									
		оплата труда							39		
		эксплуатация машин и механизмов							14		
		материальные ресурсы							578		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							41		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							45		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							24		
		Итого по подразделу 11.4 (в базисном уровне цен)							**700**		
		Подраздел 11.5. Грязезащитные решетки									
470	08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*т*	0,03168		0,03168					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,03168=(1,2*0,8*2)*16,5/1000									
	1	ОТ					374,78	1,3225	16	35,45	567
	3	ЭМ					168,04	1,4375	8		
	2	в т.ч. ОТм					28,46	1,4375	*1*	35,45	*35*
	4	М					771,22		24		
	07.2.07.13	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)	*т*	1		0,03168					
		ЗТ	*чел-ч*	42,3	1,3225	1,7722346					
		ЗТм	*чел-ч*	2,34	1,4375	0,1065636					
		Итого по расценке					1 314,04		48		
		ФОТ							17		602
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			19		662
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			12		415
							Всего по позиции		**79**		
471	ТЦ_19.2.03.01_77_97 23111622_29.06.22_0 1	Грязезащитная решетка алюминиевая ТИТАН 04000 1200х800мм *15 463,20 = [18 192 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	15 463,20		3 915	7,9	30 926
							Всего по позиции		**3 915**		**30 926**
		Итого прямые затраты по подразделу 11.5 (в базисном уровне цен)							**3 963**		
		в том числе									
		оплата труда							16		
		эксплуатация машин и механизмов							8		
		материальные ресурсы							3 939		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							17		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							19		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							12		
		Итого по подразделу 11.5 (в базисном уровне цен)							**3 994**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									30 926
		Итого прямые затраты по разделу 11 (в базисном уровне цен)							**34 908**		
		в том числе									
		оплата труда							4 108		
		эксплуатация машин и механизмов							1 944		
		материальные ресурсы							28 856		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 704		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 736		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 344		
		Итого по разделу 11 (в базисном уровне цен)							**41 988**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									73 426
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**2 407 969**		**21 075 383**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							73 326		2 599 404
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов							10 521	10,97	115 415
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы							2 324 122	7,90	18 360 564
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							75 650		2 681 781
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							77 793		2 757 715
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							40 925		1 450 493
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**2 526 687**		**25 283 591**
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									11 296 426

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

Номер заказа 02-01-01/2-2 АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/2-2 АР

02-01-01/2-2 АР 1 этаж(блок В и Б) искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 5 190,64	- 5 190,64	тыс. руб.
Строительные работы	- 5 190,64	- 5 190,64	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 23 594,06	- 23 594,06	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 218,82	- 218,82	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересче та	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: 02-01-01/2-2 Архитектурные решения. 1 этаж

Раздел: 1. Демонтажные работы

1	46-04-001-4	Разборка кирпичных стен	*1 м3*	-118,64	180,03						
		Объем: -118,64=-118,64									
		Зарплата			73,01		- 8 661,91		1	- 8 661,91	
		Эксплуатация машин			107,02		- 12 696,85		1	- 12 696,85	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,57		*- 1 372,66*		1	*- 1 372,66*	
		НР от ФОТ	%	110			- 11 038,03	110		- 11 038,03	
		СП от ФОТ	%	70			- 7 024,20	70		- 7 024,20	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,24							- 977,59
							- 39 420,99			**- 39 420,99**	**- 977,59**
2	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	*1 Т ГРУЗА*	-48,05426	36,34						
		Объем: -48,05426=-48,05426									
		Зарплата			4,15		- 518,51		1	- 518,51	
		Эксплуатация машин			32,19		- 1 546,87		1	- 1 546,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5777							- 27,76
							- 2 065,38			**- 2 065,38**	**- 27,76**
3	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 - 90%	*1 Т ГРУЗА*	-432,4883	2,77						
		Объем: -432,48834=-432,48834									
		Эксплуатация машин			2,77		- 1 418,56		1	- 1 418,56	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,32		*- 358,97*		1	*- 358,97*	
							- 1 418,56			**- 1 418,56**	**0,00**
4	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	*1 Т ГРУЗА*	-480,5426	17,32						
		Объем: -480,5426=-480,5426									
		Эксплуатация машин			17,32		- 8 323,00		1	- 8 323,00	
							- 8 323,00			**- 8 323,00**	**0,00**
Итого по разделу: 1. Демонтажные работы							**- 51 227,93**			**- 51 227,93**	**- 1 005,35**

Раздел: 2. Строительные работы

5	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом	*100 м2 перегород ок (за вычетом проемов)*	-6,985	17 008,48						
		Объем: -6,985=-698,5/100									
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 15 955,70		1	- 15 955,70	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 251,81		1	- 251,81	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 104 728,27		1	- 104 728,27	
		НР от ФОТ	%	118			- 18 827,73	118		- 18 827,73	
		СП от ФОТ	%	63			- 10 052,09	63		- 10 052,09	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 1 759,17
							- 149 815,60			**- 149 815,60**	**- 1 759,17**
6	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	*м2*	-1438,91	20,38		- 29 324,99		1	- 29 324,99	
		Объем: -1438,91=-1438,91									
							- 29 324,99			**- 29 324,99**	**0,00**

7	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом	*100 м2 перегородок (за вычетом проемов)*	-4,408	17 008,48						
		Объем: -4,408=-440,8/100									
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 10 069,11		1	- 10 069,11	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 158,91		1	- 158,91	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 66 090,51		1	- 66 090,51	
		НР от ФОТ	%	118			- 11 881,55	118		- 11 881,55	
		СП от ФОТ	%	63			- 6 343,54	63		- 6 343,54	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 1 110,15
7,1	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	2472,888	15,00		37 093,32		1	37 093,32	
							- 57 450,30			**- 57 450,30**	**- 1 110,15**
8	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	*м2*	-2473	20,47		- 50 622,31		1	- 50 622,31	
		Объем: -2473=-2473									
							- 50 622,31			**- 50 622,31**	**0,00**
9	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	*м2*	-908,048	20,38		- 18 506,02		1	- 18 506,02	
		Объем: -908,048=-908,048									
							- 18 506,02			**- 18 506,02**	**0,00**
10	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	*100 м2 облицовки*	-3,27	11 481,71						
		Объем: -3,27=-327/100									
		Зарплата			1 528,19	)*1,15	- 5 746,76		1	- 5 746,76	
		Эксплуатация машин			46,33	)*1,25	- 189,37		1	- 189,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08	)*1,25	*- 4,41*		1	*- 4,41*	
		Материальные ресурсы			9 907,19		- 32 396,51		1	- 32 396,51	
		НР от ФОТ	%	105			- 6 038,73	105		- 6 038,73	
		СП от ФОТ	%	55			- 3 163,14	55		- 3 163,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	166,47		)*1,15					- 626,01
10,1	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	*1000 м2*	0,34335	89 300,00		30 661,16		1	30 661,16	
							- 16 873,35			**- 16 873,35**	**- 626,01**
11	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	-343,35	15,00		- 5 150,25		1	- 5 150,25	
		Объем: -343,35=-343,35									
							- 5 150,25			**- 5 150,25**	**0,00**
12	08-02-002-3	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	*100 м2 перегородок (за вычетом проемов)*	-0,453	12 332,35						
		Объем: -0,453=-45,3/100									
		Зарплата			1 451,55	)*1,15	- 756,18		1	- 756,18	
		Эксплуатация машин			364,69	)*1,25	- 206,50		1	- 206,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			55,49	)*1,25	*- 31,42*		1	*- 31,42*	
		Материальные ресурсы			10 516,11		- 4 763,80		1	- 4 763,80	
		НР от ФОТ	%	122			- 960,87	122		- 960,87	
		СП от ФОТ	%	80			- 630,08	80		- 630,08	
		Затраты труда	*чел-ч*	170,17		)*1,15					- 88,65
							- 7 317,43			**- 7 317,43**	**- 88,65**
13	08-02-001-7	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м/толщ. 250мм/	*1 м3 кладки*	-37,95	893,37						
		Объем: -37,95=-37,95									
		Зарплата			43,30	)*1,15	- 1 889,91		1	- 1 889,91	
		Эксплуатация машин			34,56	)*1,25	- 1 639,44		1	- 1 639,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,40	)*1,25	*- 256,16*		1	*- 256,16*	
		Материальные ресурсы			815,51		- 30 948,60		1	- 30 948,60	
		НР от ФОТ	%	122			- 2 618,21	122		- 2 618,21	
		СП от ФОТ	%	80			- 1 716,86	80		- 1 716,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	5,21		)*1,15					- 227,38
							- 38 813,02			**- 38 813,02**	**- 227,38**
Итого по разделу: 2. Строительные работы							**- 373 873,27**			**- 373 873,27**	**- 3 811,36**
Раздел: 3. Огнестойкая перегородка на м/к каркасе-шахта панорамного лифта											
14	09-04-010-4	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	*10 м2 витража*	-3,41	1 572,59						
		Объем: -3,41=-34,1/10									
		Зарплата			249,15	)*1,15	- 977,03		1	- 977,03	
		Эксплуатация машин			40,93	)*1,25	- 174,46		1	- 174,46	
		Материальные ресурсы			1 282,51		- 4 373,36		1	- 4 373,36	
		НР от ФОТ	%	90			- 879,33	90		- 879,33	
		СП от ФОТ	%	85			- 830,48	85		- 830,48	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,14		)*1,15					- 106,43
							- 7 234,66			**- 7 234,66**	**- 106,43**
15	прайс	Перегородка светопрозраяная огнестойкая с комплектующими	*м2*	-34,1	12 324,68		- 420 271,59		1	- 420 271,59	
		Объем: -34,1=-34,1									
							- 420 271,59			**- 420 271,59**	**0,00**
Итого по разделу: 3. Огнестойкая перегородка на м/к каркасе-шахта панорамного лифта							**- 427 506,25**			**- 427 506,25**	**- 106,43**
Раздел: 4. Дверные проемы											
16	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	*1 м2 проема*	-3,92	68,60						
		Объем: -3,92=-3,92									

		Зарплата			23,81	)*1,15	- 107,33		1	- 107,33	
		Эксплуатация машин			19,07	)*1,25	- 93,45		1	- 93,45	
		Материальные ресурсы			25,72		- 100,82		1	- 100,82	
		НР от ФОТ	%	90			- 96,60	90		- 96,60	
		СП от ФОТ	%	85			- 91,23	85		- 91,23	
		Затраты труда	чел-ч	2,4		)*1,15					- 10,82
							- 489,43			**- 489,43**	**- 10,82**
17	203-8146	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	-3,92	1 799,14		- 7 052,63		1	- 7 052,63	
		Объем: -3,92=-3,92									
							- 7 052,63			**- 7 052,63**	**0,00**
18	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 ШТ.	-2	14,60						
		Объем: -2=-2									
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 25,32		1	- 25,32	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 7,18		1	- 7,18	
		Материальные ресурсы			0,72		- 1,44		1	- 1,44	
		НР от ФОТ	%	90			- 22,79	90		- 22,79	
		СП от ФОТ	%	85			- 21,52	85		- 21,52	
		Затраты труда	чел-ч	1,11		)*1,15					- 2,55
							- 78,25			**- 78,25**	**- 2,55**
19	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	-2	371,20		- 742,40		1	- 742,40	
		Объем: -2=-2									
							- 742,40			**- 742,40**	**0,00**
20	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	-1,915	24 621,14						
		Объем: -1,915=-191,5/100									
		Зарплата			821,89	)*1,15	- 1 810,00		1	- 1 810,00	
		Эксплуатация машин			1 010,68	)*1,25	- 2 419,33		1	- 2 419,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			130,82	)*1,25	*- 313,16*		1	*- 313,16*	
		Материальные ресурсы			22 788,57		- 43 640,11		1	- 43 640,11	
		НР от ФОТ	%	118			- 2 505,33	118		- 2 505,33	
		СП от ФОТ	%	63			- 1 337,59	63		- 1 337,59	
		Затраты труда	чел-ч	89,53		)*1,15					- 197,17
20,1	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	191,5	207,00		39 640,50		1	39 640,50	
							- 12 071,86			**- 12 071,86**	**- 197,17**
21	прайс	Дверь стандатрная	шт.	-76	10 697,74		- 813 028,24		1	- 813 028,24	
		Объем: -76=-76									
							- 813 028,24			**- 813 028,24**	**0,00**
22	прайс	Дверь двухстворчатая	шт.	-15	13 385,35		- 200 780,25		1	- 200 780,25	
		Объем: -15=-15									
							- 200 780,25			**- 200 780,25**	**0,00**
23	прайс	Комплект фурнитуры	шт.	-91	1 011,71		- 92 065,61		1	- 92 065,61	
		Объем: -91=-91									
							- 92 065,61			**- 92 065,61**	**0,00**
24	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	-6,1	516,04						
		Объем: -6,1=-610/100									
		Зарплата			63,89	)*1,15	- 448,17		1	- 448,17	
		Эксплуатация машин			3,49	)*1,25	- 26,60		1	- 26,60	
		Материальные ресурсы			448,66		- 2 736,83		1	- 2 736,83	
		НР от ФОТ	%	118			- 528,84	118		- 528,84	
		СП от ФОТ	%	63			- 282,35	63		- 282,35	
		Затраты труда	чел-ч	7,82		)*1,15					- 54,86
24,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	683,2	3,93		2 684,98		1	2 684,98	
							- 1 337,81			**- 1 337,81**	**- 54,86**
25	09-04-013-4	Установка противопожарных дверей двупольных остекленных	1 м2 проема	-9,92	85,14						
		Объем: -9,92=-9,92									
		Зарплата			23,74	)*1,15	- 270,82		1	- 270,82	
		Эксплуатация машин			9,45	)*1,25	- 117,16		1	- 117,16	
		Материальные ресурсы			51,95		- 515,34		1	- 515,34	
		НР от ФОТ	%	90			- 243,74	90		- 243,74	
		СП от ФОТ	%	85			- 230,20	85		- 230,20	
		Затраты труда	чел-ч	2,36		)*1,15					- 26,92
							- 1 377,26			**- 1 377,26**	**- 26,92**
26	203-8141	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500х2100 мм	шт.	-4	6 025,88		- 24 103,52		1	- 24 103,52	
		Объем: -4=-4									
							- 24 103,52			**- 24 103,52**	**0,00**
27	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 ШТ.	-4	14,60						
		Объем: -4=-4									
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 50,64		1	- 50,64	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 14,36		1	- 14,36	
		Материальные ресурсы			0,72		- 2,88		1	- 2,88	
		НР от ФОТ	%	90			- 45,58	90		- 45,58	
		СП от ФОТ	%	85			- 43,04	85		- 43,04	
		Затраты труда	чел-ч	1,11		)*1,15					- 5,11
							- 156,50			**- 156,50**	**- 5,11**
28	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	-4	371,20		- 1 484,80		1	- 1 484,80	
		Объем: -4=-4									
							- 1 484,80			**- 1 484,80**	**0,00**
Итого по разделу: 4. Дверные проемы							**- 1 154 768,56**			**- 1 154 768,56**	**- 297,43**

Раздел: 5. Оконнные проемы/подоконники

29	09-04-009-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами	*100 м2*	-0,04	23 742,17						
		Объем: -0,04=-4/100									
		Зарплата			4 344,17	)*1,15	- 199,83		1	- 199,83	
		Эксплуатация машин			1 978,56	)*1,25	- 98,93		1	- 98,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			265,70	)*1,25	*- 13,29*		1	*- 13,29*	
		Материальные ресурсы			17 419,44		- 696,78		1	- 696,78	
		НР от ФОТ	*%*	90			- 191,81	90		- 191,81	
		СП от ФОТ	*%*	85			- 181,15	85		- 181,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	437,92		)*1,15					- 20,14
							- 1 368,50			**- 1 368,50**	**- 20,14**
30	206-1401	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99)	*м2*	-4	1 150,24		- 4 600,96		1	- 4 600,96	
		Объем: -4=-4									
							- 4 600,96			**- 4 600,96**	**0,00**
31	10-01-035-3	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	*100 п. м*	-0,653	6 487,61						
		Объем: -0,653=-65,3/100									
		Зарплата			182,37	)*1,15	- 136,95		1	- 136,95	
		Эксплуатация машин			28,34	)*1,25	- 23,14		1	- 23,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,95	)*1,25	*- 0,78*		1	*- 0,78*	
		Материальные ресурсы			6 276,90		- 4 098,82		1	- 4 098,82	
		НР от ФОТ	*%*	118			- 162,52	118		- 162,52	
		СП от ФОТ	*%*	63			- 86,77	63		- 86,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,38		)*1,15					- 16,06
							- 4 508,20			**- 4 508,20**	**- 16,06**
32	203-0395	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм	*м*	-62,3	105,43		- 6 568,29		1	- 6 568,29	
		Объем: -62,3=-62,3									
							- 6 568,29			**- 6 568,29**	**0,00**
33	прайс	Стоимость подокон. толщ. 600мм	*м*	-3	1 790,70		- 5 372,10		1	- 5 372,10	
		Объем: -3=-3									
							- 5 372,10			**- 5 372,10**	**0,00**
34	15-01-010-2	Укладка подоконных мраморных полированных плит	*100 м2 поверхности облицовки*	-0,07575	91 223,43						
		Объем: -0,07575=-7,575/100									
		Зарплата			4 528,48	)*1,15	- 394,49		1	- 394,49	
		Эксплуатация машин			123,42	)*1,25	- 11,69		1	- 11,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			37,51	)*1,25	*- 3,55*		1	*- 3,55*	
		Материальные ресурсы			86 571,53		- 6 557,79		1	- 6 557,79	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 417,94	105		- 417,94	
		СП от ФОТ	*%*	55			- 218,92	55		- 218,92	
		Затраты труда	*чел-ч*	395,5		)*1,15					- 34,45
							- 7 600,83			**- 7 600,83**	**- 34,45**
Итого по разделу: 5. Оконнные проемы/подоконники							**- 30 018,88**			**- 30 018,88**	**- 70,65**

Раздел: 6. Монтаж столешниц из мрамора

35	15-01-010-2	Укладка подоконных мраморных полированных плит	*100 м2 поверхности облицовки*	-0,019	91 223,43						
		Объем: -0,019=-1,9/100									
		Зарплата			4 528,48	)*1,15	- 98,95		1	- 98,95	
		Эксплуатация машин			123,42	)*1,25	- 2,93		1	- 2,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			37,51	)*1,25	*- 0,89*		1	*- 0,89*	
		Материальные ресурсы			86 571,53		- 1 644,86		1	- 1 644,86	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 104,83	105		- 104,83	
		СП от ФОТ	*%*	55			- 54,91	55		- 54,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	395,5		)*1,15					- 8,64
							- 1 906,48			**- 1 906,48**	**- 8,64**
Итого по разделу: 6. Монтаж столешниц из мрамора							**- 1 906,48**			**- 1 906,48**	**- 8,64**

Раздел: 7. Отделочные работы/полы

36	11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем	*100 м2 площади уплотнения*	-0,327	699,61						
		Объем: -0,327=-32,7/100									
		Зарплата			64,53	)*1,15	- 24,27		1	- 24,27	
		Эксплуатация машин			81,70	)*1,25	- 33,40		1	- 33,40	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,24	)*1,25	*- 3,78*		1	*- 3,78*	
		Материальные ресурсы			553,38		- 180,96		1	- 180,96	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 34,50	123		- 34,50	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 21,04	75		- 21,04	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,7		)*1,15					- 2,90

36,1	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	*м3*	1,6677	108,40		180,78		1	180,78	
							- 113,39			**- 113,39**	**- 2,90**
37	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,327	2 750,72						
		Объем: -0,327=-32,7/100									
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 195,72		1	- 195,72	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 131,34		1	- 131,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 2,15*		1	*- 2,15*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 624,23		1	- 624,23	
		НР от ФОТ	%	123			- 243,38	123		- 243,38	
		СП от ФОТ	%	75			- 148,40	75		- 148,40	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18		)*1,15					- 17,37
37,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	37,932	5,71		216,59		1	216,59	
							- 1 126,48			**- 1 126,48**	**- 17,37**
38	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-37,932	24,94		- 946,02		1	- 946,02	
		Объем: -37,932=-37,932									
							- 946,02			**- 946,02**	**0,00**
39	11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,327	1 776,57						
		Объем: -0,327=-32,7/100									
		Зарплата			313,98	)*1,15	- 118,07		1	- 118,07	
		Эксплуатация машин			158,51	)*1,25	- 64,79		1	- 64,79	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11	)*1,25	*- 1,27*		1	*- 1,27*	
		Материальные ресурсы			1 304,08		- 426,43		1	- 426,43	
		НР от ФОТ	%	123			- 146,79	123		- 146,79	
		СП от ФОТ	%	75			- 89,51	75		- 89,51	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,86		)*1,15					- 10,48
39,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	37,932	5,71		216,59		1	216,59	
							- 629,00			**- 629,00**	**- 10,48**
40	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-37,932	24,94		- 946,02		1	- 946,02	
		Объем: -37,932=-37,932									
							- 946,02			**- 946,02**	**0,00**
41	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-1,635	1 722,72						
		Объем: -1,635=-1,635									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 184,80		1	- 184,80	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 117,12		1	- 117,12	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 2 562,26		1	- 2 562,26	
		НР от ФОТ	%	100			- 184,80	100		- 184,80	
		СП от ФОТ	%	70			- 129,36	70		- 129,36	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 19,89
41,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	1,6677	1 536,40		2 562,25		1	2 562,25	
							- 616,09			**- 616,09**	**- 19,89**
42	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-1,6677	1 525,21		- 2 543,59		1	- 2 543,59	
		Объем: -1,6677=-1,6677									
							- 2 543,59			**- 2 543,59**	**0,00**
43	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-0,327	1 523,23						
		Объем: -0,327=-32,7/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 11,07		1	- 11,07	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 0,71		1	- 0,71	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 487,90		1	- 487,90	
		НР от ФОТ	%	123			- 13,62	123		- 13,62	
		СП от ФОТ	%	75			- 8,30	75		- 8,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 1,30
43,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	40,0248	12,19		487,90		1	487,90	
							- 33,70			**- 33,70**	**- 1,30**
44	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool	*м2*	-37,932	3,21		- 121,76		1	- 121,76	
		Объем: -37,932=-37,932									
							- 121,76			**- 121,76**	**0,00**
45	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,327	1 485,02						
		Объем: -0,327=-32,7/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 117,97		1	- 117,97	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 18,08		1	- 18,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 7,01*		1	*- 7,01*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 368,55		1	- 368,55	
		НР от ФОТ	%	123			- 153,73	123		- 153,73	
		СП от ФОТ	%	75			- 93,74	75		- 93,74	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 14,86
							- 752,07			**- 752,07**	**- 14,86**
46	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	*100 м2 стяжки*	-0,327	291,32						
		Объем: -0,327=-32,7/100									
		Зарплата			3,97	)*2)*1,15	- 2,99		1	- 2,99	
		Эксплуатация машин			7,72	)*2)*1,25	- 6,31		1	- 6,31	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*2)*1,25	*- 2,32*		1	*- 2,32*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*2	- 182,88		1	- 182,88	
		НР от ФОТ	%	123			- 6,53	123		- 6,53	
		СП от ФОТ	%	75			- 3,98	75		- 3,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*2)*1,15					- 0,38
							- 202,69			**- 202,69**	**- 0,38**

47	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения (прим.)	*100 м2 покрытия*	-0,327	64,37						
		Объем: -0,327=-32,7/100									
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 23,69		1	- 23,69	
		Эксплуатация машин			1,18	)*1,25	- 0,48		1	- 0,48	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,06*		1	*- 0,06*	
		Материальные ресурсы			0,18		- 0,06		1	- 0,06	
		НР от ФОТ	%	105			- 24,94	105		- 24,94	
		СП от ФОТ	%	55			- 13,06	55		- 13,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,55		)*1,15					- 2,46
							- 62,23			**- 62,23**	**- 2,46**
48	прайс	SPEKTRIN Plus - упрочнитель. Расход 15м2·л. Цена =324 руб/л=324/1,18/7,11	*м2*	-2,18	40,57		- 88,44		1	- 88,44	
		Объем: -2,18=-2,18									
							- 88,44			**- 88,44**	**0,00**
49	11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем	*100 м2 площади уплотнения*	-2,272	699,61						
		Объем: -2,272=-227,2/100									
		Зарплата			64,53	)*1,15	- 168,61		1	- 168,61	
		Эксплуатация машин			81,70	)*1,25	- 232,04		1	- 232,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,24	)*1,25	*- 26,24*		1	*- 26,24*	
		Материальные ресурсы			553,38		- 1 257,28		1	- 1 257,28	
		НР от ФОТ	%	123			- 239,67	123		- 239,67	
		СП от ФОТ	%	75			- 146,14	75		- 146,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,7		)*1,15					- 20,12
49,1	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	*м3*	11,5872	108,40		1 256,05		1	1 256,05	
							- 787,69			**- 787,69**	**- 20,12**
50	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-2,272	2 750,72						
		Объем: -2,272=-227,2/100									
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 1 359,84		1	- 1 359,84	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 912,55		1	- 912,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 14,97*		1	*- 14,97*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 4 337,13		1	- 4 337,13	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 691,02	123		- 1 691,02	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 031,11	75		- 1 031,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18		)*1,15					- 120,66
50,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	263,552	5,71		1 504,88		1	1 504,88	
							- 7 826,77			**- 7 826,77**	**- 120,66**
51	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-263,552	24,94		- 6 572,99		1	- 6 572,99	
		Объем: -263,552=-263,552									
							- 6 572,99			**- 6 572,99**	**0,00**
52	11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-2,272	1 776,57						
		Объем: -2,272=-227,2/100									
		Зарплата			313,98	)*1,15	- 820,37		1	- 820,37	
		Эксплуатация машин			158,51	)*1,25	- 450,17		1	- 450,17	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11	)*1,25	*- 8,84*		1	*- 8,84*	
		Материальные ресурсы			1 304,08		- 2 962,87		1	- 2 962,87	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 019,93	123		- 1 019,93	
		СП от ФОТ	%	75			- 621,91	75		- 621,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,86		)*1,15					- 72,79
52,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	263,552	5,71		1 504,88		1	1 504,88	
							- 4 370,37			**- 4 370,37**	**- 72,79**
53	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-263,552	24,94		- 6 572,99		1	- 6 572,99	
		Объем: -263,552=-263,552									
							- 6 572,99			**- 6 572,99**	**0,00**
54	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-11,36	1 722,72						
		Объем: -11,36=-11,36									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 1 284,02		1	- 1 284,02	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 813,72		1	- 813,72	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 17 802,60		1	- 17 802,60	
		НР от ФОТ	%	100			- 1 284,02	100		- 1 284,02	
		СП от ФОТ	%	70			- 898,81	70		- 898,81	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 138,22
54,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	11,5872	1 536,40		17 802,57		1	17 802,57	
							- 4 280,60			**- 4 280,60**	**- 138,22**
55	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-11,5872	1 525,21		- 17 672,91		1	- 17 672,91	
		Объем: -11,5872=-11,5872									
							- 17 672,91			**- 17 672,91**	**0,00**
56	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-2,272	1 523,23						
		Объем: -2,272=-227,2/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 76,88		1	- 76,88	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 4,95		1	- 4,95	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 3 389,96		1	- 3 389,96	
		НР от ФОТ	%	123			- 94,56	123		- 94,56	
		СП от ФОТ	%	75			- 57,66	75		- 57,66	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 9,01
56,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	278,0928	12,19		3 389,95		1	3 389,95	

							- 234,06			**- 234,06**	**- 9,01**
57	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool Объем: -263,552=-263,552	*м2*	-263,552	3,21		- 846,00		1	- 846,00	
							- 846,00			**- 846,00**	**0,00**
58	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем: -2,272=-227,2/100	*100 м2 стяжки*	-2,272	1 485,02						
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 819,67		1	- 819,67	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 125,64		1	- 125,64	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 48,71*		1	*- 48,71*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 2 560,70		1	- 2 560,70	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 1 068,11	123		- 1 068,11	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 651,29	75		- 651,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 103,23
							- 5 225,41			**- 5 225,41**	**- 103,23**
59	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Объем: -2,272=-227,2/100	*100 м2 стяжки*	-2,272	291,32						
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 62,23		1	- 62,23	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 131,55		1	- 131,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 48,39*		1	*- 48,39*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 3 811,92		1	- 3 811,92	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 136,06	123		- 136,06	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 82,97	75		- 82,97	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*6)*1,15					- 7,84
							- 4 224,73			**- 4 224,73**	**- 7,84**
60	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем: -0,87472=-0,87472	*1 Т*	-0,87472	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 112,66		1	- 112,66	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 40,57		1	- 40,57	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 2,36*		1	*- 2,36*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 5 191,99		1	- 5 191,99	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 120,77	105		- 120,77	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 74,76	65		- 74,76	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 12,71
60,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,024492	10 200,00		249,82		1	249,82	
60,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,87472	5 650,00		4 942,17		1	4 942,17	
							- 348,76			**- 348,76**	**- 12,71**
61	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм Объем: -227,2=-227,2	*м2*	-227,2	14,06		- 3 194,43		1	- 3 194,43	
							- 3 194,43			**- 3 194,43**	**0,00**
62	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных Объем: -2,272=-227,2/100	*100 м2 покрытия*	-2,272	9 053,81						
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 2 735,28		1	- 2 735,28	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 420,41		1	- 420,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 142,98*		1	*- 142,98*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 17 855,42		1	- 17 855,42	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 3 540,26	123		- 3 540,26	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 2 158,70	75		- 2 158,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,78		)*1,15					- 312,96
62,1	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	*м2*	231,744	67,80		15 712,24		1	15 712,24	
62,2	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	*кг*	1022,4	1,37		1 400,69		1	1 400,69	
							- 9 597,14			**- 9 597,14**	**- 312,96**
63	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм Объем: -231,744=-231,744	*м2*	-231,744	123,97		- 28 729,30		1	- 28 729,30	
							- 28 729,30			**- 28 729,30**	**0,00**
64	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ Объем: -227,2=-227,2	*кг*	-227,2	6,58		- 1 494,98		1	- 1 494,98	
							- 1 494,98			**- 1 494,98**	**0,00**
65	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой Объем: -2,331=-233,1/100	*100 м2 изолируемой поверхности*	-2,331	2 750,72						
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 1 395,15		1	- 1 395,15	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 936,25		1	- 936,25	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 15,36*		1	*- 15,36*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 4 449,76		1	- 4 449,76	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 1 734,93	123		- 1 734,93	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 1 057,88	75		- 1 057,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18		)*1,15					- 123,79
65,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	270,396	5,71		1 543,96		1	1 543,96	
							- 8 030,01			**- 8 030,01**	**- 123,79**
66	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool Объем: -270,396=-270,396	*м2*	-270,396	3,21		- 867,97		1	- 867,97	
							- 867,97			**- 867,97**	**0,00**

67	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Объем: -11,655=-11,655	*1 м3 изоляции*	-11,655	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 1 317,36		1	- 1 317,36	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 834,85		1	- 834,85	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 18 264,90		1	- 18 264,90	
		НР от ФОТ	%	100			- 1 317,36	100		- 1 317,36	
		СП от ФОТ	%	70			- 922,15	70		- 922,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 141,81
67,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	11,8881	1 536,40		18 264,88		1	18 264,88	
							- 4 391,74			**- 4 391,74**	**- 141,81**
68	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL Объем: -11,8881=-11,8881	*м3*	-11,8881	1 525,21		- 18 131,85		1	- 18 131,85	
							- 18 131,85			**- 18 131,85**	**0,00**
69	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем: -2,331=-233,1/100	*100 м2 поверхности*	-2,331	1 523,23						
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 78,88		1	- 78,88	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 5,08		1	- 5,08	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 3 477,99		1	- 3 477,99	
		НР от ФОТ	%	123			- 97,02	123		- 97,02	
		СП от ФОТ	%	75			- 59,16	75		- 59,16	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 9,25
69,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	285,3144	12,19		3 477,98		1	3 477,98	
							- 240,15			**- 240,15**	**- 9,25**
70	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool Объем: -270,396=-270,396	*м2*	-270,396	3,21		- 867,97		1	- 867,97	
							- 867,97			**- 867,97**	**0,00**
71	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем: -2,331=-233,1/100	*100 м2 стяжки*	-2,331	1 485,02						
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 840,95		1	- 840,95	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 128,90		1	- 128,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 49,98*		1	*- 49,98*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 2 627,20		1	- 2 627,20	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 095,84	123		- 1 095,84	
		СП от ФОТ	%	75			- 668,20	75		- 668,20	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 105,91
							- 5 361,09			**- 5 361,09**	**- 105,91**
72	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Объем: -23,31=-2331/100	*100 м2 стяжки*	-23,31	291,32						
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 638,46		1	- 638,46	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 1 349,65		1	- 1 349,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 496,50*		1	*- 496,50*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 39 109,05		1	- 39 109,05	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 396,00	123		- 1 396,00	
		СП от ФОТ	%	75			- 851,22	75		- 851,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*6)*1,15					- 80,42
							- 43 344,38			**- 43 344,38**	**- 80,42**
73	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем: -0,897435=-0,897435	*1 Т*	-0,897435	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 115,58		1	- 115,58	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 41,62		1	- 41,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 2,42*		1	*- 2,42*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 5 326,82		1	- 5 326,82	
		НР от ФОТ	%	105			- 123,90	105		- 123,90	
		СП от ФОТ	%	65			- 76,70	65		- 76,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 13,05
73,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,025128	10 200,00		256,31		1	256,31	
73,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,897435	5 650,00		5 070,51		1	5 070,51	
							- 357,80			**- 357,80**	**- 13,05**
74	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм Объем: -233,1=-233,1	*м2*	-233,1	14,06		- 3 277,39		1	- 3 277,39	
							- 3 277,39			**- 3 277,39**	**0,00**
75	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных Объем: -2,331=-233,1/100	*100 м2 покрытия*	-2,331	9 053,81						
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 2 806,31		1	- 2 806,31	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 431,33		1	- 431,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 146,69*		1	*- 146,69*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 18 319,10		1	- 18 319,10	
		НР от ФОТ	%	123			- 3 632,19	123		- 3 632,19	
		СП от ФОТ	%	75			- 2 214,75	75		- 2 214,75	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,78		)*1,15					- 321,09
75,1	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	*м2*	237,762	67,80		16 120,26		1	16 120,26	
75,2	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	*кг*	1048,95	1,37		1 437,06		1	1 437,06	
							- 9 846,36			**- 9 846,36**	**- 321,09**

76	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	*м2*	-237,762	123,97		- 29 475,36		1	- 29 475,36	
		Объем: -237,762=-237,762									
							- 29 475,36			**- 29 475,36**	**0,00**
77	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	*кг*	-1049	6,58		- 6 902,42		1	- 6 902,42	
		Объем: -1049=-1049									
							- 6 902,42			**- 6 902,42**	**0,00**
78	11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем	*100 м2 площади уплотнения*	-2,079	699,61						
		Объем: -2,079=-207,9/100									
		Зарплата			64,53	)*1,15	- 154,28		1	- 154,28	
		Эксплуатация машин			81,70	)*1,25	- 212,33		1	- 212,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,24	)*1,25	*- 24,01*		1	*- 24,01*	
		Материальные ресурсы			553,38		- 1 150,48		1	- 1 150,48	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 219,30	123		- 219,30	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 133,72	75		- 133,72	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,7		)*1,15					- 18,41
78,1	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	*м3*	10,6029	108,40		1 149,35		1	1 149,35	
							- 720,76			**- 720,76**	**- 18,41**
79	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-2,079	2 750,72						
		Объем: -2,079=-207,9/100									
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 1 244,32		1	- 1 244,32	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 835,03		1	- 835,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 13,70*		1	*- 13,70*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 3 968,71		1	- 3 968,71	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 1 547,36	123		- 1 547,36	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 943,52	75		- 943,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18		)*1,15					- 110,41
79,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	241,164	5,71		1 377,05		1	1 377,05	
							- 7 161,89			**- 7 161,89**	**- 110,41**
80	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-241,164	24,94		- 6 014,63		1	- 6 014,63	
		Объем: -241,164=-241,164									
							- 6 014,63			**- 6 014,63**	**0,00**
81	11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-2,079	1 776,57						
		Объем: -2,079=-207,9/100									
		Зарплата			313,98	)*1,15	- 750,69		1	- 750,69	
		Эксплуатация машин			158,51	)*1,25	- 411,93		1	- 411,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11	)*1,25	*- 8,09*		1	*- 8,09*	
		Материальные ресурсы			1 304,08		- 2 711,18		1	- 2 711,18	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 933,30	123		- 933,30	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 569,09	75		- 569,09	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,86		)*1,15					- 66,61
81,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	241,164	5,71		1 377,05		1	1 377,05	
							- 3 999,14			**- 3 999,14**	**- 66,61**
82	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-241,164	24,94		- 6 014,63		1	- 6 014,63	
		Объем: -241,164=-241,164									
							- 6 014,63			**- 6 014,63**	**0,00**
83	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-10,395	1 722,72						
		Объем: -10,395=-10,395									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 1 174,95		1	- 1 174,95	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 744,59		1	- 744,59	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 16 290,32		1	- 16 290,32	
		НР от ФОТ	*%*	100			- 1 174,95	100		- 1 174,95	
		СП от ФОТ	*%*	70			- 822,47	70		- 822,47	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 126,48
83,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	10,6029	1 536,40		16 290,30		1	16 290,30	
							- 3 916,98			**- 3 916,98**	**- 126,48**
84	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-10,6029	1 525,21		- 16 171,65		1	- 16 171,65	
		Объем: -10,6029=-10,6029									
							- 16 171,65			**- 16 171,65**	**0,00**
85	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-2,079	1 523,23						
		Объем: -2,079=-207,9/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 70,35		1	- 70,35	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 4,53		1	- 4,53	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 3 101,99		1	- 3 101,99	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 86,53	123		- 86,53	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 52,76	75		- 52,76	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 8,25
85,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	254,4696	12,19		3 101,98		1	3 101,98	
							- 214,18			**- 214,18**	**- 8,25**
86	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool	*м2*	-241,164	3,21		- 774,14		1	- 774,14	
		Объем: -241,164=-241,164									
							- 774,14			**- 774,14**	**0,00**

87	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,800415	6 084,69						
		Объем: -0,800415=-0,800415									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 103,09		1	- 103,09	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 37,12		1	- 37,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 2,16*		1	*- 2,16*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 4 750,94		1	- 4 750,94	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 110,51	105		- 110,51	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 68,41	65		- 68,41	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 11,63
87,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,022412	10 200,00		228,60		1	228,60	
87,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,800415	5 650,00		4 522,34		1	4 522,34	
							- 319,13			**- 319,13**	**- 11,63**
88	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-207,9	14,06		- 2 923,07		1	- 2 923,07	
		Объем: -207,9=-207,9									
							- 2 923,07			**- 2 923,07**	**0,00**
89	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-2,079	1 485,02						
		Объем: -2,079=-207,9/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 750,04		1	- 750,04	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 114,97		1	- 114,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 44,57*		1	*- 44,57*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 2 343,18		1	- 2 343,18	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 977,37	123		- 977,37	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 595,96	75		- 595,96	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 94,46
							- 4 781,52			**- 4 781,52**	**- 94,46**
90	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	*100 м2 стяжки*	-2,079	291,32						
		Объем: -2,079=-207,9/100									
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 56,94		1	- 56,94	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 120,37		1	- 120,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 44,28*		1	*- 44,28*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 3 488,10		1	- 3 488,10	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 124,50	123		- 124,50	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 75,92	75		- 75,92	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*6)*1,15					- 7,17
							- 3 865,83			**- 3 865,83**	**- 7,17**
91	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	*100 м2 покрытия*	-2,079	7 888,38						
		Объем: -2,079=-207,9/100									
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 842,39		1	- 842,39	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 141,70		1	- 141,70	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	*- 12,29*		1	*- 12,29*	
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 15 554,06		1	- 15 554,06	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 1 051,26	123		- 1 051,26	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 641,01	75		- 641,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,4		)*1,15					- 101,37
91,1	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	*м2*	212,058	67,80		14 377,53		1	14 377,53	
							- 3 852,89			**- 3 852,89**	**- 101,37**
92	101-7170	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	*м2*	-212,058	272,42		- 57 768,84		1	- 57 768,84	
		Объем: -212,058=-212,058									
							- 57 768,84			**- 57 768,84**	**0,00**
93	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,93	2 750,72						
		Объем: -0,93=-93/100									
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 556,62		1	- 556,62	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 373,53		1	- 373,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 6,13*		1	*- 6,13*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 1 775,32		1	- 1 775,32	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 692,18	123		- 692,18	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 422,06	75		- 422,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18		)*1,15					- 49,39
93,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	107,88	5,71		615,99		1	615,99	
							- 3 203,72			**- 3 203,72**	**- 49,39**
94	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool	*м2*	-107,88	3,21		- 346,29		1	- 346,29	
		Объем: -107,88=-107,88									
							- 346,29			**- 346,29**	**0,00**
95	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-4,65	1 722,72						
		Объем: -4,65=-4,65									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 525,59		1	- 525,59	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 333,08		1	- 333,08	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 7 287,15		1	- 7 287,15	
		НР от ФОТ	*%*	100			- 525,59	100		- 525,59	
		СП от ФОТ	*%*	70			- 367,91	70		- 367,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 56,58
95,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	4,743	1 536,40		7 287,15		1	7 287,15	
							- 1 752,17			**- 1 752,17**	**- 56,58**
96	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-4,743	1 525,21		- 7 234,07		1	- 7 234,07	
		Объем: -4,743=-4,743									
							- 7 234,07			**- 7 234,07**	**0,00**

97	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-0,93	1 523,23						
		Объем: -0,93=-93/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 31,47		1	- 31,47	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 2,03		1	- 2,03	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 1 387,62		1	- 1 387,62	
		НР от ФОТ	%	123			- 38,71	123		- 38,71	
		СП от ФОТ	%	75			- 23,60	75		- 23,60	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 3,69
97,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	113,832	12,19		1 387,61		1	1 387,61	
							- 95,82			**- 95,82**	**- 3,69**
98	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool	*м2*	-107,88	3,21		- 346,29		1	- 346,29	
		Объем: -107,88=-107,88									
							- 346,29			**- 346,29**	**0,00**
99	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,35805	6 084,69						
		Объем: -0,35805=-0,35805									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 46,11		1	- 46,11	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 16,61		1	- 16,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 0,97*		1	*- 0,97*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 2 125,24		1	- 2 125,24	
		НР от ФОТ	%	105			- 49,43	105		- 49,43	
		СП от ФОТ	%	65			- 30,60	65		- 30,60	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 5,20
99,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,010025	10 200,00		102,26		1	102,26	
99,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,35805	5 650,00		2 022,98		1	2 022,98	
							- 142,75			**- 142,75**	**- 5,20**
100	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-93	14,06		- 1 307,58		1	- 1 307,58	
		Объем: -93=-93									
							- 1 307,58			**- 1 307,58**	**0,00**
101	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,93	1 485,02						
		Объем: -0,93=-93/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 335,52		1	- 335,52	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 51,43		1	- 51,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 19,94*		1	*- 19,94*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 1 048,18		1	- 1 048,18	
		НР от ФОТ	%	123			- 437,22	123		- 437,22	
		СП от ФОТ	%	75			- 266,60	75		- 266,60	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 42,26
							- 2 138,95			**- 2 138,95**	**- 42,26**
102	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	*100 м2 стяжки*	-0,93	291,32						
		Объем: -0,93=-93/100									
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 25,47		1	- 25,47	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 53,85		1	- 53,85	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 19,81*		1	*- 19,81*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 560,34		1	- 1 560,34	
		НР от ФОТ	%	123			- 55,69	123		- 55,69	
		СП от ФОТ	%	75			- 33,96	75		- 33,96	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*6)*1,15					- 3,21
							- 1 729,31			**- 1 729,31**	**- 3,21**
103	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	*100 м2 покрытия*	-0,93	7 888,38						
		Объем: -0,93=-93/100									
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 376,83		1	- 376,83	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 63,39		1	- 63,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	*- 5,50*		1	*- 5,50*	
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 6 957,80		1	- 6 957,80	
		НР от ФОТ	%	123			- 470,27	123		- 470,27	
		СП от ФОТ	%	75			- 286,75	75		- 286,75	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,4		)*1,15					- 45,35
103,1	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	*м2*	94,86	67,80		6 431,51		1	6 431,51	
							- 1 723,53			**- 1 723,53**	**- 45,35**
104	101-7170	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	*м2*	-94,86	272,42		- 25 841,76		1	- 25 841,76	
		Объем: -94,86=-94,86									
							- 25 841,76			**- 25 841,76**	**0,00**
105	11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем	*100 м2 площади уплотнения*	-0,496	699,61						
		Объем: -0,496=-49,6/100									
		Зарплата			64,53	)*1,15	- 36,81		1	- 36,81	
		Эксплуатация машин			81,70	)*1,25	- 50,66		1	- 50,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,24	)*1,25	*- 5,73*		1	*- 5,73*	
		Материальные ресурсы			553,38		- 274,48		1	- 274,48	
		НР от ФОТ	%	123			- 52,32	123		- 52,32	
		СП от ФОТ	%	75			- 31,91	75		- 31,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,7		)*1,15					- 4,39
105,1	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	*м3*	2,5296	108,40		274,21		1	274,21	
							- 171,97			**- 171,97**	**- 4,39**

106	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,496	2 750,72						
		Объем: -0,496=-49,6/100									
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 296,87		1	- 296,87	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 199,22		1	- 199,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 3,27*		1	*- 3,27*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 946,84		1	- 946,84	
		НР от ФОТ	%	123			- 369,17	123		- 369,17	
		СП от ФОТ	%	75			- 225,11	75		- 225,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18		)*1,15					- 26,34
106,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	57,536	5,71		328,53		1	328,53	
							- 1 708,68			**- 1 708,68**	**- 26,34**
107	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-57,536	24,94		- 1 434,95		1	- 1 434,95	
		Объем: -57,536=-57,536									
							- 1 434,95			**- 1 434,95**	**0,00**
108	11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,496	1 776,57						
		Объем: -0,496=-49,6/100									
		Зарплата			313,98	)*1,15	- 179,10		1	- 179,10	
		Эксплуатация машин			158,51	)*1,25	- 98,28		1	- 98,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11	)*1,25	*- 1,93*		1	*- 1,93*	
		Материальные ресурсы			1 304,08		- 646,82		1	- 646,82	
		НР от ФОТ	%	123			- 222,67	123		- 222,67	
		СП от ФОТ	%	75			- 135,77	75		- 135,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,86		)*1,15					- 15,89
108,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	57,536	5,71		328,53		1	328,53	
							- 954,11			**- 954,11**	**- 15,89**
109	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-57,536	24,94		- 1 434,95		1	- 1 434,95	
		Объем: -57,536=-57,536									
							- 1 434,95			**- 1 434,95**	**0,00**
110	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-2,48	1 722,72						
		Объем: -2,48=-2,48									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 280,31		1	- 280,31	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 177,64		1	- 177,64	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 3 886,48		1	- 3 886,48	
		НР от ФОТ	%	100			- 280,31	100		- 280,31	
		СП от ФОТ	%	70			- 196,22	70		- 196,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 30,17
110,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	2,5296	1 536,40		3 886,48		1	3 886,48	
							- 934,48			**- 934,48**	**- 30,17**
111	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-2,5296	1 525,21		- 3 858,17		1	- 3 858,17	
		Объем: -2,5296=-2,5296									
							- 3 858,17			**- 3 858,17**	**0,00**
112	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-0,496	1 523,23						
		Объем: -0,496=-49,6/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 16,78		1	- 16,78	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 1,08		1	- 1,08	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 740,06		1	- 740,06	
		НР от ФОТ	%	123			- 20,64	123		- 20,64	
		СП от ФОТ	%	75			- 12,59	75		- 12,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 1,97
112,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	60,7104	12,19		740,06		1	740,06	
							- 51,09			**- 51,09**	**- 1,97**
113	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool	*м2*	-57,536	3,21		- 184,69		1	- 184,69	
		Объем: -57,536=-57,536									
							- 184,69			**- 184,69**	**0,00**
114	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,19096	6 084,69						
		Объем: -0,19096=-0,19096									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 24,59		1	- 24,59	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 8,86		1	- 8,86	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 0,52*		1	*- 0,52*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 1 133,46		1	- 1 133,46	
		НР от ФОТ	%	105			- 26,37	105		- 26,37	
		СП от ФОТ	%	65			- 16,32	65		- 16,32	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 2,78
114,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,005347	10 200,00		54,54		1	54,54	
114,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,19096	5 650,00		1 078,92		1	1 078,92	
							- 76,14			**- 76,14**	**- 2,78**
115	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-49,6	14,06		- 697,38		1	- 697,38	
		Объем: -49,6=-49,6									
							- 697,38			**- 697,38**	**0,00**
116	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,496	1 485,02						
		Объем: -0,496=-49,6/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 178,94		1	- 178,94	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 27,43		1	- 27,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 10,63*		1	*- 10,63*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 559,03		1	- 559,03	
		НР от ФОТ	%	123			- 233,17	123		- 233,17	

		СП от ФОТ	%	75			- 142,18	75	- 142,18	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15				- 22,54
							- 1 140,75		**- 1 140,75**	**- 22,54**
117	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	*100 м2 стяжки*	-0,496	291,32					
		Объем: -0,496=-49,6/100								
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 13,59	1	- 13,59	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 28,72	1	- 28,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 10,56*	1	*- 10,56*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 832,18	1	- 832,18	
		НР от ФОТ	%	123			- 29,70	123	- 29,70	
		СП от ФОТ	%	75			- 18,11	75	- 18,11	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*6)*1,15				- 1,71
							- 922,30		**- 922,30**	**- 1,71**
118	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	*100 м2 покрытия*	-0,496	7 888,38					
		Объем: -0,496=-49,6/100								
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 200,97	1	- 200,97	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 33,81	1	- 33,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	*- 2,93*	1	*- 2,93*	
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 3 710,83	1	- 3 710,83	
		НР от ФОТ	%	123			- 250,80	123	- 250,80	
		СП от ФОТ	%	75			- 152,93	75	- 152,93	
		Затраты труда	чел-ч	42,4		)*1,15				- 24,18
118,1	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	*м2*	50,592	67,80		3 430,14	1	3 430,14	
							- 919,20		**- 919,20**	**- 24,18**
119	101-7170	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	*м2*	-50,592	272,42		- 13 782,27	1	- 13 782,27	
		Объем: -50,592=-50,592								
							- 13 782,27		**- 13 782,27**	**0,00**
120	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,115	2 750,72					
		Объем: -0,115=-11,5/100								
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 68,83	1	- 68,83	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 46,19	1	- 46,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 0,76*	1	*- 0,76*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 219,53	1	- 219,53	
		НР от ФОТ	%	123			- 85,60	123	- 85,60	
		СП от ФОТ	%	75			- 52,19	75	- 52,19	
		Затраты труда	чел-ч	46,18		)*1,15				- 6,11
120,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	13,34	5,71		76,17	1	76,17	
							- 396,17		**- 396,17**	**- 6,11**
121	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool	*м2*	-13,34	3,21		- 42,82	1	- 42,82	
		Объем: -13,34=-13,34								
							- 42,82		**- 42,82**	**0,00**
122	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-0,575	1 722,72					
		Объем: -0,575=-0,575								
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 64,99	1	- 64,99	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 41,19	1	- 41,19	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 901,10	1	- 901,10	
		НР от ФОТ	%	100			- 64,99	100	- 64,99	
		СП от ФОТ	%	70			- 45,49	70	- 45,49	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15				- 7,00
122,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	0,5865	1 536,40		901,10	1	901,10	
							- 216,66		**- 216,66**	**- 7,00**
123	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-0,5865	1 525,21		- 894,54	1	- 894,54	
		Объем: -0,5865=-0,5865								
							- 894,54		**- 894,54**	**0,00**
124	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-0,115	1 523,23					
		Объем: -0,115=-11,5/100								
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 3,89	1	- 3,89	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 0,25	1	- 0,25	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 171,59	1	- 171,59	
		НР от ФОТ	%	123			- 4,78	123	- 4,78	
		СП от ФОТ	%	75			- 2,92	75	- 2,92	
		Затраты труда	чел-ч	3,45		)*1,15				- 0,46
124,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	14,076	12,19		171,59	1	171,59	
							- 11,84		**- 11,84**	**- 0,46**
125	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool	*м2*	-13,34	3,21		- 42,82	1	- 42,82	
		Объем: -13,34=-13,34								
							- 42,82		**- 42,82**	**0,00**
126	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,044275	6 084,69					
		Объем: -0,044275=-0,044275								
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 5,70	1	- 5,70	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 2,05	1	- 2,05	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 0,12*	1	*- 0,12*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 262,80	1	- 262,80	
		НР от ФОТ	%	105			- 6,11	105	- 6,11	
		СП от ФОТ	%	65			- 3,78	65	- 3,78	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15				- 0,64

126,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,00124	10 200,00		12,65		1	12,65	
126,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,044275	5 650,00		250,15		1	250,15	
							- 17,64			**- 17,64**	**- 0,64**
127	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-11,5	14,06		- 161,69		1	- 161,69	
		Объем: -11,5=-11,5									
							- 161,69			**- 161,69**	**0,00**
128	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,115	1 485,02						
		Объем: -0,115=-11,5/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 41,49		1	- 41,49	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 6,36		1	- 6,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 2,47*		1	*- 2,47*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 129,61		1	- 129,61	
		НР от ФОТ	%	123			- 54,07	123		- 54,07	
		СП от ФОТ	%	75			- 32,97	75		- 32,97	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 5,23
							- 264,50			**- 264,50**	**- 5,23**
129	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	*100 м2 стяжки*	-0,115	291,32						
		Объем: -0,115=-11,5/100									
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 3,15		1	- 3,15	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 6,66		1	- 6,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 2,45*		1	*- 2,45*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 192,94		1	- 192,94	
		НР от ФОТ	%	123			- 6,89	123		- 6,89	
		СП от ФОТ	%	75			- 4,20	75		- 4,20	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*6)*1,15					- 0,40
							- 213,84			**- 213,84**	**- 0,40**
130	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	*100 м2 покрытия*	-0,115	7 888,38						
		Объем: -0,115=-11,5/100									
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 46,60		1	- 46,60	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 7,84		1	- 7,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	*- 0,68*		1	*- 0,68*	
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 860,37		1	- 860,37	
		НР от ФОТ	%	123			- 58,15	123		- 58,15	
		СП от ФОТ	%	75			- 35,46	75		- 35,46	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,4		)*1,15					- 5,61
130,1	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	*м2*	11,73	67,80		795,29		1	795,29	
							- 213,13			**- 213,13**	**- 5,61**
131	101-7170	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	*м2*	-11,73	272,42		- 3 195,49		1	- 3 195,49	
		Объем: -11,73=-11,73									
							- 3 195,49			**- 3 195,49**	**0,00**
132	11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем	*100 м2 площади уплотнения*	-0,113	699,61						
		Объем: -0,113=-11,3/100									
		Зарплата			64,53	)*1,15	- 8,39		1	- 8,39	
		Эксплуатация машин			81,70	)*1,25	- 11,54		1	- 11,54	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,24	)*1,25	*- 1,31*		1	*- 1,31*	
		Материальные ресурсы			553,38		- 62,53		1	- 62,53	
		НР от ФОТ	%	123			- 11,93	123		- 11,93	
		СП от ФОТ	%	75			- 7,28	75		- 7,28	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,7		)*1,15					- 1,00
132,1	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	*м3*	0,5763	108,40		62,47		1	62,47	
							- 39,20			**- 39,20**	**- 1,00**
133	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,113	2 750,72						
		Объем: -0,113=-11,3/100									
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 67,63		1	- 67,63	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 45,39		1	- 45,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 0,74*		1	*- 0,74*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 215,71		1	- 215,71	
		НР от ФОТ	%	123			- 84,10	123		- 84,10	
		СП от ФОТ	%	75			- 51,28	75		- 51,28	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18		)*1,15					- 6,00
133,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	13,108	5,71		74,85		1	74,85	
							- 389,26			**- 389,26**	**- 6,00**
134	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-13,108	24,94		- 326,91		1	- 326,91	
		Объем: -13,108=-13,108									
							- 326,91			**- 326,91**	**0,00**
135	11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-0,113	1 776,57						
		Объем: -0,113=-11,3/100									
		Зарплата			313,98	)*1,15	- 40,80		1	- 40,80	
		Эксплуатация машин			158,51	)*1,25	- 22,39		1	- 22,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11	)*1,25	*- 0,44*		1	*- 0,44*	
		Материальные ресурсы			1 304,08		- 147,36		1	- 147,36	

		НР от ФОТ	%	123			- 50,73	123		- 50,73	
		СП от ФОТ	%	75			- 30,93	75		- 30,93	
		Затраты труда	чел-ч	27,86		)*1,15					- 3,62
135,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	13,108	5,71		74,85		1	74,85	
							- 217,36			**- 217,36**	**- 3,62**
136	101-4702	Техноэласт ЭПП Объем: -13,108=-13,108	м2	-13,108	24,94		- 326,91		1	- 326,91	
							- 326,91			**- 326,91**	**0,00**
137	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Объем: -0,58=-0,58	1 м3 изоляции	-0,58	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 65,56		1	- 65,56	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 41,55		1	- 41,55	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 908,94		1	- 908,94	
		НР от ФОТ	%	100			- 65,56	100		- 65,56	
		СП от ФОТ	%	70			- 45,89	70		- 45,89	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 7,06
137,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	0,5916	1 536,40		908,93		1	908,93	
							- 218,57			**- 218,57**	**- 7,06**
138	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL Объем: -0,5763=-0,5763	м3	-0,5763	1 525,21		- 878,98		1	- 878,98	
							- 878,98			**- 878,98**	**0,00**
139	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем: -0,113=-11,3/100	100 м2 поверхности	-0,113	1 523,23						
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 3,82		1	- 3,82	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 0,25		1	- 0,25	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 168,60		1	- 168,60	
		НР от ФОТ	%	123			- 4,70	123		- 4,70	
		СП от ФОТ	%	75			- 2,87	75		- 2,87	
		Затраты труда	чел-ч	3,45		)*1,15					- 0,45
139,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	13,8312	12,19		168,60		1	168,60	
							- 11,64			**- 11,64**	**- 0,45**
140	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool Объем: -12,543=-12,543	м2	-12,543	3,21		- 40,26		1	- 40,26	
							- 40,26			**- 40,26**	**0,00**
141	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем: -0,113=-11,3/100	100 м2 стяжки	-0,113	1 485,02						
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 40,77		1	- 40,77	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 6,25		1	- 6,25	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 2,42*		1	*- 2,42*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 127,36		1	- 127,36	
		НР от ФОТ	%	123			- 53,12	123		- 53,12	
		СП от ФОТ	%	75			- 32,39	75		- 32,39	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 5,13
							- 259,89			**- 259,89**	**- 5,13**
142	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Объем: -0,113=-11,3/100	100 м2 стяжки	-0,113	291,32						
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 3,10		1	- 3,10	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 6,54		1	- 6,54	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 2,41*		1	*- 2,41*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 189,59		1	- 189,59	
		НР от ФОТ	%	123			- 6,78	123		- 6,78	
		СП от ФОТ	%	75			- 4,13	75		- 4,13	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*6)*1,15					- 0,39
							- 210,14			**- 210,14**	**- 0,39**
143	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем: -0,043505=-0,043505	1 т	-0,043505	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 5,60		1	- 5,60	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 2,02		1	- 2,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 0,12*		1	*- 0,12*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 258,23		1	- 258,23	
		НР от ФОТ	%	105			- 6,01	105		- 6,01	
		СП от ФОТ	%	65			- 3,72	65		- 3,72	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15					- 0,63
143,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,001218	10 200,00		12,42		1	12,42	
143,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,043505	5 650,00		245,80		1	245,80	
							- 17,36			**- 17,36**	**- 0,63**
144	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм Объем: -11,3=-11,3	м2	-11,3	14,06		- 158,88		1	- 158,88	
							- 158,88			**- 158,88**	**0,00**
145	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных Объем: -0,113=-11,3/100	100 м2 покрытия	-0,113	9 053,81						
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 136,04		1	- 136,04	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 20,91		1	- 20,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 7,11*		1	*- 7,11*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 888,06		1	- 888,06	
		НР от ФОТ	%	123			- 176,07	123		- 176,07	
		СП от ФОТ	%	75			- 107,36	75		- 107,36	
		Затраты труда	чел-ч	119,78		)*1,15					- 15,57

145,1	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	*м2*	11,526	67,80		781,46		1	781,46	
145,2	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	*кг*	50,85	1,37		69,66		1	69,66	
							- 477,32			**- 477,32**	**- 15,57**
146	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	*м2*	-11,526	123,97		- 1 428,88		1	- 1 428,88	
		Объем: -11,526=-11,526					**- 1 428,88**			**- 1 428,88**	**0,00**
147	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	*кг*	-50,85	6,58		- 334,59		1	- 334,59	
		Объем: -50,85=-50,85					**- 334,59**			**- 334,59**	**0,00**
148	11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем	*100 м2 площади уплотнения*	-3,408	699,61						
		Объем: -3,408=-340,8/100									
		Зарплата			64,53	)*1,15	- 252,91		1	- 252,91	
		Эксплуатация машин			81,70	)*1,25	- 348,06		1	- 348,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			9,24	)*1,25	*- 39,36*		1	*- 39,36*	
		Материальные ресурсы			553,38		- 1 885,92		1	- 1 885,92	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 359,49	123		- 359,49	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 219,20	75		- 219,20	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,7		)*1,15					- 30,18
148,1	408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	*м3*	17,3808	108,40		1 884,08		1	1 884,08	
							- 1 181,50			**- 1 181,50**	**- 30,18**
149	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-3,408	2 750,72						
		Объем: -3,408=-340,8/100									
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 2 039,76		1	- 2 039,76	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 1 368,82		1	- 1 368,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 22,46*		1	*- 22,46*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 6 505,70		1	- 6 505,70	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 2 536,53	123		- 2 536,53	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 1 546,67	75		- 1 546,67	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18		)*1,15					- 180,99
149,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	395,328	5,71		2 257,32		1	2 257,32	
							- 11 740,16			**- 11 740,16**	**- 180,99**
150	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-395,328	24,94		- 9 859,48		1	- 9 859,48	
		Объем: -395,328=-395,328					**- 9 859,48**			**- 9 859,48**	**0,00**
151	11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-3,408	1 776,57						
		Объем: -3,408=-340,8/100									
		Зарплата			313,98	)*1,15	- 1 230,56		1	- 1 230,56	
		Эксплуатация машин			158,51	)*1,25	- 675,26		1	- 675,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,11	)*1,25	*- 13,26*		1	*- 13,26*	
		Материальные ресурсы			1 304,08		- 4 444,30		1	- 4 444,30	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 1 529,90	123		- 1 529,90	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 932,87	75		- 932,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,86		)*1,15					- 109,19
151,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	395,328	5,71		2 257,32		1	2 257,32	
							- 6 555,57			**- 6 555,57**	**- 109,19**
152	101-4702	Техноэласт ЭПП	*м2*	-395,328	24,94		- 9 859,48		1	- 9 859,48	
		Объем: -395,328=-395,328					**- 9 859,48**			**- 9 859,48**	**0,00**
153	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-17,04	1 722,72						
		Объем: -17,04=-17,04									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 1 926,03		1	- 1 926,03	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 1 220,58		1	- 1 220,58	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 26 703,90		1	- 26 703,90	
		НР от ФОТ	*%*	100			- 1 926,03	100		- 1 926,03	
		СП от ФОТ	*%*	70			- 1 348,22	70		- 1 348,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 207,33
153,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	17,3808	1 536,40		26 703,86		1	26 703,86	
							- 6 420,90			**- 6 420,90**	**- 207,33**
154	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-17,3808	1 525,21		- 26 509,37		1	- 26 509,37	
		Объем: -17,3808=-17,3808					**- 26 509,37**			**- 26 509,37**	**0,00**
155	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-3,408	1 523,23						
		Объем: -3,408=-340,8/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 115,33		1	- 115,33	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 7,43		1	- 7,43	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 5 084,94		1	- 5 084,94	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 141,86	123		- 141,86	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 86,50	75		- 86,50	

		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 13,52
155,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	417,1392	12,19		5 084,93		1	5 084,93	
							- 351,13			**- 351,13**	**- 13,52**
156	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool Объем: -395,328=-395,328	*м2*	-395,328	3,21		- 1 269,00		1	- 1 269,00	
							- 1 269,00			**- 1 269,00**	**0,00**
157	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем: -3,408=-340,8/100	*100 м2 стяжки*	-3,408	1 485,02						
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 1 229,50		1	- 1 229,50	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 188,46		1	- 188,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 73,07*		1	*- 73,07*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 3 841,05		1	- 3 841,05	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 1 602,16	123		- 1 602,16	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 976,93	75		- 976,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 154,85
							- 7 838,10			**- 7 838,10**	**- 154,85**
158	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Объем: -3,408=-340,8/100	*100 м2 стяжки*	-3,408	291,32						
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 93,35		1	- 93,35	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 197,32		1	- 197,32	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 72,59*		1	*- 72,59*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 5 717,87		1	- 5 717,87	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 204,11	123		- 204,11	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 124,46	75		- 124,46	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*6)*1,15					- 11,76
							- 6 337,11			**- 6 337,11**	**- 11,76**
159	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем: -1,31208=-1,31208	*1 Т*	-1,31208	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 168,98		1	- 168,98	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 60,85		1	- 60,85	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 3,54*		1	*- 3,54*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 7 787,98		1	- 7 787,98	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 181,15	105		- 181,15	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 112,14	65		- 112,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 19,07
159,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,036738	10 200,00		374,73		1	374,73	
159,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	1,31208	5 650,00		7 413,25		1	7 413,25	
							- 523,12			**- 523,12**	**- 19,07**
160	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм Объем: -340,8=-340,8	*м2*	-340,8	14,06		- 4 791,65		1	- 4 791,65	
							- 4 791,65			**- 4 791,65**	**0,00**
161	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см Объем: -3,408=-340,8/100	*100 м2 покрытия*	-3,408	21 577,57						
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 10 633,06		1	- 10 633,06	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 105,92		1	- 105,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 74,09*		1	*- 74,09*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 64 205,49		1	- 64 205,49	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 13 169,79	123		- 13 169,79	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 8 030,36	75		- 8 030,36	
		Затраты труда	*чел-ч*	310,42		)*1,15					- 1 216,60
161,1	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	*м2*	347,616	140,45		48 822,67		1	48 822,67	
							- 47 321,95			**- 47 321,95**	**- 1 216,60**
162	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ Объем: -119,28=-119,28	*кг*	-119,28	15,09		- 1 799,94		1	- 1 799,94	
							- 1 799,94			**- 1 799,94**	**0,00**
163	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор Объем: -347,616=-347,616	*м2*	-347,616	726,45		- 252 525,64		1	- 252 525,64	
							- 252 525,64			**- 252 525,64**	**0,00**
164	11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой Объем: -1,208=-120,8/100	*100 м2 изолируемой поверхности*	-1,208	2 750,72						
		Зарплата			520,45	)*1,15	- 723,01		1	- 723,01	
		Эксплуатация машин			321,32	)*1,25	- 485,19		1	- 485,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,27	)*1,25	*- 7,96*		1	*- 7,96*	
		Материальные ресурсы			1 908,95		- 2 306,01		1	- 2 306,01	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 899,09	123		- 899,09	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 548,23	75		- 548,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	46,18		)*1,15					- 64,15
164,1	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	*м2*	140,128	5,71		800,13		1	800,13	
							- 4 161,40			**- 4 161,40**	**- 64,15**
165	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool Объем: -140,128=-140,128	*м2*	-140,128	3,21		- 449,81		1	- 449,81	
							- 449,81			**- 449,81**	**0,00**
166	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Объем: -6,04=-6,04	*1 м3 изоляции*	-6,04	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 682,70		1	- 682,70	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 432,65		1	- 432,65	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 9 465,47		1	- 9 465,47	
		НР от ФОТ	*%*	100			- 682,70	100		- 682,70	
		СП от ФОТ	*%*	70			- 477,89	70		- 477,89	

		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 73,49
166,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	6,1608	1 536,40		9 465,45		1	9 465,45	
							- 2 275,96			**- 2 275,96**	**- 73,49**
167	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL Объем: -6,1608=-6,1608	м3	-6,1608	1 525,21		- 9 396,51		1	- 9 396,51	
							- 9 396,51			**- 9 396,51**	**0,00**
168	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем: -1,208=-120,8/100	100 м2 поверхности	-1,208	1 523,23						
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 40,88		1	- 40,88	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 2,63		1	- 2,63	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 1 802,41		1	- 1 802,41	
		НР от ФОТ	%	123			- 50,28	123		- 50,28	
		СП от ФОТ	%	75			- 30,66	75		- 30,66	
		Затраты труда	чел-ч	3,45		)*1,15					- 4,79
168,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	147,8592	12,19		1 802,40		1	1 802,40	
							- 124,46			**- 124,46**	**- 4,79**
169	прайс	Гидро-пароизоляция Rockwool Объем: -140,128=-140,128	м2	-140,128	3,21		- 449,81		1	- 449,81	
							- 449,81			**- 449,81**	**0,00**
170	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем: -1,208=-120,8/100	100 м2 стяжки	-1,208	1 485,02						
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 435,81		1	- 435,81	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 66,80		1	- 66,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 25,90*		1	*- 25,90*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 1 361,50		1	- 1 361,50	
		НР от ФОТ	%	123			- 567,90	123		- 567,90	
		СП от ФОТ	%	75			- 346,28	75		- 346,28	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 54,89
							- 2 778,29			**- 2 778,29**	**- 54,89**
171	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Объем: -1,208=-120,8/100	100 м2 стяжки	-1,208	291,32						
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 33,09		1	- 33,09	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 69,94		1	- 69,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 25,73*		1	*- 25,73*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 2 026,76		1	- 2 026,76	
		НР от ФОТ	%	123			- 72,35	123		- 72,35	
		СП от ФОТ	%	75			- 44,12	75		- 44,12	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*6)*1,15					- 4,17
							- 2 246,26			**- 2 246,26**	**- 4,17**
172	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем: -0,46508=-0,46508	1 Т	-0,46508	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 59,90		1	- 59,90	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 21,57		1	- 21,57	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 1,26*		1	*- 1,26*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 2 760,53		1	- 2 760,53	
		НР от ФОТ	%	105			- 64,22	105		- 64,22	
		СП от ФОТ	%	65			- 39,75	65		- 39,75	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15					- 6,76
172,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,013022	10 200,00		132,82		1	132,82	
172,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,46508	5 650,00		2 627,70		1	2 627,70	
							- 185,45			**- 185,45**	**- 6,76**
173	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм Объем: -120,8=-120,8	м2	-120,8	14,06		- 1 698,45		1	- 1 698,45	
							- 1 698,45			**- 1 698,45**	**0,00**
174	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см Объем: -1,208=-120,8/100	100 м2 покрытия	-1,208	21 577,57						
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 3 769,00		1	- 3 769,00	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 37,54		1	- 37,54	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 26,26*		1	*- 26,26*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 22 758,29		1	- 22 758,29	
		НР от ФОТ	%	123			- 4 668,17	123		- 4 668,17	
		СП от ФОТ	%	75			- 2 846,45	75		- 2 846,45	
		Затраты труда	чел-ч	310,42		)*1,15					- 431,24
174,1	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м2	123,216	140,45		17 305,69		1	17 305,69	
							- 16 773,76			**- 16 773,76**	**- 431,24**
175	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ Объем: -42,28=-42,28	кг	-42,28	15,09		- 638,01		1	- 638,01	
							- 638,01			**- 638,01**	**0,00**
176	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор Объем: -123,216=-123,216	м2	-123,216	622,14		- 76 657,60		1	- 76 657,60	
							- 76 657,60			**- 76 657,60**	**0,00**
177	11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных Объем: -8,71=-871/100	100 М ПЛИНТУСА	-8,71	568,65						
		Зарплата			65,25	)*1,15	- 653,60		1	- 653,60	
		Эксплуатация машин			6,97	)*1,25	- 75,86		1	- 75,86	
		Материальные ресурсы			496,43		- 4 323,91		1	- 4 323,91	
		НР от ФОТ	%	123			- 803,93	123		- 803,93	
		СП от ФОТ	%	75			- 490,20	75		- 490,20	
		Затраты труда	чел-ч	7,65		)*1,15					- 76,63
							- 6 347,50			**- 6 347,50**	**- 76,63**

178	11-01-041-1	Установка плинтусов из мраморных плит	*1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)*	-88,42	695,30						
		Объем: -88,42=-88,42									
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 9 499,84		1	- 9 499,84	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 96,38		1	- 96,38	
		Материальные ресурсы			601,00		- 53 140,42		1	- 53 140,42	
		НР от ФОТ	%	123			- 11 684,80	123		- 11 684,80	
		СП от ФОТ	%	75			- 7 124,88	75		- 7 124,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,54		)*1,15					- 868,37
178,1	412-0581	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	*м2*	88,42	586,00		51 814,12		1	51 814,12	
							- 29 732,20			**- 29 732,20**	**- 868,37**
179	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор	*м.п.*	-450,942	186,06		- 83 902,27		1	- 83 902,27	
		Объем: -450,942=-450,942									
							- 83 902,27			**- 83 902,27**	**0,00**
180	11-01-049-1	Укладка металлического накладного профиля (порога)	*100 м профиля*	-0,64	248,94						
		Объем: -0,64=-64/100									
		Зарплата			145,43	)*1,15	- 107,03		1	- 107,03	
		Эксплуатация машин			23,11	)*1,25	- 18,49		1	- 18,49	
		Материальные ресурсы			80,40		- 51,46		1	- 51,46	
		НР от ФОТ	%	123			- 131,65	123		- 131,65	
		СП от ФОТ	%	75			- 80,27	75		- 80,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	16,64		)*1,15					- 12,25
							- 388,90			**- 388,90**	**- 12,25**
181	206-1366	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м	*шт.*	-75	26,24		- 1 968,00		1	- 1 968,00	
		Объем: -75=-75									
							- 1 968,00			**- 1 968,00**	**0,00**
Итого по разделу: 7. Отделочные работы/полы							**- 1 079 953,78**			**- 1 079 953,78**	**- 6 148,42**

Раздел: 8. Отделочные работы/стены

182	15-02-018-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-9,841	2 271,69						
		Объем: -9,841=-984,1/100									
		Зарплата			968,29	)*1,15	- 10 958,25		1	- 10 958,25	
		Эксплуатация машин			123,04	)*1,25	- 1 513,55		1	- 1 513,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			72,27	)*1,25	*- 889,04*		1	*- 889,04*	
		Материальные ресурсы			1 180,36		- 11 615,92		1	- 11 615,92	
		НР от ФОТ	%	105			- 12 439,65	105		- 12 439,65	
		СП от ФОТ	%	55			- 6 516,01	55		- 6 516,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	103,01		)*1,15					- 1 165,78
182,1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	*м3*	18,40267	517,91		9 530,93		1	9 530,93	
							- 33 512,45			**- 33 512,45**	**- 1 165,78**
183	402-0516	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35)	*л*	-21708,09	3,59		- 77 932,04		1	- 77 932,04	
		Объем: -21708,09=-21708,09									
							- 77 932,04			**- 77 932,04**	**0,00**
184	15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-6,174	2 932,18						
		Объем: -6,174=-617,4/100									
		Зарплата			476,35	)*1,15	- 3 382,12		1	- 3 382,12	
		Эксплуатация машин			29,29	)*1,25	- 226,09		1	- 226,09	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,35	)*1,25	*- 149,35*		1	*- 149,35*	
		Материальные ресурсы			2 426,54		- 14 981,46		1	- 14 981,46	
		НР от ФОТ	%	105			- 3 708,04	105		- 3 708,04	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 942,31	55		- 1 942,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	51,89		)*1,15					- 368,42
							- 24 240,02			**- 24 240,02**	**- 368,42**
185	15-02-019-7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03	*100 м2*	-6,174	28,24						
		Объем: -6,174=-617,4/100									
		Зарплата			26,44	)*10)*1,15	- 1 877,27		1	- 1 877,27	
		Эксплуатация машин			1,68	)*10)*1,25	- 129,72		1	- 129,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,99	)*10)*1,25	*- 76,43*		1	*- 76,43*	
		Материальные ресурсы			0,12	)*10	- 7,41		1	- 7,41	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 051,39	105		- 2 051,39	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 074,54	55		- 1 074,54	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,1		)*10)*1,15					- 220,10
185,1	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	-5,2479	2 500,00		- 13 119,75		1	- 13 119,75	
							- 18 260,08			**- 18 260,08**	**- 220,10**

186	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ Объем: -216,09=-216,09	*кг*	-216,09	15,09		- 3 260,80		1	- 3 260,80	
							- 3 260,80			**- 3 260,80**	**0,00**
187	206-1340	Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм) Объем: -90=-90	*м*	-90	9,13		- 821,70		1	- 821,70	
							- 821,70			**- 821,70**	**0,00**
188	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен Объем: -24,484=-2448,4/100	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-24,484	1 654,12						
		Зарплата			384,81	)*1,15	- 10 834,90		1	- 10 834,90	
		Эксплуатация машин			13,70	)*1,25	- 419,41		1	- 419,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 8,32*		1	*- 8,32*	
		Материальные ресурсы			1 255,61		- 30 742,36		1	- 30 742,36	
		НР от ФОТ	%	105			- 11 385,38	105		- 11 385,38	
		СП от ФОТ	%	55			- 5 963,77	55		- 5 963,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,9		)*1,15					- 1 207,92
							- 59 345,82			**- 59 345,82**	**- 1 207,92**
189	15-01-020-11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону Объем: -3,069=-306,9/100	*100 м2 поверхности облицовки*	-3,069	13 736,78						
		Зарплата			1 649,92	)*1,15	- 5 823,15		1	- 5 823,15	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 121,81		1	- 121,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 67,21*		1	*- 67,21*	
		Материальные ресурсы			12 055,11		- 36 997,13		1	- 36 997,13	
		НР от ФОТ	%	105			- 6 184,88	105		- 6 184,88	
		СП от ФОТ	%	55			- 3 239,70	55		- 3 239,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	179,73		)*1,15					- 634,33
189,1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	280,8135	71,19		19 991,11		1	19 991,11	
189,2	101-1686	Плитки керамические угловые	*м*	187,209	16,87		3 158,22		1	3 158,22	
189,3	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	*т*	1,150875	4 316,00		4 967,18		1	4 967,18	
189,4	101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	*м*	171,864	23,73		4 078,33		1	4 078,33	
189,5	101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	*м*	171,864	19,85		3 411,50		1	3 411,50	
							- 16 760,33			**- 16 760,33**	**- 634,33**
190	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс" Объем: -1,151=-1,151	*т*	-1,151	3 332,85		- 3 836,11		1	- 3 836,11	
							- 3 836,11			**- 3 836,11**	**0,00**
191	прайс	Керамогранитные плитки белый мрамор Объем: -189,536=-189,536	*м2*	-189,536	622,14		- 117 917,93		1	- 117 917,93	
							- 117 917,93			**- 117 917,93**	**0,00**
192	прайс	Керам. плитка по дизайн проекту Объем: -110,88=-110,88	*м2*	-110,88	533,83		- 59 191,07		1	- 59 191,07	
							- 59 191,07			**- 59 191,07**	**0,00**
193	прайс	Керам. плитка по дизайн проекту Объем: -24,255=-24,255	*м2*	-24,255	524,54		- 12 722,72		1	- 12 722,72	
							- 12 722,72			**- 12 722,72**	**0,00**
194	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону Объем: -11,934=-1193,4/100	*100 м2 поверхности облицовки*	-11,934	10 688,20						
		Зарплата			1 465,77	)*1,15	- 20 116,43		1	- 20 116,43	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 473,66		1	- 473,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 261,35*		1	*- 261,35*	
		Материальные ресурсы			9 190,68		- 109 681,58		1	- 109 681,58	
		НР от ФОТ	%	105			- 21 396,67	105		- 21 396,67	
		СП от ФОТ	%	55			- 11 207,78	55		- 11 207,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	159,67		)*1,15					- 2 191,33
194,1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	1193,4	71,19		84 958,15		1	84 958,15	
194,2	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	*т*	4,47525	4 316,00		19 315,18		1	19 315,18	
							- 58 602,79			**- 58 602,79**	**- 2 191,33**
195	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс" Объем: -4,475=-4,475	*т*	-4,475	3 332,85		- 14 914,50		1	- 14 914,50	
							- 14 914,50			**- 14 914,50**	**0,00**
196	101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом Объем: -1207,068=-1207,068	*м2*	-1207,068	138,30		- 166 937,50		1	- 166 937,50	
							- 166 937,50			**- 166 937,50**	**0,00**
197	прайс	Керам. плита в типовых кабинетах (фрагмент стены) Объем: -10,5=-10,5	*м2*	-10,5	639,28		- 6 712,44		1	- 6 712,44	
							- 6 712,44			**- 6 712,44**	**0,00**
198	15-01-049-4	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит фанерованных шпоном Объем: -0,204=-20,4/100	*100 м2 облицовки стен*	-0,204	10 677,97						
		Зарплата			481,21	)*1,15	- 112,89		1	- 112,89	

		Эксплуатация машин			124,17	)*1,25	- 31,66		1	- 31,66	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,97	)*1,25	*- 0,76*		1	*- 0,76*	
		Материальные ресурсы			10 072,59		- 2 054,81		1	- 2 054,81	
		НР от ФОТ	%	105			- 119,33	105		- 119,33	
		СП от ФОТ	%	55			- 62,51	55		- 62,51	
		Затраты труда	*чел-ч*	50,6		)*1,15					- 11,87
198,1	101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	*м2*	20,91	97,10		2 030,36		1	2 030,36	
							- 350,84			**- 350,84**	**- 11,87**
199	прайс	Панель на стену из текстурной древесины	*м2*	-22,69	5 843,87		- 132 597,41		1	- 132 597,41	
		Объем: -22,69=-22,69									
							- 132 597,41			**- 132 597,41**	**0,00**
200	15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-3,27	519,49						
		Объем: -3,27=-327/100									
		Зарплата			114,02	)*1,15	- 428,76		1	- 428,76	
		Эксплуатация машин			2,93	)*1,25	- 12,00		1	- 12,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,59*		1	*- 0,59*	
		Материальные ресурсы			402,54		- 1 316,31		1	- 1 316,31	
		НР от ФОТ	%	105			- 450,82	105		- 450,82	
		СП от ФОТ	%	55			- 236,14	55		- 236,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	11,99		)*1,15					- 45,09
200,1	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	*т*	0,09483	2 898,50		274,86		1	274,86	
							- 2 169,17			**- 2 169,17**	**- 45,09**
201	101-3167	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый	*т*	-0,3924	10 434,54		- 4 094,51		1	- 4 094,51	
		Объем: -0,3924=-3,27*100*1,2/1000									
							- 4 094,51			**- 4 094,51**	**0,00**
202	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-3,27	1 295,05						
		Объем: -3,27=-327/100									
		Зарплата			227,93	)*1,15	- 857,13		1	- 857,13	
		Эксплуатация машин			9,03	)*1,25	- 36,92		1	- 36,92	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,59*		1	*- 0,59*	
		Материальные ресурсы			1 058,09		- 3 459,95		1	- 3 459,95	
		НР от ФОТ	%	105			- 900,61	105		- 900,61	
		СП от ФОТ	%	55			- 471,75	55		- 471,75	
		Затраты труда	*чел-ч*	25,41		)*1,15					- 95,55
							- 5 726,36			**- 5 726,36**	**- 95,55**
203	10-01-015-1	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	*100 м2 перегородок и барьеров*	-0,318	2 398,03						
		Объем: -0,318=-31,8/100									
		Зарплата			776,99	)*1,15	- 284,15		1	- 284,15	
		Эксплуатация машин			340,07	)*1,25	- 135,18		1	- 135,18	
		Материальные ресурсы			1 280,97		- 407,35		1	- 407,35	
		НР от ФОТ	%	118			- 335,30	118		- 335,30	
		СП от ФОТ	%	63			- 179,01	63		- 179,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	88,9		)*1,15					- 32,51
							- 1 340,99			**- 1 340,99**	**- 32,51**
204	прайс	Сантехнические перегородки	*м2*	-32,436	1 778,17		- 57 676,72		1	- 57 676,72	
		Объем: -32,436=-32,436									
							- 57 676,72			**- 57 676,72**	**0,00**
205	15-03-001-3	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм	*100 м деталей*	-2,905	1 128,04						
		Объем: -2,905=-290,5/100									
		Зарплата			957,99	)*1,15	- 3 200,41		1	- 3 200,41	
		Эксплуатация машин			51,63	)*1,25	- 187,49		1	- 187,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,16	)*1,25	*- 29,63*		1	*- 29,63*	
		Материальные ресурсы			118,42		- 344,01		1	- 344,01	
		НР от ФОТ	%	105			- 3 391,54	105		- 3 391,54	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 776,52	55		- 1 776,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	109,61		)*1,15					- 366,18
							- 8 899,97			**- 8 899,97**	**- 366,18**
206	415-0305	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм	*м*	-293,405	85,26		- 25 015,71		1	- 25 015,71	
		Объем: -293,405=-293,405									
							- 25 015,71			**- 25 015,71**	**0,00**
207	11-01-041-1	Установка молдингов из мраморных плит (применительно)	*1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)*	-88,42	695,30						
		Объем: -88,42=-88,42									
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 9 499,84		1	- 9 499,84	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 96,38		1	- 96,38	
		Материальные ресурсы			601,00		- 53 140,42		1	- 53 140,42	
		НР от ФОТ	%	123			- 11 684,80	123		- 11 684,80	
		СП от ФОТ	%	75			- 7 124,88	75		- 7 124,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,54		)*1,15					- 868,37
							- 81 546,32			**- 81 546,32**	**- 868,37**
208	10-01-059-1	Установка решеток радиальных (применительно)	*100 шт. изделий*	-0,79	2 505,44						

		Объем: -0,79=-79/100									
		Зарплата			602,70	)*1,15	- 547,56		1	- 547,56	
		Эксплуатация машин			269,39	)*1,25	- 266,02		1	- 266,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,36	)*1,25	*- 23,07*		1	*- 23,07*	
		Материальные ресурсы			1 633,35		- 1 290,35		1	- 1 290,35	
		НР от ФОТ	%	118			- 673,34	118		- 673,34	
		СП от ФОТ	%	63			- 359,50	63		- 359,50	
		Затраты труда	*чел-ч*	75,15		)*1,15					- 68,27
							- 3 136,77			**- 3 136,77**	**- 68,27**
209	прайс	Радиаторная решетка	*шт.*	-79	4 671,39		- 369 039,81		1	- 369 039,81	
		Объем: -79=-79									
							- 369 039,81			**- 369 039,81**	**0,00**
Итого по разделу: 8. Отделочные работы/стены							**- 1 366 562,88**			**- 1 366 562,88**	**- 7 275,73**

Раздел: 9. Отделочные работы/потолок

209	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-6,802	5 937,11						
		Объем: -6,802=-680,2/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 6 881,99		1	- 6 881,99	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 170,46		1	- 170,46	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 34 263,51		1	- 34 263,51	
		НР от ФОТ	%	118			- 8 120,75	118		- 8 120,75	
		СП от ФОТ	%	63			- 4 335,65	63		- 4 335,65	
		Затраты труда	*чел-ч*	97		)*1,15					- 758,76
							- 53 772,36			**- 53 772,36**	**- 758,76**
210	201-8180	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	*100 шт.*	-5,51	117,00		- 644,67		1	- 644,67	
		Объем: -5,51=-551/100									
							- 644,67			**- 644,67**	**0,00**
211	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-3,361	5 937,11						
		Объем: -3,361=-336,1/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 3 400,53		1	- 3 400,53	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 84,23		1	- 84,23	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 16 930,26		1	- 16 930,26	
		НР от ФОТ	%	118			- 4 012,63	118		- 4 012,63	
		СП от ФОТ	%	63			- 2 142,33	63		- 2 142,33	
		Затраты труда	*чел-ч*	97		)*1,15					- 374,92
211,1	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	373,071	15,00		5 596,07		1	5 596,07	
							- 20 973,91			**- 20 973,91**	**- 374,92**
212	201-8180	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	*100 шт.*	-2,722	117,00		- 318,47		1	- 318,47	
		Объем: -2,722=-272,2/100									
							- 318,47			**- 318,47**	**0,00**
213	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	*м2*	-373,071	20,47		- 7 636,76		1	- 7 636,76	
		Объем: -373,071=-373,071									
							- 7 636,76			**- 7 636,76**	**0,00**
214	15-02-019-4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-3,471	3 479,46						
		Объем: -3,471=-347,1/100									
		Зарплата			615,86	)*1,15	- 2 458,30		1	- 2 458,30	
		Эксплуатация машин			34,29	)*1,25	- 148,80		1	- 148,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			22,54	)*1,25	*- 97,81*		1	*- 97,81*	
		Материальные ресурсы			2 829,31		- 9 820,54		1	- 9 820,54	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 683,92	105		- 2 683,92	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 405,86	55		- 1 405,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	63,1		)*1,15					- 251,87
							- 16 517,42			**- 16 517,42**	**- 251,87**
215	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	*л*	-69,42	9,14		- 634,50		1	- 634,50	
		Объем: -69,42=-69,42									
							- 634,50			**- 634,50**	**0,00**
216	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-12,384	1 863,72						
		Объем: -12,384=-1238,4/100									
		Зарплата			483,48	)*1,15	- 6 885,50		1	- 6 885,50	
		Эксплуатация машин			14,57	)*1,25	- 225,64		1	- 225,64	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 4,21*		1	*- 4,21*	
		Материальные ресурсы			1 365,67		- 16 912,46		1	- 16 912,46	
		НР от ФОТ	%	105			- 7 234,20	105		- 7 234,20	
		СП от ФОТ	%	55			- 3 789,34	55		- 3 789,34	
		Затраты труда	*чел-ч*	53,9		)*1,15					- 767,62
							- 35 047,14			**- 35 047,14**	**- 767,62**
Итого по разделу: 9. Отделочные работы/потолок							**- 135 545,23**			**- 135 545,23**	**- 2 153,18**

Раздел: 10. Гипсовые изделия

217	15-03-001-3	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм	*100 м деталей*	-2,905	1 128,04						

		Объем: -2,905=-290,5/100									
		Зарплата			957,99	)*1,15	- 3 200,41		1	- 3 200,41	
		Эксплуатация машин			51,63	)*1,25	- 187,49		1	- 187,49	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,16	)*1,25	*- 29,63*		1	*- 29,63*	
		Материальные ресурсы			118,42		- 344,01		1	- 344,01	
		НР от ФОТ	%	105			- 3 391,54	105		- 3 391,54	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 776,52	55		- 1 776,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	109,61		)*1,15					- 366,18
							- 8 899,97			**- 8 899,97**	**- 366,18**
218	415-0305	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм	*м*	-293,405	85,26		- 25 015,71		1	- 25 015,71	
		Объем: -293,405=-293,405									
							- 25 015,71			**- 25 015,71**	**0,00**
219	15-03-001-1	Установка гипсовых погонных деталей	*100 м*								
		Молдингов 25мм	*деталей*	-13,131	289,20						
		Объем: -13,131=-1313,1/100									
		Зарплата			256,78	)*1,15	- 3 877,58		1	- 3 877,58	
		Эксплуатация машин			16,31	)*1,25	- 267,74		1	- 267,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,42	)*1,25	*- 23,37*		1	*- 23,37*	
		Материальные ресурсы			16,11		- 211,54		1	- 211,54	
		НР от ФОТ	%	105			- 4 096,00	105		- 4 096,00	
		СП от ФОТ	%	55			- 2 145,52	55		- 2 145,52	
		Затраты труда	*чел-ч*	29,38		)*1,15					- 443,66
							- 10 598,38			**- 10 598,38**	**- 443,66**
220	прайс	Карниз с рисунком	*м*	-1326,231	263,33		- 349 236,41		1	- 349 236,41	
		Объем: -1326,231=-1326,231									
							- 349 236,41			**- 349 236,41**	**0,00**
221	15-03-002-3	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром до 750 мм	*1 ДЕТАЛЬ*	-433	23,35						
		Объем: -433=-433									
		Зарплата			19,40	)*1,15	- 9 660,23		1	- 9 660,23	
		Эксплуатация машин			1,90	)*1,25	- 1 030,54		1	- 1 030,54	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,24	)*1,25	*- 129,90*		1	*- 129,90*	
		Материальные ресурсы			2,05		- 887,65		1	- 887,65	
		НР от ФОТ	%	105			- 10 279,64	105		- 10 279,64	
		СП от ФОТ	%	55			- 5 384,57	55		- 5 384,57	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,19		)*1,15					- 1 090,51
							- 27 242,63			**- 27 242,63**	**- 1 090,51**
222	прайс	Розетка	*шт.*	-433	158,17		- 68 487,61		1	- 68 487,61	
		Объем: -433=-433									
							- 68 487,61			**- 68 487,61**	**0,00**
Итого по разделу: 10. Гипсовые изделия							**- 489 480,71**			**- 489 480,71**	**- 1 900,35**
		Раздел: 11. Крыльца									
223	11-01-031-3	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 4 шт.	*100 м2 покрытия*	-0,999	59 283,25						
		Объем: -0,999=-99,9/100									
		Зарплата			2 217,89	)*1,15	- 2 548,02		1	- 2 548,02	
		Эксплуатация машин			238,11	)*1,25	- 297,34		1	- 297,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			46,02	)*1,25	*- 57,47*		1	*- 57,47*	
		Материальные ресурсы			56 827,25		- 56 770,42		1	- 56 770,42	
		НР от ФОТ	%	123			- 3 204,75	123		- 3 204,75	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 954,12	75		- 1 954,12	
		Затраты труда	*чел-ч*	260,01		)*1,15					- 298,71
							- 64 774,65			**- 64 774,65**	**- 298,71**
224	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-34,965	15,09		- 527,62		1	- 527,62	
		Объем: -34,965=-34,965									
							- 527,62			**- 527,62**	**0,00**
225	07-05-016-4	Устройство металлических ограждений без поручней	*100 м ограждения*	-0,237	16 737,72						
		Объем: -0,237=-23,7/100									
		Зарплата			429,11	)*1,15	- 116,95		1	- 116,95	
		Эксплуатация машин			251,50	)*1,25	- 74,51		1	- 74,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,13	)*1,25	*- 1,52*		1	*- 1,52*	
		Материальные ресурсы			16 057,11		- 3 805,54		1	- 3 805,54	
		НР от ФОТ	%	155			- 183,63	155		- 183,63	
		СП от ФОТ	%	100			- 118,47	100		- 118,47	
		Затраты труда	*чел-ч*	45,65		)*1,15					- 12,44
225,1	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	*т*	0,49533	7 571,00		3 750,14		1	3 750,14	
							- 548,96			**- 548,96**	**- 12,44**
226	прайс	Ограждение	*м*	-23,7	513,41		- 12 167,82		1	- 12 167,82	
		Объем: -23,7=-23,7									
							- 12 167,82			**- 12 167,82**	**0,00**
227	09-06-001-2	Монтаж решеток (ориентировочный вес 1 м2= 1,2кг; 7шт.х1мх0,3м)	*1 т конструкций*	-0,00252	648,13						
		Объем: -0,00252=-0,00252									
		Зарплата			433,24	)*1,15	- 1,26		1	- 1,26	
		Эксплуатация машин			132,92	)*1,25	- 0,42		1	- 0,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,62	)*1,25	*- 0,01*		1	*- 0,01*	
		Материальные ресурсы			81,97		- 0,21		1	- 0,21	
		НР от ФОТ	%	90			- 1,14	90		- 1,14	
		СП от ФОТ	%	85			- 1,08	85		- 1,08	
		Затраты труда	*чел-ч*	50,79		)*1,15					- 0,15
227,1	201-9002	Конструкции стальные	*т*	-0,00252	0,00		0,00		1	0,00	
							- 4,11			**- 4,11**	**- 0,15**

228	прайс	Грязесборная решетка Объем: -7=-7	*шт.*	-7	253,58	- 1 775,06	1	- 1 775,06	
						- 1 775,06		**- 1 775,06**	**0,00**
Итого по разделу: 11. Крыльца						**- 79 798,22**		**- 79 798,22**	**- 311,30**
Итого по локальной смете: 02-01-01/2-2 Архитектурные решения. 1 этаж						**- 5 190 642,19**		**- 5 190 642,19**	**- 23 088,85**
		Всего с НР и СП						- 5 190 642,19	
Итого по смете: 02-01-01/2-2 АР 1 этаж(блок В и Б) искл Выгружена						**- 5 190 642,19**		**- 5 190 642,19**	**- 23 088,85**

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)
(наименование стройки)

02-01-01/2-2 АР 1 этаж(блок В и Б) доб
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/2-2 доб

02-01-01/2-2 Архитектурные решения. 1 этаж
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР3.2.2, 765-09/15/ДСР-ВОР3.2.2
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	112 185,42	12 041,95	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	8 286,72	233,76	тыс. руб.
строительных работ	112 173,88	12 039,99	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		25 879,9708134	чел.-ч.
монтажных работ	2,06	0,11	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		717,2041356	чел.-ч.
оборудования	9,48	1,85	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	*100 м2*	13,034		13,034					
		Объем: 13,034=(1303,4)/100									
		1 ОТ					324,02		4 223	35,45	149 705
		3 ЭМ					231,64		3 019		
		2 в т.ч. ОТм					100,04		*1 304*	35,45	*46 227*
		ЗТ	*чел-ч*	42,86		558,63724					
		ЗТм	*чел-ч*	7,41		96,58194					
		Итого по расценке					555,66		7 242		
1,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	15,04		196,03136	0,00		0		
		ФОТ							5 527		195 932
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			5 030		178 298
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			2 874		101 885
							Всего по позиции		**15 146**		
2	46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	*100 м2*	1,692		1,692					
		Объем: 1,692=(169,2)/100									
		1 ОТ					737,40		1 248	35,45	44 242
		3 ЭМ					241,95		409		
		2 в т.ч. ОТм					104,49		*177*	35,45	*6 275*
		ЗТ	*чел-ч*	91,15		154,2258					
		ЗТм	*чел-ч*	7,74		13,09608					
		Итого по расценке					979,35		1 657		
		ФОТ							1 425		50 517
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			1 297		45 970
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			741		26 269
							Всего по позиции		**3 695**		
3	63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	*100 м2*	4,443		4,443					
		Объем: 4,443=(444,3)/100									
		1 ОТ					584,74		2 598	35,45	92 099
		3 ЭМ					96,01		427		
		2 в т.ч. ОТм					4,73		*21*	35,45	*744*
		ЗТ	*чел-ч*	74,3		330,1149					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35		1,55505					
		Итого по расценке					680,75		3 025		
3,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,41		19,59363	0,00		0		
		ФОТ							2 619		92 843
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные, облицовочные работы	*%*	90		90			2 357		83 559
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные, облицовочные работы	*%*	45		45			1 179		41 779
							Всего по позиции		**6 561**		
		(прим. Разборка деревянных настенных панелей)									
4	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм									
		Поправки к:									
		*М)*0;*									
		*ЭМ)*0,8;*									
		*ОТм)*0,8;*									
		*ОТ)*0,8;*									
		*ЗТ)*0,8;*									
		*ЗТм)*0,8*	*100 м2*	1,555		1,555					

		Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2									
		Объем: 1,555=(155,5)/100									
		1 ОТ					658,12	0,8	819	35,45	29 034
		3 ЭМ					32,20	0,8	40		
		2 в т.ч. ОТм					5,68	0,8	*7*	35,45	*248*
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	0,8	93,6732					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	0,8	0,60956					
		Итого по расценке					690,32		859		
		ФОТ							826		29 282
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			892		31 625
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			454		16 105
							Всего по позиции		**2 205**		
		Демонтаж отбойной доски									
5	15-07-015-16	Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины, с креплением к поверхности на клей (Демонтаж)									
		Поправки к:									
		*М)*0;*									
		*ЭМ)*0,8;*									
		*ОТм)*0,8;*									
		*ОТ)*0,8;*									
		*ЗТ)*0,8;*									
		*ЗТм)*0,8*									
			100 м	0,111		0,111					
		Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2									
		Объем: 0,111=(11,1)/100									
		1 ОТ					56,63	0,8	5	35,45	177
		3 ЭМ					34,42	0,8	3		
		2 в т.ч. ОТм					6,48	0,8	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	7	0,8	0,6216					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	0,8	0,04884					
		Итого по расценке					91,05		8		
		ФОТ							6		212
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			6		212
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3		104
							Всего по позиции		**17**		
6	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	*100 м2*	1,676		1,676					
		Объем: 1,676=(167,6)/100									
		1 ОТ					595,99		999	35,45	35 415
		3 ЭМ					45,01		75		
		2 в т.ч. ОТм					19,44		*33*	35,45	*1 170*
		ЗТ	*чел-ч*	69,87		117,10212					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44		2,41344					
		Итого по расценке					641,00		1 074		
6,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	5,2		8,7152	0,00		0		
		ФОТ							1 032		36 585
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	*%*	89		89			918		32 561
	Пр/774-091.0	СП Полы	*%*	49		49			506		17 927
							Всего по позиции		**2 498**		
7	46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	*100 м2*	1,584		1,584					
		Объем: 1,584=(158,4)/100									
		1 ОТ					1 338,01		2 119	35,45	75 119
		3 ЭМ					241,95		383		
		2 в т.ч. ОТм					104,49		*166*	35,45	*5 885*
		ЗТ	*чел-ч*	165,39		261,97776					
		ЗТм	*чел-ч*	7,74		12,26016					
		Итого по расценке					1 579,96		2 502		
		ФОТ							2 285		81 004
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			2 079		73 714
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			1 188		42 122
							Всего по позиции		**5 769**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**16 367**		
		в том числе									
		оплата труда							12 011		
		эксплуатация машин и механизмов							4 356		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							13 720		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							12 579		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 945		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**35 891**		
		Раздел: 2. Строительные работы									
		Подраздел: 2.1 Штукатурка черновая									
8	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*м2*	520,33		520,33					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					7,68	1,15	4 595	35,45	162 893
		ЗТ	*чел-ч*	0,9	1,15	538,54155					
		Итого по расценке					7,68		4 595		
		ФОТ							4 595		162 893
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	94		94			4 319		153 119
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	51		51			2 343		83 075
							Всего по позиции		**11 257**		
9	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25);*									
		*ОТм)*1,25);*									
		*ОТ)*1,15);*									
		*ЗТ)*1,15);*									
		*ЗТм)*1,25)*	*100 м2*	5,2033		5,2033					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 5,2033=(520,33)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	268	35,45	9 501

		3 ЭМ					0,97	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	2	35,45	71
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	чел-ч	4,65	1,15	27,8246468					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,25	0,1300825					
		Итого по расценке					45,88		275		
9,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		53,59399	21,77		1 167		
		ФОТ							270		9 572
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			270		9 572
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			132		4 690
							Всего по позиции		**1 844**		
10	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (к=20/15=1,333) *Поправки к: М)*1,333; ЭМ)*1,25)*1,333; ОТм)*1,25)*1,333; ОТ)*1,15)*1,333; ЗТ)*1,15)*1,333; ЗТм)*1,25)*1,333*	100 м2	5,2033		5,2033					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,2033=(520,33)/100									
		1 ОТ					1 055,70	1,53295	8 421	35,45	298 524
		3 ЭМ					53,24	1,66625	462		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	1,66625	164	35,45	5 814
		4 М					4 768,29	1,333	33 073		
		ЗТ	чел-ч	115	1,53295	917,2858545					
		ЗТм	чел-ч	1,44	1,66625	12,484798					
		Итого по расценке					5 877,23		41 956		
10,1	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	-108	1,333	-749,087881	28,25		- 21 162		
10,2	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (3,62кг/м2)	т	0,362		1,883595	8 817,17		16 608		
		ФОТ							8 585		304 338
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8 585		304 338
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4 207		149 126
							Всего по позиции		**50 194**		
11	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	100 м2	5,2033		5,2033					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	268	35,45	9 501
		3 ЭМ					0,97	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	2	35,45	71
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	чел-ч	4,65	1,15	27,8246468					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,25	0,1300825					
		Итого по расценке					45,88		275		
11,1	14.2.05.01-0108	Состав проникающего действия для упрочнения и обеспыливания бетонных покрытий (Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат 0,3кг/м2)	кг	30		156,099	98,18		15 326		
		ФОТ							270		9 572
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			270		9 572
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			132		4 690
							Всего по позиции		**16 003**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**59 040**		
		в том числе									
		оплата труда							13 552		
		эксплуатация машин и механизмов							474		
		материальные ресурсы							45 014		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							13 720		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							13 444		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 814		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**79 298**		
		Подраздел: 2.2 Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш									
12	46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	34,28		34,28					
		1 ОТ					119,53		4 097	35,45	145 239
		3 ЭМ					2,13		73		
		4 М					124,75		4 276		
		ЗТ	чел-ч	14,63		501,5164					
		Итого по расценке					246,41		8 446		
12,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0,24		8,2272	559,23		4 601		
12,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200	1000 ШТ	0,4		13,712	2 088,24		28 634		
12,3	04.3.01.12-0003	Исключен Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	-0,24		-8,2272	519,80		- 4 276		
		ФОТ							4 097		145 239
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 220		149 596
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 417		85 691
							Всего по позиции		**44 042**		
13	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	т	0,66		0,66					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					447,82	1,15	340	35,45	12 053
		3 ЭМ					38,27	1,25	32		
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,25	*5*	35,45	*177*
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	42,8076					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,42075					
		Итого по расценке					486,09		372		
13,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,66	8 817,17		5 819		
		ФОТ							345		12 230
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			380		13 453
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			238		8 439
							Всего по позиции		**6 809**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**43 596**		
		в том числе									
		оплата труда							4 437		
		эксплуатация машин и механизмов							105		
		материальные ресурсы							39 054		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 442		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 600		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 655		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**50 851**		
		Подраздел: 2.3 Кирпичные перегородки									
14	08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.25*	*100 м2*	0,4133333		0,4133333					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,4133333=(4,96/0,12)/100									
		1 ОТ					1 219,79	1,15	580	35,45	20 561
		3 ЭМ					361,67	1,25	187		
		2 в т.ч. ОТм					56,65	1,25	*29*	35,45	*1 028*
		4 М					824,95		341		
		ЗТ	*чел-ч*	143	1,15	67,9726612					
		ЗТм	*чел-ч*	4,21	1,25	2,1751665					
		Итого по расценке					2 406,41		1 108		
14,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	2,3		0,950667	559,23		532		
14,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	5		2,066667	2 088,24		4 316		
		ФОТ							609		21 589
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			670		23 748
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			420		14 896
							Всего по позиции		**7 046**		
		в расценке 08-02-002-03 учтена арматура 4Вр1 - 0,0372 т									
15	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.25*	*т*	0,0528		0,0528					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0528=0,09-0,0372									
		1 ОТ					447,82	1,15	27	35,45	957
		3 ЭМ					38,27	1,25	3		
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	3,424608					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,03366					
		Итого по расценке					486,09		30		
15,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,0528	8 817,17		466		
		ФОТ							27		957
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			30		1 053
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			19		660
							Всего по позиции		**545**		
16	08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25);* *ОТм)*1,25);* *ОТ)*1,15);* *ЗТ)*1,15);* *ЗТм)*1,25)*	*м3*	5,76		5,76					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					36,40	1,15	241	35,45	8 543
		3 ЭМ					34,56	1,25	249		
		2 в т.ч. ОТм					5,40	1,25	*39*	35,45	*1 383*
		4 М					1,60		9		
		ЗТ	*чел-ч*	4,38	1,15	29,01312					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,25	2,88					
		Итого по расценке					72,56		499		
16,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,234		1,34784	559,23		754		
16,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,38		2,1888	2 088,24		4 571		
		ФОТ							280		9 926
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			308		10 919
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			193		6 849
							Всего по позиции		**6 325**		
17	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.25*	*т*	0,09		0,09					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					447,82	1,15	46	35,45	1 631

		3 ЭМ					38,27	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	5,8374					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,057375					
		Итого по расценке					486,09		50		
17,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,09	8 817,17		794		
		ФОТ							47		1 666
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			52		1 833
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			32		1 150
						Всего по позиции			**928**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**13 120**		
		в том числе									
		оплата труда							894		
		эксплуатация машин и механизмов							443		
		материальные ресурсы							11 783		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							963		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 060		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							664		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**14 844**		

Подраздел: 2.4 Обшика стен и устройство перегородок в чистых помещениях. В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Стоимость чистых помещений учтена в смете на ТХ

		S=88,84 м2.В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Обшивка существующих стен по системе чистых помещений. Обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник»									
18	15-02-041-03	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8884		0,8884					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,8884=(88,84)/100									
		1 ОТ					393,32	1,15	402	35,45	14 251
		3 ЭМ					1,51	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					0,59	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					3 289,46		2 922		
		ЗТ	*чел-ч*	46,11	1,15	47,1087426					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,04442					
		Итого по расценке					3 684,29		3 326		
18,1	07.2.06.03-0116	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	*м*	-121,5		-107,9406	6,91		- 746		
18,2	07.2.06.03-0199	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм	*м*	-229,5		-203,8878	8,06		- 1 643		
18,3	07.2.06.04-0076	Исключен Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям	*100 ШТ*	-2,51		-2,229884	68,00		- 152		
		ФОТ							403		14 286
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			403		14 286
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			197		7 000
						Всего по позиции			**1 385**		
		(прим. Обшивка существующих стен по системе чистых помещений)									
19	09-04-006-04	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8884		0,8884					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					1 428,80	1,15	1 460	35,45	51 757
		3 ЭМ					5 157,63	1,25	5 728		
		2 в т.ч. ОТм					453,43	1,25	*504*	35,45	*17 867*
		4 М					427,44		380		
		ЗТ	*чел-ч*	152	1,15	155,29232					
		ЗТм	*чел-ч*	36,14	1,25	40,13347					
		Итого по расценке					7 013,87		7 568		
		ФОТ							1 964		69 624
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			1 827		64 750
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			1 218		43 167
						Всего по позиции			**10 613**		

		S=25,24м2. В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Перегородка чистых помещений с двухсторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник»									
		S=33,36м2. В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Перегородка чистых помещений с односторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник» С другой стороны обшивка из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя (Прим. Устройство перегородок в чистых помещениях)									
20	09-04-006-04	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,586		0,586					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,586=(25,24+33,36)/100									
		1 ОТ					1 428,80	1,15	963	35,45	34 138
		3 ЭМ					5 157,63	1,25	3 778		
		2 в т.ч. ОТм					453,43	1,25	*332*	35,45	*11 769*
		4 М					427,44		250		
		ЗТ	*чел-ч*	152	1,15	102,4328					
		ЗТм	*чел-ч*	36,14	1,25	26,47255					
		Итого по расценке					7 013,87		4 991		
		ФОТ							1 295		45 907
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			1 204		42 694
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			803		28 462
							Всего по позиции		**6 998**		
		С другой стороны двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя по каркасу медицинского модуля производства ООО «Вайсс Климатехник». (прим. Устройство обшивки в 2 слоя по каркасу чистых помещений прим. С 686)									
21	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3336		0,3336					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,3336=(33,36)/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	286	35,45	10 139
		3 ЭМ					87,31	1,25	36		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					4 123,13		1 375		
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	31,5198624					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	0,47955					
		Итого по расценке					4 955,63		1 697		
21,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		68,7216	189,55		13 026		
21,2	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-42,0336	0,60		- 25		
21,3	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-23,6856	6,16		- 146		
21,4	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-67,3872	6,86		- 462		
		ФОТ							292		10 352
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			315		11 180
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			161		5 694
							Всего по позиции		**14 566**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**27 434**		
		в том числе									
		оплата труда							3 111		

		эксплуатация машин и механизмов								9 544
		материальные ресурсы								14 779
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)								3 954
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)								3 749
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)								2 379
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)								**33 562**

Подраздел: 2.5 Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683

22	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	8,0008		8,0008				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 8,0008=(800,08)/100								
		1 ОТ					771,13	1,15	7 095	35,45	251 518
		3 ЭМ					112,04	1,25	1 121		
		2 в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*179*	35,45	*6 346*
		4 М					3 665,79		29 329		
		ЗТ	*чел-ч*	85,02	1,15	782,2622184					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	1,25	13,60136					
		Итого по расценке					4 548,96		37 545		
22,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		1648,1648	189,55		312 410		
		ФОТ							7 274		257 864
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			7 856		278 493
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			4 001		141 825
							Всего по позиции		**361 812**		
23	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	8,0008		8,0008				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					115,03	1,15	1 058	35,45	37 506
		3 ЭМ					5,79	1,25	58		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*10*	35,45	*355*
		4 М					2 536,09		20 291		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	128,4448432					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,80008					
		Итого по расценке					2 656,91		21 407		
23,1	ТЦ_12.2.02.01_78_78 02348846_04.07.22_0 2	АкустиКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм *98,87 = [116,31 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		824,0824	98,87		10 314	7,9	81 477
23,3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		480,048	6,62		3 178		
		ФОТ							1 068		37 861
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			1 036		36 725
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			587		20 824
							Всего по позиции		**36 522**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**384 854**		
		в том числе									
		оплата труда							8 153		
		эксплуатация машин и механизмов							1 179		
		материальные ресурсы							375 522		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8 342		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							8 892		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 588		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**398 334**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									81 477

Подраздел: 2.6 Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686

24	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,5569		5,5569				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 5,5569=(555,69)/100								
		1 ОТ					745,19	1,15	4 762	35,45	168 813
		3 ЭМ					87,31	1,25	606		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*104*	35,45	*3 687*
		4 М					4 123,13		22 912		
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	525,0381396					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	7,9880438					
		Итого по расценке					4 955,63		28 280		
24,1	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	202		1122,4938	8,06		9 047		
24,2	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	71		394,5399	6,91		2 726		
24,3	01.7.06.01-0043	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	*м*	126		700,1694	0,84		588		
24,4	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		1144,7214	189,55		216 982		

24,5	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-700,1694	0,60		- 420		
24,6	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-394,5399	6,16		- 2 430		
24,7	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-1122,4938	6,86		- 7 700		
		ФОТ							4 866		172 500
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			5 255		186 300
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			2 676		94 875
						Всего по позиции			**255 004**		
25	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,5569		5,5569					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	735	35,45	26 056
		3 ЭМ					5,79	1,25	40		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					2 536,09		14 093		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	89,2104726					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,55569					
		Итого по расценке					2 656,91		14 868		
25,2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	7,725		42,927053	209,65		9 000		
25,4	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		333,414	6,62		2 207		
		ФОТ							742		26 304
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			720		25 515
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			408		14 467
						Всего по позиции			**27 203**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**273 148**		
		в том числе									
		оплата труда							5 497		
		эксплуатация машин и механизмов							646		
		материальные ресурсы							267 005		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 608		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 975		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 084		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**282 207**		

Подраздел: 2.7 Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.

26	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3941		0,3941					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3941=(39,41)/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	583	35,45	20 667
		3 ЭМ					217,95	1,25	107		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*17*	35,45	*603*
		4 М					6 146,41		2 422		
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	64,2704192					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	1,3251613					
		Итого по расценке					7 650,58		3 112		
26,2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	5,15		2,029615	209,65		426		
26,3	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		162,3692	189,55		30 777		
		ФОТ							600		21 270
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			648		22 972
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			330		11 699
						Всего по позиции			**35 293**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**34 315**		
		в том числе									
		оплата труда							583		
		эксплуатация машин и механизмов							107		
		материальные ресурсы							33 625		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							600		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							648		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							330		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**35 293**		

Подраздел: 2.8 Каркасно-обшивная стена ГК-7 с двухслойной обшивкой из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе из термопрофилей ТН/ТС 100х1,0, с заполнением полости каркаса теплоизоляционным материалом Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ тип КНАУФ Наружная стена

27	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4324		0,4324					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4324=(43,24)/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	640	35,45	22 688
		3 ЭМ					217,95	1,25	118		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*19*	35,45	*674*
		4 М					6 146,41		2 658		
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	70,5164406					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	1,453945					
		Итого по расценке					7 650,58		3 416		
27,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		178,1488	189,55		33 768		
27,2	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-54,4824	0,60		- 33		
27,3	01.7.06.01-0044	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 95/30000 мм	*м*	126		54,4824	1,14		62		
27,4	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	*м*	-71		-30,7004	6,16		- 189		
27,5	07.2.06.03-0123	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 100 мм (Термопрофиль направляющий Кнауф ТН 100x1,0)	*м*	71		30,7004	30,99		951		
27,6	07.2.06.03-0185	Профиль стоечный: S1P толщиной стали 1,0 мм, шириной 100 мм (Термопрофиль стоечный Кнауф ТС 100x1,0)	*м*	202		87,3448	31,99		2 794		
27,7	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	*м*	-202		-87,3448	6,86		- 599		
		ФОТ							659		23 362
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			712		25 231
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			362		12 849
							Всего по позиции		**41 244**		
28	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4324		0,4324					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	57	35,45	2 021
		3 ЭМ					5,79	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		1 097		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	6,9417496					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,04324					
		Итого по расценке					2 656,91		1 157		
28,2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	10,3		4,45372	209,65		934		
28,3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x150 мм	*10 ШТ*	60		25,944	6,62		172		
		ФОТ							58		2 056
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			56		1 994
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			32		1 131
							Всего по позиции		**2 351**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**42 433**		
		в том числе									
		оплата труда							697		
		эксплуатация машин и механизмов							121		
		материальные ресурсы							41 615		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							717		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							768		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							394		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**43 595**		

Подраздел: 2.9 Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.

29	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	10,6224		10,6224					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 10,6224=(1062,24)/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	15 712	35,45	556 990
		3 ЭМ					217,95	1,25	2 894		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*469*	35,45	*16 626*
		4 М					6 146,41		65 290		
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	1732,316926					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	35,71782					
		Итого по расценке					7 650,58		83 896		

29,1	ТЦ_12.2.02.01_77_7743625527_12.05.22_02	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *135,04 = [158,87 / 1,2] + 2% Заг.скл*								
			м2	103		1094,1072	135,04	18 702	7,9	147 748
29,2	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		4376,4288	189,55	829 552		
29,4	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-1338,4224	0,60	- 803		
29,5	01.7.06.01-0044	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 95/30000 мм	*м*	126		1338,4224	1,14	1 526		
29,6	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-754,1904	6,16	- 4 646		
29,7	07.2.06.03-0118	Профили направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 100х40х0,6 мм	*м*	71		754,1904	8,51	6 418		
29,8	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-2145,7248	6,86	- 14 720		
29,9	07.2.06.03-0201	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 100х50х0,6 мм	*м*	202		2145,7248	9,57	20 535		
		ФОТ						16 181		573 616
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108		17 475		619 505
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55		8 900		315 489
							Всего по позиции	**966 835**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**940 460**		
		в том числе								
		оплата труда						15 712		
		эксплуатация машин и механизмов						2 894		
		материальные ресурсы						921 854		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						16 181		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						17 475		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						8 900		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**966 835**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								147 748

Подраздел: 2.10 Перегородка с обшивкой тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с одной стороны и тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с другой стороны, с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов на одинарном стальном каркасе из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367.

30	10-06-036-02	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон: с одним дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*								
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м2*	0,179		0,179				
		Объем: 0,179=(17,9)/100								
	1	ОТ					2 176,80	1,15	448	35,45	15 882
	3	ЭМ					298,23	1,25	67		
	2	в т.ч. ОТм					36,88	1,25	*8*	35,45	*284*
	4	М					27 217,73		4 872		
		ЗТ	*чел-ч*	240	1,15	49,404					
		ЗТм	*чел-ч*	2,85	1,25	0,6376875					
		Итого по расценке					29 692,76		5 387		
30,2	ТЦ_12.2.02.01_77_7743625527_12.05.22_02	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *135,04 = [158,87 / 1,2] + 2% Заг.скл*								
			м2	103		18,437	135,04	315	7,9	2 490
30,3	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	673		120,467	189,55	22 835		
		ФОТ						456		16 166
	Пр/812-010.0-1;□ п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		443		15 713
	Пр/774-010.0;□ п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		213		7 558
							Всего по позиции	**29 193**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**28 537**		
		в том числе								
		оплата труда						448		
		эксплуатация машин и механизмов						67		
		материальные ресурсы						28 022		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						456		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						443		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						213		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**29 193**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								2 490

Подраздел: 2.11 Перегородка с четырехслойными обшивками из листов КНАУФ-Сейфборд на одинарном металлическом каркасе (ПС 100х50), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 200 мм. Комплектная система КНАУФ, по типу С113.

31	10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6381		0,6381				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,6381=(63,81)/100								
	1	ОТ					1 233,52	1,15	905	35,45	32 082
	3	ЭМ					133,88	1,25	107		

		2 в т.ч. ОТм					16,44	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					3 913,68		2 497		
		ЗТ	*чел-ч*	136	1,15	99,79884					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	1,0129838					
		Итого по расценке					5 281,08		3 509		
31,1	ТЦ_01.6.01.02_77_77 43625527_07.07.2022 _02	Лист КНАУФ-Сейфборд *6 316,35 = [7 431 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	449		286,5069	6 316,35		229 073	7,9	1 809 678
31,4	ТЦ_12.2.02.01_77_77 43625527_12.05.22_0 2	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *135,04 = [158,87 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		65,7243	135,04		1 123	7,9	8 875
31,5	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-80,4006	0,60		- 48		
31,6	01.7.06.01-0044	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 95/30000 мм	*м*	126		80,4006	1,14		92		
31,7	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-76		-48,4956	6,16		- 299		
31,8	07.2.06.03-0118	Профили направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 100х40х0,6 мм	*м*	76		48,4956	8,51		413		
31,9	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-204		-130,1724	6,86		- 893		
31,10	07.2.06.03-0201	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 100х50х0,6 мм	*м*	204		130,1724	9,57		1 246		
		ФОТ							918		32 543
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			991		35 146
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			505		17 899
							Всего по позиции		**235 712**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**234 216**		
		в том числе									
		оплата труда							905		
		эксплуатация машин и механизмов							107		
		материальные ресурсы							233 204		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							918		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							991		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							505		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**235 712**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 818 553

Подраздел: 2.12 Перегородка с двухслойными обшивками из листов КНАУФ-Сейфборд с одной стороны с одной стороны и двумя слоями АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя с другой стороны на одинарном металлическом каркасе (ПС 100х50), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм.

32	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,512		2,512					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,512=(251,2)/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	3 716	35,45	131 732
		3 ЭМ					217,95	1,25	684		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*111*	35,45	*3 935*
		4 М					6 146,41		15 440		
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	409,660728					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	8,4466					
		Итого по расценке					7 650,58		19 840		
32,1	ТЦ_01.6.01.02_77_77 43625527_07.07.2022 _02	Лист КНАУФ-Сейфборд *6 316,35 = [7 431 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	206		517,472	6 316,35		413 738	7,9	3 268 534
32,2	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		517,472	189,55		98 087		
32,4	ТЦ_12.2.02.01_77_77 43625527_12.05.22_0 2	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *135,04 = [158,87 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		258,736	135,04		4 423	7,9	34 940
32,7	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-316,512	0,60		- 190		
32,8	01.7.06.01-0044	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 95/30000 мм	*м*	126		316,512	1,14		361		
32,9	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-178,352	6,16		- 1 099		
32,10	07.2.06.03-0118	Профили направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 100х40х0,6 мм	*м*	71		178,352	8,51		1 518		
32,11	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-507,424	6,86		- 3 481		
32,12	07.2.06.03-0201	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 100х50х0,6 мм	*м*	202		507,424	9,57		4 856		
		ФОТ							3 827		135 667
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			4 133		146 520
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			2 105		74 617
							Всего по позиции		**544 291**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**538 053**		
		в том числе									
		оплата труда							3 716		
		эксплуатация машин и механизмов							684		
		материальные ресурсы							533 653		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 827		

		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						4 133			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						2 105			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**544 291**			
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									3 303 474

Подраздел: 2.13 Несущая стена с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ2 Внутренняя на основе несущего каркаса из стальных холодногнутых оцинкованных профилей (ТН150/ТС150) с толщиной стали 1,2 мм по СТО 86770581-1.04-2010, с заполнением полости каркаса негорючими теплоизоляционными и оляционными минераловатными плитами КНАУФ Инсулейшн TS 032 Aquastatik, толщиной 150 мм. Общая толщина облицовки –200 мм.

33	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1203		0,1203					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1203=(12,03)/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	178	35,45	6 310
		3 ЭМ					217,95	1,25	33		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					6 146,41		739		
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	19,6187045					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	0,4045088					
		Итого по расценке					7 650,58		950		
33,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		49,5636	189,55		9 395		
33,3	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	15,45		1,858635	209,65		390		
33,4	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-8,5413	6,16		- 53		
33,5	07.2.06.03-0127	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм	*м*	71		8,5413	43,50		372		
33,6	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-24,3006	6,86		- 167		
33,7	07.2.06.03-0189	Профиль стоечный: S1P толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм	*м*	202		24,3006	44,54		1 082		
33,8	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-15,1578	0,60		- 9		
33,9	01.7.06.01-0044	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 95/30000 мм	*м*	126		15,1578	1,14		17		
		ФОТ							183		6 487
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			198		7 006
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			101		3 568
							Всего по позиции		**12 276**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**11 977**		
		в том числе									
		оплата труда							178		
		эксплуатация машин и механизмов							33		
		материальные ресурсы							11 766		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							183		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							198		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							101		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**12 276**		

Подраздел: 2.14 Перегородки с остеклением

34	09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	0,2103		0,2103					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,2103=(5,33*3+2,4*2,1)/100									
		1 ОТ					2 997,88	1,15	725	35,45	25 701
		3 ЭМ					575,19	1,25	151		
		2 в т.ч. ОТм					32,95	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					275,88		58		
		ЗТ	*чел-ч*	298	1,15	72,06981					
		ЗТм	*чел-ч*	2,48	1,25	0,65193					
		Итого по расценке					3 848,95		934		
		ФОТ							734		26 020
	Пр/812-009.0-1;□ п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			614		21 779
	Пр/774-009.0;□ п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			387		13 713
							Всего по позиции		**1 935**		
		Монтаж двери в составе перегородки									
35	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	7,56		7,56					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 7,56=1,8*2,1*2									
		1 ОТ					23,74	1,15	206	35,45	7 303
		3 ЭМ					5,60	1,25	53		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*2*	35,45	*71*

		4 М					51,95		393		
		ЗТ	чел-ч	2,36	1,15	20,51784					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,25	0,189					
		Итого по расценке					81,29		652		
		ФОТ							208		7 374
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			193		6 858
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			129		4 572
							Всего по позиции		**974**		
36	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	ШТ	2		2					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					11,01	1,15	25	35,45	886
		3 ЭМ					2,11	1,25	5		
		4 М					2,32		5		
		ЗТ	чел-ч	1,11	1,15	2,553					
		Итого по расценке					15,44		35		
		ФОТ							25		886
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			23		824
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			16		549
							Всего по позиции		**74**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
37	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м	0,036		0,036					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,036=(1,8*1+1,8*1)/100									
		1 ОТ					141,94	1,15	6	35,45	213
		4 М					80,40		3		
		ЗТ	чел-ч	16,64	1,15	0,688896					
		Итого по расценке					222,34		9		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			7		239
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			4		138
							Всего по позиции		**20**		
38	ТЦ_09.3.04.03_77_77 30654369_04.05.22_0 1	ВтВ-8 Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 5330х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-90. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Thermfix Vario (пр-во Швейцария), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 30 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *182 516,25 = [214 725 / 1,2] + 2% Заг.скл*	м2	12,21		12,21	182 516,25		282 092	7,9	2 228 523
		Объем: 12,21=(5,33*3)-(1,8*2,1*1)									
							Всего по позиции		**282 092**		**2 228 523**
39	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ВтВ-8 Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-60.Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 25 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. *558 067,50 = [656 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	ШТ	1		1	558 067,50		70 642	7,9	558 068
							Всего по позиции		**70 642**		**558 068**
40	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ВтВ-1 Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 2400х2100(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*	м2	1,26		1,26	80 197,50		12 791	7,9	101 049
		Объем: 1,26=2,4*2,1-1,8*2,1*1									
							Всего по позиции		**12 791**		**101 049**

41	ТЦ_09.3.04.03_77_773001001_05.05.22_02	ВтВ-1 Проем 1800*2100мм. Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатыйх дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. *537 603,75 = [632 475 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	537 603,75		68 051	7,9	537 604
		Всего по позиции							**68 051**		**537 604**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**435 206**		
		в том числе									
		оплата труда							962		
		эксплуатация машин и механизмов							209		
		материальные ресурсы							434 035		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							973		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							837		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							536		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**436 579**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									3 425 244
		Подраздел: 2.15 Сантехнические перегородки									
42	10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	0,1194		0,1194					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1194=(5,97*2)/100									
	1	ОТ					294,80	1,15	40	35,45	1 418
	4	М					70 131,00		8 374		
		ЗТ	*чел-ч*	34,56	1,15	4,7454336					
		Итого по расценке					70 425,80		8 414		
42,1	09.3.04.03-0001	Исключен Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	*м2*	-100		-11,94	701,31		- 8 374		
		ФОТ							40		1 418
	Пр/812-010.0-1;□ п.25	НР Деревянные конструкции	*%*	108	0,9	97,2			39		1 378
	Пр/774-010.0;□ п.16	СП Деревянные конструкции	*%*	55	0,85	46,75			19		663
		Всего по позиции							**98**		
43	ТЦ_09.3.04.03_77_7730654369_04.05.22_02	Санитарно-технические перегородки Nayada Clip 02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный *120 243,13 = [141 462,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*КОМП*	4		4	120 243,13		60 883	7,9	480 973
		Всего по позиции							**60 883**		**480 973**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**60 923**		
		в том числе									
		оплата труда							40		
		материальные ресурсы							60 883		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							40		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							39		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							19		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**60 981**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									480 973
		Подраздел: 2.16 Душевые перегородки									
44	10-04-014-04	Устройство сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	0,0578		0,0578					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0578=(1,13*2+1,76*2)/100									
	1	ОТ					394,55	1,15	26	35,45	922
	4	М					70 131,00		4 054		
		ЗТ	*чел-ч*	43,5	1,15	2,891445					
		Итого по расценке					70 525,55		4 080		
44,1	09.3.04.03-0001	Исключен Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	*м2*	-100		-5,78	701,31		- 4 054		
		ФОТ							26		922
	Пр/812-010.0-1;□ п.25	НР Деревянные конструкции	*%*	108	0,9	97,2			25		896

	Пр/774-010.0;□ п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			12		431
							Всего по позиции		**63**		
45	ТЦ_09.3.04.03_77_77 30654369_04.05.22_0 2	Цельностеклянная индивидуальная душевая перегородка Nayada. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Высота 2000мм. *108 091,67 = [127 166,67 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*КОМПЛ*	1		1	108 091,67		13 683	7,9	108 092
							Всего по позиции		**13 683**		**108 092**
46	ТЦ_09.3.04.03_77_77 30654369_04.05.22_0 2	ОД-1, ОД-2_Цельностеклянная индивидуальная распашная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-10. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект душевых петель для полотна Nayada. Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 600мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм. *108 091,67 = [127 166,67 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*КОМПЛ*	2		2	108 091,67		27 365	7,9	216 183
							Всего по позиции		**27 365**		**216 183**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**41 074**		
		в том числе									
		оплата труда							26		
		материальные ресурсы							41 048		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							26		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							25		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							12		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**41 111**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									324 275
		Подраздел: 2.17 Мебельные перегородки									
47	09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25; НР)*0,9; СП)*0,85*	*100 м2*	0,14028		0,14028					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,14028=(2,1*6,68)/100									
	1	ОТ					2 997,88	1,15	484	35,45	17 158
	3	ЭМ					575,19	1,25	101		
	2	в т.ч. ОТм					32,95	1,25	*6*	35,45	*213*
	4	М					275,88		39		
		ЗТ	*чел-ч*	298	1,15	48,073956					
		ЗТм	*чел-ч*	2,48	1,25	0,434868					
		Итого по расценке					3 848,95		624		
		ФОТ							490		17 371
	Пр/812-009.0-1;□ п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			410		14 540
	Пр/774-009.0;□ п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			258		9 155
							Всего по позиции		**1 292**		
48	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_24.06.22_0 2	Индивидуальная мобильная перегородка с одностворчатой дверью Nayada OT_54. Высота 2100мм. Алюминиевый стоечный профиль Nayada. Внутреннее заполнение секций комбинированное, низ- глухая вставка с двух сторон, мдф облицованный hpl пластиком по каталогу Egger (нестандартная раскладка), верх- стекло закаленное ультрапрозрачное AGC Clearvision 5мм, выполненное с индивидуальным матированием по дизайн-проекту Заказчика. Дверной блок Nayada 900*2100 в составе перегородки, с алюминиевой встроенной рамой, глухим полотном 40мм, облицованным нестандартным hpl пластиком по каталогу Egger, с универсальными петлями, врезным замком и нажимной ручкой (гарнитур Nayada, нержав. сталь). Отделка всех видимых алюминиевых частей перегородки- порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. *409 657,50 = [481 950 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*КОМПЛ*	3		3	409 657,50		155 566	7,9	1 228 973
							Всего по позиции		**155 566**		**1 228 973**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**156 190**		
		в том числе									
		оплата труда							484		
		эксплуатация машин и механизмов							101		
		материальные ресурсы							155 605		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							490		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							410		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							258		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**156 858**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 228 973

Подраздел: 2.18 Элементы усиления перегородок в месте крепления умывальников

(прим. Установка универс. траверсы)

49	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0684		0,0684					
		Объем: 0,0684=(0,6*0,3*38)/100									
		1 ОТ					658,12	1,15	52	35,45	1 843
		3 ЭМ					32,20	1,25	3		
		4 М					2 367,99		162		
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	1,15	5,923098					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,041895					
		Итого по расценке					3 058,31		217		
49,1	11.2.09.02-0003	Исключен Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм	*100 м2*	-1,025		-0,07011	2 275,50		- 160		
49,2	01.7.15.06-0123	Исключен Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	*т*	-0,0042		-0,000287	8 475,00		- 2		
49,3	01.7.15.14-0174	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	*т*	0,0084		0,000575	11 350,00		7		
		ФОТ							52		1 843
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			56		1 990
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			29		1 014
							Всего по позиции		**147**		
50	ТЦ_22.2.02.18_77_77 14967741_29.04.22_0 2	Траверса универсальная Knauf 600х300 мм *3 167,82 = [3 726,85 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	38		38	3 167,82		15 238	7,9	120 377
							Всего по позиции		**15 238**		**120 377**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 300**		
		в том числе									
		оплата труда							52		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							15 245		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							52		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							56		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							29		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 385**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									120 377
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**3 339 876**		
		в том числе									
		оплата труда							59 447		
		эксплуатация машин и механизмов							16 717		
		материальные ресурсы							3 263 712		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							61 492		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							63 743		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							33 586		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**3 437 205**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									10 933 584

Раздел: 3. Огнестойкая перегородка на м/к каркасе-шахта панорамного лифта

		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		

Раздел: 4. Дверные проемы

Подраздел: 4.1 Двери наружные

		Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 900х2000(h), 1000х2100 RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, цилиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД)									
51	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м2*	3,9		3,9					
		Объем: 3,9=2*0,9*1+1*2,1*1									
		1 ОТ					23,81	1,3225	123	35,45	4 360
		3 ЭМ					14,41	1,4375	81		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,4375	*11*	35,45	*390*
		4 М					25,72		100		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,3225	12,3786					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,4375	0,9530625					
		Итого по расценке					63,94		304		
51,1	01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	*КОМПЛ*	0,512821		2	94,68		189		
		ФОТ							134		4 750
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			125		4 418
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			83		2 945
							Всего по позиции		**701**		
52	07.1.01.01-0013	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	*ШТ*	1		1	2 640,46		2 640		
							Всего по позиции		**2 640**		
53	07.1.01.01-0015	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм	*ШТ*	1		1	2 900,88		2 901		
							Всего по позиции		**2 901**		
54	01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	*КОМПЛ*	2		2	94,68		189		
							Всего по позиции		**189**		
55	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*ШТ*	2		2	371,20		742		

							Всего по позиции				**742**
56	61.2.07.01-0011	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	*ШТ*	2		2	615,58		1 231		
							Всего по позиции				**1 231**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 965**		
		в том числе									
		оплата труда							123		
		эксплуатация машин и механизмов							81		
		материальные ресурсы							6 761		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							134		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							125		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							83		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							1 231		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**8 404**		
		Подраздел: 4.2 Двери внутренние деревянные									
53	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,0164		1,0164					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,0164=(1*2,1*(8+2+1+3+1+1*3)+1,35*2,1*(1+1)+1,1*2,1*(1+4+1)+0,9*2,1*(1+4+2+1*4)+0,8*2,1*(3+1+8+1*2))/100									
	1	ОТ					821,89	1,15	961	35,45	34 067
	3	ЭМ					1 132,88	1,25	1 439		
	2	в т.ч. ОТм					172,57	1,25	*219*	35,45	*7 764*
	4	М					2 088,57		2 123		
		ЗТ	*чел-ч*	89,53	1,15	104,6480358					
		ЗТм	*чел-ч*	13,04	1,25	16,56732					
		Итого по расценке					4 043,34		4 523		
		ФОТ							1 180		41 831
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			1 274		45 177
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			649		23 007
							Всего по позиции		**6 446**		
54	10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,063		0,063					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,063=(1,5*2,1*2)/100									
	1	ОТ					752,94	1,15	55	35,45	1 950
	3	ЭМ					881,96	1,25	69		
	2	в т.ч. ОТм					134,63	1,25	*11*	35,45	*390*
	4	М					1 402,15		88		
		ЗТ	*чел-ч*	80,1	1,15	5,803245					
		ЗТм	*чел-ч*	10,24	1,25	0,8064					
		Итого по расценке					3 037,05		212		
		ФОТ							66		2 340
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			71		2 527
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			36		1 287
							Всего по позиции		**319**		
55	10-01-060-01	Установка и крепление наличников *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	5,363		5,363					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 5,363=((1+2,1*2)*(8+2+1+3+1+1*3)+(1,35+2,1*2)*(1)+(1,1+2,1*2)*(1+4+1)+(0,9+2,1*2)*(1+4+2+1*4)+(0,8+2,1*2)*(3+1+8+1*2)+(1,35+2,1*2)*2)/100*2									
	1	ОТ					63,89	1,15	394	35,45	13 967
	3	ЭМ					2,63	1,25	18		
	2	в т.ч. ОТм					0,46	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					8,50		46		
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,15	48,229459					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,26815					
		Итого по расценке					75,02		458		
		ФОТ							397		14 073
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			429		15 199
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			218		7 740
							Всего по позиции		**1 105**		
56	10-01-048-01	Установка рейки-добора *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	130		130					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 130=2,5*(8+2+1+3+1+1*3+1+1+4+1+1+4+2+1*4+3+1+8+1*2+2)									
	1	ОТ					0,94	1,15	140	35,45	4 963
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,15	17,94					
		Итого по расценке					0,94		140		
		ФОТ							140		4 963
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			151		5 360
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			77		2 730
							Всего по позиции		**368**		

57	10-01-049-02	Установка: дверного доводчика *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,52		0,52					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,52=(1+8+2+1+3+1*2+1*2+4+2+1*2+1*3+1*3+3+1+8+1*2+4+1)/100									
	1	ОТ					252,59	1,15	151	35,45	5 353
	3	ЭМ					13,68	1,25	9		
	2	в т.ч. ОТм					1,80	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					2,20		1		
		ЗТ	*чел-ч*	26,56	1,15	15,88288					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,091					
		Итого по расценке					268,47		161		
		ФОТ							152		5 388
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			164		5 819
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			84		2 963
							Всего по позиции		**409**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
58	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,597		0,597					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,597=(1*(5+1+1+4+1+1*2)+1,35*(1+1)+1,5*(1+1)+0,9*(3+2+1*6)+1*(3+2+1*4)+1,1*(1+4+1+3)+0,8*(3+1*4+7))/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	97	35,45	3 439
	4	М					80,40		48		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	11,424192					
		Итого по расценке					222,34		145		
		ФОТ							97		3 439
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			109		3 852
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			63		2 235
							Всего по позиции		**317**		
59	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	22_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.072 м?. Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый).	*шт.*	1		1	343 740,00		43 511	7,9	343 740
							Всего по позиции		**43 511**		**343 740**
60	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	23*_Дверь (Левая) по типу NAYADA REGINA-Classic (или аналог) глухая однодольная для проема 2100(h)х1350. Полотно глухое с филенками и плитным заполнением, толщиной 60мм, в шпоне. Коробка 90мм. Наличники с филенками с двух сторон. Добор на глубину проема. (Глубина проема уточняется на чертеже). Фурнитура: замок AGB, ручка DL040, петли скрытые Кубика 7120, доводчик Geze Boxer, порожек Sipam, ограничитель открывания. Двери выполнить с защитой от электромагнитного поля (экранировать) в соответствии с требованиями проекта поставки оборудования. RAL 1013. СКУД *430 121,25 = [506 025 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	430 121,25		54 446	7,9	430 121
							Всего по позиции		**54 446**		**430 121**

61	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	1_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	297 202,50	37 621	7,9	297 203
					Всего по позиции		**37 621**		**297 203**
62	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	2_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	8	8	325 762,50	329 886	7,9	2 606 100
					Всего по позиции		**329 886**		**2 606 100**
63	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	2*_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Ablov	*шт.*	2	2	367 200,00	92 962	7,9	734 400
					Всего по позиции		**92 962**		**734 400**

64	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	2.8_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.1 м?. Размеры 0,45x0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	343 740,00	43 511	7,9	343 740
					Всего по позиции		**43 511**		**343 740**
65	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	3_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	325 762,50	123 707	7,9	977 288
					Всего по позиции		**123 707**		**977 288**
66	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	3.8_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.072 м?. Размеры 0,4x0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	343 400,00	43 468	7,9	343 400
					Всего по позиции		**43 468**		**343 400**

67	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	6_Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	*шт.*	1	1	388 747,50	49 209	7,9	388 748
					Всего по позиции		**49 209**		**388 748**
68	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	8_Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1500*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	*шт.*	1	1	295 290,00	37 378	7,9	295 290
					Всего по позиции		**37 378**		**295 290**
69	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	8.1_Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1500*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	*шт.*	1	1	295 290,00	37 378	7,9	295 290
					Всего по позиции		**37 378**		**295 290**

70	ТЦ_11.2.02.01_77_7730654369_04.05.22_02	11_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	297 202,50	150 482	7,9	1 188 810
					Всего по позиции		**150 482**		**1 188 810**
71	ТЦ_11.2.02.01_77_7730654369_04.05.22_02	11*_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy	*шт.*	2	2	338 640,00	85 732	7,9	677 280
					Всего по позиции		**85 732**		**677 280**
72	ТЦ_11.2.02.01_77_7730654369_04.05.22_02	11.4*_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м?. Размеры 0,4x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый).	*шт.*	1	1	356 617,50	45 142	7,9	356 618
					Всего по позиции		**45 142**		**356 618**

73	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	11.5_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.072 м?. Размеры 0,4x0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	315 116,25	39 888	7,9	315 116
					Всего по позиции	**39 888**		**315 116**
74	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	12.2*_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м?. Размеры 0,4x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	356 617,50	45 142	7,9	356 618
					Всего по позиции	**45 142**		**356 618**
75	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	12.3_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.072 м?. Размеры 0,4x0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	315 116,25	39 888	7,9	315 116
					Всего по позиции	**39 888**		**315 116**

76	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	14*_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy	*шт.*	1	1	367 200,00	46 481	7,9	367 200
					Всего по позиции				**367 200**
77	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	14.1*_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.025 м?. Размеры 0,2x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	385 241,25	48 765	7,9	385 241
					Всего по позиции				**385 241**
78	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	14.2*_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.072 м?. Размеры 0,4x0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	385 241,25	48 765	7,9	385 241
					Всего по позиции				**385 241**

79	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	24_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	297 202,50	112 862	7,9	891 608
					Всего по позиции		**112 862**		**891 608**
80	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	24.3_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м?. Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	315 116,25	39 888	7,9	315 116
					Всего по позиции		**39 888**		**315 116**
81	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	25_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	8	8	297 202,50	300 965	7,9	2 377 620
					Всего по позиции		**300 965**		**2 377 620**

82	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	25.1_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.025 м?. Размеры 0,2x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	315 116,25	39 888	7,9	315 116
					Всего по позиции		**39 888**		**315 116**
83	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	25.3_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.07 м?. Размеры 0,4x0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	315 116,25	39 888	7,9	315 116
					Всего по позиции		**39 888**		**315 116**
84	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	26_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *325 762.50 = [383 250 / 1.2] + 2% Зае.скл*	*шт.*	4	4	325 762,50	164 943	7,9	1 303 050
					Всего по позиции		**164 943**		**1 303 050**

85	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	27_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.										
		325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		1	325 762,50		41 236	7,9	325 763
							Всего по позиции		**41 236**		**325 763**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 188 671**		
		в том числе									
		оплата труда							1 798		
		эксплуатация машин и механизмов							1 535		
		материальные ресурсы							2 185 338		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 032		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 198		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 127		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 191 996**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									17 245 949
		Подраздел: 4.3 Двери внутренние деревянные противопожарные									
86	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,042		0,042					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,042=(1*2,1*(1+1))/100									
	1	ОТ					821,89	1,15	40	35,45	1 418
	3	ЭМ					1 132,88	1,25	59		
	2	в т.ч. ОТм					172,57	1,25	*9*	35,45	*319*
	4	М					2 088,57		88		
		ЗТ	*чел-ч*	89,53	1,15	4,324299					
		ЗТм	*чел-ч*	13,04	1,25	0,6846					
		Итого по расценке					4 043,34		187		
		ФОТ							49		1 737
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			53		1 876
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			27		955
							Всего по позиции		**267**		
87	10-01-060-01	Установка и крепление наличников									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,208		0,208					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,208=((1+2,1*2)*(1+1))/100*2									
	1	ОТ					63,89	1,15	15	35,45	532
	3	ЭМ					2,63	1,25	1		
	4	М					8,50		2		
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,15	1,870544					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,0104					
		Итого по расценке					75,02		18		
		ФОТ							15		532
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			16		575
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			8		293
							Всего по позиции		**42**		
88	10-01-048-01	Установка рейки-добора									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*ШТ*	5		5					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5=2,5*(1+1)									
	1	ОТ					0,94	1,15	5	35,45	177
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,15	0,69					
		Итого по расценке					0,94		5		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			5		191
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			3		97
							Всего по позиции		**13**		
89	10-01-049-02	Установка: дверного доводчика									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,02		0,02					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,02=(1+1)/100									
	1	ОТ					252,59	1,15	6	35,45	213
		ЗТ	*чел-ч*	26,56	1,15	0,61088					

		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,0035					
		Итого по расценке					252,59		6		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			6		230
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			3		117
							Всего по позиции		**15**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
90	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,02		0,02					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,02=(1*(1+1))/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	3	35,45	106
	4	М					80,40		2		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	0,38272					
		Итого по расценке					222,34		5		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			3		119
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			2		69
							Всего по позиции		**10**		
91	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	40*_Дверной блок левый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1000*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая	*шт.*	1		1	370 132,50		46 852	7,9	370 133
							Всего по позиции		**46 852**		**370 133**
92	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	41*_Дверной блок правый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1000*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая	*шт.*	1		1	370 132,50		46 852	7,9	370 133
							Всего по позиции		**46 852**		**370 133**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**93 925**		
		в том числе									
		оплата труда							69		
		эксплуатация машин и механизмов							60		
		материальные ресурсы							93 796		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							78		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							83		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							43		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**94 051**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									740 266
		Подраздел: 4.4 Двери внутренние металлические									
93	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	1,89		1,89					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,89=2,1*0,9*1									
	1	ОТ					23,81	1,15	52	35,45	1 843
	3	ЭМ					14,41	1,25	34		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*5*	35,45	*177*
	4	М					25,72		49		

		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	5,2164					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,401625					
		Итого по расценке					63,94		135		
93,1	01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	*КОМПЛ*	0,529101		1	94,68		95		
		ФОТ							57		2 020
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			53		1 879
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			35		1 252
						Всего по позиции			**318**		
95	07.1.01.01-0013	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	*ШТ*	1		1	2 640,46		2 640		
						Всего по позиции			**2 640**		
96	01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	*КОМПЛ*	1		1	94,68		95		
						Всего по позиции			**95**		
97	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*ШТ*	1		1	371,20		371		
						Всего по позиции			**371**		
98	61.2.07.01-0011	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	*ШТ*	1		1	615,58		616		
						Всего по позиции			**616**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 336**		
		в том числе									
		оплата труда							52		
		эксплуатация машин и механизмов							34		
		материальные ресурсы							3 250		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							57		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							53		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							35		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							616		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 040**		

Подраздел: 4.5 Двери внутренние рентгенозащитные

96	09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	30,45		30,45					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 30,45=1*2,1*(1+1+1+3+2)+1,3*2,1*(1+1+2+1)									
	1	ОТ					21,13	1,15	740	35,45	26 233
	3	ЭМ					7,06	1,25	269		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*9*	35,45	*319*
	4	М					60,65		1 847		
		ЗТ	*чел-ч*	2,07	1,15	72,486225					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,76125					
		Итого по расценке					88,84		2 856		
		ФОТ							749		26 552
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			697		24 693
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			464		16 462
						Всего по позиции			**4 017**		
97	ТЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23.06.22_0 1	51.1_Дверь стальная рентгенозащитная 1000х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 0,5мм), однопольная, без порога, глухая, левая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия *38 211,75 = [44 955 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	38 211,75		4 837	7,9	38 212
						Всего по позиции			**4 837**		**38 212**
98	ТЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23.06.22_0 1	51.2_Дверь стальная рентгенозащитная 1000х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 1,0мм), однопольная, без порога, глухая, левая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия *41 611,75 = [48 955 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	41 611,75		5 267	7,9	41 612
						Всего по позиции			**5 267**		**41 612**
99	ТЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23.06.22_0 1	52.1_Дверь стальная рентгенозащитная 1000х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 0,25мм), однопольная, без порога, глухая, правая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия *38 211,75 = [44 955 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	38 211,75		4 837	7,9	38 212
						Всего по позиции			**4 837**		**38 212**
100	ТЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23.06.22_0 1	52.2_Дверь стальная рентгенозащитная 1000х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 0,5мм), однопольная, без порога, глухая, правая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия *38 211,75 = [44 955 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	3		3	38 211,75		14 511	7,9	114 635
						Всего по позиции			**14 511**		**114 635**
101	ТЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23.06.22_0 1	52.3_Дверь стальная рентгенозащитная 1000х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 1,0мм), однопольная, без порога, глухая, правая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия *41 256,45 = [48 537 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	41 256,45		10 445	7,9	82 513
						Всего по позиции			**10 445**		**82 513**

102	ТЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23.06.22_0 1	53.1_Дверь стальная рентгенозащитная 1300х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 0,25мм), однопольная, без порога, глухая, левая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия *49 161,45 = [57 837 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	49 161,45		6 223	7,9	49 161
							Всего по позиции		**6 223**		**49 161**
103	ТЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23.06.22_0 1	53.2_Дверь стальная рентгенозащитная 1300х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 1,5мм), однопольная, без порога, глухая, левая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия *57 369,05 = [67 493 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	57 369,05		7 262	7,9	57 369
							Всего по позиции		**7 262**		**57 369**
104	ТЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23.06.22_0 1	54.1_Дверь стальная рентгенозащитная 1300х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 0,25мм), однопольная, без порога, глухая, правая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия *49 161,45 = [57 837 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	49 161,45		12 446	7,9	98 323
							Всего по позиции		**12 446**		**98 323**
105	ТЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23.06.22_0 1	54.2_Дверь стальная рентгенозащитная 1300х2100мм (Pb - минимальный свинцовый эквивалент 2,5мм), однопольная, без порога, глухая, правая, с доводчиком, «ПОНИ», Россия *67 923,50 = [79 910 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	67 923,50		8 598	7,9	67 924
							Всего по позиции		**8 598**		**67 924**
106	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	13		13					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 13=1*3+3+2+1+1+2+1									
	1	ОТ					11,01	1,15	165	35,45	5 849
	3	ЭМ					2,11	1,25	34		
	4	М					2,32		30		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	16,5945					
		Итого по расценке					15,44		229		
		ФОТ							165		5 849
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			153		5 440
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			102		3 626
							Всего по позиции		**484**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**77 511**		
		в том числе									
		оплата труда							905		
		эксплуатация машин и механизмов							303		
		материальные ресурсы							76 303		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							914		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							850		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							566		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**78 927**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									587 961

Подраздел: 4.6 Монтаж металлических дверных блоков внутренних в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Стоиомтсь дверей учтена в смете на ТХ

107	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	8,4		8,4					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 8,4=2,1*0,9*1+2,1*1*1+2,1*1*1+2,1*1,1*1									
	1	ОТ					23,81	1,15	230	35,45	8 154
	3	ЭМ					14,41	1,25	151		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*21*	35,45	*744*
	4	М					25,72		216		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	23,184					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	1,785					
		Итого по расценке					63,94		597		
		ФОТ							251		8 898
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			233		8 275
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			156		5 517
							Всего по позиции		**986**		

М3 1 шт Дверь глухая 2100х900 (Левая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

М5 1 шт Дверь глухая 2100х1000 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

М11 1 шт Дверь глухая 2100х1000 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

М12 1 шт Дверь откатная 2100х1100 (Левая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)	**597**
в том числе	
оплата труда	230
эксплуатация машин и механизмов	151
материальные ресурсы	216
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	251
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	233
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	156
Итого по подразделу (в базисном уровне цен)	**986**

Подраздел: 4.7 Монтаж стеклянных дверей и перегородок в составе с дверьми (Профиль противопожарный стальной)

109	09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	0,1458		0,1458					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1458=(1,8*2,7*2+1,8*2,7*1)/100									
		1 ОТ					2 997,88	1,15	503	35,45	17 831
		3 ЭМ					575,19	1,25	105		
		2 в т.ч. ОТм					32,95	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					275,88		40		
		ЗТ	*чел-ч*	298	1,15	49,96566					
		ЗТм	*чел-ч*	2,48	1,25	0,45198					
		Итого по расценке					3 848,95		648		
		ФОТ							509		18 044
	Пр/812-009.0-1;□ п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			426		15 103
	Пр/774-009.0;□ п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			268		9 509
							Всего по позиции		**1 342**		
		Монтаж двери в составе перегородки									
110	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	11,34		11,34					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 11,34=1,8*2,1*(2+1)									
		1 ОТ					23,74	1,15	310	35,45	10 990
		3 ЭМ					5,60	1,25	79		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					51,95		589		
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	30,77676					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,2835					
		Итого по расценке					81,29		978		
		ФОТ							313		11 096
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			291		10 319
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			194		6 880
							Всего по позиции		**1 463**		
111	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	3		3					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3=2+1									
		1 ОТ					11,01	1,15	38	35,45	1 347
		3 ЭМ					2,11	1,25	8		
		4 М					2,32		7		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	3,8295					
		Итого по расценке					15,44		53		
		ФОТ							38		1 347
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			35		1 253
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			24		835
							Всего по позиции		**112**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
112	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,054		0,054					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,054=(1,8*3)/100									
		1 ОТ					141,94	1,15	9	35,45	319
		4 М					80,40		4		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	1,033344					
		Итого по расценке					222,34		13		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			10		357
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			6		207
							Всего по позиции		**29**		

113	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	57а_Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-60. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 21 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *90 397,50 = [106 350 / 1,2] + 2% Заг.скл* Объем: 2,16=1,8*2,7*2-1,8*2,1*2	*м2*	2,16		2,16	90 397,50		24 716	7,9	195 259
						Всего по позиции			**24 716**		**195 259**
114	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	57а_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD EIW-60. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 21 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем *558 067,50 = [656 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	558 067,50		141 283	7,9	1 116 135
						Всего по позиции			**141 283**		**1 116 135**
115	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	59_Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *93 822,29 = [110 379,17 / 1,2] + 2% Заг.скл* Объем: 1,08=1,8*2,7*1-1,8*2,1*1	*м2*	1,08		1,08	93 822,29		12 826	7,9	101 328
						Всего по позиции			**12 826**		**101 328**
116	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	59_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5. *558 067,50 = [656 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	558 067,50		70 642	7,9	558 068
						Всего по позиции			**70 642**		**558 068**
		Дверной блок									
117	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м2*	25,935		25,935					
		Объем: 25,935=1,35*2,1*1+1,5*2,1*(1+1+3)+1,7*2,1*1+1,8*2,1*1									
		1 ОТ					23,74	1,15	708	35,45	25 099
		3 ЭМ					5,60	1,25	182		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					51,95		1 347		
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	70,38759					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,648375					
		Итого по расценке					81,29		2 237		
		ФОТ							716		25 383
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			666		23 606
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			444		15 737
						Всего по позиции			**3 347**		

118	09-04-013-03	Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м2*	4,41		4,41					
		Объем: 4,41=1,1*2,1*1+1*2,1*1									
	1	ОТ					21,13	1,15	107	35,45	3 793
	3	ЭМ					7,06	1,25	39		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					60,65		267		
		ЗТ	*чел-ч*	2,07	1,15	10,498005					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,11025					
		Итого по расценке					88,84		413		
		ФОТ							108		3 828
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			100		3 560
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			67		2 373
							Всего по позиции		**580**		
119	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	13		13					
		Объем: 13=2+3+3+3+2									
	1	ОТ					11,01	1,15	165	35,45	5 849
	3	ЭМ					2,11	1,25	34		
	4	М					2,32		30		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	16,5945					
		Итого по расценке					15,44		229		
		ФОТ							165		5 849
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			153		5 440
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			102		3 626
							Всего по позиции		**484**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
120	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,1445		0,1445					
		Объем: 0,1445=(1,35*1+1,5*(1+1+3)+1,7*1+1,8*1+1,1*1+1*1)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	24	35,45	851
	4	М					80,40		12		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	2,765152					
		Итого по расценке					222,34		36		
		ФОТ							24		851
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			27		953
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			16		553
							Всего по позиции		**79**		
121	ТЦ_07.1.01.01_77_7730654369_04.05.22_02	60а*_Дверной блок левый противопожарный остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1100*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированноel (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна. кабель-	*шт.*	1		1	394 612,50		49 951	7,9	394 613
							Всего по позиции		**49 951**		**394 613**

122	ТЦ_07.1.01.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	61*_Дверной блок левый противопожарный остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1000*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-	*шт.*	1	1	364 203,75	46 102	7,9	364 204
					Всего по позиции	**46 102**		**364 204**
123	ТЦ_07.1.01.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	64а_Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. *343 612,50 = [404 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	343 612,50	43 495	7,9	343 613
					Всего по позиции	**43 495**		**343 613**
124	ТЦ_07.1.01.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	71*_Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1500*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД *437 006,25 = [514 125 / 1.2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	437 006,25	55 317	7,9	437 006
					Всего по позиции	**55 317**		**437 006**

125	ТЦ_07.1.01.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	71а*_Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1500*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219).	*шт.*	1	1	467 415,00	59 166	7,9	467 415
					Всего по позиции		**59 166**		**467 415**
126	ТЦ_07.1.01.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	72_Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1500*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированноel (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет,врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. *339 978,75 = [399 975 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	339 978,75	129 106	7,9	1 019 936
					Всего по позиции		**129 106**		**1 019 936**
127	ТЦ_07.1.01.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	73а*_Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1700*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560	*шт.*	1	1	651 270,00	82 439	7,9	651 270
					Всего по позиции		**82 439**		**651 270**

128	ТЦ_07.1.01.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	75*_Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-15. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма.Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL461 (EA281.EA219).	*шт.*	1		1	478 316,25		60 546	7,9	478 316
							Всего по позиции		**60 546**		**478 316**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**780 196**		
		в том числе									
		оплата труда							1 864		
		эксплуатация машин и механизмов							447		
		материальные ресурсы							777 885		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 882		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 708		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 121		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**783 025**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									6 127 163

Подраздел: 4.8 Монтаж стеклянных дверей (Профиль алюминиевый экструдированный Nayada)

129	09-04-015-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0231		0,0231					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0231=(1,1*2,1*1)/100									
		1 ОТ					1 069,44	1,15	28	35,45	993
		3 ЭМ					62,27	1,25	2		
		4 М					5 373,41		124		
		ЗТ	*чел-ч*	113,77	1,15	3,0223001					
		ЗТм	*чел-ч*	1,08	1,25	0,031185					
		Итого по расценке					6 505,12		154		
129, 1	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	*ШТ*	100		2,31	23,79		55		
		ФОТ							28		993
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			26		923
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			17		616
							Всего по позиции		**252**		
130	09-04-015-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,126		0,126					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,126=(1,5*2,1*4)/100									
		1 ОТ					1 245,78	1,15	181	35,45	6 416
		3 ЭМ					62,27	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					14,03	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					5 373,41		677		
		ЗТ	*чел-ч*	132,53	1,15	19,203597					
		ЗТм	*чел-ч*	1,08	1,25	0,1701					
		Итого по расценке					6 681,46		868		
130, 1	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	*ШТ*	100		12,6	23,79		300		
		ФОТ							183		6 487
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			170		6 033
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			113		4 022
							Всего по позиции		**1 451**		

131	ТЦ_07.1.01.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	62*_Дверной блок правый остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1100*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 и фиксатором открытого положения. Врезной электромеханический замок Abloy EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД *185 116,62 = [217 784,25 / 1,2] + 2% Заг.скл*										
			шт.	1		1	185 116,62		23 433	7,9	185 117
							Всего по позиции		**23 433**		**185 117**
132	ТЦ_07.1.01.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	70_Дверной блок левый остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1500*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 на раб. часть и фиксатором открытого положения *125 267,48 = [147 373,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*										
			шт.	4		4	125 267,48		63 427	7,9	501 070
							Всего по позиции		**63 427**		**501 070**
133	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*										
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*ШТ*	5		5					
		Объем: 5=1+4									
	1	ОТ					11,01	1,15	63	35,45	2 233
	3	ЭМ					2,11	1,25	13		
	4	М					2,32		12		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	6,3825					
		Итого по расценке					15,44		88		
		ФОТ							63		2 233
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			59		2 077
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			39		1 384
							Всего по позиции		**186**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
134	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*										
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м*	0,071		0,071					
		Объем: 0,071=(1,1*1+1,5*4)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	12	35,45	425
	4	М					80,40		6		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	1,358656					
		Итого по расценке					222,34		18		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			13		476
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			8		276
							Всего по позиции		**39**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**88 343**		
		в том числе									
		оплата труда							284		
		эксплуатация машин и механизмов							25		
		материальные ресурсы							88 034		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							286		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							268		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							177		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**88 788**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									686 187
		Подраздел: 4.9 Доборные элементы									
135	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_0 2	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 550 мм для проема 1000x2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*										
			м2	3,43		3,43	38 903,31		16 891	7,9	133 438
							Всего по позиции		**16 891**		**133 438**

136	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_0 2	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 670 мм для проема 900х2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	4,1		4,1	38 903,31		20 190	7,9	159 504
							Всего по позиции		**20 190**		**159 504**
137	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_0 2	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 740мм для проема 800х2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	4,44		4,44	38 903,31		21 865	7,9	172 731
							Всего по позиции		**21 865**		**172 731**
138	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_0 2	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 770мм для проема 800х2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	4,62		4,62	38 903,31		22 751	7,9	179 733
							Всего по позиции		**22 751**		**179 733**
139	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_0 2	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 850мм для проема 1000х2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	5,3		5,3	38 903,31		26 100	7,9	206 188
							Всего по позиции		**26 100**		**206 188**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**107 797**		
		в том числе									
		материальные ресурсы							107 797		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**107 797**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									851 594

Подраздел: 4.10 Ревизионные люки

140	17-01-010-01	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	3,23		3,23					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3,23=(116+50+60+70+1+16+3+7)/100									
	1	ОТ					184,50	1,15	685	35,45	24 283
	3	ЭМ					9,83	1,25	40		
	2	в т.ч. ОТм					1,89	1,25	*8*	35,45	*284*
	4	М					980,87		3 168		
		ЗТ	*чел-ч*	21,63	1,15	80,344635					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,646					
		Итого по расценке					1 175,20		3 893		
		ФОТ							693		24 567
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			839		29 726
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			499		17 688
							Всего по позиции		**5 231**		
		(Прим. Установка люков-дверей 800х2100, 1000х1500, 500х1000, 1100х1300)									
141	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	8,43		8,43					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 8,43=1*1,5*4+0,5*1*2+1,1*1,3*1									
	1	ОТ					23,81	1,15	231	35,45	8 189
	3	ЭМ					14,41	1,25	152		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*21*	35,45	*744*
	4	М					25,72		217		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	23,2668					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	1,791375					
		Итого по расценке					63,94		600		
		ФОТ							252		8 933
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			234		8 308
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			156		5 538
							Всего по позиции		**990**		
142	09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	5,04		5,04					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,04=0,8*2,1*3									
	1	ОТ					19,03	1,15	110	35,45	3 900
	3	ЭМ					0,44	1,25	3		
	2	в т.ч. ОТм					0,16	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					2 225,45		11 216		
		ЗТ	*чел-ч*	1,95	1,15	11,3022					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,25	0,063					
		Итого по расценке					2 244,92		11 329		
		ФОТ							111		3 935
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			103		3 660
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			69		2 440
							Всего по позиции		**11 501**		

143	ТЦ_08.1.02.06_77_77 21573924_15.05.22_0 1	ЛПл-1 Люк "Премиум" напольный 200х500 *4 250,00 = [5 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	116		116	4 250,00		62 405	7,9	493 000
						Всего по позиции			**62 405**		**493 000**
144	ТЦ_08.1.02.06_77_77 21573924_15.05.22_0 1	ЛПл-2 Люк "Премиум" напольный 600х600 *6 842,50 = [8 050 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	50		50	6 842,50		43 307	7,9	342 125
						Всего по позиции			**43 307**		**342 125**
145	ТЦ_08.1.02.06_77_77 21573924_15.05.22_0 1	Люк-дверь 200х200(h) мм (праый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *2 167,50 = [2 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	60		60	2 167,50		16 462	7,9	130 050
						Всего по позиции			**16 462**		**130 050**
146	ТЦ_08.1.02.06_77_77 21573924_15.05.22_0 1ТЦ_08.1.02.06_77_7 721573924_15.05.22_ 01	Люк-дверь 200х300(h) мм (праый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *2 635,00 = [3 100 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	70		70	2 635,00		23 348	7,9	184 450
						Всего по позиции			**23 348**		**184 450**
147	ТЦ_08.1.02.06_77_77 21573924_15.05.22_0 1	ЛСт-10 Люк "Техно" под покраску, 400х300(h), левый, замок "Abloy" *2 514,30 = [2 958 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	2 514,30		318	7,9	2 514
						Всего по позиции			**318**		**2 514**
148	ТЦ_08.1.02.06_77_77 21573924_15.05.22_0 1	ЛСт-2 Люк "Техно" под покраску, 400х600(h), левый, замок "Abloy" *14 917,50 = [17 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	16		16	14 917,50		30 213	7,9	238 680
						Всего по позиции			**30 213**		**238 680**
149	ТЦ_08.1.02.06_77_77 21573924_15.05.22_0 1	ЛСт-11* Люк "Техно" под покраску, 800х2100(h), двухстворчатый, противопожарный (EI60), замок "Abloy" *49 555,00 = [58 300 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	3		3	49 555,00		18 818	7,9	148 665
						Всего по позиции			**18 818**		**148 665**
150	ТЦ_08.1.02.06_77_77 21573924_15.05.22_0 1	Люк-дверь 1000х1500(h) мм (праый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *28 262,50 = [33 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	4		4	28 262,50		14 310	7,9	113 050
						Всего по позиции			**14 310**		**113 050**
151	ТЦ_08.1.02.06_77_77 21573924_15.05.22_0 1	ЛПт-1 Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 400х400 *2 720,00 = [3 200 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	3		3	2 720,00		1 033	7,9	8 160
						Всего по позиции			**1 033**		**8 160**
152	ТЦ_08.1.02.06_77_77 21573924_15.05.22_0 1	ЛПт-3 Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 500х1000 *6 715,00 = [7 900 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	6 715,00		1 700	7,9	13 430
						Всего по позиции			**1 700**		**13 430**
153	ТЦ_08.1.02.06_77_77 21573924_15.05.22_0 1	ЛПт-4 Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 600х600 *6 842,50 = [8 050 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	7		7	6 842,50		6 063	7,9	47 898
						Всего по позиции			**6 063**		**47 898**
154	ТЦ_08.1.02.06_77_77 21573924_15.05.22_0 1	ЛПт-11 Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 1100х1300, двухстворчатый *14 790,00 = [17 400 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	14 790,00		1 872	7,9	14 790
						Всего по позиции			**1 872**		**14 790**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**235 671**		
		в том числе									
		оплата труда							1 026		
		эксплуатация машин и механизмов							195		
		материальные ресурсы							234 450		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 056		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 176		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							724		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**237 571**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 736 812

Подраздел: 4.11 Ворота

155	09-08-007-01	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,108		0,108					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,108=(3,6*3*1)/100									
	1	ОТ				1 271,93	1,15	158	35,45	5 601
	3	ЭМ				56,61	1,25	8		
	2	в т.ч. ОТм				8,34	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	119,43	1,15	14,833206				
		ЗТм	*чел-ч*	0,68	1,25	0,0918				
		Итого по расценке				1 328,54		166		
		ФОТ						159		5 636
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93		148		5 241
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62		99		3 494
						Всего по позиции		**413**		
		(Прим. Установка электропривода)								
156	м11-05-002-01	Узел сочленения для исполнительных механизмов, масса исполнительных механизмов: до 20 кг	*ШТ*	1		1				
	1	ОТ				11,26		11	35,45	390
	3	ЭМ				46,73		47		
	2	в т.ч. ОТм				9,63		*10*	35,45	*355*
	4	М				18,02		18		
		ЗТ	*чел-ч*	1,17		1,17				

		ЗТм	*чел-ч*	0,83		0,83					
		Итого по расценке					76,01		76		
		ФОТ							21		745
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			19		671
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			10		343
							Всего по позиции		**105**		
157	ТЦ_07.1.01.01_77_773001001_05.05.22_02	Роллетные ворота из пенозаполненного профиля RH77Mc автоматическим электроприводом, размер проема 3600x3000(h). Цвет серый. Производитель DOORHAN									
		255 000,00 = [300 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		1	255 000,00		32 278	7,9	255 000
							Всего по позиции		**32 278**		**255 000**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**32 520**		
		в том числе									
		оплата труда							169		
		эксплуатация машин и механизмов							55		
		материальные ресурсы							32 296		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							180		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							167		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							109		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**32 796**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									255 000
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**3 615 532**		
		в том числе									
		оплата труда							6 520		
		эксплуатация машин и механизмов							2 886		
		материальные ресурсы							3 606 126		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 870		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 861		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 141		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							1 847		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**3 628 381**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									28 230 932

Раздел Раздел 5. Оконнные проемы/подоконники. 5. Оконнные проемы/подоконники

оконный проем

Подраздел: 5.1 Рентгенозащитное окно

		(Прим. Установка рентгензащ. окна)									
158	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*м2*	6		6					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 6=1*1,5*4									
	1	ОТ					23,81	1,15	164	35,45	5 814
	3	ЭМ					14,41	1,25	108		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*15*	35,45	*532*
	4	М					25,72		154		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	16,56					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	1,275					
		Итого по расценке					63,94		426		
		ФОТ							179		6 346
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			166		5 902
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			111		3 935
							Всего по позиции		**703**		
159	ТЦ_07.1.01.02_78_7811725191_27.04.22_01	ОК-1_Рентгенозащитное окно 1000(h)x1500мм Pb=2,5мм ТФ-5, см.МП-4278-П-РК-5.7.1									
		147 900,00 = [174 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	4		4	147 900,00		74 886	7,9	591 600
							Всего по позиции		**74 886**		**591 600**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**75 312**		
		в том числе									
		оплата труда							164		
		эксплуатация машин и механизмов							108		
		материальные ресурсы							75 040		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							179		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							166		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							111		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**75 589**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									591 600

Подраздел: 5.2 Окна ПВХ

160	10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,03		0,03					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,03=(1*1,5*2)/100									
	1	ОТ					1 462,81	1,15	50	35,45	1 773
	3	ЭМ					270,55	1,25	10		
	2	в т.ч. ОТм					61,81	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					7 998,51		240		
		ЗТ	*чел-ч*	167,37	1,15	5,774265					
		ЗТм	*чел-ч*	5,04	1,25	0,189					
		Итого по расценке					9 731,87		300		
		ФОТ							52		1 844
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			56		1 992
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			29		1 014
							Всего по позиции		**385**		

161	11.3.02.02-0008	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 (ОК-4)	*м2*	3		3	1 617,56		4 853		
		Объем: 3=1*1,5*2									
							Всего по позиции		**4 853**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 153**		
		в том числе									
		оплата труда							50		
		эксплуатация машин и механизмов							10		
		материальные ресурсы							5 093		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							52		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							56		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							29		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 238**		
		Подраздел: 5.3 Окно III класса защиты, с передвижным лотком.									
		(прим. Окно III класса защиты, с передвижным лотком)									
162	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	0,16		0,16					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,16=0,4*0,4*1									
	1	ОТ					23,81	1,15	4	35,45	142
	3	ЭМ					14,41	1,25	3		
	4	М					25,72		4		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	0,4416					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,034					
		Итого по расценке					63,94		11		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			4		132
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			2		88
							Всего по позиции		**17**		
163	TЦ_07.1.02.04_77_77 08050192_27.04.22_0 2	Ок-2_Окно III класса защиты, с передвижным лотком. Размеры 400х400(h) Окно со стеклянным заполнением. Размер передвижного лотка должен предусматривать возможность передачи через него бокса с габаритными размерами 300х240х90мм. *37 230,00 = [43 800 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	37 230,00		4 713	7,9	37 230
							Всего по позиции		**4 713**		**37 230**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 724**		
		в том числе									
		оплата труда							4		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							4 717		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 730**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									37 230
		Подраздел: 5.4 Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления									
164	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	15,116		15,116					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 15,116=0,8*0,9*1+1,3*0,9*(3+4+1+2)+1,57*0,8*1 +1,6*0,9*1									
	1	ОТ					23,81	1,15	414	35,45	14 676
	3	ЭМ					14,41	1,25	272		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*37*	35,45	*1 312*
	4	М					25,72		389		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	41,72016					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	3,21215					
		Итого по расценке					63,94		1 075		
		ФОТ							451		15 988
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			419		14 869
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			280		9 913
							Всего по позиции		**1 774**		
165	TЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23 июня 2022_01	Ст-1_Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 800х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм *38 499,90 = [45 294 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	38 499,90		4 873	7,9	38 500
							Всего по позиции		**4 873**		**38 500**
166	TЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23 июня 2022_01	Ст-2_Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 1300х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,5мм (по расчету 0,5мм) *41 616,85 = [48 961 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	3		3	41 616,85		15 804	7,9	124 851
							Всего по позиции		**15 804**		**124 851**
167	TЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23 июня 2022_01	Ст-3_Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 1300х900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм *41 616,85 = [48 961 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	4		4	41 616,85		21 072	7,9	166 467
							Всего по позиции		**21 072**		**166 467**

168	ТЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23 июня 2022_01	Ст-4_Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 1300x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм)									
		44 591,00 = [52 460 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		1	44 591,00		5 644	7,9	44 591
							Всего по позиции		**5 644**		**44 591**
169	ТЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23 июня 2022_01	Ст-5_Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 1300x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,52мм)									
		46 661,60 = [54 896 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	2		2	46 661,60		11 813	7,9	93 323
							Всего по позиции		**11 813**		**93 323**
170	ТЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23 июня 2022_01	Ст-6_Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 1570x800 (h)мм. Свинцовый эквивалент 0,25мм (по расчету 0,12мм)									
		42 432,00 = [49 920 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		1	42 432,00		5 371	7,9	42 432
							Всего по позиции		**5 371**		**42 432**
171	ТЦ_07.1.01.02_50_77 20000840_23 июня 2022_01	Ст-7_Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 1600x900 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,5мм (по расчету 1,49мм)									
		47 220,05 = [55 553 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		1	47 220,05		5 977	7,9	47 220
							Всего по позиции		**5 977**		**47 220**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**71 629**		
		в том числе									
		оплата труда							414		
		эксплуатация машин и механизмов							272		
		материальные ресурсы							70 943		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							451		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							419		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							280		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**72 328**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									557 384

Подраздел: 5.5 Подоконные доски

172	15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8629		0,8629					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,8629=(86,29)/100									
		1 ОТ					4 007,50	1,15	3 977	35,45	140 985
		3 ЭМ					116,19	1,25	125		
		2 в т.ч. ОТм					37,51	1,25	*40*	35,45	*1 418*
		4 М					3 236,75		2 793		
		ЗТ	*чел-ч*	350	1,15	347,31725					
		ЗТм	*чел-ч*	2,89	1,25	3,1172263					
		Итого по расценке					7 360,44		6 895		
172, 1	ТЦ_05.2.04.07_50_77 06420313_28.06.22_02	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм.Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый.									
		33 790,05 = [39 753 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	100		86,29	33 790,05		369 081	7,9	2 915 743
		ФОТ							4 017		142 403
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			4 017		142 403
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 968		69 777
							Всего по позиции		**381 961**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**375 976**		
		в том числе									
		оплата труда							3 977		
		эксплуатация машин и механизмов							125		
		материальные ресурсы							371 874		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 017		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 017		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 968		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**381 961**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 915 743

Подраздел: 5.6 Решетки для установки в подоконники

173	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*ШТ*	79		79					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					9,60	1,15	872	35,45	30 912
		3 ЭМ					1,47	1,25	145		
		2 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	*12*	35,45	*425*
		4 М					4,10		324		
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,15	97,2095					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,25	0,9875					
		Итого по расценке					15,17		1 341		
173, 1	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	*РУБ*	0,1		7,9	1,00		8		
		ФОТ							884		31 337
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			1 070		37 918
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			636		22 563

							Всего по позиции		**3 055**		
174	ТЦ_19.2.03.02_77_77 3101001_04.05.22_02	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»									
		7 777,50 = [9 150 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	79		79	7 777,50		77 775	7,9	614 423
							Всего по позиции		**77 775**		**614 423**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**79 124**		
		в том числе									
		оплата труда							872		
		эксплуатация машин и механизмов							145		
		материальные ресурсы							78 107		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							884		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 070		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							636		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**80 830**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									614 423
		Итого прямые затраты по разделу Раздел 5. Оконнные проемы/подоконники (в базисном уровне цен)							**611 918**		
		в том числе									
		оплата труда							5 481		
		эксплуатация машин и механизмов							663		
		материальные ресурсы							605 774		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 587		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 732		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 026		
		Итого по разделу Раздел 5. Оконнные проемы/подоконники (в базисном уровне цен)							**620 676**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									4 716 380
		Раздел: 6. Монтаж столешниц из мрамора									
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Раздел: 7. Отделочные работы/полы									
		Подраздел: 7.1 Полы. Тип 1.4									
175	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3633		0,3633					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3633=(36,33)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	858	35,45	30 416
		3 ЭМ					24,42	1,25	11		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					59,69		22		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	98,1484014					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,7856363					
		Итого по расценке					2 137,31		891		
175, 1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,003633	2 500,00		9		
175, 2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,43596	5 849,07		2 550		
175, 3	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,003633	18 390,16		67		
175, 4	ТЦ_06.2.02.01_77_77 34402073_23.06.22_02	Керамогранит, производитель Ariostea Ultra Marmi Fior Di Bosco Silk 750x1500x6 *10 112,45 = [11 897 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		37,0566	10 112,45		47 435	7,9	374 733
		ФОТ							866		30 700
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			970		34 384
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			563		19 955
							Всего по позиции		**52 485**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**50 952**		
		в том числе									
		оплата труда							858		
		эксплуатация машин и механизмов							11		
		материальные ресурсы							50 083		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							866		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							970		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							563		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**52 485**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									374 733
		Подраздел: 7.2 Полы. Тип 1.1, Тип 1.2, Тип 1.3. Декоративная раскладка по проекту АИ.									
176	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15)*1,2; ЗТ)*1,15)*1,2; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,7281		1,7281					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,7281=(81,84+78,76+12,21)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	4 896	35,45	173 563
		3 ЭМ					24,42	1,25	53		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*38*	35,45	*1 347*
		4 М					59,69		103		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	560,2320478					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	3,7370163					
		Итого по расценке					2 137,31		5 052		
176, 1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,021601	2 500,00		54		
176, 2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	2,59215	5 849,07		15 162		
176, 3	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,021601	18 390,16		397		
		ФОТ							4 934		174 910
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			5 526		195 899
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			3 207		113 692
							Всего по позиции		**29 398**		

177	ТЦ_06.2.02.01_77_77 13462353_23.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Ariostea Ultra Marmi, Bianco Covelano Lucidato Shiny 1500x3000									
		10 473,59 = [12 321,88 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,3		102,3	10 473,59		135 626	7,9	1 071 448
		Объем: 102,3=81,84*1,25									
							Всего по позиции		**135 626**		**1 071 448**
178	ТЦ_06.2.02.01_77_77 13462353_23.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Ariostea Ultra Marmi, Crema Marfil Lucidato Shiny 1500x3000									
		10 473,59 = [12 321,88 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	98,45		98,45	10 473,59		130 522	7,9	1 031 125
		Объем: 98,45=78,76*1,25									
							Всего по позиции		**130 522**		**1 031 125**
179	ТЦ_06.2.02.01_77_77 13462353_23.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Ariostea Ultra Marmi, Fior Di Bosco Lucidato Shiny 1500x3000									
		10 473,59 = [12 321,88 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	15,2625		15,2625	10 473,59		20 235	7,9	159 853
		Объем: 15,2625=12,21*1,25									
							Всего по позиции		**20 235**		**159 853**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**307 048**		
		в том числе									
		оплата труда							4 896		
		эксплуатация машин и механизмов							53		
		материальные ресурсы							302 099		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 934		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 526		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 207		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**315 781**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 262 426

Подраздел: 7.3 Полы. Тип 3.1. Декоративная раскладка по проекту АИ.

180	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3682		0,3682					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3682=(36,82)/100									
	1	ОТ					2 053,20	1,38	1 043	35,45	36 974
	3	ЭМ					24,42	1,25	11		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*8*	35,45	*284*
	4	М					59,69		22		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	119,3666107					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,7962325					
		Итого по расценке					2 137,31		1 076		
180, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_0 1	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 1200x1200 Lappato (AY2U)									
		7 287,90 = [8 574 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		46,025	7 287,90		42 459	7,9	335 426
180, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,004603	2 500,00		12		
180, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	0,5523	5 849,07		3 230		
180, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,004603	18 390,16		85		
		ФОТ							1 051		37 258
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 177		41 729
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			683		24 218
							Всего по позиции		**48 722**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**46 862**		
		в том числе									
		оплата труда							1 043		
		эксплуатация машин и механизмов							11		
		материальные ресурсы							45 808		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 051		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 177		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							683		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**48 722**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									335 426

Подраздел: 7.4 Полы. Тип 3.2

181	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3589		0,3589					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3589=(35,89)/100									
	1	ОТ					2 053,20	1,15	847	35,45	30 026
	3	ЭМ					24,42	1,25	11		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*8*	35,45	*284*
	4	М					59,69		21		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	96,9597062					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,7761213					
		Итого по расценке					2 137,31		879		
181, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty Rett 800x800 *3 029,40 = [3 564 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		36,6078	3 029,40		14 038	7,9	110 900
181, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,003589	2 500,00		9		
181, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,43068	5 849,07		2 519		
181, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,003589	18 390,16		66		
		ФОТ							855		30 310
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			958		33 947
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			556		19 702
							Всего по позиции		**19 025**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**17 511**		
		в том числе									
		оплата труда							847		
		эксплуатация машин и механизмов							11		
		материальные ресурсы							16 653		

		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							855		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							958		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							556		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**19 025**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									110 900
		Подраздел: 7.5 Полы. Тип 3.3 Декоративная раскладка по проекту АИ.									
182	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0641		0,0641					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0641=(6,41)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	182	35,45	6 452
		3 ЭМ					24,42	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					59,69		4		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	20,7805534					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,1386163					
		Итого по расценке					2 137,31		188		
182, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Allure Gray Beauty 1200х600 *2 764,20 = [3 252 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		8,0125	2 764,20		2 804	7,9	22 148
182, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,000801	2 500,00		2		
182, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	0,09615	5 849,07		562		
182, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,000801	18 390,16		15		
		ФОТ							183		6 487
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			205		7 265
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			119		4 217
							Всего по позиции		**3 895**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 571**		
		в том числе									
		оплата труда							182		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							3 387		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							183		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							205		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							119		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 895**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									22 148
		Подраздел: 7.6 Полы. Тип 4.1 Декоративная раскладка по проекту АИ.									
183	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,9618		1,9618					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,9618=(196,18)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	5 559	35,45	197 067
		3 ЭМ					24,42	1,25	60		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*43*	35,45	*1 524*
		4 М					59,69		117		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	635,9951573					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	4,2423925					
		Итого по расценке					2 137,31		5 736		
183, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200х600 *2 764,20 = [3 252 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		245,225	2 764,20		85 804	7,9	677 851
183, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,024523	2 500,00		61		
183, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	2,9427	5 849,07		17 212		
183, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,024523	18 390,16		451		
		ФОТ							5 602		198 591
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			6 274		222 422
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			3 641		129 084
							Всего по позиции		**119 179**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**109 264**		
		в том числе									
		оплата труда							5 559		
		эксплуатация машин и механизмов							60		
		материальные ресурсы							103 645		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 602		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 274		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 641		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**119 179**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									677 851
		Подраздел: 7.7 Полы. Тип 4.2 Декоративная раскладка по проекту АИ.									
184	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,9097		0,9097					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,9097=(90,97)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	2 578	35,45	91 390
		3 ЭМ					24,42	1,25	28		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*20*	35,45	*709*
		4 М					59,69		54		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	294,9152791					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	1,9672263					
		Итого по расценке					2 137,31		2 660		

184, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Allure Grey Beauty 800x1600 (610010001843)										
		3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		113,7125	3 876,00			55 791	7,9	440 750
184, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,011371	2 500,00			28		
184, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	1,36455	5 849,07			7 981		
184, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,011371	18 390,16			209		
		ФОТ								2 598		92 099
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112				2 910		103 151
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65				1 689		59 864
							Всего по позиции			**71 268**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)								**66 669**		
		в том числе										
		оплата труда								2 578		
		эксплуатация машин и механизмов								28		
		материальные ресурсы								64 063		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)								2 598		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)								2 910		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)								1 689		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)								**71 268**		
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										440 750

Подраздел: 7.8 Полы. Тип 4.3 Декоративная раскладка по проекту АИ.

185	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15)*1,2; ЗТ)*1,15)*1,2; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1745		0,1745						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		Объем: 0,1745=(17,45)/100										
		1 ОТ					2 053,20	1,38		494	35,45	17 512
		3 ЭМ					24,42	1,25		5		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25		*4*	35,45	*142*
		4 М					59,69			10		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	56,5710852						
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,3773563						
		Итого по расценке					2 137,31			509		
185, 1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,002181	2 500,00			5		
185, 2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	0,26175	5 849,07			1 531		
185, 3	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,002181	18 390,16			40		
		ФОТ								498		17 654
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112				558		19 772
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65				324		11 475
							Всего по позиции			**2 967**		
186	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello 72x800										
		459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	378,6892361		378,6892361	459,00			22 002	7,9	173 818
		Объем: 378,6892361=((17,45)/(0,072*0,8))*1,25										
							Всего по позиции			**22 002**		**173 818**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)								**24 087**		
		в том числе										
		оплата труда								494		
		эксплуатация машин и механизмов								5		
		материальные ресурсы								23 588		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)								498		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)								558		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)								324		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)								**24 969**		
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										173 818

Подраздел: 7.9 Полы Тип 2.1, Тип 2.2, Тип 2.3, Тип 2.4, Тип 2.5. (Декоративный ковер из керамогранита, по индивидуальному эскизу. Длина резки 534 м.п.)

187	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15)*1,2; ЗТ)*1,15)*1,2; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5047		0,5047						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		Объем: 0,5047=(15,57+20,01+4,04+5,4+5,45)/100										
		1 ОТ					2 053,20	1,38		1 430	35,45	50 694
		3 ЭМ					24,42	1,25		15		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25		*11*	35,45	*390*
		4 М					59,69			30		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	163,6184911						
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	1,0914138						
		Итого по расценке					2 137,31			1 475		
187, 1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,006309	2 500,00			16		
187, 2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	0,75705	5 849,07			4 428		
187, 3	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,006309	18 390,16			116		
		ФОТ								1 441		51 084
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112				1 614		57 214
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65				937		33 205
							Всего по позиции			**8 586**		
188	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Ivory RETT 800x1600 (610010002123)										
		3 881,10 = [4 566 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	19,4625		19,4625	3 881,10			9 562	7,9	75 536
		Объем: 19,4625=15,57*1,25										
							Всего по позиции			**9 562**		**75 536**
189	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Empire Lasa Lapp 800x1600 Lapp (610015000601)										
		4 814,40 = [5 664 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	25,0125		25,0125	4 814,40			15 243	7,9	120 420

		Объем: 25,0125=20,01*1,25									
						Всего по позиции			**15 243**		**120 420**
190	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Allure Grey Beauty 800x1600 (610010001843)									
		3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	5,05		5,05	3 876,00		2 478	7,9	19 574
		Объем: 5,05=4,04*1,25									
						Всего по позиции			**2 478**		**19 574**
191	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Grey RETT 800x1600 (610010002125)									
		3 881,10 = [4 566 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	6,75		6,75	3 881,10		3 316	7,9	26 197
		Объем: 6,75=5,4*1,25									
						Всего по позиции			**3 316**		**26 197**
192	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Ivory RETT 1200x2780 (600180000013)									
		10 036,80 = [11 808 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	6,8125		6,8125	10 036,80		8 655	7,9	68 376
		Объем: 6,8125=5,45*1,25									
						Всего по позиции			**8 655**		**68 376**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**45 289**		
		в том числе									
		оплата труда							1 430		
		эксплуатация машин и механизмов							15		
		материальные ресурсы							43 844		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 441		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 614		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							937		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**47 840**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									310 103
						Подраздел: 7.10 Полы. Тип 2					
193	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1768		0,1768					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1768=(17,68)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	417	35,45	14 783
		3 ЭМ					24,42	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					59,69		11		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	47,7639344					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,38233					
		Итого по расценке					2 137,31		433		
193,1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60									
		2 570,40 = [3 024 / 1,2] + 2% Заг.скл									
			м2	102		18,0336	2 570,40		5 868	7,9	46 354
193,2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,001768	2 500,00		4		
193,3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,21216	5 849,07		1 241		
193,4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,001768	18 390,16		33		
		ФОТ							421		14 925
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			472		16 716
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			274		9 701
						Всего по позиции			**8 325**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 579**		
		в том числе									
		оплата труда							417		
		эксплуатация машин и механизмов							5		
		материальные ресурсы							7 157		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							421		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							472		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							274		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**8 325**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									46 354
						Подраздел: 7.11 Полы. Тип 4.4					
		(толщ 66 мм)									
194	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0664		0,0664					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0664=(6,64)/100									
		1 ОТ					282,66	1,15	22	35,45	780
		3 ЭМ					43,61	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					8,54		1		
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,15	2,718416					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,10541					
		Итого по расценке					334,81		27		
194,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		0,135456	548,30		74		
		ФОТ							23		815
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			26		913
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			15		530
						Всего по позиции			**142**		
195	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01									
		Поправки к:									
		*М)*9,2;*									
		*ЭМ)*1,25)*9,2;*									
		*ОТм)*1,25)*9,2;*									
		*ОТ)*1,15)*9,2;*									
		*ЗТ)*1,15)*9,2;*									
		*ЗТм)*1.25)*9.2*	*100 м2*	0,0664		0,0664					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					3,49	10,58	2	35,45	71
		3 ЭМ					7,56	11,5	6		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	11,5	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	10,58	0,3091053					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	11,5	0,160356					
		Итого по расценке					11,05		8		
195, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	9,2	0,311549	548,30		171		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			4		159
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			3		92
							Всего по позиции		**186**		
196	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,0240368		0,0240368					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0240368=3,62*6,64*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,15	3	35,45	106
		3 ЭМ					30,45	1,25	1		
		4 М					285,60		7		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	0,3206509					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,0105161					
		Итого по расценке					418,83		11		
196, 1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,024037	8 817,17		212		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			3		108
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			2		61
							Всего по позиции		**228**		
197	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0664		0,0664					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	157	35,45	5 566
		3 ЭМ					24,42	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					59,69		4		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	17,9384912					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,14359					
		Итого по расценке					2 137,31		163		
197, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Allure Grey Beauty 800x1600 (610010001843) *3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		6,7728	3 876,00		3 323	7,9	26 251
197, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000664	2 500,00		2		
197, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,07968	5 849,07		466		
197, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,000664	18 390,16		12		
		ФОТ							158		5 601
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			177		6 273
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			103		3 641
							Всего по позиции		**4 246**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 469**		
		в том числе									
		оплата труда							184		
		эксплуатация машин и механизмов							13		
		материальные ресурсы							4 272		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							188		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							210		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							123		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 802**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									26 251

Подраздел: 7.12 Полы. Тип 5

		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)									
198	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,296		0,296					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,296=(29,6)/100									
		1 ОТ					295,05	1,15	100	35,45	3 545
		3 ЭМ					25,85	1,25	10		
		4 М					132,85		39		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,15	9,180588					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,0259					
		Итого по расценке					453,75		149		
198, 1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	20,2176628		5,984428	15,41		92		
198, 2	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,02		-0,00592	1 383,10		- 8		
		ФОТ							100		3 545

	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			112		3 970
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			65		2 304
								Всего по позиции	**410**		
		(Прим. Барьер Лайт)									
199	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,296		0,296					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					297,78	1,15	101	35,45	3 580
		3 ЭМ					47,77	1,25	18		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					1 007,75		298		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	10,07584					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,2072					
		Итого по расценке					1 353,30		417		
199, 1	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		33,152	28,51		945		
		ФОТ							104		3 686
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			116		4 128
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			68		2 396
								Всего по позиции	**1 546**		
200	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,296		0,296					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	699	35,45	24 780
		3 ЭМ					24,42	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					59,69		18		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	79,966768					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,6401					
		Итого по расценке					2 137,31		726		
200, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60									
		2 570,40 = [3 024 / 1,2] + 2% Заг.скл									
			м2	102		30,192	2 570,40		9 824	7,9	77 606
200, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,00296	2 500,00		7		
200, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,3552	5 849,07		2 078		
200, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,00296	18 390,16		54		
		ФОТ							705		24 993
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			790		27 992
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			458		16 245
								Всего по позиции	**13 937**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**14 284**		
		в том числе									
		оплата труда							900		
		эксплуатация машин и механизмов							37		
		материальные ресурсы							13 347		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							909		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 018		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							591		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 893**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									77 606

Подраздел: 7.13 Полы. Тип 6

		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 18мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
201	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1969		0,1969					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1969=(19,69)/100									
		1 ОТ					281,66	1,15	64	35,45	2 269
		3 ЭМ					15,44	1,25	4		
		4 М					19,82		4		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	7,4768837					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,0418413					
		Итого по расценке					316,92		72		
201, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		3,938	43,58		172		
		ФОТ							64		2 269
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			72		2 541
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			42		1 475
								Всего по позиции	**358**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
202	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08									
		Поправки к:									
		*М)*13;*									
		*ЭМ)*1,25)*13;*									
		*ОТм)*1,25)*13;*									
		*ОТ)*1,15)*13;*									
		*ЗТ)*1,15)*13;*									
		*ЗТм)*1,25)*13*	*100 м2*	0,1969		0,1969					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					20,64	14,95	61	35,45	2 162

		3 ЭМ					1,21	16,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	16,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	14,95	7,1236451					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	16,25	0,0959888					
		Итого по расценке					21,85		65		
202, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	3,24		0,637956	17 328,80		11 055		
		ФОТ							62		2 197
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			69		2 461
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			40		1 428
							Всего по позиции		**11 229**		
203	11-01-036-05	***(Прим. Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7) (Прим. Каннелюрный плинтус)*** Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1969		0,1969					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					607,44	1,15	138	35,45	4 892
		3 ЭМ					30,14	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					5,80	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					331,05		65		
		ЗТ	*чел-ч*	68,56	1,15	15,5243836					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,1206013					
		Итого по расценке					968,63		210		
203, 1	01.6.03.04-0117	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ GRANIT SD", токорассеивающий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г3, В3, РП1, Д3, Т2)	*м2*	123,4		24,29746	269,23		6 542		
203, 3	14.1.02.04-1006	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	*кг*	50		9,845	39,96		393		
		ФОТ							139		4 927
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			156		5 518
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			90		3 203
							Всего по позиции		**7 391**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**18 509**		
		в том числе									
		оплата труда							263		
		эксплуатация машин и механизмов							15		
		материальные ресурсы							18 231		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							265		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							297		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							172		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**18 978**		

Подраздел: 7.14 Полы. Тип 6.1

204	11-01-015-03	***(прим. Проливка цементным молочком толщ. 410 мм)*** Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,103		0,103					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,103=(10,3)/100									
		1 ОТ					213,59	1,15	25	35,45	886
		3 ЭМ					116,24	1,25	15		
		2 в т.ч. ОТм					20,09	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					9,39		1		
		ЗТ	*чел-ч*	26,9	1,15	3,186305					
		ЗТм	*чел-ч*	1,74	1,25	0,224025					
		Итого по расценке					339,22		41		
204, 1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	*м3*	2,04		0,21012	519,80		109		
		ФОТ							28		992
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			31		1 111
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			18		645
							Всего по позиции		**199**		
205	11-01-015-04	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 *Поправки к: М)*78; ЭМ)*1,25)*78; ОТм)*1,25)*78; ОТ)*1,15)*78; ЗТ)*1,15)*78; ЗТм)*1,25)*78*	*100 м2*	0,103		0,103					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					8,02	89,7	74	35,45	2 623
		3 ЭМ					6,29	97,5	63		
		2 в т.ч. ОТм					2,57	97,5	*26*	35,45	*922*
		ЗТ	*чел-ч*	1,01	89,7	9,331491					
		ЗТм	*чел-ч*	0,19	97,5	1,908075					
		Итого по расценке					14,31		137		
205, 1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	*м3*	0,51	78	4,09734	519,80		2 130		
		ФОТ							100		3 545
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			112		3 970
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			65		2 304
							Всего по позиции		**2 444**		
206	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,103		0,103					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					29,43	1,15	3	35,45	106
		4 М					1 492,06		154		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	0,4086525					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,002575					
		Итого по расценке					1 521,49		157		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			3		119
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			2		69
							Всего по позиции		**162**		
		(толщ 40 мм)									
207	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,103		0,103					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					282,66	1,15	33	35,45	1 170
		3 ЭМ					43,61	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					8,54		1		
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,15	4,21682					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,1635125					
		Итого по расценке					334,81		40		
207, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		0,21012	548,30		115		
		ФОТ							35		1 241
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			39		1 390
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			23		807
							Всего по позиции		**217**		
208	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*4;* *ЭМ)*1,25)*4;* *ОТм)*1,25)*4;* *ОТ)*1,15)*4;* *ЗТ)*1,15)*4;* *ЗТм)*1,25)*4*	*100 м2*	0,103		0,103					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					3,49	4,6	2	35,45	71
		3 ЭМ					7,56	5	4		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	5	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	4,6	0,208472					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	5	0,10815					
		Итого по расценке					11,05		6		
208, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	4	0,21012	548,30		115		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			3		119
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			2		69
							Всего по позиции		**126**		
209	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,037286		0,037286					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,037286=3,62*10,3*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,15	4	35,45	142
		3 ЭМ					30,45	1,25	1		
		4 М					285,60		11		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	0,4973952					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,0163126					
		Итого по расценке					418,83		16		
209, 1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,037286	8 817,17		329		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			4		145
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			2		82
							Всего по позиции		**351**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 8 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
210	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,103		0,103					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,103=(10,3)/100									
		1 ОТ					281,66	1,15	33	35,45	1 170
		3 ЭМ					15,44	1,25	2		
		4 М					19,82		2		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	3,911219					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,0218875					
		Итого по расценке					316,92		37		
210, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		2,06	43,58		90		
		ФОТ							33		1 170
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			37		1 310
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			21		761
							Всего по позиции		**185**		

		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
211	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*3;* *ЭМ)*1,25)*3;* *ОТм)*1,25)*3;* *ОТ)*1,15)*3;* *ЗТ)*1,15)*3;* *ЗТм)*1,25)*3*	*100 м2*	0,103		0,103					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					20,64	3,45	7	35,45	248
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	3,45	0,859947					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	3,75	0,0115875					
		Итого по расценке					20,64		7		
211, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	1,44		0,14832	17 328,80		2 570		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			8		278
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			5		161
							Всего по позиции		**2 590**		
		(Прим. Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7)									
212	11-01-036-05	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,103		0,103					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					607,44	1,15	72	35,45	2 552
		3 ЭМ					30,14	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					5,80	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					331,05		34		
		ЗТ	*чел-ч*	68,56	1,15	8,120932					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,0630875					
		Итого по расценке					968,63		110		
212, 1	01.6.03.04-0117	Линолеум коммерческий гомогенный: "TAPKETT iQ GRANIT SD", токорассеивающий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г3, В3, РП1, Д3, Т2)	*м2*	123,4		12,7102	269,23		3 422		
212, 2	14.1.02.04-1006	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	*кг*	50		5,15	39,96		206		
		ФОТ							73		2 587
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			82		2 897
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			47		1 682
							Всего по позиции		**3 867**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 637**		
		в том числе									
		оплата труда							253		
		эксплуатация машин и механизмов							95		
		материальные ресурсы							9 289		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							286		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							319		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							185		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**10 141**		

Подраздел: 7.15 Полы. Тип 7

		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)									
213	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6143		0,6143					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,6143=(61,43)/100									
		1 ОТ					295,05	1,15	208	35,45	7 374
		3 ЭМ					25,85	1,25	20		
		2 в т.ч. ОТм					0,87	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					132,85		82		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,15	19,0528217					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,0537513					
		Итого по расценке					453,75		310		
213, 1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	20,2176628		12,41971	15,41		191		
213, 2	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,02		-0,012286	1 383,10		- 17		
		ФОТ							209		7 409
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			234		8 298
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			136		4 816
							Всего по позиции		**854**		
		(Прим. Барьер Лайт)									
214	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6143		0,6143					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					297,78	1,15	210	35,45	7 445
		3 ЭМ					47,77	1,25	37		

		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					1 007,75		619		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	20,910772					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,43001					
		Итого по расценке					1 353,30		866		
214, 1	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		68,8016	28,51		1 962		
		ФОТ							215		7 622
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			241		8 537
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			140		4 954
							Всего по позиции		**3 209**		
215	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6143		0,6143					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	1 450	35,45	51 403
		3 ЭМ					24,42	1,25	19		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					59,69		37		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	165,9580594					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	1,3284238					
		Итого по расценке					2 137,31		1 506		
215, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 01682397_23.06.22_02	Керамогранит, производитель Italon Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) *2 856,85 = [3 361 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		62,6586	2 856,85		22 659	7,9	179 006
215, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,006143	2 500,00		15		
215, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,73716	5 849,07		4 312		
215, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,006143	18 390,16		113		
		ФОТ							1 463		51 864
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 639		58 088
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			951		33 712
							Всего по позиции		**31 195**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**31 917**		
		в том числе									
		оплата труда							1 868		
		эксплуатация машин и механизмов							76		
		материальные ресурсы							29 973		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 887		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 114		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 227		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**35 258**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									179 006

Подраздел: 7.16 Полы. Тип 7.1

		(прим. Проливка цементным молочком толщ. 386 мм)									
216	11-01-015-03	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0316		0,0316					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0316=(3,16)/100									
		1 ОТ					213,59	1,15	8	35,45	284
		3 ЭМ					116,24	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					20,09	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	26,9	1,15	0,977546					
		ЗТм	*чел-ч*	1,74	1,25	0,06873					
		Итого по расценке					329,83		13		
216, 1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	*м3*	2,04		0,064464	519,80		34		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			10		357
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			6		207
							Всего по позиции		**63**		
217	11-01-015-04	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 *Поправки к:* *М)*73,2;* *ЭМ)*1,25)*73,2;* *ОТм)*1,25)*73,2;* *ОТ)*1,15)*73,2;* *ЗТ)*1,15)*73,2;* *ЗТм)*1,25)*73,2*	*100 м2*	0,0316		0,0316					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					8,02	84,18	21	35,45	744
		3 ЭМ					6,29	91,5	18		
		2 в т.ч. ОТм					2,57	91,5	*7*	35,45	*248*
		ЗТ	*чел-ч*	1,01	84,18	2,6866889					
		ЗТм	*чел-ч*	0,19	91,5	0,549366					
		Итого по расценке					14,31		39		
217, 1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	*м3*	0,51	73,2	1,179691	519,80		613		
		ФОТ							28		992
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			31		1 111
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			18		645
							Всего по позиции		**701**		
218	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0316		0,0316					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					29,43	1,15	1	35,45	35

		4 М					1 492,06		47		
		ЗТ	чел-ч	3,45	1,15	0,125373					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,25	0,00079					
		Итого по расценке					1 521,49		48		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1		39
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1		23
							Всего по позиции		**50**		
		(толщ 40 мм)									
219	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0316		0,0316					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					282,66	1,15	10	35,45	355
		3 ЭМ					43,61	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,15	1,293704					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,050165					
		Итого по расценке					326,27		12		
219, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		0,064464	548,30		35		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			12		437
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			7		254
							Всего по позиции		**66**		
220	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*4;* *ЭМ)*1,25)*4;* *ОТм)*1,25)*4;* *ОТ)*1,15)*4;* *ЗТ)*1,15)*4;* *ЗТм)*1.25)*4*	*100 м2*	0,0316		0,0316					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					3,49	4,6	1	35,45	35
		3 ЭМ					7,56	5	1		
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	4,6	0,0639584					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	5	0,03318					
		Итого по расценке					11,05		2		
220, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	4	0,064464	548,30		35		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1		39
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1		23
							Всего по позиции		**39**		
221	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,0114392		0,0114392					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0114392=3,62*3,16*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,15	1	35,45	35
		4 М					285,60		3		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	0,1525989					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,0050047					
		Итого по расценке					388,38		4		
221, 1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,011439	8 817,17		101		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			1		36
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			1		20
							Всего по позиции		**107**		
		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)									
222	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0316		0,0316					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					295,05	1,15	11	35,45	390
		3 ЭМ					25,85	1,25	1		
		4 М					132,85		4		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,15	0,9800898					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,002765					
		Итого по расценке					453,75		16		
222, 1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	20,2176628		0,638878	15,41		10		
222, 2	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,02		-0,000632	1 383,10		- 1		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			12		437
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			7		254
							Всего по позиции		**44**		
		(Прим. Барьер Лайт)									

223	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0316		0,0316					
		1 ОТ					297,78	1,15	11	35,45	390
		3 ЭМ					47,77	1,25	2		
		4 М					1 007,75		32		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	1,075664					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,02212					
		Итого по расценке					1 353,30		45		
223, 1	12.1.02.03-0162	Технозласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		3,5392	28,51		101		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			12		437
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			7		254
								Всего по позиции	**165**		
224	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0316		0,0316					
		1 ОТ					2 053,20	1,15	75	35,45	2 659
		3 ЭМ					24,42	1,25	1		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					59,69		2		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	8,5369928					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,068335					
		Итого по расценке					2 137,31		78		
224, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 01682397_23.06.22_02	Керамогранит, производитель Italon Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) *2 856,85 = [3 361 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		3,2232	2 856,85		1 166	7,9	9 208
224, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000316	2 500,00		1		
224, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,03792	5 849,07		222		
224, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,000316	18 390,16		6		
		ФОТ							76		2 694
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			85		3 017
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			49		1 751
								Всего по позиции	**1 607**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 580**		
		в том числе									
		оплата труда							139		
		эксплуатация машин и механизмов							30		
		материальные ресурсы							2 411		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							149		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							165		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							97		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 842**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									9 208

Подраздел: 7.17 Полы. Тип 8

225	11-01-011-08	***(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 18 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)*** Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* Объем: 0,3295=(32,95)/100	*100 м2*	0,3295		0,3295					
		1 ОТ					281,66	1,15	107	35,45	3 793
		3 ЭМ					15,44	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					19,82		7		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	12,5121035					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,0700188					
		Итого по расценке					316,92		120		
225, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		6,59	43,58		287		
		ФОТ							108		3 828
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			121		4 287
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			70		2 488
								Всего по позиции	**598**		
226	11-01-011-10	***(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))*** Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*13;* *ЭМ)*1,25)*13;* *ОТм)*1,25)*13;* *ОТ)*1,15)*13;* *ЗТ)*1,15)*13;* *ЗТм)*1.25)*13* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3295		0,3295					
		1 ОТ					20,64	14,95	102	35,45	3 616
		3 ЭМ					1,21	16,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	16,25	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	14,95	11,9209805					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	16,25	0,1606313					
		Итого по расценке					21,85		108		

226, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	3,24		1,06758	17 328,80		18 500		
		ФОТ							104		3 687
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			116		4 129
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			68		2 397
							Всего по позиции		**18 792**		
		Коммерческий токопроводящий линолеум DLV FLOORING Standard Conductive толщина защитного слоя 2,0мм, сертификат КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) EN 1081 Conductive									
227	11-01-036-05	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3295		0,3295					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3295=(32,95)/100									
		1 ОТ					607,44	1,15	230	35,45	8 154
		3 ЭМ					30,14	1,25	12		
		2 в т.ч. ОТм					5,80	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					331,05		109		
		ЗТ	*чел-ч*	68,56	1,15	25,979098					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,2018188					
		Итого по расценке					968,63		351		
227, 1	01.6.03.04-0123	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ TORO SC", токопроводящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	*м2*	123,4		40,6603	269,23		10 947		
227, 3	14.1.02.04-1006	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	*кг*	50		16,475	39,96		658		
		ФОТ							232		8 225
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			260		9 212
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			151		5 346
							Всего по позиции		**12 367**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**30 971**		
		в том числе									
		оплата труда							439		
		эксплуатация машин и механизмов							24		
		материальные ресурсы							30 508		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							444		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							497		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							289		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**31 757**		
		Подраздел: 7.18 Полы. Тип 9									
228	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,3798		1,3798					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,3798=(137,98)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	3 258	35,45	115 496
		3 ЭМ					24,42	1,25	42		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*30*	35,45	*1 064*
		4 М					59,69		82		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	372,7640084					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	2,9838175					
		Итого по расценке					2 137,31		3 382		
228, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) *2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		140,7396	2 397,00		42 703	7,9	337 353
228, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,013798	2 500,00		34		
228, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		1,65576	5 849,07		9 685		
228, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,013798	18 390,16		254		
		ФОТ							3 288		116 560
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			3 683		130 547
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			2 137		75 764
							Всего по позиции		**61 878**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**56 058**		
		в том числе									
		оплата труда							3 258		
		эксплуатация машин и механизмов							42		
		материальные ресурсы							52 758		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 288		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 683		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 137		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**61 878**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									337 353
		Подраздел: 7.19 Полы. Тип 9.1									
229	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0297		0,0297					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0297=(2,97)/100									
		1 ОТ					295,05	1,15	10	35,45	355
		3 ЭМ					25,85	1,25	1		
		4 М					132,85		4		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,15	0,9211604					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,0025988					
		Итого по расценке					453,75		15		

229, 1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	20,2176628		0,600465	15,41		9		
229, 2	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,02		-0,000594	1 383,10		- 1		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			11		398
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			7		231
							Всего по позиции		**41**		
230	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0297		0,0297					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					297,78	1,15	10	35,45	355
		3 ЭМ					47,77	1,25	2		
		4 М					1 007,75		30		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	1,010988					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,02079					
		Итого по расценке					1 353,30		42		
230, 1	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		3,3264	28,51		95		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			11		398
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			7		231
							Всего по позиции		**155**		
231	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0297		0,0297					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	70	35,45	2 482
		3 ЭМ					24,42	1,25	1		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					59,69		2		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	8,0236926					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,0642263					
		Итого по расценке					2 137,31		73		
231, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) *2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		3,0294	2 397,00		919	7,9	7 261
231, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000297	2 500,00		1		
231, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,03564	5 849,07		208		
231, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,000297	18 390,16		5		
		ФОТ							71		2 517
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			80		2 819
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			46		1 636
							Всего по позиции		**1 332**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 366**		
		в том числе									
		оплата труда							90		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							1 272		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							91		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							102		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							60		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 528**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									7 261

Подраздел: 7.20 Полы. Тип 11

		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 14 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
232	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8637		0,8637					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,8637=(86,37)/100									
		1 ОТ					281,66	1,15	280	35,45	9 926
		3 ЭМ					15,44	1,25	17		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					19,82		17		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	32,7972801					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,1835363					
		Итого по расценке					316,92		314		
232, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		17,274	43,58		753		
		ФОТ							282		9 997
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			316		11 197
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			183		6 498
							Всего по позиции		**1 566**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									

233	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*9;* *ЭМ)*1,25)*9;* *ОТм)*1,25)*9;* *ОТ)*1,15)*9;* *ЗТ)*1,15)*9;* *ЗТм)*1,25)*9* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,8637		0,8637					
		1 ОТ					20,64	10,35	185	35,45	6 558
		3 ЭМ					1,21	11,25	12		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	11,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					0,07	9	1		
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	10,35	21,6330939					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	11,25	0,2914988					
		Итого по расценке					21,92		198		
233, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	2,52		2,176524	17 328,80		37 717		
		ФОТ							188		6 664
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			211		7 464
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			122		4 332
							Всего по позиции		**38 248**		
234	11-01-050-01	***(прим. Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ)*** Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,8637		0,8637					
		1 ОТ					29,43	1,15	29	35,45	1 028
		3 ЭМ					1,31	1,25	1		
		4 М					1 492,06		1 289		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	3,4267298					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0215925					
		Итого по расценке					1 522,80		1 319		
		ФОТ							29		1 028
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			32		1 151
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			19		668
							Всего по позиции		**1 370**		
235	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,8637		0,8637					
		1 ОТ					192,35	1,15	191	35,45	6 771
		3 ЭМ					6,57	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					1,16	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					366,45		317		
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	22,3979003					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,1079625					
		Итого по расценке					565,37		515		
235, 1	ТЦ_101_77_7722753 422_27.04.22_02	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452 *3 070,20 = [3 612 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102,5		88,52925	3 070,20		34 405	7,9	271 803
		ФОТ							192		6 806
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			215		7 623
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			125		4 424
							Всего по позиции		**35 260**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**75 221**		
		в том числе									
		оплата труда							685		
		эксплуатация машин и механизмов							37		
		материальные ресурсы							74 499		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							691		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							774		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							449		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**76 444**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									271 803

Подраздел: 7.21 Полы. Тип 11.1

236	11-01-015-03	***(прим. Проливка цементным молочком толщ. 400 мм)*** Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,121		0,121					
		Объем: 0,121=(12,1)/100									
		1 ОТ					213,59	1,15	30	35,45	1 064
		3 ЭМ					116,24	1,25	18		
		2 в т.ч. ОТм					20,09	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					9,39		1		
		ЗТ	*чел-ч*	26,9	1,15	3,743135					
		ЗТм	*чел-ч*	1,74	1,25	0,263175					
		Итого по расценке					339,22		49		
236, 1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	*м3*	2,04		0,24684	519,80		128		
		ФОТ							33		1 170
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			37		1 310
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			21		761
							Всего по позиции		**235**		

237	11-01-015-04	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 *Поправки к: М)*76; ЭМ)*1,25)*76; ОТм)*1,25)*76; ОТ)*1,15)*76; ЗТ)*1,15)*76; ЗТм)*1,25)*76*	*100 м2*	0,121		0,121					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					8,02	87,4	85	35,45	3 013
		3 ЭМ					6,29	95	72		
		2 в т.ч. ОТм					2,57	95	*30*	35,45	*1 064*
		ЗТ	*чел-ч*	1,01	87,4	10,681154					
		ЗТм	*чел-ч*	0,19	95	2,18405					
		Итого по расценке					14,31		157		
237, 1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	*м3*	0,51	76	4,68996	519,80		2 438		
		ФОТ							115		4 077
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			129		4 566
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			75		2 650
							Всего по позиции		**2 799**		
238	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,121		0,121					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					29,43	1,15	4	35,45	142
		4 М					1 492,06		181		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	0,4800675					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,003025					
		Итого по расценке					1 521,49		185		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			4		159
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			3		92
							Всего по позиции		**192**		
		(толщ 40 мм)									
239	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,121		0,121					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					282,66	1,15	39	35,45	1 383
		3 ЭМ					43,61	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					8,54		1		
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,15	4,95374					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,1920875					
		Итого по расценке					334,81		47		
239, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		0,24684	548,30		135		
		ФОТ							42		1 489
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			47		1 668
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			27		968
							Всего по позиции		**256**		
240	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к: М)*4; ЭМ)*1,25)*4; ОТм)*1,25)*4; ОТ)*1,15)*4; ЗТ)*1,15)*4; ЗТм)*1,25)*4*	*100 м2*	0,121		0,121					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					3,49	4,6	2	35,45	71
		3 ЭМ					7,56	5	5		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	5	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	4,6	0,244904					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	5	0,12705					
		Итого по расценке					11,05		7		
240, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	4	0,24684	548,30		135		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			4		159
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			3		92
							Всего по позиции		**149**		
241	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*т*	0,043802		0,043802					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,043802=3,62*12,1*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,15	5	35,45	177
		3 ЭМ					30,45	1,25	2		
		4 М					285,60		13		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	0,5843187					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,0191634					
		Итого по расценке					418,83		20		
241, 1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,043802	8 817,17		386		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			5		181

	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			3		103
							Всего по позиции		**414**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 14 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
242	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,121		0,121					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					281,66	1,15	39	35,45	1 383
		3 ЭМ					15,44	1,25	2		
		4 М					19,82		2		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	4,594733					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,0257125					
		Итого по расценке					316,92		43		
242, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		2,42	43,58		105		
		ФОТ							39		1 383
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			44		1 549
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			25		899
							Всего по позиции		**217**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
243	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*9;* *ЭМ)*1,25)*9;* *ОТм)*1,25)*9;* *ОТ)*1,15)*9;* *ЗТ)*1,15)*9;* *ЗТм)*1,25)*9*	*100 м2*	0,121		0,121					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					20,64	10,35	26	35,45	922
		3 ЭМ					1,21	11,25	2		
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	10,35	3,030687					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	11,25	0,0408375					
		Итого по расценке					21,85		28		
243, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	2,52		0,30492	17 328,80		5 284		
		ФОТ							26		922
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			29		1 033
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			17		599
							Всего по позиции		**5 358**		
		(прим. Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ)									
244	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,121		0,121					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					29,43	1,15	4	35,45	142
		4 М					1 492,06		181		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	0,4800675					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,003025					
		Итого по расценке					1 521,49		185		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			4		159
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			3		92
							Всего по позиции		**192**		
245	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,121		0,121					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					192,35	1,15	27	35,45	957
		3 ЭМ					6,57	1,25	1		
		4 М					366,45		44		
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	3,1378325					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,015125					
		Итого по расценке					565,37		72		
245, 1	ТЦ_101_77_7722753 422_27.04.22_02	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452									
		3 070,20 = [3 612 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,5		12,4025	3 070,20		4 820	7,9	38 078
		ФОТ							27		957
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			30		1 072
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			18		622
							Всего по позиции		**4 940**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**14 224**		
		в том числе									
		оплата труда							261		
		эксплуатация машин и механизмов							109		
		материальные ресурсы							13 854		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							299		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							333		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							195		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**14 752**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									38 078

		(прим. Проливка цементным молочком толщ. 200 мм)									
246	11-01-015-03	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3104		0,3104					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3104=(31,04)/100									
		1 ОТ					213,59	1,15	76	35,45	2 694
		3 ЭМ					116,24	1,25	45		
		2 в т.ч. ОТм					20,09	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					9,39		3		
		ЗТ	*чел-ч*	26,9	1,15	9,602224					
		ЗТм	*чел-ч*	1,74	1,25	0,67512					
		Итого по расценке					339,22		124		
246, 1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	*м3*	2,04		0,633216	519,80		329		
		ФОТ							84		2 978
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			94		3 335
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			55		1 936
							Всего по позиции		**602**		
247	11-01-015-04	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 *Поправки к:* *М)*36;* *ЭМ)*1,25)*36;* *ОТм)*1,25)*36;* *ОТ)*1,15)*36;* *ЗТ)*1,15)*36;* *ЗТм)*1,25)*36*	*100 м2*	0,3104		0,3104					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					8,02	41,4	103	35,45	3 651
		3 ЭМ					6,29	45	88		
		2 в т.ч. ОТм					2,57	45	*36*	35,45	*1 276*
		ЗТ	*чел-ч*	1,01	41,4	12,9790656					
		ЗТм	*чел-ч*	0,19	45	2,65392					
		Итого по расценке					14,31		191		
247, 1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	*м3*	0,51	36	5,698944	519,80		2 962		
		ФОТ							139		4 927
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			156		5 518
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			90		3 203
							Всего по позиции		**3 399**		
248	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3104		0,3104					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					29,43	1,15	11	35,45	390
		3 ЭМ					1,31	1,25	1		
		4 М					1 492,06		463		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	1,231512					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00776					
		Итого по расценке					1 522,80		475		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			12		437
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			7		254
							Всего по позиции		**494**		
		(толщ 40 мм)									
249	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3104		0,3104					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					282,66	1,15	101	35,45	3 580
		3 ЭМ					43,61	1,25	17		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	7	35,45	*248*
		4 М					8,54		3		
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,15	12,707776					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,49276					
		Итого по расценке					334,81		121		
249, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		0,633216	548,30		347		
		ФОТ							108		3 828
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			121		4 287
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			70		2 488
							Всего по позиции		**659**		
250	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*4;* *ЭМ)*1,25)*4;* *ОТм)*1,25)*4;* *ОТ)*1,15)*4;* *ЗТ)*1,15)*4;* *ЗТм)*1,25)*4*	*100 м2*	0,3104		0,3104					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					3,49	4,6	5	35,45	177
		3 ЭМ					7,56	5	12		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	5	*4*	35,45	*142*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	4,6	0,6282496					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	5	0,32592					
		Итого по расценке					11,05		17		
250, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	4	0,633216	548,30		347		

		ФОТ							9		319
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			10		357
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			6		207
						Всего по позиции			**380**		
251	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,1123648		0,1123648					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1123648=3,62*31,04*0,001									
	1	ОТ					102,78	1,15	13	35,45	461
	3	ЭМ					30,45	1,25	4		
	2	в т.ч. ОТм					4,35	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					285,60		32		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	1,4989464					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,0491596					
		Итого по расценке					418,83		49		
251,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,112365	8 817,17		991		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			14		506
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			8		288
						Всего по позиции			**1 062**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 14 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
252	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3104		0,3104					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					281,66	1,15	101	35,45	3 580
	3	ЭМ					15,44	1,25	6		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					19,82		6		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	11,7868192					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,06596					
		Итого по расценке					316,92		113		
252,1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		6,208	43,58		271		
		ФОТ							102		3 615
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			114		4 049
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			66		2 350
						Всего по позиции			**564**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
253	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*9;* *ЭМ)*1,25)*9;* *ОТм)*1,25)*9;* *ОТ)*1,15)*9;* *ЗТ)*1,15)*9;* *ЗТм)*1,25)*9*	*100 м2*	0,3104		0,3104					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					20,64	10,35	66	35,45	2 340
	3	ЭМ					1,21	11,25	4		
	2	в т.ч. ОТм					0,35	11,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	10,35	7,7745888					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	11,25	0,10476					
		Итого по расценке					21,85		70		
253,1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	2,52		0,782208	17 328,80		13 555		
		ФОТ							67		2 375
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			75		2 660
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			44		1 544
						Всего по позиции			**13 744**		
		(прим. Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ)									
254	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3104		0,3104					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					29,43	1,15	11	35,45	390
	3	ЭМ					1,31	1,25	1		
	4	М					1 492,06		463		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	1,231512					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00776					
		Итого по расценке					1 522,80		475		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			12		437
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			7		254
						Всего по позиции			**494**		

255	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3104		0,3104					
		1 ОТ					192,35	1,15	69	35,45	2 446
		3 ЭМ					6,57	1,25	3		
		4 М					366,45		114		
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	8,049448					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,0388					
		Итого по расценке					565,37		186		
255, 1	ТЦ_101_77_7722753 422_27.04.22_02	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452									
		3 070,20 = [3 612 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,5		31,816	3 070,20		12 365	7,9	97 681
		ФОТ							69		2 446
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			77		2 740
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			45		1 590
							Всего по позиции		**12 673**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**32 988**		
		в том числе									
		оплата труда							556		
		эксплуатация машин и механизмов							181		
		материальные ресурсы							32 251		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							614		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							685		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							398		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**34 071**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									97 681

Подраздел: 7.23 Полы. Тип 14

		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 12 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
256	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3778		0,3778					
		Объем: 0,3778=(37,78)/100									
		1 ОТ					281,66	1,15	122	35,45	4 325
		3 ЭМ					15,44	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					19,82		7		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	14,3461994					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,0802825					
		Итого по расценке					316,92		136		
256, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		7,556	43,58		329		
		ФОТ							123		4 360
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			138		4 883
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			80		2 834
							Всего по позиции		**683**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
257	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*7;* *ЭМ)*1,25)*7;* *ОТм)*1,25)*7;* *ОТ)*1,15)*7;* *ЗТ)*1,15)*7;* *ЗТм)*1.25)*7* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3778		0,3778					
		1 ОТ					20,64	8,05	63	35,45	2 233
		3 ЭМ					1,21	8,75	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	8,75	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	8,05	7,3599218					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	8,75	0,0991725					
		Итого по расценке					21,85		67		
257, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	2,16		0,816048	17 328,80		14 141		
		ФОТ							64		2 268
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			72		2 540
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			42		1 474
							Всего по позиции		**14 322**		
		(прим. Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ)									
258	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3778		0,3778					
		1 ОТ					29,43	1,15	13	35,45	461
		3 ЭМ					1,31	1,25	1		
		4 М					1 492,06		564		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	1,4989215					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,009445					
		Итого по расценке					1 522,80		578		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			15		516
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			8		300

							Всего по позиции		**601**		
259	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3778		0,3778					
		1 ОТ					192,35	1,15	84	35,45	2 978
		3 ЭМ					6,57	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					1,16	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					366,45		138		
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	9,7972985					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,047225					
		Итого по расценке					565,37		225		
259, 1	ТЦ_11.2.03.02_77_77 07743243_25.06.22_0 2	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8024XXL толщ. 8 мм, кл.43									
		3 867,50 = [4 550 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,5		38,7245	3 867,50		18 958	7,9	149 767
		ФОТ							85		3 013
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			95		3 375
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			55		1 958
							Всего по позиции		**19 333**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**34 434**		
		в том числе									
		оплата труда							282		
		эксплуатация машин и механизмов							15		
		материальные ресурсы							34 137		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							285		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							320		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							185		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**34 939**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									149 767

Подраздел: 7.24 Полы. Тип 18

		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 12 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
260	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,6591		0,6591					
		Объем: 0,6591=(65,91)/100									
		1 ОТ					281,66	1,15	213	35,45	7 551
		3 ЭМ					15,44	1,25	13		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					19,82		13		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	25,0280043					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,1400588					
		Итого по расценке					316,92		239		
260, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		13,182	43,58		574		
		ФОТ							215		7 622
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			241		8 537
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			140		4 954
							Всего по позиции		**1 194**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
261	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*7;* *ЭМ)*1,25)*7;* *ОТм)*1,25)*7;* *ОТ)*1,15)*7;* *ЗТ)*1,15)*7;* *ЗТм)*1,25)*7* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,6591		0,6591					
		1 ОТ					20,64	8,05	110	35,45	3 900
		3 ЭМ					1,21	8,75	7		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	8,75	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	8,05	12,8399271					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	8,75	0,1730138					
		Итого по расценке					21,85		117		
261, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	2,16		1,423656	17 328,80		24 670		
		ФОТ							112		3 971
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			125		4 448
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			73		2 581
							Всего по позиции		**24 985**		
		(прим. Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ)									
262	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,6591		0,6591					
		1 ОТ					29,43	1,15	22	35,45	780
		3 ЭМ					1,31	1,25	1		
		4 М					1 492,06		983		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	2,6149793					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0164775					
		Итого по расценке					1 522,80		1 006		
		ФОТ							22		780

	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			25		874
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			14		507
							Всего по позиции		**1 045**		
263	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,6591		0,6591					
		1 ОТ					192,35	1,15	146	35,45	5 176
		3 ЭМ					6,57	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					1,16	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					366,45		242		
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	17,0921108					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,0823875					
		Итого по расценке					565,37		393		
263,1	ТЦ_11.2.03.02_77_7707743243_25.06.22_02	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL толщ. 8 мм, кл.43									
		3 867,50 = [4 550 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,5		67,55775	3 867,50		33 073	7,9	261 280
		ФОТ							147		5 211
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			165		5 836
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			96		3 387
							Всего по позиции		**33 727**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**60 072**		
		в том числе									
		оплата труда							491		
		эксплуатация машин и механизмов							26		
		материальные ресурсы							59 555		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							496		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							556		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							323		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**60 951**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									261 280

Подраздел: 7.25 Полы. Тип 19

264	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0918		0,0918					
		Объем: 0,0918=(9,18)/100									
		1 ОТ					295,05	1,15	31	35,45	1 099
		3 ЭМ					25,85	1,25	3		
		4 М					132,85		12		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,15	2,8472229					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,0080325					
		Итого по расценке					453,75		46		
264,1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	20,2176628		1,855981	15,41		29		
264,2	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10									
			т	-0,02		-0,001836	1 383,10		- 3		
		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			35		1 231
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			20		714
							Всего по позиции		**127**		
265	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0918		0,0918					
		1 ОТ					297,78	1,15	31	35,45	1 099
		3 ЭМ					47,77	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 007,75		93		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	3,124872					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,06426					
		Итого по расценке					1 353,30		129		
265,1	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		10,2816	28,51		293		
		ФОТ							32		1 134
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			36		1 270
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			21		737
							Всего по позиции		**479**		
266	11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0918		0,0918					
		1 ОТ					2 713,07	1,15	286	35,45	10 139
		3 ЭМ					24,42	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					85,74		8		
		ЗТ	*чел-ч*	310,42	1,15	32,7710394					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,1985175					
		Итого по расценке					2 823,23		297		
266,1	ТЦ_06.2.05.03_77_7708770761_23.06.22_02	Керамогранит, производитель Ascot New England Colors Line Cream 31х31 - 9,5 мм									
		3 060,00 = [3 600 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		9,3636	3 060,00		3 627	7,9	28 653
266,2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000918	2 500,00		2		

266, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,11016	5 849,07		644		
266, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,000918	18 390,16		17		
		ФОТ							288		10 210
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			323		11 435
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			187		6 637
							Всего по позиции		**5 097**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 081**		
		в том числе									
		оплата труда							348		
		эксплуатация машин и механизмов							11		
		материальные ресурсы							4 722		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							351		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							394		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							228		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 703**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									28 653

Подраздел: 7.26 Полы. Тип 21

		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 18 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
267	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,4101		2,4101					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,4101=(241,01)/100									
	1	ОТ					281,66	1,15	781	35,45	27 686
	3	ЭМ					15,44	1,25	47		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*6*	35,45	*213*
	4	М					19,82		48		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	91,5187273					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,5121463					
		Итого по расценке					316,92		876		
267, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		48,202	43,58		2 101		
		ФОТ							787		27 899
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			881		31 247
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			512		18 134
							Всего по позиции		**4 370**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
268	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*13;* *ЭМ)*1,25)*13;* *ОТм)*1,25)*13;* *ОТ)*1,15)*13;* *ЗТ)*1,15)*13;* *ЗТм)*1,25)*13*	*100 м2*	2,4101		2,4101					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					20,64	14,95	744	35,45	26 375
	3	ЭМ					1,21	16,25	47		
	2	в т.ч. ОТм					0,35	16,25	*14*	35,45	*496*
	4	М					0,07	13	2		
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	14,95	87,1950079					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	16,25	1,1749238					
		Итого по расценке					21,92		793		
268, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	1,06758		7,808724	17 328,80		135 316		
		ФОТ							758		26 871
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			849		30 096
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			493		17 466
							Всего по позиции		**137 451**		
		Токопроводящий гомогенный линолеум типа Gerflor MIPOLAM ELEGANCE EL5									
269	11-01-036-05	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со сваривanием полотнищ в стыках *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,4101		2,4101					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					607,44	1,15	1 684	35,45	59 698
	3	ЭМ					30,14	1,25	91		
	2	в т.ч. ОТм					5,80	1,25	*17*	35,45	*603*
	4	М					331,05		798		
		ЗТ	*чел-ч*	68,56	1,15	190,0219244					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	1,4761863					
		Итого по расценке					968,63		2 573		
269, 2	01.6.03.04-0123	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ TORO SC", токопроводящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	*м2*	123,4		297,40634	269,23		80 071		
269, 4	14.1.02.04-1006	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	*кг*	50		120,505	39,96		4 815		
		ФОТ							1 701		60 301
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 905		67 537
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			1 106		39 196
							Всего по позиции		**90 470**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**226 545**		
		в том числе									
		оплата труда							3 209		
		эксплуатация машин и механизмов							185		

		материальные ресурсы							223 151		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 246		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 635		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 111		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**232 291**		
		Подраздел: 7.27 Полы. Тип 21.1									
		(прим. Проливка цементным молочком толщ. 410 мм)									
270	11-01-015-03	Устройство покрытий: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0994		0,0994					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0994=(9,94)/100									
		1 ОТ					213,59	1,15	24	35,45	851
		3 ЭМ					116,24	1,25	14		
		2 в т.ч. ОТм					20,09	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					9,39		1		
		ЗТ	*чел-ч*	26,9	1,15	3,074939					
		ЗТм	*чел-ч*	1,74	1,25	0,216195					
		Итого по расценке					339,22		39		
270,1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	*м3*	2,04		0,202776	519,80		105		
		ФОТ							26		922
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			29		1 033
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			17		599
							Всего по позиции		**190**		
271	11-01-015-04	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03 *Поправки к:* *М)*78;* *ЭМ)*1,25)*78;* *ОТм)*1,25)*78;* *ОТ)*1,15)*78;* *ЗТ)*1,15)*78;* *ЗТм)*1,25)*78*	*100 м2*	0,0994		0,0994					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					8,02	89,7	72	35,45	2 552
		3 ЭМ					6,29	97,5	61		
		2 в т.ч. ОТм					2,57	97,5	*25*	35,45	*886*
		ЗТ	*чел-ч*	1,01	89,7	9,0053418					
		ЗТм	*чел-ч*	0,19	97,5	1,841385					
		Итого по расценке					14,31		133		
271,1	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	*м3*	0,51	78	3,954132	519,80		2 055		
		ФОТ							97		3 438
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			109		3 851
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			63		2 235
							Всего по позиции		**2 360**		
272	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0994		0,0994					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					29,43	1,15	3	35,45	106
		4 М					1 492,06		148		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	0,3943695					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,002485					
		Итого по расценке					1 521,49		151		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			3		119
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			2		69
							Всего по позиции		**156**		
273	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0994		0,0994					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					282,66	1,15	32	35,45	1 134
		3 ЭМ					43,61	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					8,54		1		
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,15	4,069436					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,1577975					
		Итого по расценке					334,81		38		
273,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		0,202776	548,30		111		
		ФОТ							34		1 205
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			38		1 350
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			22		783
							Всего по позиции		**209**		
274	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*4;* *ЭМ)*1,25)*4;* *ОТм)*1,25)*4;* *ОТ)*1,15)*4;* *ЗТ)*1,15)*4;* *ЗТм)*1,25)*4*	*100 м2*	0,0994		0,0994					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					3,49	4,6	2	35,45	71
		3 ЭМ					7,56	5	4		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	5	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	4,6	0,2011856					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	5	0,10437					

		Итого по расценке					11,05		6			
274, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	4	0,202776	548,30		111			
		ФОТ							3			106
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			3			119
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			2			69
							Всего по позиции		**122**			
275	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,0359828		0,0359828						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		Объем: 0,0359828=3,62*9,94*0,001										
	1	ОТ					102,78	1,15	4	35,45		142
	3	ЭМ					30,45	1,25	1			
	4	М					285,60		10			
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	0,4800106						
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,0157425						
		Итого по расценке					418,83		15			
275, 1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,035983	8 817,17		317			
		ФОТ							4			142
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			4			145
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			2			82
							Всего по позиции		**338**			
276	11-01-011-08	***(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 8 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)*** Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0994		0,0994						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
	1	ОТ					281,66	1,15	32	35,45		1 134
	3	ЭМ					15,44	1,25	2			
	4	М					19,82		2			
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	3,7745162						
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,0211225						
		Итого по расценке					316,92		36			
276, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		1,988	43,58		87			
		ФОТ							32			1 134
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			36			1 270
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			21			737
							Всего по позиции		**180**			
277	11-01-011-10	***(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))*** Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*3;* *ЭМ)*1,25)*3;* *ОТм)*1,25)*3;* *ОТ)*1,15)*3;* *ЗТ)*1,15)*3;* *ЗТм)*1,25)*3*	*100 м2*	0,0994		0,0994						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
	1	ОТ					20,64	3,45	7	35,45		248
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	3,45	0,8298906						
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	3,75	0,0111825						
		Итого по расценке					20,64		7			
277, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	1,44		0,143136	17 328,80		2 480			
		ФОТ							7			248
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			8			278
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			5			161
							Всего по позиции		**2 500**			
278	11-01-036-05	***Токопроводящий гомогенный линолеум типа Gerflor MIPOLAM ELEGANCE EL5*** Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со сваривание полотнищ в стыках *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0994		0,0994						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
	1	ОТ					607,44	1,15	69	35,45		2 446
	3	ЭМ					30,14	1,25	4			
	2	в т.ч. ОТм					5,80	1,25	*1*	35,45		*35*
	4	М					331,05		33			
		ЗТ	*чел-ч*	68,56	1,15	7,8370936						
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,0608825						
		Итого по расценке					968,63		106			
278, 2	01.6.03.04-0123	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ TORO SC", токопроводящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	*м2*	123,4		12,26596	269,23		3 302			
278, 3	14.1.02.04-1006	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	*кг*	50		4,97	39,96		199			

		ФОТ							70		2 481
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			78		2 779
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			46		1 613
						Всего по позиции			**3 731**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 298**		
		в том числе									
		оплата труда							245		
		эксплуатация машин и механизмов							91		
		материальные ресурсы							8 962		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							276		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							308		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							180		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 786**		

Подраздел: 7.28 Полы. Тип 22

279	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0511		0,0511					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0511=(5,11)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	121	35,45	4 289
		3 ЭМ					24,42	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					59,69		3		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	13,8050738					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,1105038					
		Итого по расценке					2 137,31		126		
279, 1	ТЦ_06.2.05.03_50_50 32278784_27.04.22_02	Керамогранит, производитель Kerama Marazzi Ониче зелёный светлый лаппатированный 60х119.5 зеленый SG567202R									
		3 547,90 = [4 174 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		5,2122	3 547,90		2 341	7,9	18 492
279, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000511	2 500,00		1		
279, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,06132	5 849,07		359		
279, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,000511	18 390,16		9		
		ФОТ							122		4 324
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			137		4 843
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			79		2 811
						Всего по позиции			**3 052**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 836**		
		в том числе									
		оплата труда							121		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							2 713		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							122		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							137		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							79		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 052**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									18 492

Подраздел: 7.29 * Керамзит фракцией 10-20 мм М300 с проливкой цементным молочком переменной толщины (Объем материала посчитан на весь этаж)

280	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м3*	40,06		40,06					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					18,77	1,15	865	35,45	30 664
		3 ЭМ					29,93	1,25	1 499		
		2 в т.ч. ОТм					5,15	1,25	*258*	35,45	*9 146*
		ЗТ	*чел-ч*	2,2	1,15	101,3518					
		ЗТм	*чел-ч*	0,45	1,25	22,53375					
		Итого по расценке					48,70		2 364		
280, 1	02.2.01.03-0012	Гравий керамзитовый М 300, фракция 10-20 мм	*м3*	1,1		44,066	164,00		7 227		
		ФОТ							1 123		39 810
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 258		44 587
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			730		25 877
						Всего по позиции			**11 579**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 591**		
		в том числе									
		оплата труда							865		
		эксплуатация машин и механизмов							1 499		
		материальные ресурсы							7 227		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 123		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 258		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							730		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**11 579**		

Подраздел: 7.30 Лазерный рез плитки

281	27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м реза*	534		534					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					5,68	1,15	3 487	35,45	123 614
		4 М					10,32		5 511		
		ЗТ	*чел-ч*	0,59	1,15	362,319					
		Итого по расценке					16,00		8 998		
		ФОТ							3 487		123 614
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			3 940		139 684

	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			2 685		95 183
								Всего по позиции	**15 623**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**8 998**		
		в том числе									
		оплата труда							3 487		
		материальные ресурсы							5 511		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 487		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 940		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 685		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 623**		

Подраздел: 7.31 Отделка ступеней лестниц S=2,40 м2

		(Прим. Керамогранит, производитель Atlas Concorde Supernova Stone Pearl Wax 30*60)									
282	15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,024		0,024					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,024=(2,4)/100									
		1 ОТ					3 471,60	1,15	96	35,45	3 403
		3 ЭМ					72,85	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					24,86	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					137,87		3		
		ЗТ	*чел-ч*	378,17	1,15	10,437492					
		ЗТм	*чел-ч*	2,29	1,25	0,0687					
		Итого по расценке					3 682,32		101		
282, 1	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	*м2*	102		2,448	201,90		494		
282, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм	*м3*	0,01		0,00024	2 500,00		1		
282, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,0288	5 849,07		168		
		ФОТ							97		3 438
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			97		3 438
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			48		1 685
								Всего по позиции	**909**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**764**		
		в том числе									
		оплата труда							96		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							666		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							97		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							97		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							48		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**909**		

Подраздел: 7.32 Плинтусы

283	11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,3038		1,3038					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,3038=(37,11+26,79+48,88+17,6)/100									
		1 ОТ					87,94	1,15	132	35,45	4 679
		3 ЭМ					2,13	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					43,05		56		
		ЗТ	*чел-ч*	9,01	1,15	13,5093237					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,06519					
		Итого по расценке					133,12		191		
		ФОТ							133		4 714
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			149		5 280
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			86		3 064
								Всего по позиции	**426**		
284	ТЦ_11.1.01.14_77_77 30208950_28.06.22_0 2	Плинтус Ultrawood арт. Base 0001 (2440 x 83 x 12 мм.) *362,79 = [426,82 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	37,4811		37,4811	362,79		1 721	7,9	13 598
		Объем: 37,4811=37,11*1,01									
								Всего по позиции	**1 721**		**13 598**
285	ТЦ_11.1.01.14_77_77 30208950_28.06.22_0 2	Плинтус Ultrawood арт. Base 0005 (2440 x 219 x 15 мм.) *855,49 = [1 006,46 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	27,0579		27,0579	855,49		2 930	7,9	23 148
		Объем: 27,0579=26,79*1,01									
								Всего по позиции	**2 930**		**23 148**
286	ТЦ_11.1.01.14_77_77 30208950_28.06.22_0 2	Плинтус Ultrawood арт. Base 0015 (2440 x 127 x 19 мм.) *723,99 = [851,75 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	49,3688		49,3688	723,99		4 524	7,9	35 743
		Объем: 49,3688=48,88*1,01									
								Всего по позиции	**4 524**		**35 743**
287	ТЦ_11.1.01.14_77_77 30208950_28.06.22_0 2	Плинтус Ultrawood арт. Base 5272 (2440 x 160 x 15 мм.) *766,40 = [901,64 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	17,776		17,776	766,40		1 725	7,9	13 624
		Объем: 17,776=17,6*1,01									
								Всего по позиции	**1 725**		**13 624**
		Монтаж коннелюрного плинтуса учтен в расценке на устройство покрытий: из линолеума (с н.р. 1,07 на 1 м2 покрытия)									
288	ТЦ_01.6.03.04_77_77 22753422_27.04.22_0 2	Коннелюрный профиль для завода линолеума на стену ТК-32 DLV FLOORING *245,38 = [288,68 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	40,4781		40,4781	245,38		1 257	7,9	9 933
		Объем: 40,4781=37,83*1,07									
								Всего по позиции	**1 257**		**9 933**

289	11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	2,6262		2,6262					
		Объем: 2,6262=(262,62)/100									
		1 ОТ					87,94	1,15	266	35,45	9 430
		3 ЭМ					2,13	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					43,05		113		
		ЗТ	*чел-ч*	9,01	1,15	27,2113713					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,13131					
		Итого по расценке					133,12		386		
289, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Плинтус для заведения покрытий на стены, производитель Dollken, арт. Dollken НК 100, t-8мм, h-100мм L- 2500мм *305,88 = [359,85 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	101		265,2462	305,88		10 270	7,9	81 134
		ФОТ							267		9 465
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			299		10 601
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			174		6 152
							Всего по позиции		**11 129**		
290	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	5,9077		5,9077					
		Объем: 5,9077=(138,67+452,1)/100									
		1 ОТ					276,45	1,15	1 878	35,45	66 575
		3 ЭМ					20,02	1,25	148		
		2 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	*27*	35,45	*957*
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	199,8072756					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	2,2892338					
		Итого по расценке					296,47		2 026		
290, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,01		0,059077	2 500,00		148		
290, 2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,236308	5 849,07		1 382		
		ФОТ							1 905		67 532
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			2 134		75 636
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			1 238		43 896
							Всего по позиции		**6 928**		
291	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Плинтус из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond Listello 7,2x60 (610090002364) *244,80 = [288 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	235,739		235,739	244,80		7 305	7,9	57 709
		Объем: 235,739=138,67/0,6*1,02									
							Всего по позиции		**7 305**		**57 709**
292	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (610090002340) *532,44 = [626,4 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	576,4275		576,4275	532,44		38 850	7,9	306 913
		Объем: 576,4275=452,1/0,8*1,02									
							Всего по позиции		**38 850**		**306 913**
293	11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	1,7789		1,7789					
		Объем: 1,7789=(177,89)/100									
		1 ОТ					87,94	1,15	180	35,45	6 381
		3 ЭМ					2,13	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					43,05		77		
		ЗТ	*чел-ч*	9,01	1,15	18,4320724					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,088945					
		Итого по расценке					133,12		262		
293, 1	ТЦ_06.2.05.03_50_50 32256149_05.07.2022 02	Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый *510,00 = [600 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	101		179,6689	510,00		11 599	7,9	91 631
		ФОТ							181		6 416
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			203		7 186
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			118		4 170
							Всего по позиции		**12 182**		
294	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,7006		0,7006					
		Объем: 0,7006=(70,06)/100									
		1 ОТ					276,45	1,15	223	35,45	7 905
		3 ЭМ					20,02	1,25	18		
		2 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	*3*	35,45	*106*
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	23,6953429					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	0,2714825					
		Итого по расценке					296,47		241		
294, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_01	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Marvel Cremo Delicato 120x120 Lappato (AY2U) – h 120 мм *7 287,90 = [8 574 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	12,24		8,575344	7 287,90		7 911	7,9	62 496
294, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,01		0,007006	2 500,00		18		
294, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,028024	5 849,07		164		
		ФОТ							226		8 011

	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			253		8 972
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			147		5 207
								Всего по позиции	**8 734**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**92 910**		
		в том числе									
		оплата труда							2 679		
		эксплуатация машин и механизмов							181		
		материальные ресурсы							90 050		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 712		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 038		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 763		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**97 711**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									695 929

Подраздел: 7.33 Порожки

295	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,6653		0,6653					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,6653=(66,53)/100									
		1 ОТ					141,94	1,15	109	35,45	3 864
		4 М					80,40		53		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	12,7311808					
		Итого по расценке					222,34		162		
295, 1	ТЦ_06.2.05.03_50_77 45000111_27.04.22_0 2	Одноуровневый латунный профиль для пола PROFILPAS PROJOINT R - 399/R/ латунь 2.7м									
		758,98 = [892,92 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м.п.*	105		69,8565	758,98		6 711	7,9	53 020
		ФОТ							109		3 864
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			122		4 328
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			71		2 512
								Всего по позиции	**7 066**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 873**		
		в том числе									
		оплата труда							109		
		материальные ресурсы							6 764		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							109		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							122		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							71		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 066**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									53 020
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**1 428 458**		
		в том числе									
		оплата труда							39 132		
		эксплуатация машин и механизмов							2 876		
		материальные ресурсы							1 386 450		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							39 864		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							44 666		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							26 319		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**1 499 443**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									7 005 897

Раздел: 8. Отделочные работы/стены

Подраздел: 8.1 С-1. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

296	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	22,9541		22,9541					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 22,9541=(2295,41)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	1 181	35,45	41 866
		3 ЭМ					0,97	1,25	28		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					0,18		4		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	122,7470498					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,5738525					
		Итого по расценке					45,88		1 213		
296, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		236,42723	21,77		5 147		
		ФОТ							1 189		42 150
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 189		42 150
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			583		20 654
								Всего по позиции	**8 132**		
297	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	22,9541		22,9541					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	6 620	35,45	234 679
		3 ЭМ					6,88	1,25	197		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*85*	35,45	*3 013*
		4 М					254,42		5 840		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	776,078121					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	6,3123775					
		Итого по расценке					512,08		12 657		
		ФОТ							6 705		237 692
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6 705		237 692
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3 285		116 469
								Всего по позиции	**22 647**		

300	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	22,9541		22,9541					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					424,76	1,15	11 212	35,45	397 465
		3 ЭМ					9,09	1,25	261		
		2 в т.ч. ОТм					1,74	1,25	*50*	35,45	*1 773*
		4 М					451,80		10 371		
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,15	1282,904649					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	4,3038938					
		Итого по расценке					885,65		21 844		
300, 1	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		688,623	233,04		160 477		
300, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		459,082	15,25		7 001		
		ФОТ							11 262		399 238
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			11 262		399 238
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			5 518		195 627
							Всего по позиции		**206 102**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**208 339**		
		в том числе									
		оплата труда							19 013		
		эксплуатация машин и механизмов							486		
		материальные ресурсы							188 840		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							19 156		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							19 156		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							9 386		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**236 881**		

Подраздел: 8.2 С-2. Отделка стен по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой

301	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,2619		5,2619					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,2619=(526,19)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	271	35,45	9 607
		3 ЭМ					0,97	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	28,1380103					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,1315475					
		Итого по расценке					45,88		278		
301, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		54,19757	21,77		1 180		
		ФОТ							273		9 678
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			273		9 678
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			134		4 742
							Всего по позиции		**1 865**		
304	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,2619		5,2619					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	3 616	35,45	128 187
		3 ЭМ					13,97	1,25	92		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*18*	35,45	*638*
		4 М					964,67		5 076		
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	413,7195185					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	1,5127963					
		Итого по расценке					1 576,19		8 784		
304, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		157,857	233,04		36 787		
304, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		105,238	15,25		1 605		
		ФОТ							3 634		128 825
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3 634		128 825
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 781		63 124
							Всего по позиции		**52 591**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**48 634**		
		в том числе									
		оплата труда							3 887		
		эксплуатация машин и механизмов							98		
		материальные ресурсы							44 649		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 907		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 907		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 915		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**54 456**		

Подраздел: 8.3 С-3. Отделка стен по монолитным стенам

305	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1278		0,1278					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1278=(12,78)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	7	35,45	248
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,6834105					

		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,003195					
		Итого по расценке					44,73		7		
305, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,31634	21,77		29		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			7		248
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		122
							Всего по позиции		**46**		
306	15-02-016-05	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1278		0,1278					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 160,64	1,15	171	35,45	6 062
		3 ЭМ					97,46	1,25	16		
		2 в т.ч. ОТм					55,25	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					1 456,69		186		
		ЗТ	*чел-ч*	117	1,15	17,19549					
		ЗТм	*чел-ч*	5,69	1,25	0,9089775					
		Итого по расценке					2 714,79		373		
		ФОТ							180		6 381
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			180		6 381
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			88		3 127
							Всего по позиции		**641**		
309	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1278		0,1278					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	88	35,45	3 120
		3 ЭМ					13,97	1,25	2		
		4 М					964,67		123		
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	10,0483389					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,0367425					
		Итого по расценке					1 576,19		213		
309, 1	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		3,834	233,04		893		
309, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		2,556	15,25		39		
		ФОТ							88		3 120
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			88		3 120
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			43		1 529
							Всего по позиции		**1 276**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 554**		
		в том числе									
		оплата труда							266		
		эксплуатация машин и механизмов							18		
		материальные ресурсы							1 270		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							275		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							275		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							134		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 963**		
		Подраздел: 8.4 С-4 Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF									
310	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8696		0,8696					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,8696=(86,96)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	45	35,45	1 595
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	4,650186					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,02174					
		Итого по расценке					45,70		46		
310, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		8,95688	21,77		195		
		ФОТ							45		1 595
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			45		1 595
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			22		782
							Всего по позиции		**308**		
311	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8696		0,8696					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	251	35,45	8 898
		3 ЭМ					6,88	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					254,42		221		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	29,401176					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,23914					
		Итого по расценке					512,08		479		
		ФОТ							254		9 004
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			254		9 004
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			124		4 412
							Всего по позиции		**857**		

Грунтовка ГС-4

312	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,8696		0,8696					
		1 ОТ					44,73	1,3225	51	35,45	1 808
		3 ЭМ					0,97	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	5,3477139					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,025001					
		Итого по расценке					45,70		52		
312, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		8,95688	21,77		195		
		ФОТ							51		1 808
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			51		1 808
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			25		886
							Всего по позиции		**323**		
313	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,8696		0,8696					
		1 ОТ					1 058,09	1,15	1 058	35,45	37 506
		3 ЭМ					31,75	1,25	35		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*19*	35,45	*674*
		4 М					1,12		1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	115,2646104					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	1,79355					
		Итого по расценке					1 090,96		1 094		
313, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) *2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		88,6992	2 397,00		26 913	7,9	212 612
313, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,04348	2 500,00		109		
313, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,3261	4 316,00		1 407		
		ФОТ							1 077		38 180
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 077		38 180
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			528		18 708
							Всего по позиции		**31 128**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**30 490**		
		в том числе									
		оплата труда							1 405		
		эксплуатация машин и механизмов							44		
		материальные ресурсы							29 041		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 427		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 427		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							699		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**32 616**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									212 612

Подраздел: 8.5 С-5. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

314	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0694		1,0694					
		Объем: 1,0694=(106,94)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	55	35,45	1 950
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	5,7186165					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,026735					
		Итого по расценке					45,70		56		
314, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		11,01482	21,77		240		
		ФОТ							55		1 950
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			55		1 950
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			27		956
							Всего по позиции		**378**		
315	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0694		1,0694					
		1 ОТ					250,78	1,15	308	35,45	10 919
		3 ЭМ					6,88	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					254,42		272		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	36,156414					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,294085					
		Итого по расценке					512,08		589		
		ФОТ							312		11 061
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			312		11 061
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			153		5 420
							Всего по позиции		**1 054**		

Грунтовка ГС-4

316	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0694		1,0694					
		1 ОТ					44,73	1,3225	63	35,45	2 233
		3 ЭМ					0,97	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	6,576409					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0307453					
		Итого по расценке					45,70		64		
316, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		11,01482	21,77		240		
		ФОТ							63		2 233
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			63		2 233
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			31		1 094
							Всего по позиции		**398**		
317	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0694		1,0694					
		1 ОТ					1 058,09	1,15	1 301	35,45	46 120
		3 ЭМ					31,75	1,25	42		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*23*	35,45	*815*
		4 М					1,12		1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	141,7479006					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	2,2056375					
		Итого по расценке					1 090,96		1 344		
317, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		109,0788	4 569,60		63 094	7,9	498 446
317, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,05347	2 500,00		134		
317, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,401025	4 316,00		1 731		
		ФОТ							1 324		46 935
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 324		46 935
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			649		22 998
							Всего по позиции		**68 276**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**67 492**		
		в том числе									
		оплата труда							1 727		
		эксплуатация машин и механизмов							53		
		материальные ресурсы							65 712		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 754		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 754		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							860		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**70 106**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									498 446

Подраздел: 8.6 С-6. Отделка стен по монолитным стенам

318	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,175		0,175					
		Объем: 0,175=(17,5)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	9	35,45	319
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,9358125					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,004375					
		Итого по расценке					44,73		9		
318, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,8025	21,77		39		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			9		319
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			4		156
							Всего по позиции		**61**		
319	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,175		0,175					
		1 ОТ					245,26	1,15	49	35,45	1 737
		3 ЭМ					37,45	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					4 691,48		821		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	6,041525					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,1246875					
		Итого по расценке					4 974,19		878		
319, 1	08.1.02.17-0173	Исключен Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	*м2*	-108		-18,9	30,33		- 573		
319, 2	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	10,8		1,89	23,60		45		
		ФОТ							50		1 772
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			50		1 772
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			25		868
							Всего по позиции		**425**		

320	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,175		0,175					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					589,55	1,15	119	35,45	4 219
		3 ЭМ					85,89	1,25	19		
		2 в т.ч. ОТм					50,25	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					865,26		151		
		ЗТ	*чел-ч*	65	1,15	13,08125					
		ЗТм	*чел-ч*	5,32	1,25	1,16375					
		Итого по расценке					1 540,70		289		
		ФОТ							130		4 609
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			130		4 609
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			64		2 258
							Всего по позиции		**483**		
		Грунтовка ГС-4									
321	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1.15*	*100 м2*	0,175		0,175					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,3225	10	35,45	355
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	1,0761844					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0050313					
		Итого по расценке					44,73		10		
321, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,8025	21,77		39		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			10		355
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			5		174
							Всего по позиции		**64**		
322	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,175		0,175					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	213	35,45	7 551
		3 ЭМ					31,75	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*4*	35,45	*142*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	23,196075					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,3609375					
		Итого по расценке					1 089,84		220		
322, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		17,85	4 569,60		10 325	7,9	81 567
322, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,00875	2 500,00		22		
322, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,065625	4 316,00		283		
		ФОТ							217		7 693
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			217		7 693
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			106		3 770
							Всего по позиции		**11 173**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**11 586**		
		в том числе									
		оплата труда							400		
		эксплуатация машин и механизмов							34		
		материальные ресурсы							11 152		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							416		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							416		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							204		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**12 206**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									81 567

Подраздел: 8.7 С-8. Отделка стен по кирпичным перегородкам

322	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0226		0,0226					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0226=(2,26)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	1	35,45	35
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,1208535					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,000565					
		Итого по расценке					44,73		1		
322, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,23278	21,77		5		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1		35
							Всего по позиции		**7**		

323	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0226		0,0226						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1 ОТ					245,26	1,15	6	35,45	213	
		3 ЭМ					37,45	1,25	1			
		4 М					4 691,48		106			
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	0,7802198						
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,0161025						
		Итого по расценке					4 974,19		113			
323,1	08.1.02.17-0173	Исключен Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	*м2*	-108		-2,4408	30,33		- 74			
323,2	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	10,8		0,24408	23,60		6			
		ФОТ							6		213	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			6		213	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3		104	
							Всего по позиции		**54**			
		(Толщиной К=20/12=1,67)										
324	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен *Поправки к:* *М)*1,67;* *ЭМ)*1,25)*1,67;* *ОТм)*1,25)*1,67;* *ОТ)*1,15)*1,67;* *ЗТ)*1,15)*1,67;* *ЗТм)*1,25)*1,67*	*100 м2*	0,0226		0,0226						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1 ОТ					589,55	1,9205	26	35,45	922	
		3 ЭМ					85,89	2,0875	4			
		2 в т.ч. ОТм					50,25	2,0875	*2*	35,45	*71*	
		4 М					865,26	1,67	33			
		ЗТ	*чел-ч*	65	1,9205	2,8212145						
		ЗТм	*чел-ч*	5,32	2,0875	0,2509843						
		Итого по расценке					1 540,70		63			
		ФОТ							28		993	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			28		993	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			14		487	
							Всего по позиции		**105**			
		Грунтовка ГС-4										
325	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,0226		0,0226						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		Объем: 0,0226=(2,26)/100										
		1 ОТ					44,73	1,3225	1	35,45	35	
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,1389815						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0006498						
		Итого по расценке					44,73		1			
325,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,23278	21,77		5			
		ФОТ							1		35	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1		35	
							Всего по позиции		**7**			
326	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0226		0,0226						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1 ОТ					1 058,09	1,15	27	35,45	957	
		3 ЭМ					31,75	1,25	1			
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	2,9956074						
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0466125						
		Итого по расценке					1 089,84		28			
326,1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59										
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		2,3052	4 569,60		1 333	7,9	10 534	
326,2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,00113	2 500,00		3			
326,3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,008475	4 316,00		37			
		ФОТ							27		957	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			27		957	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			13		469	
							Всего по позиции		**1 441**			
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 521**			
		в том числе										
		оплата труда							61			
		эксплуатация машин и механизмов							6			
		материальные ресурсы							1 454			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							63			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							63			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							30			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 614**			
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									10 534	

Подраздел: 8.8 С-10. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

327	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0558		0,0558					
		Объем: 0,0558=(5,58)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	3	35,45	106
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,2983905					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,001395					
		Итого по расценке					44,73		3		
327, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,57474	21,77		13		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3		106
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1		52
							Всего по позиции		**20**		
328	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0558		0,0558					
		1 ОТ					250,78	1,15	16	35,45	567
		4 М					254,42		14		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	1,886598					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,015345					
		Итого по расценке					505,20		30		
		ФОТ							16		567
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			16		567
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			8		278
							Всего по позиции		**54**		
		Грунтовка ГС-4									
329	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0558		0,0558					
		Объем: 0,0558=(5,58)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	3	35,45	106
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,3431491					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0016043					
		Итого по расценке					44,73		3		
329, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,57474	21,77		13		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3		106
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1		52
							Всего по позиции		**20**		
330	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0558		0,0558					
		1 ОТ					1 058,09	1,15	68	35,45	2 411
		3 ЭМ					31,75	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	7,3962342					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,1150875					
		Итого по расценке					1 089,84		70		
330, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 01682397_23.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Italon Room White Stone 60x120 *2 881,50 = [3 390 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		5,6916	2 881,50		2 076	7,9	16 400
330, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,00279	2 500,00		7		
330, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,020925	4 316,00		90		
		ФОТ							69		2 446
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			69		2 446
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			34		1 199
							Всего по позиции		**2 346**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 305**		
		в том числе									
		оплата труда							90		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							2 213		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							91		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							91		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							44		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 440**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									16 400

Подраздел: 8.9 С-12. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

331	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4325		0,4325					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,4325=(43,25)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	22	35,45	780
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	2,3127938					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0108125					
		Итого по расценке					45,70		23		
331, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		4,45475	21,77		97		
		ФОТ							22		780
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			22		780
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			11		382
							Всего по позиции		**153**		
332	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4325		0,4325					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					250,78	1,15	125	35,45	4 431
		3 ЭМ					6,88	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					254,42		110		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	14,622825					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,1189375					
		Итого по расценке					512,08		239		
		ФОТ							127		4 502
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			127		4 502
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			62		2 206
							Всего по позиции		**428**		
		Грунтовка ГС-4									
333	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,4325		0,4325					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					44,73	1,3225	26	35,45	922
		3 ЭМ					0,97	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	2,6597128					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0124344					
		Итого по расценке					45,70		27		
333, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		4,45475	21,77		97		
		ФОТ							26		922
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			26		922
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			13		452
							Всего по позиции		**163**		
334	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,37195		0,37195					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,37195=((43,25*86)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	543	35,45	19 249
		3 ЭМ					31,75	1,25	15		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*8*	35,45	*284*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	59,1619207					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,7671469					
		Итого по расценке					1 089,84		558		
334, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_77 23857463_28.06.22_0 2	Керамогранит производитель Ascot, Ascot Ceramiche New England Beige 33,3x100x10 *3 145,00 = [3 700 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		46,49375	3 145,00		18 509	7,9	146 223
334, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,023247	2 500,00		58		
334, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,174352	4 316,00		753		
		ФОТ							551		19 533
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			551		19 533
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			270		9 571
							Всего по позиции		**20 699**		
335	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,018165		0,018165					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,018165=((43,25*4,2)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	27	35,45	957
		3 ЭМ					31,75	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	2,8893031					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0374653					
		Итого по расценке					1 089,84		28		
335, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_77 23857463_28.06.22_0 2	Керамогранит производитель Ascot, Ascot Ceramiche New England Beige Quinta Sarah 33,3x100x10 *3 357,50 = [3 950 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		2,270625	3 357,50		965	7,9	7 624

335, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,001135	2 500,00		3		
335, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,008515	4 316,00		37		
		ФОТ							27		957
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			27		957
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			13		469
							Всего по позиции		**1 073**		
336	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,000865		0,000865					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,000865=((43,25*0,2)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	1	35,45	35
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	0,1375859					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0017841					
		Итого по расценке					1 058,09		1		
336, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_77 23857463_28.06.22_0 2	Керамогранит производитель Ascot, Ascot Ceramiche New England Beige Boiserie Sarah 33,3x100x10									
	3 357,50 = [3 950 / 1,2] + 2% Заг.скл		*м2*	125		0,108125	3 357,50		46	7,9	363
336, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000054	2 500,00		0		
336, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,000405	4 316,00		2		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1		35
							Всего по позиции		**50**		
337	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,009515		0,009515					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,009515=((43,25*2,2)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	14	35,45	496
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	1,5134445					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0196247					
		Итого по расценке					1 058,09		14		
337, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000595	2 500,00		1		
337, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,00446	4 316,00		19		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			14		496
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7		243
							Всего по позиции		**55**		
338	ТЦ_06.2.05.03_77_77 23857463_28.06.22_0 2	Керамогранит производитель Ascot, Бордюр Ascot Ceramiche New England Torello Beige 5.5x33.3x10									
	1 105,00 = [1 300 / 1,2] + 2% Заг.скл		*ШТ*	65,5105105		65,5105105	1 105,00		9 163	7,9	72 389
		Объем: 65,5105105=(0,95986/(0,055*0,333))*1,25									
							Всего по позиции		**9 163**		**72 389**
339	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,032005		0,032005					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,032005=((43,25*7,4)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	47	35,45	1 666
	3	ЭМ					31,75	1,25	1		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	5,0906769					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0660103					
		Итого по расценке					1 089,84		48		
339, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,002	2 500,00		5		
339, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,015002	4 316,00		65		
		ФОТ							48		1 701
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			48		1 701
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			24		833
							Всего по позиции		**190**		
340	ТЦ_06.2.05.03_77_77 23857463_28.06.22_0 2	Керамогранит Цоколь Ascot Ceramiche New England Alzata Beige 25x33.3 x10									
	2 550,00 = [3 000 / 1,2] + 2% Заг.скл		*ШТ*	48,3558559		48,3558559	2 550,00		15 608	7,9	123 307
		Объем: 48,3558559=(3,2205/(0,25*0,333))*1,25									
							Всего по позиции		**15 608**		**123 307**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**46 366**		
		в том числе									
		оплата труда							805		
		эксплуатация машин и механизмов							23		
		материальные ресурсы							45 538		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							816		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							816		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							400		

		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**47 582**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									349 906

Подраздел: 8.10 С-13. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

341	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1789		0,1789					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1789=(17,89)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	9	35,45	319
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,9566678					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0044725					
		Итого по расценке					44,73		9		
341, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,84267	21,77		40		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			9		319
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			4		156
							Всего по позиции		**62**		
342	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1789		0,1789					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	52	35,45	1 843
		3 ЭМ					6,88	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					254,42		46		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	6,048609					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,0491975					
		Итого по расценке					512,08		100		
		ФОТ							53		1 878
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			53		1 878
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			26		920
							Всего по позиции		**179**		
		Грунтовка ГС-4									
343	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1789		0,1789					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,3225	11	35,45	390
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	1,1001679					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0051434					
		Итого по расценке					44,73		11		
343, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,84267	21,77		40		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			11		390
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			5		191
							Всего по позиции		**67**		
344	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1486659		0,1486659					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1486659=((17,89*83,1)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	217	35,45	7 693
		3 ЭМ					31,75	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	23,6466197					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,3066234					
		Итого по расценке					1 089,84		223		
344, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_77 23857463_28.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		18,583238	4 569,60		10 749	7,9	84 918
344, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,009292	2 500,00		23		
344, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,069687	4 316,00		301		
		ФОТ							220		7 799
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			220		7 799
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			108		3 822
							Всего по позиции		**11 624**		
345	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0279084		0,0279084					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										

		Объем: 0,0279084=((17,89*15,6)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	41	35,45	1 453
		3 ЭМ					31,75	1,25	1		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	4,4390766					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0575611					
		Итого по расценке					1 089,84		42		
345, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм									
		6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		3,48855	6 283,20		2 775	7,9	21 919
345, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,001744	2 500,00		4		
345, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,013082	4 316,00		56		
		ФОТ							42		1 488
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			42		1 488
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			21		729
							Всего по позиции		**2 940**		
346	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0023257		0,0023257					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0023257=((17,89*1,3)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	3	35,45	106
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	0,3699231					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0047968					
		Итого по расценке					1 058,09		3		
346, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000145	2 500,00		0		
346, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,00109	4 316,00		5		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3		106
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1		52
							Всего по позиции		**12**		
347	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм									
		1 208,70 = [1 422 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	18,4579365		18,4579365	1 208,70		2 824	7,9	22 310
		Объем: 18,4579365=(0,23257/(0,05*0,315))*1,25									
							Всего по позиции		**2 824**		**22 310**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**17 205**		
		в том числе									
		оплата труда							333		
		эксплуатация машин и механизмов							9		
		материальные ресурсы							16 863		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							338		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							338		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							165		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**17 708**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									129 147
		Подраздел: 8.11 С-14. Отделка стен посуществующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой									
		Грунтовка ГС-4									
351	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1025		0,1025					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1025=(10,25)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	6	35,45	213
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,6303366					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0029469					
		Итого по расценке					44,73		6		
351, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,05575	21,77		23		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		104
							Всего по позиции		**38**		
352	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0851775		0,0851775					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0851775=((10,25*83,1)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	124	35,45	4 396
		3 ЭМ					31,75	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	13,5482309					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,1756786					
		Итого по расценке					1 089,84		127		
352, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		10,647188	4 569,60		6 159	7,9	48 653

352, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,005324	2 500,00		13		
352, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,039927	4 316,00		172		
		ФОТ							126		4 467
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			126		4 467
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			62		2 189
							Всего по позиции		**6 659**		
353	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,01599		0,01599					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,01599=((10,25*15,6)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	23	35,45	815
	3	ЭМ					31,75	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	2,5433502					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0329794					
		Итого по расценке					1 089,84		24		
353, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм									
		6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		1,99875	6 283,20		1 590	7,9	12 559
353, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000999	2 500,00		2		
353, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,007495	4 316,00		32		
		ФОТ							23		815
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			23		815
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			11		399
							Всего по позиции		**1 682**		
354	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0013325		0,0013325					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0013325=((10,25*1,3)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	2	35,45	71
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	0,2119459					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0027483					
		Итого по расценке					1 058,09		2		
354, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000083	2 500,00		0		
354, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,000625	4 316,00		3		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1		35
							Всего по позиции		**8**		
355	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм									
		1 208,70 = [1 422 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	10,5753968		10,5753968	1 208,70		1 618	7,9	12 782
		Объем: 10,5753968=(0,13325/(0,05*0,315))*1,25									
							Всего по позиции		**1 618**		**12 782**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 771**		
		в том числе									
		оплата труда							155		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							9 612		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							157		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							157		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							77		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**10 005**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									73 994

Подраздел: 8.12 С-18. Отделка стен посуществующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой

Грунтовка ГС-4

359	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*									
			100 м2	0,0321		0,0321					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0321=(3,21)/100									
	1	ОТ					44,73	1,3225	2	35,45	71
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,197403					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0009229					
		Итого по расценке					44,73		2		
359, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,33063	21,77		7		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1		35
							Всего по позиции		**12**		

(Прим. Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond 60x60 (610010002189))

360	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0321		0,0321					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	39	35,45	1 383
		3 ЭМ					31,75	1,25	1		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	4,2548229					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0662063					
		Итого по расценке					1 089,84		40		
360, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) *2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		3,2742	2 397,00		993	7,9	7 848
360, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,001605	2 500,00		4		
360, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,012038	4 316,00		52		
		ФОТ							40		1 418
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			40		1 418
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			20		695
							Всего по позиции		**1 149**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 098**		
		в том числе									
		оплата труда							41		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							1 056		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							42		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							42		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							21		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 161**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									7 848

Подраздел: 8.13 С-19. Отделка стен посуществующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой

Грунтовка ГС-4

364	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,0794		0,0794					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0794=(7,94)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	5	35,45	177
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,4882802					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0022828					
		Итого по расценке					44,73		5		
364, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,81782	21,77		18		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5		177
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		87
							Всего по позиции		**30**		
365	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0045258		0,0045258					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0045258=((7,94*5,7)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	7	35,45	248
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	0,7198683					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0093345					
		Итого по расценке					1 058,09		7		
365, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000283	2 500,00		1		
365, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,002121	4 316,00		9		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			7		248
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		122
							Всего по позиции		**27**		
366	ТЦ_06.2.01.02_78_78 01682397_23.06.22_0 2	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15x25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	15,086		15,086	1 199,35		2 290	7,9	18 093
		Объем: 15,086=(0,45258/(0,15*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**2 290**		**18 093**
367	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0014292		0,0014292					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										

		Объем: 0,0014292=((7,94*1,8)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	2	35,45	71
		ЗТ	чел-ч	115,26	1,38	0,2273268					
		ЗТм	чел-ч	1,65	1,25	0,0029477					
		Итого по расценке					1 058,09		2		
367, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0,05	1,25	0,000089	2 500,00		0		
367, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,375	1,25	0,00067	4 316,00		3		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1		35
							Всего по позиции		**8**		
368	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*	ШТ	14,292		14,292	629,85		1 139	7,9	9 002
		Объем: 14,292=(0,14292/(0,05*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**1 139**		**9 002**
369	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15)*1,2; ЗТ)*1,15)*1,2; ЗТм)*1,25*	100 м2	0,056374		0,056374					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,056374=((7,94*71)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	82	35,45	2 907
		3 ЭМ					31,75	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	чел-ч	115,26	1,38	8,9667808					
		ЗТм	чел-ч	1,65	1,25	0,1162714					
		Итого по расценке					1 089,84		84		
369, 1	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 920,15 = [2 259 / 1,2] + 2% Заг.скл*	м2	125		7,04675	1 920,15		1 713	7,9	13 531
369, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0,05	1,25	0,003523	2 500,00		9		
369, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,375	1,25	0,026425	4 316,00		114		
		ФОТ							83		2 942
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			83		2 942
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			41		1 442
							Всего по позиции		**2 044**		
370	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15)*1,2; ЗТ)*1,15)*1,2; ЗТм)*1,25*	100 м2	0,017071		0,017071					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,017071=((7,94*21,5)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	25	35,45	886
		3 ЭМ					31,75	1,25	1		
		ЗТ	чел-ч	115,26	1,38	2,7152928					
		ЗТм	чел-ч	1,65	1,25	0,0352089					
		Итого по расценке					1 089,84		26		
370, 1	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм)(ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 879,35 = [2 211 / 1,2] + 2% Заг.скл*	м2	125		2,133875	1 879,35		508	7,9	4 010
370, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0,05	1,25	0,001067	2 500,00		3		
370, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,375	1,25	0,008002	4 316,00		35		
		ФОТ							25		886
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			25		886
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			12		434
							Всего по позиции		**609**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 966**		
		в том числе									
		оплата труда							121		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							5 842		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							122		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							122		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							59		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 147**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									44 636

Подраздел: 8.14 С-32 Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

371	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	100 м2	2,9221		2,9221					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 2,9221=(292,21)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	150	35,45	5 318
		3 ЭМ					0,97	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					0,18		1		

		ЗТ	чел-ч	4,65	1,15	15,6259298					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,25	0,0730525					
		Итого по расценке					45,88		155		
371, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		30,09763	21,77		655		
		ФОТ							151		5 353
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			151		5 353
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			74		2 623
							Всего по позиции		**1 035**		
372	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	2,9221		2,9221					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					250,78	1,15	843	35,45	29 884
	3	ЭМ					6,88	1,25	25		
	2	в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*11*	35,45	*390*
	4	М					254,42		743		
		ЗТ	чел-ч	29,4	1,15	98,796201					
		ЗТм	чел-ч	0,22	1,25	0,8035775					
		Итого по расценке					512,08		1 611		
		ФОТ							854		30 274
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			854		30 274
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			418		14 834
							Всего по позиции		**2 883**		
		Грунтовка ГС-4									
373	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	100 м2	2,9221		2,9221					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,9221=(292,21)/100									
	1	ОТ					44,73	1,3225	173	35,45	6 133
	3	ЭМ					0,97	1,4375	4		
	2	в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
	4	М					0,18		1		
		ЗТ	чел-ч	4,65	1,3225	17,9698192					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,4375	0,0840104					
		Итого по расценке					45,88		178		
373, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		30,09763	21,77		655		
		ФОТ							174		6 168
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			174		6 168
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			85		3 022
							Всего по позиции		**1 092**		
374	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,1665597		0,1665597					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1665597=((292,21*5,7)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	243	35,45	8 614
	3	ЭМ					31,75	1,25	7		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*4*	35,45	*142*
		ЗТ	чел-ч	115,26	1,38	26,492786					
		ЗТм	чел-ч	1,65	1,25	0,3435294					
		Итого по расценке					1 089,84		250		
374, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0,05	1,25	0,01041	2 500,00		26		
374, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,375	1,25	0,078075	4 316,00		337		
		ФОТ							247		8 756
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			247		8 756
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			121		4 290
							Всего по позиции		**981**		
375	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*	ШТ	555,199		555,199	1 199,35		84 288	7,9	665 878
		Объем: 555,199=(16,65597/(0,15*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**84 288**		**665 878**
376	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,0525978		0,0525978					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0525978=((292,21*1,8)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	77	35,45	2 730
	3	ЭМ					31,75	1,25	2		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	чел-ч	115,26	1,38	8,366143					
		ЗТм	чел-ч	1,65	1,25	0,108483					
		Итого по расценке					1 089,84		79		
376, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0,05	1,25	0,003287	2 500,00		8		

376, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,024655	4 316,00		106		
		ФОТ							78		2 765
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			78		2 765
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			38		1 355
							Всего по позиции		**309**		
377	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *637,50 = [750 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	525,978		525,978	637,50		42 444	7,9	335 311
		Объем: 525,978=(5,25978/(0,05*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**42 444**		**335 311**
378	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	2,074691		2,074691					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,074691=((292,21*71)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	3 029	35,45	107 378
	3	ЭМ					31,75	1,25	82		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*45*	35,45	*1 595*
	4	М					1,12		2		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	329,9978608					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	4,2790502					
		Итого по расценке					1 090,96		3 113		
378, 1	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 920,15 = [2 259 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		259,336375	1 920,15		63 034	7,9	497 965
378, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,129668	2 500,00		324		
378, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,972511	4 316,00		4 197		
		ФОТ							3 074		108 973
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 074		108 973
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 506		53 397
							Всего по позиции		**75 248**		
379	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,6282515		0,6282515					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,6282515=((292,21*21,5)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	917	35,45	32 508
	3	ЭМ					31,75	1,25	25		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*14*	35,45	*496*
	4	М					1,12		1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	99,9289297					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	1,2957687					
		Итого по расценке					1 090,96		943		
379, 1	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм)(ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 879,35 = [2 211 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		78,531438	1 879,35		18 682	7,9	147 588
379, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,039266	2 500,00		98		
379, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,294493	4 316,00		1 271		
		ФОТ							931		33 004
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			931		33 004
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			456		16 172
							Всего по позиции		**22 381**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**222 454**		
		в том числе									
		оплата труда							5 432		
		эксплуатация машин и механизмов							149		
		материальные ресурсы							216 873		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 509		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 509		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 698		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**230 661**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 646 742

Подраздел: 8.15 Зашивки ниш для радиаторов.

380	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,4438		0,4438					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4438=(44,38)/100									
	1	ОТ					771,13	1,15	394	35,45	13 967
	3	ЭМ					112,04	1,25	62		
	2	в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*10*	35,45	*355*
	4	М					3 665,79		1 627		
		ЗТ	*чел-ч*	85,02	1,15	43,3916574					

		ЗТм	*чел-ч*	1,36	1,25	0,75446					
		Итого по расценке					4 548,96		2 083		
380, 1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		91,4228	189,55		17 329		
		ФОТ							404		14 322
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			436		15 468
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			222		7 877
							Всего по позиции		**20 070**		
381	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4438		0,4438					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					115,03	1,15	59	35,45	2 092
	3	ЭМ					5,79	1,25	3		
	2	в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					2 536,09		1 126		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	7,1247652					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,04438					
		Итого по расценке					2 656,91		1 188		
381, 1	ТЦ_12.2.02.01_78_78 02348846_04.07.22_0	АкустиКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм *98,87 = [116,31 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
	2		*м2*	103		45,7114	98,87		572	7,9	4 519
381, 2	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		26,628	6,62		176		
		ФОТ							60		2 127
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			58		2 063
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			33		1 170
							Всего по позиции		**2 027**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**21 348**		
		в том числе									
		оплата труда							453		
		эксплуатация машин и механизмов							65		
		материальные ресурсы							20 830		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							464		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							494		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							255		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**22 097**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									4 519

Подраздел: 8.16 Откосы проемов

387	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3089		0,3089					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3089=(30,89)/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	16	35,45	567
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,6518428					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0077225					
		Итого по расценке					44,73		16		
387, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		3,18167	21,77		69		
		ФОТ							16		567
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			16		567
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			8		278
							Всего по позиции		**109**		
		(Толщиной (20+50)/2=35мм, К=35/20=1,75)									
388	15-02-036-03	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен *Поправки к:* *М)*1,75;* *ЭМ)*1,25)*1,75;* *ОТм)*1,25)*1,75;* *ОТ)*1,15)*1,75;* *ЗТ)*1,15)*1,75;* *ЗТм)*1,25)*1,75*	*100 м2*	0,3089		0,3089					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 366,04	2,0125	849	35,45	30 097
	3	ЭМ					61,37	2,1875	41		
	2	в т.ч. ОТм					22,47	2,1875	*15*	35,45	*532*
	4	М					5 049,01	1,75	2 729		
		ЗТ	*чел-ч*	142	2,0125	88,2758975					
		ЗТм	*чел-ч*	1,7	2,1875	1,1487219					
		Итого по расценке					6 476,42		3 619		
388, 1	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108		-33,3612	28,25		- 942		
388, 2	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	*м2*	108		33,3612	34,20		1 141		
		ФОТ							864		30 629
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			864		30 629
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			423		15 008
							Всего по позиции		**5 105**		
389	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3089		0,3089					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					165,85	1,15	59	35,45	2 092
	3	ЭМ					9,20	1,25	4		
	2	в т.ч. ОТм					1,62	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					83,85		26		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	7,2823175					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,0540575					
		Итого по расценке					258,90		89		

389, 1	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		30,89	4,03		124		
		ФОТ							60		2 127
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			65		2 297
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			33		1 170
							Всего по позиции		**311**		
392	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3089		0,3089					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	212	35,45	7 515
		3 ЭМ					13,97	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					964,67		298		
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	24,287417					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,0888088					
		Итого по расценке					1 576,19		515		
392, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		9,267	233,04		2 160		
392, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		6,178	15,25		94		
		ФОТ							213		7 550
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			213		7 550
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			104		3 700
							Всего по позиции		**3 086**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 885**		
		в том числе									
		оплата труда							1 136		
		эксплуатация машин и механизмов							50		
		материальные ресурсы							5 699		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 153		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 158		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							568		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**8 611**		

Подраздел: 8.17 Откосы окон _ окраска

393	10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,0941		3,0941					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3,0941=(309,41)/100									
		1 ОТ					761,88	1,15	2 711	35,45	96 105
		3 ЭМ					64,46	1,25	249		
		2 в т.ч. ОТм					8,29	1,25	*32*	35,45	*1 134*
		4 М					3 660,01		11 324		
		ЗТ	*чел-ч*	84	1,15	298,89006					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,25	2,5526325					
		Итого по расценке					4 486,35		14 284		
393, 1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (ГСП-А)	*м2*	225		696,1725	15,00		10 443		
		ФОТ							2 743		97 239
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			2 962		105 018
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			1 509		53 481
							Всего по позиции		**29 198**		
394	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,0941		3,0941					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	409	35,45	14 499
		3 ЭМ					5,79	1,25	22		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					2 536,09		7 847		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	49,6726814					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,30941					
		Итого по расценке					2 656,91		8 278		
394, 2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	10,3		31,86923	209,65		6 681		
394, 3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		185,646	6,62		1 229		
		ФОТ							413		14 641
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			401		14 202
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			227		8 053
							Всего по позиции		**16 816**		
395	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,0941		3,0941					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	159	35,45	5 637
		3 ЭМ					0,97	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*

		4	М					0,18		1		
			ЗТ	чел-ч	4,65	1,15	16,5456998					
			ЗТм	чел-ч	0,02	1,25	0,0773525					
			Итого по расценке					45,88		164		
395, 1	14.3.01.03-0001		Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		31,86923	21,77		694		
			ФОТ							160		5 672
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			160		5 672
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			78		2 779
								Всего по позиции		**1 096**		
396	15-02-035-02		Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,0941		3,0941					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					250,78	1,15	892	35,45	31 621
		3	ЭМ					6,88	1,25	27		
		2	в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*11*	35,45	*390*
		4	М					254,42		787		
			ЗТ	чел-ч	29,4	1,15	104,611521					
			ЗТм	чел-ч	0,22	1,25	0,8508775					
			Итого по расценке					512,08		1 706		
			ФОТ							903		32 011
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			903		32 011
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			442		15 685
								Всего по позиции		**3 051**		
398	15-04-007-07		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,0941		3,0941					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					424,76	1,15	1 511	35,45	53 565
		3	ЭМ					9,09	1,25	35		
		2	в т.ч. ОТм					1,74	1,25	7	35,45	*248*
		4	М					451,80		1 398		
			ЗТ	чел-ч	48,6	1,15	172,929249					
			ЗТм	чел-ч	0,15	1,25	0,5801438					
			Итого по расценке					885,65		2 944		
398, 2	14.3.02.01-0308		Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		92,823	233,04		21 631		
398, 3	14.4.01.02-0113		Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		61,882	15,25		944		
			ФОТ							1 518		53 813
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			1 518		53 813
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			744		26 368
								Всего по позиции		**27 781**		
			Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**68 998**		
			в том числе									
			оплата труда							5 682		
			эксплуатация машин и механизмов							337		
			материальные ресурсы							62 979		
			Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 737		
			Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 944		
			Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 000		
			Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**77 942**		

Подраздел: 8.18 Откосы окон _керамогранитная плитка

399	10-05-010-02		Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0748		0,0748					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
			Объем: 0,0748=(7,48)/100									
		1	ОТ					761,88	1,15	66	35,45	2 340
		3	ЭМ					64,46	1,25	6		
		2	в т.ч. ОТм					8,29	1,25	*1*	35,45	*35*
		4	М					3 660,01		274		
			ЗТ	чел-ч	84	1,15	7,22568					
			ЗТм	чел-ч	0,66	1,25	0,06171					
			Итого по расценке					4 486,35		346		
399, 1	01.6.01.02-0006		Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (ГСП-А)	*м2*	225		16,83	15,00		252		
			ФОТ							67		2 375
	Пр/812-010.0-1		НР Деревянные конструкции	%	108		108			72		2 565
	Пр/774-010.0		СП Деревянные конструкции	%	55		55			37		1 306
								Всего по позиции		**707**		
400	26-01-036-02		Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0748		0,0748					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					115,03	1,15	10	35,45	355
		3	ЭМ					5,79	1,25	1		
		4	М					2 536,09		190		

		ЗТ	чел-ч	13,96	1,15	1,2008392					
		ЗТм	чел-ч	0,08	1,25	0,00748					
		Итого по расценке					2 656,91		201		
400, 1	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)									
			м3	10,3		0,77044	209,65		162		
400, 3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	10 ШТ	60		4,488	6,62		30		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			10		344
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			6		195
							Всего по позиции		**409**		
401	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,0748		0,0748					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					44,73	1,15	4	35,45	142
		ЗТ	чел-ч	4,65	1,15	0,399993					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,25	0,00187					
		Итого по расценке					44,73		4		
401, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		0,77044	21,77		17		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		70
							Всего по позиции		**27**		
402	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,0748		0,0748					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					250,78	1,15	22	35,45	780
	3	ЭМ					6,88	1,25	1		
	4	М					254,42		19		
		ЗТ	чел-ч	29,4	1,15	2,528988					
		ЗТм	чел-ч	0,22	1,25	0,02057					
		Итого по расценке					512,08		42		
		ФОТ							22		780
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			22		780
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			11		382
							Всего по позиции		**75**		
		Грунтовка ГС-4									
403	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	100 м2	0,0748		0,0748					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0748=(7,48)/100									
	1	ОТ					44,73	1,3225	4	35,45	142
		ЗТ	чел-ч	4,65	1,3225	0,459992					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,4375	0,0021505					
		Итого по расценке					44,73		4		
403, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		0,77044	21,77		17		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		70
							Всего по позиции		**27**		
404	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,0524348		0,0524348					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0524348=((7,48*70,1)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	77	35,45	2 730
	3	ЭМ					31,75	1,25	2		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	чел-ч	115,26	1,38	8,3402164					
		ЗТм	чел-ч	1,65	1,25	0,1081468					
		Итого по расценке					1 089,84		79		
404, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	м2	125		6,55435	4 569,60		3 791	7,9	29 951
404, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0,05	1,25	0,003277	2 500,00		8		
404, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,375	1,25	0,024579	4 316,00		106		
		ФОТ							78		2 765
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			78		2 765
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			38		1 355
							Всего по позиции		**4 100**		

405	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0204952		0,0204952					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0204952=((7,48*27,4)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	30	35,45	1 064
	3	ЭМ					31,75	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	3,2599419					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0422714					
		Итого по расценке					1 089,84		31		
405, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм									
		6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		2,5619	6 283,20		2 038	7,9	16 097
405, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,001281	2 500,00		3		
405, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,009607	4 316,00		41		
		ФОТ							30		1 064
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			30		1 064
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			15		521
							Всего по позиции		**2 158**		
406	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,00187		0,00187					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,00187=((7,48*2,5)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	3	35,45	106
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	0,29744					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0038569					
		Итого по расценке					1 058,09		3		
406, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000117	2 500,00		0		
406, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,000877	4 316,00		4		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3		106
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1		52
							Всего по позиции		**11**		
407	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм									
		1 208,70 = [1 422 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	14,8412698		14,8412698	1 208,70		2 271	7,9	17 939
		Объем: 14,8412698=(0,187/(0,05*0,315))*1,25									
							Всего по позиции		**2 271**		**17 939**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 450**		
		в том числе									
		оплата труда							216		
		эксплуатация машин и механизмов							11		
		материальные ресурсы							9 223		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							218		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							223		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							112		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 785**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									63 987

Подраздел: 8.19 Откосы проемов в местах крепления стеклянных перегородок

408	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,1112		0,1112					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1112=(11,12)/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	6	35,45	213
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,594642					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00278					
		Итого по расценке					44,73		6		
408, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,14536	21,77		25		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3		104
							Всего по позиции		**40**		
		(Толщиной 20мм, К=25/15=1,67)									
409	15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен *Поправки к:* *М)*1,67;* *ЭМ)*1,25)*1,67;* *ОТм)*1,25)*1,67;* *ОТ)*1,15)*1,67;* *ЗТ)*1,15)*1,67;* *ЗТм)*1,25)*1,67*									
			100 м2	0,1112		0,1112					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					695,60	1,9205	149	35,45	5 282

		3 ЭМ					92,77	2,0875	22		
		2 в т.ч. ОТм					53,22	2,0875	*12*	35,45	*425*
		4 М					1 130,40	1,67	210		
		ЗТ	*чел-ч*	74	1,9205	15,8034104					
		ЗТм	*чел-ч*	5,54	2,0875	1,2860002					
		Итого по расценке					1 918,77		381		
		ФОТ							161		5 707
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			161		5 707
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			79		2 796
							Всего по позиции		**621**		
410	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1112		0,1112					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					380,71	1,15	49	35,45	1 737
		3 ЭМ					10,41	1,25	1		
		4 М					642,56		71		
		ЗТ	*чел-ч*	43,56	1,15	5,5704528					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,02363					
		Итого по расценке					1 033,68		121		
410,1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	*т*	0,03		0,003336	27 164,52		91		
410,2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		2,224	15,25		34		
		ФОТ							49		1 737
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			49		1 737
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			24		851
							Всего по позиции		**319**		
		(Прим. Установка перфорированного уголка из оцинкованной стали)									
411	09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,154		1,154					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,154=(115,4)/100									
		1 ОТ					117,24	1,15	156	35,45	5 530
		3 ЭМ					3,29	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,58	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					9,32		11		
		ЗТ	*чел-ч*	12,62	1,15	16,748002					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,25	0,072125					
		Итого по расценке					129,85		172		
411,1	07.2.06.03-0230	Профиль угловой сетчатый оцинкованный, размер 35х35 мм	*м*	102		117,708	1,37		161		
		ФОТ							157		5 565
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			146		5 175
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			97		3 450
							Всего по позиции		**576**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**991**		
		в том числе									
		оплата труда							360		
		эксплуатация машин и механизмов							28		
		материальные ресурсы							603		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							373		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							362		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							203		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 556**		

Подраздел: 8.20 Гидроизоляция стен помещений (Завести на стены выше уровня пола на 300 мм)

412	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5532		0,5532					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5532=(55,32)/100									
		1 ОТ					297,78	1,15	189	35,45	6 700
		3 ЭМ					47,77	1,25	33		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					1 007,75		557		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	18,830928					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,38724					
		Итого по расценке					1 353,30		779		
412,1	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		61,9584	28,51		1 766		
		ФОТ							194		6 877
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			217		7 702
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			126		4 470
							Всего по позиции		**2 888**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 545**		
		в том числе									
		оплата труда							189		
		эксплуатация машин и механизмов							33		
		материальные ресурсы							2 323		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							194		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							217		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							126		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 888**		

Подраздел: 8.21 Уголки на стенах

		Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм									
413	09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	2,0892		2,0892					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 2,0892=(208,92)/100									
		1 ОТ					117,24	1,15	282	35,45	9 997
		3 ЭМ					3,29	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					0,58	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					9,32		19		
		ЗТ	*чел-ч*	12,62	1,15	30,3205596					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,25	0,130575					
		Итого по расценке					129,85		310		
413, 1	ТЦ_101_77_7722810 198_28.01.22_02	Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм									
		2 316,52 = [2 725,32 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м.п.*	105		219,366	2 316,52		64 325	7,9	508 166
		ФОТ							284		10 068
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			264		9 363
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			176		6 242
							Всего по позиции		**65 075**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**64 635**		
		в том числе									
		оплата труда							282		
		эксплуатация машин и механизмов							9		
		материальные ресурсы							64 344		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							284		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							264		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							176		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**65 075**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									508 166
		Подраздел: 8.22 Противоударные перила									
414	15-07-015-10	Монтаж системы защиты стен и углов: поручня-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	3,3846		3,3846					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 3,3846=(338,46)/100									
		1 ОТ					127,46	1,15	496	35,45	17 583
		3 ЭМ					14,08	1,25	60		
		2 в т.ч. ОТм					2,73	1,25	*12*	35,45	*425*
		4 М					8 790,54		29 752		
		ЗТ	*чел-ч*	14,21	1,15	55,3094409					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,9730725					
		Итого по расценке					8 932,08		30 308		
414, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Перила противоударные STYLA BH.140 из Life blend® с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм									
		2 768,80 = [3 257,41 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	101		341,8446	2 768,80		119 810	7,9	946 499
414, 2	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) BH.140.T									
		897,19 = [1 055,52 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	63,22756		214	897,19		24 304	7,9	191 999
414, 3	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Кронштейн крепления BH.140.M *394,18 = [463,74 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	114,045973		386	394,18		19 260	7,9	152 153
414, 4	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм	*100 ШТ*	2,1		7,10766	83,00		590		
414, 5	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	*ШТ*	15		50,769	23,79		1 208		
		ФОТ							508		18 008
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			508		18 008
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			249		8 824
							Всего по позиции		**196 237**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**195 480**		
		в том числе									
		оплата труда							496		
		эксплуатация машин и механизмов							60		
		материальные ресурсы							194 924		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							508		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							508		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							249		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**196 237**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 290 651
		Подраздел: 8.23 Гипсовые детали									
415	15-03-004-13	Установка гипсовых гербов высотой: до 750 мм (4 шт в 1 м2) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	53		53					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					24,72	1,15	1 507	35,45	53 423
		3 ЭМ					1,21	1,25	80		
		2 в т.ч. ОТм					0,24	1,25	*16*	35,45	*567*

		4 М					1,88		100		
		ЗТ	чел-ч	2,63	1,15	160,2985					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,25	1,325					
		Итого по расценке					27,81		1 687		
		ФОТ							1 523		53 990
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 523		53 990
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			746		26 455
							Всего по позиции		**3 956**		
416	ТЦ_05.3.01_50_553701760498_28.06.22_02	Гипсовая 3D панель "Рейка вогнутая" 50х50мм, толщина 1-3 см, цвет- белый под покраску, производитель Gips3d									
		382,50 = [450 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	53		53	382,50		2 566	7,9	20 273
							Всего по позиции		**2 566**		**20 273**
417	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м*	0,206		0,206					
		Объем: 0,206=(20,6)/100									
		1 ОТ					227,24	1,15	54	35,45	1 914
		3 ЭМ					4,61	1,25	1		
		4 М					16,11		3		
		ЗТ	чел-ч	26	1,15	6,1594					
		ЗТм	чел-ч	0,11	1,25	0,028325					
		Итого по расценке					247,96		58		
		ФОТ							54		1 914
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			54		1 914
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			26		938
							Всего по позиции		**138**		
418	ТЦ_05.3.01_77_7733745159_27.04.22_01	Гипсовый профиль Т48 23х64х2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		295,80 = [348 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м.п.*	20,806		20,806	295,80		779	7,9	6 154
		Объем: 20,806=20,6*1,01									
							Всего по позиции		**779**		**6 154**
419	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м*	3,85		3,85					
		Объем: 3,85=(326+59)/100									
		1 ОТ					227,24	1,15	1 006	35,45	35 663
		3 ЭМ					4,61	1,25	22		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	7	35,45	*248*
		4 М					16,11		62		
		ЗТ	чел-ч	26	1,15	115,115					
		ЗТм	чел-ч	0,11	1,25	0,529375					
		Итого по расценке					247,96		1 090		
		ФОТ							1 013		35 911
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 013		35 911
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			496		17 596
							Всего по позиции		**2 599**		
420	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru)									
		214,27 = [252,08 / 1,2] + 2% Заг.скл	*пог. м*	329,26		329,26	214,27		8 931	7,9	70 551
		Объем: 329,26=326*1,01									
							Всего по позиции		**8 931**		**70 551**
421	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Т 479 (22ммх55мм. Производитель: lepnina.ru)									
		191,59 = [225,39 / 1,2] + 2% Заг.скл	*пог. м*	59,59		59,59	191,59		1 445	7,9	11 417
		Объем: 59,59=59*1,01									
							Всего по позиции		**1 445**		**11 417**
422	15-07-015-16	Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины, с креплением к поверхности на клей *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м*	0,155		0,155					
		Объем: 0,155=(15,5)/100									
		1 ОТ					56,63	1,15	10	35,45	355
		3 ЭМ					34,42	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					6,48	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					304,54		47		
		ЗТ	чел-ч	7	1,15	1,24775					
		ЗТм	чел-ч	0,55	1,25	0,1065625					
		Итого по расценке					395,59		64		
422,1	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Наличник настенный Ultrawood арт. N0009 (2440х75х15)									
		245,12 = [288,37 / 1,2] + 2% Заг.скл	*пог. м*	101		15,655	245,12		486	7,9	3 837
		ФОТ							11		390
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			11		390
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5		191
							Всего по позиции		**566**		

423	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,08		1,08					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,08=(108)/100									
		1 ОТ					227,24	1,15	282	35,45	9 997
		3 ЭМ					4,61	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					16,11		17		
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	32,292					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,1485					
		Итого по расценке					247,96		305		
423, 1	ТЦ_05.3.01_77_7722810198_28.01.22_01	Гипсовая Лепнина Т 201 (14х40мм). Производитель: lepnina.ru									
		180,80 = [212,7 / 1,2] + 2% Заг.скл	*пог. м*	101		109,08	180,80		2 496	7,9	19 722
		ФОТ							284		10 068
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			284		10 068
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			139		4 933
							Всего по позиции		**3 224**		
		(прим. Установка картин)									
424	15-03-004-13	Установка гипсовых гербов высотой: до 750 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	18		18					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					24,72	1,15	512	35,45	18 150
		3 ЭМ					1,21	1,25	27		
		2 в т.ч. ОТм					0,24	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					1,88		34		
		ЗТ	*чел-ч*	2,63	1,15	54,441					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,45					
		Итого по расценке					27,81		573		
		ФОТ							517		18 327
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			517		18 327
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			253		8 980
							Всего по позиции		**1 343**		
425	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком *25 500,00 = [30 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	18		18	25 500,00		58 101	7,9	459 000
							Всего по позиции		**58 101**		**459 000**
426	15-01-049-03	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,132		0,132					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,132=(2,2*1,5*4)/100									
		1 ОТ					2 929,08	1,15	445	35,45	15 775
		3 ЭМ					99,40	1,25	16		
		2 в т.ч. ОТм					19,94	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					1 514,47		200		
		ЗТ	*чел-ч*	308	1,15	46,7544					
		ЗТм	*чел-ч*	1,67	1,25	0,27555					
		Итого по расценке					4 542,95		661		
		ФОТ							448		15 881
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			448		15 881
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			220		7 782
							Всего по позиции		**1 329**		
427	ТЦ_18.2.06.04_78__27.04.22_02	Декоративное зеркальное панно "Полосы" (высота= 2200, ширина= 1500) Зеркальное полотно AGC Mirox *4 845,00 = [5 700 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	4		4	4 845,00		2 453	7,9	19 380
							Всего по позиции		**2 453**		**19 380**
428	15-01-049-03	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,126		0,126					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,126=(2,1*3*2)/100									
		1 ОТ					2 929,08	1,15	424	35,45	15 031
		3 ЭМ					99,40	1,25	16		
		2 в т.ч. ОТм					19,94	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					1 514,47		191		
		ЗТ	*чел-ч*	308	1,15	44,6292					
		ЗТм	*чел-ч*	1,67	1,25	0,263025					
		Итого по расценке					4 542,95		631		
		ФОТ							427		15 137
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			427		15 137
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			209		7 417
							Всего по позиции		**1 267**		
429	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Зеркало в латунной раме индивидуального изготовления (2100х 3000 мм) *25 500,00 = [30 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	25 500,00		6 456	7,9	51 000
							Всего по позиции		**6 456**		**51 000**

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**88 782**		
		в том числе								
		оплата труда						4 240		
		эксплуатация машин и механизмов						175		
		материальные ресурсы						84 367		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						4 277		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						4 277		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						2 094		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**95 153**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								661 334

Подраздел: 8.24 Решетки радиальные декоративные

431	69-57-1	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	*м2*	74,283	74,283					
		Объем: 74,283=5*0,9*0,49+2*0,9*0,7+1*1*0,7+2*1,2*0,7+1*1,3*0,36+32*1,3*0,7+10*1,4*0,7+1,5*0,7*5+19*1,6*0,7+1*1,7*0,7+1*1,9*0,7								
		1 ОТ					4,77	354	35,45	12 549
		4 М					2,13	158		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52	38,62716					
		Итого по расценке					6,90	512		
		ФОТ						354		12 549
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	92	92			326		11 545
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	44	44			156		5 522
							Всего по позиции	**994**		
432	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 900x490(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *19 091,85 = [22 461 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	19 091,85		12 083	7,9	95 459
		Объем: 5=2+3								
							Всего по позиции	**12 083**		**95 459**
433	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 900x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *16 210,03 = [19 070,63 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	16 210,03		4 104	7,9	32 420
							Всего по позиции	**4 104**		**32 420**
434	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1000x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *18 018,79 = [21 198,58 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	18 018,79		2 281	7,9	18 019
							Всего по позиции	**2 281**		**18 019**
435	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1200x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *21 613,37 = [25 427,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	21 613,37		5 472	7,9	43 227
							Всего по позиции	**5 472**		**43 227**
436	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1300x360(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *19 164,53 = [22 546,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	19 164,53		2 426	7,9	19 165
							Всего по позиции	**2 426**		**19 165**

437	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1300x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *23 414,49 = [27 546,46 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	32	32	23 414,49	94 844	7,9	749 264
		Объем: 32=3+29							
					Всего по позиции		**94 844**		**749 264**
438	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1400x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *25 215,60 = [29 665,42 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	10	10	25 215,60	31 918	7,9	252 156
					Всего по позиции		**31 918**		**252 156**
439	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1500x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *27 016,72 = [31 784,38 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	27 016,72	17 099	7,9	135 084
					Всего по позиции		**17 099**		**135 084**
440	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1600x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *28 817,84 = [33 903,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	19	19	28 817,84	69 309	7,9	547 539
		Объем: 19=2+17							
					Всего по позиции		**69 309**		**547 539**
441	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1700x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *28 817,84 = [33 903,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	28 817,84	3 648	7,9	28 818
					Всего по позиции		**3 648**		**28 818**
442	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1900x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *34 221,18 = [40 260,21 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	34 221,18	4 332	7,9	34 221
					Всего по позиции		**4 332**		**34 221**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)					**248 028**		
		в том числе							
		оплата труда					354		
		материальные ресурсы					247 674		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					354		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					326		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					156		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)					**248 510**		
		в том числе							
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							1 955 372
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**1 381 923**		
		в том числе							
		оплата труда					47 144		

		эксплуатация машин и механизмов							1 698		
		материальные ресурсы							1 333 081		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							47 635		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							47 846		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							23 631		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**1 453 400**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									7 555 861

Раздел: 9. Отделочные работы/потолок

Подраздел: 9.1 Пт-1 Отделка потолков

		(прим. П112_ГСП-А)									
442	10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4253		0,4253					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4253=(42,53)/100									
		1 ОТ					879,79	1,38	516	35,45	18 292
		3 ЭМ					45,16	1,25	24		
		2 в т.ч. ОТм					4,77	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					3 372,27		1 434		
		ЗТ	*чел-ч*	97	1,38	56,930658					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,25	0,2020175					
		Итого по расценке					4 297,22		1 974		
442, 1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	111	1,25	59,010375	15,00		885		
442, 2	07.2.06.04-0114	Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 750 мм	*100 ШТ*	81	1,25	43,061625	93,20		4 013		
		ФОТ							519		18 398
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			561		19 870
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			285		10 119
							Всего по позиции		**7 718**		
		(Прим. Устройство 2-го слоя ГКЛ_ГСП-А)									
443	10-01-022-03	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4253		0,4253					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					579,74	1,38	340	35,45	12 053
		3 ЭМ					35,48	1,25	19		
		2 в т.ч. ОТм					6,26	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					1 331,87		566		
		ЗТ	*чел-ч*	67,1	1,38	39,3819294					
		ЗТм	*чел-ч*	0,54	1,25	0,2870775					
		Итого по расценке					1 947,09		925		
443, 1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	105	1,25	55,820625	15,00		837		
443, 2	11.2.08.02-0010	Исключен Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм	*1000 м2*	-0,105	1,25	-0,055821	12 000,00		- 670		
		ФОТ							343		12 159
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			370		13 132
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			189		6 687
							Всего по позиции		**1 651**		
444	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4253		0,4253					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					54,64	1,15	27	35,45	957
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	2,7780596					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0106325					
		Итого по расценке					55,61		28		
444, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		4,38059	21,77		95		
		ФОТ							27		957
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			27		957
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			13		469
							Всего по позиции		**163**		
445	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4253		0,4253					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					270,29	1,15	132	35,45	4 679
		3 ЭМ					3,44	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					1,49	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					37,76		16		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	14,575031					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,0584788					
		Итого по расценке					311,49		150		
		ФОТ							133		4 714
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			133		4 714
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			65		2 310
							Всего по позиции		**348**		
		(прим. Caparol CapaSilan)									

448	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4253		0,4253					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					550,53	1,15	269	35,45	9 536
		3 ЭМ					9,75	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					485,99		207		
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	30,8080941					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,08506					
		Итого по расценке					1 046,27		481		
448,1	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	*л*	33,000444		14,035089	98,75		1 386		
448,2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		9,3566	15,25		143		
		ФОТ							270		9 571
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			270		9 571
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			132		4 690
							Всего по позиции		**2 412**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**10 247**		
		в том числе									
		оплата труда							1 284		
		эксплуатация машин и механизмов							51		
		материальные ресурсы							8 912		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 292		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 361		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							684		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**12 292**		

Подраздел: 9.2 Пт-2 Отделка потолков

		(прим. П 282)									
449	10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,191		5,191					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,191=(519,1)/100									
		1 ОТ					934,21	1,38	6 692	35,45	237 231
		3 ЭМ					67,58	1,25	438		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,25	*66*	35,45	*2 340*
		4 М					5 184,40		26 912		
		ЗТ	*чел-ч*	103	1,38	737,84874					
		ЗТм	*чел-ч*	0,78	1,25	5,061225					
		Итого по расценке					6 186,19		34 042		
449,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	103	1,25	668,34125	189,55		126 684		
449,2	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5	1,25	22,710625	59,00		1 340		
449,3	14.5.01.07-0115	Герметик силиконовый однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям для стекольных и общестроительных работ	*л*	1,5	1,25	9,733125	63,60		619		
		ФОТ							6 758		239 571
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			7 299		258 737
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			3 717		131 764
							Всего по позиции		**173 701**		
450	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,191		5,191					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					54,64	1,15	326	35,45	11 557
		3 ЭМ					0,97	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	33,907612					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,129775					
		Итого по расценке					55,79		333		
450,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		53,4673	21,77		1 164		
		ФОТ							328		11 628
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			328		11 628
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			161		5 698
							Всего по позиции		**1 986**		
451	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,191		5,191					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					270,29	1,15	1 614	35,45	57 216
		3 ЭМ					3,44	1,25	22		
		2 в т.ч. ОТм					1,49	1,25	*10*	35,45	*355*

		4 М					37,76		196		
		ЗТ	чел-ч	29,8	1,15	177,89557					
		ЗТм	чел-ч	0,11	1,25	0,7137625					
		Итого по расценке					311,49		1 832		
		ФОТ							1 624		57 571
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 624		57 571
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			796		28 210
							Всего по позиции		**4 252**		
		(прим. Caparol CapaSilan)									
454	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,191		5,191					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					550,53	1,15	3 286	35,45	116 489
		3 ЭМ					9,75	1,25	63		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*12*	35,45	*425*
		4 М					485,99		2 523		
		ЗТ	чел-ч	62,99	1,15	376,0282535					
		ЗТм	чел-ч	0,16	1,25	1,0382					
		Итого по расценке					1 046,27		5 872		
454, 1	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	*л*	33,000444		171,305305	98,75		16 916		
454, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		114,202	15,25		1 742		
		ФОТ							3 298		116 914
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 298		116 914
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 616		57 288
							Всего по позиции		**29 444**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**190 544**		
		в том числе									
		оплата труда							11 918		
		эксплуатация машин и механизмов							529		
		материальные ресурсы							178 097		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							12 008		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							12 549		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 290		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**209 383**		
		Подраздел: 9.3 ПТ-2.1 Отделка потолков									
		ТЕХНОВЕНТ ПРОФ (прим. толщ. 100 мм)									
455	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2957		0,2957					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2957=(29,57)/100									
		1 ОТ					115,03	1,15	39	35,45	1 383
		3 ЭМ					5,79	1,25	2		
		4 М					2 536,09		750		
		ЗТ	чел-ч	13,96	1,15	4,7471678					
		ЗТм	чел-ч	0,08	1,25	0,02957					
		Итого по расценке					2 656,91		791		
455, 1	12.2.05.05-0025	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	*м3*	10,3		3,04571	687,98		2 095		
455, 2	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		17,742	6,62		117		
		ФОТ							39		1 383
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			38		1 342
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			21		761
							Всего по позиции		**3 062**		
		(прим. П 282)									
456	10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2957		0,2957					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					934,21	1,38	381	35,45	13 506
		3 ЭМ					67,58	1,25	25		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					5 184,40		1 533		
		ЗТ	чел-ч	103	1,38	42,030798					
		ЗТм	чел-ч	0,78	1,25	0,2883075					
		Итого по расценке					6 186,19		1 939		
456, 1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	103	1,25	38,071375	189,55		7 216		
456, 2	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5	1,25	1,293688	59,00		76		
456, 3	14.5.01.07-0115	Герметик силиконовый однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям для стекольных и общестроительных работ	*л*	1,5	1,25	0,554438	63,60		35		
		ФОТ							385		13 648
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			416		14 740
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			212		7 506

							Всего по позиции		**9 894**		
457	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2957		0,2957					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					54,64	1,15	19	35,45	674
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	1,9315124					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0073925					
		Итого по расценке					54,64		19		
457, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		3,04571	21,77		66		
		ФОТ							19		674
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			19		674
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			9		330
							Всего по позиции		**113**		
458	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2957		0,2957					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					270,29	1,15	92	35,45	3 261
		3 ЭМ					3,44	1,25	1		
		2 в т.ч. ОТм					1,49	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					37,76		11		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	10,133639					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,0406588					
		Итого по расценке					311,49		104		
		ФОТ							93		3 296
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			93		3 296
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			46		1 615
							Всего по позиции		**243**		
		(прим. Caparol CapaSilan)									
461	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2957		0,2957					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					550,53	1,15	187	35,45	6 629
		3 ЭМ					9,75	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					485,99		144		
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	21,4200645					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,05914					
		Итого по расценке					1 046,27		335		
461, 1	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	*л*	33,000444		9,758231	98,75		964		
461, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		6,5054	15,25		99		
		ФОТ							188		6 664
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			188		6 664
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			92		3 265
							Всего по позиции		**1 678**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**13 856**		
		в том числе									
		оплата труда							718		
		эксплуатация машин и механизмов							32		
		материальные ресурсы							13 106		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							724		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							754		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							380		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**14 990**		
		Подраздел: 9.4 Пт-3. Отделка потолков									
462	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	1,2187		1,2187					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,2187=5*243,74*0,001									
		1 ОТ					651,74	1,15	913	35,45	32 366
		3 ЭМ					419,90	1,25	640		
		2 в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*19*	35,45	*674*
		4 М					464,61		566		
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	92,0788785					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	1,3253363					
		Итого по расценке					1 536,25		2 119		
462, 1	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	200		243,74	161,59		39 386		
		ФОТ							932		33 040
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			867		30 727
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			578		20 485
							Всего по позиции		**42 950**		

463	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,4374		2,4374					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,4374=(243,74)/100									
	1	ОТ					789,46	1,15	2 213	35,45	78 451
	3	ЭМ					1,25	1,25	4		
	2	в т.ч. ОТм					0,54	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					42 432,14		103 424		
		ЗТ	*чел-ч*	84,98	1,15	238,1997898					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,12187					
		Итого по расценке					43 222,85		105 641		
463,1	ТЦ_01.6.04.04_77_77 28631727_29.06.22_02	Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600x600x40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid. *4 071,76 = [4 790,3 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		248,6148	4 071,76		128 139	7,9	1 012 300
463,2	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600x600x20 мм	*ШТ*	-288,4		-702,94616	102,43		- 72 003		
		ФОТ							2 215		78 522
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2 215		78 522
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 085		38 476
							Всего по позиции		**165 077**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**203 282**		
		в том числе									
		оплата труда							3 126		
		эксплуатация машин и механизмов							644		
		материальные ресурсы							199 512		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 147		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 082		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 663		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**208 027**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 012 300

Подраздел: 9.5 Пт-4. Отделка потолков

464	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,13475		0,13475					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,13475=5*26,95*0,001									
	1	ОТ					651,74	1,15	101	35,45	3 580
	3	ЭМ					419,90	1,25	71		
	2	в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					464,61		63		
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	10,1810363					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,1465406					
		Итого по расценке					1 536,25		235		
464,1	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	200		26,95	161,59		4 355		
		ФОТ							103		3 651
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			96		3 395
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			64		2 264
							Всего по позиции		**4 750**		
465	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2695		0,2695					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2695=(26,95)/100									
	1	ОТ					789,46	1,15	245	35,45	8 685
	4	М					42 432,14		11 435		
		ЗТ	*чел-ч*	84,98	1,15	26,3374265					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,013475					
		Итого по расценке					43 221,60		11 680		
465,1	ТЦ_01.6.04.02_77_77 25334490_31.01.22_02	Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600x600x12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX *1 274,16 = [1 499,01 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		27,489	1 274,16		4 434	7,9	35 025
465,2	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600x600x20 мм	*ШТ*	-288,4		-77,7238	102,43		- 7 961		
		ФОТ							245		8 685
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			245		8 685
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			120		4 256
							Всего по позиции		**8 518**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**12 743**		
		в том числе									
		оплата труда							346		
		эксплуатация машин и механизмов							71		
		материальные ресурсы							12 326		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							348		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							341		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							184		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**13 268**		
		в том числе									

		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									35 025

Подраздел: 9.6 Пт-5. Отделка потолков

466	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по го(прим) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,6543		1,6543					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,6543=(165,43)/100									
		1 ОТ					1 654,40	1,15	3 147	35,45	111 561
		3 ЭМ					324,71	1,25	671		
		2 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*131*	35,45	*4 644*
		4 М					19 018,30		31 462		
		ЗТ	*чел-ч*	176	1,15	334,83032					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	11,0424525					
		Итого по расценке					20 997,41		35 280		
466, 1	ТЦ_01.6.04.04_77_77 14967741_29.04.22_0 2	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin									
		1 691,50 = [1 990 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	105		173,7015	1 691,50		37 192	7,9	293 816
466, 2	01.6.04.01-1010	Исключен Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм	*м2*	-105		-173,7015	179,41		- 31 164		
		ФОТ							3 278		116 205
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3 278		116 205
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 606		56 940
							Всего по позиции		**46 192**		

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**41 308**		
		в том числе									
		оплата труда							3 147		
		эксплуатация машин и механизмов							671		
		материальные ресурсы							37 490		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 278		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 278		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 606		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**46 192**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									293 816

Подраздел: 9.7 Пт-6. Отделка потолков

467	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,7744		1,7744					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,7744=(177,44)/100									
		1 ОТ					1 654,40	1,15	3 376	35,45	119 679
		3 ЭМ					324,71	1,25	720		
		2 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*141*	35,45	*4 998*
		4 М					19 018,30		33 746		
		ЗТ	*чел-ч*	176	1,15	359,13856					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	11,84412					
		Итого по расценке					20 997,41		37 842		
467, 1	ТЦ_01.6.04.04_77_77 14967741_29.04.22_0 2	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin									
		1 691,50 = [1 990 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	105		186,312	1 691,50		39 892	7,9	315 147
467, 2	01.6.04.01-1010	Исключен Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм	*м2*	-105		-186,312	179,41		- 33 426		
		ФОТ							3 517		124 677
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3 517		124 677
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 723		61 092
							Всего по позиции		**49 548**		

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**44 308**		
		в том числе									
		оплата труда							3 376		
		эксплуатация машин и механизмов							720		
		материальные ресурсы							40 212		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 517		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 517		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 723		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**49 548**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									315 147

Подраздел: 9.8 Пт-7 Отделка потолков

468	15-01-047-13	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим: с относом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,2937		1,2937					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,2937=(129,37)/100									
		1 ОТ					11 373,78	1,15	16 921	35,45	599 849
		3 ЭМ					340,91	1,25	551		
		2 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*103*	35,45	*3 651*

		4 М					24 899,75		32 213		
		ЗТ	чел-ч	1254	1,15	1865,64477					
		ЗТм	чел-ч	5,34	1,25	8,6354475					
		Итого по расценке					36 614,44		49 685		
468, 1	ТЦ_101_77_7745000 111_27.04.22_02	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Рр-004									
		1 700,00 = [2 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	100		129,37	1 700,00		27 839	7,9	219 929
468, 2	08.1.02.25-0012	Детали крепления, масса до 0,001 т									
			т	0,137		0,177237	10 100,00		1 790		
		ФОТ							17 024		603 500
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			17 024		603 500
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			8 342		295 715
							Всего по позиции		**104 680**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**79 314**		
		в том числе									
		оплата труда							16 921		
		эксплуатация машин и механизмов							551		
		материальные ресурсы							61 842		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							17 024		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							17 024		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							8 342		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**104 680**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									219 929

Подраздел: 9.9 Пт-10. Отделка потолков. Стоимость подвесного потолка в составе медиц. климатиз. модуля "чистое помещение" учтено в смете на ТХ

		В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Герметичные панели подвесного съемного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом, производитель ООО «Вайсс Климатехник»									
469	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*т*	0,1631		0,1631					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1631=5*32,62*0,001									
		1 ОТ					651,74	1,15	122	35,45	4 325
		3 ЭМ					419,90	1,25	86		
		2 в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					464,61		76		
		ЗТ	чел-ч	65,7	1,15	12,3230205					
		ЗТм	чел-ч	0,87	1,25	0,1773713					
		Итого по расценке					1 536,25		284		
		ФОТ							125		4 431
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			116		4 121
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			78		2 747
							Всего по позиции		**478**		
470	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3262		0,3262					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3262=(32,62)/100									
		1 ОТ					789,46	1,15	296	35,45	10 493
		3 ЭМ					1,25	1,25	1		
		4 М					42 432,14		13 841		
		ЗТ	чел-ч	84,98	1,15	31,8785474					
		ЗТм	чел-ч	0,04	1,25	0,01631					
		Итого по расценке					43 222,85		14 138		
470, 1	01.6.04.01-0031	Исключен									
		Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600x600x20 мм	*ШТ*	-288,4		-94,07608	102,43		- 9 636		
		ФОТ							296		10 493
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			296		10 493
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			145		5 142
							Всего по позиции		**4 943**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 786**		
		в том числе									
		оплата труда							418		
		эксплуатация машин и механизмов							87		
		материальные ресурсы							4 281		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							421		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							412		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							223		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 421**		

Подраздел: 9.10 Пт-11. Отделка потолков

Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами «ПРОЗАСК Файерпанель» и плитами «КНАУФ Файерборд» общая толщина обшивок с каждой стороны 2x12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты «ВЕНТИ БАТТС» толщиной 60мм плотностью 90кг/м3. (Венти Баттс толщ. 60 мм)

471	10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3357		0,3357					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3357=(33,57)/100									
	1	ОТ					1 233,52	1,15	476	35,45	16 874
	3	ЭМ					133,88	1,25	56		
	2	в т.ч. ОТм					16,44	1,25	*7*	35,45	*248*
	4	М					3 913,68		1 314		
		ЗТ	*чел-ч*	136	1,15	52,50348					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,5329238					
		Итого по расценке					5 281,08		1 846		
471,1	ТЦ_101_77_7745000111_27.04.22_02	Огнезащитные плиты «ПРОЗАСК Файерпанель» толщ.12,5 мм *2 108,00 = [2 480 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	224,5		75,36465	2 108,00		20 110	7,9	158 869
471,2	ТЦ_14.2.02.08_78_78 02348846_04.07.22_02	Плиты Файерборд Knauf 2500x1200x12.5 мм *1 201,05 = [1 413 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	224,5		75,36465	1 201,05		11 458	7,9	90 517
471,3	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	*м3*	6,18		2,074626	717,98		1 490		
		ФОТ							483		17 122
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			522		18 492
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			266		9 417
							Всего по позиции		**35 692**		
472	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3357		0,3357					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					54,64	1,15	21	35,45	744
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	2,1927924					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0083925					
		Итого по расценке					54,64		21		
472,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		3,45771	21,77		75		
		ФОТ							21		744
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			21		744
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			10		365
							Всего по позиции		**127**		
473	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3357		0,3357					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					270,29	1,15	104	35,45	3 687
	3	ЭМ					3,44	1,25	1		
	2	в т.ч. ОТм					1,49	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					37,76		13		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	11,504439					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,0461588					
		Итого по расценке					311,49		118		
		ФОТ							105		3 722
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			105		3 722
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			51		1 824
							Всего по позиции		**274**		
474	15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3357		0,3357					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					550,62	1,15	213	35,45	7 551
	3	ЭМ					11,06	1,25	5		
	2	в т.ч. ОТм					2,09	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					688,15		231		
		ЗТ	*чел-ч*	63	1,15	24,321465					
		ЗТм	*чел-ч*	0,18	1,25	0,0755325					
		Итого по расценке					1 249,83		449		
474,1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	*т*	33		11,0781	27 164,52		300 931		
474,2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		7,3854	15,25		113		
		ФОТ							214		7 586
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			214		7 586
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			105		3 717
							Всего по позиции		**301 812**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**336 611**		
		в том числе									
		оплата труда							814		
		эксплуатация машин и механизмов							62		
		материальные ресурсы							335 735		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							823		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							862		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							432		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**337 905**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									249 386

		(прим. П 282)									
475	10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0905		0,0905					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0905=(9,05)/100									
		1 ОТ					934,21	1,38	117	35,45	4 148
		3 ЭМ					67,58	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					5 184,40		469		
		ЗТ	*чел-ч*	103	1,38	12,86367					
		ЗТм	*чел-ч*	0,78	1,25	0,0882375					
		Итого по расценке					6 186,19		594		
475, 1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	103	1,25	11,651875	189,55		2 209		
475, 2	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5	1,25	0,395938	59,00		23		
475, 3	14.5.01.07-0115	Герметик силиконовый однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям для стекольных и общестроительных работ	*л*	1,5	1,25	0,169688	63,60		11		
		ФОТ							118		4 183
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			127		4 518
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			65		2 301
							Всего по позиции		**3 029**		
476	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0905		0,0905					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					54,64	1,15	6	35,45	213
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	0,591146					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0022625					
		Итого по расценке					54,64		6		
476, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,93215	21,77		20		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3		104
							Всего по позиции		**35**		
477	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0905		0,0905					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					270,29	1,15	28	35,45	993
		4 М					37,76		3		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	3,101435					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,0124438					
		Итого по расценке					308,05		31		
		ФОТ							28		993
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			28		993
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			14		487
							Всего по позиции		**73**		
478	15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0905		0,0905					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					138,14	1,15	14	35,45	496
		3 ЭМ					6,22	1,25	1		
		4 М					47,69		4		
		ЗТ	*чел-ч*	15,4	1,15	1,602755					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,0113125					
		Итого по расценке					192,05		19		
478, 1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	*т*	0,052		0,004706	27 164,52		128		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			14		496
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			7		243
							Всего по позиции		**168**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 041**		
		в том числе									
		оплата труда							165		
		эксплуатация машин и механизмов							9		
		материальные ресурсы							2 867		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							166		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							175		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							89		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 305**		

Подраздел: 9.12 Потолочные гипсовые карнизы

479	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	6,7716		6,7716					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 6,7716=(312,7+5,67+80,97+191,99+85,83)/100									
	1	ОТ					227,24	1,15	1 770	35,45	62 747
	3	ЭМ					4,61	1,25	39		
	2	в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*12*	35,45	*425*
	4	М					16,11		109		
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	202,47084					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,931095					
		Итого по расценке					247,96		1 918		
		ФОТ							1 782		63 172
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 782		63 172
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			873		30 954
							Всего по позиции		**4 573**		
480	15-03-001-02	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,3538		0,3538					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3538=(19,36+16,02)/100									
	1	ОТ					498,18	1,15	203	35,45	7 196
	3	ЭМ					11,06	1,25	5		
	2	в т.ч. ОТм					3,34	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					91,94		33		
		ЗТ	*чел-ч*	57	1,15	23,19159					
		ЗТм	*чел-ч*	0,26	1,25	0,114985					
		Итого по расценке					601,18		241		
		ФОТ							204		7 231
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			204		7 231
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			100		3 543
							Всего по позиции		**545**		
481	ТЦ_05.3.01_77_7710 489396_23.03.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль МС308 65х200х2000мм Leptonika *1 558,49 = [1 833,52 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	19,5536		19,5536	1 558,49		3 857	7,9	30 474
		Объем: 19,5536=19,36*1,01									
							Всего по позиции		**3 857**		**30 474**
482	ТЦ_05.3.01_77_6949 107365_23.02.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль С390 10х6х2000мм Orac Decor *981,32 = [1 154,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	315,827		315,827	981,32		39 231	7,9	309 927
		Объем: 315,827=312,7*1,01									
							Всего по позиции		**39 231**		**309 927**
483	ТЦ_05.3.01_77_7733 745159_27.04.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т12 12х24х2000мм Лепная Мастерская Петергоф *200,60 = [236 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	5,7267		5,7267	200,60		145	7,9	1 149
		Объем: 5,7267=5,67*1,01									
							Всего по позиции		**145**		**1 149**
484	ТЦ_05.3.01_77_7733 745159_27.04.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т48 23х64х2000мм Лепная Мастерская Петергоф *280,50 = [330 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	81,7797		81,7797	280,50		2 904	7,9	22 939
		Объем: 81,7797=80,97*1,01									
							Всего по позиции		**2 904**		**22 939**
485	ТЦ_05.3.01_77_7722 810198_28.01.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф *494,70 = [582 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	193,9099		193,9099	494,70		12 143	7,9	95 927
		Объем: 193,9099=191,99*1,01									
							Всего по позиции		**12 143**		**95 927**
486	ТЦ_05.3.01_77_7722 810198_28.01.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т150 100х148х2000мм Лепная Мастерская Петергоф *899,30 = [1 058 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	16,1802		16,1802	899,30		1 842	7,9	14 551
		Объем: 16,1802=16,02*1,01									
							Всего по позиции		**1 842**		**14 551**
487	ТЦ_05.3.01_77_7722 810198_28.01.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Лепная Мастерская Петергоф *207,40 = [244 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	86,6883		86,6883	207,40		2 276	7,9	17 979
		Объем: 86,6883=85,83*1,01									
							Всего по позиции		**2 276**		**17 979**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**64 557**		
		в том числе									
		оплата труда							1 973		
		эксплуатация машин и механизмов							44		
		материальные ресурсы							62 540		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 986		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 986		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							973		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**67 516**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									492 946
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**1 004 597**		
		в том числе									
		оплата труда							44 206		
		эксплуатация машин и механизмов							3 471		
		материальные ресурсы							956 920		

		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							44 734		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							45 341		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							22 589		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**1 072 527**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 618 549

Раздел: 10. Крыльца

Подраздел: 10.1 Отделка горизонтальных поверхностей крылец.

		Подшивка нижней части козырька (П282)									
488	10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,6562		0,6562					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,6562=(65,62)/100									
		1 ОТ					934,21	1,3225	811	35,45	28 750
		3 ЭМ					67,58	1,4375	64		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,4375	*10*	35,45	*355*
		4 М					5 184,40		3 402		
		ЗТ	*чел-ч*	103	1,3225	89,3859235					
		ЗТм	*чел-ч*	0,78	1,4375	0,7357643					
		Итого по расценке					6 186,19		4 277		
488, 1	01.6.01.05-0002	Плита армированная цементно-минеральная наружная	*м2*	103		67,5886	189,55		12 811		
488, 2	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5		2,2967	59,00		136		
488, 3	14.5.01.07-0115	Герметик силиконовый однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям для стекольных и общестроительных работ	*л*	1,5		0,9843	63,60		63		
		ФОТ							821		29 105
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			887		31 433
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			452		16 008
							Всего по позиции		**18 626**		
489	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,6562		0,6562					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					157,00	1,3225	136	35,45	4 821
		3 ЭМ					1,62	1,4375	2		
		ЗТ	*чел-ч*	16,32	1,3225	14,1628958					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,4375	0,0282986					
		Итого по расценке					158,62		138		
489, 1	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	*л*	20		13,124	9,14		120		
		ФОТ							136		4 821
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			136		4 821
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			67		2 362
							Всего по позиции		**461**		
		(прим. Цементная шпаклевка СТ 225 - 3мм)(прим. Цементная шпаклевка СТ 225 - 3мм расход 1,8 кг/м2 на 1 мм толщины слоя)									
490	15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,6562		0,6562					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					103,66	1,3225	90	35,45	3 191
		3 ЭМ					2,28	1,4375	2		
		4 М					402,54		264		
		ЗТ	*чел-ч*	10,9	1,3225	9,4592871					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,4375	0,0377315					
		Итого по расценке					508,48		356		
490, 1	14.5.11.10-0205	Шпатлевка универсальная	*т*	0,54		0,354348	4 151,90		1 471		
490, 2	14.5.11.01-0003	Исключен Шпатлевка масляно-клеевая	*т*	-0,029		-0,01903	2 898,50		- 55		
		ФОТ							90		3 191
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			90		3 191
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			44		1 564
							Всего по позиции		**1 906**		
		(прим. Окрашивание поверхности краской Ceresit CT48)									
491	15-04-020-01	Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,6562		0,6562					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					125,71	1,3225	109	35,45	3 864
		3 ЭМ					9,12	1,4375	9		
		2 в т.ч. ОТм					1,51	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					371,65		244		

		ЗТ	чел-ч	13,86	1,3225	12,0280476					
		ЗТм	чел-ч	0,13	1,4375	0,1226274					
		Итого по расценке					506,48		362		
491, 1	04.3.02.13-0102	Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, для внутренних и наружных работ, модифицированные с полимерными добавками, механизированного нанесения, М150	т	0,0525		0,034451	1 108,57		38		
491, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	л	51,1		33,53182	233,04		7 814		
		ФОТ							110		3 899
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			110		3 899
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			54		1 911
							Всего по позиции		**8 378**		
		Покрытие крылец. Тип 30 (прим. Гидроизоляция Weber Vetonit Weber.tec 930 цементная)									
492	08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,5221		0,5221					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5221=(52,21)/100									
	1	ОТ					86,70	1,3225	60	35,45	2 127
	3	ЭМ					16,61	1,4375	12		
	2	в т.ч. ОТм					2,93	1,4375	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	чел-ч	10,92	1,3225	7,5400116					
		ЗТм	чел-ч	0,27	1,4375	0,2026401					
		Итого по расценке					103,31		72		
492, 1	04.3.02.09-0935	Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, для гидроизоляции и герметизации помещений (Гидроизоляция Weber Vetonit Weber.tec 930 цементная (норма расхода 4 кг/м2 при толщине слоя 2 мм)	кг	400		208,84	12,40		2 590		
		ФОТ							62		2 198
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			68		2 418
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			43		1 517
							Всего по позиции		**2 773**		
		(прим. Слой клеящего раствора ""Кнауф ""Флексклебер"" - 10мм, (расход - 2,2-2,9 кг/м2 при толщине слоя 10 мм)									
493	15-01-040-06	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м2: до 6 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,25;* *ОТм)*1,25)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,25;* *ЗТ)*1,15)*1,25;* *ЗТм)*1,25)*1,25*	*100 м2*	0,5221		0,5221					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					12 230,60	1,4375	9 179	35,45	325 396
	3	ЭМ					5 699,44	1,5625	4 649		
	2	в т.ч. ОТм					1 903,33	1,5625	*1 553*	35,45	*55 054*
	4	М					2 329,02		1 216		
		ЗТ	чел-ч	1181,7	1,4375	886,8880069					
		ЗТм	чел-ч	189,22	1,5625	154,3621281					
		Итого по расценке					20 259,06		15 044		
493, 1	13.2.01.01-0520	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщина 30 мм (Гранит Сибирский (серый) термообработанный - 30мм)	м2	101		52,7321	704,03		37 125		
493, 2	14.1.06.02-0010	Клей для плитки Ветонит "Клей для мраморной плитки"	т	0,0373065		0,133136	6 378,02		849		
493, 4	04.3.01.09-0023	Исключен Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	м3	-4,4		-2,29724	497,00		- 1 142		
		ФОТ							10 732		380 450
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10 732		380 450
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5 259		186 421
							Всего по позиции		**67 867**		
		Устройство площадки и пандуса									
494	12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1091		0,1091					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1091=(10,91)/100									
	1	ОТ					723,51	1,3225	104	35,45	3 687
	3	ЭМ					54,06	1,4375	8		
	2	в т.ч. ОТм					8,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
	4	М					12 512,62		1 365		
		ЗТ	чел-ч	79,77	1,3225	11,5095945					
		ЗТм	чел-ч	0,63	1,4375	0,0988037					
		Итого по расценке					13 290,19		1 477		
		ФОТ							105		3 722
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			114		4 057
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			60		2 122
							Всего по позиции		**1 651**		
		Покрытие кровли									
		12.1.02.03-0206 (Унифлекс ЭПП), 12.1.02.03-0204 (Прим. Унифлекс ЭКП)									

495	12-01-002-15	Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2711		0,2711					
		Объем: 0,2711=(27,11)/100									
		1 ОТ					458,41	1,3225	164	35,45	5 814
		3 ЭМ					226,09	1,4375	88		
		2 в т.ч. ОТм					6,02	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					2 452,76		665		
		ЗТ	*чел-ч*	52,45	1,3225	18,8048854					
		ЗТм	*чел-ч*	0,5	1,4375	0,1948531					
		Итого по расценке					3 137,26		917		
495, 1	12.1.02.03-0206	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °С, масса 1 м2-3,74 кг, прочность-не менее 350-500 Н, теплостойкость не менее 95 °С	*м2*	120,215		32,590287	14,40		469		
495, 2	12.1.02.03-0204	Унифлекс: Экстра ЭКП	*м2*	120,215		32,590287	26,29		857		
		ФОТ							166		5 885
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			181		6 415
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			95		3 354
							Всего по позиции		**2 519**		
496	12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2711		0,2711					
		1 ОТ					38,98	1,3225	14	35,45	496
		3 ЭМ					2,63	1,4375	1		
		4 М					189,45		51		
		ЗТ	*чел-ч*	4,46	1,3225	1,5990427					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,4375	0,0155883					
		Итого по расценке					231,06		66		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			15		541
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			8		283
							Всего по позиции		**89**		
		(толщ. (30+110)/2=70 мм									
497	12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2711		0,2711					
		1 ОТ					209,95	1,3225	75	35,45	2 659
		3 ЭМ					189,93	1,4375	74		
		2 в т.ч. ОТм					21,86	1,4375	*9*	35,45	*319*
		4 М					36,67		10		
		ЗТ	*чел-ч*	24,3	1,3225	8,7122729					
		ЗТм	*чел-ч*	1,94	1,4375	0,7560301					
		Итого по расценке					436,55		159		
497, 1	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	*м3*	1,53		0,414783	485,90		202		
		ФОТ							84		2 978
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			92		3 246
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			48		1 697
							Всего по позиции		**501**		
498	12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 *Поправки к:* *М)*55;* *ЭМ)*1,25)*55)*1,15;* *ОТм)*1,25)*55)*1,15;* *ОТ)*1,15)*55)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*55)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*55)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2711		0,2711					
		1 ОТ					8,64	72,7375	170	35,45	6 027
		3 ЭМ					2,66	79,0625	57		
		2 в т.ч. ОТм					0,34	79,0625	*7*	35,45	*248*
		ЗТ	*чел-ч*	1	72,7375	19,7191363					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	79,0625	0,6430153					
		Итого по расценке					11,30		227		
498, 1	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	*м3*	0,102	55	1,520871	485,90		739		
		ФОТ							177		6 275
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			193		6 840
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			101		3 577
							Всего по позиции		**1 260**		
499	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	0,0547351		0,0547351					
		Объем: 0,0547351=2,019*27,11*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,3225	7	35,45	248
		3 ЭМ					30,45	1,4375	2		

		4 М					285,60		16		
		ЗТ	чел-ч	11,6	1,3225	0,8396912					
		ЗТм	чел-ч	0,35	1,4375	0,0275386					
		Итого по расценке					418,83		25		
499, 1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	1		0,054735	8 817,17		483		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			7		253
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			4		144
							Всего по позиции		**519**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**87 690**		
		в том числе									
		оплата труда							10 919		
		эксплуатация машин и механизмов							4 968		
		материальные ресурсы							71 803		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							12 504		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							12 625		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 235		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**106 550**		

Подраздел: 10.2 Отделка вертикальных поверхностей крылец

		Отделка внутренней стороны козырька									
500	12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1153		0,1153					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1153=(11,53)/100									
		1 ОТ					723,51	1,3225	110	35,45	3 900
		3 ЭМ					54,06	1,4375	9		
		2 в т.ч. ОТм					8,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					12 512,62		1 443		
		ЗТ	чел-ч	79,77	1,3225	12,1636686					
		ЗТм	чел-ч	0,63	1,4375	0,1044186					
		Итого по расценке					13 290,19		1 562		
		ФОТ							111		3 935
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			121		4 289
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			63		2 243
							Всего по позиции		**1 746**		
		Отделка колонн. Отделка наружной стороны козырька									
501	10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,5697		0,5697					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5697=(32,76+24,21)/100									
		1 ОТ					934,21	1,3225	704	35,45	24 957
		3 ЭМ					67,58	1,4375	55		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,4375	*8*	35,45	*284*
		4 М					5 184,40		2 954		
		ЗТ	чел-ч	103	1,3225	77,6031098					
		ЗТм	чел-ч	0,78	1,4375	0,6387761					
		Итого по расценке					6 186,19		3 713		
501, 1	01.6.01.05-0002	Плита армированная цементно-минеральная наружная	*м2*	103		58,6791	189,55		11 123		
501, 2	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5		1,99395	59,00		118		
501, 3	14.5.01.07-0115	Герметик силиконовый однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям для стекольных и общестроительных работ	*л*	1,5		0,85455	63,60		54		
		ФОТ							712		25 241
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			769		27 260
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			392		13 883
							Всего по позиции		**16 169**		
502	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,5697		0,5697					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					157,00	1,3225	118	35,45	4 183
		3 ЭМ					1,62	1,4375	1		
		ЗТ	чел-ч	16,32	1,3225	12,295949					
		ЗТм	чел-ч	0,03	1,4375	0,0245683					
		Итого по расценке					158,62		119		
502, 1	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	*л*	20		11,394	9,14		104		
		ФОТ							118		4 183
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			118		4 183
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			58		2 050
							Всего по позиции		**399**		
		(прим. Цементная шпаклевка CT 225 - 3мм)(прим. Цементная шпаклевка CT 225 - 3мм расход 1,8 кг/м2 на 1 мм толщины слоя)									

503	15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,5697		0,5697					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					103,66	1,3225	78	35,45	2 765
		3 ЭМ					2,28	1,4375	2		
		4 М					402,54		229		
		ЗТ	*чел-ч*	10,9	1,3225	8,2123679					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,4375	0,0327578					
		Итого по расценке					508,48		309		
503, 1	14.5.11.10-0205	Шпатлевка универсальная	*т*	0,54		0,307638	4 151,90		1 277		
503, 2	14.5.11.01-0003	Исключен Шпатлевка масляно-клеевая	*т*	-0,029		-0,016521	2 898,50		- 48		
		ФОТ							78		2 765
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			78		2 765
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			38		1 355
							Всего по позиции		**1 654**		
		(прим. Окрашивание поверхности краской Ceresit CT48)									
504	15-04-020-01	Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,5697		0,5697					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					125,71	1,3225	95	35,45	3 368
		3 ЭМ					9,12	1,4375	7		
		2 в т.ч. ОТм					1,51	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					371,65		212		
		ЗТ	*чел-ч*	13,86	1,3225	10,4425155					
		ЗТм	*чел-ч*	0,13	1,4375	0,1064627					
		Итого по расценке					506,48		314		
504, 1	04.3.02.13-0102	Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, для внутренних и наружных работ, модифицированные с полимерными добавками, механизированного нанесения, М150	*т*	0,0525		0,029909	1 108,57		33		
504, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	51,1		29,11167	233,04		6 784		
		ФОТ							96		3 403
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			96		3 403
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			47		1 667
							Всего по позиции		**7 274**		
		Отделка ступеней (прим. Гидроизоляция Weber Vetonit Weber.tec 930 цементная)									
505	08-01-005-01	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,3011		0,3011					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3011=(30,11)/100									
		1 ОТ					86,70	1,3225	35	35,45	1 241
		3 ЭМ					16,61	1,4375	7		
		2 в т.ч. ОТм					2,93	1,4375	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	10,92	1,3225	4,3483959					
		ЗТм	*чел-ч*	0,27	1,4375	0,1168644					
		Итого по расценке					103,31		42		
505, 1	04.3.02.09-0935	Смеси сухие строительные гидроизоляционные, цементные, для гидроизоляции и герметизации помещений (Гидроизоляция Weber Vetonit Weber.tec 930 цементная (норма расхода 4 кг/м2 при толщине слоя 2 мм)	*кг*	400		120,44	12,40		1 493		
		ФОТ							36		1 276
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			40		1 404
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			25		880
							Всего по позиции		**1 600**		
		(прим. Слой клеящего раствора ""Кнауф ""Флексклебер"" - 10мм. (расход - 2,2-2,9 кг/м2 при толщине слоя 10 мм)									
506	15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,3011		0,3011					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					14 027,00	1,3225	5 586	35,45	198 024
		3 ЭМ					6 045,38	1,4375	2 617		
		2 в т.ч. ОТм					1 999,52	1,4375	*865*	35,45	*30 664*
		4 М					6 681,25		2 012		
		ЗТ	*чел-ч*	1300	1,3225	517,666175					
		ЗТм	*чел-ч*	197,46	1,4375	85,4668586					
		Итого по расценке					26 753,63		10 215		

506, 1	13.2.01.01-0520	Плиты облицовочные гранитные термообработанные, бучардованные, месторождение Капустинское, Константиновское, Войновское, Танское, Емельяновское, Покостовское, толщина 30 мм (Гранит Сибирский (серый) термообработанный - 30мм)	*м2*	101		30,4111	704,03		21 410		
506, 2	14.1.06.02-0010	Клей для плитки Ветонит "Клей для мраморной плитки"	*т*	0,255		0,076781	6 378,02		490		
506, 3	08.1.02.25-0012	Детали крепления, масса до 0,001 т	*т*	0,5		0,15055	10 100,00		1 521		
506, 4	04.3.01.09-0023	Исключен									
		Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	*м3*	-3,6		-1,08396	497,00		- 539		
		ФОТ							6 451		228 688
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6 451		228 688
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3 161		112 057
							Всего по позиции		**42 709**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**60 094**		
		в том числе									
		оплата труда							6 726		
		эксплуатация машин и механизмов							2 698		
		материальные ресурсы							50 670		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							7 602		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							7 673		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 784		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**71 551**		

Подраздел: 10.3 Ограждение

507	07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м*	0,4348		0,4348					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4348=(22,72+20,76)/100									
	1	ОТ					390,10	1,3225	224	35,45	7 941
	3	ЭМ					204,08	1,4375	128		
	2	в т.ч. ОТм					30,77	1,4375	*19*	35,45	*674*
	4	М					16 057,11		6 982		
		ЗТ	*чел-ч*	41,5	1,3225	23,8634545					
		ЗТм	*чел-ч*	2,59	1,4375	1,6188148					
		Итого по расценке					16 651,29		7 334		
507, 1	07.2.05.01-0032	Исключен									
		Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	*т*	-2,09		-0,908732	7 571,00		- 6 880		
		ФОТ							243		8 615
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			282		9 993
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			194		6 892
							Всего по позиции		**930**		
508	ТЦ_01.5.02.01_77_77 30654369_00.01.00_0 2	Ограждение МГН высотой 900 мм из труб круглого сечения. Производитель NAYADA *12 920,00 = [15 200 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*пог. м*	22,72		22,72	12 920,00		37 157	7,9	293 542
							Всего по позиции		**37 157**		**293 542**
509	ТЦ_101_77_7730010 01_05.ТЦ_01.5.02.01 _77_7730654369_00. 01.00_02 05.22_02	Ограждение высотой 900 мм из труб круглого сечения. Производитель NAYADA *12 920,00 = [15 200 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*пог. м*	20,76		20,76	12 920,00		33 952	7,9	268 219
							Всего по позиции		**33 952**		**268 219**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**71 563**		
		в том числе									
		оплата труда							224		
		эксплуатация машин и механизмов							128		
		материальные ресурсы							71 211		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							243		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							282		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							194		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**72 039**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									561 761

Подраздел: 10.4 Фасонные элементы

510	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,21053		0,21053					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,21053=(0,48*8,51+0,2*24,82+0,38*31,59)/100									
	1	ОТ					829,12	1,3225	231	35,45	8 189
	3	ЭМ					21,88	1,4375	7		
	2	в т.ч. ОТм					3,51	1,4375	*1*	35,45	*35*
	4	М					6 516,18		1 372		
		ЗТ	*чел-ч*	97,2	1,3225	27,0629999					
		ЗТм	*чел-ч*	0,27	1,4375	0,081712					
		Итого по расценке					7 367,18		1 610		
		ФОТ							232		8 224
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			253		8 964
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			132		4 688
							Всего по позиции		**1 995**		

511	13-03-004-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811 (Грунт-эмаль типа Цикроль) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,21053		0,21053					
		1 ОТ					22,04	1,3225	6	35,45	213
		3 ЭМ					6,01	1,4375	2		
		4 М					1 372,06		289		
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	1,3225	0,676575					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0060527					
		Итого по расценке					1 400,11		297		
511, 1	14.3.02.01-0205	Краска антикоррозионная "ЦИКРОЛЬ"	*кг*	19		4,00007	45,44		182		
511, 2	14.4.04.04-0005	Исключен Эмаль кремнийорганическая КО-811, зеленая	*т*	-0,019		-0,004	70 605,35		- 282		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			6		200
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			3		109
							Всего по позиции		**206**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 807**		
		в том числе									
		оплата труда							237		
		эксплуатация машин и механизмов							9		
		материальные ресурсы							1 561		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							238		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							259		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							135		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 201**		
		Подраздел: 10.5 Грязезащитные решетки									
512	08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	0,06732		0,06732					
		Объем: 0,06732=(0,6*0,4*1+1,2*0,8*4)*16,5*0,001									
		1 ОТ					374,78	1,3225	33	35,45	1 170
		3 ЭМ					168,04	1,4375	16		
		2 в т.ч. ОТм					28,46	1,4375	*3*	35,45	*106*
		4 М					771,22		52		
		ЗТ	*чел-ч*	42,3	1,3225	3,7659986					
		ЗТм	*чел-ч*	2,34	1,4375	0,2264477					
		Итого по расценке					1 314,04		101		
		ФОТ							36		1 276
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			40		1 404
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			25		880
							Всего по позиции		**166**		
513	ТЦ_19.2.03.01_77_97 23111622_29.06.22_0 1	Грязезащитная решетка алюмиевая ТИТАН 04000 600х400 *15 725,00 = [18 500 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	15 725,00		1 991	7,9	15 725
							Всего по позиции		**1 991**		**15 725**
514	ТЦ_19.2.03.01_77_97 23111622_29.06.22_0 1	Грязезащитная решетка алюмиевая ТИТАН 04000 1200х800 *15 463,20 = [18 192 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4		4	15 463,20		7 829	7,9	61 853
							Всего по позиции		**7 829**		**61 853**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 921**		
		в том числе									
		оплата труда							33		
		эксплуатация машин и механизмов							16		
		материальные ресурсы							9 872		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							36		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							40		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							25		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 986**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									77 578
		Подраздел: 10.6 Водосборные элементы на кровле.									
515	16-07-002-01	Установка воронок водосточных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	3		3					
		1 ОТ					25,18	1,3225	100	35,45	3 545
		3 ЭМ					12,70	1,4375	55		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					4,06		12		
		ЗТ	*чел-ч*	2,58	1,3225	10,23615					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,08625					
		Итого по расценке					41,94		167		

515, 1	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	ПВХ воронка парапетная ТехноНИКОЛЬ – кровельная воронка для отвода воды через балконы и парапеты на плоской кровле. Воронка имеет квадратное сечение отводящей трубы. Применяется совместно с ПВХ мембранами LOGICROOF и ECOPLAST. Приваривается к мембране гомогенно при помощи горячего воздуха. В состав комплекта входит Корпус воронки из ПВХ, угловой отвод из полипропилена и элемент жёсткости из алюминия. Угловой отвод воронки предназначен для соединения с водосточными трубами диаметром 100 мм. Масса 930 г. Пропускная способность не менее 8 л/с. Артикул: 693437. *12 750,00 = [15 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	1		3	12 750,00		4 842	7,9	38 250
		ФОТ							101		3 580
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			122		4 332
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			73		2 578
								Всего по позиции	**5 204**		
516	12-01-036-02	Установка водосточной системы из ПВХ: труб *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м*	0,105		0,105					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,105=(3+3,5+4)/100									
	1	ОТ					378,40	1,3225	53	35,45	1 879
	3	ЭМ					22,77	1,4375	3		
	2	в т.ч. ОТм					3,92	1,4375	*1*	35,45	*35*
	4	М					8 470,46		889		
		ЗТ	*чел-ч*	41,72	1,3225	5,7933435					
		ЗТм	*чел-ч*	0,34	1,4375	0,0513188					
		Итого по расценке					8 871,63		945		
		ФОТ							54		1 914
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			59		2 086
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			31		1 091
								Всего по позиции	**1 035**		
518	12.1.01.05-0064	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 2000 мм (ПВХ водосточная труба ТехноНИКОЛЬ диаметром 100 мм. Пропускная способность не менее 8 л/с.)									
			ШТ	5,25		5,25	206,00		1 082		
		Объем: 5,25=(3+3,5+4)/2									
								Всего по позиции	**1 082**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 036**		
		в том числе									
		оплата труда							153		
		эксплуатация машин и механизмов							58		
		материальные ресурсы							6 825		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							155		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							181		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							104		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 321**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									38 250
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**238 111**		
		в том числе									
		оплата труда							18 292		
		эксплуатация машин и механизмов							7 877		
		материальные ресурсы							211 942		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							20 778		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							21 060		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							10 477		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**269 648**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									677 589
		Раздел: 11. Ограждения									
518	07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,027		0,027					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,027=(2,7)/100									
	1	ОТ					390,10	1,15	12	35,45	425
	3	ЭМ					204,08	1,25	7		
	2	в т.ч. ОТм					30,77	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					16 057,11		434		
		ЗТ	*чел-ч*	41,5	1,15	1,288575					
		ЗТм	*чел-ч*	2,59	1,25	0,0874125					
		Итого по расценке					16 651,29		453		
518, 1	07.2.05.01-0032	Исключен Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы									
			т	-2,09		-0,05643	7 571,00		- 427		
		ФОТ							13		460
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	*%*	116		116			15		534

	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			10		368
							Всего по позиции		**51**		
519	ТЦ_01.5.02.01_77_7730654369_24.07.22_02	Ограждение Nayada из нержавеющей стали с тремя ригелями Поручень D50мм, стойка D38мм, ригель в три ряда D16мм, крепление стойки сверху марша *12 920,00 = [15 200 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			М.П	2,7		2,7	12 920,00		4 416	7,9	34 884
							Всего по позиции		**4 416**		**34 884**
520	09-04-010-04	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			10 м2	5,28		5,28					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,28=(44*1,2)/10									
	1	ОТ					249,15	1,15	1 513	35,45	53 636
	3	ЭМ					22,25	1,25	147		
	4	М					1 282,52		6 772		
		ЗТ	*чел-ч*	27,14	1,15	164,79408					
		Итого по расценке					1 553,92		8 432		
		ФОТ							1 513		53 636
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			1 407		49 881
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			938		33 254
							Всего по позиции		**10 777**		
521	ТЦ_09.3.04.03_77_7730654369_04.05.22_02	Индивидуальная цельностеклянная ограждающая конструкция Nayada PT-Ct-34. Стекло- триплекс закаленный ультрапрозрачный AGC Clearvision прозрачный 8*2*8мм с отверстиями, с пленкой EVA. Кромка полированная со всех сторон. Спайдерные держатели для крепления к стене Nayada, шлифованная нерж. сталь AISI304, отделка- порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL (под латунь). Высота конструкции 1200мм. Поручень торцевой П-образный Nayada, шлифованная нержав. сталь AISI201, размер 20х20х1,5мм, отделка поручня порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL (под латунь). *75 225,00 = [88 500 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			пог. м	1		1	75 225,00		9 522	7,9	75 225
							Всего по позиции		**9 522**		**75 225**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**22 396**		
		в том числе									
		оплата труда							1 525		
		эксплуатация машин и механизмов							154		
		материальные ресурсы							20 717		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 526		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 422		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							948		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**24 766**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									110 109
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**11 659 178**		**98 672 485**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							233 758		8 286 724
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов							40 698	10,97	446 457
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы							11 384 722	7,90	89 939 304
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							242 206		8 586 178
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							249 250		8 836 093
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							131 662		4 667 368
		Всего оборудование							1 847	5,13	9 475
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**12 041 937**		**112 185 421**
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									61 848 901

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственноебюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации,

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/3-1 искл

Архитектурные решения 2 этаж (блок А)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 07-09-2015-АР1

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 1 337,12	- 1 337,12	тыс. руб.
Строительные работы	- 1 337,12	- 1 337,12	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 6 943,23	- 6 943,23	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 64,97	- 64,97	тыс. руб.
Возврат материалов			тыс. руб.

Строительный объем:
Стоимость ед.стр.объема:

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№	Шифр	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена на ед.	Попра-	Стоимость в	Пункт коэфф.	Коэфф.	Стоимость в	ЗТР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: 02-01-01/3-1 Архитектурные решения. 2 этаж

Раздел: 1. Демонтаж

1	46-04-001-4	Разборка кирпичных стен (19,11) Объем: -120,2=-120,2	*1 м3*	-120,2	180,03						
		Зарплата			73,01		- 8 776		1	- 8 776	
		Эксплуатация машин			107,02		- 12 864		1	- 12 864	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,57		*- 1 391*		1	*- 1 391*	
		НР от ФОТ	%	110			- 11 184		110	- 11 184	
		СП от ФОТ	%	70			- 7 117		70	- 7 117	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,24							- 990,45
							- 39 941			**- 39 941**	**- 990,45**
2	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов Объем: -0,529=-52,9/100	*100 м2*	-0,529	1 082,58						
		Зарплата			840,63		- 445		1	- 445	
		Эксплуатация машин			241,95		- 128		1	- 128	
		в т.ч. зарплата машинистов			104,49		*- 55*		1	*- 55*	
		НР от ФОТ	%	110			- 550		110	- 550	
		СП от ФОТ	%	70			- 350		70	- 350	
		Затраты труда	*чел-ч*	103,91							- 54,97
							- 1 473			**- 1 473**	**- 54,97**
Итого по разделу: 1. Демонтаж							**- 41 414**			**- 41 414**	**- 1 045,42**

Раздел: 2. Строительные работы

10	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных Объем: -3,815=-381,5/100	*100 м2*	-3,815	17 008,48						
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 8 715		1	- 8 715	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 138		1	- 138	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 57 199		1	- 57 199	
		НР от ФОТ	%	118			- 10 284		118	- 10 284	
		СП от ФОТ	%	63			- 5 490		63	- 5 490	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 960,81
							- 81 826			**- 81 826**	**- 960,81**
11	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» Объем: -786,508=-786,508	*м2*	-786,508	20,38		- 16 029		1	- 16 029	
							- 16 029			**- 16 029**	**0,00**
12	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных Объем: -0,135=-13,5/100	*100 м2*	-0,135	17 008,48						
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 308		1	- 308	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 5		1	- 5	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 2 024		1	- 2 024	
		НР от ФОТ	%	118			- 363		118	- 363	
		СП от ФОТ	%	63			- 194		63	- 194	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 34,00
12.2	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	75,735	15,00		1 136		1	1 136	
							- 1 758			**- 1 758**	**- 34,00**
13	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм Объем: -75,735=-75,735	*м2*	-75,735	20,47		- 1 550		1	- 1 550	
							- 1 550			**- 1 550**	**0,00**
14	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» Объем: -27,81=-27,81	*м2*	-27,81	20,38		- 567		1	- 567	
							- 567			**- 567**	**0,00**
15	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов Объем: -0,986=-98,6/100	*100 м2*	-0,986	11 481,71						
		Зарплата			1 528,19	)*1,15	- 1 733		1	- 1 733	
		Эксплуатация машин			46,33	)*1,25	- 57		1	- 57	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			9 907,19		- 9 768		1	- 9 768	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 821		105	- 1 821	
		СП от ФОТ	%	55			- 954		55	- 954	
		Затраты труда	*чел-ч*	166,47		)*1,15					- 188,76
15.1	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с	*1000 м2*	0,10353	89 300,00		9 245		1	9 245	
							- 5 088			**- 5 088**	**- 188,76**
16	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12.5 мм Объем: -103,53=-103,53	*м2*	-103,53	15,00		- 1 553		1	- 1 553	
							- 1 553			**- 1 553**	**0,00**
17	07-05-016-4	Устройство металлических ограждений без Объем: -0,314=-31,4/100	*100 м*	-0,314	16 737,72						
		Зарплата			429,11	)*1,15	- 155		1	- 155	
		Эксплуатация машин			251,50	)*1,25	- 99		1	- 99	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,13	)*1,25	*- 2*		1	*- 2*	
		Материальные ресурсы			16 057,11		- 5 042		1	- 5 042	
		НР от ФОТ	%	155			- 243		155	- 243	
		СП от ФОТ	%	100			- 157		100	- 157	
		Затраты труда	*чел-ч*	45,65		)*1,15					- 16,48
17.1	201-0650	Ограждения лестничных проемов,	*т*	0,65626	7 571,00		4 969		1	4 969	

							- 727				- 727	- 16,48
18	прайс	Ограждение с круглыми деревянным Объем: -31,4=-31,4	пог. м	-31,4	1 862,08		- 58 469		1	- 58 469		
							- 58 469			- 58 469	0,00	
Итого по разделу: 2. Строительные работы							**- 167 567**			**- 167 567**	**- 1 200,05**	
		Раздел: 3. Дверные проемы										
19	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних Объем: -0,462=-46,2/100	100 м2	-0,462	24 621,14							
		Зарплата			821,89	)*1,15	- 437		1	- 437		
		Эксплуатация машин			1 010,68	)*1,25	- 584		1	- 584		
		в т.ч. зарплата машинистов			130,82	)*1,25	*- 76*		1	*- 76*		
		Материальные ресурсы			22 788,57		- 10 528		1	- 10 528		
		НР от ФОТ	%	118			- 605	118		- 605		
		СП от ФОТ	%	63			- 323	63		- 323		
		Затраты труда	чел-ч	89,53		)*1,15						- 47,57
19,2	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами	м2	46,2	207,00		9 563		1	9 563		
							- 2 914			**- 2 914**	**- 47,57**	
20	прайс	Дверь стандартная 2000х900 Объем: -22=-22	шт.	-22	10 697,78		- 235 351		1	- 235 351		
							- 235 351			**- 235 351**	**0,00**	
21	прайс	Комплект фурнитуры Объем: -22=-22	шт.	-22	1 011,73		- 22 258		1	- 22 258		
							- 22 258			**- 22 258**	**0,00**	
22	10-01-060-1	Установка и крепление наличников Объем: -1,587=-158,7/100	100 м	-1,587	516,04							
		Зарплата			63,89	)*1,15	- 117		1	- 117		
		Эксплуатация машин			3,49	)*1,25	- 7		1	- 7		
		Материальные ресурсы			448,66		- 712		1	- 712		
		НР от ФОТ	%	118			- 138	118		- 138		
		СП от ФОТ	%	63			- 74	63		- 74		
		Затраты труда	чел-ч	7,82		)*1,15						- 14,27
22,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2	м	177,744	3,93		699		1	699		
							- 349			**- 349**	**- 14,27**	
Итого по разделу: 3. Дверные проемы							**- 260 872**			**- 260 872**	**- 61,84**	
		Раздел: 4. подоконники										
23	10-01-035-3	Установка подоконных досок из ПВХ в Объем: -0,237=-23,7/100	100 п. м	-0,237	6 487,61							
		Зарплата			182,37	)*1,15	- 50		1	- 50		
		Эксплуатация машин			28,34	)*1,25	- 8		1	- 8		
		Материальные ресурсы			6 276,90		- 1 488		1	- 1 488		
		НР от ФОТ	%	118			- 59	118		- 59		
		СП от ФОТ	%	63			- 32	63		- 32		
		Затраты труда	чел-ч	21,38		)*1,15						- 5,83
							- 1 637			**- 1 637**	**- 5,83**	
24	203-0395	Доски подоконные клееные из древесины Объем: -23,7=-23,7	м	-23,7	105,43		- 2 499		1	- 2 499		
							- 2 499			**- 2 499**	**0,00**	
25	15-01-010-2	Укладка подоконных мраморных Объем: -0,0055=-0,55/100	100 м2	-0,0055	91 223,43							
		Зарплата			4 528,48	)*1,15	- 29		1	- 29		
		Эксплуатация машин			123,42	)*1,25	- 1		1	- 1		
		Материальные ресурсы			86 571,53		- 476		1	- 476		
		НР от ФОТ	%	105			- 30	105		- 30		
		СП от ФОТ	%	55			- 16	55		- 16		
		Затраты труда	чел-ч	395,5		)*1,15						- 2,50
25,1	412-0057	Плиты мраморные полированные для	м2	0,55	833,34		458		1	458		
							- 94			**- 94**	**- 2,50**	
26	прайс	подокон. белый мрамор толщ.700мм Объем: -0,5775=-0,5775	м2	-0,5775	592,18		- 342		1	- 342		
							- 342			**- 342**	**0,00**	
Итого по разделу: 4. подоконники							**- 4 572**			**- 4 572**	**- 8,33**	
		Раздел: 5. Монтаж столешниц из мрамора										
27	15-01-010-2	Укладка подоконных мраморных Объем: -0,017=-1,7/100	100 м2	-0,017	91 223,43							
		Зарплата			4 528,48	)*1,15	- 89		1	- 89		
		Эксплуатация машин			123,42	)*1,25	- 3		1	- 3		
		в т.ч. зарплата машинистов			37,51	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*		
		Материальные ресурсы			86 571,53		- 1 472		1	- 1 472		
		НР от ФОТ	%	105			- 95	105		- 95		
		СП от ФОТ	%	55			- 50	55		- 50		
		Затраты труда	чел-ч	395,5		)*1,15						- 7,73
27,1	412-0057	Плиты мраморные полированные для	м2	1,7	833,34		1 417		1	1 417		
							- 292			**- 292**	**- 7,73**	
28	прайс	подокон. белый мрамор толщ.700мм Объем: -1,734=-1,734	м2	-1,734	592,18		- 1 027		1	- 1 027		
							- 1 027			**- 1 027**	**0,00**	
Итого по разделу: 5. Монтаж столешниц из мрамора							**- 1 319**			**- 1 319**	**- 7,73**	
		Раздел: 6. Отделочные работы (пол)										
29	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 Объем: -0,135=-13,5/100	100 м2	-0,135	1 485,02							
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 49		1	- 49		
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 7		1	- 7		
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 3*		1	*- 3*		
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 152		1	- 152		
		НР от ФОТ	%	123			- 64	123		- 64		
		СП от ФОТ	%	75			- 39	75		- 39		
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15						- 6,13
							- 311			**- 311**	**- 6,13**	
30	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм Объем: -0,135=-13,5/100	100 м2	-0,135	291,32							
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 4		1	- 4		
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 8		1	- 8		
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 3*		1	*- 3*		
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 227		1	- 227		
		НР от ФОТ	%	123			- 9	123		- 9		
		СП от ФОТ	%	75			- 5	75		- 5		

		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*1,15)*6						- 0,47
							- 253				- 253	- 0,47
31	06-01-015-	Армирование подстилающих слоев и Объем: -0,051975=-0,051975	1 Т	-0,051975	6 084,69							
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 7		1	- 7		
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 2		1	- 2		
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 309		1	- 309		
		НР от ФОТ	%	105			- 7	105		- 7		
		СП от ФОТ	%	65			- 5	65		- 5		
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15						- 0,76
31.1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,001455	10 200,00		15		1	15		
31.2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-	т	0,051975	5 650,00		294		1	294		
							- 21			- 21		- 0,76
32	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки Объем: -13,5=-13,5	м2	-13,5	14,06		- 190		1	- 190		
							- 190			- 190		0,00
33	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой Объем: -0,135=-13,5/100	100 м2	-0,135	9 053,81							
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 163		1	- 163		
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 25		1	- 25		
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	- 8		1	- 8		
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 1 061		1	- 1 061		
		НР от ФОТ	%	123			- 210	123		- 210		
		СП от ФОТ	%	75			- 128	75		- 128		
		Затраты труда	чел-ч	119,78		)*1,15						- 18,60
33.1	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие	м2	13,77	67,80		934		1	934		
33.2	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	60,75	1,37		83		1	83		
							- 570			- 570		- 18,60
34	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие Объем: -13,77=-13,77	м2	-13,77	123,97		- 1 707		1	- 1 707		
							- 1 707			- 1 707		0,00
35	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер». КНАУФ Объем: -60,75=-60,75	кг	-60,75	6,58		- 400		1	- 400		
							- 400			- 400		0,00
36	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий Объем: -7,235=-7,235	1 м3	-7,235	1 722,72							
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 818		1	- 818		
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 518		1	- 518		
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 11 338		1	- 11 338		
		НР от ФОТ	%	100			- 818	100		- 818		
		СП от ФОТ	%	70			- 573	70		- 573		
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15						- 88,03
36.1	104-0143	Плиты теплоизоляционные	м3	7,3797	1 536,40		11 338		1	11 338		
							- 2 727			- 2 727		- 88,03
37	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" Объем: -7,3797=-7,3797	м3	-7,3797	1 525,21		- 11 256		1	- 11 256		
							- 11 256			- 11 256		0,00
38	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит Объем: 1,447=144,7/100	100 м2	1,447	2 590,23							
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	1 586		1	1 586		
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	259		1	259		
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	9		1	9		
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	5 909		1	5 909		
		НР от ФОТ	%	123			1 962	123		1 962		
		СП от ФОТ	%	75			1 196	75		1 196		
		Затраты труда	чел-ч	55,17		)*1,15)*2						183,61
38.1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого	1000 м2	-0,295188	16 303,00	к нр)*2	- 4 812		1	- 4 812		
							6 100			6 100		183,61
39	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/ Объем: -295,188=-295,188	м2	-295,188	37,28		- 11 005		1	- 11 005		
							- 11 005			- 11 005		0,00
40	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 Объем: -1,447=-144,7/100	100 м2	-1,447	1 485,02							
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 522		1	- 522		
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 80		1	- 80		
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	- 31		1	- 31		
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 1 631		1	- 1 631		
		НР от ФОТ	%	123			- 680	123		- 680		
		СП от ФОТ	%	75			- 415	75		- 415		
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15						- 65,75
							- 3 328			- 3 328		- 65,75
41	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм Объем: -1,447=-144,7/100	100 м2	-1,447	291,32							
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 40		1	- 40		
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 84		1	- 84		
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	- 31		1	- 31		
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 2 428		1	- 2 428		
		НР от ФОТ	%	123			- 87	123		- 87		
		СП от ФОТ	%	75			- 53	75		- 53		
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*1,15)*6						- 4,99
							- 2 692			- 2 692		- 4,99
42	06-01-015-	Армирование подстилающих слоев и Объем: -0,557095=-0,557095	1 Т	-0,557095	6 084,69							
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 72		1	- 72		
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 26		1	- 26		
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	- 2		1	- 2		
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 3 307		1	- 3 307		
		НР от ФОТ	%	105			- 78	105		- 78		
		СП от ФОТ	%	65			- 48	65		- 48		
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15						- 8,10
42.1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,015599	10 200,00		159		1	159		
42.2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-	т	0,557095	5 650,00		3 148		1	3 148		
							- 224			- 224		- 8,10
43	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки Объем: -144,7=-144,7	м2	-144,7	14,06		- 2 034		1	- 2 034		
							- 2 034			- 2 034		0,00
44	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее Объем: -1,447=-144,7/100	100 м2	-1,447	7 888,38							
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 586		1	- 586		
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 99		1	- 99		
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	- 9		1	- 9		
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 10 826		1	- 10 826		
		НР от ФОТ	%	123			- 732	123		- 732		
		СП от ФОТ	%	75			- 446	75		- 446		
		Затраты труда	чел-ч	42,4		)*1,15						- 70,56
44.1	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на	м2	147,594	67,80		10 007		1	10 007		
							- 2 682			- 2 682		- 70,56
45	101-7170	Линолеум коммерческий Объем: -147,594=-147,594	м2	-147,594	272,42		- 40 208		1	- 40 208		
							- 40 208			- 40 208		0,00
46	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий Объем: -0,8=-0,8	1 м3	-0,8	1 722,72							

		Зарплата			98,29	)*1,15	- 90		1	- 90	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 57		1	- 57	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 1 254		1	- 1 254	
		НР от ФОТ	%	100			- 90	100		- 90	
		СП от ФОТ	%	70			- 63	70		- 63	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 9,73
46.1	104-0143	Плиты теплоизоляционные	м3	0,816	1 536,40		1 254		1	1 254	
							- 300			**- 300**	**- 9,73**
47	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В"	м3	-0,816	1 525,21		- 1 245		1	- 1 245	
		Объем: -0,816=-0,816									
							- 1 245			**- 1 245**	**0,00**
48	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит	100 м2	-0,16	2 590,23						
		Объем: -0,16=-16/100									
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 175		1	- 175	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 29		1	- 29	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 653		1	- 653	
		НР от ФОТ	%	123			- 216	123		- 216	
		СП от ФОТ	%	75			- 132	75		- 132	
		Затраты труда	чел-ч	55,17		)*1,15)*2					- 20,30
48.1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого	1000 м2	0,03264	16 303,00	к нр)*2	532		1	532	
							- 673			**- 673**	**- 20,30**
49	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/	м2	-32,64	37,28		- 1 217		1	- 1 217	
		Объем: -32,64=-32,64									
							- 1 217			**- 1 217**	**0,00**
50	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20	100 м2	-0,16	1 485,02						
		Объем: -0,16=-16/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 58		1	- 58	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 9		1	- 9	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 3*		1	*- 3*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 180		1	- 180	
		НР от ФОТ	%	123			- 75	123		- 75	
		СП от ФОТ	%	75			- 46	75		- 46	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 7,27
							- 368			**- 368**	**- 7,27**
51	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм	100 м2	-0,16	291,32						
		Объем: -0,16=-16/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 4		1	- 4	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 9		1	- 9	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 3*		1	*- 3*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 268		1	- 268	
		НР от ФОТ	%	123			- 9	123		- 9	
		СП от ФОТ	%	75			- 5	75		- 5	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*1,15)*6					- 0,55
							- 295			**- 295**	**- 0,55**
52	06-01-015-	Армирование подстилающих слоев и	1 Т	-0,0616	6 084,69						
		Объем: -0,0616=-0,0616									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 8		1	- 8	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 3		1	- 3	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 366		1	- 366	
		НР от ФОТ	%	105			- 8	105		- 8	
		СП от ФОТ	%	65			- 5	65		- 5	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15					- 0,90
52.1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,001725	10 200,00		18		1	18	
52.2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-	т	0,0616	5 650,00		348		1	348	
							- 24			**- 24**	**- 0,90**
53	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки	м2	-16	14,06		- 225		1	- 225	
		Объем: -16=-16									
							- 225			**- 225**	**0,00**
54	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит	100 м2	-0,16	21 577,57						
		Объем: -0,16=-16/100									
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 499		1	- 499	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 5		1	- 5	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 3*		1	*- 3*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 3 014		1	- 3 014	
		НР от ФОТ	%	123			- 617	123		- 617	
		СП от ФОТ	%	75			- 377	75		- 377	
		Затраты труда	чел-ч	310,42		)*1,15					- 57,12
54.3	101-4486	Гранит керамический многоцветный	м2	16,32	140,45		2 292		1	2 292	
							- 2 220			**- 2 220**	**- 57,12**
55	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	-5,6	15,09		- 85		1	- 85	
		Объем: -5,6=-5,6									
							- 85			**- 85**	**0,00**
56	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор	м2	-16,32	622,14		- 10 153		1	- 10 153	
		Объем: -16,32=-16,32									
							- 10 153			**- 10 153**	**0,00**
57	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий	1 м3	-4,6	1 722,72						
		Объем: -4,6=-4,6									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 520		1	- 520	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 329		1	- 329	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 7 209		1	- 7 209	
		НР от ФОТ	%	100			- 520	100		- 520	
		СП от ФОТ	%	70			- 364	70		- 364	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 55,97
57.1	104-0143	Плиты теплоизоляционные	м3	4,692	1 536,40		7 209		1	7 209	
							- 1 733			**- 1 733**	**- 55,97**
58	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В"	м3	-4,692	1 525,21		- 7 156		1	- 7 156	
		Объем: -4,692=-4,692									
							- 7 156			**- 7 156**	**0,00**
59	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит	100 м2	-0,92	2 590,23						
		Объем: -0,92=-92/100									
		Зарплата			476,67	)*1,15*2	- 1 009		1	- 1 009	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25*2	- 165		1	- 165	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25*2	*- 6*		1	*- 6*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	*2	- 3 757		1	- 3 757	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 248	123		- 1 248	
		СП от ФОТ	%	75			- 761	75		- 761	
		Затраты труда	чел-ч	55,17		)*1,15*2					- 116,74
59.1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого	1000 м2	0,18768	16 303,00	к нр *2	3 060		1	3 060	
							- 3 880			**- 3 880**	**- 116,74**
60	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/	м2	-187,68	37,28		- 6 997		1	- 6 997	
		Объем: -187,68=-187,68									
							- 6 997			**- 6 997**	**0,00**
61	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20	100 м2	-0,92	1 485,02						
		Объем: -0,92=-92/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 332		1	- 332	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 51		1	- 51	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 20*		1	*- 20*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 1 037		1	- 1 037	
		НР от ФОТ	%	123			- 433	123		- 433	
		СП от ФОТ	%	75			- 264	75		- 264	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 41,80

							- 2 117			**- 2 117**	**- 41,80**
62	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм Объем: -0,92=-92/100	*100 м2*	-0,92	291,32						
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 25		1	- 25	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 53		1	- 53	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 20*		1	*- 20*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 544		1	- 1 544	
		НР от ФОТ	%	123			- 55	123		- 55	
		СП от ФОТ	%	75			- 34	75		- 34	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 3,17
							- 1 711			**- 1 711**	**- 3,17**
63	06-01-015-	Армирование подстилающих слоев и Объем: -0,3542=-0,3542	*1 Т*	-0,3542	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 46		1	- 46	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 16		1	- 16	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 2 102		1	- 2 102	
		НР от ФОТ	%	105			- 49	105		- 49	
		СП от ФОТ	%	65			- 31	65		- 31	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 5,15
63,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	*т*	0,009918	10 200,00		101		1	101	
63,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-	*т*	0,3542	5 650,00		2 001		1	2 001	
							- 142			**- 142**	**- 5,15**
64	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки Объем: -92=-92	*м2*	-92	14,06		- 1 294		1	- 1 294	
							- 1 294			**- 1 294**	**0,00**
65	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит Объем: -0,92=-92/100	*100 м2*	-0,92	21 577,57						
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 2 870		1	- 2 870	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 29		1	- 29	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 20*		1	*- 20*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 17 332		1	- 17 332	
		НР от ФОТ	%	123			- 3 555	123		- 3 555	
		СП от ФОТ	%	75			- 2 168	75		- 2 168	
		Затраты труда	*чел-ч*	310,42		)*1,15					- 328,42
65,3	101-4486	Гранит керамический многоцветный	*м2*	93,84	140,45		13 180		1	13 180	
							- 12 774			**- 12 774**	**- 328,42**
66	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт». КНАУФ Объем: -32,2=-32,2	*кг*	-32,2	15,09		- 486		1	- 486	
							- 486			**- 486**	**0,00**
67	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор Объем: -93,84=-93,84	*м2*	-93,84	622,14		- 58 382		1	- 58 382	
							- 58 382			**- 58 382**	**0,00**
68	11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных Объем: -3,162=-316,2/100	*100 М*	-3,162	568,65						
		Зарплата			65,25	)*1,15	- 237		1	- 237	
		Эксплуатация машин			6,97	)*1,25	- 28		1	- 28	
		Материальные ресурсы			496,43		- 1 570		1	- 1 570	
		НР от ФОТ	%	123			- 292	123		- 292	
		СП от ФОТ	%	75			- 178	75		- 178	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,65		)*1,15					- 27,82
							- 2 305			**- 2 305**	**- 27,82**
69	11-01-041-1	Установка плинтусов из мраморных плит Объем: -103,5=-103,5	*1 м2*	-103,5	695,30						
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 11 121		1	- 11 121	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 113		1	- 113	
		Материальные ресурсы			601,00		- 62 204		1	- 62 204	
		НР от ФОТ	%	123			- 13 679	123		- 13 679	
		СП от ФОТ	%	75			- 8 341	75		- 8 341	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,54		)*1,15					- 1 016,47
69,1	412-0581	Изделия архитектурно-строительные из	*м2*	103,5	586,00		60 651		1	60 651	
							- 34 807			**- 34 807**	**- 1 016,47**
70	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор Объем: -527,85=-527,85	*пог. м*	-527,85	218,90		- 115 546		1	- 115 546	
							- 115 546			**- 115 546**	**0,00**
Итого по разделу: 6. Отделочные работы (пол)							**- 339 643**			**- 339 643**	**- 1 771,18**

Раздел: 7. Стены

71	15-02-018-2	Штукатурка внутренних поверхностей Объем: -2,744=-274,4/100	*100 м2*	-2,744	2 271,69						
		Зарплата			968,29	)*1,15	- 3 056		1	- 3 056	
		Эксплуатация машин			123,04	)*1,25	- 422		1	- 422	
		в т.ч. зарплата машинистов			72,27	)*1,25	*- 248*		1	*- 248*	
		Материальные ресурсы			1 180,36		- 3 239		1	- 3 239	
		НР от ФОТ	%	105			- 3 469	105		- 3 469	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 817	55		- 1 817	
		Затраты труда	*чел-ч*	103,01		)*1,15					- 325,06
71,1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый,	*м3*	5,13128	517,91		2 658		1	2 658	
							- 9 345			**- 9 345**	**- 325,06**
72	402-0516	Смесь штукатурная теплоизоляционная на Объем: -6052,94=-6052,94	*л*	-6052,94	3,59		- 21 730		1	- 21 730	
							- 21 730			**- 21 730**	**0,00**
73	15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних Объем: -1,64=-164/100	*100 м2*	-1,64	2 932,18						
		Зарплата			476,35	)*1,15	- 898		1	- 898	
		Эксплуатация машин			29,29	)*1,25	- 60		1	- 60	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,35	)*1,25	*- 40*		1	*- 40*	
		Материальные ресурсы			2 426,54		- 3 980		1	- 3 980	
		НР от ФОТ	%	105			- 985	105		- 985	
		СП от ФОТ	%	55			- 516	55		- 516	
		Затраты труда	*чел-ч*	51,89		)*1,15					- 97,86
							- 6 439			**- 6 439**	**- 97,86**
74	15-02-019-7	Сплошное выравнивание внутренних Объем: -1,64=-164/100	*100 м2*	-1,64	28,24						
		Зарплата			26,44	)*1,15)*10	- 499		1	- 499	
		Эксплуатация машин			1,68	)*1,25)*10	- 34		1	- 34	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,99	)*1,25)*10	*- 20*		1	*- 20*	
		Материальные ресурсы			0,12	)*10	- 2		1	- 2	
		НР от ФОТ	%	105			- 545	105		- 545	
		СП от ФОТ	%	55			- 285	55		- 285	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,1		)*1,15)*10					- 58,47
74,1	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга)	*т*	-1,394	2 500,00	к нр)*10	- 3 485		1	- 3 485	
							- 4 850			**- 4 850**	**- 58,47**
75	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт». КНАУФ Объем: -57,4=-57,4	*кг*	-57,4	15,09		- 866		1	- 866	
							- 866			**- 866**	**0,00**
76	206-1340	Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм) Объем: -60=-60	*м*	-60	9,13		- 548		1	- 548	
							- 548			**- 548**	**0,00**

77	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными Объем: -10,579=-1057,9/100	*100 м2*	-10,579	1 654,12							
		Зарплата			384,81	)*1,15	- 4 682		1	- 4 682		
		Эксплуатация машин			13,70	)*1,25	- 181		1	- 181		
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 4*		1	*- 4*		
		Материальные ресурсы			1 255,61		- 13 283		1	- 13 283		
		НР от ФОТ	%	105			- 4 920	105		- 4 920		
		СП от ФОТ	%	55			- 2 577	55		- 2 577		
		Затраты труда	*чел-ч*	42,9		)*1,15						- 521,91
							- 25 643			**- 25 643**		**- 521,91**
78	15-01-020-	Облицовка стен на клее из сухих смесей с Объем: -0,951=-95,1/100	*100 м2*	-0,951	13 736,78							
		Зарплата			1 649,92	)*1,15	- 1 804		1	- 1 804		
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 38		1	- 38		
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 21*		1	*- 21*		
		Материальные ресурсы			12 055,11		- 11 464		1	- 11 464		
		НР от ФОТ	%	105			- 1 916	105		- 1 916		
		СП от ФОТ	%	55			- 1 004	55		- 1 004		
		Затраты труда	*чел-ч*	179,73		)*1,15						- 196,56
78.1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для	*м2*	87,0165	71,19		6 195		1	6 195		
78.2	101-1686	Плитки керамические угловые	*м*	58,011	16,87		979		1	979		
78.3	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий	*т*	0,356625	4 316,00		1 539		1	1 539		
78.4	101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	*м*	53,256	23,73		1 264		1	1 264		
78.5	101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные	*м*	53,256	19,85		1 057		1	1 057		
							- 5 192			**- 5 192**		**- 196,56**
79	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс" Объем: -0,3566=-0,3566	*т*	-0,3566	3 332,85		- 1 188		1	- 1 188		
							- 1 188			**- 1 188**		**0,00**
80	прайс	Керамогранитные плитки белый мрамор Объем: -99,855=-99,855	*м2*	-99,855	622,14		- 62 124		1	- 62 124		
							- 62 124			**- 62 124**		**0,00**
81	прайс	Керам.плитка Объем: -99,855=-99,855	*м2*	-99,855	524,54		- 52 378		1	- 52 378		
							- 52 378			**- 52 378**		**0,00**
82	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр Объем: -0,884=-88,4/100	*100 м2*	-0,884	10 688,20							
		Зарплата			1 465,77	)*1,15	- 1 490		1	- 1 490		
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 35		1	- 35		
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 19*		1	*- 19*		
		Материальные ресурсы			9 190,68		- 8 125		1	- 8 125		
		НР от ФОТ	%	105			- 1 584	105		- 1 584		
		СП от ФОТ	%	55			- 830	55		- 830		
		Затраты труда	*чел-ч*	159,67		)*1,15						- 162,32
82.1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для	*м2*	88,4	71,19		6 293		1	6 293		
82.2	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий	*т*	0,3315	4 316,00		1 431		1	1 431		
							- 4 340			**- 4 340**		**- 162,32**
83	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс" Объем: -0,3315=-0,3315	*т*	-0,3315	3 332,85		- 1 105		1	- 1 105		
							- 1 105			**- 1 105**		**0,00**
84	101-0263	Плитки керамические глазурованные для Объем: -92,82=-92,82	*м2*	-92,82	138,30		- 12 837		1	- 12 837		
							- 12 837			**- 12 837**		**0,00**
85	15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным Объем: -0,989=-98,9/100	*100 м2*	-0,989	519,49							
		Зарплата			114,02	)*1,15	- 130		1	- 130		
		Эксплуатация машин			2,93	)*1,25	- 4		1	- 4		
		Материальные ресурсы			402,54		- 398		1	- 398		
		НР от ФОТ	%	105			- 137	105		- 137		
		СП от ФОТ	%	55			- 72	55		- 72		
		Затраты труда	*чел-ч*	11,99		)*1,15						- 13,64
85.1	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	*т*	0,028681	2 898,50		83		1	83		
							- 658			**- 658**		**- 13,64**
86	101-3167	Шпатлевка Ветонит Объем: -0,11868=-0,11868	*т*	-0,11868	10 434,54		- 1 238		1	- 1 238		
							- 1 238			**- 1 238**		**0,00**
87	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными Объем: -0,989=-98,9/100	*100 м2*	-0,989	1 295,05							
		Зарплата			227,93	)*1,15	- 259		1	- 259		
		Эксплуатация машин			9,03	)*1,25	- 11		1	- 11		
		Материальные ресурсы			1 058,09		- 1 046		1	- 1 046		
		НР от ФОТ	%	105			- 272	105		- 272		
		СП от ФОТ	%	55			- 142	55		- 142		
		Затраты труда	*чел-ч*	25,41		)*1,15						- 28,90
							- 1 730			**- 1 730**		**- 28,90**
88	10-01-015-1	Устройство перегородок каркасно- Объем: -0,043=-4,3/100	*100 м2*	-0,043	2 398,03							
		Зарплата			776,99	)*1,15	- 38		1	- 38		
		Эксплуатация машин			340,07	)*1,25	- 18		1	- 18		
		Материальные ресурсы			1 280,97		- 55		1	- 55		
		НР от ФОТ	%	118			- 45	118		- 45		
		СП от ФОТ	%	63			- 24	63		- 24		
		Затраты труда	*чел-ч*	88,9		)*1,15						- 4,40
							- 180			**- 180**		**- 4,40**
89	прайс	сантехнические кабины Объем: -4,386=-4,386	*м2*	-4,386	1 778,17		- 7 799		1	- 7 799		
							- 7 799			**- 7 799**		**0,00**
90	15-03-001-3	Установка гипсовых порталов Объем: -1,14=-114/100	*100 м*	-1,14	1 128,04							
		Зарплата			957,99	)*1,15	- 1 256		1	- 1 256		
		Эксплуатация машин			51,63	)*1,25	- 74		1	- 74		
		в т.ч. зарплата машинистов			8,16	)*1,25	*- 12*		1	*- 12*		
		Материальные ресурсы			118,42		- 135		1	- 135		
		НР от ФОТ	%	105			- 1 331	105		- 1 331		
		СП от ФОТ	%	55			- 697	55		- 697		
		Затраты труда	*чел-ч*	109,61		)*1,15						- 143,70
							- 3 493			**- 3 493**		**- 143,70**
91	415-0305	Изделия погонные гипсовые Объем: -114=-114	*м*	-114	85,26		- 9 720		1	- 9 720		
							- 9 720			**- 9 720**		**0,00**
92	15-03-001-1	Установка гипсовых погонных деталей. Объем: -4,294=-429,4/100	*100 м*	-4,294	289,20							
		Зарплата			256,78	)*1,15	- 1 268		1	- 1 268		
		Эксплуатация машин			16,31	)*1,25	- 88		1	- 88		
		в т.ч. зарплата машинистов			1,42	)*1,25	*- 8*		1	*- 8*		
		Материальные ресурсы			16,11		- 69		1	- 69		
		НР от ФОТ	%	105			- 1 340	105		- 1 340		
		СП от ФОТ	%	55			- 702	55		- 702		
		Затраты труда	*чел-ч*	29,38		)*1,15						- 145,08
							- 3 467			**- 3 467**		**- 145,08**
93	прайс	Карниз с рисунком Объем: -433,694=-433,694	*м*	-433,694	263,33		- 114 205		1	- 114 205		
							- 114 205			**- 114 205**		**0,00**

94	11-01-041-1	Установка молдингов из мраморных плит Объем: -22,64=-22,64	*1 м2*	-22,64	695,30						
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 2 433		1	- 2 433	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 25		1	- 25	
		Материальные ресурсы			601,00		- 13 607		1	- 13 607	
		НР от ФОТ	%	123			- 2 993	123		- 2 993	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 825	75		- 1 825	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,54		)*1,15					- 222,35
							- 20 883			**- 20 883**	**- 222,35**
95	10-01-059-1	Установка решеток радиаторных /прим/ Объем: -0,22=-22/100	*100 шт.*	-0,22	2 505,44						
		Зарплата			602,70	)*1,15	- 152		1	- 152	
		Эксплуатация машин			269,39	)*1,25	- 74		1	- 74	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,36	)*1,25	*- 6*		1	*- 6*	
		Материальные ресурсы			1 633,35		- 359		1	- 359	
		НР от ФОТ	%	118			- 186	118		- 186	
		СП от ФОТ	%	63			- 100	63		- 100	
		Затраты труда	*чел-ч*	75,15		)*1,15					- 19,01
							- 871			**- 871**	**- 19,01**
96	прайс	радиаторная решетка Объем: -22=-22	*шт.*	-22	4 764,88		- 104 827		1	- 104 827	
							- 104 827			**- 104 827**	**0,00**
Итого по разделу: 7. Стены							**- 477 656**			**- 477 656**	**- 1 939,26**

Раздел: 8. Потолок

97	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из Объем: -3,837=-383,7/100	*100 м2*	-3,837	5 937,11						
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 3 882		1	- 3 882	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 96		1	- 96	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 19 328		1	- 19 328	
		НР от ФОТ	%	118			- 4 581	118		- 4 581	
		СП от ФОТ	%	63			- 2 446	63		- 2 446	
		Затраты труда	*чел-ч*	97		)*1,15					- 428,02
							- 30 333			**- 30 333**	**- 428,02**
98	201-8180	Подвесы прямые для подвесного потолка к Объем: -3,1=-310/100	*100 шт.*	-3,1	117,00		- 363		1	- 363	
							- 363			**- 363**	**0,00**
99	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из Объем: -0,135=-13,5/100	*100 м2*	-0,135	5 937,11						
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 137		1	- 137	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 3		1	- 3	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 680		1	- 680	
		НР от ФОТ	%	118			- 162	118		- 162	
		СП от ФОТ	%	63			- 86	63		- 86	
		Затраты труда	*чел-ч*	97		)*1,15					- 15,06
99,2	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	14,985	15,00		225		1	225	
							- 843			**- 843**	**- 15,06**
100	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12.5 мм Объем: -14,985=-14,985	*м2*	-14,985	20,47		- 307		1	- 307	
							- 307			**- 307**	**0,00**
101	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными Объем: -4,32=-432/100	*100 м2*	-4,32	1 863,72						
		Зарплата			483,48	)*1,15	- 2 402		1	- 2 402	
		Эксплуатация машин			14,57	)*1,25	- 79		1	- 79	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			1 365,67		- 5 900		1	- 5 900	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 523	105		- 2 523	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 322	55		- 1 322	
		Затраты труда	*чел-ч*	53,9		)*1,15					- 267,78
							- 12 226			**- 12 226**	**- 267,78**
Итого по разделу: 8. Потолок							**- 44 072**			**- 44 072**	**- 710,85**
Итого по локальной смете: 02-01-01/3-1 Архитектурные решения. 2 этаж							**- 1 337 115**			**- 1 337 115**	**- 6 744,66**
		Накладные расходы								- 73 930	
		Сметная прибыль								- 42 487	
		Всего с НР и СП								- 1 337 115	

Объемы согласовал _____
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

02-01-01/3-1 АР 2 этаж (блок А)_плюс 2022 2 кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/3-1

Архитектурные решения. 2 этаж

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР1, 765-09/15/ДСР-ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	21 703,24	2 175,67	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	2 224,49	62,75	тыс. руб.
строительных работ	21 703,24	2 175,67	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		7 265,94	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		162,52	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Демонтаж (АР1 лист 5.2. ВОР)

Подраздел 1.1. Демонтажные работы

1	55-8-1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке: оштукатуренных	*100 м2*	2,33	2,33					
		Объем: 2,33=233/100								
		1 ОТ				892,87	2 080	35,45	73 736	
		3 ЭМ				215,62	502			
		2 в т.ч. ОТм				42,77	*100*	35,45	*3 545*	
		ЗТ	*чел-ч*	114,47	266,7151					
		ЗТм	*чел-ч*	3,95	9,2035					
		Итого по расценке				1 108,49	2 582			
2	999-9900	Строительный мусор	*т*	9,44	21,9952	0,00	0			
		ФОТ					2 180		77 281	
	Пр/812-089.0-1	НР Перегородки	%	92	92		2 006		71 099	
	Пр774-4-089-3	СП Перегородки	%	49	49		1 068		37 868	
						Всего по позиции	**5 656**			
		Итого прямые затраты по подразделу 1.1 (в базисном уровне цен)					**2 582**			
		в том числе								
		оплата труда					2 080			
		эксплуатация машин и механизмов					502			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					2 180			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					2 006			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					1 068			
		Итого по подразделу 1.1 (в базисном уровне цен)					**5 656**			

Подраздел 1.2. Полы

		Демонатж покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/2 слоя								
3	57-2-6	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	*100 м2*	2,527	2,527					
		Объем: 2,527=252,7/100								
		1 ОТ				186,73	472	35,45	16 732	
		3 ЭМ				9,69	24			
		2 в т.ч. ОТм				4,19	*11*	35,45	*390*	
		ЗТ	*чел-ч*	23,94	60,49638					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	0,78337					
		Итого по расценке				196,42	496			
4	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,64	6,67128	0,00	0			
		ФОТ					483		17 122	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89	89		430		15 239	
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49	49		237		8 390	
						Всего по позиции	**1 163**			
		Итого прямые затраты по подразделу 1.2 (в базисном уровне цен)					**496**			
		в том числе								
		оплата труда					472			
		эксплуатация машин и механизмов					24			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					483			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					430			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					237			
		Итого по подразделу 1.2 (в базисном уровне цен)					**1 163**			

Подраздел 1.3. Очистка стен от существующей отделки

		Разборка облицовки стен: из керамических плиток								
5	63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	*100 м2*	0,41	0,41					
		Объем: 0,41=41/100								
		1 ОТ				584,74	240	35,45	8 508	
		3 ЭМ				96,01	39			
		2 в т.ч. ОТм				4,73	*2*	35,45	*71*	
		ЗТ	*чел-ч*	74,3	30,463					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	0,1435					
		Итого по расценке				680,75	279			
6	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,41	1,8081	0,00	0			
		ФОТ					242		8 579	
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные, облицовочные работы	%	90	90		218		7 721	

	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные, облицовочные работы	%	45		45			109		3 861
							Всего по позиции		**606**		
		Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен									
7	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	*100 м2*	5,321		5,321					
		Объем: 5,321=532,1/100									
		1 ОТ					178,00		947	35,45	33 571
		ЗТ	*чел-ч*	22,82		121,42522					
		Итого по расценке					178,00		947		
8	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6		24,4766	0,00		0		
		ФОТ							947		33 571
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
			%	103		103			975		34 578
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
			%	59		59			559		19 807
							Всего по позиции		**2 481**		
		Разборка деревянных настенных панелей									
9	10-01-012-03	ДЕМОНТАЖ: Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8*	*100 м2*	1,875		1,875					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 1,875=187,5/100									
		1 ОТ					658,12	0,8	987	35,45	34 989
		3 ЭМ					32,20	0,8	48		
		2 в т.ч. ОТм					5,68	0,8	*9*	35,45	*319*
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	0,8	112,95					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	0,8	0,735					
		Итого по расценке					690,32		1 035		
		ФОТ							996		35 308
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 076		38 133
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			548		19 419
							Всего по позиции		**2 659**		
		Демонтаж отбойной доски									
10	15-07-015-16	ДЕМОНТАЖ: Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины, с креплением к поверхности на клей *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8*	*100 м*	2,0133		2,0133					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 2,0133=(30,2/0,15)/100									
		1 ОТ					56,63	0,8	91	35,45	3 226
		3 ЭМ					34,42	0,8	55		
		2 в т.ч. ОТм					6,48	0,8	*10*	35,45	*355*
	11.3.03.09	Пластина из ПВХ для защиты стен	*м*	101	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	7	0,8	11,27448					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	0,8	0,885852					
		Итого по расценке					91,05		146		
		ФОТ							101		3 581
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			101		3 581
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			49		1 755
							Всего по позиции		**296**		
		Разборка покрытий полов из керамических плиток									
11	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	*100 м2*	0,086		0,086					
		Объем: 0,086=8,6/100									
		1 ОТ					595,99		51	35,45	1 808
		3 ЭМ					45,01		4		
		2 в т.ч. ОТм					19,44		*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	69,87		6,00882					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44		0,12384					
		Итого по расценке					641,00		55		
12	999-9900	Строительный мусор	*т*	5,2		0,4472	0,00		0		
		ФОТ							53		1 879
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			47		1 672
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			26		921
							Всего по позиции		**128**		
		Разборка покрытий полов из паркета (в 2 слоя)									
13	46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных (к=2 в 2 слоя) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2;* *ОТм)*2;* *ОТ)*2;* *ЗТ)*2;* *ЗТм)*2*	*100 м2*	2,7144		2,7144					
		Объем: 2,7144=271,44/100									
		1 ОТ					358,88	2	1 948	35,45	69 057
		3 ЭМ					55,02	2	299		
		2 в т.ч. ОТм					23,76	2	*129*	35,45	*4 573*
		ЗТ	*чел-ч*	46,01	2	249,779088					
		ЗТм	*чел-ч*	1,76	2	9,554688					
		Итого по расценке					413,90		2 247		
14	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,8	2	15,20064	0,00		0		
		ФОТ							2 077		73 630
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 890		67 003

	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 080		38 288
						Всего по позиции			**5 217**		
		Разборка покрытий полов из линолеума									
15	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	*100 м2*	1,4956		1,4956					
		Объем: 1,4956=149,56/100									
		1 ОТ					88,84		133	35,45	4 715
		3 ЭМ					4,06		6		
		2 в т.ч. ОТм					1,76		*3*	35,45	*106*
		ЗТ	*чел-ч*	11,39		17,034884					
		ЗТм	*чел-ч*	0,13		0,194428					
		Итого по расценке					92,90		139		
16	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,47		0,702932	0,00		0		
		ФОТ							136		4 821
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			121		4 291
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			67		2 362
						Всего по позиции			**327**		
		Разборка перекрытия, Балок 280*300, Щитовой настил (60мм), Строит. Мусора и шлака									
17	46-04-007-03	Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок	*100 м2*	2,8325		2,8325					
		Объем: 2,8325=283,25/100									
		1 ОТ					967,89		2 742	35,45	97 204
		3 ЭМ					172,91		490		
		2 в т.ч. ОТм					74,12		*210*	35,45	*7 445*
		ЗТ	*чел-ч*	121,9		345,28175					
		ЗТм	*чел-ч*	5,49		15,550425					
		Итого по расценке					1 140,80		3 232		
		ФОТ							2 952		104 649
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			2 686		95 231
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 535		54 417
						Всего по позиции			**7 453**		
18	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	*100 т*	0,204		0,204					
		Объем: 0,204=(34*0,6)/100									
		1 ОТ					1 363,00		278	35,45	9 855
		ЗТ	*чел-ч*	188		38,352					
		Итого по расценке					1 363,00		278		
19	999-9900	Строительный мусор	*т*	100		20,4	0,00		0		
		ФОТ							278		9 855
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			256		9 067
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			122		4 336
						Всего по позиции			**656**		
		Фанера (10мм)									
20	11-01-053-01	ДЕМОНТАЖ: Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0.8*	*100 м2*	2,8325		2,8325					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 2,8325=283,25/100									
		1 ОТ					310,21	0,8	703	35,45	24 921
		3 ЭМ					630,06	0,8	1 428		
		2 в т.ч. ОТм					73,22	0,8	*166*	35,45	*5 885*
		ЗТ	*чел-ч*	37,97	0,8	86,04002					
		ЗТм	*чел-ч*	7,18	0,8	16,26988					
		Итого по расценке					940,27		2 131		
		ФОТ							869		30 806
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			973		34 503
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			565		20 024
						Всего по позиции			**3 669**		
		Паркетная доска (2 слоя)									
21	46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных (к=2 в 2 слоя) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2;* *ОТм)*2;* *ОТ)*2;* *ЗТ)*2;* *ЗТм)*2*	*100 м2*	2,8325		2,8325					
		Объем: 2,8325=283,25/100									
		1 ОТ					358,88	2	2 033	35,45	72 070
		3 ЭМ					55,02	2	312		
		2 в т.ч. ОТм					23,76	2	*135*	35,45	*4 786*
		ЗТ	*чел-ч*	46,01	2	260,64665					
		ЗТм	*чел-ч*	1,76	2	9,9704					
		Итого по расценке					413,90		2 345		
22	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,8	2	15,862	0,00		0		
		ФОТ							2 168		76 856
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 973		69 939
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 127		39 965
						Всего по позиции			**5 445**		
		Доска пола (60мм), Доска пола (100мм), Доска пола (70мм)									
23	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	2,8325		2,8325					

		Объем: 2,8325=283,25/100									
		1 ОТ					238,13		675	35,45	23 929
		3 ЭМ					114,10		323		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*140*	35,45	*4 963*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		86,476225					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		10,338625					
		Итого по расценке					352,23		998		
24	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		2,266	0,00		0		
		ФОТ							815		28 892
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			742		26 292
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			424		15 024
							Всего по позиции		**2 164**		
		Доска потолка (40мм)									
25	54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	*100 м2*	2,8325		2,8325					
		Объем: 2,8325=283,25/100									
		1 ОТ					218,26		618	35,45	21 908
		3 ЭМ					25,01		71		
		2 в т.ч. ОТм					10,80		*31*	35,45	*1 099*
		ЗТ	*чел-ч*	28,87		81,774275					
		ЗТм	*чел-ч*	0,8		2,266					
		Итого по расценке					243,27		689		
26	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,39		6,769675	0,00		0		
		ФОТ							649		23 007
	Пр/812-088.0-1	НР Перекрытия	*%*	92		92			597		21 166
	Пр/774-088.0	СП Перекрытия	*%*	59		59			383		13 574
							Всего по позиции		**1 669**		
		2 слоя драни (8мм)									
27	15-02-033-02	ДЕМОНТАЖ: Обивка поверхностей: дранью по деревянным неодранкованным поверхностям к=2 до 2-х слоев *Поправки к:* *М)*0)*2;* *ЭМ)*0,8)*2;* *ОТм)*0,8)*2;* *ОТ)*0,8)*2;* *ЗТ)*0,8)*2;* *ЗТм)*0,8)*2*	*100 м2*	2,8325		2,8325					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 2,8325=283,25/100									
		1 ОТ					235,78	1,6	1 069	35,45	37 896
		3 ЭМ					2,63	1,6	12		
		2 в т.ч. ОТм					0,46	1,6	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	30,7	1,6	139,1324					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,6	0,18128					
		Итого по расценке					238,41		1 081		
		ФОТ							1 071		37 967
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 071		37 967
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			525		18 604
							Всего по позиции		**2 677**		
		Известково-песч. Штукатурка (40мм)									
28	46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных (к=40/14=2,857) *Поправки к:* *М)*2,857;* *ЭМ)*2,857;* *ОТм)*2,857;* *ОТ)*2,857;* *ЗТ)*2,857;* *ЗТм)*2,857*	*100 м2*	2,8325		2,8325					
		Объем: 2,8325=283,25/100									
		1 ОТ					230,26	2,857	1 863	35,45	66 043
		ЗТ	*чел-ч*	29,52	2,857	238,8891978					
		Итого по расценке					230,26		1 863		
29	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6	2,857	37,225282	0,00		0		
		ФОТ							1 863		66 043
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	103		103			1 919		68 024
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	59		59			1 099		38 965
							Всего по позиции		**4 881**		
		Демонтаж оконных блоков									
30	46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	*100 м2*	0,43		0,43					
		Объем: 0,43=43/100									
		1 ОТ					1 338,01		575	35,45	20 384
		3 ЭМ					241,95		104		
		2 в т.ч. ОТм					104,49		*45*	35,45	*1 595*
		ЗТ	*чел-ч*	165,39		71,1177					
		ЗТм	*чел-ч*	7,74		3,3282					
		Итого по расценке					1 579,96		679		
		ФОТ							620		21 979
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			564		20 001
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			322		11 429
							Всего по позиции		**1 565**		
		Итого прямые затраты по подразделу 1.3 (в базисном уровне цен)							**18 144**		
		в том числе									
		оплата труда							14 953		

		эксплуатация машин и механизмов									3 191
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)									15 837
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)									15 209
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)									8 540
		Итого по подразделу 1.3 (в базисном уровне цен)									**41 893**
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)									**21 222**
		в том числе									
		оплата труда									17 505
		эксплуатация машин и механизмов									3 717
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)									18 500
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)									17 645
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)									9 845
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)									**48 712**

Раздел 2. Строительные работы

Подраздел 2.1. Штукатурка выравнивающая 30 мм

31	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,4563		4,4563					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 4,4563=445,63/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	229	35,45	8 118
		3 ЭМ					0,97	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					0,18		1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0458999					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	23,8300643					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,1114075					
		Итого по расценке					45,88		235		
32	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,044563	30 554,42		1 362		
		ФОТ							230		8 153
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			230		8 153
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			113		3 995
							Всего по позиции		**1 940**		
33	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,4563		4,4563					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					165,85	1,15	850	35,45	30 133
		3 ЭМ					9,20	1,25	51		
		2 в т.ч. ОТм					1,62	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					83,85		374		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	105,0572725					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,7798525					
		Итого по расценке					258,90		1 275		
34	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		445,63	4,03		1 796		
		ФОТ							859		30 452
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			928		32 888
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			472		16 749
							Всего по позиции		**4 471**		
35	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (к=30/15=2) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*1,25)*2;* *ОТм)*1,25)*2;* *ОТ)*1,15)*2;* *ЗТ)*1,15)*2;* *ЗТм)*1,25)*2*	*100 м2*	4,4563		4,4563					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					1 055,70	2,3	10 820	35,45	383 569
		3 ЭМ					53,24	2,5	593		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	2,5	*211*	35,45	*7 480*
		4 М					4 768,29	2	42 498		
		ЗТ	*чел-ч*	115	2,3	1178,69135					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	2,5	16,04268					
		Итого по расценке					5 877,23		53 911		
36	08.1.02.17-0161	Исключен									
		Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108	2	-962,5608	28,25		- 27 192		
37	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм (3,62кг/м2)	*т*	0,362		1,613181	8 817,17		14 224		
		ФОТ							11 031		391 049
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			11 031		391 049
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5 405		191 614
							Всего по позиции		**57 379**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**45 611**		
		в том числе									
		оплата труда							11 899		
		эксплуатация машин и механизмов							649		
		материальные ресурсы							33 063		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							12 120		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							12 189		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 990		
		Итого по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**63 790**		

Подраздел 2.2. Штукатурка черновая

38	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8667		0,8667					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									

		Объем: 0,8667=86,67/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	45	35,45	1 595
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,008927					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	4,6346783					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0216675					
		Итого по расценке					45,70		46		
39	14.2.05.01-0108	Состав проникающего действия для упрочнения и обеспыливания бетонных покрытий (Обеспыливающее покрытие									
		Элакор МБ1 Флюат 0,3кг/м2)	*кг*	30		26,001	98,18		2 553		
		ФОТ							45		1 595
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			45		1 595
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			22		782
							Всего по позиции		**2 666**		
40	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8667		0,8667					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					165,85	1,15	165	35,45	5 849
		3 ЭМ					9,20	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					1,62	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					83,85		73		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	20,4324525					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,1516725					
		Итого по расценке					258,90		248		
41	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		86,67	4,03		349		
		ФОТ							167		5 920
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			180		6 394
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			92		3 256
							Всего по позиции		**869**		
42	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (к=20/15=1,333)									
		Поправки к:									
		*М)*1,333;*									
		*ЭМ)*1,25)*1,333;*									
		*ОТм)*1,25)*1,333;*									
		*ОТ)*1,15)*1,333;*									
		*ЗТ)*1,15)*1,333;*									
		*ЗТм)*1,25)*1,333*	*100 м2*	0,8667		0,8667					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 055,70	1,53295	1 403	35,45	49 736
		3 ЭМ					53,24	1,66625	77		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	1,66625	*27*	35,45	*957*
		4 М					4 768,29	1,333	5 509		
		ЗТ	*чел-ч*	115	1,53295	152,789893					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	1,66625	2,07956					
		Итого по расценке					5 877,23		6 989		
43	08.1.02.17-0161	Исключен									
		Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108	1,333	-124,773599	28,25		- 3 525		
44	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм (3,62кг/м2)	*т*	0,362		0,313745	8 817,17		2 766		
		ФОТ							1 430		50 693
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 430		50 693
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			701		24 840
							Всего по позиции		**8 361**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.2 (в базисном уровне цен)							**9 426**		
		в том числе									
		оплата труда							1 613		
		эксплуатация машин и механизмов							88		
		материальные ресурсы							7 725		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 642		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 655		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							815		
		Итого по подразделу 2.2 (в базисном уровне цен)							**11 896**		
		Подраздел 2.3. Кладка для заделки существующих ниш (АР1 лист 5.3. ВОР)									
45	46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	*м3*	15		15					
		1 ОТ					119,53		1 793	35,45	63 562
		3 ЭМ					2,13		32		
		4 М					124,75		1 871		
	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	*1000 ШТ*	0,4		6					
		ЗТ	*чел-ч*	14,63		219,45					
		Итого по расценке					246,41		3 696		
46	04.3.01.12-0003	Исключен									
		Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	*м3*	-0,24		-3,6	519,80		- 1 871		
47	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,4		6	2 088,24		12 529		
48	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,24		3,6	559,23		2 013		
		ФОТ							1 793		63 562
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	103		103			1 847		65 469
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	59		59			1 058		37 502
							Всего по позиции		**19 272**		
49	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*т*	0,28		0,28					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										

		1 ОТ					447,82	1,15	144	35,45	5 105
		3 ЭМ					38,27	1,25	13		
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,25	*2*	35,45	*71*
	08.4.03.02	Горячекатаная арматурная сталь	*т*	1		0,28					
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	18,1608					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,1785					
		Итого по расценке					486,09		157		
50	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,28	8 817,17		2 469		
		ФОТ							146		5 176
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			161		5 694
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			101		3 571
							Всего по позиции		**2 888**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.3 (в базисном уровне цен)							**18 993**		
		в том числе									
		оплата труда							1 937		
		эксплуатация машин и механизмов							45		
		материальные ресурсы							17 011		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 939		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 008		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 159		
		Итого по подразделу 2.3 (в базисном уровне цен)							**22 160**		

Подраздел 2.4. Перегородки (АР1 лист 5.3. ВОР)

		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686									
51	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	1,281		1,281					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,281=128,1/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	1 098	35,45	38 924
		3 ЭМ					87,31	1,25	140		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*24*	35,45	*851*
		4 М					4 123,13		5 282		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	206		263,886					
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	121,034004					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	1,8414375					
		Итого по расценке					4 955,63		6 520		
52	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		263,886	189,55		50 020		
53	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-258,762	6,86		- 1 775		
54	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	202		258,762	8,06		2 086		
55	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-90,951	6,16		- 560		
56	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	71		90,951	6,91		628		
		ФОТ							1 122		39 775
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 212		42 957
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			617		21 876
							Всего по позиции		**58 748**		
57	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	1,281		1,281					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	169	35,45	5 991
		3 ЭМ					5,79	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					2 536,09		3 249		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	20,565174					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,1281					
		Итого по расценке					2 656,91		3 427		
58	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		76,86	6,62		509		
59	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	7,725		9,895725	209,65		2 075		
		ФОТ							171		6 062
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			166		5 880
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			94		3 334
							Всего по позиции		**6 271**		

		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683									
60	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,9168		0,9168					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,9168=91,68/100									
		1 ОТ					771,13	1,15	813	35,45	28 821
		3 ЭМ					112,04	1,25	128		
		2 в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*20*	35,45	*709*
		4 М					3 665,79		3 361		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	206		188,8608					
		ЗТ	*чел-ч*	85,02	1,15	89,6382864					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	1,25	1,55856					
		Итого по расценке					4 548,96		4 302		
61	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		188,8608	189,55		35 799		
		ФОТ							833		29 530
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			900		31 892
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			458		16 242
							Всего по позиции		**41 459**		
		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382									
63	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,9168		0,9168					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	121	35,45	4 289
		3 ЭМ					5,79	1,25	*7*		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		2 325		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	14,7183072					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,09168					
		Итого по расценке					2 656,91		2 453		
64	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		55,008	6,62		364		
65	ТЦ_101_77_7743625 527_12.05.22_02	Звукоизоляция АкустиКnauf Слим 27 мм *177,08 = [208,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		94,4304	177,08		2 117	7,9	16 722
		ФОТ							122		4 324
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			118		4 194
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			67		2 378
							Всего по позиции		**5 119**		
66	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1201		0,1201					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1201=12,01/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	178	35,45	6 310
		3 ЭМ					217,95	1,25	33		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					6 146,41		738		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	412		49,4812					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		12,3703					
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	19,5860882					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	0,4038363					
		Итого по расценке					7 650,58		949		
67	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		49,4812	189,55		9 379		
68	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	5,15		0,618515	209,65		130		
		ФОТ							183		6 487
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			198		7 006
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			101		3 568
							Всего по позиции		**10 757**		

		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382									
69	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,143		2,143					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,143=214,3/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	3 170	35,45	112 377
		3 ЭМ					217,95	1,25	584		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*95*	35,45	*3 368*
		4 М					6 146,41		13 172		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	412		882,916					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		220,729					
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	349,4836545					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	7,2058375					
		Итого по расценке					7 650,58		16 926		
70	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	*м*	-71		-152,153	6,16		- 937		
71	07.2.06.03-0118	Профили направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 100x40x0,6 мм	*м*	71		152,153	8,51		1 295		
72	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	*м*	-202		-432,886	6,86		- 2 970		
73	07.2.06.03-0201	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 100x50x0,6 мм	*м*	202		432,886	9,57		4 143		
74	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		882,916	189,55		167 357		
75	ТЦ_101_77_7743625 527 12.05.22 02	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *382,50 = [450 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		220,729	382,50		10 687	7,9	84 429
		ФОТ							3 265		115 745
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			3 526		125 005
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			1 796		63 660
							Всего по позиции		**201 823**		
		Перегородка с двухслойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на двойном разнесенном каркасе из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2									
76	10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0518		0,0518					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0518=5,18/100									
		1 ОТ					1 636,59	1,15	97	35,45	3 439
		3 ЭМ					244,65	1,25	16		
		2 в т.ч. ОТм					38,57	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					8 100,16		420		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	443		22,9474					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		5,3354					
		ЗТ	*чел-ч*	180,44	1,15	10,7488108					
		ЗТм	*чел-ч*	2,94	1,25	0,190365					
		Итого по расценке					9 981,40		533		
77	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	*м*	-141		-7,3038	6,16		- 45		
78	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	*м*	141		7,3038	6,91		50		
79	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	*м*	-404		-20,9272	6,86		- 144		

80	07.2.06.03-0198	Профили стоек типа ПС-4 металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, сечение 75х50х0,55 мм	*м*	404		20,9272	5,34	112		
81	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	443		22,9474	189,55	4 350		
82	ТЦ_101_77_7743625	АкустиКНАУФ толщиной 50 мм								
	527_12.05.22_02	*382,50 = [450 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		5,3354	382,50	258	7,9	2 041
		ФОТ						99		3 510
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108		107		3 791
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55		54		1 931
							Всего по позиции	**5 275**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.4 (в базисном уровне цен)						**320 038**		
		в том числе								
		оплата труда						5 646		
		эксплуатация машин и механизмов						917		
		материальные ресурсы						313 475		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						5 795		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						6 227		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						3 187		
		Итого по подразделу 2.4 (в базисном уровне цен)						**329 452**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								103 192

Подраздел 2.5. Сантехнические перегородки. (АР1 лист 14.1, ВОР)

		Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный									
83	10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2898		0,2898					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,2898=(4,83*2*3)/100								
	1	ОТ					294,80	1,15	98	35,45	3 474
	4	М					70 131,00		20 324		
		ЗТ	*чел-ч*	34,56	1,15	11,5178112					
		Итого по расценке					70 425,80		20 422		
84	09.3.04.03-0001	Исключен Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	*м2*	-100		-28,98	701,31		- 20 324		
		ФОТ							98		3 474
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			106		3 752
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			54		1 911
							Всего по позиции		**258**		
85	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	СД-1, СД-2. Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный *144 291,75 = [169 755 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*КОМПЛЕКТ*	3		3	144 291,75		54 794	7,9	432 875
							Всего по позиции		**54 794**		**432 875**
		Итого прямые затраты по подразделу 2.5 (в базисном уровне цен)							**54 892**		
		в том числе									
		оплата труда							98		
		материальные ресурсы							54 794		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							98		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							106		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							54		
		Итого по подразделу 2.5 (в базисном уровне цен)							**55 052**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									432 875

Подраздел 2.6. Душевые перегородки

		Цельностеклянная индивидуальная распашная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-10. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект душевых петель для полотна Nayada. Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 600мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм.									
86	10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0238		0,0238					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0238=(1,19*2*1)/100									
	1	ОТ					294,80	1,15	8	35,45	284
	4	М					70 131,00		1 669		
		ЗТ	*чел-ч*	34,56	1,15	0,9459072					
		Итого по расценке					70 425,80		1 677		
87	09.3.04.03-0001	Исключен Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	*м2*	-100		-2,38	701,31		- 1 669		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			9		307
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			4		156
							Всего по позиции		**21**		
88	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	ОД-1, ОД-2. Цельностеклянная индивидуальная распашная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-10. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект душевых петель для полотна Nayada. Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 600мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм. *108 091,67 = [127 166,67 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*КОМПЛЕКТ*	1		1	108 091,67		13 683	7,9	108 092
							Всего по позиции		**13 683**		**108 092**
		Итого прямые затраты по подразделу 2.6 (в базисном уровне цен)							**13 691**		
		в том числе									
		оплата труда							8		
		материальные ресурсы							13 683		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							9		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4		
		Итого по подразделу 2.6 (в базисном уровне цен)							**13 704**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									108 092

Подраздел 2.7. Элементы усиления перегородок в месте крепления умывальников

		Универсальная траверса- закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. в горизонтальном направлении) на системы облицовок и перегородок КНАУФ (или аналог)									
89	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0126		0,0126					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0126=(0,6*0,3*7)/100									
	1	ОТ					658,12	1,15	10	35,45	355
	3	ЭМ					32,20	1,25	1		
	4	М					2 367,99		30		
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	1,15	1,091097					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,0077175					
		Итого по расценке					3 058,31		41		
90	11.2.09.02-0003	Исключен Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм	*100 м2*	-1,025		-0,012915	2 275,50		- 29		
91	01.7.15.06-0123	Исключен Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	*т*	-0,0042		-0,000053	8 475,00		0		
92	01.7.15.14-0174	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	*т*	0,00084		0,000011	11 350,00		0		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			11		383
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			6		195
							Всего по позиции		**29**		
93	ТЦ_101_77_7743625527_12.05.22_02	Траверса универсальная Knauf 600х300 мм *1 530,00 = [1 800 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	7		7	1 530,00		1 356	7,9	10 710
							Всего по позиции		**1 356**		**10 710**

		Итого прямые затраты по подразделу 2.7 (в базисном уровне цен)						**1 368**		
		в том числе								
		оплата труда						10		
		эксплуатация машин и механизмов						1		
		материальные ресурсы						1 357		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						10		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						11		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						6		
		Итого по подразделу 2.7 (в базисном уровне цен)						**1 385**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								10 710
		Итого прямые затраты по разделу 2 (в базисном уровне цен)						**464 019**		
		в том числе								
		оплата труда						21 211		
		эксплуатация машин и механизмов						1 700		
		материальные ресурсы						441 108		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						21 612		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						22 205		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						11 215		
		Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)						**497 439**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								654 869

Раздел 3. Дверные проемы

Подраздел 3.1. Двери внутренние (АР1 листы 16.1-16.4, ВОР)

94	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2688		0,2688				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,2688=(1*0,9*2,1+1*0,9*2,1+2*1*2,1+1*1*2,1+1*0,9*2,1+1*0,9*2,1+1*1*2,1+2*1*2,1+2*0,8*2,1+1*0,8*2,1+1*0,8*2,1)/100								
		1 ОТ					821,89	1,15	254	35,45	9 004
		3 ЭМ					1 132,88	1,25	381		
		2 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	*58*	35,45	*2 056*
		4 М					2 088,57		561		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	*КОМПЛ*	0		0					
	11.2.02.01	Блоки дверные	*м2*	100		26,88					
		ЗТ	*чел-ч*	89,53	1,15	27,6755136					
		ЗТм	*чел-ч*	13,04	1,25	4,38144					
		Итого по расценке					4 043,34		1 196		
		ФОТ							312		11 060
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			337		11 945
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			172		6 083
							Всего по позиции		**1 705**		
95	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	1. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	297 202,50		37 621	7,9	297 203
							Всего по позиции		**37 621**		**297 203**
96	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	1*. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy	*ШТ*	1		1	338 640,00		42 866	7,9	338 640
							Всего по позиции		**42 866**		**338 640**

97	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	2.1. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м?. Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый).	*ШТ*	2	2	343 740,00	87 023	7,9	687 480
					Всего по позиции		**87 023**		**687 480**
98	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	3.5. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м?. Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый).	*ШТ*	1	1	343 740,00	43 511	7,9	343 740
					Всего по позиции		**43 511**		**343 740**
99	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	11.3. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м?. Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый).	*ШТ*	1	1	315 116,25	39 888	7,9	315 116
					Всего по позиции		**39 888**		**315 116**

100	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	12.1. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м?. Размеры 0,4х0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*ШТ*	1	1	315 116,25	39 888	7,9	315 116
					Всего по позиции	**39 888**		**315 116**
101	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	13.2*. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м?. Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*ШТ*	1	1	385 241,25	48 765	7,9	385 241
					Всего по позиции	**48 765**		**385 241**
102	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	14*. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Ablov	*ШТ*	2	2	367 200,00	92 962	7,9	734 400
					Всего по позиции	**92 962**		**734 400**

103	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	24. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	297 202,50		75 241	7,9	594 405
						Всего по позиции		**75 241**		**594 405**
104	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	24.3. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м?. Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*ШТ*	1		1	315 116,25		39 888	7,9	315 116
						Всего по позиции		**39 888**		**315 116**
105	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	25. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	297 202,50		37 621	7,9	297 203
						Всего по позиции		**37 621**		**297 203**
106	10-01-060-01	Установка и крепление наличников *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,432		1,432				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,432=(1*(2,1*2+0,9)+1*(2,1*2+0,9)+2*(2,1*2+1)+1*(2,1*2+1)+1*(2,1*2+0,9)+1*(2,1*2+0,9)+1*(2,1*2+1)+2*(2,1*2+1)+2*(2,1*2+0,8)+1*(2,1*2+0,8)+1*(2,1*2+0,8))*2/100								
		1 ОТ					63,89	1,15	105	35,45	3 722
		3 ЭМ					2,63	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					8,50		12		
	11.1.01.10	Наличники	*м*	112		160,384					
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,15	12,877976					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,0716					
		Итого по расценке					75,02		122		
		ФОТ							106		3 757
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			114		4 058
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			58		2 066
						Всего по позиции			**294**		

107	10-01-049-02	Установка: дверного доводчика *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* Объем: 0,14=(1+1+2+1+1+1+1+2+2+1+1)/100	*100 ШТ*	0,14		0,14					
		1 ОТ					252,59	1,15	41	35,45	1 453
		3 ЭМ					13,68	1,25	2		
	01.7.04.01	Доводчики дверные	*ШТ*	100		14					
		ЗТ	*чел-ч*	26,56	1,15	4,27616					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,0245					
		Итого по расценке					266,27		43		
		ФОТ							41		1 453
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			44		1 569
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			23		799
						Всего по позиции			**110**		
108	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) (установка автоматический выпадающий порожек Planet) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* Объем: 0,128=(1*0,9+1*0,9+2*1+1*1+1*0,9+1*0,9+1*1+2*1+2*0,8+1*0,8+1*0,8)/100	*100 м*	0,128		0,128					
		1 ОТ					141,94	1,15	21	35,45	744
		4 М					80,40		10		
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	*м*	105		13,44					
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	2,449408					
		Итого по расценке					222,34		31		
		ФОТ							21		744
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			24		833
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			14		484
						Всего по позиции			**69**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.1 (в базисном уровне цен)							**586 666**		
		в том числе									
		оплата труда							421		
		эксплуатация машин и механизмов							388		
		материальные ресурсы							585 857		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							480		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							519		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							267		
		Итого по подразделу 3.1 (в базисном уровне цен)							**587 452**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									4 623 660
		Подраздел 3.2. Стеклянные двери (АР1 листы 16.1-16.4, АР1 листы 17-18, ВОР)									
109	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* Объем: 8,505=1*1,35*2,1+1*1,35*2,1+1*1,35*2,1	*м2*	8,505		8,505					
		1 ОТ					23,74	1,15	232	35,45	8 224
		3 ЭМ					5,60	1,25	60		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					51,95		442		
	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	23,08257					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,212625					
		Итого по расценке					81,29		734		
		ФОТ							234		8 295
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			218		7 714
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			145		5 143
						Всего по позиции			**1 097**		
110	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	63. Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892. *312 948,75 = [368 175 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	312 948,75		39 614	7,9	312 949
						Всего по позиции			**39 614**		**312 949**

111	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	64*. Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД *413 737,50 = [486 750 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	413 737,50		52 372	7,9	413 738
							Всего по позиции		**52 372**		**413 738**
112	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	67*. Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД *413 737,50 = [486 750 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	413 737,50		52 372	7,9	413 738
							Всего по позиции		**52 372**		**413 738**
113	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) (установка автоматический выпадающий порожек Planet) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,0405		0,0405					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0405=(1*1,35+1*1,35+1*1,35)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	7	35,45	248
	4	М					80,40		3		
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	*м*	105		4,2525					
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	0,775008					
		Итого по расценке					222,34		10		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			8		278
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			5		161
							Всего по позиции		**23**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.2 (в базисном уровне цен)							**145 102**		
		в том числе									
		оплата труда							239		
		эксплуатация машин и механизмов							60		
		материальные ресурсы							144 803		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							241		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							226		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							150		
		Итого по подразделу 3.2 (в базисном уровне цен)							**145 478**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 140 425
		Подраздел 3.3. Ревизионные люки (АР1 листы 16.4, ВОР)									
114	17-01-010-01	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,3		0,3					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3=(5+15+2+3+4+1)/100									
	1	ОТ					184,50	1,15	64	35,45	2 269
	3	ЭМ					9,83	1,25	4		
	2	в т.ч. ОТм					1,89	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					980,87		294		
	07.2.06.02	Люки ревизионные	*ШТ*	100		30					
		ЗТ	*чел-ч*	21,63	1,15	7,46235					

		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,06					
		Итого по расценке					1 175,20		362		
		ФОТ							65		2 304
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			79		2 788
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			47		1 659
							Всего по позиции		**488**		
115	ТЦ_07.2.06.02_77_7721573924_17.05.22_01	Напольный ревизионный люк 600х600 мм производства "Хаммер", модель "Бонд", оснащенный резиновым уплотнителем, выполняющим роль влаго-, шумо- и пылеизоляции									
		6 842,50 = [8 050 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	5		5	6 842,50		4 331	7,9	34 213
							Всего по позиции		**4 331**		**34 213**
116	ТЦ_07.2.06.02_77_7721573924_17.05.22_01	Люк-дверь 200х200(h) мм (правый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy»									
		2 167,50 = [2 550 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	15		15	2 167,50		4 116	7,9	32 513
							Всего по позиции		**4 116**		**32 513**
117	ТЦ_07.2.06.02_77_7721573924_17.05.22_01	Люк-дверь 400х300(h) мм (левый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy»									
		3 145,00 = [3 700 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	2		2	3 145,00		796	7,9	6 290
							Всего по позиции		**796**		**6 290**
118	ТЦ_07.2.06.02_77_7721573924_17.05.22_01	Люк-дверь 400х600(h) мм (левый) в скрытом исполнении под плитку в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy»									
		15 300,00 = [18 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	3		3	15 300,00		5 810	7,9	45 900
							Всего по позиции		**5 810**		**45 900**
119	ТЦ_07.2.06.02_77_7721573924_17.05.22_01	Люк-дверь 1000х1500(h) мм (праый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy»									
		28 262,50 = [33 250 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	4		4	28 262,50		14 310	7,9	113 050
							Всего по позиции		**14 310**		**113 050**
120	ТЦ_07.2.06.02_77_7721573924_17.05.22_01	Противопожарный двустворчатый люк EI30 1100х2100(h)мм в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy»									
		37 187,50 = [43 750 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1		1	37 187,50		4 707	7,9	37 188
							Всего по позиции		**4 707**		**37 188**
		Итого прямые затраты по подразделу 3.3 (в базисном уровне цен)							**34 432**		
		в том числе									
		оплата труда							64		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							34 364		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							65		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							79		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							47		
		Итого по подразделу 3.3 (в базисном уровне цен)							**34 558**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									269 154

Подраздел 3.4. Доборы (АР1 листы 14.1, ВОР)

121	10-01-048-01	Установка рейки-добора									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*ШТ*	18		18					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 18=(2+1+1+2)*3									
	1	ОТ					0,94	1,15	19	35,45	674
	11.1.03.01	Бруски обрезные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,15	2,484					
		Итого по расценке					0,94		19		
		ФОТ							19		674
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			21		728
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			10		371
							Всего по позиции		**50**		
122	ТЦ_11.2.02.01_77_7730654369_29.06.22_02	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 810 мм для проема 1000х2100(h)									
		32 419,43 = [38 140,5 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	5,05		5,05	32 419,43		20 724	7,9	163 718
							Всего по позиции		**20 724**		**163 718**
123	ТЦ_11.2.02.01_77_7730654369_29.06.22_02	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 900 мм для проема 1000х2100(h)									
		32 419,43 = [38 140,5 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	5,62		5,62	32 419,43		23 063	7,9	182 197
							Всего по позиции		**23 063**		**182 197**
		Итого прямые затраты по подразделу 3.4 (в базисном уровне цен)							**43 806**		
		в том числе									
		оплата труда							19		
		материальные ресурсы							43 787		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							19		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							21		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							10		
		Итого по подразделу 3.4 (в базисном уровне цен)							**43 837**		
		в том числе									

		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									345 915
		Итого прямые затраты по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**810 006**		
		в том числе									
		оплата труда							743		
		эксплуатация машин и механизмов							452		
		материальные ресурсы							808 811		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							805		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							845		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							474		
		Итого по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**811 325**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									6 379 154
		Раздел 4. Подоконники (АР1 лист 15.1, ВОР)									
		Подраздел 4.1. Подоконные доски									
124	15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1817		0,1817					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1817=18,17/100									
		1 ОТ					4 007,50	1,15	837	35,45	29 672
		3 ЭМ					116,19	1,25	26		
		2 в т.ч. ОТм					37,51	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					3 236,75		588		
	13.1.02.04	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников	*м2*	100		18,17					
		ЗТ	*чел-ч*	350	1,15	73,13425					
		ЗТм	*чел-ч*	2,89	1,25	0,6563913					
		Итого по расценке					7 360,44		1 451		
125	ТЦ_05.2.04.07_50_7706420313_28.06.22_02	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Фактура-рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый									
		33 790,05 = [39 753 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	100		18,17	33 790,05		77 717	7,9	613 965
		ФОТ							846		29 991
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			846		29 991
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			415		14 696
								Всего по позиции	**80 429**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.1 (в базисном уровне цен)							**79 168**		
		в том числе									
		оплата труда							837		
		эксплуатация машин и механизмов							26		
		материальные ресурсы							78 305		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							846		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							846		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							415		
		Итого по подразделу 4.1 (в базисном уровне цен)							**80 429**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									613 965
		Подраздел 4.2. Решетки для установки в подоконники									
126	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	20		20					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					9,60	1,15	221	35,45	7 834
		3 ЭМ					1,47	1,25	37		
		2 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					4,10		82		
	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	*ШТ*	1		20					
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,15	24,61					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,25	0,25					
		Итого по расценке					15,17		340		
127	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	*РУБ*	0,1		2	1,00		2		
128	ТЦ_19.2.03.02___00.01.00_	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»									
		16 325,10 = [19 206 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1		20	16 325,10		41 329	7,9	326 502
		ФОТ							224		7 940
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			271		9 607
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			161		5 717
								Всего по позиции	**42 103**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.2 (в базисном уровне цен)							**41 671**		
		в том числе									
		оплата труда							221		
		эксплуатация машин и механизмов							37		
		материальные ресурсы							41 413		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							224		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							271		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							161		
		Итого по подразделу 4.2 (в базисном уровне цен)							**42 103**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									326 502
		Итого прямые затраты по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**120 839**		
		в том числе									
		оплата труда							1 058		
		эксплуатация машин и механизмов							63		
		материальные ресурсы							119 718		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 070		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 117		

		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							576	
		Итого по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**122 532**	
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								940 467

Раздел 5. Отделочные работы. Полы

Подраздел 5.1. ТИП 2 (АР1 лист 13.1, ВОР)

129	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1952		0,1952				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1952=19,52/100								
		1 ОТ					2 053,20	1,15	461	35,45	16 342
		3 ЭМ					24,42	1,25	6	
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					59,69		12	
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		19,9104				
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,001952				
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,23424				
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0				
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	52,7348416				
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,42212				
		Итого по расценке					2 137,31		479		
130	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,001952	2 500,00		5		
131	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,23424	5 849,07		1 370		
132	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,001952	30 554,42		60		
133	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 - 10 мм									
		2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		19,9104	2 397,00		6 041	7,9	47 725
		ФОТ							465		16 484
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			521		18 462
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			302		10 715
								Всего по позиции	**8 778**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.1 (в базисном уровне цен)							**7 955**		
		в том числе									
		оплата труда							461		
		эксплуатация машин и механизмов							6		
		материальные ресурсы							7 488		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							465		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							521		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							302		
		Итого по подразделу 5.1 (в базисном уровне цен)							**8 778**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									47 725

Подраздел 5.2. ТИП4.1 (Декоративная разрезка плитки) (АР1 лист 13.1, ВОР)

134	27-07-005-04	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м реза*	55,48		55,48				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 55,48=0,5548*100								
		1 ОТ					4,33	1,15	276	35,45	9 784
		3 ЭМ					8,32	1,25	577	
		2 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	*112*	35,45	*3 970*
		4 М					10,32		573	
		ЗТ	*чел-ч*	0,39	1,15	24,88278				
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	11,096				
		Итого по расценке					22,97		1 426	
		ФОТ							388		13 754
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	113		113			438		15 542
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	77		77			299		10 591
								Всего по позиции	**2 163**		
135	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5548		0,5548				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,5548=55,48/100								
		1 ОТ					2 053,20	1,15	1 310	35,45	46 440
		3 ЭМ					24,42	1,25	17	
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*12*	35,45	*425*
		4 М					59,69		33	
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		56,5896				
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,005548				
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,66576				
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0				
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	149,8836584				
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	1,199755				
		Итого по расценке					2 137,31		1 360	
136	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,005548	2 500,00		14	
137	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,66576	5 849,07		3 894	

138	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,005548	30 554,42		170		
139	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200x600 - 9 мм									
		2 764,20 = [3 252 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		56,5896	2 764,20		19 801	7,9	156 425
		ФОТ							1 322		46 865
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 481		52 489
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			859		30 462
							Всего по позиции		**27 579**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.2 (в базисном уровне цен)							**26 665**		
		в том числе									
		оплата труда							1 586		
		эксплуатация машин и механизмов							594		
		материальные ресурсы							24 485		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 710		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 919		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 158		
		Итого по подразделу 5.2 (в базисном уровне цен)							**29 742**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									156 425

Подраздел 5.3. ТИП4.2 (Декоративная разрезка плитки) (АР1 лист 13.1, ВОР)

140	27-07-005-04	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м реза*	61,69		61,69					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 61,69=0,6169*100									
		1 ОТ					4,33	1,15	307	35,45	10 883
		3 ЭМ					8,32	1,25	642		
		2 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	*124*	35,45	*4 396*
		4 М					10,32		637		
		ЗТ	*чел-ч*	0,39	1,15	27,667965					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	12,338					
		Итого по расценке					22,97		1 586		
		ФОТ							431		15 279
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			487		17 265
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			332		11 765
							Всего по позиции		**2 405**		
141	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6169		0,6169					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,6169=61,69/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	1 457	35,45	51 651
		3 ЭМ					24,42	1,25	19		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*14*	35,45	*496*
		4 М					59,69		37		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600x600 мм	*м2*	102		62,9238					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,006169					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,74028					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	166,6604702					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	1,3340463					
		Итого по расценке					2 137,31		1 513		
142	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм	*м3*	0,01		0,006169	2 500,00		15		
143	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,74028	5 849,07		4 330		
144	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,006169	30 554,42		188		
145	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_29.06.22_0 2	Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм									
		3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		62,9238	3 876,00		30 873	7,9	243 893
		ФОТ							1 471		52 147
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 648		58 405
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			956		33 896
							Всего по позиции		**39 523**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.3 (в базисном уровне цен)							**38 505**		
		в том числе									
		оплата труда							1 764		
		эксплуатация машин и механизмов							661		
		материальные ресурсы							36 080		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 902		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 135		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 288		
		Итого по подразделу 5.3 (в базисном уровне цен)							**41 928**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									243 893

Подраздел 5.4. ТИП4.2 (АР1 лист 13.1, ВОР)

146	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0826		0,0826					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0826=8,26/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	195	35,45	6 913
		3 ЭМ					24,42	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*

		4 М					59,69		5		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		8,4252					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000826					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,09912					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	22,3150508					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,1786225					
		Итого по расценке					2 137,31		203		
147	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000826	2 500,00		2		
148	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,09912	5 849,07		580		
149	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,000826	30 554,42		25		
150	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_29.06.22_0 2	Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 - 9 мм *3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		8,4252	3 876,00		4 134	7,9	32 656
		ФОТ							197		6 984
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			221		7 822
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			128		4 540
							Всего по позиции		**5 293**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.4 (в базисном уровне цен)							**4 944**		
		в том числе									
		оплата труда							195		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							4 746		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							197		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							221		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							128		
		Итого по подразделу 5.4 (в базисном уровне цен)							**5 293**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									32 656

Подраздел 5.5. ТИП4.3 (Декоративная разрезка плитки) (АР1 лист 13.1, ВОР)

151	27-07-005-04	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*м реза*	5,68		5,68					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,68=0,0568*100									
		1 ОТ					4,33	1,15	28	35,45	993
		3 ЭМ					8,32	1,25	59		
		2 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					10,32		59		
		ЗТ	*чел-ч*	0,39	1,15	2,54748					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	1,136					
		Итого по расценке					22,97		146		
		ФОТ							39		1 383
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	113		113			44		1 563
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	77		77			30		1 065
							Всего по позиции		**220**		
152	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0568		0,0568					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0568=5,68/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	134	35,45	4 750
		3 ЭМ					24,42	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					59,69		3		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		5,7936					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000568					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,06816					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	15,3449744					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,12283					
		Итого по расценке					2 137,31		139		
153	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000568	2 500,00		1		
154	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,06816	5 849,07		399		
155	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,000568	30 554,42		17		
156	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72х800 - 9 мм *459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		5,7936	459,00		337	7,9	2 659
		ФОТ							135		4 785
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			151		5 359
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			88		3 110
							Всего по позиции		**1 132**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.5 (в базисном уровне цен)							**1 039**		
		в том числе									
		оплата труда							162		
		эксплуатация машин и механизмов							61		
		материальные ресурсы							816		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							174		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							195		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							118		
		Итого по подразделу 5.5 (в базисном уровне цен)							**1 352**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 659

Подраздел 5.6. ТИП 5 (АР1 лист 13.1, ВОР)

157	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0726		0,0726					
		Объем: 0,0726=7,26/100									
		1 ОТ					297,78	1,15	25	35,45	886
		3 ЭМ					47,77	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 007,75		73		
	12.1.02.15	Материал рулонный	*м2*	112		8,1312					
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	2,471304					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,05082					
		Итого по расценке					1 353,30		102		
158	01.2.03.03-0062	Исключен Мастика битумно-резиновая кровельная	*т*	-0,246		-0,01786	1 995,00		- 36		
159	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов (Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)	*кг*	35		2,541	15,41		39		
160	12.1.02.04-0152	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся, основа стеклоткань, с защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм (Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ)	*м2*	112		8,1312	49,58		403		
		ФОТ							26		921
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			29		1 032
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			17		599
							Всего по позиции		**554**		
161	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0726		0,0726					
		1 ОТ					2 053,20	1,15	171	35,45	6 062
		3 ЭМ					24,42	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					59,69		4		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		7,4052					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000726					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,08712					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	19,6134708					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,1569975					
		Итого по расценке					2 137,31		177		
162	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000726	2 500,00		2		
163	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,08712	5 849,07		510		
164	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	*т*	0,03		0,002178	18 390,16		40		
165	TЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 - 10 мм									
		2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		7,4052	2 397,00		2 247	7,9	17 750
		ФОТ							173		6 133
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			194		6 869
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			112		3 986
							Всего по позиции		**3 282**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.6 (в базисном уровне цен)							**3 484**		
		в том числе									
		оплата труда							196		
		эксплуатация машин и механизмов							6		
		материальные ресурсы							3 282		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							199		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							223		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							129		
		Итого по подразделу 5.6 (в базисном уровне цен)							**3 836**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									17 750

Подраздел 5.7. ТИП 7 (АР1 лист 13.1, ВОР)

166	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1759		0,1759					
		Объем: 0,1759=17,59/100									
		1 ОТ					297,78	1,15	60	35,45	2 127
		3 ЭМ					47,77	1,25	11		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					1 007,75		177		
	12.1.02.15	Материал рулонный	*м2*	112		19,7008					
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	5,987636					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,12313					
		Итого по расценке					1 353,30		248		
167	01.2.03.03-0062	Исключен Мастика битумно-резиновая кровельная	*т*	-0,246		-0,043271	1 995,00		- 86		

168	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов (Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)	*кг*	35		6,1565	15,41		95		
169	12.1.02.04-0152	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся, основа стеклоткань, с защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм (Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ)	*м2*	112		19,7008	49,58		977		
		ФОТ							62		2 198
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			69		2 462
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			40		1 429
							Всего по позиции		**1 343**		
170	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1759		0,1759					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					2 053,20	1,15	415	35,45	14 712
	3	ЭМ					24,42	1,25	5		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*4*	35,45	*142*
	4	М					59,69		10		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		17,9418					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,001759					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,21108					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	47,5207922					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,3803838					
		Итого по расценке					2 137,31		430		
171	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,001759	2 500,00		4		
172	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,21108	5 849,07		1 235		
173	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	*т*	0,03		0,005277	18 390,16		97		
174	ТЦ_06.2.05.03_78_7801682397_23.06.22_02	Керамогранит, производитель Italon (или аналог): Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) *2 856,85 = [3 361 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		17,9418	2 856,85		6 488	7,9	51 257
		ФОТ							419		14 854
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			469		16 636
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			272		9 655
							Всего по позиции		**8 995**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.7 (в базисном уровне цен)							**9 488**		
		в том числе									
		оплата труда							475		
		эксплуатация машин и механизмов							16		
		материальные ресурсы							8 997		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							481		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							538		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							312		
		Итого по подразделу 5.7 (в базисном уровне цен)							**10 338**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									51 257
		Подраздел 5.8. ТИП 9 (АР1 лист 13.1, ВОР)									
175	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5022		0,5022					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5022=50,22/100									
	1	ОТ					2 053,20	1,15	1 186	35,45	42 044
	3	ЭМ					24,42	1,25	15		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*11*	35,45	*390*
	4	М					59,69		30		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		51,2244					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,005022					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,60264					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	135,6733476					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	1,0860075					
		Итого по расценке					2 137,31		1 231		
176	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,005022	2 500,00		13		
177	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,60264	5 849,07		3 525		
178	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,005022	30 554,42		153		
179	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) *2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		51,2244	2 397,00		15 542	7,9	122 785
		ФОТ							1 197		42 434
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 341		47 526
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			778		27 582
							Всего по позиции		**22 583**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.8 (в базисном уровне цен)							**20 464**		
		в том числе									
		оплата труда							1 186		
		эксплуатация машин и механизмов							15		
		материальные ресурсы							19 263		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 197		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 341		

		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							778		
		Итого по подразделу 5.8 (в базисном уровне цен)							**22 583**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									122 785

Подраздел 5.9. ТИП 11 (АР1 лист 13.1, ВОР)

180	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,9763		0,9763					
		Объем: 0,9763=97,63/100									
		1 ОТ					281,66	1,15	316	35,45	11 202
		3 ЭМ					15,44	1,25	19		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					19,82		19		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	*т*	0,842		0,8220446					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	*кг*	20		19,526					
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	37,0730399					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,2074638					
		Итого по расценке					316,92		354		
181	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (weber.vetonit MD 16 расход 0,2л/м2)	*л*	20		19,526	43,58		851		
		ФОТ							318		11 273
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			356		12 626
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			207		7 327
							Всего по позиции		**1 768**		
182	11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (к=9 до 14 мм) *Поправки к:* *М)*9;* *ЭМ)*1,25)*9;* *ОТм)*1,25)*9;* *ОТ)*1,15)*9;* *ЗТ)*1,15)*9;* *ЗТм)*1,25)*9* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,9763		0,9763					
		1 ОТ					19,87	10,35	201	35,45	7 125
		3 ЭМ					0,92	11,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					0,29	11,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					0,10	9	1		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	*т*	0	9	0					
		ЗТ	*чел-ч*	2,33	10,35	23,5439627					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	11,25	0,3295013					
		Итого по расценке					20,89		212		
183	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель (Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000. Расход смеси 1,8кг/м2/мм)	*т*	2,52		2,460276	17 328,80		42 634		
		ФОТ							204		7 231
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			228		8 099
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			133		4 700
							Всего по позиции		**43 207**		
184	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,9763		0,9763					
		1 ОТ					29,43	1,15	33	35,45	1 170
		3 ЭМ					1,31	1,25	2		
		4 М					1 492,06		1 457		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	3,8734703					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0244075					
		Итого по расценке					1 522,80		1 492		
185	01.7.07.12-0022	Исключен Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	*м2*	-122,4		-119,49912	12,19		- 1 457		
186	12.1.02.11-0017	ИЗОСПАН: С	*10 м2*	122,4		119,49912	42,00		5 019		
		ФОТ							33		1 170
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			37		1 310
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			21		761
							Всего по позиции		**5 112**		
187	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,9763		0,9763					
		1 ОТ					192,35	1,15	216	35,45	7 657
		3 ЭМ					6,57	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					1,16	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					366,45		358		
	11.2.03.02	Покрытие напольное ламинированное (ламинат)	*м2*	102,5		100,07075					
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	25,3178998					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,1220375					
		Итого по расценке					565,37		582		
188	ТЦ_11.2.02.01_77_7716690703_06.07.22_02	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452- 6 мм *3 867,50 = [4 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102,5		100,07075	3 867,50		48 990	7,9	387 024
		ФОТ							217		7 692
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			243		8 615
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			141		5 000
							Всего по позиции		**49 956**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.9 (в базисном уровне цен)							**98 677**		
		в том числе									

		оплата труда							766		
		эксплуатация машин и механизмов							39		
		материальные ресурсы							97 872		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							772		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							864		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							502		
		Итого по подразделу 5.9 (в базисном уровне цен)							**100 043**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									387 024
		Подраздел 5.10. Отделка ступеней лестниц. ТИП 4.4 (АР1 лист 15.2, ВОР)									
189	15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0092		0,0092					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0092=0,92/100									
		1 ОТ					3 471,60	1,15	37	35,45	1 312
		3 ЭМ					72,85	1,25	1		
		4 М					137,87		1		
	06.2.05.03	Плитки керамогранитные	*м2*	102		0,9384					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000092					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,01104					
		ЗТ	*чел-ч*	378,17	1,15	4,0010386					
		ЗТм	*чел-ч*	2,29	1,25	0,026335					
		Итого по расценке					3 682,32		39		
190	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000092	2 500,00		0		
191	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,01104	5 849,07		65		
192	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,000092	30 554,42		3		
193	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_29.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм *3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		0,9384	3 876,00		460	7,9	3 637
		ФОТ							37		1 312
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			37		1 312
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			18		643
							Всего по позиции		**622**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.10 (в базисном уровне цен)							**567**		
		в том числе									
		оплата труда							37		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							529		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							37		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							37		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							18		
		Итого по подразделу 5.10 (в базисном уровне цен)							**622**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									3 637
		Подраздел 5.11. Плинтусы (АР1 лист 13.3, ВОР)									
194	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,7325		1,7325					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,7325=(43,41+129,84)/100									
		1 ОТ					276,45	1,15	551	35,45	19 533
		3 ЭМ					20,02	1,25	43		
		2 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	*8*	35,45	*284*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,01		0,017325					
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные	*м2*	10,2		17,6715					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,04		0,0693					
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	58,5957488					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	0,6713438					
		Итого по расценке					296,47		594		
195	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	*т*	0,01		0,017325	6 513,00		113		
196	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,0693	5 849,07		405		
		ФОТ							559		19 817
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			626		22 195
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			363		12 881
							Всего по позиции		**2 101**		
197	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Плинтус из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond Listello 7,2x60 (610090002364) *158,10 = [186 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	74		74	158,10		1 481	7,9	11 699
		Объем: 74=43,41/0,6*1,02									
							Всего по позиции		**1 481**		**11 699**
198	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (610090002340) *459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	166		166	459,00		9 645	7,9	76 194
		Объем: 166=129,84/0,8*1,02									
							Всего по позиции		**9 645**		**76 194**
199	11-01-040-3	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 М ПЛИНТУС А*	1,0197		1,0197					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,0197=101,97/100									
		1 ОТ					61,14	1,15	72	35,45	2 552
		3 ЭМ					11,24	1,25	14		
		4 М					1 395,14		1 423		
		ЗТ	*чел-ч*	6,66	1,15	7,8098823					
		Итого по расценке					1 467,52		1 509		
200	101-4847	Исключен									
		Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	*100 шт.*	-0,07		-0,071379	128,00		- 9		
201	101-4848	Исключен									
		Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	*100 шт.*	-0,07		-0,071379	128,00		- 9		
202	101-4849	Исключен									
		Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	*100 шт.*	-0,4		-0,40788	128,00		- 52		
203	101-4850	Исключен									
		Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	*100 шт.*	-0,08		-0,081576	63,00		- 5		
204	101-4851	Исключен									
		Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	*100 шт.*	-0,08		-0,081576	63,00		- 5		
205	101-4852	Исключен									
		Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	*м*	-101		-102,9897	12,30		- 1 267		
206	ТЦ_11.2.02.01___00.01.00_	Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый									
		225,60 = [265,42 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м.п.*	101		102,9897	225,60		2 941	7,9	23 234
		ФОТ							72		2 552
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			81		2 858
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			47		1 659
							Всего по позиции		**3 231**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.11 (в базисном уровне цен)							**15 341**		
		в том числе									
		оплата труда							623		
		эксплуатация машин и механизмов							57		
		материальные ресурсы							14 661		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							631		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							707		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							410		
		Итого по подразделу 5.11 (в базисном уровне цен)							**16 458**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									111 127
		Подраздел 5.12. Порожки (АР1 лист 13.3, ВОР)									
207	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,1421		0,1421					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1421=14,21/100									
		1 ОТ					141,94	1,15	23	35,45	815
		4 М					80,40		11		
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	*м*	105		14,9205					
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	2,7192256					
		Итого по расценке					222,34		34		
208	ТЦ_06.2.05.03_50_7745000111_27.04.22_02	Латунный профиль Projoint R 14(h)мм									
		758,39 = [892,22 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м.п.*	105		14,9205	758,39		1 432	7,9	11 316
		ФОТ							23		815
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			26		913
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			15		530
							Всего по позиции		**1 507**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.12 (в базисном уровне цен)							**1 466**		
		в том числе									
		оплата труда							23		
		материальные ресурсы							1 443		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							23		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							26		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							15		
		Итого по подразделу 5.12 (в базисном уровне цен)							**1 507**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									11 316
		Итого прямые затраты по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**228 595**		
		в том числе									
		оплата труда							7 474		
		эксплуатация машин и механизмов							1 459		
		материальные ресурсы							219 662		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							7 788		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							8 727		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 158		
		Итого по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**242 480**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 188 254
		Раздел 6. Отделочные работы. Стены									
		Подраздел 6.1. С-1 (АР1 лист 14.3, ВОР)									
209	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,2285		3,2285					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 3,2285=322,85/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	166	35,45	5 885
		3 ЭМ					0,97	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					0,18		1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0332536					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	17,2644038					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0807125					

		Итого по расценке					45,88		171		
210	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,032285	30 554,42		986		
		ФОТ							167		5 920
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			167		5 920
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			82		2 901
							Всего по позиции		**1 406**		
211	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,2285		3,2285					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	931	35,45	33 004
		3 ЭМ					6,88	1,25	28		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*12*	35,45	*425*
		4 М					254,42		821		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	109,155585					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,8878375					
		Итого по расценке					512,08		1 780		
		ФОТ							943		33 429
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			943		33 429
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			462		16 380
							Всего по позиции		**3 185**		
212	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,2285		3,2285					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					424,76	1,15	1 577	35,45	55 905
		3 ЭМ					9,09	1,25	37		
		2 в т.ч. ОТм					1,74	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					451,80		1 459		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,096855					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,06457					
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,15	180,440865					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	0,6053438					
		Итого по расценке					885,65		3 073		
213	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		77,484	233,04		18 057		
214	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,06457	30 554,42		1 973		
		ФОТ							1 584		56 153
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 584		56 153
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			776		27 515
							Всего по позиции		**25 463**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.1 (в базисном уровне цен)							**26 040**		
		в том числе									
		оплата труда							2 674		
		эксплуатация машин и механизмов							69		
		материальные ресурсы							23 297		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 694		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 694		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 320		
		Итого по подразделу 6.1 (в базисном уровне цен)							**30 054**		

Подраздел 6.2. С-2 (АР1 лист 14.3, ВОР)

215	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,6799		4,6799					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	3 216	35,45	114 007
		3 ЭМ					13,97	1,25	82		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*16*	35,45	*567*
		4 М					964,67		4 515		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,140397					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,093598					
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	367,9594775					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	1,3454713					
		Итого по расценке					1 576,19		7 813		
216	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		112,3176	233,04		26 174		
217	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,093598	30 554,42		2 860		
		ФОТ							3 232		114 574
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 232		114 574
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 584		56 141
							Всего по позиции		**41 663**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.2 (в базисном уровне цен)							**36 847**		
		в том числе									
		оплата труда							3 216		
		эксплуатация машин и механизмов							82		
		материальные ресурсы							33 549		

		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 232		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 232		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 584		
		Итого по подразделу 6.2 (в базисном уровне цен)							**41 663**		
		Подраздел 6.3. С-3 (АР1 лист 14.3, ВОР)									
218	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0906		0,0906					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	62	35,45	2 198
		3 ЭМ					13,97	1,25	2		
		4 М					964,67		87		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,002718					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,001812					
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	7,1234703					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,0260475					
		Итого по расценке					1 576,19		151		
219	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		2,1744	233,04		507		
220	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,001812	30 554,42		55		
		ФОТ							62		2 198
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			62		2 198
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			30		1 077
							Всего по позиции		**805**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.3 (в базисном уровне цен)							**713**		
		в том числе									
		оплата труда							62		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							649		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							62		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							62		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							30		
		Итого по подразделу 6.3 (в базисном уровне цен)							**805**		
		Подраздел 6.4. С-4 (АР1 лист 14.3, ВОР)									
221	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2314		0,2314					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2314=23,14/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	12	35,45	425
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0023834					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,2374115					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,005785					
		Итого по расценке					44,73		12		
222	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,002314	30 554,42		71		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			12		425
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			6		208
							Всего по позиции		**101**		
223	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2314		0,2314					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					245,26	1,15	65	35,45	2 304
		3 ЭМ					37,45	1,25	11		
		2 в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					4 691,48		1 086		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	7,9886222					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,1648725					
		Итого по расценке					4 974,19		1 162		
		ФОТ							67		2 375
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			67		2 375
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			33		1 164
							Всего по позиции		**1 262**		
224	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2314		0,2314					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	12	35,45	425
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0023834					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,2374115					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,005785					
		Итого по расценке					44,73		12		
225	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,004628	20 559,48		95		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			12		425

	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			6		208
								Всего по позиции	**125**		
226	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м2*	0,2314		0,2314					
		1 ОТ					1 058,09	1,15	282	35,45	9 997
		3 ЭМ					31,75	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*5*	35,45	*177*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,01157					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		23,14					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,086775					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	30,6718386					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,4772625					
		Итого по расценке					1 089,84		291		
227	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,01157	2 500,00		29		
228	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,086775	4 316,00		375		
229	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) *2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	100		23,14	2 397,00		7 021	7,9	55 467
		ФОТ							287		10 174
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			287		10 174
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			141		4 985
								Всего по позиции	**8 144**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.4 (в базисном уровне цен)							**9 068**		
		в том числе									
		оплата труда							371		
		эксплуатация машин и механизмов							20		
		материальные ресурсы							8 677		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							378		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							378		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							186		
		Итого по подразделу 6.4 (в базисном уровне цен)							**9 632**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									55 467
		Подраздел 6.5. С-5 (АР1 лист 14.3, ВОР)									
230	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м2*	0,5532		0,5532					
		Объем: 0,5532=55,32/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	28	35,45	993
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,005698					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	2,958237					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,01383					
		Итого по расценке					45,70		29		
231	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,005532	30 554,42		169		
		ФОТ							28		993
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			28		993
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			14		487
								Всего по позиции	**240**		
232	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м2*	0,5532		0,5532					
		1 ОТ					245,26	1,15	156	35,45	5 530
		3 ЭМ					37,45	1,25	26		
		2 в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					4 691,48		2 595		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	19,0981236					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,394155					
		Итого по расценке					4 974,19		2 777		
		ФОТ							161		5 707
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			161		5 707
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			79		2 796
								Всего по позиции	**3 017**		
233	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м2*	0,5532		0,5532					
		1 ОТ					44,73	1,15	28	35,45	993
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,005698					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	2,958237					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,01383					
		Итого по расценке					45,70		29		

234	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,011064	20 559,48		227		
		ФОТ							28		993
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			28		993
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			14		487
							Всего по позиции		**298**		
235	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,5532		0,5532					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 058,09	1,15	673	35,45	23 858
	3	ЭМ					31,75	1,25	22		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*12*	35,45	*425*
	4	М					1,12		1		
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,02766					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		55,32					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,20745					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	73,3261068					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	1,140975					
		Итого по расценке					1 090,96		696		
236	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,02766	2 500,00		69		
237	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,20745	4 316,00		895		
238	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	100		55,32	4 569,60		31 999	7,9	252 790
		ФОТ							685		24 283
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			685		24 283
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			336		11 899
							Всего по позиции		**34 680**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.5 (в базисном уровне цен)							**36 890**		
		в том числе									
		оплата труда							885		
		эксплуатация машин и механизмов							50		
		материальные ресурсы							35 955		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							902		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							902		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							443		
		Итого по подразделу 6.5 (в базисном уровне цен)							**38 235**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									252 790

Подраздел 6.6. С-6 (АР1 лист 14.3, ВОР)

239	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,122		0,122					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,122=12,2/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	6	35,45	213
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0012566					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,652395					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00305					
		Итого по расценке					44,73		6		
240	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,00244	20 559,48		50		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		104
							Всего по позиции		**65**		
241	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,122		0,122					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 058,09	1,15	148	35,45	5 247
	3	ЭМ					31,75	1,25	5		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,0061					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		12,2					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,04575					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	16,170978					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,251625					
		Итого по расценке					1 089,84		153		
242	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,0061	2 500,00		15		
243	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,04575	4 316,00		197		
244	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	100		12,2	4 569,60		7 057	7,9	55 749
		ФОТ							151		5 353

	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			151		5 353
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			74		2 623
								Всего по позиции	**7 647**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.6 (в базисном уровне цен)							**7 478**		
		в том числе									
		оплата труда							154		
		эксплуатация машин и механизмов							5		
		материальные ресурсы							7 319		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							157		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							157		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							77		
		Итого по подразделу 6.6 (в базисном уровне цен)							**7 712**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									55 749

Подраздел 6.7. С-7 (АР1 лист 14.3, ВОР)

245	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0904		0,0904					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0904=9,04/100									
		1 ОТ					277,14	1,15	29	35,45	1 028
		3 ЭМ					17,03	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					10,08	1,25	*1*	35,45	*35*
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	*т*	0,85		0,07684					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	32,49	1,15	3,3776604					
		ЗТм	*чел-ч*	0,93	1,25	0,10509					
		Итого по расценке					294,17		31		
246	04.3.02.13-0103	Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, для внутренних и наружных работ, бездобавочные, М150	*т*	0,85		0,07684	728,14		56		
247	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,000904	30 554,42		28		
		ФОТ							30		1 063
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			30		1 063
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			15		521
								Всего по позиции	**160**		
248	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0904		0,0904					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	5	35,45	177
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0009311					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,483414					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00226					
		Итого по расценке					44,73		5		
249	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,001808	20 559,48		37		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5		177
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		87
								Всего по позиции	**49**		
250	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0904		0,0904					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	110	35,45	3 900
		3 ЭМ					31,75	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,00452					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		9,04					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,0339					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	11,9824296					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,18645					
		Итого по расценке					1 089,84		114		
251	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,00452	2 500,00		11		
252	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,0339	4 316,00		146		
253	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		9,2208	4 569,60		5 334	7,9	42 135
		ФОТ							112		3 971
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			112		3 971
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			55		1 946
								Всего по позиции	**5 772**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.7 (в базисном уровне цен)							**5 762**		
		в том числе									
		оплата труда							144		
		эксплуатация машин и механизмов							6		
		материальные ресурсы							5 612		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							147		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							147		

		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							72		
		Итого по подразделу 6.7 (в базисном уровне цен)							**5 981**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									42 135

Подраздел 6.8. С-19 (АР1 лист 14.3, ВОР)

254	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,092		0,092					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,092=9,2/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	5	35,45	177
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0009476					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,49197					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0023					
		Итого по расценке					44,73		5		
255	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,00184	20 559,48		38		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			5		177
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2		87
							Всего по позиции		**50**		
256	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,092		0,092					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 058,09	1,15	112	35,45	3 970
	3	ЭМ					31,75	1,25	4		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,0046					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		9,2					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,0345					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	12,194508					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,18975					
		Итого по расценке					1 089,84		116		
257	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,0046	2 500,00		12		
258	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,0345	4 316,00		149		
		ФОТ							114		4 041
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			114		4 041
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			56		1 980
							Всего по позиции		**447**		
259	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	0,5244		0,5244	1 199,35		80	7,9	629
		Объем: 0,5244=0,092*100*0,057									
							Всего по позиции		**80**		**629**
260	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	0,1656		0,1656	629,85		13	7,9	104
		Объем: 0,1656=0,092*100*0,018									
							Всего по позиции		**13**		**104**
261	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *2 179,40 = [2 564 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	6,532		6,532	2 179,40		1 802	7,9	14 236
		Объем: 6,532=0,092*100*0,71									
							Всего по позиции		**1 802**		**14 236**
262	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 879,35 = [2 211 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	1,978		1,978	1 879,35		471	7,9	3 717
		Объем: 1,978=0,092*100*0,215									
							Всего по позиции		**471**		**3 717**
		Итого прямые затраты по подразделу 6.8 (в базисном уровне цен)							**2 686**		
		в том числе									
		оплата труда							117		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							2 565		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							119		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							119		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							58		
		Итого по подразделу 6.8 (в базисном уровне цен)							**2 863**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									18 686

Подраздел 6.9. С-32 (АР1 лист 14.3, ВОР)

263	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7938		0,7938					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,7938=79,38/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	41	35,45	1 453
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0081761					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	4,2448455					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,019845					
		Итого по расценке					45,70		42		
264	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,007938	30 554,42		243		
		ФОТ							41		1 453
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			41		1 453
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			20		712
							Всего по позиции		**346**		
265	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7938		0,7938					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					245,26	1,15	224	35,45	7 941
		3 ЭМ					37,45	1,25	37		
		2 в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					4 691,48		3 724		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	27,4043574					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,5655825					
		Итого по расценке					4 974,19		3 985		
		ФОТ							231		8 189
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			231		8 189
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			113		4 013
							Всего по позиции		**4 329**		
266	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7938		0,7938					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					44,73	1,15	41	35,45	1 453
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0081761					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	4,2448455					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,019845					
		Итого по расценке					45,70		42		
267	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,015876	20 559,48		326		
		ФОТ							41		1 453
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			41		1 453
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			20		712
							Всего по позиции		**429**		
268	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7938		0,7938					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	966	35,45	34 245
		3 ЭМ					31,75	1,25	32		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*17*	35,45	*603*
		4 М					1,12		1		
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,03969					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		79,38					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,297675					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	105,2173962					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	1,6372125					
		Итого по расценке					1 090,96		999		
269	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,03969	2 500,00		99		
270	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,297675	4 316,00		1 285		
		ФОТ							983		34 848
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			983		34 848
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			482		17 076
							Всего по позиции		**3 848**		
271	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	4,5247		4,5247	1 199,35		687	7,9	5 427
		Объем: 4,5247=0,7938*100*0,057									
							Всего по позиции		**687**		**5 427**
272	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	1,4288		1,4288	629,85		114	7,9	900
		Объем: 1,4288=0,7938*100*0,018									
							Всего по позиции		**114**		**900**

273	ТЦ_06.2.01.02_78_78 01682397_23.06.22_02	Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)								
		2 179,40 = [2 564 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	56,3598		56,3598	2 179,40		15 548	7,9	122 831
		Объем: 56,3598=0,7938*100*0,71								
							Всего по позиции		**15 548**		**122 831**
274	ТЦ_06.2.01.02_78_78 01682397_23.06.22_02	Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)								
		1 879,35 = [2 211 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	17,0667		17,0667	1 879,35		4 060	7,9	32 074
		Объем: 17,0667=0,7938*100*0,215								
							Всего по позиции		**4 060**		**32 074**
		Итого прямые затраты по подразделу 6.9 (в базисном уровне цен)							**27 430**		
		в том числе									
		оплата труда							1 272		
		эксплуатация машин и механизмов							71		
		материальные ресурсы							26 087		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 296		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 296		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							635		
		Итого по подразделу 6.9 (в базисном уровне цен)							**29 361**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									161 232

Подраздел 6.10. Откосы проемов (АР1 лист 15.2, ВОР)

275	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3523		0,3523					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					597,55	1,15	242	35,45	8 579
		3 ЭМ					13,97	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					964,67		340		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,010569					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,007046					
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	27,6997637					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,1012863					
		Итого по расценке					1 576,19		588		
276	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		8,4552	233,04		1 970		
277	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,007046	30 554,42		215		
		ФОТ							243		8 614
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			243		8 614
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			119		4 221
							Всего по позиции		**3 135**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.10 (в базисном уровне цен)							**2 773**		
		в том числе									
		оплата труда							242		
		эксплуатация машин и механизмов							6		
		материальные ресурсы							2 525		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							243		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							243		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							119		
		Итого по подразделу 6.10 (в базисном уровне цен)							**3 135**		

Подраздел 6.11. Откосы окон (АР1 лист 15.2, ВОР)

278	10-05-010-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с оконным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7354		0,7354					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,7354=73,54/100									
		1 ОТ					807,23	1,15	683	35,45	24 212
		3 ЭМ					62,66	1,25	58		
		2 в т.ч. ОТм					8,03	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					3 525,79		2 593		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	212		155,9048					
	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	*ШТ*	7		5,1478					
		ЗТ	*чел-ч*	89	1,15	75,26819					
		ЗТм	*чел-ч*	0,64	1,25	0,58832					
		Итого по расценке					4 395,68		3 334		
279	07.2.06.03-0116	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	-88		-64,7152	6,91		- 447		
280	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	88		64,7152	6,16		399		
281	07.2.06.03-0199	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	-225		-165,465	8,06		- 1 334		
282	07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	225		165,465	6,86		1 135		
283	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (ГСП-А)	*м2*	212		155,9048	15,00		2 339		

284	14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: KIM TEC, 300 мл	*ШТ*	7		5,1478	14,14		73		
285	14.4.01.02-0012	Исключен									
		Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	*кг*	-10		-7,354	13,08		- 96		
286	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,007354	30 554,42		225		
		ФОТ							690		24 460
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			745		26 417
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			380		13 453
							Всего по позиции		**6 753**		
287	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7354		0,7354					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					115,03	1,15	97	35,45	3 439
	3	ЭМ					5,79	1,25	5		
	2	в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					2 536,09		1 865		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	11,8061116					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,07354					
		Итого по расценке					2 656,91		1 967		
288	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		44,124	6,62		292		
289	ТЦ_101_77_7743625527_12.05.22_02	Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм									
		279,37 = [328,67 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	103		75,7462	279,37		2 679	7,9	21 161
		ФОТ							98		3 474
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			95		3 370
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			54		1 911
							Всего по позиции		**5 087**		
290	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7354		0,7354					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					250,78	1,15	212	35,45	7 515
	3	ЭМ					6,88	1,25	6		
	2	в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					254,42		187		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	24,863874					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,202235					
		Итого по расценке					512,08		405		
		ФОТ							215		7 621
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			215		7 621
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			105		3 734
							Всего по позиции		**725**		
291	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7354		0,7354					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					424,76	1,15	359	35,45	12 727
	3	ЭМ					9,09	1,25	8		
	2	в т.ч. ОТм					1,74	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					451,80		332		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,022062					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,014708					
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,15	41,101506					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	0,1378875					
		Итого по расценке					885,65		699		
292	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		17,6496	233,04		4 113		
293	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,014708	30 554,42		449		
		ФОТ							361		12 798
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			361		12 798
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			177		6 271
							Всего по позиции		**5 799**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.11 (в базисном уровне цен)							**16 232**		
		в том числе									
		оплата труда							1 351		
		эксплуатация машин и механизмов							77		
		материальные ресурсы							14 804		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 364		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 416		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							716		
		Итого по подразделу 6.11 (в базисном уровне цен)							**18 364**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									21 161

Подраздел 6.12. Гидроизоляция стен помещений

294	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (Завести на стены выше уровня пола на 300мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1601		0,1601					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1601=13,34*1,2/100									
		1 ОТ					297,78	1,15	55	35,45	1 950
		3 ЭМ					47,77	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 007,75		161		
	12.1.02.15	Материал рулонный	*м2*	112		17,9312					
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	5,449804					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,11207					
		Итого по расценке					1 353,30		226		
295	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		17,9312	28,51		511		
		ФОТ							56		1 985
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			63		2 223
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			36		1 290
							Всего по позиции		**836**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.12 (в базисном уровне цен)							**737**		
		в том числе									
		оплата труда							55		
		эксплуатация машин и механизмов							10		
		материальные ресурсы							672		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							56		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							63		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							36		
		Итого по подразделу 6.12 (в базисном уровне цен)							**836**		

Подраздел 6.13. Зашивки ниш для радиаторов (АР1 лист 15.2, ВОР)

		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель? Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683									
296	10-05-008-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с оконным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1062		0,1062					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1062=10,62/100									
		1 ОТ					943,28	1,15	115	35,45	4 077
		3 ЭМ					71,61	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					8,41	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 631,40		279		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	212		22,5144					
	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	*ШТ*	7		0,7434					
		ЗТ	*чел-ч*	104	1,15	12,70152					
		ЗТм	*чел-ч*	0,65	1,25	0,0862875					
		Итого по расценке					3 646,29		404		
297	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (ГСП-А)	*м2*	212		22,5144	15,00		338		
298	14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: KIM TEC, 300 мл	*ШТ*	7		0,7434	14,14		11		
		ФОТ							116		4 112
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			125		4 441
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			64		2 262
							Всего по позиции		**942**		
299	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1062		0,1062					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	14	35,45	496
		3 ЭМ					5,79	1,25	1		
		4 М					2 536,09		269		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	1,7049348					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,01062					
		Итого по расценке					2 656,91		284		
300	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		6,372	6,62		42		
301	ТЦ_101_77_7743625 527_12.05.22_02	Звукоизоляция АкустиKnauf Слим 27 мм *177,08 = [208,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		10,9386	177,08		245	7,9	1 937
		ФОТ							14		496
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			14		481
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			8		273
							Всего по позиции		**593**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.13 (в базисном уровне цен)							**1 324**		
		в том числе									
		оплата труда							129		
		эксплуатация машин и механизмов							11		
		материальные ресурсы							1 184		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							130		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							139		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							72		
		Итого по подразделу 6.13 (в базисном уровне цен)							**1 535**		
		в том числе									

		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								1 937

Подраздел 6.14. Решетки радиаторные декоративные (АР1 лист 15.1, ВОР)

302	69-57-1	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	*м2*	15,799		15,799				
		Объем: 15,799=10*1,06*0,7+1*1,12*0,7+8*1,2*0,7+1*1,25*0,7								
	1	ОТ					4,77	75	35,45	2 659
	4	М					2,13	34		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52		8,21548				
		Итого по расценке					6,90	109		
		ФОТ						75		2 659
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	92		92		69		2 446
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	44		44		33		1 170
							Всего по позиции	**211**		
303	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Эр-1 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1060x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *19 091,82 = [22 460,96 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	10		10	19 091,82	24 167	7,9	190 918
							Всего по позиции	**24 167**		**190 918**
304	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Эр-2 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1120x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас *20 172,48 = [23 732,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	20 172,48	2 553	7,9	20 172
							Всего по позиции	**2 553**		**20 172**
305	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Эр-5 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1200x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *21 613,37 = [25 427,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	8		8	21 613,37	21 887	7,9	172 907
							Всего по позиции	**21 887**		**172 907**
306	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Эр-7 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1250x700(h) *23 414,49 = [27 546,46 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	23 414,49	2 964	7,9	23 414
							Всего по позиции	**2 964**		**23 414**
		Итого прямые затраты по подразделу 6.14 (в базисном уровне цен)						**51 680**		
		в том числе								
		оплата труда						75		
		материальные ресурсы						51 605		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						75		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						69		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						33		
		Итого по подразделу 6.14 (в базисном уровне цен)						**51 782**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								407 411

Подраздел 6.15. Уголки на стенах (АР1 лист 15.1, ВОР)

307	15-07-015-21	Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников с креплением к поверхности на клей *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,936		0,936				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,936=93,6/100								
	1	ОТ					27,48	30	35,45	1 064
	3	ЭМ					1,40	2		
	4	М					150,21	141		
	11.3.03.09	Накладка из ПВХ амортизирующая угловая для внутренней отделки стен	*м*	101		94,536				
		ЗТ	*чел-ч*	2,89	1,15	3,110796				
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0234				
		Итого по расценке					179,09	173		

308	14.1.05.01-1000	Исключен									
		Клеи жидкие гвозди	*кг*	-2,1		-1,9656	71,45		- 140		
309	ТЦ_09.2.01.05_50_50 38102762_22.06.22_01	Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм									
		1 912,50 = [2 250 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м.п.*	101		94,536	1 912,50		22 886	7,9	180 800
		ФОТ							30		1 064
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			30		1 064
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			15		521
							Всего по позиции		**22 964**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.15 (в базисном уровне цен)							**22 919**		
		в том числе									
		оплата труда							30		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							22 887		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							30		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							30		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							15		
		Итого по подразделу 6.15 (в базисном уровне цен)							**22 964**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									180 800

Подраздел 6.16. Перила противоударные STYLA BH.140 из Life blend® с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм

310	15-07-015-10	Монтаж системы защиты стен и углов: поручня-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м	1,1886		1,1886					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,1886=118,86/100									
		1 ОТ					127,46	1,15	174	35,45	6 168
		3 ЭМ					14,08	1,25	21		
		2 в т.ч. ОТм					2,73	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					8 790,54		10 448		
	01.7.15.07	Дюбели пластмассовые	*100 ШТ*	2,1		2,49606					
	01.7.17.09	Сверла, буры	*ШТ*	0		0					
	09.3.02.01	Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием									
			м	101		120,0486					
		ЗТ	*чел-ч*	14,21	1,15	19,4235069					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,3417225					
		Итого по расценке					8 932,08		10 643		
311	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм	*100 ШТ*	2,1		2,49606	83,00		207		
312	09.3.02.01-1000	Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием толщиной 2,2 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, ширина 40 мм, высота 145 мм									
			м	101		120,0486	552,36		66 310		
		ФОТ							178		6 310
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			178		6 310
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			87		3 092
							Всего по позиции		**77 425**		
313	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм	*ШТ*	1		1	19,76		20		
							Всего по позиции		**20**		
314	11.3.03.09-1000	Элемент завершающий боковой из полиамида для поручня-отбойника высотой 145 мм с алюминиевым основанием толщиной 2 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, размеры 145х109х85 мм									
			ШТ	41		41	168,92		6 926		
							Всего по позиции		**6 926**		
315	11.3.03.09-1022	Элемент угловой соединительный из полиамида для поручня-отбойника высотой 145 мм с алюминиевым основанием толщиной 2 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, размеры 145х109х109 мм									
			ШТ	41		41	211,12		8 656		
							Всего по позиции		**8 656**		
316	09.3.01.01-1010	Кронштейн из алюминия с анодированным покрытием для крепления поручня-отбойника для внутренней отделки стен, размеры 60х50х47 мм									
			ШТ	127		127	72,46		9 202		
							Всего по позиции		**9 202**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.16 (в базисном уровне цен)							**101 964**		
		в том числе									
		оплата труда							174		
		эксплуатация машин и механизмов							21		
		материальные ресурсы							101 769		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							178		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							178		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							87		
		Итого по подразделу 6.16 (в базисном уровне цен)							**102 229**		

Подраздел 6.17. Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru) (765-09/15/ДСР-АИ, ВОР)

317	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,683		1,683					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,683=168,3/100									
	1	ОТ					227,24	1,15	440	35,45	15 598
	3	ЭМ					4,61	1,25	10		
	2	в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					16,11		27		
	05.3.01.07	Детали лепные погонные	*м*	101		169,983					
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	50,3217					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,2314125					
		Итого по расценке					247,96		477		
318	05.3.01.07-0002	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 100 мм	*м*	101		169,983	22,19		3 772		
		ФОТ							443		15 704
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			443		15 704
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			217		7 695
							Всего по позиции		**4 909**		
319	15-03-004-15	Установка гипсовых гербов высотой: до 1500 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	7		7					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					44,18	1,15	356	35,45	12 620
	3	ЭМ					1,53	1,25	13		
	2	в т.ч. ОТм					0,37	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					6,50		46		
	05.3.01.05	Детали лепные штучные	*ШТ*	1		7					
		ЗТ	*чел-ч*	4,7	1,15	37,835					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,25	0,2625					
		Итого по расценке					52,21		415		
320	ТЦ_11.2.02.01___00.01.00_	Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком *25 500,00 = [30 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		7	25 500,00		22 595	7,9	178 500
		ФОТ							359		12 726
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			359		12 726
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			176		6 236
							Всего по позиции		**23 545**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.17 (в базисном уровне цен)							**27 259**		
		в том числе									
		оплата труда							796		
		эксплуатация машин и механизмов							23		
		материальные ресурсы							26 440		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							802		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							802		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							393		
		Итого по подразделу 6.17 (в базисном уровне цен)							**28 454**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									178 500
		Итого прямые затраты по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**377 802**		
		в том числе									
		оплата труда							11 747		
		эксплуатация машин и механизмов							459		
		материальные ресурсы							365 596		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							11 865		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							11 927		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 876		
		Итого по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**395 605**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 375 868

Раздел 7. Отделочные работы. Потолки (АР1 лист 14.3, ВОР)

Подраздел 7.1. Пт-2

321	10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5303		0,5303					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5303=53,03/100									
	1	ОТ					934,21	1,15	570	35,45	20 207
	3	ЭМ					67,58	1,25	45		
	2	в т.ч. ОТм					10,21	1,25	*7*	35,45	*248*
	4	М					5 184,40		2 749		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	103		54,6209					
	14.5.01.07	Герметик силиконовый	*л*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	103	1,15	62,814035					
		ЗТм	*чел-ч*	0,78	1,25	0,5170425					
		Итого по расценке					6 186,19		3 364		
322	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	103		54,6209	189,55		10 353		
323	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5		1,85605	59,00		110		
324	14.5.01.07-0132	Герметик силиконовый: Universal белый, бежевый, бесцветный	*л*	1,5		0,79545	70,42		56		
		ФОТ							577		20 455
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			623		22 091

	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			317		11 250
								Всего по позиции	**14 823**		
325	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5303		0,5303					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ						54,64	1,15	33	35,45	1 170
		3 ЭМ						0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0054621					
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	3,4639196					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0132575					
		Итого по расценке						55,61		34	
326	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,005303		30 554,42		162	
		ФОТ								33	1 170
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				33	1 170
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				16	573
								Всего по позиции		**245**	
327	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5303		0,5303					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ						270,29	1,15	165	35,45	5 849
		3 ЭМ						3,44	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм						1,49	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М						37,76		20		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	18,173381					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,0729163					
		Итого по расценке						311,49		187	
		ФОТ								166	5 884
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				166	5 884
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				81	2 883
								Всего по позиции		**434**	
328	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5303		0,5303					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ						550,53	1,15	336	35,45	11 911
		3 ЭМ						9,75	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм						1,85	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М						485,99		258		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,0174999					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,0116666					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	38,4141366					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,10606					
		Итого по расценке						1 046,27		600	
329	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		15,909		98,75		1 571	
330	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,010606		30 554,42		324	
		ФОТ								337	11 946
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100				337	11 946
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49				165	5 854
								Всего по позиции		**2 997**	
		Итого прямые затраты по подразделу 7.1 (в базисном уровне цен)								**16 761**	
		в том числе									
		оплата труда								1 104	
		эксплуатация машин и механизмов								54	
		материальные ресурсы								15 603	
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)								1 113	
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)								1 159	
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)								579	
		Итого по подразделу 7.1 (в базисном уровне цен)								**18 499**	
		Подраздел 7.2. Пт-4									
331	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,11445		0,11445					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,11445=5*0,2289*100/1000									
		1 ОТ						651,74	1,15	86	35,45	3 049
		3 ЭМ						419,90	1,25	60		
		2 в т.ч. ОТм						12,42	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М						464,61		53		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		0,11445					
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	8,6472698					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,1244644					
		Итого по расценке						1 536,25		199	
		ФОТ								88	3 120

	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			82		2 902
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			55		1 934
						Всего по позиции			**336**		
332	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2289		0,2289					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2289=22,89/100									
	1	ОТ					789,46	1,15	208	35,45	7 374
	4	М					42 432,14		9 713		
		ЗТ	*чел-ч*	84,98	1,15	22,3697103					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,011445					
		Итого по расценке					43 221,60		9 921		
333	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600х600х20 мм	*ШТ*	-288,4		-66,01476	102,43		- 6 762		
334	ТЦ_01.6.04.02_77_77 25334490_31.01.22_0 2	Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX *1 274,16 = [1 499,01 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103,824		23,765314	1 274,16		3 833	7,9	30 281
		ФОТ							208		7 374
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			208		7 374
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			102		3 613
						Всего по позиции			**7 302**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.2 (в базисном уровне цен)							**7 191**		
		в том числе									
		оплата труда							294		
		эксплуатация машин и механизмов							60		
		материальные ресурсы							6 837		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							296		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							290		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							157		
		Итого по подразделу 7.2 (в базисном уровне цен)							**7 638**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									30 281
		Подраздел 7.3. Пт-11									
335	62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	*м2*	41,1		41,1					
		Объем: 41,1=0,411*100									
	1	ОТ					4,38		180	35,45	6 381
		ЗТ	*чел-ч*	0,58		23,838					
		Итого по расценке					4,38		180		
		ФОТ							180		6 381
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90			162		5 743
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46			83		2 935
						Всего по позиции			**425**		
336	61-45-1	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	*100 м2*	0,411		0,411					
		Объем: 0,411=41,1/100									
	1	ОТ					189,54		78	35,45	2 765
	3	ЭМ					3,94		2		
	4	М					482,97		199		
	01.8.01.06	Сетки стеклянные	*м2*	111,1		45,6621					
		ЗТ	*чел-ч*	21,13		8,68443					
		ЗТм	*чел-ч*	0,06		0,02466					
		Итого по расценке					676,45		279		
337	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	11,11		4,56621	23,60		108		
338	14.3.01.01-0001	Исключен Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	*кг*	-10,3		-4,2333	15,09		- 64		
339	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,00411	30 554,42		126		
		ФОТ							78		2 765
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89			69		2 461
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44			34		1 217
						Всего по позиции			**552**		
340	15-02-016-04	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков (к=20/15=1,33) *Поправки к:* *М)*1,33;* *ЭМ)*1,25)*1,33;* *ОТм)*1,25)*1,33;* *ОТ)*1,15)*1,33;* *ЗТ)*1,15)*1,33;* *ЗТм)*1,25)*1,33*	*100 м2*	0,411		0,411					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					705,00	1,5295	443	35,45	15 704
	3	ЭМ					92,77	1,6625	63		
	2	в т.ч. ОТм					53,22	1,6625	*36*	35,45	*1 276*
	4	М					1 151,92	1,33	630		
		ЗТ	*чел-ч*	75	1,5295	47,1468375					
		ЗТм	*чел-ч*	5,54	1,6625	3,7854128					
		Итого по расценке					1 949,69		1 136		
		ФОТ							479		16 980
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			479		16 980
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			235		8 320
						Всего по позиции			**1 850**		

341	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,411		0,411					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					550,53	1,15	260	35,45	9 217
	3	ЭМ					9,75	1,25	5		
	2	в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					485,99		200		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,013563					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,009042					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	29,7722235					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,0822					
		Итого по расценке					1 046,27		465		
342	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		12,33	98,75		1 218		
343	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,00822	30 554,42		251		
		ФОТ							261		9 252
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			261		9 252
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			128		4 533
							Всего по позиции		**2 323**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.3 (в базисном уровне цен)							**3 699**		
		в том числе									
		оплата труда							961		
		эксплуатация машин и механизмов							70		
		материальные ресурсы							2 668		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							998		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							971		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							480		
		Итого по подразделу 7.3 (в базисном уровне цен)							**5 150**		
		Подраздел 7.4. Пт-12									
344	10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,105		0,105					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,105=10,5/100									
	1	ОТ					1 233,52	1,15	149	35,45	5 282
	3	ЭМ					133,88	1,25	18		
	2	в т.ч. ОТм					16,44	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					3 913,68		411		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	449		47,145					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		10,815					
		ЗТ	*чел-ч*	136	1,15	16,422					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,1666875					
		Итого по расценке					5 281,08		578		
345	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	*м3*	6,18		0,6489	717,98		466		
346	ТЦ_14.2.02.08_78_78 02348846_04.07.22_0 2	Плиты Файерборд Knauf 2500x1200x12.5 мм *1 201,87 = [1 413,96 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	224,5		23,5725	1 201,87		3 586	7,9	28 331
347	ТЦ_14.2.02.08___00. 01.00_	Огнезащитные плиты «ПРОЗАСК Файерпанель» толщ.12,5 мм *2 108,00 = [2 480 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	224,5		23,5725	2 108,00		6 290	7,9	49 691
		ФОТ							151		5 353
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			163		5 781
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			83		2 944
							Всего по позиции		**11 166**		
348	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,105		0,105					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					550,53	1,15	66	35,45	2 340
	3	ЭМ					9,75	1,25	1		
	4	М					485,99		51		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,003465					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,00231					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	7,6060425					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,021					
		Итого по расценке					1 046,27		118		
349	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		3,15	98,75		311		
350	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,0021	30 554,42		64		
		ФОТ							66		2 340
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			66		2 340
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			32		1 147
							Всего по позиции		**591**		

		Итого прямые затраты по подразделу 7.4 (в базисном уровне цен)							**11 413**		
		в том числе									
		оплата труда							215		
		эксплуатация машин и механизмов							19		
		материальные ресурсы							11 179		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							217		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							229		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							115		
		Итого по подразделу 7.4 (в базисном уровне цен)							**11 757**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									78 022

Подраздел 7.5. Пт-12.1

351	10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,02		0,02					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,02=2/100									
	1	ОТ					1 233,52	1,15	28	35,45	993
	3	ЭМ					133,88	1,25	3		
	4	М					3 913,68		78		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	449		8,98					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		2,06					
		ЗТ	*чел-ч*	136	1,15	3,128					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,03175					
		Итого по расценке					5 281,08		109		
352	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	*м3*	6,18		0,1236	717,98		89		
353	ТЦ_14.2.02.08_78_7802348846_04.07.22_02	Плиты Файерборд Knauf 2500x1200x12.5 мм									
		1 201,87 = [1 413,96 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	224,5		4,49	1 201,87		683	7,9	5 396
354	ТЦ_14.2.02.08___00.01.00_	Огнезащитные плиты «ПРОЗАСК Файерпанель» толщ.12,5 мм									
		2 108,00 = [2 480 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	224,5		4,49	2 108,00		1 198	7,9	9 465
		ФОТ							28		993
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			30		1 072
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			15		546
							Всего по позиции		**2 124**		
355	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,02		0,02					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
	1	ОТ					550,53	1,15	13	35,45	461
	4	М					485,99		10		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,00066					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,00044					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	1,44877					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,004					
		Итого по расценке					1 036,52		23		
356	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		0,6	98,75		59		
357	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,0004	30 554,42		12		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			13		461
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			6		226
							Всего по позиции		**113**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.5 (в базисном уровне цен)							**2 173**		
		в том числе									
		оплата труда							41		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							2 129		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							41		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							43		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							21		
		Итого по подразделу 7.5 (в базисном уровне цен)							**2 237**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									14 861

Подраздел 7.6. Потолочные гипсовые карнизы

358	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,4884		1,4884					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,4884=(140,5718+9,7566)/101									
	1	ОТ					227,24	1,15	389	35,45	13 790
	3	ЭМ					4,61	1,25	9		
	2	в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					16,11		24		
	05.3.01.07	Детали лепные погонные	*м*	101		150,3284					
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	44,50316					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,204655					

		Итого по расценке					247,96		422		
		ФОТ							392		13 896
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			392		13 896
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			192		6 809
							Всего по позиции		**1 006**		
359	ТЦ_05.3.01_77_7709 360165_27.04.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		568,65 = [669 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	140,5718		140,5718	568,65		10 118	7,9	79 936
		Объем: 140,5718=139,18*1,01									
							Всего по позиции		**10 118**		**79 936**
360	ТЦ_05.3.01_77_7733 745159_27.04.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		168,30 = [198 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	9,7566		9,7566	168,30		208	7,9	1 642
		Объем: 9,7566=9,66*1,01									
							Всего по позиции		**208**		**1 642**
		Итого прямые затраты по подразделу 7.6 (в базисном уровне цен)							**10 748**		
		в том числе									
		оплата труда							389		
		эксплуатация машин и механизмов							9		
		материальные ресурсы							10 350		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							392		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							392		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							192		
		Итого по подразделу 7.6 (в базисном уровне цен)							**11 332**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									81 578
		Итого прямые затраты по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**51 985**		
		в том числе									
		оплата труда							3 004		
		эксплуатация машин и механизмов							215		
		материальные ресурсы							48 766		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 057		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 084		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 544		
		Итого по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**56 613**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									204 742
		Раздел 8. Ограждения (АР1 лист 15.1, ВОР)									
361	07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,0173		0,0173					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0173=1,73/100									
	1	ОТ					390,10	1,15	8	35,45	284
	3	ЭМ					204,08	1,25	4		
	2	в т.ч. ОТм					30,77	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					16 057,11		278		
		ЗТ	*чел-ч*	41,5	1,15	0,8256425					
		ЗТм	*чел-ч*	2,59	1,25	0,0560088					
		Итого по расценке					16 651,29		290		
362	07.2.05.01-0032	Исключен Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы									
			т	-2,09		-0,036157	7 571,00		- 274		
363	ТЦ_11.2.02.01___00.01.00_	Система ограждений Nayada Parapetto. Отделка по ТЗ (латунь)									
		4 250,00 = [5 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	100		1,73	4 250,00		931	7,9	7 353
		ФОТ							9		319
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			10		370
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			7		255
							Всего по позиции		**964**		
		Итого прямые затраты по разделу 8 (в базисном уровне цен)							**947**		
		в том числе									
		оплата труда							8		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							935		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							9		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							10		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							7		
		Итого по разделу 8 (в базисном уровне цен)							**964**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									7 353
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**2 075 415**		**18 149 314**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							62 750		2 224 489
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов							8 069	10,97	88 517
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы							2 004 596	7,90	15 836 308
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							64 706		2 293 820
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							65 560		2 324 005
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							34 695		1 229 921
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**2 175 670**		**21 703 240**
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									10 750 707

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

Номер заказа 02-01-01/3-2 АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/3-2 АР

02-01-01/3-2 АР 2 этаж (блок В и Б) искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 5 264,21	- 5 264,21	тыс. руб.
Строительные работы	- 5 264,21	- 5 264,21	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 20 676,32	- 20 676,32	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 189,67	- 189,67	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересче та	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: 02-01-01/3-2 Архитектурные решения. 2 этаж

Раздел: 1. Демонтаж

1	46-04-001-4	Разборка кирпичных стен	*1 м3*	-33,68	180,03						
		Объем: -33,68=-33,68									
		Зарплата			73,01	- 2 458,98		1	- 2 458,98		
		Эксплуатация машин			107,02	- 3 604,43		1	- 3 604,43		
		в т.ч. зарплата машинистов			11,57	*- 389,68*		1	*- 389,68*		
		НР от ФОТ	%	110		- 3 133,53	110		- 3 133,53		
		СП от ФОТ	%	70		- 1 994,06	70		- 1 994,06		
		Затраты труда	*чел-ч*	8,24							- 277,52
						- 11 191,00			**- 11 191,00**		**- 277,52**
2	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	*100 м2*	-2,461	1 082,58						
		Объем: -2,461=-246,1/100									
		Зарплата			840,63	- 2 068,79		1	- 2 068,79		
		Эксплуатация машин			241,95	- 595,44		1	- 595,44		
		в т.ч. зарплата машинистов			104,49	*- 257,15*		1	*- 257,15*		
		НР от ФОТ	%	110		- 2 558,53	110		- 2 558,53		
		СП от ФОТ	%	70		- 1 628,16	70		- 1 628,16		
		Затраты труда	*чел-ч*	103,91							- 255,72
						- 6 850,92			**- 6 850,92**		**- 255,72**
3	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	*1 Т ГРУЗА*	-65,95601	36,34						
		Объем: -65,956013=-65,956013									
		Зарплата			4,15	- 711,67		1	- 711,67		
		Эксплуатация машин			32,19	- 2 123,12		1	- 2 123,12		
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5777							- 38,10
						- 2 834,79			**- 2 834,79**		**- 38,10**
4	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 /90%/	*1 Т ГРУЗА*	-593,6041	2,77						
		Объем: -593,604119=-593,604119									
		Эксплуатация машин			2,77	- 1 947,02		1	- 1 947,02		
		в т.ч. зарплата машинистов			0,32	*- 492,69*		1	*- 492,69*		
						- 1 947,02			**- 1 947,02**		**0,00**
5	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	*1 Т ГРУЗА*	-659,5601	17,32						
		Объем: -659,560132=-659,560132									
		Эксплуатация машин			17,32	- 11 423,58		1	- 11 423,58		
						- 11 423,58			**- 11 423,58**		**0,00**
Итого по разделу: 1. Демонтаж						**- 34 247,31**			**- 34 247,31**		**- 571,35**

Раздел: 2. Строительные работы

6	46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	*1 м3*	-6,391	947,45						
		Объем: -6,391=-6,391									
		Зарплата			119,53	- 763,92		1	- 763,92		
		Эксплуатация машин			2,13	- 13,61		1	- 13,61		
		Материальные ресурсы			825,79	- 5 277,62		1	- 5 277,62		
		НР от ФОТ	%	110		- 840,31	110		- 840,31		
		СП от ФОТ	%	70		- 534,74	70		- 534,74		
		Затраты труда	*чел-ч*	14,63							- 93,50
						- 7 430,20			**- 7 430,20**		**- 93,50**

7	46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	*1 м3*	-2,944	947,45						
		Объем: -2,944=-2,944									
		Зарплата			119,53		- 351,90		1	- 351,90	
		Эксплуатация машин			2,13		- 6,27		1	- 6,27	
		Материальные ресурсы			825,79		- 2 431,13		1	- 2 431,13	
		НР от ФОТ	*%*	110			- 387,09	110		- 387,09	
		СП от ФОТ	*%*	70			- 246,33	70		- 246,33	
		Затраты труда	*чел-ч*	14,63							- 43,07
							- 3 422,72			**- 3 422,72**	**- 43,07**
8	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом	*100 м2 перегород ок (за вычетом проемов)*	-13,632	17 008,48						
		Объем: -13,632=-1363,2/100									
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 31 139,30		1	- 31 139,30	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 491,43		1	- 491,43	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 204 388,80		1	- 204 388,80	
		НР от ФОТ	*%*	118			- 36 744,37	118		- 36 744,37	
		СП от ФОТ	*%*	63			- 19 617,76	63		- 19 617,76	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 3 433,22
							- 292 381,66			**- 292 381,66**	**- 3 433,22**
9	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	*м2*	-2808,192	20,38		- 57 230,95		1	- 57 230,95	
		Объем: -2808,192=-2808,192									
							- 57 230,95			**- 57 230,95**	**0,00**
10	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом	*100 м2 перегород ок (за вычетом проемов)*	-0,413	17 008,48						
		Объем: -0,413=-41,3/100									
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 943,41		1	- 943,41	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 14,89		1	- 14,89	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 6 192,24		1	- 6 192,24	
		НР от ФОТ	*%*	118			- 1 113,22	118		- 1 113,22	
		СП от ФОТ	*%*	63			- 594,35	63		- 594,35	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 104,01
10,1	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	231,693	15,00		3 475,40		1	3 475,40	
							- 5 382,71			**- 5 382,71**	**- 104,01**
11	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	*м2*	-231,693	20,47		- 4 742,76		1	- 4 742,76	
		Объем: -231,693=-231,693									
							- 4 742,76			**- 4 742,76**	**0,00**
12	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	*м2*	-85,078	20,38		- 1 733,89		1	- 1 733,89	
		Объем: -85,078=-85,078									
							- 1 733,89			**- 1 733,89**	**0,00**
13	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	*100 м2 облицовки*	-3,522	11 481,71						
		Объем: -3,522=-352,2/100									
		Зарплата			1 528,19	)*1,15	- 6 189,63		1	- 6 189,63	
		Эксплуатация машин			46,33	)*1,25	- 203,96		1	- 203,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08	)*1,25	*- 4,75*		1	*- 4,75*	
		Материальные ресурсы			9 907,19		- 34 893,12		1	- 34 893,12	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 6 504,10	105		- 6 504,10	
		СП от ФОТ	*%*	55			- 3 406,91	55		- 3 406,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	166,47		)*1,15					- 674,25
13,1	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	*1000 м2*	0,36981	89 300,00		33 024,03		1	33 024,03	
							- 18 173,69			**- 18 173,69**	**- 674,25**
14	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	-369,81	15,00		- 5 547,15		1	- 5 547,15	
		Объем: -369,81=-369,81									
							- 5 547,15			**- 5 547,15**	**0,00**
15	07-05-016-4	Устройство металлических ограждений без поручней	*100 м ограждени я*	-1,121	16 737,72						
		Объем: -1,121=-112,1/100									
		Зарплата			429,11	)*1,15	- 553,19		1	- 553,19	
		Эксплуатация машин			251,50	)*1,25	- 352,41		1	- 352,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,13	)*1,25	*- 7,19*		1	*- 7,19*	
		Материальные ресурсы			16 057,11		- 18 000,02		1	- 18 000,02	
		НР от ФОТ	*%*	155			- 868,59	155		- 868,59	
		СП от ФОТ	*%*	100			- 560,38	100		- 560,38	
		Затраты труда	*чел-ч*	45,65		)*1,15					- 58,85
15,1	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	*т*	2,34289	7 571,00		17 738,02		1	17 738,02	
							- 2 596,57			**- 2 596,57**	**- 58,85**
16	прайс	Ограждение с круглыми деревянным поручнем с зажимными стеклодержателями и стойками с деревянными вставками	*пог. м*	-112,1	1 862,08		- 208 739,17		1	- 208 739,17	
		Объем: -112,1=-112,1									
							- 208 739,17			**- 208 739,17**	**0,00**
17	09-04-010-4	Устройство светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	*10 м2 витража*	-4,09	1 572,59						
		Объем: -4,09=-40,9/10									
		Зарплата			249,15	)*1,15	- 1 171,87		1	- 1 171,87	

		Эксплуатация машин			40,93	)*1,25	- 209,24		1	- 209,24	
		Материальные ресурсы			1 282,51		- 5 245,47		1	- 5 245,47	
		НР от ФОТ	%	90			- 1 054,68	90		- 1 054,68	
		СП от ФОТ	%	85			- 996,09	85		- 996,09	
		Затраты труда	чел-ч	27,14		)*1,15					- 127,65
							- 8 677,35			**- 8 677,35**	**- 127,65**
18	прайс	Перегородка светопрозрачная огнестойкая с комплектующими Объем: -40,9=-40,9	м2	-40,9	12 324,68		- 504 079,41		1	- 504 079,41	
							- 504 079,41			**- 504 079,41**	**0,00**
Итого по разделу: 2. Строительные работы							**- 1 120 138,23**			**- 1 120 138,23**	**- 4 534,56**

Раздел: 3. Дверные проемы

19	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем: -8=-8	1 м2 проема	-8	68,60						
		Зарплата			23,81	)*1,15	- 219,04		1	- 219,04	
		Эксплуатация машин			19,07	)*1,25	- 190,72		1	- 190,72	
		Материальные ресурсы			25,72		- 205,76		1	- 205,76	
		НР от ФОТ	%	90			- 197,14	90		- 197,14	
		СП от ФОТ	%	85			- 186,18	85		- 186,18	
		Затраты труда	чел-ч	2,4		)*1,15					- 22,08
							- 998,84			**- 998,84**	**- 22,08**
20	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям Объем: -4=-4	1 ШТ.	-4	14,60						
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 50,64		1	- 50,64	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 14,36		1	- 14,36	
		Материальные ресурсы			0,72		- 2,88		1	- 2,88	
		НР от ФОТ	%	90			- 45,58	90		- 45,58	
		СП от ФОТ	%	85			- 43,04	85		- 43,04	
		Затраты труда	чел-ч	1,11		)*1,15					- 5,11
							- 156,50			**- 156,50**	**- 5,11**
21	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 Объем: -4=-4	шт.	-4	371,20		- 1 484,80		1	- 1 484,80	
							- 1 484,80			**- 1 484,80**	**0,00**
22	203-8146	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) Объем: -8=-8	м2	-8	1 799,14		- 14 393,12		1	- 14 393,12	
							- 14 393,12			**- 14 393,12**	**0,00**
23	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем: -1,323=-132,3/100	100 м2 проемов	-1,323	24 621,14						
		Зарплата			821,89	)*1,15	- 1 250,46		1	- 1 250,46	
		Эксплуатация машин			1 010,68	)*1,25	- 1 671,43		1	- 1 671,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			130,82	)*1,25	*- 216,35*		1	*- 216,35*	
		Материальные ресурсы			22 788,57		- 30 149,28		1	- 30 149,28	
		НР от ФОТ	%	118			- 1 730,84	118		- 1 730,84	
		СП от ФОТ	%	63			- 924,09	63		- 924,09	
		Затраты труда	чел-ч	89,53		)*1,15					- 136,22
23,1	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	132,3	207,00		27 386,10		1	27 386,10	
							- 8 340,00			**- 8 340,00**	**- 136,22**
24	прайс	Дверь стандартная 2000х900 Объем: -58=-58	шт.	-58	10 697,78		- 620 471,24		1	- 620 471,24	
							- 620 471,24			**- 620 471,24**	**0,00**
25	прайс	Дверь стандартная 2000х1200 Объем: -5=-5	шт.	-5	13 385,40		- 66 927,00		1	- 66 927,00	
							- 66 927,00			**- 66 927,00**	**0,00**
26	прайс	Комплект фурнитуры Объем: -63=-63	шт.	-63	1 011,72		- 63 738,36		1	- 63 738,36	
							- 63 738,36			**- 63 738,36**	**0,00**
27	10-01-060-1	Установка и крепление наличников (стоимость включена в стоимость блоков) Объем: -5,667=-566,7/100	100 м коробок блоков	-5,667	516,04						
		Зарплата			63,89	)*1,15	- 416,35		1	- 416,35	
		Эксплуатация машин			3,49	)*1,25	- 24,71		1	- 24,71	
		Материальные ресурсы			448,66		- 2 542,56		1	- 2 542,56	
		НР от ФОТ	%	118			- 491,29	118		- 491,29	
		СП от ФОТ	%	63			- 262,30	63		- 262,30	
		Затраты труда	чел-ч	7,82		)*1,15					- 50,96
27,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	634,704	3,93		2 494,39		1	2 494,39	
							- 1 242,82			**- 1 242,82**	**- 50,96**
28	09-04-013-4	Установка противопожарных дверей двупольных остекленных Объем: -33=-33	1 м2 проема	-33	85,14						
		Зарплата			23,74	)*1,15	- 900,90		1	- 900,90	
		Эксплуатация машин			9,45	)*1,25	- 389,73		1	- 389,73	
		Материальные ресурсы			51,95		- 1 714,35		1	- 1 714,35	
		НР от ФОТ	%	90			- 810,81	90		- 810,81	
		СП от ФОТ	%	85			- 765,77	85		- 765,77	
		Затраты труда	чел-ч	2,36		)*1,15					- 89,56
							- 4 581,56			**- 4 581,56**	**- 89,56**
29	203-8141	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500х2100 мм Объем: -14=-14	шт.	-14	6 025,88		- 84 362,32		1	- 84 362,32	

						- 84 362,32				**- 84 362,32**	**0,00**
30	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям Объем: -14=-14	*1 ШТ.*	-14	14,60						
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 177,24		1	- 177,24	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 50,26		1	- 50,26	
		Материальные ресурсы			0,72		- 10,08		1	- 10,08	
		НР от ФОТ	%	90			- 159,52	90		- 159,52	
		СП от ФОТ	%	85			- 150,65	85		- 150,65	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,11		)*1,15					- 17,87
						- 547,75				**- 547,75**	**- 17,87**
31	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 Объем: -14=-14	*шт.*	-14	371,20		- 5 196,80		1	- 5 196,80	
						- 5 196,80				**- 5 196,80**	**0,00**
Итого по разделу: 3. Дверные проемы						**- 872 441,11**				**- 872 441,11**	**- 321,80**

Раздел: 4. подоконники

32	10-01-035-3	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м /прим/ Объем: -0,848=-84,8/100	*100 п. м*	-0,848	6 487,61						
		Зарплата			182,37	)*1,15	- 177,85		1	- 177,85	
		Эксплуатация машин			28,34	)*1,25	- 30,04		1	- 30,04	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,95	)*1,25	*- 1,01*		1	*- 1,01*	
		Материальные ресурсы			6 276,90		- 5 322,81		1	- 5 322,81	
		НР от ФОТ	%	118			- 211,05	118		- 211,05	
		СП от ФОТ	%	63			- 112,68	63		- 112,68	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,38		)*1,15					- 20,85
						- 5 854,43				**- 5 854,43**	**- 20,85**
33	203-0395	Доски подоконные клееные из древесины /прим/ Объем: -67,4=-67,4	*м*	-67,4	105,43		- 7 105,98		1	- 7 105,98	
						- 7 105,98				**- 7 105,98**	**0,00**
34	прайс	Стоимость подокон. толщ.600мм Объем: -21,2=-21,2	*м*	-21,2	1 704,45		- 36 134,34		1	- 36 134,34	
						- 36 134,34				**- 36 134,34**	**0,00**
35	15-01-010-2	Укладка подоконных мраморных полированных плит Объем: -0,1655=-16,55/100	*100 м2 поверхности облицовки*	-0,1655	91 223,43						
		Зарплата			4 528,48	)*1,15	- 861,88		1	- 861,88	
		Эксплуатация машин			123,42	)*1,25	- 25,53		1	- 25,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			37,51	)*1,25	*- 7,76*		1	*- 7,76*	
		Материальные ресурсы			86 571,53		- 14 327,59		1	- 14 327,59	
		НР от ФОТ	%	105			- 913,12	105		- 913,12	
		СП от ФОТ	%	55			- 478,30	55		- 478,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	395,5		)*1,15					- 75,27
35,1	412-0057	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	*м2*	16,55	833,34		13 791,78		1	13 791,78	
						- 2 814,64				**- 2 814,64**	**- 75,27**
36	прайс	подокон. белый мрамор толщ.700мм Объем: -17,3775=-17,3775	*м2*	-17,3775	592,18		- 10 290,61		1	- 10 290,61	
						- 10 290,61				**- 10 290,61**	**0,00**
Итого по разделу: 4. подоконники						**- 62 200,00**				**- 62 200,00**	**- 96,12**

Раздел: 5. Монтаж столешниц из мрамора

37	15-01-010-2	Укладка подоконных мраморных полированных плит Объем: -0,032=-3,2/100	*100 м2 поверхности облицовки*	-0,032	91 223,43						
		Зарплата			4 528,48	)*1,15	- 166,65		1	- 166,65	
		Эксплуатация машин			123,42	)*1,25	- 4,94		1	- 4,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			37,51	)*1,25	*- 1,50*		1	*- 1,50*	
		Материальные ресурсы			86 571,53		- 2 770,29		1	- 2 770,29	
		НР от ФОТ	%	105			- 176,56	105		- 176,56	
		СП от ФОТ	%	55			- 92,48	55		- 92,48	
		Затраты труда	*чел-ч*	395,5		)*1,15					- 14,55
37,1	412-0057	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	*м2*	3,2	833,34		2 666,69		1	2 666,69	
						- 544,23				**- 544,23**	**- 14,55**
38	прайс	подокон. белый мрамор толщ.700мм Объем: -3,264=-3,264	*м2*	-3,264	592,18		- 1 932,88		1	- 1 932,88	
						- 1 932,88				**- 1 932,88**	**0,00**
Итого по разделу: 5. Монтаж столешниц из мрамора						**- 2 477,11**				**- 2 477,11**	**- 14,55**

Раздел: 6. Отделочные работы. Полы.

39	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Объем: -2,78=-2,78	*1 м3 изоляции*	-2,78	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 314,22		1	- 314,22	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 199,13		1	- 199,13	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 4 356,62		1	- 4 356,62	
		НР от ФОТ	%	100			- 314,22	100		- 314,22	

		СП от ФОТ	%	70			- 219,95	70		- 219,95	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 33,82
39,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	2,8356	1 536,40		4 356,62		1	4 356,62	
							- 1 047,52			**- 1 047,52**	**- 33,82**
40	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL Объем: -2,8356=-2,8356	м3	-2,8356	1 525,21		- 4 324,89		1	- 4 324,89	
							- 4 324,89			**- 4 324,89**	**0,00**
41	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем: -0,556=-55,6/100	100 м2 поверхности	-0,556	1 523,23						
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 18,82		1	- 18,82	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 1,21		1	- 1,21	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 829,59		1	- 829,59	
		НР от ФОТ	%	123			- 23,15	123		- 23,15	
		СП от ФОТ	%	75			- 14,12	75		- 14,12	
		Затраты труда	чел-ч	3,45		)*1,15					- 2,21
41,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	68,0544	12,19		829,58		1	829,58	
							- 57,31			**- 57,31**	**- 2,21**
42	прайс	Гидро-пароизоляция ROCKWOOL Объем: -64,496=-64,496	м2	-64,496	3,21		- 207,03		1	- 207,03	
							- 207,03			**- 207,03**	**0,00**
43	11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм Объем: -0,556=-55,6/100	100 м2 стяжки	-0,556	1 591,66						
		Зарплата			317,07	)*1,15	- 202,73		1	- 202,73	
		Эксплуатация машин			42,05	)*1,25	- 29,23		1	- 29,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 11,92*		1	*- 11,92*	
		Материальные ресурсы			1 232,54		- 685,29		1	- 685,29	
		НР от ФОТ	%	123			- 264,02	123		- 264,02	
		СП от ФОТ	%	75			- 160,99	75		- 160,99	
		Затраты труда	чел-ч	40,65		)*1,15					- 25,99
							- 1 342,26			**- 1 342,26**	**- 25,99**
44	11-01-011-4	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 /кор-ка до толщ.80мм/ Объем: -0,556=-55,6/100	100 м2 стяжки	-0,556	317,62						
		Зарплата			3,90	)*1,15*12	- 29,92		1	- 29,92	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25*12	- 64,38		1	- 64,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25*12	*- 23,69*		1	*- 23,69*	
		Материальные ресурсы			306,00	*12	- 2 041,63		1	- 2 041,63	
		НР от ФОТ	%	123			- 65,94	123		- 65,94	
		СП от ФОТ	%	75			- 40,21	75		- 40,21	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*1,15*12					- 3,84
							- 2 242,08			**- 2 242,08**	**- 3,84**
45	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения /прим/ Объем: -0,556=-55,6/100	100 м2 покрытия	-0,556	64,37						
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 40,29		1	- 40,29	
		Эксплуатация машин			1,18	)*1,25	- 0,82		1	- 0,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,10*		1	*- 0,10*	
		Материальные ресурсы			0,18		- 0,10		1	- 0,10	
		НР от ФОТ	%	105			- 42,41	105		- 42,41	
		СП от ФОТ	%	55			- 22,21	55		- 22,21	
		Затраты труда	чел-ч	6,55		)*1,15					- 4,19
							- 105,83			**- 105,83**	**- 4,19**
46	прайс	SPEKTRIN Plus- упрочнитель Объем: -3,713333=-3,713333	л	-3,713333	40,57		- 150,65		1	- 150,65	
							- 150,65			**- 150,65**	**0,00**
47	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Объем: -1=-1	1 м3 изоляции	-1	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 113,03		1	- 113,03	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 71,63		1	- 71,63	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 1 567,13		1	- 1 567,13	
		НР от ФОТ	%	100			- 113,03	100		- 113,03	
		СП от ФОТ	%	70			- 79,12	70		- 79,12	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 12,17
47,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	1,02	1 536,40		1 567,13		1	1 567,13	
							- 376,81			**- 376,81**	**- 12,17**
48	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL Объем: -1,02=-1,02	м3	-1,02	1 525,21		- 1 555,71		1	- 1 555,71	
							- 1 555,71			**- 1 555,71**	**0,00**
49	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагниевых /прим/ Объем: -0,2=-20/100	100 м2 покрытия	-0,2	2 590,23						
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 219,27		1	- 219,27	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 35,83		1	- 35,83	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 1,29*		1	*- 1,29*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 816,76		1	- 816,76	
		НР от ФОТ	%	123			- 271,29	123		- 271,29	
		СП от ФОТ	%	75			- 165,42	75		- 165,42	
		Затраты труда	чел-ч	55,17		)*1,15)*2					- 25,38
49,1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 м2	0,0408	16 303,00	к нр)*2	665,16		1	665,16	
							- 843,41			**- 843,41**	**- 25,38**
50	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/ Объем: -40,8=-40,8	м2	-40,8	37,28		- 1 521,02		1	- 1 521,02	

							- 1 521,02			**- 1 521,02**	**0,00**
51	11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,2	1 591,66						
		Объем: -0,2=-20/100									
		Зарплата			317,07	)*1,15	- 72,93		1	- 72,93	
		Эксплуатация машин			42,05	)*1,25	- 10,51		1	- 10,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 4,29*		1	*- 4,29*	
		Материальные ресурсы			1 232,54		- 246,51		1	- 246,51	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 94,98	123		- 94,98	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 57,92	75		- 57,92	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,65		)*1,15					- 9,35
							- 482,85			**- 482,85**	**- 9,35**
52	11-01-011-4	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 /кор-ка до толщ.80мм/	*100 м2 стяжки*	-0,2	317,62						
		Объем: -0,2=-20/100									
		Зарплата			3,90	)*1,15)*12	- 10,76		1	- 10,76	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*12	- 23,16		1	- 23,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*12	*- 8,52*		1	*- 8,52*	
		Материальные ресурсы			306,00	)*12	- 734,40		1	- 734,40	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 23,71	123		- 23,71	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 14,46	75		- 14,46	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*12					- 1,38
							- 806,49			**- 806,49**	**- 1,38**
53	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения /прим/	*100 м2 покрытия*	-0,2	64,37						
		Объем: -0,2=-20/100									
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 14,49		1	- 14,49	
		Эксплуатация машин			1,18	)*1,25	- 0,30		1	- 0,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,04*		1	*- 0,04*	
		Материальные ресурсы			0,18		- 0,04		1	- 0,04	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 15,26	105		- 15,26	
		СП от ФОТ	*%*	55			- 7,99	55		- 7,99	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,55		)*1,15					- 1,51
							- 38,08			**- 38,08**	**- 1,51**
54	прайс	SPEKTRIN Plus- упрочнитель	*л*	-1,333333	40,57		- 54,09		1	- 54,09	
		Объем: -1,333333=-1,333333									
							- 54,09			**- 54,09**	**0,00**
55	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,882	1 485,02						
		Объем: -0,882=-88,2/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 318,20		1	- 318,20	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 48,77		1	- 48,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 18,91*		1	*- 18,91*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 994,08		1	- 994,08	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 414,65	123		- 414,65	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 252,83	75		- 252,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 40,07
							- 2 028,53			**- 2 028,53**	**- 40,07**
56	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	*100 м2 стяжки*	-0,882	291,32						
		Объем: -0,882=-88,2/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 24,16		1	- 24,16	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 51,07		1	- 51,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 18,79*		1	*- 18,79*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 479,80		1	- 1 479,80	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 52,83	123		- 52,83	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 32,21	75		- 32,21	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 3,04
							- 1 640,07			**- 1 640,07**	**- 3,04**
57	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,33957	6 084,69						
		Объем: -0,33957=-0,33957									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 43,73		1	- 43,73	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 15,75		1	- 15,75	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 0,92*		1	*- 0,92*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 2 015,55		1	- 2 015,55	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 46,88	105		- 46,88	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 29,02	65		- 29,02	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 4,94
57,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,009508	10 200,00		96,98		1	96,98	
57,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,33957	5 650,00		1 918,57		1	1 918,57	
							- 135,38			**- 135,38**	**- 4,94**
58	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-88,2	14,06		- 1 240,09		1	- 1 240,09	
		Объем: -88,2=-88,2									
							- 1 240,09			**- 1 240,09**	**0,00**
59	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	*100 м2 покрытия*	-0,882	9 053,81						
		Объем: -0,882=-88,2/100									
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 1 061,85		1	- 1 061,85	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 163,21		1	- 163,21	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 55,50*		1	*- 55,50*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 6 931,55		1	- 6 931,55	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 1 374,34	123		- 1 374,34	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 838,01	75		- 838,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,78		)*1,15					- 121,49

59,1	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	*м2*	89,964	67,80		6 099,56		1	6 099,56	
59,2	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	*кг*	396,9	1,37		543,75		1	543,75	
							- 3 725,65			**- 3 725,65**	**- 121,49**
60	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	*м2*	-89,964	123,97		- 11 152,84		1	- 11 152,84	
		Объем: -89,964=-89,964									
							- 11 152,84			**- 11 152,84**	**0,00**
61	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	*кг*	-396,9	6,58		- 2 611,60		1	- 2 611,60	
		Объем: -396,9=-396,9									
							- 2 611,60			**- 2 611,60**	**0,00**
62	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,954	1 485,02						
		Объем: -0,954=-95,4/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 344,17		1	- 344,17	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 52,76		1	- 52,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 20,45*		1	*- 20,45*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 1 075,22		1	- 1 075,22	
		НР от ФОТ	%	123			- 448,48	123		- 448,48	
		СП от ФОТ	%	75			- 273,47	75		- 273,47	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 43,35
							- 2 194,10			**- 2 194,10**	**- 43,35**
63	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	*100 м2 стяжки*	-0,954	291,32						
		Объем: -0,954=-95,4/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 26,13		1	- 26,13	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 55,24		1	- 55,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 20,32*		1	*- 20,32*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 600,60		1	- 1 600,60	
		НР от ФОТ	%	123			- 57,13	123		- 57,13	
		СП от ФОТ	%	75			- 34,84	75		- 34,84	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 3,29
							- 1 773,94			**- 1 773,94**	**- 3,29**
64	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,36729	6 084,69						
		Объем: -0,36729=-0,36729									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 47,30		1	- 47,30	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 17,03		1	- 17,03	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 0,99*		1	*- 0,99*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 2 180,09		1	- 2 180,09	
		НР от ФОТ	%	105			- 50,70	105		- 50,70	
		СП от ФОТ	%	65			- 31,39	65		- 31,39	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 5,34
64,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,010284	10 200,00		104,90		1	104,90	
64,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,36729	5 650,00		2 075,19		1	2 075,19	
							- 146,42			**- 146,42**	**- 5,34**
65	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-95,4	14,06		- 1 341,32		1	- 1 341,32	
		Объем: -95,4=-95,4									
							- 1 341,32			**- 1 341,32**	**0,00**
66	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	*100 м2 покрытия*	-0,954	7 888,38						
		Объем: -0,954=-95,4/100									
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 386,55		1	- 386,55	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 65,02		1	- 65,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	*- 5,64*		1	*- 5,64*	
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 7 137,36		1	- 7 137,36	
		НР от ФОТ	%	123			- 482,39	123		- 482,39	
		СП от ФОТ	%	75			- 294,14	75		- 294,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,4		)*1,15					- 46,52
66,1	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	*м2*	97,308	67,80		6 597,48		1	6 597,48	
							- 1 767,98			**- 1 767,98**	**- 46,52**
67	101-7170	Линолеум коммерческий /прим/-антистатический	*м2*	-97,308	272,42		- 26 508,65		1	- 26 508,65	
		Объем: -97,308=-97,308									
							- 26 508,65			**- 26 508,65**	**0,00**
68	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-5,788	1 523,23						
		Объем: -5,788=-578,8/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 195,87		1	- 195,87	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 12,62		1	- 12,62	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 8 636,04		1	- 8 636,04	
		НР от ФОТ	%	123			- 240,92	123		- 240,92	
		СП от ФОТ	%	75			- 146,90	75		- 146,90	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 22,96
68,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	708,4512	12,19		8 636,02		1	8 636,02	
							- 596,33			**- 596,33**	**- 22,96**
69	прайс	Гидро-пароизоляция ROCKWOOL	*м2*	-671,408	3,21		- 2 155,22		1	- 2 155,22	
		Объем: -671,408=-671,408									
							- 2 155,22			**- 2 155,22**	**0,00**

70	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Объем: -28,94=-28,94	*1 м3 изоляции*	-28,94	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 3 271,09		1	- 3 271,09	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 2 072,97		1	- 2 072,97	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 45 352,74		1	- 45 352,74	
		НР от ФОТ	%	100			- 3 271,09	100		- 3 271,09	
		СП от ФОТ	%	70			- 2 289,76	70		- 2 289,76	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 352,11
70,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	29,5188	1 536,40		45 352,68		1	45 352,68	
							- 10 904,97			**- 10 904,97**	**- 352,11**
71	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL Объем: -29,5188=-29,5188	*м3*	-29,5188	1 525,21		- 45 022,37		1	- 45 022,37	
							- 45 022,37			**- 45 022,37**	**0,00**
72	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем: -5,788=-578,8/100	*100 м2 поверхности*	-5,788	1 523,23						
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 195,87		1	- 195,87	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 12,62		1	- 12,62	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 8 636,04		1	- 8 636,04	
		НР от ФОТ	%	123			- 240,92	123		- 240,92	
		СП от ФОТ	%	75			- 146,90	75		- 146,90	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 22,96
72,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	708,4512	12,19		8 636,02		1	8 636,02	
							- 596,33			**- 596,33**	**- 22,96**
73	прайс	Гидро-пароизоляция ROCKWOOL Объем: -671,408=-671,408	*м2*	-671,408	3,21		- 2 155,22		1	- 2 155,22	
							- 2 155,22			**- 2 155,22**	**0,00**
74	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем: -5,788=-578,8/100	*100 м2 стяжки*	-5,788	1 485,02						
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 2 088,14		1	- 2 088,14	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 320,08		1	- 320,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 124,09*		1	*- 124,09*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 6 523,48		1	- 6 523,48	
		НР от ФОТ	%	123			- 2 721,04	123		- 2 721,04	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 659,17	75		- 1 659,17	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 262,99
							- 13 311,91			**- 13 311,91**	**- 262,99**
75	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ.-50мм/ Объем: -5,788=-578,8/100	*100 м2 стяжки*	-5,788	291,32						
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 158,53		1	- 158,53	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 335,13		1	- 335,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 123,28*		1	*- 123,28*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 9 710,99		1	- 9 710,99	
		НР от ФОТ	%	123			- 346,63	123		- 346,63	
		СП от ФОТ	%	75			- 211,36	75		- 211,36	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 19,97
							- 10 762,64			**- 10 762,64**	**- 19,97**
76	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем: -2,22838=-2,22838	*1 Т*	-2,22838	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 286,99		1	- 286,99	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 103,35		1	- 103,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 6,02*		1	*- 6,02*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 13 226,77		1	- 13 226,77	
		НР от ФОТ	%	105			- 307,66	105		- 307,66	
		СП от ФОТ	%	65			- 190,46	65		- 190,46	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 32,39
76,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,062395	10 200,00		636,43		1	636,43	
76,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	2,22838	5 650,00		12 590,35		1	12 590,35	
							- 888,45			**- 888,45**	**- 32,39**
77	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм Объем: -578,8=-578,8	*м2*	-578,8	14,06		- 8 137,93		1	- 8 137,93	
							- 8 137,93			**- 8 137,93**	**0,00**
78	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» Объем: -5,788=-578,8/100	*100 м2 покрытия*	-5,788	7 888,38						
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 2 345,24		1	- 2 345,24	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 394,51		1	- 394,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	*- 34,21*		1	*- 34,21*	
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 43 302,98		1	- 43 302,98	
		НР от ФОТ	%	123			- 2 926,72	123		- 2 926,72	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 784,59	75		- 1 784,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,4		)*1,15					- 282,22
78,1	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	*м2*	590,376	67,80		40 027,49		1	40 027,49	
							- 10 726,55			**- 10 726,55**	**- 282,22**
79	101-7170	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож.безопастность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) Объем: -590,376=-590,376	*м2*	-590,376	272,42		- 160 830,23		1	- 160 830,23	
							- 160 830,23			**- 160 830,23**	**0,00**

80	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Объем: -12,04=-12,04	*1 м3 изоляции*	-12,04	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 1 360,88		1	- 1 360,88	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 862,43		1	- 862,43	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 18 868,25		1	- 18 868,25	
		НР от ФОТ	%	100			- 1 360,88	100		- 1 360,88	
		СП от ФОТ	%	70			- 952,62	70		- 952,62	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 146,49
80,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	12,2808	1 536,40		18 868,22		1	18 868,22	
							- 4 536,84			**- 4 536,84**	**- 146,49**
81	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL Объем: -12,2808=-12,2808	*м3*	-12,2808	1 525,21		- 18 730,80		1	- 18 730,80	
							- 18 730,80			**- 18 730,80**	**0,00**
82	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагниевых /прим/ Объем: -2,408=-240,8/100	*100 м2 покрытия*	-2,408	2 590,23						
		Зарплата			476,67	)*1,15*2	- 2 639,99		1	- 2 639,99	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25*2	- 431,35		1	- 431,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25*2	*- 15,48*		1	*- 15,48*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	*2	- 9 833,84		1	- 9 833,84	
		НР от ФОТ	%	123			- 3 266,23	123		- 3 266,23	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 991,60	75		- 1 991,60	
		Затраты труда	*чел-ч*	55,17		)*1,15*2					- 305,55
82,1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	*1000 м2*	0,491232	16 303,00	к нр *2	8 008,56		1	8 008,56	
							- 10 154,45			**- 10 154,45**	**- 305,55**
83	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/ Объем: -491,232=-491,232	*м2*	-491,232	37,28		- 18 313,13		1	- 18 313,13	
							- 18 313,13			**- 18 313,13**	**0,00**
84	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем: -2,408=-240,8/100	*100 м2 стяжки*	-2,408	1 485,02						
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 868,73		1	- 868,73	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 133,16		1	- 133,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 51,63*		1	*- 51,63*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 2 713,98		1	- 2 713,98	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 132,04	123		- 1 132,04	
		СП от ФОТ	%	75			- 690,27	75		- 690,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 109,41
							- 5 538,18			**- 5 538,18**	**- 109,41**
85	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ.-50мм/ Объем: -2,408=-240,8/100	*100 м2 стяжки*	-2,408	291,32						
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 65,96		1	- 65,96	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 139,42		1	- 139,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 51,29*		1	*- 51,29*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 4 040,09		1	- 4 040,09	
		НР от ФОТ	%	123			- 144,22	123		- 144,22	
		СП от ФОТ	%	75			- 87,94	75		- 87,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 8,31
							- 4 477,63			**- 4 477,63**	**- 8,31**
86	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем: -0,92708=-0,92708	*1 Т*	-0,92708	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 119,40		1	- 119,40	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 43,00		1	- 43,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 2,50*		1	*- 2,50*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 5 502,78		1	- 5 502,78	
		НР от ФОТ	%	105			- 128,00	105		- 128,00	
		СП от ФОТ	%	65			- 79,24	65		- 79,24	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 13,48
86,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,025958	10 200,00		264,77		1	264,77	
86,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,92708	5 650,00		5 238,00		1	5 238,00	
							- 369,65			**- 369,65**	**- 13,48**
87	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм Объем: -240,8=-240,8	*м2*	-240,8	14,06		- 3 385,65		1	- 3 385,65	
							- 3 385,65			**- 3 385,65**	**0,00**
88	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» Объем: -2,408=-240,8/100	*100 м2 покрытия*	-2,408	7 888,38						
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 975,70		1	- 975,70	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 164,13		1	- 164,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	*- 14,23*		1	*- 14,23*	
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 18 015,48		1	- 18 015,48	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 217,61	123		- 1 217,61	
		СП от ФОТ	%	75			- 742,45	75		- 742,45	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,4		)*1,15					- 117,41
88,1	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	*м2*	245,616	67,80		16 652,76		1	16 652,76	
							- 4 462,61			**- 4 462,61**	**- 117,41**
89	101-7170	Линолеум коммерческий гомогенный: "TAPKETT iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож.безопастность Г4, В3, РП1, Д2, Т2) Объем: -245,616=-245,616	*м2*	-245,616	272,42		- 66 910,71		1	- 66 910,71	

						- 66 910,71				**- 66 910,71**	**0,00**
90	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-3,415	1 523,23						
		Объем: -3,415=-341,5/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 115,56		1	- 115,56	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 7,44		1	- 7,44	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 5 095,38		1	- 5 095,38	
		НР от ФОТ	%	123			- 142,14	123		- 142,14	
		СП от ФОТ	%	75			- 86,67	75		- 86,67	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 13,55
90,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	417,996	12,19		5 095,37		1	5 095,37	
							- 351,82			**- 351,82**	**- 13,55**
91	прайс	Гидро-пароизоляция ROCKWOOL	*м2*	-396,14	3,21		- 1 271,61		1	- 1 271,61	
		Объем: -396,14=-396,14									
							- 1 271,61			**- 1 271,61**	**0,00**
92	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-17,075	1 722,72						
		Объем: -17,075=-17,075									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 1 929,99		1	- 1 929,99	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 1 223,08		1	- 1 223,08	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 26 758,74		1	- 26 758,74	
		НР от ФОТ	%	100			- 1 929,99	100		- 1 929,99	
		СП от ФОТ	%	70			- 1 350,99	70		- 1 350,99	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 207,75
92,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	17,4165	1 536,40		26 758,71		1	26 758,71	
							- 6 434,08			**- 6 434,08**	**- 207,75**
93	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-17,4165	1 525,21		- 26 563,82		1	- 26 563,82	
		Объем: -17,4165=-17,4165									
							- 26 563,82			**- 26 563,82**	**0,00**
94	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-3,415	1 523,23						
		Объем: -3,415=-341,5/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 115,56		1	- 115,56	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 7,44		1	- 7,44	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 5 095,38		1	- 5 095,38	
		НР от ФОТ	%	123			- 142,14	123		- 142,14	
		СП от ФОТ	%	75			- 86,67	75		- 86,67	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 13,55
94,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	417,996	12,19		5 095,37		1	5 095,37	
							- 351,82			**- 351,82**	**- 13,55**
95	прайс	Гидро-пароизоляция ROCKWOOL	*м2*	-396,14	3,21		- 1 271,61		1	- 1 271,61	
		Объем: -396,14=-396,14									
							- 1 271,61			**- 1 271,61**	**0,00**
96	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-3,415	1 485,02						
		Объем: -3,415=-341,5/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 1 232,03		1	- 1 232,03	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 188,85		1	- 188,85	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 73,22*		1	*- 73,22*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 3 848,94		1	- 3 848,94	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 605,46	123		- 1 605,46	
		СП от ФОТ	%	75			- 978,94	75		- 978,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 155,17
							- 7 854,22			**- 7 854,22**	**- 155,17**
97	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ.-50мм/	*100 м2 стяжки*	-3,415	291,32						
		Объем: -3,415=-341,5/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 93,54		1	- 93,54	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 197,73		1	- 197,73	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 72,74*		1	*- 72,74*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 5 729,62		1	- 5 729,62	
		НР от ФОТ	%	123			- 204,52	123		- 204,52	
		СП от ФОТ	%	75			- 124,71	75		- 124,71	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 11,78
							- 6 350,12			**- 6 350,12**	**- 11,78**
98	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-1,314775	6 084,69						
		Объем: -1,314775=-1,314775									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 169,33		1	- 169,33	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 60,98		1	- 60,98	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 3,55*		1	*- 3,55*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 7 803,98		1	- 7 803,98	
		НР от ФОТ	%	105			- 181,52	105		- 181,52	
		СП от ФОТ	%	65			- 112,37	65		- 112,37	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 19,11
98,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,036814	10 200,00		375,50		1	375,50	
98,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	1,314775	5 650,00		7 428,48		1	7 428,48	
							- 524,20			**- 524,20**	**- 19,11**
99	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-341,5	14,06		- 4 801,49		1	- 4 801,49	
		Объем: -341,5=-341,5									
							- 4 801,49			**- 4 801,49**	**0,00**
100	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	*100 м2 покрытия*	-3,415	21 577,57						
		Объем: -3,415=-341,5/100									
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 10 654,90		1	- 10 654,90	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 106,14		1	- 106,14	

		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*74,24*		1	*74,24*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 64 337,37		1	- 64 337,37	
		НР от ФОТ	%	123			- 13 196,84	123		- 13 196,84	
		СП от ФОТ	%	75			- 8 046,86	75		- 8 046,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	310,42		)*1,15					- 1 219,10
100,1	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	*м2*	348,33	140,45		48 922,95		1	48 922,95	
							- 47 419,16			**- 47 419,16**	**- 1 219,10**
101	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ Объем: -119,525=-119,525	*кг*	-119,525	15,09		- 1 803,63		1	- 1 803,63	
							- 1 803,63			**- 1 803,63**	**0,00**
102	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор Объем: -348,33=-348,33	*м2*	-348,33	726,45		- 253 044,33		1	- 253 044,33	
							- 253 044,33			**- 253 044,33**	**0,00**
103	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Объем: -12,605=-12,605	*1 м3 изоляции*	-12,605	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 1 424,74		1	- 1 424,74	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 902,90		1	- 902,90	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 19 753,67		1	- 19 753,67	
		НР от ФОТ	%	100			- 1 424,74	100		- 1 424,74	
		СП от ФОТ	%	70			- 997,32	70		- 997,32	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 153,37
103,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	12,8571	1 536,40		19 753,65		1	19 753,65	
							- 4 749,72			**- 4 749,72**	**- 153,37**
104	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL Объем: -12,8571=-12,8571	*м3*	-12,8571	1 525,21		- 19 609,78		1	- 19 609,78	
							- 19 609,78			**- 19 609,78**	**0,00**
105	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагниевых /прим/ Объем: -2,521=-252,1/100	*100 м2 покрытия*	-2,521	2 590,23						
		Зарплата			476,67	)*1,15*2	- 2 763,87		1	- 2 763,87	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25*2	- 451,59		1	- 451,59	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25*2	*- 16,21*		1	*- 16,21*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	*2	- 10 295,31		1	- 10 295,31	
		НР от ФОТ	%	123			- 3 419,50	123		- 3 419,50	
		СП от ФОТ	%	75			- 2 085,06	75		- 2 085,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	55,17		)*1,15*2					- 319,89
105,1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	*1000 м2*	0,514284	16 303,00	к нр *2	8 384,37		1	8 384,37	
							- 10 630,96			**- 10 630,96**	**- 319,89**
106	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/ Объем: -514,284=-514,284	*м2*	-514,284	37,28		- 19 172,51		1	- 19 172,51	
							- 19 172,51			**- 19 172,51**	**0,00**
107	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем: -2,521=-252,1/100	*100 м2 стяжки*	-2,521	1 485,02						
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 909,50		1	- 909,50	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 139,41		1	- 139,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 54,05*		1	*- 54,05*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 2 841,34		1	- 2 841,34	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 185,17	123		- 1 185,17	
		СП от ФОТ	%	75			- 722,66	75		- 722,66	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 114,55
							- 5 798,08			**- 5 798,08**	**- 114,55**
108	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ.-50мм/ Объем: -2,521=-252,1/100	*100 м2 стяжки*	-2,521	291,32						
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 69,05		1	- 69,05	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 145,97		1	- 145,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 53,70*		1	*- 53,70*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 4 229,68		1	- 4 229,68	
		НР от ФОТ	%	123			- 150,98	123		- 150,98	
		СП от ФОТ	%	75			- 92,06	75		- 92,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 8,70
							- 4 687,74			**- 4 687,74**	**- 8,70**
109	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем: -0,970585=-0,970585	*1 Т*	-0,970585	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 125,00		1	- 125,00	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 45,02		1	- 45,02	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 2,62*		1	*- 2,62*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 5 761,00		1	- 5 761,00	
		НР от ФОТ	%	105			- 134,00	105		- 134,00	
		СП от ФОТ	%	65			- 82,95	65		- 82,95	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 14,11
109,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,027176	10 200,00		277,20		1	277,20	
109,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,970585	5 650,00		5 483,81		1	5 483,81	
							- 386,96			**- 386,96**	**- 14,11**
110	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм Объем: -252,1=-252,1	*м2*	-252,1	14,06		- 3 544,53		1	- 3 544,53	
							- 3 544,53			**- 3 544,53**	**0,00**
111	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см Объем: -2,521=-252,1/100	*100 м2 покрытия*	-2,521	21 577,57						

		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 7 865,60		1	- 7 865,60	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 78,35		1	- 78,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 54,81*		1	*- 54,81*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 47 494,73		1	- 47 494,73	
		НР от ФОТ	%	123			- 9 742,10	123		- 9 742,10	
		СП от ФОТ	%	75			- 5 940,31	75		- 5 940,31	
		Затраты труда	*чел-ч*	310,42		)*1,15					- 899,95
111,1	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	*м2*	257,142	140,45		36 115,59		1	36 115,59	
							- 35 005,50			**- 35 005,50**	**- 899,95**
112	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ Объем: -88,235=-88,235	*кг*	-88,235	15,09		- 1 331,47		1	- 1 331,47	
							- 1 331,47			**- 1 331,47**	**0,00**
113	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор Объем: -257,142=-257,142	*м2*	-257,142	622,14		- 159 978,32		1	- 159 978,32	
							- 159 978,32			**- 159 978,32**	**0,00**
114	11-01-049-1	Укладка металлического накладного профиля (порога) Объем: -0,8424=-84,24/100	*100 м профиля*	-0,8424	248,94						
		Зарплата			145,43	)*1,15	- 140,88		1	- 140,88	
		Эксплуатация машин			23,11	)*1,25	- 24,34		1	- 24,34	
		Материальные ресурсы			80,40		- 67,73		1	- 67,73	
		НР от ФОТ	%	123			- 173,28	123		- 173,28	
		СП от ФОТ	%	75			- 105,66	75		- 105,66	
		Затраты труда	*чел-ч*	16,64		)*1,15					- 16,12
							- 511,89			**- 511,89**	**- 16,12**
115	206-1366	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м Объем: -94=-94	*шт.*	-94	26,24		- 2 466,56		1	- 2 466,56	
							- 2 466,56			**- 2 466,56**	**0,00**
116	11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных Объем: -11,29=-1129/100	*100 М ПЛИНТУСА*	-11,29	568,65						
		Зарплата			65,25	)*1,15	- 847,20		1	- 847,20	
		Эксплуатация машин			6,97	)*1,25	- 98,34		1	- 98,34	
		Материальные ресурсы			496,43		- 5 604,69		1	- 5 604,69	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 042,06	123		- 1 042,06	
		СП от ФОТ	%	75			- 635,40	75		- 635,40	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,65		)*1,15					- 99,32
							- 8 227,69			**- 8 227,69**	**- 99,32**
117	11-01-041-1	Установка плинтусов из мраморных плит Объем: -80,86=-80,86	*1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)*	-80,86	695,30						
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 8 687,60		1	- 8 687,60	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 88,14		1	- 88,14	
		Материальные ресурсы			601,00		- 48 596,86		1	- 48 596,86	
		НР от ФОТ	%	123			- 10 685,75	123		- 10 685,75	
		СП от ФОТ	%	75			- 6 515,70	75		- 6 515,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,54		)*1,15					- 794,13
117,1	412-0581	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	*м2*	80,86	586,00		47 383,96		1	47 383,96	
							- 27 190,09			**- 27 190,09**	**- 794,13**
118	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор Объем: -412,386=-412,386	*пог. м*	-412,386	218,90		- 90 271,30		1	- 90 271,30	
							- 90 271,30			**- 90 271,30**	**0,00**
Итого по разделу: 6. Отделочные работы. Полы.							**- 1 225 995,41**			**- 1 225 995,41**	**- 6 144,27**

Раздел: 7. Стены

119	15-02-018-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная Объем: -9,796=-979,6/100	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-9,796	2 271,69						
		Зарплата			968,29	)*1,15	- 10 908,14		1	- 10 908,14	
		Эксплуатация машин			123,04	)*1,25	- 1 506,62		1	- 1 506,62	
		в т.ч. зарплата машинистов			72,27	)*1,25	*- 884,97*		1	*- 884,97*	
		Материальные ресурсы			1 180,36		- 11 562,81		1	- 11 562,81	
		НР от ФОТ	%	105			- 12 382,77	105		- 12 382,77	
		СП от ФОТ	%	55			- 6 486,21	55		- 6 486,21	
		Затраты труда	*чел-ч*	103,01		)*1,15					- 1 160,45
119,1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	*м3*	18,31852	517,91		9 487,34		1	9 487,34	
							- 33 359,21			**- 33 359,21**	**- 1 160,45**
120	402-0516	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35) Объем: -21608,82=-21608,82	*л*	-21608,82	3,59		- 77 575,66		1	- 77 575,66	
							- 77 575,66			**- 77 575,66**	**0,00**

121	15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен /кор-ка до толщ.20мм/	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-5,855	2 932,18						
		Объем: -5,855=-585,5/100									
		Зарплата			476,35	)*1,15	- 3 207,37		1	- 3 207,37	
		Эксплуатация машин			29,29	)*1,25	- 214,41		1	- 214,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,35	)*1,25	*- 141,63*		1	*- 141,63*	
		Материальные ресурсы			2 426,54		- 14 207,39		1	- 14 207,39	
		НР от ФОТ	%	105			- 3 516,45	105		- 3 516,45	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 841,95	55		- 1 841,95	
		Затраты труда	*чел-ч*	51,89		)*1,15					- 349,39
							- 22 987,57			**- 22 987,57**	**- 349,39**
122	15-02-019-7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 /кор-ка до толщ.20мм/	*100 м2*	-5,855	28,24						
		Объем: -5,855=-585,5/100									
		Зарплата			26,44	)*1,15)*10	- 1 780,27		1	- 1 780,27	
		Эксплуатация машин			1,68	)*1,25)*10	- 123,01		1	- 123,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,99	)*1,25)*10	*- 72,48*		1	*- 72,48*	
		Материальные ресурсы			0,12	)*10	- 7,03		1	- 7,03	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 945,39	105		- 1 945,39	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 019,01	55		- 1 019,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,1		)*1,15)*10					- 208,73
122,1	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	-4,97675	2 500,00	к нр)*10	- 12 441,88		1	- 12 441,88	
							- 17 316,59			**- 17 316,59**	**- 208,73**
123	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-204,925	15,09		- 3 092,32		1	- 3 092,32	
		Объем: -204,925=-204,925									
							- 3 092,32			**- 3 092,32**	**0,00**
124	206-1340	Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм)	*м*	-90	9,13		- 821,70		1	- 821,70	
		Объем: -90=-90									
							- 821,70			**- 821,70**	**0,00**
125	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-37,769	1 654,12						
		Объем: -37,769=-3776,9/100									
		Зарплата			384,81	)*1,15	- 16 713,92		1	- 16 713,92	
		Эксплуатация машин			13,70	)*1,25	- 646,98		1	- 646,98	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 12,84*		1	*- 12,84*	
		Материальные ресурсы			1 255,61		- 47 423,13		1	- 47 423,13	
		НР от ФОТ	%	105			- 17 563,10	105		- 17 563,10	
		СП от ФОТ	%	55			- 9 199,72	55		- 9 199,72	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,9		)*1,15					- 1 863,33
							- 91 546,85			**- 91 546,85**	**- 1 863,33**
126	15-01-020-11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	*100 м2 поверхности облицовки*	-3,394	13 736,78						
		Объем: -3,394=-339,4/100									
		Зарплата			1 649,92	)*1,15	- 6 439,81		1	- 6 439,81	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 134,71		1	- 134,71	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 74,33*		1	*- 74,33*	
		Материальные ресурсы			12 055,11		- 40 915,04		1	- 40 915,04	
		НР от ФОТ	%	105			- 6 839,85	105		- 6 839,85	
		СП от ФОТ	%	55			- 3 582,78	55		- 3 582,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	179,73		)*1,15					- 701,50
126,1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	310,551	71,19		22 108,13		1	22 108,13	
126,2	101-1686	Плитки керамические угловые	*м*	207,034	16,87		3 492,66		1	3 492,66	
126,3	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	*т*	1,27275	4 316,00		5 493,19		1	5 493,19	
126,4	101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	*м*	190,064	23,73		4 510,22		1	4 510,22	
126,5	101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	*м*	190,064	19,85		3 772,77		1	3 772,77	
							- 18 535,22			**- 18 535,22**	**- 701,50**
127	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс"	*т*	-1,273	3 332,85		- 4 242,72		1	- 4 242,72	
		Объем: -1,273=-1,273									
							- 4 242,72			**- 4 242,72**	**0,00**
128	прайс	Керамогранитные плитки белый мрамор	*м2*	-310,065	622,14		- 192 903,84		1	- 192 903,84	
		Объем: -310,065=-310,065									
							- 192 903,84			**- 192 903,84**	**0,00**
129	прайс	Керам.плитка	*м2*	-44,1	524,54		- 23 132,21		1	- 23 132,21	
		Объем: -44,1=-44,1									
							- 23 132,21			**- 23 132,21**	**0,00**
130	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	*100 м2 поверхности облицовки*	-3,157	10 688,20						
		Объем: -3,157=-315,7/100									
		Зарплата			1 465,77	)*1,15	- 5 321,57		1	- 5 321,57	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 125,30		1	- 125,30	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 69,14*		1	*- 69,14*	

		Материальные ресурсы			9 190,68		- 29 014,98		1	- 29 014,98	
		НР от ФОТ	%	105			- 5 660,25	105		- 5 660,25	
		СП от ФОТ	%	55			- 2 964,89	55		- 2 964,89	
		Затраты труда	чел-ч	159,67		)*1,15					- 579,69
130,1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	315,7	71,19		22 474,68		1	22 474,68	
130,2	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	т	1,183875	4 316,00		5 109,60		1	5 109,60	
							- 15 502,71			**- 15 502,71**	**- 579,69**
131	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс" Объем: -1,187=-1,187	т	-1,187	3 332,85		- 3 956,09		1	- 3 956,09	
							- 3 956,09			**- 3 956,09**	**0,00**
132	прайс	Керам.плитка по дизайн проекту Объем: -147=-147	м2	-147	557,32		- 81 926,04		1	- 81 926,04	
							- 81 926,04			**- 81 926,04**	**0,00**
133	прайс	Керам.плитка по дизайн проекту Объем: -35,175=-35,175	м2	-35,175	533,90		- 18 779,93		1	- 18 779,93	
							- 18 779,93			**- 18 779,93**	**0,00**
134	прайс	Керам.плитка в типовых кабинетах (фрагмент стены) Объем: -115,5=-115,5	м2	-115,5	585,52		- 67 627,56		1	- 67 627,56	
							- 67 627,56			**- 67 627,56**	**0,00**
135	101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом Объем: -59,22=-59,22	м2	-59,22	138,30		- 8 190,13		1	- 8 190,13	
							- 8 190,13			**- 8 190,13**	**0,00**
136	15-01-049-4	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит фанерованных шпоном Объем: -0,149=-14,9/100	100 м2 облицовки стен	-0,149	10 677,97						
		Зарплата			481,21	)*1,15	- 82,46		1	- 82,46	
		Эксплуатация машин			124,17	)*1,25	- 23,13		1	- 23,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,97	)*1,25	*- 0,55*		1	*- 0,55*	
		Материальные ресурсы			10 072,59		- 1 500,82		1	- 1 500,82	
		НР от ФОТ	%	105			- 87,16	105		- 87,16	
		СП от ФОТ	%	55			- 45,66	55		- 45,66	
		Затраты труда	чел-ч	50,6		)*1,15					- 8,67
136,1	101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	м2	15,2725	97,10		1 482,96		1	1 482,96	
							- 256,27			**- 256,27**	**- 8,67**
137	прайс	Панель на стену из текстурной древесины Объем: -14,9=-14,9	м2	-14,9	6 019,20		- 89 686,08		1	- 89 686,08	
							- 89 686,08			**- 89 686,08**	**0,00**
138	15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску Объем: -3,522=-352,2/100	100 м2 окрашиваемой поверхности	-3,522	519,49						
		Зарплата			114,02	)*1,15	- 461,80		1	- 461,80	
		Эксплуатация машин			2,93	)*1,25	- 12,93		1	- 12,93	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,63*		1	*- 0,63*	
		Материальные ресурсы			402,54		- 1 417,75		1	- 1 417,75	
		НР от ФОТ	%	105			- 485,55	105		- 485,55	
		СП от ФОТ	%	55			- 254,34	55		- 254,34	
		Затраты труда	чел-ч	11,99		)*1,15					- 48,56
138,1	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,102138	2 898,50		296,05		1	296,05	
							- 2 336,32			**- 2 336,32**	**- 48,56**
139	101-3167	Шпатлевка Ветонит Объем: -0,42264=-0,42264	т	-0,42264	10 434,54		- 4 410,05		1	- 4 410,05	
							- 4 410,05			**- 4 410,05**	**0,00**
140	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем: -3,522=-352,2/100	100 м2 окрашиваемой поверхности	-3,522	1 295,05						
		Зарплата			227,93	)*1,15	- 923,19		1	- 923,19	
		Эксплуатация машин			9,03	)*1,25	- 39,76		1	- 39,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,63*		1	*- 0,63*	
		Материальные ресурсы			1 058,09		- 3 726,59		1	- 3 726,59	
		НР от ФОТ	%	105			- 970,01	105		- 970,01	
		СП от ФОТ	%	55			- 508,10	55		- 508,10	
		Затраты труда	чел-ч	25,41		)*1,15					- 102,92
							- 6 167,65			**- 6 167,65**	**- 102,92**
141	10-01-015-1	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах Объем: -0,2193=-21,93/100	100 м2 перегородок и барьеров	-0,2193	2 398,03						
		Зарплата			776,99	)*1,15	- 195,95		1	- 195,95	
		Эксплуатация машин			340,07	)*1,25	- 93,22		1	- 93,22	
		Материальные ресурсы			1 280,97		- 280,92		1	- 280,92	
		НР от ФОТ	%	118			- 231,22	118		- 231,22	
		СП от ФОТ	%	63			- 123,45	63		- 123,45	
		Затраты труда	чел-ч	88,9		)*1,15					- 22,42
							- 924,76			**- 924,76**	**- 22,42**
142	прайс	сантехнические кабины Объем: -22,3686=-22,3686	м2	-22,3686	1 778,17		- 39 775,17		1	- 39 775,17	
							- 39 775,17			**- 39 775,17**	**0,00**

143	15-03-001-1	Установка гипсовых погонных деталей.	*100 м*								
		Молдингов 25мм	*деталей*	-5,333	289,20						
		Объем: -5,333=-533,3/100									
		Зарплата			256,78	)*1,15	- 1 574,83		1	- 1 574,83	
		Эксплуатация машин			16,31	)*1,25	- 108,74		1	- 108,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,42	)*1,25	*- 9,49*		1	*- 9,49*	
		Материальные ресурсы			16,11		- 85,91		1	- 85,91	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 663,54	105		- 1 663,54	
		СП от ФОТ	%	55			- 871,38	55		- 871,38	
		Затраты труда	*чел-ч*	29,38		)*1,15					- 180,19
							- 4 304,40			**- 4 304,40**	**- 180,19**
144	прайс	Карниз с рисунком	*м*	-1548,633	263,33		- 407 801,53		1	- 407 801,53	
		Объем: -1548,633=-1548,633									
							- 407 801,53			**- 407 801,53**	**0,00**
145	11-01-041-1	Установка молдингов из мраморных плит /приминительно/	*1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)*	-80,86	695,30						
		Объем: -80,86=-80,86									
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 8 687,60		1	- 8 687,60	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 88,14		1	- 88,14	
		Материальные ресурсы			601,00		- 48 596,86		1	- 48 596,86	
		НР от ФОТ	%	123			- 10 685,75	123		- 10 685,75	
		СП от ФОТ	%	75			- 6 515,70	75		- 6 515,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,54		)*1,15					- 794,13
							- 74 574,05			**- 74 574,05**	**- 794,13**
146	10-01-059-1	Установка решеток радиаторных /прим/	*100 шт. изделий*	-0,99	2 505,44						
		Объем: -0,99=(-99)/100									
		Зарплата			602,70	)*1,15	- 686,18		1	- 686,18	
		Эксплуатация машин			269,39	)*1,25	- 333,37		1	- 333,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,36	)*1,25	*- 28,91*		1	*- 28,91*	
		Материальные ресурсы			1 633,35		- 1 617,02		1	- 1 617,02	
		НР от ФОТ	%	118			- 843,81	118		- 843,81	
		СП от ФОТ	%	63			- 450,51	63		- 450,51	
		Затраты труда	*чел-ч*	75,15		)*1,15					- 85,56
							- 3 930,89			**- 3 930,89**	**- 85,56**
147	прайс	радиаторная решетка *4 671,45 = [39 192,5 / 1,18 / 7,11]*	*шт.*	-99	4 671,45	)*1,02	- 471 723,12		1	- 471 723,12	
		Объем: -99=-99									
							- 471 723,12			**- 471 723,12**	**0,00**
Итого по разделу: 7. Стены							**- 1 787 386,64**			**- 1 787 386,64**	**- 6 105,54**
		Раздел: 8. Потолок									
148	15-02-019-4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-0,757	3 479,46						
		Объем: -0,757=-75,7/100									
		Зарплата			615,86	)*1,15	- 536,14		1	- 536,14	
		Эксплуатация машин			34,29	)*1,25	- 32,45		1	- 32,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			22,54	)*1,25	*- 21,33*		1	*- 21,33*	
		Материальные ресурсы			2 829,31		- 2 141,79		1	- 2 141,79	
		НР от ФОТ	%	105			- 585,34	105		- 585,34	
		СП от ФОТ	%	55			- 306,61	55		- 306,61	
		Затраты труда	*чел-ч*	63,1		)*1,15					- 54,93
							- 3 602,33			**- 3 602,33**	**- 54,93**
149	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	*л*	-15,14	9,14		- 138,38		1	- 138,38	
		Объем: -15,14=-15,14									
							- 138,38			**- 138,38**	**0,00**
150	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-13,698	5 937,11						
		Объем: -13,698=-1369,8/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 13 859,09		1	- 13 859,09	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 343,27		1	- 343,27	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 69 000,52		1	- 69 000,52	
		НР от ФОТ	%	118			- 16 353,73	118		- 16 353,73	
		СП от ФОТ	%	63			- 8 731,23	63		- 8 731,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	97		)*1,15					- 1 528,01
							- 108 287,84			**- 108 287,84**	**- 1 528,01**
151	201-8180	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	*100 шт.*	-1,1	117,00		- 128,70		1	- 128,70	
		Объем: -1,1=-110/100									
							- 128,70			**- 128,70**	**0,00**
152	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-0,413	5 937,11						
		Объем: -0,413=-41,3/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 417,86		1	- 417,86	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 10,35		1	- 10,35	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 2 080,39		1	- 2 080,39	
		НР от ФОТ	%	118			- 493,07	118		- 493,07	
		СП от ФОТ	%	63			- 263,25	63		- 263,25	
		Затраты труда	*чел-ч*	97		)*1,15					- 46,07
152,1	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	45,843	15,00		687,65		1	687,65	
							- 2 577,27			**- 2 577,27**	**- 46,07**

153	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм Объем: -45,843=-45,843	*м2*	-45,843	20,47		- 938,41		1	- 938,41	
							- 938,41			**- 938,41**	**0,00**
154	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-15,423	1 863,72						
		Объем: -15,423=-1542,3/100									
		Зарплата			483,48	)*1,15	- 8 575,19		1	- 8 575,19	
		Эксплуатация машин			14,57	)*1,25	- 281,01		1	- 281,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 5,24*		1	*- 5,24*	
		Материальные ресурсы			1 365,67		- 21 062,73		1	- 21 062,73	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 9 009,45	105		- 9 009,45	
		СП от ФОТ	*%*	55			- 4 719,24	55		- 4 719,24	
		Затраты труда	*чел-ч*	53,9		)*1,15					- 955,99
							- 43 647,62			**- 43 647,62**	**- 955,99**
Итого по разделу: 8. Потолок							**- 159 320,55**			**- 159 320,55**	**- 2 585,01**
Итого по локальной смете: 02-01-01/3-2 Архитектурные решения. 2 этаж							**- 5 264 206,36**			**- 5 264 206,36**	**- 20 373,20**
		Всего с НР и СП								- 5 264 206,36	
Итого по смете: 02-01-01/3-2 АР 2 этаж (блок В и Б) искл Выгружена							**- 5 264 206,36**			**- 5 264 206,36**	**- 20 373,20**

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)
(наименование стройки)

02-01-01/3-2 АР 2 этаж (блок В и Б) доб
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/3-2 доб

02-01-01/3-2 Архитектурные решения. 2 этаж
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР3.2.2, 765-09/15/ДСР-ВОР3.2.2
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	115 079,13	12 229,94	тыс. руб.		
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	9 053,08	255,38	тыс. руб.
строительных работ	115 072,81	12 228,71	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	28 769,9713596	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	530,1533403	чел.-ч.
оборудования	6,32	1,23	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0	
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демонтаж									
1	46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	*100 м2*	15,62		15,62					
		Объем: 15,62=(1562)/100									
		1 ОТ					324,02		5 061	35,45	179 412
		3 ЭМ					231,64		3 618		
		2 в т.ч. ОТм					100,04		*1 563*	35,45	*55 408*
		ЗТ	*чел-ч*	42,86		669,4732					
		ЗТм	*чел-ч*	7,41		115,7442					
		Итого по расценке					555,66		8 679		
1,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	15,04		234,9248	0,00		0		
		ФОТ							6 624		234 820
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			6 028		213 686
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			3 444		122 106
							Всего по позиции		**18 151**		
2	63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	*100 м2*	31,562		31,562					
		Объем: 31,562=(3156,2)/100									
		1 ОТ					63,16		1 993	35,45	70 652
		3 ЭМ					6,25		197		
		2 в т.ч. ОТм					2,70		*85*	35,45	*3 013*
		ЗТ	*чел-ч*	7,31		230,71822					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2		6,3124					
		Итого по расценке					69,41		2 190		
		ФОТ							2 078		73 665
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные, облицовочные работы	%	90		90			1 870		66 299
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные, облицовочные работы	%	45		45			935		33 149
							Всего по позиции		**4 995**		
3	63-10-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	*100 м2*	8,418		8,418					
		Объем: 8,418=(841,8)/100									
		1 ОТ					82,77		697	35,45	24 709
		3 ЭМ					6,25		53		
		2 в т.ч. ОТм					2,70		*23*	35,45	*815*
		ЗТ	*чел-ч*	9,58		80,64444					
		ЗТм	*чел-ч*	0,2		1,6836					
		Итого по расценке					89,02		750		
		ФОТ							720		25 524
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные, облицовочные работы	%	90		90			648		22 972
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные, облицовочные работы	%	45		45			324		11 486
							Всего по позиции		**1 722**		
		(прим. Демонтаж)									
4	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8*	*100 м2*	0,441		0,441					
		Объем: 0,441=(44,1)/100									
		1 ОТ					1 654,40	0,8	584	35,45	20 703
		3 ЭМ					324,71	0,8	115		
		2 в т.ч. ОТм					63,39	0,8	*22*	35,45	*780*
		ЗТ	*чел-ч*	176	0,8	62,0928					

		ЗТм	*чел-ч*	5,34	0,8	1,883952						
		Итого по расценке					1 979,11		699			
		ФОТ							606			21 483
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			606			21 483
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			297			10 527
							Всего по позиции		**1 602**			
5	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	*100 м2*	0,6		0,6						
		Объем: 0,6=(60)/100										
		1 ОТ					595,99		358	35,45		12 691
		3 ЭМ					45,01		27			
		2 в т.ч. ОТм					19,44		*12*	35,45		*425*
		ЗТ	*чел-ч*	69,87		41,922						
		ЗТм	*чел-ч*	1,44		0,864						
		Итого по расценке					641,00		385			
5,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	5,2		3,12	0,00		0			
		ФОТ							370			13 116
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	*%*	89		89			329			11 673
	Пр/774-091.0	СП Полы	*%*	49		49			181			6 427
							Всего по позиции		**895**			
		(В 2 слоя по вор)										
6	46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных										
		Поправки к:										
		*М)*2;*										
		*ЭМ)*2;*										
		*ОТм)*2;*										
		*ОТ)*2;*										
		*ЗТ)*2;*										
		*ЗТм)*2*	*100 м2*	7,243		7,243						
		Объем: 7,243=(724,3)/100										
		1 ОТ					358,88	2	5 199	35,45		184 305
		3 ЭМ					55,02	2	797			
		2 в т.ч. ОТм					23,76	2	*344*	35,45		*12 195*
		ЗТ	*чел-ч*	46,01	2	666,50086						
		ЗТм	*чел-ч*	1,76	2	25,49536						
		Итого по расценке					413,90		5 996			
6,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,8	2	40,5608	0,00		0			
		ФОТ							5 543			196 500
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			5 044			178 815
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			2 882			102 180
							Всего по позиции		**13 922**			
7	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	*100 м2*	4,212		4,212						
		Объем: 4,212=(421,2)/100										
		1 ОТ					88,84		374	35,45		13 258
		3 ЭМ					4,06		17			
		2 в т.ч. ОТм					1,76		*7*	35,45		*248*
		ЗТ	*чел-ч*	11,39		47,97468						
		ЗТм	*чел-ч*	0,13		0,54756						
		Итого по расценке					92,90		391			
7,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,47		1,97964	0,00		0			
		ФОТ							381			13 506
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	*%*	89		89			339			12 020
	Пр/774-091.0	СП Полы	*%*	49		49			187			6 618
							Всего по позиции		**917**			
		(Прим. Разборка перекрытия)										
8	46-04-007-03	Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок	*100 м2*	3,7965		3,7965						
		Объем: 3,7965=(379,65)/100										
		1 ОТ					967,89		3 675	35,45		130 279
		3 ЭМ					172,91		656			
		2 в т.ч. ОТм					74,12		*281*	35,45		*9 961*
		ЗТ	*чел-ч*	121,9		462,79335						
		ЗТм	*чел-ч*	5,49		20,842785						
		Итого по расценке					1 140,80		4 331			
		ФОТ							3 956			140 240
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			3 600			127 618
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			2 057			72 925
							Всего по позиции		**9 988**			
9	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	*100 м2*	1,525		1,525						
		Объем: 1,525=(152,5)/100										
		1 ОТ					88,84		135	35,45		4 786
		3 ЭМ					4,06		6			
		2 в т.ч. ОТм					1,76		*3*	35,45		*106*
		ЗТ	*чел-ч*	11,39		17,36975						
		ЗТм	*чел-ч*	0,13		0,19825						
		Итого по расценке					92,90		141			
9,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,47		0,71675	0,00		0			
		ФОТ							138			4 892
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	*%*	89		89			123			4 354
	Пр/774-091.0	СП Полы	*%*	49		49			68			2 397
							Всего по позиции		**332**			
		(прим. Разборка покрытий полов из ц/п стяжки)										
10	46-04-010-01	Разборка покрытий полов: асфальтовых и асфальтобетонных	*100 м2*	3,7955556		3,7955556						
		Объем: 3,7955556=(34,16/0,09)/100										
		1 ОТ					202,84		770	35,45		27 297
		3 ЭМ					199,70		758			
		ЗТ	*чел-ч*	23,78		90,2583122						
		Итого по расценке					402,54		1 528			
10,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	6,1		23,152889	0,00		0			
		ФОТ							770			27 297

	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			701			24 840
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			400			14 194
								Всего по позиции	**2 629**			
		(прим. Демонтаж)										
11	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0.8*	*100 м2*	3,7965		3,7965						
		Объем: 3,7965=(379,65)/100										
		1 ОТ					29,43	0,8	89	35,45		3 155
		3 ЭМ					1,31	0,8	4			
		2 в т.ч. ОТм					0,23	0,8	*1*	35,45		*35*
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	0,8	10,47834						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	0,8	0,060744						
		Итого по расценке					30,74		93			
		ФОТ							90			3 190
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			101			3 573
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			59			2 074
								Всего по позиции	**253**			
12	46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных	*100 м2*	3,7965		3,7965						
		Объем: 3,7965=(379,65)/100										
		1 ОТ					358,88		1 362	35,45		48 283
		3 ЭМ					55,02		209			
		2 в т.ч. ОТм					23,76		*90*	35,45		*3 191*
		ЗТ	*чел-ч*	46,01		174,676965						
		ЗТм	*чел-ч*	1,76		6,68184						
		Итого по расценке					413,90		1 571			
12,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,8		10,6302	0,00		0			
		ФОТ							1 452			51 474
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 321			46 841
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			755			26 766
								Всего по позиции	**3 647**			
		(Прим. Демонтаж лаги деревянные)										
13	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	3,7965		3,7965						
		Объем: 3,7965=(379,65)/100										
		1 ОТ					238,13		904	35,45		32 047
		3 ЭМ					114,10		433			
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*187*	35,45		*6 629*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		115,907145						
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		13,857225						
		Итого по расценке					352,23		1 337			
13,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		3,0372	0,00		0			
		ФОТ							1 091			38 676
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			993			35 195
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			567			20 112
								Всего по позиции	**2 897**			
		(Прим. Строительный мусор и шлак)										
14	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	*100 т*	0,45558		0,45558						
		Объем: 0,45558=(75,93*0,6)/100										
		1 ОТ					1 363,00		621	35,45		22 014
		ЗТ	*чел-ч*	188		85,64904						
		Итого по расценке					1 363,00		621			
14,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	100		45,558	0,00		0			
		ФОТ							621			22 014
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			571			20 253
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			273			9 686
								Всего по позиции	**1 465**			
		(Прим. Демонтаж лаги деревянные)										
15	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	3,7965		3,7965						
		Объем: 3,7965=(379,65)/100										
		1 ОТ					238,13		904	35,45		32 047
		3 ЭМ					114,10		433			
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*187*	35,45		*6 629*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		115,907145						
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		13,857225						
		Итого по расценке					352,23		1 337			
15,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		3,0372	0,00		0			
		ФОТ							1 091			38 676
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			993			35 195
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			567			20 112

							Всего по позиции		**2 897**		
		(Прим. Доска потолка (50 мм))									
16	54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	*100 м2*	3,7965		3,7965					
		Объем: 3,7965=(379,65)/100									
		1 ОТ					218,26		829	35,45	29 388
		3 ЭМ					25,01		95		
		2 в т.ч. ОТм					10,80		*41*	35,45	*1 453*
		ЗТ	*чел-ч*	28,87		109,604955					
		ЗТм	*чел-ч*	0,8		3,0372					
		Итого по расценке					243,27		924		
16,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,39		9,073635	0,00		0		
		ФОТ							870		30 841
	Пр/812-088.0-1	НР Перекрытия	*%*	92		92			800		28 374
	Пр/774-088.0	СП Перекрытия	*%*	59		59			513		18 196
							Всего по позиции		**2 237**		
		(к=30/14=2,14)									
17	46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных *Поправки к:* *М)*2,14;* *ЭМ)*2,14;* *ОТм)*2,14;* *ОТ)*2,14;* *ЗТ)*2,14;* *ЗТм)*2,14*	*100 м2*	3,7965		3,7965					
		Объем: 3,7965=(379,65)/100									
		1 ОТ					230,26	2,14	1 871	35,45	66 327
		ЗТ	*чел-ч*	29,52	2,14	239,8355352					
		Итого по расценке					230,26		1 871		
17,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6	2,14	37,372746	0,00		0		
		ФОТ							1 871		66 327
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	103		103			1 927		68 317
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	59		59			1 104		39 133
							Всего по позиции		**4 902**		
18	46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	*100 м2*	3		3					
		Объем: 3=(300)/100									
		1 ОТ					1 338,01		4 014	35,45	142 296
		3 ЭМ					241,95		726		
		2 в т.ч. ОТм					104,49		*313*	35,45	*11 096*
		ЗТ	*чел-ч*	165,39		496,17					
		ЗТм	*чел-ч*	7,74		23,22					
		Итого по расценке					1 579,96		4 740		
		ФОТ							4 327		153 392
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			3 938		139 587
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			2 250		79 764
							Всего по позиции		**10 928**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**37 584**		
		в том числе									
		оплата труда							29 440		
		эксплуатация машин и механизмов							8 144		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							32 599		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							29 932		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							16 863		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**84 379**		

Раздел: 2. Строительные работы

Подраздел: 2.1 Штукатурка черновая

19	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	525,64		525,64					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					7,68	1,15	4 641	35,45	164 523
		ЗТ	*чел-ч*	0,9	1,15	544,0374					
		Итого по расценке					7,68		4 641		
		ФОТ							4 641		164 523
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	94		94			4 363		154 652
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	51		51			2 367		83 907
							Всего по позиции		**11 371**		
20	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25);* *ОТм)*1,25);* *ОТ)*1,15);* *ЗТ)*1,15);* *ЗТм)*1,25)*	*100 м2*	5,2564		5,2564					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,2564=(525,64)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	270	35,45	9 572
		3 ЭМ					0,97	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	28,108599					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,13141					
		Итого по расценке					45,88		277		
20,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		54,14092	21,77		1 179		

		ФОТ							272		9 643
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			272		9 643
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			133		4 725
						Всего по позиции			**1 861**		
21	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (к=20/15=1,333) *Поправки к: М)*1,333; ЭМ)*1,25)*1,333; ОТм)*1,25)*1,333; ОТ)*1,15)*1,333; ЗТ)*1,15)*1,333; ЗТм)*1,25)*1,333*	*100 м2*	5,2564		5,2564					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 055,70	1,53295	8 507	35,45	301 573
	3	ЭМ					53,24	1,66625	466		
	2	в т.ч. ОТм					18,96	1,66625	*166*	35,45	*5 885*
	4	М					4 768,29	1,333	33 410		
		ЗТ	*чел-ч*	115	1,53295	926,6468137					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	1,66625	12,6122062					
		Итого по расценке					5 877,23		42 383		
21,1	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108	1,333	-756,73237	28,25		- 21 378		
21,2	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (3,62кг/м2)	*т*	0,362		1,902817	8 817,17		16 777		
		ФОТ							8 673		307 458
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8 673		307 458
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4 250		150 654
						Всего по позиции			**50 705**		
22	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,2564		5,2564					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					44,73	1,15	270	35,45	9 572
	3	ЭМ					0,97	1,25	6		
	2	в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	28,108599					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,13141					
		Итого по расценке					45,88		277		
22,1	14.2.05.01-0108	Состав проникающего действия для упрочнения и обеспыливания бетонных покрытий (Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат 0,3кг/м2)	*кг*	30		157,692	98,18		15 482		
		ФОТ							272		9 643
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			272		9 643
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			133		4 725
						Всего по позиции			**16 164**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**59 638**		
		в том числе									
		оплата труда							13 688		
		эксплуатация машин и механизмов							478		
		материальные ресурсы							45 472		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							13 858		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							13 580		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 883		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**80 101**		
		Подраздел: 2.2 Кладка для заделки существующих ниш									
23	46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	*м3*	37,62		37,62					
	1	ОТ					119,53		4 497	35,45	159 419
	3	ЭМ					2,13		80		
	4	М					124,75		4 693		
		ЗТ	*чел-ч*	14,63		550,3806					
		Итого по расценке					246,41		9 270		
23,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,24		9,0288	559,23		5 049		
23,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,4		15,048	2 088,24		31 424		
23,3	04.3.01.12-0003	Исключен Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	*м3*	-0,24		-9,0288	519,80		- 4 693		
		ФОТ							4 497		159 419
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 632		164 202
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 653		94 057
						Всего по позиции			**48 335**		
24	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*т*	0,76		0,76					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					447,82	1,15	391	35,45	13 861
	3	ЭМ					38,27	1,25	36		
	2	в т.ч. ОТм					6,36	1,25	*6*	35,45	*213*
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	49,2936					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,4845					
		Итого по расценке					486,09		427		

24,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,76	8 817,17		6 701		
		ФОТ							397		14 074
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			437		15 481
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			274		9 711
							Всего по позиции		**7 839**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**48 178**		
		в том числе									
		оплата труда							4 888		
		эксплуатация машин и механизмов							116		
		материальные ресурсы							43 174		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 894		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 069		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 927		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**56 174**		

Подраздел: 2.3 Кирпичные перегородки

25	08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3533333		0,3533333					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3533333=(4,24/0,12)/100									
		1 ОТ					1 219,79	1,15	496	35,45	17 583
		3 ЭМ					361,67	1,25	160		
		2 в т.ч. ОТм					56,65	1,25	*25*	35,45	*886*
		4 М					824,95		291		
		ЗТ	*чел-ч*	143	1,15	58,1056612					
		ЗТм	*чел-ч*	4,21	1,25	1,8594165					
		Итого по расценке					2 406,41		947		
25,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	2,3		0,812667	559,23		454		
25,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	5		1,766667	2 088,24		3 689		
		ФОТ							521		18 469
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			573		20 316
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			359		12 744
							Всего по позиции		**6 022**		
		в расценке 08-02-002-03 учтена арматура 4Вр1 - 0,0318 т									
26	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,0482		0,0482					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0482=0,08-0,0318									
		1 ОТ					447,82	1,15	25	35,45	886
		3 ЭМ					38,27	1,25	2		
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	3,126252					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,0307275					
		Итого по расценке					486,09		27		
26,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,0482	8 817,17		425		
		ФОТ							25		886
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			28		975
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			17		611
							Всего по позиции		**497**		
27	08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25);* *ОТм)*1,25);* *ОТ)*1,15);* *ЗТ)*1,15);* *ЗТм)*1,25)*	*м3*	9,31		9,31					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					36,40	1,15	390	35,45	13 826
		3 ЭМ					34,56	1,25	402		
		2 в т.ч. ОТм					5,40	1,25	*63*	35,45	*2 233*
		4 М					1,60		15		
		ЗТ	*чел-ч*	4,38	1,15	46,89447					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,25	4,655					
		Итого по расценке					72,56		807		
27,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,234		2,17854	559,23		1 218		
27,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,38		3,5378	2 088,24		7 388		
		ФОТ							453		16 059
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			498		17 665
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			313		11 081
							Всего по позиции		**10 224**		
28	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,17		0,17					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					447,82	1,15	88	35,45	3 120
		3 ЭМ					38,27	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	11,0262					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,108375					
		Итого по расценке					486,09		96		
28,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,17	8 817,17		1 499		

		ФОТ							89		3 155
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			98		3 471
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			61		2 177
						Всего по позиции			**1 754**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**16 550**		
		в том числе									
		оплата труда							999		
		эксплуатация машин и механизмов							572		
		материальные ресурсы							14 979		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 088		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 197		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							750		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**18 497**		

Подраздел: 2.4 Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683

29	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,3581		5,3581					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,3581=(535,81)/100									
		1 ОТ					771,13	1,15	4 752	35,45	168 458
		3 ЭМ					112,04	1,25	750		
		2 в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*120*	35,45	*4 254*
		4 М					3 665,79		19 642		
		ЗТ	*чел-ч*	85,02	1,15	523,8775113					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	1,25	9,10877					
		Итого по расценке					4 548,96		25 144		
29,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		1103,7686	189,55		209 219		
		ФОТ							4 872		172 712
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			5 262		186 529
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			2 680		94 992
						Всего по позиции			**242 305**		
31	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,3581		5,3581					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	709	35,45	25 134
		3 ЭМ					5,79	1,25	39		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	7	35,45	*248*
		4 М					2 536,09		13 589		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	86,0189374					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,53581					
		Итого по расценке					2 656,91		14 337		
31,3	ТЦ_12.2.02.01_78_78 02348846_04.07.22_02	АкустиКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм *98,87 = [116,31 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
	2		*м2*	103		551,8843	98,87		6 907	7,9	54 565
31,4	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		321,486	6,62		2 128		
		ФОТ							716		25 382
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			695		24 621
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			394		13 960
						Всего по позиции			**24 461**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**257 735**		
		в том числе									
		оплата труда							5 461		
		эксплуатация машин и механизмов							789		
		материальные ресурсы							251 485		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 588		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 957		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 074		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**266 766**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									54 565

Подраздел: 2.5 Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686

32	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	6,027		6,027					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 6,027=(602,7)/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	5 165	35,45	183 099
		3 ЭМ					87,31	1,25	658		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*113*	35,45	*4 006*
		4 М					4 123,13		24 850		
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	569,455068					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	8,6638125					
		Итого по расценке					4 955,63		30 673		
32,1	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	202		1217,454	8,06		9 813		

32,2	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	71		427,917	6,91		2 957		
32,3	01.7.06.01-0043	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	*м*	126		759,402	0,84		638		
32,4	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		1241,562	189,55		235 338		
32,5	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-759,402	0,60		- 456		
32,6	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-427,917	6,16		- 2 636		
32,7	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-1217,454	6,86		- 8 352		
		ФОТ							5 278		187 105
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			5 700		202 073
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			2 903		102 908
							Всего по позиции		**276 578**		
33	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	6,027		6,027					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 6,027=(602,7)/100									
		1 ОТ					115,03	1,15	797	35,45	28 254
		3 ЭМ					5,79	1,25	44		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	7	35,45	*248*
		4 М					2 536,09		15 285		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	96,757458					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,6027					
		Итого по расценке					2 656,91		16 126		
33,3	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	7,725		46,558575	209,65		9 761		
33,4	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		361,62	6,62		2 394		
		ФОТ							804		28 502
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			780		27 647
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			442		15 676
							Всего по позиции		**29 503**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**296 256**		
		в том числе									
		оплата труда							5 962		
		эксплуатация машин и механизмов							702		
		материальные ресурсы							289 592		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 082		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 480		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 345		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**306 081**		

Подраздел: 2.6 Несущая стена с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ2 Внутренняя на основе несущего каркаса из стальных холодногнутых оцинкованных профилей (ТН150/ТС150) с толщиной стали 1,2 мм по СТО 86770581-1.04-2010, с заполнением полости каркаса негорючими теплоизоляционными и оляционными минераловатными плитами КНАУФ Инсулейшн TS 032 Aquastatik, толщиной 150 мм. Общая толщина облицовки –200 мм.

34	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3419		0,3419					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3419=(34,19)/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	506	35,45	17 938
		3 ЭМ					217,95	1,25	93		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*15*	35,45	*532*
		4 М					6 146,41		2 101		
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	55,7575649					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	1,1496388					
		Итого по расценке					7 650,58		2 700		
34,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		140,8628	189,55		26 701		
34,3	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	15,45		5,282355	209,65		1 107		
34,4	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-24,2749	6,16		- 150		
34,5	07.2.06.03-0127	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм	*м*	71		24,2749	43,50		1 056		
34,6	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-69,0638	6,86		- 474		
34,7	07.2.06.03-0189	Профиль стоечный: S1P толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм	*м*	202		69,0638	44,54		3 076		

34,8	01.7.06.01-0042	Исключен									
		Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-43,0794	0,60		- 26		
34,9	01.7.06.01-0044	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 95/30000 мм	*м*	126		43,0794	1,14		49		
		ФОТ							521		18 470
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			563		19 948
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			287		10 159
							Всего по позиции		**34 889**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**34 039**		
		в том числе									
		оплата труда							506		
		эксплуатация машин и механизмов							93		
		материальные ресурсы							33 440		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							521		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							563		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							287		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**34 889**		

Подраздел: 2.7 Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.

35	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,4302		0,4302					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4302=(43,02)/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	636	35,45	22 546
		3 ЭМ					217,95	1,25	117		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*19*	35,45	*674*
		4 М					6 146,41		2 644		
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	70,1576613					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	1,4465475					
		Итого по расценке					7 650,58		3 397		
35,3	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	5,15		2,21553	209,65		464		
35,4	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		177,2424	189,55		33 596		
		ФОТ							655		23 220
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			707		25 078
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			360		12 771
							Всего по позиции		**38 524**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**37 457**		
		в том числе									
		оплата труда							636		
		эксплуатация машин и механизмов							117		
		материальные ресурсы							36 704		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							655		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							707		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							360		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**38 524**		

Подраздел: 2.8 Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.

36	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	16,4101		16,4101					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 16,4101=(1641,01)/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	24 273	35,45	860 478
		3 ЭМ					217,95	1,25	4 471		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*724*	35,45	*25 666*
		4 М					6 146,41		100 863		
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	2676,183723					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	55,1789613					
		Итого по расценке					7 650,58		129 607		
36,2	ТЦ_12.2.02.01_77_7743625527_12.05.22_02	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *135,04 = [158,87 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		1690,2403	135,04		28 892	7,9	228 250
36,3	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		6760,9612	189,55		1 281 540		
36,5	01.7.06.01-0042	Исключен									
		Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-2067,6726	0,60		- 1 241		
36,6	01.7.06.01-0044	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 95/30000 мм	*м*	126		2067,6726	1,14		2 357		
36,7	07.2.06.03-0112	Исключен									
		Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-1165,1171	6,16		- 7 177		
36,8	07.2.06.03-0118	Профили направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 100х40х0,6 мм	*м*	71		1165,1171	8,51		9 915		
36,9	07.2.06.03-0195	Исключен									
		Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-3314,8402	6,86		- 22 740		

36,10	07.2.06.03-0201	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 100х50х0,6 мм	*м*	202		3314,8402	9,57		31 723		
		ФОТ							24 997		886 144
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			26 997		957 036
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			13 748		487 379
							Всего по позиции		**1 493 621**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 452 876**		
		в том числе									
		оплата труда							24 273		
		эксплуатация машин и механизмов							4 471		
		материальные ресурсы							1 424 132		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							24 997		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							26 997		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							13 748		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 493 621**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									228 250

Подраздел: 2.9 Перегородка с обшивкой тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с одной стороны и тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с другой стороны, с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов на одинарном стальном каркасе из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367.

37	10-06-036-02	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон: с одним дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	0,2601		0,2601					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2601=(26,01)/100									
		1 ОТ					2 176,80	1,15	651	35,45	23 078
		3 ЭМ					298,23	1,25	97		
		2 в т.ч. ОТм					36,88	1,25	*12*	35,45	*425*
		4 М					27 217,73		7 079		
		ЗТ	*чел-ч*	240	1,15	71,7876					
		ЗТм	*чел-ч*	2,85	1,25	0,9266063					
		Итого по расценке					29 692,76		7 827		
37,2	ТЦ_12.2.02.01_77_7743625527_12.05.22_02	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *135,04 = [158,87 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		26,7903	135,04		458	7,9	3 618
37,3	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	673		175,0473	189,55		33 180		
		ФОТ							663		23 503
	Пр/812-010.0-1;□ п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			644		22 845
	Пр/774-010.0;□ п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			310		10 988
							Всего по позиции		**42 419**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**41 465**		
		в том числе									
		оплата труда							651		
		эксплуатация машин и механизмов							97		
		материальные ресурсы							40 717		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							663		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							644		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							310		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**42 419**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									3 618

Подраздел: 2.10 Перегородка с двухслойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на двойном разнесенном каркасе из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2.

38	10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0503		0,0503					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0503=(5,03)/100									
		1 ОТ					1 636,59	1,15	95	35,45	3 368
		3 ЭМ					244,65	1,25	15		
		2 в т.ч. ОТм					38,57	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					8 100,16		407		
		ЗТ	*чел-ч*	180,44	1,15	10,4375518					
		ЗТм	*чел-ч*	2,94	1,25	0,1848525					
		Итого по расценке					9 981,40		517		
38,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	443		22,2829	189,55		4 224		
38,2	12.2.05.10-1006	Плиты минераловатные, толщина 50 мм	*м2*	103		5,1809	20,38		106		
38,3	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-242		-12,1726	0,60		- 7		
38,4	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-141		-7,0923	6,16		- 44		
38,5	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-404		-20,3212	6,86		- 139		

38,6	01.7.06.01-0043	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	*м*	242		12,1726	0,84		10		
38,7	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	141		7,0923	6,91		49		
38,8	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	404		20,3212	8,06		164		
		ФОТ							97		3 439
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			105		3 714
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			53		1 891
							Всего по позиции		**5 038**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 880**		
		в том числе									
		оплата труда							95		
		эксплуатация машин и механизмов							15		
		материальные ресурсы							4 770		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							97		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							105		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							53		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 038**		

Подраздел: 2.11 Перегородки с остеклением (витражные конструкции)

39	09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	0,37335		0,37335					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,37335=(3,195*3+4,35*3+4,9*3)/100									
		1 ОТ					2 997,88	1,15	1 287	35,45	45 624
		3 ЭМ					575,19	1,25	268		
		2 в т.ч. ОТм					32,95	1,25	*15*	35,45	*532*
		4 М					275,88		103		
		ЗТ	*чел-ч*	298	1,15	127,947045					
		ЗТм	*чел-ч*	2,48	1,25	1,157385					
		Итого по расценке					3 848,95		1 658		
		ФОТ							1 302		46 156
	Пр/812-009.0-1;□ п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			1 090		38 633
	Пр/774-009.0;□ п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			686		24 324
							Всего по позиции		**3 434**		
		Монтаж двери в составе перегородки									
40	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	11,34		11,34					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 11,34=1,8*2,1*(1+1+1)									
		1 ОТ					23,74	1,15	310	35,45	10 990
		3 ЭМ					5,60	1,25	79		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					51,95		589		
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	30,77676					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,2835					
		Итого по расценке					81,29		978		
		ФОТ							313		11 096
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			291		10 319
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			194		6 880
							Всего по позиции		**1 463**		
41	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	3		3					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					11,01	1,15	38	35,45	1 347
		3 ЭМ					2,11	1,25	8		
		4 М					2,32		7		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	3,8295					
		Итого по расценке					15,44		53		
		ФОТ							38		1 347
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			35		1 253
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			24		835
							Всего по позиции		**112**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
42	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,054		0,054					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,054=(1,8*(1+1+1))/100									
		1 ОТ					141,94	1,15	9	35,45	319
		4 М					80,40		4		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	1,033344					
		Итого по расценке					222,34		13		
		ФОТ							9		319

	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112		10		357
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65		6		207
							Всего по позиции	**29**		
43	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ВтВ-3 Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2 *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*								
			м2	5,805		5,805	80 197,50	58 930	7,9	465 546
		Объем: 5,805=3,195*3-1,8*2,1								
							Всего по позиции	**58 930**		**465 546**
44	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ВтВ-3 Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	*ШТ*	1		1	558 067,50	70 642	7,9	558 068
							Всего по позиции	**70 642**		**558 068**
45	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ВтВ-4 Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2 *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*								
			м2	9,27		9,27	80 197,50	94 105	7,9	743 431
		Объем: 9,27=(4,35*3)-(1,8*2,1*1)								
							Всего по позиции	**94 105**		**743 431**
46	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ВтВ-4 Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	*ШТ*	1		1	558 067,50	70 642	7,9	558 068
							Всего по позиции	**70 642**		**558 068**
47	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ВтВ-7 Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2 *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*								
			м2	10,92		10,92	80 197,50	110 855	7,9	875 757

		Объем: 10,92=(4,9*3)-(1,8*2,1*1)								
						Всего по позиции		**110 855**		**875 757**
48	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ВтВ-7 Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма.Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Звукоизоляция стекла (EN 12758) 39 ДБ, ударопрочность (ГОСТ 54171-2010) СМ2	*ШТ*	1		1	558 067,50		70 642	7,9	558 068
						Всего по позиции		**70 642**		**558 068**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**478 518**		
		в том числе								
		оплата труда						1 644		
		эксплуатация машин и механизмов						355		
		материальные ресурсы						476 519		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						1 662		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						1 426		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						910		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**480 854**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								3 758 938
		Подраздел: 2.12 Сантехнические перегородки								
49	10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	0,1274		0,1274					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1274=(6,37*2)/100								
	1	ОТ				294,80	1,15	43	35,45	1 524
	4	М				70 131,00		8 935		
		ЗТ	*чел-ч*	34,56	1,15	5,0633856				
		Итого по расценке				70 425,80		8 978		
49,1	09.3.04.03-0001	Исключен Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	*м2*	-100		-12,74	701,31	- 8 935		
		ФОТ						43		1 524
	Пр/812-010.0-1;□ п.25	НР Деревянные конструкции	*%*	108	0,9	97,2		42		1 481
	Пр/774-010.0;□ п.16	СП Деревянные конструкции	*%*	55	0,85	46,75		20		712
						Всего по позиции		**105**		
50	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	Санитарно-технические перегородки Nayada Clip 02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный *120 243,13 = [141 462,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*КОМП*	4		4	120 243,13		60 883	7,9	480 973
						Всего по позиции		**60 883**		**480 973**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**60 926**		
		в том числе								
		оплата труда						43		
		материальные ресурсы						60 883		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						43		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						42		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						20		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**60 988**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								480 973
		Подраздел: 2.13 Элементы усиления перегородок в месте крепления умывальников								
		(прим. Установка универс. траверсы)								
51	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0918		0,0918					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0918=(0,6*0,3*51)/100									
		1 ОТ					658,12	1,15	69	35,45	2 446
		3 ЭМ					32,20	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					5,68	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 367,99		217		
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	1,15	7,949421					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,0562275					
		Итого по расценке					3 058,31		290		
51,1	11.2.09.02-0003	Исключен Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм	*100 м2*	-1,025		-0,094095	2 275,50		- 214		
51,2	01.7.15.06-0123	Исключен Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	*т*	-0,0042		-0,000386	8 475,00		- 3		
51,3	01.7.15.14-0174	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	*т*	0,0084		0,000771	11 350,00		9		
51,4	ТЦ_22.2.02.18_77_77 14967741_29.04.22_0 2	Траверса универсальная Knauf 600х300 мм *3 167,82 = [3 726,85 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	555,555556		51	3 167,82		20 451	7,9	161 559
		ФОТ							70		2 481
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			76		2 679
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			39		1 365
								Всего по позиции	**20 648**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**20 533**		
		в том числе									
		оплата труда							69		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							20 460		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							70		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							76		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							39		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**20 648**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									161 559
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**2 809 051**		
		в том числе									
		оплата труда							58 915		
		эксплуатация машин и механизмов							7 809		
		материальные ресурсы							2 742 327		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							60 218		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							62 843		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							32 706		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**2 904 600**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									4 687 903
		Раздел: 3. Дверные проемы									
		Подраздел: 3.1 Двери внутренние деревянные									
53	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,57395		1,57395					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,57395=(0,9*2,1*(2+3+3+1*2)+1,2*2,1*(2+2+3)+1,35*2,1*(1*5)+1*2,1*(6+2+2+3+1+2+4+5+2+3+2+3+1+1*2)+1,3*2,1*(1+1)+0,8*2,1*(3+7)+1,1*2,1*(1+1))/100									
		1 ОТ					821,89	1,15	1 488	35,45	52 750
		3 ЭМ					1 132,88	1,25	2 229		
		2 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	*340*	35,45	*12 053*
		4 М					2 088,57		3 287		
		ЗТ	*чел-ч*	89,53	1,15	162,053105					
		ЗТм	*чел-ч*	13,04	1,25	25,655385					
		Итого по расценке					4 043,34		7 004		
		ФОТ							1 828		64 803
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 974		69 987
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			1 005		35 642
								Всего по позиции	**9 983**		
54	10-01-060-01	Установка и крепление наличников *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	7,715		7,715					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 7,715=((0,9+2,1*2)*(2+3+3+1*2)+(1,2+2,1*2)*(2+2+3)+(1,35+2,1*2)*(1*5)+(1+2,1*2)*(6+2+2+3+1+2+4+5+2+3+2+3+1+1*2)+(1,3+2,1*2)*(1+1)+(0,8+2,1*2)*(3+7)+(1,1+2,1*2)*(1+1))/100*2									
		1 ОТ					63,89	1,15	567	35,45	20 100
		3 ЭМ					2,63	1,25	25		
		2 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					8,50		66		
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,15	69,380995					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,38575					
		Итого по расценке					75,02		658		
		ФОТ							571		20 242
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			617		21 861
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			314		11 133
								Всего по позиции	**1 589**		
55	10-01-048-01	Установка рейки-добора *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*ШТ*	185		185					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									

		Объем: 185=2,5*(2+6+2*2+3+1+2+4+5+2+3+2+3+1+2+2+3+1*5+3*2+1*5+1+3+7+1*2)									
	1	ОТ					0,94	1,15	200	35,45	7 090
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,15	25,53					
		Итого по расценке					0,94		200		
		ФОТ							200		7 090
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			216		7 657
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			110		3 900
							Всего по позиции		**526**		
56	10-01-049-02	Установка: дверного доводчика *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,74		0,74					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,74=(2+6+2*2+3+1+2+4+5+2+3+2+3+1+2+2+3+1*5+3*2+1*5+1+3+7+1*2)/100									
	1	ОТ					252,59	1,15	215	35,45	7 622
	3	ЭМ					13,68	1,25	13		
	2	в т.ч. ОТм					1,80	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					2,20		2		
		ЗТ	*чел-ч*	26,56	1,15	22,60256					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,1295					
		Итого по расценке					268,47		230		
		ФОТ							217		7 693
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			234		8 308
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			119		4 231
							Всего по позиции		**583**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
57	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,7495		0,7495					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,7495=(0,9*(2+3+3+1*2)+1,2*(2+2+3)+1,35*(1*5)+1*(6+2+2+3+1+2+4+5+2+3+2+3+1+1*2)+1,3*(1+1)+0,8*(3+7)+1,1*(1+1))/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	122	35,45	4 325
	4	М					80,40		60		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	14,342432					
		Итого по расценке					222,34		182		
		ФОТ							122		4 325
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			137		4 844
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			79		2 811
							Всего по позиции		**398**		
58	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	1_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*		2		2	297 202,50		75 241	7,9	594 405
							Всего по позиции		**75 241**		**594 405**
59	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	2_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*		6		6	325 762,50		247 415	7,9	1 954 575
							Всего по позиции		**247 415**		**1 954 575**

60	ТЦ_11.2.02.01_77_7730654369_04.05.22_02	2*_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy	2	2	367 200,00	92 962	7,9	734 400
					Всего по позиции	**92 962**		**734 400**
61	ТЦ_11.2.02.01_77_7730654369_04.05.22_02	2.2_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	2	2	343 740,00	87 023	7,9	687 480
					Всего по позиции	**87 023**		**687 480**
62	ТЦ_11.2.02.01_77_7730654369_04.05.22_02	2.3_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.083 м?. Размеры 0,40x0,20 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	3	3	343 740,00	130 534	7,9	1 031 220
					Всего по позиции	**130 534**		**1 031 220**

63	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	2.5_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м?. Размеры 0,4x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	1	1	343 740,00	43 511	7,9	343 740
					Всего по позиции	**43 511**		**343 740**
64	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	2.9_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.166 м?. Размеры 0,50x0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	2	2	343 740,00	87 023	7,9	687 480
					Всего по позиции	**87 023**		**687 480**
65	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	3_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *325 762.50 = [383 250 / 1.2] + 2% Зае.скл*	4	4	325 762,50	164 943	7,9	1 303 050
					Всего по позиции	**164 943**		**1 303 050**

66	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	3.1_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	5	5	343 740,00	217 557	7,9	1 718 700
					Всего по позиции	**217 557**		**1 718 700**
67	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	3.3*_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.166 м?. Размеры 0,50х0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	2	2	385 241,25	97 529	7,9	770 483
					Всего по позиции	**97 529**		**770 483**
68	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	3.6_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.083 м?. Размеры 0,40х0,20 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	3	3	343 740,00	130 534	7,9	1 031 220
					Всего по позиции	**130 534**		**1 031 220**

69	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	3.9_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.166 м?. Размеры 0,50x0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	2	2	343 740,00	87 023	7,9	687 480
					Всего по позиции	**87 023**		**687 480**
70	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	3.10_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м?. Размеры 0,4x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	3	3	343 740,00	130 534	7,9	1 031 220
					Всего по позиции	**130 534**		**1 031 220**
71	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	3.10*_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. =0.055 м?. Размеры 0,4x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	1	1	385 241,25	48 765	7,9	385 241
					Всего по позиции	**48 765**		**385 241**

72	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	4.2_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м?. Размеры 0,4x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	2	2	406 725,00	102 968	7,9	813 450
					Всего по позиции	**102 968**		**813 450**
73	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	4.3_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.166 м?. Размеры 0,50x0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	2	2	406 725,00	102 968	7,9	813 450
					Всего по позиции	**102 968**		**813 450**
74	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	5.2_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.166 м?. Размеры 0,50x0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	3	3	406 725,00	154 453	7,9	1 220 175
					Всего по позиции	**154 453**		**1 220 175**

75	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	6.2_Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	1	1	410 422,50	51 952	7,9	410 423
					Всего по позиции	**51 952**		**410 423**
76	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	6.4_Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.083 м?. Размеры 0,40x0,20 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	1	1	410 422,50	51 952	7,9	410 423
					Всего по позиции	**51 952**		**410 423**
77	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	6.5_Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.166 м?. Размеры 0,50x0,35 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	1	1	410 422,50	51 952	7,9	410 423
					Всего по позиции	**51 952**		**410 423**

78	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	7_Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	1	1	388 747,50	49 209	7,9	388 748
				Всего по позиции		**49 209**		**388 748**
79	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	7.2_Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м?. Размеры 0,4x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	1	1	410 422,50	51 952	7,9	410 423
				Всего по позиции		**51 952**		**410 423**
80	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	11_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202.50 = [349 650 / 1.2] + 2% Зае.скл*	3	3	297 202,50	112 862	7,9	891 608
				Всего по позиции		**112 862**		**891 608**

81	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	11*_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy	3	3	338 640,00	128 597	7,9	1 015 920
					Всего по позиции	**128 597**		**1 015 920**
82	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	11.1_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	1	1	315 116,25	39 888	7,9	315 116
					Всего по позиции	**39 888**		**315 116**
83	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	12.2_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м?. Размеры 0,4х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	1	1	315 116,25	39 888	7,9	315 116
					Всего по позиции	**39 888**		**315 116**

84	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	13.1*_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	1	1	385 241,25	48 765	7,9	385 241
					Всего по позиции	**48 765**		**385 241**
85	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	14*_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy	1	1	367 200,00	46 481	7,9	367 200
					Всего по позиции	**46 481**		**367 200**
86	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	18Ф*_Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной	1	1	428 400,00	54 228	7,9	428 400
					Всего по позиции	**54 228**		**428 400**

87	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	19.1_Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	1	1	406 725,00	51 484	7,9	406 725
					Всего по позиции	**51 484**		**406 725**
88	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	24_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	3	3	297 202,50	112 862	7,9	891 608
					Всего по позиции	**112 862**		**891 608**
89	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	25_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	7	7	297 202,50	263 344	7,9	2 080 418
					Всего по позиции	**263 344**		**2 080 418**

90	ТЦ_11.2.02.01_77_7730654369_04.05.22_02	26_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*		1		1	325 762,50		41 236	7,9	325 763
						Всего по позиции		**41 236**		**325 763**
91	ТЦ_11.2.02.01_77_7730654369_04.05.22_02	27_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*		1		1	325 762,50		41 236	7,9	325 763
						Всего по позиции		**41 236**		**325 763**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**3 247 145**		
		в том числе								
		оплата труда						2 592		
		эксплуатация машин и механизмов						2 267		
		материальные ресурсы						3 242 286		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						2 938		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						3 178		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						1 627		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**3 251 950**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								25 587 087

Подраздел: 3.2 Монтаж металлических дверных блоков внутренних

92	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*м2*	1,89		1,89				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,89=2,1*0,9*1								
		1 ОТ					23,81	1,15	52	35,45	1 843
		3 ЭМ					14,41	1,25	34		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					25,72		49		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	5,2164					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,401625					
		Итого по расценке					63,94		135		
92,1	01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных	*КОМПЛ*	0,529101		1	94,68		95		
		ФОТ							57		2 020
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			53		1 879
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			35		1 252
							Всего по позиции		**318**		
95	07.1.01.01-0013	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	*ШТ*	1		1	2 640,46		2 640		
							Всего по позиции		**2 640**		
96	01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	*КОМПЛ*	1		1	94,68		95		
							Всего по позиции		**95**		
97	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*ШТ*	1		1	371,20		371		
							Всего по позиции		**371**		

98	61.2.07.01-0011	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	*ШТ*	2		2	615,58		1 231		
							Всего по позиции		**1 231**		
99	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					11,01	1,15	13	35,45	461
		3 ЭМ					2,11	1,25	3		
		4 М					2,32		2		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	1,2765					
		Итого по расценке					15,44		18		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			12		429
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			8		286
							Всего по позиции		**38**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 354**		
		в том числе									
		оплата труда							65		
		эксплуатация машин и механизмов							37		
		материальные ресурсы							3 252		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							70		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							65		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							43		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							1 231		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 693**		
		Подраздел: 3.3 Двери внутренние деревянные противопожарные									
95	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0462		0,0462					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0462=(1,1*2,1*2)/100									
		1 ОТ					821,89	1,15	44	35,45	1 560
		3 ЭМ					1 132,88	1,25	65		
		2 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	*10*	35,45	*355*
		4 М					2 088,57		96		
		ЗТ	*чел-ч*	89,53	1,15	4,7567289					
		ЗТм	*чел-ч*	13,04	1,25	0,75306					
		Итого по расценке					4 043,34		205		
		ФОТ							54		1 915
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			58		2 068
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			30		1 053
							Всего по позиции		**293**		
96	10-01-060-01	Установка и крепление наличников *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,212		0,212					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,212=((1,1+2,1*2)*2)/100*2									
		1 ОТ					63,89	1,15	16	35,45	567
		3 ЭМ					2,63	1,25	1		
		4 М					8,50		2		
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,15	1,906516					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,0106					
		Итого по расценке					75,02		19		
		ФОТ							16		567
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			17		612
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			9		312
							Всего по позиции		**45**		
97	10-01-048-01	Установка рейки-добора *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	5		5					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5=2,5*2									
		1 ОТ					0,94	1,15	5	35,45	177
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,15	0,69					
		Итого по расценке					0,94		5		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			5		191
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			3		97
							Всего по позиции		**13**		
98	10-01-049-02	Установка: дверного доводчика *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,02		0,02					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,02=(2)/100									
		1 ОТ					252,59	1,15	6	35,45	213
		ЗТ	*чел-ч*	26,56	1,15	0,61088					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,0035					
		Итого по расценке					252,59		6		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			6		230
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			3		117
							Всего по позиции		**15**		

		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
99	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,022		0,022					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,022=(1,1*2)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	4	35,45	142
	4	М					80,40		2		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	0,420992					
		Итого по расценке					222,34		6		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			4		159
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			3		92
							Всего по позиции		**13**		
100	ТЦ_07.1.01.01_77_7730654369_04.05.22_02	42_Дверной блок левый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EI-30. Проем 1100*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая группа огнезащитной эффективности		2		2	325 953,75		82 520	7,9	651 908
							Всего по позиции		**82 520**		**651 908**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**82 761**		
		в том числе									
		оплата труда							75		
		эксплуатация машин и механизмов							66		
		материальные ресурсы							82 620		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							85		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							90		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							48		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**82 899**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									651 908
		Подраздел: 3.4 Монтаж стеклянных дверей и перегородок (Профиль противопожарный стальной)									
101	09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	0,4347		0,4347					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4347=(1,7*2,7*1+1,8*2,7*2+1,8*2,7*2+1,8*2,7*2+1,8*2,7*2)/100									
	1	ОТ					2 997,88	1,15	1 499	35,45	53 140
	3	ЭМ					575,19	1,25	313		
	2	в т.ч. ОТм					32,95	1,25	*18*	35,45	*638*
	4	М					275,88		120		
		ЗТ	*чел-ч*	298	1,15	148,97169					
		ЗТм	*чел-ч*	2,48	1,25	1,34757					
		Итого по расценке					3 848,95		1 932		
		ФОТ							1 517		53 778
	Пр/812-009.0-1;□ п.25	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93	0,9	83,7			1 270		45 012
	Пр/774-009.0;□ п.16	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62	0,85	52,7			799		28 341
							Всего по позиции		**4 001**		
		Монтаж двери в составе перегородки									
102	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	33,81		33,81					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 33,81=1,7*2,1*1+1,8*2,1*(2+2+2+2)									
	1	ОТ					23,74	1,15	923	35,45	32 720
	3	ЭМ					5,60	1,25	237		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*10*	35,45	*355*
	4	М					51,95		1 756		
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	91,76034					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,84525					
		Итого по расценке					81,29		2 916		
		ФОТ							933		33 075
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			868		30 760

	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			578		20 507
								Всего по позиции	**4 362**		
103	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	ШТ	9		9					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 9=1+2+2+2+2									
	1	ОТ					11,01	1,15	114	35,45	4 041
	3	ЭМ					2,11	1,25	24		
	4	М					2,32		21		
		ЗТ	чел-ч	1,11	1,15	11,4885					
		Итого по расценке					15,44		159		
		ФОТ							114		4 041
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			106		3 758
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			71		2 505
								Всего по позиции	**336**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
104	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м	0,161		0,161					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,161=(1,7*1+1,8*(2+2+2+2))/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	26	35,45	922
	4	М					80,40		13		
		ЗТ	чел-ч	16,64	1,15	3,080896					
		Итого по расценке					222,34		39		
		ФОТ							26		922
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			29		1 033
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			17		599
								Всего по позиции	**85**		
105	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	58а*_Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1700х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*	м2	1,02		1,02	80 197,50		10 355	7,9	81 801
		Объем: 1,02=1,7*2,7*1-1,7*2,1*1									
								Всего по позиции	**10 355**		**81 801**
106	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	58а*_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1700*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и	шт.	1		1	558 067,50		70 642	7,9	558 068
								Всего по позиции	**70 642**		**558 068**
107	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	59*_Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*	м2	2,16		2,16	80 197,50		21 927	7,9	173 227
		Объем: 2,16=1,8*2,7*2-1,8*2,1*2									
								Всего по позиции	**21 927**		**173 227**

108	ТЦ_09.3.04.03_77_773001001_05.05.22_02	59*_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепрохо *558 067,50 = [656 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	558 067,50	141 283	7,9	1 116 135
					Всего по позиции		**141 283**		**1 116 135**
109	ТЦ_09.3.04.03_77_773001001_05.05.22_02	59а_Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800x2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл* Объем: 2,16=1,8*2,7*2-1,8*2,1*2	*м2*	2,16	2,16	80 197,50	21 927	7,9	173 227
					Всего по позиции		**21 927**		**173 227**
110	ТЦ_09.3.04.03_77_773001001_05.05.22_02	59а_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем *558 067,50 = [656 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	558 067,50	141 283	7,9	1 116 135
					Всего по позиции		**141 283**		**1 116 135**
111	ТЦ_09.3.04.03_77_773001001_05.05.22_02	59а*_Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800x2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл* Объем: 2,16=1,8*2,7*2-1,8*2,1*2	*м2*	2,16	2,16	80 197,50	21 927	7,9	173 227
					Всего по позиции		**21 927**		**173 227**

112	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	59а*_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и	*шт.*	2		2	669 311,25		169 446	7,9	1 338 623
						Всего по позиции		**169 446**		**1 338 623**
113	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	60а_Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800x2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное (пр-во Чехия) *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	2,16		2,16	80 197,50		21 927	7,9	173 227
		Объем: 2,16=1,8*2,7*2-1,8*2,1*2								
						Всего по позиции		**21 927**		**173 227**
114	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	60а_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем *669 311,25 = [787 425 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	669 311,25		169 446	7,9	1 338 623
						Всего по позиции		**169 446**		**1 338 623**
		Дверной блок								
115	09-04-013-03	Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	2,31		2,31					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 2,31=1,1*2,1*1								
	1	ОТ					21,13	1,15	56	35,45	1 985
	3	ЭМ					7,06	1,25	20		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					60,65		140		
		ЗТ	*чел-ч*	2,07	1,15	5,498955					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,05775					
		Итого по расценке					88,84		216		
		ФОТ							57		2 020
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			53		1 879
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			35		1 252
						Всего по позиции			**304**		
116	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	5,88		5,88					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,88=1,4*2,1*(1+1)									
	1	ОТ					23,74	1,15	161	35,45	5 707
	3	ЭМ					5,60	1,25	41		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					51,95		305		
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	15,95832					

		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,147					
		Итого по расценке					81,29		507		
		ФОТ							163		5 778
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			152		5 374
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			101		3 582
							Всего по позиции		**760**		
117	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	3		3					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3=1+1+1									
	1	ОТ					11,01	1,15	38	35,45	1 347
	3	ЭМ					2,11	1,25	8		
	4	М					2,32		7		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	3,8295					
		Итого по расценке					15,44		53		
		ФОТ							38		1 347
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			35		1 253
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			24		835
							Всего по позиции		**112**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
118	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,039		0,039					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,039=(1,1*(1)+1,4*(1+1))/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	6	35,45	213
	4	М					80,40		3		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	0,746304					
		Итого по расценке					222,34		9		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			7		239
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			4		138
							Всего по позиции		**20**		
119	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	60а*_Дверной блок левый противопожарный остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1100*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированноel (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна. кабель-	*шт.*	1		1	394 612,50		49 951	7,9	394 613
							Всего по позиции		**49 951**		**394 613**
120	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	69*_Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1400*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД *414 693,75 = [487 875 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	414 693,75		52 493	7,9	414 694
							Всего по позиции		**52 493**		**414 694**

121	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	69а*_Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1400*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281.EA219).	*шт.*	1		1	445 102,50		56 342	7,9	445 103
						Всего по позиции		**56 342**		**445 103**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**954 780**		
		в том числе								
		оплата труда						2 823		
		эксплуатация машин и механизмов						643		
		материальные ресурсы						951 314		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						2 854		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						2 520		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						1 629		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**958 929**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								7 496 703
		Подраздел: 3.5 Ревизионные люки								
122	17-01-010-01	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,56		0,56					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,56=(42+2+11+1)/100									
	1	ОТ					184,50	1,15	119	35,45	4 219
	3	ЭМ					9,83	1,25	7		
	2	в т.ч. ОТм					1,89	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					980,87		549		
		ЗТ	*чел-ч*	21,63	1,15	13,92972					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,112					
		Итого по расценке					1 175,20		675		
		ФОТ							120		4 254
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			145		5 147
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			86		3 063
							Всего по позиции		**906**		
		(Прим. Установка люков-дверей 600х2100, 800х2100, 800х2100, 1000х1500)									
123	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	7,26		7,26					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 7,26=0,6*2,1*1+1*1,5*4									
	1	ОТ					23,81	1,15	199	35,45	7 055
	3	ЭМ					14,41	1,25	131		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*18*	35,45	*638*
	4	М					25,72		187		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	20,0376					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	1,54275					
		Итого по расценке					63,94		517		
		ФОТ							217		7 693
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			202		7 154
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			135		4 770
							Всего по позиции		**854**		
124	09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	5,04		5,04					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,04=0,8*2,1*2+0,8*2,1*1									
	1	ОТ					19,03	1,15	110	35,45	3 900
	3	ЭМ					0,44	1,25	3		
	2	в т.ч. ОТм					0,16	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					2 225,45		11 216		
		ЗТ	*чел-ч*	1,95	1,15	11,3022					

		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,25	0,063				
		Итого по расценке					2 244,92	11 329		
		ФОТ						111		3 935
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93		103		3 660
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62		69		2 440
							Всего по позиции	**11 501**		
125	ТЦ_07.2.06.02_77_7721573924_17.05.22_01	ЛСт-1_Люк-дверь 200х200(h) мм (праый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *2 167,50 = [2 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	42		42	2 167,50	11 523	7,9	91 035
							Всего по позиции	**11 523**		**91 035**
126	ТЦ_07.2.06.02_50_5024162962_24.06.22_02	ЛСт-10_Люк "Техно" под покраску, 400х300(h), левый, замок "Abloy"» *2 514,59 = [2 958,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	2 514,59	637	7,9	5 029
							Всего по позиции	**637**		**5 029**
127	ТЦ_07.2.06.02_77_7721573924_17.05.22_01	ЛСт-2_Люк-дверь 400х600(h) мм (левый) в скрытом исполнении под плитку в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *15 300,00 = [18 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	11		11	15 300,00	21 304	7,9	168 300
							Всего по позиции	**21 304**		**168 300**
128	ТЦ_07.2.06.02_50_5024162962_24.06.22_02	ЛСт-9_Люк "Техно" под покраску, 600х2100(h), левый, замок "Abloy" *26 172,67 = [30 791,37 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	26 172,67	3 313	7,9	26 173
							Всего по позиции	**3 313**		**26 173**
129	ТЦ_07.2.06.02_77_7721573924_24.06.22_01	ЛСт-11*_Люк "Техно" под покраску, 800х2100(h), двухстворчатый ,противопожарный (EI60), замок "Abloy" *49 555,00 = [58 300 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	49 555,00	12 546	7,9	99 110
							Всего по позиции	**12 546**		**99 110**
130	ТЦ_07.2.06.02_50_5024162962_24.06.22_02	ЛСт-12*_Люк "Техно" под покраску, 800х2100(h),противопожарный (EI60), левый, замок "Abloy" *30 139,58 = [35 458,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	30 139,58	3 815	7,9	30 140
							Всего по позиции	**3 815**		**30 140**
131	ТЦ_07.2.06.02_77_7721573924_17.05.22_01	ЛСт-7_Люк-дверь 1000х1500(h) мм (праый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *22 950,00 = [27 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	4		4	22 950,00	11 620	7,9	91 800
							Всего по позиции	**11 620**		**91 800**
132	ТЦ_07.2.06.02_77_7721573924_17.05.22_01	ЛПт-5_Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 800х800 *27 370,00 = [32 200 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	27 370,00	3 465	7,9	27 370
							Всего по позиции	**3 465**		**27 370**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**80 744**		
		в том числе								
		оплата труда						428		
		эксплуатация машин и механизмов						141		
		материальные ресурсы						80 175		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						448		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						450		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						290		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**81 484**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								538 957
		Подраздел: 3.6 Доборные элементы								
133	ТЦ_11.2.04.06_77_7730654369_29.06.22_02	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 250 мм для проема 900х2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	1,53		1,53	38 903,31	7 534	7,9	59 522
							Всего по позиции	**7 534**		**59 522**
134	ТЦ_11.2.04.06_77_7730654369_29.06.22_02	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 510 мм для проема 1000х2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	3,18		3,18	38 903,31	15 660	7,9	123 713
							Всего по позиции	**15 660**		**123 713**
135	ТЦ_11.2.04.06_77_7730654369_29.06.22_02	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 625 мм для проема Несколько значенийх2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	7,91		7,91	38 903,31	38 953	7,9	307 725
							Всего по позиции	**38 953**		**307 725**
136	ТЦ_11.2.04.06_77_7730654369_29.06.22_02	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 640 мм для проема Несколько значенийх2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	11,98		11,98	38 903,31	58 995	7,9	466 062
							Всего по позиции	**58 995**		**466 062**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**121 142**		
		в том числе								
		материальные ресурсы						121 142		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**121 142**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								957 022
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)						**4 489 926**		
		в том числе								
		оплата труда						5 983		
		эксплуатация машин и механизмов						3 154		
		материальные ресурсы						4 480 789		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						6 395		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						6 303		

		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 637		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							1 231		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**4 501 097**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									35 231 677
		Раздел: 4. Окна									
		Подраздел: 4.1 Окна ПВХ									
137	10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,022		0,022					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,022=(1*0,7*1+1*1,5*1)/100									
		1 ОТ					1 462,81	1,15	37	35,45	1 312
		3 ЭМ					270,55	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					61,81	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					7 998,51		176		
		ЗТ	*чел-ч*	167,37	1,15	4,234461					
		ЗТм	*чел-ч*	5,04	1,25	0,1386					
		Итого по расценке					9 731,87		220		
		ФОТ							39		1 383
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			42		1 494
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			21		761
								Всего по позиции	**283**		
138	10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,02175		0,02175					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,02175=(1*2,175*1)/100									
		1 ОТ					1 177,54	1,15	29	35,45	1 028
		3 ЭМ					236,16	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					46,96	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					5 756,87		125		
		ЗТ	*чел-ч*	134,73	1,15	3,3699341					
		ЗТм	*чел-ч*	3,94	1,25	0,1071188					
		Итого по расценке					7 170,57		160		
		ФОТ							30		1 063
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			32		1 148
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			17		585
								Всего по позиции	**209**		
139	11.3.02.02-0008	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 (ОК-4)	*м2*	1,5		1,5	1 617,56		2 426		
		Объем: 1,5=1*1,5*1									
								Всего по позиции	**2 426**		
140	11.3.02.02-0009	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (ОК-3, ОК-5)	*м2*	2,875		2,875	1 555,55		4 472		
		Объем: 2,875=1*0,7*1+1*2,175*1									
								Всего по позиции	**4 472**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 278**		
		в том числе									
		оплата труда							66		
		эксплуатация машин и механизмов							13		
		материальные ресурсы							7 199		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							69		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							74		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							38		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 390**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**7 278**		
		в том числе									
		оплата труда							66		
		эксплуатация машин и механизмов							13		
		материальные ресурсы							7 199		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							69		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							74		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							38		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**7 390**		
		Раздел: 5. Подоконники									
141	15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8813		0,8813					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,8813=(88,13)/100									
		1 ОТ					4 007,50	1,15	4 062	35,45	143 998
		3 ЭМ					116,19	1,25	128		
		2 в т.ч. ОТм					37,51	1,25	*41*	35,45	*1 453*
		4 М					3 236,75		2 853		
		ЗТ	*чел-ч*	350	1,15	354,72325					
		ЗТм	*чел-ч*	2,89	1,25	3,1836963					
		Итого по расценке					7 360,44		7 043		
141,1	ТЦ_05.2.04.07_50_7706420313_28.06.22_02	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм.Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый.									
		33 790,22 = [39 753,2 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	100		88,13	33 790,22		376 953	7,9	2 977 932
		ФОТ							4 103		145 451
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			4 103		145 451

	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 010		71 271
								Всего по позиции	390 109		
		Подоконники по радиусу									
142	15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1075		0,1075					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1075=(10,75)/100									
		1 ОТ					4 007,50	1,38	595	35,45	21 093
		3 ЭМ					116,19	1,25	16		
		2 в т.ч. ОТм					37,51	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					3 236,75		348		
		ЗТ	*чел-ч*	350	1,38	51,9225					
		ЗТм	*чел-ч*	2,89	1,25	0,3883438					
		Итого по расценке					7 360,44		959		
142,1	ТЦ_05.2.04.07_50_77 06420313_28.06.22_02	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм.Фактура- рисунок под мрамор. Цвет-Бежевый.									
		33 790,22 = [39 753,2 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		13,4375	33 790,22		57 475	7,9	454 056
		ФОТ							600		21 270
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			600		21 270
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			294		10 422
								Всего по позиции	59 328		
		Подраздел: 5.1 Решетки для установки в подоконники									
143	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	85		85					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 85=5+80									
		1 ОТ					9,60	1,15	938	35,45	33 252
		3 ЭМ					1,47	1,25	156		
		2 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					4,10		349		
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,15	104,5925					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,25	1,0625					
		Итого по расценке					15,17		1 443		
143,1	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	*РУБ*	0,1		8,5	1,00		9		
		ФОТ							951		33 713
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			1 151		40 793
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			685		24 273
								Всего по позиции	3 288		
144	ТЦ_19.2.03.02_77_77 3101001_04.05.22_02	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»									
		7 777,50 = [9 150 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	5		5	7 777,50		4 923	7,9	38 888
								Всего по позиции	4 923		38 888
145	ТЦ_19.2.03.02_77_77 3101001_04.05.22_02	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»									
		16 325,10 = [19 206 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	80		80	16 325,10		165 317	7,9	1 306 008
								Всего по позиции	165 317		1 306 008
		Решетки для установки в подоконники по радиусу									
146	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	12		12					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					9,60	1,38	159	35,45	5 637
		3 ЭМ					1,47	1,25	22		
		2 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					4,10		49		
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,38	17,7192					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,25	0,15					
		Итого по расценке					15,17		230		
146,1	ТЦ_19.2.03.02_77_77 3101001_04.05.22_02	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»									
		7 777,50 = [9 150 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		12	7 777,50		11 814	7,9	93 330
146,2	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	*РУБ*	0,1		1,2	1,00		1		
		ФОТ							161		5 708
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			195		6 907

	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72		116		4 110
						Всего по позиции		**12 356**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**183 737**		
		в том числе								
		оплата труда						1 097		
		эксплуатация машин и механизмов						178		
		материальные ресурсы						182 462		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						1 112		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						1 346		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						801		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**185 884**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								1 438 226
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)						**626 167**		
		в том числе								
		оплата труда						5 754		
		эксплуатация машин и механизмов						322		
		материальные ресурсы						620 091		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						5 815		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						6 049		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						3 105		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)						**635 321**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								4 870 214

Раздел: 6. Монтаж столешниц из мрамора

		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)						**0**		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)						**0**		

Раздел: 7. Отделочные работы. Полы.

Подраздел: 7.1 Полы. Тип 2

147	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,5948		2,5948					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,5948=(259,48)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	6 127	35,45	217 202
		3 ЭМ					24,42	1,25	79		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*57*	35,45	*2 021*
		4 М					59,69		155		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	701,0059784					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	5,611255					
		Итого по расценке					2 137,31		6 361		
147, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 *2 570,40 = [3 024 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		264,6696	2 570,40		86 115	7,9	680 307
147, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,025948	2 500,00		65		
147, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		3,11376	5 849,07		18 213		
147, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,025948	18 390,16		477		
		ФОТ							6 184		219 223
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			6 926		245 530
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			4 020		142 495
							Всего по позиции		**122 177**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**111 231**		
		в том числе									
		оплата труда							6 127		
		эксплуатация машин и механизмов							79		
		материальные ресурсы							105 025		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 184		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 926		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 020		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**122 177**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									680 307

Подраздел: 7.2 Полы. Тип 4.2

148	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1072		1,1072					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,1072=(110,72)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	2 614	35,45	92 666
		3 ЭМ					24,42	1,25	34		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*24*	35,45	*851*
		4 М					59,69		66		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	299,1189376					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	2,39432					
		Итого по расценке					2 137,31		2 714		
148, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Allure Grey Beauty 800x1600 (610010001843) *3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		112,9344	3 876,00		55 409	7,9	437 734
148, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,011072	2 500,00		28		
148, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		1,32864	5 849,07		7 771		
148, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,011072	18 390,16		204		
		ФОТ							2 638		93 517
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			2 955		104 739
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1 715		60 786
							Всего по позиции		**70 796**		

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**66 126**		
		в том числе									
		оплата труда							2 614		
		эксплуатация машин и механизмов							34		
		материальные ресурсы							63 478		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 638		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 955		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 715		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**70 796**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									437 734

Подраздел: 7.3 Полы. Тип 4.4

		(толщ 66 мм)									
149	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0648		0,0648					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0648=(6,48)/100									
		1 ОТ					282,66	1,15	21	35,45	744
		3 ЭМ					43,61	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					8,54		1		
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,15	2,652912					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,10287					
		Итого по расценке					334,81		26		
149, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		0,132192	548,30		72		
		ФОТ							22		779
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			25		872
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			14		506
							Всего по позиции		**137**		
150	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*9,2;* *ЭМ)*1,25)*9,2;* *ОТм)*1,25)*9,2;* *ОТ)*1,15)*9,2;* *ЗТ)*1,15)*9,2;* *ЗТм)*1,25)*9,2*	*100 м2*	0,0648		0,0648					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					3,49	10,58	2	35,45	71
		3 ЭМ					7,56	11,5	6		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	11,5	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	10,58	0,301657					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	11,5	0,156492					
		Итого по расценке					11,05		8		
150, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	9,2	0,304042	548,30		167		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			4		159
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			3		92
							Всего по позиции		**182**		
151	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,0234576		0,0234576					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0234576=3,62*6,48*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,15	3	35,45	106
		3 ЭМ					30,45	1,25	1		
		4 М					285,60		7		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	0,3129244					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,0102627					
		Итого по расценке					418,83		11		
151, 1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,023458	8 817,17		207		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			3		108
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			2		61
							Всего по позиции		**223**		
152	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0648		0,0648					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	153	35,45	5 424
		3 ЭМ					24,42	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					59,69		4		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	17,5062384					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,14013					
		Итого по расценке					2 137,31		159		
152, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Allure Grey Beauty 800x1600 (610010001843)									
		3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		6,6096	3 876,00		3 243	7,9	25 619
152, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000648	2 500,00		2		
152, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,07776	5 849,07		455		

152, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,000648	18 390,16		12		
		ФОТ							154		5 459
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			172		6 114
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			100		3 548
							Всего по позиции		**4 143**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 362**		
		в том числе									
		оплата труда							179		
		эксплуатация машин и механизмов							13		
		материальные ресурсы							4 170		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							183		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							204		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							119		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 685**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									25 619

Подраздел: 7.4 Полы. Тип 5

		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)									
153	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1626		0,1626					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1626=(16,26)/100									
		1 ОТ					295,05	1,15	55	35,45	1 950
		3 ЭМ					25,85	1,25	5		
		4 М					132,85		22		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,15	5,0431203					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,0142275					
		Итого по расценке					453,75		82		
153, 1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	20,2176628		3,287392	15,41		51		
153, 2	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,02		-0,003252	1 383,10		- 4		
		ФОТ							55		1 950
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			62		2 184
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			36		1 268
							Всего по позиции		**227**		
		(Прим. Барьер Лайт)									
154	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1626		0,1626					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					297,78	1,15	56	35,45	1 985
		3 ЭМ					47,77	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 007,75		164		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	5,534904					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,11382					
		Итого по расценке					1 353,30		230		
154, 1	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		18,2112	28,51		519		
		ФОТ							57		2 020
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			64		2 262
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			37		1 313
							Всего по позиции		**850**		
155	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1626		0,1626					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	384	35,45	13 613
		3 ЭМ					24,42	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					59,69		10		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	43,9276908					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,3516225					
		Итого по расценке					2 137,31		399		
155, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 *2 570,40 = [3 024 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		16,5852	2 570,40		5 396	7,9	42 631
155, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,001626	2 500,00		4		
155, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,19512	5 849,07		1 141		
155, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,001626	18 390,16		30		
		ФОТ							388		13 755
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			435		15 406
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			252		8 941
							Всего по позиции		**7 657**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 848**		
		в том числе									
		оплата труда							495		
		эксплуатация машин и механизмов							20		
		материальные ресурсы							7 333		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							500		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							561		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							325		

		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**8 734**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									42 631

Подраздел: 7.5 Полы. Тип 7

		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)									
156	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4439		0,4439					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4439=(44,39)/100									
		1 ОТ					295,05	1,15	151	35,45	5 353
		3 ЭМ					25,85	1,25	14		
		4 М					132,85		59		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,15	13,7677805					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,0388413					
		Итого по расценке					453,75		224		
156, 1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	20,2176628		8,974621	15,41		138		
156, 2	01.2.01.02-0054	Исключен									
		Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,02		-0,008878	1 383,10		- 12		
		ФОТ							151		5 353
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			169		5 995
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			98		3 479
								Всего по позиции	**617**		
		(Прим. Барьер Лайт)									
157	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4439		0,4439					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					297,78	1,15	152	35,45	5 388
		3 ЭМ					47,77	1,25	27		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					1 007,75		447		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	15,110356					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,31073					
		Итого по расценке					1 353,30		626		
157, 1	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		49,7168	28,51		1 417		
		ФОТ							156		5 530
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			175		6 194
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			101		3 595
								Всего по позиции	**2 319**		
158	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4439		0,4439					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	1 048	35,45	37 152
		3 ЭМ					24,42	1,25	14		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*10*	35,45	*355*
		4 М					59,69		26		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	119,9231362					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,9599338					
		Итого по расценке					2 137,31		1 088		
158, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 01682397_23.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Italon Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169)									
		2 856,85 = [3 361 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		45,2778	2 856,85		16 374	7,9	129 352
158, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,004439	2 500,00		11		
158, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,53268	5 849,07		3 116		
158, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,004439	18 390,16		82		
		ФОТ							1 058		37 507
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 185		42 008
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			688		24 380
								Всего по позиции	**22 544**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**23 064**		
		в том числе									
		оплата труда							1 351		
		эксплуатация машин и механизмов							55		
		материальные ресурсы							21 658		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 365		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 529		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							887		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**25 480**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									129 352

Подраздел: 7.6 Полы. Тип 8

(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 18 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)

159	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,2455		1,2455					
		Объем: 1,2455=(124,55)/100									
		1 ОТ					281,66	1,15	403	35,45	14 286
		3 ЭМ					15,44	1,25	24		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					19,82		25		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	47,2953715					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,2646688					
		Итого по расценке					316,92		452		
159, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		24,91	43,58		1 086		
		ФОТ							406		14 392
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			455		16 119
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			264		9 355
							Всего по позиции		**2 257**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
160	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*13;* *ЭМ)*1,25)*13;* *ОТм)*1,25)*13;* *ОТ)*1,15)*13;* *ЗТ)*1,15)*13;* *ЗТм)*1,25)*13* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,2455		1,2455					
		1 ОТ					20,64	14,95	384	35,45	13 613
		3 ЭМ					1,21	16,25	24		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	16,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					0,07	13	1		
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	14,95	45,0609445					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	16,25	0,6071813					
		Итого по расценке					21,92		409		
160, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	1,06758		4,03542	17 328,80		69 929		
		ФОТ							391		13 861
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			438		15 524
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			254		9 010
							Всего по позиции		**71 030**		
		Коммерческий токопроводящий линолеум DLV FLOORING Standard Conductive толщина защитного слоя 2,0мм, сертификат КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) EN 1081 Conductive									
161	11-01-036-05	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,2455		1,2455					
		Объем: 1,2455=(124,55)/100									
		1 ОТ					607,44	1,15	870	35,45	30 842
		3 ЭМ					30,14	1,25	47		
		2 в т.ч. ОТм					5,80	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					331,05		412		
		ЗТ	*чел-ч*	68,56	1,15	98,200202					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,7628688					
		Итого по расценке					968,63		1 329		
161, 1	01.6.03.04-0123	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ TORO SC", токопроводящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	*м2*	123,4		153,6947	269,23		41 379		
161, 3	14.1.02.04-1006	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	*кг*	50		62,275	39,96		2 489		
		ФОТ							879		31 161
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			984		34 900
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			571		20 255
							Всего по позиции		**46 752**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**117 073**		
		в том числе									
		оплата труда							1 657		
		эксплуатация машин и механизмов							95		
		материальные ресурсы							115 321		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 676		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 877		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 089		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**120 039**		
		Подраздел: 7.7 Полы. Тип 9									
162	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	4,9214		4,9214					
		Объем: 4,9214=(492,14)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	11 620	35,45	411 929
		3 ЭМ					24,42	1,25	150		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*108*	35,45	*3 829*
		4 М					59,69		294		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	1329,555581					

		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	10,6425275					
		Итого по расценке					2 137,31		12 064		
162,1	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189)									
		2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		501,9828	2 397,00		152 311	7,9	1 203 253
162,2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм									
			м3	0,01		0,049214	2 500,00		123		
162,3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"									
			т	1,2		5,90568	5 849,07		34 543		
162,4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,049214	18 390,16		905		
		ФОТ							11 728		415 758
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			13 135		465 649
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			7 623		270 243
							Всего по позиции		**220 704**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**199 946**		
		в том числе									
		оплата труда							11 620		
		эксплуатация машин и механизмов							150		
		материальные ресурсы							188 176		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							11 728		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							13 135		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							7 623		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**220 704**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 203 253

Подраздел: 7.8 Полы. Тип 11

		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 14 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
163	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,0363		1,0363					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,0363=(103,63)/100									
	1	ОТ					281,66	1,15	336	35,45	11 911
	3	ЭМ					15,44	1,25	20		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					19,82		21		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	39,3514199					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,2202138					
		Итого по расценке					316,92		377		
163,1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		20,726	43,58		903		
		ФОТ							339		12 017
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			380		13 459
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			220		7 811
							Всего по позиции		**1 880**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
164	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*9;* *ЭМ)*1,25)*9;* *ОТм)*1,25)*9;* *ОТ)*1,15)*9;* *ЗТ)*1,15)*9;* *ЗТм)*1,25)*9*	*100 м2*	1,0363		1,0363					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
	1	ОТ					20,64	10,35	221	35,45	7 834
	3	ЭМ					1,21	11,25	14		
	2	в т.ч. ОТм					0,35	11,25	*4*	35,45	*142*
	4	М					0,07	9	1		
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	10,35	25,9562061					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	11,25	0,3497513					
		Итого по расценке					21,92		236		
164,1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	2,52		2,611476	17 328,80		45 254		
		ФОТ							225		7 976
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			252		8 933
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			146		5 184
							Всего по позиции		**45 888**		
		(прим. Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ)									
165	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,0363		1,0363					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
	1	ОТ					29,43	1,15	35	35,45	1 241
	3	ЭМ					1,31	1,25	2		
	4	М					1 492,06		1 546		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	4,1115203					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0259075					
		Итого по расценке					1 522,80		1 583		
		ФОТ							35		1 241
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			39		1 390
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			23		807
							Всего по позиции		**1 645**		

166	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,0363		1,0363						
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					192,35	1,15	229	35,45	8 118
		3 ЭМ					6,57	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					1,16	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					366,45		380		
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	26,8738498					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,1295375					
		Итого по расценке					565,37		618		
166, 1	ТЦ_11.2.03.02_77_77 16690703_06.07.22_0 2	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452										
		3 825,00 = [4 500 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,5		106,22075	3 825,00		51 430	7,9	406 294
		ФОТ							231		8 189
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			259		9 172
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			150		5 323
							Всего по позиции		**52 457**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**100 401**		
		в том числе									
		оплата труда							821		
		эксплуатация машин и механизмов							45		
		материальные ресурсы							99 535		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							830		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							930		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							539		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**101 870**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									406 294
		Подраздел: 7.9 Полы. Тип 14									
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 12 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
167	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1965		0,1965						
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1965=(19,65)/100										
		1 ОТ					281,66	1,15	64	35,45	2 269
		3 ЭМ					15,44	1,25	4		
		4 М					19,82		4		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	7,4616945					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,0417563					
		Итого по расценке					316,92		72		
167, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		3,93	43,58		171		
		ФОТ							64		2 269
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			72		2 541
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			42		1 475
							Всего по позиции		**357**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
168	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*7;* *ЭМ)*1,25)*7;* *ОТм)*1,25)*7;* *ОТ)*1,15)*7;* *ЗТ)*1,15)*7;* *ЗТм)*1,25)*7*	*100 м2*	0,1965		0,1965						
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					20,64	8,05	33	35,45	1 170
		3 ЭМ					1,21	8,75	2		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	8,75	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	8,05	3,8280165					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	8,75	0,0515813					
		Итого по расценке					21,85		35		
168, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	2,16		0,42444	17 328,80		7 355		
		ФОТ							34		1 205
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			38		1 350
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			22		783
							Всего по позиции		**7 450**		
		(прим. Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ)									
169	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1965		0,1965						
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					29,43	1,15	7	35,45	248
		4 М					1 492,06		293		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	0,7796138					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0049125					
		Итого по расценке					1 521,49		300		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			8		278
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			5		161
							Всего по позиции		**313**		

170	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1965		0,1965					
		1 ОТ					192,35	1,15	43	35,45	1 524
		3 ЭМ					6,57	1,25	2		
		4 М					366,45		72		
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	5,0957363					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,0245625					
		Итого по расценке					565,37		117		
170,1	ТЦ_11.2.03.02_77_07743243_25.06.22_02	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8024XXL толщ. 8 мм, кл.43									
		3 825,00 = [4 500 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,5		20,14125	3 825,00		9 752	7,9	77 040
		ФОТ							43		1 524
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			48		1 707
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			28		991
							Всего по позиции		**9 945**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**17 802**		
		в том числе									
		оплата труда							147		
		эксплуатация машин и механизмов							8		
		материальные ресурсы							17 647		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							148		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							166		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							97		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**18 065**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									77 040

Подраздел: 7.10 Полы. Тип 4.1 Декоративная раскладка по проекту АИ.

171	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	2,8649		2,8649					
		Объем: 2,8649=(286,49)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	8 117	35,45	287 748
		3 ЭМ					24,42	1,25	87		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*63*	35,45	*2 233*
		4 М					59,69		171		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	928,770785					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	6,1953463					
		Итого по расценке					2 137,31		8 375		
171,1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200x600									
		2 764,20 = [3 252 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		358,1125	2 764,20		125 303	7,9	989 895
171,2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,035811	2 500,00		90		
171,3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	4,29735	5 849,07		25 136		
171,4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,035811	18 390,16		659		
		ФОТ							8 180		289 981
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			9 162		324 779
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			5 317		188 488
							Всего по позиции		**174 042**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**159 563**		
		в том числе									
		оплата труда							8 117		
		эксплуатация машин и механизмов							87		
		материальные ресурсы							151 359		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8 180		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							9 162		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 317		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**174 042**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									989 895

Подраздел: 7.11 Полы. Тип 4.2 Декоративная раскладка по проекту АИ.

172	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,1619		1,1619					
		Объем: 1,1619=(116,19)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	3 292	35,45	116 701
		3 ЭМ					24,42	1,25	35		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*25*	35,45	*886*
		4 М					59,69		69		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	376,6758962					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	2,5126088					
		Итого по расценке					2 137,31		3 396		
172,1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Allure Grey Beauty 800x1600 (610010001843)									
		3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		145,2375	3 876,00		71 258	7,9	562 941
172,2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,014524	2 500,00		36		
172,3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	1,74285	5 849,07		10 194		
172,4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,014524	18 390,16		267		
		ФОТ							3 317		117 587
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			3 715		131 697
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			2 156		76 432
							Всего по позиции		**91 022**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**85 151**		
		в том числе									

		оплата труда							3 292		
		эксплуатация машин и механизмов							35		
		материальные ресурсы							81 824		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 317		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 715		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 156		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**91 022**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									562 941
		Подраздел: 7.12 Полы. Тип 4.3 Декоративная раскладка по проекту АИ.									
173	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2249		0,2249					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2249=(22,49)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	637	35,45	22 582
		3 ЭМ					24,42	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					59,69		13		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	72,910241					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,4863463					
		Итого по расценке					2 137,31		657		
173, 1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,002811	2 500,00		7		
173, 2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	0,33735	5 849,07		1 973		
173, 3	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,002811	18 390,16		52		
		ФОТ							642		22 759
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			719		25 490
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			417		14 793
							Всего по позиции		**3 825**		
174	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello 72х800 *459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	488,0642361		488,0642361	459,00		28 357	7,9	224 021
		Объем: 488,0642361=((22,49)/(0,072*0,8))*1,25									
							Всего по позиции		**28 357**		**224 021**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**31 046**		
		в том числе									
		оплата труда							637		
		эксплуатация машин и механизмов							7		
		материальные ресурсы							30 402		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							642		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							719		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							417		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**32 182**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									224 021
		Подраздел: 7.13 Полы. Тип 13.4 Декоративная раскладка по проекту АИ.									
175	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3114		0,3114					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3114=(31,14)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	882	35,45	31 267
		3 ЭМ					24,42	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					59,69		19		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	100,9526414					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,6734025					
		Итого по расценке					2 137,31		911		
175, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lappato 600х600 *2 850,90 = [3 354 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		38,925	2 850,90		14 047	7,9	110 971
175, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,003893	2 500,00		10		
175, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	0,4671	5 849,07		2 732		
175, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,003893	18 390,16		72		
		ФОТ							889		31 515
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			996		35 297
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			578		20 485
							Всего по позиции		**19 346**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**17 772**		
		в том числе									
		оплата труда							882		
		эксплуатация машин и механизмов							10		
		материальные ресурсы							16 880		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							889		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							996		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							578		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**19 346**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									110 971
		Подраздел: 7.14 Полы Тип 13.1, Тип 13.2, Тип 13.3. (Декоративный ковер из керамогранита, по индивидуальному эскизу. Длина резки 760 м.п.)									
176	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,6085		1,6085					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,6085=(84,07+47,11+29,67)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	4 558	35,45	161 581

		3 ЭМ					24,42	1,25	49		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*35*	35,45	*1 241*
		4 М					59,69		96		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	521,4589716					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	3,4783813					
		Итого по расценке					2 137,31		4 703		
176, 1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,020106	2 500,00		50		
176, 2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	2,41275	5 849,07		14 112		
176, 3	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,020106	18 390,16		370		
		ФОТ							4 593		162 822
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			5 144		182 361
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			2 985		105 834
							Всего по позиции		**27 364**		
177	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600	*м2*	105,0875		105,0875	3 060,00		40 705	7,9	321 568
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*3 060,00 = [3 600 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
		Объем: 105,0875=84,07*1,25									
							Всего по позиции		**40 705**		**321 568**
178	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600	*м2*	58,8875		58,8875	3 060,00		22 810	7,9	180 196
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*3 060,00 = [3 600 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
		Объем: 58,8875=47,11*1,25									
							Всего по позиции		**22 810**		**180 196**
179	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200x600	*м2*	37,0875		37,0875	3 060,00		14 366	7,9	113 488
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*3 060,00 = [3 600 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
		Объем: 37,0875=29,67*1,25									
							Всего по позиции		**14 366**		**113 488**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**97 116**		
		в том числе									
		оплата труда							4 558		
		эксплуатация машин и механизмов							49		
		материальные ресурсы							92 509		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 593		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 144		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 985		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**105 245**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									615 252

Подраздел: 7.15 Лазерный рез плитки

180	27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м реза*	761		761					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					5,68	1,15	4 969	35,45	176 151
		4 М					10,32		7 854		
		ЗТ	*чел-ч*	0,59	1,15	516,3385					
		Итого по расценке					16,00		12 823		
		ФОТ							4 969		176 151
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			5 615		199 051
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			3 826		135 636
							Всего по позиции		**22 264**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**12 823**		
		в том числе									
		оплата труда							4 969		
		материальные ресурсы							7 854		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 969		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 615		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 826		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**22 264**		

Подраздел: 7.16 Порожки

181	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,6653		0,6653					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,6653=(66,53)/100									
		1 ОТ					141,94	1,15	109	35,45	3 864
		4 М					80,40		53		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	12,7311808					
		Итого по расценке					222,34		162		
181, 1	ТЦ_06.2.05.03_50_7745000111_27.04.22_02	Одноуровневый латунный профиль для пола PROFILPAS PROJOINT R - 399/R/ латунь 2.7м									
		758,39 = [892,22 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	105		69,8565	758,39		6 706	7,9	52 978
		ФОТ							109		3 864
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			122		4 328
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			71		2 512
							Всего по позиции		**7 061**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 868**		
		в том числе									
		оплата труда							109		
		материальные ресурсы							6 759		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							109		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							122		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							71		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 061**		

		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									52 978

Подраздел: 7.17 Плинтусы

182	11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,3038		1,3038					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,3038=(37,11+26,79+48,88+17,6)/100									
	1	ОТ					87,94	1,15	132	35,45	4 679
	3	ЭМ					2,13	1,25	3		
	2	в т.ч. ОТм					0,42	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					43,05		56		
		ЗТ	*чел-ч*	9,01	1,15	13,5093237					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,06519					
		Итого по расценке					133,12		191		
		ФОТ							133		4 714
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			149		5 280
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			86		3 064
							Всего по позиции		**426**		
183	ТЦ_11.1.01.14_77_77_30208950_28.06.22_02	Плинтус Ultrawood арт. Base 0001 (2440 x 83 x 12 мм.)									
	2	*382,93 = [450,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	37,4811		37,4811	382,93		1 817	7,9	14 353
		Объем: 37,4811=37,11*1,01									
							Всего по позиции		**1 817**		**14 353**
184	ТЦ_11.1.01.14_77_77_30208950_28.06.22_02	Плинтус Ultrawood арт. Base 0005 (2440 x 219 x 15 мм.)									
	2	*906,49 = [1 066,46 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	27,0579		27,0579	906,49		3 105	7,9	24 528
		Объем: 27,0579=26,79*1,01									
							Всего по позиции		**3 105**		**24 528**
185	ТЦ_11.1.01.14_77_77_30208950_28.06.22_02	Плинтус Ultrawood арт. Base 0015 (2440 x 127 x 19 мм.)									
	2	*740,82 = [871,55 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	49,3688		49,3688	740,82		4 629	7,9	36 573
		Объем: 49,3688=48,88*1,01									
							Всего по позиции		**4 629**		**36 573**
186	ТЦ_11.1.01.14_77_77_30208950_28.06.22_02	Плинтус Ultrawood арт. Base 5272 (2440 x 160 x 15 мм.)									
	2	*766,40 = [901,64 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	17,776		17,776	766,40		1 725	7,9	13 624
		Объем: 17,776=17,6*1,01									
							Всего по позиции		**1 725**		**13 624**
		Монтаж коннелюрного плинтуса учтен в расценке на устройство покрытий: из линолеума (с н.р. 1,07 на 1 м2 покрытия)									
187	ТЦ_01.6.03.04_77_77_22753422_27.04.22_02	Коннелюрный профиль для завода линолеума на стену ТК-32 DLV FLOORING									
	2	*245,38 = [288,68 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	40,4781		40,4781	245,38		1 257	7,9	9 933
		Объем: 40,4781=37,83*1,07									
							Всего по позиции		**1 257**		**9 933**
188	11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	2,6262		2,6262					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,6262=(262,62)/100									
	1	ОТ					87,94	1,15	266	35,45	9 430
	3	ЭМ					2,13	1,25	7		
	2	в т.ч. ОТм					0,42	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					43,05		113		
		ЗТ	*чел-ч*	9,01	1,15	27,2113713					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,13131					
		Итого по расценке					133,12		386		
188, 1	ТЦ_11.1.01.14_77_77_16690703_06.07.22_02	Плинтус для заведения покрытий на стены, производитель Dollken, арт. Dollken НК 100, t-8мм, h-100мм L- 2500мм									
	2	*136,00 = [160 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	101		265,2462	136,00		4 566	7,9	36 073
		ФОТ							267		9 465
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			299		10 601
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			174		6 152
							Всего по позиции		**5 425**		
189	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	5,9077		5,9077					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,9077=(138,67+452,1)/100									
	1	ОТ					276,45	1,15	1 878	35,45	66 575
	3	ЭМ					20,02	1,25	148		
	2	в т.ч. ОТм					3,62	1,25	*27*	35,45	*957*
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	199,8072756					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	2,2892338					
		Итого по расценке					296,47		2 026		
189, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,01		0,059077	2 500,00		148		
189, 2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,236308	5 849,07		1 382		
		ФОТ							1 905		67 532
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			2 134		75 636
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1 238		43 896
							Всего по позиции		**6 928**		
190	ТЦ_06.2.05.03_77_97_24023175_27.06.22_02	Плинтус из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond Listello 7,2x60 (610090002364)									
		158,10 = [186 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	235,739		235,739	158,10		4 718	7,9	37 270

		Объем: 235,739=138,67/0,6*1,02									
						Всего по позиции			**4 718**		**37 270**
191	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (610090002340) *459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	576,4275		576,4275	459,00		33 491	7,9	264 580
		Объем: 576,4275=452,1/0,8*1,02									
						Всего по позиции			**33 491**		**264 580**
192	11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,7789		1,7789					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,7789=(177,89)/100									
		1 ОТ					87,94	1,15	180	35,45	6 381
		3 ЭМ					2,13	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					43,05		77		
		ЗТ	*чел-ч*	9,01	1,15	18,4320724					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,088945					
		Итого по расценке					133,12		262		
192,1	ТЦ_06.2.05.03_50_50 32256149_05.07.2022 02	Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый *510,00 = [600 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	101		179,6689	510,00		11 599	7,9	91 631
		ФОТ							181		6 416
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			203		7 186
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			118		4 170
						Всего по позиции			**12 182**		
193	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,7006		0,7006					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,7006=(70,06)/100									
		1 ОТ					276,45	1,15	223	35,45	7 905
		3 ЭМ					20,02	1,25	18		
		2 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	*3*	35,45	*106*
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	23,6953429					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	0,2714825					
		Итого по расценке					296,47		241		
193,1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_01	Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Marvel Cremo Delicato 120x120 Lappato (AY2U) – h 120 мм *7 287,90 = [8 574 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	12,24		8,575344	7 287,90		7 911	7,9	62 496
193,2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,01		0,007006	2 500,00		18		
193,3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,028024	5 849,07		164		
		ФОТ							226		8 011
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			253		8 972
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			147		5 207
						Всего по позиции			**8 734**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**79 636**		
		в том числе									
		оплата труда							2 679		
		эксплуатация машин и механизмов							181		
		материальные ресурсы							76 776		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 712		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 038		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 763		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**84 437**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									591 061
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**1 137 828**		
		в том числе									
		оплата труда							50 254		
		эксплуатация машин и механизмов							868		
		материальные ресурсы							1 086 706		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							50 663		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							56 794		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							33 527		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**1 228 149**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									6 149 349

Раздел: 8. Стены

Подраздел: 8.1 С-1. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

194	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	22,7905		22,7905					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 22,7905=(2279,05)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	1 172	35,45	41 547
		3 ЭМ					0,97	1,25	28		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					0,18		4		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	121,8721988					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,5697625					
		Итого по расценке					45,88		1 204		
194,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		234,74215	21,77		5 110		
		ФОТ							1 180		41 831
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 180		41 831
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			578		20 497
						Всего по позиции			**8 072**		

195	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	22,7905		22,7905					
		1 ОТ					250,78	1,15	6 573	35,45	233 013
		3 ЭМ					6,88	1,25	196		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*85*	35,45	*3 013*
		4 М					254,42		5 798		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	770,546805					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	6,2673875					
		Итого по расценке					512,08		12 567		
		ФОТ							6 658		236 026
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			6 658		236 026
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3 262		115 653
							Всего по позиции		**22 487**		
198	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	22,7905		22,7905					
		1 ОТ					424,76	1,15	11 132	35,45	394 629
		3 ЭМ					9,09	1,25	259		
		2 в т.ч. ОТм					1,74	1,25	*50*	35,45	*1 773*
		4 М					451,80		10 297		
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,15	1273,761045					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	4,2732188					
		Итого по расценке					885,65		21 688		
198, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		683,715	233,04		159 333		
198, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		455,81	15,25		6 951		
		ФОТ							11 182		396 402
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			11 182		396 402
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			5 479		194 237
							Всего по позиции		**204 633**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**206 853**		
		в том числе									
		оплата труда							18 877		
		эксплуатация машин и механизмов							483		
		материальные ресурсы							187 493		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							19 020		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							19 020		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							9 319		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**235 192**		

Подраздел: 8.2 С-2. Отделка стен по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой

199	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	4,7695		4,7695					
		Объем: 4,7695=(476,95)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	245	35,45	8 685
		3 ЭМ					0,97	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	25,5049013					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,1192375					
		Итого по расценке					45,88		252		
199, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		49,12585	21,77		1 069		
		ФОТ							247		8 756
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			247		8 756
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			121		4 290
							Всего по позиции		**1 689**		
202	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	4,7695		4,7695					
		1 ОТ					597,55	1,15	3 278	35,45	116 205
		3 ЭМ					13,97	1,25	83		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*16*	35,45	*567*
		4 М					964,67		4 601		
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	375,0043223					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	1,3712313					
		Итого по расценке					1 576,19		7 962		
202, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		143,085	233,04		33 345		
202, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		95,39	15,25		1 455		
		ФОТ							3 294		116 772
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3 294		116 772
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 614		57 218
							Всего по позиции		**47 670**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**44 083**		

		в том числе									
		оплата труда									3 523
		эксплуатация машин и механизмов									89
		материальные ресурсы									40 471
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)									3 541
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)									3 541
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)									1 735
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)									**49 359**
		Подраздел: 8.3 С-3. Отделка стен по монолитным стенам									
203	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1202		0,1202					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1202=(12,02)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	6	35,45	213
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,6427695					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,003005					
		Итого по расценке					44,73		6		
203, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,23806	21,77		27		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		104
							Всего по позиции		**42**		
204	15-02-016-05	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1202		0,1202					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 160,64	1,15	160	35,45	5 672
		3 ЭМ					97,46	1,25	15		
		2 в т.ч. ОТм					55,25	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					1 456,69		175		
		ЗТ	*чел-ч*	117	1,15	16,17291					
		ЗТм	*чел-ч*	5,69	1,25	0,8549225					
		Итого по расценке					2 714,79		350		
		ФОТ							168		5 956
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			168		5 956
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			82		2 918
							Всего по позиции		**600**		
207	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1202		0,1202					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	83	35,45	2 942
		3 ЭМ					13,97	1,25	2		
		4 М					964,67		116		
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	9,4507851					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,0345575					
		Итого по расценке					1 576,19		201		
207, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		3,606	233,04		840		
207, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		2,404	15,25		37		
		ФОТ							83		2 942
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			83		2 942
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			41		1 442
							Всего по позиции		**1 202**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 461**		
		в том числе									
		оплата труда							249		
		эксплуатация машин и механизмов							17		
		материальные ресурсы							1 195		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							257		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							257		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							126		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 844**		
		Подраздел: 8.4 С-4. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF									
208	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,198		1,198					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,198=(119,8)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	62	35,45	2 198
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	6,406305					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,02995					
		Итого по расценке					45,70		63		
208, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		12,3394	21,77		269		
		ФОТ							62		2 198
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			62		2 198
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			30		1 077
							Всего по позиции		**424**		

209	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,198		1,198					
		1 ОТ					250,78	1,15	346	35,45	12 266
		3 ЭМ					6,88	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					254,42		305		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	40,50438					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,32945					
		Итого по расценке					512,08		661		
		ФОТ							350		12 408
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			350		12 408
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			172		6 080
							Всего по позиции		**1 183**		
		Грунтовка ГС-4									
210	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,198		1,198					
		Объем: 1,198=(119,8)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	71	35,45	2 517
		3 ЭМ					0,97	1,4375	2		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	7,3672508					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0344425					
		Итого по расценке					45,70		73		
210, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		12,3394	21,77		269		
		ФОТ							71		2 517
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			71		2 517
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			35		1 233
							Всего по позиции		**448**		
211	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,198		1,198					
		1 ОТ					1 058,09	1,15	1 458	35,45	51 686
		3 ЭМ					31,75	1,25	48		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*26*	35,45	*922*
		4 М					1,12		1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	158,793702					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	2,470875					
		Итого по расценке					1 090,96		1 507		
211, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189) *2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		122,196	2 397,00		37 076	7,9	292 904
211, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,0599	2 500,00		150		
211, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,44925	4 316,00		1 939		
		ФОТ							1 484		52 608
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 484		52 608
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			727		25 778
							Всего по позиции		**42 883**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**42 007**		
		в том числе									
		оплата труда							1 937		
		эксплуатация машин и механизмов							61		
		материальные ресурсы							40 009		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 967		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 967		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							964		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**44 938**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									292 904

Подраздел: 8.5 С-5. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

212	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0015		1,0015					
		Объем: 1,0015=(100,15)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	52	35,45	1 843
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	5,3555213					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0250375					
		Итого по расценке					45,70		53		
212, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		10,31545	21,77		225		
		ФОТ							52		1 843
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			52		1 843
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			25		903
							Всего по позиции		**355**		

213	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0015		1,0015					
		1 ОТ					250,78	1,15	289	35,45	10 245
		3 ЭМ					6,88	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					254,42		255		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	33,860715					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,2754125					
		Итого по расценке					512,08		553		
		ФОТ							293		10 387
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			293		10 387
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			144		5 090
							Всего по позиции		**990**		
		Грунтовка ГС-4									
214	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0015		1,0015					
		Объем: 1,0015=(100,15)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	59	35,45	2 092
		3 ЭМ					0,97	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	6,1588494					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0287931					
		Итого по расценке					45,70		60		
214, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		10,31545	21,77		225		
		ФОТ							59		2 092
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			59		2 092
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			29		1 025
							Всего по позиции		**373**		
215	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0015		1,0015					
		1 ОТ					1 058,09	1,15	1 219	35,45	43 214
		3 ЭМ					31,75	1,25	40		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*22*	35,45	*780*
		4 М					1,12		1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	132,7478235					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	2,0655938					
		Итого по расценке					1 090,96		1 260		
215, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		102,153	4 569,60		59 088	7,9	466 798
215, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,050075	2 500,00		125		
215, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,375563	4 316,00		1 621		
		ФОТ							1 241		43 994
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 241		43 994
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			608		21 557
							Всего по позиции		**63 943**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**63 210**		
		в том числе									
		оплата труда							1 619		
		эксплуатация машин и механизмов							51		
		материальные ресурсы							61 540		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 645		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 645		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							806		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**65 661**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									466 798

Подраздел: 8.6 С-6. Отделка стен по монолитным стенам

216	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0843		0,0843					
		Объем: 0,0843=(8,43)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	4	35,45	142
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,4507943					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0021075					
		Итого по расценке					44,73		4		
216, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,86829	21,77		19		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2		70
							Всего по позиции		**29**		

217	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0843		0,0843					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					245,26	1,15	24	35,45	851
		3 ЭМ					37,45	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					4 691,48		395		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	2,9102889					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,0600638					
		Итого по расценке					4 974,19		423		
217, 1	08.1.02.17-0173	Исключен Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	*м2*	-108		-9,1044	30,33		- 276		
217, 2	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	10,8		0,91044	23,60		21		
		ФОТ							25		886
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			25		886
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			12		434
							Всего по позиции		**205**		
218	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0843		0,0843					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					589,55	1,15	57	35,45	2 021
		3 ЭМ					85,89	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					50,25	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					865,26		73		
		ЗТ	*чел-ч*	65	1,15	6,301425					
		ЗТм	*чел-ч*	5,32	1,25	0,560595					
		Итого по расценке					1 540,70		139		
		ФОТ							62		2 198
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			62		2 198
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			30		1 077
							Всего по позиции		**231**		
		Грунтовка ГС-4									
219	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,0843		0,0843					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0843=(8,43)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	5	35,45	177
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,5184134					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0024236					
		Итого по расценке					44,73		5		
219, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,86829	21,77		19		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5		177
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		87
							Всего по позиции		**31**		
220	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0843		0,0843					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	103	35,45	3 651
		3 ЭМ					31,75	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	11,1738807					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,1738688					
		Итого по расценке					1 089,84		106		
220, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 *4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		8,5986	4 569,60		4 974	7,9	39 292
220, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,004215	2 500,00		11		
220, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,031613	4 316,00		136		
		ФОТ							105		3 722
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			105		3 722
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			51		1 824
							Всего по позиции		**5 383**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 581**		
		в том числе									
		оплата труда							193		
		эксплуатация машин и механизмов							16		
		материальные ресурсы							5 372		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							201		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							201		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							97		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 879**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									39 292

Подраздел: 8.7 С-8. Отделка стен по кирпичным перегородкам

221	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0318		0,0318					
		Объем: 0,0318=(3,18)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	2	35,45	71
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,1700505					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,000795					
		Итого по расценке					44,73		2		
221, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,32754	21,77		7		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1		35
						Всего по позиции			**12**		
222	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0318		0,0318					
		1 ОТ					245,26	1,15	9	35,45	319
		3 ЭМ					37,45	1,25	1		
		4 М					4 691,48		149		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	1,0978314					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,0226575					
		Итого по расценке					4 974,19		159		
222, 1	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	10,8		0,34344	23,60		8		
222, 2	08.1.02.17-0173	Исключен Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	*м2*	-108		-3,4344	30,33		- 104		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			9		319
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			4		156
						Всего по позиции			**76**		
		(Толщиной 20 мм, К=20/12=1,67)									
223	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен *Поправки к:* *М)*1,67;* *ЭМ)*1,25)*1,67;* *ОТм)*1,25)*1,67;* *ОТ)*1,15)*1,67;* *ЗТ)*1,15)*1,67;* *ЗТм)*1,25)*1,67* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0318		0,0318					
		1 ОТ					589,55	1,9205	36	35,45	1 276
		3 ЭМ					85,89	2,0875	6		
		2 в т.ч. ОТм					50,25	2,0875	*3*	35,45	*106*
		4 М					865,26	1,67	46		
		ЗТ	*чел-ч*	65	1,9205	3,9696735					
		ЗТм	*чел-ч*	5,32	2,0875	0,3531549					
		Итого по расценке					1 540,70		88		
		ФОТ							39		1 382
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			39		1 382
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			19		677
						Всего по позиции			**146**		
		Грунтовка ГС-4									
224	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0318		0,0318					
		Объем: 0,0318=(3,18)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	2	35,45	71
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,1955581					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0009143					
		Итого по расценке					44,73		2		
224, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,32754	21,77		7		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1		35
						Всего по позиции			**12**		
225	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0318		0,0318					
		1 ОТ					1 058,09	1,15	39	35,45	1 383
		3 ЭМ					31,75	1,25	1		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	4,2150582					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0655875					
		Итого по расценке					1 089,84		40		
225, 1	TЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 *4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		3,2436	4 569,60		1 876	7,9	14 822

225, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,00159	2 500,00		4		
225, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,011925	4 316,00		51		
		ФОТ							40		1 418
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			40		1 418
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			20		695
							Всего по позиции		**2 031**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 140**		
		в том числе									
		оплата труда							88		
		эксплуатация машин и механизмов							8		
		материальные ресурсы							2 044		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							92		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							92		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							45		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 277**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									14 822

Подраздел: 8.8 С-9. Отделка стен по кирпичным стенам с ц/п штукатуркой

226	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2798		0,2798					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2798=(27,98)/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	14	35,45	496
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,4962305					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,006995					
		Итого по расценке					44,73		14		
226, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		2,88194	21,77		63		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			14		496
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7		243
							Всего по позиции		**98**		
227	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2798		0,2798					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					245,26	1,15	79	35,45	2 801
	3	ЭМ					37,45	1,25	13		
	2	в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					4 691,48		1 313		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	9,6595354					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,1993575					
		Итого по расценке					4 974,19		1 405		
227, 1	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	10,8		3,02184	23,60		71		
227, 2	08.1.02.17-0173	Исключен Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	*м2*	-108		-30,2184	30,33		- 917		
		ФОТ							81		2 872
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			81		2 872
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			40		1 407
							Всего по позиции		**680**		
228	15-02-016-05	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2798		0,2798					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 160,64	1,15	373	35,45	13 223
	3	ЭМ					97,46	1,25	34		
	2	в т.ч. ОТм					55,25	1,25	*19*	35,45	*674*
	4	М					1 456,69		408		
		ЗТ	*чел-ч*	117	1,15	37,64709					
		ЗТм	*чел-ч*	5,69	1,25	1,9900775					
		Итого по расценке					2 714,79		815		
		ФОТ							392		13 897
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			392		13 897
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			192		6 810
							Всего по позиции		**1 399**		
231	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2798		0,2798					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					597,55	1,15	192	35,45	6 806
	3	ЭМ					13,97	1,25	*5*		
	2	в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					964,67		270		
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	21,9994149					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,0804425					
		Итого по расценке					1 576,19		467		
231, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		8,394	233,04		1 956		
231, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		5,596	15,25		85		
		ФОТ							193		6 841

	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			193		6 841
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			95		3 352
								Всего по позиции	**2 796**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 959**		
		в том числе									
		оплата труда							658		
		эксплуатация машин и механизмов							52		
		материальные ресурсы							3 249		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							680		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							680		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							334		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 973**		

Подраздел: 8.9 С-10. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

232	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0268		0,0268					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0268=(2,68)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	1	35,45	35
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,143313					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00067					
		Итого по расценке					44,73		1		
232, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,27604	21,77		6		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1		35
								Всего по позиции	**8**		
233	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0268		0,0268					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	8	35,45	284
		4 М					254,42		7		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	0,906108					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,00737					
		Итого по расценке					505,20		15		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8		284
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4		139
								Всего по позиции	**27**		
		Грунтовка ГС-4									
234	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,0268		0,0268					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0268=(2,68)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	2	35,45	71
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,16481					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0007705					
		Итого по расценке					44,73		2		
234, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,27604	21,77		6		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1		35
								Всего по позиции	**11**		
235	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0268		0,0268					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	33	35,45	1 170
		3 ЭМ					31,75	1,25	1		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	3,5523132					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,055275					
		Итого по расценке					1 089,84		34		
235, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 01682397_23.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Italon Room White Stone 60x120 - 9мм *2 884,90 = [3 394 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		2,7336	2 884,90		998	7,9	7 886
235, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,00134	2 500,00		3		
235, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,01005	4 316,00		43		
		ФОТ							34		1 205
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			34		1 205
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			17		590
								Всего по позиции	**1 129**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 108**		
		в том числе									
		оплата труда							44		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							1 063		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							45		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							45		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							22		

		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 175**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									7 886

Подраздел: 8.10 С-13. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

236	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,0291		5,0291					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,0291=(502,91)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	259	35,45	9 182
		3 ЭМ					0,97	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	26,8931123					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,1257275					
		Итого по расценке					45,88		266		
236,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		51,79973	21,77		1 128		
		ФОТ							261		9 253
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			261		9 253
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			128		4 534
							Всего по позиции		**1 783**		
237	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,0291		5,0291					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	1 450	35,45	51 403
		3 ЭМ					6,88	1,25	43		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*19*	35,45	*674*
		4 М					254,42		1 280		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	170,033871					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	1,3830025					
		Итого по расценке					512,08		2 773		
		ФОТ							1 469		52 077
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 469		52 077
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			720		25 518
							Всего по позиции		**4 962**		
		Грунтовка ГС-4									
238	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	5,0291		5,0291					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,3225	298	35,45	10 564
		3 ЭМ					0,97	1,4375	7		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	30,9270791					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,1445866					
		Итого по расценке					45,88		306		
238,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		51,79973	21,77		1 128		
		ФОТ							300		10 635
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			300		10 635
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			147		5 211
							Всего по позиции		**1 881**		
239	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,1791821		4,1791821					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 4,1791821=((502,91*83,1)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	6 102	35,45	216 316
		3 ЭМ					31,75	1,25	166		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*92*	35,45	*3 261*
		4 М					1,12		5		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	664,7356898					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	8,6195631					
		Итого по расценке					1 090,96		6 273		
239,1	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		522,397763	4 569,60		302 171	7,9	2 387 149
239,2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,261199	2 500,00		653		
239,3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	1,958992	4 316,00		8 455		
		ФОТ							6 194		219 577
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			6 194		219 577
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3 035		107 593
							Всего по позиции		**326 781**		

240	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7845396		0,7845396					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,7845396=((502,91*15,6)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	1 146	35,45	40 626
	3	ЭМ					31,75	1,25	31		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*17*	35,45	*603*
	4	М					1,12		1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	124,7879273					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	1,6181129					
		Итого по расценке					1 090,96		1 178		
240, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм									
		6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		98,06745	6 283,20		77 997	7,9	616 177
240, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,049034	2 500,00		123		
240, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,367753	4 316,00		1 587		
		ФОТ							1 163		41 229
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 163		41 229
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			570		20 202
							Всего по позиции		**82 618**		
241	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0653783		0,0653783					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0653783=((502,91*1,3)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	95	35,45	3 368
	3	ЭМ					31,75	1,25	3		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	10,3989939					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,1348427					
		Итого по расценке					1 089,84		98		
241, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,004086	2 500,00		10		
241, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,030646	4 316,00		132		
		ФОТ							96		3 403
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			96		3 403
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			47		1 667
							Всего по позиции		**383**		
242	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм									
		1 208,70 = [1 422 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	518,8753968		518,8753968	1 208,70		79 388	7,9	627 165
		Объем: 518,8753968=(6,53783/(0,05*0,315))*1,25									
							Всего по позиции		**79 388**		**627 165**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**483 666**		
		в том числе									
		оплата труда							9 350		
		эксплуатация машин и механизмов							256		
		материальные ресурсы							474 060		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							9 483		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							9 483		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 647		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**497 796**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									3 630 491
		Подраздел: 8.11 С-14. Отделка стен по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой									
		Грунтовка ГС-4									
246	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,7283		0,7283					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,7283=(72,83)/100									
	1	ОТ					44,73	1,3225	43	35,45	1 524
	3	ЭМ					0,97	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	4,4787719					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0209386					
		Итого по расценке					45,70		44		
246, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		7,50149	21,77		163		
		ФОТ							43		1 524
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			43		1 524
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			21		747
							Всего по позиции		**271**		

247	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,6052173		0,6052173					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,6052173=((72,83*83,1)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	884	35,45	31 338
		3 ЭМ					31,75	1,25	24		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					1,12		1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	96,2651375					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	1,2482607					
		Итого по расценке					1 090,96		909		
247, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		75,652163	4 569,60		43 759	7,9	345 700
247, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,037826	2 500,00		95		
247, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,283696	4 316,00		1 224		
		ФОТ							897		31 799
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			897		31 799
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			440		15 582
							Всего по позиции		**47 324**		
248	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,1136148		0,1136148					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1136148=((72,83*15,6)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	166	35,45	5 885
		3 ЭМ					31,75	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	18,0714338					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,2343305					
		Итого по расценке					1 089,84		171		
248, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм									
		6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		14,20185	6 283,20		11 295	7,9	89 233
248, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,007101	2 500,00		18		
248, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,053257	4 316,00		230		
		ФОТ							168		5 956
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			168		5 956
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			82		2 918
							Всего по позиции		**11 964**		
249	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0094679		0,0094679					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0094679=((72,83*1,3)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	14	35,45	496
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	1,5059528					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0195275					
		Итого по расценке					1 058,09		14		
249, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000592	2 500,00		1		
249, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,004438	4 316,00		19		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			14		496
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7		243
							Всего по позиции		**55**		
250	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	75,1420635		75,1420635	4 569,60		43 464	7,9	343 369
		Объем: 75,1420635=(0,94679/(0,05*0,315))*1,25									
							Всего по позиции		**43 464**		**343 369**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**101 406**		
		в том числе									
		оплата труда							1 107		
		эксплуатация машин и механизмов							30		
		материальные ресурсы							100 269		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 122		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 122		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							550		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**103 078**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									778 302

		Грунтовка ГС-4									
254	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1538		0,1538					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1538=(15,38)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	9	35,45	319
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,9458123					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0044218					
		Итого по расценке					44,73		9		
254,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,58414	21,77		34		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			9		319
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			4		156
							Всего по позиции		**56**		
255	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0087666		0,0087666					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0087666=((15,38*5,7)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	13	35,45	461
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	1,3944049					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0180811					
		Итого по расценке					1 058,09		13		
255,1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000548	2 500,00		1		
255,2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,004109	4 316,00		18		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			13		461
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			6		226
							Всего по позиции		**51**		
256	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	29,222		29,222	1 199,35		4 436	7,9	35 047
		Объем: 29,222=(0,87666/(0,15*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**4 436**		**35 047**
257	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0027684		0,0027684					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0027684=((15,38*1,8)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	4	35,45	142
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	0,4403384					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0057098					
		Итого по расценке					1 058,09		4		
257,1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000173	2 500,00		0		
257,2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,001298	4 316,00		6		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2		70
							Всего по позиции		**16**		
258	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	27,684		27,684	629,85		2 207	7,9	17 437
		Объем: 27,684=(0,27684/(0,05*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**2 207**		**17 437**
259	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,109198		0,109198					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,109198=((15,38*71)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	159	35,45	5 637
		3 ЭМ					31,75	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	17,3689028					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,2252209					
		Итого по расценке					1 089,84		163		

259,1	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)									
		2 179,40 = [2 564 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		13,64975	2 179,40		3 766	7,9	29 748
259,2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,006825	2 500,00		17		
259,3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,051187	4 316,00		221		
		ФОТ							161		5 708
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			161		5 708
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			79		2 797
							Всего по позиции		**4 407**		
260	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,033067		0,033067					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,033067=((15,38*21,5)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	48	35,45	1 702
	3	ЭМ					31,75	1,25	1		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	5,2595973					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0682007					
		Итого по расценке					1 089,84		49		
260,1	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)									
		1 879,35 = [2 211 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		4,133375	1 879,35		983	7,9	7 768
260,2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,002067	2 500,00		5		
260,3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,0155	4 316,00		67		
		ФОТ							49		1 737
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			49		1 737
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			24		851
							Всего по позиции		**1 177**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**11 999**		
		в том числе									
		оплата труда							233		
		эксплуатация машин и механизмов							5		
		материальные ресурсы							11 761		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							236		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							236		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							115		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**12 350**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									90 000

Подраздел: 8.13 С-32. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

261	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	1,9909		1,9909					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,9909=(199,09)/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	102	35,45	3 616
	3	ЭМ					0,97	1,25	2		
	2	в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	10,6463378					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0497725					
		Итого по расценке					45,70		104		
261,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		20,50627	21,77		446		
		ФОТ							103		3 651
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			103		3 651
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			50		1 789
							Всего по позиции		**703**		
262	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	1,9909		1,9909					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					250,78	1,15	574	35,45	20 348
	3	ЭМ					6,88	1,25	17		
	2	в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*7*	35,45	*248*
	4	М					254,42		507		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	67,312329					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,5474975					
		Итого по расценке					512,08		1 098		
		ФОТ							581		20 596
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			581		20 596
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			285		10 092
							Всего по позиции		**1 964**		
		Грунтовка ГС-4									
263	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*									
			100 м2	1,9909		1,9909					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										

		1	ОТ						44,73	1,3225	118	35,45	4 183
		3	ЭМ						0,97	1,4375	3		
		2	в т.ч. ОТм						0,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
			ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	12,2432884						
			ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0572384						
			Итого по расценке						45,70		121		
263, 1	14.3.01.03-0001		Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		20,50627		21,77		446		
			ФОТ								119		4 218
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	*%*	100		100				119		4 218
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	*%*	49		49				58		2 067
									Всего по позиции		**744**		
264	15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*										
				100 м2	0,1134813		0,1134813						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)												
			Объем: 0,1134813=((199,09*5,7)/100)/100										
		1	ОТ						1 058,09	1,38	166	35,45	5 885
		3	ЭМ						31,75	1,25	5		
		2	в т.ч. ОТм						17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
			ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	18,0501994						
			ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,2340552						
			Итого по расценке						1 089,84		171		
264, 1	04.3.02.09-0824		Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,007093		2 500,00		18		
264, 2	14.1.06.02-0001		Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,053194		4 316,00		230		
			ФОТ								168		5 956
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	*%*	100		100				168		5 956
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	*%*	49		49				82		2 918
									Всего по позиции		**669**		
265	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02		Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*										
				ШТ	378,271		378,271		1 199,35		57 428	7,9	453 679
			Объем: 378,271=(11,34813/(0,15*0,25))*1,25										
									Всего по позиции		**57 428**		**453 679**
266	15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*										
				100 м2	0,0358362		0,0358362						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)												
			Объем: 0,0358362=((199,09*1,8)/100)/100										
		1	ОТ						1 058,09	1,38	52	35,45	1 843
		3	ЭМ						31,75	1,25	1		
		2	в т.ч. ОТм						17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
			ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	5,700063						
			ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0739122						
			Итого по расценке						1 089,84		53		
266, 1	04.3.02.09-0824		Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,00224		2 500,00		6		
266, 2	14.1.06.02-0001		Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,016798		4 316,00		73		
			ФОТ								53		1 878
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	*%*	100		100				53		1 878
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	*%*	49		49				26		920
									Всего по позиции		**211**		
267	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02		Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*										
				ШТ	358,362		358,362		629,85		28 571	7,9	225 714
			Объем: 358,362=(3,58362/(0,05*0,25))*1,25										
									Всего по позиции		**28 571**		**225 714**
268	15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*										
				100 м2	1,413539		1,413539						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)												
			Объем: 1,413539=((199,09*71)/100)/100										
		1	ОТ						1 058,09	1,38	2 064	35,45	73 169
		3	ЭМ						31,75	1,25	56		
		2	в т.ч. ОТм						17,53	1,25	*31*	35,45	*1 099*
		4	М						1,12		2		
			ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	224,8358171						
			ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	2,9154242						
			Итого по расценке						1 090,96		2 122		
268, 1	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02		Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *2 179,40 = [2 564 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		176,692375		2 179,40		48 745	7,9	385 083
268, 2	04.3.02.09-0824		Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,088346		2 500,00		221		

268,3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,662596	4 316,00		2 860		
		ФОТ							2 095		74 268
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 095		74 268
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 027		36 391
							Всего по позиции		**57 070**		
269	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4280435		0,4280435					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4280435=((199,09*21,5)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	625	35,45	22 156
	3	ЭМ					31,75	1,25	17		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*9*	35,45	*319*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	68,0840855					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,8828397					
		Итого по расценке					1 089,84		642		
269,1	ТЦ_06.2.01.02_78_78 01682397_23.06.22_02	Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)									
		1 879,35 = [2 211 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		53,505438	1 879,35		12 728	7,9	100 555
269,2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,026753	2 500,00		67		
269,3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,200645	4 316,00		866		
		ФОТ							634		22 475
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			634		22 475
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			311		11 013
							Всего по позиции		**15 248**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**157 016**		
		в том числе									
		оплата труда							3 701		
		эксплуатация машин и механизмов							101		
		материальные ресурсы							153 214		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 753		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 753		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 839		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**162 608**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 165 031

Подраздел: 8.14 Декоративные элементы_Гипсовые детали

270	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	3,927		3,927					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3,927=(336,7+56)/100									
	1	ОТ					227,24	1,15	1 026	35,45	36 372
	3	ЭМ					4,61	1,25	23		
	2	в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*7*	35,45	*248*
	4	М					16,11		63		
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	117,4173					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,5399625					
		Итого по расценке					247,96		1 112		
		ФОТ							1 033		36 620
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 033		36 620
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			506		17 944
							Всего по позиции		**2 651**		
271	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru)									
		214,27 = [252,08 / 1,2] + 2% Заг.скл	*пог. м*	340,067		340,067	214,27		9 224	7,9	72 866
		Объем: 340,067=336,7*1,01									
							Всего по позиции		**9 224**		**72 866**
272	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Т 479 (22ммх55мм. Производитель: lepnina.ru)									
		191,59 = [225,39 / 1,2] + 2% Заг.скл	*пог. м*	56,56		56,56	191,59		1 372	7,9	10 836
		Объем: 56,56=56*1,01									
							Всего по позиции		**1 372**		**10 836**
273	15-07-015-16	Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины, с креплением к поверхности на клей *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,451		0,451					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,451=(45,1)/100									
	1	ОТ					56,63	1,15	29	35,45	1 028
	3	ЭМ					34,42	1,25	19		
	2	в т.ч. ОТм					6,48	1,25	*4*	35,45	*142*
	4	М					304,54		137		
		ЗТ	*чел-ч*	7	1,15	3,63055					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	1,25	0,3100625					
		Итого по расценке					395,59		185		
273,1	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Наличник настенный Ultrawood арт. N0009 (2440х75х15)									
		245,12 = [288,37 / 1,2] + 2% Заг.скл	*пог. м*	15,655		45,551	245,12		1 413	7,9	11 165
		ФОТ							33		1 170
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			33		1 170
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			16		573
							Всего по позиции		**1 647**		

		(прим. Установка картин)									
274	15-03-004-13	Установка гипсовых гербов высотой: до 750 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	16		16					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					24,72	1,15	455	35,45	16 130
		3 ЭМ					1,21	1,25	24		
		2 в т.ч. ОТм					0,24	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					1,88		30		
		ЗТ	*чел-ч*	2,63	1,15	48,392					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,4					
		Итого по расценке					27,81		509		
		ФОТ							460		16 307
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			460		16 307
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			225		7 990
							Всего по позиции		**1 194**		
275	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком *25 500,00 = [30 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	16		16	25 500,00		51 646	7,9	408 000
							Всего по позиции		**51 646**		**408 000**
276	15-01-049-03	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,066		0,066					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,066=(2,2*1,5*2)/100									
		1 ОТ					2 929,08	1,15	222	35,45	7 870
		3 ЭМ					99,40	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					19,94	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					1 514,47		100		
		ЗТ	*чел-ч*	308	1,15	23,3772					
		ЗТм	*чел-ч*	1,67	1,25	0,137775					
		Итого по расценке					4 542,95		330		
		ФОТ							224		7 941
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			224		7 941
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			110		3 891
							Всего по позиции		**664**		
277	ТЦ_18.2.06.04_78__27.04.22_02	Декоративное зеркальное панно "Полосы" (высота= 2200, ширина= 1500) Зеркальное полотно AGC Mirox *4 845,00 = [5 700 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	4 845,00		1 227	7,9	9 690
							Всего по позиции		**1 227**		**9 690**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**67 018**		
		в том числе									
		оплата труда							1 732		
		эксплуатация машин и механизмов							74		
		материальные ресурсы							65 212		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 750		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 750		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							857		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**69 625**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									512 557
		Подраздел: 8.15 Зашивки ниш для радиаторов.									
278	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,502		0,502					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,502=(50,2)/100									
		1 ОТ					771,13	1,15	445	35,45	15 775
		3 ЭМ					112,04	1,25	70		
		2 в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					3 665,79		1 840		
		ЗТ	*чел-ч*	85,02	1,15	49,082046					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	1,25	0,8534					
		Итого по расценке					4 548,96		2 355		
278,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		103,412	189,55		19 602		
		ФОТ							456		16 165
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			492		17 458
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			251		8 891
							Всего по позиции		**22 700**		
279	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,502		0,502					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	66	35,45	2 340
		3 ЭМ					5,79	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		1 273		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	8,059108					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,0502					

		Итого по расценке					2 656,91		1 343		
279, 1	ТЦ_12.2.02.01_78_78 02348846_04.07.22_0 2	АкустиКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм *98,87 = [116,31 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		51,706	98,87		647	7,9	5 112
279, 2	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		30,12	6,62		199		
		ФОТ							67		2 375
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			65		2 304
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			37		1 306
						Всего по позиции			**2 291**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**24 146**		
		в том числе									
		оплата труда							511		
		эксплуатация машин и механизмов							74		
		материальные ресурсы							23 561		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							523		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							557		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							288		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**24 991**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									5 112

Подраздел: 8.16 Откосы проемов

285	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1.25*	*100 м2*	0,3643		0,3643					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3643=(36,43)/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	19	35,45	674
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,9480943					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0091075					
		Итого по расценке					44,73		19		
285, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		3,75229	21,77		82		
		ФОТ							19		674
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			19		674
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			9		330
						Всего по позиции			**129**		
286	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1.25*	*100 м2*	0,3643		0,3643					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					165,85	1,15	69	35,45	2 446
	3	ЭМ					9,20	1,25	4		
	2	в т.ч. ОТм					1,62	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					83,85		31		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	8,5883725					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,0637525					
		Итого по расценке					258,90		104		
286, 1	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		36,43	4,03		147		
		ФОТ							70		2 481
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			76		2 679
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			39		1 365
						Всего по позиции			**366**		
		(Толщиной (20+50)/2=35мм, К=35/20=1,75)									
287	15-02-036-03	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен *Поправки к: М)*1,75; ЭМ)*1,25)*1,75; ОТм)*1,25)*1,75; ОТ)*1,15)*1,75; ЗТ)*1,15)*1,75; ЗТм)*1,25)*1.75*	*100 м2*	0,3643		0,3643					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 366,04	2,0125	1 002	35,45	35 521
	3	ЭМ					61,37	2,1875	49		
	2	в т.ч. ОТм					22,47	2,1875	*18*	35,45	*638*
	4	М					5 049,01	1,75	3 219		
		ЗТ	*чел-ч*	142	2,0125	104,1078325					
		ЗТм	*чел-ч*	1,7	2,1875	1,3547406					
		Итого по расценке					6 476,42		4 270		
287, 1	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108		-39,3444	28,25		- 1 111		
287, 2	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	*м2*	108		39,3444	34,20		1 346		
		ФОТ							1 020		36 159
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 020		36 159
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			500		17 718
						Всего по позиции			**6 025**		
290	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3643		0,3643					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					597,55	1,15	250	35,45	8 863
	3	ЭМ					13,97	1,25	6		
	2	в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					964,67		351		
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	28,6432697					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,1047363					
		Итого по расценке					1 576,19		607		
290, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		10,929	233,04		2 547		

290, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения									
			кг	20		7,286	15,25		111		
		ФОТ							251		8 898
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			251		8 898
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			123		4 360
							Всего по позиции		**3 639**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**8 122**		
		в том числе									
		оплата труда							1 340		
		эксплуатация машин и механизмов							59		
		материальные ресурсы							6 723		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 360		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 366		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							671		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**10 159**		

Подраздел: 8.17 Откосы окон_Облицовка керамогранитом

291	10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,5461		0,5461					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5461=(54,61)/100									
		1 ОТ					761,88	1,15	478	35,45	16 945
		3 ЭМ					64,46	1,25	44		
		2 в т.ч. ОТм					8,29	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					3 660,01		1 999		
		ЗТ	*чел-ч*	84	1,15	52,75326					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,25	0,4505325					
		Итого по расценке					4 486,35		2 521		
291, 1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	225		122,8725	15,00		1 843		
		ФОТ							484		17 158
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			523		18 531
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			266		9 437
							Всего по позиции		**5 153**		
292	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,5461		0,5461					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	72	35,45	2 552
		3 ЭМ					5,79	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		1 385		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	8,7670894					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,05461					
		Итого по расценке					2 656,91		1 461		
292, 2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)									
			м3	10,3		5,62483	209,65		1 179		
292, 3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		32,766	6,62		217		
		ФОТ							73		2 587
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			71		2 509
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			40		1 423
							Всего по позиции		**2 968**		
293	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,5461		0,5461					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	28	35,45	993
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	2,9202698					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0136525					
		Итого по расценке					45,70		29		
293, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		5,62483	21,77		122		
		ФОТ							28		993
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			28		993
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			14		487
							Всего по позиции		**193**		
294	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,5461		0,5461					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	157	35,45	5 566
		3 ЭМ					6,88	1,25	*5*		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					254,42		139		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	18,463641					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,1501775					
		Итого по расценке					512,08		301		

		ФОТ							159		5 637
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			159		5 637
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			78		2 762
							Всего по позиции		**538**		
		Грунтовка ГС-4									
295	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,5461		0,5461					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,3225	32	35,45	1 134
		3 ЭМ					0,97	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	3,3583102					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0157004					
		Итого по расценке					45,70		33		
295, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		5,62483	21,77		122		
		ФОТ							32		1 134
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			32		1 134
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			16		556
							Всего по позиции		**203**		
296	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3828161		0,3828161					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3828161=((54,61*70,1)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	559	35,45	19 817
		3 ЭМ					31,75	1,25	15		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*8*	35,45	*284*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	60,8902695					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,7895582					
		Итого по расценке					1 089,84		574		
296, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		47,852013	4 569,60		27 679	7,9	218 665
296, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,023926	2 500,00		60		
296, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,179445	4 316,00		774		
		ФОТ							567		20 101
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			567		20 101
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			278		9 849
							Всего по позиции		**29 932**		
297	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1496314		0,1496314					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1496314=((54,61*27,4)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	218	35,45	7 728
		3 ЭМ					31,75	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	23,8001909					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,3086148					
		Итого по расценке					1 089,84		224		
297, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм									
		6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		18,703925	6 283,20		14 876	7,9	117 521
297, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,009352	2 500,00		23		
297, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,07014	4 316,00		303		
		ФОТ							221		7 834
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			221		7 834
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			108		3 839
							Всего по позиции		**15 755**		
298	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0136525		0,0136525					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0136525=((54,61*2,5)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	20	35,45	709
		3 ЭМ					31,75	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	2,1715503					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0281583					
		Итого по расценке					1 089,84		21		
298, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000853	2 500,00		2		
298, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,0064	4 316,00		28		

		ФОТ							20		709
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			20		709
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			10		347
						Всего по позиции			**81**		
299	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм									
		1 208,70 = [1 422 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	108,3531746		108,3531746	1 208,70		16 578	7,9	130 966
		Объем: 108,3531746=(1,36525/(0,05*0,315))*1,25									
						Всего по позиции			**16 578**		**130 966**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**68 970**		
		в том числе									
		оплата труда							1 564		
		эксплуатация машин и механизмов							77		
		материальные ресурсы							67 329		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 584		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 621		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							810		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**71 401**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									467 152

Подраздел: 8.18 Откосы окон_Окраска

300	10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
		100 м2		1,9985		1,9985					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,9985=(199,85)/100									
		1 ОТ					761,88	1,15	1 751	35,45	62 073
		3 ЭМ					64,46	1,25	161		
		2 в т.ч. ОТм					8,29	1,25	*21*	35,45	*744*
		4 М					3 660,01		7 315		
		ЗТ	*чел-ч*	84	1,15	193,0551					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,25	1,6487625					
		Итого по расценке					4 486,35		9 227		
300, 1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	225		449,6625	15,00		6 745		
		ФОТ							1 772		62 817
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 914		67 842
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			975		34 549
						Всего по позиции			**18 861**		
301	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
		100 м2		1,9985		1,9985					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	264	35,45	9 359
		3 ЭМ					5,79	1,25	14		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					2 536,09		5 068		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	32,083919					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,19985					
		Итого по расценке					2 656,91		5 346		
301, 3	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)									
			м3	10,3		20,58455	209,65		4 316		
301, 4	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		119,91	6,62		794		
		ФОТ							266		9 430
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			258		9 147
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			146		5 187
						Всего по позиции			**10 860**		
302	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
		100 м2		1,9985		1,9985					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	103	35,45	3 651
		3 ЭМ					0,97	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	10,6869788					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0499625					
		Итого по расценке					45,70		105		
302, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		20,58455	21,77		448		
		ФОТ							104		3 686
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			104		3 686
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			51		1 806
						Всего по позиции			**708**		
303	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
		100 м2		1,9985		1,9985					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					250,78	1,15	576	35,45	20 419
		3 ЭМ					6,88	1,25	17		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					254,42		508		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	67,569285					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,5495875					
		Итого по расценке					512,08		1 101		
		ФОТ							583		20 667
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			583		20 667
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			286		10 127
							Всего по позиции		**1 970**		
306	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	*100 м2*	1,9985		1,9985					
		1 ОТ					424,76		849	35,45	30 097
		3 ЭМ					9,09		18		
		2 в т.ч. ОТм					1,74		*3*	35,45	*106*
		4 М					451,80		903		
		ЗТ	*чел-ч*	48,6		97,1271					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15		0,299775					
		Итого по расценке					885,65		1 770		
306,2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		59,955	233,04		13 972		
306,3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		39,97	15,25		610		
		ФОТ							852		30 203
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			852		30 203
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			417		14 799
							Всего по позиции		**17 621**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**44 434**		
		в том числе									
		оплата труда							3 543		
		эксплуатация машин и механизмов							212		
		материальные ресурсы							40 679		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 577		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 711		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 875		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**50 020**		
		Подраздел: 8.19 Откосы круглого окна									
307	10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15)*1,2; ЗТ)*1,15)*1,2; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0106		0,0106					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0106=(1,06)/100									
		1 ОТ					761,88	1,38	11	35,45	390
		3 ЭМ					64,46	1,25	1		
		4 М					3 660,01		39		
		ЗТ	*чел-ч*	84	1,38	1,228752					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,25	0,008745					
		Итого по расценке					4 486,35		51		
307,1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	225		2,385	15,00		36		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			12		421
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			6		215
							Всего по позиции		**105**		
308	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15)*1,2; ЗТ)*1,15)*1,2; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0106		0,0106					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					115,03	1,38	2	35,45	71
		4 М					2 536,09		27		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,38	0,2042069					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,00106					
		Итого по расценке					2 651,12		29		
308,2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	10,3		0,10918	209,65		23		
308,3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		0,636	6,62		4		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			2		69
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			1		39
							Всего по позиции		**59**		
309	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15)*1,2; ЗТ)*1,15)*1,2; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0106		0,0106					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					44,73	1,38	1	35,45	35
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,38	0,0680202					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,000265					
		Итого по расценке					44,73		1		

309, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,10918	21,77		2		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1		35
							Всего по позиции		**4**		
310	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0106		0,0106					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,38	4	35,45	142
		4 М					254,42		3		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,38	0,4300632					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,002915					
		Итого по расценке					505,20		7		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2		70
							Всего по позиции		**13**		
313	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0106		0,0106					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					424,76	1,38	6	35,45	213
		4 М					451,80		5		
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,38	0,7109208					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	0,0019875					
		Итого по расценке					876,56		11		
313, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		0,318	233,04		74		
313, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		0,212	15,25		3		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3		104
							Всего по позиции		**97**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**241**		
		в том числе									
		оплата труда							24		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							216		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							24		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							25		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							12		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**278**		

Подраздел: 8.20 Откосы окон по радиусу_Окраска

314	10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1242		0,1242					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1242=(12,42)/100									
		1 ОТ					761,88	1,38	131	35,45	4 644
		3 ЭМ					64,46	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					8,29	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					3 660,01		455		
		ЗТ	*чел-ч*	84	1,38	14,397264					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,25	0,102465					
		Итого по расценке					4 486,35		596		
314, 1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	225		27,945	15,00		419		
		ФОТ							132		4 679
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			143		5 053
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			73		2 573
							Всего по позиции		**1 231**		
315	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1242		0,1242					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,38	20	35,45	709
		3 ЭМ					5,79	1,25	1		
		4 М					2 536,09		315		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,38	2,3926882					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,01242					
		Итого по расценке					2 656,91		336		
315, 2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	10,3		1,27926	209,65		268		

315, 3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		7,452	6,62		49		
		ФОТ							20		709
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			19		688
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			11		390
							Всего по позиции		**683**		
316	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1242		0,1242					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					44,73	1,38	8	35,45	284
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,38	0,7969914					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,003105					
		Итого по расценке					44,73		8		
316, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,27926	21,77		28		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			8		284
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			4		139
							Всего по позиции		**48**		
317	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1242		0,1242					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					250,78	1,38	43	35,45	1 524
	3	ЭМ					6,88	1,25	1		
	4	М					254,42		32		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,38	5,0390424					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,034155					
		Итого по расценке					512,08		76		
		ФОТ							43		1 524
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			43		1 524
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			21		747
							Всего по позиции		**140**		
318	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1242		0,1242					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					424,76	1,38	73	35,45	2 588
	3	ЭМ					9,09	1,25	1		
	4	М					451,80		56		
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,38	8,3298456					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	0,0232875					
		Итого по расценке					885,65		130		
318, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		3,726	233,04		868		
318, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		2,484	15,25		38		
		ФОТ							73		2 588
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			73		2 588
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			36		1 268
							Всего по позиции		**1 145**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 816**		
		в том числе									
		оплата труда							275		
		эксплуатация машин и механизмов							13		
		материальные ресурсы							2 528		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							276		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							286		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							145		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 247**		

Подраздел: 8.21 Откосы окон по радиусу_Облицовка керамогранитом

321	10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0198		0,0198					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0198=(1,98)/100									
	1	ОТ					761,88	1,38	21	35,45	744
	3	ЭМ					64,46	1,25	2		
	4	М					3 660,01		72		
		ЗТ	*чел-ч*	84	1,38	2,295216					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,25	0,016335					
		Итого по расценке					4 486,35		95		
321, 1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	225		4,455	15,00		67		
		ФОТ							21		744
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			23		804
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			12		409
							Всего по позиции		**197**		

322	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0198		0,0198					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					115,03	1,38	3	35,45	106
	4	М					2 536,09		50		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,38	0,381443					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,00198					
		Итого по расценке					2 651,12		53		
322,2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	10,3		0,20394	209,65		43		
322,3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		1,188	6,62		8		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			3		103
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			2		58
							Всего по позиции		**109**		
323	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0198		0,0198					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					44,73	1,38	1	35,45	35
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,38	0,1270566					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,000495					
		Итого по расценке					44,73		1		
323,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,20394	21,77		4		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1		35
							Всего по позиции		**6**		
324	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0198		0,0198					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					250,78	1,38	7	35,45	248
	4	М					254,42		5		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,38	0,8033256					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,005445					
		Итого по расценке					505,20		12		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			7		248
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3		122
							Всего по позиции		**22**		
		Грунтовка ГС-4									
325	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,0198		0,0198					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					44,73	1,3225	1	35,45	35
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,1217626					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0005693					
		Итого по расценке					44,73		1		
325,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,20394	21,77		4		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1		35
							Всего по позиции		**6**		
326	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0138798		0,0138798					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0138798=((1,98*70,1)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	20	35,45	709
	3	ЭМ					31,75	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	2,2077043					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0286271					
		Итого по расценке					1 089,84		21		
326,1	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		1,734975	4 569,60		1 004	7,9	7 928
326,2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000867	2 500,00		2		

326, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,006506	4 316,00		28		
		ФОТ							20		709
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			20		709
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			10		347
							Всего по позиции		**1 085**		
327	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0054252		0,0054252					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0054252=((1,98*27,4)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	8	35,45	284
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	0,8629258					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0111895					
		Итого по расценке					1 058,09		8		
327, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм									
		6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		0,67815	6 283,20		539	7,9	4 261
327, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000339	2 500,00		1		
327, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,002543	4 316,00		11		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8		284
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4		139
							Всего по позиции		**571**		
328	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,000495		0,000495					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,000495=((1,98*2,5)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	1	35,45	35
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	0,0787341					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0010209					
		Итого по расценке					1 058,09		1		
328, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000031	2 500,00		0		
328, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,000232	4 316,00		1		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1		35
							Всего по позиции		**3**		
329	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм									
		1 208,70 = [1 422 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	3,9285714		3,9285714	1 208,70		601	7,9	4 748
		Объем: 3,9285714=(0,0495/(0,05*0,315))*1,25									
							Всего по позиции		**601**		**4 748**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 505**		
		в том числе									
		оплата труда							62		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							2 440		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							62		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							64		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							31		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 600**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									16 937

Подраздел: 8.22 Откосы проемов в местах крепления стеклянных перегородок

330	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1669		0,1669					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1669=(16,69)/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	9	35,45	319
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,8924978					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0041725					
		Итого по расценке					44,73		9		
330, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,71907	21,77		37		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			9		319
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4		156
							Всего по позиции		**59**		
		(Толщиной 20мм. К=25/15=1,67)									
331	15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен *Поправки к:* *М)*1,67;* *ЭМ)*1,25)*1,67;* *ОТм)*1,25)*1,67;* *ОТ)*1,15)*1,67;* *ЗТ)*1,15)*1,67;* *ЗТм)*1,25)*1,67*	*100 м2*	0,1669		0,1669					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					695,60	1,9205	223	35,45	7 905
		3 ЭМ					92,77	2,0875	32		
		2 в т.ч. ОТм					53,22	2,0875	*19*	35,45	*674*
		4 М					1 130,40	1,67	315		
		ЗТ	*чел-ч*	74	1,9205	23,7193273					
		ЗТм	*чел-ч*	5,54	2,0875	1,9301568					
		Итого по расценке					1 918,77		570		
		ФОТ							242		8 579
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			242		8 579
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			119		4 204
							Всего по позиции		**931**		
332	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1669		0,1669					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					380,71	1,15	73	35,45	2 588
		3 ЭМ					10,41	1,25	2		
		4 М					642,56		107		
		ЗТ	*чел-ч*	43,56	1,15	8,3606886					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,0354663					
		Итого по расценке					1 033,68		182		
332, 1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	*т*	0,03		0,005007	27 164,52		136		
332, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		3,338	15,25		51		
		ФОТ							73		2 588
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			73		2 588
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			36		1 268
							Всего по позиции		**478**		
		(Прим. Установка перфорированного уголка из оцинкованной стали)									
333	09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,154		1,154					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,154=(115,4)/100									
		1 ОТ					117,24	1,15	156	35,45	5 530
		3 ЭМ					3,29	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,58	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					9,32		11		
		ЗТ	*чел-ч*	12,62	1,15	16,748002					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,25	0,072125					
		Итого по расценке					129,85		172		
333, 1	07.2.06.03-0230	Профиль угловой сетчатый оцинкованный, размер 35х35 мм	*м*	102		117,708	1,37		161		
		ФОТ							157		5 565
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			146		5 175
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			97		3 450
							Всего по позиции		**576**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 318**		
		в том числе									
		оплата труда							461		
		эксплуатация машин и механизмов							39		
		материальные ресурсы							818		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							481		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							470		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							256		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 044**		

Подраздел: 8.23 Гидроизоляция стен помещений (Завести на стены выше уровня пола на 300 мм)

334	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3792		0,3792					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,3792=(37,92)/100									
		1 ОТ					297,78	1,15	130	35,45	4 609
		3 ЭМ					47,77	1,25	23		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					1 007,75		382		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	12,907968					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,26544					
		Итого по расценке					1 353,30		535		
334, 1	12.1.02.03-0162	Технозласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		42,4704	28,51		1 211		
		ФОТ							133		4 715
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			149		5 281
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			86		3 065
							Всего по позиции		**1 981**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 746**		
		в том числе									
		оплата труда							130		
		эксплуатация машин и механизмов							23		
		материальные ресурсы							1 593		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							133		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							149		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							86		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 981**		

Подраздел: 8.24 Уголки на стенах

		Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм									
335	09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,7208		1,7208					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,7208=(172,08)/100									
		1 ОТ					117,24	1,15	232	35,45	8 224
		3 ЭМ					3,29	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					0,58	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					9,32		16		
		ЗТ	*чел-ч*	12,62	1,15	24,9739704					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,25	0,10755					
		Итого по расценке					129,85		255		
335,1	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм									
		2 316,52 = [2 725,32 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м.п.*	105		180,684	2 316,52		52 982	7,9	418 558
		ФОТ							233		8 259
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			217		7 681
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			144		5 121
							Всего по позиции		**53 598**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**53 237**		
		в том числе									
		оплата труда							232		
		эксплуатация машин и механизмов							7		
		материальные ресурсы							52 998		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							233		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							217		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							144		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**53 598**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									418 558
		Подраздел: 8.25 Противоударные перила									
336	15-07-015-10	Монтаж системы защиты стен и углов: поручня-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,5037		1,5037					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,5037=(150,37)/100									
		1 ОТ					127,46	1,15	220	35,45	7 799
		3 ЭМ					14,08	1,25	26		
		2 в т.ч. ОТм					2,73	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					8 790,54		13 218		
		ЗТ	*чел-ч*	14,21	1,15	24,5727136					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,4323138					
		Итого по расценке					8 932,08		13 464		
336,1	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Перила противоударные STYLA BH.140 из Life blend® с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм *2 768,80 = [3 257,41 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	101		151,8737	2 768,80		53 229	7,9	420 508
336,2	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) BH.140.T *897,19 = [1 055,52 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	142,315621		214	897,19		24 304	7,9	191 999
336,3	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Кронштейн крепления BH.140.M *394,18 = [463,74 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	256,70014		386	394,18		19 260	7,9	152 153
336,4	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм	*100 ШТ*	2,1		3,15777	83,00		262		
336,5	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	*ШТ*	15		22,5555	23,79		537		
		ФОТ							225		7 976
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			225		7 976
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			110		3 908
							Всего по позиции		**111 391**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**111 056**		
		в том числе									
		оплата труда							220		
		эксплуатация машин и механизмов							26		
		материальные ресурсы							110 810		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							225		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							225		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							110		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**111 391**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									764 660
		Подраздел: 8.26 Решетки радиальные декоративные									
1	69-57-1	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	*м2*	98,042		98,042					
		Объем: 98,042=5*0,7*0,7+1,86*0,7*59+1*1,96*0,7+1*2,46*0,7+3,76*0,7*1+4*4,66*0,7									
		1 ОТ					4,77		468	35,45	16 591
		4 М					2,13		209		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52		50,98184					
		Итого по расценке					6,90		677		
		ФОТ							468		16 591
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	92		92			431		15 264

	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44		206		7 300
							Всего по позиции	**1 314**		
338	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_0 2	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 700x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *12 608,05 = [14 833 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	5		5	12 608,05	7 980	7,9	63 040
							Всего по позиции	**7 980**		**63 040**
339	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_0 2	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1860x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *33 500,74 = [39 412,63 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	59		59	33 500,74	250 195	7,9	1 976 544
							Всего по позиции	**250 195**		**1 976 544**
340	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_0 2	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1960x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *35 301,84 = [41 531,58 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	35 301,84	4 469	7,9	35 302
							Всего по позиции	**4 469**		**35 302**
341	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_0 2	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 2460x700(h) . Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *44 338,02 = [52 162,38 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	44 338,02	5 612	7,9	44 338
							Всего по позиции	**5 612**		**44 338**
342	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_0 2	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 3760x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *67 721,82 = [79 672,73 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	67 721,82	8 572	7,9	67 722
							Всего по позиции	**8 572**		**67 722**
343	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_29.06.22_0 2	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 4660x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *83 931,94 = [98 743,46 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	4		4	83 931,94	42 497	7,9	335 728
							Всего по позиции	**42 497**		**335 728**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**320 002**		
		в том числе								
		оплата труда						468		
		материальные ресурсы						319 534		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						468		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						431		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						206		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**320 639**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								2 522 674
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)						**1 830 100**		
		в том числе								

		оплата труда							52 141		
		эксплуатация машин и механизмов							1 778		
		материальные ресурсы							1 776 181		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							52 738		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							52 914		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							26 090		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**1 909 104**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									11 193 176

Раздел: 9. Потолок

Подраздел: 9.1 Пт-1.Отделка потолков

		(прим. П112_ГСП-А)									
344	10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1966		0,1966					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1966=(19,66)/100									
		1 ОТ					879,79	1,38	239	35,45	8 473
		3 ЭМ					45,16	1,25	11		
		2 в т.ч. ОТм					4,77	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					3 372,27		663		
		ЗТ	*чел-ч*	97	1,38	26,316876					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,25	0,093385					
		Итого по расценке					4 297,22		913		
344,1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	111	1,25	27,27825	15,00		409		
344,2	07.2.06.04-0114	Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 750 мм	*100 ШТ*	81	1,25	19,90575	93,20		1 855		
		ФОТ							240		8 508
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			259		9 189
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			132		4 679
							Всего по позиции		**3 568**		
		(Прим. Устройство 2-го слоя ГКЛ_ГСП-А)									
345	10-01-022-03	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1966		0,1966					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					579,74	1,38	157	35,45	5 566
		3 ЭМ					35,48	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					6,26	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					1 331,87		262		
		ЗТ	*чел-ч*	67,1	1,38	18,2047668					
		ЗТм	*чел-ч*	0,54	1,25	0,132705					
		Итого по расценке					1 947,09		428		
345,1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	105	1,25	25,80375	15,00		387		
345,2	11.2.08.02-0010	Исключен Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм	*1000 м2*	-0,105	1,25	-0,025804	12 000,00		- 310		
		ФОТ							159		5 637
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			172		6 088
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			87		3 100
							Всего по позиции		**764**		
346	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1966		0,1966					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					54,64	1,15	12	35,45	425
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	1,2841912					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,004915					
		Итого по расценке					54,64		12		
346,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		2,02498	21,77		44		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			12		425
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			6		208
							Всего по позиции		**74**		
347	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1966		0,1966					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					270,29	1,15	61	35,45	2 162
		3 ЭМ					3,44	1,25	1		
		4 М					37,76		7		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	6,737482					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,0270325					
		Итого по расценке					311,49		69		
		ФОТ							61		2 162
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			61		2 162
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			30		1 059
							Всего по позиции		**160**		
		(прим. Caparol CapaSilan)									

350	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1966		0,1966					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					550,53	1,15	124	35,45	4 396
		3 ЭМ					9,75	1,25	2		
		4 М					485,99		96		
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	14,2414091					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,03932					
		Итого по расценке					1 046,27		222		
350, 1	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	*л*	33,000444		6,487887	98,75		641		
350, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		4,3252	15,25		66		
		ФОТ							124		4 396
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			124		4 396
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			61		2 154
							Всего по позиции		**1 114**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 736**		
		в том числе									
		оплата труда							593		
		эксплуатация машин и механизмов							23		
		материальные ресурсы							4 120		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							596		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							628		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							316		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 680**		

Подраздел: 9.2 Пт-2. Отделка потолков

		(прим. П 282)									
351	10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,105		5,105					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,105=(510,5)/100									
		1 ОТ					934,21	1,38	6 581	35,45	233 296
		3 ЭМ					67,58	1,25	431		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,25	*65*	35,45	*2 304*
		4 М					5 184,40		26 466		
		ЗТ	*чел-ч*	103	1,38	725,6247					
		ЗТм	*чел-ч*	0,78	1,25	4,977375					
		Итого по расценке					6 186,19		33 478		
351, 1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	103	1,25	657,26875	189,55		124 585		
351, 2	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5	1,25	22,334375	59,00		1 318		
351, 3	14.5.01.07-0115	Герметик силиконовый однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям для стекольных и общестроительных работ	*л*	1,5	1,25	9,571875	63,60		609		
		ФОТ							6 646		235 600
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			7 178		254 448
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			3 655		129 580
							Всего по позиции		**170 823**		
352	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,105		5,105					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					54,64	1,15	321	35,45	11 379
		3 ЭМ					0,97	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	33,34586					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,127625					
		Итого по расценке					55,79		328		
352, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		52,5815	21,77		1 145		
		ФОТ							323		11 450
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			323		11 450
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			158		5 611
							Всего по позиции		**1 954**		
353	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,105		5,105					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					270,29	1,15	1 587	35,45	56 259
		3 ЭМ					3,44	1,25	22		
		2 в т.ч. ОТм					1,49	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					37,76		193		

		ЗТ	чел-ч	29,8	1,15	174,94835					
		ЗТм	чел-ч	0,11	1,25	0,7019375					
		Итого по расценке					311,49		1 802		
		ФОТ							1 596		56 578
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 596		56 578
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			782		27 723
						Всего по позиции			**4 180**		
		(прим. Caparol CapaSilan)									
356	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,105		5,105					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					550,53	1,15	3 232	35,45	114 574
	3	ЭМ					9,75	1,25	62		
	2	в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*12*	35,45	*425*
	4	М					485,99		2 481		
		ЗТ	чел-ч	62,99	1,15	369,7985425					
		ЗТм	чел-ч	0,16	1,25	1,021					
		Итого по расценке					1 046,27		5 775		
356, 1	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	*л*	33,000444		168,467267	98,75		16 636		
356, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		112,31	15,25		1 713		
		ФОТ							3 244		114 999
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 244		114 999
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 590		56 350
						Всего по позиции			**28 958**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**187 389**		
		в том числе									
		оплата труда							11 721		
		эксплуатация машин и механизмов							521		
		материальные ресурсы							175 147		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							11 809		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							12 341		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 185		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**205 915**		
		Подраздел: 9.3 Пт-3. Отделка потолков									
357	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	1,00305		1,00305					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,00305=5*200,61*0,001									
	1	ОТ					651,74	1,15	752	35,45	26 658
	3	ЭМ					419,90	1,25	526		
	2	в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*16*	35,45	*567*
	4	М					464,61		466		
		ЗТ	чел-ч	65,7	1,15	75,7854428					
		ЗТм	чел-ч	0,87	1,25	1,0908169					
		Итого по расценке					1 536,25		1 744		
357, 1	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	200		200,61	161,59		32 417		
		ФОТ							768		27 225
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			714		25 319
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			476		16 880
						Всего по позиции			**35 351**		
358	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,0061		2,0061					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,0061=(200,61)/100									
	1	ОТ					789,46	1,15	1 821	35,45	64 554
	3	ЭМ					1,25	1,25	3		
	2	в т.ч. ОТм					0,54	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					42 432,14		85 123		
		ЗТ	чел-ч	84,98	1,15	196,0501347					
		ЗТм	чел-ч	0,04	1,25	0,100305					
		Итого по расценке					43 222,85		86 947		
358, 1	ТЦ_01.6.04.04_77_77 28631727_29.06.22_0 2	Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600x600x40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid. *4 071,76 = [4 790,3 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		204,6222	4 071,76		105 465	7,9	833 172
358, 2	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600x600x20 мм	*ШТ*	-288,4		-578,55924	102,43		- 59 262		
		ФОТ							1 822		64 589
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 822		64 589
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			893		31 649
						Всего по позиции			**135 865**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**167 311**		
		в том числе									
		оплата труда							2 573		
		эксплуатация машин и механизмов							529		
		материальные ресурсы							164 209		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 590		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 536		

		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 369		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**171 216**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									833 172

Подраздел: 9.4 Пт-4. Отделка потолков

359	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,0504		0,0504					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0504=5*10,08*0,001									
	1	ОТ					651,74	1,15	38	35,45	1 347
	3	ЭМ					419,90	1,25	26		
	2	в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					464,61		23		
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	3,807972					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,05481					
		Итого по расценке					1 536,25		87		
359, 1	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	200		10,08	161,59		1 629		
		ФОТ							39		1 382
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			36		1 285
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			24		857
							Всего по позиции		**1 776**		
360	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1008		0,1008					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1008=(10,08)/100									
	1	ОТ					789,46	1,15	92	35,45	3 261
	4	М					42 432,14		4 277		
		ЗТ	*чел-ч*	84,98	1,15	9,8508816					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,00504					
		Итого по расценке					43 221,60		4 369		
360, 1	TЦ_01.6.04.02_77_77 25334490_31.01.22_0 2	Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600x600x12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX *1 213,48 = [1 427,63 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		10,2816	1 213,48		1 579	7,9	12 477
360, 2	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600x600x20 мм	*ШТ*	-288,4		-29,07072	102,43		- 2 978		
		ФОТ							92		3 261
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			92		3 261
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			45		1 598
							Всего по позиции		**3 107**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 686**		
		в том числе									
		оплата труда							130		
		эксплуатация машин и механизмов							26		
		материальные ресурсы							4 530		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							131		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							128		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							69		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 883**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									12 477

Подраздел: 9.5 Пт-5. Отделка потолков

361	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,855		1,855					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,855=(185,5)/100									
	1	ОТ					1 654,40	1,15	3 529	35,45	125 103
	3	ЭМ					324,71	1,25	753		
	2	в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*147*	35,45	*5 211*
	4	М					19 018,30		35 279		
		ЗТ	*чел-ч*	176	1,15	375,452					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	12,382125					
		Итого по расценке					20 997,41		39 561		
361, 1	TЦ_01.6.04.04_77_77 28631727_29.06.22_0 2	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin *4 071,76 = [4 790,3 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	105		194,775	4 071,76		100 389	7,9	793 077
361, 2	01.6.04.01-1010	Исключен Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм	*м2*	-105		-194,775	179,41		- 34 945		
		ФОТ							3 676		130 314
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3 676		130 314
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 801		63 854
							Всего по позиции		**110 482**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**105 005**		
		в том числе									
		оплата труда							3 529		

		эксплуатация машин и механизмов							753		
		материальные ресурсы							100 723		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 676		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 676		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 801		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**110 482**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									793 077

Подраздел: 9.6 Пт-6. Отделка потолков

362	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,1815		5,1815					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,1815=(518,15)/100									
		1 ОТ					1 654,40	1,15	9 858	35,45	349 466
		3 ЭМ					324,71	1,25	2 103		
		2 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*411*	35,45	*14 570*
		4 М					19 018,30		98 543		
		ЗТ	*чел-ч*	176	1,15	1048,7356					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	34,5865125					
		Итого по расценке					20 997,41		110 504		
362, 1	ТЦ_01.6.04.04_77_7714967741_29.04.22_02	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Acoustic, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin.									
		1 692,10 = [1 990,7 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	105		544,0575	1 692,10		116 532	7,9	920 600
362, 2	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	100		518,15	161,59		83 728		
362, 3	01.6.04.01-1010	Исключен									
		Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм	*м2*	-105		-544,0575	179,41		- 97 609		
		ФОТ							10 269		364 036
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			10 269		364 036
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			5 032		178 378
							Всего по позиции		**228 456**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**213 155**		
		в том числе									
		оплата труда							9 858		
		эксплуатация машин и механизмов							2 103		
		материальные ресурсы							201 194		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							10 269		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							10 269		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 032		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**228 456**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									920 600

Подраздел: 9.7 Пт-7. Отделка потолков

363	15-01-047-13	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим: с относом									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,5876		1,5876					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,5876=(158,76)/100									
		1 ОТ					11 373,78	1,15	20 766	35,45	736 155
		3 ЭМ					340,91	1,25	677		
		2 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*126*	35,45	*4 467*
		4 М					24 899,75		39 531		
		ЗТ	*чел-ч*	1254	1,15	2289,47796					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	10,59723					
		Итого по расценке					36 614,44		60 974		
363, 1	ТЦ_101_77_7745000111_27.04.22_02	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Рр-004									
		1 700,00 = [2 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	100		158,76	1 700,00		34 164	7,9	269 892
363, 2	08.1.02.25-0012	Детали крепления, масса до 0,001 т	*т*	0,137		0,217501	10 100,00		2 197		
		ФОТ							20 892		740 622
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			20 892		740 622
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			10 237		362 905
							Всего по позиции		**128 464**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**97 335**		
		в том числе									
		оплата труда							20 766		
		эксплуатация машин и механизмов							677		
		материальные ресурсы							75 892		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							20 892		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							20 892		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							10 237		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**128 464**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									269 892

Подраздел: 9.8 Пт-9. Отделка потолков

		(прим. П113)									
364	10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0753		0,0753					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0753=(7,53)/100									

		1 ОТ					879,79	1,15	76	35,45	2 694
		3 ЭМ					45,16	1,25	4		
		4 М					3 372,27		254		
		ЗТ	чел-ч	97	1,15	8,399715					
		ЗТм	чел-ч	0,38	1,25	0,0357675					
		Итого по расценке					4 297,22		334		
364,1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	111		8,3583	15,00		125		
364,2	07.2.06.04-0114	Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 750 мм	100 ШТ	81		6,0993	93,20		568		
		ФОТ							76		2 694
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			82		2 910
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			42		1 482
							Всего по позиции		**1 151**		
		(Прим. Устройство 2-го слоя ГКЛ ГСП-А)									
365	10-01-022-03	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,0753		0,0753					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					579,74	1,15	50	35,45	1 773
		3 ЭМ					35,48	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					6,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 331,87		100		
		ЗТ	чел-ч	67,1	1,15	5,8105245					
		ЗТм	чел-ч	0,54	1,25	0,0508275					
		Итого по расценке					1 947,09		153		
365,1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	105		7,9065	15,00		119		
365,2	11.2.08.02-0010	Исключен Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм	1000 м2	-0,105		-0,007907	12 000,00		- 95		
		ФОТ							51		1 808
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			55		1 953
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			28		994
							Всего по позиции		**260**		
366	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,0753		0,0753					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					54,64	1,15	5	35,45	177
		ЗТ	чел-ч	5,68	1,15	0,4918596					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,25	0,0018825					
		Итого по расценке					54,64		5		
366,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		0,77559	21,77		17		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5		177
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		87
							Всего по позиции		**29**		
367	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,0753		0,0753					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					270,29	1,15	23	35,45	815
		4 М					37,76		3		
		ЗТ	чел-ч	29,8	1,15	2,580531					
		ЗТм	чел-ч	0,11	1,25	0,0103538					
		Итого по расценке					308,05		26		
		ФОТ							23		815
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			23		815
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			11		399
							Всего по позиции		**60**		
		(прим. Caparol CapaSilan)									
370	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,0753		0,0753					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					550,53	1,15	48	35,45	1 702
		3 ЭМ					9,75	1,25	1		
		4 М					485,99		37		
		ЗТ	чел-ч	62,99	1,15	5,4546191					
		ЗТм	чел-ч	0,16	1,25	0,01506					
		Итого по расценке					1 046,27		86		
370,1	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	л	33,000444		2,484933	98,75		245		
370,2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	22		1,6566	15,25		25		
		ФОТ							48		1 702
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			48		1 702
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			24		834
							Всего по позиции		**428**		

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 608**		
		в том числе									
		оплата труда							202		
		эксплуатация машин и механизмов							8		
		материальные ресурсы							1 398		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							203		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							213		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							107		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 928**		

Подраздел: 9.9 Пт-11. Отделка потолков

		Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами «ПРОЗАСК Файерпанель» и плитами «КНАУФ Файерборд» общая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты «ВЕНТИ БАТТС» толщиной 60мм плотностью 90кг/м3.									
371	10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2452		0,2452					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,2452=(24,52)/100									
		1 ОТ					1 233,52	1,15	348	35,45	12 337
		3 ЭМ					133,88	1,25	41		
		2 в т.ч. ОТм					16,44	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					3 913,68		960		
		ЗТ	*чел-ч*	136	1,15	38,34928					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,389255					
		Итого по расценке					5 281,08		1 349		
371, 1	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	*м3*	6,18		1,515336	717,98		1 088		
371, 2	ТЦ_14.2.02.08_78_78 02348846_04.07.22_0 2	Плиты Файерборд Knauf 2500x1200x12.5 мм *1 201,05 = [1 413 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	224,5		55,0474	1 201,05		8 369	7,9	66 115
371, 3	ТЦ_101_77_7745000 111_27.04.22_02	Огнезащитные плиты «ПРОЗАСК Файерпанель» толщ.12,5 мм *2 108,00 = [2 480 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	224,5		55,0474	2 108,00		14 689	7,9	116 040
		ФОТ							353		12 514
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			381		13 515
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			194		6 883
							Всего по позиции		**26 070**		
373	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2452		0,2452					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					54,64	1,15	15	35,45	532
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	1,6016464					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00613					
		Итого по расценке					54,64		15		
373, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		2,52556	21,77		55		
		ФОТ							15		532
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			15		532
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7		261
							Всего по позиции		**92**		
374	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2452		0,2452					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					270,29	1,15	76	35,45	2 694
		3 ЭМ					3,44	1,25	1		
		4 М					37,76		9		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	8,403004					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,033715					
		Итого по расценке					311,49		86		
		ФОТ							76		2 694
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			76		2 694
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			37		1 320
							Всего по позиции		**199**		
		(прим. Caparol CapaSilan)									
376	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2452		0,2452					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					550,53	1,15	155	35,45	5 495
		3 ЭМ					9,75	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					485,99		119		
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	17,7619202					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,04904					
		Итого по расценке					1 046,27		277		
376,1	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	*л*	33,000444		8,091709	98,75		799		
376,2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		5,3944	15,25		82		
		ФОТ							156		5 530
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			156		5 530
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			76		2 710
							Всего по позиции		**1 390**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**26 809**		
		в том числе									
		оплата труда							594		
		эксплуатация машин и механизмов							45		
		материальные ресурсы							26 170		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							600		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							628		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							314		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**27 751**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									182 155
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**808 034**		
		в том числе									
		оплата труда							49 966		
		эксплуатация машин и механизмов							4 685		
		материальные ресурсы							753 383		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							50 766		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							51 311		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							25 430		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**884 775**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									3 011 373
		Раздел: 10. Гипсовые изделия									
377	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	5,222		5,222					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 5,222=(79,87+152,06+163,96+62,94+63,37)/100									
		1 ОТ					227,24	1,15	1 365	35,45	48 389
		3 ЭМ					4,61	1,25	30		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					16,11		84		
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	156,1378					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,718025					
		Итого по расценке					247,96		1 479		
		ФОТ							1 374		48 708
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 374		48 708
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			673		23 867
							Всего по позиции		**3 526**		
378	15-03-001-02	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	2,6046		2,6046					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 2,6046=(34,17+164,78+18,29+43,22)/100									
		1 ОТ					498,18	1,15	1 492	35,45	52 891
		3 ЭМ					11,06	1,25	36		
		2 в т.ч. ОТм					3,34	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					91,94		239		
		ЗТ	*чел-ч*	57	1,15	170,73153					
		ЗТм	*чел-ч*	0,26	1,25	0,846495					
		Итого по расценке					601,18		1 767		
		ФОТ							1 503		53 281
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 503		53 281
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			736		26 108
							Всего по позиции		**4 006**		
379	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль К025 90х115х2000мм для скрытого освещения из экополимера Cosca									
		688,50 = [810 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	34,5117		34,5117	688,50		3 008	7,9	23 761
		Объем: 34,5117=34,17*1,01									
							Всего по позиции		**3 008**		**23 761**
380	ТЦ_05.3.01_77_7710489396_23.03.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль МС306 55х170х2000мм Leptonika									
		1 165,28 = [1 370,91 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	166,4278		166,4278	1 165,28		24 549	7,9	193 935
		Объем: 166,4278=164,78*1,01									
							Всего по позиции		**24 549**		**193 935**
381	ТЦ_05.3.01_77_7710489396_23.03.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль МС308 65х200х2000мм Leptonika									
		1 558,49 = [1 833,52 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	18,4729		18,4729	1 558,49		3 644	7,9	28 790
		Объем: 18,4729=18,29*1,01									
							Всего по позиции		**3 644**		**28 790**

382	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль С390 10х6х2000мм Orac Decor							
		981,32 = [1 154,5 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	80,6687	80,6687	981,32	10 021	7,9	79 162
		Объем: 80,6687=79,87*1,01							
						Всего по позиции	**10 021**		**79 162**
383	ТЦ_05.3.01_77_7733745159_27.04.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т48 23х64х2000мм Лепная Мастерская Петергоф							
		295,80 = [348 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	153,5806	153,5806	295,80	5 751	7,9	45 429
		Объем: 153,5806=152,06*1,01							
						Всего по позиции	**5 751**		**45 429**
384	ТЦ_05.3.01_77_7722810198_28.01.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф							
		544,00 = [640 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	165,5996	165,5996	544,00	11 403	7,9	90 086
		Объем: 165,5996=163,96*1,01							
						Всего по позиции	**11 403**		**90 086**
385	ТЦ_05.3.01_77_7733745159_27.04.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Лепная Мастерская Петергоф							
		168,30 = [198 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	63,5694	63,5694	168,30	1 354	7,9	10 699
		Объем: 63,5694=62,94*1,01							
						Всего по позиции	**1 354**		**10 699**
387	ТЦ_05.3.01_77_7722810198_28.01.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т338 20х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф							
		470,05 = [553 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	64,0037	64,0037	470,05	3 808	7,9	30 085
		Объем: 64,0037=63,37*1,01							
						Всего по позиции	**3 808**		**30 085**
388	ТЦ_05.3.01_77_7709360165_27.04.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т476 70х120х2000мм Лепная Мастерская Петергоф							
		733,13 = [862,5 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	43,6522	43,6522	733,13	4 051	7,9	32 003
		Объем: 43,6522=43,22*1,01							
						Всего по позиции	**4 051**		**32 003**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**70 835**		
		в том числе							
		оплата труда					2 857		
		эксплуатация машин и механизмов					66		
		материальные ресурсы					67 912		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					2 877		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					2 877		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					1 409		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**75 121**		
		в том числе							
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							533 950
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							
		ВСЕГО прямые затраты по смете					**11 816 803**		**100 470 752**
		в том числе							
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		оплата труда					255 376		9 053 083
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		эксплуатация машин и механизмов					26 839	10,97	294 424
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		материальные ресурсы					11 534 588	7,90	91 123 245
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего ФОТ (справочно)					262 140		9 292 851
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего накладные расходы					269 097		9 539 346
Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.		Всего сметная прибыль					142 805		5 062 718
		Всего оборудование					1 231	5,13	6 315
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					**12 229 936**		**115 079 131**
		в том числе							
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							65 677 642

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственноебюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/4-1 АР искл

Архитектурные решения 3 этаж(блок А)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 07-09-2015-АР1

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 1 811,09	- 1 811,09	тыс. руб.
Строительные работы	- 1 811,09	- 1 811,09	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 6 500,62	- 6 500,62	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 60,47	- 60,47	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-01/4-1 Архитектурные решения. 3 этаж									
		Раздел: 1. Демонтаж									
1	46-04-001-4	Разборка кирпичных стен	*1 м3*	-44	180,03						
		Зарплата			73,01		- 3 212		1	- 3 212	
		Эксплуатация машин			107,02		- 4 709		1	- 4 709	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,57		*- 509*		1	*- 509*	
		НР от ФОТ	%	110			- 4 093	110		- 4 093	
		СП от ФОТ	%	70			- 2 605	70		- 2 605	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,24							- 362,56
							- 14 619			**- 14 619**	**- 362,56**
2	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Объем: -0,135=-13,5/100	*100 м2*	-0,135	1 082,58						
		Зарплата			840,63		- 113		1	- 113	
		Эксплуатация машин			241,95		- 33		1	- 33	
		в т.ч. зарплата машинистов			104,49		*- 14*		1	*- 14*	
		НР от ФОТ	%	110			- 140	110		- 140	
		СП от ФОТ	%	70			- 89	70		- 89	
		Затраты труда	*чел-ч*	103,91							- 14,03
							- 375			**- 375**	**- 14,03**
Итого по разделу: 1. Демонтаж							**- 14 994**			**- 14 994**	**- 376,59**
		Раздел: 2. Строительные работы									
10	46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	*1 м3*	-2,5	947,45						
		Зарплата			119,53		- 299		1	- 299	
		Эксплуатация машин			2,13		- 5		1	- 5	
		Материальные ресурсы			825,79		- 2 064		1	- 2 064	
		НР от ФОТ	%	110			- 329	110		- 329	
		СП от ФОТ	%	70			- 209	70		- 209	
		Затраты труда	*чел-ч*	14,63							- 36,58
							- 2 906			**- 2 906**	**- 36,58**
11	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом Объем: -3,56=-356/100	*100 м2 перегородок (за вычетом проемов)*	-3,56	17 008,48						
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 8 132		1	- 8 132	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 128		1	- 128	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 53 376		1	- 53 376	
		НР от ФОТ	%	118			- 9 596	118		- 9 596	
		СП от ФОТ	%	63			- 5 123	63		- 5 123	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 896,59
							- 76 355			**- 76 355**	**- 896,59**
12	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	*м2*	-733,36	20,38		- 14 946		1	- 14 946	
							- 14 946			**- 14 946**	**0,00**
13	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом Объем: -1,082=-108,2/100	*100 м2 перегородок (за вычетом проемов)*	-1,082	17 008,48						
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 2 472		1	- 2 472	

		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 39		1	- 39	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 16 223		1	- 16 223	
		НР от ФОТ	%	118			- 2 917	118		- 2 917	
		СП от ФОТ	%	63			- 1 557	63		- 1 557	
		Затраты труда	чел-ч	219		)*1,15					- 272,50
13,1	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	607,002	15,00		9 105		1	9 105	
							- 14 103			**- 14 103**	**- 272,50**
14	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	-607,002	20,47		- 12 425		1	- 12 425	
							- 12 425			**- 12 425**	**0,00**
15	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2	-111,4666	20,38		- 2 272		1	- 2 272	
							- 2 272			**- 2 272**	**0,00**
16	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	-1,018	11 481,71						
		Объем: -1,018=-101,8/100									
		Зарплата			1 528,19	)*1,15	- 1 789		1	- 1 789	
		Эксплуатация машин			46,33	)*1,25	- 59		1	- 59	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			9 907,19		- 10 086		1	- 10 086	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 880	105		- 1 880	
		СП от ФОТ	%	55			- 985	55		- 985	
		Затраты труда	чел-ч	166,47		)*1,15					- 194,89
16,1	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	1000 м2	0,10689	89 300,00		9 545		1	9 545	
							- 5 254			**- 5 254**	**- 194,89**
17	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	-106,89	15,00		- 1 603		1	- 1 603	
							- 1 603			**- 1 603**	**0,00**
Итого по разделу: 2. Строительные работы							**- 129 864**			**- 129 864**	**- 1 400,55**

Раздел: 3. Дверные проемы

18	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	-0,55	24 621,14						
		Объем: -0,55=-55/100									
		Зарплата			821,89	)*1,15	- 520		1	- 520	
		Эксплуатация машин			1 010,68	)*1,25	- 695		1	- 695	
		в т.ч. зарплата машинистов			130,82	)*1,25	*- 90*		1	*- 90*	
		Материальные ресурсы			22 788,57		- 12 534		1	- 12 534	
		НР от ФОТ	%	118			- 720	118		- 720	
		СП от ФОТ	%	63			- 384	63		- 384	
		Затраты труда	чел-ч	89,53		)*1,15					- 56,63
18,1	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	55	207,00		11 385		1	11 385	
							- 3 468			**- 3 468**	**- 56,63**
19	прайс	Дверь стандартная 2000х900 *10 697,74 = [85 429,22 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	шт.	-22	10 697,74		- 235 350		1	- 235 350	
							- 235 350			**- 235 350**	**0,00**
20	прайс	Комплект фурнитуры *1 011,71 = [8 079,21 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	шт.	-22	1 011,71		- 22 258		1	- 22 258	
							- 22 258			**- 22 258**	**0,00**
21	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	-1,38	516,04						
		Объем: -1,38=-138/100									
		Зарплата			63,89	)*1,15	- 101		1	- 101	
		Эксплуатация машин			3,49	)*1,25	- 6		1	- 6	
		Материальные ресурсы			448,66		- 619		1	- 619	
		НР от ФОТ	%	118			- 119	118		- 119	
		СП от ФОТ	%	63			- 64	63		- 64	
		Затраты труда	чел-ч	7,82		)*1,15					- 12,41
21,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	154,56	3,93		607		1	607	
							- 302			**- 302**	**- 12,41**
22	09-04-013-4	Установка противопожарных дверей двупольных остекленных	1 м2 проема	-11,5	85,14						
		Зарплата			23,74	)*1,15	- 314		1	- 314	
		Эксплуатация машин			9,45	)*1,25	- 136		1	- 136	
		Материальные ресурсы			51,95		- 597		1	- 597	
		НР от ФОТ	%	90			- 283	90		- 283	
		СП от ФОТ	%	85			- 267	85		- 267	
		Затраты труда	чел-ч	2,36		)*1,15					- 31,21
							- 1 597			**- 1 597**	**- 31,21**
23	203-8140	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1300х2100 мм	шт.	-4	5 371,09		- 21 484		1	- 21 484	
							- 21 484			**- 21 484**	**0,00**
24	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 ШТ.	-4	14,60						
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 51		1	- 51	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 14		1	- 14	
		Материальные ресурсы			0,72		- 3		1	- 3	
		НР от ФОТ	%	90			- 46	90		- 46	
		СП от ФОТ	%	85			- 43	85		- 43	
		Затраты труда	чел-ч	1,11		)*1,15					- 5,11
							- 157			**- 157**	**- 5,11**
25	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	-4	371,20		- 1 485		1	- 1 485	
							- 1 485			**- 1 485**	**0,00**

Итого по разделу: 3. Дверные проемы						**- 286 101**			**- 286 101**	**- 105,36**

Раздел: 4. Подоконники

26	10-01-035-3	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	*100 п. м*	-0,165	6 487,61						
		Объем: -0,165=-16,5/100									
		Зарплата			182,37	)*1,15	- 35		1	- 35	
		Эксплуатация машин			28,34	)*1,25	- 6		1	- 6	
		Материальные ресурсы			6 276,90		- 1 036		1	- 1 036	
		НР от ФОТ	%	118			- 41	118		- 41	
		СП от ФОТ	%	63			- 22	63		- 22	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,38		)*1,15					- 4,06
							- 1 140			**- 1 140**	**- 4,06**
27	203-0395	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм	*м*	-16,5	105,43		- 1 740		1	- 1 740	
							- 1 740			**- 1 740**	**0,00**
Итого по разделу: 4. Подоконники							**- 2 880**			**- 2 880**	**- 4,06**

Раздел: 5. Полы

28	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-0,735	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 83		1	- 83	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 53		1	- 53	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 1 152		1	- 1 152	
		НР от ФОТ	%	100			- 83	100		- 83	
		СП от ФОТ	%	70			- 58	70		- 58	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 8,94
28,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	0,7497	1 536,40		1 152		1	1 152	
							- 277			**- 277**	**- 8,94**
29	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-0,7497	1 525,21		- 1 143		1	- 1 143	
							- 1 143			**- 1 143**	**0,00**
30	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	*100 м2 покрытия*	-0,147	2 590,23						
		Объем: -0,147=-14,7/100									
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 161		1	- 161	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 26		1	- 26	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 600		1	- 600	
		НР от ФОТ	%	123			- 199	123		- 199	
		СП от ФОТ	%	75			- 122	75		- 122	
		Затраты труда	*чел-ч*	55,17		)*1,15)*2					- 18,65
30,1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	*1000 м2*	0,029988	16 303,00	к нр)*2	489		1	489	
							- 619			**- 619**	**- 18,65**
31	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/ Цена 886/1,18/2,44/1,22 *37,28 = [297,64 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*м2*	-29,9988	37,28		- 1 118		1	- 1 118	
							- 1 118			**- 1 118**	**0,00**
32	11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,147	1 591,66						
		Объем: -0,147=-14,7/100									
		Зарплата			317,07	)*1,15	- 54		1	- 54	
		Эксплуатация машин			42,05	)*1,25	- 8		1	- 8	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 3*		1	*- 3*	
		Материальные ресурсы			1 232,54		- 181		1	- 181	
		НР от ФОТ	%	123			- 70	123		- 70	
		СП от ФОТ	%	75			- 43	75		- 43	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,65		)*1,15					- 6,87
							- 356			**- 356**	**- 6,87**
33	11-01-011-4	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 /кор-ка до толщ. 80мм/	*100 м2 стяжки*	-0,147	317,62						
		Объем: -0,147=-14,7/100									
		Зарплата			3,90	)*1,15)*12	- 8		1	- 8	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*12	- 17		1	- 17	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*12	*- 6*		1	*- 6*	
		Материальные ресурсы			306,00	)*12	- 540		1	- 540	
		НР от ФОТ	%	123			- 17	123		- 17	
		СП от ФОТ	%	75			- 11	75		- 11	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*12					- 1,01
							- 593			**- 593**	**- 1,01**
34	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения (прим.)	*100 м2 покрытия*	-0,147	64,37						
		Объем: -0,147=-14,7/100									
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 11		1	- 11	
		НР от ФОТ	%	105			- 12	105		- 12	
		СП от ФОТ	%	55			- 6	55		- 6	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,55		)*1,15					- 1,11
							- 29			**- 29**	**- 1,11**

35	прайс	SPEKTRIN Plus упрочнитель. Расход 15м2-л									
		40,57 = [324 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл	*л*	-0,98	40,57		- 40		1	- 40	
							- 40			**- 40**	**0,00**
36	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-4,52	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 511		1	- 511	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 324		1	- 324	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 7 083		1	- 7 083	
		НР от ФОТ	%	100			- 511	100		- 511	
		СП от ФОТ	%	70			- 358	70		- 358	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 54,99
36,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	4,6104	1 536,40		7 083		1	7 083	
							- 1 704			**- 1 704**	**- 54,99**
37	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-4,6104	1 525,21		- 7 032		1	- 7 032	
							- 7 032			**- 7 032**	**0,00**
38	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломаниевых	*100 м2 покрытия*	-0,904	2 590,23						
		Объем: -0,904=-90,4/100									
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 991		1	- 991	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 162		1	- 162	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 6*		1	*- 6*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 3 692		1	- 3 692	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 226	123		- 1 226	
		СП от ФОТ	%	75			- 748	75		- 748	
		Затраты труда	*чел-ч*	55,17		)*1,15)*2					- 114,71
38,1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	*1000 м2*	0,184416	16 303,00	к нр)*2	3 007		1	3 007	
							- 3 812			**- 3 812**	**- 114,71**
39	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/ Цена 886/1,18/2,44/1,22									
		36,19 = [297,64 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп	*м2*	-184,416	36,19		- 6 674		1	- 6 674	
							- 6 674			**- 6 674**	**0,00**
40	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,904	1 485,02						
		Объем: -0,904=-90,4/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 326		1	- 326	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 50		1	- 50	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 19*		1	*- 19*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 1 019		1	- 1 019	
		НР от ФОТ	%	123			- 424	123		- 424	
		СП от ФОТ	%	75			- 259	75		- 259	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 41,07
							- 2 078			**- 2 078**	**- 41,07**
41	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /кор-ка до толщ. 50 мм/	*100 м2 стяжки*	-0,904	291,32						
		Объем: -0,904=-90,4/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 25		1	- 25	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 52		1	- 52	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 19*		1	*- 19*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 517		1	- 1 517	
		НР от ФОТ	%	123			- 54	123		- 54	
		СП от ФОТ	%	75			- 33	75		- 33	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 3,12
							- 1 681			**- 1 681**	**- 3,12**
42	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,34604	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 45		1	- 45	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 16		1	- 16	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 2 054		1	- 2 054	
		НР от ФОТ	%	105			- 48	105		- 48	
		СП от ФОТ	%	65			- 30	65		- 30	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 5,03
42,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,009689	10 200,00		99		1	99	
42,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,34604	5 650,00		1 955		1	1 955	
							- 139			**- 139**	**- 5,03**
43	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-90,4	14,06		- 1 271		1	- 1 271	
							- 1 271			**- 1 271**	**0,00**
44	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	*100 м2 покрытия*	-0,904	9 053,81						
		Объем: -0,904=-90,4/100									
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 1 088		1	- 1 088	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 167		1	- 167	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 57*		1	*- 57*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 7 104		1	- 7 104	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 408	123		- 1 408	
		СП от ФОТ	%	75			- 859	75		- 859	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,78		)*1,15					- 124,52
44,1	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	*кг*	406,8	1,37		557		1	557	

44,2	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	*м2*	92,208	67,80		6 252		1	6 252	
							- 3 817			**- 3 817**	**- 124,52**
45	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	*м2*	-92,208	123,97		- 11 431		1	- 11 431	
							- 11 431			**- 11 431**	**0,00**
46	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	*кг*	-406,8	6,58		- 2 677		1	- 2 677	
							- 2 677			**- 2 677**	**0,00**
47	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-3,745	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 423		1	- 423	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 268		1	- 268	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 5 869		1	- 5 869	
		НР от ФОТ	*%*	100			- 423	100		- 423	
		СП от ФОТ	*%*	70			- 296	70		- 296	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 45,57
47,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	3,8199	1 536,40		5 869		1	5 869	
							- 1 410			**- 1 410**	**- 45,57**
48	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-3,8199	1 525,21		- 5 826		1	- 5 826	
							- 5 826			**- 5 826**	**0,00**
49	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	*100 м2 покрытия*	-0,749	2 590,23						
		Объем: -0,749=-74,9/100									
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 821		1	- 821	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 134		1	- 134	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 5*		1	*- 5*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 3 059		1	- 3 059	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 1 016	123		- 1 016	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 620	75		- 620	
		Затраты труда	*чел-ч*	55,17		)*1,15)*2					- 95,04
49,1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	*1000 м2*	0,152796	16 303,00	к нр)*2	2 491		1	2 491	
							- 3 159			**- 3 159**	**- 95,04**
50	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/ Цена 886/1,18/2,44/1,22 *37,28 = [297,64 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*м2*	-152,796	37,28		- 5 696		1	- 5 696	
							- 5 696			**- 5 696**	**0,00**
51	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения (прим.)	*100 м2 покрытия*	-0,749	64,37						
		Объем: -0,749=-74,9/100									
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 54		1	- 54	
		Эксплуатация машин			1,18	)*1,25	- 1		1	- 1	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 57	105		- 57	
		СП от ФОТ	*%*	55			- 30	55		- 30	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,55		)*1,15					- 5,64
51,1	прайс	SPEKTRIN Plus упрочнитель. Расход 15м2-л *40,57 = [324 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*л*	-4,99	40,57		- 202		1	- 202	
							- 344			**- 344**	**- 5,64**
52	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,749	1 485,02						
		Объем: -0,749=-74,9/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 270		1	- 270	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 41		1	- 41	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 16*		1	*- 16*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 844		1	- 844	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 352	123		- 352	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 215	75		- 215	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 34,03
							- 1 722			**- 1 722**	**- 34,03**
53	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /кор-ка до толщ. 50 мм/	*100 м2 стяжки*	-0,749	291,32						
		Объем: -0,749=-74,9/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 21		1	- 21	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 43		1	- 43	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 16*		1	*- 16*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 257		1	- 1 257	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 46	123		- 46	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 28	75		- 28	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 2,58
							- 1 395			**- 1 395**	**- 2,58**
54	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-74,9	14,06		- 1 053		1	- 1 053	
							- 1 053			**- 1 053**	**0,00**
55	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	*100 м2 покрытия*	-0,749	7 888,38						
		Объем: -0,749=-74,9/100									
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 303		1	- 303	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 51		1	- 51	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	*- 4*		1	*- 4*	

		Материальные ресурсы			7 481,51		- 5 604		1	- 5 604	
		НР от ФОТ	%	123			- 378	123		- 378	
		СП от ФОТ	%	75			- 230	75		- 230	
		Затраты труда	чел-ч	42,4		)*1,15					- 36,52
55,1	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	76,398	67,80		5 180		1	5 180	
							- 1 386			**- 1 386**	**- 36,52**
56	101-7170	Линолеум коммерческий	м2	-76,398	272,42		- 20 812		1	- 20 812	
							- 20 812			**- 20 812**	**0,00**
57	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	-4,315	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 488		1	- 488	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 309		1	- 309	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 6 762		1	- 6 762	
		НР от ФОТ	%	100			- 488	100		- 488	
		СП от ФОТ	%	70			- 342	70		- 342	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 52,50
57,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	4,4013	1 536,40		6 762		1	6 762	
							- 1 627			**- 1 627**	**- 52,50**
58	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	-4,4013	1 525,21		- 6 713		1	- 6 713	
							- 6 713			**- 6 713**	**0,00**
59	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагниевых (прим.)	100 м2 покрытия	-0,863	2 590,23						
		Объем: -0,863=-86,3/100									
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 946		1	- 946	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 155		1	- 155	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 6*		1	*- 6*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 3 524		1	- 3 524	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 171	123		- 1 171	
		СП от ФОТ	%	75			- 714	75		- 714	
		Затраты труда	чел-ч	55,17		)*1,15)*2					- 109,51
59,1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 м2	0,176052	16 303,00	к нр)*2	2 870		1	2 870	
							- 3 640			**- 3 640**	**- 109,51**
60	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/ Цена 886/1,18/2,44/1,22									
		36,19 = [297,64 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп	м2	-176,052	36,19		- 6 371		1	- 6 371	
							- 6 371			**- 6 371**	**0,00**
61	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	-0,863	1 485,02						
		Объем: -0,863=-86,3/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 311		1	- 311	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 48		1	- 48	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 19*		1	*- 19*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 973		1	- 973	
		НР от ФОТ	%	123			- 406	123		- 406	
		СП от ФОТ	%	75			- 248	75		- 248	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 39,21
							- 1 986			**- 1 986**	**- 39,21**
62	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /кор-ка до толщ. 50 мм/	100 м2 стяжки	-0,863	291,32						
		Объем: -0,863=-86,3/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 24		1	- 24	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 50		1	- 50	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 18*		1	*- 18*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 448		1	- 1 448	
		НР от ФОТ	%	123			- 52	123		- 52	
		СП от ФОТ	%	75			- 32	75		- 32	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*1,15)*6					- 2,98
							- 1 606			**- 1 606**	**- 2,98**
63	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	-86,3	14,06		- 1 213		1	- 1 213	
							- 1 213			**- 1 213**	**0,00**
64	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	-0,863	21 577,57						
		Объем: -0,863=-86,3/100									
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 2 693		1	- 2 693	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 27		1	- 27	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 19*		1	*- 19*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 16 259		1	- 16 259	
		НР от ФОТ	%	123			- 3 336	123		- 3 336	
		СП от ФОТ	%	75			- 2 034	75		- 2 034	
		Затраты труда	чел-ч	310,42		)*1,15					- 308,08
64,3	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	м2	88,026	140,45		12 363		1	12 363	
							- 11 986			**- 11 986**	**- 308,08**
65	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (расход 0,35кг на 1м2)	кг	-30,205	15,09		- 456		1	- 456	
							- 456			**- 456**	**0,00**
66	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор									
		622,14 = [4 968,3 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл	м2	-88,026	622,14		- 54 764		1	- 54 764	
							- 54 764			**- 54 764**	**0,00**
67	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	-0,77	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 87		1	- 87	

		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 55		1	- 55	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 1 207		1	- 1 207	
		НР от ФОТ	%	100			- 87	100		- 87	
		СП от ФОТ	%	70			- 61	70		- 61	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 9,37
67,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	0,7854	1 536,40		1 207		1	1 207	
							- 290			**- 290**	**- 9,37**
68	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-0,7854	1 525,21		- 1 198		1	- 1 198	
							- 1 198			**- 1 198**	**0,00**
69	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагниевых (прим.)	*100 м2 покрытия*	-0,154	2 590,23						
		Объем: -0,154=-15,4/100									
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 169		1	- 169	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 28		1	- 28	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 629		1	- 629	
		НР от ФОТ	%	123			- 209	123		- 209	
		СП от ФОТ	%	75			- 128	75		- 128	
		Затраты труда	*чел-ч*	55,17		)*1,15)*2					- 19,54
69,2	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	*1000 м2*	0,031416	16 303,00	к нр)*2	512		1	512	
							- 651			**- 651**	**- 19,54**
70	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,154	1 485,02						
		Объем: -0,154=-15,4/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 56		1	- 56	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 9		1	- 9	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 3*		1	*- 3*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 174		1	- 174	
		НР от ФОТ	%	123			- 73	123		- 73	
		СП от ФОТ	%	75			- 44	75		- 44	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 7,00
							- 356			**- 356**	**- 7,00**
71	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /кор-ка до толщ. 50 мм/	*100 м2 стяжки*	-0,154	291,32						
		Объем: -0,154=-15,4/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 4		1	- 4	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 9		1	- 9	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 3*		1	*- 3*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 258		1	- 258	
		НР от ФОТ	%	123			- 9	123		- 9	
		СП от ФОТ	%	75			- 5	75		- 5	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 0,53
							- 285			**- 285**	**- 0,53**
72	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,05929	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 8		1	- 8	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 3		1	- 3	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 352		1	- 352	
		НР от ФОТ	%	105			- 8	105		- 8	
		СП от ФОТ	%	65			- 5	65		- 5	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 0,86
72,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,00166	10 200,00		17		1	17	
72,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,05929	5 650,00		335		1	335	
							- 24			**- 24**	**- 0,86**
73	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-15,4	14,06		- 217		1	- 217	
							- 217			**- 217**	**0,00**
74	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	*100 м2 покрытия*	-0,154	9 053,81						
		Объем: -0,154=-15,4/100									
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 185		1	- 185	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 28		1	- 28	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 10*		1	*- 10*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 1 210		1	- 1 210	
		НР от ФОТ	%	123			- 240	123		- 240	
		СП от ФОТ	%	75			- 146	75		- 146	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,78		)*1,15					- 21,21
74,1	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	*кг*	69,3	1,37		95		1	95	
74,2	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	*м2*	15,708	67,80		1 065		1	1 065	
							- 649			**- 649**	**- 21,21**
75	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	*м2*	-15,708	123,97		- 1 947		1	- 1 947	
							- 1 947			**- 1 947**	**0,00**
76	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	*кг*	-69,3	6,58		- 456		1	- 456	
							- 456			**- 456**	**0,00**
77	11-01-049-1	Укладка металлического накладного профиля (порога)	*100 м профиля*	-0,95	248,94						

		Объем: -0,95=-95/100									
		Зарплата			145,43	)*1,15	- 159		1	- 159	
		Эксплуатация машин			23,11	)*1,25	- 27		1	- 27	
		Материальные ресурсы			80,40		- 76		1	- 76	
		НР от ФОТ	%	123			- 196	123		- 196	
		СП от ФОТ	%	75			- 119	75		- 119	
		Затраты труда	чел-ч	16,64		)*1,15					- 18,18
							- 577			**- 577**	**- 18,18**
78	206-1366	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м									
			шт.	-111	26,24		- 2 913		1	- 2 913	
							- 2 913			**- 2 913**	**0,00**
79	11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 М ПЛИНТУСА	-3,86	568,65						
		Объем: -3,86=-386/100									
		Зарплата			65,25	)*1,15	- 290		1	- 290	
		Эксплуатация машин			6,97	)*1,25	- 34		1	- 34	
		Материальные ресурсы			496,43		- 1 916		1	- 1 916	
		НР от ФОТ	%	123			- 357	123		- 357	
		СП от ФОТ	%	75			- 218	75		- 218	
		Затраты труда	чел-ч	7,65		)*1,15					- 33,96
79,1	203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	389,86	4,89		1 906		1	1 906	
							- 909			**- 909**	**- 33,96**
80	203-8007	Плинтуса дубовые	м	-389,86	26,38		- 10 285		1	- 10 285	
							- 10 285			**- 10 285**	**0,00**
81	11-01-041-1	Установка плинтусов из мраморных плит	1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)	-90,5	695,30						
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 9 724		1	- 9 724	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 98		1	- 98	
		Материальные ресурсы			601,00		- 54 391		1	- 54 391	
		НР от ФОТ	%	123			- 11 961	123		- 11 961	
		СП от ФОТ	%	75			- 7 293	75		- 7 293	
		Затраты труда	чел-ч	8,54		)*1,15					- 888,80
81,1	412-0581	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м2	90,5	586,00		53 033		1	53 033	
							- 30 434			**- 30 434**	**- 888,80**
82	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор *186,06 = [1 485,8 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	м.п.	-452,5	186,06		- 84 192		1	- 84 192	
							- 84 192			**- 84 192**	**0,00**
Итого по разделу: 5. Полы							**- 315 039**			**- 315 039**	**- 2 111,15**
		Раздел: 6. Стены									
83	15-02-018-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	-1,32	2 271,69						
		Объем: -1,32=-132/100									
		Зарплата			968,29	)*1,15	- 1 470		1	- 1 470	
		Эксплуатация машин			123,04	)*1,25	- 203		1	- 203	
		в т.ч. зарплата машинистов			72,27	)*1,25	*- 119*		1	*- 119*	
		Материальные ресурсы			1 180,36		- 1 558		1	- 1 558	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 668	105		- 1 668	
		СП от ФОТ	%	55			- 874	55		- 874	
		Затраты труда	чел-ч	103,01		)*1,15					- 156,37
83,1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,4684	517,91		1 278		1	1 278	
							- 4 495			**- 4 495**	**- 156,37**
84	402-0516	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35) /расход 7-8 кг/м2 при толщине слоя раствора 10 мм/ при толщине слоя 30 мм=22,5кг/м2 вес 1 л.=1,02кг									
			л	-2911,76	3,59		- 10 453		1	- 10 453	
							- 10 453			**- 10 453**	**0,00**
85	15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	-1,665	2 932,18						
		Объем: -1,665=-166,5/100									
		Зарплата			476,35	)*1,15	- 912		1	- 912	
		Эксплуатация машин			29,29	)*1,25	- 61		1	- 61	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,35	)*1,25	*- 40*		1	*- 40*	
		Материальные ресурсы			2 426,54		- 4 040		1	- 4 040	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 000	105		- 1 000	
		СП от ФОТ	%	55			- 524	55		- 524	
		Затраты труда	чел-ч	51,89		)*1,15					- 99,36
							- 6 537			**- 6 537**	**- 99,36**
86	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (расход 0,35 кг на 1 м2)	кг	-58,275	15,09		- 879		1	- 879	
							- 879			**- 879**	**0,00**

87	206-1340	Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм)	*м*	-60	9,13		- 548		1	- 548	
							- 548			**- 548**	**0,00**
88	15-02-019-7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03	*100 м2*	-1,665	28,24						
		Объем: -1,665=-166,5/100									
		Зарплата			26,44	)*1,15)*10	- 506		1	- 506	
		Эксплуатация машин			1,68	)*1,25)*10	- 35		1	- 35	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,99	)*1,25)*10	*- 21*		1	*- 21*	
		Материальные ресурсы			0,12	)*10	- 2		1	- 2	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 553	105		- 553	
		СП от ФОТ	*%*	55			- 290	55		- 290	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,1		)*1,15)*10					- 59,36
88,1	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	-1,41525	2 500,00	к нр)*10	- 3 538		1	- 3 538	
							- 4 924			**- 4 924**	**- 59,36**
89	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-8,546	1 654,12						
		Объем: -8,546=-854,6/100									
		Зарплата			384,81	)*1,15	- 3 782		1	- 3 782	
		Эксплуатация машин			13,70	)*1,25	- 146		1	- 146	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 3*		1	*- 3*	
		Материальные ресурсы			1 255,61		- 10 730		1	- 10 730	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 3 974	105		- 3 974	
		СП от ФОТ	*%*	55			- 2 082	55		- 2 082	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,9		)*1,15					- 421,62
							- 20 714			**- 20 714**	**- 421,62**
90	15-01-020-11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	*100 м2 поверхности облицовки*	-0,895	13 736,78						
		Объем: -0,895=-89,5/100									
		Зарплата			1 649,92	)*1,15	- 1 698		1	- 1 698	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 36		1	- 36	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 20*		1	*- 20*	
		Материальные ресурсы			12 055,11		- 10 789		1	- 10 789	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 1 804	105		- 1 804	
		СП от ФОТ	*%*	55			- 945	55		- 945	
		Затраты труда	*чел-ч*	179,73		)*1,15					- 184,99
90,1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	81,8925	71,19		5 830		1	5 830	
90,2	101-1686	Плитки керамические угловые	*м*	54,595	16,87		921		1	921	
90,3	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	*т*	0,335625	4 316,00		1 449		1	1 449	
90,4	101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	*м*	50,12	23,73		1 189		1	1 189	
90,5	101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	*м*	50,12	19,85		995		1	995	
							- 4 888			**- 4 888**	**- 184,99**
91	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс"	*т*	-0,3356	3 332,85		- 1 119		1	- 1 119	
							- 1 119			**- 1 119**	**0,00**
92	прайс	Керамическая плитка по дизайн проекту *639,28 = [5 105,1 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп + 3% Заг.скл*	*м2*	-93,975	639,28		- 60 076		1	- 60 076	
							- 60 076			**- 60 076**	**0,00**
93	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	*100 м2 поверхности облицовки*	-0,584	10 688,20						
		Объем: -0,584=-58,4/100									
		Зарплата			1 465,77	)*1,15	- 984		1	- 984	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 23		1	- 23	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 13*		1	*- 13*	
		Материальные ресурсы			9 190,68		- 5 367		1	- 5 367	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 1 047	105		- 1 047	
		СП от ФОТ	*%*	55			- 548	55		- 548	
		Затраты труда	*чел-ч*	159,67		)*1,15					- 107,23
93,1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	58,4	71,19		4 157		1	4 157	
93,2	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	*т*	0,219	4 316,00		945		1	945	
							- 2 867			**- 2 867**	**- 107,23**
94	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс"	*т*	-219	3 332,85		- 729 894		1	- 729 894	
							- 729 894			**- 729 894**	**0,00**
95	101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом	*м2*	-59,568	138,30		- 8 238		1	- 8 238	
							- 8 238			**- 8 238**	**0,00**
96	15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (прим.)	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-1,018	519,49						
		Объем: -1,018=-101,8/100									

		Зарплата			114,02	)*1,15	- 133		1	- 133	
		Эксплуатация машин			2,93	)*1,25	- 4		1	- 4	
		Материальные ресурсы			402,54		- 410		1	- 410	
		НР от ФОТ	%	105			- 140	105		- 140	
		СП от ФОТ	%	55			- 73	55		- 73	
		Затраты труда	чел-ч	11,99		)*1,15					- 14,04
96,1	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029522	2 898,50		86		1	86	
							- 674			**- 674**	**- 14,04**
97	101-3167	Шпатлевка Ветонит расход 1,5 кг на 1 м2	т	-0,12216	10 434,54		- 1 275		1	- 1 275	
							- 1 275			**- 1 275**	**0,00**
98	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-1,018	1 295,05						
		Объем: -1,018=-101,8/100									
		Зарплата			227,93	)*1,15	- 267		1	- 267	
		Эксплуатация машин			9,03	)*1,25	- 11		1	- 11	
		Материальные ресурсы			1 058,09		- 1 077		1	- 1 077	
		НР от ФОТ	%	105			- 280	105		- 280	
		СП от ФОТ	%	55			- 147	55		- 147	
		Затраты труда	чел-ч	25,41		)*1,15					- 29,75
							- 1 782			**- 1 782**	**- 29,75**
99	15-03-001-3	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм	100 м деталей	-1,49	1 128,04						
		Объем: -1,49=-149/100									
		Зарплата			957,99	)*1,15	- 1 642		1	- 1 642	
		Эксплуатация машин			51,63	)*1,25	- 96		1	- 96	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,16	)*1,25	*- 15*		1	*- 15*	
		Материальные ресурсы			118,42		- 176		1	- 176	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 740	105		- 1 740	
		СП от ФОТ	%	55			- 911	55		- 911	
		Затраты труда	чел-ч	109,61		)*1,15					- 187,82
							- 4 565			**- 4 565**	**- 187,82**
100	415-0305	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм	м	-149	85,26		- 12 704		1	- 12 704	
							- 12 704			**- 12 704**	**0,00**
101	15-03-001-3	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм	100 м деталей	-0,905	1 128,04						
		Объем: -0,905=-90,5/100									
		Зарплата			957,99	)*1,15	- 997		1	- 997	
		Эксплуатация машин			51,63	)*1,25	- 58		1	- 58	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,16	)*1,25	*- 9*		1	*- 9*	
		Материальные ресурсы			118,42		- 107		1	- 107	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 056	105		- 1 056	
		СП от ФОТ	%	55			- 553	55		- 553	
		Затраты труда	чел-ч	109,61		)*1,15					- 114,08
							- 2 771			**- 2 771**	**- 114,08**
102	415-0305	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм	м	-90,5	85,26		- 7 716		1	- 7 716	
							- 7 716			**- 7 716**	**0,00**
103	11-01-041-1	Установка молдингов из мраморных плит (прим.)	1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)	-18,1	695,30						
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 1 945		1	- 1 945	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 20		1	- 20	
		Материальные ресурсы			601,00		- 10 878		1	- 10 878	
		НР от ФОТ	%	123			- 2 392	123		- 2 392	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 459	75		- 1 459	
		Затраты труда	чел-ч	8,54		)*1,15					- 177,76
							- 16 694			**- 16 694**	**- 177,76**
104	10-01-059-1	Установка решеток радиаторных (прим.)	100 шт. изделий	-0,22	2 505,44						
		Объем: -0,22=-22/100									
		Зарплата			602,70	)*1,15	- 152		1	- 152	
		Эксплуатация машин			269,39	)*1,25	- 74		1	- 74	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,36	)*1,25	*- 6*		1	*- 6*	
		Материальные ресурсы			1 633,35		- 359		1	- 359	
		НР от ФОТ	%	118			- 186	118		- 186	
		СП от ФОТ	%	63			- 100	63		- 100	
		Затраты труда	чел-ч	75,15		)*1,15					- 19,01
							- 871			**- 871**	**- 19,01**
105	прайс	Радиаторная решетка *4 769,16 = [39 227,77 / 1,18 / 7,11] + 2% Трансп*	шт.	-22	4 769,16		- 104 922		1	- 104 922	
							- 104 922			**- 104 922**	**0,00**
Итого по разделу: 6. Стены							**- 1 009 606**			**- 1 009 606**	**- 1 571,37**

Раздел: 7. Потолок

106	15-02-019-4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-0,157	3 479,46						
		Объем: -0,157=-15,7/100									
		Зарплата			615,86	)*1,15	- 111		1	- 111	
		Эксплуатация машин			34,29	)*1,25	- 7		1	- 7	
		в т.ч. зарплата машинистов			22,54	)*1,25	*- 4*		1	*- 4*	
		Материальные ресурсы			2 829,31		- 444		1	- 444	
		НР от ФОТ	%	105			- 121	105		- 121	
		СП от ФОТ	%	55			- 63	55		- 63	
		Затраты труда	*чел-ч*	63,1		)*1,15					- 11,39
							- 746			**- 746**	**- 11,39**
107	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	*л*	-3,14	9,14		- 29		1	- 29	
							- 29			**- 29**	**0,00**
108	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-3,44	5 937,11						
		Объем: -3,44=-344/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 3 480		1	- 3 480	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 86		1	- 86	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 17 328		1	- 17 328	
		НР от ФОТ	%	118			- 4 106	118		- 4 106	
		СП от ФОТ	%	63			- 2 192	63		- 2 192	
		Затраты труда	*чел-ч*	97		)*1,15					- 383,73
							- 27 192			**- 27 192**	**- 383,73**
109	201-8180	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	*100 шт.*	-3,44	117,00		- 402		1	- 402	
		Объем: -3,44=-344/100									
							- 402			**- 402**	**0,00**
110	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-1,278	5 937,11						
		Объем: -1,278=-127,8/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 1 293		1	- 1 293	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 32		1	- 32	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 6 438		1	- 6 438	
		НР от ФОТ	%	118			- 1 526	118		- 1 526	
		СП от ФОТ	%	63			- 815	63		- 815	
		Затраты труда	*чел-ч*	97		)*1,15					- 142,56
110,2	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	141,858	15,00		2 128		1	2 128	
							- 7 976			**- 7 976**	**- 142,56**
111	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	*м2*	-141,858	20,47		- 2 904		1	- 2 904	
							- 2 904			**- 2 904**	**0,00**
112	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-4,718	1 863,72						
		Объем: -4,718=-471,8/100									
		Зарплата			483,48	)*1,15	- 2 623		1	- 2 623	
		Эксплуатация машин			14,57	)*1,25	- 86		1	- 86	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 2*		1	*- 2*	
		Материальные ресурсы			1 365,67		- 6 443		1	- 6 443	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 756	105		- 2 756	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 444	55		- 1 444	
		Затраты труда	*чел-ч*	53,9		)*1,15					- 292,45
							- 13 352			**- 13 352**	**- 292,45**
Итого по разделу: 7. Потолок							**- 52 601**			**- 52 601**	**- 830,13**

Итого по локальной смете: 02-01-01/4-1 Архитектурные решения. 3 этаж	**- 1 811 085**	**- 1 811 085**	**- 6 399,20**

Строительные работы с НР и СП	- 1 811 085
Монтажные работы с НР и СП	
Прочие работы с НР и СП	
Накладные расходы	- 69 430
Сметная прибыль	- 39 703
Всего с НР и СП	- 1 811 085

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Наименование редакции сметных нормативов: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ГЭСН, ФЕР) 2020, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр., № 872/пр., № 873/пр., № 874/пр., № 875/пр., № 876/пр. с изменениями, утвержденными приказами Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 171/пр., № 172/пр., от 01 июня 2020 г. № 294/пр., № 295/пр., от 30 июня 2020 г. № 352/пр., № 353/пр., от 20 октября 2020 г. № 635/пр., № 636/пр. ")

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

02-01-01/4-1 АР 3 этаж(блок А)- плюс 2022 2 кв

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/4-1

Архитектурные решения. 3 этаж

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР1, 765-09/15/ДСР-ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2020 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	21 912,33	2 158,18	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	2 404,33	67,82	тыс. руб.
строительных работ	21 912,33	2 158,18	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		7 744,9343402	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		167,3489284	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Демонтаж									
1	55-8-1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке: оштукатуренных	*100 м2*	0,168		0,168					
		Объем: 0,168=16,8/100									
		1 ОТ					892,87		150	35,45	5 318
		3 ЭМ					215,62		36		
		2 в т.ч. ОТм					42,77		*7*	35,45	*248*
		ЗТ	*чел-ч*	114,47		19,23096					
		ЗТм	*чел-ч*	3,95		0,6636					
		Итого по расценке					1 108,49		186		
2	999-9900	Строительный мусор	*т*	9,44		1,58592	0,00		0		
		ФОТ							157		5 566
	Пр/812-089.0-1	НР Перегородки	%	92		92			144		5 121
	Пр774-4-089-3	СП Перегородки	%	49		49			77		2 727
							Всего по позиции		**407**		
		Подраздел 1.1. Проемы									
3	46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	*100 м2*	0,4084		0,4084					
		Объем: 0,4084=40,84/100									
		1 ОТ					737,40		301	35,45	10 670
		3 ЭМ					241,95		99		
		2 в т.ч. ОТм					104,49		*43*	35,45	*1 524*
		ЗТ	*чел-ч*	91,15		37,22566					
		ЗТм	*чел-ч*	7,74		3,161016					
		Итого по расценке					979,35		400		
		ФОТ							344		12 194
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			313		11 097
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			179		6 341
							Всего по позиции		**892**		
		Итого прямые затраты по подразделу 1.1 (в базисном уровне цен)							**400**		
		в том числе									
		оплата труда							301		
		эксплуатация машин и механизмов							99		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							344		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							313		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							179		
		Итого по подразделу 1.1 (в базисном уровне цен)							**892**		
		Подраздел 1.2. Полы									
		Демонатж покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/2 слоя									
4	57-2-6	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	*100 м2*	2,814		2,814					
		Объем: 2,814=281,4/100									
		1 ОТ					186,73		525	35,45	18 611
		3 ЭМ					9,69		27		
		2 в т.ч. ОТм					4,19		*12*	35,45	*425*
		ЗТ	*чел-ч*	23,94		67,36716					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31		0,87234					
		Итого по расценке					196,42		552		
5	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,64		7,42896	0,00		0		
		ФОТ							537		19 036
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			478		16 942
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			263		9 328
							Всего по позиции		**1 293**		
		Итого прямые затраты по подразделу 1.2 (в базисном уровне цен)							**552**		
		в том числе									
		оплата труда							525		
		эксплуатация машин и механизмов							27		

		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							537		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							478		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							263		
		Итого по подразделу 1.2 (в базисном уровне цен)							**1 293**		

Подраздел 1.3. Очистка стен от существующей отделки

		Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен									
6	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	*100 м2*	5,423		5,423					
		Объем: 5,423=542,3/100									
		1 ОТ					178,00		965	35,45	34 209
		ЗТ	*чел-ч*	22,82		123,75286					
		Итого по расценке					178,00		965		
7	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6		24,9458	0,00		0		
		ФОТ							965		34 209
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
			%	103		103			994		35 235
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов									
			%	59		59			569		20 183
							Всего по позиции		**2 528**		
		Разборка деревянных настенных панелей									
8	10-01-012-03	ДЕМОНТАЖ: Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8*										
			100 м2	1,867		1,867					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 1,867=186,7/100									
		1 ОТ					658,12	0,8	983	35,45	34 847
		3 ЭМ					32,20	0,8	48		
		2 в т.ч. ОТм					5,68	0,8	*8*	35,45	*284*
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	0,8	112,46808					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	0,8	0,731864					
		Итого по расценке					690,32		1 031		
		ФОТ							991		35 131
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			1 070		37 941
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			545		19 322
							Всего по позиции		**2 646**		
		Демонтаж отбойной доски									
9	15-07-015-16	ДЕМОНТАЖ: Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины, с креплением к поверхности на клей *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8*										
			100 м	1,8		1,8					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 1,8=(27/0,15)/100									
		1 ОТ					56,63	0,8	82	35,45	2 907
		3 ЭМ					34,42	0,8	50		
		2 в т.ч. ОТм					6,48	0,8	*9*	35,45	*319*
	11.3.03.09	Пластина из ПВХ для защиты стен	*м*	101	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	7	0,8	10,08					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	0,8	0,792					
		Итого по расценке					91,05		132		
		ФОТ							91		3 226
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			91		3 226
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			45		1 581
							Всего по позиции		**268**		
		Разборка покрытий полов из керамических плиток									
10	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	*100 м2*	0,135		0,135					
		Объем: 0,135=13,5/100									
		1 ОТ					595,99		80	35,45	2 836
		3 ЭМ					45,01		6		
		2 в т.ч. ОТм					19,44		*3*	35,45	*106*
		ЗТ	*чел-ч*	69,87		9,43245					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44		0,1944					
		Итого по расценке					641,00		86		
11	999-9900	Строительный мусор	*т*	5,2		0,702	0,00		0		
		ФОТ							83		2 942
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	*%*	89		89			74		2 618
	Пр/774-091.0	СП Полы	*%*	49		49			41		1 442
							Всего по позиции		**201**		
		Разборка покрытий полов из паркета (в 2 слоя)									
12	46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных (к=2 в 2 слоя) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2;* *ОТм)*2;* *ОТ)*2;* *ЗТ)*2;* *ЗТм)*2*	*100 м2*	2,683		2,683					
		Объем: 2,683=268,3/100									
		1 ОТ					358,88	2	1 926	35,45	68 277
		3 ЭМ					55,02	2	295		
		2 в т.ч. ОТм					23,76	2	*127*	35,45	*4 502*
		ЗТ	*чел-ч*	46,01	2	246,88966					
		ЗТм	*чел-ч*	1,76	2	9,44416					
		Итого по расценке					413,90		2 221		
13	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,8	2	15,0248	0,00		0		
		ФОТ							2 053		72 779

	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 868		66 229
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 068		37 845
								Всего по позиции	**5 157**		
		Разборка покрытий полов из линолеума									
14	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	*100 м2*	0,9941		0,9941					
		Объем: 0,9941=99,41/100									
		1 ОТ					88,84		88	35,45	3 120
		3 ЭМ					4,06		4		
		2 в т.ч. ОТм					1,76		*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	11,39		11,322799					
		ЗТм	*чел-ч*	0,13		0,129233					
		Итого по расценке					92,90		92		
15	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,47		0,467227	0,00		0		
		ФОТ							90		3 191
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			80		2 840
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			44		1 564
								Всего по позиции	**216**		
		Разборка перекрытия, Балок 280*300, Щитовой настил (60мм), Строит. Мусора и шлака									
16	46-04-007-03	Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок	*100 м2*	2,748		2,748					
		Объем: 2,748=274,8/100									
		1 ОТ					967,89		2 660	35,45	94 297
		3 ЭМ					172,91		475		
		2 в т.ч. ОТм					74,12		*204*	35,45	*7 232*
		ЗТ	*чел-ч*	121,9		334,9812					
		ЗТм	*чел-ч*	5,49		15,08652					
		Итого по расценке					1 140,80		3 135		
		ФОТ							2 864		101 529
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			2 606		92 391
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 489		52 795
								Всего по позиции	**7 230**		
17	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	*100 т*	0,198		0,198					
		Объем: 0,198=(33*0,6)/100									
		1 ОТ					1 363,00		270	35,45	9 572
		ЗТ	*чел-ч*	188		37,224					
		Итого по расценке					1 363,00		270		
18	999-9900	Строительный мусор	*т*	100		19,8	0,00		0		
		ФОТ							270		9 572
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			248		8 806
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			119		4 212
								Всего по позиции	**637**		
		Фанера (10мм)									
19	11-01-053-01	ДЕМОНТАЖ: Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0.8*	*100 м2*	2,748		2,748					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 2,748=274,8/100									
		1 ОТ					310,21	0,8	682	35,45	24 177
		3 ЭМ					630,06	0,8	1 385		
		2 в т.ч. ОТм					73,22	0,8	*161*	35,45	*5 707*
		ЗТ	*чел-ч*	37,97	0,8	83,473248					
		ЗТм	*чел-ч*	7,18	0,8	15,784512					
		Итого по расценке					940,27		2 067		
		ФОТ							843		29 884
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			944		33 470
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			548		19 425
								Всего по позиции	**3 559**		
		Паркетная доска (2 слоя)									
20	46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных (к=2 в 2 слоя) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2;* *ОТм)*2;* *ОТ)*2;* *ЗТ)*2;* *ЗТм)*2*	*100 м2*	2,748		2,748					
		Объем: 2,748=274,8/100									
		1 ОТ					358,88	2	1 972	35,45	69 907
		3 ЭМ					55,02	2	302		
		2 в т.ч. ОТм					23,76	2	*131*	35,45	*4 644*
		ЗТ	*чел-ч*	46,01	2	252,87096					
		ЗТм	*чел-ч*	1,76	2	9,67296					
		Итого по расценке					413,90		2 274		
21	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,8	2	15,3888	0,00		0		
		ФОТ							2 103		74 551
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 914		67 841

	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 094		38 767
						Всего по позиции			**5 282**		
		Доска пола (60мм), Доска пола (100мм), Доска пола (70мм)									
22	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	2,748		2,748					
		Объем: 2,748=274,8/100									
		1 ОТ					238,13		654	35,45	23 184
		3 ЭМ					114,10		314		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*135*	35,45	*4 786*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		83,89644					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		10,0302					
		Итого по расценке					352,23		968		
23	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		2,1984	0,00		0		
		ФОТ							789		27 970
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			718		25 453
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			410		14 544
						Всего по позиции			**2 096**		
		Доска потолка (40мм)									
24	54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	*100 м2*	2,748		2,748					
		Объем: 2,748=274,8/100									
		1 ОТ					218,26		600	35,45	21 270
		3 ЭМ					25,01		69		
		2 в т.ч. ОТм					10,80		*30*	35,45	*1 064*
		ЗТ	*чел-ч*	28,87		79,33476					
		ЗТм	*чел-ч*	0,8		2,1984					
		Итого по расценке					243,27		669		
25	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,39		6,56772	0,00		0		
		ФОТ							630		22 334
	Пр/812-088.0-1	НР Перекрытия	%	92		92			580		20 547
	Пр/774-088.0	СП Перекрытия	%	59		59			372		13 177
						Всего по позиции			**1 621**		
		2 слоя драни (8мм)									
26	15-02-033-02	ДЕМОНТАЖ: Обивка поверхностей: дранью по деревянным неодранкованным поверхностям к=2 до 2-х слоев *Поправки к:* *М)*0)*2;* *ЭМ)*0,8)*2;* *ОТм)*0,8)*2;* *ОТ)*0,8)*2;* *ЗТ)*0,8)*2;* *ЗТм)*0,8)*2*	*100 м2*	2,748		2,748					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 2,748=274,8/100									
		1 ОТ					235,78	1,6	1 037	35,45	36 762
		3 ЭМ					2,63	1,6	12		
		2 в т.ч. ОТм					0,46	1,6	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	30,7	1,6	134,98176					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,6	0,175872					
		Итого по расценке					238,41		1 049		
		ФОТ							1 039		36 833
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 039		36 833
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			509		18 048
						Всего по позиции			**2 597**		
		Известково-песч. Штукатурка (40мм)									
27	46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных (к=40/14=2,857) *Поправки к:* *М)*2,857;* *ЭМ)*2,857;* *ОТм)*2,857;* *ОТ)*2,857;* *ЗТ)*2,857;* *ЗТм)*2,857*	*100 м2*	2,748		2,748					
		Объем: 2,748=274,8/100									
		1 ОТ					230,26	2,857	1 808	35,45	64 094
		ЗТ	*чел-ч*	29,52	2,857	231,7625827					
		Итого по расценке					230,26		1 808		
28	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6	2,857	36,114766	0,00		0		
		ФОТ							1 808		64 094
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 862		66 017
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1 067		37 815
						Всего по позиции			**4 737**		
		Демонтаж оконных блоков									
29	46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	*100 м2*	0,43		0,43					
		Объем: 0,43=43/100									
		1 ОТ					1 338,01		575	35,45	20 384
		3 ЭМ					241,95		104		
		2 в т.ч. ОТм					104,49		*45*	35,45	*1 595*
		ЗТ	*чел-ч*	165,39		71,1177					
		ЗТм	*чел-ч*	7,74		3,3282					
		Итого по расценке					1 579,96		679		
		ФОТ							620		21 979
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			564		20 001

	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			322		11 429
								Всего по позиции	**1 565**		
		Итого прямые затраты по подразделу 1.3 (в базисном уровне цен)							**17 446**		
		в том числе									
		оплата труда							14 382		
		эксплуатация машин и механизмов							3 064		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							15 239		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							14 652		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							8 242		
		Итого по подразделу 1.3 (в базисном уровне цен)							**40 340**		
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**18 584**		
		в том числе									
		оплата труда							15 358		
		эксплуатация машин и механизмов							3 226		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							16 277		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							15 587		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							8 761		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**42 932**		
		Раздел 2. Строительные работы									
		Подраздел 2.1. Штукатурка выравнивающая 30 мм									
30	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	4,3073		4,3073					
		Объем: 4,3073=430,73/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	222	35,45	7 870
		3 ЭМ					0,97	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					0,18		1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0443652					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	23,0332868					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,1076825					
		Итого по расценке					45,88		228		
31	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,043073	30 554,42		1 316		
		ФОТ							223		7 905
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			223		7 905
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			109		3 873
								Всего по позиции	**1 876**		
32	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	4,3073		4,3073					
		1 ОТ					165,85	1,15	822	35,45	29 140
		3 ЭМ					9,20	1,25	50		
		2 в т.ч. ОТм					1,62	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					83,85		361		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	101,5445975					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,7537775					
		Итого по расценке					258,90		1 233		
33	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		430,73	4,03		1 736		
		ФОТ							831		29 459
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			897		31 816
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			457		16 202
								Всего по позиции	**4 323**		
34	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (к=30/15=2) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*1,25)*2;* *ОТм)*1,25)*2;* *ОТ)*1,15)*2;* *ЗТ)*1,15)*2;* *ЗТм)*1,25)*2* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	4,3073		4,3073					
		1 ОТ					1 055,70	2,3	10 459	35,45	370 772
		3 ЭМ					53,24	2,5	573		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	2,5	*204*	35,45	*7 232*
		4 М					4 768,29	2	41 077		
		ЗТ	*чел-ч*	115	2,3	1139,28085					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	2,5	15,50628					
		Итого по расценке					5 877,23		52 109		
35	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108	2	-930,3768	28,25		- 26 283		
36	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (3,62кг/м2)	*т*	0,362		1,559243	8 817,17		13 748		
		ФОТ							10 663		378 004
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10 663		378 004
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5 225		185 222
								Всего по позиции	**55 462**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**44 087**		
		в том числе									
		оплата труда							11 503		
		эксплуатация машин и механизмов							628		
		материальные ресурсы							31 956		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							11 717		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							11 783		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 791		
		Итого по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**61 661**		
		Подраздел 2.2. Штукатурка черновая									

37	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0582		1,0582					
		Объем: 1,0582=105,82/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	54	35,45	1 914
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0108995					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	5,6587245					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,026455					
		Итого по расценке					45,70		55		
38	14.2.05.01-0108	Состав проникающего действия для упрочнения и обеспыливания бетонных покрытий (Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат 0,3кг/м2)	*кг*	30		31,746	98,18		3 117		
		ФОТ							54		1 914
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			54		1 914
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			26		938
							Всего по позиции		**3 252**		
39	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0582		1,0582					
		1 ОТ					165,85	1,15	202	35,45	7 161
		3 ЭМ					9,20	1,25	12		
		2 в т.ч. ОТм					1,62	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					83,85		89		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	24,947065					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,185145					
		Итого по расценке					258,90		303		
40	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		105,82	4,03		426		
		ФОТ							204		7 232
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			220		7 811
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			112		3 978
							Всего по позиции		**1 061**		
41	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (к=20/15=1,333) *Поправки к:* *М)*1,333;* *ЭМ)*1,25)*1,333;* *ОТм)*1,25)*1,333;* *ОТ)*1,15)*1,333;* *ЗТ)*1,15)*1,333;* *ЗТм)*1,25)*1,333* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0582		1,0582					
		1 ОТ					1 055,70	1,53295	1 713	35,45	60 726
		3 ЭМ					53,24	1,66625	94		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	1,66625	*33*	35,45	*1 170*
		4 М					4 768,29	1,333	6 726		
		ЗТ	*чел-ч*	115	1,53295	186,5492844					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	1,66625	2,5390451					
		Итого по расценке					5 877,23		8 533		
42	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108	1,333	-152,342705	28,25		- 4 304		
43	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (3,62кг/м2)	*т*	0,362		0,383068	8 817,17		3 378		
		ФОТ							1 746		61 896
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 746		61 896
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			856		30 329
							Всего по позиции		**10 209**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.2 (в базисном уровне цен)							**11 508**		
		в том числе									
		оплата труда							1 969		
		эксплуатация машин и механизмов							107		
		материальные ресурсы							9 432		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 004		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 020		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							994		
		Итого по подразделу 2.2 (в базисном уровне цен)							**14 522**		
		Подраздел 2.3. Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш									
44	46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	*м3*	10,09		10,09					
		1 ОТ					119,53		1 206	35,45	42 753
		3 ЭМ					2,13		21		
		4 М					124,75		1 259		
	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	*1000 ШТ*	0,4		4,036					
		ЗТ	*чел-ч*	14,63		147,6167					
		Итого по расценке					246,41		2 486		
45	04.3.01.12-0003	Исключен Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	*м3*	-0,24		-2,4216	519,80		- 1 259		
46	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,4		4,036	2 088,24		8 428		
47	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,24		2,4216	559,23		1 354		
		ФОТ							1 206		42 753
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	103		103			1 242		44 036
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	59		59			712		25 224

							Всего по позиции		**12 963**		
48	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	0,19		0,19					
		1 ОТ					447,82	1,15	98	35,45	3 474
		3 ЭМ					38,27	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,25	*2*	35,45	*71*
	08.4.03.02	Горячекатаная арматурная сталь	*т*	1		0,19					
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	12,3234					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,121125					
		Итого по расценке					486,09		107		
49	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,19	8 817,17		1 675		
		ФОТ							100		3 545
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			110		3 900
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			69		2 446
							Всего по позиции		**1 961**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.3 (в базисном уровне цен)							**12 791**		
		в том числе									
		оплата труда							1 304		
		эксплуатация машин и механизмов							30		
		материальные ресурсы							11 457		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 306		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 352		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							781		
		Итого по подразделу 2.3 (в базисном уровне цен)							**14 924**		

Подраздел 2.4. Перегородки

		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686									
50	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,1322		1,1322					
		Объем: 1,1322=113,22/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	970	35,45	34 387
		3 ЭМ					87,31	1,25	124		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*21*	35,45	*744*
		4 М					4 123,13		4 668		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	206		233,2332					
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	106,9747848					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	1,6275375					
		Итого по расценке					4 955,63		5 762		
51	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		233,2332	189,55		44 209		
52	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-228,7044	6,86		- 1 569		
53	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	202		228,7044	8,06		1 843		
54	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-80,3862	6,16		- 495		
55	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	71		80,3862	6,91		555		
		ФОТ							991		35 131
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 070		37 941
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			545		19 322
							Всего по позиции		**51 920**		
56	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,1322		1,1322					
		1 ОТ					115,03	1,15	150	35,45	5 318
		3 ЭМ					5,79	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		2 871		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	18,1763388					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,11322					
		Итого по расценке					2 656,91		3 029		

57	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		67,932	6,62		450		
58	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	7,725		8,746245	209,65		1 834		
		ФОТ							151		5 353
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			146		5 192
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			83		2 944
							Всего по позиции		**5 542**		
		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686									
59	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0141		0,0141					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0141=1,41/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	12	35,45	425
		3 ЭМ					87,31	1,25	2		
		4 М					4 123,13		58		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	206		2,9046					
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	1,3322244					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	0,0202688					
		Итого по расценке					4 955,63		72		
60	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		2,9046	189,55		551		
61	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-2,8482	6,86		- 20		
62	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	202		2,8482	8,06		23		
63	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-1,0011	6,16		- 6		
64	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	71		1,0011	6,91		7		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			13		459
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			7		234
							Всего по позиции		**647**		
		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683									
65	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1063		1,1063					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,1063=110,63/100									
		1 ОТ					771,13	1,15	981	35,45	34 776
		3 ЭМ					112,04	1,25	155		
		2 в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*25*	35,45	*886*
		4 М					3 665,79		4 055		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	206		227,8978					
		ЗТ	*чел-ч*	85,02	1,15	108,1662699					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	1,25	1,88071					
		Итого по расценке					4 548,96		5 191		
66	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		227,8978	189,55		43 198		
		ФОТ							1 006		35 662
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			1 086		38 515
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			553		19 614
							Всего по позиции		**50 028**		
67	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1063		1,1063					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	146	35,45	5 176
		3 ЭМ					5,79	1,25	8		

		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		2 806		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	17,7605402					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,11063					
		Итого по расценке					2 656,91		2 960		
68	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		66,378	6,62		439		
69	ТЦ_101_77_7743625 527_12.05.22_02	Звукоизоляция АкустиKnauf Слим 27 мм *177,08 = [208,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		113,9489	177,08		2 554	7,9	20 178
		ФОТ							147		5 211
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			143		5 055
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			81		2 866
						Всего по позиции			**6 177**		
		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382									
70	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1105		0,1105					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1105=11,05/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	163	35,45	5 778
		3 ЭМ					217,95	1,25	30		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					6 146,41		679		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	412		45,526					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		11,3815					
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	18,0205058					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	0,3715563					
		Итого по расценке					7 650,58		872		
71	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		45,526	189,55		8 629		
72	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	5,15		0,569075	209,65		119		
		ФОТ							168		5 955
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			181		6 431
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			92		3 275
						Всего по позиции			**9 893**		
		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382									
73	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,0718		2,0718					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,0718=207,18/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	3 065	35,45	108 654
		3 ЭМ					217,95	1,25	564		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*91*	35,45	*3 226*
		4 М					6 146,41		12 734		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	412		853,5816					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		213,3954					
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	337,8722517					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	6,9664275					
		Итого по расценке					7 650,58		16 363		
74	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-147,0978	6,16		- 906		
75	07.2.06.03-0118	Профили направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 100х40х0,6 мм	*м*	71		147,0978	8,51		1 252		
76	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-418,5036	6,86		- 2 871		
77	07.2.06.03-0201	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 100х50х0,6 мм	*м*	202		418,5036	9,57		4 005		

78	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		853,5816	189,55		161 796		
79	ТЦ_101_77_7743625 527_12.05.22_02	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *382,50 = [450 / 1,2] + 2% Зак.скл*	*м2*	103		213,3954	382,50		10 332	7,9	81 624
		ФОТ							3 156		111 880
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			3 408		120 830
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			1 736		61 534
							Всего по позиции		**195 115**		

Перегородка с двухслойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на двойном разнесенном каркасе из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2

80	10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0553		0,0553					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0553=5,53/100									
		1 ОТ					1 636,59	1,15	104	35,45	3 687
		3 ЭМ					244,65	1,25	17		
		2 в т.ч. ОТм					38,57	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					8 100,16		448		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	443		24,4979					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		5,6959					
		ЗТ	*чел-ч*	180,44	1,15	11,4750818					
		ЗТм	*чел-ч*	2,94	1,25	0,2032275					
		Итого по расценке					9 981,40		569		
81	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-141		-7,7973	6,16		- 48		
82	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	141		7,7973	6,91		54		
83	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-404		-22,3412	6,86		- 153		
84	07.2.06.03-0198	Профили стоек типа ПС-4 металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, сечение 75х50х0,55 мм	*м*	404		22,3412	5,34		119		
85	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	443		24,4979	189,55		4 644		
86	ТЦ_101_77_7743625 527 12.05.22 02	АкустиКНАУФ толщиной 50 мм *382,50 = [450 / 1,2] + 2% Зак.скл*	*м2*	103		5,6959	382,50		276	7,9	2 179
		ФОТ							107		3 793
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			116		4 096
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			59		2 086
							Всего по позиции		**5 636**		

	Итого прямые затраты по подразделу 2.4 (в базисном уровне цен)	**315 639**
	в том числе	
	оплата труда	5 591
	эксплуатация машин и механизмов	908
	материальные ресурсы	309 140
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	5 738
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	6 163
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	3 156
	Итого по подразделу 2.4 (в базисном уровне цен)	**324 958**
	в том числе	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	103 981

Подраздел 2.5. Сантехнические перегородки

Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный

87	10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1128		0,1128					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1128=(2,82*2*2)/100									
		1 ОТ					294,80	1,15	38	35,45	1 347
		4 М					70 131,00		7 911		
		ЗТ	*чел-ч*	34,56	1,15	4,4831232					
		Итого по расценке					70 425,80		7 949		
88	09.3.04.03-0001	Исключен Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	*м2*	-100		-11,28	701,31		- 7 911		
		ФОТ							38		1 347
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			41		1 455
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			21		741
							Всего по позиции		**100**		
89	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	СД-1, СД-2. Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный *144 291,75 = [169 755 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*КОМПЛЕКТ*	2		2	144 291,75		36 530	7,9	288 584
							Всего по позиции		**36 530**		**288 584**
		Итого прямые затраты по подразделу 2.5 (в базисном уровне цен)							**36 568**		
		в том числе									
		оплата труда							38		
		материальные ресурсы							36 530		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							38		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							41		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							21		
		Итого по подразделу 2.5 (в базисном уровне цен)							**36 630**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									288 584

Подраздел 2.6. Элементы усиления перегородок в месте крепления умывальников

		Универсальная траверса- закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. в горизонтальном направлении) на системы облицовок и перегородок КНАУФ (или аналог)									
90	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0108		0,0108					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0108=(0,6*0,3*6)/100									
		1 ОТ					658,12	1,15	8	35,45	284
		4 М					2 367,99		26		
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	1,15	0,935226					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,006615					
		Итого по расценке					3 026,11		34		
91	11.2.09.02-0003	Исключен Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм	*100 м2*	-1,025		-0,01107	2 275,50		- 25		
92	01.7.15.06-0123	Исключен Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	*т*	-0,0042		-0,000045	8 475,00		0		
93	01.7.15.14-0174	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	*т*	0,00084		0,000009	11 350,00		0		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			9		307
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			4		156
							Всего по позиции		**22**		
94	ТЦ_101_77_7743625527_12.05.22_02	Траверса универсальная Knauf 600х300 мм *1 530,00 = [1 800 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6		6	1 530,00		1 162	7,9	9 180
							Всего по позиции		**1 162**		**9 180**
		Итого прямые затраты по подразделу 2.6 (в базисном уровне цен)							**1 171**		
		в том числе									
		оплата труда							8		
		материальные ресурсы							1 163		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							9		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4		
		Итого по подразделу 2.6 (в базисном уровне цен)							**1 184**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									9 180
		Итого прямые затраты по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**421 764**		
		в том числе									
		оплата труда							20 413		
		эксплуатация машин и механизмов							1 673		
		материальные ресурсы							399 678		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							20 811		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							21 368		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							10 747		
		Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**453 879**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									401 745

Раздел 3. Дверные проемы

95	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2604		0,2604				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,2604=(3*1*2,1+4*1*2,1+1*1*2,1+1*1*2,1+1*1*2,1+1*0,8*2,1+1*0,8*2,1+1*0,8*2,1)/100								
	1	ОТ					821,89	1,15	246	35,45	8 721
	3	ЭМ					1 132,88	1,25	369		
	2	в т.ч. ОТм					172,57	1,25	*56*	35,45	*1 985*
	4	М					2 088,57		544		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	*КОМПЛ*	0		0					
	11.2.02.01	Блоки дверные	*м2*	100		26,04					
		ЗТ	*чел-ч*	89,53	1,15	26,8106538					
		ЗТм	*чел-ч*	13,04	1,25	4,24452					
		Итого по расценке					4 043,34		1 159		
		ФОТ							302		10 706
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			326		11 562
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			166		5 888
							Всего по позиции		**1 651**		
96	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	2. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 *325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	3		3	325 762,50		123 707	7,9	977 288
							Всего по позиции		**123 707**		**977 288**
97	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	3. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 *325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4		4	325 762,50		164 943	7,9	1 303 050
							Всего по позиции		**164 943**		**1 303 050**

98	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 1	11*. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy	*ШТ*	1	1	325 890,00	41 252	7,9	325 890
					Всего по позиции		**41 252**		**325 890**
99	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	13*. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy	*ШТ*	1	1	367 200,00	46 481	7,9	367 200
					Всего по позиции		**46 481**		**367 200**
100	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	14*. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy	*ШТ*	1	1	367 200,00	46 481	7,9	367 200
					Всего по позиции		**46 481**		**367 200**

101	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	24. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	297 202,50		37 621	7,9	297 203
						Всего по позиции		**37 621**		**297 203**
102	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	24.1. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.028 м?. Размеры 0,2x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*ШТ*	1		1	315 116,25		39 888	7,9	315 116
						Всего по позиции		**39 888**		**315 116**
103	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	25. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	297 202,50		37 621	7,9	297 203
						Всего по позиции		**37 621**		**297 203**
104	10-01-039-02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0315		0,0315				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0315=(1*1,5*2,1)/100								
	1	ОТ					752,94	1,15	27	35,45	957
	3	ЭМ					881,96	1,25	35		
	2	в т.ч. ОТм					134,63	1,25	*5*	35,45	*177*
	4	М					1 402,15		44		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	*КОМПЛ*	0		0					
	11.2.02.01	Блоки дверные	*м2*	100		3,15					
		ЗТ	*чел-ч*	80,1	1,15	2,9016225					
		ЗТм	*чел-ч*	10,24	1,25	0,4032					
		Итого по расценке					3 037,05		106		
		ФОТ							32		1 134
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			35		1 225
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			18		624
						Всего по позиции			**159**		

105	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	9*. Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1500*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. СКУД	*ШТ*	1		1	335 771,25		42 503	7,9	335 771
						Всего по позиции		**42 503**		**335 771**
106	10-01-060-01	Установка и крепление наличников *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,34		1,34					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,34=(3*(2,1*2+1)+4*(2,1*2+1)+1*(2,1*2+1)+1*(2,1*2+1)+1*(2,1*2+1)+1*(2,1*2+1)+1*(2,1*2+0,8)+1*(2,1*2+0,8)+1*(2,1*2+0,8))*2/100									
	1	ОТ					63,89	1,15	98	35,45	3 474
	3	ЭМ					2,63	1,25	4		
	2	в т.ч. ОТм					0,46	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					8,50		11		
	11.1.01.10	Наличники	*м*	112		150,08					
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,15	12,05062					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,067					
		Итого по расценке					75,02		113		
		ФОТ							99		3 509
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			107		3 790
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			54		1 930
						Всего по позиции			**274**		
107	10-01-049-02	Установка: дверного доводчика *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,14		0,14					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,14=(3+4+1+1+1+1+1+1+1)/100									
	1	ОТ					252,59	1,15	41	35,45	1 453
	3	ЭМ					13,68	1,25	2		
	01.7.04.01	Доводчики дверные	*ШТ*	100		14					
		ЗТ	*чел-ч*	26,56	1,15	4,27616					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,0245					
		Итого по расценке					266,27		43		
		ФОТ							41		1 453
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			44		1 569
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			23		799
						Всего по позиции			**110**		
108	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) (установка автоматический выпадающий порожек Planet) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,139		0,139					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,139=(3*1+4*1+1*1+1*1+1*1+1*1+1*0,8+1*0,8+1*0,8+1*1,5)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	23	35,45	815
	4	М					80,40		11		
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	*м*	105		14,595					
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	2,659904					
		Итого по расценке					222,34		34		
		ФОТ							23		815
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			26		913
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			15		530
						Всего по позиции			**75**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.1 (в базисном уровне цен)							**581 952**		
		в том числе									
		оплата труда							435		
		эксплуатация машин и механизмов							410		
		материальные ресурсы							581 107		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							497		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							538		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							276		
		Итого по подразделу 3.1 (в базисном уровне цен)							**582 766**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									4 585 921

Подраздел 3.2. Стеклянные двери (АР1 листы 16.1-16.4, АР1 листы 17-18, ВОР)

109	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* Объем: 8,505=1*1,35*2,1+1*1,35*2,1+1*1,35*2,1	*м2*	8,505		8,505					
	1	ОТ					23,74	1,15	232	35,45	8 224
	3	ЭМ					5,60	1,25	60		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					51,95		442		
	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	23,08257					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,212625					
		Итого по расценке					81,29		734		
		ФОТ							234		8 295
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			218		7 714
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			145		5 143
							Всего по позиции		**1 097**		
110	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	63*. Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД *312 948,75 = [368 175 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	312 948,75		39 614	7,9	312 949
							Всего по позиции		**39 614**		**312 949**
111	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	64*. Дверной блок левый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД *413 737,50 = [486 750 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	413 737,50		52 372	7,9	413 738
							Всего по позиции		**52 372**		**413 738**
112	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	67. Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой отдыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892 *413 737,50 = [486 750 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	413 737,50		52 372	7,9	413 738

							Всего по позиции		**52 372**		**413 738**
113	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) (установка автоматический выпадающий порожек Planet) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,0405		0,0405					
		Объем: 0,0405=(1*1,35+1*1,35+1*1,35)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	7	35,45	248
	4	М					80,40		3		
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	*м*	105		4,2525					
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	0,775008					
		Итого по расценке					222,34		10		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			8		278
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			5		161
							Всего по позиции		**23**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.2 (в базисном уровне цен)							**145 102**		
		в том числе									
		оплата труда							239		
		эксплуатация машин и механизмов							60		
		материальные ресурсы							144 803		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							241		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							226		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							150		
		Итого по подразделу 3.2 (в базисном уровне цен)							**145 478**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 140 425
		Подраздел 3.3. Ревизионные люки									
114	17-01-010-01	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 ШТ*	0,25		0,25					
		Объем: 0,25=(15+2+3+4+1)/100									
	1	ОТ					184,50	1,15	53	35,45	1 879
	3	ЭМ					9,83	1,25	3		
	2	в т.ч. ОТм					1,89	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					980,87		245		
	07.2.06.02	Люки ревизионные	*ШТ*	100		25					
		ЗТ	*чел-ч*	21,63	1,15	6,218625					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,05					
		Итого по расценке					1 175,20		301		
		ФОТ							54		1 914
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			65		2 316
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			39		1 378
							Всего по позиции		**405**		
115	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Люк-дверь 200x200(h) мм (левый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *2 167,50 = [2 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	15		15	2 167,50		4 116	7,9	32 513
							Всего по позиции		**4 116**		**32 513**
116	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Люк-дверь 400x300(h) мм (левый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *3 145,00 = [3 700 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	3 145,00		796	7,9	6 290
							Всего по позиции		**796**		**6 290**
117	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Люк-дверь 400x600(h) мм (левый) в скрытом исполнении под плитку в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *15 300,00 = [18 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	3		3	15 300,00		5 810	7,9	45 900
							Всего по позиции		**5 810**		**45 900**
118	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Люк-дверь 1000x1500(h) мм (левый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *28 262,50 = [33 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	4		4	28 262,50		14 310	7,9	113 050
							Всего по позиции		**14 310**		**113 050**
119	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Противопожарный двустворчатый люк EI30 1100x2100(h)мм в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *37 187,50 = [43 750 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	37 187,50		4 707	7,9	37 188
							Всего по позиции		**4 707**		**37 188**
		Итого прямые затраты по подразделу 3.3 (в базисном уровне цен)							**30 040**		
		в том числе									
		оплата труда							53		
		эксплуатация машин и механизмов							3		

		материальные ресурсы							29 984		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							54		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							65		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							39		
		Итого по подразделу 3.3 (в базисном уровне цен)							**30 144**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									234 941
		Подраздел 3.4. Доборы									
120	10-01-048-01	Установка рейки-добора									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*ШТ*	30		30					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 30=(3+4+1+1+1)*3									
	1	ОТ					0,94	1,15	32	35,45	1 134
	11.1.03.01	Бруски обрезные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,15	4,14					
		Итого по расценке					0,94		32		
		ФОТ							32		1 134
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			35		1 225
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			18		624
						Всего по позиции			**85**		
121	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_29.06.22_0 2	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 880 мм для проема 1000x2100(h)									
		32 419,43 = [38 140,5 / 1,2] + 2% Заг.скл									
			м2	5,49		5,49	32 419,43		22 529	7,9	177 983
						Всего по позиции			**22 529**		**177 983**
122	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_29.06.22_0 2	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 905 мм для проема 1000x2100(h)									
		32 419,43 = [38 140,5 / 1,2] + 2% Заг.скл									
			м2	5,65		5,65	32 419,43		23 186	7,9	183 170
						Всего по позиции			**23 186**		**183 170**
		Итого прямые затраты по подразделу 3.4 (в базисном уровне цен)							**45 747**		
		в том числе									
		оплата труда							32		
		материальные ресурсы							45 715		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							32		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							35		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							18		
		Итого по подразделу 3.4 (в базисном уровне цен)							**45 800**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									361 153
		Итого прямые затраты по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**802 841**		
		в том числе									
		оплата труда							759		
		эксплуатация машин и механизмов							473		
		материальные ресурсы							801 609		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							824		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							864		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							483		
		Итого по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**804 188**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									6 322 440
		Раздел 4. Подоконники									
123	15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1696		0,1696					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1696=16,96/100									
	1	ОТ					4 007,50	1,15	782	35,45	27 722
	3	ЭМ					116,19	1,25	25		
	2	в т.ч. ОТм					37,51	1,25	*8*	35,45	*284*
	4	М					3 236,75		549		
	13.1.02.04	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников	*м2*	100		16,96					
		ЗТ	*чел-ч*	350	1,15	68,264					
		ЗТм	*чел-ч*	2,89	1,25	0,61268					
		Итого по расценке					7 360,44		1 356		
124	ТЦ_05.2.04.07_50_77 06420313_28.06.22_0 2	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Фактура-рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый									
		33 790,05 = [39 753 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	100		16,96	33 790,05		72 542	7,9	573 079
		ФОТ							790		28 006
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			790		28 006
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			387		13 723
						Всего по позиции			**75 075**		
125	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*ШТ*	20		20					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					9,60	1,15	221	35,45	7 834
	3	ЭМ					1,47	1,25	37		
	2	в т.ч. ОТм					0,12	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					4,10		82		
	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	*ШТ*	1		20					
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,15	24,61					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,25	0,25					
		Итого по расценке					15,17		340		
		ФОТ							224		7 940

	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			271		9 607
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			161		5 717
								Всего по позиции	**772**		
126	ТЦ_19.2.03.02___00.01.00_	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»									
		16 325,10 = [19 206 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	20		20	16 325,10		41 329	7,9	326 502
								Всего по позиции	**41 329**		**326 502**
		Итого прямые затраты по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**115 567**		
		в том числе									
		оплата труда							1 003		
		эксплуатация машин и механизмов							62		
		материальные ресурсы							114 502		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 014		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 061		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							548		
		Итого по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**117 176**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									899 581
		Раздел 5. Полы									
		Подраздел 5.1. ТИП 2									
127	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0599		0,0599					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0599=5,99/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	141	35,45	4 998
		3 ЭМ					24,42	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					59,69		4		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		6,1098					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000599					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,07188					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	16,1824642					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,1295338					
		Итого по расценке					2 137,31		147		
128	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000599	2 500,00		1		
129	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,07188	5 849,07		420		
130	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,000599	30 554,42		18		
131	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 - 10 мм									
		2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		6,1098	2 397,00		1 854	7,9	14 645
		ФОТ							142		5 033
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			159		5 637
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			92		3 271
								Всего по позиции	**2 691**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.1 (в базисном уровне цен)							**2 440**		
		в том числе									
		оплата труда							141		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							2 297		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							142		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							159		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							92		
		Итого по подразделу 5.1 (в базисном уровне цен)							**2 691**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									14 645
		Подраздел 5.2. ТИП4.1 (Декоративная разрезка плитки)									
132	27-07-005-04	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м реза*	59,2		59,2					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 59,2=0,592*100									
		1 ОТ					4,33	1,15	295	35,45	10 458
		3 ЭМ					8,32	1,25	616		
		2 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	*119*	35,45	*4 219*
		4 М					10,32		611		
		ЗТ	*чел-ч*	0,39	1,15	26,5512					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	11,84					
		Итого по расценке					22,97		1 522		
		ФОТ							414		14 677
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			468		16 585
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			319		11 301
								Всего по позиции	**2 309**		

133	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,592		0,592					
		Объем: 0,592=59,2/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	1 398	35,45	49 559
		3 ЭМ					24,42	1,25	18		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					59,69		35		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		60,384					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,00592					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,7104					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	159,933536					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	1,2802					
		Итого по расценке					2 137,31		1 451		
134	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,00592	2 500,00		15		
135	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,7104	5 849,07		4 155		
136	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,00592	30 554,42		181		
137	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200х600 - 9 мм *2 764,20 = [3 252 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		60,384	2 764,20		21 128	7,9	166 913
		ФОТ							1 411		50 020
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 580		56 022
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			917		32 513
						Всего по позиции			**29 427**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.2 (в базисном уровне цен)							**28 452**		
		в том числе									
		оплата труда							1 693		
		эксплуатация машин и механизмов							634		
		материальные ресурсы							26 125		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 825		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 048		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 236		
		Итого по подразделу 5.2 (в базисном уровне цен)							**31 736**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									166 913

Подраздел 5.3. ТИП4.2 (Декоративная разрезка плитки)

138	27-07-005-04	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м реза*	57,4		57,4					
		Объем: 57,4=0,574*100									
		1 ОТ					4,33	1,15	286	35,45	10 139
		3 ЭМ					8,32	1,25	597		
		2 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	*115*	35,45	*4 077*
		4 М					10,32		592		
		ЗТ	*чел-ч*	0,39	1,15	25,7439					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	11,48					
		Итого по расценке					22,97		1 475		
		ФОТ							401		14 216
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	113		113			453		16 064
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	77		77			309		10 946
						Всего по позиции			**2 237**		
139	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,574		0,574					
		Объем: 0,574=57,4/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	1 355	35,45	48 035
		3 ЭМ					24,42	1,25	18		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					59,69		34		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		58,548					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,00574					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,6888					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	155,070692					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	1,241275					
		Итого по расценке					2 137,31		1 407		
140	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,00574	2 500,00		14		
141	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,6888	5 849,07		4 029		
142	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,00574	30 554,42		175		
143	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 - 9 мм)	*м2*	102		58,548	201,90		11 821		
		ФОТ							1 368		48 496
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 532		54 316
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			889		31 522
						Всего по позиции			**19 867**		

		Итого прямые затраты по подразделу 5.3 (в базисном уровне цен)							**18 921**		
		в том числе									
		оплата труда							1 641		
		эксплуатация машин и механизмов							615		
		материальные ресурсы							16 665		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 769		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 985		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 198		
		Итого по подразделу 5.3 (в базисном уровне цен)							**22 104**		
		Подраздел 5.4. ТИП4.2									
144	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0823		0,0823					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0823=8,23/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	194	35,45	6 877
		3 ЭМ					24,42	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					59,69		5		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		8,3946					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000823					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,09876					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	22,2340034					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,1779738					
		Итого по расценке					2 137,31		202		
145	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000823	2 500,00		2		
146	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,09876	5 849,07		578		
147	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,000823	30 554,42		25		
148	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_29.06.22_0 2	Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 - 9 мм *3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		8,3946	3 876,00		4 119	7,9	32 537
		ФОТ							196		6 948
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			220		7 782
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			127		4 516
							Всего по позиции		**5 273**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.4 (в базисном уровне цен)							**4 926**		
		в том числе									
		оплата труда							194		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							4 729		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							196		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							220		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							127		
		Итого по подразделу 5.4 (в базисном уровне цен)							**5 273**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									32 537
		Подраздел 5.5. ТИП4.3 (Декоративная разрезка плитки)									
149	27-07-005-04	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*м реза*	5,74		5,74					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 5,74=0,0574*100									
		1 ОТ					4,33	1,15	29	35,45	1 028
		3 ЭМ					8,32	1,25	60		
		2 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	*12*	35,45	*425*
		4 М					10,32		59		
		ЗТ	*чел-ч*	0,39	1,15	2,57439					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	1,148					
		Итого по расценке					22,97		148		
		ФОТ							41		1 453
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	113		113			46		1 642
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	77		77			32		1 119
							Всего по позиции		**226**		
150	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0574		0,0574					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0574=5,74/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	136	35,45	4 821
		3 ЭМ					24,42	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					59,69		3		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		5,8548					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000574					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,06888					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	15,5070692					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,1241275					
		Итого по расценке					2 137,31		141		
151	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000574	2 500,00		1		
152	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,06888	5 849,07		403		

153	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,000574	30 554,42		18		
154	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72x800 - 9 мм									
		459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		5,8548	459,00		340	7,9	2 687
		ФОТ							137		4 856
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			153		5 439
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			89		3 156
							Всего по позиции		**1 145**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.5 (в базисном уровне цен)							**1 051**		
		в том числе									
		оплата труда							165		
		эксплуатация машин и механизмов							62		
		материальные ресурсы							824		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							178		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							199		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							121		
		Итого по подразделу 5.5 (в базисном уровне цен)							**1 371**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 687

Подраздел 5.6. ТИП 5

155	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0722		0,0722					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0722=7,22/100									
	1	ОТ					297,78	1,15	25	35,45	886
	3	ЭМ					47,77	1,25	4		
	2	в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					1 007,75		73		
	12.1.02.15	Материал рулонный	*м2*	112		8,0864					
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	2,457688					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,05054					
		Итого по расценке					1 353,30		102		
156	01.2.03.03-0062	Исключен Мастика битумно-резиновая кровельная	*т*	-0,246		-0,017761	1 995,00		- 35		
157	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов (Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)	*кг*	35		2,527	15,41		39		
158	12.1.02.04-0152	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся, основа стеклоткань, с защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм (Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ)	*м2*	112		8,0864	49,58		401		
		ФОТ							26		921
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			29		1 032
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			17		599
							Всего по позиции		**553**		
159	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0722		0,0722					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					2 053,20	1,15	170	35,45	6 027
	3	ЭМ					24,42	1,25	2		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					59,69		4		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600x600 мм	*м2*	102		7,3644					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000722					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,08664					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	19,5054076					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,1561325					
		Итого по расценке					2 137,31		176		
160	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм	*м3*	0,01		0,000722	2 500,00		2		
161	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,08664	5 849,07		507		
162	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	*т*	0,03		0,002166	18 390,16		40		
163	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 - 10 мм									
		2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		7,3644	2 397,00		2 234	7,9	17 652
		ФОТ							172		6 098
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			193		6 830
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			112		3 964
							Всего по позиции		**3 264**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.6 (в базисном уровне цен)							**3 466**		
		в том числе									
		оплата труда							195		
		эксплуатация машин и механизмов							6		
		материальные ресурсы							3 265		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							198		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							222		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							129		
		Итого по подразделу 5.6 (в базисном уровне цен)							**3 817**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									17 652

Подраздел 5.7. ТИП 7

164	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0942		0,0942				
		Объем: 0,0942=9,42/100								
		1 ОТ					297,78	1,15	32	35,45	1 134
		3 ЭМ					47,77	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 007,75		95		
	12.1.02.15	Материал рулонный	*м2*	112		10,5504					
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	3,206568					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,06594					
		Итого по расценке					1 353,30		133		
165	01.2.03.03-0062	Исключен Мастика битумно-резиновая кровельная	*т*	-0,246		-0,023173	1 995,00		- 46		
166	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов (Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)	*кг*	35		3,297	15,41		51		
167	12.1.02.04-0152	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся, основа стеклоткань, с защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм (Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ)	*м2*	112		10,5504	49,58		523		
		ФОТ							33		1 169
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			37		1 309
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			21		760
							Всего по позиции		**719**		
168	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0942		0,0942				
		1 ОТ					2 053,20	1,15	222	35,45	7 870
		3 ЭМ					24,42	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					59,69		6		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		9,6084					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000942					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,11304					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	25,4488836					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,2037075					
		Итого по расценке					2 137,31		231		
169	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000942	2 500,00		2		
170	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,11304	5 849,07		661		
171	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	*т*	0,03		0,002826	18 390,16		52		
172	ТЦ_06.2.05.03_78_7801682397_23.06.22_02	Керамогранит, производитель Italon (или аналог): Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169)									
		2 856,85 = [3 361 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		9,6084	2 856,85		3 475	7,9	27 450
		ФОТ							224		7 941
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			251		8 894
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			146		5 162
							Всего по позиции		**4 818**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.7 (в базисном уровне цен)							**5 082**		
		в том числе									
		оплата труда							254		
		эксплуатация машин и механизмов							9		
		материальные ресурсы							4 819		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							257		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							288		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							167		
		Итого по подразделу 5.7 (в базисном уровне цен)							**5 537**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									27 450

Подраздел 5.8. ТИП 11

173	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,3913		1,3913				
		Объем: 1,3913=139,13/100								
		1 ОТ					281,66	1,15	451	35,45	15 988
		3 ЭМ					15,44	1,25	27		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					19,82		28		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	*т*	0,842		1,1714746					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	*кг*	20		27,826					
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	52,8318349					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,2956513					
		Итого по расценке					316,92		506		
174	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (weber.vetonit MD 16 расход 0,2л/м2)	*л*	20		27,826	43,58		1 213		

		ФОТ							454		16 094
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			508		18 025
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			295		10 461
						Всего по позиции			**2 522**		
175	11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (к=9 до 14 мм) *Поправки к:* *М)*9;* *ЭМ)*1,25)*9;* *ОТм)*1,25)*9;* *ОТ)*1,15)*9;* *ЗТ)*1,15)*9;* *ЗТм)*1,25)*9*	*100 м2*	1,3913		1,3913					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					19,87	10,35	286	35,45	10 139
		3 ЭМ					0,92	11,25	14		
		2 в т.ч. ОТм					0,29	11,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					0,10	9	1		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	*т*	0	9	0					
		ЗТ	*чел-ч*	2,33	10,35	33,5518952					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	11,25	0,4695638					
		Итого по расценке					20,89		301		
176	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель (Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000. Расход смеси 1,8кг/м2/мм)									
			т	2,52		3,506076	17 328,80		60 756		
		ФОТ							291		10 316
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			326		11 554
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			189		6 705
						Всего по позиции			**61 572**		
177	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,3913		1,3913					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					29,43	1,15	47	35,45	1 666
		3 ЭМ					1,31	1,25	2		
		4 М					1 492,06		2 076		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	5,5199828					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0347825					
		Итого по расценке					1 522,80		2 125		
178	01.7.07.12-0022	Исключен									
		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	*м2*	-122,4		-170,29512	12,19		- 2 076		
179	12.1.02.11-0017	ИЗОСПАН: С	*10 м2*	122,4		170,29512	42,00		7 152		
		ФОТ							47		1 666
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			53		1 866
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			31		1 083
						Всего по позиции			**7 285**		
180	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,3913		1,3913					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					192,35	1,15	308	35,45	10 919
		3 ЭМ					6,57	1,25	11		
		2 в т.ч. ОТм					1,16	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					366,45		510		
	11.2.03.02	Покрытие напольное ламинированное (ламинат)	*м2*	102,5		142,60825					
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	36,0798873					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,1739125					
		Итого по расценке					565,37		829		
181	ТЦ_11.2.02.01_77_7716690703_06.07.22_02	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452- 6 мм									
		3 867,50 = [4 550 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,5		142,60825	3 867,50		69 815	7,9	551 537
		ФОТ							310		10 990
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			347		12 309
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			202		7 144
						Всего по позиции			**71 193**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.8 (в базисном уровне цен)							**140 621**		
		в том числе									
		оплата труда							1 092		
		эксплуатация машин и механизмов							54		
		материальные ресурсы							139 475		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 102		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 234		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							717		
		Итого по подразделу 5.8 (в базисном уровне цен)							**142 572**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									551 537

Подраздел 5.9. ТИП 20

182	11-01-053-01	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2018		0,2018					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2018=20,18/100									
		1 ОТ					310,21	1,15	72	35,45	2 552
		3 ЭМ					630,06	1,25	159		
		2 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	*18*	35,45	*638*
		4 М					5 386,22		1 087		
		ЗТ	*чел-ч*	37,97	1,15	8,8116979					

		ЗТм	чел-ч	7,18	1,25	1,811155					
		Итого по расценке					6 326,49		1 318		
		ФОТ							90		3 190
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			101		3 573
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			59		2 074
							Всего по позиции		**1 478**		
183	11-01-034-01	Устройство покрытий: из досок паркетных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,2018		0,2018					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					297,98	1,15	69	35,45	2 446
		3 ЭМ					72,19	1,25	18		
		2 в т.ч. ОТм					13,43	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					216,75		44		
	11.1.01.05	Доски паркетные	*м2*	104		20,9872					
		ЗТ	*чел-ч*	31,7	1,15	7,356619					
		ЗТм	*чел-ч*	1,08	1,25	0,27243					
		Итого по расценке					586,92		131		
184	ТЦ_11.2.02.01_77_77 16690703_06.07.22_0 2	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452- 6 мм									
		3 867,50 = [4 550 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	104		20,9872	3 867,50		10 274	7,9	81 168
		ФОТ							72		2 552
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			81		2 858
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			47		1 659
							Всего по позиции		**10 533**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.9 (в базисном уровне цен)							**11 723**		
		в том числе									
		оплата труда							141		
		эксплуатация машин и механизмов							177		
		материальные ресурсы							11 405		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							162		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							182		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							106		
		Итого по подразделу 5.9 (в базисном уровне цен)							**12 011**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									81 168
		Подраздел 5.10. ТИП 23									
185	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*										
			100 м2	0,0298		0,0298					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0298=2,98/100									
		1 ОТ					297,78	1,15	10	35,45	355
		3 ЭМ					47,77	1,25	2		
		4 М					1 007,75		30		
	12.1.02.15	Материал рулонный	*м2*	112		3,3376					
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	1,014392					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,02086					
		Итого по расценке					1 353,30		42		
186	01.2.03.03-0062	Исключен Мастика битумно-резиновая кровельная									
			т	-0,246		-0,007331	1 995,00		- 15		
187	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов (Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)									
			кг	35		1,043	15,41		16		
188	12.1.02.04-0152	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся, основа стеклоткань, с защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм (Гидроизоляция Технэласт БАРЬЕР ЛАЙТ)									
			м2	112		3,3376	49,58		165		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			11		398
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			7		231
							Всего по позиции		**226**		
189	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*										
			100 м2	0,0298		0,0298					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	70	35,45	2 482
		3 ЭМ					24,42	1,25	1		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					59,69		2		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		3,0396					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000298					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,03576					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	8,0507084					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,0644425					
		Итого по расценке					2 137,31		73		
190	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000298	2 500,00		1		
191	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"									
			т	1,2		0,03576	5 849,07		209		
192	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)									
			т	0,03		0,000894	18 390,16		16		

193	ТЦ_06.2.05.03_77_97_24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 - 10 мм								
		2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102	3,0396	2 397,00		922	7,9	7 286
		ФОТ						71		2 517
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	112			80		2 819
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	65			46		1 636
						Всего по позиции		**1 347**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.10 (в базисном уровне цен)						**1 429**		
		в том числе								
		оплата труда						80		
		эксплуатация машин и механизмов						3		
		материальные ресурсы						1 346		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						81		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						91		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						53		
		Итого по подразделу 5.10 (в базисном уровне цен)						**1 573**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								7 286

Подраздел 5.11. Отделка ступеней лестниц. ТИП 4.4

194	15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*								
			100 м2	0,0269		0,0269				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0269=2,69/100								
		1 ОТ					3 471,60	1,15	107	35,45	3 793
		3 ЭМ					72,85	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					24,86	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					137,87		4		
	06.2.05.03	Плитки керамогранитные	*м2*	102		2,7438					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000269					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,03228					
		ЗТ	*чел-ч*	378,17	1,15	11,698689					
		ЗТм	*чел-ч*	2,29	1,25	0,0770013					
		Итого по расценке					3 682,32		113		
195	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000269	2 500,00		1		
196	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,03228	5 849,07		189		
197	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,000269	30 554,42		8		
198	ТЦ_06.2.05.03_77_97_24023175_29.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 - 9 мм								
		3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		2,7438	3 876,00		1 346	7,9	10 635
		ФОТ							108		3 828
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			108		3 828
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			53		1 876
							Всего по позиции		**1 818**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.11 (в базисном уровне цен)							**1 657**		
		в том числе									
		оплата труда							107		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							1 548		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							108		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							108		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							53		
		Итого по подразделу 5.11 (в базисном уровне цен)							**1 818**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									10 635

Подраздел 5.12. Плинтусы

199	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,3065		1,3065					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,3065=130,65/100									
		1 ОТ					276,45	1,15	415	35,45	14 712
		3 ЭМ					20,02	1,25	33		
		2 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	*6*	35,45	*213*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,01		0,013065					
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные	*м2*	10,2		13,3263					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,04		0,05226					
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	44,1877898					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	0,5062688					
		Итого по расценке					296,47		448		
200	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	*т*	0,01		0,013065	6 513,00		85		
201	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,05226	5 849,07		306		
		ФОТ							421		14 925
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			472		16 716
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			274		9 701
							Всего по позиции		**1 585**		
202	ТЦ_06.2.05.03_77_97_24023175_27.06.22_02	Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2х80 (610090002340)									
		459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл									
			ШТ	167		167	459,00		9 703	7,9	76 653
		Объем: 167=1,3065*100/0,8*1,02									
							Всего по позиции		**9 703**		**76 653**

203	11-01-040-3	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 М ПЛИНТУСА*	1,4342		1,4342					
		Объем: 1,4342=143,42/100									
	1	ОТ					61,14	1,15	101	35,45	3 580
	3	ЭМ					11,24	1,25	20		
	4	М					1 395,14		2 001		
		ЗТ	*чел-ч*	6,66	1,15	10,9845378					
		Итого по расценке					1 467,52		2 122		
204	101-4847	Исключен Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	*100 шт.*	-0,07		-0,100394	128,00		- 13		
205	101-4848	Исключен Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	*100 шт.*	-0,07		-0,100394	128,00		- 13		
206	101-4849	Исключен Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	*100 шт.*	-0,4		-0,57368	128,00		- 73		
207	101-4850	Исключен Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	*100 шт.*	-0,08		-0,114736	63,00		- 7		
208	101-4851	Исключен Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	*100 шт.*	-0,08		-0,114736	63,00		- 7		
209	101-4852	Исключен Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	*м*	-101		-144,8542	12,30		- 1 782		
210	ТЦ_11.2.02.01___00.01.00_	Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый *225,60 = [265,42 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м.п.*	101		144,8542	225,60		4 137	7,9	32 679
		ФОТ							101		3 580
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			113		4 010
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			66		2 327
							Всего по позиции		**4 543**		
211	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,0966		0,0966					
		Объем: 0,0966=9,66/100									
	1	ОТ					276,45	1,15	31	35,45	1 099
	3	ЭМ					20,02	1,25	2		
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,01		0,000966					
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные	*м2*	10,2		0,98532					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,04		0,003864					
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	3,2671569					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	0,0374325					
		Итого по расценке					296,47		33		
212	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,01		0,000966	2 500,00		2		
213	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,003864	5 849,07		23		
		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			35		1 231
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			20		714
							Всего по позиции		**113**		
214	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 *2 570,40 = [3 024 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	0,98532		0,98532	2 570,40		321	7,9	2 533
		Объем: 0,98532=0,0966*100*0,1*1,02									
							Всего по позиции		**321**		**2 533**
215	11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,2087		0,2087					
		Объем: 0,2087=20,87/100									
	1	ОТ					65,51	1,15	16	35,45	567
	3	ЭМ					5,57	1,25	1		
	4	М					496,43		104		
		ЗТ	*чел-ч*	7,68	1,15	1,8432384					
		ЗТм	*чел-ч*	0,09	1,25	0,0234788					
		Итого по расценке					567,51		121		
216	11.1.01.14-0014	Исключен Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, сечение 19х54 мм	*м*	-101		-21,0787	4,89		- 103		
217	ТЦ_11.2.02.01___00.01.00_	Плинтус, производитель Nayada (или аналог) из МДФ 8мм, в шпоне, h-80мм *2 417,40 = [2 844 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	101		21,0787	2 417,40		6 450	7,9	50 956
		ФОТ							16		567
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			18		635
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			10		369
							Всего по позиции		**6 496**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.12 (в базисном уровне цен)							**21 753**		
		в том числе									
		оплата труда							563		
		эксплуатация машин и механизмов							56		
		материальные ресурсы							21 134		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							569		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							638		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							370		
		Итого по подразделу 5.12 (в базисном уровне цен)							**22 761**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									162 821

Подраздел 5.13. Порожки

218	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,1476		0,1476					
		Объем: 0,1476=14,76/100									
		1 ОТ					141,94	1,15	24	35,45	851
		4 М					80,40		12		
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	*м*	105		15,498					
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	2,8244736					
		Итого по расценке					222,34		36		
219	ТЦ_06.2.05.03_50_77_45000111_27.04.22_02	Латунный профиль Projoint R 14(h)мм *758,39 = [892,22 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
	2		*м.п.*	105		15,498	758,39		1 488	7,9	11 754
		ФОТ							24		851
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			27		953
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			16		553
							Всего по позиции		**1 567**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.13 (в базисном уровне цен)							**1 524**		
		в том числе									
		оплата труда							24		
		материальные ресурсы							1 500		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							24		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							27		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							16		
		Итого по подразделу 5.13 (в базисном уровне цен)							**1 567**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									11 754
		Итого прямые затраты по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**243 045**		
		в том числе									
		оплата труда							6 290		
		эксплуатация машин и механизмов							1 623		
		материальные ресурсы							235 132		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 611		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							7 401		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 385		
		Итого по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**254 831**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 087 085

Раздел 6. Стены

Подраздел 6.1. С-1

220	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	3,6065		3,6065					
		Объем: 3,6065=360,65/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	186	35,45	6 594
		3 ЭМ					0,97	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					0,18		1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,037147					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	19,2857588					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0901625					
		Итого по расценке					45,88		191		
221	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,036065	30 554,42		1 102		
		ФОТ							187		6 629
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			187		6 629
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			92		3 248
							Всего по позиции		**1 572**		
222	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	3,6065		3,6065					
		1 ОТ					250,78	1,15	1 040	35,45	36 868
		3 ЭМ					6,88	1,25	31		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					254,42		918		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	121,935765					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,9917875					
		Итого по расценке					512,08		1 989		
		ФОТ							1 053		37 329
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 053		37 329
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			516		18 291
							Всего по позиции		**3 558**		
223	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	3,6065		3,6065					
		1 ОТ					424,76	1,15	1 762	35,45	62 463
		3 ЭМ					9,09	1,25	41		

		2 в т.ч. ОТм					1,74	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					451,80		1 629		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,108195					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,07213					
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,15	201,567285					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	0,6762188					
		Итого по расценке					885,65		3 432		
224	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		86,556	233,04		20 171		
225	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,07213	30 554,42		2 204		
		ФОТ							1 770		62 747
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 770		62 747
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			867		30 746
							Всего по позиции		**28 444**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.1 (в базисном уровне цен)							**29 089**		
		в том числе									
		оплата труда							2 988		
		эксплуатация машин и механизмов							76		
		материальные ресурсы							26 025		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 010		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 010		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 475		
		Итого по подразделу 6.1 (в базисном уровне цен)							**33 574**		

Подраздел 6.2. С-2

226	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,3444		4,3444					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					597,55	1,15	2 985	35,45	105 818
		3 ЭМ					13,97	1,25	76		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*15*	35,45	*532*
		4 М					964,67		4 191		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,130332					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,086888					
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	341,5806222					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	1,249015					
		Итого по расценке					1 576,19		7 252		
227	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		104,2656	233,04		24 298		
228	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,086888	30 554,42		2 655		
		ФОТ							3 000		106 350
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 000		106 350
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 470		52 112
							Всего по позиции		**38 675**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.2 (в базисном уровне цен)							**34 205**		
		в том числе									
		оплата труда							2 985		
		эксплуатация машин и механизмов							76		
		материальные ресурсы							31 144		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 000		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 000		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 470		
		Итого по подразделу 6.2 (в базисном уровне цен)							**38 675**		

Подраздел 6.3. С-3

229	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0903		0,0903					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					597,55	1,15	62	35,45	2 198
		3 ЭМ					13,97	1,25	2		
		4 М					964,67		87		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,002709					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,001806					
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	7,0998827					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,0259613					
		Итого по расценке					1 576,19		151		
230	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		2,1672	233,04		505		
231	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,001806	30 554,42		55		
		ФОТ							62		2 198
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			62		2 198
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			30		1 077
							Всего по позиции		**803**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.3 (в базисном уровне цен)							**711**		
		в том числе									
		оплата труда							62		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							647		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							62		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							62		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							30		
		Итого по подразделу 6.3 (в базисном уровне цен)							**803**		

232	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1213		0,1213					
		Объем: 0,1213=12,13/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	6	35,45	213
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0012494					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,6486518					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0030325					
		Итого по расценке					44,73		6		
233	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,001213	30 554,42		37		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3		104
							Всего по позиции		**52**		
234	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1213		0,1213					
		1 ОТ					245,26	1,15	34	35,45	1 205
		3 ЭМ					37,45	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					4 691,48		569		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	4,1876399					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,0864263					
		Итого по расценке					4 974,19		609		
		ФОТ							35		1 240
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			35		1 240
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			17		608
							Всего по позиции		**661**		
235	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1213		0,1213					
		1 ОТ					44,73	1,15	6	35,45	213
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0012494					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,6486518					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0030325					
		Итого по расценке					44,73		6		
236	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,002426	20 559,48		50		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3		104
							Всего по позиции		**65**		
237	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1213		0,1213					
		1 ОТ					1 058,09	1,15	148	35,45	5 247
		3 ЭМ					31,75	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,006065					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		12,13					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,0454875					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	16,0781937					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,2501813					
		Итого по расценке					1 089,84		153		
238	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,006065	2 500,00		15		
239	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,045488	4 316,00		196		
240	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) *2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	100		12,13	2 397,00		3 681	7,9	29 076
		ФОТ							151		5 353
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			151		5 353
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			74		2 623
							Всего по позиции		**4 270**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.4 (в базисном уровне цен)							**4 753**		
		в том числе									
		оплата труда							194		
		эксплуатация машин и механизмов							11		
		материальные ресурсы							4 548		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							198		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							198		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							97		
		Итого по подразделу 6.4 (в базисном уровне цен)							**5 048**		

		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									29 076

Подраздел 6.5. С-5

241	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1908		0,1908					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1908=19,08/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	10	35,45	355
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0019652					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,020303					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00477					
		Итого по расценке					44,73		10		
242	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,001908	30 554,42		58		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10		355
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5		174
							Всего по позиции		**83**		
243	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1908		0,1908					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					245,26	1,15	54	35,45	1 914
		3 ЭМ					37,45	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					4 691,48		895		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	6,5869884					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,135945					
		Итого по расценке					4 974,19		958		
		ФОТ							56		1 985
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			56		1 985
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			27		973
							Всего по позиции		**1 041**		
244	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1908		0,1908					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	10	35,45	355
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0019652					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,020303					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00477					
		Итого по расценке					44,73		10		
245	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,003816	20 559,48		78		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10		355
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5		174
							Всего по позиции		**103**		
246	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1908		0,1908					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	232	35,45	8 224
		3 ЭМ					31,75	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*4*	35,45	*142*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,00954					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		19,08					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,07155					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	25,2903492					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,393525					
		Итого по расценке					1 089,84		240		
247	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,00954	2 500,00		24		
248	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,07155	4 316,00		309		
249	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	100		19,08	4 569,60		11 036	7,9	87 188
		ФОТ							236		8 366
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			236		8 366
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			116		4 099
							Всего по позиции		**11 961**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.5 (в базисном уровне цен)							**12 723**		
		в том числе									
		оплата труда							306		
		эксплуатация машин и механизмов							17		
		материальные ресурсы							12 400		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							312		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							312		

		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							153		
		Итого по подразделу 6.5 (в базисном уровне цен)							**13 188**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									87 188

Подраздел 6.6. С-7

250	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,097		0,097					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,097=9,7/100									
	1	ОТ					277,14	1,15	31	35,45	1 099
	3	ЭМ					17,03	1,25	2		
	2	в т.ч. ОТм					10,08	1,25	*1*	35,45	*35*
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	*т*	0,85		0,08245					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	32,49	1,15	3,6242595					
		ЗТм	*чел-ч*	0,93	1,25	0,1127625					
		Итого по расценке					294,17		33		
251	04.3.02.13-0103	Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, для внутренних и наружных работ, бездобавочные, М150	*т*	0,85		0,08245	728,14		60		
252	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,00097	30 554,42		30		
		ФОТ							32		1 134
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			32		1 134
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			16		556
							Всего по позиции		**171**		
253	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,097		0,097					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					44,73	1,15	5	35,45	177
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0009991					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,5187075					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,002425					
		Итого по расценке					44,73		5		
254	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,00194	20 559,48		40		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5		177
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		87
							Всего по позиции		**52**		
255	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,097		0,097					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 058,09	1,15	118	35,45	4 183
	3	ЭМ					31,75	1,25	4		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,00485					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		9,7					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,036375					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	12,857253					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,2000625					
		Итого по расценке					1 089,84		122		
256	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,00485	2 500,00		12		
257	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,036375	4 316,00		157		
258	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	100		9,7	4 569,60		5 611	7,9	44 325
		ФОТ							120		4 254
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			120		4 254
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			59		2 084
							Всего по позиции		**6 081**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.6 (в базисном уровне цен)							**6 070**		
		в том числе									
		оплата труда							154		
		эксплуатация машин и механизмов							6		
		материальные ресурсы							5 910		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							157		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							157		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							77		
		Итого по подразделу 6.6 (в базисном уровне цен)							**6 304**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									44 325

Подраздел 6.7. С-11

259	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3691		0,3691					
		Объем: 0,3691=36,91/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	19	35,45	674
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0038017					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,9737623					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0092275					
		Итого по расценке					44,73		19		
260	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,003691	30 554,42		113		
		ФОТ							19		674
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			19		674
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			9		330
							Всего по позиции		**160**		
261	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3691		0,3691					
		1 ОТ					250,78	1,15	106	35,45	3 758
		3 ЭМ					6,88	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					254,42		94		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	12,479271					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,1015025					
		Итого по расценке					512,08		203		
		ФОТ							107		3 793
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			107		3 793
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			52		1 859
							Всего по позиции		**362**		
262	15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Первая сплошная шпатлевка) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3691		0,3691					
		1 ОТ					103,66	1,15	44	35,45	1 560
		3 ЭМ					2,28	1,25	1		
		4 М					402,54		149		
		ЗТ	*чел-ч*	10,9	1,15	4,6266685					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,018455					
		Итого по расценке					508,48		194		
		ФОТ							44		1 560
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			44		1 560
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			22		764
							Всего по позиции		**260**		
263	15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Вторая сплошная шпатлевка) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3691		0,3691					
		1 ОТ					103,66	1,15	44	35,45	1 560
		3 ЭМ					2,28	1,25	1		
		4 М					402,54		149		
		ЗТ	*чел-ч*	10,9	1,15	4,6266685					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,018455					
		Итого по расценке					508,48		194		
		ФОТ							44		1 560
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			44		1 560
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			22		764
							Всего по позиции		**260**		
264	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3691		0,3691					
		1 ОТ					44,73	1,15	19	35,45	674
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0038017					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,9737623					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0092275					
		Итого по расценке					44,73		19		
265	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,007382	30 554,42		226		
		ФОТ							19		674
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			19		674
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			9		330

							Всего по позиции		**273**		
266	15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Третья шпатлевка) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3691		0,3691					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					103,66	1,15	44	35,45	1 560
		3 ЭМ					2,28	1,25	1		
		4 М					402,54		149		
		ЗТ	*чел-ч*	10,9	1,15	4,6266685					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,018455					
		Итого по расценке					508,48		194		
		ФОТ							44		1 560
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			44		1 560
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			22		764
							Всего по позиции		**260**		
267	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3691		0,3691					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	19	35,45	674
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0038017					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,9737623					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0092275					
		Итого по расценке					44,73		19		
268	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,007382	30 554,42		226		
		ФОТ							19		674
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			19		674
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			9		330
							Всего по позиции		**273**		
269	15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3691		0,3691					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 343,55	1,15	570	35,45	20 207
	01.7.07.03	Воск защитный	*кг*	10		3,691					
	04.3.02.09	Штукатурка венецианская	*кг*	60		22,146					
	14.5.07.04	Колер для венициансой штукатурки	*кг*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	121,15	1,15	51,4239348					
		Итого по расценке					1 343,55		570		
270	01.7.07.03-0006	Воск натуральный	*кг*	10		3,691	66,10		244		
271	ТЦ_04.3.02.16___00.01.00_	Венецианская штукатурка, производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE - TRAVERTINO-METROPOLITANO (цвет biancospino) *2 417,40 = [2 844 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*кг*	60		22,146	2 417,40		6 777	7,9	53 536
		ФОТ							570		20 207
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			570		20 207
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			279		9 901
							Всего по позиции		**8 440**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.7 (в базисном уровне цен)							**8 998**		
		в том числе									
		оплата труда							865		
		эксплуатация машин и механизмов							6		
		материальные ресурсы							8 127		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							866		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							866		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							424		
		Итого по подразделу 6.7 (в базисном уровне цен)							**10 288**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									53 536

Подраздел 6.8. С-19

272	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0583		0,0583					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0583=5,83/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	3	35,45	106
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0006005					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,3117593					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0014575					
		Итого по расценке					44,73		3		
273	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,001166	20 559,48		24		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3		106
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1		52
							Всего по позиции		**31**		

274	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0583		0,0583					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 058,09	1,15	71	35,45	2 517
	3	ЭМ					31,75	1,25	2		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,002915					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		5,83					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,0218625					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	7,7276067					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,1202438					
		Итого по расценке					1 089,84		73		
275	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,002915	2 500,00		7		
276	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,021863	4 316,00		94		
		ФОТ							72		2 552
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			72		2 552
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			35		1 250
							Всего по позиции		**281**		
277	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	0,3323		0,3323	1 199,35		51	7,9	399
		Объем: 0,3323=0,0583*100*0,057									
							Всего по позиции		**51**		**399**
278	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	0,1049		0,1049	629,85		8	7,9	66
		Объем: 0,1049=0,0583*100*0,018									
							Всего по позиции		**8**		**66**
279	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *2 179,40 = [2 564 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	4,1393		4,1393	2 179,40		1 142	7,9	9 021
		Объем: 4,1393=0,0583*100*0,71									
							Всего по позиции		**1 142**		**9 021**
280	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 879,35 = [2 211 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	1,2535		1,2535	1 879,35		298	7,9	2 356
		Объем: 1,2535=0,0583*100*0,215									
							Всего по позиции		**298**		**2 356**
		Итого прямые затраты по подразделу 6.8 (в базисном уровне цен)							**1 700**		
		в том числе									
		оплата труда							74		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							1 624		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							75		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							75		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							36		
		Итого по подразделу 6.8 (в базисном уровне цен)							**1 811**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									11 842
		Подраздел 6.9. С-31									
281	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1348		0,1348					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1348=13,48/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	7	35,45	248
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0013884					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,720843					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00337					
		Итого по расценке					44,73		7		
282	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,001348	30 554,42		41		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			7		248
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3		122
							Всего по позиции		**58**		
283	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1348		0,1348					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					250,78	1,15	39	35,45	1 383
	3	ЭМ					6,88	1,25	1		

		2	в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*1*	35,45	*35*
		4	М					254,42		34		
			ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	4,557588					
			ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,03707					
			Итого по расценке					512,08		74		
			ФОТ							40		1 418
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			40		1 418
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			20		695
								Всего по позиции		**134**		
284	15-04-027-05		Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Первая сплошная шпатлевка) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1348		0,1348					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					103,66	1,15	16	35,45	567
		4	М					402,54		54		
			ЗТ	*чел-ч*	10,9	1,15	1,689718					
			ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,00674					
			Итого по расценке					506,20		70		
			ФОТ							16		567
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			16		567
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			8		278
								Всего по позиции		**94**		
285	15-04-027-05		Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Вторая сплошная шпатлевка) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1348		0,1348					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					103,66	1,15	16	35,45	567
		4	М					402,54		54		
			ЗТ	*чел-ч*	10,9	1,15	1,689718					
			ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,00674					
			Итого по расценке					506,20		70		
			ФОТ							16		567
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			16		567
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			8		278
								Всего по позиции		**94**		
286	15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1348		0,1348					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					44,73	1,15	7	35,45	248
	14.3.01.03		Грунтовка	*т*	0,0103		0,0013884					
			ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,720843					
			ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00337					
			Итого по расценке					44,73		7		
287	14.4.01.02-0201		Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,002696	30 554,42		82		
			ФОТ							7		248
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			7		248
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			3		122
								Всего по позиции		**99**		
288	15-04-027-05		Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Третья шпатлевка) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1348		0,1348					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					103,66	1,15	16	35,45	567
		4	М					402,54		54		
			ЗТ	*чел-ч*	10,9	1,15	1,689718					
			ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,00674					
			Итого по расценке					506,20		70		
			ФОТ							16		567
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			16		567
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			8		278
								Всего по позиции		**94**		
289	15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1348		0,1348					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					44,73	1,15	7	35,45	248
	14.3.01.03		Грунтовка	*т*	0,0103		0,0013884					
			ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,720843					
			ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00337					
			Итого по расценке					44,73		7		

290	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,002696	30 554,42		82		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			7		248
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		122
							Всего по позиции		**99**		
291	15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1348		0,1348					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 343,55	1,15	208	35,45	7 374
	01.7.07.03	Воск защитный	*кг*	10		1,348					
	04.3.02.09	Штукатурка венецианская	*кг*	60		8,088					
	14.5.07.04	Колер для вениционской штукатурки	*кг*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	121,15	1,15	18,780673					
		Итого по расценке					1 343,55		208		
292	01.7.07.03-0006	Воск натуральный	*кг*	10		1,348	66,10		89		
293	ТЦ_04.3.02.16___00.01.00_	Венецианская штукатурка, производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE - TRAVERTINO-METROPOLITANO (цвет biancospino) *2 417,40 = [2 844 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			кг	60		8,088	2 417,40		2 475	7,9	19 552
		ФОТ							208		7 374
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			208		7 374
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			102		3 613
							Всего по позиции		**3 082**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.9 (в базисном уровне цен)							**3 282**		
		в том числе									
		оплата труда							316		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							2 965		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							317		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							317		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							155		
		Итого по подразделу 6.9 (в базисном уровне цен)							**3 754**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									19 552
		Подраздел 6.10. С-32									
294	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,595		0,595					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,595=59,5/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	31	35,45	1 099
	3	ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0061285					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	3,1817625					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,014875					
		Итого по расценке					45,70		32		
295	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,00595	30 554,42		182		
		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			31		1 099
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			15		539
							Всего по позиции		**260**		
296	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,595		0,595					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					245,26	1,15	168	35,45	5 956
	3	ЭМ					37,45	1,25	28		
	2	в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*5*	35,45	*177*
	4	М					4 691,48		2 791		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	20,541185					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,4239375					
		Итого по расценке					4 974,19		2 987		
		ФОТ							173		6 133
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			173		6 133
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			85		3 005
							Всего по позиции		**3 245**		
297	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,595		0,595					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					44,73	1,15	31	35,45	1 099
	3	ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0061285					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	3,1817625					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,014875					
		Итого по расценке					45,70		32		
298	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,0119	20 559,48		245		

		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			31		1 099
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			15		539
						Всего по позиции			**323**		
299	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,595		0,595					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	724	35,45	25 666
		3 ЭМ					31,75	1,25	24		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					1,12		1		
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,02975					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		59,5					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,223125					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	78,866655					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	1,2271875					
		Итого по расценке					1 090,96		749		
300	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,02975	2 500,00		74		
301	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,223125	4 316,00		963		
		ФОТ							737		26 127
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			737		26 127
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			361		12 802
						Всего по позиции			**2 884**		
302	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			м2	3,3915		3,3915	1 199,35		515	7,9	4 068
		Объем: 3,3915=0,595*100*0,057									
						Всего по позиции			**515**		**4 068**
303	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			м2	1,071		1,071	629,85		85	7,9	675
		Объем: 1,071=0,595*100*0,018									
						Всего по позиции			**85**		**675**
304	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *2 179,40 = [2 564 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	42,245		42,245	2 179,40		11 654	7,9	92 069
		Объем: 42,245=0,595*100*0,71									
						Всего по позиции			**11 654**		**92 069**
305	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 879,35 = [2 211 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	12,7925		12,7925	1 879,35		3 043	7,9	24 042
		Объем: 12,7925=0,595*100*0,215									
						Всего по позиции			**3 043**		**24 042**
		Итого прямые затраты по подразделу 6.10 (в базисном уровне цен)							**20 561**		
		в том числе									
		оплата труда							954		
		эксплуатация машин и механизмов							54		
		материальные ресурсы							19 553		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							972		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							972		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							476		
		Итого по подразделу 6.10 (в базисном уровне цен)							**22 009**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									120 854

Подраздел 6.11. Откосы проемов

306	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,3854		0,3854					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	265	35,45	9 394
		3 ЭМ					13,97	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					964,67		372		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,011562					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,007708					
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	30,3022677					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,1108025					
		Итого по расценке					1 576,19		644		
307	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		9,2496	233,04		2 156		
308	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,007708	30 554,42		236		
		ФОТ							266		9 429
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			266		9 429
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			130		4 620
						Всего по позиции			**3 432**		

		Итого прямые затраты по подразделу 6.11 (в базисном уровне цен)								**3 036**	
		в том числе									
		оплата труда								265	
		эксплуатация машин и механизмов								7	
		материальные ресурсы								2 764	
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)								266	
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)								266	
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)								130	
		Итого по подразделу 6.11 (в базисном уровне цен)								**3 432**	

Подраздел 6.12. Откосы окон

309	10-05-010-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с оконным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6294		0,6294					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,6294=62,94/100									
		1 ОТ					807,23	1,15	584	35,45	20 703
		3 ЭМ					62,66	1,25	49		
		2 в т.ч. ОТм					8,03	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					3 525,79		2 219		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	212		133,4328					
	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	*ШТ*	7		4,4058					
		ЗТ	*чел-ч*	89	1,15	64,41909					
		ЗТм	*чел-ч*	0,64	1,25	0,50352					
		Итого по расценке					4 395,68		2 852		
310	07.2.06.03-0116	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	-88		-55,3872	6,91		- 383		
311	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	88		55,3872	6,16		341		
312	07.2.06.03-0199	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	-225		-141,615	8,06		- 1 141		
313	07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	225		141,615	6,86		971		
314	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (ГСП-А)	*м2*	212		133,4328	15,00		2 001		
315	14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: KIM TEC, 300 мл	*ШТ*	7		4,4058	14,14		62		
316	14.4.01.02-0012	Исключен Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	*кг*	-10		-6,294	13,08		- 82		
317	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,006294	30 554,42		192		
		ФОТ							590		20 916
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			637		22 589
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			325		11 504
								Всего по позиции	**5 775**		
318	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6294		0,6294					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	83	35,45	2 942
		3 ЭМ					5,79	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		1 596		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	10,1043876					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,06294					
		Итого по расценке					2 656,91		1 684		
319	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		37,764	6,62		250		
320	ТЦ_101_77_7743625 527_12.05.22_02	Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм. *279,37 = [328,67 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		64,8282	279,37		2 293	7,9	18 111
		ФОТ							84		2 977
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			81		2 888
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			46		1 637
								Всего по позиции	**4 354**		
321	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6294		0,6294					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	182	35,45	6 452
		3 ЭМ					6,88	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					254,42		160		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	21,280014					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,173085					
		Итого по расценке					512,08		347		
		ФОТ							184		6 523

	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			184		6 523
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			90		3 196
						Всего по позиции			**621**		
322	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6294		0,6294					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					424,76	1,15	307	35,45	10 883
		3 ЭМ					9,09	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					1,74	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					451,80		284		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,018882					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,012588					
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,15	35,177166					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	0,1180125					
		Итого по расценке					885,65		598		
323	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		15,1056	233,04		3 520		
324	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,012588	30 554,42		385		
		ФОТ							308		10 918
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			308		10 918
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			151		5 350
						Всего по позиции			**4 962**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.12 (в базисном уровне цен)							**13 890**		
		в том числе									
		оплата труда							1 156		
		эксплуатация машин и механизмов							66		
		материальные ресурсы							12 668		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 166		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 210		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							612		
		Итого по подразделу 6.12 (в базисном уровне цен)							**15 712**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									18 111

Подраздел 6.13. Гидроизоляция стен помещений

325	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (Завести на стены выше уровня пола на 300мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1273		0,1273					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1273=10,61*1,2/100									
		1 ОТ					297,78	1,15	44	35,45	1 560
		3 ЭМ					47,77	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 007,75		128		
	12.1.02.15	Материал рулонный	*м2*	112		14,2576					
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	4,333292					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,08911					
		Итого по расценке					1 353,30		180		
326	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		14,2576	28,51		406		
		ФОТ							45		1 595
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			50		1 786
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			29		1 037
						Всего по позиции			**665**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.13 (в базисном уровне цен)							**586**		
		в том числе									
		оплата труда							44		
		эксплуатация машин и механизмов							8		
		материальные ресурсы							534		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							45		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							50		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							29		
		Итого по подразделу 6.13 (в базисном уровне цен)							**665**		

Подраздел 6.14. Зашивки ниш для радиаторов

		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683									
327	10-05-008-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с оконным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1064		0,1064					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1064=10,64/100									
		1 ОТ					943,28	1,15	115	35,45	4 077
		3 ЭМ					71,61	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					8,41	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 631,40		280		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	212		22,5568					

	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	*ШТ*	7		0,7448					
		ЗТ	*чел-ч*	104	1,15	12,72544					
		ЗТм	*чел-ч*	0,65	1,25	0,08645					
		Итого по расценке					3 646,29		405		
328	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (ГСП-А)	*м2*	212		22,5568	15,00		338		
329	14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: KIM TEC, 300 мл	*ШТ*	7		0,7448	14,14		11		
		ФОТ							116		4 112
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			125		4 441
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			64		2 262
							Всего по позиции		**943**		
330	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,1064		0,1064					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	14	35,45	496
		3 ЭМ					5,79	1,25	1		
		4 М					2 536,09		270		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	1,7081456					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,01064					
		Итого по расценке					2 656,91		285		
331	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		6,384	6,62		42		
332	ТЦ_101_77_7743625 527_12.05.22_02	Звукоизоляция АкустиKnauf Слим 27 мм *177,08 = [208,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			м2	103		10,9592	177,08		246	7,9	1 941
		ФОТ							14		496
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			14		481
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			8		273
							Всего по позиции		**595**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.14 (в базисном уровне цен)							**1 327**		
		в том числе									
		оплата труда							129		
		эксплуатация машин и механизмов							11		
		материальные ресурсы							1 187		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							130		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							139		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							72		
		Итого по подразделу 6.14 (в базисном уровне цен)							**1 538**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 941

Подраздел 6.15. Решетки радиаторные декоративные

333	69-57-1	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	*м2*	15,735		15,735					
		Объем: 15,735=10*1,06*0,7+2*1,2*0,6+6*1,2*0,7+1*1,25*0,6+1*1,55*0,7									
		1 ОТ					4,77		75	35,45	2 659
		4 М					2,13		34		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52		8,1822					
		Итого по расценке					6,90		109		
		ФОТ							75		2 659
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	92		92			69		2 446
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	44		44			33		1 170
							Всего по позиции		**211**		
334	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Эр-1 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1060x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *19 091,82 = [22 460,96 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	10		10	19 091,82		24 167	7,9	190 918
							Всего по позиции		**24 167**		**190 918**
335	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Эр-3 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1200x600(h) *21 613,37 = [25 427,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	2		2	21 613,37		5 472	7,9	43 227
							Всего по позиции		**5 472**		**43 227**

336	ТЦ_101_77_773001001_05.05.22_02	Эр-5 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1200x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *21 613,37 = [25 427,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6		6	21 613,37		16 415	7,9	129 680
						Всего по позиции		**16 415**		**129 680**
337	ТЦ_101_77_773001001_05.05.22_02	Эр-6 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1250x600(h) *23 414,49 = [27 546,46 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	23 414,49		2 964	7,9	23 414
						Всего по позиции		**2 964**		**23 414**
338	ТЦ_101_77_773001001_05.05.22_02	Эр-9 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1550x700(h) *28 817,84 = [33 903,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	28 817,84		3 648	7,9	28 818
						Всего по позиции		**3 648**		**28 818**
		Итого прямые затраты по подразделу 6.15 (в базисном уровне цен)						**52 775**		
		в том числе								
		оплата труда						75		
		материальные ресурсы						52 700		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						75		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						69		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						33		
		Итого по подразделу 6.15 (в базисном уровне цен)						**52 877**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								416 057

Подраздел 6.16. Уголки на стенах

339	15-07-015-21	Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников с креплением к поверхности на клей *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,936		0,936				
		Объем: 0,936=93,6/100								
		1 ОТ					27,48	1,15	30	35,45	1 064
		3 ЭМ					1,40	1,25	2		
		4 М					150,21		141		
	11.3.03.09	Накладка из ПВХ амортизирующая угловая для внутренней отделки стен	*м*	101		94,536				
		ЗТ	*чел-ч*	2,89	1,15	3,110796				
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0234				
		Итого по расценке					179,09		173	
340	14.1.05.01-1000	Исключен								
		Клеи жидкие гвозди	*кг*	-2,1		-1,9656	71,45		- 140	
341	ТЦ_09.2.01.05_50_5038102762_22.06.22_01	Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50x50 мм								
		1 912,50 = [2 250 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м.п.*	101		94,536	1 912,50		22 886	7,9	180 800
		ФОТ							30		1 064
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			30		1 064
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			15		521
						Всего по позиции			**22 964**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.16 (в базисном уровне цен)							**22 919**		
		в том числе									
		оплата труда							30		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							22 887		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							30		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							30		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							15		
		Итого по подразделу 6.16 (в базисном уровне цен)							**22 964**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									180 800

Подраздел 6.17. Перила противоударные STYLA BH.140 из Life blend® с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм

342	15-07-015-10	Монтаж системы защиты стен и углов: поручня-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,1967		1,1967					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,1967=119,67/100									
		1 ОТ					127,46	1,15	175	35,45	6 204
		3 ЭМ					14,08	1,25	21		
		2 в т.ч. ОТм					2,73	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					8 790,54		10 520		
	01.7.15.07	Дюбели пластмассовые	*100 ШТ*	2,1		2,51307					
	01.7.17.09	Сверла, буры	*ШТ*	0		0					
	09.3.02.01	Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием	*м*	101		120,8667					
		ЗТ	*чел-ч*	14,21	1,15	19,5558731					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,3440513					
		Итого по расценке					8 932,08		10 716		
343	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм	*100 ШТ*	2,1		2,51307	83,00		209		
344	09.3.02.01-1000	Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием толщиной 2,2 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, ширина 40 мм, высота 145 мм	*м*	101		120,8667	552,36		66 762		
		ФОТ							179		6 346
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			179		6 346
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			88		3 110
							Всего по позиции		**77 954**		
345	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм	*ШТ*	1		1	19,76		20		
							Всего по позиции		**20**		
346	11.3.03.09-1000	Элемент завершающий боковой из полиамида для поручня-отбойника высотой 145 мм с алюминиевым основанием толщиной 2 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, размеры 145х109х85 мм	*ШТ*	41		41	168,92		6 926		
							Всего по позиции		**6 926**		
347	11.3.03.09-1022	Элемент угловой соединительный из полиамида для поручня-отбойника высотой 145 мм с алюминиевым основанием толщиной 2 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, размеры 145х109х109 мм	*ШТ*	41		41	211,12		8 656		
							Всего по позиции		**8 656**		
348	09.3.01.01-1010	Кронштейн из алюминия с анодированным покрытием для крепления поручня-отбойника для внутренней отделки стен, размеры 60х50х47 мм	*ШТ*	127		127	72,46		9 202		
							Всего по позиции		**9 202**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.17 (в базисном уровне цен)							**102 491**		
		в том числе									
		оплата труда							175		
		эксплуатация машин и механизмов							21		
		материальные ресурсы							102 295		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							179		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							179		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							88		
		Итого по подразделу 6.17 (в базисном уровне цен)							**102 758**		

Подраздел 6.18. Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru)

349	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,133		1,133					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,133=113,3/100									
		1 ОТ					227,24	1,15	296	35,45	10 493
		3 ЭМ					4,61	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					16,11		18		
	05.3.01.07	Детали лепные погонные	*м*	101		114,433					
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	33,8767					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,1557875					
		Итого по расценке					247,96		321		
350	05.3.01.07-0002	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 100 мм	*м*	101		114,433	22,19		2 539		
		ФОТ							298		10 564
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			298		10 564
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			146		5 176
							Всего по позиции		**3 304**		
351	15-03-004-15	Установка гипсовых гербов высотой: до 1500 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	9		9					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					44,18	1,15	457	35,45	16 201
		3 ЭМ					1,53	1,25	17		
		2 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					6,50		59		
	05.3.01.05	Детали лепные штучные	*ШТ*	1		9					
		ЗТ	*чел-ч*	4,7	1,15	48,645					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,25	0,3375					
		Итого по расценке					52,21		533		
352	ТЦ_11.2.02.01___00.01.00_	Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком *25 500,00 = [30 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	1		9	25 500,00		29 051	7,9	229 500
		ФОТ							461		16 343
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			461		16 343
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			226		8 008
							Всего по позиции		**30 271**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.18 (в базисном уровне цен)							**32 444**		
		в том числе									
		оплата труда							753		
		эксплуатация машин и механизмов							24		
		материальные ресурсы							31 667		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							759		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							759		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							372		
		Итого по подразделу 6.18 (в базисном уровне цен)							**33 575**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									229 500
		Итого прямые затраты по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**351 560**		
		в том числе									
		оплата труда							11 525		
		эксплуатация машин и механизмов							390		
		материальные ресурсы							339 645		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							11 619		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							11 671		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 744		
		Итого по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**368 975**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 212 782
		Раздел 7. Потолок									
		Подраздел 7.1. Пт-2									
353	10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,9126		0,9126					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,9126=91,26/100									
		1 ОТ					934,21	1,15	980	35,45	34 741
		3 ЭМ					67,58	1,25	77		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,25	*12*	35,45	*425*
		4 М					5 184,40		4 731		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	103		93,9978					
	14.5.01.07	Герметик силиконовый	*л*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	103	1,15	108,09747					
		ЗТм	*чел-ч*	0,78	1,25	0,889785					
		Итого по расценке					6 186,19		5 788		
354	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	103		93,9978	189,55		17 817		
355	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5		3,1941	59,00		188		
356	14.5.01.07-0132	Герметик силиконовый: Universal белый, бежевый, бесцветный	*л*	1,5		1,3689	70,42		96		
		ФОТ							992		35 166
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			1 071		37 979
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			546		19 341
							Всего по позиции		**25 506**		
357	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,9126		0,9126					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					54,64	1,15	57	35,45	2 021
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0093998					
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	5,9611032					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,022815					
		Итого по расценке					55,61		58		
358	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,009126	30 554,42		279		
		ФОТ							57		2 021
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			57		2 021
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			28		990
							Всего по позиции		**422**		
359	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,9126		0,9126					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					270,29	1,15	284	35,45	10 068
		3 ЭМ					3,44	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					1,49	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					37,76		34		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	31,274802					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,1254825					
		Итого по расценке					311,49		322		
		ФОТ							286		10 139
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			286		10 139
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			140		4 968
							Всего по позиции		**748**		
360	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,9126		0,9126					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					550,53	1,15	578	35,45	20 490
		3 ЭМ					9,75	1,25	11		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					485,99		444		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,0301158					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,0200772					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	66,1073751					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,18252					
		Итого по расценке					1 046,27		1 033		
361	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		27,378	98,75		2 704		
362	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,018252	30 554,42		558		
		ФОТ							580		20 561
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			580		20 561
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			284		10 075
							Всего по позиции		**5 159**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.1 (в базисном уровне цен)							**28 843**		
		в том числе									
		оплата труда							1 899		
		эксплуатация машин и механизмов							93		
		материальные ресурсы							26 851		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 915		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 994		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							998		
		Итого по подразделу 7.1 (в базисном уровне цен)							**31 835**		
		Подраздел 7.2. Пт-4									
363	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,03085		0,03085					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,03085=5*0,0617*100/1000									
		1 ОТ					651,74	1,15	23	35,45	815
		3 ЭМ					419,90	1,25	16		
		4 М					464,61		14		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		0,03085					
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	2,3308718					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,0335494					
		Итого по расценке					1 536,25		53		
		ФОТ							23		815
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			21		758
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			14		505
							Всего по позиции		**88**		
364	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0617		0,0617					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0617=6,17/100									
		1 ОТ					789,46	1,15	56	35,45	1 985
		4 М					42 432,14		2 618		
		ЗТ	*чел-ч*	84,98	1,15	6,0297559					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,003085					
		Итого по расценке					43 221,60		2 674		
365	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600х600х20 мм	*ШТ*	-288,4		-17,79428	102,43		- 1 823		
366	ТЦ_01.6.04.02_77_7725334490_31.01.22_02	Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX *1 274,16 = [1 499,01 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103,824		6,405941	1 274,16		1 033	7,9	8 162
		ФОТ							56		1 985
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			56		1 985
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			27		973
							Всего по позиции		**1 967**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.2 (в базисном уровне цен)							**1 937**		

		в том числе									
		оплата труда							79		
		эксплуатация машин и механизмов							16		
		материальные ресурсы							1 842		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							79		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							77		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							41		
		Итого по подразделу 7.2 (в базисном уровне цен)							**2 055**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									8 162

Подраздел 7.3. Пт-5

367	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*т*	0,68925		0,68925					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,68925=5*1,3785*100/1000									
		1 ОТ					651,74	1,15	517	35,45	18 328
		3 ЭМ					419,90	1,25	362		
		2 в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					464,61		320		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		0,68925					
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	52,0762838					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,7495594					
		Итого по расценке					1 536,25		1 199		
		ФОТ							528		18 718
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			491		17 408
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			327		11 605
							Всего по позиции		**2 017**		
368	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,3785		1,3785					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,3785=137,85/100									
		1 ОТ					1 654,40	1,15	2 623	35,45	92 985
		3 ЭМ					324,71	1,25	560		
		2 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*109*	35,45	*3 864*
		4 М					19 018,30		26 217		
		ЗТ	*чел-ч*	176	1,15	279,0084					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	9,2014875					
		Итого по расценке					20 997,41		29 400		
369	01.6.04.01-1010	Исключен									
		Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм	*м2*	-105		-144,7425	179,41		- 25 968		
370	ТЦ_01.6.04.04_77_77 14967741_29.04.22_02	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin									
		643,28 = [756,8 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	105		144,7425	643,28		11 786	7,9	93 110
		ФОТ							2 732		96 849
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 732		96 849
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 339		47 456
							Всего по позиции		**19 289**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.3 (в базисном уровне цен)							**16 417**		
		в том числе									
		оплата труда							3 140		
		эксплуатация машин и механизмов							922		
		материальные ресурсы							12 355		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 260		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 223		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 666		
		Итого по подразделу 7.3 (в базисном уровне цен)							**21 306**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									93 110

Подраздел 7.4. Пт-7

371	15-01-047-13	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим: с относом									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4082		0,4082					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4082=40,82/100									
		1 ОТ					11 373,78	1,15	5 339	35,45	189 268
		3 ЭМ					340,91	1,25	174		
		2 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*32*	35,45	*1 134*
		4 М					24 899,75		10 164		
	01.6.01.07	Плиты гипсовые декоративные	*м2*	100		40,82					
	08.1.02.25	Детали крепления	*т*	0,137		0,0559234					
		ЗТ	*чел-ч*	1254	1,15	588,66522					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	2,724735					
		Итого по расценке					36 614,44		15 677		
372	08.1.02.25-0012	Детали крепления, масса до 0,001 т	*т*	0,137		0,055923	10 100,00		565		
373	01.6.01.07-0003	Плиты гипсовые декоративные 600x600 мм, 300x300 мм для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщина, 25 мм (Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Pp-004)									
			м2	100		40,82	130,55		5 329		

		ФОТ							5 371		190 402
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5 371		190 402
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 632		93 297
						Всего по позиции			**29 574**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.4 (в базисном уровне цен)							**21 571**		
		в том числе									
		оплата труда							5 339		
		эксплуатация машин и механизмов							174		
		материальные ресурсы							16 058		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 371		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 371		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 632		
		Итого по подразделу 7.4 (в базисном уровне цен)							**29 574**		
						Подраздел 7.5. Пт-8					
374	10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1623		0,1623					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1623=16,23/100									
		1 ОТ					879,79	1,15	164	35,45	5 814
		3 ЭМ					45,16	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					4,77	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					3 372,27		547		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	111		18,0153					
	07.2.06.04	Тяга подвесов	*ШТ*	81		13,1463					
		ЗТ	*чел-ч*	97	1,15	18,104565					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,25	0,0770925					
		Итого по расценке					4 297,22		720		
375	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	111		18,0153	15,00		270		
376	07.2.06.04-0112	Тяга подвеса 350 мм	*100 ШТ*	0,81		0,131463	48,35		6		
		ФОТ							165		5 849
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			178		6 317
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			91		3 217
						Всего по позиции			**1 265**		
377	15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (2 слой ГСП-А) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1623		0,1623					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					810,59	1,15	151	35,45	5 353
		3 ЭМ					46,39	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					18,06	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					404,51		66		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	105		17,0415					
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,0276		0,0044795					
		ЗТ	*чел-ч*	88,3	1,15	16,4807535					
		ЗТм	*чел-ч*	1,66	1,25	0,3367725					
		Итого по расценке					1 261,49		226		
378	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	105		17,0415	15,00		256		
379	04.3.02.09-0823	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»	*т*	0,0276		0,004479	1 836,60		8		
		ФОТ							155		5 495
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			155		5 495
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			76		2 693
						Всего по позиции			**721**		
380	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1623		0,1623					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					54,64	1,15	10	35,45	355
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0016717					
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	1,0601436					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0040575					
		Итого по расценке					54,64		10		
381	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,001623	30 554,42		50		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10		355
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5		174
						Всего по позиции			**75**		
382	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1623		0,1623					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					550,53	1,15	103	35,45	3 651
		3 ЭМ					9,75	1,25	2		
		4 М					485,99		79		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,0053559					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,0035706					

		ЗТ	чел-ч	62,99	1,15	11,7567686					
		ЗТм	чел-ч	0,16	1,25	0,03246					
		Итого по расценке					1 046,27		184		
383	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	л	30		4,869	98,75		481		
384	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	т	0,02		0,003246	30 554,42		99		
		ФОТ							103		3 651
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			103		3 651
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			50		1 789
							Всего по позиции		**917**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.5 (в базисном уровне цен)							**2 310**		
		в том числе									
		оплата труда							428		
		эксплуатация машин и механизмов							20		
		материальные ресурсы							1 862		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							433		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							446		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							222		
		Итого по подразделу 7.5 (в базисном уровне цен)							**2 978**		

Подраздел 7.6. Пт-11

385	62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	41,13		41,13					
		Объем: 41,13=0,4113*100									
		1 ОТ					4,38		180	35,45	6 381
		ЗТ	чел-ч	0,58		23,8554					
		Итого по расценке					4,38		180		
		ФОТ							180		6 381
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90			162		5 743
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46			83		2 935
							Всего по позиции		**425**		
386	61-45-1	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	100 м2	0,4113		0,4113					
		Объем: 0,4113=41,13/100									
		1 ОТ					189,54		78	35,45	2 765
		3 ЭМ					3,94		2		
		4 М					482,97		199		
	01.8.01.06	Сетки стеклянные	м2	111,1		45,69543					
		ЗТ	чел-ч	21,13		8,690769					
		ЗТм	чел-ч	0,06		0,024678					
		Итого по расценке					676,45		279		
387	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	10 м2	11,11		4,569543	23,60		108		
388	14.3.01.01-0001	Исключен									
		Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	-10,3		-4,23639	15,09		- 64		
389	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	т	0,01		0,004113	30 554,42		126		
		ФОТ							78		2 765
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89			69		2 461
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44			34		1 217
							Всего по позиции		**552**		
390	15-02-016-04	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков (к=20/15=1,33) *Поправки к: М)*1,33; ЭМ)*1,25)*1,33; ОТм)*1,25)*1,33; ОТ)*1,15)*1,33; ЗТ)*1,15)*1,33; ЗТм)*1,25)*1,33*	100 м2	0,4113		0,4113					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					705,00	1,5295	444	35,45	15 740
		3 ЭМ					92,77	1,6625	63		
		2 в т.ч. ОТм					53,22	1,6625	*36*	35,45	*1 276*
		4 М					1 151,92	1,33	630		
		ЗТ	чел-ч	75	1,5295	47,1812513					
		ЗТм	чел-ч	5,54	1,6625	3,7881758					
		Итого по расценке					1 949,69		1 137		
		ФОТ							480		17 016
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			480		17 016
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			235		8 338
							Всего по позиции		**1 852**		
391	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	100 м2	0,4113		0,4113					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					550,53	1,15	260	35,45	9 217
		3 ЭМ					9,75	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					485,99		200		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,0135729					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,0090486					
		ЗТ	чел-ч	62,99	1,15	29,7939551					
		ЗТм	чел-ч	0,16	1,25	0,08226					
		Итого по расценке					1 046,27		465		
392	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	л	30		12,339	98,75		1 218		

393	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,008226	30 554,42		251		
		ФОТ							261		9 252
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			261		9 252
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			128		4 533
							Всего по позиции		**2 323**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.6 (в базисном уровне цен)							**3 700**		
		в том числе									
		оплата труда							962		
		эксплуатация машин и механизмов							70		
		материальные ресурсы							2 668		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							999		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							972		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							480		
		Итого по подразделу 7.6 (в базисном уровне цен)							**5 152**		

Подраздел 7.7. Пт-12

394	10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0548		0,0548					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0548=5,48/100									
	1	ОТ					1 233,52	1,15	78	35,45	2 765
	3	ЭМ					133,88	1,25	9		
	2	в т.ч. ОТм					16,44	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					3 913,68		214		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	449		24,6052					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		5,6444					
		ЗТ	*чел-ч*	136	1,15	8,57072					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,086995					
		Итого по расценке					5 281,08		301		
395	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	*м3*	6,18		0,338664	717,98		243		
396	ТЦ_14.2.02.08_78_7802348846_04.07.22_02	Плиты Файерборд Knauf 2500x1200x12.5 мм									
		1 201,87 = [1 413,96 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	224,5		12,3026	1 201,87		1 872	7,9	14 786
397	ТЦ_14.2.02.08___00.01.00_	Огнезащитные плиты «ПРОЗАСК Файерпанель» толщ.12,5 мм									
		2 108,00 = [2 480 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	224,5		12,3026	2 108,00		3 283	7,9	25 934
		ФОТ							79		2 800
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			85		3 024
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			43		1 540
							Всего по позиции		**5 827**		
398	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0548		0,0548					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					550,53	1,15	35	35,45	1 241
	3	ЭМ					9,75	1,25	1		
	4	М					485,99		27		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,0018084					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,0012056					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	3,9696298					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,01096					
		Итого по расценке					1 046,27		63		
399	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		1,644	98,75		162		
400	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,001096	30 554,42		33		
		ФОТ							35		1 241
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			35		1 241
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			17		608
							Всего по позиции		**310**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.7 (в базисном уровне цен)							**5 957**		
		в том числе									
		оплата труда							113		
		эксплуатация машин и механизмов							10		
		материальные ресурсы							5 834		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							114		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							120		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							60		
		Итого по подразделу 7.7 (в базисном уровне цен)							**6 137**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									40 720

Подраздел 7.8. Пт-12.1

401	10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0249		0,0249					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0249=2,49/100									
		1 ОТ					1 233,52	1,15	35	35,45	1 241
		3 ЭМ					133,88	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					16,44	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					3 913,68		97		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	449		11,1801					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		2,5647					
		ЗТ	*чел-ч*	136	1,15	3,89436					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,0395288					
		Итого по расценке					5 281,08		136		
402	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	*м3*	6,18		0,153882	717,98		110		
403	ТЦ_14.2.02.08_78_78 02348846_04.07.22_0 2	Плиты Файерборд Knauf 2500x1200x12.5 мм									
		1 201,87 = [1 413,96 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	224,5		5,59005	1 201,87		851	7,9	6 719
404	ТЦ_14.2.02.08___00. 01.00_	Огнезащитные плиты «ПРОЗАСК Файерпанель» толщ.12,5 мм									
		2 108,00 = [2 480 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	224,5		5,59005	2 108,00		1 492	7,9	11 784
		ФОТ							36		1 276
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			39		1 378
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			20		702
							Всего по позиции		**2 648**		
405	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0249		0,0249					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					550,53	1,15	16	35,45	567
		4 М					485,99		12		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,0008217					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,0005478					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	1,8037187					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,00498					
		Итого по расценке					1 036,52		28		
406	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		0,747	98,75		74		
407	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,000498	30 554,42		15		
		ФОТ							16		567
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			16		567
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			8		278
							Всего по позиции		**141**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.8 (в базисном уровне цен)							**2 706**		
		в том числе									
		оплата труда							51		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							2 651		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							52		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							55		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							28		
		Итого по подразделу 7.8 (в базисном уровне цен)							**2 789**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									18 503
		Подраздел 7.9. Потолочные гипсовые карнизы									
408	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,7556		1,7556					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,7556=(16,2408+141,5616+19,5132)/101									
		1 ОТ					227,24	1,15	459	35,45	16 272
		3 ЭМ					4,61	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					16,11		28		
	05.3.01.07	Детали лепные погонные	*м*	101		177,3156					
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	52,49244					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,241395					
		Итого по расценке					247,96		497		
		ФОТ							462		16 378
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			462		16 378
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			226		8 025
							Всего по позиции		**1 185**		
409	ТЦ_05.3.01_77_6949 107365_23.02.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль С390 10x6x2000мм Orac Decor									
		981,32 = [1 154,5 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	16,2408		16,2408	981,32		2 017	7,9	15 937
		Объем: 16,2408=16,08*1,01									
							Всего по позиции		**2 017**		**15 937**
410	ТЦ_05.3.01_77_7709 360165_27.04.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60x100x2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		568,65 = [669 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	141,5616		141,5616	568,65		10 190	7,9	80 499
		Объем: 141,5616=140,16*1,01									
							Всего по позиции		**10 190**		**80 499**
411	ТЦ_05.3.01_77_7709 360165_27.04.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14x30x2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		168,30 = [198 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	19,5132		19,5132	168,30		416	7,9	3 284

		Объем: 19,5132=19,32*1,01									
							Всего по позиции		**416**		**3 284**
		Итого прямые затраты по подразделу 7.9 (в базисном уровне цен)							**13 120**		
		в том числе									
		оплата труда							459		
		эксплуатация машин и механизмов							10		
		материальные ресурсы							12 651		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							462		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							462		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							226		
		Итого по подразделу 7.9 (в базисном уровне цен)							**13 808**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									99 720
		Подраздел 7.10. Ограждения									
412	07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,0101		0,0101					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0101=1,01/100									
	1	ОТ					390,10	1,15	5	35,45	177
	3	ЭМ					204,08	1,25	3		
	4	М					16 057,11		162		
		ЗТ	*чел-ч*	41,5	1,15	0,4820225					
		ЗТм	*чел-ч*	2,59	1,25	0,0326988					
		Итого по расценке					16 651,29		170		
413	07.2.05.01-0032	Исключен Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	*т*	-2,09		-0,021109	7 571,00		- 160		
414	ТЦ_11.2.02.01___00.01.00_	Система ограждений Nayada Parapetto. Отделка по ТЗ (латунь)	*м*	100		1,01	4 250,00		543	7,9	4 293
		4 250,00 = [5 000 / 1,2] + 2% Заг.скл									
		ФОТ							5		177
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			6		205
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			4		142
							Всего по позиции		**563**		
		Итого прямые затраты по подразделу 7.10 (в базисном уровне цен)							**553**		
		в том числе									
		оплата труда							5		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							545		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4		
		Итого по подразделу 7.10 (в базисном уровне цен)							**563**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									4 293
		Итого прямые затраты по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**97 114**		
		в том числе									
		оплата труда							12 475		
		эксплуатация машин и механизмов							1 322		
		материальные ресурсы							83 317		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							12 690		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							12 726		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 357		
		Итого по разделу 7 (в базисном уровне цен)							**116 197**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									264 508
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**2 050 475**		**18 094 204**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							67 823		2 404 332
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов							8 769	10,97	96 196
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы							1 973 883	7,90	15 593 676
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							69 846		2 476 035
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							70 678		2 505 659
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							37 025		1 312 470
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**2 158 178**		**21 912 333**
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									10 188 141

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

Номер заказа 02-01-01/4-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/4-2

02-01-01/4-2 АР 3 этаж(блок Б и В) искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 6 847,99	- 6 847,99	тыс. руб.
Строительные работы	- 6 847,99	- 6 847,99	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 25 810,20	- 25 810,20	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 238,19	- 238,19	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: 02-01-01/4-2- Архитектурные решения. 3 этаж

Раздел: 1. Демонтаж

1	46-04-001-4	Разборка кирпичных стен	*1 м3*	-152,8	180,03						
		Объем: -152,8=-152,8									
		Зарплата			73,01	- 11 155,93		1	- 11 155,93		
		Эксплуатация машин			107,02	- 16 352,66		1	- 16 352,66		
		в т.ч. зарплата машинистов			11,57	*- 1 767,90*		1	*- 1 767,90*		
		НР от ФОТ	%	110		- 14 216,21	110		- 14 216,21		
		СП от ФОТ	%	70		- 9 046,68	70		- 9 046,68		
		Затраты труда	*чел-ч*	8,24							- 1 259,07
						- 50 771,48			**- 50 771,48**		**- 1 259,07**
2	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	*100 м2*	-3,105	1 082,58						
		Объем: -3,105=-310,5/100									
		Зарплата			840,63	- 2 610,16		1	- 2 610,16		
		Эксплуатация машин			241,95	- 751,25		1	- 751,25		
		в т.ч. зарплата машинистов			104,49	*- 324,44*		1	*- 324,44*		
		НР от ФОТ	%	110		- 3 228,06	110		- 3 228,06		
		СП от ФОТ	%	70		- 2 054,22	70		- 2 054,22		
		Затраты труда	*чел-ч*	103,91							- 322,64
						- 8 643,69			**- 8 643,69**		**- 322,64**
7	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	*1 Т ГРУЗА*	-128,5397	36,34						
		Объем: -128,53967=-128,53967									
		Зарплата			4,15	- 1 386,94		1	- 1 386,94		
		Эксплуатация машин			32,19	- 4 137,69		1	- 4 137,69		
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5777							- 74,26
						- 5 524,63			**- 5 524,63**		**- 74,26**
8	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	*1 Т ГРУЗА*	-1156,857	2,77						
		Объем: -1156,85703=-1156,85703									
		Эксплуатация машин			2,77	- 3 794,49		1	- 3 794,49		
		в т.ч. зарплата машинистов			0,32	*- 960,19*		1	*- 960,19*		
						- 3 794,49			**- 3 794,49**		**0,00**
9	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	*1 Т ГРУЗА*	-1285,397	17,32						
		Объем: -1285,3967=-1285,3967									
		Эксплуатация машин			17,32	- 22 263,07		1	- 22 263,07		
						- 22 263,07			**- 22 263,07**		**0,00**
Итого по разделу: 1. Демонтаж						**- 90 997,36**			**- 90 997,36**		**- 1 655,97**

Раздел: 2.Строительные работы

10	46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	*1 м3*	-3,456	947,45						
		Объем: -3,456=-3,456									
		Зарплата			119,53	- 413,10		1	- 413,10		
		Эксплуатация машин			2,13	- 7,36		1	- 7,36		
		Материальные ресурсы			825,79	- 2 853,93		1	- 2 853,93		
		НР от ФОТ	%	110		- 454,41	110		- 454,41		
		СП от ФОТ	%	70		- 289,17	70		- 289,17		
		Затраты труда	*чел-ч*	14,63							- 50,56
						- 4 017,97			**- 4 017,97**		**- 50,56**
11	46-02-007-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	*1 м3*	-2,346	947,45						
		Объем: -2,346=-2,346									
		Зарплата			119,53	- 280,42		1	- 280,42		
		Эксплуатация машин			2,13	- 5,00		1	- 5,00		
		Материальные ресурсы			825,79	- 1 937,30		1	- 1 937,30		
		НР от ФОТ	%	110		- 308,46	110		- 308,46		
		СП от ФОТ	%	70		- 196,29	70		- 196,29		
		Затраты труда	*чел-ч*	14,63							- 34,32
						- 2 727,47			**- 2 727,47**		**- 34,32**

12	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом	*100 м2 перегородок (за вычетом проемов)*	-10,68	17 008,48						
		Объем: -10,68=-1068/100									
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 24 396,11		1	- 24 396,11	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 385,01		1	- 385,01	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 160 128,55		1	- 160 128,55	
		НР от ФОТ	%	118			- 28 787,41	118		- 28 787,41	
		СП от ФОТ	%	63			- 15 369,55	63		- 15 369,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 2 689,76
							- 229 066,63			**- 229 066,63**	**- 2 689,76**
13	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	*м2*	-2200,08	20,38		- 44 837,63		1	- 44 837,63	
		Объем: -2200,08=-2200,08									
							- 44 837,63			**- 44 837,63**	**0,00**
14	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом	*100 м2 перегородок (за вычетом проемов)*	-5,37	17 008,48						
		Объем: -5,37=-537/100									
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 12 266,58		1	- 12 266,58	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 193,59		1	- 193,59	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 80 514,07		1	- 80 514,07	
		НР от ФОТ	%	118			- 14 474,56	118		- 14 474,56	
		СП от ФОТ	%	63			- 7 727,95	63		- 7 727,95	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 1 352,43
	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	3012,57	15,00		45 188,55		1	45 188,55	
							- 69 988,20			**- 69 988,20**	**- 1 352,43**
15	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	*м2*	-3012,57	20,47		- 61 667,31		1	- 61 667,31	
		Объем: -3012,57=-3012,57									
							- 61 667,31			**- 61 667,31**	**0,00**
16	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	*м2*	-1106,22	20,38		- 22 544,76		1	- 22 544,76	
		Объем: -1106,22=-1106,22									
							- 22 544,76			**- 22 544,76**	**0,00**
17	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	*100 м2 облицовки*	-3,508	11 481,71						
		Объем: -3,508=-350,8/100									
		Зарплата			1 528,19	)*1,15	- 6 165,02		1	- 6 165,02	
		Эксплуатация машин			46,33	)*1,25	- 203,16		1	- 203,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08	)*1,25	*- 4,74*		1	*- 4,74*	
		Материальные ресурсы			9 907,19		- 34 754,42		1	- 34 754,42	
		НР от ФОТ	%	105			- 6 478,25	105		- 6 478,25	
		СП от ФОТ	%	55			- 3 393,37	55		- 3 393,37	
		Затраты труда	*чел-ч*	166,47		)*1,15					- 671,57
	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	*1000 м2*	0,36834	89 300,00		32 892,76		1	32 892,76	
							- 18 101,46			**- 18 101,46**	**- 671,57**
18	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	-368,34	15,00		- 5 525,10		1	- 5 525,10	
		Объем: -368,34=-368,34									
							- 5 525,10			**- 5 525,10**	**0,00**
19	07-05-016-4	Устройство металлических ограждений без поручней	*100 м огражден ия*	-1,231	16 737,72						
		Объем: -1,231=-123,1/100									
		Зарплата			429,11		- 528,23		1	- 528,23	
		Эксплуатация машин			251,50		- 309,60		1	- 309,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,13		*- 6,32*		1	*- 6,32*	
		Материальные ресурсы			16 057,11		- 19 766,30		1	- 19 766,30	
		НР от ФОТ	%	155			- 828,55	155		- 828,55	
		СП от ФОТ	%	100			- 534,55	100		- 534,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	45,65							- 56,20
	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	*т*	2,57279	7 571,00		19 478,59		1	19 478,59	
							- 2 488,64			**- 2 488,64**	**- 56,20**
20	прайс	Ограждение с круглым деревянным порочнем с зажимами стеклодержателем и стойками с деревянными вставками	*м.п.*	-123,1	1 862,08		- 229 222,05		1	- 229 222,05	
		Объем: -123,1=-123,1									
							- 229 222,05			**- 229 222,05**	**0,00**
21	09-04-010-4	Устройство светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	*10 м2 витража*	-5,63	1 572,59						
		Объем: -5,63=-56,3/10									
		Зарплата			249,15	)*1,15	- 1 613,12		1	- 1 613,12	
		Эксплуатация машин			40,93	)*1,25	- 288,04		1	- 288,04	
		Материальные ресурсы			1 282,51		- 7 220,53		1	- 7 220,53	
		НР от ФОТ	%	90			- 1 451,81	90		- 1 451,81	
		СП от ФОТ	%	85			- 1 371,15	85		- 1 371,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,14		)*1,15					- 175,72
							- 11 944,65			**- 11 944,65**	**- 175,72**
22	прайс	Перегородка светопрозрачная огнестойкая с комплектующими	*м2*	-56,3	12 324,68		- 693 879,48		1	- 693 879,48	
		Объем: -56,3=-56,3									
							- 693 879,48			**- 693 879,48**	**0,00**
Итого по разделу: 2.Строительные работы							**- 1 396 011,00**			**- 1 396 011,00**	**- 5 030,56**
		Раздел: 3. Дверные проемы									
23	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	*100 м2 проемов*	-2,09	24 621,14						
		Объем: -2,09=-209/100									
		Зарплата			821,89	)*1,15	- 1 975,41		1	- 1 975,41	
		Эксплуатация машин			1 010,68	)*1,25	- 2 640,40		1	- 2 640,40	

		в т.ч. зарплата машинистов			130,82	)*1,25	- 341,77		1	- 341,77	
		Материальные ресурсы			22 788,57		- 47 628,11		1	- 47 628,11	
		НР от ФОТ	%	118			- 2 734,27	118		- 2 734,27	
		СП от ФОТ	%	63			- 1 459,82	63		- 1 459,82	
		Затраты труда	чел-ч	89,53		)*1,15					- 215,19
	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	209	207,00		43 263,00		1	43 263,00	
							- 13 175,01			**- 13 175,01**	**- 215,19**
24	прайс	Дверь стандартная	шт.	-64	10 697,78		- 684 657,92		1	- 684 657,92	
		Объем: -64=-64									
							- 684 657,92			**- 684 657,92**	**0,00**
25	прайс	Дверь двухстворчатая	шт.	-31	13 385,40		- 414 947,40		1	- 414 947,40	
		Объем: -31=-31									
							- 414 947,40			**- 414 947,40**	**0,00**
26	прайс	Комплект фурнитуры	шт.	-95	1 011,72		- 96 113,40		1	- 96 113,40	
		Объем: -95=-95									
							- 96 113,40			**- 96 113,40**	**0,00**
27	10-01-060-1	Установка и крепление наличников (стоимость включена в стоимость блоков)	100 м коробок блоков	-5,76	516,04						
		Объем: -5,76=-576/100									
		Зарплата			63,89	)*1,15	- 423,21		1	- 423,21	
		Эксплуатация машин			3,49	)*1,25	- 25,13		1	- 25,13	
		Материальные ресурсы			448,66		- 2 584,28		1	- 2 584,28	
		НР от ФОТ	%	118			- 499,39	118		- 499,39	
		СП от ФОТ	%	63			- 266,62	63		- 266,62	
		Затраты труда	чел-ч	7,82		)*1,15					- 51,80
	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	645,12	3,93		2 535,32		1	2 535,32	
							- 1 263,31			**- 1 263,31**	**- 51,80**
28	09-04-013-4	Установка противопожарных дверей двупольных остекленных	1 м2 проема	-38,2	85,14						
		Объем: -38,2=-38,2									
		Зарплата			23,74	)*1,15	- 1 042,90		1	- 1 042,90	
		Эксплуатация машин			9,45	)*1,25	- 451,24		1	- 451,24	
		Материальные ресурсы			51,95		- 1 984,49		1	- 1 984,49	
		НР от ФОТ	%	90			- 938,61	90		- 938,61	
		СП от ФОТ	%	85			- 886,47	85		- 886,47	
		Затраты труда	чел-ч	2,36		)*1,15					- 103,67
							- 5 303,71			**- 5 303,71**	**- 103,67**
29	203-8140	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1300х2100 мм	шт.	-15	5 371,09		- 80 566,35		1	- 80 566,35	
		Объем: -15=-15									
							- 80 566,35			**- 80 566,35**	**0,00**
30	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 ШТ.	-15	14,60						
		Объем: -15=-15									
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 189,92		1	- 189,92	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 53,81		1	- 53,81	
		Материальные ресурсы			0,72		- 10,80		1	- 10,80	
		НР от ФОТ	%	90			- 170,93	90		- 170,93	
		СП от ФОТ	%	85			- 161,43	85		- 161,43	
		Затраты труда	чел-ч	1,11		)*1,15					- 19,15
							- 586,89			**- 586,89**	**- 19,15**
31	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	-15	371,20		- 5 568,00		1	- 5 568,00	
		Объем: -15=-15									
							- 5 568,00			**- 5 568,00**	**0,00**
Итого по разделу: 3. Дверные проемы							**- 1 302 176,00**			**- 1 302 176,00**	**- 389,81**
		Раздел: 4. Подоконники									
32	10-01-035-3	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м /прим/	100 п. м	-0,868	6 487,61						
		Объем: -0,868=-86,8/100									
		Зарплата			182,37	)*1,15	- 182,04		1	- 182,04	
		Эксплуатация машин			28,34	)*1,25	- 30,75		1	- 30,75	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,95	)*1,25	- 1,03		1	- 1,03	
		Материальные ресурсы			6 276,90		- 5 448,35		1	- 5 448,35	
		НР от ФОТ	%	118			- 216,02	118		- 216,02	
		СП от ФОТ	%	63			- 115,33	63		- 115,33	
		Затраты труда	чел-ч	21,38		)*1,15					- 21,34
							- 5 992,49			**- 5 992,49**	**- 21,34**
33	203-0395	Доски подоконные клееные из древесины /прим/	м	-3,1	105,43		- 326,83		1	- 326,83	
		Объем: -3,1=-3,1									
							- 326,83			**- 326,83**	**0,00**
34	прайс	Стоимость подокон. толщ.600мм	м	-83,7	592,18		- 49 565,47		1	- 49 565,47	
		Объем: -83,7=-83,7									
							- 49 565,47			**- 49 565,47**	**0,00**
35	15-01-010-2	Укладка подоконных мраморных полированных плит	100 м2 поверхности облицовки	-0,171	91 223,43						
		Объем: -0,171=-17,1/100									
		Зарплата			4 528,48	)*1,15	- 890,53		1	- 890,53	
		Эксплуатация машин			123,42	)*1,25	- 26,38		1	- 26,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			37,51	)*1,25	- 8,02		1	- 8,02	
		Материальные ресурсы			86 571,53		- 14 803,73		1	- 14 803,73	
		НР от ФОТ	%	105			- 943,48	105		- 943,48	
		СП от ФОТ	%	55			- 494,20	55		- 494,20	
		Затраты труда	чел-ч	395,5		)*1,15					- 77,78
	412-0057	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м2	17,1	833,34		14 250,11		1	14 250,11	
							- 2 908,21			**- 2 908,21**	**- 77,78**
36	прайс	подокон. белый мрамор толщ.700мм	м2	-17,442	622,15		- 10 851,54		1	- 10 851,54	
		Объем: -17,442=-17,442									
							- 10 851,54			**- 10 851,54**	**0,00**
Итого по разделу: 4. Подоконники							**- 69 644,00**			**- 69 644,00**	**- 99,12**

Раздел: 5. Полы

37	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Объем: -0,74=-0,74	*1 м3 изоляции*	-0,74	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 83,64		1	- 83,64	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 53,00		1	- 53,00	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 1 159,68		1	- 1 159,68	
		НР от ФОТ	%	100			- 83,64	100		- 83,64	
		СП от ФОТ	%	70			- 58,55	70		- 58,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 9,00
	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	0,7548	1 536,40		1 159,67		1	1 159,67	
							- 278,84			**- 278,84**	**- 9,00**
38	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL Объем: -0,7548=-0,7548	*м3*	-0,7548	1 525,21		- 1 151,23		1	- 1 151,23	
							- 1 151,23			**- 1 151,23**	**0,00**
39	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем: -0,148=-14,8/100	*100 м2 поверхности*	-0,148	1 523,23						
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 5,01		1	- 5,01	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 0,32		1	- 0,32	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 220,82		1	- 220,82	
		НР от ФОТ	%	123			- 6,16	123		- 6,16	
		СП от ФОТ	%	75			- 3,76	75		- 3,76	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 0,59
	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	18,1152	12,19		220,82		1	220,82	
							- 15,25			**- 15,25**	**- 0,59**
40	прайс	Гидро-пароизоляция ROCKWOOL Объем: -17,168=-17,168	*м2*	-17,168	3,21		- 55,11		1	- 55,11	
							- 55,11			**- 55,11**	**0,00**
41	11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм Объем: -0,148=-14,8/100	*100 м2 стяжки*	-0,148	1 591,66						
		Зарплата			317,07	)*1,15	- 53,97		1	- 53,97	
		Эксплуатация машин			42,05	)*1,25	- 7,78		1	- 7,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 3,17*		1	*- 3,17*	
		Материальные ресурсы			1 232,54		- 182,42		1	- 182,42	
		НР от ФОТ	%	123			- 70,28	123		- 70,28	
		СП от ФОТ	%	75			- 42,86	75		- 42,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,65		)*1,15					- 6,92
							- 357,31			**- 357,31**	**- 6,92**
42	11-01-011-4	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 /кор-ка до толщ.80мм/ Объем: -0,148=-14,8/100	*100 м2 стяжки*	-0,148	317,62						
		Зарплата			3,90	)*1,15*12	- 7,97		1	- 7,97	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25*12	- 17,14		1	- 17,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25*12	*- 6,30*		1	*- 6,30*	
		Материальные ресурсы			306,00	*12	- 543,46		1	- 543,46	
		НР от ФОТ	%	123			- 17,55	123		- 17,55	
		СП от ФОТ	%	75			- 10,70	75		- 10,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15*12					- 1,02
							- 596,82			**- 596,82**	**- 1,02**
43	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения /прим/ Объем: -0,148=-14,8/100	*100 м2 покрытия*	-0,148	64,37						
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 10,72		1	- 10,72	
		Эксплуатация машин			1,18	)*1,25	- 0,22		1	- 0,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,03*		1	*- 0,03*	
		Материальные ресурсы			0,18		- 0,03		1	- 0,03	
		НР от ФОТ	%	105			- 11,29	105		- 11,29	
		СП от ФОТ	%	55			- 5,91	55		- 5,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,55		)*1,15					- 1,11
							- 28,17			**- 28,17**	**- 1,11**
44	прайс	SPEKTRIN Plus- упрочнитель Объем: -0,986667=-0,986667	*л*	-0,986667	40,57		- 40,03		1	- 40,03	
							- 40,03			**- 40,03**	**0,00**
45	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем: -4,696=-469,6/100	*100 м2 стяжки*	-4,696	1 485,02						
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 1 694,16		1	- 1 694,16	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 259,69		1	- 259,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 100,67*		1	*- 100,67*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 5 292,72		1	- 5 292,72	
		НР от ФОТ	%	123			- 2 207,64	123		- 2 207,64	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 346,12	75		- 1 346,12	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 213,37
							- 10 800,33			**- 10 800,33**	**- 213,37**
46	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/ Объем: -4,696=-469,6/100	*100 м2 стяжки*	-4,696	291,32						
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 128,64		1	- 128,64	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 271,90		1	- 271,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 100,02*		1	*- 100,02*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 7 878,85		1	- 7 878,85	
		НР от ФОТ	%	123			- 281,25	123		- 281,25	
		СП от ФОТ	%	75			- 171,50	75		- 171,50	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 16,20
							- 8 732,14			**- 8 732,14**	**- 16,20**
47	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем: -1,80769=-1,80769	*1 Т*	-1,80769	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 232,81		1	- 232,81	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 83,83		1	- 83,83	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 4,88*		1	*- 4,88*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 10 729,72		1	- 10 729,72	
		НР от ФОТ	%	105			- 249,57	105		- 249,57	
		СП от ФОТ	%	65			- 154,50	65		- 154,50	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 26,28
	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,050615	10 200,00		516,27		1	516,27	

	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	1,80769	5 650,00		10 213,45		1	10 213,45	
							- 720,71			**- 720,71**	**- 26,28**
48	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-469,6	14,06		- 6 602,58		1	- 6 602,58	
		Объем: -469,6=-469,6									
							- 6 602,58			**- 6 602,58**	**0,00**
49	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	*100 м2 покрытия*	-4,696	9 053,81						
		Объем: -4,696=-469,6/100									
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 5 653,57		1	- 5 653,57	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 868,94		1	- 868,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 295,50*		1	*- 295,50*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 36 905,39		1	- 36 905,39	
		НР от ФОТ	%	123			- 7 317,36	123		- 7 317,36	
		СП от ФОТ	%	75			- 4 461,80	75		- 4 461,80	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,78		)*1,15					- 646,86
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	*м2*	478,992	67,80		32 475,66		1	32 475,66	
	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	*кг*	2113,2	1,37		2 895,08		1	2 895,08	
							- 19 836,32			**- 19 836,32**	**- 646,86**
50	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	*м2*	-478,992	123,97		- 59 380,64		1	- 59 380,64	
		Объем: -478,992=-478,992									
							- 59 380,64			**- 59 380,64**	**0,00**
51	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	*кг*	-2113	6,58		- 13 903,54		1	- 13 903,54	
		Объем: -2113=-2113									
							- 13 903,54			**- 13 903,54**	**0,00**
52	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-2,45	1 722,72						
		Объем: -2,45=-2,45									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 276,93		1	- 276,93	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 175,48		1	- 175,48	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 3 839,47		1	- 3 839,47	
		НР от ФОТ	%	100			- 276,93	100		- 276,93	
		СП от ФОТ	%	70			- 193,85	70		- 193,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 29,81
	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	2,499	1 536,40		3 839,46		1	3 839,46	
							- 923,20			**- 923,20**	**- 29,81**
53	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-2,499	1 525,21		- 3 811,50		1	- 3 811,50	
		Объем: -2,499=-2,499									
							- 3 811,50			**- 3 811,50**	**0,00**
54	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагниевых /прим/	*100 м2 покрытия*	-0,49	2 590,23						
		Объем: -0,49=-49/100									
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 537,21		1	- 537,21	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 87,77		1	- 87,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 3,15*		1	*- 3,15*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 2 001,07		1	- 2 001,07	
		НР от ФОТ	%	123			- 664,64	123		- 664,64	
		СП от ФОТ	%	75			- 405,27	75		- 405,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	55,17		)*1,15)*2					- 62,18
	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	*1000 м2*	0,09996	16 303,00	к нр)*2	1 629,65		1	1 629,65	
							- 2 066,31			**- 2 066,31**	**- 62,18**
55	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/	*м2*	-99,96	36,19		- 3 617,55		1	- 3 617,55	
		Объем: -99,96=-99,96									
							- 3 617,55			**- 3 617,55**	**0,00**
56	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,49	1 485,02						
		Объем: -0,49=-49/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 176,78		1	- 176,78	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 27,10		1	- 27,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 10,50*		1	*- 10,50*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 552,26		1	- 552,26	
		НР от ФОТ	%	123			- 230,35	123		- 230,35	
		СП от ФОТ	%	75			- 140,46	75		- 140,46	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 22,26
							- 1 126,95			**- 1 126,95**	**- 22,26**
57	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	*100 м2 стяжки*	-0,49	291,32						
		Объем: -0,49=-49/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 13,42		1	- 13,42	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 28,37		1	- 28,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 10,44*		1	*- 10,44*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 822,11		1	- 822,11	
		НР от ФОТ	%	123			- 29,35	123		- 29,35	
		СП от ФОТ	%	75			- 17,90	75		- 17,90	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 1,69
							- 911,15			**- 911,15**	**- 1,69**
58	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,18865	6 084,69						
		Объем: -0,18865=-0,18865									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 24,30		1	- 24,30	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 8,75		1	- 8,75	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 0,51*		1	*- 0,51*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 1 119,75		1	- 1 119,75	
		НР от ФОТ	%	105			- 26,05	105		- 26,05	
		СП от ФОТ	%	65			- 16,13	65		- 16,13	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 2,74

	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,005282	10 200,00		53,88		1	53,88	
	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,18865	5 650,00		1 065,87		1	1 065,87	
							- 75,23			**- 75,23**	**- 2,74**
59	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-49	14,06		- 688,94		1	- 688,94	
		Объем: -49=-49									
							- 688,94			**- 688,94**	**0,00**
60	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	*100 м2 покрытия*	-0,49	9 053,81						
		Объем: -0,49=-49/100									
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 589,92		1	- 589,92	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 90,67		1	- 90,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 30,83*		1	*- 30,83*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 3 850,86		1	- 3 850,86	
		НР от ФОТ	%	123			- 763,52	123		- 763,52	
		СП от ФОТ	%	75			- 465,56	75		- 465,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,78		)*1,15					- 67,50
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	*м2*	49,98	67,80		3 388,64		1	3 388,64	
	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	*кг*	220,5	1,37		302,09		1	302,09	
							- 2 069,80			**- 2 069,80**	**- 67,50**
61	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	*м2*	-49,98	123,97		- 6 196,02		1	- 6 196,02	
		Объем: -49,98=-49,98									
							- 6 196,02			**- 6 196,02**	**0,00**
62	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	*кг*	-220,5	6,58		- 1 450,89		1	- 1 450,89	
		Объем: -220,5=-220,5									
							- 1 450,89			**- 1 450,89**	**0,00**
63	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-3,248	1 523,23						
		Объем: -3,248=-324,8/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 109,93		1	- 109,93	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 7,06		1	- 7,06	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 4 846,21		1	- 4 846,21	
		НР от ФОТ	%	123			- 135,21	123		- 135,21	
		СП от ФОТ	%	75			- 82,45	75		- 82,45	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 12,89
	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	397,5552	12,19		4 846,20		1	4 846,20	
							- 334,66			**- 334,66**	**- 12,89**
64	прайс	Гидро-пароизоляция ROCKWOOL	*м2*	-144,766	3,21		- 464,70		1	- 464,70	
		Объем: -144,766=-144,766									
							- 464,70			**- 464,70**	**0,00**
65	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-16,24	1 722,72						
		Объем: -16,24=-16,24									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 1 835,66		1	- 1 835,66	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 1 163,19		1	- 1 163,19	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 25 450,19		1	- 25 450,19	
		НР от ФОТ	%	100			- 1 835,66	100		- 1 835,66	
		СП от ФОТ	%	70			- 1 284,96	70		- 1 284,96	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 197,59
	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	16,5648	1 536,40		25 450,16		1	25 450,16	
							- 6 119,50			**- 6 119,50**	**- 197,59**
66	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-16,5648	1 525,21		- 25 264,80		1	- 25 264,80	
		Объем: -16,5648=-16,5648									
							- 25 264,80			**- 25 264,80**	**0,00**
67	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-3,248	1 523,23						
		Объем: -3,248=-324,8/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 109,93		1	- 109,93	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 7,06		1	- 7,06	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 4 846,21		1	- 4 846,21	
		НР от ФОТ	%	123			- 135,21	123		- 135,21	
		СП от ФОТ	%	75			- 82,45	75		- 82,45	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 12,89
	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	397,5552	12,19		4 846,20		1	4 846,20	
							- 334,66			**- 334,66**	**- 12,89**
68	прайс	Гидро-пароизоляция ROCKWOOL	*м2*	-144,766	3,21		- 464,70		1	- 464,70	
		Объем: -144,766=-144,766									
							- 464,70			**- 464,70**	**0,00**
69	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-3,248	1 485,02						
		Объем: -3,248=-324,8/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 1 171,77		1	- 1 171,77	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 179,61		1	- 179,61	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 69,63*		1	*- 69,63*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 3 660,72		1	- 3 660,72	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 526,92	123		- 1 526,92	
		СП от ФОТ	%	75			- 931,05	75		- 931,05	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 147,58
							- 7 470,07			**- 7 470,07**	**- 147,58**
70	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	*100 м2 стяжки*	-3,248	291,32						
		Объем: -3,248=-324,8/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 88,97		1	- 88,97	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 188,06		1	- 188,06	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 69,18*		1	*- 69,18*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 5 449,43		1	- 5 449,43	

		НР от ФОТ	%	123			- 194,52		123	- 194,52	
		СП от ФОТ	%	75			- 118,61		75	- 118,61	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*1,15)*6					- 11,21
							- 6 039,59			**- 6 039,59**	**- 11,21**
71	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-1,25048	6 084,69						
		Объем: -1,25048=-1,25048									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 161,05		1	- 161,05	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 57,99		1	- 57,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 3,38*		1	*- 3,38*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 7 422,35		1	- 7 422,35	
		НР от ФОТ	%	105			- 172,65		105	- 172,65	
		СП от ФОТ	%	65			- 106,88		65	- 106,88	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15					- 18,18
	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,035013	10 200,00		357,13		1	357,13	
	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	1,25048	5 650,00		7 065,21		1	7 065,21	
							- 498,58			**- 498,58**	**- 18,18**
72	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-324,8	14,06		- 4 566,69		1	- 4 566,69	
		Объем: -324,8=-324,8									
							- 4 566,69			**- 4 566,69**	**0,00**
73	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	*100 м2 покрытия*	-3,248	7 888,38						
		Объем: -3,248=-324,8/100									
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 1 316,06		1	- 1 316,06	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 221,39		1	- 221,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	*- 19,20*		1	*- 19,20*	
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 24 299,94		1	- 24 299,94	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 642,37		123	- 1 642,37	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 001,45		75	- 1 001,45	
		Затраты труда	чел-ч	42,4		)*1,15					- 158,37
	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	*м2*	331,296	67,80		22 461,87		1	22 461,87	
							- 6 019,34			**- 6 019,34**	**- 158,37**
74	101-7170	Линолеум коммерческий /прим/-антистатический	*м2*	-331,296	272,42		- 90 251,66		1	- 90 251,66	
		Объем: -331,296=-331,296									
							- 90 251,66			**- 90 251,66**	**0,00**
75	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-10,11	1 722,72						
		Объем: -10,11=-10,11									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 1 142,77		1	- 1 142,77	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 724,13		1	- 724,13	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 15 843,68		1	- 15 843,68	
		НР от ФОТ	%	100			- 1 142,77		100	- 1 142,77	
		СП от ФОТ	%	70			- 799,94		70	- 799,94	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 123,01
	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	10,3122	1 536,40		15 843,66		1	15 843,66	
							- 3 809,63			**- 3 809,63**	**- 123,01**
76	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-112,3122	1 525,21		- 171 299,69		1	- 171 299,69	
		Объем: -112,3122=-112,3122									
							- 171 299,69			**- 171 299,69**	**0,00**
77	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагниевых /прим/	*100 м2 покрытия*	-2,022	2 590,23						
		Объем: -2,022=-202,2/100									
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 2 216,80		1	- 2 216,80	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 362,19		1	- 362,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 12,99*		1	*- 12,99*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 8 257,48		1	- 8 257,48	
		НР от ФОТ	%	123			- 2 742,64		123	- 2 742,64	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 672,34		75	- 1 672,34	
		Затраты труда	чел-ч	55,17		)*1,15)*2					- 256,57
	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	*1000 м2*	0,412488	16 303,00	к нр)*2	6 724,79		1	6 724,79	
							- 8 526,66			**- 8 526,66**	**- 256,57**
78	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/	*м2*	-412,488	37,28		- 15 377,55		1	- 15 377,55	
		Объем: -412,488=-412,488									
							- 15 377,55			**- 15 377,55**	**0,00**
79	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	*100 м2 покрытия*	-2,022	64,37						
		Объем: -2,022=-202,2/100									
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 146,52		1	- 146,52	
		Эксплуатация машин			1,18	)*1,25	- 2,98		1	- 2,98	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,35*		1	*- 0,35*	
		Материальные ресурсы			0,18		- 0,36		1	- 0,36	
		НР от ФОТ	%	105			- 154,21		105	- 154,21	
		СП от ФОТ	%	55			- 80,78		55	- 80,78	
		Затраты труда	чел-ч	6,55		)*1,15					- 15,23
	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-26,286	15,09		- 396,66		1	- 396,66	
							- 781,51			**- 781,51**	**- 15,23**
80	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-2,022	1 485,02						
		Объем: -2,022=-202,2/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 729,47		1	- 729,47	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 111,82		1	- 111,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 43,35*		1	*- 43,35*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 2 278,94		1	- 2 278,94	
		НР от ФОТ	%	123			- 950,57		123	- 950,57	
		СП от ФОТ	%	75			- 579,62		75	- 579,62	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 91,87
							- 4 650,42			**- 4 650,42**	**- 91,87**
81	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	*100 м2 стяжки*	-2,022	291,32						
		Объем: -2,022=-202,2/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 55,39		1	- 55,39	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 117,07		1	- 117,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 43,07*		1	*- 43,07*	

		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 3 392,47		1	- 3 392,47	
		НР от ФОТ	%	123			- 121,11	123		- 121,11	
		СП от ФОТ	%	75			- 73,85	75		- 73,85	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 6,98
							- 3 759,89			**- 3 759,89**	**- 6,98**
82	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-202,2	14,06		- 2 842,93		1	- 2 842,93	
		Объем: -202,2=-202,2									
							- 2 842,93			**- 2 842,93**	**0,00**
83	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	*100 м2 покрытия*	-2,022	7 888,38						
		Объем: -2,022=-202,2/100									
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 819,30		1	- 819,30	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 137,82		1	- 137,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	*- 11,96*		1	*- 11,96*	
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 15 127,61		1	- 15 127,61	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 022,45	123		- 1 022,45	
		СП от ФОТ	%	75			- 623,45	75		- 623,45	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,4		)*1,15					- 98,59
	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	*м2*	206,244	67,80		13 983,34		1	13 983,34	
							- 3 747,29			**- 3 747,29**	**- 98,59**
84	101-7170	Линолеум коммерческий /прим/-антистатический	*м2*	-206,244	272,42		- 56 184,99		1	- 56 184,99	
		Объем: -206,244=-206,244									
							- 56 184,99			**- 56 184,99**	**0,00**
85	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-4,32	1 485,02						
		Объем: -4,32=-432/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 1 558,51		1	- 1 558,51	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 238,90		1	- 238,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 92,61*		1	*- 92,61*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 4 868,94		1	- 4 868,94	
		НР от ФОТ	%	123			- 2 030,88	123		- 2 030,88	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 238,34	75		- 1 238,34	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 196,29
							- 9 935,57			**- 9 935,57**	**- 196,29**
86	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	*100 м2 стяжки*	-4,32	291,32						
		Объем: -4,32=-432/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 118,34		1	- 118,34	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 250,13		1	- 250,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 92,02*		1	*- 92,02*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 7 248,01		1	- 7 248,01	
		НР от ФОТ	%	123			- 258,74	123		- 258,74	
		СП от ФОТ	%	75			- 157,77	75		- 157,77	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 14,90
							- 8 032,99			**- 8 032,99**	**- 14,90**
87	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-432	14,06		- 6 073,92		1	- 6 073,92	
		Объем: -432=-432									
							- 6 073,92			**- 6 073,92**	**0,00**
88	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	*100 м2 покрытия*	-4,32	21 577,57						
		Объем: -4,32=-432/100									
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 13 478,53		1	- 13 478,53	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 134,24		1	- 134,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 93,91*		1	*- 93,91*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 81 387,24		1	- 81 387,24	
		НР от ФОТ	%	123			- 16 694,10	123		- 16 694,10	
		СП от ФОТ	%	75			- 10 179,33	75		- 10 179,33	
		Затраты труда	*чел-ч*	310,42		)*1,15					- 1 542,17
	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	*м2*	440,64	140,45		61 887,89		1	61 887,89	
							- 59 985,55			**- 59 985,55**	**- 1 542,17**
89	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,918	1 485,02						
		Объем: -0,918=-91,8/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 331,18		1	- 331,18	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 50,77		1	- 50,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 19,68*		1	*- 19,68*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 1 034,65		1	- 1 034,65	
		НР от ФОТ	%	123			- 431,56	123		- 431,56	
		СП от ФОТ	%	75			- 263,15	75		- 263,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 41,71
							- 2 111,31			**- 2 111,31**	**- 41,71**
90	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	*100 м2 стяжки*	-0,918	291,32						
		Объем: -0,918=-91,8/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 25,15		1	- 25,15	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 53,15		1	- 53,15	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 19,55*		1	*- 19,55*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 540,20		1	- 1 540,20	
		НР от ФОТ	%	123			- 54,98	123		- 54,98	
		СП от ФОТ	%	75			- 33,53	75		- 33,53	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 3,17
							- 1 707,01			**- 1 707,01**	**- 3,17**
91	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-91,8	14,06		- 1 290,71		1	- 1 290,71	
		Объем: -91,8=-91,8									
							- 1 290,71			**- 1 290,71**	**0,00**
92	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-151,2	15,09		- 2 281,61		1	- 2 281,61	
		Объем: -151,2=-151,2									
							- 2 281,61			**- 2 281,61**	**0,00**
93	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор	*м2*	-440,64	622,14		- 274 139,77		1	- 274 139,77	
		Объем: -440,64=-440,64									
							- 274 139,77			**- 274 139,77**	**0,00**

94	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	*100 м2 покрытия*	-0,918	64,37						
		Объем: -0,918=-91,8/100									
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 66,52		1	- 66,52	
		Эксплуатация машин			1,18	)*1,25	- 1,35		1	- 1,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,16*		1	*- 0,16*	
		Материальные ресурсы			0,18		- 0,17		1	- 0,17	
		НР от ФОТ	%	105			- 70,01	105		- 70,01	
		СП от ФОТ	%	55			- 36,67	55		- 36,67	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,55		)*1,15					- 6,91
	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-11,934	15,09		- 180,08		1	- 180,08	
							- 354,80			**- 354,80**	**- 6,91**
95	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,918	1 485,02						
		Объем: -0,918=-91,8/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 331,18		1	- 331,18	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 50,77		1	- 50,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 19,68*		1	*- 19,68*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 1 034,65		1	- 1 034,65	
		НР от ФОТ	%	123			- 431,56	123		- 431,56	
		СП от ФОТ	%	75			- 263,15	75		- 263,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 41,71
							- 2 111,31			**- 2 111,31**	**- 41,71**
96	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	*100 м2 стяжки*	-0,918	291,32						
		Объем: -0,918=-91,8/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 25,15		1	- 25,15	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 53,15		1	- 53,15	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 19,55*		1	*- 19,55*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 540,20		1	- 1 540,20	
		НР от ФОТ	%	123			- 54,98	123		- 54,98	
		СП от ФОТ	%	75			- 33,53	75		- 33,53	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 3,17
							- 1 707,01			**- 1 707,01**	**- 3,17**
97	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-91,8	14,06		- 1 290,71		1	- 1 290,71	
		Объем: -91,8=-91,8									
							- 1 290,71			**- 1 290,71**	**0,00**
98	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	*100 м2 покрытия*	-0,918	21 577,57						
		Объем: -0,918=-91,8/100									
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 2 864,19		1	- 2 864,19	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 28,53		1	- 28,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 19,96*		1	*- 19,96*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 17 294,79		1	- 17 294,79	
		НР от ФОТ	%	123			- 3 547,50	123		- 3 547,50	
		СП от ФОТ	%	75			- 2 163,11	75		- 2 163,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	310,42		)*1,15					- 327,71
	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	*м2*	93,636	140,45		13 151,18		1	13 151,18	
							- 12 746,94			**- 12 746,94**	**- 327,71**
99	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-32,13	15,09		- 484,84		1	- 484,84	
		Объем: -32,13=-32,13									
							- 484,84			**- 484,84**	**0,00**
100	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор	*м2*	-93,636	622,14		- 58 254,70		1	- 58 254,70	
		Объем: -93,636=-93,636									
							- 58 254,70			**- 58 254,70**	**0,00**
101	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,407	1 485,02						
		Объем: -0,407=-40,7/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 146,83		1	- 146,83	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 22,51		1	- 22,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 8,73*		1	*- 8,73*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 458,72		1	- 458,72	
		НР от ФОТ	%	123			- 191,34	123		- 191,34	
		СП от ФОТ	%	75			- 116,67	75		- 116,67	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 18,49
							- 936,07			**- 936,07**	**- 18,49**
102	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	*100 м2 стяжки*	-0,407	291,32						
		Объем: -0,407=-40,7/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 11,15		1	- 11,15	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 23,57		1	- 23,57	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 8,67*		1	*- 8,67*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 682,86		1	- 682,86	
		НР от ФОТ	%	123			- 24,38	123		- 24,38	
		СП от ФОТ	%	75			- 14,87	75		- 14,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 1,40
							- 756,83			**- 756,83**	**- 1,40**
103	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-40,7	14,06		- 572,24		1	- 572,24	
		Объем: -40,7=-40,7									
							- 572,24			**- 572,24**	**0,00**
104	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	*100 м2 покрытия*	-0,407	21 577,57						
		Объем: -0,407=-40,7/100									
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 1 269,85		1	- 1 269,85	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 12,65		1	- 12,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 8,85*		1	*- 8,85*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 7 667,73		1	- 7 667,73	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 572,80	123		- 1 572,80	
		СП от ФОТ	%	75			- 959,03	75		- 959,03	
		Затраты труда	*чел-ч*	310,42		)*1,15					- 145,29
							- 11 482,06			**- 11 482,06**	**- 145,29**
105	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-0,7	1 722,72						
		Объем: -0,7=-0,7									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 79,12		1	- 79,12	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 50,14		1	- 50,14	

		Материальные ресурсы			1 567,13		- 1 096,99		1	- 1 096,99	
		НР от ФОТ	%	100			- 79,12	100		- 79,12	
		СП от ФОТ	%	70			- 55,38	70		- 55,38	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 8,52
	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	0,714	1 536,40		1 096,99		1	1 096,99	
							- 263,76			**- 263,76**	**- 8,52**
106	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	-0,714	1 525,21		- 1 089,00		1	- 1 089,00	
		Объем: -0,714=-0,714									
							- 1 089,00			**- 1 089,00**	**0,00**
107	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагниевых /прим/	100 м2 покрытия	-0,14	2 590,23						
		Объем: -0,14=-14/100									
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 153,49		1	- 153,49	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 25,08		1	- 25,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 0,90*		1	*- 0,90*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 571,73		1	- 571,73	
		НР от ФОТ	%	123			- 189,90	123		- 189,90	
		СП от ФОТ	%	75			- 115,79	75		- 115,79	
		Затраты труда	чел-ч	55,17		)*1,15)*2					- 17,76
	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 м2	0,02856	16 303,00	к нр)*2	465,61		1	465,61	
							- 590,38			**- 590,38**	**- 17,76**
108	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	-0,14	1 485,02						
		Объем: -0,14=-14/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 50,51		1	- 50,51	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 7,74		1	- 7,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 3,00*		1	*- 3,00*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 157,79		1	- 157,79	
		НР от ФОТ	%	123			- 65,82	123		- 65,82	
		СП от ФОТ	%	75			- 40,13	75		- 40,13	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 6,36
							- 321,99			**- 321,99**	**- 6,36**
109	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	100 м2 стяжки	-0,14	291,32						
		Объем: -0,14=-14/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 3,84		1	- 3,84	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 8,11		1	- 8,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 2,98*		1	*- 2,98*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 234,89		1	- 234,89	
		НР от ФОТ	%	123			- 8,39	123		- 8,39	
		СП от ФОТ	%	75			- 5,12	75		- 5,12	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*1,15)*6					- 0,48
							- 260,35			**- 260,35**	**- 0,48**
110	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	-0,0539	6 084,69						
		Объем: -0,0539=-0,0539									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 6,94		1	- 6,94	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 2,50		1	- 2,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 0,15*		1	*- 0,15*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 319,93		1	- 319,93	
		НР от ФОТ	%	105			- 7,44	105		- 7,44	
		СП от ФОТ	%	65			- 4,61	65		- 4,61	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15					- 0,78
	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,001509	10 200,00		15,39		1	15,39	
	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,0539	5 650,00		304,54		1	304,54	
							- 21,49			**- 21,49**	**- 0,78**
111	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	-14	14,06		- 196,84		1	- 196,84	
		Объем: -14=-14									
							- 196,84			**- 196,84**	**0,00**
112	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	-0,14	9 053,81						
		Объем: -0,14=-14/100									
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 168,55		1	- 168,55	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 25,91		1	- 25,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 8,81*		1	*- 8,81*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 1 100,25		1	- 1 100,25	
		НР от ФОТ	%	123			- 218,15	123		- 218,15	
		СП от ФОТ	%	75			- 133,02	75		- 133,02	
		Затраты труда	чел-ч	119,78		)*1,15					- 19,28
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	14,28	67,80		968,18		1	968,18	
	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	63	1,37		86,31		1	86,31	
							- 591,39			**- 591,39**	**- 19,28**
113	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	-14,28	123,97		- 1 770,29		1	- 1 770,29	
		Объем: -14,28=-14,28									
							- 1 770,29			**- 1 770,29**	**0,00**
114	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	кг	-63	6,58		- 414,54		1	- 414,54	
		Объем: -63=-63									
							- 414,54			**- 414,54**	**0,00**
115	11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 М ПЛИНТУСА	-13,9	568,65						
		Объем: -13,9=-1390/100									
		Зарплата			65,25	)*1,15	- 1 043,02		1	- 1 043,02	
		Эксплуатация машин			6,97	)*1,25	- 121,10		1	- 121,10	
		Материальные ресурсы			496,43		- 6 900,38		1	- 6 900,38	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 282,91	123		- 1 282,91	

		СП от ФОТ	%	75			- 782,27	75		- 782,27	
		Затраты труда	чел-ч	7,65		)*1,15					- 122,29
	203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	1403,9	4,89		6 865,07		1	6 865,07	
							- 3 264,61			**- 3 264,61**	**- 122,29**
116	203-8007	Плинтуса дубовые	м	-1403,9	26,38		- 37 034,88		1	- 37 034,88	
		Объем: -1403,9=-1403,9									
							- 37 034,88			**- 37 034,88**	**0,00**
117	11-01-041-1	Установка плинтусов из мраморных плит	*1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)*	-107,04	695,30						
		Объем: -107,04=-107,04									
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 11 500,86		1	- 11 500,86	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 116,41		1	- 116,41	
		Материальные ресурсы			601,00		- 64 331,04		1	- 64 331,04	
		НР от ФОТ	%	123			- 14 146,06	123		- 14 146,06	
		СП от ФОТ	%	75			- 8 625,65	75		- 8 625,65	
		Затраты труда	чел-ч	8,54		)*1,15					- 1 051,24
	412-0581	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м2	107,04	586,00		62 725,44		1	62 725,44	
							- 35 994,58			**- 35 994,58**	**- 1 051,24**
118	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор	м.п.	-545,904	186,06		- 101 570,90		1	- 101 570,90	
		Объем: -545,904=-545,904									
							- 101 570,90			**- 101 570,90**	**0,00**
Итого по разделу: 5. Полы							**- 1 203 898,00**			**- 1 203 898,00**	**- 5 828,13**

Раздел: 6. Стены

119	15-02-018-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-11,22	2 271,69						
		Объем: -11,22=-1122/100									
		Зарплата			968,29	)*1,15	- 12 493,85		1	- 12 493,85	
		Эксплуатация машин			123,04	)*1,25	- 1 725,64		1	- 1 725,64	
		в т.ч. зарплата машинистов			72,27	)*1,25	*- 1 013,59*		1	*- 1 013,59*	
		Материальные ресурсы			1 180,36		- 13 243,64		1	- 13 243,64	
		НР от ФОТ	%	105			- 14 182,81	105		- 14 182,81	
		СП от ФОТ	%	55			- 7 429,09	55		- 7 429,09	
		Затраты труда	чел-ч	103,01		)*1,15					- 1 329,14
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	20,9814	517,91		10 866,48		1	10 866,48	
							- 38 208,55			**- 38 208,55**	**- 1 329,14**
120	402-0516	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35)	л	-24750	3,59		- 88 852,50		1	- 88 852,50	
		Объем: -24750=-24750									
							- 88 852,50			**- 88 852,50**	**0,00**
121	15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-5,855	2 932,18						
		Объем: -5,855=-585,5/100									
		Зарплата			476,35	)*1,15	- 3 207,38		1	- 3 207,38	
		Эксплуатация машин			29,29	)*1,25	- 214,37		1	- 214,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,35	)*1,25	*- 141,62*		1	*- 141,62*	
		Материальные ресурсы			2 426,54		- 14 207,39		1	- 14 207,39	
		НР от ФОТ	%	105			- 3 516,45	105		- 3 516,45	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 841,95	55		- 1 841,95	
		Затраты труда	чел-ч	51,89		)*1,15					- 349,39
							- 22 987,54			**- 22 987,54**	**- 349,39**
122	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	-204,925	15,09		- 3 092,32		1	- 3 092,32	
		Объем: -204,925=-204,925									
							- 3 092,32			**- 3 092,32**	**0,00**
123	206-1340	Уголок 25х25 мм	м	-90	9,13		- 821,70		1	- 821,70	
		Объем: -90=-90									
							- 821,70			**- 821,70**	**0,00**
124	15-02-019-7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03	*100 м2*	-5,855	28,24						
		Объем: -5,855=-585,5/100									
		Зарплата			26,44	)*1,15)*10	- 1 780,27		1	- 1 780,27	
		Эксплуатация машин			1,68	)*1,25)*10	- 122,96		1	- 122,96	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,99	)*1,25)*10	*- 72,46*		1	*- 72,46*	
		Материальные ресурсы			0,12	)*10	- 7,03		1	- 7,03	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 945,37	105		- 1 945,37	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 019,00	55		- 1 019,00	
		Затраты труда	чел-ч	3,1		)*1,15)*10					- 208,73
	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-4,97675	2 500,00	к нр)*10	- 12 441,88		1	- 12 441,88	
							- 17 316,51			**- 17 316,51**	**- 208,73**
125	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-29,895	1 654,12						
		Объем: -29,895=-2989,5/100									
		Зарплата			384,81	)*1,15	- 13 229,48		1	- 13 229,48	
		Эксплуатация машин			13,70	)*1,25	- 511,95		1	- 511,95	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 10,09*		1	*- 10,09*	
		Материальные ресурсы			1 255,61		- 37 536,46		1	- 37 536,46	
		НР от ФОТ	%	105			- 13 901,55	105		- 13 901,55	
		СП от ФОТ	%	55			- 7 281,76	55		- 7 281,76	
		Затраты труда	чел-ч	42,9		)*1,15					- 1 474,87

						- 72 461,20				**- 72 461,20**	**- 1 474,87**
126	15-01-020-11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	*100 м2 поверхности облицовки*	-3,467	13 736,78						
		Объем: -3,467=-346,7/100									
		Зарплата			1 649,92	)*1,15	- 6 578,31		1	- 6 578,31	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 137,60		1	- 137,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 75,93*		1	*- 75,93*	
		Материальные ресурсы			12 055,11		- 41 795,07		1	- 41 795,07	
		НР от ФОТ	%	105			- 6 986,95	105		- 6 986,95	
		СП от ФОТ	%	55			- 3 659,83	55		- 3 659,83	
		Затраты труда	*чел-ч*	179,73		)*1,15					- 716,59
	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	317,2305	71,19		22 583,64		1	22 583,64	
	101-1686	Плитки керамические угловые	*м*	211,487	16,87		3 567,79		1	3 567,79	
	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	*т*	1,300125	4 316,00		5 611,34		1	5 611,34	
	101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	*м*	194,152	23,73		4 607,23		1	4 607,23	
	101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	*м*	194,152	19,85		3 853,92		1	3 853,92	
							- 18 933,84			**- 18 933,84**	**- 716,59**
127	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс"	*т*	-1,3	3 332,85		- 4 332,71		1	- 4 332,71	
		Объем: -1,3=-1,3									
							- 4 332,71			**- 4 332,71**	**0,00**
128	прайс	Керамогранитные плиты белый мрамор	*м2*	-169,05	622,14		- 105 172,77		1	- 105 172,77	
		Объем: -169,05=-169,05									
							- 105 172,77			**- 105 172,77**	**0,00**
129	прайс	Керам. плитка	*м2*	-44,1	707,08		- 31 182,23		1	- 31 182,23	
		Объем: -44,1=-44,1									
							- 31 182,23			**- 31 182,23**	**0,00**
130	прайс	Керам плитка в типовых кабинетах (фрагмент стены)	*м2*	-5,25	639,28		- 3 356,22		1	- 3 356,22	
		Объем: -5,25=-5,25									
							- 3 356,22			**- 3 356,22**	**0,00**
131	прайс	Керам. плитка по дизайн проекту	*м2*	-157,5	639,28		- 100 686,60		1	- 100 686,60	
		Объем: -157,5=-157,5									
							- 100 686,60			**- 100 686,60**	**0,00**
132	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	*100 м2 поверхности облицовки*	-13,214	10 688,20						
		Объем: -13,214=-1321,4/100									
		Зарплата			1 465,77	)*1,15	- 22 273,99		1	- 22 273,99	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 524,43		1	- 524,43	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 289,39*		1	*- 289,39*	
		Материальные ресурсы			9 190,68		- 121 445,65		1	- 121 445,65	
		НР от ФОТ	%	105			- 23 691,55	105		- 23 691,55	
		СП от ФОТ	%	55			- 12 409,86	55		- 12 409,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	159,67		)*1,15					- 2 426,36
	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	1321,4	71,19		94 070,47		1	94 070,47	
	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	*т*	4,95525	4 316,00		21 386,86		1	21 386,86	
							- 64 888,15			**- 64 888,15**	**- 2 426,36**
133	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс"	*т*	-4,955	3 332,85		- 16 514,27		1	- 16 514,27	
		Объем: -4,955=-4,955									
							- 16 514,27			**- 16 514,27**	**0,00**
134	101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом	*м2*	-944,37	138,30		- 130 606,37		1	- 130 606,37	
		Объем: -944,37=-944,37									
							- 130 606,37			**- 130 606,37**	**0,00**
135	прайс	Керам. плитка по дизайн проекту	*м2*	-443,1	561,78		- 248 924,72		1	- 248 924,72	
		Объем: -443,1=-443,1									
							- 248 924,72			**- 248 924,72**	**0,00**
136	15-01-049-4	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит фанерованных шпоном	*100 м2 облицовки стен*	-1,876	10 677,97						
		Объем: -1,876=-187,6/100									
		Зарплата			481,21	)*1,15	- 1 038,16		1	- 1 038,16	
		Эксплуатация машин			124,17	)*1,25	- 291,18		1	- 291,18	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,97	)*1,25	*- 6,96*		1	*- 6,96*	
		Материальные ресурсы			10 072,59		- 18 896,18		1	- 18 896,18	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 097,38	105		- 1 097,38	
		СП от ФОТ	%	55			- 574,82	55		- 574,82	
		Затраты труда	*чел-ч*	50,6		)*1,15					- 109,16
	101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	*м2*	192,29	97,10		18 671,36		1	18 671,36	
							- 3 226,36			**- 3 226,36**	**- 109,16**
137	прайс	Панели на стены из текстурной древесины	*м2*	-84,07	6 019,19		- 506 033,30		1	- 506 033,30	
		Объем: -84,07=-84,07									
							- 506 033,30			**- 506 033,30**	**0,00**
138	прайс	Панели на стены из МДФ	*м2*	-102,9	4 912,20		- 505 465,38		1	- 505 465,38	
		Объем: -102,9=-102,9									
							- 505 465,38			**- 505 465,38**	**0,00**
139	15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-3,508	519,49						
		Объем: -3,508=-350,8/100									
		Зарплата			114,02	)*1,15	- 459,98		1	- 459,98	
		Эксплуатация машин			2,93	)*1,25	- 12,85		1	- 12,85	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,61*		1	*- 0,61*	
		Материальные ресурсы			402,54		- 1 412,11		1	- 1 412,11	
		НР от ФОТ	%	105			- 483,62	105		- 483,62	
		СП от ФОТ	%	55			- 253,32	55		- 253,32	

		Затраты труда	*чел-ч*	11,99		)*1,15					- 48,37
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	*т*	0,101732	2 898,50		294,87		1	294,87	
							- 2 327,01			**- 2 327,01**	**- 48,37**
140	101-3167	Шпатлевка Ветонит Расход 1,2кг на 1м2	*т*	-0,42096	10 434,54		- 4 392,52		1	- 4 392,52	
		Объем: -0,42096=-0,42096									
							- 4 392,52			**- 4 392,52**	**0,00**
141	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-3,508	1 295,05						
		Объем: -3,508=-350,8/100									
		Зарплата			227,93	)*1,15	- 919,52		1	- 919,52	
		Эксплуатация машин			9,03	)*1,25	- 39,60		1	- 39,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,61*		1	*- 0,61*	
		Материальные ресурсы			1 058,09		- 3 711,78		1	- 3 711,78	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 966,14	105		- 966,14	
		СП от ФОТ	*%*	55			- 506,07	55		- 506,07	
		Затраты труда	*чел-ч*	25,41		)*1,15					- 102,51
							- 6 143,11			**- 6 143,11**	**- 102,51**
142	15-03-001-3	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм	*100 м деталей*	-4,86	1 128,04						
		Объем: -4,86=-486/100									
		Зарплата			957,99	)*1,15	- 5 354,21		1	- 5 354,21	
		Эксплуатация машин			51,63	)*1,25	- 313,65		1	- 313,65	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,16	)*1,25	*- 49,57*		1	*- 49,57*	
		Материальные ресурсы			118,42		- 575,52		1	- 575,52	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 5 673,97	105		- 5 673,97	
		СП от ФОТ	*%*	55			- 2 972,08	55		- 2 972,08	
		Затраты труда	*чел-ч*	109,61		)*1,15					- 612,61
							- 14 889,43			**- 14 889,43**	**- 612,61**
143	415-0305	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм	*м*	-486	85,26		- 41 436,36		1	- 41 436,36	
		Объем: -486=-486									
							- 41 436,36			**- 41 436,36**	**0,00**
144	15-03-001-3	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм	*100 м деталей*	-5,352	1 128,04						
		Объем: -5,352=-535,2/100									
		Зарплата			957,99	)*1,15	- 5 896,24		1	- 5 896,24	
		Эксплуатация машин			51,63	)*1,25	- 345,40		1	- 345,40	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,16	)*1,25	*- 54,59*		1	*- 54,59*	
		Материальные ресурсы			118,42		- 633,78		1	- 633,78	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 6 248,37	105		- 6 248,37	
		СП от ФОТ	*%*	55			- 3 272,96	55		- 3 272,96	
		Затраты труда	*чел-ч*	109,61		)*1,15					- 674,63
							- 16 396,75			**- 16 396,75**	**- 674,63**
145	прайс	Молдинги	*м*	-535	19,91		- 10 651,85		1	- 10 651,85	
		Объем: -535=-535									
							- 10 651,85			**- 10 651,85**	**0,00**
146	11-01-041-1	Установка молдингов из мраморных плит /прим./	*1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)*	-107,04	695,30						
		Объем: -107,04=-107,04									
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 11 500,86		1	- 11 500,86	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 116,41		1	- 116,41	
		Материальные ресурсы			601,00		- 64 331,04		1	- 64 331,04	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 14 146,06	123		- 14 146,06	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 8 625,65	75		- 8 625,65	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,54		)*1,15					- 1 051,24
							- 98 720,02			**- 98 720,02**	**- 1 051,24**
147	10-01-059-1	Установка решеток радиаторных /прим./	*100 шт. изделий*	-1	2 505,44						
		Объем: -1=-100/100									
		Зарплата			602,70	)*1,15	- 693,11		1	- 693,11	
		Эксплуатация машин			269,39	)*1,25	- 336,74		1	- 336,74	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,36	)*1,25	*- 29,20*		1	*- 29,20*	
		Материальные ресурсы			1 633,35		- 1 633,35		1	- 1 633,35	
		НР от ФОТ	*%*	118			- 852,33	118		- 852,33	
		СП от ФОТ	*%*	63			- 455,06	63		- 455,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	75,15		)*1,15					- 86,42
							- 3 970,59			**- 3 970,59**	**- 86,42**
148	прайс	Радиаторные решетки	*шт.*	-100	4 769,16		- 476 916,00		1	- 476 916,00	
		Объем: -100=-100									
							- 476 916,00			**- 476 916,00**	**0,00**
Итого по разделу: 6. Стены							**- 2 658 909,00**			**- 2 658 909,00**	**- 9 190,02**

Раздел: 7. Чистые помещения (Материалы для ЧП в смете 02-01-28)

149	09-04-013-3	Установка дверей однопольных остекленных	*1 м2 проема*	-6,3	91,99						
		Объем: -6,3=-6,3									
		Зарплата			21,13		- 133,12		1	- 133,12	
		Эксплуатация машин			10,20		- 64,26		1	- 64,26	
		Материальные ресурсы			60,66		- 382,16		1	- 382,16	
		НР от ФОТ	*%*	90			- 119,81	90		- 119,81	
		СП от ФОТ	*%*	85			- 113,15	85		- 113,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,07							- 13,04
							- 812,50			**- 812,50**	**- 13,04**
150	09-03-048-1	Монтаж потолков подвесных: герметичных /прим./	*100 м2*	-0,493	6 399,12						
		Объем: -0,493=-49,3/100									
		Зарплата			2 471,58		- 1 218,49		1	- 1 218,49	
		Эксплуатация машин			1 703,77		- 839,96		1	- 839,96	

		в т.ч. зарплата машинистов			183,27		- 90,35		1	- 90,35	
		Материальные ресурсы			2 223,77		- 1 096,32		1	- 1 096,32	
		НР от ФОТ	%	90			- 1 177,96	90		- 1 177,96	
		СП от ФОТ	%	85			- 1 112,51	85		- 1 112,51	
		Затраты труда	чел-ч	272,5							- 134,34
							- 5 445,24			**- 5 445,24**	**- 134,34**
151	15-01-049-3	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит облицованных слоистым пластиком	*100 м2 облицовки стен*	-1,622	17 712,79						
		Объем: -1,622=-162,2/100									
		Зарплата			2 929,08		- 4 750,97		1	- 4 750,97	
		Эксплуатация машин			141,49		- 229,50		1	- 229,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,05		*- 6,57*		1	*- 6,57*	
		Материальные ресурсы			14 642,22		- 23 749,68		1	- 23 749,68	
		НР от ФОТ	%	105			- 4 995,42	105		- 4 995,42	
		СП от ФОТ	%	55			- 2 616,65	55		- 2 616,65	
		Затраты труда	чел-ч	308							- 499,58
	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	*1000 м2*	0,167066	89 300,00		14 918,99		1	14 918,99	
							- 21 423,23			**- 21 423,23**	**- 499,58**
152	08-04-002-3	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м	*100 м2 проемов*	-0,2	20 563,72						
		Объем: -0,2=-20/100									
		Зарплата			1 385,70		- 277,14		1	- 277,14	
		Эксплуатация машин			255,64		- 51,13		1	- 51,13	
		в т.ч. зарплата машинистов			26,46		*- 5,29*		1	*- 5,29*	
		Материальные ресурсы			18 922,38		- 3 784,48		1	- 3 784,48	
		НР от ФОТ	%	122			- 344,56	122		- 344,56	
		СП от ФОТ	%	80			- 225,94	80		- 225,94	
		Затраты труда	чел-ч	156,4							- 31,28
	101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	*1000 шт.*	0,52	6 893,00		3 584,36		1	3 584,36	
							- 1 098,89			**- 1 098,89**	**- 31,28**
Итого по разделу: 7. Чистые помещения (Материалы для ЧП в смете 02-01-28)							**- 28 779,00**			**- 28 779,00**	**- 678,24**
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время -1,41%								405,796026	
		Итого с зимним удорожанием								- 28 374,06	
		Итого с учетом коэффицинта тендерного снижения 0,948								- 26 898,61	
		НДС 20%								- 5 379,72	
		Всего с НДС 20%								- 32 278,33	
		Раздел: 8. Потолок									
153	15-02-019-4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-0,148	3 479,46						
		Объем: -0,148=-14,8/100									
		Зарплата			615,86	)*1,15	- 104,82		1	- 104,82	
		Эксплуатация машин			34,29	)*1,25	- 6,34		1	- 6,34	
		в т.ч. зарплата машинистов			22,54	)*1,25	*- 4,17*		1	*- 4,17*	
		Материальные ресурсы			2 829,31		- 418,74		1	- 418,74	
		НР от ФОТ	%	105			- 114,44	105		- 114,44	
		СП от ФОТ	%	55			- 59,94	55		- 59,94	
		Затраты труда	чел-ч	63,1		)*1,15					- 10,74
							- 704,28			**- 704,28**	**- 10,74**
154	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,2 л)	*л*	-2,96	9,14		- 27,05		1	- 27,05	
		Объем: -2,96=-0,148*100*0,2									
							- 27,05			**- 27,05**	**0,00**
155	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-12,4	5 937,11						
		Объем: -12,4=-1240/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 12 545,81		1	- 12 545,81	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 310,78		1	- 310,78	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 62 462,15		1	- 62 462,15	
		НР от ФОТ	%	118			- 14 804,06	118		- 14 804,06	
		СП от ФОТ	%	63			- 7 903,86	63		- 7 903,86	
		Затраты труда	чел-ч	97		)*1,15					- 1 383,22
							- 98 026,66			**- 98 026,66**	**- 1 383,22**
156	201-8180	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	*100 шт.*	-12,4	117,00		- 1 450,80		1	- 1 450,80	
		Объем: -12,4=-1240/100									
							- 1 450,80			**- 1 450,80**	**0,00**
157	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-1,38	5 937,11						
		Объем: -1,38=-138/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 1 396,23		1	- 1 396,23	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 34,59		1	- 34,59	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 6 951,43		1	- 6 951,43	
		НР от ФОТ	%	118			- 1 647,55	118		- 1 647,55	
		СП от ФОТ	%	63			- 879,62	63		- 879,62	
		Затраты труда	чел-ч	97		)*1,15					- 153,94
	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	153,18	15,00		2 297,70		1	2 297,70	
							- 8 611,72			**- 8 611,72**	**- 153,94**
158	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	*м2*	-153,18	20,47		- 3 135,59		1	- 3 135,59	
		Объем: -153,18=-153,18									
							- 3 135,59			**- 3 135,59**	**0,00**
159	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-13,78	1 863,72						
		Объем: -13,78=-1378/100									
		Зарплата			483,48	)*1,15	- 7 661,71		1	- 7 661,71	
		Эксплуатация машин			14,57	)*1,25	- 250,97		1	- 250,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 4,65*		1	*- 4,65*	
		Материальные ресурсы			1 365,67		- 18 818,93		1	- 18 818,93	
		НР от ФОТ	%	105			- 8 049,68	105		- 8 049,68	
		СП от ФОТ	%	55			- 4 216,50	55		- 4 216,50	
		Затраты труда	чел-ч	53,9		)*1,15					- 854,15
							- 38 999,00			**- 38 999,00**	**- 854,15**

Итого по разделу: 8. Потолок	**- 151 087,00**	**- 151 087,00**	**- 2 402,05**
Итого по локальной смете: 02-01-01/4-2- Архитектурные решения. 3 этаж	**- 6 847 996,00**	**- 6 847 996,00**	**- 25 273,90**

Составил _____ Николаева И.Е.

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

02-01-01/4-2 АР 3 этаж(блок Б и В) доб

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/4-2 доб

02-01-01/4-2 АР 3 этаж

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР3.2.2, 765-09/15/ДСР-ВОР3.2.2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	148 687,39	15 402,10	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	13 614,86	384,06	тыс. руб.
строительных работ	148 687,39	15 402,10	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		41 395,8585465	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		624,0584854	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демонтаж									
1	46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	*100 м2*	17,894		17,894					
		Объем: 17,894=(1789,4)/100									
		1 ОТ					324,02		5 798	35,45	205 539
		3 ЭМ					231,64		4 145		
		2 в т.ч. ОТм					100,04		*1 790*	35,45	*63 456*
		ЗТ	*чел-ч*	42,86		766,93684					
		ЗТм	*чел-ч*	7,41		132,59454					
		Итого по расценке					555,66		9 943		
1,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	15,04		269,12576	0,00		0		
		ФОТ							7 588		268 995
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			6 905		244 785
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			3 946		139 877
							Всего по позиции		**20 794**		
		(прим. Разборка деревянных настенных панелей)									
3	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм									
		Поправки к:									
		*М)*0;*									
		*ЭМ)*0,8;*									
		*ОТм)*0,8;*									
		*ОТ)*0,8;*									
		*ЗТ)*0,8;*									
		*ЗТм)*0,8*	*100 м2*	1,7568		1,7568					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 1,7568=(175,68)/100									
		1 ОТ					658,12	0,8	925	35,45	32 791
		3 ЭМ					32,20	0,8	45		
		2 в т.ч. ОТм					5,68	0,8	*8*	35,45	*284*
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	0,8	105,829632					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	0,8	0,6886656					
		Итого по расценке					690,32		970		
		ФОТ							933		33 075
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			1 008		35 721
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			513		18 191
							Всего по позиции		**2 491**		
		(Прим. Демонтаж отбойной доски))									
4	15-07-015-16	Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины, с креплением к поверхности на клей									
		Поправки к:									
		*М)*0;*									
		*ЭМ)*0,8;*									
		*ОТм)*0,8;*									
		*ОТ)*0,8;*									
		*ЗТ)*0,8;*									
		*ЗТм)*0,8*	*100 м*	0,878		0,878					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 0,878=(8,78/0,1)/100									
		1 ОТ					56,63	0,8	40	35,45	1 418
		3 ЭМ					34,42	0,8	24		
		2 в т.ч. ОТм					6,48	0,8	*5*	35,45	*177*
		ЗТ	*чел-ч*	7	0,8	4,9168					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	0,8	0,38632					
		Итого по расценке					91,05		64		
		ФОТ							45		1 595
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			45		1 595
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			22		782
							Всего по позиции		**131**		
5	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	*100 м2*	3,372		3,372					

		Объем: 3,372=(337,2)/100									
		1 ОТ					595,99		2 010	35,45	71 255
		3 ЭМ					45,01		152		
		2 в т.ч. ОТм					19,44		*66*	35,45	*2 340*
		ЗТ	*чел-ч*	69,87		235,60164					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44		4,85568					
		Итого по расценке					641,00		2 162		
5,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	5,2		17,5344	0,00		0		
		ФОТ							2 076		73 595
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			1 848		65 500
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			1 017		36 062
							Всего по позиции		**5 027**		
		(Прим. Разборка перекрытия)									
6	46-04-007-03	Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок	*100 м2*	3,799		3,799					
		Объем: 3,799=(379,9)/100									
		1 ОТ					967,89		3 677	35,45	130 350
		3 ЭМ					172,91		657		
		2 в т.ч. ОТм					74,12		*282*	35,45	*9 997*
		ЗТ	*чел-ч*	121,9		463,0981					
		ЗТм	*чел-ч*	5,49		20,85651					
		Итого по расценке					1 140,80		4 334		
		ФОТ							3 959		140 347
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			3 603		127 716
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2 059		72 980
							Всего по позиции		**9 996**		
7	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	*100 м2*	3,056		3,056					
		Объем: 3,056=(305,6)/100									
		1 ОТ					88,84		271	35,45	9 607
		3 ЭМ					4,06		12		
		2 в т.ч. ОТм					1,76		*5*	35,45	*177*
		ЗТ	*чел-ч*	11,39		34,80784					
		ЗТм	*чел-ч*	0,13		0,39728					
		Итого по расценке					92,90		283		
7,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,47		1,43632	0,00		0		
		ФОТ							276		9 784
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			246		8 708
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			135		4 794
							Всего по позиции		**664**		
8	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	*100 м2*	0,743		0,743					
		Объем: 0,743=(74,3)/100									
		1 ОТ					595,99		443	35,45	15 704
		3 ЭМ					45,01		33		
		2 в т.ч. ОТм					19,44		*14*	35,45	*496*
		ЗТ	*чел-ч*	69,87		51,91341					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44		1,06992					
		Итого по расценке					641,00		476		
8,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	5,2		3,8636	0,00		0		
		ФОТ							457		16 200
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			407		14 418
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			224		7 938
							Всего по позиции		**1 107**		
		(прим. Демонтаж толщ. 80 мм)									
9	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8*	*100 м2*	3,8		3,8					
		Объем: 3,8=(30,4/0,08)/100									
		1 ОТ					282,66	0,8	859	35,45	30 452
		3 ЭМ					43,61	0,8	133		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	0,8	*52*	35,45	*1 843*
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	0,8	108,224					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	0,8	3,8608					
		Итого по расценке					326,27		992		
		ФОТ							911		32 295
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 020		36 170
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			592		20 992
							Всего по позиции		**2 604**		
10	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*8)*0;* *ЭМ)*8)*0,8;* *ОТм)*8)*0,8;* *ОТ)*8)*0,8;* *ЗТ)*8)*0,8;* *ЗТм)*8)*0,8*	*100 м2*	3,8		3,8					
		Объем: 3,8=(30,4/0,08)/100									
		1 ОТ					3,49	6,4	85	35,45	3 013
		3 ЭМ					7,56	6,4	184		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	6,4	*69*	35,45	*2 446*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	6,4	10,7008					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	6,4	5,1072					
		Итого по расценке					11,05		269		
		ФОТ							154		5 459
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			172		6 114
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			100		3 548
							Всего по позиции		**541**		
		(прим. Доска пола (40 мм))									
11	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	3,799		3,799					
		Объем: 3,799=(379,9)/100									
		1 ОТ					238,13		905	35,45	32 082
		3 ЭМ					114,10		433		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*187*	35,45	*6 629*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		115,98347					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		13,86635					
		Итого по расценке					352,23		1 338		
11,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		3,0392	0,00		0		

		ФОТ							1 092		38 711
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			994		35 227
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			568		20 130
							Всего по позиции		**2 900**		
		(прим. Лаги деревянные (40 мм))									
12	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	3,799		3,799					
		Объем: 3,799=(379,9)/100									
		1 ОТ					238,13		905	35,45	32 082
		3 ЭМ					114,10		433		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*187*	35,45	*6 629*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		115,98347					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		13,86635					
		Итого по расценке					352,23		1 338		
12,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		3,0392	0,00		0		
		ФОТ							1 092		38 711
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			994		35 227
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			568		20 130
							Всего по позиции		**2 900**		
		(Прим. Строительный мусор и шлак)									
13	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	*100 т*	0,41028		0,41028					
		Объем: 0,41028=(68,38*0,6)/100									
		1 ОТ					1 363,00		559	35,45	19 817
		ЗТ	*чел-ч*	188		77,13264					
		Итого по расценке					1 363,00		559		
13,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	100		41,028	0,00		0		
		ФОТ							559		19 817
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			514		18 232
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			246		8 719
							Всего по позиции		**1 319**		
14	46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	*м3*	38		38					
		1 ОТ					89,39		3 397	35,45	120 424
		3 ЭМ					160,52		6 100		
		4 М					22,45		853		
		ЗТ	*чел-ч*	10,48		398,24					
		Итого по расценке					272,36		10 350		
		ФОТ							3 397		120 424
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			3 091		109 586
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 766		62 620
							Всего по позиции		**15 207**		
		(к=30/14=2,14)									
15	46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных *Поправки к:* *М)*2,14;* *ЭМ)*2,14;* *ОТм)*2,14;* *ОТ)*2,14;* *ЗТ)*2,14;* *ЗТм)*2,14*	*100 м2*	3,799		3,799					
		Объем: 3,799=(379,9)/100									
		1 ОТ					230,26	2,14	1 872	35,45	66 362
		ЗТ	*чел-ч*	29,52	2,14	239,9934672					
		Итого по расценке					230,26		1 872		
15,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6	2,14	37,397356	0,00		0		
		ФОТ							1 872		66 362
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 928		68 353
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1 104		39 154
							Всего по позиции		**4 904**		
16	46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	*100 м2*	3		3					
		Объем: 3=(300)/100									
		1 ОТ					1 338,01		4 014	35,45	142 296
		3 ЭМ					241,95		726		
		2 в т.ч. ОТм					104,49		*313*	35,45	*11 096*
		ЗТ	*чел-ч*	165,39		496,17					
		ЗТм	*чел-ч*	7,74		23,22					
		Итого по расценке					1 579,96		4 740		
		ФОТ							4 327		153 392
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			3 938		139 587

	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2 250		79 764
								Всего по позиции	**10 928**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**39 690**		
		в том числе									
		оплата труда							25 760		
		эксплуатация машин и механизмов							13 077		
		материальные ресурсы							853		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							28 738		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							26 713		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							15 110		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**81 513**		

Раздел: 2.Строительные работы

Подраздел: 2.1 Штукатурка черновая

17	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	140,09		140,09					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					7,68	1,15	1 237	35,45	43 852
		ЗТ	*чел-ч*	0,9	1,15	144,99315					
		Итого по расценке					7,68		1 237		
		ФОТ							1 237		43 852
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1 163		41 221
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			631		22 365
								Всего по позиции	**3 031**		
18	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25);* *ОТм)*1,25);* *ОТ)*1,15);* *ЗТ)*1,15);* *ЗТм)*1,25)*	*100 м2*	1,4009		1,4009					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,4009=(140,09)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	72	35,45	2 552
		3 ЭМ					0,97	1,25	2		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	7,4913128					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0350225					
		Итого по расценке					45,70		74		
18,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		14,42927	21,77		314		
		ФОТ							72		2 552
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			72		2 552
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			35		1 250
								Всего по позиции	**495**		
19	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (к=20/15=1,333) *Поправки к:* *М)*1,333;* *ЭМ)*1,25)*1,333;* *ОТм)*1,25)*1,333;* *ОТ)*1,15)*1,333;* *ЗТ)*1,15)*1,333;* *ЗТм)*1,25)*1,333*	*100 м2*	1,4009		1,4009					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 055,70	1,53295	2 267	35,45	80 365
		3 ЭМ					53,24	1,66625	124		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	1,66625	*44*	35,45	*1 560*
		4 М					4 768,29	1,333	8 904		
		ЗТ	*чел-ч*	115	1,53295	246,9636103					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	1,66625	3,3613195					
		Итого по расценке					5 877,23		11 295		
19,1	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108	1,333	-201,679168	28,25		- 5 697		
19,2	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм (3,62кг/м2)	*т*	0,362		0,507126	8 817,17		4 471		
		ФОТ							2 311		81 925
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 311		81 925
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 132		40 143
								Всего по позиции	**13 512**		
20	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,4009		1,4009					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	72	35,45	2 552
		3 ЭМ					0,97	1,25	2		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	7,4913128					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0350225					
		Итого по расценке					45,70		74		
20,1	14.2.05.01-0108	Состав проникающего действия для упрочнения и обеспыливания бетонных покрытий (Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат 0,3кг/м2)	*кг*	30		42,027	98,18		4 126		
		ФОТ							72		2 552
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			72		2 552
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			35		1 250
								Всего по позиции	**4 307**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 894**		
		в том числе									
		оплата труда							3 648		

		эксплуатация машин и механизмов						128		
		материальные ресурсы						12 118		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						3 692		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						3 618		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						1 833		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**21 345**		
		Подраздел: 2.2 Кладка для заделки существующих ниш								
21	46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	*м3*	17,82		17,82				
		1 ОТ					119,53	2 130	35,45	75 509
		3 ЭМ					2,13	38		
		4 М					124,75	2 223		
		ЗТ	*чел-ч*	14,63		260,7066				
		Итого по расценке					246,41	4 391		
21,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,24		4,2768	559,23	2 392		
21,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,4		7,128	2 088,24	14 885		
21,3	04.3.01.12-0003	Исключен Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	*м3*	-0,24		-4,2768	519,80	- 2 223		
		ФОТ						2 130		75 509
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	103		103		2 194		77 774
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	59		59		1 257		44 550
							Всего по позиции	**22 896**		
22	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*т*	0,38		0,38				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					447,82	1,15 196	35,45	6 948
		3 ЭМ					38,27	1,25 18		
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,25 *3*	35,45	*106*
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	24,6468				
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,24225				
		Итого по расценке					486,09	214		
22,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,38	8 817,17	3 351		
		ФОТ						199		7 054
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110		219		7 759
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69		137		4 867
							Всего по позиции	**3 921**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**23 010**		
		в том числе								
		оплата труда						2 326		
		эксплуатация машин и механизмов						56		
		материальные ресурсы						20 628		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						2 329		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						2 413		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						1 394		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**26 817**		
		Подраздел: 2.3 Кирпичные перегородки								
23	08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3183333		0,3183333				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,3183333=(3,82/0,12)/100								
		1 ОТ					1 219,79	1,15 447	35,45	15 846
		3 ЭМ					361,67	1,25 144		
		2 в т.ч. ОТм					56,65	1,25 *23*	35,45	*815*
		4 М					824,95	263		
		ЗТ	*чел-ч*	143	1,15	52,3499112				
		ЗТм	*чел-ч*	4,21	1,25	1,675229				
		Итого по расценке					2 406,41	854		
23,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	2,3		0,732167	559,23	409		
23,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	5		1,591667	2 088,24	3 324		
		ФОТ						470		16 661
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110		517		18 327
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69		324		11 496
							Всего по позиции	**5 428**		
		в расценке 08-02-002-03 учтена арматура 4Вр1 - 0,02865 т								
24	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*т*	0,04135		0,04135				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,04135=0,07-0,02865								
		1 ОТ					447,82	1,15 21	35,45	744
		3 ЭМ					38,27	1,25 2		
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	2,681961				
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,0263606				
		Итого по расценке					486,09	23		

24,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,04135	8 817,17		365		
		ФОТ							21		744
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			23		818
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			14		513
							Всего по позиции		**425**		
25	08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25);* *ОТм)*1,25);* *ОТ)*1,15);* *ЗТ)*1,15);* *ЗТм)*1,25)*	*м3*	3,07		3,07					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					36,40	1,15	129	35,45	4 573
	3	ЭМ					34,56	1,25	133		
	2	в т.ч. ОТм					5,40	1,25	*21*	35,45	*744*
	4	М					1,60		5		
		ЗТ	*чел-ч*	4,38	1,15	15,46359					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,25	1,535					
		Итого по расценке					72,56		267		
25,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,234		0,71838	559,23		402		
25,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,38		1,1666	2 088,24		2 436		
		ФОТ							150		5 317
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			165		5 849
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			104		3 669
							Всего по позиции		**3 374**		
26	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,06		0,06					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					447,82	1,15	31	35,45	1 099
	3	ЭМ					38,27	1,25	3		
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	3,8916					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,03825					
		Итого по расценке					486,09		34		
26,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,06	8 817,17		529		
		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			34		1 209
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			21		758
							Всего по позиции		**618**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**8 643**		
		в том числе									
		оплата труда							628		
		эксплуатация машин и механизмов							282		
		материальные ресурсы							7 733		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							672		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							739		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							463		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 845**		

Подраздел: 2.4 Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683

27	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,5667		5,5667					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,5667=(556,67)/100									
	1	ОТ					771,13	1,15	4 937	35,45	175 017
	3	ЭМ					112,04	1,25	780		
	2	в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*124*	35,45	*4 396*
	4	М					3 665,79		20 406		
		ЗТ	*чел-ч*	85,02	1,15	544,2729591					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	1,25	9,46339					
		Итого по расценке					4 548,96		26 123		
27,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		1146,7402	189,55		217 365		
		ФОТ							5 061		179 413
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			5 466		193 766
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			2 784		98 677
							Всего по позиции		**251 738**		
29	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,5667		5,5667					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					115,03	1,15	736	35,45	26 091
	3	ЭМ					5,79	1,25	40		
	2	в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*7*	35,45	*248*
	4	М					2 536,09		14 118		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	89,3678018					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,55667					
		Итого по расценке					2 656,91		14 894		

29,1	ТЦ_12.2.02.01_78_78 02348846_04.07.22_0 2	АкустиКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм *98,87 = [116,31 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		573,3701	98,87		7 176	7,9	56 689
29,2	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		334,002	6,62		2 211		
		ФОТ							743		26 339
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			721		25 549
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			409		14 486
							Всего по позиции		**25 411**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**267 769**		
		в том числе									
		оплата труда							5 673		
		эксплуатация машин и механизмов							820		
		материальные ресурсы							261 276		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 804		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 187		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 193		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**277 149**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									56 689

Подраздел: 2.5 Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 75 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686

30	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0203		0,0203					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0203=(2,03)/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	17	35,45	603
		3 ЭМ					87,31	1,25	2		
		4 М					4 123,13		84		
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	1,9180252					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	0,0291813					
		Итого по расценке					4 955,63		103		
30,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		4,1818	189,55		793		
		ФОТ							17		603
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			18		651
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			9		332
							Всего по позиции		**923**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**896**		
		в том числе									
		оплата труда							17		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							877		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							17		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							18		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							9		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**923**		

Подраздел: 2.6 Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686

31	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	6,5634		6,5634					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 6,5634=(656,34)/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	5 625	35,45	199 406
		3 ЭМ					87,31	1,25	716		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*123*	35,45	*4 360*
		4 М					4 123,13		27 062		
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	620,1362856					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	9,4348875					
		Итого по расценке					4 955,63		33 403		
31,1	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	202		1325,8068	8,06		10 686		
31,2	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	71		466,0014	6,91		3 220		
31,3	01.7.06.01-0043	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	*м*	126		826,9884	0,84		695		
31,4	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		1352,0604	189,55		256 283		
31,5	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-826,9884	0,60		- 496		
31,6	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-466,0014	6,16		- 2 871		
31,7	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-1325,8068	6,86		- 9 095		
		ФОТ							5 748		203 766
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			6 208		220 067
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			3 161		112 071
							Всего по позиции		**301 194**		

32	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	6,5634		6,5634					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	868	35,45	30 771
		3 ЭМ					5,79	1,25	48		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					2 536,09		16 645		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	105,3688236					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,65634					
		Итого по расценке					2 656,91		17 561		
32,2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	7,725		50,702265	209,65		10 630		
32,3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		393,804	6,62		2 607		
		ФОТ							876		31 055
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			850		30 123
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			482		17 080
							Всего по позиции		**32 130**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**322 623**		
		в том числе									
		оплата труда							6 493		
		эксплуатация машин и механизмов							764		
		материальные ресурсы							315 366		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 624		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							7 058		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 643		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**333 324**		

Подраздел: 2.7 Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.

33	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3263		0,3263					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3263=(32,63)/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	483	35,45	17 122
		3 ЭМ					217,95	1,25	89		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*14*	35,45	*496*
		4 М					6 146,41		2 006		
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	53,2134935					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	1,0971838					
		Итого по расценке					7 650,58		2 578		
33,2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	5,15		1,680445	209,65		352		
33,3	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		134,4356	189,55		25 482		
		ФОТ							497		17 618
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			537		19 027
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			273		9 690
							Всего по позиции		**29 222**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**28 412**		
		в том числе									
		оплата труда							483		
		эксплуатация машин и механизмов							89		
		материальные ресурсы							27 840		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							497		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							537		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							273		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**29 222**		

Подраздел: 2.8 Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.

34	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	16,1222		16,1222					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 16,1222=(1612,22)/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	23 847	35,45	845 376
		3 ЭМ					217,95	1,25	4 392		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*711*	35,45	*25 205*
		4 М					6 146,41		99 094		
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	2629,232559					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	54,2108975					
		Итого по расценке					7 650,58		127 333		
34,1	ТЦ_12.2.02.01_77_7743625527_12.05.22_02	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *135,04 = [158,87 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		1660,5866	135,04		28 386	7,9	224 246
34,2	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		6642,3464	189,55		1 259 057		

34,4	01.7.06.01-0042	Исключен								
		Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-2031,3972	0,60	- 1 219		
34,5	01.7.06.01-0044	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 95/30000 мм	*м*	126		2031,3972	1,14	2 316		
34,6	07.2.06.03-0112	Исключен								
		Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-1144,6762	6,16	- 7 051		
34,7	07.2.06.03-0118	Профили направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 100х40х0,6 мм	*м*	71		1144,6762	8,51	9 741		
34,8	07.2.06.03-0195	Исключен								
		Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-3256,6844	6,86	- 22 341		
34,9	07.2.06.03-0201	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 100х50х0,6 мм	*м*	202		3256,6844	9,57	31 166		
		ФОТ						24 558		870 581
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108		26 523		940 227
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55		13 507		478 820
							Всего по позиции	**1 467 418**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**1 427 388**		
		в том числе								
		оплата труда						23 847		
		эксплуатация машин и механизмов						4 392		
		материальные ресурсы						1 399 149		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						24 558		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						26 523		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						13 507		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**1 467 418**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								224 246

Подраздел: 2.9 Перегородка с обшивкой тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с одной стороны и тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с другой стороны, с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов на одинарном стальном каркасе из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367.

35	10-06-036-02	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон: с одним дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	1,2949		1,2949				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,2949=(129,49)/100								
		1 ОТ					2 176,80	1,15	3 242	35,45	114 929
		3 ЭМ					298,23	1,25	483		
		2 в т.ч. ОТм					36,88	1,25	*60*	35,45	*2 127*
		4 М					27 217,73		35 244		
		ЗТ	*чел-ч*	240	1,15	357,3924					
		ЗТм	*чел-ч*	2,85	1,25	4,6130813					
		Итого по расценке					29 692,76		38 969		
35,1	ТЦ_12.2.02.01_77_77 43625527_12.05.22_0 2	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *135,04 = [158,87 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		133,3747	135,04		2 280	7,9	18 011
35,2	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	673		871,4677	189,55		165 187		
		ФОТ							3 302		117 056
	Пр/812-010.0-1;□ п.25	НР Деревянные конструкции	*%*	108	0,9	97,2			3 210		113 778
	Пр/774-010.0;□ п.16	СП Деревянные конструкции	*%*	55	0,85	46,75			1 544		54 724
							Всего по позиции		**211 190**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**206 436**		
		в том числе									
		оплата труда							3 242		
		эксплуатация машин и механизмов							483		
		материальные ресурсы							202 711		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 302		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 210		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 544		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**211 190**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									18 011

Подраздел: 2.10 Перегородка с двухслойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на двойном разнесенном каркасе из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2.

36	10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,054		0,054				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,054=(5,4)/100								
		1 ОТ					1 636,59	1,15	102	35,45	3 616
		3 ЭМ					244,65	1,25	17		
		2 в т.ч. ОТм					38,57	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					8 100,16		437		
		ЗТ	*чел-ч*	180,44	1,15	11,205324					
		ЗТм	*чел-ч*	2,94	1,25	0,19845					

		Итого по расценке					9 981,40		556		
36,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	443		23,922	189,55		4 534		
36,2	12.2.05.10-1006	Плиты минераловатные, толщина 50 мм	*м2*	103		5,562	20,38		113		
36,3	01.7.06.01-0042	Исключен									
		Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-242		-13,068	0,60		- 8		
36,4	07.2.06.03-0112	Исключен									
		Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	*м*	-141		-7,614	6,16		- 47		
36,5	07.2.06.03-0195	Исключен									
		Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	*м*	-404		-21,816	6,86		- 150		
36,6	01.7.06.01-0043	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	*м*	242		13,068	0,84		11		
36,7	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм	*м*	141		7,614	6,91		53		
36,8	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм	*м*	404		21,816	8,06		176		
		ФОТ							105		3 722
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			113		4 020
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			58		2 047
							Всего по позиции		**5 409**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 238**		
		в том числе									
		оплата труда							102		
		эксплуатация машин и механизмов							17		
		материальные ресурсы							5 119		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							105		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							113		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							58		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 409**		

Подраздел: 2.11 Мебельные_Раздвижные перегородки

39	09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*										
		100 м2		0,1803		0,1803					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1803=(6,01*3)/100									
		1 ОТ					2 997,88	1,15	622	35,45	22 050
		3 ЭМ					575,19	1,25	130		
		2 в т.ч. ОТм					32,95	1,25	7	35,45	*248*
		4 М					275,88		50		
		ЗТ	*чел-ч*	298	1,15	61,78881					
		ЗТм	*чел-ч*	2,48	1,25	0,55893					
		Итого по расценке					3 848,95		802		
		ФОТ							629		22 298
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			585		20 737
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			390		13 825
							Всего по позиции		**1 777**		
40	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Трансформируемая звукоизоляционная стена с эксцентрковыми механизмами секций индивидуального изготовления Nayada SH7. Размер 6630*3000мм, 6 секций. Индивидуальная верхняя скрытая несущая 2-ух- рядная роликовая подвесная система крепления с треком, алюминиевыми направляющими, соединительным профилем, крепежными стальными элементами - подвесами и зоной паркинга для секций. Отделка секций- панели без видимого крепежа , со звукоизоляционным заполнителем, уплотнителями и магнитными профилями, скрытыми каркасными элементами, доборными элементами, панелями мдф, облицованными с двух сторон итальянским дизайн-шпоном серии Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Звукоизоляция 46 ДБ. *2 426 220,88 = [2 854 377,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*										
		КОМПЛ		1		1	2 426 220,88		307 117	7,9	2 426 221
							Всего по позиции		**307 117**		**2 426 221**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**307 919**		
		в том числе									
		оплата труда							622		
		эксплуатация машин и механизмов							130		
		материальные ресурсы							307 167		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							629		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							585		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							390		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**308 894**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 426 221

Подраздел: 2.12 Сантехнические перегородки

41	10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	1,2926		1,2926					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,2926=((23,98+40,65)*2)/100									
		1 ОТ					294,80	1,15	438	35,45	15 527
		4 М					70 131,00		90 651		
		ЗТ	*чел-ч*	34,56	1,15	51,3730944					
		Итого по расценке					70 425,80		91 089		
41,1	09.3.04.03-0001	Исключен Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	*м2*	-100		-129,26	701,31		- 90 651		
		ФОТ							438		15 527
	Пр/812-010.0-1;□ п.25	НР Деревянные конструкции	*%*	108	0,9	97,2			426		15 092
	Пр/774-010.0;□ п.16	СП Деревянные конструкции	*%*	55	0,85	46,75			205		7 259
							Всего по позиции		**1 069**		
42	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	Санитарно-технические перегородки Nayada Clip 02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный *120 243,13 = [141 462,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			КОМП	38		38	120 243,13		578 385	7,9	4 569 239
		Объем: 38=12+26									
							Всего по позиции		**578 385**		**4 569 239**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**578 823**		
		в том числе									
		оплата труда							438		
		материальные ресурсы							578 385		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							438		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							426		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							205		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**579 454**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									4 569 239

Подраздел: 2.13 Душевые перегородки

43	10-04-014-04	Устройство сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	0,6618		0,6618					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,6618=(8,73*2+3,85*2+2,64*2+17,87*2)/100									
		1 ОТ					394,55	1,15	300	35,45	10 635
		4 М					70 131,00		46 413		
		ЗТ	*чел-ч*	43,5	1,15	33,106545					
		Итого по расценке					70 525,55		46 713		
43,1	09.3.04.03-0001	Исключен Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	*м2*	-100		-66,18	701,31		- 46 413		
		ФОТ							300		10 635
	Пр/812-010.0-1;□ п.25	НР Деревянные конструкции	*%*	108	0,9	97,2			292		10 337
	Пр/774-010.0;□ п.16	СП Деревянные конструкции	*%*	55	0,85	46,75			140		4 972
							Всего по позиции		**732**		
44	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ОД-3_Цельностеклянная индивидуальная раздвижная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-12. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект верхнего трека для откатного полотна Nayada (направляющий профиль, каретки, ограничитель). Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 700мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм. *130 800,83 = [153 883,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			КОМПЛ	2		2	130 800,83		33 114	7,9	261 602
							Всего по позиции		**33 114**		**261 602**

45	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ОД-4_Цельностеклянная индивидуальная раздвижная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-12. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект верхнего трека для откатного полотна Nayada (направляющий профиль, каретки, ограничитель). Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 1100мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Дущевой уплотнитель. Высота 2000мм. *132 826,67 = [156 266,67 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			КОМПЛ	1		1	132 826,67		16 814	7,9	132 827
							Всего по позиции		**16 814**		**132 827**
46	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ОД-1, ОД-2_Цельностеклянная индивидуальная распашная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-10. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект душевых петель для полотна Nayada. Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 600мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель. Высота 2000мм. *108 091,67 = [127 166,67 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			КОМПЛ	24		24	108 091,67		328 380	7,9	2 594 200
		Объем: 24=9+15									
							Всего по позиции		**328 380**		**2 594 200**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**378 608**		
		в том числе									
		оплата труда							300		
		материальные ресурсы							378 308		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							300		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							292		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							140		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**379 040**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 988 629
		Подраздел: 2.14 Перегородки с остеклением (витражные конструкции)									
47	09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м2*	0,2805		0,2805					
		Объем: 0,2805=(4,45*3*1+4,9*3*1)/100									
		1 ОТ					2 997,88	1,15	967	35,45	34 280
		3 ЭМ					575,19	1,25	202		
		2 в т.ч. ОТм					32,95	1,25	*12*	35,45	*425*
		4 М					275,88		77		
		ЗТ	*чел-ч*	298	1,15	96,12735					
		ЗТм	*чел-ч*	2,48	1,25	0,86955					
		Итого по расценке					3 848,95		1 246		
		ФОТ							979		34 705
	Пр/812-009.0-1;□ п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			819		29 048
	Пр/774-009.0;□ п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			516		18 290
							Всего по позиции		**2 581**		
		Монтаж двери в составе перегородки									
48	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*м2*	7,56		7,56					
		Объем: 7,56=1,8*2,1*(1+1)									
		1 ОТ					23,74	1,15	206	35,45	7 303
		3 ЭМ					5,60	1,25	53		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					51,95		393		
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	20,51784					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,189					
		Итого по расценке					81,29		652		
		ФОТ							208		7 374
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			193		6 858
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			129		4 572
							Всего по позиции		**974**		
49	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*ШТ*	2		2					
		Объем: 2=1+1									
		1 ОТ					11,01	1,15	25	35,45	886
		3 ЭМ					2,11	1,25	5		
		4 М					2,32		5		

		ЗТ	чел-ч	1,11	1,15	2,553					
		Итого по расценке					15,44		35		
		ФОТ							25		886
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			23		824
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			16		549
							Всего по позиции		**74**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
50	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,036		0,036					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,036=(1,8*(1+1))/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	6	35,45	213
	4	М					80,40		3		
		ЗТ	чел-ч	16,64	1,15	0,688896					
		Итого по расценке					222,34		9		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			7		239
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			4		138
							Всего по позиции		**20**		
51	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ВтВ-5 Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4450х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	9,57		9,57	80 197,50		97 151	7,9	767 490
		Объем: 9,57=(4,45*3*1)-(1,8*2,1*1)									
							Всего по позиции		**97 151**		**767 490**
52	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ВтВ-5 Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. *558 067,50 = [656 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	558 067,50		70 642	7,9	558 068
							Всего по позиции		**70 642**		**558 068**
53	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ВтВ-7 Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4900х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	10,92		10,92	80 197,50		110 855	7,9	875 757
		Объем: 10,92=(4,9*3*1)-(1,8*2,1*1)									
							Всего по позиции		**110 855**		**875 757**

54	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ВтВ-7 Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма.Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. *558 067,50 = [656 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	558 067,50		70 642	7,9	558 068
							Всего по позиции		**70 642**		**558 068**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**351 232**		
		в том числе									
		оплата труда							1 204		
		эксплуатация машин и механизмов							260		
		материальные ресурсы							349 768		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 218		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 042		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							665		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**352 939**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 759 383

Подраздел: 2.15 Элементы усиления перегородок в месте крепления умывальников

		(прим. Установка универс. траверсы)								
55	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0792		0,0792				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0792=(0,6*0,3*44)/100								
		1 ОТ					658,12	1,15	60	35,45	2 127
		3 ЭМ					32,20	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					5,68	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 367,99		188		
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	1,15	6,858324					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,04851					
		Итого по расценке					3 058,31		251		
55,1	11.2.09.02-0003	Исключен Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм	*100 м2*	-1,025		-0,08118	2 275,50		- 185		
55,2	01.7.15.06-0123	Исключен Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	*т*	-0,0042		-0,000333	8 475,00		- 3		
55,3	01.7.15.14-0174	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	*т*	0,0084		0,000665	11 350,00		8		
		ФОТ							61		2 162
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			66		2 335
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			34		1 189
							Всего по позиции		**171**		
56	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	Траверса универсальная Knauf 600х300 мм *1 346,13 = [1 583,69 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	44		44	1 346,13		7 497	7,9	59 230
							Всего по позиции		**7 497**		**59 230**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 568**		
		в том числе									
		оплата труда							60		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							7 505		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							61		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							66		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							34		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 668**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									59 230
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**3 930 459**		
		в том числе									
		оплата труда							49 083		
		эксплуатация машин и механизмов							7 426		
		материальные ресурсы							3 873 950		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							50 246		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							52 827		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							27 351		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**4 010 637**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									13 101 648

Раздел: 3. Дверные проемы

Подраздел: 3.1 Двери внутренние деревянные

57	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,88013		1,88013					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,88013=(1*2,1*(2+1+2+6+1+1+1)+1,2*2,1*(4+1+1+2)+1,35*2,1*(1+3)+0,9*2,1*(2+1+1+1+1)+1,3*2,1*(1+2+5+1+3+1+3+1+5+2)+0,8*2,1*(3+5+7+8)+1,11*2,1*(2+1)+1,1*2,1*(1+1))/100									
	1	ОТ					821,89	1,15	1 777	35,45	62 995
	3	ЭМ					1 132,88	1,25	2 662		
	2	в т.ч. ОТм					172,57	1,25	*406*	35,45	*14 393*
	4	М					2 088,57		3 927		
		ЗТ	*чел-ч*	89,53	1,15	193,5772447					
		ЗТм	*чел-ч*	13,04	1,25	30,646119					
		Итого по расценке					4 043,34		8 366		
		ФОТ							2 183		77 388
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			2 358		83 579
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			1 201		42 563
							Всего по позиции		**11 925**		
58	10-01-060-01	Установка и крепление наличников *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	8,8466		8,8466					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 8,8466=((1+2,1*2)*(2+1+2+6+1+1+1)+(1,2+2,1*2)*(4+1+1+2)+(1,35+2,1*2)*(1+3)+(0,9+2,1*2)*(2+1+1+1+1)+(1,3+2,1*2)*(1+2+5+1+3+1+3+1+5+2)+(0,8+2,1*2)*(3+5+7+8)+(1,11+2,1*2)*(2+1)+(1,1+2,1*2)*(1+1))/100*2									
	1	ОТ					63,89	1,15	650	35,45	23 043
	3	ЭМ					2,63	1,25	29		
	2	в т.ч. ОТм					0,46	1,25	*5*	35,45	*177*
	4	М					8,50		75		
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,15	79,5574738					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,44233					
		Итого по расценке					75,02		754		
		ФОТ							655		23 220
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			707		25 078
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			360		12 771
							Всего по позиции		**1 821**		
59	10-01-048-01	Установка рейки-добора *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	210		210					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 210=2,5*(2+1+2+6+1+1+1+4+1+1+2+1+3+2+1+1+1+1+2+5+1+3+1+3+1+5+2+3+5+7+8+2+1+1+1)									
	1	ОТ					0,94	1,15	227	35,45	8 047
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,15	28,98					
		Итого по расценке					0,94		227		
		ФОТ							227		8 047
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			245		8 691
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			125		4 426
							Всего по позиции		**597**		
60	10-01-049-02	Установка: дверного доводчика *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,84		0,84					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,84=(2+1+2+6+1+1+1+4+1+1+2+1+3+2+1+1+1+1+2+5+1+3+1+3+1+5+2+3+5+7+8+2+1+1+1)/100									
	1	ОТ					252,59	1,15	244	35,45	8 650
	3	ЭМ					13,68	1,25	14		
	2	в т.ч. ОТм					1,80	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					2,20		2		
		ЗТ	*чел-ч*	26,56	1,15	25,65696					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,147					
		Итого по расценке					268,47		260		
		ФОТ							246		8 721
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			266		9 419
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			135		4 797
							Всего по позиции		**661**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
61	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,8953		0,8953					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,8953=(1*(2+1+2+6+1+1+1)+1,2*(4+1+1+2)+1,35*(1+3)+0,9*(2+1+1+1+1)+1,3*(1+2+5+1+3+1+3+1+5+2)+0,8*(3+5+7+8)+1,11*(2+1)+1,1*(1+1))/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	146	35,45	5 176
	4	М					80,40		72		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	17,1324608					
		Итого по расценке					222,34		218		
		ФОТ							146		5 176

	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	112			164		5 797
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	65			95		3 364
						Всего по позиции		**477**		
62	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	1_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.								
		297 202,50 = [349 650 / 1.2] + 2% Заг.скл	*шт.*	2	2	297 202,50		75 241	7,9	594 405
						Всего по позиции		**75 241**		**594 405**
63	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	1*_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.								
		Врезной электромеханический замок Ablov	*шт.*	1	1	338 640,00		42 866	7,9	338 640
						Всего по позиции		**42 866**		**338 640**
64	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	2*_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.								
		Врезной электромеханический замок Ablov	*шт.*	2	2	367 200,00		92 962	7,9	734 400
						Всего по позиции		**92 962**		**734 400**

65	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	2.3*_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.083 м?. Размеры 0,40х0,20 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	385 241,25	48 765	7,9	385 241
					Всего по позиции		**48 765**		**385 241**
66	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	2.6_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.11 м?. Размеры 0,45х0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	2	2	343 740,00	87 023	7,9	687 480
					Всего по позиции		**87 023**		**687 480**
67	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	3_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *325 762.50 = [383 250 / 1.2] + 2% Зае.скл*	*шт.*	6	6	325 762,50	247 415	7,9	1 954 575
					Всего по позиции		**247 415**		**1 954 575**

68	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	3.7_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.11 м?. Размеры 0,45x0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	343 740,00	43 511	7,9	343 740
					Всего по позиции		**43 511**		**343 740**
69	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	4_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *430 185,00 = [506 100 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	430 185,00	217 815	7,9	1 720 740
					Всего по позиции		**217 815**		**1 720 740**
70	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	4.1_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.11 м?. Размеры 0,45x0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	406 725,00	51 484	7,9	406 725
					Всего по позиции		**51 484**		**406 725**

71	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	5_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *430 185,00 = [506 100 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	430 185,00	54 454	7,9	430 185
					Всего по позиции		**54 454**		**430 185**
72	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	5.1_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1200*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.11 м?. Размеры 0,45х0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	2	2	406 725,00	102 968	7,9	813 450
					Всего по позиции		**102 968**		**813 450**
73	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	6_Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	*шт.*	1	1	388 747,50	49 209	7,9	388 748
					Всего по позиции		**49 209**		**388 748**

74	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	6.1_Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.11 м?. Размеры 0,45х0,25 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	3	3	410 125,00	155 744	7,9	1 230 375
					Всего по позиции		**155 744**		**1 230 375**
75	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	37**_Дверной блок правый полнотелый звукоизоляционный глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 1110*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ *122 145,00 = [143 700 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	122 145,00	15 461	7,9	122 145
					Всего по позиции		**15 461**		**122 145**
76	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	16**_Дверной блок левый полнотелый звукоизоляционный глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 1110*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ *327 101,25 = [384 825 / 1.2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2	2	327 101,25	82 811	7,9	654 203
					Всего по позиции		**82 811**		**654 203**

78	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	18_Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	*шт.*	1	1	388 683,75	49 201	7,9	388 684
					Всего по позиции		**49 201**		**388 684**
79	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	18**_Дверной блок левый полнотелый звукоизоляционный глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Звукоизоляция по сертификату 48	*шт.*	2	2	408 318,75	103 372	7,9	816 638
					Всего по позиции		**103 372**		**816 638**
80	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	18.1_Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	5	5	406 725,00	257 421	7,9	2 033 625
					Всего по позиции		**257 421**		**2 033 625**

81	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	18.1Ф*_Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	448 162,50	56 729	7,9	448 163
					Всего по позиции		**56 729**		**448 163**
82	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	18Ф*_Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический	*шт.*	3	3	428 400,00	162 684	7,9	1 285 200
					Всего по позиции		**162 684**		**1 285 200**
83	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	19_Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	*шт.*	1	1	440 512,50	55 761	7,9	440 513
					Всего по позиции		**55 761**		**440 513**

84	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	19.1_Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	3	3	406 725,00	154 453	7,9	1 220 175
					Всего по позиции		**154 453**		**1 220 175**
85	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	19.1Ф*_Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_2 с фрамугой. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, фальш-фрамуга h450мм с 1 стороны помещения, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	440 512,50	55 761	7,9	440 513
					Всего по позиции		**55 761**		**440 513**
86	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	19Ф* _Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический	*шт.*	5	5	429 228,75	271 664	7,9	2 146 144
					Всего по позиции		**271 664**		**2 146 144**

87	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	19Ф**_Дверной блок правый полнотелый звукоизоляционный глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D2 с фрамугой. Проем 1300*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, фрамуга h450мм с филенками с 1 стороны помещения, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA	*шт.*	2	2	440 512,50	111 522	7,9	881 025
					Всего по позиции		**111 522**		**881 025**
88	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	24_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	297 202,50	112 862	7,9	891 608
					Всего по позиции		**112 862**		**891 608**
89	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	24.2_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	5	5	315 116,25	199 441	7,9	1 575 581
					Всего по позиции		**199 441**		**1 575 581**

90	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	25_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	7	7	297 202,50	263 344	7,9	2 080 418
					Всего по позиции		**263 344**		**2 080 418**
91	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	25.2_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	8	8	315 116,25	319 105	7,9	2 520 930
					Всего по позиции		**319 105**		**2 520 930**
92	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	26.1_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	343 740,00	43 511	7,9	343 740
					Всего по позиции		**43 511**		**343 740**

93	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	27_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	325 762,50	41 236	7,9	325 763
					Всего по позиции		**41 236**		**325 763**
94	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	11_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	297 202,50	37 621	7,9	297 203
					Всего по позиции		**37 621**		**297 203**
95	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	11*_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый).	*шт.*	1	1	338 640,00	42 866	7,9	338 640
					Всего по позиции		**42 866**		**338 640**

96	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	12.1_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м?. Размеры 0,4x0,2 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	315 116,25	39 888	7,9	315 116
					Всего по позиции		**39 888**		**315 116**
97	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	13.1*_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	385 241,25	48 765	7,9	385 241
					Всего по позиции		**48 765**		**385 241**
98	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	14*_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Ablov	*шт.*	1	1	367 200,00	46 481	7,9	367 200
					Всего по позиции		**46 481**		**367 200**

99	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	17_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.									
		325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		1	325 762,50		41 236	7,9	325 763
							Всего по позиции		**41 236**		**325 763**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 892 478**		
		в том числе									
		оплата труда							3 044		
		эксплуатация машин и механизмов							2 705		
		материальные ресурсы							3 886 729		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 457		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 740		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 916		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 898 134**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									30 672 935
		Подраздел: 3.2 Двери внутренние деревянные противопожарные									
100	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0231		0,0231					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0231=(1,1*2,1*1)/100									
	1	ОТ					821,89	1,15	22	35,45	780
	3	ЭМ					1 132,88	1,25	33		
	2	в т.ч. ОТм					172,57	1,25	*5*	35,45	*177*
	4	М					2 088,57		48		
		ЗТ	*чел-ч*	89,53	1,15	2,3783645					
		ЗТм	*чел-ч*	13,04	1,25	0,37653					
		Итого по расценке					4 043,34		103		
		ФОТ							27		957
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			29		1 034
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			15		526
							Всего по позиции		**147**		
101	10-01-060-01	Установка и крепление наличников									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,106		0,106					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,106=((1,1+2,1*2)*1)/100*2									
	1	ОТ					63,89	1,15	8	35,45	284
	4	М					8,50		1		
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,15	0,953258					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,0053					
		Итого по расценке					72,39		9		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			9		307
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			4		156
							Всего по позиции		**22**		
102	10-01-048-01	Установка рейки-добора									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*ШТ*	2,5		2,5					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,5=2,5*1									
	1	ОТ					0,94	1,15	3	35,45	106
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,15	0,345					
		Итого по расценке					0,94		3		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			3		114
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			2		58
							Всего по позиции		**8**		
103	10-01-049-02	Установка: дверного доводчика									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,01		0,01					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,01=(1)/100									
	1	ОТ					252,59	1,15	3	35,45	106
		ЗТ	*чел-ч*	26,56	1,15	0,30544					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,00175					

		Итого по расценке					252,59		3		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			3		114
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			2		58
							Всего по позиции		**8**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
104	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,011		0,011					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,011=(1,1*1)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	2	35,45	71
	4	М					80,40		1		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	0,210496					
		Итого по расценке					222,34		3		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			2		80
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1		46
							Всего по позиции		**6**		
105	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	42*_Дверной блок левый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1100*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая	*шт.*	1		1	370 132,50		46 852	7,9	370 133
							Всего по позиции		**46 852**		**370 133**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**46 973**		
		в том числе									
		оплата труда							38		
		эксплуатация машин и механизмов							33		
		материальные ресурсы							46 902		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							43		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							46		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							24		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**47 043**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									370 133
		Подраздел: 3.3 Монтаж стеклянных дверей и перегородок (Профиль противопожарный стальной)									
106	09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	38,61		38,61					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 38,61=1,7*2,7*(1)+1,8*2,7*(3+2+1+1)									
	1	ОТ					2 997,88	1,15	133 110	35,45	4 718 750
	3	ЭМ					575,19	1,25	27 760		
	2	в т.ч. ОТм					32,95	1,25	*1 590*	35,45	*56 366*
	4	М					275,88		10 652		
		ЗТ	*чел-ч*	298	1,15	13231,647					
		ЗТм	*чел-ч*	2,48	1,25	119,691					
		Итого по расценке					3 848,95		171 522		
		ФОТ							134 700		4 775 116
	Пр/812-009.0-1;□ п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			112 744		3 996 772
	Пр/774-009.0;□ п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			70 987		2 516 486
							Всего по позиции		**355 253**		
		Монтаж двери в составе перегородки									
107	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	30,03		30,03					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 30,03=1,7*2,1*(1)+1,8*2,1*(3+2+1+1)									
	1	ОТ					23,74	1,15	820	35,45	29 069
	3	ЭМ					5,60	1,25	210		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*9*	35,45	*319*
	4	М					51,95		1 560		
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	81,50142					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,75075					
		Итого по расценке					81,29		2 590		

		ФОТ							829		29 388
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			771		27 331
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			514		18 221
							Всего по позиции		**3 875**		
108	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	8		8					
		Объем: 8=1+3+2+1+1									
		1 ОТ					11,01	1,15	101	35,45	3 580
		3 ЭМ					2,11	1,25	21		
		4 М					2,32		19		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	10,212					
		Итого по расценке					15,44		141		
		ФОТ							101		3 580
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			94		3 329
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			63		2 220
							Всего по позиции		**298**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
109	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	14,3		14,3					
		Объем: 14,3=1,7*(1)+1,8*(3+2+1+1)									
		1 ОТ					141,94	1,15	2 334	35,45	82 740
		4 М					80,40		1 150		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	273,6448					
		Итого по расценке					222,34		3 484		
		ФОТ							2 334		82 740
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			2 614		92 669
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1 517		53 781
							Всего по позиции		**7 615**		
110	ТЦ_09.3.04.03_77_773001001_05.05.22_02	58а*_Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1700х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	1,02		1,02	80 197,50		10 355	7,9	81 801
		Объем: 1,02=1,7*2,7*1-1,7*2,1*1									
							Всего по позиции		**10 355**		**81 801**
111	ТЦ_09.3.04.03_77_773001001_05.05.22_02	58а*_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1700*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281.EA219), фрезеровка рамы и	*шт.*	1		1	629 340,00		79 663	7,9	629 340
							Всего по позиции		**79 663**		**629 340**
112	ТЦ_09.3.04.03_77_773001001_05.05.22_02	59_Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	3,24		3,24	80 197,50		32 891	7,9	259 840
		Объем: 3,24=1,8*2,7*3-1,8*2,1*3									
							Всего по позиции		**32 891**		**259 840**

113	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	59_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепрохо *461 550,00 = [543 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*								
			шт.	3		3	461 550,00	175 272	7,9	1 384 650
						Всего по позиции		**175 272**		**1 384 650**
114	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	59*_Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800x2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*								
			м2	2,16		2,16	80 197,50	21 927	7,9	173 227
		Объем: 2,16=1,8*2,7*2-1,8*2,1*2								
						Всего по позиции		**21 927**		**173 227**
115	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	59*_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход. СКУД *562 211,25 = [661 425 / 1,2] + 2% Заг.скл*								
			шт.	2		2	562 211,25	142 332	7,9	1 124 423
						Всего по позиции		**142 332**		**1 124 423**
116	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	59a_Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800x2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*								
			м2	1,08		1,08	80 197,50	10 964	7,9	86 613
		Объем: 1,08=1,8*2,7*1-1,8*2,1*1								
						Всего по позиции		**10 964**		**86 613**

117	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	59а_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем *558 067,50 = [656 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	558 067,50		70 642	7,9	558 068
						Всего по позиции		**70 642**		**558 068**
118	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	59а*_Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800х2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	1,08		1,08	80 197,50		10 964	7,9	86 613
		Объем: 1,08=1,8*2,7*1-1,8*2,1*1									
						Всего по позиции		**10 964**		**86 613**
119	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	59а*_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281.EA219), фрезеровка рамы и	*шт.*	1		1	669 311,25		84 723	7,9	669 311
						Всего по позиции		**84 723**		**669 311**
		Дверной блок								
120	09-04-013-03	Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	2,31		2,31					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,31=1,1*2,1*1									
	1	ОТ					21,13	1,15	56	35,45	1 985
	3	ЭМ					7,06	1,25	20		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					60,65		140		
		ЗТ	*чел-ч*	2,07	1,15	5,498955					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,05775					
		Итого по расценке					88,84		216		
		ФОТ							57		2 020
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			53		1 879
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			35		1 252
						Всего по позиции			**304**		
121	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	9,03		9,03					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 9,03=1,4*2,1*2+1,5*2,1*1									
	1	ОТ					23,74	1,15	247	35,45	8 756
	3	ЭМ					5,60	1,25	63		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					51,95		469		

		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	24,50742					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,22575					
		Итого по расценке					81,29		779		
		ФОТ							250		8 862
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			233		8 242
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			155		5 494
							Всего по позиции		**1 167**		
122	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	4		4					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 4=1+2+1									
	1	ОТ					11,01	1,15	51	35,45	1 808
	3	ЭМ					2,11	1,25	11		
	4	М					2,32		9		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	5,106					
		Итого по расценке					15,44		71		
		ФОТ							51		1 808
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			47		1 681
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			32		1 121
							Всего по позиции		**150**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
123	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	5,4		5,4					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,4=1,1*1+1,4*2+1,5*1									
	1	ОТ					141,94	1,15	881	35,45	31 231
	4	М					80,40		434		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	103,3344					
		Итого по расценке					222,34		1 315		
		ФОТ							881		31 231
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			987		34 979
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			573		20 300
							Всего по позиции		**2 875**		
124	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	60а*_Дверной блок левый противопожарный остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1100*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированноеl (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна. кабель-	*шт.*	1		1	394 612,50		49 951	7,9	394 613
							Всего по позиции		**49 951**		**394 613**
125	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	69а*_Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1400*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281.EA219).	*шт.*	2		2	445 102,50		112 684	7,9	890 205
							Всего по позиции		**112 684**		**890 205**

126	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	72_Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1500*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированноеl (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет,врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.									
		339 978,75 = [399 975 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		1	339 978,75		43 035	7,9	339 979
							Всего по позиции		**43 035**		**339 979**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 025 521**		
		в том числе									
		оплата труда							137 600		
		эксплуатация машин и механизмов							28 085		
		материальные ресурсы							859 836		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							139 203		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							117 543		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							73 876		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 216 940**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									6 678 683
		Подраздел: 3.4 Ревизионные люки									
127	17-01-010-01	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*100 ШТ*	1,05		1,05					
		Объем: 1,05=(60+2+23+1+15+3+1)/100									
		1 ОТ					184,50	1,15	223	35,45	7 905
		3 ЭМ					9,83	1,25	13		
		2 в т.ч. ОТм					1,89	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					980,87		1 030		
		ЗТ	*чел-ч*	21,63	1,15	26,118225					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,21					
		Итого по расценке					1 175,20		1 266		
		ФОТ							225		7 976
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			272		9 651
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			162		5 743
							Всего по позиции		**1 700**		
		(Прим. Установка люков-дверей 600х2100, 1000х1500)									
128	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*м2*	7,26		7,26					
		Объем: 7,26=0,6*2,1*1+1*1,5*4									
		1 ОТ					23,81	1,15	199	35,45	7 055
		3 ЭМ					14,41	1,25	131		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*18*	35,45	*638*
		4 М					25,72		187		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	20,0376					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	1,54275					
		Итого по расценке					63,94		517		
		ФОТ							217		7 693
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			202		7 154
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			135		4 770
							Всего по позиции		**854**		
129	09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*м2*	5,04		5,04					
		Объем: 5,04=0,8*2,1*1+0,8*2,1*2									
		1 ОТ					19,03	1,15	110	35,45	3 900
		3 ЭМ					0,44	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,16	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 225,45		11 216		

		ЗТ	чел-ч	1,95	1,15	11,3022				
		ЗТм	чел-ч	0,01	1,25	0,063				
		Итого по расценке					2 244,92	11 329		
		ФОТ						111		3 935
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93		103		3 660
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62		69		2 440
							Всего по позиции	**11 501**		
130	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛСт-1_Люк-дверь 200х200(h) мм (прый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *2 380,00 = [2 800 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	60		60	2 380,00	18 076	7,9	142 800
							Всего по позиции	**18 076**		**142 800**
131	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛСт-10_Люк "Техно" под покраску, 400х300(h), левый, замок "Abloy"» *3 145,00 = [3 700 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	3 145,00	796	7,9	6 290
							Всего по позиции	**796**		**6 290**
132	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛСт-2_Люк-дверь 400х600(h) мм (левый) в скрытом исполнении под плитку в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *11 900,00 = [14 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	23		23	11 900,00	34 646	7,9	273 700
							Всего по позиции	**34 646**		**273 700**
133	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	Люк-дверь 500х500(h) мм (левый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *15 512,50 = [18 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	15 512,50	1 964	7,9	15 513
							Всего по позиции	**1 964**		**15 513**
134	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	Люк "Техно" под покраску, 600х2100(h), левый, замок "Abloy" *33 830,00 = [39 800 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	33 830,00	4 282	7,9	33 830
							Всего по позиции	**4 282**		**33 830**
135	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛСт-11*_Люк "Техно" под покраску, 800х2100(h), двухстворчатый ,противопожарный (EI60), замок "Abloy" *49 555,00 = [58 300 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	49 555,00	6 273	7,9	49 555
							Всего по позиции	**6 273**		**49 555**
136	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛСт-12*_Люк "Техно" под покраску, 800х2100(h),противопожарный (EI60), левый, замок "Abloy" *31 705,00 = [37 300 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	31 705,00	8 027	7,9	63 410
							Всего по позиции	**8 027**		**63 410**
137	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛСт-7_Люк-дверь 1000х1500(h) мм (прый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *28 262,50 = [33 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	4		4	28 262,50	14 310	7,9	113 050
							Всего по позиции	**14 310**		**113 050**
138	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛПт-1_Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 400х400 *2 720,00 = [3 200 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	15		15	2 720,00	5 165	7,9	40 800
							Всего по позиции	**5 165**		**40 800**
139	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛПт-4_Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 400х400 *2 720,00 = [3 200 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	3		3	2 720,00	1 033	7,9	8 160
							Всего по позиции	**1 033**		**8 160**
140	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛПт-9_Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 1000х1000, двухстворчатый *13 005,00 = [15 300 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	13 005,00	1 646	7,9	13 005
							Всего по позиции	**1 646**		**13 005**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**109 330**		
		в том числе								
		оплата труда						532		
		эксплуатация машин и механизмов						147		
		материальные ресурсы						108 651		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						553		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						577		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						366		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**110 273**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								760 113

Подраздел: 3.5 Доборные элементы

141	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 570 мм для проема 1350х2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	3,8		3,8	38 903,31	18 713	7,9	147 833
							Всего по позиции	**18 713**		**147 833**
142	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 580 мм для проема 1000х2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	3,62		3,62	38 903,31	17 827	7,9	140 830
							Всего по позиции	**17 827**		**140 830**
143	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 600 мм для проема 1350х2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	4		4	38 903,31	19 698	7,9	155 613
							Всего по позиции	**19 698**		**155 613**

144	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 640 мм для проема Несколько значенийх2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	28,19		28,19	38 903,31		138 821	7,9	1 096 684
						Всего по позиции			**138 821**		**1 096 684**
145	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 650 мм для проема 1350x2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	4,33		4,33	38 903,31		21 323	7,9	168 451
						Всего по позиции			**21 323**		**168 451**
146	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 740 мм для проема 900x2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	4,53		4,53	38 903,31		22 308	7,9	176 232
						Всего по позиции			**22 308**		**176 232**
147	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 800 мм для проема 1200x2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	5,18		5,18	38 903,31		25 509	7,9	201 519
						Всего по позиции			**25 509**		**201 519**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**264 199**		
		в том числе									
		материальные ресурсы							264 199		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**264 199**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 087 162
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**5 338 501**		
		в том числе									
		оплата труда							141 214		
		эксплуатация машин и механизмов							30 970		
		материальные ресурсы							5 166 317		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							143 256		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							121 906		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							76 182		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**5 536 589**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									40 569 026

Раздел: 4. Подоконники

148	15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,8766		0,8766					
		Объем: 0,8766=(87,66)/100									
	1	ОТ					4 007,50	1,15	4 040	35,45	143 218
	3	ЭМ					116,19	1,25	127		
	2	в т.ч. ОТм					37,51	1,25	*41*	35,45	*1 453*
	4	М					3 236,75		2 837		
		ЗТ	*чел-ч*	350	1,15	352,8315					
		ЗТм	*чел-ч*	2,89	1,25	3,1667175					
		Итого по расценке					7 360,44		7 004		
148,1	ТЦ_101_78_7811725 191_27.04.22_02	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм.Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый. *33 790,22 = [39 753,2 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	87		87,66	33 790,22		374 943	7,9	2 962 051
		ФОТ							4 081		144 671
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			4 081		144 671
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2 000		70 889
						Всего по позиции			**388 028**		
		Подоконники по радиусу									
149	15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1076		0,1076					
		Объем: 0,1076=(10,76)/100									
	1	ОТ					4 007,50	1,38	595	35,45	21 093
	3	ЭМ					116,19	1,25	16		
	2	в т.ч. ОТм					37,51	1,25	*5*	35,45	*177*
	4	М					3 236,75		348		
		ЗТ	*чел-ч*	350	1,38	51,9708					
		ЗТм	*чел-ч*	2,89	1,25	0,388705					
		Итого по расценке					7 360,44		959		
149,1	ТЦ_101_78_7811725 191_27.04.22_02	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм.Фактура- рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый. *33 790,22 = [39 753,2 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	87		10,76	33 790,22		46 023	7,9	363 583
		ФОТ							600		21 270
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			600		21 270
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			294		10 422
						Всего по позиции			**47 876**		

Подраздел: 4.1 Решетки для установки в подоконники

150	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	88		88					
		Объем: 88=5+83									
	1	ОТ					9,60	1,15	972	35,45	34 457
	3	ЭМ					1,47	1,25	162		

		2 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					4,10		361		
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,15	108,284					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,25	1,1					
		Итого по расценке					15,17		1 495		
150, 1	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	*РУБ*	0,1		8,8	1,00		9		
		ФОТ							985		34 918
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			1 192		42 251
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			709		25 141
							Всего по позиции		**3 405**		
151	ТЦ_101_77_773101001_00.01.00_01	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»									
		7 777,50 = [9 150 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	5		5	7 777,50		4 923	7,9	38 888
							Всего по позиции		**4 923**		**38 888**
152	ТЦ_101_77_773101001_00.01.00_01	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»									
		16 325,10 = [19 206 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	83		83	16 325,10		171 517	7,9	1 354 983
							Всего по позиции		**171 517**		**1 354 983**
		Решетки для установки в подоконники по радиусу									
153	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15)*1,2; ЗТ)*1,15)*1,2; ЗТм)*1,25*	*ШТ*	10		10					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					9,60	1,38	133	35,45	4 715
		3 ЭМ					1,47	1,25	18		
		2 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					4,10		41		
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,38	14,766					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,25	0,125					
		Итого по расценке					15,17		192		
153, 1	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	*РУБ*	0,1		1	1,00		1		
153, 2	ТЦ_101_77_773101001_00.01.00_01	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»									
		7 777,50 = [9 150 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		10	7 777,50		9 845	7,9	77 775
		ФОТ							135		4 786
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			163		5 791
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			97		3 446
							Всего по позиции		**10 298**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**187 982**		
		в том числе									
		оплата труда							1 105		
		эксплуатация машин и механизмов							180		
		материальные ресурсы							186 697		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 120		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 355		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							806		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**190 143**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 471 646
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**616 911**		
		в том числе									
		оплата труда							5 740		
		эксплуатация машин и механизмов							323		
		материальные ресурсы							610 848		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 801		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 036		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 100		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**626 047**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									4 797 280

Раздел: 5. Полы

Подраздел: 5.1 Полы. Тип 2

154	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1026		1,1026					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										

		Объем: 1,1026=(110,26)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	2 603	35,45	92 276
		3 ЭМ					24,42	1,25	34		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*24*	35,45	*851*
		4 М					59,69		66		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	297,8762108					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	2,3843725					
		Итого по расценке					2 137,31		2 703		
154, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 *2 570,40 = [3 024 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		112,4652	2 570,40		36 593	7,9	289 081
154, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,011026	2 500,00		28		
154, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		1,32312	5 849,07		7 739		
154, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,011026	18 390,16		203		
		ФОТ							2 627		93 127
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			2 942		104 302
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			1 708		60 533
							Всего по позиции		**51 916**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**47 266**		
		в том числе									
		оплата труда							2 603		
		эксплуатация машин и механизмов							34		
		материальные ресурсы							44 629		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 627		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 942		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 708		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**51 916**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									289 081

Подраздел: 5.2 Полы. Тип 4.2

155	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0973		0,0973					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0973=(9,73)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	230	35,45	8 154
		3 ЭМ					24,42	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					59,69		6		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	26,2863734					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,2104113					
		Итого по расценке					2 137,31		239		
155, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Allure Grey Beauty 800x1600 (610010001843) *3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		9,9246	3 876,00		4 869	7,9	38 468
155, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000973	2 500,00		2		
155, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,11676	5 849,07		683		
155, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,000973	18 390,16		18		
		ФОТ							232		8 225
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			260		9 212
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			151		5 346
							Всего по позиции		**6 222**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 811**		
		в том числе									
		оплата труда							230		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							5 578		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							232		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							260		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							151		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 222**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									38 468

Подраздел: 5.3 Полы. Тип 5

		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)									
156	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2564		0,2564					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2564=(25,64)/100									
		1 ОТ					295,05	1,15	87	35,45	3 084
		3 ЭМ					25,85	1,25	8		
		4 М					132,85		34		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,15	7,9523742					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,022435					
		Итого по расценке					453,75		129		
156, 1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	20,2176628		5,183809	15,41		80		
156, 2	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,02		-0,005128	1 383,10		- 7		
		ФОТ							87		3 084
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			97		3 454
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			57		2 005
							Всего по позиции		**356**		
		(Прим. Барьер Лайт)									

157	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2564		0,2564					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					297,78	1,15	88	35,45	3 120
		3 ЭМ					47,77	1,25	15		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					1 007,75		258		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	8,727856					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,17948					
		Итого по расценке					1 353,30		361		
157, 1	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		28,7168	28,51		819		
		ФОТ							90		3 191
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			101		3 574
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			59		2 074
							Всего по позиции		**1 340**		
158	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2564		0,2564					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	605	35,45	21 447
		3 ЭМ					24,42	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					59,69		15		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	69,2685112					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,554465					
		Итого по расценке					2 137,31		628		
158, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 *2 570,40 = [3 024 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		26,1528	2 570,40		8 509	7,9	67 223
158, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,002564	2 500,00		6		
158, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,30768	5 849,07		1 800		
158, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,002564	18 390,16		47		
		ФОТ							611		21 660
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			684		24 259
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			397		14 079
							Всего по позиции		**12 071**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**12 372**		
		в том числе									
		оплата труда							780		
		эксплуатация машин и механизмов							31		
		материальные ресурсы							11 561		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							788		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							882		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							513		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**13 767**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									67 223

Подраздел: 5.4 Полы. Тип 7

		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)									
159	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3011		0,3011					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3011=(30,11)/100									
		1 ОТ					295,05	1,15	102	35,45	3 616
		3 ЭМ					25,85	1,25	10		
		4 М					132,85		40		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,15	9,3387671					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,0263463					
		Итого по расценке					453,75		152		
159, 1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	20,2176628		6,087538	15,41		94		
159, 2	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,02		-0,006022	1 383,10		- 8		
		ФОТ							102		3 616
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			114		4 050
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			66		2 350
							Всего по позиции		**418**		
		(Прим. Барьер Лайт)									
160	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3011		0,3011					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					297,78	1,15	103	35,45	3 651
		3 ЭМ					47,77	1,25	18		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					1 007,75		303		

		ЗТ	чел-ч	29,6	1,15	10,249444					
		ЗТм	чел-ч	0,56	1,25	0,21077					
		Итого по расценке					1 353,30		424		
160, 1	12.1.02.03-0162	Технозласт: Барьер ЭПС	м2	112		33,7232	28,51		961		
		ФОТ							106		3 757
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			119		4 208
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			69		2 442
							Всего по позиции		**1 573**		
161	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,3011		0,3011					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					2 053,20	1,15	711	35,45	25 205
	3	ЭМ					24,42	1,25	9		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	7	35,45	*248*
	4	М					59,69		18		
		ЗТ	чел-ч	234,92	1,15	81,3445738					
		ЗТм	чел-ч	1,73	1,25	0,6511288					
		Итого по расценке					2 137,31		738		
161, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Italon Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) *2 856,85 = [3 361 / 1,2] + 2% Заг.скл*	м2	102		30,7122	2 856,85		11 106	7,9	87 740
161, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3	0,01		0,003011	2 500,00		8		
161, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	1,2		0,36132	5 849,07		2 113		
161, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,01		0,003011	18 390,16		55		
		ФОТ							718		25 453
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			804		28 507
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			467		16 544
							Всего по позиции		**15 291**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 643**		
		в том числе									
		оплата труда							916		
		эксплуатация машин и механизмов							37		
		материальные ресурсы							14 690		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							926		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 037		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							602		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**17 282**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									87 740

Подраздел: 5.5 Полы. Тип 9

162	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,0635		0,0635					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0635=(6,35)/100									
	1	ОТ					2 053,20	1,15	150	35,45	5 318
	3	ЭМ					24,42	1,25	2		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					59,69		4		
		ЗТ	чел-ч	234,92	1,15	17,155033					
		ЗТм	чел-ч	1,73	1,25	0,1373188					
		Итого по расценке					2 137,31		156		
162, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) *2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл*	м2	102		6,477	2 397,00		1 965	7,9	15 525
162, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	м3	0,01		0,000635	2 500,00		2		
162, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	т	1,2		0,0762	5 849,07		446		
162, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	т	0,01		0,000635	18 390,16		12		
		ФОТ							151		5 353
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			169		5 995
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			98		3 479
							Всего по позиции		**2 848**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 581**		
		в том числе									
		оплата труда							150		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							2 429		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							151		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							169		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							98		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 848**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									15 525

Подраздел: 5.6 Полы. Тип 11

		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 14 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
163	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	2,7682		2,7682					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,7682=(276,82)/100									
	1	ОТ					281,66	1,15	897	35,45	31 799
	3	ЭМ					15,44	1,25	53		

		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					19,82		55		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	105,1168586					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,5882425					
		Итого по расценке					316,92		1 005		
163, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		55,364	43,58		2 413		
		ФОТ							904		32 047
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 012		35 893
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			588		20 831
							Всего по позиции		**5 018**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
164	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*9;* *ЭМ)*1,25)*9;* *ОТм)*1,25)*9;* *ОТ)*1,15)*9;* *ЗТ)*1,15)*9;* *ЗТм)*1,25)*9*	*100 м2*	2,7682		2,7682					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					20,64	10,35	591	35,45	20 951
		3 ЭМ					1,21	11,25	38		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	11,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					0,07	9	2		
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	10,35	69,3351054					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	11,25	0,9342675					
		Итого по расценке					21,92		631		
164, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	2,52		6,975864	17 328,80		120 883		
		ФОТ							602		21 341
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			674		23 902
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			391		13 872
							Всего по позиции		**122 579**		
		(прим. Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ)									
165	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,7682		2,7682					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					29,43	1,15	94	35,45	3 332
		3 ЭМ					1,31	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 492,06		4 130		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	10,9828335					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,069205					
		Итого по расценке					1 522,80		4 229		
		ФОТ							95		3 367
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			106		3 771
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			62		2 189
							Всего по позиции		**4 397**		
166	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,7682		2,7682					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					192,35	1,15	612	35,45	21 695
		3 ЭМ					6,57	1,25	23		
		2 в т.ч. ОТм					1,16	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					366,45		1 014		
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	71,7863465					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,346025					
		Итого по расценке					565,37		1 649		
166, 1	ТЦ_101_77_7722753 422_27.04.22_02	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452									
		3 867,50 = [4 550 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,5		283,7405	3 867,50		138 907	7,9	1 097 366
		ФОТ							616		21 837
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			690		24 457
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			400		14 194
							Всего по позиции		**141 646**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**269 717**		
		в том числе									
		оплата труда							2 194		
		эксплуатация машин и механизмов							119		
		материальные ресурсы							267 404		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 217		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 482		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 441		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**273 640**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 097 366

Подраздел: 5.7 Полы. Тип 14

		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 12 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
167	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1715		0,1715					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1715=(17,15)/100									
		1 ОТ					281,66	1,15	56	35,45	1 985
		3 ЭМ					15,44	1,25	3		
		4 М					19,82		3		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	6,5123695					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,0364438					
		Итого по расценке					316,92		62		
167, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		3,43	43,58		149		
		ФОТ							56		1 985
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			63		2 223
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			36		1 290
							Всего по позиции		**310**		
168	11-01-011-10	***(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))*** Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к: М)*7; ЭМ)*1,25)*7; ОТм)*1,25)*7; ОТ)*1,15)*7; ЗТ)*1,15)*7; ЗТм)*1.25)*7*	*100 м2*	0,1715		0,1715					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					20,64	8,05	28	35,45	993
		3 ЭМ					1,21	8,75	2		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	8,75	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	8,05	3,3409915					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	8,75	0,0450188					
		Итого по расценке					21,85		30		
168, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	2,16		0,37044	17 328,80		6 419		
		ФОТ							29		1 028
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			32		1 151
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			19		668
							Всего по позиции		**6 500**		
169	11-01-050-01	***(прим. Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ)*** Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1715		0,1715					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					29,43	1,15	6	35,45	213
		4 М					1 492,06		256		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	0,6804263					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0042875					
		Итого по расценке					1 521,49		262		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			7		239
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			4		138
							Всего по позиции		**273**		
170	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1.25*	*100 м2*	0,1715		0,1715					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					192,35	1,15	38	35,45	1 347
		3 ЭМ					6,57	1,25	1		
		4 М					366,45		63		
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	4,4474238					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,0214375					
		Итого по расценке					565,37		102		
170, 1	ТЦ_101_77_7722753 422_27.04.22_02	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8024XXL толщ. 8 мм, кл.43									
		3 867,50 = [4 550 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,5		17,57875	3 867,50		8 606	7,9	67 986
		ФОТ							38		1 347
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			43		1 509
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			25		876
							Всего по позиции		**8 776**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 630**		
		в том числе									
		оплата труда							128		
		эксплуатация машин и механизмов							6		
		материальные ресурсы							15 496		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							129		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							145		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							84		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 859**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									67 986
		Подраздел: 5.8 Полы. Тип 15.1									
171	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4215		0,4215					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,4215=(42,15)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	995	35,45	35 273
		3 ЭМ					24,42	1,25	13		

		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					59,69		25		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	113,871597					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,9114938					
		Итого по расценке					2 137,31		1 033		
171, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель MARVEL Elegant Sable 75x150 Lappato (AAIJ)									
		8 027,40 = [9 444 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		42,993	8 027,40		43 686	7,9	345 122
171, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,004215	2 500,00		11		
171, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,5058	5 849,07		2 958		
171, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,004215	18 390,16		78		
		ФОТ							1 004		35 592
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 124		39 863
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			653		23 135
							Всего по позиции		**49 543**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**47 766**		
		в том числе									
		оплата труда							995		
		эксплуатация машин и механизмов							13		
		материальные ресурсы							46 758		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 004		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 124		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							653		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**49 543**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									345 122

Подраздел: 5.9 Полы. Тип 16

172	11-01-053-01	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7531		0,7531					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,7531=(75,31)/100									
		1 ОТ					310,21	1,15	269	35,45	9 536
		3 ЭМ					630,06	1,25	593		
		2 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	*69*	35,45	*2 446*
		4 М					5 386,22		4 056		
		ЗТ	*чел-ч*	37,97	1,15	32,8844881					
		ЗТм	*чел-ч*	7,18	1,25	6,7590725					
		Итого по расценке					6 326,49		4 918		
172, 1	11.2.11.04-0053	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 15 мм	*м3*	1,24		0,933844	3 955,11		3 693		
172, 2	11.2.11.04-0052	Исключен Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм	*м3*	-1,24		-0,933844	4 319,09		- 4 033		
		ФОТ							338		11 982
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			379		13 420
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			220		7 788
							Всего по позиции		**5 177**		
173	11-01-035-01	Устройство покрытий: из щитов паркетных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7531		0,7531					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					876,45	1,15	759	35,45	26 907
		3 ЭМ					63,07	1,25	59		
		2 в т.ч. ОТм					10,65	1,25	*10*	35,45	*355*
		4 М					3 692,92		2 781		
		ЗТ	*чел-ч*	89,8	1,15	77,772637					
		ЗТм	*чел-ч*	0,86	1,25	0,8095825					
		Итого по расценке					4 632,44		3 599		
173, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Модульный паркет - Hell Производитель:KOCHANELLI Россия, Коллекция:Verona, Порода дерева:дуб, Сортировка:Натур, Размеры: 465x465x15 *8 270,50 = [9 730 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	101,5		76,43965	8 270,50		80 025	7,9	632 194
		ФОТ							769		27 262
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			861		30 533
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			500		17 720
							Всего по позиции		**84 985**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**88 202**		
		в том числе									
		оплата труда							1 028		
		эксплуатация машин и механизмов							652		
		материальные ресурсы							86 522		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 107		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 240		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							720		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**90 162**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									632 194

Подраздел: 5.10 Полы. Тип 16.1

174	11-01-053-01	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5762		0,5762					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5762=(57,62)/100									
		1 ОТ					310,21	1,15	206	35,45	7 303
		3 ЭМ					630,06	1,25	454		
		2 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	*53*	35,45	*1 879*

		4 М					5 386,22		3 104		
		ЗТ	чел-ч	37,97	1,15	25,1600611					
		ЗТм	чел-ч	7,18	1,25	5,171395					
		Итого по расценке					6 326,49		3 764		
174, 1	11.2.11.04-0053	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 15 мм	м3	1,24		0,714488	3 955,11		2 826		
174, 2	11.2.11.04-0052	Исключен Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм	м3	-1,24		-0,714488	4 319,09		- 3 086		
		ФОТ							259		9 182
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			290		10 284
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			168		5 968
							Всего по позиции		**3 962**		
175	11-01-035-01	Устройство покрытий: из щитов паркетных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,5762		0,5762					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					876,45	1,15	581	35,45	20 596
		3 ЭМ					63,07	1,25	45		
		2 в т.ч. ОТм					10,65	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					3 692,92		2 128		
		ЗТ	чел-ч	89,8	1,15	59,504174					
		ЗТм	чел-ч	0,86	1,25	0,619415					
		Итого по расценке					4 632,44		2 754		
175, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Модульный паркет – Норфолк, Производитель:Art hardwood innovations I Россия, Коллекция:New Line, Порода дерева:дуб, Сортировка:Натур, Размеры: 470*470*15 мм *8 270,50 = [9 730 / 1,2] + 2% Заг.скл*	м2	101,5		58,4843	8 270,50		61 227	7,9	483 694
		ФОТ							589		20 880
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			660		23 386
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			383		13 572
							Всего по позиции		**65 024**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**67 485**		
		в том числе									
		оплата труда							787		
		эксплуатация машин и механизмов							499		
		материальные ресурсы							66 199		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							848		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							950		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							551		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**68 986**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									483 694

Подраздел: 5.11 Полы. Тип 17

		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)									
176	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,1435		0,1435					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1435=(14,35)/100									
		1 ОТ					295,05	1,15	49	35,45	1 737
		3 ЭМ					25,85	1,25	5		
		4 М					132,85		19		
		ЗТ	чел-ч	26,97	1,15	4,4507243					
		ЗТм	чел-ч	0,07	1,25	0,0125563					
		Итого по расценке					453,75		73		
176, 1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	кг	20,2176628		2,901235	15,41		45		
176, 2	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10	т	-0,02		-0,00287	1 383,10		- 4		
		ФОТ							49		1 737
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			55		1 945
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			32		1 129
							Всего по позиции		**201**		
		(Прим. Барьер Лайт)									
177	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,1435		0,1435					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					297,78	1,15	49	35,45	1 737
		3 ЭМ					47,77	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 007,75		145		
		ЗТ	чел-ч	29,6	1,15	4,88474					
		ЗТм	чел-ч	0,56	1,25	0,10045					
		Итого по расценке					1 353,30		203		
177, 1	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	м2	112		16,072	28,51		458		
		ФОТ							50		1 772
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			56		1 985
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			33		1 152
							Всего по позиции		**750**		

178	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1435		0,1435					
		1 ОТ					2 053,20	1,15	339	35,45	12 018
		3 ЭМ					24,42	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					59,69		9		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	38,767673					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,3103188					
		Итого по расценке					2 137,31		352		
178, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Ascot, New England Colors Line Cream 31х31 - 9,5 мм *2 886,60 = [3 396 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		14,637	2 886,60		5 348	7,9	42 251
178, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,001435	2 500,00		4		
178, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,1722	5 849,07		1 007		
178, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,001435	18 390,16		26		
		ФОТ							342		12 124
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			383		13 579
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			222		7 881
							Всего по позиции		**7 342**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 512**		
		в том числе									
		оплата труда							437		
		эксплуатация машин и механизмов							18		
		материальные ресурсы							7 057		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							441		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							494		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							287		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**8 293**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									42 251

Подраздел: 5.12 Полы. Тип 18

		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 12 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
179	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	2,726		2,726					
		Объем: 2,726=(272,6)/100									
		1 ОТ					281,66	1,15	883	35,45	31 302
		3 ЭМ					15,44	1,25	53		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					19,82		54		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	103,514398					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,579275					
		Итого по расценке					316,92		990		
179, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		54,52	43,58		2 376		
		ФОТ							890		31 550
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			997		35 336
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			579		20 508
							Всего по позиции		**4 942**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
180	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*7;* *ЭМ)*1,25)*7;* *ОТм)*1,25)*7;* *ОТ)*1,15)*7;* *ЗТ)*1,15)*7;* *ЗТм)*1,25)*7* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	2,726		2,726					
		1 ОТ					20,64	8,05	453	35,45	16 059
		3 ЭМ					1,21	8,75	29		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	8,75	*8*	35,45	*284*
		4 М					0,07	7	1		
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	8,05	53,105206					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	8,75	0,715575					
		Итого по расценке					21,92		483		
180, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	2,16		5,88816	17 328,80		102 035		
		ФОТ							461		16 343
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			516		18 304
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			300		10 623
							Всего по позиции		**103 334**		
		(прим. Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ)									
181	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	2,726		2,726					
		1 ОТ					29,43	1,15	92	35,45	3 261

		3 ЭМ					1,31	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 492,06		4 067		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	10,815405					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,06815					
		Итого по расценке					1 522,80		4 163		
		ФОТ							93		3 296
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			104		3 692
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			60		2 142
							Всего по позиции		**4 327**		
182	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,726		2,726					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					192,35	1,15	603	35,45	21 376
		3 ЭМ					6,57	1,25	22		
		2 в т.ч. ОТм					1,16	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					366,45		999		
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	70,691995					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,34075					
		Итого по расценке					565,37		1 624		
182, 1	ТЦ_101_77_7722753 422_27.04.22_02	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8024XXL толщ. 8 мм, кл.43									
		3 867,50 = [4 550 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,5		279,415	3 867,50		136 790	7,9	1 080 638
		ФОТ							607		21 518
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			680		24 100
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			395		13 987
							Всего по позиции		**139 489**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**248 461**		
		в том числе									
		оплата труда							2 031		
		эксплуатация машин и механизмов							108		
		материальные ресурсы							246 322		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 051		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 297		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 334		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**252 092**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 080 638

Подраздел: 5.13 Полы. Тип 19

		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)									
183	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7393		0,7393					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,7393=(73,93)/100									
		1 ОТ					295,05	1,15	251	35,45	8 898
		3 ЭМ					25,85	1,25	24		
		2 в т.ч. ОТм					0,87	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					132,85		98		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,15	22,9297592					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,0646888					
		Итого по расценке					453,75		373		
183, 1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	20,2176628		14,946918	15,41		230		
183, 2	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10									
			т	-0,02		-0,014786	1 383,10		- 20		
		ФОТ							252		8 933
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			282		10 005
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			164		5 806
							Всего по позиции		**1 029**		
		(Прим. Барьер Лайт)									
184	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7393		0,7393					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					297,78	1,15	253	35,45	8 969
		3 ЭМ					47,77	1,25	44		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					1 007,75		745		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	25,165772					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,51751					
		Итого по расценке					1 353,30		1 042		
184, 1	12.1.02.03-0162	Технозласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		82,8016	28,51		2 361		
		ФОТ							259		9 182
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			290		10 284
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			168		5 968
							Всего по позиции		**3 861**		
185	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7393		0,7393					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	1 746	35,45	61 896

		3 ЭМ					24,42	1,25	23		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*16*	35,45	*567*
		4 М					59,69		44		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	199,7278094					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	1,5987363					
		Итого по расценке					2 137,31		1 813		
185, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Ascot, New England Colors Line Cream 31x31 - 9,5 мм *2 886,60 = [3 396 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		75,4086	2 886,60		27 554	7,9	217 674
185, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,007393	2 500,00		18		
185, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,88716	5 849,07		5 189		
185, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,007393	18 390,16		136		
		ФОТ							1 762		62 463
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 973		69 959
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1 145		40 601
							Всего по позиции		**37 828**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**38 696**		
		в том числе									
		оплата труда							2 250		
		эксплуатация машин и механизмов							91		
		материальные ресурсы							36 355		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 273		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 545		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 477		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**42 718**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									217 674

Подраздел: 5.14 Полы. Тип 20

186	11-01-053-01	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1599		0,1599					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1599=(15,99)/100									
		1 ОТ					310,21	1,15	57	35,45	2 021
		3 ЭМ					630,06	1,25	126		
		2 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	*15*	35,45	*532*
		4 М					5 386,22		861		
		ЗТ	*чел-ч*	37,97	1,15	6,9821135					
		ЗТм	*чел-ч*	7,18	1,25	1,4351025					
		Итого по расценке					6 326,49		1 044		
186, 1	11.2.11.04-0053	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 15 мм	*м3*	1,24		0,198276	3 955,11		784		
186, 2	11.2.11.04-0052	Исключен Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм	*м3*	-1,24		-0,198276	4 319,09		- 856		
		ФОТ							72		2 553
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			81		2 859
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			47		1 659
							Всего по позиции		**1 100**		
187	11-01-034-01	Устройство покрытий: из досок паркетных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1599		0,1599					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					297,98	1,15	55	35,45	1 950
		3 ЭМ					72,19	1,25	14		
		2 в т.ч. ОТм					13,43	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					216,75		35		
		ЗТ	*чел-ч*	31,7	1,15	5,8291545					
		ЗТм	*чел-ч*	1,08	1,25	0,215865					
		Итого по расценке					586,92		104		
187, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Паркетная доска – Производитель: Meister, коллекция: Lindura, Дуб беленый, 2600x320x11 *5 780,00 = [6 800 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	101,5		16,22985	5 780,00		11 875	7,9	93 809
		ФОТ							58		2 056
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			65		2 303
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			38		1 336
							Всего по позиции		**12 082**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**12 951**		
		в том числе									
		оплата труда							112		
		эксплуатация машин и механизмов							140		
		материальные ресурсы							12 699		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							130		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							146		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							85		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**13 182**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									93 809

Подраздел: 5.15 Полы. Тип 22

188	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,104		0,104					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,104=(10,4)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	246	35,45	8 721
		3 ЭМ					24,42	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					59,69		6		

		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	28,096432					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,2249					
		Итого по расценке					2 137,31		255		
188, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Kerama Marazzi Ониче зелёный светлый лаппатированный 60х119.5 зеленый SG567202R									
		3 547,90 = [4 174 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		10,608	3 547,90		4 764	7,9	37 636
188, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,00104	2 500,00		3		
188, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,1248	5 849,07		730		
188, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,00104	18 390,16		19		
		ФОТ							248		8 792
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			278		9 847
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			161		5 715
							Всего по позиции		**6 210**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 771**		
		в том числе									
		оплата труда							246		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							5 522		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							248		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							278		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							161		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 210**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									37 636

Подраздел: 5.16 Полы. Тип 24

		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 16,8 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
189	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,3752		1,3752					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,3752=(137,52)/100									
	1	ОТ					281,66	1,15	445	35,45	15 775
	3	ЭМ					15,44	1,25	27		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					19,82		27		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	52,2204696					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,29223					
		Итого по расценке					316,92		499		
189, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		27,504	43,58		1 199		
		ФОТ							448		15 881
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			502		17 787
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			291		10 323
							Всего по позиции		**2 491**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
190	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*11,8;* *ЭМ)*1,25)*11,8;* *ОТм)*1,25)*11,8;* *ОТ)*1,15)*11,8;* *ЗТ)*1,15)*11,8;* *ЗТм)*1,25)*11,8*	*100 м2*	1,3752		1,3752					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					20,64	13,57	385	35,45	13 648
	3	ЭМ					1,21	14,75	25		
	2	в т.ч. ОТм					0,35	14,75	*7*	35,45	*248*
	4	М					0,07	11,8	1		
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	13,57	45,1607429					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	14,75	0,608526					
		Итого по расценке					21,92		411		
190, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	3,032356021		4,170096	17 328,80		72 263		
		ФОТ							392		13 896
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			439		15 564
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			255		9 032
							Всего по позиции		**73 368**		
		(Прим. Спортивный натуральный линолеум Forbo Marmoleum Sport 83711 - 3,2мм)									
191	11-01-036-05	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,3752		1,3752					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					607,44	1,15	961	35,45	34 067
	3	ЭМ					30,14	1,25	52		
	2	в т.ч. ОТм					5,80	1,25	*10*	35,45	*355*
	4	М					331,05		455		
		ЗТ	*чел-ч*	68,56	1,15	108,4262688					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,84231					
		Итого по расценке					968,63		1 468		
191, 3	01.6.03.04-0313	Линолеум спортивный гетерогенный: "TAPKETT OMNISPORTS SPEED" (толщина 3,45 мм, толщина защитного слоя 0,65 мм, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	*м2*	123,4		169,69968	177,71		30 157		

191, 4	11.1.01.14-0032	Плинтус для полов из твердолиственных пород сечение 44х47 мм прирезанный, покрытый лаком	*м*	107		147,1464	20,02		2 946		
191, 5	14.1.02.04-0102	Клей для укладки ПВХ-покрытий	*кг*	50		68,76	25,56		1 758		
		ФОТ							971		34 422
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 088		38 553
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			631		22 374
							Всего по позиции		**38 048**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**110 701**		
		в том числе									
		оплата труда							1 791		
		эксплуатация машин и механизмов							104		
		материальные ресурсы							108 806		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 811		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 029		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 177		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**113 907**		

Подраздел: 5.17 Полы. Тип 4.1 Декоративная раскладка по проекту АИ.

192	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,9914		0,9914					
		Объем: 0,9914=(99,14)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	2 809	35,45	99 579
		3 ЭМ					24,42	1,25	30		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*22*	35,45	*780*
		4 М					59,69		59		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	321,4015694					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	2,1439025					
		Итого по расценке					2 137,31		2 898		
192, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 1200х600 *2 764,20 = [3 252 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		123,925	2 764,20		43 361	7,9	342 553
192, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,012393	2 500,00		31		
192, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	1,4871	5 849,07		8 698		
192, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,012393	18 390,16		228		
		ФОТ							2 831		100 359
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			3 171		112 402
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1 840		65 233
							Всего по позиции		**60 227**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**55 216**		
		в том числе									
		оплата труда							2 809		
		эксплуатация машин и механизмов							30		
		материальные ресурсы							52 377		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 831		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 171		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 840		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**60 227**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									342 553

Подраздел: 5.18 Полы. Тип 4.2 Декоративная раскладка по проекту АИ.

193	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3366		0,3366					
		Объем: 0,3366=(33,66)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	954	35,45	33 819
		3 ЭМ					24,42	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					59,69		20		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	109,1222194					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,7278975					
		Итого по расценке					2 137,31		984		
193, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Allure Grey Beauty 800х1600 (610010001843) *3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		42,075	3 876,00		20 643	7,9	163 083
193, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,004208	2 500,00		11		
193, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	0,5049	5 849,07		2 953		
193, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,004208	18 390,16		77		
		ФОТ							961		34 067
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 076		38 155
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			625		22 144
							Всего по позиции		**26 369**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**24 668**		
		в том числе									
		оплата труда							954		
		эксплуатация машин и механизмов							10		
		материальные ресурсы							23 704		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							961		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 076		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							625		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**26 369**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									163 083

Подраздел: 5.19 Полы. Тип 4.3 Декоративная раскладка по проекту АИ.

194	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0658		0,0658					
		Объем: 0,0658=(6,58)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	186	35,45	6 594
		3 ЭМ					24,42	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					59,69		4		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	21,3316757					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,1422925					
		Итого по расценке					2 137,31		192		
194, 1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,000823	2 500,00		2		
194, 2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	0,0987	5 849,07		577		
194, 3	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,000823	18 390,16		15		
		ФОТ							187		6 629
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			209		7 424
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			122		4 309
							Всего по позиции		**1 117**		
195	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello 72x800 *459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	142,7951389		142,7951389	459,00		8 297	7,9	65 543
		Объем: 142,7951389=((6,58)/(0,072*0,8))*1,25									
							Всего по позиции		**8 297**		**65 543**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 083**		
		в том числе									
		оплата труда							186		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							8 895		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							187		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							209		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							122		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 414**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									65 543

Подраздел: 5.20 Полы. Тип 13.4 Декоративная раскладка по проекту АИ.

196	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3569		0,3569					
		Объем: 0,3569=(35,69)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	1 011	35,45	35 840
		3 ЭМ					24,42	1,25	11		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					59,69		21		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	115,7032682					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,7717963					
		Итого по расценке					2 137,31		1 043		
196, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lappato 600x600 *2 850,90 = [3 354 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		44,6125	2 850,90		16 099	7,9	127 186
196, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,004461	2 500,00		11		
196, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	0,53535	5 849,07		3 131		
196, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,004461	18 390,16		82		
		ФОТ							1 019		36 124
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 141		40 459
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			662		23 481
							Всего по позиции		**22 169**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**20 366**		
		в том числе									
		оплата труда							1 011		
		эксплуатация машин и механизмов							11		
		материальные ресурсы							19 344		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 019		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 141		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							662		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**22 169**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									127 186

Подраздел: 5.21 Полы. Тип 15.1 Декоративная раскладка по проекту АИ.

197	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,6224		0,6224					
		Объем: 0,6224=(62,24)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	1 764	35,45	62 534
		3 ЭМ					24,42	1,25	19		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*14*	35,45	*496*
		4 М					59,69		37		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	201,775607					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	1,34594					
		Итого по расценке					2 137,31		1 820		
197, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель MARVEL Elegant Sable 75x150 Lappato (AAIJ) *8 027,40 = [9 444 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		77,8	8 027,40		79 055	7,9	624 532
197, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,00778	2 500,00		19		

197, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	0,9336	5 849,07		5 461		
197, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,00778	18 390,16		143		
		ФОТ							1 778		63 030
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 991		70 594
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			1 156		40 970
							Всего по позиции		**89 645**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**86 498**		
		в том числе									
		оплата труда							1 764		
		эксплуатация машин и механизмов							19		
		материальные ресурсы							84 715		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 778		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 991		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 156		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**89 645**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									624 532

Подраздел: 5.22 Полы. Тип 15.2 Декоративная раскладка по проекту АИ.

198	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,3939		1,3939					
		Объем: 1,3939=(139,39)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	3 950	35,45	140 028
		3 ЭМ					24,42	1,25	43		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*31*	35,45	*1 099*
		4 М					59,69		83		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	451,8878834					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	3,0143088					
		Итого по расценке					2 137,31		4 076		
198, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Marvel Champagne Onyx 60 Lappato (7N3Q) 60х60 *6 187,15 = [7 279 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		174,2375	6 187,15		136 460	7,9	1 078 034
198, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,017424	2 500,00		44		
198, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	2,09085	5 849,07		12 230		
198, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,017424	18 390,16		320		
		ФОТ							3 981		141 127
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			4 459		158 062
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			2 588		91 733
							Всего по позиции		**160 177**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**153 130**		
		в том числе									
		оплата труда							3 950		
		эксплуатация машин и механизмов							43		
		материальные ресурсы							149 137		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 981		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 459		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 588		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**160 177**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 078 034

Подраздел: 5.23 Полы. Тип 15.4 Декоративная раскладка по проекту АИ.

199	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1809		0,1809					
		Объем: 0,1809=(18,09)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	513	35,45	18 186
		3 ЭМ					24,42	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					59,69		11		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	58,6458986					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,3911963					
		Итого по расценке					2 137,31		530		
199, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель MARVEL Gris Supreme 75х150 Lappato (AAIK) *7 554,80 = [8 888 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		22,6125	7 554,80		21 624	7,9	170 833
199, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,002261	2 500,00		6		
199, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	0,27135	5 849,07		1 587		
199, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,002261	18 390,16		42		
		ФОТ							517		18 328
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			579		20 527
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			336		11 913
							Всего по позиции		**24 704**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**23 789**		
		в том числе									
		оплата труда							513		
		эксплуатация машин и механизмов							6		
		материальные ресурсы							23 270		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							517		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							579		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							336		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**24 704**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									170 833

Подраздел: 7.24 Полы Тип 15.1, Тип 15.3, Тип 15.4. (Декоративный ковер из керамогранита, по индивидуальному эскизу. Длина резки 167 м.п.)

200	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1185		0,1185					
		Объем: 0,1185=(7,04+2,6+2,21)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	336	35,45	11 911
		3 ЭМ					24,42	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					59,69		7		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	38,4164676					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,2562563					
		Итого по расценке					2 137,31		347		
200, 1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,001481	2 500,00		4		
200, 2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	0,17775	5 849,07		1 040		
200, 3	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,001481	18 390,16		27		
		ФОТ							339		12 017
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			380		13 459
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			220		7 811
							Всего по позиции		**2 018**		
201	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель MARVEL Gris Supreme 75x150 Lappato (AAIK) *7 554,80 = [8 888 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	8,8		8,8	7 554,80		8 415	7,9	66 482
		Объем: 8,8=7,04*1,25									
							Всего по позиции		**8 415**		**66 482**
202	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Marvel Champagne Onyx 75x150 Lappato (A8K3) *7 617,70 = [8 962 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	3,25		3,25	7 617,70		3 134	7,9	24 758
		Объем: 3,25=2,6*1,25									
							Всего по позиции		**3 134**		**24 758**
203	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель MARVEL Gris Supreme 75x150 Lappato (AAIK) *7 554,80 = [8 888 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	2,7625		2,7625	7 554,80		2 642	7,9	20 870
		Объем: 2,7625=2,21*1,25									
							Всего по позиции		**2 642**		**20 870**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 609**		
		в том числе									
		оплата труда							336		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							15 269		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							339		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							380		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							220		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**16 209**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									112 110

Подраздел: 7.25 Полы Тип 13.1, Тип 13.2, Тип 13.3. (Декоративный ковер из керамогранита, по индивидуальному эскизу. Длина резки 761,11 м.п.)

204	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,5638		1,5638					
		Объем: 1,5638=(79,54+47,13+29,71)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	4 431	35,45	157 079
		3 ЭМ					24,42	1,25	48		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*34*	35,45	*1 205*
		4 М					59,69		93		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	506,9676965					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	3,3817175					
		Итого по расценке					2 137,31		4 572		
204, 1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01	1,25	0,019548	2 500,00		49		
204, 2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2	1,25	2,3457	5 849,07		13 720		
204, 3	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01	1,25	0,019548	18 390,16		359		
		ФОТ							4 465		158 284
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			5 001		177 278
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			2 902		102 885
							Всего по позиции		**26 603**		
205	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Privilege Avorio Lap 1200x600 *3 060,00 = [3 600 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м2*	99,425		99,425	3 060,00		38 512	7,9	304 241
		Объем: 99,425=79,54*1,25									
							Всего по позиции		**38 512**		**304 241**
206	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Privilege Miele Lap 1200x600 *3 060,00 = [3 600 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м2*	58,9125		58,9125	3 060,00		22 819	7,9	180 272
		Объем: 58,9125=47,13*1,25									
							Всего по позиции		**22 819**		**180 272**
207	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Privilege Moka Lap 1200x600 *3 060,00 = [3 600 / 1,2] + 2% Заг.скл* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м2*	37,1375		37,1375	3 060,00		14 385	7,9	113 641
		Объем: 37,1375=29,71*1,25									
							Всего по позиции		**14 385**		**113 641**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**94 416**		
		в том числе									
		оплата труда							4 431		
		эксплуатация машин и механизмов							48		
		материальные ресурсы							89 937		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 465		

		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 001		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 902		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**102 319**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									598 154
		Подраздел: 5.26 Лазерный рез плитки									
208	27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м реза*	928		928					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					5,68	1,15	6 060	35,45	214 827
	4	М					10,32		9 577		
		ЗТ	*чел-ч*	0,59	1,15	629,648					
		Итого по расценке					16,00		15 637		
		ФОТ							6 060		214 827
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	113		113			6 848		242 755
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	77		77			4 666		165 417
								Всего по позиции	**27 151**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 637**		
		в том числе									
		оплата труда							6 060		
		материальные ресурсы							9 577		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 060		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 848		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 666		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**27 151**		
		Подраздел: 5.27 Порожки									
209	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,8943		0,8943					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,8943=(89,43)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	146	35,45	5 176
	4	М					80,40		72		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	17,1133248					
		Итого по расценке					222,34		218		
209,1	ТЦ_101_50_7745000 111_27.04.22_02	Одноуровневый латунный профиль для пола PROFILPAS PROJOINT R - 399/R/ латунь 2.7м									
		758,39 = [892,22 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	105		93,9015	758,39		9 014	7,9	71 214
		ФОТ							146		5 176
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			164		5 797
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			95		3 364
								Всего по позиции	**9 491**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 232**		
		в том числе									
		оплата труда							146		
		материальные ресурсы							9 086		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							146		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							164		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							95		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 491**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									71 214
		Подраздел: 5.28 Плинтусы									
		Плинтусы									
210	11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	5,9176		5,9176					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,9176=(35,92+135+311,69+13,34+95,81)/100									
	1	ОТ					87,94	1,15	598	35,45	21 199
	3	ЭМ					2,13	1,25	16		
	2	в т.ч. ОТм					0,42	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					43,05		255		
		ЗТ	*чел-ч*	9,01	1,15	61,3152124					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,29588					
		Итого по расценке					133,12		869		
		ФОТ							601		21 305
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			673		23 862
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			391		13 848
								Всего по позиции	**1 933**		
211	35.92+135.	Плинтус Ultrawood арт. Base 0001 (2440 x 83 x 12 мм.)									
		362,79 = [426,82 / 1,2] + 2% Заг.скл	*М.П*	36,2792		36,2792	362,79		1 666	7,9	13 162
		Объем: 36,2792=35,92*1,01									
								Всего по позиции	**1 666**		**13 162**
212	ТЦ_101_50_7745000 111_27.04.22_02	Плинтус Ultrawood арт. Base 0004 (2440 x 185 x 18 мм.)									
		883,15 = [1 038,99 / 1,2] + 2% Заг.скл	*М.П*	136,35		136,35	883,15		15 243	7,9	120 418
		Объем: 136,35=135*1,01									
								Всего по позиции	**15 243**		**120 418**
213	ТЦ_101_50_7745000 111_27.04.22_02	Плинтус Ultrawood арт. Base 0015 (2440 x 127 x 19 мм.)									
		723,99 = [851,75 / 1,2] + 2% Заг.скл	*М.П*	314,8069		314,8069	723,99		28 850	7,9	227 917
		Объем: 314,8069=311,69*1,01									
								Всего по позиции	**28 850**		**227 917**

214	ТЦ_101_50_7745000111_27.04.22_02	Плинтус Ultrawood арт. Base 5272 (2440 х 160 х 15 мм.)									
		766,40 = [901,64 / 1,2] + 2% Заг.скл	*М.П*	13,4734		13,4734	766,40		1 307	7,9	10 326
		Объем: 13,4734=13,34*1,01									
							Всего по позиции		**1 307**		**10 326**
215	ТЦ_101_50_7745000111_27.04.22_02	Плинтус Ultrawood арт. Base 8012 (2440 х 80 х 12 мм.)									
		271,81 = [319,77 / 1,2] + 2% Заг.скл	*М.П*	96,7681		96,7681	271,81		3 329	7,9	26 303
		Объем: 96,7681=95,81*1,01									
							Всего по позиции		**3 329**		**26 303**
216	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м*	3,3451		3,3451					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3,3451=(218,92+115,59)/100									
	1	ОТ					276,45	1,15	1 063	35,45	37 683
	3	ЭМ					20,02	1,25	84		
	2	в т.ч. ОТм					3,62	1,25	*15*	35,45	*532*
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	113,1362997					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	1,2962263					
		Итого по расценке					296,47		1 147		
216,1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,01		0,033451	2 500,00		84		
216,2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,133804	5 849,07		783		
		ФОТ							1 078		38 215
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 207		42 801
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			701		24 840
							Всего по позиции		**3 922**		
217	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Плинтус из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond Listello 7,2x60 (610090002364)									
		158,10 = [186 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	372,164		372,164	158,10		7 448	7,9	58 839
		Объем: 372,164=218,92/0,6*1,02									
							Всего по позиции		**7 448**		**58 839**
218	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (610090002340)									
		459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	147,37725		147,37725	459,00		8 563	7,9	67 646
		Объем: 147,37725=115,59/0,8*1,02									
							Всего по позиции		**8 563**		**67 646**
219	11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,7776		0,7776					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,7776=(77,76)/100									
	1	ОТ					87,94	1,15	79	35,45	2 801
	3	ЭМ					2,13	1,25	2		
	4	М					43,05		33		
		ЗТ	*чел-ч*	9,01	1,15	8,0571024					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,03888					
		Итого по расценке					133,12		114		
219,1	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый									
		225,60 = [265,42 / 1,2] + 2% Заг.скл	*М.П*	101		78,5376	225,60		2 243	7,9	17 718
		ФОТ							79		2 801
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			88		3 137
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			51		1 821
							Всего по позиции		**2 496**		
220	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м*	2,4734		2,4734					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,4734=(247,34)/100									
	1	ОТ					276,45	1,15	786	35,45	27 864
	3	ЭМ					20,02	1,25	62		
	2	в т.ч. ОТм					3,62	1,25	*11*	35,45	*390*
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	83,6540981					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	0,9584425					
		Итого по расценке					296,47		848		
220,1	ТЦ_06.2.05.03_77_772435568942_28.06.22_02	Плинтус, нарезка из керамогранита производитель Atlas Concorde, Marvel Champagne Onyx 45x90 Lappato (AVWY) - h 120 мм									
		7 728,54 = 7 577 + 2% Заг.скл	*м2*	12,24		30,274416	7 728,54		29 617	7,9	233 977
220,2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,01		0,024734	2 500,00		62		
220,3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,098936	5 849,07		579		
		ФОТ							797		28 254
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			893		31 644
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			518		18 365
							Всего по позиции		**32 517**		
221	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,393		0,393					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,393=(39,3)/100									
	1	ОТ					276,45	1,15	125	35,45	4 431

		3 ЭМ					20,02	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	13,2918495					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	0,1522875					
		Итого по расценке					296,47		135		
221, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 - h 100 мм									
		2 570,40 = [3 024 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	10,2		4,0086	2 570,40		1 304	7,9	10 304
221, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,01		0,00393	2 500,00		10		
221, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,01572	5 849,07		92		
		ФОТ							127		4 502
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			142		5 042
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			83		2 926
							Всего по позиции		**1 766**		
222	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,6335		0,6335					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,6335=(63,35)/100									
		1 ОТ					276,45	1,15	201	35,45	7 125
		3 ЭМ					20,02	1,25	16		
		2 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	*3*	35,45	*106*
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	21,4259203					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	0,2454813					
		Итого по расценке					296,47		217		
222, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Privilege Moka Lap 60x120/Привиледж Moka Лап 60x120x9 (610015000376) - h 150 мм									
		2 417,40 = [2 844 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	15,3		9,69255	2 417,40		2 966	7,9	23 431
222, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,01		0,006335	2 500,00		16		
222, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,02534	5 849,07		148		
		ФОТ							204		7 231
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			228		8 099
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			133		4 700
							Всего по позиции		**3 708**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**107 640**		
		в том числе									
		оплата труда							2 852		
		эксплуатация машин и механизмов							190		
		материальные ресурсы							104 598		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 886		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 231		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 877		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**112 748**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									810 041
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**1 611 849**		
		в том числе									
		оплата труда							41 690		
		эксплуатация машин и механизмов							2 223		
		материальные ресурсы							1 567 936		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							42 153		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							47 270		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							28 131		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**1 687 250**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									8 759 690

Раздел: 6. Стены

Подраздел: 6.1 С-1. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

223	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	19,5757		19,5757					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 19,5757=(1957,57)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	1 007	35,45	35 698
		3 ЭМ					0,97	1,25	24		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					0,18		4		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	104,6810558					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,4893925					
		Итого по расценке					45,88		1 035		
223, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		201,62971	21,77		4 389		
		ФОТ							1 013		35 911
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 013		35 911
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			496		17 596
							Всего по позиции		**6 933**		
224	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	19,5757		19,5757					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	5 646	35,45	200 151
		3 ЭМ					6,88	1,25	168		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*73*	35,45	*2 588*
		4 М					254,42		4 980		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	661,854417					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	5,3833175					
		Итого по расценке					512,08		10 794		
		ФОТ							5 719		202 739

	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5 719		202 739
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 802		99 342
							Всего по позиции		**19 315**		
227	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	19,5757		19,5757					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					424,76	1,15	9 562	35,45	338 973
		3 ЭМ					9,09	1,25	223		
		2 в т.ч. ОТм					1,74	1,25	*43*	35,45	*1 524*
		4 М					451,80		8 844		
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,15	1094,085873					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	3,6704438					
		Итого по расценке					885,65		18 629		
227, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		587,271	233,04		136 858		
227, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения									
			кг	20		391,514	15,25		5 971		
		ФОТ							9 605		340 497
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			9 605		340 497
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4 706		166 844
							Всего по позиции		**175 769**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**177 676**		
		в том числе									
		оплата труда							16 215		
		эксплуатация машин и механизмов							415		
		материальные ресурсы							161 046		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							16 337		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							16 337		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							8 004		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**202 017**		

Подраздел: 6.2 С-2 Отделка стен по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой

228	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,554		4,554					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 4,554=(455,4)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	234	35,45	8 295
		3 ЭМ					0,97	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	24,352515					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,11385					
		Итого по расценке					45,88		241		
228, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		46,9062	21,77		1 021		
		ФОТ							236		8 366
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			236		8 366
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			116		4 099
							Всего по позиции		**1 614**		
		(Толщиной (20+50)/2=35мм, К=35/20=1,75)									
233	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,554		4,554					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 4,554=(455,4)/100									
		1 ОТ					597,55	1,15	3 129	35,45	110 923
		3 ЭМ					13,97	1,25	80		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*15*	35,45	*532*
		4 М					964,67		4 393		
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	358,060527					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	1,309275					
		Итого по расценке					1 576,19		7 602		
233, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Колер CaparolColor (расход 0,2 кг колера на 1 кг краски)									
		850,00 = [1 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	*кг*	6		27,324	850,00		2 940	7,9	23 225
233, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		136,62	233,04		31 838		
233, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения									
			кг	20		91,08	15,25		1 389		
		ФОТ							3 144		111 455
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 144		111 455
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 541		54 613
							Всего по позиции		**48 454**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**45 031**		
		в том числе									
		оплата труда							3 363		
		эксплуатация машин и механизмов							86		
		материальные ресурсы							41 582		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 380		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 380		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 657		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**50 068**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									23 225

Подраздел: 6.3 С-3. Отделка стен по монолитным стенам

234	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0723		0,0723					
		Объем: 0,0723=(7,23)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	4	35,45	142
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,3866243					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0018075					
		Итого по расценке					44,73		4		
234,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,74469	21,77		16		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2		70
							Всего по позиции		**26**		
235	15-02-016-05	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0723		0,0723					
		1 ОТ					1 160,64	1,15	97	35,45	3 439
		3 ЭМ					97,46	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					55,25	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					1 456,69		105		
		ЗТ	*чел-ч*	117	1,15	9,727965					
		ЗТм	*чел-ч*	5,69	1,25	0,5142338					
		Итого по расценке					2 714,79		211		
		ФОТ							102		3 616
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			102		3 616
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			50		1 772
							Всего по позиции		**363**		
238	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0723		0,0723					
		1 ОТ					597,55	1,15	50	35,45	1 773
		3 ЭМ					13,97	1,25	1		
		4 М					964,67		70		
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	5,6846237					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,0207863					
		Итого по расценке					1 576,19		121		
238,2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		2,169	233,04		505		
238,3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		1,446	15,25		22		
		ФОТ							50		1 773
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			50		1 773
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			25		869
							Всего по позиции		**723**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**879**		
		в том числе									
		оплата труда							151		
		эксплуатация машин и механизмов							10		
		материальные ресурсы							718		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							156		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							156		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							77		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 112**		

Подраздел: 6.4 С-4. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

239	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,5873		0,5873					
		Объем: 0,5873=(58,73)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	30	35,45	1 064
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	3,1405868					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0146825					
		Итого по расценке					45,70		31		
239,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		6,04919	21,77		132		
		ФОТ							30		1 064
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			30		1 064
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			15		521
							Всего по позиции		**208**		
240	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,5873		0,5873					

		1 ОТ					250,78	1,15	169	35,45	5 991
		3 ЭМ					6,88	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					254,42		149		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	19,856613					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,1615075					
		Итого по расценке					512,08		323		
		ФОТ							171		6 062
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			171		6 062
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			84		2 970
						Всего по позиции			**578**		
		Грунтовка ГС-4									
241	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,5873		0,5873					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,3225	35	35,45	1 241
		3 ЭМ					0,97	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	3,6116748					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0168849					
		Итого по расценке					45,70		36		
241,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		6,04919	21,77		132		
		ФОТ							35		1 241
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			35		1 241
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			17		608
						Всего по позиции			**220**		
242	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5873		0,5873					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	715	35,45	25 347
		3 ЭМ					31,75	1,25	23		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					1,12		1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	77,8460277					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	1,2113063					
		Итого по расценке					1 090,96		739		
242,1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Empire Calacatta Diamond матовая 60x60 (610010002189)									
		2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		59,9046	2 397,00		18 176	7,9	143 591
242,2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,029365	2 500,00		73		
242,3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,220238	4 316,00		951		
		ФОТ							728		25 808
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			728		25 808
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			357		12 646
						Всего по позиции			**21 024**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**20 593**		
		в том числе									
		оплата труда							949		
		эксплуатация машин и механизмов							30		
		материальные ресурсы							19 614		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							964		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							964		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							473		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**22 030**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									143 591
		Подраздел: 6.5 С-5. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF									
243	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,3278		2,3278					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,3278=(232,78)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	120	35,45	4 254
		3 ЭМ					0,97	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	12,4479105					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,058195					
		Итого по расценке					45,70		123		
243,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		23,97634	21,77		522		
		ФОТ							121		4 289
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			121		4 289
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			59		2 102
						Всего по позиции			**825**		
244	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,3278		2,3278					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	671	35,45	23 787
		3 ЭМ					6,88	1,25	20		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*9*	35,45	*319*

		4	М					254,42		592		
			ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	78,702918					
			ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,640145					
			Итого по расценке					512,08		1 283		
			ФОТ							680		24 106
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			680		24 106
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			333		11 812
								Всего по позиции		**2 296**		
			Грунтовка ГС-4									
245	15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1.15*	*100 м2*	2,3278		2,3278					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					44,73	1,3225	138	35,45	4 892
		3	ЭМ					0,97	1,4375	3		
		2	в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
			ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	14,3150971					
			ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0669243					
			Итого по расценке					45,70		141		
245, 1	14.3.01.03-0001		Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		23,97634	21,77		522		
			ФОТ							139		4 927
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			139		4 927
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			68		2 414
								Всего по позиции		**870**		
246	15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,3278		2,3278					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					1 058,09	1,15	2 832	35,45	100 394
		3	ЭМ					31,75	1,25	92		
		2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*51*	35,45	*1 808*
		4	М					1,12		3		
			ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	308,5475622					
			ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	4,8010875					
			Итого по расценке					1 090,96		2 927		
246, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2		Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
			4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		237,4356	4 569,60		137 340	7,9	1 084 986
246, 2	04.3.02.09-0824		Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,11639	2 500,00		291		
246, 3	14.1.06.02-0001		Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,872925	4 316,00		3 768		
			ФОТ							2 883		102 202
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			2 883		102 202
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			1 413		50 079
								Всего по позиции		**148 622**		
			Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**146 917**		
			в том числе									
			оплата труда							3 761		
			эксплуатация машин и механизмов							118		
			материальные ресурсы							143 038		
			Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 823		
			Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 823		
			Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 873		
			Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**152 613**		
			в том числе									
			материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 084 986

Подраздел: 6.6 С-6. Отделка стен по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой

247	15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2343		0,2343					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
			Объем: 0,2343=(23,43)/100									
		1	ОТ					44,73	1,15	12	35,45	425
			ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,2529193					
			ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0058575					
			Итого по расценке					44,73		12		
247, 1	14.3.01.03-0001		Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		2,41329	21,77		53		
			ФОТ							12		425
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			12		425
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			6		208
								Всего по позиции		**83**		
248	15-02-033-03		Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2343		0,2343					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					245,26	1,15	66	35,45	2 340
		3	ЭМ					37,45	1,25	11		
		2	в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*2*	35,45	*71*
		4	М					4 691,48		1 099		
			ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	8,0887389					
			ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,1669388					
			Итого по расценке					4 974,19		1 176		

248, 1	08.1.02.17-0173	Исключен										
		Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	*м2*	-108		-25,3044	30,33		- 767			
248, 2	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	10,8		2,53044	23,60		60			
		ФОТ							68			2 411
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			68			2 411
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			33			1 181
							Всего по позиции		**570**			
249	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2343		0,2343						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
	1	ОТ					589,55	1,15	159	35,45		5 637
	3	ЭМ					85,89	1,25	25			
	2	в т.ч. ОТм					50,25	1,25	*15*	35,45		*532*
	4	М					865,26		203			
		ЗТ	*чел-ч*	65	1,15	17,513925						
		ЗТм	*чел-ч*	5,32	1,25	1,558095						
		Итого по расценке					1 540,70		387			
		ФОТ							174			6 169
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			174			6 169
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			85			3 023
							Всего по позиции		**646**			
		Грунтовка ГС-4										
250	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,2343		0,2343						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
	1	ОТ					44,73	1,3225	14	35,45		496
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	1,4408571						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0067361						
		Итого по расценке					44,73		14			
250, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		2,41329	21,77		53			
		ФОТ							14			496
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			14			496
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			7			243
							Всего по позиции		**88**			
251	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2343		0,2343						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
	1	ОТ					1 058,09	1,15	285	35,45		10 103
	3	ЭМ					31,75	1,25	9			
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*5*	35,45		*177*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	31,0562307						
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,4832438						
		Итого по расценке					1 089,84		294			
251, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 *4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		23,8986	4 569,60		13 824	7,9		109 207
251, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,011715	2 500,00		29			
251, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,087863	4 316,00		379			
		ФОТ							290			10 280
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			290			10 280
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			142			5 037
							Всего по позиции		**14 958**			
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 514**			
		в том числе										
		оплата труда							536			
		эксплуатация машин и механизмов							45			
		материальные ресурсы							14 933			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							558			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							558			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							273			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**16 345**			
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										109 207

Подраздел: 6.7 С-8. Отделка стен по кирпичным перегородкам

252	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0315		0,0315						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		Объем: 0,0315=(3,15)/100										
	1	ОТ					44,73	1,15	2	35,45		71
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,1684463						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0007875						
		Итого по расценке					44,73		2			
252, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,32445	21,77		7			
		ФОТ							2			71

	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1		35
							Всего по позиции		**12**		
253	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0315		0,0315					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					245,26	1,15	9	35,45	319
	3	ЭМ					37,45	1,25	1		
	4	М					4 691,48		148		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	1,0874745					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,0224438					
		Итого по расценке					4 974,19		158		
253,1	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	10,8		0,3402	23,60		8		
253,2	08.1.02.17-0173	Исключен Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	*м2*	-108		-3,402	30,33		- 103		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			9		319
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4		156
							Всего по позиции		**76**		
		(Толщиной 20 мм, К=20/12=1,67)									
254	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен *Поправки к:* *М)*1,67;* *ЭМ)*1,25)*1,67;* *ОТм)*1,25)*1,67;* *ОТ)*1,15)*1,67;* *ЗТ)*1,15)*1,67;* *ЗТм)*1,25)*1,67*	*100 м2*	0,0315		0,0315					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					589,55	1,9205	36	35,45	1 276
	3	ЭМ					85,89	2,0875	6		
	2	в т.ч. ОТм					50,25	2,0875	*3*	35,45	*106*
	4	М					865,26	1,67	46		
		ЗТ	*чел-ч*	65	1,9205	3,9322238					
		ЗТм	*чел-ч*	5,32	2,0875	0,3498233					
		Итого по расценке					1 540,70		88		
		ФОТ							39		1 382
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			39		1 382
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			19		677
							Всего по позиции		**146**		
		Грунтовка ГС-4									
255	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,0315		0,0315					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					44,73	1,3225	2	35,45	71
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,1937132					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0009056					
		Итого по расценке					44,73		2		
255,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,32445	21,77		7		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1		35
							Всего по позиции		**12**		
256	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0315		0,0315					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 058,09	1,15	38	35,45	1 347
	3	ЭМ					31,75	1,25	1		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	4,1752935					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0649688					
		Итого по расценке					1 089,84		39		
256,1	TLL_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 *4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		3,213	4 569,60		1 858	7,9	14 682
256,2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,001575	2 500,00		4		
256,3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,011813	4 316,00		51		
		ФОТ							39		1 382
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			39		1 382
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			19		677
							Всего по позиции		**2 010**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 121**		
		в том числе									
		оплата труда							87		
		эксплуатация машин и механизмов							8		
		материальные ресурсы							2 026		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							91		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							91		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							44		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 256**		
		в том числе									

		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									14 682

Подраздел: 6.8 С-9. Отделка стен по кирпичным стенам с ц/п штукатуркой

257	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0391		0,0391					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0391=(3,91)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	2	35,45	71
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,2090873					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0009775					
		Итого по расценке					44,73		2		
257, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,40273	21,77		9		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1		35
							Всего по позиции		**14**		
258	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0391		0,0391					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					245,26	1,15	11	35,45	390
		3 ЭМ					37,45	1,25	2		
		4 М					4 691,48		183		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	1,3498493					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,0278588					
		Итого по расценке					4 974,19		196		
258, 1	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	10,8		0,42228	23,60		10		
258, 2	08.1.02.17-0173	Исключен Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	*м2*	-108		-4,2228	30,33		- 128		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			11		390
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5		191
							Всего по позиции		**94**		
259	15-02-016-05	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0391		0,0391					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					1 160,64	1,15	52	35,45	1 843
		3 ЭМ					97,46	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					55,25	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					1 456,69		57		
		ЗТ	*чел-ч*	117	1,15	5,260905					
		ЗТм	*чел-ч*	5,69	1,25	0,2780988					
		Итого по расценке					2 714,79		114		
		ФОТ							55		1 949
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			55		1 949
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			27		955
							Всего по позиции		**196**		
262	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0391		0,0391					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					597,55	1,15	27	35,45	957
		3 ЭМ					13,97	1,25	1		
		4 М					964,67		38		
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	3,0742571					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,0112413					
		Итого по расценке					1 576,19		66		
262, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		1,173	233,04		273		
262, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		0,782	15,25		12		
		ФОТ							27		957
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			27		957
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			13		469
							Всего по позиции		**391**		

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)	**554**
в том числе	
оплата труда	92
эксплуатация машин и механизмов	8
материальные ресурсы	454
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	95
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	95
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	46
Итого по подразделу (в базисном уровне цен)	**695**

Подраздел: 6.9 С-10. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

263	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0347		0,0347					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0347=(3,47)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	2	35,45	71
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,1855583					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0008675					
		Итого по расценке					44,73		2		
263, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,35741	21,77		8		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1		35
							Всего по позиции		**13**		
264	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0347		0,0347					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	10	35,45	355
		4 М					254,42		9		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	1,173207					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,0095425					
		Итого по расценке					505,20		19		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			10		355
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			5		174
							Всего по позиции		**34**		
		Грунтовка ГС-4									
265	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,0347		0,0347					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,3225	2	35,45	71
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,213392					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0009976					
		Итого по расценке					44,73		2		
265, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,35741	21,77		8		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1		35
							Всего по позиции		**13**		
266	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0347		0,0347					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	42	35,45	1 489
		3 ЭМ					31,75	1,25	1		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	4,5994503					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0715688					
		Итого по расценке					1 089,84		43		
266, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Italon Room White Stone 60x120 - 9мм									
		2 884,90 = [3 394 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		3,5394	2 884,90		1 293	7,9	10 211
266, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,001735	2 500,00		4		
266, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,013013	4 316,00		56		
		ФОТ							43		1 524
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			43		1 524
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			21		747
							Всего по позиции		**1 460**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 435**		
		в том числе									
		оплата труда							56		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							1 378		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							57		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							57		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							28		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 520**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									10 211

Подраздел: 6.10 С-11. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

267	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4712		0,4712					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,4712=(47,12)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	24	35,45	851
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	2,519742					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,01178					
		Итого по расценке					45,70		25		
267, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		4,85336	21,77		106		
		ФОТ							24		851
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			24		851
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			12		417
							Всего по позиции		**167**		
268	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4712		0,4712					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					250,78	1,15	136	35,45	4 821
		3 ЭМ					6,88	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					254,42		120		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	15,931272					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,12958					
		Итого по расценке					512,08		260		
		ФОТ							138		4 892
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			138		4 892
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			68		2 397
							Всего по позиции		**466**		
270	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4712		0,4712					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					157,00	1,15	85	35,45	3 013
		3 ЭМ					1,62	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	16,32	1,15	8,8434816					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,25	0,01767					
		Итого по расценке					158,62		86		
270, 1	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения (ГС7)	*кг*	10,3		4,85336	15,25		74		
		ФОТ							85		3 013
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			85		3 013
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			42		1 476
							Всего по позиции		**287**		
271	15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4712		0,4712					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					1 343,55	1,15	728	35,45	25 808
		ЗТ	*чел-ч*	121,15	1,15	65,648762					
		Итого по расценке					1 343,55		728		
271, 1	TЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Венецианская штукатурка, производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE - TRAVERTINO-METROPOLITANO (цвет biancospino) (Расход: 0,5 м2/кг в два слоя в зависимости от поглощающей способности подложки) *2 414,00 = [2 840 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*кг*	200		94,24	2 414,00		28 797	7,9	227 495
271, 2	01.7.07.03-0006	Воск натуральный	*кг*	10		4,712	66,10		311		
271, 4	14.5.07.04-0503	Пигмент тертый (прим)	*кг*	20		9,424	61,28		578		
		ФОТ							728		25 808
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			728		25 808
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			357		12 646
							Всего по позиции		**31 499**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**30 965**		
		в том числе									
		оплата труда							973		
		эксплуатация машин и механизмов							6		
		материальные ресурсы							29 986		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							975		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							975		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							479		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**32 419**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									227 495
		Подраздел: 6.11 С-12. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF									
272	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,3123		3,3123					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 3,3123=(331,23)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	170	35,45	6 027
		3 ЭМ					0,97	1,25	4		

		2	в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		4	М					0,18		1		
			ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	17,7125243					
			ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0828075					
			Итого по расценке					45,88		175		
272, 1	14.3.01.03-0001		Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		34,11669	21,77		743		
			ФОТ							171		6 062
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			171		6 062
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			84		2 970
								Всего по позиции		**1 173**		
273	15-02-035-02		Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,3123		3,3123					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					250,78	1,15	955	35,45	33 855
		3	ЭМ					6,88	1,25	28		
		2	в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*12*	35,45	*425*
		4	М					254,42		843		
			ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	111,988863					
			ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,9108825					
			Итого по расценке					512,08		1 826		
			ФОТ							967		34 280
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			967		34 280
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			474		16 797
								Всего по позиции		**3 267**		
			Грунтовка ГС-4									
274	15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,3123		3,3123					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					44,73	1,3225	196	35,45	6 948
		3	ЭМ					0,97	1,4375	5		
		2	в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4	М					0,18		1		
			ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	20,3694029					
			ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0952286					
			Итого по расценке					45,88		202		
274, 1	14.3.01.03-0001		Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		34,11669	21,77		743		
			ФОТ							197		6 983
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			197		6 983
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			97		3 422
								Всего по позиции		**1 239**		
275	15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,848578		2,848578					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
			Объем: 2,848578=((331,23*86)/100)/100									
		1	ОТ					1 058,09	1,38	4 159	35,45	147 437
		3	ЭМ					31,75	1,25	113		
		2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*62*	35,45	*2 198*
		4	М					1,12		3		
			ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	453,0913984					
			ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	5,8751921					
			Итого по расценке					1 090,96		4 275		
275, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2		Керамогранит производитель Ascot, Ascot Ceramiche New England Beige 33,3x100x10 *3 265,70 = [3 842 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		356,07225	3 265,70		147 193	7,9	1 162 825
275, 2	04.3.02.09-0824		Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,178036	2 500,00		445		
275, 3	14.1.06.02-0001		Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	1,335271	4 316,00		5 763		
			ФОТ							4 221		149 635
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			4 221		149 635
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			2 068		73 321
								Всего по позиции		**163 965**		
276	15-01-019-05		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1391166		0,1391166					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
			Объем: 0,1391166=((331,23*4,2)/100)/100									
		1	ОТ					1 058,09	1,38	203	35,45	7 196
		3	ЭМ					31,75	1,25	6		
		2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
			ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	22,1277195					
			ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,286928					
			Итого по расценке					1 089,84		209		
276, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2		Керамогранит производитель Ascot, Ascot Ceramiche New England Beige Quinta Sarah 33,3x100x10 *3 357,50 = [3 950 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		17,389575	3 357,50		7 391	7,9	58 385

276, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,008695	2 500,00		22		
276, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,065211	4 316,00		281		
		ФОТ							206		7 302
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			206		7 302
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			101		3 578
							Всего по позиции		**8 210**		
277	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0066246		0,0066246					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0066246=((331,23*0,2)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	10	35,45	355
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	1,0537009					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0136632					
		Итого по расценке					1 058,09		10		
277, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_40486942_04.05.22_2	Керамогранит производитель Ascot, Ascot Ceramiche New England Beige Boiserie Sarah 33,3x100x10									
		3 357,50 = [3 950 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		0,828075	3 357,50		352	7,9	2 780
277, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000414	2 500,00		1		
277, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,003105	4 316,00		13		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10		355
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5		174
							Всего по позиции		**391**		
278	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0728706		0,0728706					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0728706=((331,23*2,2)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	106	35,45	3 758
	3	ЭМ					31,75	1,25	3		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	11,5907102					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,1502956					
		Итого по расценке					1 089,84		109		
278, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,004554	2 500,00		11		
278, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,034158	4 316,00		147		
		ФОТ							108		3 829
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			108		3 829
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			53		1 876
							Всего по позиции		**428**		
279	ТЦ_06.2.05.03_78_40486942_04.05.22_2	Керамогранит производитель Ascot, Бордюр Ascot Ceramiche New England Torello Beige 5.5x33.3x10									
		1 105,00 = [1 300 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	497,3423423		497,3423423	1 105,00		69 565	7,9	549 563
		Объем: 497,3423423=(7,28706/(0,055*0,333))*1,25									
							Всего по позиции		**69 565**		**549 563**
280	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,2451102		0,2451102					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2451102=((331,23*7,4)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	358	35,45	12 691
	3	ЭМ					31,75	1,25	10		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*5*	35,45	*177*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	38,9869343					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,5055398					
		Итого по расценке					1 089,84		368		
280, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,015319	2 500,00		38		
280, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,114895	4 316,00		496		
		ФОТ							363		12 868
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			363		12 868
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			178		6 305
							Всего по позиции		**1 443**		
281	ТЦ_06.2.05.03_78_40486942_04.05.22_2	Керамогранит Цоколь Ascot Ceramiche New England Alzata Beige 25x33.3 x10									
		2 550,00 = [3 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	368,0333333		368,0333333	2 550,00		118 796	7,9	938 485
		Объем: 368,0333333=(24,51102/(0,25*0,333))*1,25									
							Всего по позиции		**118 796**		**938 485**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**359 174**		
		в том числе									
		оплата труда							6 157		
		эксплуатация машин и механизмов							169		
		материальные ресурсы							352 848		

		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 243		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 243		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 060		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**368 477**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 712 038

Подраздел: 6.12 С-13. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

282	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7425		0,7425					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,7425=(74,25)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	38	35,45	1 347
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	3,9705188					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0185625					
		Итого по расценке					45,70		39		
282, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		7,64775	21,77		166		
		ФОТ							38		1 347
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			38		1 347
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			19		660
							Всего по позиции		**262**		
283	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7425		0,7425					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	214	35,45	7 586
		3 ЭМ					6,88	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					254,42		189		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	25,103925					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,2041875					
		Итого по расценке					512,08		409		
		ФОТ							217		7 692
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			217		7 692
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			106		3 769
							Всего по позиции		**732**		
		Грунтовка ГС-4									
284	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,7425		0,7425					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,3225	44	35,45	1 560
		3 ЭМ					0,97	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	4,5660966					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0213469					
		Итого по расценке					45,70		45		
284, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		7,64775	21,77		166		
		ФОТ							44		1 560
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			44		1 560
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			22		764
							Всего по позиции		**277**		
285	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6170175		0,6170175					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,6170175=((74,25*83,1)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	901	35,45	31 940
		3 ЭМ					31,75	1,25	24		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*14*	35,45	*496*
		4 М					1,12		1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	98,1420631					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	1,2725986					
		Итого по расценке					1 090,96		926		
285, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		77,127188	4 569,60		44 613	7,9	352 440
285, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,038564	2 500,00		96		
285, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,289227	4 316,00		1 248		
		ФОТ							915		32 436
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			915		32 436
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			448		15 894
							Всего по позиции		**48 246**		

286	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,11583		0,11583					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,11583=((74,25*15,6)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	169	35,45	5 991
	3	ЭМ					31,75	1,25	5		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	18,4237808					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,2388994					
		Итого по расценке					1 089,84		174		
286,1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм *6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		14,47875	6 283,20		11 516	7,9	90 973
286,2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,007239	2 500,00		18		
286,3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,054295	4 316,00		234		
		ФОТ							172		6 097
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			172		6 097
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			84		2 988
							Всего по позиции		**12 198**		
287	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0096525		0,0096525					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0096525=((74,25*1,3)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	14	35,45	496
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	1,5353151					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0199083					
		Итого по расценке					1 058,09		14		
287,1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000603	2 500,00		2		
287,2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,004525	4 316,00		20		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			14		496
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7		243
							Всего по позиции		**57**		
288	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм *1 208,70 = [1 422 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	76,6071429		76,6071429	1 208,70		11 721	7,9	92 595
		Объем: 76,6071429=(0,96525/(0,05*0,315))*1,25									
							Всего по позиции		**11 721**		**92 595**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**71 407**		
		в том числе									
		оплата труда							1 380		
		эксплуатация машин и механизмов							37		
		материальные ресурсы							69 990		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 400		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 400		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							686		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**73 493**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									536 008

Подраздел: 6.13 С-14. Отделка стен по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой

289	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1805		0,1805					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1805=(18,05)/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	9	35,45	319
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,9652238					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0045125					
		Итого по расценке					44,73		9		
289,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,85915	21,77		40		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			9		319
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4		156
							Всего по позиции		**62**		
290	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1805		0,1805					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					165,85	1,15	34	35,45	1 205
	3	ЭМ					9,20	1,25	2		
	4	М					83,85		15		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	4,2552875					

		ЗТм	чел-ч	0,14	1,25	0,0315875					
		Итого по расценке					258,90		51		
290, 1	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	м	100		18,05	4,03		73		
		ФОТ							34		1 205
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			37		1 301
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			19		663
							Всего по позиции		**180**		
291	15-02-036-01	***(прим. Простая штукатурка по сетке толщиной 20-50 мм, К=((20+50)/2)/12=2,92)*** Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен *Поправки к:* *М)*2,92;* *ЭМ)*1,25)*2,92;* *ОТм)*1,25)*2,92;* *ОТ)*1,15)*2,92;* *ЗТ)*1,15)*2,92;* *ЗТм)*1.25)*2.92*	*100 м2*	0,1805		0,1805					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 055,70	3,358	640	35,45	22 688
		3 ЭМ					53,24	3,65	35		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	3,65	*12*	35,45	*425*
		4 М					4 768,29	2,92	2 513		
		ЗТ	чел-ч	115	3,358	69,703685					
		ЗТм	чел-ч	1,44	3,65	0,948708					
		Итого по расценке					5 877,23		3 188		
291, 1	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	-108		-19,494	28,25		- 551		
291, 2	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	м2	108		19,494	34,20		667		
		ФОТ							652		23 113
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			652		23 113
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			319		11 325
							Всего по позиции		**4 275**		
292	15-04-006-03	***Грунтовка ГС-4*** Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1805		0,1805					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,3225	11	35,45	390
		ЗТ	чел-ч	4,65	1,3225	1,1100073					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,4375	0,0051894					
		Итого по расценке					44,73		11		
292, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		1,85915	21,77		40		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			11		390
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5		191
							Всего по позиции		**67**		
293	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1499955		0,1499955					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1499955=((18,05*83,1)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	219	35,45	7 764
		3 ЭМ					31,75	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
		ЗТ	чел-ч	115,26	1,38	23,8581042					
		ЗТм	чел-ч	1,65	1,25	0,3093657					
		Итого по расценке					1 089,84		225		
293, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 *4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл*	м2	125		18,749438	4 569,60		10 845	7,9	85 677
293, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	0,05	1,25	0,009375	2 500,00		23		
293, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т	0,375	1,25	0,07031	4 316,00		303		
		ФОТ							222		7 870
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			222		7 870
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			109		3 856
							Всего по позиции		**11 727**		
294	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,028158		0,028158					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,028158=((18,05*15,6)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	41	35,45	1 453
		3 ЭМ					31,75	1,25	1		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	чел-ч	115,26	1,38	4,4787777					
		ЗТм	чел-ч	1,65	1,25	0,0580759					
		Итого по расценке					1 089,84		42		

294, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм									
		6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		3,51975	6 283,20		2 799	7,9	22 115
294, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,00176	2 500,00		4		
294, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,013199	4 316,00		57		
		ФОТ							42		1 488
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			42		1 488
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			21		729
							Всего по позиции		**2 965**		
295	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0023465		0,0023465					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0023465=((18,05*1,3)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	3	35,45	106
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	0,3732315					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0048397					
		Итого по расценке					1 058,09		3		
295, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000147	2 500,00		0		
295, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,0011	4 316,00		5		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3		106
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1		52
							Всего по позиции		**12**		
296	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 - 10мм									
		1 208,70 = [1 422 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	18,6230159		18,6230159	1 208,70		2 849	7,9	22 510
		Объем: 18,6230159=(0,23465/(0,05*0,315))*1,25									
							Всего по позиции		**2 849**		**22 510**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**20 683**		
		в том числе									
		оплата труда							957		
		эксплуатация машин и механизмов							44		
		материальные ресурсы							19 682		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							973		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							976		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							478		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**22 137**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									130 302

Подраздел: 6.14 С-15. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

297	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,6556		1,6556					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,6556=(165,56)/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	85	35,45	3 013
	3	ЭМ					0,97	1,25	2		
	2	в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	8,853321					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,04139					
		Итого по расценке					45,70		87		
297, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		17,05268	21,77		371		
		ФОТ							86		3 048
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			86		3 048
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			42		1 494
							Всего по позиции		**586**		
298	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,6556		1,6556					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					250,78	1,15	477	35,45	16 910
	3	ЭМ					6,88	1,25	14		
	2	в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*6*	35,45	*213*
	4	М					254,42		421		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	55,975836					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,45529					
		Итого по расценке					512,08		912		
		ФОТ							483		17 123
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			483		17 123
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			237		8 390
							Всего по позиции		**1 632**		

301	15-04-048-05	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,6556		1,6556					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					353,85	1,15	674	35,45	23 893
	3	ЭМ					16,05	1,25	33		
	2	в т.ч. ОТм					3,08	1,25	*6*	35,45	*213*
	4	М					640,96		1 061		
		ЗТ	*чел-ч*	33,7	1,15	64,162778					
		ЗТм	*чел-ч*	0,26	1,25	0,53807					
		Итого по расценке					1 010,86		1 768		
301, 1	TLI_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Декоративная штукатурка карта мира TRAVERTINO IMPERIUM, арт 0012355, Производитель PRATTA (расход 2 кг на 1 м2 поверхности)									
		2 417,40 = [2 844 / 1,2] + 2% Заг.скл	*кг*	200		331,12	2 417,40		101 323	7,9	800 449
		ФОТ							680		24 106
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			680		24 106
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			333		11 812
								Всего по позиции	**104 104**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**104 461**		
		в том числе									
		оплата труда							1 236		
		эксплуатация машин и механизмов							49		
		материальные ресурсы							103 176		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 249		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 249		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							612		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**106 322**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									800 449

Подраздел: 6.15 С-16. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

302	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8168		0,8168					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,8168=(81,68)/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	42	35,45	1 489
	3	ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	4,367838					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,02042					
		Итого по расценке					45,70		43		
302, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		8,41304	21,77		183		
		ФОТ							42		1 489
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			42		1 489
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			21		730
								Всего по позиции	**289**		
303	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8168		0,8168					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					250,78	1,15	236	35,45	8 366
	3	ЭМ					6,88	1,25	7		
	2	в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					254,42		208		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	27,616008					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,22462					
		Итого по расценке					512,08		451		
		ФОТ							239		8 472
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			239		8 472
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			117		4 151
								Всего по позиции	**807**		
306	15-04-048-05	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,8168		0,8168					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					353,85	1,15	332	35,45	11 769
	3	ЭМ					16,05	1,25	16		
	2	в т.ч. ОТм					3,08	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					640,96		524		
		ЗТ	*чел-ч*	33,7	1,15	31,655084					
		ЗТм	*чел-ч*	0,26	1,25	0,26546					
		Итого по расценке					1 010,86		872		

306, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Декоративная штукатурка с эффектом натурального мокрого шелка, Производитель, Декоративные краски PRATTA, Линейка Vincent Decor, 03-ЭФФЕКТ МОКРОГО ШЕЛКА LIBERTY (расход 1 л/5 м2 поверхности)									
		2 417,40 = [2 844 / 1,2] + 2% Заг.скл	*л*	20		16,336	2 417,40		4 999	7,9	39 491
		ФОТ							335		11 875
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			335		11 875
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			164		5 819
							Всего по позиции		**6 370**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 548**		
		в том числе									
		оплата труда							610		
		эксплуатация машин и механизмов							24		
		материальные ресурсы							5 914		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							616		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							616		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							302		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 466**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									39 491

Подраздел: 6.16 С-17. Отделка стен по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой

307	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1477		0,1477					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1477=(14,77)/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	8	35,45	284
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,7898258					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0036925					
		Итого по расценке					44,73		8		
307, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,52131	21,77		33		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8		284
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4		139
							Всего по позиции		**53**		
310	15-04-048-05	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микрominерала (размер зерна до 0,7 мм) *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1477		0,1477					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					353,85	1,15	60	35,45	2 127
	3	ЭМ					16,05	1,25	3		
	2	в т.ч. ОТм					3,08	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					640,96		95		
		ЗТ	*чел-ч*	33,7	1,15	5,7241135					
		ЗТм	*чел-ч*	0,26	1,25	0,0480025					
		Итого по расценке					1 010,86		158		
310, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Декоративная штукатурка с эффектом натурального мокрого шелка, Производитель, Декоративные краски PRATTA, Линейка Vincent Decor, 03-ЭФФЕКТ МОКРОГО ШЕЛКА LIBERTY (расход 1 л/5 м2 поверхности)									
		2 417,40 = [2 844 / 1,2] + 2% Заг.скл	*л*	20		2,954	2 417,40		904	7,9	7 141
		ФОТ							61		2 162
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			61		2 162
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			30		1 059
							Всего по позиции		**1 153**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 103**		
		в том числе									
		оплата труда							68		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							1 032		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							69		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							69		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							34		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 206**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									7 141

Подраздел: 6.17 С-19. Отделка стен по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой

		Грунтовка ГС-4									
314	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,2524		0,2524					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2524=(25,24)/100									
	1	ОТ					44,73	1,3225	15	35,45	532
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	1,5521654					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0072565					
		Итого по расценке					44,73		15		
314, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		2,59972	21,77		57		
		ФОТ							15		532
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			15		532
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7		261
							Всего по позиции		**94**		

316	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0143868		0,0143868					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0143868=((25,24*5,7)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	21	35,45	744
		3 ЭМ					31,75	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	2,2883471					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0296728					
		Итого по расценке					1 089,84		22		
316, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000899	2 500,00		2		
316, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,006744	4 316,00		29		
		ФОТ							21		744
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			21		744
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			10		365
							Всего по позиции		**84**		
317	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	47,956		47,956	1 199,35		7 281	7,9	57 516
		Объем: 47,956=(1,43868/(0,15*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**7 281**		**57 516**
318	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0045432		0,0045432					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0045432=((25,24*1,8)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	7	35,45	248
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	0,7226359					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0093704					
		Итого по расценке					1 058,09		7		
318, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000284	2 500,00		1		
318, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,00213	4 316,00		9		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			7		248
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			3		122
							Всего по позиции		**27**		
319	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	45,432		45,432	629,85		3 622	7,9	28 615
		Объем: 45,432=(0,45432/(0,05*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**3 622**		**28 615**
320	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,179204		0,179204					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,179204=((25,24*71)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	262	35,45	9 288
		3 ЭМ					31,75	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*4*	35,45	*142*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	28,5039732					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,3696083					
		Итого по расценке					1 089,84		269		
320, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	(Прим. Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)) *2 179,40 = [2 564 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		22,4005	2 179,40		6 180	7,9	48 820
320, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,0112	2 500,00		28		
320, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,084002	4 316,00		363		
		ФОТ							266		9 430
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			266		9 430
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			130		4 621
							Всего по позиции		**7 236**		
		(Прим. Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ))									

321	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,054266		0,054266					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,054266=((25,24*21,5)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	79	35,45	2 801
		3 ЭМ					31,75	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	8,6314848					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,1119236					
		Итого по расценке					1 089,84		81		
321, 1	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x600x10 мм, 600x600x10 мм	*м2*	125		6,78325	201,90		1 370		
321, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,003392	2 500,00		8		
321, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,025437	4 316,00		110		
		ФОТ							80		2 836
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			80		2 836
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			39		1 390
							Всего по позиции		**1 688**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**19 454**		
		в том числе									
		оплата труда							384		
		эксплуатация машин и механизмов							10		
		материальные ресурсы							19 060		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							389		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							389		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							189		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**20 032**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									134 951

Подраздел: 6.18 С-22. Отделка стен. Обли цовка шпонированными панелями NAYADA Regina изготовленными по индивидуальным чертежам, цвет темно-коричневый

321	15-01-049-04	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: фанерованных шпоном *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1954		1,1954					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,1954=(119,54)/100									
		1 ОТ					481,21	1,15	662	35,45	23 468
		3 ЭМ					85,73	1,25	128		
		2 в т.ч. ОТм					16,89	1,25	*25*	35,45	*886*
		4 М					119,83		143		
		ЗТ	*чел-ч*	50,6	1,15	69,560326					
		ЗТм	*чел-ч*	1,42	1,25	2,121835					
		Итого по расценке					686,77		933		
321, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Шпонированные панели NAYADA Regina изготовленные по индивидуальным чертежам, цвет темно-коричневый *32 419,43 = [38 140,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102,5		122,5285	32 419,43		502 823	7,9	3 972 304
		ФОТ							687		24 354
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			687		24 354
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			337		11 933
							Всего по позиции		**504 780**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**503 756**		
		в том числе									
		оплата труда							662		
		эксплуатация машин и механизмов							128		
		материальные ресурсы							502 966		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							687		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							687		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							337		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**504 780**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									3 972 304

Подраздел: 6.19 С-29. Отделка стен по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой

322	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3212		0,3212					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3212=(32,12)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	17	35,45	603
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,717617					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00803					
		Итого по расценке					44,73		17		
322, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		3,30836	21,77		72		
		ФОТ							17		603
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			17		603
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			8		295
							Всего по позиции		**114**		

324	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3212		0,3212					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					157,00	1,15	58	35,45	2 056
		3 ЭМ					1,62	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	16,32	1,15	6,0282816					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,25	0,012045					
		Итого по расценке					158,62		59		
324,1	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения (ГС7)	*кг*	10,3		3,30836	15,25		50		
		ФОТ							58		2 056
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			58		2 056
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			28		1 007
							Всего по позиции		**195**		
325	15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3212		0,3212					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 343,55	1,15	496	35,45	17 583
		ЗТ	*чел-ч*	121,15	1,15	44,750387					
		Итого по расценке					1 343,55		496		
325,1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Венецианская штукатурка, производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE - TRAVERTINO-METROPOLITANO (цвет biancospino) (Расход: 0,5 м2/кг в два слоя в зависимости от поглощающей способности подложки) *2 414,00 = [2 840 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*кг*	200		64,24	2 414,00		19 630	7,9	155 075
325,2	01.7.07.03-0006	Воск натуральный	*кг*	10		3,212	66,10		212		
325,4	14.5.07.04-0503	Пигмент тертый (прим)	*кг*	20		6,424	61,28		394		
		ФОТ							496		17 583
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			496		17 583
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			243		8 616
							Всего по позиции		**21 471**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**20 930**		
		в том числе									
		оплата труда							571		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							20 358		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							571		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							571		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							279		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**21 780**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									155 075

Подраздел: 6.20 С-30. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

326	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1685		0,1685					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1685=(16,85)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	9	35,45	319
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,9010538					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0042125					
		Итого по расценке					44,73		9		
326,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,73555	21,77		38		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			9		319
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			4		156
							Всего по позиции		**60**		
327	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1685		0,1685					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	49	35,45	1 737
		3 ЭМ					6,88	1,25	1		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					254,42		43		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	5,696985					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,0463375					
		Итого по расценке					512,08		93		
		ФОТ							50		1 772
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			50		1 772
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			25		868
							Всего по позиции		**168**		

328	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1685		0,1685					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					157,00	1,15	30	35,45	1 064
		ЗТ	*чел-ч*	16,32	1,15	3,162408					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,25	0,0063188					
		Итого по расценке					157,00		30		
328,1	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения (ГС7)	*кг*	10,3		1,73555	15,25		26		
		ФОТ							30		1 064
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			30		1 064
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			15		521
							Всего по позиции		**101**		
330	15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1685		0,1685					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 343,55	1,15	260	35,45	9 217
		ЗТ	*чел-ч*	121,15	1,15	23,4758413					
		Итого по расценке					1 343,55		260		
330,1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Венецианская штукатурка, производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE - TRAVERTINO-METROPOLITANO (цвет biancospino) (Расход: 0,5 м2/кг в два слоя в зависимости от поглощающей способности подложки) *2 414,00 = [2 840 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*кг*	200		33,7	2 414,00		10 298	7,9	81 352
330,2	01.7.07.03-0006	Воск натуральный	*кг*	10		1,685	66,10		111		
330,4	14.5.07.04-0503	Пигмент тертый (прим)	*кг*	20		3,37	61,28		207		
		ФОТ							260		9 217
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			260		9 217
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			127		4 516
							Всего по позиции		**11 263**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**11 072**		
		в том числе									
		оплата труда							348		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							10 723		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							349		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							349		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							171		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**11 592**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									81 352

Подраздел: 6.21 С-32. Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

331	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,5552		2,5552					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,5552=(255,52)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	131	35,45	4 644
		3 ЭМ					0,97	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	13,663932					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,06388					
		Итого по расценке					45,70		134		
331,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		26,31856	21,77		573		
		ФОТ							132		4 679
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			132		4 679
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			65		2 293
							Всего по позиции		**904**		
332	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,5552		2,5552					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	737	35,45	26 127
		3 ЭМ					6,88	1,25	22		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					254,42		650		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	86,391312					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,70268					
		Итого по расценке					512,08		1 409		
		ФОТ							746		26 446
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			746		26 446
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			366		12 959
							Всего по позиции		**2 521**		

Грунтовка ГС-4

333	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	2,5448		2,5448					
		Объем: 2,5448=(254,48)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	151	35,45	5 353
		3 ЭМ					0,97	1,4375	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	15,6495657					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,073163					
		Итого по расценке					45,70		155		
333, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		26,21144	21,77		571		
		ФОТ							152		5 388
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			152		5 388
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			74		2 640
							Всего по позиции		**952**		
334	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1456464		0,1456464					
		Объем: 0,1456464=((255,52*5,7)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	213	35,45	7 551
		3 ЭМ					31,75	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	23,1663416					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,3003957					
		Итого по расценке					1 089,84		219		
334, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,009103	2 500,00		23		
334, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,068272	4 316,00		295		
		ФОТ							216		7 657
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			216		7 657
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			106		3 752
							Всего по позиции		**859**		
335	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	485,488		485,488	1 199,35		73 705	7,9	582 270
		Объем: 485,488=(14,56464/(0,15*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**73 705**		**582 270**
336	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0459936		0,0459936					
		Объем: 0,0459936=((255,52*1,8)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	67	35,45	2 375
		3 ЭМ					31,75	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	7,3156868					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0948618					
		Итого по расценке					1 089,84		69		
336, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,002875	2 500,00		7		
336, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,02156	4 316,00		93		
		ФОТ							68		2 410
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			68		2 410
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			33		1 181
							Всего по позиции		**270**		
337	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	459,936		459,936	629,85		36 670	7,9	289 691
		Объем: 459,936=(4,59936/(0,05*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**36 670**		**289 691**
338	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,814192		1,814192					
		Объем: 1,814192=((255,52*71)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	2 649	35,45	93 907
		3 ЭМ					31,75	1,25	72		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*40*	35,45	*1 418*
		4 М					1,12		2		

		ЗТ	чел-ч	115,26	1,38	288,5632025					
		ЗТм	чел-ч	1,65	1,25	3,741771					
		Итого по расценке					1 090,96		2 723		
338, 1	ТЦ_06.2.01.02_78_78 01682397_23.06.22_0 2	(Прим. Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ))									
		2 179,40 = [2 564 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		226,774	2 179,40		62 561	7,9	494 231
338, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,113387	2 500,00		283		
338, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,850403	4 316,00		3 670		
		ФОТ							2 689		95 325
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 689		95 325
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 318		46 709
							Всего по позиции		**73 244**		
339	15-01-019-05	***(Прим. Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ))*** Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15)*1,2; ЗТ)*1,15)*1,2; ЗТм)*1,25*									
		100 м2		0,549368		0,549368					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,549368=((255,52*21,5)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	802	35,45	28 431
	3	ЭМ					31,75	1,25	22		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*12*	35,45	*425*
	4	М					1,12		1		
		ЗТ	чел-ч	115,26	1,38	87,3818148					
		ЗТм	чел-ч	1,65	1,25	1,1330715					
		Итого по расценке					1 090,96		825		
339, 1	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	*м2*	125		68,671	201,90		13 865		
339, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,034336	2 500,00		86		
339, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,257516	4 316,00		1 111		
		ФОТ							814		28 856
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			814		28 856
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			399		14 139
							Всего по позиции		**17 100**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**199 047**		
		в том числе									
		оплата труда							4 750		
		эксплуатация машин и механизмов							131		
		материальные ресурсы							194 166		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 817		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 817		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 361		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**206 225**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 366 192

Подраздел: 6.22 Гипсовые детали

340	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*									
		100 м		4,557		4,557					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 4,557=(226,7+129+100)/100									
	1	ОТ					227,24	1,15	1 191	35,45	42 221
	3	ЭМ					4,61	1,25	26		
	2	в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*8*	35,45	*284*
	4	М					16,11		73		
		ЗТ	чел-ч	26	1,15	136,2543					
		ЗТм	чел-ч	0,11	1,25	0,6265875					
		Итого по расценке					247,96		1 290		
		ФОТ							1 199		42 505
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 199		42 505
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			588		20 827
							Всего по позиции		**3 077**		
341	ТЦ_05.3.01_77_7722 810198_28.01.22_01	Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru)									
		214,27 = 210,07 + 2% Заг.скл	*пог. м*	228,967		228,967	214,27		6 210	7,9	49 061
		Объем: 228,967=226,7*1,01									
							Всего по позиции		**6 210**		**49 061**
342	ТЦ_05.3.01_77_7722 810198_28.01.22_01	Т 479 (22ммх55мм. Производитель: lepnina.ru)									
		191,59 = 187,83 + 2% Заг.скл	*пог. м*	101		101	191,59		2 449	7,9	19 351
		Объем: 101=100*1,01									
							Всего по позиции		**2 449**		**19 351**
343	ТЦ_05.3.01_77_7733 745159_27.04.22_01	Рамки на стенах Т48, Ширина = 23мм, Высота = 64 мм. Производитель: lepnina.ru)									
		131,58 = 129 + 2% Заг.скл	*пог. м*	130,29		130,29	131,58		2 170	7,9	17 144
		Объем: 130,29=129*1,01									
							Всего по позиции		**2 170**		**17 144**

344	15-03-004-13	Установка гипсовых гербов высотой: до 750 мм (4 шт в 1 м2) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	2		2					
		1 ОТ					24,72	1,15	57	35,45	2 021
		3 ЭМ					1,21	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,24	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1,88		4		
		ЗТ	*чел-ч*	2,63	1,15	6,049					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,05					
		Итого по расценке					27,81		64		
344, 1	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Гипсовый Барельеф (сюжет в процессе авторского надзора) Производство по индивидуальному проекту. Размер (2400x2100) *42 500,00 = [50 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		2	42 500,00		10 759	7,9	85 000
		ФОТ							58		2 056
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			58		2 056
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			28		1 007
							Всего по позиции		**10 909**		
345	15-07-015-16	Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины, с креплением к поверхности на клей *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	4,038		4,038					
		Объем: 4,038=(22,5+381,3)/100									
		1 ОТ					56,63	1,15	263	35,45	9 323
		3 ЭМ					34,42	1,25	174		
		2 в т.ч. ОТм					6,48	1,25	*33*	35,45	*1 170*
		4 М					304,54		1 230		
		ЗТ	*чел-ч*	7	1,15	32,5059					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	1,25	2,776125					
		Итого по расценке					395,59		1 667		
		ФОТ							296		10 493
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			296		10 493
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			145		5 142
							Всего по позиции		**2 108**		
346	ТЦ_08.1.02.03_77_7709294667_28.01.22_02	Наличник настенный Ultrawood арт. N0009 (2440x75x15) *245,12 = 240,31 + 2% Заг.скл*	*пог. м*	22,725		22,725	245,12		705	7,9	5 570
		Объем: 22,725=22,5*1,01									
							Всего по позиции		**705**		**5 570**
347	ТЦ_08.1.02.03_77_772493244023_27.04.22_02	Наличник Ultrawood арт. N8500 (2440x64x15) *282,87 = 277,32 + 2% Заг.скл*	*пог. м*	385,113		385,113	282,87		13 789	7,9	108 937
		Объем: 385,113=381,3*1,01									
							Всего по позиции		**13 789**		**108 937**
348	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,721		0,721					
		Объем: 0,721=(72,1)/100									
		1 ОТ					227,24	1,15	188	35,45	6 665
		3 ЭМ					4,61	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					16,11		12		
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	21,5579					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,0991375					
		Итого по расценке					247,96		204		
348, 1	ТЦ_05.3.01_77_7722810198_28.01.22_01	Гипсовая Лепнина Т 201 (14x40мм). Производитель: lepnina.ru *180,80 = 177,25 + 2% Заг.скл*	*пог. м*	101		72,821	180,80		1 667	7,9	13 166
		ФОТ							189		6 700
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			189		6 700
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			93		3 283
							Всего по позиции		**2 153**		
349	15-03-004-13	Установка гипсовых гербов высотой: до 750 мм (прим. Установка картин) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	40		40					
		1 ОТ					24,72	1,15	1 137	35,45	40 307
		3 ЭМ					1,21	1,25	60		
		2 в т.ч. ОТм					0,24	1,25	*12*	35,45	*425*
		4 М					1,88		75		
		ЗТ	*чел-ч*	2,63	1,15	120,98					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	1					
		Итого по расценке					27,81		1 272		
		ФОТ							1 149		40 732
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 149		40 732
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			563		19 959
							Всего по позиции		**2 984**		
350	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком *25 500,00 = [30 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	40		40	25 500,00		129 114	7,9	1 020 000
							Всего по позиции		**129 114**		**1 020 000**

351	15-01-049-03	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,033		0,033					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,033=(2,2*1,5*1)/100									
		1 ОТ					2 929,08	1,15	111	35,45	3 935
		3 ЭМ					99,40	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					19,94	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 514,47		50		
		ЗТ	*чел-ч*	308	1,15	11,6886					
		ЗТм	*чел-ч*	1,67	1,25	0,0688875					
		Итого по расценке					4 542,95		165		
		ФОТ							112		3 970
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			112		3 970
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			55		1 945
							Всего по позиции		**332**		
352	ТЦ_18.2.06.04_78__27.04.22_02	Декоративное зеркальное панно "Полосы" (высота= 2200, ширина= 1500) Зеркальное полотно AGC Mirox *4 845,00 = 4 750 + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	4 845,00		613	7,9	4 845
							Всего по позиции		**613**		**4 845**
353	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м	6,213		6,213					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 6,213=(259+121+33,8+207,5)/100									
		1 ОТ					227,24	1,15	1 624	35,45	57 571
		3 ЭМ					4,61	1,25	36		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					16,11		100		
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	185,7687					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,8542875					
		Итого по расценке					247,96		1 760		
		ФОТ							1 635		57 961
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 635		57 961
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			801		28 401
							Всего по позиции		**4 196**		
354	ТЦ_05.3.01_77_7709360165_27.04.22_02	Молдинги 2 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т175, Ширина = 22мм, Высота = 52 мм. Производитель: lepnina.ru) *249,05 = 244,17 + 2% Заг.скл*	*м*	261,59		261,59	249,05		8 247	7,9	65 149
		Объем: 261,59=259*1,01									
							Всего по позиции		**8 247**		**65 149**
355	ТЦ_05.3.01_77_7722810198_28.01.22_01	Тяги Гипсовая лепнина Т 374 (30 х 51 мм. Производитель: lepnina.ru) *185,64 = 182 + 2% Заг.скл*	*м*	122,21		122,21	185,64		2 872	7,9	22 687
		Объем: 122,21=121*1,01									
							Всего по позиции		**2 872**		**22 687**
356	ТЦ_05.3.01_77_7722810198_28.01.22_01	Радиусные элементы на заказ на основе Т 374 (30 х 51 мм. Производитель: lepnina.ru) *185,64 = 182 + 2% Заг.скл*	*м*	34,138		34,138	185,64		802	7,9	6 337
		Объем: 34,138=33,8*1,01									
							Всего по позиции		**802**		**6 337**
357	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Гипсовая тяга для углового элемента У 154 - Т774. Производитель: lepnina.ru *568,65 = 557,5 + 2% Заг.скл*	*м*	209,575		209,575	568,65		15 085	7,9	119 175
		Объем: 209,575=207,5*1,01									
							Всего по позиции		**15 085**		**119 175**
358	15-03-002-01	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром: до 250 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			ШТ	24		24					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					4,96	1,15	137	35,45	4 857
		3 ЭМ					1,21	1,25	36		
		2 в т.ч. ОТм					0,24	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					0,39		9		
		ЗТ	*чел-ч*	0,56	1,15	15,456					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,6					
		Итого по расценке					6,56		182		
358,1	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Угловой элемент: У 154 (ширина- 152мм высота- 240мм) Используется с Т - 774. Производитель: lepnina.ru *599,25 = [705 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		24	599,25		1 821	7,9	14 382
		ФОТ							144		5 105
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			144		5 105
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			71		2 501
							Всего по позиции		**2 218**		
359	15-01-049-03	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,134208		0,134208					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,134208=(2,51*2,88*1+2,15*2,88*1)/100									
	1	ОТ					2 929,08	1,15	452	35,45	16 023
	3	ЭМ					99,40	1,25	17		
	2	в т.ч. ОТм					19,94	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					1 514,47		203		
		ЗТ	*чел-ч*	308	1,15	47,5364736					
		ЗТм	*чел-ч*	1,67	1,25	0,2801592					
		Итого по расценке					4 542,95		672		
		ФОТ							455		16 129
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			455		16 129
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			223		7 903
							Всего по позиции		**1 350**		
360	ТЦ_18.2.06.04_50_50 1604317510_28.06.22 02	Зеркало (2510 x 2880) *22 888,80 = 22 440 + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	22 888,80		2 897	7,9	22 889
							Всего по позиции		**2 897**		**22 889**
361	ТЦ_18.2.06.04_50_50 1604317510_28.06.22 02	Зеркало (2150 x 2880) *20 068,50 = 19 675 + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	20 068,50		2 540	7,9	20 069
							Всего по позиции		**2 540**		**20 069**
362	15-07-015-16	Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины, с креплением к поверхности на клей *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,039		1,039					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,039=(85,5+18,4)/100									
	1	ОТ					56,63	1,15	68	35,45	2 411
	3	ЭМ					34,42	1,25	45		
	2	в т.ч. ОТм					6,48	1,25	*8*	35,45	*284*
	4	М					304,54		316		
		ЗТ	*чел-ч*	7	1,15	8,36395					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	1,25	0,7143125					
		Итого по расценке					395,59		429		
		ФОТ							76		2 695
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			76		2 695
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			37		1 321
							Всего по позиции		**542**		
363	ТЦ_01.6.04.06_77_77 30208950_28.06.22_02	Молдинг Ultrawood арт. U 0016 (2440 x 90 x 12 *344,87 = 338,11 + 2% Заг.скл*	*пог. м*	86,355		86,355	344,87		3 770	7,9	29 781
		Объем: 86,355=85,5*1,01									
							Всего по позиции		**3 770**		**29 781**
364	ТЦ_01.6.04.06_77_77 30208950_28.06.22_02	Молдинг Ultrawood арт. U 0001 (2440 x 29 x 15) *168,60 = 165,29 + 2% Заг.скл*	*пог. м*	18,584		18,584	168,60		397	7,9	3 133
		Объем: 18,584=18,4*1,01									
							Всего по позиции		**397**		**3 133**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**213 612**		
		в том числе									
		оплата труда							5 228		
		эксплуатация машин и механизмов							405		
		материальные ресурсы							207 979		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 313		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 313		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 604		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**221 529**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 626 676

Подраздел: 6.23 Поручень 2 (Отбойная доска, шириной 150мм и толщиной 20 мм, длина профиля - 4 метра, цвет белый, Артикул: WG-150)

365	15-07-015-10	Монтаж системы защиты стен и углов: поручня-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	1		1					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1=(100)/100									
	1	ОТ					127,46	1,15	147	35,45	5 211
	3	ЭМ					14,08	1,25	18		
	2	в т.ч. ОТм					2,73	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					8 790,54		8 791		
		ЗТ	*чел-ч*	14,21	1,15	16,3415					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,2875					
		Итого по расценке					8 932,08		8 956		
365,1	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Поручень 2 (Отбойная доска, шириной 150мм и толщиной 20 мм, длина профиля - 4 метра, цвет белый, Артикул: WG-150) *1 785,00 = [2 100 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	101		101	1 785,00		22 821	7,9	180 285
365,2	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм	*100 ШТ*	2,1		2,1	83,00		174		
365,3	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	*ШТ*	15		15	23,79		357		
365,4	11.3.03.09-1000	Элемент завершающий боковой из полиамида для поручня-отбойника высотой 145 мм с алюминиевым основанием толщиной 2 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, размеры 145х109х85 мм	*ШТ*	50		50	168,92		8 446		
365,5	11.3.03.09-1022	Элемент угловой соединительный из полиамида для поручня-отбойника высотой 145 мм с алюминиевым основанием толщиной 2 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, размеры 145х109х109 мм	*ШТ*	50		50	211,12		10 556		
		ФОТ							150		5 317

	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			150		5 317
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			74		2 605
							Всего по позиции		**51 534**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**51 310**		
		в том числе									
		оплата труда							147		
		эксплуатация машин и механизмов							18		
		материальные ресурсы							51 145		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							150		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							150		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							74		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**51 534**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									180 285

Подраздел: 6.24 Зашивки ниш для радиаторов.

366	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,484		0,484					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,484=(48,4)/100									
		1 ОТ					771,13	1,15	429	35,45	15 208
		3 ЭМ					112,04	1,25	68		
		2 в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					3 665,79		1 774		
		ЗТ	*чел-ч*	85,02	1,15	47,322132					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	1,25	0,8228					
		Итого по расценке					4 548,96		2 271		
366, 1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		99,704	189,55		18 899		
		ФОТ							440		15 598
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			475		16 846
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			242		8 579
							Всего по позиции		**21 887**		
367	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,484		0,484					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	64	35,45	2 269
		3 ЭМ					5,79	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		1 227		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	7,770136					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,0484					
		Итого по расценке					2 656,91		1 295		
367, 1	ТЦ_12.2.02.01_78_78 02348846_04.07.22_0 2	АкустиКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм *98,86 = 96,92 + 2% Заг.скл*	*м2*	103		49,852	98,86		624	7,9	4 928
367, 2	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		29,04	6,62		192		
		ФОТ							65		2 304
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			63		2 235
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			36		1 267
							Всего по позиции		**2 210**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**23 281**		
		в том числе									
		оплата труда							493		
		эксплуатация машин и механизмов							72		
		материальные ресурсы							22 716		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							505		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							538		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							278		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**24 097**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									4 928

Подраздел: 6.25 Откосы проемов

373	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2066		0,2066					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2066=(20,66)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	11	35,45	390
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,1047935					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,005165					
		Итого по расценке					44,73		11		
373, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		2,12798	21,77		46		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			11		390
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5		191
							Всего по позиции		**73**		
374	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2066		0,2066					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					165,85	1,15	39	35,45	1 383

		3 ЭМ					9,20	1,25	2		
		4 М					83,85		17		
		ЗТ	чел-ч	20,5	1,15	4,870595					
		ЗТм	чел-ч	0,14	1,25	0,036155					
		Итого по расценке					258,90		58		
374, 1	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	м	100		20,66	4,03		83		
		ФОТ							39		1 383
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			42		1 494
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			21		761
							Всего по позиции		**204**		
		(Толщиной (20+50)/2=35мм, К=35/20=1,75)									
375	15-02-036-03	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен *Поправки к:* *М)*1,75;* *ЭМ)*1,25)*1,75;* *ОТм)*1,25)*1,75;* *ОТ)*1,15)*1,75;* *ЗТ)*1,15)*1,75;* *ЗТм)*1.25)*1.75*	100 м2	0,2066		0,2066					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 366,04	2,0125	568	35,45	20 136
		3 ЭМ					61,37	2,1875	28		
		2 в т.ч. ОТм					22,47	2,1875	*10*	35,45	*355*
		4 М					5 049,01	1,75	1 825		
		ЗТ	чел-ч	142	2,0125	59,041115					
		ЗТм	чел-ч	1,7	2,1875	0,7682938					
		Итого по расценке					6 476,42		2 421		
375, 1	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	-108		-22,3128	28,25		- 630		
375, 2	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	м2	108		22,3128	34,20		763		
		ФОТ							578		20 491
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			578		20 491
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			283		10 041
							Всего по позиции		**3 415**		
378	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,2066		0,2066					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	142	35,45	5 034
		3 ЭМ					13,97	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					964,67		199		
		ЗТ	чел-ч	68,37	1,15	16,2440283					
		ЗТм	чел-ч	0,23	1,25	0,0593975					
		Итого по расценке					1 576,19		345		
378, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	л	30		6,198	233,04		1 444		
378, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	20		4,132	15,25		63		
		ФОТ							143		5 069
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			143		5 069
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			70		2 484
							Всего по позиции		**2 065**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 604**		
		в том числе									
		оплата труда							760		
		эксплуатация машин и механизмов							34		
		материальные ресурсы							3 810		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							771		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							774		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							379		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 757**		

Подраздел: 6.26 Откосы окон _облицовка керамогранитом

379	10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,1802		0,1802					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1802=(18,02)/100									
		1 ОТ					761,88	1,15	158	35,45	5 601
		3 ЭМ					64,46	1,25	15		
		2 в т.ч. ОТм					8,29	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					3 660,01		660		
		ЗТ	чел-ч	84	1,15	17,40732					
		ЗТм	чел-ч	0,66	1,25	0,148665					
		Итого по расценке					4 486,35		833		
379, 1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	225		40,545	15,00		608		
		ФОТ							160		5 672
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			173		6 126
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			88		3 120
							Всего по позиции		**1 702**		
380	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,1802		0,1802					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					115,03	1,15	24	35,45	851
		3 ЭМ					5,79	1,25	1		
		4 М					2 536,09		457		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	2,8929308					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,01802					
		Итого по расценке					2 656,91		482		
380, 1	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	10,3		1,85606	209,65		389		
380, 3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		10,812	6,62		72		
		ФОТ							24		851
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			23		825
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			13		468
							Всего по позиции		**979**		
381	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1802		0,1802					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					44,73	1,15	9	35,45	319
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,9636195					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,004505					
		Итого по расценке					44,73		9		
381, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,85606	21,77		40		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			9		319
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			4		156
							Всего по позиции		**62**		
382	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1802		0,1802					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					250,78	1,15	52	35,45	1 843
		3 ЭМ					6,88	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					254,42		46		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	6,092562					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,049555					
		Итого по расценке					512,08		100		
		ФОТ							53		1 878
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			53		1 878
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			26		920
							Всего по позиции		**179**		
		Грунтовка ГС-4									
383	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1.15*	*100 м2*	0,1802		0,1802					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1802=(18,02)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	11	35,45	390
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	1,1081624					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0051808					
		Итого по расценке					44,73		11		
383, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,85606	21,77		40		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			11		390
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			5		191
							Всего по позиции		**67**		
384	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15)*1,2; ЗТ)*1,15)*1,2; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1263202		0,1263202					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1263202=((18,02*70,1)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	184	35,45	6 523
		3 ЭМ					31,75	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	20,0923394					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,2605354					
		Итого по расценке					1 089,84		189		
384, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59	*4 569,60 = 4 480 + 2% Зае.скл*	*м2*	125		15,790025	4 569,60		9 133	7,9	72 154
384, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,007895	2 500,00		20		
384, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,059213	4 316,00		256		
		ФОТ							187		6 629
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			187		6 629
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			92		3 248

							Всего по позиции		**9 877**		
385	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0493748		0,0493748					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0493748=((18,02*27,4)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	72	35,45	2 552
	3	ЭМ					31,75	1,25	2		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	7,8534964					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,1018355					
		Итого по расценке					1 089,84		74		
385, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8х31,5 – 10мм									
		6 283,20 = 6 160 + 2% Заг.скл	*м2*	125		6,17185	6 283,20		4 909	7,9	38 779
385, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,003086	2 500,00		8		
385, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,023144	4 316,00		100		
		ФОТ							73		2 587
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			73		2 587
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			36		1 268
							Всего по позиции		**5 200**		
386	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,004505		0,004505					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,004505=((18,02*2,5)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	7	35,45	248
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	0,7165599					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0092916					
		Итого по расценке					1 058,09		7		
386, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000282	2 500,00		1		
386, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,002112	4 316,00		9		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			7		248
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		122
							Всего по позиции		**27**		
387	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 - 10мм									
		1 208,70 = [1 422 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	35,7539683		35,7539683	1 208,70		5 470	7,9	43 216
		Объем: 35,7539683=(0,4505/(0,05*0,315))*1,25									
							Всего по позиции		**5 470**		**43 216**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**22 760**		
		в том числе									
		оплата труда							517		
		эксплуатация машин и механизмов							25		
		материальные ресурсы							22 218		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							524		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							536		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							267		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**23 563**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									154 149

Подраздел: 6.27 Откосы окон_окраска

388	10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,4111		2,4111					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,4111=(241,11)/100									
	1	ОТ					761,88	1,15	2 113	35,45	74 906
	3	ЭМ					64,46	1,25	194		
	2	в т.ч. ОТм					8,29	1,25	*25*	35,45	*886*
	4	М					3 660,01		8 825		
		ЗТ	*чел-ч*	84	1,15	232,91226					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,25	1,9891575					
		Итого по расценке					4 486,35		11 132		
388, 1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	225		542,4975	15,00		8 137		
		ФОТ							2 138		75 792
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			2 309		81 855
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			1 176		41 686
							Всего по позиции		**22 754**		

389	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,4111		2,4111					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	319	35,45	11 309
		3 ЭМ					5,79	1,25	17		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					2 536,09		6 115		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	38,7077994					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,24111					
		Итого по расценке					2 656,91		6 451		
389, 1	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	10,3		24,83433	209,65		5 207		
389, 3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		144,666	6,62		958		
		ФОТ							322		11 415
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			312		11 073
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			177		6 278
							Всего по позиции		**13 105**		
390	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,4111		2,4111					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	124	35,45	4 396
		3 ЭМ					0,97	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	12,8933573					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0602775					
		Итого по расценке					45,70		127		
390, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		24,83433	21,77		541		
		ФОТ							125		4 431
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			125		4 431
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			61		2 171
							Всего по позиции		**854**		
391	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,4111		2,4111					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	695	35,45	24 638
		3 ЭМ					6,88	1,25	21		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					254,42		613		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	81,519291					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,6630525					
		Итого по расценке					512,08		1 329		
		ФОТ							704		24 957
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			704		24 957
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			345		12 229
							Всего по позиции		**2 378**		
393	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	*100 м2*	2,4111		2,4111					
		1 ОТ					424,76		1 024	35,45	36 301
		3 ЭМ					9,09		22		
		2 в т.ч. ОТм					1,74		*4*	35,45	*142*
		4 М					451,80		1 089		
		ЗТ	*чел-ч*	48,6		117,17946					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15		0,361665					
		Итого по расценке					885,65		2 135		
393, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		72,333	233,04		16 856		
393, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		48,222	15,25		735		
		ФОТ							1 028		36 443
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 028		36 443
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			504		17 857
							Всего по позиции		**21 258**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**53 608**		
		в том числе									
		оплата труда							4 275		
		эксплуатация машин и механизмов							257		
		материальные ресурсы							49 076		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 317		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 478		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 263		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**60 349**		

Подраздел: 6.28 Откосы круглого окна

394	10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0106		0,0106					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0106=(1,06)/100									
	1	ОТ					761,88	1,38	11	35,45	390
	3	ЭМ					64,46	1,25	1		
	4	М					3 660,01		39		
		ЗТ	*чел-ч*	84	1,38	1,228752					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,25	0,008745					
		Итого по расценке					4 486,35		51		
394, 1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	225		2,385	15,00		36		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			12		421
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			6		215
							Всего по позиции		**105**		
395	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0106		0,0106					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					115,03	1,38	2	35,45	71
	4	М					2 536,09		27		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,38	0,2042069					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,00106					
		Итого по расценке					2 651,12		29		
395, 1	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	10,3		0,10918	209,65		23		
395, 3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		0,636	6,62		4		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			2		69
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			1		39
							Всего по позиции		**59**		
396	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0106		0,0106					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					44,73	1,38	1	35,45	35
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,38	0,0680202					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,000265					
		Итого по расценке					44,73		1		
396, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,10918	21,77		2		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1		35
							Всего по позиции		**4**		
397	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0106		0,0106					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					250,78	1,38	4	35,45	142
	4	М					254,42		3		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,38	0,4300632					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,002915					
		Итого по расценке					505,20		7		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2		70
							Всего по позиции		**13**		
399	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0106		0,0106					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					424,76	1,38	6	35,45	213
	4	М					451,80		5		
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,38	0,7109208					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	0,0019875					
		Итого по расценке					876,56		11		
399, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		0,318	233,04		74		

399, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения									
			кг	20		0,212	15,25		3		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6		213
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		104
							Всего по позиции		**97**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**241**		
		в том числе									
		оплата труда							24		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							216		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							24		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							25		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							12		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**278**		

Подраздел: 6.29 Откосы проемов в местах крепления стеклянных перегородок

400	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1654		0,1654					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1654=(16,54)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	9	35,45	319
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,8844765					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,004135					
		Итого по расценке					44,73		9		
400, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,70362	21,77		37		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			9		319
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4		156
							Всего по позиции		**59**		
		(Толщиной 20мм, К=25/15=1,67)									
401	15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен *Поправки к:* *М)*1,67;* *ЭМ)*1,25)*1,67;* *ОТм)*1,25)*1,67;* *ОТ)*1,15)*1,67;* *ЗТ)*1,15)*1,67;* *ЗТм)*1,25)*1,67*	*100 м2*	0,1654		0,1654					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					695,60	1,9205	221	35,45	7 834
		3 ЭМ					92,77	2,0875	32		
		2 в т.ч. ОТм					53,22	2,0875	*18*	35,45	*638*
		4 М					1 130,40	1,67	312		
		ЗТ	*чел-ч*	74	1,9205	23,5061518					
		ЗТм	*чел-ч*	5,54	2,0875	1,9128097					
		Итого по расценке					1 918,77		565		
		ФОТ							239		8 472
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			239		8 472
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			117		4 151
							Всего по позиции		**921**		
402	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1654		0,1654					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					380,71	1,15	72	35,45	2 552
		3 ЭМ					10,41	1,25	2		
		4 М					642,56		106		
		ЗТ	*чел-ч*	43,56	1,15	8,2855476					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,0351475					
		Итого по расценке					1 033,68		180		
402, 1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	*т*	0,03		0,004962	27 164,52		135		
402, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения									
			кг	20		3,308	15,25		50		
		ФОТ							72		2 552
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			72		2 552
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			35		1 250
							Всего по позиции		**472**		
		(Прим. Установка перфорированного уголка из оцинкованной стали)									
403	09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,154		1,154					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,154=(115,4)/100									
		1 ОТ					117,24	1,15	156	35,45	5 530
		3 ЭМ					3,29	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,58	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					9,32		11		
		ЗТ	*чел-ч*	12,62	1,15	16,748002					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,25	0,072125					
		Итого по расценке					129,85		172		
403, 1	07.2.06.03-0230	Профиль угловой сетчатый оцинкованный, размер 35х35 мм	*м*	102		117,708	1,37		161		
		ФОТ							157		5 565
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			146		5 175

	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62		97		3 450
							Всего по позиции	**576**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**1 309**		
		в том числе								
		оплата труда						458		
		эксплуатация машин и механизмов						39		
		материальные ресурсы						812		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						477		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						466		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						253		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**2 028**		
		Подраздел: 6.30 Гидроизоляция стен помещений (Завести на стены выше уровня пола на 300 мм)								
404	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7672		0,7672				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,7672=(76,72)/100								
		1 ОТ					297,78	1,15	263	35,45	9 323
		3 ЭМ					47,77	1,25	46		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					1 007,75		773		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	26,115488					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,53704					
		Итого по расценке					1 353,30		1 082		
404, 1	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		85,9264	28,51		2 450		
		ФОТ							270		9 571
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			302		10 720
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			176		6 221
							Всего по позиции		**4 010**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**3 532**		
		в том числе								
		оплата труда						263		
		эксплуатация машин и механизмов						46		
		материальные ресурсы						3 223		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						270		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						302		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						176		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**4 010**		
		Подраздел: 6.31 Уголки на стенах								
		Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм								
405	09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,936		0,936				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,936=(93,6)/100								
		1 ОТ					117,24	1,15	126	35,45	4 467
		3 ЭМ					3,29	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,58	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					9,32		9		
		ЗТ	*чел-ч*	12,62	1,15	13,584168					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,25	0,0585					
		Итого по расценке					129,85		139		
405, 1	07.2.06.01-0022	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов профиль скрытый сплошной из нержавеющей стали	*м*	105		98,28	38,56		3 790		
		ФОТ							127		4 502
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			118		4 187
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			79		2 791
							Всего по позиции		**4 126**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**3 929**		
		в том числе								
		оплата труда						126		
		эксплуатация машин и механизмов						4		
		материальные ресурсы						3 799		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						127		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						118		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						79		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**4 126**		
		Подраздел: 6.32 Противоударные перила								
406	15-07-015-10	Монтаж системы защиты стен и углов: поручня-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,6847		1,6847				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,6847=(168,47)/100								
		1 ОТ					127,46	1,15	247	35,45	8 756
		3 ЭМ					14,08	1,25	30		
		2 в т.ч. ОТм					2,73	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					8 790,54		14 809		
		ЗТ	*чел-ч*	14,21	1,15	27,5305251					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,4843513					
		Итого по расценке					8 932,08		15 086		

406,1	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Перила противоударные STYLA BH.140 из Life blend® с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм *2 768,80 = [3 257,41 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	101	170,1547	2 768,80	59 636	7,9	471 124
406,2	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) BH.140.T *897,19 = [1 055,52 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	127,025583	214	897,19	24 304	7,9	191 999
406,3	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Кронштейн крепления BH.140.M *394,18 = [463,74 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	229,120912	386	394,18	19 260	7,9	152 153
406,4	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм	*100 ШТ*	2,1	3,53787	83,00	294		
406,5	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	*ШТ*	15	25,2705	23,79	601		
		ФОТ					253		8 969
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100	100		253		8 969
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49	49		124		4 395
						Всего по позиции	**119 558**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен) *в том числе* оплата труда эксплуатация машин и механизмов материальные ресурсы Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) **Итого по подразделу (в базисном уровне цен)** *в том числе* материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)					**119 181** 247 30 118 904 253 253 124 **119 558**		815 276

Подраздел: 6.33 Решетки радиальные декоративные

408	69-57-1	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления Объем: 100,982=5*0,7*0,7+60*1,86*0,7+1*1,96*0,7+2,46*1*0,7+3,5*0,7*2+3,76*0,7*1+4,66*0,7*3	*м2*	100,982	100,982				
	1	ОТ				4,77	482	35,45	17 087
	4	М				2,13	215		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52	52,51064				
		Итого по расценке				6,90	697		
		ФОТ					482		17 087
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	92	92		443		15 720
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	44	44		212		7 518
						Всего по позиции	**1 352**		
409	ТЦ_11.2.04.06_77_7730654369_29.06.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 700x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *12 608,05 = 12 360,83 + 2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	12 608,05	7 980	7,9	63 040
		Объем: 5=2+3							
						Всего по позиции	**7 980**		**63 040**
410	ТЦ_11.2.04.06_77_7730654369_04.05.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1860x700(h) . Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *33 500,74 = 32 843,86 + 2% Заг.скл*	*шт.*	60	60	33 500,74	254 436	7,9	2 010 044
		Объем: 60=16+6+28+10							
						Всего по позиции	**254 436**		**2 010 044**
411	ТЦ_11.2.04.06_77_7730654369_04.05.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1960x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *35 301,84 = 34 609,65 + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	35 301,84	4 469	7,9	35 302
						Всего по позиции	**4 469**		**35 302**
412	ТЦ_11.2.04.06_77_7730654369_04.05.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 2460x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *67 721,88 = 66 394 + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	67 721,88	8 572	7,9	67 722

						Всего по позиции		**8 572**		**67 722**
413	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_04.05.22_0 2	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 3500x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *67 721,88 = 66 394 + 2% Зак.скл*	*шт.*	2	2	67 721,88	17 145	7,9	135 444
						Всего по позиции		**17 145**		**135 444**
414	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_04.05.22_0 2	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 3760x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *67 721,91 = 66 394,03 + 2% Зак.скл*	*шт.*	1	1	67 721,91	8 572	7,9	67 722
						Всего по позиции		**8 572**		**67 722**
415	ТЦ_11.2.04.06_77_77 30654369_04.05.22_0 2	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 4660x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *83 931,94 = 82 286,22 + 2% Зак.скл*	*шт.*	3	3	83 931,94	31 873	7,9	251 796
						Всего по позиции		**31 873**		**251 796**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**333 744**		
		в том числе								
		оплата труда						482		
		материальные ресурсы						333 262		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						482		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						443		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						212		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**334 399**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								2 631 070
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)						**2 590 431**		
		в том числе								
		оплата труда						56 326		
		эксплуатация машин и механизмов						2 255		
		материальные ресурсы						2 531 850		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						57 012		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						57 198		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						28 184		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)						**2 675 813**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								16 961 084

Раздел 7. 7. Чистые помещения (Материалы для ЧП в смете 02-01-28)

		Итого прямые затраты по разделу 7 (в базисном уровне цен)						**0**		
		Итого по разделу 7 (в базисном уровне цен)						**0**		
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время -1,41%						405,796026		
		Итого с зимним удорожанием						406,00		
		Итого с учетом коэффицинта тендерного снижения 0,948						385,00		
		НДС 20%						77,00		
		Всего с НДС 20%						462,00		

Раздел 8. 8. Потолок

Подраздел: 8.1 Пт-1. Отделка потолков

		(прим. П112)								
415	10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,0422		5,0422				
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)								
		Объем: 5,0422=(504,22)/100								
		1 ОТ					879,79	1,38	6 122	35,45	217 025
		3 ЭМ					45,16	1,25	285	
		2 в т.ч. ОТм					4,77	1,25	*30*	35,45	*1 064*
		4 М					3 372,27		17 004	
		ЗТ	*чел-ч*	97	1,38	674,948892				
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,25	2,395045				
		Итого по расценке					4 297,22		23 411	
415, 1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	111	1,25	699,60525	15,00		10 494	
415, 2	07.2.06.04-0114	Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 750 мм	*100 ШТ*	81	1,25	510,52275	93,20		47 581	
		ФОТ							6 152		218 089
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			6 644		235 536
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			3 384		119 949

							Всего по позиции		**91 514**		
		(Прим. Устройство 2-го слоя ГКЛ ГСП-А)									
416	10-01-022-03	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,0422		5,0422					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					579,74	1,38	4 034	35,45	143 005
	3	ЭМ					35,48	1,25	224		
	2	в т.ч. ОТм					6,26	1,25	*39*	35,45	*1 383*
	4	М					1 331,87		6 716		
		ЗТ	*чел-ч*	67,1	1,38	466,8976356					
		ЗТм	*чел-ч*	0,54	1,25	3,403485					
		Итого по расценке					1 947,09		10 974		
416, 1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	105	1,25	661,78875	15,00		9 927		
416, 2	11.2.08.02-0010	Исключен Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм	*1000 м2*	-0,105	1,25	-0,661789	12 000,00		- 7 941		
		ФОТ							4 073		144 388
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			4 399		155 939
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			2 240		79 413
							Всего по позиции		**19 599**		
417	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,0422		5,0422					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					54,64	1,15	317	35,45	11 238
	3	ЭМ					0,97	1,25	6		
	2	в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	32,9356504					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,126055					
		Итого по расценке					55,79		324		
417, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		51,93466	21,77		1 131		
		ФОТ							319		11 309
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			319		11 309
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			156		5 541
							Всего по позиции		**1 930**		
418	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,0422		5,0422					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					270,29	1,15	1 567	35,45	55 550
	3	ЭМ					3,44	1,25	22		
	2	в т.ч. ОТм					1,49	1,25	*9*	35,45	*319*
	4	М					37,76		190		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	172,796194					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,6933025					
		Итого по расценке					311,49		1 779		
		ФОТ							1 576		55 869
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 576		55 869
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			772		27 376
							Всего по позиции		**4 127**		
		(прим. Caparol CapaSilan)									
421	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,0422		5,0422					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					550,53	1,15	3 192	35,45	113 156
	3	ЭМ					9,75	1,25	61		
	2	в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*12*	35,45	*425*
	4	М					485,99		2 450		
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	365,2494047					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	1,00844					
		Итого по расценке					1 046,27		5 703		
421, 1	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	*л*	33,000444		166,394839	98,75		16 431		
421, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		110,9284	15,25		1 692		
		ФОТ							3 204		113 581
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3 204		113 581
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 570		55 655
							Всего по позиции		**28 600**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**121 506**		
		в том числе									
		оплата труда							15 232		
		эксплуатация машин и механизмов							598		
		материальные ресурсы							105 676		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							15 324		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							16 142		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							8 122		

		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**145 770**		

Подраздел: 8.2 Пт-2. Отделка потолков

		(прим. П 282)									
422	10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	6,1703		6,1703					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 6,1703=(617,03)/100									
		1 ОТ					934,21	1,38	7 955	35,45	282 005
		3 ЭМ					67,58	1,25	521		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,25	*79*	35,45	*2 801*
		4 М					5 184,40		31 989		
		ЗТ	*чел-ч*	103	1,38	877,046442					
		ЗТм	*чел-ч*	0,78	1,25	6,0160425					
		Итого по расценке					6 186,19		40 465		
422, 1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	103	1,25	794,426125	189,55		150 583		
422, 2	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5	1,25	26,995063	59,00		1 593		
422, 3	14.5.01.07-0115	Герметик силиконовый однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям для стекольных и общестроительных работ	*л*	1,5	1,25	11,569313	63,60		736		
		ФОТ							8 034		284 806
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			8 677		307 590
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			4 419		156 643
							Всего по позиции		**206 473**		
423	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	6,1703		6,1703					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					54,64	1,15	388	35,45	13 755
		3 ЭМ					0,97	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	40,3043996					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,1542575					
		Итого по расценке					55,79		397		
423, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		63,55409	21,77		1 384		
		ФОТ							390		13 826
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			390		13 826
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			191		6 775
							Всего по позиции		**2 362**		
424	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	6,1703		6,1703					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					270,29	1,15	1 918	35,45	67 993
		3 ЭМ					3,44	1,25	27		
		2 в т.ч. ОТм					1,49	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					37,76		233		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	211,456181					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,8484163					
		Итого по расценке					311,49		2 178		
		ФОТ							1 929		68 383
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 929		68 383
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			945		33 508
							Всего по позиции		**5 052**		
		(прим. Caparol CapaSilan)									
427	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	6,1703		6,1703					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					550,53	1,15	3 906	35,45	138 468
		3 ЭМ					9,75	1,25	*75*		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*14*	35,45	*496*
		4 М					485,99		2 999		
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	446,9672766					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	1,23406					
		Итого по расценке					1 046,27		6 980		
427, 1	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	*л*	33,000444		203,62264	98,75		20 108		
427, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		135,7466	15,25		2 070		
		ФОТ							3 920		138 964
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3 920		138 964
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 921		68 092
							Всего по позиции		**34 999**		

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**226 494**		
		в том числе									
		оплата труда							14 167		
		эксплуатация машин и механизмов							631		
		материальные ресурсы							211 696		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							14 273		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							14 916		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							7 476		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**248 886**		

Подраздел: 8.3 Пт-3. Отделка потолков

428	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	0,1821		0,1821					
		Объем: 0,1821=5*36,42*0,001									
		1 ОТ					651,74	1,15	136	35,45	4 821
		3 ЭМ					419,90	1,25	96		
		2 в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					464,61		85		
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	13,7585655					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,1980338					
		Итого по расценке					1 536,25		317		
428, 1	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	200		36,42	161,59		5 885		
		ФОТ							139		4 927
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			129		4 582
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			86		3 055
							Всего по позиции		**6 417**		
429	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3642		0,3642					
		Объем: 0,3642=(36,42)/100									
		1 ОТ					789,46	1,15	331	35,45	11 734
		3 ЭМ					1,25	1,25	1		
		4 М					42 432,14		15 454		
		ЗТ	*чел-ч*	84,98	1,15	35,5921734					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,01821					
		Итого по расценке					43 222,85		15 786		
429, 1	ТЦ_01.6.04.04_77_77 28631727_29.06.22_0 2	Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600x600x40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid. *4 071,76 = 3 991,92 + 2% Заг.скл*	*м2*	102		37,1484	4 071,76		19 147	7,9	151 259
429, 2	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600x600x20 мм	*ШТ*	-288,4		-105,03528	102,43		- 10 759		
		ФОТ							331		11 734
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			331		11 734
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			162		5 750
							Всего по позиции		**24 667**		

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**30 376**		
		в том числе									
		оплата труда							467		
		эксплуатация машин и механизмов							97		
		материальные ресурсы							29 812		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							470		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							460		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							248		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**31 084**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									151 259

Подраздел: 8.4 Пт-4. Отделка потолков

430	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	0,33245		0,33245					
		Объем: 0,33245=5*66,49*0,001									
		1 ОТ					651,74	1,15	249	35,45	8 827
		3 ЭМ					419,90	1,25	174		
		2 в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					464,61		154		
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	25,1182598					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,3615394					
		Итого по расценке					1 536,25		577		
430, 1	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	200		66,49	161,59		10 744		
		ФОТ							254		9 004
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			236		8 374
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			157		5 582
							Всего по позиции		**11 714**		

431	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6649		0,6649				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,6649=(66,49)/100								
	1	ОТ					789,46	1,15	604	35,45	21 412
	3	ЭМ					1,25	1,25	1		
	4	М					42 432,14		28 213		
		ЗТ	*чел-ч*	84,98	1,15	64,9786823					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,033245					
		Итого по расценке					43 222,85		28 818		
431,1	ТЦ_01.6.04.02_77_7725334490_31.01.22_02	Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600x600x12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX *1 274,16 = 1 249,18 + 2% Заг.скл*	*м2*	102		67,8198	1 274,16		10 938	7,9	86 413
431,2	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600x600x20 мм	*ШТ*	-288,4		-191,75716	102,43		- 19 642		
		ФОТ							604		21 412
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			604		21 412
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			296		10 492
							Всего по позиции		**21 014**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**31 435**		
		в том числе									
		оплата труда							853		
		эксплуатация машин и механизмов							175		
		материальные ресурсы							30 407		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							858		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							840		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							453		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**32 728**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									86 413

Подраздел: 8.5 Пт-5. Отделка потолков

432	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,7786		0,7786				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,7786=(77,86)/100								
	1	ОТ					1 654,40	1,15	1 481	35,45	52 501
	3	ЭМ					324,71	1,25	316		
	2	в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*62*	35,45	*2 198*
	4	М					19 018,30		14 808		
		ЗТ	*чел-ч*	176	1,15	157,58864					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	5,197155					
		Итого по расценке					20 997,41		16 605		
432,1	ТЦ_01.6.04.04_77_7714967741_29.04.22_02	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin *643,28 = 630,67 + 2% Заг.скл*	*м2*	105		81,753	643,28		6 657	7,9	52 590
432,2	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	100		77,86	161,59		12 581		
432,3	01.6.04.01-1010	Исключен Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм	*м2*	-105		-81,753	179,41		- 14 667		
		ФОТ							1 543		54 699
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 543		54 699
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			756		26 803
							Всего по позиции		**23 475**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**21 176**		
		в том числе									
		оплата труда							1 481		
		эксплуатация машин и механизмов							316		
		материальные ресурсы							19 379		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 543		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 543		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							756		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**23 475**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									52 590

Подраздел: 8.6 Пт-6. Отделка потолков

433	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,1632		2,1632				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 2,1632=(216,32)/100								
	1	ОТ					1 654,40	1,15	4 116	35,45	145 912
	3	ЭМ					324,71	1,25	878		
	2	в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*171*	35,45	*6 062*
	4	М					19 018,30		41 140		
		ЗТ	*чел-ч*	176	1,15	437,83168					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	14,43936					

		Итого по расценке					20 997,41		46 134		
433, 1	ТЦ_01.6.04.04_77_77 14967741_29.04.22_0 2	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Acoustic, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin.									
		643,28 = 630,67 + 2% Заг.скл	*м2*	105		227,136	643,28		18 495	7,9	146 112
433, 2	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	100		216,32	161,59		34 955		
433, 3	01.6.04.01-1010	Исключен									
		Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм	*м2*	-105		-227,136	179,41		- 40 750		
		ФОТ							4 287		151 974
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			4 287		151 974
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2 101		74 467
							Всего по позиции		**65 222**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**58 834**		
		в том числе									
		оплата труда							4 116		
		эксплуатация машин и механизмов							878		
		материальные ресурсы							53 840		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 287		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 287		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 101		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**65 222**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									146 112

Подраздел: 8.7 Пт-7. Отделка потолков

434	15-01-047-13	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим: с относом									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,7086		1,7086					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,7086=(170,86)/100									
	1	ОТ					11 373,78	1,15	22 348	35,45	792 237
	3	ЭМ					340,91	1,25	728		
	2	в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*135*	35,45	*4 786*
	4	М					24 899,75		42 544		
		ЗТ	*чел-ч*	1254	1,15	2463,97206					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	11,404905					
		Итого по расценке					36 614,44		65 620		
434, 1	ТЦ_101_77_7745000 111_27.04.22_02	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Рр-004									
		1 700,00 = [2 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	100		170,86	1 700,00		36 767	7,9	290 462
434, 2	08.1.02.25-0012	Детали крепления, масса до 0,001 т	*т*	0,137		0,234078	10 100,00		2 364		
		ФОТ							22 483		797 023
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			22 483		797 023
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			11 017		390 541
							Всего по позиции		**138 251**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**104 751**		
		в том числе									
		оплата труда							22 348		
		эксплуатация машин и механизмов							728		
		материальные ресурсы							81 675		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							22 483		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							22 483		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							11 017		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**138 251**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									290 462

Подраздел: 8.8 Пт-11. Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами «ПРОЗАСК Файерпанель» и плитами «КНАУФ Файерборд» общая толщина обшивок с каждой стороны 2x12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты «ВЕНТИ БАТТС» толщиной 60мм плотностью 90кг/м3.

435	10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,134		0,134					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,134=(13,4)/100									
	1	ОТ					1 233,52	1,15	190	35,45	6 736
	3	ЭМ					133,88	1,25	22		
	2	в т.ч. ОТм					16,44	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					3 913,68		524		
		ЗТ	*чел-ч*	136	1,15	20,9576					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,212725					
		Итого по расценке					5 281,08		736		
435, 1	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	*м3*	0,887448		0,82812	717,98		595		
435, 2	ТЦ_14.2.02.08_78_78 02348846_04.07.22_0 2	Плиты Файерборд Knauf 2500x1200x12.5 мм									
		1 201,87 = 1 178,3 + 2% Заг.скл	*м2*	224,5		30,083	1 201,87		4 577	7,9	36 156
435, 3	ТЦ_101_77_7745000 111_27.04.22_02	Огнезащитные плиты «ПРОЗАСК Файерпанель» толщ.12,5 мм									
		2 108,00 = [2 480 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	224,5		30,083	2 108,00		8 027	7,9	63 415
		ФОТ							193		6 842
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			208		7 389
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			106		3 763
							Всего по позиции		**14 249**		

436	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,134		0,134					
		1 ОТ					54,64	1,15	8	35,45	284
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	0,875288					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00335					
		Итого по расценке					54,64		8		
436, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,3802	21,77		30		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			8		284
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			4		139
							Всего по позиции		**50**		
437	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,134		0,134					
		1 ОТ					270,29	1,15	42	35,45	1 489
		3 ЭМ					3,44	1,25	1		
		4 М					37,76		5		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	4,59218					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,018425					
		Итого по расценке					311,49		48		
		ФОТ							42		1 489
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			42		1 489
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			21		730
							Всего по позиции		**111**		
		(прим. Caparol CapaSilan)									
440	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,134		0,134					
		1 ОТ					550,53	1,15	85	35,45	3 013
		3 ЭМ					9,75	1,25	2		
		4 М					485,99		65		
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	9,706759					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,0268					
		Итого по расценке					1 046,27		152		
440, 1	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	*л*	33,000444		4,422059	98,75		437		
440, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		2,948	15,25		45		
		ФОТ							85		3 013
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			85		3 013
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			42		1 476
							Всего по позиции		**761**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**14 655**		
		в том числе									
		оплата труда							325		
		эксплуатация машин и механизмов							25		
		материальные ресурсы							14 305		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							328		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							343		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							173		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 171**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									99 571
		Итого прямые затраты по разделу 8 (в базисном уровне цен)							**609 227**		
		в том числе									
		оплата труда							58 989		
		эксплуатация машин и механизмов							3 448		
		материальные ресурсы							546 790		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							59 566		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							61 014		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							30 346		
		Итого по разделу 8 (в базисном уровне цен)							**700 587**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									826 407
		Раздел: 9. Потолочные гипсовые изделия									
441	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	3,9087		3,9087					
		Объем: 3,9087=(200,93+41,77+8,83+91+48,34)/100									
		1 ОТ					227,24	1,15	1 021	35,45	36 194
		3 ЭМ					4,61	1,25	23		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					16,11		63		

		ЗТ	чел-ч	26	1,15	116,87013					
		ЗТм	чел-ч	0,11	1,25	0,5374463					
		Итого по расценке					247,96		1 107		
		ФОТ							1 028		36 442
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 028		36 442
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			504		17 857
						Всего по позиции			**2 639**		
442	15-03-001-02	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м	4,8703		4,8703					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 4,8703=(14,93+33,86+43,05+17,05+238,51+96,74+42,89)/100									
	1	ОТ					498,18	1,15	2 790	35,45	98 906
	3	ЭМ					11,06	1,25	67		
	2	в т.ч. ОТм					3,34	1,25	*20*	35,45	*709*
	4	М					91,94		448		
		ЗТ	чел-ч	57	1,15	319,248165					
		ЗТм	чел-ч	0,26	1,25	1,5828475					
		Итого по расценке					601,18		3 305		
		ФОТ							2 810		99 615
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 810		99 615
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 377		48 811
						Всего по позиции			**7 492**		
443	ТЦ_05.3.01_77_7730 208950_28.06.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль CR022 62x170x2440мм Ultrawood									
		362,50 = 355,39 + 2% Заг.скл	*м*	15,0793		15,0793	362,50		692	7,9	5 466
		Объем: 15,0793=14,93*1,01									
						Всего по позиции			**692**		**5 466**
444	ТЦ_05.3.01_77_7730 208950_28.06.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль К025 90x115x2000мм для скрытого освещения из экополимера Cosca									
		1 183,71 = 1 160,5 + 2% Заг.скл	*м*	34,1986		34,1986	1 183,71		5 124	7,9	40 481
		Объем: 34,1986=33,86*1,01									
						Всего по позиции			**5 124**		**40 481**
445	ТЦ_05.3.01_77_7710 489396_23.03.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль МС306 55x170x2000мм Leptonika									
		582,63 = 571,21 + 2% Заг.скл	*м*	43,4805		43,4805	582,63		3 207	7,9	25 333
		Объем: 43,4805=43,05*1,01									
						Всего по позиции			**3 207**		**25 333**
446	ТЦ_05.3.01_77_7710 489396_23.03.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль МС308 65x200x2000мм Leptonika									
		779,25 = 763,97 + 2% Заг.скл	*м*	17,2205		17,2205	779,25		1 699	7,9	13 419
		Объем: 17,2205=17,05*1,01									
						Всего по позиции			**1 699**		**13 419**
447	ТЦ_05.3.01_77_6949 107365_23.02.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль С390 10x6x2000мм Orac Decor									
		490,66 = 481,04 + 2% Заг.скл	*м*	202,9393		202,9393	490,66		12 604	7,9	99 574
		Объем: 202,9393=200,93*1,01									
						Всего по позиции			**12 604**		**99 574**
448	ТЦ_05.3.01_77_7733 745159_27.04.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т12 12x24x2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		67,01 = 65,7 + 2% Заг.скл	*м*	42,1877		42,1877	67,01		358	7,9	2 827
		Объем: 42,1877=41,77*1,01									
						Всего по позиции			**358**		**2 827**
449	ТЦ_05.3.01_77_7733 745159_27.04.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т48 23x64x2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		147,90 = 145 + 2% Заг.скл	*м*	8,9183		8,9183	147,90		167	7,9	1 319
		Объем: 8,9183=8,83*1,01									
						Всего по позиции			**167**		**1 319**
450	ТЦ_05.3.01_77_7722 810198_28.01.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60x100x2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		138,49 = 135,77 + 2% Заг.скл	*м*	91,91		91,91	138,49		1 611	7,9	12 729
		Объем: 91,91=91*1,01									
						Всего по позиции			**1 611**		**12 729**
451	ТЦ_05.3.01_77_7722 810198_28.01.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т150 100x148x2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		347,75 = 340,93 + 2% Заг.скл	*м*	240,8951		240,8951	347,75		10 604	7,9	83 771
		Объем: 240,8951=238,51*1,01									
						Всего по позиции			**10 604**		**83 771**
452	ТЦ_05.3.01_77_7733 745159_27.04.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14x30x2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		84,15 = 82,5 + 2% Заг.скл	*м*	48,8234		48,8234	84,15		520	7,9	4 108
		Объем: 48,8234=48,34*1,01									
						Всего по позиции			**520**		**4 108**
453	ТЦ_05.3.01_77_7709 360165_27.04.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т475 100x140x2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		104,98 = 102,92 + 2% Заг.скл	*м*	97,7074		97,7074	104,98		1 298	7,9	10 257
		Объем: 97,7074=96,74*1,01									
						Всего по позиции			**1 298**		**10 257**
454	ТЦ_05.3.01_77_7709 360165_27.04.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т476 70x120x2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		439,88 = 431,25 + 2% Заг.скл	*м*	43,3189		43,3189	439,88		2 412	7,9	19 055
		Объем: 43,3189=42,89*1,01									
						Всего по позиции			**2 412**		**19 055**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**44 708**		
		в том числе									
		оплата труда							3 811		
		эксплуатация машин и механизмов							90		
		материальные ресурсы							40 807		

		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 838		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 838		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 881		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**50 427**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									318 339

Раздел: 10.Отделка пола балкона

		(толщ 40 мм)									
455	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,3596		0,3596					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3596=(35,96)/100									
		1 ОТ					282,66	1,3225	134	35,45	4 750
		3 ЭМ					43,61	1,4375	23		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,4375	*9*	35,45	*319*
		4 М					8,54		3		
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,3225	16,9303276					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,4375	0,6564948					
		Итого по расценке					334,81		160		
455, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		0,733584	548,30		402		
		ФОТ							143		5 069
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			160		5 677
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			93		3 295
							Всего по позиции		**815**		
456	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*4;* *ЭМ)*1,25)*4)*1,15;* *ОТм)*1,25)*4)*1,15;* *ОТ)*1,15)*4)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*4)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*4)*1,15*	*100 м2*	0,3596		0,3596					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					3,49	5,29	7	35,45	248
		3 ЭМ					7,56	5,75	16		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	5,75	*6*	35,45	*213*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	5,29	0,837005					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	5,75	0,434217					
		Итого по расценке					11,05		23		
456, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	4	0,733584	548,30		402		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			15		516
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			8		300
							Всего по позиции		**448**		
457	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*т*	0,1301752		0,1301752					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1301752=3,62*35,96*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,3225	18	35,45	638
		3 ЭМ					30,45	1,4375	6		
		2 в т.ч. ОТм					4,35	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					285,60		37		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,3225	1,9970177					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,4375	0,0654944					
		Итого по расценке					418,83		61		
457, 1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,130175	8 817,17		1 148		
		ФОТ							19		673
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			19		686
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			11		390
							Всего по позиции		**1 239**		
		(Прим. в 2 слоя)									
458	08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*1,25)*2)*1,15;* *ОТм)*1,25)*2)*1,15;* *ОТ)*1,15)*2)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*2)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*2)*1,15*	*100 м2*	0,3596		0,3596					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					325,85	2,645	310	35,45	10 990
		3 ЭМ					26,28	2,875	27		
		2 в т.ч. ОТм					4,64	2,875	*5*	35,45	*177*
		4 М					137,28	2	99		
		ЗТ	*чел-ч*	38,2	2,645	36,3336244					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	2,875	0,41354					
		Итого по расценке					489,41		436		
458, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	3,1	2	2,22952	548,30		1 222		
		ФОТ							315		11 167
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			347		12 284
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			217		7 705
							Всего по позиции		**2 222**		

459	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,3596		0,3596				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					2 053,20	1,3225	976	35,45	34 599
		3 ЭМ					24,42	1,4375	13		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,4375	*9*	35,45	*319*
		4 М					59,69		21		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,3225	111,7211393					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,4375	0,8942803					
		Итого по расценке					2 137,31		1 010		
459,1	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Керамогранитная плитка с поверхностью "антискольжение" производитель ITALON, Миллениум Блэк Х2, 600х600 *4 987,80 = 4 890 + 2% Заг.скл*	*м2*	102		36,6792	4 987,80		23 158	7,9	182 949
459,2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,003596	2 500,00		9		
459,3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,43152	5 849,07		2 524		
459,4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,003596	18 390,16		66		
		ФОТ							985		34 918
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 103		39 108
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			640		22 697
							Всего по позиции		**28 510**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**30 621**		
		в том числе									
		оплата труда							1 445		
		эксплуатация машин и механизмов							85		
		материальные ресурсы							29 091		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 475		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 644		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							969		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**33 234**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									182 949
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**14 812 397**		**127 782 625**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							384 058		13 614 863
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов							59 897	10,97	657 070
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы							14 368 442	7,90	113 510 692
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							392 085		13 899 399
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							378 446		13 415 941
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							211 254		7 488 833
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**15 402 097**		**148 687 399**
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									85 516 423

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственноебюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/5-1 АР искл

Архитектурные решения 4 этаж(блок А)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 07-09-2015-АР1

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 1 346,95	- 1 346,95	тыс. руб.
Строительные работы	- 1 346,95	- 1 346,95	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 7 418,18	- 7 418,18	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 65,89	- 65,89	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета: 02-01-01/5-1 Архитектурные решения. 4 этаж									
		Раздел: 1. Демонтаж									
1	46-04-001-4	Разборка кирпичных стен	*1 м3*	-50,4	180,03						
		Зарплата			73,01		- 3 680		1	- 3 680	
		Эксплуатация машин			107,02		- 5 394		1	- 5 394	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,57		*- 583*		1	*- 583*	
		НР от ФОТ	%	110			- 4 689	110		- 4 689	
		СП от ФОТ	%	70			- 2 984	70		- 2 984	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,24							- 415,30
							- 16 747			**- 16 747**	**- 415,30**
2	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	*100 м2*	-0,262	1 082,58						
		Объем: -0,262=-26,2/100									
		Зарплата			840,63		- 220		1	- 220	
		Эксплуатация машин			241,95		- 63		1	- 63	
		в т.ч. зарплата машинистов			104,49		*- 27*		1	*- 27*	
		НР от ФОТ	%	110			- 272	110		- 272	
		СП от ФОТ	%	70			- 173	70		- 173	
		Затраты труда	*чел-ч*	103,91							- 27,22
							- 728			**- 728**	**- 27,22**
		Итого по разделу: 1. Демонтаж					**- 17 475**			**- 17 475**	**- 442,52**
		Раздел: 2. Строительные работы									
10	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом	*100 м2 перегород ок (за вычетом проемов)*	-2,033	17 008,48						
		Объем: -2,033=-203,3/100									
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 4 644		1	- 4 644	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 73		1	- 73	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 30 481		1	- 30 481	
		НР от ФОТ	%	118			- 5 480	118		- 5 480	
		СП от ФОТ	%	63			- 2 926	63		- 2 926	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 512,01
							- 43 604			**- 43 604**	**- 512,01**
11	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	*м2*	-418,798	20,38		- 8 535		1	- 8 535	
							- 8 535			**- 8 535**	**0,00**
12	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом	*100 м2 перегород ок (за вычетом проемов)*	-0,525	17 008,48						
		Объем: -0,525=-52,5/100									
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 1 199		1	- 1 199	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 19		1	- 19	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 7 871		1	- 7 871	
		НР от ФОТ	%	118			- 1 415	118		- 1 415	
		СП от ФОТ	%	63			- 755	63		- 755	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 132,22
12,2	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	294,525	15,00		4 418		1	4 418	
							- 6 841			**- 6 841**	**- 132,22**
13	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	*м2*	-294,5	20,47		- 6 028		1	- 6 028	
							- 6 028			**- 6 028**	**0,00**
14	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	*м2*	-606,67	20,38		- 12 364		1	- 12 364	

							- 12 364			**- 12 364**	**0,00**
15	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	*100 м2 облицовки*	-1,225	11 481,71						
		Объем: -1,225=-122,5/100									
		Зарплата			1 528,19	)*1,15	- 2 153		1	- 2 153	
		Эксплуатация машин			46,33	)*1,25	- 71		1	- 71	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08	)*1,25	*- 2*		1	*- 2*	
		Материальные ресурсы			9 907,19		- 12 136		1	- 12 136	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 263	105		- 2 263	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 185	55		- 1 185	
		Затраты труда	*чел-ч*	166,47		)*1,15					- 234,51
15,1	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	*1000 м2*	0,128625	89 300,00		11 486		1	11 486	
							- 6 322			**- 6 322**	**- 234,51**
16	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	-128,625	15,00		- 1 929		1	- 1 929	
							- 1 929			**- 1 929**	**0,00**
17	07-05-016-4	Устройство металлических ограждений без поручней	*100 м огражден ия*	-0,349	16 737,72						
		Объем: -0,349=-34,9/100									
		Зарплата			429,11	)*1,15	- 172		1	- 172	
		Эксплуатация машин			251,50	)*1,25	- 110		1	- 110	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,13	)*1,25	*- 2*		1	*- 2*	
		Материальные ресурсы			16 057,11		- 5 604		1	- 5 604	
		НР от ФОТ	%	155			- 270	155		- 270	
		СП от ФОТ	%	100			- 174	100		- 174	
		Затраты труда	*чел-ч*	45,65		)*1,15					- 18,32
17,1	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	*т*	0,72941	7 571,00		5 522		1	5 522	
							- 808			**- 808**	**- 18,32**
18	прайс лист	Ограждение с круглыми деревянными пороянями с зажимными стеклодержателями с деревянными вставками	*м.п.*	-34,9	1 862,08		- 64 987		1	- 64 987	
							- 64 987			**- 64 987**	**0,00**
Итого по разделу: 2. Строительные работы							**- 151 418**			**- 151 418**	**- 897,07**

Раздел: 3. Дверные проемы

19	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	*100 м2 проемов*	-0,484	24 621,14						
		Объем: -0,484=-48,4/100									
		Зарплата			821,89	)*1,15	- 457		1	- 457	
		Эксплуатация машин			1 010,68	)*1,25	- 611		1	- 611	
		в т.ч. зарплата машинистов			130,82	)*1,25	*- 79*		1	*- 79*	
		Материальные ресурсы			22 788,57		- 11 030		1	- 11 030	
		НР от ФОТ	%	118			- 632	118		- 632	
		СП от ФОТ	%	63			- 338	63		- 338	
		Затраты труда	*чел-ч*	89,53		)*1,15					- 49,83
19,2	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	*м2*	48,4	207,00		10 019		1	10 019	
							- 3 049			**- 3 049**	**- 49,83**
20	прайс	Двери стандартные 2000х900	*шт.*	-22	10 697,74		- 235 350		1	- 235 350	
							- 235 350			**- 235 350**	**0,00**
21	прайс	Комплект фурнитуры	*шт.*	-22	1 011,71		- 22 258		1	- 22 258	
							- 22 258			**- 22 258**	**0,00**
22	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	*100 м коробок блоков*	-0,248	516,04						
		Объем: -0,248=-24,8/100									
		Зарплата			63,89	)*1,15	- 18		1	- 18	
		Эксплуатация машин			3,49	)*1,25	- 1		1	- 1	
		Материальные ресурсы			448,66		- 111		1	- 111	
		НР от ФОТ	%	118			- 21	118		- 21	
		СП от ФОТ	%	63			- 11	63		- 11	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,82		)*1,15					- 2,23
22,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	*м*	27,776	3,93		109		1	109	
							- 53			**- 53**	**- 2,23**
23	09-04-013-4	Установка противопожарных дверей двупольных остекленных	*1 м2 проема*	-17,5	85,14						
		Зарплата			23,74	)*1,15	- 478		1	- 478	
		Эксплуатация машин			9,45	)*1,25	- 207		1	- 207	
		Материальные ресурсы			51,95		- 909		1	- 909	
		НР от ФОТ	%	90			- 430	90		- 430	
		СП от ФОТ	%	85			- 406	85		- 406	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,36		)*1,15					- 47,50
24	203-8140	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1300х2100 мм	*шт.*	-5	5 371,09		- 26 855		1	- 26 855	
							- 2 430			**- 2 430**	**- 47,50**
25	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	*1 ШТ.*	-5	14,60						
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 63		1	- 63	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 18		1	- 18	
		Материальные ресурсы			0,72		- 4		1	- 4	
		НР от ФОТ	%	90			- 57	90		- 57	
		СП от ФОТ	%	85			- 54	85		- 54	
							- 26 855			**- 26 855**	**0,00**

		Затраты труда	*чел-ч*	1,11		)*1,15					- 6,38
							- 196			**- 196**	**- 6,38**
26	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*шт.*	-5	371,20		- 1 856		1	- 1 856	
							- 1 856			**- 1 856**	**0,00**
Итого по разделу: 3. Дверные проемы							**- 292 047**			**- 292 047**	**- 105,94**

Раздел: 4. Подоконники

27	10-01-035-3	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	*100 п. м*	-0,248	6 487,61						
		Объем: -0,248=-24,8/100									
		Зарплата			182,37	)*1,15	- 52		1	- 52	
		Эксплуатация машин			28,34	)*1,25	- 9		1	- 9	
		Материальные ресурсы			6 276,90		- 1 557		1	- 1 557	
		НР от ФОТ	*%*	118			- 61	118		- 61	
		СП от ФОТ	*%*	63			- 33	63		- 33	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,38		)*1,15					- 6,10
							- 1 712			**- 1 712**	**- 6,10**
28	203-0395	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм	*м*	-24,8	105,43		- 2 615		1	- 2 615	
							- 2 615			**- 2 615**	**0,00**
Итого по разделу: 4. Подоконники							**- 4 327**			**- 4 327**	**- 6,10**

Раздел: 5. Полы

29	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-5,435	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 614		1	- 614	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 389		1	- 389	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 8 517		1	- 8 517	
		НР от ФОТ	*%*	100			- 614	100		- 614	
		СП от ФОТ	*%*	70			- 430	70		- 430	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 66,13
29,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	5,5437	1 536,40		8 517		1	8 517	
							- 2 047			**- 2 047**	**- 66,13**
30	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-5,5437	1 525,21		- 8 455		1	- 8 455	
							- 8 455			**- 8 455**	**0,00**
31	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагнитных /прим./	*100 м2 покрытия*	-1,087	2 590,23						
		Объем: -1,087=-108,7/100									
		Зарплата			476,67	)*2)*1,15	- 1 192		1	- 1 192	
		Эксплуатация машин			71,65	)*2)*1,25	- 195		1	- 195	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*2)*1,25	- 7		1	- 7	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 4 439		1	- 4 439	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 1 475	123		- 1 475	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 899	75		- 899	
		Затраты труда	*чел-ч*	55,17		)*2)*1,15					- 137,93
31,1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	*1000 м2*	0,221748	16 303,00	к нр)*2	3 615		1	3 615	
							- 4 585			**- 4 585**	**- 137,93**
32	прайс	Листы стекломагнитные СМЛ/премиум/	*м2*	-221,748	37,28		- 8 267		1	- 8 267	
							- 8 267			**- 8 267**	**0,00**
33	11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-1,087	1 591,66						
		Объем: -1,087=-108,7/100									
		Зарплата			317,07	)*1,15	- 396		1	- 396	
		Эксплуатация машин			42,05	)*1,25	- 57		1	- 57	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 23*		1	*- 23*	
		Материальные ресурсы			1 232,54		- 1 340		1	- 1 340	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 515	123		- 515	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 314	75		- 314	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,65		)*1,15					- 50,81
							- 2 622			**- 2 622**	**- 50,81**
34	11-01-011-4	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	*100 м2 стяжки*	-1,087	317,62						
		Объем: -1,087=(-1,087*100)/100									
		Зарплата			3,90	)*12)*1,15	- 59		1	- 59	
		Эксплуатация машин			7,72	)*12)*1,25	- 126		1	- 126	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*12)*1,25	*- 46*		1	*- 46*	
		Материальные ресурсы			306,00	)*12	- 3 991		1	- 3 991	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 129	123		- 129	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 79	75		- 79	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*12)*1,15					- 7,50
							- 4 384			**- 4 384**	**- 7,50**
35	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения/прим./	*100 м2 покрытия*	-1,087	64,37						
		Объем: -1,087=-108,7/100									
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 79		1	- 79	
		Эксплуатация машин			1,18	)*1,25	- 2		1	- 2	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 83	105		- 83	

		СП от ФОТ	%	55			- 43	55		- 43	
		Затраты труда	чел-ч	6,55		)*1,15					- 8,19
							- 207			**- 207**	**- 8,19**
36	прайс	Spektrin Plus упрочниртель Расход 15 м2-1л									
			л	-7,246667	40,57		- 294		1	- 294	
		Объем: -7,246666667=-1,087*100/15									
							- 294			**- 294**	**0,00**
37	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-4,02	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 454		1	- 454	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 288		1	- 288	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 6 300		1	- 6 300	
		НР от ФОТ	%	100			- 454	100		- 454	
		СП от ФОТ	%	70			- 318	70		- 318	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 48,91
37,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	4,1004	1 536,40		6 300		1	6 300	
							- 1 514			**- 1 514**	**- 48,91**
38	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-4,1004	1 525,21		- 6 254		1	- 6 254	
							- 6 254			**- 6 254**	**0,00**
39	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагнитных /прим./	*100 м2 покрытия*	-0,804	2 590,23						
		Объем: -0,804=-80,4/100									
		Зарплата			476,67	)*2)*1,15	- 881		1	- 881	
		Эксплуатация машин			71,65	)*2)*1,25	- 144		1	- 144	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*2)*1,25	*- 5*		1	*- 5*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 3 283		1	- 3 283	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 090	123		- 1 090	
		СП от ФОТ	%	75			- 665	75		- 665	
		Затраты труда	чел-ч	55,17		)*2)*1,15					- 102,02
39,1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	*1000 м2*	0,164016	16 303,00	к нр)*2	2 674		1	2 674	
							- 3 389			**- 3 389**	**- 102,02**
40	прайс	Листы стекломагнитные СМЛ/премиум/	*м2*	-164,016	37,28		- 6 115		1	- 6 115	
							- 6 115			**- 6 115**	**0,00**
41	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,804	1 485,02						
		Объем: -0,804=-80,4/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 290		1	- 290	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 44		1	- 44	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 17*		1	*- 17*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 906		1	- 906	
		НР от ФОТ	%	123			- 378	123		- 378	
		СП от ФОТ	%	75			- 230	75		- 230	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 36,53
							- 1 848			**- 1 848**	**- 36,53**
42	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	*100 м2 стяжки*	-0,804	291,32						
		Объем: -0,804=-80,4/100									
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 22		1	- 22	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 47		1	- 47	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 17*		1	*- 17*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 349		1	- 1 349	
		НР от ФОТ	%	123			- 48	123		- 48	
		СП от ФОТ	%	75			- 29	75		- 29	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*6)*1,15					- 2,77
							- 1 495			**- 1 495**	**- 2,77**
43	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,30954	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 40		1	- 40	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 14		1	- 14	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 1 837		1	- 1 837	
		НР от ФОТ	%	105			- 43	105		- 43	
		СП от ФОТ	%	65			- 27	65		- 27	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15					- 4,50
43,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,008667	10 200,00		88		1	88	
43,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,30954	5 650,00		1 749		1	1 749	
							- 124			**- 124**	**- 4,50**
44	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-80,4	14,06		- 1 130		1	- 1 130	
							- 1 130			**- 1 130**	**0,00**
45	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	*100 м2 покрытия*	-0,804	7 888,38						
		Объем: -0,804=-80,4/100									
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 326		1	- 326	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 55		1	- 55	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	*- 5*		1	*- 5*	
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 6 015		1	- 6 015	
		НР от ФОТ	%	123			- 407	123		- 407	
		СП от ФОТ	%	75			- 248	75		- 248	
		Затраты труда	чел-ч	42,4		)*1,15					- 39,20
45,1	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	*м2*	82,008	67,80		5 560		1	5 560	
							- 1 491			**- 1 491**	**- 39,20**
46	101-7170	Линолеум коммерческий /прим./	*м2*	-82,008	272,42		- 22 341		1	- 22 341	
							- 22 341			**- 22 341**	**0,00**

47	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-4,73	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 535		1	- 535	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 339		1	- 339	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 7 413		1	- 7 413	
		НР от ФОТ	%	100			- 535	100		- 535	
		СП от ФОТ	%	70			- 375	70		- 375	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 57,55
47,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	4,8246	1 536,40		7 413		1	7 413	
							- 1 784			**- 1 784**	**- 57,55**
48	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-4,8246	1 525,21		- 7 359		1	- 7 359	
							- 7 359			**- 7 359**	**0,00**
49	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагнитных /прим./	*100 м2 покрытия*	-0,946	2 590,23						
		Объем: -0,946=-94,6/100									
		Зарплата			476,67	)*2)*1,15	- 1 037		1	- 1 037	
		Эксплуатация машин			71,65	)*2)*1,25	- 169		1	- 169	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*2)*1,25	*- 6*		1	*- 6*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 3 863		1	- 3 863	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 283	123		- 1 283	
		СП от ФОТ	%	75			- 782	75		- 782	
		Затраты труда	*чел-ч*	55,17		)*2)*1,15					- 120,04
49,1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	*1000 м2*	0,192984	16 303,00	к нр)*2	3 146		1	3 146	
							- 3 988			**- 3 988**	**- 120,04**
50	прайс	Листы стекломагнитные СМЛ/премиум/	*м2*	-192,984	37,28		- 7 194		1	- 7 194	
							- 7 194			**- 7 194**	**0,00**
51	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения /прим./	*100 м2 покрытия*	-0,946	64,37						
		Объем: -0,946=-94,6/100									
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 69		1	- 69	
		Эксплуатация машин			1,18	)*1,25	- 1		1	- 1	
		НР от ФОТ	%	105			- 72	105		- 72	
		СП от ФОТ	%	55			- 38	55		- 38	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,55		)*1,15					- 7,13
51,1	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-12,298	15,09		- 186		1	- 186	
							- 366			**- 366**	**- 7,13**
52	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,946	1 485,02						
		Объем: -0,946=-94,6/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 341		1	- 341	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 52		1	- 52	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 20*		1	*- 20*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 1 066		1	- 1 066	
		НР от ФОТ	%	123			- 444	123		- 444	
		СП от ФОТ	%	75			- 271	75		- 271	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 42,98
							- 2 174			**- 2 174**	**- 42,98**
53	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	*100 м2 стяжки*	-0,946	291,32						
		Объем: -0,946=(-0,946*100)/100									
		Зарплата			3,97	)*6)*1,15	- 26		1	- 26	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6)*1,25	- 55		1	- 55	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6)*1,25	*- 20*		1	*- 20*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 587		1	- 1 587	
		НР от ФОТ	%	123			- 57	123		- 57	
		СП от ФОТ	%	75			- 35	75		- 35	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*6)*1,15					- 3,26
							- 1 760			**- 1 760**	**- 3,26**
54	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-94,6	14,06		- 1 330		1	- 1 330	
							- 1 330			**- 1 330**	**0,00**
55	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	*100 м2 покрытия*	-0,946	21 577,57						
		Объем: -0,946=-94,6/100									
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 2 952		1	- 2 952	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 29		1	- 29	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 21*		1	*- 21*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 17 822		1	- 17 822	
		НР от ФОТ	%	123			- 3 657	123		- 3 657	
		СП от ФОТ	%	75			- 2 230	75		- 2 230	
		Затраты труда	*чел-ч*	310,42		)*1,15					- 337,71
55,1	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	*м2*	96,492	140,45		13 552		1	13 552	
							- 13 138			**- 13 138**	**- 337,71**
56	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-33,11	15,09		- 500		1	- 500	
							- 500			**- 500**	**0,00**
57	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор	*м2*	-96,492	726,45		- 70 097		1	- 70 097	
							- 70 097			**- 70 097**	**0,00**
58	11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	*100 М ПЛИНТУСА*	-2,664	568,65						
		Объем: -2,664=-266,4/100									
		Зарплата			65,25	)*1,15	- 200		1	- 200	
		Эксплуатация машин			6,97	)*1,25	- 23		1	- 23	
		Материальные ресурсы			496,43		- 1 322		1	- 1 322	

		НР от ФОТ	%	123			- 246		123	- 246	
		СП от ФОТ	%	75			- 150		75	- 150	
		Затраты труда	чел-ч	7,65		)*1,15					- 23,44
58,1	203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	269,064	4,89		1 316		1	1 316	
							- 625			**- 625**	**- 23,44**
59	203-8007	Плинтуса дубовые	м	-279,72	26,38		- 7 379		1	- 7 379	
							- 7 379			**- 7 379**	**0,00**
60	11-01-041-1	Установка плинтусов из мраморных плит	*1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)*	-17,86	695,30						
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 1 919		1	- 1 919	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 19		1	- 19	
		Материальные ресурсы			601,00		- 10 734		1	- 10 734	
		НР от ФОТ	%	123			- 2 360		123	- 2 360	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 439		75	- 1 439	
		Затраты труда	чел-ч	8,54		)*1,15					- 175,40
60,1	412-0581	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м2	17,86	586,00		10 466		1	10 466	
							- 6 005			**- 6 005**	**- 175,40**
61	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор	м.п.	-91,086	726,45		- 66 169		1	- 66 169	
							- 66 169			**- 66 169**	**0,00**
Итого по разделу: 5. Полы							**- 266 430**			**- 266 430**	**- 1 272,01**

Раздел: 6. Стены

62	15-02-018-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-1,215	2 271,69						
		Объем: -1,215=-121,5/100									
		Зарплата			968,29	)*1,15	- 1 353		1	- 1 353	
		Эксплуатация машин			123,04	)*1,25	- 187		1	- 187	
		в т.ч. зарплата машинистов			72,27	)*1,25	*- 110*		1	*- 110*	
		Материальные ресурсы			1 180,36		- 1 434		1	- 1 434	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 536		105	- 1 536	
		СП от ФОТ	%	55			- 805		55	- 805	
		Затраты труда	чел-ч	103,01		)*1,15					- 143,93
62,1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2,27205	517,91		1 177		1	1 177	
							- 4 138			**- 4 138**	**- 143,93**
63	402-0516	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35) /расход 7-8кг/м2 при толщине слоя раствора 10 мм; при толщине 30 мм-22,5кг/м2 вес 1 л=1,02кг	л	-2680,15	3,59		- 9 622		1	- 9 622	
							- 9 622			**- 9 622**	**0,00**
64	15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-1,546	2 932,18						
		Объем: -1,546=-154,6/100									
		Зарплата			476,35	)*1,15	- 847		1	- 847	
		Эксплуатация машин			29,29	)*1,25	- 57		1	- 57	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,35	)*1,25	*- 37*		1	*- 37*	
		Материальные ресурсы			2 426,54		- 3 751		1	- 3 751	
		НР от ФОТ	%	105			- 928		105	- 928	
		СП от ФОТ	%	55			- 486		55	- 486	
		Затраты труда	чел-ч	51,89		)*1,15					- 92,26
							- 6 069			**- 6 069**	**- 92,26**
65	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	-51,11	15,09		- 771		1	- 771	
							- 771			**- 771**	**0,00**
66	206-1340	Уголок 25х25 мм	м	-50	9,13		- 457		1	- 457	
							- 457			**- 457**	**0,00**
67	15-02-019-7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03 /корректировка до 20мм/	*100 м2*	-1,546	28,24						
		Объем: -1,546=-154,6/100									
		Зарплата			26,44	)*1,15)*10	- 470		1	- 470	
		Эксплуатация машин			1,68	)*1,25)*10	- 32		1	- 32	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,99	)*1,25)*10	*- 19*		1	*- 19*	
		Материальные ресурсы			0,12	)*10	- 2		1	- 2	
		НР от ФОТ	%	105			- 513		105	- 513	
		СП от ФОТ	%	55			- 269		55	- 269	
		Затраты труда	чел-ч	3,1		)*1,15)*10					- 55,11
67,1	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	-1,3141	2 500,00	к нр)*10	- 3 285		1	- 3 285	
							- 4 571			**- 4 571**	**- 55,11**

68	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-6,156	1 654,12						
		Объем: -6,156=-615,6/100									
		Зарплата			384,81	)*1,15	- 2 724		1	- 2 724	
		Эксплуатация машин			13,70	)*1,25	- 105		1	- 105	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 2*		1	*- 2*	
		Материальные ресурсы			1 255,61		- 7 730		1	- 7 730	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 862	105		- 2 862	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 499	55		- 1 499	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,9		)*1,15					- 303,71
							- 14 920			**- 14 920**	**- 303,71**
69	15-01-020-11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	*100 м2 поверхности облицовки*	-0,893	13 736,78						
		Объем: -0,893=-89,3/100									
		Зарплата			1 649,92	)*1,15	- 1 694		1	- 1 694	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 35		1	- 35	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 20*		1	*- 20*	
		Материальные ресурсы			12 055,11		- 10 765		1	- 10 765	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 800	105		- 1 800	
		СП от ФОТ	%	55			- 943	55		- 943	
		Затраты труда	*чел-ч*	179,73		)*1,15					- 184,57
69,1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	81,7095	71,19		5 817		1	5 817	
69,2	101-1686	Плитки керамические угловые	*м*	54,473	16,87		919		1	919	
69,3	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	*т*	0,334875	4 316,00		1 445		1	1 445	
69,4	101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	*м*	50,008	23,73		1 187		1	1 187	
69,5	101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	*м*	50,008	19,85		993		1	993	
							- 4 876			**- 4 876**	**- 184,57**
70	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс"	*т*	-0,3349	3 332,85		- 1 116		1	- 1 116	
							- 1 116			**- 1 116**	**0,00**
71	прайс	Керамогранитные плиты белый мрамор	*м2*	-93,765	653,62		- 61 287		1	- 61 287	
							- 61 287			**- 61 287**	**0,00**
72	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	*100 м2 поверхности облицовки*	-4,105	10 688,20						
		Объем: -4,105=-410,5/100									
		Зарплата			1 465,77	)*1,15	- 6 920		1	- 6 920	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 163		1	- 163	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 90*		1	*- 90*	
		Материальные ресурсы			9 190,68		- 37 728		1	- 37 728	
		НР от ФОТ	%	105			- 7 361	105		- 7 361	
		СП от ФОТ	%	55			- 3 856	55		- 3 856	
		Затраты труда	*чел-ч*	159,67		)*1,15					- 753,76
72,1	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	*т*	1,539375	4 316,00		6 644		1	6 644	
72,2	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	410,5	71,19		29 223		1	29 223	
							- 20 161			**- 20 161**	**- 753,76**
73	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс"	*т*	-1,539	3 332,85		- 5 129		1	- 5 129	
							- 5 129			**- 5 129**	**0,00**
74	101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом	*м2*	-410,5	138,30		- 56 772		1	- 56 772	
							- 56 772			**- 56 772**	**0,00**
75	15-01-049-4	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит фанерованных шпоном	*100 м2 облицовки стен*	-0,264	10 677,97						
		Объем: -0,264=-26,4/100									
		Зарплата			481,21	)*1,15	- 146		1	- 146	
		Эксплуатация машин			124,17	)*1,25	- 41		1	- 41	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,97	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			10 072,59		- 2 659		1	- 2 659	
		НР от ФОТ	%	105			- 154	105		- 154	
		СП от ФОТ	%	55			- 81	55		- 81	
		Затраты труда	*чел-ч*	50,6		)*1,15					- 15,36
75,1	101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	*м2*	27,06	97,10		2 628		1	2 628	
							- 453			**- 453**	**- 15,36**
76	прайс	Панели на стены из текстурной древесины	*м2*	-26,4	4 912,20		- 129 682		1	- 129 682	
							- 129 682			**- 129 682**	**0,00**
77	15-04-027-5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-1,225	519,49						
		Объем: -1,225=-122,5/100									
		Зарплата			114,02	)*1,15	- 161		1	- 161	
		Эксплуатация машин			2,93	)*1,25	- 4		1	- 4	
		Материальные ресурсы			402,54		- 493		1	- 493	

		НР от ФОТ	%	105			- 169		105	- 169	
		СП от ФОТ	%	55			- 89		55	- 89	
		Затраты труда	чел-ч	11,99		)*1,15					- 16,89
77,1	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,035525	2 898,50		103		1	103	
							- 813			**- 813**	**- 16,89**
78	101-3167	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый	т	-0,147	10 434,54		- 1 534		1	- 1 534	
							- 1 534			**- 1 534**	**0,00**
79	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	-1,225	1 295,05						
		Объем: -1,225=-122,5/100									
		Зарплата			227,93	)*1,15	- 321		1	- 321	
		Эксплуатация машин			9,03	)*1,25	- 14		1	- 14	
		Материальные ресурсы			1 058,09		- 1 296		1	- 1 296	
		НР от ФОТ	%	105			- 337		105	- 337	
		СП от ФОТ	%	55			- 177		55	- 177	
		Затраты труда	чел-ч	25,41		)*1,15					- 35,80
							- 2 145			**- 2 145**	**- 35,80**
80	15-03-001-3	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм	100 м деталей	-1,36	1 128,04						
		Объем: -1,36=-136/100									
		Зарплата			957,99	)*1,15	- 1 498		1	- 1 498	
		Эксплуатация машин			51,63	)*1,25	- 88		1	- 88	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,16	)*1,25	*- 14*		1	*- 14*	
		Материальные ресурсы			118,42		- 161		1	- 161	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 588		105	- 1 588	
		СП от ФОТ	%	55			- 832		55	- 832	
		Затраты труда	чел-ч	109,61		)*1,15					- 171,43
							- 4 167			**- 4 167**	**- 171,43**
81	415-0305	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм	м	-136	85,26		- 11 595		1	- 11 595	
							- 11 595			**- 11 595**	**0,00**
82	15-03-001-1	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм	100 м деталей	-0,893	289,20						
		Объем: -0,893=-89,3/100									
		Зарплата			256,78	)*1,15	- 264		1	- 264	
		Эксплуатация машин			16,31	)*1,25	- 18		1	- 18	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,42	)*1,25	*- 2*		1	*- 2*	
		Материальные ресурсы			16,11		- 14		1	- 14	
		НР от ФОТ	%	105			- 279		105	- 279	
		СП от ФОТ	%	55			- 146		55	- 146	
		Затраты труда	чел-ч	29,38		)*1,15					- 30,17
							- 721			**- 721**	**- 30,17**
83	прайс	Карниз с рисунком	м	-89,3	263,33		- 23 515		1	- 23 515	
							- 23 515			**- 23 515**	**0,00**
84	11-01-041-1	Установка плинтусов из мраморных плит	1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)	-17,86	695,30						
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 1 919		1	- 1 919	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 19		1	- 19	
		Материальные ресурсы			601,00		- 10 734		1	- 10 734	
		НР от ФОТ	%	123			- 2 360		123	- 2 360	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 439		75	- 1 439	
		Затраты труда	чел-ч	8,54		)*1,15					- 175,40
							- 16 471			**- 16 471**	**- 175,40**
85	10-01-059-1	Установка ршеток радиальных /прим./	100 шт. изделий	-22	2 505,44						
		Объем: -22=-2200/100									
		Зарплата			602,70	)*1,15	- 15 248		1	- 15 248	
		Эксплуатация машин			269,39	)*1,25	- 7 408		1	- 7 408	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,36	)*1,25	*- 642*		1	*- 642*	
		Материальные ресурсы			1 633,35		- 35 934		1	- 35 934	
		НР от ФОТ	%	118			- 18 750		118	- 18 750	
		СП от ФОТ	%	63			- 10 011		63	- 10 011	
		Затраты труда	чел-ч	75,15		)*1,15					- 1 901,30
							- 87 351			**- 87 351**	**- 1 901,30**
86	прайс	Радиаторные решетки	шт.	-22	4 783,93		- 105 246		1	- 105 246	
							- 105 246			**- 105 246**	**0,00**
Итого по разделу: 6. Стены							**- 573 582**			**- 573 582**	**- 3 879,69**

Раздел: 7. Потолок

87	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	-2,676	5 937,11						
		Объем: -2,676=-267,6/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 2 707		1	- 2 707	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 67		1	- 67	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 13 480		1	- 13 480	
		НР от ФОТ	%	118			- 3 194		118	- 3 194	

		СП от ФОТ	%	63			- 1 705	63		- 1 705	
		Затраты труда	чел-ч	97		)*1,15					- 298,51
							- 21 153			**- 21 153**	**- 298,51**
88	201-8180	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	*100 шт.*	-2,676	117,00		- 313		1	- 313	
		Объем: -2,676=-267,6/100									
							- 313			**- 313**	**0,00**
89	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-1,112	5 937,11						
		Объем: -1,112=-111,2/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 1 125		1	- 1 125	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 28		1	- 28	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 5 601		1	- 5 601	
		НР от ФОТ	%	118			- 1 328	118		- 1 328	
		СП от ФОТ	%	63			- 709	63		- 709	
		Затраты труда	чел-ч	97		)*1,15					- 124,04
89,2	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	123,432	15,00		1 851		1	1 851	
							- 6 940			**- 6 940**	**- 124,04**
90	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2	-123,432	20,47		- 2 527		1	- 2 527	
							- 2 527			**- 2 527**	**0,00**
91	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-3,794	1 863,72						
		Объем: -3,794=-379,4/100									
		Зарплата			483,48	)*1,15	- 2 109		1	- 2 109	
		Эксплуатация машин			14,57	)*1,25	- 69		1	- 69	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			1 365,67		- 5 181		1	- 5 181	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 216	105		- 2 216	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 161	55		- 1 161	
		Затраты труда	чел-ч	53,9		)*1,15					- 235,17
							- 10 736			**- 10 736**	**- 235,17**
Итого по разделу: 7. Потолок							**- 41 669**			**- 41 669**	**- 657,72**
Итого по локальной смете: 02-01-01/5-1 Архитектурные решения. 4 этаж							**- 1 346 948**			**- 1 346 948**	**- 7 261,05**
		Строительные работы с НР и СП								- 1 346 948	
		Монтажные работы с НР и СП									
		Прочие работы с НР и СП									
		Накладные расходы								- 74 855	
		Сметная прибыль								- 41 849	
		Всего с НР и СП								- 1 346 948	

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания
(наименование стройки)

02-01-01/5-1 АР 4 этаж(блок А)_плюс 2022 2 кв
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/5-1

Архитектурные решения. 4 этаж
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР1, 765-09/15/ДСР-ВОР
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	24 967,05	2 470,53	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	2 692,93	75,96	тыс. руб.
строительных работ	24 967,05	2 470,53	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		8 662,82	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		182,19	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Демонтаж									
1	55-8-1	Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке: оштукатуренных	*100 м2*	2,365		2,365					
		Объем: 2,365=236,5/100									
		1 ОТ					892,87		2 112	35,45	74 870
		3 ЭМ					215,62		510		
		2 в т.ч. ОТм					42,77		*101*	35,45	*3 580*
		ЗТ	*чел-ч*	114,47		270,72155					
		ЗТм	*чел-ч*	3,95		9,34175					
		Итого по расценке					1 108,49		2 622		
2	999-9900	Строительный мусор	*т*	9,44		22,3256	0,00		0		
		ФОТ							2 213		78 450
	Пр/812-089.0-1	НР Перегородки	%	92		92			2 036		72 174
	Пр774-4-089-3	СП Перегородки	%	49		49			1 084		38 441
							Всего по позиции		**5 742**		
		Подраздел 1.1. Проемы									
3	46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	*100 м2*	0,4838		0,4838					
		Объем: 0,4838=48,38/100									
		1 ОТ					737,40		357	35,45	12 656
		3 ЭМ					241,95		117		
		2 в т.ч. ОТм					104,49		*51*	35,45	*1 808*
		ЗТ	*чел-ч*	91,15		44,09837					
		ЗТм	*чел-ч*	7,74		3,744612					
		Итого по расценке					979,35		474		
		ФОТ							408		14 464
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			371		13 162
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			212		7 521
							Всего по позиции		**1 057**		
		Итого прямые затраты по подразделу 1.1 (в базисном уровне цен)							**474**		
		в том числе									
		оплата труда							357		
		эксплуатация машин и механизмов							117		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							408		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							371		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							212		
		Итого по подразделу 1.1 (в базисном уровне цен)							**1 057**		
		Подраздел 1.2. Полы									
		Демонатж покрытий: из плит стекломагниевых СМЛ /премиум/2 слоя									
4	57-2-6	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	*100 м2*	2,855		2,855					
		Объем: 2,855=285,5/100									
		1 ОТ					186,73		533	35,45	18 895
		3 ЭМ					9,69		28		
		2 в т.ч. ОТм					4,19		*12*	35,45	*425*
		ЗТ	*чел-ч*	23,94		68,3487					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31		0,88505					
		Итого по расценке					196,42		561		
5	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,64		7,5372	0,00		0		
		ФОТ							545		19 320
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			485		17 195
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			267		9 467
							Всего по позиции		**1 313**		
		Итого прямые затраты по подразделу 1.2 (в базисном уровне цен)							**561**		
		в том числе									
		оплата труда							533		
		эксплуатация машин и механизмов							28		

		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							545		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							485		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							267		
		Итого по подразделу 1.2 (в базисном уровне цен)							**1 313**		

Подраздел 1.3. Очистка стен от существующей отделки

		Разборка облицовки стен: из керамических плиток									
6	63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	*100 м2*	0,893		0,893					
		Объем: 0,893=89,3/100									
		1 ОТ					584,74		522	35,45	18 505
		3 ЭМ					96,01		86		
		2 в т.ч. ОТм					4,73		*4*	35,45	*142*
		ЗТ	*чел-ч*	74,3		66,3499					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35		0,31255					
		Итого по расценке					680,75		608		
7	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,41		3,93813	0,00		0		
		ФОТ							526		18 647
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные, облицовочные работы	*%*	90		90			473		16 782
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные, облицовочные работы	*%*	45		45			237		8 391
							Всего по позиции		**1 318**		
		Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен									
8	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	*100 м2*	5,616		5,616					
		Объем: 5,616=561,6/100									
		1 ОТ					178,00		1 000	35,45	35 450
		ЗТ	*чел-ч*	22,82		128,15712					
		Итого по расценке					178,00		1 000		
9	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6		25,8336	0,00		0		
		ФОТ							1 000		35 450
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	103		103			1 030		36 514
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	59		59			590		20 916
							Всего по позиции		**2 620**		
		Разборка деревянных настенных панелей									
10	10-01-012-03	ДЕМОНТАЖ: Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8*	*100 м2*	1,52		1,52					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 1,52=152/100									
		1 ОТ					658,12	0,8	800	35,45	28 360
		3 ЭМ					32,20	0,8	39		
		2 в т.ч. ОТм					5,68	0,8	*7*	35,45	*248*
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	0,8	91,5648					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	0,8	0,59584					
		Итого по расценке					690,32		839		
		ФОТ							807		28 608
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			872		30 897
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			444		15 734
							Всего по позиции		**2 155**		
		Демонтаж отбойной доски									
11	15-07-015-16	ДЕМОНТАЖ: Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины, с креплением к поверхности на клей *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8*	*100 м*	0,263		0,263					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 0,263=26,3/100									
		1 ОТ					56,63	0,8	12	35,45	425
		3 ЭМ					34,42	0,8	7		
		2 в т.ч. ОТм					6,48	0,8	*1*	35,45	*35*
	11.3.03.09	Пластина из ПВХ для защиты стен	*м*	101	0	0					
		ЗТ	*чел-ч*	7	0,8	1,4728					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	0,8	0,11572					
		Итого по расценке					91,05		19		
		ФОТ							13		460
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			13		460
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			6		225
							Всего по позиции		**38**		
		Разборка покрытий полов из керамических плиток									
12	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	*100 м2*	0,144		0,144					
		Объем: 0,144=14,4/100									
		1 ОТ					595,99		86	35,45	3 049
		3 ЭМ					45,01		6		
		2 в т.ч. ОТм					19,44		*3*	35,45	*106*
		ЗТ	*чел-ч*	69,87		10,06128					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44		0,20736					
		Итого по расценке					641,00		92		
13	999-9900	Строительный мусор	*т*	5,2		0,7488	0,00		0		
		ФОТ							89		3 155
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	*%*	89		89			79		2 808
	Пр/774-091.0	СП Полы	*%*	49		49			44		1 546
							Всего по позиции		**215**		
		Разборка покрытий полов из паркета (в 2 слоя)									

14	46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных (к=2 в 2 слоя) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2;* *ОТм)*2;* *ОТ)*2;* *ЗТ)*2;* *ЗТм)*2*	*100 м2*	2,71		2,71					
		Объем: 2,71=271/100									
		1 ОТ					358,88	2	1 945	35,45	68 950
		3 ЭМ					55,02	2	298		
		2 в т.ч. ОТм					23,76	2	*129*	35,45	*4 573*
		ЗТ	*чел-ч*	46,01	2	249,3742					
		ЗТм	*чел-ч*	1,76	2	9,5392					
		Итого по расценке					413,90		2 243		
15	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,8	2	15,176	0,00		0		
		ФОТ							2 074		73 523
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 887		66 906
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 078		38 232
							Всего по позиции		**5 208**		
		Разборка покрытий полов из линолеума									
16	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	*100 м2*	0,7167		0,7167					
		Объем: 0,7167=71,67/100									
		1 ОТ					88,84		64	35,45	2 269
		3 ЭМ					4,06		3		
		2 в т.ч. ОТм					1,76		*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	11,39		8,163213					
		ЗТм	*чел-ч*	0,13		0,093171					
		Итого по расценке					92,90		67		
17	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,47		0,336849	0,00		0		
		ФОТ							65		2 304
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			58		2 051
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			32		1 129
							Всего по позиции		**157**		
		Разборка перекрытия, Балок 280*300, Щитовой настил (60мм), Строит, Мусора и шлака									
18	46-04-007-03	Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок	*100 м2*	2,498		2,498					
		Объем: 2,498=249,8/100									
		1 ОТ					967,89		2 418	35,45	85 718
		3 ЭМ					172,91		432		
		2 в т.ч. ОТм					74,12		*185*	35,45	*6 558*
		ЗТ	*чел-ч*	121,9		304,5062					
		ЗТм	*чел-ч*	5,49		13,71402					
		Итого по расценке					1 140,80		2 850		
		ФОТ							2 603		92 276
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			2 369		83 971
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 354		47 984
							Всего по позиции		**6 573**		
19	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	*100 т*	0,18		0,18					
		Объем: 0,18=(30*0,6)/100									
		1 ОТ					1 363,00		245	35,45	8 685
		ЗТ	*чел-ч*	188		33,84					
		Итого по расценке					1 363,00		245		
20	999-9900	Строительный мусор	*т*	100		18	0,00		0		
		ФОТ							245		8 685
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			225		7 990
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			108		3 821
							Всего по позиции		**578**		
		Фанера (10мм)									
21	11-01-053-01	ДЕМОНТАЖ: Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8* *Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2*	*100 м2*	2,498		2,498					
		Объем: 2,498=249,8/100									
		1 ОТ					310,21	0,8	620	35,45	21 979
		3 ЭМ					630,06	0,8	1 259		
		2 в т.ч. ОТм					73,22	0,8	*146*	35,45	*5 176*
		ЗТ	*чел-ч*	37,97	0,8	75,879248					
		ЗТм	*чел-ч*	7,18	0,8	14,348512					
		Итого по расценке					940,27		1 879		
		ФОТ							766		27 155
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			858		30 414
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			498		17 651
							Всего по позиции		**3 235**		
		Паркетная доска (2 слоя)									
22	46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных (к=2 в 2 слоя) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*2;* *ОТм)*2;* *ОТ)*2;* *ЗТ)*2;* *ЗТм)*2*	*100 м2*	2,498		2,498					

		Объем: 2,498=249,8/100									
		1 ОТ					358,88	2	1 793	35,45	63 562
		3 ЭМ					55,02	2	*275*		
		2 в т.ч. ОТм					23,76	2	*119*	35,45	*4 219*
		ЗТ	*чел-ч*	46,01	2	229,86596					
		ЗТм	*чел-ч*	1,76	2	8,79296					
		Итого по расценке					413,90		2 068		
23	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,8	2	13,9888	0,00		0		
		ФОТ							1 912		67 781
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 740		61 681
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			994		35 246
							Всего по позиции		**4 802**		
		Доска пола (60мм), Доска пола (100мм), Доска пола (70мм)									
24	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	2,498		2,498					
		Объем: 2,498=249,8/100									
		1 ОТ					238,13		595	35,45	21 093
		3 ЭМ					114,10		285		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*123*	35,45	*4 360*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		76,26394					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		9,1177					
		Итого по расценке					352,23		880		
25	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		1,9984	0,00		0		
		ФОТ							718		25 453
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			653		23 162
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			373		13 236
							Всего по позиции		**1 906**		
		Доска потолка (40мм)									
26	54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	*100 м2*	2,498		2,498					
		Объем: 2,498=249,8/100									
		1 ОТ					218,26		545	35,45	19 320
		3 ЭМ					25,01		62		
		2 в т.ч. ОТм					10,80		*27*	35,45	*957*
		ЗТ	*чел-ч*	28,87		72,11726					
		ЗТм	*чел-ч*	0,8		1,9984					
		Итого по расценке					243,27		607		
27	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,39		5,97022	0,00		0		
		ФОТ							572		20 277
	Пр/812-088.0-1	НР Перекрытия	%	92		92			526		18 655
	Пр/774-088.0	СП Перекрытия	%	59		59			337		11 963
							Всего по позиции		**1 470**		
		2 слоя драни (8мм)									
28	15-02-033-02	ДЕМОНТАЖ: Обивка поверхностей: дранью по деревянным неодранкованным поверхностям к=2 до 2-х слоев *Поправки к:* *М)*0)*2;* *ЭМ)*0,8)*2;* *ОТм)*0,8)*2;* *ОТ)*0,8)*2;* *ЗТ)*0,8)*2;* *ЗТм)*0,8)*2*	*100 м2*	2,498		2,498					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 2,498=249,8/100									
		1 ОТ					235,78	1,6	942	35,45	33 394
		3 ЭМ					2,63	1,6	11		
		2 в т.ч. ОТм					0,46	1,6	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	30,7	1,6	122,70176					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,6	0,159872					
		Итого по расценке					238,41		953		
		ФОТ							944		33 465
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			944		33 465
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			463		16 398
							Всего по позиции		**2 360**		
		Известково-песч, Штукатурка (40мм)									
29	46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных (к=40/14=2,857) *Поправки к:* *М)*2,857;* *ЭМ)*2,857;* *ОТм)*2,857;* *ОТ)*2,857;* *ЗТ)*2,857;* *ЗТм)*2,857*	*100 м2*	2,498		2,498					
		Объем: 2,498=249,8/100									
		1 ОТ					230,26	2,857	1 643	35,45	58 244
		ЗТ	*чел-ч*	29,52	2,857	210,6779227					
		Итого по расценке					230,26		1 643		
30	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6	2,857	32,829216	0,00		0		
		ФОТ							1 643		58 244
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 692		59 991
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			969		34 364
							Всего по позиции		**4 304**		
		Демонтаж оконных блоков									
31	46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	*100 м2*	0,43		0,43					

		Объем: 0,43=43/100									
		1 ОТ					1 338,01		575	35,45	20 384
		3 ЭМ					241,95		104		
		2 в т.ч. ОТм					104,49		*45*	35,45	*1 595*
		ЗТ	*чел-ч*	165,39		71,1177					
		ЗТм	*чел-ч*	7,74		3,3282					
		Итого по расценке					1 579,96		679		
		ФОТ							620		21 979
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			564		20 001
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			322		11 429
							Всего по позиции		**1 565**		
		Итого прямые затраты по подразделу 1.3 (в базисном уровне цен)							**16 672**		
		в том числе									
		оплата труда							13 805		
		эксплуатация машин и механизмов							2 867		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							14 597		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							13 983		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							7 849		
		Итого по подразделу 1.3 (в базисном уровне цен)							**38 504**		
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**20 329**		
		в том числе									
		оплата труда							16 807		
		эксплуатация машин и механизмов							3 522		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							17 763		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							16 875		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							9 412		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**46 616**		
		Раздел 2. Строительные работы									
		Подраздел 2.1. Штукатурка выравнивающая 30 мм									
32	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,2317		4,2317					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 4,2317=423,17/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	218	35,45	7 728
		3 ЭМ					0,97	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					0,18		1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0435865					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	22,6290158					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,1057925					
		Итого по расценке					45,88		224		
33	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,042317	30 554,42		1 293		
		ФОТ							219		7 763
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			219		7 763
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			107		3 804
							Всего по позиции		**1 843**		
34	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,2317		4,2317					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					165,85	1,15	807	35,45	28 608
		3 ЭМ					9,20	1,25	49		
		2 в т.ч. ОТм					1,62	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					83,85		355		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	99,7623275					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,7405475					
		Итого по расценке					258,90		1 211		
35	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		423,17	4,03		1 705		
		ФОТ							816		28 927
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			881		31 241
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			449		15 910
							Всего по позиции		**4 246**		
36	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (к=30/15=2) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*1,25)*2;* *ОТм)*1,25)*2;* *ОТ)*1,15)*2;* *ЗТ)*1,15)*2;* *ЗТм)*1,25)*2*	*100 м2*	4,2317		4,2317					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					1 055,70	2,3	10 275	35,45	364 249
		3 ЭМ					53,24	2,5	563		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	2,5	*201*	35,45	*7 125*
		4 М					4 768,29	2	40 356		
		ЗТ	*чел-ч*	115	2,3	1119,28465					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	2,5	15,23412					
		Итого по расценке					5 877,23		51 194		
37	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108	2	-914,0472	28,25		- 25 822		
38	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм (3,62кг/м2)	*т*	0,362		1,531875	8 817,17		13 507		
		ФОТ							10 476		371 374
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10 476		371 374
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5 133		181 973

							Всего по позиции		**54 488**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**43 312**		
		в том числе									
		оплата труда							11 300		
		эксплуатация машин и механизмов							617		
		материальные ресурсы							31 395		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							11 511		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							11 576		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 689		
		Итого по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**60 577**		
		Подраздел 2.2. Штукатурка черновая									
39	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,9932		0,9932					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,9932=99,32/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	51	35,45	1 808
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,01023					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	5,311137					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,02483					
		Итого по расценке					45,70		52		
40	14.2.05.01-0108	Состав проникающего действия для упрочнения и обеспыливания бетонных покрытий (Обеспыливающее покрытие Элакор МБ1 Флюат 0,3кг/м2)	*кг*	30		29,796	98,18		2 925		
		ФОТ							51		1 808
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			51		1 808
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			25		886
							Всего по позиции		**3 053**		
41	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,9932		0,9932					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					165,85	1,15	189	35,45	6 700
		3 ЭМ					9,20	1,25	11		
		2 в т.ч. ОТм					1,62	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					83,85		83		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	23,41469					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,17381					
		Итого по расценке					258,90		283		
42	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		99,32	4,03		400		
		ФОТ							191		6 771
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			206		7 313
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			105		3 724
							Всего по позиции		**994**		
43	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (к=20/15=1,333) *Поправки к:* *М)*1,333;* *ЭМ)*1,25)*1,333;* *ОТм)*1,25)*1,333;* *ОТ)*1,15)*1,333;* *ЗТ)*1,15)*1,333;* *ЗТм)*1,25)*1,333*	*100 м2*	0,9932		0,9932					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 055,70	1,53295	1 607	35,45	56 968
		3 ЭМ					53,24	1,66625	88		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	1,66625	*31*	35,45	*1 099*
		4 М					4 768,29	1,333	6 313		
		ЗТ	*чел-ч*	115	1,53295	175,0904831					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	1,66625	2,3830841					
		Итого по расценке					5 877,23		8 008		
44	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108	1,333	-142,985045	28,25		- 4 039		
45	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (3,62кг/м2)	*т*	0,362		0,359538	8 817,17		3 170		
		ФОТ							1 638		58 067
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 638		58 067
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			803		28 453
							Всего по позиции		**9 580**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.2 (в базисном уровне цен)							**10 799**		
		в том числе									
		оплата труда							1 847		
		эксплуатация машин и механизмов							100		
		материальные ресурсы							8 852		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 880		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 895		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							933		
		Итого по подразделу 2.2 (в базисном уровне цен)							**13 627**		
		Подраздел 2.3. Кладка переменнойтолщины для заделки существующих ниш t=100...1000									
46	46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	*м3*	13,83		13,83					
		1 ОТ					119,53		1 653	35,45	58 599
		3 ЭМ					2,13		29		
		4 М					124,75		1 725		
	06.1.01.05	Кирпич глиняный обыкновенный	*1000 ШТ*	0,4		5,532					
		ЗТ	*чел-ч*	14,63		202,3329					
		Итого по расценке					246,41		3 407		
47	04.3.01.12-0003	Исключен Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	*м3*	-0,24		-3,3192	519,80		- 1 725		
48	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,4		5,532	2 088,24		11 552		

49	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,24		3,3192	559,23		1 856		
		ФОТ							1 653		58 599
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 703		60 357
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			975		34 573
						Всего по позиции			**17 768**		
50	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,37		0,37					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					447,82	1,15	191	35,45	6 771
		3 ЭМ					38,27	1,25	18		
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,25	*3*	35,45	*106*
	08.4.03.02	Горячекатаная арматурная сталь	*т*	1		0,37					
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	23,9982					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,235875					
		Итого по расценке					486,09		209		
51	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,37	8 817,17		3 262		
		ФОТ							194		6 877
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			213		7 565
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			134		4 745
						Всего по позиции			**3 818**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.3 (в базисном уровне цен)							**18 561**		
		в том числе									
		оплата труда							1 844		
		эксплуатация машин и механизмов							47		
		материальные ресурсы							16 670		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 847		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 916		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 109		
		Итого по подразделу 2.3 (в базисном уровне цен)							**21 586**		

Подраздел 2.4. Перегородки

Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686

52	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,2339		1,2339					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,2339=123,39/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	1 057	35,45	37 471
		3 ЭМ					87,31	1,25	135		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*23*	35,45	*815*
		4 М					4 123,13		5 088		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	206		254,1834					
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	116,5838076					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	1,7737313					
		Итого по расценке					4 955,63		6 280		
53	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		254,1834	189,55		48 180		
54	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-249,2478	6,86		- 1 710		
55	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	202		249,2478	8,06		2 009		
56	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-87,6069	6,16		- 540		
57	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	71		87,6069	6,91		605		
		ФОТ							1 080		38 286
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 166		41 349
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			594		21 057
						Всего по позиции			**56 584**		

58	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,2339		1,2339					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	163	35,45	5 778
		3 ЭМ					5,79	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					2 536,09		3 129		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	19,8090306					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,12339					
		Итого по расценке					2 656,91		3 301		
59	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		74,034	6,62		490		
60	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	7,725		9,531878	209,65		1 998		
		ФОТ							165		5 849
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			160		5 674
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			91		3 217
							Всего по позиции		**6 040**		
		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683									
61	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,0463		1,0463					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,0463=104,63/100									
		1 ОТ					771,13	1,15	928	35,45	32 898
		3 ЭМ					112,04	1,25	147		
		2 в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*23*	35,45	*815*
		4 М					3 665,79		3 836		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	206		215,5378					
		ЗТ	*чел-ч*	85,02	1,15	102,2998899					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	1,25	1,77871					
		Итого по расценке					4 548,96		4 911		
62	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		215,5378	189,55		40 855		
		ФОТ							951		33 713
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			1 027		36 410
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			523		18 542
							Всего по позиции		**47 316**		
63	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,0463		1,0463					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	138	35,45	4 892
		3 ЭМ					5,79	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		2 654		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	16,7973002					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,10463					
		Итого по расценке					2 656,91		2 800		
64	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		62,778	6,62		416		
65	ТЦ_101_77_7743625 527_12.05.22_02	Звукоизоляция АкустиKnauf Слим 27 мм *177,08 = [208,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		107,7689	177,08		2 416	7,9	19 084
		ФОТ							139		4 927
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			135		4 779
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			76		2 710
							Всего по позиции		**5 843**		
		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382									

66	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1484		0,1484					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1484=14,84/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	220	35,45	7 799
		3 ЭМ					217,95	1,25	40		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	7	35,45	*248*
		4 М					6 146,41		912		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	412		61,1408					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		15,2852					
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	24,2012946					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	0,498995					
		Итого по расценке					7 650,58		1 172		
67	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		61,1408	189,55		11 589		
68	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	5,15		0,76426	209,65		160		
		ФОТ							227		8 047
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			245		8 691
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			125		4 426
							Всего по позиции		**13 291**		
		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382									
69	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,6876		2,6876					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,6876=268,76/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	3 975	35,45	140 914
		3 ЭМ					217,95	1,25	732		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*119*	35,45	*4 219*
		4 М					6 146,41		16 519		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	412		1107,2912					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		276,8228					
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	438,2978394					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	9,037055					
		Итого по расценке					7 650,58		21 226		
70	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-190,8196	6,16		- 1 175		
71	07.2.06.03-0118	Профили направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 100х40х0,6 мм	*м*	71		190,8196	8,51		1 624		
72	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-542,8952	6,86		- 3 724		
73	07.2.06.03-0201	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 100х50х0,6 мм	*м*	202		542,8952	9,57		5 196		
74	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		1107,2912	189,55		209 887		
75	ТЦ_101_77_7743625 527_12.05.22_02	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *382,50 = [450 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		276,8228	382,50		13 403	7,9	105 885
		ФОТ							4 094		145 133
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			4 422		156 744
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			2 252		79 823
							Всего по позиции		**253 111**		
		Перегородка с двухслойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на двойном разнесенном каркасе из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2									

76	10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0562		0,0562				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0562=5,62/100								
	1	ОТ					1 636,59	1,15	106	35,45	3 758
	3	ЭМ					244,65	1,25	17		
	2	в т.ч. ОТм					38,57	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					8 100,16		455		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	443		24,8966				
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		5,7886				
		ЗТ	*чел-ч*	180,44	1,15	11,6618372				
		ЗТм	*чел-ч*	2,94	1,25	0,206535				
		Итого по расценке					9 981,40		578		
77	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-141		-7,9242	6,16		- 49	
78	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	141		7,9242	6,91		55	
79	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-404		-22,7048	6,86		- 156	
80	07.2.06.03-0198	Профили стоек типа ПС-4 металлические для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков стальные, оцинкованные, сечение 75х50х0,55 мм	*м*	404		22,7048	5,34		121	
81	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	443		24,8966	189,55		4 719	
82	ТЦ_101_77_7743625 527_12.05.22_02	АкустиКНАУФ толщиной 50 мм *382,50 = [450 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		5,7886	382,50		280	7,9	2 214
		ФОТ							109		3 864
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			118		4 173
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			60		2 125
							Всего по позиции		**5 726**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.4 (в базисном уровне цен)							**376 917**		
		в том числе									
		оплата труда							6 587		
		эксплуатация машин и механизмов							1 088		
		материальные ресурсы							369 242		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							6 765		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							7 273		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 721		
		Итого по подразделу 2.4 (в базисном уровне цен)							**387 911**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									127 183

Подраздел 2.5. Сантехнические перегородки

		Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный								
83	10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,237		0,237				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,237=(3*3,95*2)/100								
	1	ОТ					294,80	1,15	80	35,45	2 836
	4	М					70 131,00		16 621		
		ЗТ	*чел-ч*	34,56	1,15	9,419328				
		Итого по расценке					70 425,80		16 701		
84	09.3.04.03-0001	Исключен Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	*м2*	-100		-23,7	701,31		- 16 621	
		ФОТ							80		2 836
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			86		3 063
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			44		1 560
							Всего по позиции		**210**		

85	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	СД-1, СД-2. Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный *144 291,75 = [169 755 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*КОМПЛЕКТ*	3		3	144 291,75		54 794	7,9	432 875
							Всего по позиции		**54 794**		**432 875**
		Итого прямые затраты по подразделу 2.5 (в базисном уровне цен) *в том числе* оплата труда материальные ресурсы Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) **Итого по подразделу 2.5 (в базисном уровне цен)** *в том числе* материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							**54 874** 80 54 794 80 86 44 **55 004** 		432 875
		Подраздел 2.6. Душевые перегородки								
86	10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,196		0,196				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,196=(2*2,03*2+1*1,6*2+2*2,07*2)/100								
	1	ОТ					294,80	1,15	66	35,45	2 340
	4	М					70 131,00		13 746		
		ЗТ	*чел-ч*	34,56	1,15	7,789824					
		Итого по расценке					70 425,80		13 812		
87	09.3.04.03-0001	Исключен Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	*м2*	-100		-19,6	701,31		- 13 746		
		ФОТ							66		2 340
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			71		2 527
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			36		1 287
							Всего по позиции		**173**		
88	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	Цельностеклянная индивидуальная душевая перегородка Nayada. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Высота 2000мм. *108 091,67 = [127 166,67 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*КОМПЛЕКТ*	2		2	108 091,67		27 365	7,9	216 183
							Всего по позиции		**27 365**		**216 183**
89	ТЦ_11.2.02.01___00.01.00_	ОД-3. Цельностеклянная индивидуальная раздвижная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-12. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект верхнего трека для откатного полотна Nayada (направляющий профиль, каретки, ограничитель). Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 700мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель . Высота 2000мм *156 961,00 = [184 660 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*КОМПЛЕКТ*	1		1	156 961,00		19 868	7,9	156 961
							Всего по позиции		**19 868**		**156 961**
90	ТЦ_09.3.04.03_77_77 30654369_04.05.22_01	ОД-1, ОД-2. Цельностеклянная индивидуальная распашная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-10. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект душевых петель для полотна Nayada. Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 600мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель . Высота 2000мм *130 800,83 = [153 883,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*КОМПЛЕКТ*	2		2	130 800,83		33 114	7,9	261 602
							Всего по позиции		**33 114**		**261 602**
		Итого прямые затраты по подразделу 2.6 (в базисном уровне цен) *в том числе* оплата труда материальные ресурсы Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) **Итого по подразделу 2.6 (в базисном уровне цен)** *в том числе* материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							**80 413** 66 80 347 66 71 36 **80 520** 		634 746
		Подраздел 2.7. Мебельные перегородки								

91	09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1113		0,1113				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1113=11,1254/100								
	1	ОТ					2 997,88	1,15	384	35,45	13 613
	3	ЭМ					575,19	1,25	80		
	2	в т.ч. ОТм					32,95	1,25	*5*	35,45	*177*
	4	М					275,88		31		
	09.3.04.03	Алюминиевые конструкции	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	298	1,15	38,14251					
		ЗТм	*чел-ч*	2,48	1,25	0,34503					
		Итого по расценке					3 848,95		495		
		ФОТ							389		13 790
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			362		12 825
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			241		8 550
						Всего по позиции			**1 098**		
92	ТЦ_11.2.02.01___00.01.00_	Индивидуальная трансформируемая система Nayada Art_line_17. Проем 3890*2860мм. Створки (3шт) с ультрапрозрачным закаленным стеклом AGC Clearvision 8мм, выполненные с индивидуальным матированием по дизайн-проекту Заказчика в тонкой алюминиевой обвязке по периметру. Алюминиевая подвижная система крепления для всех створок Nayada, с встроенным доводчиком и интегрированными ручками. Створка (1 шт) - дверное полотно толщиной 40мм, со всех сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), с интегрированной ручкой с встроенным механизмом запирания. Стационарнарное примыкание выполнено с помощью глухой перегородки на скрытом металлическом креплении, с отделкой внешними панелями, облицованными натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой. 2 верхних финишных	*КОМПЛЕКТ*	1		1	563 358,75		71 311	7,9	563 359
						Всего по позиции		**71 311**		**563 359**
		Итого прямые затраты по подразделу 2.7 (в базисном уровне цен)						**71 806**		
		в том числе								
		оплата труда						384		
		эксплуатация машин и механизмов						80		
		материальные ресурсы						71 342		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						389		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						362		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						241		
		Итого по подразделу 2.7 (в базисном уровне цен)						**72 409**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								563 359

Подраздел 2.8. Элементы усиления перегородок в месте крепления умывальников

		Универсальная траверса- закладная деталь из влагостойкой фанеры с креплением из оцинкованного профиля для монтажа навесного оборудования с высокой консольной нагрузкой (от 75 до 150 кг/пог.м. в горизонтальном направлении) на системы облицовок и перегородок КНАУФ (или аналог)								
93	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0162		0,0162				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0162=(0,6*0,3*9)/100								
	1	ОТ					658,12	1,15	12	35,45	425
	3	ЭМ					32,20	1,25	1		
	4	М					2 367,99		38		
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	1,15	1,402839					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,0099225					
		Итого по расценке					3 058,31		51		
94	11.2.09.02-0003	Исключен Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм	*100 м2*	-1,025		-0,016605	2 275,50		- 38		
95	01.7.15.06-0123	Исключен Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	*т*	-0,0042		-0,000068	8 475,00		- 1		
96	01.7.15.14-0174	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	*т*	0,00084		0,000014	11 350,00		0		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			13		459
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			7		234
						Всего по позиции			**32**		
97	ТЦ_101_77_7743625527_12.05.22_02	Траверса универсальная Knauf 600х300 мм									
		1 530,00 = [1 800 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	9		9	1 530,00		1 743	7,9	13 770
						Всего по позиции			**1 743**		**13 770**

		Итого прямые затраты по подразделу 2.8 (в базисном уровне цен)							**1 755**		
		в том числе									
		оплата труда							12		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							1 742		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							12		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							13		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							7		
		Итого по подразделу 2.8 (в базисном уровне цен)							**1 775**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									13 770
		Итого прямые затраты по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**658 437**		
		в том числе									
		оплата труда							22 120		
		эксплуатация машин и механизмов							1 933		
		материальные ресурсы							634 384		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							22 550		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							23 192		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							11 780		
		Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**693 409**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 771 933

Раздел 3. Дверные проемы

Подраздел 3.1. Двери внутренние

98	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,35385		0,35385					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,35385=(1*0,9*2,1+1*1*2,1+2*1*2,1+1*1*2,1+1*1,35*2,1+1*0,9*2,1+1*0,9*2,1+1*1*2,1+1*1*2,1+1*1*2,1+1*1*2,1+2*0,8*2,1+1*0,8*2,1+1*0,8*2,1+1*0,8*2,1+1*0,8*2,1)/100									
		1 ОТ					821,89	1,15	334	35,45	11 840
		3 ЭМ					1 132,88	1,25	501		
		2 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	*76*	35,45	*2 694*
		4 М					2 088,57		739		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	*КОМПЛ*	0		0					
	11.2.02.01	Блоки дверные	*м2*	100		35,385					
		ЗТ	*чел-ч*	89,53	1,15	36,4322191					
		ЗТм	*чел-ч*	13,04	1,25	5,767755					
		Итого по расценке					4 043,34		1 574		
		ФОТ							410		14 534
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			443		15 697
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			226		7 994
							Всего по позиции		**2 243**		
99	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	1. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	297 202,50		37 621	7,9	297 203
							Всего по позиции		**37 621**		**297 203**
100	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	2.1. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м?. Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*ШТ*	1		1	343 740,00		43 511	7,9	343 740
							Всего по позиции		**43 511**		**343 740**

101	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	3. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 *325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	325 762,50	82 472	7,9	651 525
					Всего по позиции		**82 472**		**651 525**
102	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	3**. Дверной блок правый полнотелый звукоизоляционный глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ	*ШТ*	1	1	134 576,25	17 035	7,9	134 576
					Всего по позиции		**17 035**		**134 576**
103	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	6. Дверной блок левый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892	*ШТ*	1	1	388 747,50	49 209	7,9	388 748
					Всего по позиции		**49 209**		**388 748**

104	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	11. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	297 202,50	37 621	7,9	297 203
					Всего по позиции		**37 621**		**297 203**
105	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	11.1*. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*ШТ*	1	1	356 617,50	45 142	7,9	356 618
					Всего по позиции		**45 142**		**356 618**
106	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	13*. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Ablov	*ШТ*	1	1	367 200,00	46 481	7,9	367 200
					Всего по позиции		**46 481**		**367 200**

107	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	13.2*. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м?. Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*ШТ*	1	1	385 241,25	48 765	7,9	385 241
					Всего по позиции		**48 765**		**385 241**
108	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	14*. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy	*ШТ*	1	1	367 200,00	46 481	7,9	367 200
					Всего по позиции		**46 481**		**367 200**
109	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	20**. Дверной блок левый полнотелый звукоизоляционный глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое звукоизоляционное дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Звукоизоляция по сертификату 48 ДБ	*ШТ*	1	1	134 576,25	17 035	7,9	134 576
					Всего по позиции		**17 035**		**134 576**

110	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	24. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	297 202,50	75 241	7,9	594 405
					Всего по позиции		**75 241**		**594 405**
111	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	24.2. Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*ШТ*	1	1	315 116,25	39 888	7,9	315 116
					Всего по позиции		**39 888**		**315 116**
112	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	25. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	297 202,50	37 621	7,9	297 203
					Всего по позиции		**37 621**		**297 203**

113	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	25.2. Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый).	*ШТ*	1		1	315 116,25		39 888	7,9	315 116
							Всего по позиции		**39 888**		**315 116**
114	ТЦ_11.2.02.01_77_77 3001001_05.05.22_02	25.4**. Дверной блок левый полнотелый звукоизоляционный глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D2. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 72мм, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м?. Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый).	*ШТ*	1		1	315 116,25		39 888	7,9	315 116
							Всего по позиции		**39 888**		**315 116**
115	10-01-060-01	Установка и крепление наличников *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,849		1,849					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,849=(1*(2,1*2+0,9)+1*(2,1*2+1)+2*(2,1*2+1)+1*(2,1*2+1)+1*(2,1*2+1,35)+1*(2,1*2+0,9)+1*(2,1*2+0,9)+1*(2,1*2+1)+1*(2,1*2+1)+1*(2,1*2+1)+1*(2,1*2+1)+2*(2,1*2+0,8)+1*(2,1*2+0,8)+1*(2,1*2+0,8)+1*(2,1*2+0,8))*2/100									
	1	ОТ					63,89	1,15	136	35,45	4 821
	3	ЭМ					2,63	1,25	6		
	2	в т.ч. ОТм					0,46	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					8,50		16		
	11.1.01.10	Наличники	*м*	112		207,088					
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,15	16,628057					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,09245					
		Итого по расценке					75,02		158		
		ФОТ							137		4 856
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			148		5 244
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			75		2 671
							Всего по позиции		**381**		
116	10-01-049-02	Установка: дверного доводчика *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,18		0,18					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,18=(1+1+2+1+1+1+1+1+1+1+1+2+1+1+1+1)/100									
	1	ОТ					252,59	1,15	52	35,45	1 843
	3	ЭМ					13,68	1,25	3		
	01.7.04.01	Доводчики дверные	*ШТ*	100		18					
		ЗТ	*чел-ч*	26,56	1,15	5,49792					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,0315					
		Итого по расценке					266,27		55		
		ФОТ							52		1 843
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			56		1 990
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			29		1 014
							Всего по позиции		**140**		

117	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) (установка автоматический выпадающий порожек Planet) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,1685		0,1685					
		Объем: 0,1685=(1*0,9+1*1+2*1+1*1+1*1,35+1*0,9+1*0,9+1*1+1*1+1*1+1*2*0,8+1*0,8+1*0,8+1*0,8+1*0,8)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	28	35,45	993
	4	М					80,40		14		
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	*м*	105		17,6925					
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	3,224416					
		Итого по расценке					222,34		42		
		ФОТ							28		993
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			31		1 112
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			18		645
							Всего по позиции		**91**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.1 (в базисном уровне цен)							**705 728**		
		в том числе									
		оплата труда							550		
		эксплуатация машин и механизмов							510		
		материальные ресурсы							704 668		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							627		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							678		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							348		
		Итого по подразделу 3.1 (в базисном уровне цен)							**706 754**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									5 560 786
		Подраздел 3.2. Стеклянные двери									
118	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м2*	2,835		2,835					
		Объем: 2,835=1*1,35*2,1									
	1	ОТ					23,74	1,15	77	35,45	2 730
	3	ЭМ					5,60	1,25	20		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					51,95		147		
	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	7,69419					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,070875					
		Итого по расценке					81,29		244		
		ФОТ							78		2 765
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			73		2 571
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			48		1 714
							Всего по позиции		**365**		
119	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	63*. Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy, фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепроход, СКУД *312 948,75 = [368 175 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	312 948,75		39 614	7,9	312 949
							Всего по позиции		**39 614**		**312 949**
120	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м2*	2,31		2,31					
		Объем: 2,31=1*1,1*2,1									
	1	ОТ					23,81	1,15	63	35,45	2 233
	3	ЭМ					14,41	1,25	42		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*6*	35,45	*213*
	4	М					25,72		59		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	*КОМПЛ*	0		0					
	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	*м2*	1		2,31					
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	6,3756					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,490875					
		Итого по расценке					63,94		164		

		ФОТ							69		2 446
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			64		2 275
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			43		1 517
						Всего по позиции			**271**		
121	ТЦ_11.2.02.01_77_773001001_05.05.22_02	61. Дверной блок левый остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1100*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 *106 539,64 = [125 340,75 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	106 539,64		13 486	7,9	106 540
						Всего по позиции			**13 486**		**106 540**
122	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					11,01	1,15	13	35,45	461
	3	ЭМ					2,11	1,25	3		
	4	М					2,32		2		
	01.7.04.01	Доводчики дверные	*ШТ*	1		1					
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	1,2765					
		Итого по расценке					15,44		18		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			12		429
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			8		286
						Всего по позиции			**38**		
123	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) (установка автоматический выпадающий порожек Planet) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,0245		0,0245					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0245=(1*1,35+1*1,1)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	4	35,45	142
	4	М					80,40		2		
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	*м*	105		2,5725					
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	0,468832					
		Итого по расценке					222,34		6		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			4		159
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			3		92
						Всего по позиции			**13**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.2 (в базисном уровне цен)							**53 532**		
		в том числе									
		оплата труда							157		
		эксплуатация машин и механизмов							65		
		материальные ресурсы							53 310		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							164		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							153		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							102		
		Итого по подразделу 3.2 (в базисном уровне цен)							**53 787**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									419 489
		Подраздел 3.3. Решетки для установки в подоконники									
124	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	20		20					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					9,60	1,15	221	35,45	7 834
	3	ЭМ					1,47	1,25	37		
	2	в т.ч. ОТм					0,12	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					4,10		82		
	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	*ШТ*	1		20					
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,15	24,61					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,25	0,25					
		Итого по расценке					15,17		340		
125	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	*РУБ*	0,1		2	1,00		2		
126	ТЦ_19.2.03.02___00.01.00_	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг» *16 325,10 = [19 206 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		20	16 325,10		41 329	7,9	326 502
		ФОТ							224		7 940

	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			271		9 607
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			161		5 717
								Всего по позиции	**42 103**		
		Итого прямые затраты по подразделу 3.3 (в базисном уровне цен)							**41 671**		
		в том числе									
		оплата труда							221		
		эксплуатация машин и механизмов							37		
		материальные ресурсы							41 413		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							224		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							271		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							161		
		Итого по подразделу 3.3 (в базисном уровне цен)							**42 103**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									326 502
		Итого прямые затраты по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**800 931**		
		в том числе									
		оплата труда							928		
		эксплуатация машин и механизмов							612		
		материальные ресурсы							799 391		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 015		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 102		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							611		
		Итого по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**802 644**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									6 306 777

Раздел 4. Полы

Подраздел 4.1. ТИП 2

127	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6855		0,6855					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,6855=68,55/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	1 619	35,45	57 394
		3 ЭМ					24,42	1,25	21		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*15*	35,45	*532*
		4 М					59,69		41		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		69,921					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,006855					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,8226					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	185,193309					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	1,4823938					
		Итого по расценке					2 137,31		1 681		
128	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,006855	2 500,00		17		
129	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,8226	5 849,07		4 811		
130	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,006855	30 554,42		209		
131	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60х60 - 10 мм									
		2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		69,921	2 397,00		21 215	7,9	167 601
		ФОТ							1 634		57 926
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 830		64 877
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1 062		37 652
								Всего по позиции	**30 825**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.1 (в базисном уровне цен)							**27 933**		
		в том числе									
		оплата труда							1 619		
		эксплуатация машин и механизмов							21		
		материальные ресурсы							26 293		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 634		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 830		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 062		
		Итого по подразделу 4.1 (в базисном уровне цен)							**30 825**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									167 601

Подраздел 4.2. ТИП4.1

132	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1006		0,1006					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1006=10,06/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	238	35,45	8 437
		3 ЭМ					24,42	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					59,69		6		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		10,2612					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,001006					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,12072					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	27,1778948					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,2175475					
		Итого по расценке					2 137,31		247		
133	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,001006	2 500,00		3		

134	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"									
			т	1,2		0,12072	5 849,07		706		
135	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,001006	30 554,42		31		
136	ТЦ_06.2.05.03_77_97_24023175_27.06.22_0	Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200x600 - 9 мм									
	2	*2 764,20 = [3 252 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		10,2612	2 764,20		3 590	7,9	28 364
		ФОТ							240		8 508
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			269		9 529
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			156		5 530
							Всего по позиции		**5 002**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.2 (в базисном уровне цен)							**4 577**		
		в том числе									
		оплата труда							238		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							4 336		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							240		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							269		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							156		
		Итого по подразделу 4.2 (в базисном уровне цен)							**5 002**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									28 364
		Подраздел 4.3. ТИП4.1 (Декоративная разрезка плитки)									
137	27-07-005-04	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м реза*	42,63		42,63					
		Объем: 42,63=0,4263*100									
		1 ОТ					4,33	1,15	212	35,45	7 515
		3 ЭМ					8,32	1,25	443		
		2 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	*86*	35,45	*3 049*
		4 М					10,32		440		
		ЗТ	*чел-ч*	0,39	1,15	19,119555					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	8,526					
		Итого по расценке					22,97		1 095		
		ФОТ							298		10 564
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			337		11 937
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			229		8 134
							Всего по позиции		**1 661**		
138	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,4263		0,4263					
		Объем: 0,4263=42,63/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	1 007	35,45	35 698
		3 ЭМ					24,42	1,25	13		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					59,69		25		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		43,4826					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,004263					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,51156					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	115,1683554					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,9218738					
		Итого по расценке					2 137,31		1 045		
139	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,004263	2 500,00		11		
140	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,51156	5 849,07		2 992		
141	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,004263	30 554,42		130		
142	ТЦ_06.2.05.03_77_97_24023175_27.06.22_0	Atlas Concorde (или аналог) Epos Ivory 1200x600 - 9 мм									
	2	*2 764,20 = [3 252 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		43,4826	2 764,20		15 215	7,9	120 195
		ФОТ							1 016		36 017
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 138		40 339
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			660		23 411
							Всего по позиции		**21 191**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.3 (в базисном уровне цен)							**20 488**		
		в том числе									
		оплата труда							1 219		
		эксплуатация машин и механизмов							456		
		материальные ресурсы							18 813		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 314		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 475		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							889		
		Итого по подразделу 4.3 (в базисном уровне цен)							**22 852**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									120 195
		Подраздел 4.4. ТИП4.2 (Декоративная разрезка плитки)									
143	27-07-005-04	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м реза*	110,24		110,24					
		Объем: 110,24=1,1024*100									
		1 ОТ					4,33	1,15	549	35,45	19 462

		3 ЭМ					8,32	1,25	1 146		
		2 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	*222*	35,45	*7 870*
		4 М					10,32		1 138		
		ЗТ	*чел-ч*	0,39	1,15	49,44264					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	22,048					
		Итого по расценке					22,97		2 833		
		ФОТ							771		27 332
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	113		113			871		30 885
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	77		77			594		21 046
							Всего по позиции		**4 298**		
144	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1024		1,1024					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,1024=110,24/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	2 603	35,45	92 276
		3 ЭМ					24,42	1,25	34		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*24*	35,45	*851*
		4 М					59,69		66		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		112,4448					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,011024					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		1,32288					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	297,8221792					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	2,38394					
		Итого по расценке					2 137,31		2 703		
145	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,011024	2 500,00		28		
146	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		1,32288	5 849,07		7 738		
147	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,011024	30 554,42		337		
148	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_29.06.22_0 2	Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600х800 - 9 мм *3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		112,4448	3 876,00		55 169	7,9	435 836
		ФОТ							2 627		93 127
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			2 942		104 302
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			1 708		60 533
							Всего по позиции		**70 625**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.4 (в базисном уровне цен)							**68 808**		
		в том числе									
		оплата труда							3 152		
		эксплуатация машин и механизмов							1 180		
		материальные ресурсы							64 476		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 398		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 813		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 302		
		Итого по подразделу 4.4 (в базисном уровне цен)							**74 923**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									435 836

Подраздел 4.5. ТИП4.3 (Декоративная разрезка плитки)

149	27-07-005-04	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: на отрезном станке *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м реза*	6,38		6,38					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 6,38=0,0638*100									
		1 ОТ					4,33	1,15	32	35,45	1 134
		3 ЭМ					8,32	1,25	66		
		2 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					10,32		66		
		ЗТ	*чел-ч*	0,39	1,15	2,86143					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	1,276					
		Итого по расценке					22,97		164		
		ФОТ							45		1 595
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	113		113			51		1 802
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	77		77			35		1 228
							Всего по позиции		**250**		
150	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0638		0,0638					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0638=6,38/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	151	35,45	5 353
		3 ЭМ					24,42	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					59,69		4		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		6,5076					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000638					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,07656					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	17,2360804					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,1379675					
		Итого по расценке					2 137,31		157		
151	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000638	2 500,00		2		
152	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,07656	5 849,07		448		

153	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,000638	30 554,42		19		
154	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Atlas Concorde (или аналог) Epos Grey Listello 72x800 - 9 мм									
		459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		6,5076	459,00		378	7,9	2 987
		ФОТ							152		5 388
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			170		6 035
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			99		3 502
							Всего по позиции		**1 273**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.5 (в базисном уровне цен)							**1 168**		
		в том числе									
		оплата труда							183		
		эксплуатация машин и механизмов							68		
		материальные ресурсы							917		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							197		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							221		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							134		
		Итого по подразделу 4.5 (в базисном уровне цен)							**1 523**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 987

Подраздел 4.6. ТИП 5

155	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0468		0,0468					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0468=4,68/100									
	1	ОТ					297,78	1,15	16	35,45	567
	3	ЭМ					47,77	1,25	3		
	4	М					1 007,75		47		
	12.1.02.15	Материал рулонный	*м2*	112		5,2416					
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	1,593072					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,03276					
		Итого по расценке					1 353,30		66		
156	01.2.03.03-0062	Исключен Мастика битумно-резиновая кровельная	*т*	-0,246		-0,011513	1 995,00		- 23		
157	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов (Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)	*кг*	35		1,638	15,41		25		
158	12.1.02.04-0152	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся, основа стеклоткань, с защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм (Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ)	*м2*	112		5,2416	49,58		260		
		ФОТ							16		567
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			18		635
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			10		369
							Всего по позиции		**356**		
159	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0468		0,0468					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					2 053,20	1,15	111	35,45	3 935
	3	ЭМ					24,42	1,25	1		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					59,69		3		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		4,7736					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000468					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,05616					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	12,6433944					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,101205					
		Итого по расценке					2 137,31		115		
160	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000468	2 500,00		1		
161	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,05616	5 849,07		328		
162	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	*т*	0,03		0,001404	18 390,16		26		
163	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 - 10 мм									
		2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		4,7736	2 397,00		1 448	7,9	11 442
		ФОТ							112		3 970
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			125		4 446
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			73		2 581
							Всего по позиции		**2 116**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.6 (в базисном уровне цен)							**2 246**		
		в том числе									
		оплата труда							127		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							2 115		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							128		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							143		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							83		
		Итого по подразделу 4.6 (в базисном уровне цен)							**2 472**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									11 442

Подраздел 4.7. ТИП 6

164	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм (Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 18 мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4997		0,4997					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4997=49,97/100									
		1 ОТ					281,66	1,15	162	35,45	5 743
		3 ЭМ					15,44	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					19,82		10		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	*т*	0,842		0,4207474					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	*кг*	20		9,994					
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	18,9751081					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,1061863					
		Итого по расценке					316,92		182		
165	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (Грунтовка weber.vetonit MD 16)	*л*	20		9,994	43,58		436		
		ФОТ							163		5 778
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			183		6 471
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			106		3 756
							Всего по позиции		**907**		
166	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 (к=13 до 18 мм) *Поправки к:* *М)*13;* *ЭМ)*1,25)*13;* *ОТм)*1,25)*13;* *ОТ)*1,15)*13;* *ЗТ)*1,15)*13;* *ЗТм)*1,25)*13*	*100 м2*	0,4997		0,4997					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					20,64	14,95	154	35,45	5 459
		3 ЭМ					1,21	16,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	16,25	*3*	35,45	*106*
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	*т*	0	13	0					
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	14,95	18,0786463					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	16,25	0,2436038					
		Итого по расценке					21,85		164		
167	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель (Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))	*т*	3,24		1,619028	17 328,80		28 056		
		ФОТ							157		5 565
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			176		6 233
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			102		3 617
							Всего по позиции		**28 498**		
168	11-01-036-05	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4997		0,4997					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					607,44	1,15	349	35,45	12 372
		3 ЭМ					30,14	1,25	19		
		2 в т.ч. ОТм					5,80	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					331,05		165		
	01.6.03.04	Линолеум	*м2*	123,4		61,66298					
	11.1.01.14	Плинтусы	*м*	107		53,4679					
	14.1.02.04	Состав клеящий	*кг*	50		24,985					
		ЗТ	*чел-ч*	68,56	1,15	39,3983468					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,3060663					
		Итого по расценке					968,63		533		
169	01.6.03.04-0117	Линолеум коммерческий гомогенный: "TAPKETT iQ GRANIT SD", токорассеивающий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г3, В3, РП1, Д3, Т2) (Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7)	*м2*	123,4		61,66298	269,23		16 602		
170	11.1.01.14-0032	Плинтус для полов из твердолиственных пород сечение 44х47 мм прирезанный, покрытый лаком (Каннелюрный плинтус)	*м*	107		53,4679	20,02		1 070		
171	14.1.02.04-1006	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	*кг*	50		24,985	39,96		998		
		ФОТ							353		12 514
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			395		14 016
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			229		8 134
							Всего по позиции		**19 827**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.7 (в базисном уровне цен)							**48 041**		
		в том числе									
		оплата труда							665		
		эксплуатация машин и механизмов							39		
		материальные ресурсы							47 337		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							673		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							754		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							437		
		Итого по подразделу 4.7 (в базисном уровне цен)							**49 232**		

Подраздел 4.8. ТИП 7

172	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,107		0,107					
		Объем: 0,107=10,7/100									
		1 ОТ					297,78	1,15	37	35,45	1 312
		3 ЭМ					47,77	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 007,75		108		
	12.1.02.15	Материал рулонный	*м2*	112		11,984					
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	3,64228					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,0749					
		Итого по расценке					1 353,30		151		
173	01.2.03.03-0062	Исключен Мастика битумно-резиновая кровельная	*т*	-0,246		-0,026322	1 995,00		- 53		
174	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов (Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)	*кг*	35		3,745	15,41		58		
175	12.1.02.04-0152	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный самоклеящийся, основа стеклоткань, с защитным слоем из алюминиевой фольги, разделительной пленкой с антиадгезионным слоем, толщина 2,5 мм (Гидроизоляция Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ)	*м2*	112		11,984	49,58		594		
		ФОТ							38		1 347
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			43		1 509
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			25		876
							Всего по позиции		**818**		
176	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,107		0,107					
		1 ОТ					2 053,20	1,15	253	35,45	8 969
		3 ЭМ					24,42	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					59,69		6		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		10,914					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,00107					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,1284					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	28,906906					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,2313875					
		Итого по расценке					2 137,31		262		
177	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,00107	2 500,00		3		
178	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,1284	5 849,07		751		
179	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" (расход 0,3кг/м2)	*т*	0,03		0,00321	18 390,16		59		
180	ТЦ_06.2.05.03_78_7801682397_23.06.22_02	Керамогранит, производитель Italon (или аналог): Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) *2 856,85 = [3 361 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		10,914	2 856,85		3 947	7,9	31 180
		ФОТ							255		9 040
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			286		10 125
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			166		5 876
							Всего по позиции		**5 474**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.8 (в базисном уровне цен)							**5 772**		
		в том числе									
		оплата труда							290		
		эксплуатация машин и механизмов							9		
		материальные ресурсы							5 473		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							293		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							329		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							191		
		Итого по подразделу 4.8 (в базисном уровне цен)							**6 292**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									31 180

Подраздел 4.9. ТИП 9

181	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1319		0,1319					
		Объем: 0,1319=13,19/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	311	35,45	11 025
		3 ЭМ					24,42	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					59,69		8		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 600х600 мм	*м2*	102		13,4538					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,001319					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,15828					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	35,6338402					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,2852338					
		Итого по расценке					2 137,31		323		
182	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,001319	2 500,00		3		

183	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,15828	5 849,07		926		
184	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,001319	30 554,42		40		
185	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189) *2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		13,4538	2 397,00		4 082	7,9	32 249
		ФОТ							314		11 131
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			352		12 467
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			204		7 235
							Всего по позиции		**5 930**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.9 (в базисном уровне цен)							**5 374**		
		в том числе									
		оплата труда							311		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							5 059		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							314		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							352		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							204		
		Итого по подразделу 4.9 (в базисном уровне цен)							**5 930**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									32 249

Подраздел 4.10. ТИП 11

186	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1128		0,1128					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1128=11,28/100									
	1	ОТ					281,66	1,15	37	35,45	1 312
	3	ЭМ					15,44	1,25	2		
	4	М					19,82		2		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	*т*	0,842		0,0949776					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	*кг*	20		2,256					
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	4,2833544					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,02397					
		Итого по расценке					316,92		41		
187	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд" (weber.vetonit MD 16 расход 0,2л/м2)	*л*	20		2,256	43,58		98		
		ФОТ							37		1 312
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			41		1 469
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			24		853
							Всего по позиции		**204**		
188	11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 (к=9 до 14 мм) *Поправки к: М)*9; ЭМ)*1,25)*9; ОТм)*1,25)*9; ОТ)*1,15)*9; ЗТ)*1,15)*9; ЗТм)*1,25)*9*	*100 м2*	0,1128		0,1128					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
	1	ОТ					19,87	10,35	23	35,45	815
	3	ЭМ					0,92	11,25	1		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	*т*	0	9	0					
		ЗТ	*чел-ч*	2,33	10,35	2,7202284					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	11,25	0,03807					
		Итого по расценке					20,79		24		
189	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель (Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000. Расход смеси 1,8кг/м2/мм)	*т*	2,52		0,284256	17 328,80		4 926		
		ФОТ							23		815
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			26		913
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			15		530
							Всего по позиции		**4 991**		
190	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1128		0,1128					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
	1	ОТ					29,43	1,15	4	35,45	142
	4	М					1 492,06		168		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	0,447534					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00282					
		Итого по расценке					1 521,49		172		
191	01.7.07.12-0022	Исключен Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	*м2*	-122,4		-13,80672	12,19		- 168		
192	12.1.02.11-0017	ИЗОСПАН: С	*10 м2*	122,4		13,80672	42,00		580		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			4		159
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			3		92
							Всего по позиции		**591**		
193	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1128		0,1128					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									

		1 ОТ					192,35	1,15	25	35,45	886
		3 ЭМ					6,57	1,25	1		
		4 М					366,45		41		
	11.2.03.02	Покрытие напольное ламинированное (ламинат)	*м2*	102,5		11,562					
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	2,925186					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,0141					
		Итого по расценке					565,37		67		
194	ТЦ_11.2.02.01_77_77_16690703_06.07.22_02	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452- 6 мм									
		3 867,50 = [4 550 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,5		11,562	3 867,50		5 660	7,9	44 716
		ФОТ							25		886
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			28		992
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			16		576
							Всего по позиции		**5 771**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.10 (в базисном уровне цен)							**11 400**		
		в том числе									
		оплата труда							89		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							11 307		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							89		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							99		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							58		
		Итого по подразделу 4.10 (в базисном уровне цен)							**11 557**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									44 716

Подраздел 4.11. Отделка ступеней лестниц. ТИП 4.4

195	15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0248		0,0248					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0248=2,48/100									
		1 ОТ					3 471,60	1,15	99	35,45	3 510
		3 ЭМ					72,85	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					24,86	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					137,87		3		
	06.2.05.03	Плитки керамогранитные	*м2*	102		2,5296					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	*м3*	0,01		0,000248					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	1,2		0,02976					
		ЗТ	*чел-ч*	378,17	1,15	10,7854084					
		ЗТм	*чел-ч*	2,29	1,25	0,07099					
		Итого по расценке					3 682,32		104		
196	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000248	2 500,00		1		
197	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,02976	5 849,07		174		
198	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,000248	30 554,42		8		
199	ТЦ_06.2.05.03_77_97_24023175_29.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог) Allure Gray Beauty 1600x800 - 9 мм									
		3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		2,5296	3 876,00		1 241	7,9	9 805
		ФОТ							100		3 545
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			100		3 545
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			49		1 737
							Всего по позиции		**1 677**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.11 (в базисном уровне цен)							**1 528**		
		в том числе									
		оплата труда							99		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							1 427		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							100		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							100		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							49		
		Итого по подразделу 4.11 (в базисном уровне цен)							**1 677**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									9 805

Подраздел 4.12. Плинтусы

200	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,2244		1,2244					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,2244=122,44/100									
		1 ОТ					276,45	1,15	389	35,45	13 790
		3 ЭМ					20,02	1,25	31		
		2 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	*6*	35,45	*213*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,01		0,012244					
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные	*м2*	10,2		12,48888					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,04		0,048976					
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	41,4110446					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	0,474455					
		Итого по расценке					296,47		420		
201	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	*т*	0,01		0,012244	6 513,00		80		
202	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,048976	5 849,07		286		
		ФОТ							395		14 003
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			442		15 683
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			257		9 102
							Всего по позиции		**1 485**		
203	ТЦ_06.2.05.03_77_97_24023175_27.06.22_02	Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (610090002340) *459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	156		156	459,00		9 064	7,9	71 604

		Объем: 156=122,44/0,8*1,02									
							Всего по позиции		**9 064**		**71 604**
204	11-01-040-3	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 М ПЛИНТУС А*	0,4756		0,4756					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,4756=47,56/100									
	1	ОТ					61,14	1,15	33	35,45	1 170
	3	ЭМ					11,24	1,25	7		
	4	М					1 395,14		664		
		ЗТ	*чел-ч*	6,66	1,15	3,6426204					
		Итого по расценке					1 467,52		704		
205	101-4847	Исключен Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	*100 шт.*	-0,07		-0,033292	128,00		- 4		
206	101-4848	Исключен Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	*100 шт.*	-0,07		-0,033292	128,00		- 4		
207	101-4849	Исключен Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	*100 шт.*	-0,4		-0,19024	128,00		- 24		
208	101-4850	Исключен Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	*100 шт.*	-0,08		-0,038048	63,00		- 2		
209	101-4851	Исключен Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	*100 шт.*	-0,08		-0,038048	63,00		- 2		
210	101-4852	Исключен Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	*м*	-101		-48,0356	12,30		- 591		
211	ТЦ_11.2.02.01___00.01.00_	Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый									
		225,60 = [265,42 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м.п.*	101		48,0356	225,60		1 372	7,9	10 837
		ФОТ							33		1 170
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			37		1 310
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			21		761
							Всего по позиции		**1 507**		
212	11-01-039-01	Устройство плинтусов: деревянных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,7565		0,7565					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,7565=75,65/100									
	1	ОТ					65,51	1,15	57	35,45	2 021
	3	ЭМ					5,57	1,25	5		
	2	в т.ч. ОТм					1,07	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					496,43		376		
		ЗТ	*чел-ч*	7,68	1,15	6,681408					
		ЗТм	*чел-ч*	0,09	1,25	0,0851063					
		Итого по расценке					567,51		438		
213	11.1.01.14-0014	Исключен Плинтус для полов из древесины, тип ПЛ-2, сечение 19х54 мм	*м*	-101		-76,4065	4,89		- 374		
214	ТЦ_11.2.02.01___00.01.00_	Плинтус, производитель Nayada (или аналог) из МДФ 8мм, в шпоне, h-80мм									
		2 417,40 = [2 844 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	101		76,4065	2 417,40		23 380	7,9	184 705
		ФОТ							58		2 056
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			65		2 303
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			38		1 336
							Всего по позиции		**23 547**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.12 (в базисном уровне цен)							**34 743**		
		в том числе									
		оплата труда							479		
		эксплуатация машин и механизмов							43		
		материальные ресурсы							34 221		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							486		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							544		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							316		
		Итого по подразделу 4.12 (в базисном уровне цен)							**35 603**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									267 146

Подраздел 4.13. Порожки

215	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,1768		0,1768					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1768=17,68/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	29	35,45	1 028
	4	М					80,40		14		
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	*м*	105		18,564					
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	3,3832448					
		Итого по расценке					222,34		43		
216	ТЦ_06.2.05.03_50_77_45000111_27.04.22_02	Латунный профиль Projoint R 14(h)мм *758,39 = [892,22 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м.п.*	105		18,564	758,39		1 782	7,9	14 079
		ФОТ							29		1 028
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			32		1 151
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			19		668
							Всего по позиции		**1 876**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.13 (в базисном уровне цен)							**1 825**		
		в том числе									
		оплата труда							29		
		материальные ресурсы							1 796		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							29		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							32		

		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							19		
		Итого по подразделу 4.13 (в базисном уровне цен)							**1 876**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									14 079
		Итого прямые затраты по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**233 903**		
		в том числе									
		оплата труда							8 500		
		эксплуатация машин и механизмов							1 833		
		материальные ресурсы							223 570		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8 895		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							9 961		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 900		
		Итого по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**249 764**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 165 600

Раздел 5. Стены

Подраздел 5.1. С-1

217	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,0794		2,0794					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,0794=207,94/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	107	35,45	3 793
		3 ЭМ					0,97	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0214178					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	11,1195915					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,051985					
		Итого по расценке					45,70		110		
218	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,020794	30 554,42		635		
		ФОТ							108		3 828
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			108		3 828
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			53		1 876
							Всего по позиции		**906**		
219	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,0794		2,0794					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	600	35,45	21 270
		3 ЭМ					6,88	1,25	18		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					254,42		529		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	70,304514					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,571835					
		Итого по расценке					512,08		1 147		
		ФОТ							608		21 554
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			608		21 554
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			298		10 561
							Всего по позиции		**2 053**		
220	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,0794		2,0794					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					424,76	1,15	1 016	35,45	36 017
		3 ЭМ					9,09	1,25	24		
		2 в т.ч. ОТм					1,74	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					451,80		939		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,062382					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,041588					
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,15	116,217666					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	0,3898875					
		Итого по расценке					885,65		1 979		
221	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		49,9056	233,04		11 630		
222	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,041588	30 554,42		1 271		
		ФОТ							1 021		36 194
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 021		36 194
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			500		17 735
							Всего по позиции		**16 401**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.1 (в базисном уровне цен)							**16 772**		
		в том числе									
		оплата труда							1 723		
		эксплуатация машин и механизмов							45		
		материальные ресурсы							15 004		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 737		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 737		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							851		
		Итого по подразделу 5.1 (в базисном уровне цен)							**19 360**		

Подраздел 5.2. С-2

223	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,2175		3,2175					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	2 211	35,45	78 380
		3 ЭМ					13,97	1,25	56		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					964,67		3 104		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,096525					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,06435					
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	252,9775463					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,9250313					
		Итого по расценке					1 576,19		5 371		
224	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		77,22	233,04		17 995		
225	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,06435	30 554,42		1 966		
		ФОТ							2 222		78 770
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2 222		78 770
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 089		38 597
							Всего по позиции		**28 643**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.2 (в базисном уровне цен)							**25 332**		
		в том числе									
		оплата труда							2 211		
		эксплуатация машин и механизмов							56		
		материальные ресурсы							23 065		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 222		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 222		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 089		
		Итого по подразделу 5.2 (в базисном уровне цен)							**28 643**		
		Подраздел 5.3. С-3									
226	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,094		0,094					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	65	35,45	2 304
		3 ЭМ					13,97	1,25	2		
		4 М					964,67		91		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,00282					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,00188					
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	7,390797					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,027025					
		Итого по расценке					1 576,19		158		
227	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		2,256	233,04		526		
228	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,00188	30 554,42		57		
		ФОТ							65		2 304
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			65		2 304
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			32		1 129
							Всего по позиции		**838**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.3 (в базисном уровне цен)							**741**		
		в том числе									
		оплата труда							65		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							674		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							65		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							65		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							32		
		Итого по подразделу 5.3 (в базисном уровне цен)							**838**		
		Подраздел 5.4. С-5									
229	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1898		0,1898					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1898=18,98/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	10	35,45	355
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0019549					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,0149555					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,004745					
		Итого по расценке					44,73		10		
230	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,001898	30 554,42		58		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			10		355
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			5		174
							Всего по позиции		**83**		

231	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1898		0,1898					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					245,26	1,15	54	35,45	1 914
		3 ЭМ					37,45	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					4 691,48		890		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	6,5524654					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,1352325					
		Итого по расценке					4 974,19		953		
		ФОТ							56		1 985
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			56		1 985
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			27		973
							Всего по позиции		**1 036**		
232	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1898		0,1898					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	10	35,45	355
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0019549					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,0149555					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,004745					
		Итого по расценке					44,73		10		
233	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,003796	20 559,48		78		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			10		355
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			5		174
							Всего по позиции		**103**		
234	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1898		0,1898					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	231	35,45	8 189
		3 ЭМ					31,75	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*4*	35,45	*142*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,00949					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		18,98					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,071175					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	25,1578002					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,3914625					
		Итого по расценке					1 089,84		239		
235	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,00949	2 500,00		24		
236	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,071175	4 316,00		307		
237	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	100		18,98	4 569,60		10 979	7,9	86 731
		ФОТ							235		8 331
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			235		8 331
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			115		4 082
							Всего по позиции		**11 899**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.4 (в базисном уровне цен)							**12 658**		
		в том числе									
		оплата труда							305		
		эксплуатация машин и механизмов							17		
		материальные ресурсы							12 336		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							311		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							311		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							152		
		Итого по подразделу 5.4 (в базисном уровне цен)							**13 121**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									86 731

Подраздел 5.5. С-7

238	15-02-019-03	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0981		0,0981					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0981=9,81/100									
		1 ОТ					277,14	1,15	31	35,45	1 099
		3 ЭМ					17,03	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					10,08	1,25	*1*	35,45	*35*
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	*т*	0,85		0,083385					
	14.4.01.21	Грунтовка	*т*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	32,49	1,15	3,6653594					
		ЗТм	*чел-ч*	0,93	1,25	0,1140413					
		Итого по расценке					294,17		33		

239	04.3.02.13-0103	Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, для внутренних и наружных работ, бездобавочные, М150	*т*	0,85		0,083385	728,14		61		
240	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,000981	30 554,42		30		
		ФОТ							32		1 134
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			32		1 134
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			16		556
							Всего по позиции		**172**		
241	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0981		0,0981					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					44,73	1,15	5	35,45	177
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0010104					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,5245898					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0024525					
		Итого по расценке					44,73		5		
242	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,001962	20 559,48		40		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5		177
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		87
							Всего по позиции		**52**		
243	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0981		0,0981					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 058,09	1,15	119	35,45	4 219
	3	ЭМ					31,75	1,25	4		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,004905					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		9,81					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,0367875					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	13,0030569					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,2023313					
		Итого по расценке					1 089,84		123		
244	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,004905	2 500,00		12		
245	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,036788	4 316,00		159		
246	TЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		10,0062	4 569,60		5 788	7,9	45 724
		ФОТ							121		4 290
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			121		4 290
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			59		2 102
							Всего по позиции		**6 262**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.5 (в базисном уровне цен)							**6 251**		
		в том числе									
		оплата труда							155		
		эксплуатация машин и механизмов							6		
		материальные ресурсы							6 090		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							158		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							158		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							77		
		Итого по подразделу 5.5 (в базисном уровне цен)							**6 486**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									45 724

Подраздел 5.6. С-11

247	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1614		1,1614					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,1614=116,14/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	60	35,45	2 127
	3	ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0119624					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	6,2105865					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,029035					
		Итого по расценке					45,70		61		
248	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,011614	30 554,42		355		
		ФОТ							60		2 127
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			60		2 127
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			29		1 042
							Всего по позиции		**505**		

249	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,1614		1,1614					
		1 ОТ					250,78	1,15	335	35,45	11 876
		3 ЭМ					6,88	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					254,42		295		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	39,266934					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,319385					
		Итого по расценке					512,08		640		
		ФОТ							339		12 018
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			339		12 018
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			166		5 889
							Всего по позиции		**1 145**		
250	15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Первая сплошная шпатлевка) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,1614		1,1614					
		1 ОТ					103,66	1,15	138	35,45	4 892
		3 ЭМ					2,28	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					402,54		468		
		ЗТ	*чел-ч*	10,9	1,15	14,558149					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,05807					
		Итого по расценке					508,48		609		
		ФОТ							139		4 927
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			139		4 927
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			68		2 414
							Всего по позиции		**816**		
251	15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Вторая сплошная шпатлевка) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,1614		1,1614					
		1 ОТ					103,66	1,15	138	35,45	4 892
		3 ЭМ					2,28	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					402,54		468		
		ЗТ	*чел-ч*	10,9	1,15	14,558149					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,05807					
		Итого по расценке					508,48		609		
		ФОТ							139		4 927
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			139		4 927
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			68		2 414
							Всего по позиции		**816**		
252	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,1614		1,1614					
		1 ОТ					44,73	1,15	60	35,45	2 127
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0119624					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	6,2105865					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,029035					
		Итого по расценке					45,70		61		
253	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,023228	30 554,42		710		
		ФОТ							60		2 127
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			60		2 127
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			29		1 042
							Всего по позиции		**860**		
254	15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Третья шпатлевка) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,1614		1,1614					
		1 ОТ					103,66	1,15	138	35,45	4 892
		3 ЭМ					2,28	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					402,54		468		
		ЗТ	*чел-ч*	10,9	1,15	14,558149					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,05807					
		Итого по расценке					508,48		609		
		ФОТ							139		4 927

	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			139		4 927
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			68		2 414
							Всего по позиции		**816**		
255	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1614		1,1614					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	60	35,45	2 127
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0119624					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	6,2105865					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,029035					
		Итого по расценке					45,70		61		
256	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,023228	30 554,42		710		
		ФОТ							60		2 127
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			60		2 127
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			29		1 042
							Всего по позиции		**860**		
257	15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1614		1,1614					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 343,55	1,15	1 794	35,45	63 597
	01.7.07.03	Воск защитный	*кг*	10		11,614					
	04.3.02.09	Штукатурка венецианская	*кг*	60		69,684					
	14.5.07.04	Колер для венецианской штукатурки	*кг*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	121,15	1,15	161,8091515					
		Итого по расценке					1 343,55		1 794		
258	01.7.07.03-0006	Воск натуральный	*кг*	10		11,614	66,10		768		
259	TЦ_04.3.02.16___00.01.00_	Венецианская штукатурка, производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE - TRAVERTINO-METROPOLITANO (цвет biancospino) *2 417,40 = [2 844 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*кг*	60		69,684	2 417,40		21 323	7,9	168 454
		ФОТ							1 794		63 597
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 794		63 597
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			879		31 163
							Всего по позиции		**26 558**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.6 (в базисном уровне цен)							**28 310**		
		в том числе									
		оплата труда							2 723		
		эксплуатация машин и механизмов							22		
		материальные ресурсы							25 565		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 730		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 730		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 336		
		Итого по подразделу 5.6 (в базисном уровне цен)							**32 376**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									168 454
		Подраздел 5.7. С-13									
260	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,0428		1,0428					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,0428=104,28/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	54	35,45	1 914
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0107408					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	5,576373					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,02607					
		Итого по расценке					45,70		55		
261	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,010428	30 554,42		319		
		ФОТ							54		1 914
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			54		1 914
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			26		938
							Всего по позиции		**454**		
262	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,0428		1,0428					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					245,26	1,15	294	35,45	10 422
		3 ЭМ					37,45	1,25	49		
		2 в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					4 691,48		4 892		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	36,0005844					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,742995					
		Итого по расценке					4 974,19		5 235		
		ФОТ							303		10 741
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			303		10 741
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			148		5 263
							Всего по позиции		**5 686**		

263	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0428		1,0428					
		1 ОТ					44,73	1,15	54	35,45	1 914
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0107408					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	5,576373					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,02607					
		Итого по расценке					45,70		55		
264	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4.									
		Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,020856	20 559,48		429		
		ФОТ							54		1 914
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			54		1 914
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			26		938
							Всего по позиции		**564**		
265	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,0428		1,0428					
		1 ОТ					1 058,09	1,15	1 269	35,45	44 986
		3 ЭМ					31,75	1,25	41		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*23*	35,45	*815*
		4 М					1,12		1		
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,05214					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		104,28					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,39105					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	138,2220972					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	2,150775					
		Итого по расценке					1 090,96		1 311		
266	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,05214	2 500,00		130		
267	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,39105	4 316,00		1 688		
		ФОТ							1 292		45 801
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 292		45 801
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			633		22 442
							Всего по позиции		**5 054**		
268	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	86,6567		86,6567	4 569,60		50 125	7,9	395 986
		Объем: 86,6567=1,0428*100*0,831									
							Всего по позиции		**50 125**		**395 986**
269	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)									
		6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	16,2677		16,2677	6 283,20		12 938	7,9	102 213
		Объем: 16,2677=1,0428*100*0,156									
							Всего по позиции		**12 938**		**102 213**
270	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)									
		1 208,70 = [1 422 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	1,3556		1,3556	1 208,70		207	7,9	1 639
		Объем: 1,3556=1,0428*100*0,013									
							Всего по позиции		**207**		**1 639**
		Итого прямые затраты по подразделу 5.7 (в базисном уровне цен)							**72 492**		
		в том числе									
		оплата труда							1 671		
		эксплуатация машин и механизмов							92		
		материальные ресурсы							70 729		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 703		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 703		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							833		
		Итого по подразделу 5.7 (в базисном уровне цен)							**75 028**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									499 838

Подраздел 5.8. С-14

271	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,4694		0,4694					
		Объем: 0,4694=46,94/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	24	35,45	851
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0048348					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	2,5101165					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,011735					
		Итого по расценке					45,70		25		

272	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,009388	20 559,48		193		
		ФОТ							24		851
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			24		851
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			12		417
							Всего по позиции		**254**		
273	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,4694		0,4694					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	571	35,45	20 242
		3 ЭМ					31,75	1,25	19		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*10*	35,45	*355*
		4 М					1,12		1		
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,02347					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		46,94					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,176025					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	62,2185006					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,9681375					
		Итого по расценке					1 090,96		591		
274	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,02347	2 500,00		59		
275	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,176025	4 316,00		760		
		ФОТ							581		20 597
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			581		20 597
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			285		10 093
							Всего по позиции		**2 276**		
276	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=83,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	39,0071		39,0071	4 569,60		22 563	7,9	178 247
		Объем: 39,0071=0,4694*100*0,831									
							Всего по позиции		**22 563**		**178 247**
277	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=15,6% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)									
		6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	7,3226		7,3226	6 283,20		5 824	7,9	46 009
		Объем: 7,3226=0,4694*100*0,156									
							Всего по позиции		**5 824**		**46 009**
278	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=1,3% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ)									
		1 208,70 = [1 422 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	0,6102		0,6102	1 208,70		93	7,9	738
		Объем: 0,6102=0,4694*100*0,013									
							Всего по позиции		**93**		**738**
		Итого прямые затраты по подразделу 5.8 (в базисном уровне цен)							**30 108**		
		в том числе									
		оплата труда							595		
		эксплуатация машин и механизмов							20		
		материальные ресурсы							29 493		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							605		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							605		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							297		
		Итого по подразделу 5.8 (в базисном уровне цен)							**31 010**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									224 994

Подраздел 5.9. С-19

279	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,2129		0,2129					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2129=21,29/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	11	35,45	390
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0021929					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,1384828					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0053225					
		Итого по расценке					44,73		11		
280	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,004258	20 559,48		88		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			11		390
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5		191
							Всего по позиции		**115**		

281	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2129		0,2129					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 058,09	1,15	259	35,45	9 182
	3	ЭМ					31,75	1,25	8		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*5*	35,45	*177*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,010645					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		21,29					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,0798375					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	28,2196821					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,4391063					
		Итого по расценке					1 089,84		267		
282	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,010645	2 500,00		27		
283	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,079838	4 316,00		345		
		ФОТ							264		9 359
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			264		9 359
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			129		4 586
							Всего по позиции		**1 032**		
284	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	1,2135		1,2135	1 199,35		184	7,9	1 455
		Объем: 1,2135=0,2129*100*0,057									
							Всего по позиции		**184**		**1 455**
285	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	0,3832		0,3832	629,85		31	7,9	241
		Объем: 0,3832=0,2129*100*0,018									
							Всего по позиции		**31**		**241**
286	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *2 179,40 = [2 564 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	15,1159		15,1159	2 179,40		4 170	7,9	32 944
		Объем: 15,1159=0,2129*100*0,71									
							Всего по позиции		**4 170**		**32 944**
287	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 879,35 = [2 211 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	4,5774		4,5774	1 879,35		1 089	7,9	8 603
		Объем: 4,5774=0,2129*100*0,215									
							Всего по позиции		**1 089**		**8 603**
		Итого прямые затраты по подразделу 5.9 (в базисном уровне цен)							**6 212**		
		в том числе									
		оплата труда							270		
		эксплуатация машин и механизмов							8		
		материальные ресурсы							5 934		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							275		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							275		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							134		
		Итого по подразделу 5.9 (в базисном уровне цен)							**6 621**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									43 243

Подраздел 5.10. С-31

288	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3377		0,3377					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3377=33,77/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	17	35,45	603
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0034783					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,8058508					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0084425					
		Итого по расценке					44,73		17		
289	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,003377	30 554,42		103		
		ФОТ							17		603
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			17		603
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			8		295
							Всего по позиции		**145**		
290	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3377		0,3377					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					250,78	1,15	97	35,45	3 439
	3	ЭМ					6,88	1,25	3		

		2	в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*1*	35,45	*35*
		4	М					254,42		86		
			ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	11,417637					
			ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,0928675					
			Итого по расценке					512,08		186		
			ФОТ							98		3 474
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			98		3 474
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			48		1 702
								Всего по позиции		**332**		
291	15-04-027-05		Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Первая сплошная шпатлевка) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3377		0,3377					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					103,66	1,15	40	35,45	1 418
		3	ЭМ					2,28	1,25	1		
		4	М					402,54		136		
			ЗТ	*чел-ч*	10,9	1,15	4,2330695					
			ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,016885					
			Итого по расценке					508,48		177		
			ФОТ							40		1 418
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			40		1 418
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			20		695
								Всего по позиции		**237**		
292	15-04-027-05		Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Вторая сплошная шпатлевка) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3377		0,3377					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					103,66	1,15	40	35,45	1 418
		3	ЭМ					2,28	1,25	1		
		4	М					402,54		136		
			ЗТ	*чел-ч*	10,9	1,15	4,2330695					
			ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,016885					
			Итого по расценке					508,48		177		
			ФОТ							40		1 418
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			40		1 418
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			20		695
								Всего по позиции		**237**		
293	15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3377		0,3377					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					44,73	1,15	17	35,45	603
	14.3.01.03		Грунтовка	*т*	0,0103		0,0034783					
			ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,8058508					
			ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0084425					
			Итого по расценке					44,73		17		
294	14.4.01.02-0201		Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,006754	30 554,42		206		
			ФОТ							17		603
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			17		603
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			8		295
								Всего по позиции		**248**		
295	15-04-027-05		Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (Третья шпатлевка) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3377		0,3377					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					103,66	1,15	40	35,45	1 418
		3	ЭМ					2,28	1,25	1		
		4	М					402,54		136		
			ЗТ	*чел-ч*	10,9	1,15	4,2330695					
			ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,016885					
			Итого по расценке					508,48		177		
			ФОТ							40		1 418
	Пр/812-015.0-1		НР Отделочные работы	%	100		100			40		1 418
	Пр/774-015.0		СП Отделочные работы	%	49		49			20		695
								Всего по позиции		**237**		
296	15-04-006-03		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3377		0,3377					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1	ОТ					44,73	1,15	17	35,45	603
	14.3.01.03		Грунтовка	*т*	0,0103		0,0034783					
			ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,8058508					
			ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0084425					
			Итого по расценке					44,73		17		

297	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,006754	30 554,42		206		
		ФОТ							17		603
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			17		603
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			8		295
							Всего по позиции		**248**		
298	15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3377		0,3377					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 343,55	1,15	522	35,45	18 505
	01.7.07.03	Воск защитный	*кг*	10		3,377					
	04.3.02.09	Штукатурка венецианская	*кг*	60		20,262					
	14.5.07.04	Колер для венецианской штукатурки	*кг*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	121,15	1,15	47,0492083					
		Итого по расценке					1 343,55		522		
299	01.7.07.03-0006	Воск натуральный	*кг*	10		3,377	66,10		223		
300	ТЦ_04.3.02.16___00.01.00_	Венецианская штукатурка, производитель OIKOS, текстура MARMORINO NATURALE - TRAVERTINO-METROPOLITANO (цвет biancospino) *2 417,40 = [2 844 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			кг	60		20,262	2 417,40		6 200	7,9	48 981
		ФОТ							522		18 505
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			522		18 505
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			256		9 067
							Всего по позиции		**7 723**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.10 (в базисном уровне цен)							**8 228**		
		в том числе									
		оплата труда							790		
		эксплуатация машин и механизмов							6		
		материальные ресурсы							7 432		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							791		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							791		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							388		
		Итого по подразделу 5.10 (в базисном уровне цен)							**9 407**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									48 981
		Подраздел 5.11. С-32									
301	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1386		1,1386					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,1386=113,86/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	59	35,45	2 092
	3	ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0117276					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	6,0886635					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,028465					
		Итого по расценке					45,70		60		
302	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,011386	30 554,42		348		
		ФОТ							59		2 092
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			59		2 092
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			29		1 025
							Всего по позиции		**496**		
303	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1386		1,1386					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					245,26	1,15	321	35,45	11 379
	3	ЭМ					37,45	1,25	53		
	2	в т.ч. ОТм					6,61	1,25	*9*	35,45	*319*
	4	М					4 691,48		5 342		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	39,3078878					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,8112525					
		Итого по расценке					4 974,19		5 716		
		ФОТ							330		11 698
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			330		11 698
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			162		5 732
							Всего по позиции		**6 208**		
304	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1386		1,1386					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					44,73	1,15	59	35,45	2 092
	3	ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0117276					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	6,0886635					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,028465					
		Итого по расценке					45,70		60		
305	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,022772	20 559,48		468		

		ФОТ							59		2 092
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			59		2 092
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			29		1 025
						Всего по позиции			**616**		
306	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	1,1386		1,1386					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	1 385	35,45	49 098
		3 ЭМ					31,75	1,25	45		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*25*	35,45	*886*
		4 М					1,12		1		
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,05693					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		113,86					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,426975					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	150,9202914					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	2,3483625					
		Итого по расценке					1 090,96		1 431		
307	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,05693	2 500,00		142		
308	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,426975	4 316,00		1 843		
		ФОТ							1 410		49 984
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 410		49 984
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			691		24 492
						Всего по позиции			**5 517**		
309	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			м2	6,49		6,49	1 199,35		985	7,9	7 784
		Объем: 6,49=1,1386*100*0,057									
						Всего по позиции			**985**		**7 784**
310	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			м2	2,0495		2,0495	629,85		163	7,9	1 291
		Объем: 2,0495=1,1386*100*0,018									
						Всего по позиции			**163**		**1 291**
311	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *2 179,40 = [2 564 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	80,8406		80,8406	2 179,40		22 302	7,9	176 184
		Объем: 80,8406=1,1386*100*0,71									
						Всего по позиции			**22 302**		**176 184**
312	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 879,35 = [2 211 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	24,4799		24,4799	1 879,35		5 824	7,9	46 006
		Объем: 24,4799=1,1386*100*0,215									
						Всего по позиции			**5 824**		**46 006**
		Итого прямые затраты по подразделу 5.11 (в базисном уровне цен)							**39 342**		
		в том числе									
		оплата труда							1 824		
		эксплуатация машин и механизмов							100		
		материальные ресурсы							37 418		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 858		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 858		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							911		
		Итого по подразделу 5.11 (в базисном уровне цен)							**42 111**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									231 265

Подраздел 5.12. Откосы проемов

313	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,2133		0,2133					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	147	35,45	5 211
		3 ЭМ					13,97	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					964,67		206		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,006399					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,004266					
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	16,7708192					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,0613238					
		Итого по расценке					1 576,19		357		
314	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		5,1192	233,04		1 193		
315	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,004266	30 554,42		130		
		ФОТ							148		5 246
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			148		5 246
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			73		2 571
						Всего по позиции			**1 901**		

		Итого прямые затраты по подразделу 5.12 (в базисном уровне цен)							**1 680**		
		в том числе									
		оплата труда							147		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							1 529		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							148		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							148		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							73		
		Итого по подразделу 5.12 (в базисном уровне цен)							**1 901**		

Подраздел 5.13. Откосы окон

		- Высококачественная окраска за два раза Caparol Amphibolin с добавлением колера CaparolColor (или аналог) - Грунтовка ГС7 - Третья шпатлевка. Качество поверхности К4 - Грунтовка ГС7 - Вторая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Первая сплошная шпатлевка. Качество поверхности К4 - Частичная шпатлевка с проклейкой швов сеткой - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм									
316	10-05-010-01	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с оконным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,347		0,347					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,347=34,7/100									
		1 ОТ					807,23	1,15	322	35,45	11 415
		3 ЭМ					62,66	1,25	27		
		2 в т.ч. ОТм					8,03	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					3 525,79		1 223		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	212		73,564					
	14.5.01.01	Герметик акриловый, 300мл	*ШТ*	7		2,429					
		ЗТ	*чел-ч*	89	1,15	35,51545					
		ЗТм	*чел-ч*	0,64	1,25	0,2776					
		Итого по расценке					4 395,68		1 572		
317	07.2.06.03-0116	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	-88		-30,536	6,91		- 211		
318	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	88		30,536	6,16		188		
319	07.2.06.03-0199	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	-225		-78,075	8,06		- 629		
320	07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	225		78,075	6,86		536		
321	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (ГСП-А)	*м2*	212		73,564	15,00		1 103		
322	14.5.01.01-0011	Герметик акриловый: KIM TEC, 300 мл	*ШТ*	7		2,429	14,14		34		
323	14.4.01.02-0012	Исключен Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	*кг*	-10		-3,47	13,08		- 45		
324	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,00347	30 554,42		106		
		ФОТ							325		11 521
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			351		12 443
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			179		6 337
								Всего по позиции	**3 184**		
325	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,347		0,347					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					115,03	1,15	46	35,45	1 631
		3 ЭМ					5,79	1,25	3		
		4 М					2 536,09		880		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	5,570738					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,0347					
		Итого по расценке					2 656,91		929		
326	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		20,82	6,62		138		
327	ТЦ_101_77_7743625527_12.05.22_02	Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм. *279,37 = [328,67 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		35,741	279,37		1 264	7,9	9 985
		ФОТ							46		1 631
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			45		1 582
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			25		897
								Всего по позиции	**2 401**		

328	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,347		0,347					
		1 ОТ					250,78	1,15	100	35,45	3 545
		3 ЭМ					6,88	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					254,42		88		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	11,73207					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,095425					
		Итого по расценке					512,08		191		
		ФОТ							101		3 580
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			101		3 580
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			49		1 754
							Всего по позиции		**341**		
329	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,347		0,347					
		1 ОТ					424,76	1,15	169	35,45	5 991
		3 ЭМ					9,09	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					1,74	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					451,80		157		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,01041					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,00694					
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,15	19,39383					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	0,0650625					
		Итого по расценке					885,65		330		
330	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		8,328	233,04		1 941		
331	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,00694	30 554,42		212		
		ФОТ							170		6 026
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			170		6 026
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			83		2 953
							Всего по позиции		**2 736**		
		Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=70,1% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм (ПЛОЩАДЬ=27,4% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) - Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм (ПЛОЩАДЬ=2,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ - Клеящий раствор – 8мм - Грунтовка ГС4 - Проклейка швов армирующей сеткой. Качество поверхности К1 – 2мм - Грунтовка глубокого проникновения ГС1 - Двухслойная облицовка из листов ГСП-А на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Комплектная система КНАУФ, тип С626. Заполнение минеральная вата Knauf INSULATION TR 034, толщиной 100мм.										
332	10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,255		0,255					
		Объем: 0,255=25,5/100									
		1 ОТ					761,88	1,15	223	35,45	7 905
		3 ЭМ					64,46	1,25	21		
		2 в т.ч. ОТм					8,29	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					3 660,01		933		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	225		57,375					
		ЗТ	*чел-ч*	84	1,15	24,633					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,25	0,210375					
		Итого по расценке					4 486,35		1 177		
333	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм (ГСП-А)	*м2*	225		57,375	15,00		861		
334	07.2.06.03-0116	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	-86		-21,93	6,91		- 152		

335	07.2.06.03-0112	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	86		21,93	6,16		135		
336	07.2.06.03-0199	Исключен									
		Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	-234		-59,67	8,06		- 481		
337	07.2.06.03-0195	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	234		59,67	6,86		409		
338	14.4.01.02-0012	Исключен									
		Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	*кг*	-10		-2,55	13,08		- 33		
339	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,00255	30 554,42		78		
		ФОТ							226		8 011
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			244		8 652
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			124		4 406
							Всего по позиции		**2 362**		
340	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,255		0,255					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					44,73	1,15	13	35,45	461
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0026265					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,3636125					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,006375					
		Итого по расценке					44,73		13		
341	14.2.06.03-0301	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" (универсальный гидрофобизатор ГС-4. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,0051	20 559,48		105		
		ФОТ							13		461
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			13		461
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			6		226
							Всего по позиции		**137**		
342	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,255		0,255					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 058,09	1,15	310	35,45	10 990
	3	ЭМ					31,75	1,25	10		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*6*	35,45	*213*
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,05		0,01275					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	*м2*	100		25,5					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	*т*	0,375		0,095625					
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	33,799995					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,5259375					
		Итого по расценке					1 089,84		320		
343	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,01275	2 500,00		32		
344	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,095625	4 316,00		413		
345	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм (Керамогранит, производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189))	*м2*	102		26,01	201,90		5 251		
		ФОТ							316		11 203
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			316		11 203
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			155		5 489
							Всего по позиции		**6 487**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.13 (в базисном уровне цен)							**15 787**		
		в том числе									
		оплата труда							1 183		
		эксплуатация машин и механизмов							68		
		материальные ресурсы							14 536		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 197		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 240		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							621		
		Итого по подразделу 5.13 (в базисном уровне цен)							**17 648**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									9 985

Подраздел 5.14. Гидроизоляция стен помещений

346	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой (Завести на стены выше уровня пола на 300мм) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2196		0,2196					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2196=18,3*1,2/100									
	1	ОТ					297,78	1,15	75	35,45	2 659
	3	ЭМ					47,77	1,25	13		
	2	в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*2*	35,45	*71*

		4 М					1 007,75		221		
	12.1.02.15	Материал рулонный	*м2*	112		24,5952					
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	7,475184					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,15372					
		Итого по расценке					1 353,30		309		
347	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		24,5952	28,51		701		
		ФОТ							77		2 730
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			86		3 058
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			50		1 775
							Всего по позиции		**1 146**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.14 (в базисном уровне цен)							**1 010**		
		в том числе									
		оплата труда							75		
		эксплуатация машин и механизмов							13		
		материальные ресурсы							922		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							77		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							86		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							50		
		Итого по подразделу 5.14 (в базисном уровне цен)							**1 146**		

Подраздел 5.15. Зашивки ниш для радиаторов

		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683									
348	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,1056		0,1056					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1056=10,56/100									
		1 ОТ					771,13	1,15	94	35,45	3 332
		3 ЭМ					112,04	1,25	15		
		2 в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					3 665,79		387		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	206		21,7536					
		ЗТ	*чел-ч*	85,02	1,15	10,3248288					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	1,25	0,17952					
		Итого по расценке					4 548,96		496		
349	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		21,7536	189,55		4 123		
		ФОТ							96		3 403
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			104		3 675
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			53		1 872
							Всего по позиции		**4 776**		
350	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,1056		0,1056					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	14	35,45	496
		3 ЭМ					5,79	1,25	1		
		4 М					2 536,09		268		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	1,6953024					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,01056					
		Итого по расценке					2 656,91		283		
351	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		6,336	6,62		42		
352	ТЦ_101_77_7743625527_12.05.22_02	Звукоизоляция АкустиKnauf Слим 27 мм *177,08 = [208,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			м2	103		10,8768	177,08		244	7,9	1 926
		ФОТ							14		496
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			14		481
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			8		273
							Всего по позиции		**591**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.15 (в базисном уровне цен)							**5 188**		
		в том числе									
		оплата труда							108		
		эксплуатация машин и механизмов							16		
		материальные ресурсы							5 064		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							110		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							118		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							61		
		Итого по подразделу 5.15 (в базисном уровне цен)							**5 367**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 926

Подраздел 5.16. Решетки радиаторные декоративные

353	69-57-1	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	*м2*	15,649		15,649					
		Объем: 15,649=10*1,06*0,7+1*1,12*0,7+6*1,2*0,65+2*1,2*0,7+1*1,55*0,7									
		1 ОТ					4,77		75	35,45	2 659
		4 М					2,13		33		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52		8,13748					
		Итого по расценке					6,90		108		
		ФОТ							75		2 659
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	92		92			69		2 446
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	44		44			33		1 170

						Всего по позиции		**210**		
354	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Эр-1 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1060x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *19 091,82 = [22 460,96 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	10		10	19 091,82	24 167	7,9	190 918
						Всего по позиции		**24 167**		**190 918**
355	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Эр-2 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1120x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас *20 172,48 = [23 732,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	20 172,48	2 553	7,9	20 172
						Всего по позиции		**2 553**		**20 172**
356	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Эр-4 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1200x650(h) *19 091,82 = [22 460,96 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	6		6	19 091,82	14 500	7,9	114 551
						Всего по позиции		**14 500**		**114 551**
357	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Эр-5 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1200x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *21 613,37 = [25 427,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2		2	21 613,37	5 472	7,9	43 227
						Всего по позиции		**5 472**		**43 227**
358	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Эр-9 Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1550x700(h) *28 817,84 = [33 903,33 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	28 817,84	3 648	7,9	28 818
						Всего по позиции		**3 648**		**28 818**
		Итого прямые затраты по подразделу 5.16 (в базисном уровне цен)						**50 448**		
		в том числе								
		оплата труда						75		
		материальные ресурсы						50 373		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						75		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						69		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						33		
		Итого по подразделу 5.16 (в базисном уровне цен)						**50 550**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								397 686
		Подраздел 5.17. Уголки на стенах								
359	15-07-015-21	Монтаж системы защиты стен и углов: угловых отбойников с креплением к поверхности на клей *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,828		0,828				
		Объем: 0,828=82,8/100								
	1	ОТ					27,48	1,15	26	35,45	922
	3	ЭМ					1,40	1,25	1		
	4	М					150,21		124		
	11.3.03.09	Накладка из ПВХ амортизирующая угловая для внутренней отделки стен	*м*	101		83,628					
		ЗТ	*чел-ч*	2,89	1,15	2,751858					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0207					
		Итого по расценке					179,09		151		

360	14.1.05.01-1000	Исключен									
		Клеи жидкие гвозди	*кг*	-2,1		-1,7388	71,45		- 124		
361	ТЦ_09.2.01.05_50_50 38102762_22.06.22_01	Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм									
		1 912,50 = [2 250 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м.п.*	101		83,628	1 912,50		20 245	7,9	159 939
		ФОТ							26		922
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			26		922
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			13		452
							Всего по позиции		**20 311**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.17 (в базисном уровне цен)							**20 272**		
		в том числе									
		оплата труда							26		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							20 245		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							26		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							26		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							13		
		Итого по подразделу 5.17 (в базисном уровне цен)							**20 311**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									159 939

Подраздел 5.18. Перила противоударные STYLA BH.140 из Life blend® с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм

362	15-07-015-10	Монтаж системы защиты стен и углов: поручня-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,1118		1,1118					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,1118=111,18/100									
		1 ОТ					127,46	1,15	163	35,45	5 778
		3 ЭМ					14,08	1,25	20		
		2 в т.ч. ОТм					2,73	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					8 790,54		9 773		
	01.7.15.07	Дюбели пластмассовые	*100 ШТ*	2,1		2,33478					
	01.7.17.09	Сверла, буры	*ШТ*	0		0					
	09.3.02.01	Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием	*м*	101		112,2918					
		ЗТ	*чел-ч*	14,21	1,15	18,1684797					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,3196425					
		Итого по расценке					8 932,08		9 956		
363	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм	*100 ШТ*	2,1		2,33478	83,00		194		
364	09.3.02.01-1000	Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием толщиной 2,2 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, ширина 40 мм, высота 145 мм	*м*	101		112,2918	552,36		62 025		
		ФОТ							167		5 920
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			167		5 920
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			82		2 901
							Всего по позиции		**72 424**		
365	01.7.17.09-1013	Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком, диаметр 10 мм, длина 160 мм	*ШТ*	1		1	19,76		20		
							Всего по позиции		**20**		
366	11.3.03.09-1000	Элемент завершающий боковой из полиамида для поручня-отбойника высотой 145 мм с алюминиевым основанием толщиной 2 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, размеры 145х109х85 мм	*ШТ*	44		44	168,92		7 432		
							Всего по позиции		**7 432**		
367	11.3.03.09-1022	Элемент угловой соединительный из полиамида для поручня-отбойника высотой 145 мм с алюминиевым основанием толщиной 2 мм с резиновой прокладкой, толщиной профиля ПВХ 1,8 мм, размеры 145х109х109 мм	*ШТ*	35		35	211,12		7 389		
							Всего по позиции		**7 389**		
368	09.3.01.01-1010	Кронштейн из алюминия с анодированным покрытием для крепления поручня-отбойника для внутренней отделки стен, размеры 60х50х47 мм	*ШТ*	123		123	72,46		8 913		
							Всего по позиции		**8 913**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.18 (в базисном уровне цен)							**95 929**		
		в том числе									
		оплата труда							163		
		эксплуатация машин и механизмов							20		
		материальные ресурсы							95 746		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							167		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							167		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							82		
		Итого по подразделу 5.18 (в базисном уровне цен)							**96 178**		

Подраздел 5.19. Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru)

369	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,563		1,563					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,563=156,3/100									
		1 ОТ					227,24	1,15	408	35,45	14 464
		3 ЭМ					4,61	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					16,11		25		
	05.3.01.07	Детали лепные погонные	*м*	101		157,863					
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	46,7337					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,2149125					
		Итого по расценке					247,96		442		
370	05.3.01.07-0002	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высота до 100 мм	*м*	101		157,863	22,19		3 503		
		ФОТ							411		14 570
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			411		14 570
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			201		7 139
							Всего по позиции		**4 557**		
371	15-03-004-15	Установка гипсовых гербов высотой: до 1500 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	8		8					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					44,18	1,15	406	35,45	14 393
		3 ЭМ					1,53	1,25	15		
		2 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					6,50		52		
	05.3.01.05	Детали лепные штучные	*ШТ*	1		8					
		ЗТ	*чел-ч*	4,7	1,15	43,24					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,25	0,3					
		Итого по расценке					52,21		473		
372	ТЦ_11.2.02.01___00.01.00_	Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком *25 500,00 = [30 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		8	25 500,00		25 823	7,9	204 000
		ФОТ							410		14 535
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			410		14 535
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			201		7 122
							Всего по позиции		**26 907**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.19 (в базисном уровне цен)							**30 241**		
		в том числе									
		оплата труда							814		
		эксплуатация машин и механизмов							24		
		материальные ресурсы							29 403		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							821		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							821		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							402		
		Итого по подразделу 5.19 (в базисном уровне цен)							**31 464**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									204 000
		Итого прямые затраты по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**467 001**		
		в том числе									
		оплата труда							14 923		
		эксплуатация машин и механизмов							520		
		материальные ресурсы							451 558		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							15 076		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							15 130		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							7 435		
		Итого по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**489 566**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 122 766

Раздел 6. Потолок

Подраздел 6.1. Пт-2

373	10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,996		0,996					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,996=99,6/100									
		1 ОТ					934,21	1,15	1 070	35,45	37 932
		3 ЭМ					67,58	1,25	84		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					5 184,40		5 164		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	103		102,588					
	14.5.01.07	Герметик силиконовый	*л*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	103	1,15	117,9762					
		ЗТм	*чел-ч*	0,78	1,25	0,9711					
		Итого по расценке					6 186,19		6 318		
374	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	103		102,588	189,55		19 446		
375	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5		3,486	59,00		206		
376	14.5.01.07-0132	Герметик силиконовый: Universal белый, бежевый, бесцветный	*л*	1,5		1,494	70,42		105		
		ФОТ							1 083		38 393
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 170		41 464
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			596		21 116
							Всего по позиции		**27 841**		
377	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,996		0,996					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					54,64	1,15	63	35,45	2 233
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0102588					
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	6,505872					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0249					
		Итого по расценке					55,61		64		
378	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,00996	30 554,42		304		
		ФОТ							63		2 233
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			63		2 233
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			31		1 094
							Всего по позиции		**462**		
379	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,996		0,996					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					270,29	1,15	310	35,45	10 990
		3 ЭМ					3,44	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					1,49	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					37,76		38		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	34,13292					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,13695					
		Итого по расценке					311,49		352		
		ФОТ							312		11 061
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			312		11 061
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			153		5 420
							Всего по позиции		**817**		
380	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,996		0,996					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					550,53	1,15	631	35,45	22 369
		3 ЭМ					9,75	1,25	12		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					485,99		484		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,032868					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,021912					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	72,148746					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,1992					
		Итого по расценке					1 046,27		1 127		
381	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		29,88	98,75		2 951		
382	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,01992	30 554,42		609		
		ФОТ							633		22 440
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			633		22 440
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			310		10 996
							Всего по позиции		**5 630**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.1 (в базисном уровне цен)							**31 482**		
		в том числе									
		оплата труда							2 074		
		эксплуатация машин и механизмов							101		
		материальные ресурсы							29 307		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 091		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 178		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 090		
		Итого по подразделу 6.1 (в базисном уровне цен)							**34 750**		
		Подраздел 6.2. Пт-3									
383	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*т*	0,27435		0,27435					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,27435=5*0,5487*100/1000									
		1 ОТ					651,74	1,15	206	35,45	7 303
		3 ЭМ					419,90	1,25	144		
		2 в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					464,61		127		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		0,27435					
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	20,7285143					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,2983556					
		Итого по расценке					1 536,25		477		
384	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	200		54,87	161,59		8 866		
		ФОТ							210		7 445
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			195		6 924
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			130		4 616
							Всего по позиции		**9 668**		

385	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа (Прим) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
		100 м2	0,5487		0,5487						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5487=54,87/100									
	1	ОТ				789,46	1,15	498	35,45	17 654	
	3	ЭМ				1,25	1,25	1			
	4	М				42 432,14		23 283			
		ЗТ	*чел-ч*	84,98	1,15	53,6228049					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,027435					
		Итого по расценке				43 222,85		23 782			
386	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600х600х20 мм	*ШТ*	-288,4	-158,24508	102,43		- 16 209			
387	ТЦ_01.6.04.04_77_77 28631727_29.06.22_0 2	Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600х600х40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid. *4 071,76 = [4 790,3 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	100	54,87	4 071,76		28 281	7,9	223 417	
		ФОТ						498		17 654	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	100			498		17 654	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	49			244		8 650	
						Всего по позиции		**36 596**			
		Итого прямые затраты по подразделу 6.2 (в базисном уровне цен)						**45 197**			
		в том числе									
		оплата труда						704			
		эксплуатация машин и механизмов						145			
		материальные ресурсы						44 348			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						708			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						693			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						374			
		Итого по подразделу 6.2 (в базисном уровне цен)						**46 264**			
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								223 417	

Подраздел 6.3. Пт-4

388	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
		т	0,02965		0,02965						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,02965=5*0,0593*100/1000									
	1	ОТ				651,74	1,15	22	35,45	780	
	3	ЭМ				419,90	1,25	16			
	4	М				464,61		14			
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1	0,02965						
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	2,2402058					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,0322444					
		Итого по расценке				1 536,25		52			
		ФОТ						22		780	
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	93			20		725	
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	62			14		484	
						Всего по позиции		**86**			
389	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
		100 м2	0,0593		0,0593						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0593=5,93/100									
	1	ОТ				789,46	1,15	54	35,45	1 914	
	4	М				42 432,14		2 516			
		ЗТ	*чел-ч*	84,98	1,15	5,7952111					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,002965					
		Итого по расценке				43 221,60		2 570			
390	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600х600х20 мм	*ШТ*	-288,4	-17,10212	102,43		- 1 752			
391	ТЦ_01.6.04.02_77_77 25334490_31.01.22_0 2	Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600х600х12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX *1 274,16 = [1 499,01 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
		м2	103,824		6,156763	1 274,16		993	7,9	7 845	
		ФОТ						54		1 914	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	100			54		1 914	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	49			26		938	
						Всего по позиции		**1 891**			
		Итого прямые затраты по подразделу 6.3 (в базисном уровне цен)						**1 863**			
		в том числе									
		оплата труда						76			
		эксплуатация машин и механизмов						16			
		материальные ресурсы						1 771			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						76			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						74			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						40			
		Итого по подразделу 6.3 (в базисном уровне цен)						**1 977**			
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								7 845	

Подраздел 6.4. Пт-5

392	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	0,1972		0,1972					
		Объем: 0,1972=5*0,3944*100/1000									
		1 ОТ					651,74	1,15	148	35,45	5 247
		3 ЭМ					419,90	1,25	104		
		2 в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					464,61		92		
	07.2.07.12	Конструкции стальные	*т*	1		0,1972					
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	14,899446					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,214455					
		Итого по расценке					1 536,25		344		
		ФОТ							151		5 353
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			140		4 978
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			94		3 319
							Всего по позиции		**578**		
393	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3944		0,3944					
		Объем: 0,3944=39,44/100									
		1 ОТ					1 654,40	1,15	750	35,45	26 588
		3 ЭМ					324,71	1,25	160		
		2 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*31*	35,45	*1 099*
		4 М					19 018,30		7 501		
		ЗТ	*чел-ч*	176	1,15	79,82656					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	2,63262					
		Итого по расценке					20 997,41		8 411		
394	01.6.04.01-1010	Исключен Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм	*м2*	-105		-41,412	179,41		- 7 430		
395	ТЦ_01.6.04.04_77_77 14967741_29.04.22_02	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin									
		643,28 = [756,8 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	105		41,412	643,28		3 372	7,9	26 640
		ФОТ							781		27 687
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			781		27 687
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			383		13 567
							Всего по позиции		**5 517**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.4 (в базисном уровне цен)							**4 697**		
		в том числе									
		оплата труда							898		
		эксплуатация машин и механизмов							264		
		материальные ресурсы							3 535		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							932		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							921		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							477		
		Итого по подразделу 6.4 (в базисном уровне цен)							**6 095**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									26 640

Подраздел 6.5. Пт-7

396	15-01-047-13	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим: с относом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,4007		0,4007					
		Объем: 0,4007=40,07/100									
		1 ОТ					11 373,78	1,15	5 241	35,45	185 793
		3 ЭМ					340,91	1,25	171		
		2 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*32*	35,45	*1 134*
		4 М					24 899,75		9 977		
	01.6.01.07	Плиты гипсовые декоративные	*м2*	100		40,07					
	08.1.02.25	Детали крепления	*т*	0,137		0,0548959					
		ЗТ	*чел-ч*	1254	1,15	577,84947					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	2,6746725					
		Итого по расценке					36 614,44		15 389		
397	08.1.02.25-0012	Детали крепления, масса до 0,001 т	*т*	0,137		0,054896	10 100,00		554		
398	01.6.01.07-0003	Плиты гипсовые декоративные 600x600 мм, 300x300 мм для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщина, 25 мм (Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Рр-004)									
			м2	100		40,07	130,55		5 231		
		ФОТ							5 273		186 927
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			5 273		186 927
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2 584		91 594
							Всего по позиции		**29 031**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.5 (в базисном уровне цен)							**21 174**		
		в том числе									
		оплата труда							5 241		
		эксплуатация машин и механизмов							171		
		материальные ресурсы							15 762		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 273		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 273		

		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)								2 584	
		Итого по подразделу 6.5 (в базисном уровне цен)								**29 031**	
		Подраздел 6.6. Пт-8									
399	10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,6623		0,6623					
		Объем: 0,6623=66,23/100									
		1 ОТ					879,79	1,15	670	35,45	23 752
		3 ЭМ					45,16	1,25	37		
		2 в т.ч. ОТм					4,77	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					3 372,27		2 233		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	111		73,5153					
	07.2.06.04	Тяга подвесов	*ШТ*	81		53,6463					
		ЗТ	*чел-ч*	97	1,15	73,879565					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,25	0,3145925					
		Итого по расценке					4 297,22		2 940		
400	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	111		73,5153	15,00		1 103		
401	07.2.06.04-0112	Тяга подвеса 350 мм	*100 ШТ*	0,81		0,536463	48,35		26		
		ФОТ							674		23 894
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			728		25 806
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			371		13 142
							Всего по позиции		**5 168**		
402	15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (2 слой ГСП-А) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,6623		0,6623					
		1 ОТ					810,59	1,15	617	35,45	21 873
		3 ЭМ					46,39	1,25	38		
		2 в т.ч. ОТм					18,06	1,25	*15*	35,45	*532*
		4 М					404,51		268		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	105		69,5415					
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	*т*	0,0276		0,0182795					
		ЗТ	*чел-ч*	88,3	1,15	67,2532535					
		ЗТм	*чел-ч*	1,66	1,25	1,3742725					
		Итого по расценке					1 261,49		923		
403	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	105		69,5415	15,00		1 043		
404	04.3.02.09-0823	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»	*т*	0,0276		0,018279	1 836,60		34		
		ФОТ							632		22 405
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			632		22 405
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			310		10 978
							Всего по позиции		**2 942**		
405	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,6623		0,6623					
		1 ОТ					54,64	1,15	42	35,45	1 489
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0068217					
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	4,3261436					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0165575					
		Итого по расценке					55,61		43		
406	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,006623	30 554,42		202		
		ФОТ							42		1 489
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			42		1 489
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			21		730
							Всего по позиции		**308**		
407	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,6623		0,6623					
		1 ОТ					550,53	1,15	419	35,45	14 854
		3 ЭМ					9,75	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					485,99		322		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,0218559					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,0145706					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	47,9760186					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,13246					
		Итого по расценке					1 046,27		749		
408	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		19,869	98,75		1 962		

409	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,013246	30 554,42		405		
		ФОТ							421		14 925
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			421		14 925
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			206		7 313
								Всего по позиции	**3 743**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.6 (в базисном уровне цен)							**9 430**		
		в том числе									
		оплата труда							1 748		
		эксплуатация машин и механизмов							84		
		материальные ресурсы							7 598		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 769		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 823		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							908		
		Итого по подразделу 6.6 (в базисном уровне цен)							**12 161**		
		Подраздел 6.7. Пт-11									
410	62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	*м2*	41,7		41,7					
		Объем: 41,7=0,417*100									
	1	ОТ					4,38		183	35,45	6 487
		ЗТ	*чел-ч*	0,58		24,186					
		Итого по расценке					4,38		183		
		ФОТ							183		6 487
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	%	90		90			165		5 838
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	%	46		46			84		2 984
								Всего по позиции	**432**		
411	61-45-1	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	*100 м2*	0,417		0,417					
		Объем: 0,417=41,7/100									
	1	ОТ					189,54		79	35,45	2 801
	3	ЭМ					3,94		2		
	4	М					482,97		201		
	01.8.01.06	Сетки стеклянные	*м2*	111,1		46,3287					
		ЗТ	*чел-ч*	21,13		8,81121					
		ЗТм	*чел-ч*	0,06		0,02502					
		Итого по расценке					676,45		282		
412	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	11,11		4,63287	23,60		109		
413	14.3.01.01-0001	Исключен									
		Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	*кг*	-10,3		-4,2951	15,09		- 65		
414	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,00417	30 554,42		127		
		ФОТ							79		2 801
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	%	89		89			70		2 493
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	%	44		44			35		1 232
								Всего по позиции	**558**		
415	15-02-016-04	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков (к=20/15=1,33) *Поправки к:* *М)*1,33;* *ЭМ)*1,25)*1,33;* *ОТм)*1,25)*1,33;* *ОТ)*1,15)*1,33;* *ЗТ)*1,15)*1,33;* *ЗТм)*1,25)*1,33*	*100 м2*	0,417		0,417					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
	1	ОТ					705,00	1,5295	450	35,45	15 953
	3	ЭМ					92,77	1,6625	64		
	2	в т.ч. ОТм					53,22	1,6625	*37*	35,45	*1 312*
	4	М					1 151,92	1,33	639		
		ЗТ	*чел-ч*	75	1,5295	47,8351125					
		ЗТм	*чел-ч*	5,54	1,6625	3,8406743					
		Итого по расценке					1 949,69		1 153		
		ФОТ							487		17 265
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			487		17 265
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			239		8 460
								Всего по позиции	**1 879**		
416	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,417		0,417					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
	1	ОТ					550,53	1,15	264	35,45	9 359
	3	ЭМ					9,75	1,25	5		
	2	в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					485,99		203		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,013761					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,009174					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	30,2068545					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,0834					
		Итого по расценке					1 046,27		472		
417	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		12,51	98,75		1 235		
418	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		10,008	233,04		2 332		
		ФОТ							265		9 394
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			265		9 394
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			130		4 603
								Всего по позиции	**4 434**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.7 (в базисном уровне цен)							**5 828**		

		в том числе									
		оплата труда							976		
		эксплуатация машин и механизмов							71		
		материальные ресурсы							4 781		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 014		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							987		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							488		
		Итого по подразделу 6.7 (в базисном уровне цен)							**7 303**		
		Подраздел 6.8. Пт-12									
419	10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1994		0,1994					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1994=19,94/100									
		1 ОТ					1 233,52	1,15	283	35,45	10 032
		3 ЭМ					133,88	1,25	33		
		2 в т.ч. ОТм					16,44	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					3 913,68		780		
	01.6.01.02	Листы гипсокартонные	*м2*	449		89,5306					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		20,5382					
		ЗТ	*чел-ч*	136	1,15	31,18616					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,3165475					
		Итого по расценке					5 281,08		1 096		
420	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	*м3*	6,18		1,232292	717,98		885		
421	ТЦ_14.2.02.08_78_7802348846_04.07.22_02	Плиты Файерборд Knauf 2500x1200x12.5 мм									
		1 201,87 = [1 413,96 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	224,5		44,7653	1 201,87		6 810	7,9	53 802
422	ТЦ_14.2.02.08___00.01.00_	Огнезащитные плиты «ПРОЗАСК Файерпанель» толщ.12,5 мм									
		2 108,00 = [2 480 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	224,5		44,7653	2 108,00		11 945	7,9	94 365
		ФОТ							287		10 174
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			310		10 988
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			158		5 596
							Всего по позиции		**21 204**		
423	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1994		0,1994					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					550,53	1,15	126	35,45	4 467
		3 ЭМ					9,75	1,25	2		
		4 М					485,99		97		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,0065802					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,0043868					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	14,4442369					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,03988					
		Итого по расценке					1 046,27		225		
424	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL (Caparol CapaSilan. расход 150мл/м2)	*л*	30		5,982	98,75		591		
425	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,003988	30 554,42		122		
		ФОТ							126		4 467
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			126		4 467
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			62		2 189
							Всего по позиции		**1 126**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.8 (в базисном уровне цен)							**21 674**		
		в том числе									
		оплата труда							409		
		эксплуатация машин и механизмов							35		
		материальные ресурсы							21 230		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							413		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							436		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							220		
		Итого по подразделу 6.8 (в базисном уровне цен)							**22 330**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									148 167
		Подраздел 6.9. Потолочные гипсовые карнизы									
426	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	2,1152		2,1152					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,1152=(91,0111+112,8675+9,7566)/101									
		1 ОТ					227,24	1,15	553	35,45	19 604
		3 ЭМ					4,61	1,25	12		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					16,11		34		
	05.3.01.07	Детали лепные погонные	*м*	101		213,6352					
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	63,24448					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,29084					

		Итого по расценке					247,96		599		
		ФОТ							557		19 746
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			557		19 746
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			273		9 676
							Всего по позиции		**1 429**		
427	ТЦ_05.3.01_77_7710 489396_23.03.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль МС308 65х200х2000мм Leptonika									
		1 558,49 = [1 833,52 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	91,0111		91,0111	1 558,49		17 954	7,9	141 840
		Объем: 91,0111=90,11*1,01									
							Всего по позиции		**17 954**		**141 840**
428	ТЦ_05.3.01_77_7709 360165_27.04.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		568,65 = [669 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	112,8675		112,8675	568,65		8 124	7,9	64 182
		Объем: 112,8675=111,75*1,01									
							Всего по позиции		**8 124**		**64 182**
429	ТЦ_05.3.01_77_7733 745159_27.04.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		168,30 = [198 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	9,7566		9,7566	168,30		208	7,9	1 642
		Объем: 9,7566=9,66*1,01									
							Всего по позиции		**208**		**1 642**
		Итого прямые затраты по подразделу 6.9 (в базисном уровне цен)							**26 885**		
		в том числе									
		оплата труда							553		
		эксплуатация машин и механизмов							12		
		материальные ресурсы							26 320		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							557		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							557		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							273		
		Итого по подразделу 6.9 (в базисном уровне цен)							**27 715**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									207 664
		Подраздел 6.10. Ограждения									
430	07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,0162		0,0162					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0162=1,62/100									
	1	ОТ					390,10	1,15	7	35,45	248
	3	ЭМ					204,08	1,25	4		
	2	в т.ч. ОТм					30,77	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					16 057,11		260		
		ЗТ	*чел-ч*	41,5	1,15	0,773145					
		ЗТм	*чел-ч*	2,59	1,25	0,0524475					
		Итого по расценке					16 651,29		271		
431	07.2.05.01-0032	Исключен Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы									
			т	-2,09		-0,033858	7 571,00		- 256		
432	ТЦ_11.2.02.01___00.01.00_	Система ограждений Nayada Parapetto. Отделка по ТЗ (латунь)									
		4 250,00 = [5 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	100		1,62	4 250,00		872	7,9	6 885
		ФОТ							8		283
	Пр/812-007.1-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116		116			9		328
	Пр/774-007.1	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80		80			6		226
							Всего по позиции		**902**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.10 (в базисном уровне цен)							**887**		
		в том числе									
		оплата труда							7		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							876		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							9		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6		
		Итого по подразделу 6.10 (в базисном уровне цен)							**902**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									6 885
		Итого прямые затраты по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**169 117**		
		в том числе									
		оплата труда							12 686		
		эксплуатация машин и механизмов							903		
		материальные ресурсы							155 528		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							12 841		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							12 951		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 460		
		Итого по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**188 528**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									620 618
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**2 349 718**		**20 684 208**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							75 964		2 692 930
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов							9 323	10,97	102 273
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы							2 264 431	7,90	17 889 005
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							78 140		2 770 058
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							79 211		2 808 158

Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.

	Всего сметная прибыль	41 598	1 474 685
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	**2 470 527**	**24 967 051**
	в том числе		
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)		11 987 694

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ФГБУ "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента РФ по адресу: Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

Номер заказа 02-01-01/5-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/5-2

02-01-01/5-2 АР 4 этаж(блок Б и В) искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 07-09-20Б-3.2.2

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 5 534,45	- 5 534,45	тыс. руб.
Строительные работы	- 5 534,45	- 5 534,45	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 23 086,04	- 23 086,04	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 213,06	- 213,06	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: 02-01-01/5-2 Архитектурные решения. 4 этаж

Раздел: 1. Демонтаж

1	46-04-001-4	Разборка кирпичных стен	*1 м3*	-131,12	180,03						
		Объем: -131,12=-131,12									
		Зарплата			73,01		- 9 573,07		1	- 9 573,07	
		Эксплуатация машин			107,02		- 14 032,46		1	- 14 032,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,57		*- 1 517,06*		1	*- 1 517,06*	
		НР от ФОТ	%	110			- 12 199,14	110		- 12 199,14	
		СП от ФОТ	%	70			- 7 763,09	70		- 7 763,09	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,24							- 1 080,43
							- 43 568,00			**- 43 568,00**	**- 1 080,43**
2	46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	*100 м2*	-2,376	1 082,58						
		Объем: -2,376=-237,6/100									
		Зарплата			840,63		- 1 997,34		1	- 1 997,34	
		Эксплуатация машин			241,95		- 574,87		1	- 574,87	
		в т.ч. зарплата машинистов			104,49		*- 248,27*		1	*- 248,27*	
		НР от ФОТ	%	110			- 2 470,17	110		- 2 470,17	
		СП от ФОТ	%	70			- 1 571,93	70		- 1 571,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	103,91							- 246,89
							- 6 614,00			**- 6 614,00**	**- 246,89**
7	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	*1 Т ГРУЗА*	-169,9105	36,34						
		Объем: -169,910478=-169,910478									
		Зарплата			4,15		- 1 833,33		1	- 1 833,33	
		Эксплуатация машин			32,19		- 5 469,42		1	- 5 469,42	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5777							- 98,16
							- 14 606,00			**- 14 606,00**	**- 98,16**
8	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	*1 Т ГРУЗА*	-1529,197	2,77						
		Объем: -1529,197306=-1529,197306									
		Эксплуатация машин			2,77		- 5 015,77		1	- 5 015,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,32		*- 1 269,23*		1	*- 1 269,23*	
							- 5 016,00			**- 5 016,00**	**0,00**
9	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	*1 Т ГРУЗА*	-1699,105	17,32						
		Объем: -1699,104784=-1699,104784									
		Эксплуатация машин			17,32		- 29 428,49		1	- 29 428,49	
							- 29 428,00			**- 29 428,00**	**0,00**
Итого по разделу: 1. Демонтаж							**- 99 232,00**			**- 99 232,00**	**- 1 425,48**

Раздел: 2.Строительные работы

10	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом	*100 м2 перегородок (за вычетом проемов)*	-11,355	17 008,48						
		Объем: -11,355=-1135,5/100									
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 25 937,99		1	- 25 937,99	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 409,35		1	- 409,35	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 170 249,04		1	- 170 249,04	
		НР от ФОТ	%	118			- 30 606,83	118		- 30 606,83	
		СП от ФОТ	%	63			- 16 340,93	63		- 16 340,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 2 859,76
							- 243 544,14			**- 243 544,14**	**- 2 859,76**

11	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм Объем: -2339,13=-2339,13	*м2*	-2339,13	20,38		- 47 671,47		1	- 47 671,47	
							- 47 671,47			**- 47 671,47**	**0,00**
12	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом Объем: -2,71=-271/100	*100 м2 перегородок (за вычетом проемов)*	-2,71	17 008,48						
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 6 190,40		1	- 6 190,40	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 97,70		1	- 97,70	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 40 631,87		1	- 40 631,87	
		НР от ФОТ	%	118			- 7 304,67	118		- 7 304,67	
		СП от ФОТ	%	63			- 3 899,95	63		- 3 899,95	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 682,51
	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	1520,31	15,00		22 804,65		1	22 804,65	
							- 35 319,94			**- 35 319,94**	**- 682,51**
13	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм Объем: -1520=-1520	*м2*	-1520	20,47		- 31 114,40		1	- 31 114,40	
							- 31 114,40			**- 31 114,40**	**0,00**
14	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм Объем: -558,26=-558,26	*м2*	-558,26	20,38		- 11 377,34		1	- 11 377,34	
							- 11 377,34			**- 11 377,34**	**0,00**
15	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее Объем: -3,58=-358/100	*100 м2 облицовки*	-3,58	11 481,71						
		Зарплата			1 528,19	)*1,15	- 6 291,56		1	- 6 291,56	
		Эксплуатация машин			46,33	)*1,25	- 207,33		1	- 207,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08	)*1,25	*- 4,83*		1	*- 4,83*	
		Материальные ресурсы			9 907,19		- 35 467,74		1	- 35 467,74	
		НР от ФОТ	%	105			- 6 611,21	105		- 6 611,21	
		СП от ФОТ	%	55			- 3 463,01	55		- 3 463,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	166,47		)*1,15					- 685,36
	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	*1000 м2*	0,3759	89 300,00		33 567,87		1	33 567,87	
							- 18 472,98			**- 18 472,98**	**- 685,36**
16	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм Объем: -375,9=-375,9	*м2*	-375,9	15,00		- 5 638,50		1	- 5 638,50	
							- 5 638,50			**- 5 638,50**	**0,00**
17	07-05-016-4	Устройство металлических ограждений без поручней Объем: -0,796=-79,6/100	*100 м ограждения*	-0,796	16 737,72						
		Зарплата			429,11		- 341,57		1	- 341,57	
		Эксплуатация машин			251,50		- 200,19		1	- 200,19	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,13		*- 4,08*		1	*- 4,08*	
		Материальные ресурсы			16 057,11		- 12 781,46		1	- 12 781,46	
		НР от ФОТ	%	155			- 535,76	155		- 535,76	
		СП от ФОТ	%	100			- 345,65	100		- 345,65	
		Затраты труда	*чел-ч*	45,65							- 36,34
	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	*т*	1,66364	7 571,00		12 595,42		1	12 595,42	
							- 1 609,21			**- 1 609,21**	**- 36,34**
18	прайс	Ограждение с круглым деревянным порочнем с зажимами стеклодержателем и стойками с деревянными вставками Объем: -79,8=-79,8	*м.п.*	-79,8	1 862,08		- 148 593,98		1	- 148 593,98	
							- 148 593,98			**- 148 593,98**	**0,00**
19	09-04-010-4	Устройство светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса Объем: -2,89=-28,9/10	*10 м2 витража*	-2,89	1 572,59						
		Зарплата			249,15	)*1,15	- 828,05		1	- 828,05	
		Эксплуатация машин			40,93	)*1,25	- 147,86		1	- 147,86	
		Материальные ресурсы			1 282,51		- 3 706,45		1	- 3 706,45	
		НР от ФОТ	%	90			- 745,25	90		- 745,25	
		СП от ФОТ	%	85			- 703,84	85		- 703,84	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,14		)*1,15					- 90,20
							- 6 131,45			**- 6 131,45**	**- 90,20**
20	прайс	Перегородка светопрозрачная огнестойкая с комплектующими Объем: -28,6=-28,6	*м2*	-28,6	12 324,68		- 352 485,85		1	- 352 485,85	
							- 352 485,85			**- 352 485,85**	**0,00**
Итого по разделу: 2.Строительные работы							**- 901 960,00**			**- 901 960,00**	**- 4 354,16**
Раздел: 3. Дверные проемы											
21	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы Объем: -3,5=-3,5	*1 м2 проема*	-3,5	68,60						
		Зарплата			23,81	)*1,15	- 95,84		1	- 95,84	
		Эксплуатация машин			19,07	)*1,25	- 83,43		1	- 83,43	
		Материальные ресурсы			25,72		- 90,02		1	- 90,02	
		НР от ФОТ	%	90			- 86,26	90		- 86,26	
		СП от ФОТ	%	85			- 81,46	85		- 81,46	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,4		)*1,15					- 9,66
							- 437,01			**- 437,01**	**- 9,66**

22	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям Объем: -3=-3	*1 ШТ.*	-3	14,60						
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 37,98		1	- 37,98	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 10,76		1	- 10,76	
		Материальные ресурсы			0,72		- 2,16		1	- 2,16	
		НР от ФОТ	%	90			- 34,18	90		- 34,18	
		СП от ФОТ	%	85			- 32,28	85		- 32,28	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,11		)*1,15					- 3,83
							- 117,36			**- 117,36**	**- 3,83**
23	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 Объем: -3=-3	*шт.*	-3	371,20		- 1 113,60		1	- 1 113,60	
							- 1 113,60			**- 1 113,60**	**0,00**
24	203-8146	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) Объем: -3,5=-3,5	*м2*	-3,5	1 799,14		- 6 296,99		1	- 6 296,99	
							- 6 296,99			**- 6 296,99**	**0,00**
25	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем: -1,804=-180,4/100	*100 м2 проемов*	-1,804	24 621,14						
		Зарплата			821,89	)*1,15	- 1 705,09		1	- 1 705,09	
		Эксплуатация машин			1 010,68	)*1,25	- 2 279,08		1	- 2 279,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			130,82	)*1,25	*- 295,00*		1	*- 295,00*	
		Материальные ресурсы			22 788,57		- 41 110,58		1	- 41 110,58	
		НР от ФОТ	%	118			- 2 360,11	118		- 2 360,11	
		СП от ФОТ	%	63			- 1 260,06	63		- 1 260,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	89,53		)*1,15					- 185,74
	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	*м2*	180,4	207,00		37 342,80		1	37 342,80	
							- 11 372,12			**- 11 372,12**	**- 185,74**
26	прайс	Дверь стандартная Объем: -73=-73	*шт.*	-73	10 697,78		- 780 937,94		1	- 780 937,94	
							- 780 937,94			**- 780 937,94**	**0,00**
27	прайс	Дверь двухстворчатая 2000х1200 Объем: -9=-9	*шт.*	-9	13 385,40		- 120 468,60		1	- 120 468,60	
							- 120 468,60			**- 120 468,60**	**0,00**
28	прайс	Комплект фурнитуры Объем: -82=-82	*шт.*	-82	1 011,72		- 82 961,04		1	- 82 961,04	
							- 82 961,04			**- 82 961,04**	**0,00**
29	10-01-060-1	Установка и крепление наличников (стоимость включена в стоимость блоков) Объем: -4,92=-492/100	*100 м коробок блоков*	-4,92	516,04						
		Зарплата			63,89	)*1,15	- 361,49		1	- 361,49	
		Эксплуатация машин			3,49	)*1,25	- 21,46		1	- 21,46	
		Материальные ресурсы			448,66		- 2 207,41		1	- 2 207,41	
		НР от ФОТ	%	118			- 426,56	118		- 426,56	
		СП от ФОТ	%	63			- 227,74	63		- 227,74	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,82		)*1,15					- 44,25
	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	*м*	551,04	3,93		2 165,59		1	2 165,59	
							- 1 079,07			**- 1 079,07**	**- 44,25**
30	09-04-013-4	Установка противопожарных дверей двупольных остекленных Объем: -42=-42	*1 м2 проема*	-42	85,14						
		Зарплата			23,74	)*1,15	- 1 146,64		1	- 1 146,64	
		Эксплуатация машин			9,45	)*1,25	- 496,13		1	- 496,13	
		Материальные ресурсы			51,95		- 2 181,90		1	- 2 181,90	
		НР от ФОТ	%	90			- 1 031,98	90		- 1 031,98	
		СП от ФОТ	%	85			- 974,64	85		- 974,64	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,36		)*1,15					- 113,99
							- 5 831,29			**- 5 831,29**	**- 113,99**
31	203-8140	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1300х2100 мм Объем: -12=-12	*шт.*	-12	5 371,09		- 64 453,08		1	- 64 453,08	
							- 64 453,08			**- 64 453,08**	**0,00**
32	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям Объем: -12=-12	*1 ШТ.*	-12	14,60						
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 151,94		1	- 151,94	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 43,05		1	- 43,05	
		Материальные ресурсы			0,72		- 8,64		1	- 8,64	
		НР от ФОТ	%	90			- 136,75	90		- 136,75	
		СП от ФОТ	%	85			- 129,15	85		- 129,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,11		)*1,15					- 15,32
							- 469,53			**- 469,53**	**- 15,32**
33	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 Объем: -12=-12	*шт.*	-12	371,20		- 4 454,40		1	- 4 454,40	
							- 4 454,40			**- 4 454,40**	**0,00**
Итого по разделу: 3. Дверные проемы							**- 1 079 989,00**			**- 1 079 989,00**	**- 372,78**

Раздел: 4. Подоконники

34	10-01-035-3	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м /прим/ Объем: -0,838=-83,8/100	*100 п. м*	-0,838	6 487,61						
		Зарплата			182,37	)*1,15	- 175,75		1	- 175,75	

		Эксплуатация машин			28,34	)*1,25	- 29,69		1	- 29,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,95	)*1,25	*- 1,00*		1	*- 1,00*	
		Материальные ресурсы			6 276,90		- 5 260,04		1	- 5 260,04	
		НР от ФОТ	%	118			- 208,57	118		- 208,57	
		СП от ФОТ	%	63			- 111,35	63		- 111,35	
		Затраты труда	*чел-ч*	21,38		)*1,15					- 20,60
							- 5 785,40			**- 5 785,40**	**- 20,60**
35	203-0395	Доски подоконные клееные из древесины /прим/	*м*	-74,6	105,43		- 7 865,08		1	- 7 865,08	
		Объем: -74,6=-74,6									
							- 7 865,08			**- 7 865,08**	**0,00**
36	15-01-010-2	Укладка подоконных мраморных полированных плит	*100 м2 поверхности облицовки*	-0,317	91 223,43						
		Объем: -0,317=-31,7/100									
		Зарплата			4 528,48	)*1,15	- 1 650,86		1	- 1 650,86	
		Эксплуатация машин			123,42	)*1,25	- 48,91		1	- 48,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			37,51	)*1,25	*- 14,86*		1	*- 14,86*	
		Материальные ресурсы			86 571,53		- 27 443,18		1	- 27 443,18	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 749,01	105		- 1 749,01	
		СП от ФОТ	%	55			- 916,15	55		- 916,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	395,5		)*1,15					- 144,18
							- 31 808,11			**- 31 808,11**	**- 144,18**
Итого по разделу: 4. Подоконники							**- 45 459,00**			**- 45 459,00**	**- 164,78**

Раздел: 5. Монтаж столешниц из мрамора

37	15-01-010-2	Укладка подоконных мраморных полированных плит	*100 м2 поверхности облицовки*	-0,007	91 223,43						
		Объем: -0,007=-0,7/100									
		Зарплата			4 528,48	)*1,15	- 36,45		1	- 36,45	
		Эксплуатация машин			123,42	)*1,25	- 1,08		1	- 1,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			37,51	)*1,25	*- 0,33*		1	*- 0,33*	
		Материальные ресурсы			86 571,53		- 606,00		1	- 606,00	
		НР от ФОТ	%	105			- 38,62	105		- 38,62	
		СП от ФОТ	%	55			- 20,23	55		- 20,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	395,5		)*1,15					- 3,18
							- 702,38			**- 702,38**	**- 3,18**
38	11-01-041-1	Установка плинтусов из мраморных плит	*1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)*	-0,2475	695,30						
		Объем: -0,2475=-0,2475									
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 26,59		1	- 26,59	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 0,27		1	- 0,27	
		Материальные ресурсы			601,00		- 148,75		1	- 148,75	
		НР от ФОТ	%	123			- 32,71	123		- 32,71	
		СП от ФОТ	%	75			- 19,94	75		- 19,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,54		)*1,15					- 2,43
							- 228,26			**- 228,26**	**- 2,43**
Итого по разделу: 5. Монтаж столешниц из мрамора							**- 931,00**			**- 931,00**	**- 5,61**

Раздел: 6. Полы

39	11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,745	1 591,66						
		Объем: -0,745=-74,5/100									
		Зарплата			317,07	)*1,15	- 271,65		1	- 271,65	
		Эксплуатация машин			42,05	)*1,25	- 39,16		1	- 39,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 15,97*		1	*- 15,97*	
		Материальные ресурсы			1 232,54		- 918,24		1	- 918,24	
		НР от ФОТ	%	123			- 353,77	123		- 353,77	
		СП от ФОТ	%	75			- 215,72	75		- 215,72	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,65		)*1,15					- 34,83
							- 1 798,54			**- 1 798,54**	**- 34,83**
40	11-01-011-4	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 /кор-ка до толщ.50мм/	*100 м2 стяжки*	-0,745	317,62						
		Объем: -0,745=-74,5/100									
		Зарплата			3,90	)*1,15*12	- 40,10		1	- 40,10	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25*12	- 86,27		1	- 86,27	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25*12	*- 31,74*		1	*- 31,74*	
		Материальные ресурсы			306,00	*12	- 2 735,64		1	- 2 735,64	
		НР от ФОТ	%	123			- 88,36	123		- 88,36	
		СП от ФОТ	%	75			- 53,88	75		- 53,88	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15*12					- 5,14
							- 3 004,25			**- 3 004,25**	**- 5,14**
41	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	*100 м2 покрытия*	-0,745	9 053,81						
		Объем: -0,745=-74,5/100									
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 896,91		1	- 896,91	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 137,85		1	- 137,85	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 46,88*		1	*- 46,88*	

		Материальные ресурсы			7 858,90		- 5 854,88		1	- 5 854,88	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 160,86	123		- 1 160,86	
		СП от ФОТ	%	75			- 707,84	75		- 707,84	
		Затраты труда	чел-ч	119,78		)*1,15					- 102,62
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	75,99	67,80		5 152,12		1	5 152,12	
	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	335,25	1,37		459,29		1	459,29	
							- 3 146,93			**- 3 146,93**	**- 102,62**
42	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Объем: -1,095=-1,095	1 м3 изоляции	-1,095	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 123,77		1	- 123,77	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 78,43		1	- 78,43	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 1 716,01		1	- 1 716,01	
		НР от ФОТ	%	100			- 123,77	100		- 123,77	
		СП от ФОТ	%	70			- 86,64	70		- 86,64	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 13,32
	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	1,1169	1 536,40		1 716,01		1	1 716,01	
							- 412,61			**- 412,61**	**- 13,32**
43	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL Объем: -1,1169=-1,1169	м3	-1,1169	1 525,21		- 1 703,51		1	- 1 703,51	
							- 1 703,51			**- 1 703,51**	**0,00**
44	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагниевых /прим/ Объем: -0,219=-21,9/100	100 м2 покрытия	-0,219	2 590,23						
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 240,10		1	- 240,10	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 39,23		1	- 39,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 1,41*		1	*- 1,41*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 894,36		1	- 894,36	
		НР от ФОТ	%	123			- 297,06	123		- 297,06	
		СП от ФОТ	%	75			- 181,13	75		- 181,13	
		Затраты труда	чел-ч	55,17		)*1,15)*2					- 27,79
	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 м2	0,044676	16 303,00	к нр)*2	728,35		1	728,35	
							- 923,53			**- 923,53**	**- 27,79**
45	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/ Объем: -44,676=-44,676	м2	-44,676	37,28		- 1 665,52		1	- 1 665,52	
							- 1 665,52			**- 1 665,52**	**0,00**
46	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем: -0,219=-21,9/100	100 м2 стяжки	-0,219	1 485,02						
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 79,01		1	- 79,01	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 12,11		1	- 12,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 4,69*		1	*- 4,69*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 246,83		1	- 246,83	
		НР от ФОТ	%	123			- 102,95	123		- 102,95	
		СП от ФОТ	%	75			- 62,78	75		- 62,78	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 9,95
							- 503,68			**- 503,68**	**- 9,95**
47	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/ Объем: -0,219=-0,219*100/100	100 м2 стяжки	-0,219	291,32						
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 6,00		1	- 6,00	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 12,68		1	- 12,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 4,66*		1	*- 4,66*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 367,43		1	- 367,43	
		НР от ФОТ	%	123			- 13,11	123		- 13,11	
		СП от ФОТ	%	75			- 8,00	75		- 8,00	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*1,15)*6					- 0,76
							- 407,22			**- 407,22**	**- 0,76**
48	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем: -0,084315=-0,084315	1 Т	-0,084315	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 10,86		1	- 10,86	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 3,91		1	- 3,91	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 0,23*		1	*- 0,23*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 500,46		1	- 500,46	
		НР от ФОТ	%	105			- 11,64	105		- 11,64	
		СП от ФОТ	%	65			- 7,21	65		- 7,21	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15					- 1,23
	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,002361	10 200,00		24,08		1	24,08	
	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,084315	5 650,00		476,38		1	476,38	
							- 33,62			**- 33,62**	**- 1,23**
49	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм Объем: -21,9=-21,9	м2	-21,9	14,06		- 307,91		1	- 307,91	
							- 307,91			**- 307,91**	**0,00**
50	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных Объем: -0,219=-21,9/100	100 м2 покрытия	-0,219	9 053,81						
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 263,66		1	- 263,66	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 40,52		1	- 40,52	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 13,78*		1	*- 13,78*	

		Материальные ресурсы			7 858,90		- 1 721,10		1	- 1 721,10	
		НР от ФОТ	%	123			- 341,25	123		- 341,25	
		СП от ФОТ	%	75			- 208,08	75		- 208,08	
		Затраты труда	чел-ч	119,78		)*1,15					- 30,17
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	22,338	67,80		1 514,52		1	1 514,52	
	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	98,55	1,37		135,01		1	135,01	
							- 925,08			**- 925,08**	**- 30,17**
51	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	-23,338	123,97		- 2 893,21		1	- 2 893,21	
		Объем: -23,338=-23,338									
							- 2 893,21			**- 2 893,21**	**0,00**
52	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	кг	-98,55	6,58		- 648,46		1	- 648,46	
		Объем: -98,55=-98,55									
							- 648,46			**- 648,46**	**0,00**
53	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	-2,179	1 485,02						
		Объем: -2,179=-217,9/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 786,11		1	- 786,11	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 120,50		1	- 120,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 46,71*		1	*- 46,71*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 2 455,89		1	- 2 455,89	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 024,37	123		- 1 024,37	
		СП от ФОТ	%	75			- 624,62	75		- 624,62	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 99,01
							- 5 011,49			**- 5 011,49**	**- 99,01**
54	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	100 м2 стяжки	-2,179	291,32						
		Объем: -2,179=-217,9/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 59,69		1	- 59,69	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 126,16		1	- 126,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 46,41*		1	*- 46,41*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 3 655,88		1	- 3 655,88	
		НР от ФОТ	%	123			- 130,50	123		- 130,50	
		СП от ФОТ	%	75			- 79,58	75		- 79,58	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*1,15)*6					- 7,52
							- 4 051,81			**- 4 051,81**	**- 7,52**
55	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	-0,838915	6 084,69						
		Объем: -0,838915=-0,838915									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 108,04		1	- 108,04	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 38,90		1	- 38,90	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 2,27*		1	*- 2,27*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 4 979,46		1	- 4 979,46	
		НР от ФОТ	%	105			- 115,83	105		- 115,83	
		СП от ФОТ	%	65			- 71,70	65		- 71,70	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15					- 12,19
	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,02349	10 200,00		239,60		1	239,60	
	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,838915	5 650,00		4 739,87		1	4 739,87	
							- 334,46			**- 334,46**	**- 12,19**
56	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	-217,9	14,06		- 3 063,67		1	- 3 063,67	
		Объем: -217,9=-217,9									
							- 3 063,67			**- 3 063,67**	**0,00**
57	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	100 м2 покрытия	-2,179	7 888,38						
		Объем: -2,179=-217,9/100									
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 882,91		1	- 882,91	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 148,53		1	- 148,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	*- 12,88*		1	*- 12,88*	
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 16 302,21		1	- 16 302,21	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 101,82	123		- 1 101,82	
		СП от ФОТ	%	75			- 671,84	75		- 671,84	
		Затраты труда	чел-ч	42,4		)*1,15					- 106,25
	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	222,258	67,80		15 069,09		1	15 069,09	
							- 4 038,22			**- 4 038,22**	**- 106,25**
58	101-7170	Линолеум коммерческий /прим/- антистатический	м2	-1242,258	272,42		- 338 415,92		1	- 338 415,92	
		Объем: -1242,258=-1242,258									
							- 338 415,92			**- 338 415,92**	**0,00**
59	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	-2,959	1 523,23						
		Объем: -2,959=-295,9/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 100,15		1	- 100,15	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 6,44		1	- 6,44	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 4 415,01		1	- 4 415,01	
		НР от ФОТ	%	123			- 123,18	123		- 123,18	
		СП от ФОТ	%	75			- 75,11	75		- 75,11	
		Затраты труда	чел-ч	3,45		)*1,15					- 11,74
	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	362,1816	12,19		4 414,99		1	4 414,99	
							- 304,90			**- 304,90**	**- 11,74**
60	прайс	Гидро-пароизоляция ROCKWOOL	м2	-343,244	3,21		- 1 101,81		1	- 1 101,81	

		Объем: -343,244=-343,244									
						- 1 101,81				**- 1 101,81**	**0,00**
61	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-14,795	1 722,72						
		Объем: -14,795=-14,795									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 1 672,33		1	- 1 672,33	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 1 059,69		1	- 1 059,69	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 23 185,69		1	- 23 185,69	
		НР от ФОТ	*%*	100			- 1 672,33	100		- 1 672,33	
		СП от ФОТ	*%*	70			- 1 170,63	70		- 1 170,63	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 180,01
	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	15,0909	1 536,40		23 185,66		1	23 185,66	
							- 5 575,01			**- 5 575,01**	**- 180,01**
62	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-15,0909	1 525,21		- 23 016,79		1	- 23 016,79	
		Объем: -15,0909=-15,0909									
							- 23 016,79			**- 23 016,79**	**0,00**
63	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	*100 м2 поверхности*	-2,959	1 523,23						
		Объем: -2,959=-295,9/100									
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 100,15		1	- 100,15	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 6,44		1	- 6,44	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 4 415,01		1	- 4 415,01	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 123,18	123		- 123,18	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 75,11	75		- 75,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45		)*1,15					- 11,74
	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	362,1816	12,19		4 414,99		1	4 414,99	
							- 304,90			**- 304,90**	**- 11,74**
64	прайс	Гидро-пароизоляция ROCKWOOL	*м2*	-343,244	3,21		- 1 101,81		1	- 1 101,81	
		Объем: -343,244=-343,244									
							- 1 101,81			**- 1 101,81**	**0,00**
65	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-2,959	1 485,02						
		Объем: -2,959=-295,9/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 1 067,51		1	- 1 067,51	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 163,63		1	- 163,63	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 63,43*		1	*- 63,43*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 3 335,00		1	- 3 335,00	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 1 391,06	123		- 1 391,06	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 848,21	75		- 848,21	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 134,45
							- 6 805,41			**- 6 805,41**	**- 134,45**
66	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	*100 м2 стяжки*	-2,959	291,32						
		Объем: -2,959=-295,9/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 81,06		1	- 81,06	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 171,33		1	- 171,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 63,03*		1	*- 63,03*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 4 964,55		1	- 4 964,55	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 177,23	123		- 177,23	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 108,07	75		- 108,07	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 10,21
							- 5 502,24			**- 5 502,24**	**- 10,21**
67	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-1,139215	6 084,69						
		Объем: -1,139215=-1,139215									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 146,72		1	- 146,72	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 52,83		1	- 52,83	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 3,08*		1	*- 3,08*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 6 761,92		1	- 6 761,92	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 157,29	105		- 157,29	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 97,37	65		- 97,37	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 16,56
	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,031898	10 200,00		325,36		1	325,36	
	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	1,139215	5 650,00		6 436,56		1	6 436,56	
							- 454,21			**- 454,21**	**- 16,56**
68	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-295,9	14,06		- 4 160,35		1	- 4 160,35	
		Объем: -295,9=-295,9									
							- 4 160,35			**- 4 160,35**	**0,00**
69	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	*100 м2 покрытия*	-2,959	7 888,38						
		Объем: -2,959=-295,9/100									
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 1 198,96		1	- 1 198,96	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 201,69		1	- 201,69	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	*- 17,50*		1	*- 17,50*	
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 22 137,79		1	- 22 137,79	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 1 496,25	123		- 1 496,25	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 912,35	75		- 912,35	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,4		)*1,15					- 144,28
	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	*м2*	301,818	67,80		20 463,26		1	20 463,26	
							- 5 483,78			**- 5 483,78**	**- 144,28**
70	101-7170	Линолеум коммерческий	*м2*	-301,818	272,42		- 82 221,26		1	- 82 221,26	
		Объем: -301,818=-301,818									
							- 82 221,26			**- 82 221,26**	**0,00**
71	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-3,4	1 722,72						

		Объем: -3,4=-3,4									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 384,31		1	- 384,31	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 243,53		1	- 243,53	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 5 328,24		1	- 5 328,24	
		НР от ФОТ	%	100			- 384,31	100		- 384,31	
		СП от ФОТ	%	70			- 269,02	70		- 269,02	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 41,37
	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	3,468	1 536,40		5 328,24		1	5 328,24	
							- 1 281,17			**- 1 281,17**	**- 41,37**
72	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	-3,468	1 525,21		- 5 289,43		1	- 5 289,43	
		Объем: -3,468=-3,468									
							- 5 289,43			**- 5 289,43**	**0,00**
73	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагниевых /прим/	100 м2 покрытия	-0,68	2 590,23						
		Объем: -0,68=-68/100									
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 745,51		1	- 745,51	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 121,81		1	- 121,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 4,37*		1	*- 4,37*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 2 777,00		1	- 2 777,00	
		НР от ФОТ	%	123			- 922,35	123		- 922,35	
		СП от ФОТ	%	75			- 562,41	75		- 562,41	
		Затраты труда	чел-ч	55,17		)*1,15)*2					- 86,29
	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 м2	0,13872	16 303,00	к нр)*2	2 261,55		1	2 261,55	
							- 2 867,53			**- 2 867,53**	**- 86,29**
74	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/	м2	-138,72	37,28		- 5 171,48		1	- 5 171,48	
		Объем: -138,72=-138,72									
							- 5 171,48			**- 5 171,48**	**0,00**
75	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	-0,68	1 485,02						
		Объем: -0,68=-68/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 245,32		1	- 245,32	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 37,60		1	- 37,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 14,58*		1	*- 14,58*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 766,41		1	- 766,41	
		НР от ФОТ	%	123			- 319,68	123		- 319,68	
		СП от ФОТ	%	75			- 194,93	75		- 194,93	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 30,90
							- 1 563,94			**- 1 563,94**	**- 30,90**
76	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	100 м2 стяжки	-0,68	291,32						
		Объем: -0,68=-68/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 18,63		1	- 18,63	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 39,37		1	- 39,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 14,48*		1	*- 14,48*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 140,89		1	- 1 140,89	
		НР от ФОТ	%	123			- 40,73	123		- 40,73	
		СП от ФОТ	%	75			- 24,83	75		- 24,83	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*1,15)*6					- 2,35
							- 1 264,45			**- 1 264,45**	**- 2,35**
77	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	-0,2618	6 084,69						
		Объем: -0,2618=-0,2618									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 33,72		1	- 33,72	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 12,14		1	- 12,14	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 0,71*		1	*- 0,71*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 1 553,94		1	- 1 553,94	
		НР от ФОТ	%	105			- 36,15	105		- 36,15	
		СП от ФОТ	%	65			- 22,38	65		- 22,38	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15					- 3,81
	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,00733	10 200,00		74,77		1	74,77	
	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,2618	5 650,00		1 479,17		1	1 479,17	
							- 104,39			**- 104,39**	**- 3,81**
78	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	-68	14,06		- 956,08		1	- 956,08	
		Объем: -68=-68									
							- 956,08			**- 956,08**	**0,00**
79	11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»	100 м2 покрытия	-0,68	7 888,38						
		Объем: -0,68=-68/100									
		Зарплата			352,34	)*1,15	- 275,53		1	- 275,53	
		Эксплуатация машин			54,53	)*1,25	- 46,35		1	- 46,35	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,73	)*1,25	*- 4,02*		1	*- 4,02*	
		Материальные ресурсы			7 481,51		- 5 087,43		1	- 5 087,43	
		НР от ФОТ	%	123			- 343,85	123		- 343,85	
		СП от ФОТ	%	75			- 209,66	75		- 209,66	
		Затраты труда	чел-ч	42,4		)*1,15					- 33,16
	101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	69,36	67,80		4 702,61		1	4 702,61	
							- 1 260,21			**- 1 260,21**	**- 33,16**
80	101-7170	Линолеум коммерческий /прим/- антистатический	м2	-69,36	272,42		- 18 895,05		1	- 18 895,05	
		Объем: -69,36=-69,36									
							- 18 895,05			**- 18 895,05**	**0,00**
81	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	-8,535	1 722,72						
		Объем: -8,535=-8,535									

		Зарплата			98,29	)*1,15	- 964,74		1	- 964,74	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 611,32		1	- 611,32	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 13 375,45		1	- 13 375,45	
		НР от ФОТ	%	100			- 964,74	100		- 964,74	
		СП от ФОТ	%	70			- 675,32	70		- 675,32	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 103,85
	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	8,7057	1 536,40		13 375,44		1	13 375,44	
							- 3 216,13			**- 3 216,13**	**- 103,85**
82	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	-8,7057	1 525,21		- 13 278,02		1	- 13 278,02	
		Объем: -8,7057=-8,7057									
							- 13 278,02			**- 13 278,02**	**0,00**
83	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагниевых /прим/	100 м2 покрытия	-1,707	2 590,23						
		Объем: -1,707=-170,7/100									
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 1 871,45		1	- 1 871,45	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 305,77		1	- 305,77	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 10,97*		1	*- 10,97*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 6 971,08		1	- 6 971,08	
		НР от ФОТ	%	123			- 2 315,38	123		- 2 315,38	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 411,82	75		- 1 411,82	
		Затраты труда	чел-ч	55,17		)*1,15)*2					- 216,60
	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 м2	0,348228	16 303,00	к нр)*2	5 677,16		1	5 677,16	
							- 7 198,34			**- 7 198,34**	**- 216,60**
84	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/	м2	-348,228	37,28		- 12 981,94		1	- 12 981,94	
		Объем: -348,228=-348,228									
							- 12 981,94			**- 12 981,94**	**0,00**
85	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	-1,707	1 485,02						
		Объем: -1,707=-170,7/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 615,83		1	- 615,83	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 94,40		1	- 94,40	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 36,59*		1	*- 36,59*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 1 923,91		1	- 1 923,91	
		НР от ФОТ	%	123			- 802,48	123		- 802,48	
		СП от ФОТ	%	75			- 489,32	75		- 489,32	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 77,56
							- 3 925,94			**- 3 925,94**	**- 77,56**
86	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	100 м2 стяжки	-1,707	291,32						
		Объем: -1,707=-170,7/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 46,76		1	- 46,76	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 98,84		1	- 98,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 36,36*		1	*- 36,36*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 2 863,97		1	- 2 863,97	
		НР от ФОТ	%	123			- 102,24	123		- 102,24	
		СП от ФОТ	%	75			- 62,34	75		- 62,34	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*1,15)*6					- 5,89
							- 3 174,15			**- 3 174,15**	**- 5,89**
87	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 Т	-0,654885	6 084,69						
		Объем: -0,654885=-0,654885									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 84,34		1	- 84,34	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 30,37		1	- 30,37	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 1,77*		1	*- 1,77*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 3 887,14		1	- 3 887,14	
		НР от ФОТ	%	105			- 90,42	105		- 90,42	
		СП от ФОТ	%	65			- 55,97	65		- 55,97	
		Затраты труда	чел-ч	12,64		)*1,15					- 9,52
	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,018337	10 200,00		187,04		1	187,04	
	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0,654885	5 650,00		3 700,10		1	3 700,10	
							- 261,10			**- 261,10**	**- 9,52**
88	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	-170,7	14,06		- 2 400,04		1	- 2 400,04	
		Объем: -170,7=-170,7									
							- 2 400,04			**- 2 400,04**	**0,00**
89	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	-1,707	9 053,81						
		Объем: -1,707=-170,7/100									
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 2 055,08		1	- 2 055,08	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 315,86		1	- 315,86	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 107,41*		1	*- 107,41*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 13 415,14		1	- 13 415,14	
		НР от ФОТ	%	123			- 2 659,86	123		- 2 659,86	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 621,87	75		- 1 621,87	
		Затраты труда	чел-ч	119,78		)*1,15					- 235,13
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	174,114	67,80		11 804,93		1	11 804,93	
	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	кг	768,15	1,37		1 052,37		1	1 052,37	
							- 7 210,51			**- 7 210,51**	**- 235,13**
90	101-0292	Плитки керамические для полов (ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ОСНОВА)	м2	-174,114	123,97		- 21 584,91		1	- 21 584,91	
		Объем: -174,114=-174,114									
							- 21 584,91			**- 21 584,91**	**0,00**

91	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	*кг*	-768,15	6,58		- 5 054,43		1	- 5 054,43	
		Объем: -768,15=-768,15									
							- 5 054,43			**- 5 054,43**	**0,00**
92	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,748	1 485,02						
		Объем: -0,748=-74,8/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 269,85		1	- 269,85	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 41,36		1	- 41,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 16,04*		1	*- 16,04*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 843,05		1	- 843,05	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 351,64	123		- 351,64	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 214,42	75		- 214,42	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 33,99
							- 1 720,32			**- 1 720,32**	**- 33,99**
93	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	*100 м2 стяжки*	-0,748	291,32						
		Объем: -0,748=-74,8/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 20,49		1	- 20,49	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 43,31		1	- 43,31	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 15,93*		1	*- 15,93*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 254,98		1	- 1 254,98	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 44,80	123		- 44,80	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 27,32	75		- 27,32	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 2,58
							- 1 390,90			**- 1 390,90**	**- 2,58**
94	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,28798	6 084,69						
		Объем: -0,28798=-0,28798									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 37,09		1	- 37,09	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 13,36		1	- 13,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 0,78*		1	*- 0,78*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 1 709,33		1	- 1 709,33	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 39,76	105		- 39,76	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 24,62	65		- 24,62	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 4,19
	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,008063	10 200,00		82,24		1	82,24	
	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,28798	5 650,00		1 627,09		1	1 627,09	
							- 114,83			**- 114,83**	**- 4,19**
95	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-74,8	14,06		- 1 051,69		1	- 1 051,69	
		Объем: -74,8=-74,8									
							- 1 051,69			**- 1 051,69**	**0,00**
96	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	*100 м2 покрытия*	-0,478	9 053,81						
		Объем: -0,478=-47,8/100									
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 575,47		1	- 575,47	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 88,45		1	- 88,45	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 30,08*		1	*- 30,08*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 3 756,55		1	- 3 756,55	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 744,83	123		- 744,83	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 454,16	75		- 454,16	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,78		)*1,15					- 65,84
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	*м2*	48,756	67,80		3 305,66		1	3 305,66	
	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	*кг*	215,1	1,37		294,69		1	294,69	
							- 2 019,11			**- 2 019,11**	**- 65,84**
97	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	*м2*	-76,296	123,97		- 9 458,42		1	- 9 458,42	
		Объем: -76,296=-76,296									
							- 9 458,42			**- 9 458,42**	**0,00**
98	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	*кг*	-336,6	6,58		- 2 214,83		1	- 2 214,83	
		Объем: -336,6=-336,6									
							- 2 214,83			**- 2 214,83**	**0,00**
99	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-1,065	1 722,72						
		Объем: -1,065=-1,065									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 120,38		1	- 120,38	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 76,28		1	- 76,28	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 1 668,99		1	- 1 668,99	
		НР от ФОТ	*%*	100			- 120,38	100		- 120,38	
		СП от ФОТ	*%*	70			- 84,27	70		- 84,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 12,96
	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	1,0863	1 536,40		1 668,99		1	1 668,99	
							- 401,31			**- 401,31**	**- 12,96**
100	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-1,0663	1 525,21		- 1 626,33		1	- 1 626,33	
		Объем: -1,0663=-1,0663									
							- 1 626,33			**- 1 626,33**	**0,00**
101	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагниевых /прим/	*100 м2 покрытия*	-0,213	2 590,23						

		Объем: -0,213=-21,3/100									
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 233,52		1	- 233,52	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 38,15		1	- 38,15	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 1,37*		1	*- 1,37*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 869,85		1	- 869,85	
		НР от ФОТ	%	123			- 288,91	123		- 288,91	
		СП от ФОТ	%	75			- 176,17	75		- 176,17	
		Затраты труда	*чел-ч*	55,17		)*1,15)*2					- 27,03
	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	*1000 м2*	0,043452	16 303,00	к нр)*2	708,40		1	708,40	
							- 898,20			**- 898,20**	**- 27,03**
102	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/	*м2*	-43,452	37,28		- 1 619,89		1	- 1 619,89	
		Объем: -43,452=-43,452									
							- 1 619,89			**- 1 619,89**	**0,00**
103	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,213	1 485,02						
		Объем: -0,213=-21,3/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 76,84		1	- 76,84	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 11,78		1	- 11,78	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 4,57*		1	*- 4,57*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 240,07		1	- 240,07	
		НР от ФОТ	%	123			- 100,13	123		- 100,13	
		СП от ФОТ	%	75			- 61,06	75		- 61,06	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 9,68
							- 489,88			**- 489,88**	**- 9,68**
104	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	*100 м2 стяжки*	-0,213	291,32						
		Объем: -0,213=-21,3/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 5,83		1	- 5,83	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 12,33		1	- 12,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 4,54*		1	*- 4,54*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 357,37		1	- 357,37	
		НР от ФОТ	%	123			- 12,76	123		- 12,76	
		СП от ФОТ	%	75			- 7,78	75		- 7,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 0,73
							- 396,07			**- 396,07**	**- 0,73**
105	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	*1 Т*	-0,082005	6 084,69						
		Объем: -0,082005=-0,082005									
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 10,56		1	- 10,56	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 3,80		1	- 3,80	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 0,22*		1	*- 0,22*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 486,75		1	- 486,75	
		НР от ФОТ	%	105			- 11,32	105		- 11,32	
		СП от ФОТ	%	65			- 7,01	65		- 7,01	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 1,19
	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,002296	10 200,00		23,42		1	23,42	
	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,082005	5 650,00		463,33		1	463,33	
							- 32,69			**- 32,69**	**- 1,19**
106	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-21,3	14,06		- 299,48		1	- 299,48	
		Объем: -21,3=-21,3									
							- 299,48			**- 299,48**	**0,00**
107	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	*100 м2 покрытия*	-0,213	9 053,81						
		Объем: -0,213=-21,3/100									
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 256,43		1	- 256,43	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 39,41		1	- 39,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 13,40*		1	*- 13,40*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 1 673,95		1	- 1 673,95	
		НР от ФОТ	%	123			- 331,89	123		- 331,89	
		СП от ФОТ	%	75			- 202,37	75		- 202,37	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,78		)*1,15					- 29,34
	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	*м2*	21,726	67,80		1 473,02		1	1 473,02	
	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	*кг*	95,85	1,37		131,31		1	131,31	
							- 899,72			**- 899,72**	**- 29,34**
108	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	*м2*	-21,726	123,97		- 2 693,37		1	- 2 693,37	
		Объем: -21,726=-21,726									
							- 2 693,37			**- 2 693,37**	**0,00**
109	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	*кг*	-95,85	6,58		- 630,69		1	- 630,69	
		Объем: -95,85=-95,85									
							- 630,69			**- 630,69**	**0,00**
110	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-3,309	1 485,02						
		Объем: -3,309=-330,9/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 1 193,78		1	- 1 193,78	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 182,99		1	- 182,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 70,94*		1	*- 70,94*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 3 729,47		1	- 3 729,47	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 555,61	123		- 1 555,61	

		СП от ФОТ	%	75			- 948,54		75	- 948,54	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 150,35
							- 7 610,39			**- 7 610,39**	**- 150,35**
111	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	*100 м2 стяжки*	-3,309	291,32						
		Объем: -3,309=-330,9/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 90,64		1	- 90,64	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 191,59		1	- 191,59	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 70,48*		1	*- 70,48*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 5 551,77		1	- 5 551,77	
		НР от ФОТ	%	123			- 198,18		123	- 198,18	
		СП от ФОТ	%	75			- 120,84		75	- 120,84	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*1,15)*6					- 11,42
							- 6 153,02			**- 6 153,02**	**- 11,42**
112	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-330,9	14,06		- 4 652,45		1	- 4 652,45	
		Объем: -330,9=-330,9									
							- 4 652,45			**- 4 652,45**	**0,00**
113	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	*100 м2 покрытия*	-3,309	21 577,57						
		Объем: -3,309=-330,9/100									
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 10 324,18		1	- 10 324,18	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 102,83		1	- 102,83	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 71,93*		1	*- 71,93*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 62 340,37		1	- 62 340,37	
		НР от ФОТ	%	123			- 12 787,22		123	- 12 787,22	
		СП от ФОТ	%	75			- 7 797,08		75	- 7 797,08	
		Затраты труда	чел-ч	310,42		)*1,15					- 1 181,26
	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	*м2*	337,518	140,45		47 404,40		1	47 404,40	
							- 45 947,28			**- 45 947,28**	**- 1 181,26**
114	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-115,815	15,09		- 1 747,65		1	- 1 747,65	
		Объем: -115,815=-115,815									
							- 1 747,65			**- 1 747,65**	**0,00**
115	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор	*м2*	-337,518	726,45		- 245 189,95		1	- 245 189,95	
		Объем: -337,518=-337,518									
							- 245 189,95			**- 245 189,95**	**0,00**
116	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-4,25	1 722,72						
		Объем: -4,25=-4,25									
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 480,39		1	- 480,39	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 304,41		1	- 304,41	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 6 660,30		1	- 6 660,30	
		НР от ФОТ	%	100			- 480,39		100	- 480,39	
		СП от ФОТ	%	70			- 336,27		70	- 336,27	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 51,71
	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	4,335	1 536,40		6 660,29		1	6 660,29	
							- 1 601,47			**- 1 601,47**	**- 51,71**
117	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-4,335	1 525,21		- 6 611,79		1	- 6 611,79	
		Объем: -4,335=-4,335									
							- 6 611,79			**- 6 611,79**	**0,00**
118	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагниевых /прим/	*100 м2 покрытия*	-0,85	2 590,23						
		Объем: -0,85=-85/100									
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 931,89		1	- 931,89	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 152,26		1	- 152,26	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 5,46*		1	*- 5,46*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 3 471,25		1	- 3 471,25	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 152,94		123	- 1 152,94	
		СП от ФОТ	%	75			- 703,01		75	- 703,01	
		Затраты труда	чел-ч	55,17		)*1,15)*2					- 107,86
	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	*1000 м2*	0,1734	16 303,00	к нр)*2	2 826,94		1	2 826,94	
							- 3 584,41			**- 3 584,41**	**- 107,86**
119	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/	*м2*	-173,4	37,28		- 6 464,35		1	- 6 464,35	
		Объем: -173,4=-173,4									
							- 6 464,35			**- 6 464,35**	**0,00**
120	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	*100 м2 покрытия*	-0,85	64,37						
		Объем: -0,85=-85/100									
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 61,59		1	- 61,59	
		Эксплуатация машин			1,18	)*1,25	- 1,25		1	- 1,25	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,15*		1	*- 0,15*	
		Материальные ресурсы			0,18		- 0,15		1	- 0,15	
		НР от ФОТ	%	105			- 64,83		105	- 64,83	
		СП от ФОТ	%	55			- 33,96		55	- 33,96	
		Затраты труда	чел-ч	6,55		)*1,15					- 6,40
	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-11,05	15,09		- 166,74		1	- 166,74	
							- 328,52			**- 328,52**	**- 6,40**
121	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-0,85	1 485,02						
		Объем: -0,85=-85/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 306,65		1	- 306,65	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 47,01		1	- 47,01	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 18,22*		1	*- 18,22*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 958,01		1	- 958,01	
		НР от ФОТ	%	123			- 399,59		123	- 399,59	

		СП от ФОТ	%	75			- 243,65	75	- 243,65	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15				- 38,62
							- 1 954,91		**- 1 954,91**	**- 38,62**
122	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	*100 м2 стяжки*	-0,85	291,32					
		Объем: -0,85=-85/100								
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 23,28	1	- 23,28	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 49,22	1	- 49,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 18,11*	1	*- 18,11*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 426,11	1	- 1 426,11	
		НР от ФОТ	%	123			- 50,91	123	- 50,91	
		СП от ФОТ	%	75			- 31,04	75	- 31,04	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*1,15)*6				- 2,93
							- 1 580,56		**- 1 580,56**	**- 2,93**
123	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-85	14,06		- 1 195,10	1	- 1 195,10	
		Объем: -85=-85								
							- 1 195,10		**- 1 195,10**	**0,00**
124	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	*100 м2 покрытия*	-0,85	21 577,57					
		Объем: -0,85=-85/100								
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 2 652,03	1	- 2 652,03	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 26,41	1	- 26,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 18,48*	1	*- 18,48*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 16 013,69	1	- 16 013,69	
		НР от ФОТ	%	123			- 3 284,73	123	- 3 284,73	
		СП от ФОТ	%	75			- 2 002,88	75	- 2 002,88	
		Затраты труда	чел-ч	310,42		)*1,15				- 303,44
	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	*м2*	86,7	140,45		12 177,02		1 12 177,02	
							- 11 802,72		**- 11 802,72**	**- 303,44**
125	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-29,75	15,09		- 448,93	1	- 448,93	
		Объем: -29,75=-29,75								
							- 448,93		**- 448,93**	**0,00**
126	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор	*м2*	-86,7	726,45		- 62 983,22	1	- 62 983,22	
		Объем: -86,7=-86,7								
							- 62 983,22		**- 62 983,22**	**0,00**
127	11-01-049-1	Укладка металлического накладного профиля (порога)	*100 м профиля*	-0,84	248,94					
		Объем: -0,84=-84/100								
		Зарплата			145,43	)*1,15	- 140,49	1	- 140,49	
		Эксплуатация машин			23,11	)*1,25	- 24,27	1	- 24,27	
		Материальные ресурсы			80,40		- 67,54	1	- 67,54	
		НР от ФОТ	%	123			- 172,80	123	- 172,80	
		СП от ФОТ	%	75			- 105,37	75	- 105,37	
		Затраты труда	чел-ч	16,64		)*1,15				- 16,07
							- 510,47		**- 510,47**	**- 16,07**
128	206-1366	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м	*шт.*	-96	26,24		- 2 519,04	1	- 2 519,04	
		Объем: -96=-96								
							- 2 519,04		**- 2 519,04**	**0,00**
129	11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	*100 М ПЛИНТУСА*	-9,62	568,65					
		Объем: -9,62=-962/100								
		Зарплата			65,25	)*1,15	- 721,86	1	- 721,86	
		Эксплуатация машин			6,97	)*1,25	- 83,81	1	- 83,81	
		Материальные ресурсы			496,43		- 4 775,66	1	- 4 775,66	
		НР от ФОТ	%	123			- 887,89	123	- 887,89	
		СП от ФОТ	%	75			- 541,40	75	- 541,40	
		Затраты труда	чел-ч	7,65		)*1,15				- 84,63
	203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	*м*	971,62	4,89		4 751,22		1 4 751,22	
							- 2 259,40		**- 2 259,40**	**- 84,63**
130	203-8007	Плинтуса дубовые	*м*	-1010,1	26,38		- 26 646,44	1	- 26 646,44	
		Объем: -1010,1=-1010,1								
							- 26 646,44		**- 26 646,44**	**0,00**
131	11-01-041-1	Установка плинтусов из мраморных плит	*1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)*	-63,7	695,30					
		Объем: -63,7=-63,7								
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 6 844,21	1	- 6 844,21	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 69,27	1	- 69,27	
		Материальные ресурсы			601,00		- 38 283,70	1	- 38 283,70	
		НР от ФОТ	%	123			- 8 418,38	123	- 8 418,38	
		СП от ФОТ	%	75			- 5 133,16	75	- 5 133,16	
		Затраты труда	чел-ч	8,54		)*1,15				- 625,60
	412-0581	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	*м2*	63,7	586,00		37 328,20		1 37 328,20	
							- 21 420,52		**- 21 420,52**	**- 625,60**
132	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор	*м.п.*	-324,87	726,45		- 236 001,81	1	- 236 001,81	
		Объем: -324,87=-324,87								
							- 236 001,81		**- 236 001,81**	**0,00**
Итого по разделу: 6. Полы							**- 1 353 899,00**		**- 1 353 899,00**	**- 4 573,97**

Раздел: 7. Стены

133	15-02-018-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-1,512	2 271,69						
		Объем: -1,512=-151,2/100									
		Зарплата			968,29	)*1,15	- 1 683,66		1	- 1 683,66	
		Эксплуатация машин			123,04	)*1,25	- 232,55		1	- 232,55	
		в т.ч. зарплата машинистов			72,27	)*1,25	*- 136,59*		1	*- 136,59*	
		Материальные ресурсы			1 180,36		- 1 784,70		1	- 1 784,70	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 911,26	105		- 1 911,26	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 001,14	55		- 1 001,14	
		Затраты труда	*чел-ч*	103,01		)*1,15					- 179,11
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	*м3*	2,82744	517,91		1 464,36		1	1 464,36	
							- 5 148,95			**- 5 148,95**	**- 179,11**
134	402-0516	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35)	*л*	-3335,29	3,59		- 11 973,69		1	- 11 973,69	
		Объем: -3335,29=-3335,29									
							- 11 973,69			**- 11 973,69**	**0,00**
135	15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-7,086	2 932,18						
		Объем: -7,086=-708,6/100									
		Зарплата			476,35	)*1,15	- 3 881,73		1	- 3 881,73	
		Эксплуатация машин			29,29	)*1,25	- 259,44		1	- 259,44	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,35	)*1,25	*- 171,39*		1	*- 171,39*	
		Материальные ресурсы			2 426,54		- 17 194,46		1	- 17 194,46	
		НР от ФОТ	%	105			- 4 255,78	105		- 4 255,78	
		СП от ФОТ	%	55			- 2 229,22	55		- 2 229,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	51,89		)*1,15					- 422,85
							- 27 820,63			**- 27 820,63**	**- 422,85**
136	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-248,01	15,09		- 3 742,47		1	- 3 742,47	
		Объем: -248,01=-248,01									
							- 3 742,47			**- 3 742,47**	**0,00**
137	206-1340	Уголок 25х25 мм	*м*	-150	9,13		- 1 369,50		1	- 1 369,50	
		Объем: -150=-150									
							- 1 369,50			**- 1 369,50**	**0,00**
138	15-02-019-7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03	*100 м2*	-7,086	28,24						
		Объем: -7,086=-708,6/100									
		Зарплата			26,44	)*1,15)*10	- 2 154,57		1	- 2 154,57	
		Эксплуатация машин			1,68	)*1,25)*10	- 148,81		1	- 148,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,99	)*1,25)*10	*- 87,69*		1	*- 87,69*	
		Материальные ресурсы			0,12	)*10	- 8,50		1	- 8,50	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 354,37	105		- 2 354,37	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 233,24	55		- 1 233,24	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,1		)*1,15)*10					- 252,62
	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	-6,0231	2 500,00	к нр)*10	- 15 057,75		1	- 15 057,75	
							- 20 957,24			**- 20 957,24**	**- 252,62**
139	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-19,459	1 654,12						
		Объем: -19,459=-1945,9/100									
		Зарплата			384,81	)*1,15	- 8 611,22		1	- 8 611,22	
		Эксплуатация машин			13,70	)*1,25	- 333,24		1	- 333,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 6,57*		1	*- 6,57*	
		Материальные ресурсы			1 255,61		- 24 432,91		1	- 24 432,91	
		НР от ФОТ	%	105			- 9 048,68	105		- 9 048,68	
		СП от ФОТ	%	55			- 4 739,78	55		- 4 739,78	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,9		)*1,15					- 960,01
							- 47 165,83			**- 47 165,83**	**- 960,01**
140	15-01-020-11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	*100 м2 поверхности облицовки*	-2,954	13 736,78						
		Объем: -2,954=-295,4/100									
		Зарплата			1 649,92	)*1,15	- 5 604,94		1	- 5 604,94	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 117,24		1	- 117,24	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 64,69*		1	*- 64,69*	
		Материальные ресурсы			12 055,11		- 35 610,79		1	- 35 610,79	
		НР от ФОТ	%	105			- 5 953,11	105		- 5 953,11	
		СП от ФОТ	%	55			- 3 118,30	55		- 3 118,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	179,73		)*1,15					- 610,56
	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	270,291	71,19		19 242,02		1	19 242,02	
	101-1686	Плитки керамические угловые	*м*	180,194	16,87		3 039,87		1	3 039,87	
	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	*т*	1,10775	4 316,00		4 781,05		1	4 781,05	
	101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	*м*	165,424	23,73		3 925,51		1	3 925,51	

	101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	*м*	165,424	19,85		3 283,67		1	3 283,67	
							- 16 132,26			**- 16 132,26**	**- 610,56**
141	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс" Объем: -1,108=-1,108	*т*	-1,108	3 332,85		- 3 692,80		1	- 3 692,80	
							- 3 692,80			**- 3 692,80**	**0,00**
142	прайс	Керам. плитка по дизайн проекту Объем: -272,37=-272,37	*м2*	-272,37	653,62		- 178 026,48		1	- 178 026,48	
							- 178 026,48			**- 178 026,48**	**0,00**
143	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	*100 м2 поверхности облицовки*	-14,715	10 688,20						
		Объем: -14,715=-1471,5/100									
		Зарплата			1 465,77	)*1,15	- 24 804,13		1	- 24 804,13	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 584,00		1	- 584,00	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	*- 322,26*		1	*- 322,26*	
		Материальные ресурсы			9 190,68		- 135 240,86		1	- 135 240,86	
		НР от ФОТ	%	105			- 26 382,71	105		- 26 382,71	
		СП от ФОТ	%	55			- 13 819,51	55		- 13 819,51	
		Затраты труда	*чел-ч*	159,67		)*1,15					- 2 701,98
	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	1471,5	71,19		104 756,09		1	104 756,09	
	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	*т*	5,518125	4 316,00		23 816,23		1	23 816,23	
							- 72 258,89			**- 72 258,89**	**- 2 701,98**
144	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс" Объем: -5,518=-5,518	*т*	-5,518	3 332,85		- 18 390,67		1	- 18 390,67	
							- 18 390,67			**- 18 390,67**	**0,00**
145	101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом Объем: -1433,775=-1433,775	*м2*	-1433,775	138,30		- 198 291,08		1	- 198 291,08	
							- 198 291,08			**- 198 291,08**	**0,00**
146	прайс	Керам. плитка по дизайн проекту Объем: -18,375=-18,375	*м2*	-18,375	524,54		- 9 638,42		1	- 9 638,42	
							- 9 638,42			**- 9 638,42**	**0,00**
147	прайс	Керам. плитка по дизайн проекту Объем: -92,4=-92,4	*м2*	-92,4	557,32		- 51 496,37		1	- 51 496,37	
							- 51 496,37			**- 51 496,37**	**0,00**
148	15-01-049-4	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит фанерованных шпоном	*100 м2 облицовки стен*	-0,783	10 677,97						
		Объем: -0,783=-78,3/100									
		Зарплата			481,21	)*1,15	- 433,31		1	- 433,31	
		Эксплуатация машин			124,17	)*1,25	- 121,53		1	- 121,53	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,97	)*1,25	*- 2,91*		1	*- 2,91*	
		Материальные ресурсы			10 072,59		- 7 886,84		1	- 7 886,84	
		НР от ФОТ	%	105			- 458,03	105		- 458,03	
		СП от ФОТ	%	55			- 239,92	55		- 239,92	
		Затраты труда	*чел-ч*	50,6		)*1,15					- 45,56
	101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	*м2*	80,2575	97,10		7 793,00		1	7 793,00	
							- 1 346,63			**- 1 346,63**	**- 45,56**
149	прайс	Панели на стены из текстурной древесины Объем: -78,3=-78,3	*м2*	-78,3	4 912,20		- 384 625,26		1	- 384 625,26	
							- 384 625,26			**- 384 625,26**	**0,00**
150	15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-3,58	519,49						
		Объем: -3,58=-358/100									
		Зарплата			114,02	)*1,15	- 469,42		1	- 469,42	
		Эксплуатация машин			2,93	)*1,25	- 13,11		1	- 13,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,63*		1	*- 0,63*	
		Материальные ресурсы			402,54		- 1 441,09		1	- 1 441,09	
		НР от ФОТ	%	105			- 493,55	105		- 493,55	
		СП от ФОТ	%	55			- 258,53	55		- 258,53	
		Затраты труда	*чел-ч*	11,99		)*1,15					- 49,36
	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	*т*	0,10382	2 898,50		300,92		1	300,92	
							- 2 374,78			**- 2 374,78**	**- 49,36**
151	101-3167	Шпатлевка Ветонит Расход 1,2кг на 1м2 Объем: -0,4296=-0,4296	*т*	-0,4296	10 434,54		- 4 482,68		1	- 4 482,68	
							- 4 482,68			**- 4 482,68**	**0,00**
152	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-3,58	1 295,05						
		Объем: -3,58=-358/100									
		Зарплата			227,93	)*1,15	- 938,39		1	- 938,39	
		Эксплуатация машин			9,03	)*1,25	- 40,41		1	- 40,41	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,63*		1	*- 0,63*	
		Материальные ресурсы			1 058,09		- 3 787,96		1	- 3 787,96	
		НР от ФОТ	%	105			- 985,97	105		- 985,97	
		СП от ФОТ	%	55			- 516,46	55		- 516,46	
		Затраты труда	*чел-ч*	25,41		)*1,15					- 104,61
							- 6 269,19			**- 6 269,19**	**- 104,61**

153	10-01-015-1	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	*100 м2 перегородок и барьеров*	-0,108	2 398,03						
		Объем: -0,108=-10,8/100									
		Зарплата			776,99	)*1,15	- 96,50		1	- 96,50	
		Эксплуатация машин			340,07	)*1,25	- 45,91		1	- 45,91	
		Материальные ресурсы			1 280,97		- 138,34		1	- 138,34	
		НР от ФОТ	%	118			- 113,87	118		- 113,87	
		СП от ФОТ	%	63			- 60,80	63		- 60,80	
		Затраты труда	*чел-ч*	88,9		)*1,15					- 11,04
							- 455,42			**- 455,42**	**- 11,04**
154	прайс	Сантехнические кабины	*м2*	-11,016	1 778,17		- 19 588,32		1	- 19 588,32	
		Объем: -11,016=-11,016									
							- 19 588,32			**- 19 588,32**	**0,00**
155	15-03-001-3	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм	*100 м деталей*	-3,42	1 128,04						
		Объем: -3,42=-342/100									
		Зарплата			957,99	)*1,15	- 3 767,77		1	- 3 767,77	
		Эксплуатация машин			51,63	)*1,25	- 220,72		1	- 220,72	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,16	)*1,25	*- 34,88*		1	*- 34,88*	
		Материальные ресурсы			118,42		- 405,00		1	- 405,00	
		НР от ФОТ	%	105			- 3 992,78	105		- 3 992,78	
		СП от ФОТ	%	55			- 2 091,46	55		- 2 091,46	
		Затраты труда	*чел-ч*	109,61		)*1,15					- 431,10
							- 10 477,73			**- 10 477,73**	**- 431,10**
156	415-0305	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм	*м*	-432	85,26		- 36 832,32		1	- 36 832,32	
		Объем: -432=-432									
							- 36 832,32			**- 36 832,32**	**0,00**
157	прайс	Карниз с рисунком	*м*	-396	263,33		- 104 278,68		1	- 104 278,68	
		Объем: -396=-396									
							- 104 278,68			**- 104 278,68**	**0,00**
158	11-01-041-1	Установка молдингов из мраморных плит /прим./	*1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)*	-63,7	695,30						
		Объем: -63,7=-63,7									
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 6 844,21		1	- 6 844,21	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 69,27		1	- 69,27	
		Материальные ресурсы			601,00		- 38 283,70		1	- 38 283,70	
		НР от ФОТ	%	123			- 8 418,38	123		- 8 418,38	
		СП от ФОТ	%	75			- 5 133,16	75		- 5 133,16	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,54		)*1,15					- 625,60
							- 58 748,72			**- 58 748,72**	**- 625,60**
159	10-01-059-1	Установка решеток радиаторных /прим./	*100 шт. изделий*	-0,8	2 505,44						
		Объем: -0,8=-80/100									
		Зарплата			602,70	)*1,15	- 554,48		1	- 554,48	
		Эксплуатация машин			269,39	)*1,25	- 269,39		1	- 269,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,36	)*1,25	*- 23,36*		1	*- 23,36*	
		Материальные ресурсы			1 633,35		- 1 306,68		1	- 1 306,68	
		НР от ФОТ	%	118			- 681,85	118		- 681,85	
		СП от ФОТ	%	63			- 364,04	63		- 364,04	
		Затраты труда	*чел-ч*	75,15		)*1,15					- 69,14
							- 3 176,44			**- 3 176,44**	**- 69,14**
160	прайс	Радиаторные решетки	*шт.*	-80	4 783,93		- 382 714,40		1	- 382 714,40	
		Объем: -80=-80									
							- 382 714,40			**- 382 714,40**	**0,00**
Итого по разделу: 7. Стены							**- 1 681 480,00**			**- 1 681 480,00**	**- 6 463,53**

Раздел: 8. Потолок

161	15-02-019-4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-0,383	3 479,46						
		Объем: -0,383=-38,3/100									
		Зарплата			615,86	)*1,15	- 271,26		1	- 271,26	
		Эксплуатация машин			34,29	)*1,25	- 16,42		1	- 16,42	
		в т.ч. зарплата машинистов			22,54	)*1,25	*- 10,79*		1	*- 10,79*	
		Материальные ресурсы			2 829,31		- 1 083,63		1	- 1 083,63	
		НР от ФОТ	%	105			- 296,15	105		- 296,15	
		СП от ФОТ	%	55			- 155,13	55		- 155,13	
		Затраты труда	*чел-ч*	63,1		)*1,15					- 27,79
							- 1 822,59			**- 1 822,59**	**- 27,79**
162	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 (расход 0,2 л)	*л*	-7,66	9,14		- 70,01		1	- 70,01	
		Объем: -7,66=-7,66									
							- 70,01			**- 70,01**	**0,00**
163	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-7,607	5 937,11						
		Объем: -7,607=-760,7/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 7 696,45		1	- 7 696,45	

		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 190,65		1	- 190,65	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 38 318,51		1	- 38 318,51	
		НР от ФОТ	%	118			- 9 081,81	118		- 9 081,81	
		СП от ФОТ	%	63			- 4 848,76	63		- 4 848,76	
		Затраты труда	чел-ч	97		)*1,15					- 848,56
							- 60 136,18			**- 60 136,18**	**- 848,56**
164	201-8180	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	*100 шт.*	-6,162	117,00		- 720,95		1	- 720,95	
		Объем: -6,162=-616,2/100									
							- 720,95			**- 720,95**	**0,00**
165	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-4,108	5 937,11						
		Объем: -4,108=-410,8/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 4 156,30		1	- 4 156,30	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 102,96		1	- 102,96	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 20 693,11		1	- 20 693,11	
		НР от ФОТ	%	118			- 4 904,43	118		- 4 904,43	
		СП от ФОТ	%	63			- 2 618,47	63		- 2 618,47	
		Затраты труда	чел-ч	97		)*1,15					- 458,25
	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	455,988	15,00		6 839,82		1	6 839,82	
							- 25 635,45			**- 25 635,45**	**- 458,25**
166	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	*м2*	-455,988	20,47		- 9 334,07		1	- 9 334,07	
		Объем: -455,988=-455,988									
							- 9 334,07			**- 9 334,07**	**0,00**
167	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-11,715	1 863,72						
		Объем: -11,715=-1171,5/100									
		Зарплата			483,48	)*1,15	- 6 513,56		1	- 6 513,56	
		Эксплуатация машин			14,57	)*1,25	- 213,36		1	- 213,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 3,95*		1	*- 3,95*	
		Материальные ресурсы			1 365,67		- 15 998,82		1	- 15 998,82	
		НР от ФОТ	%	105			- 6 843,39	105		- 6 843,39	
		СП от ФОТ	%	55			- 3 584,63	55		- 3 584,63	
		Затраты труда	чел-ч	53,9		)*1,15					- 726,15
							- 33 153,76			**- 33 153,76**	**- 726,15**
Итого по разделу: 8. Потолок							**- 131 262,00**			**- 131 262,00**	**- 2 060,75**

Раздел: 9. Чистые помещения (Материал для ЧП учтен в смете 02-01-28)

168	09-03-048-1	Монтаж потолков подвесных: герметичных /прим./	*100 м2*	-1,373	6 399,12						
		Объем: -1,373=-137,3/100									
		Зарплата			2 471,58		- 3 393,48		1	- 3 393,48	
		Эксплуатация машин			1 703,77		- 2 339,28		1	- 2 339,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			183,27		*- 251,63*		1	*- 251,63*	
		Материальные ресурсы			2 223,77		- 3 053,24		1	- 3 053,24	
		НР от ФОТ	%	90			- 3 280,60	90		- 3 280,60	
		СП от ФОТ	%	85			- 3 098,34	85		- 3 098,34	
		Затраты труда	чел-ч	272,5							- 374,14
							- 15 164,94			**- 15 164,94**	**- 374,14**
169	09-04-013-3	Установка дверей однопольных остекленных	*1 м2 проема*	-32,2	91,99						
		Объем: -32,2=-32,2									
		Зарплата			21,13		- 680,39		1	- 680,39	
		Эксплуатация машин			10,20		- 328,44		1	- 328,44	
		Материальные ресурсы			60,66		- 1 953,25		1	- 1 953,25	
		НР от ФОТ	%	90			- 612,35	90		- 612,35	
		СП от ФОТ	%	85			- 578,33	85		- 578,33	
		Затраты труда	чел-ч	2,07							- 66,65
							- 4 152,76			**- 4 152,76**	**- 66,65**
170	15-01-049-3	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит облицованных слоистым пластиком	*100 м2 облицовки стен*	-3,075	17 712,79						
		Объем: -3,075=-307,5/100									
		Зарплата			2 929,08		- 9 006,92		1	- 9 006,92	
		Эксплуатация машин			141,49		- 435,08		1	- 435,08	
		в т.ч. зарплата машинистов			4,05		*- 12,45*		1	*- 12,45*	
		Материальные ресурсы			14 642,22		- 45 024,83		1	- 45 024,83	
		НР от ФОТ	%	105			- 9 470,34	105		- 9 470,34	
		СП от ФОТ	%	55			- 4 960,65	55		- 4 960,65	
		Затраты труда	чел-ч	308							- 947,10
	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	*1000 м2*	0,316725	89 300,00		28 283,54		1	28 283,54	
							- 40 614,28			**- 40 614,28**	**- 947,10**
171	08-04-002-3	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м	*100 м2 проемов*	-0,28	20 563,72						
		Объем: -0,28=-28/100									
		Зарплата			1 385,70		- 388,00		1	- 388,00	
		Эксплуатация машин			255,64		- 71,58		1	- 71,58	
		в т.ч. зарплата машинистов			26,46		*- 7,41*		1	*- 7,41*	
		Материальные ресурсы			18 922,38		- 5 298,27		1	- 5 298,27	
		НР от ФОТ	%	122			- 482,40	122		- 482,40	
		СП от ФОТ	%	80			- 316,33	80		- 316,33	
		Затраты труда	чел-ч	156,4							- 43,79
	101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	*1000 шт.*	0,728	6 893,00		5 018,10		1	5 018,10	
							- 1 538,48			**- 1 538,48**	**- 43,79**
Итого по разделу: 9. Чистые помещения (Материал для ЧП учтен в смете 02-01-28)							**- 61 468,00**			**- 61 468,00**	**- 1 431,69**

Раздел: 10. Устройство балкона

172	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Объем: -100,71=-100,71	*1 м3 изоляции*	-100,71	1 722,72				1	- 9 898,79	
		Зарплата			98,29		- 9 898,79		1	- 9 898,79	
		Эксплуатация машин			57,30		- 5 770,68		1	- 5 770,68	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 157 825,66		1	- 157 825,66	
		НР от ФОТ	%	100			- 9 898,79	100		- 9 898,79	
		СП от ФОТ	%	70			- 6 929,15	70		- 6 929,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58							- 1 065,51
	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	102,7242	1 536,40		157 825,46		1	157 825,46	
							- 32 497,61			**- 32 497,61**	**- 1 065,51**
173	104-0240	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола плотностью 35 кг/м3, группой горючести Г1 Объем: -100,71=-100,71	*м3*	-100,71	950,85		- 95 760,10		1	- 95 760,10	
							- 95 760,10			**- 95 760,10**	**0,00**
174	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем: -3,357=-335,7/100	*100 м2 стяжки*	-3,357	1 485,02						
		Зарплата			313,71		- 1 053,12		1	- 1 053,12	
		Эксплуатация машин			44,24		- 148,51		1	- 148,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15		*- 57,57*		1	*- 57,57*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 3 783,57		1	- 3 783,57	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 366,15	123		- 1 366,15	
		СП от ФОТ	%	75			- 833,02	75		- 833,02	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51							- 132,64
							- 7 184,37			**- 7 184,37**	**- 132,64**
175	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 Объем: -3,357=-335,7/100	*100 м2 стяжки*	-3,357	291,32						
		Зарплата			3,97	)*6	- 79,96		1	- 79,96	
		Эксплуатация машин			7,72	)*6	- 155,50		1	- 155,50	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*6	*- 57,20*		1	*- 57,20*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 5 632,31		1	- 5 632,31	
		НР от ФОТ	%	123			- 168,71	123		- 168,71	
		СП от ФОТ	%	75			- 102,87	75		- 102,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*6					- 10,07
							- 6 139,35			**- 6 139,35**	**- 10,07**
176	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм Объем: -335,7=-335,7	*м2*	-335,7	14,06		- 4 719,94		1	- 4 719,94	
							- 4 719,94			**- 4 719,94**	**0,00**
177	12-01-014-2	Утепление покрытий керамзитом Объем: -33,57=-33,57	*1 м3 утеплителя*	-33,57	225,58						
		Зарплата			23,71		- 795,94		1	- 795,94	
		Эксплуатация машин			30,17		- 1 012,81		1	- 1 012,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			3,83		*- 128,57*		1	*- 128,57*	
		Материальные ресурсы			171,70		- 5 763,97		1	- 5 763,97	
		НР от ФОТ	%	120			- 1 109,41	120		- 1 109,41	
		СП от ФОТ	%	65			- 600,93	65		- 600,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,04							- 102,05
							- 9 283,06			**- 9 283,06**	**- 102,05**
178	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем: -3,357=-335,7/100	*100 м2 поверхности*	-3,357	1 523,23						
		Зарплата			29,43		- 98,80		1	- 98,80	
		Эксплуатация машин			1,74		- 5,84		1	- 5,84	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 5 008,85		1	- 5 008,85	
		НР от ФОТ	%	123			- 121,52	123		- 121,52	
		СП от ФОТ	%	75			- 74,10	75		- 74,10	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,45							- 11,58
	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	*м2*	410,8968	12,19		5 008,83		1	5 008,83	
							- 300,28			**- 300,28**	**- 11,58**
179	прайс	Гидро-пароизоляция ROCKWOOL Объем: -389,412=-389,412	*м2*	-389,412	3,21		- 1 250,01		1	- 1 250,01	
							- 1 250,01			**- 1 250,01**	**0,00**
180	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Объем: -16,785=-16,785	*1 м3 изоляции*	-16,785	1 722,72						
		Зарплата			98,29		- 1 649,80		1	- 1 649,80	
		Эксплуатация машин			57,30		- 961,78		1	- 961,78	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 26 304,28		1	- 26 304,28	
		НР от ФОТ	%	100			- 1 649,80	100		- 1 649,80	
		СП от ФОТ	%	70			- 1 154,86	70		- 1 154,86	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58							- 177,59
	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	17,1207	1 536,40		26 304,24		1	26 304,24	
							- 5 416,28			**- 5 416,28**	**- 177,59**
181	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL Объем: -17,1207=-17,1207	*м3*	-17,1207	1 525,21		- 26 112,66		1	- 26 112,66	
							- 26 112,66			**- 26 112,66**	**0,00**
182	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем: -3,357=-335,7/100	*100 м2 поверхности*	-3,357	1 523,23						
		Зарплата			29,43		- 98,80		1	- 98,80	

		Эксплуатация машин			1,74	- 5,84		1	- 5,84	
		Материальные ресурсы			1 492,06	- 5 008,85		1	- 5 008,85	
		НР от ФОТ	%	123		- 121,52	123		- 121,52	
		СП от ФОТ	%	75		- 74,10	75		- 74,10	
		Затраты труда	чел-ч	3,45						- 11,58
	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	410,8968	12,19	5 008,83		1	5 008,83	
						- 300,28			**- 300,28**	**- 11,58**
183	101-5369	Стеклоизол К-4,0, стеклохолст Объем: -389,412=-389,412	м2	-389,412	22,89	- 8 913,64		1	- 8 913,64	
						- 8 913,64			**- 8 913,64**	**0,00**
184	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо /прим./ мембрана Объем: -3,357=-335,7/100	100 м2 поверхности	-3,357	1 523,23					
		Зарплата			29,43	- 98,80		1	- 98,80	
		Эксплуатация машин			1,74	- 5,84		1	- 5,84	
		Материальные ресурсы			1 492,06	- 5 008,85		1	- 5 008,85	
		НР от ФОТ	%	123		- 121,52	123		- 121,52	
		СП от ФОТ	%	75		- 74,10	75		- 74,10	
		Затраты труда	чел-ч	3,45						- 11,58
	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	410,8968	12,19	5 008,83		1	5 008,83	
						- 300,28			**- 300,28**	**- 11,58**
185	101-4408	ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г1, 1,2мм с тиснением Объем: -369,27=-369,27	м2	-369,27	48,12	- 17 769,27		1	- 17 769,27	
						- 17 769,27			**- 17 769,27**	**0,00**
186	11-01-027-1	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных Объем: -3,357=-335,7/100	100 м2 покрытия	-3,357	8 908,10					
		Зарплата			675,69	- 2 268,29		1	- 2 268,29	
		Эксплуатация машин			185,96	- 624,27		1	- 624,27	
		в т.ч. зарплата машинистов			38,32	*- 128,64*		1	*- 128,64*	
		Материальные ресурсы			8 046,45	- 27 011,93		1	- 27 011,93	
		НР от ФОТ	%	123		- 2 948,22	123		- 2 948,22	
		СП от ФОТ	%	75		- 1 797,70	75		- 1 797,70	
		Затраты труда	чел-ч	81,31						- 272,96
						- 34 650,41			**- 34 650,41**	**- 272,96**
Итого по разделу: 10. Устройство балкона						**- 250 602,00**			**- 250 602,00**	**- 1 795,56**
Итого по локальной смете: 02-01-01/5-2 Архитектурные решения. 4 этаж						**- 5 534 450,00**			**- 5 534 450,00**	**- 22 648,33**

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)
(наименование стройки)

02-01-01/5-2 АР 4 этаж(блок Б и В) доб
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/5-2 доб

02-01-01/5-2 Архитектурные решения. 4 этаж
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР3.2.2, 765-09/15/ДСР-ВОР3.2.2
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	107 809,66	10 541,78	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	12 010,00	338,79	тыс. руб.
строительных работ	107 800,18	10 539,93	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		37 116,5957819	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		955,3215002	чел.-ч.
оборудования	9,48	1,85	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демонтаж									
1	46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	*100 м2*	18,427		18,427					
		Объем: 18,427=(1842,7)/100									
		1 ОТ					324,02		5 971	35,45	211 672
		3 ЭМ					231,64		4 268		
		2 в т.ч. ОТм					100,04		*1 843*	35,45	*65 334*
		ЗТ	*чел-ч*	42,86		789,78122					
		ЗТм	*чел-ч*	7,41		136,54407					
		Итого по расценке					555,66		10 239		
1,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	15,04		277,14208	0,00		0		
		ФОТ							7 814		277 006
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			7 111		252 075
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			4 063		144 043
							Всего по позиции		**21 413**		
2	63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	*100 м2*	2,843		2,843					
		Объем: 2,843=(284,3)/100									
		1 ОТ					584,74		1 662	35,45	58 918
		3 ЭМ					96,01		273		
		2 в т.ч. ОТм					4,73		*13*	35,45	*461*
		ЗТ	*чел-ч*	74,3		211,2349					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35		0,99505					
		Итого по расценке					680,75		1 935		
2,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,41		12,53763	0,00		0		
		ФОТ							1 675		59 379
	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные, облицовочные работы	*%*	90		90			1 508		53 441
	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные, облицовочные работы	*%*	45		45			754		26 721
							Всего по позиции		**4 197**		
3	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	*100 м2*	12,542		12,542					
		Объем: 12,542=(1254,2)/100									
		1 ОТ					178,00		2 232	35,45	79 124
		ЗТ	*чел-ч*	22,82		286,20844					
		Итого по расценке					178,00		2 232		
3,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6		57,6932	0,00		0		
		ФОТ							2 232		79 124
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	103		103			2 299		81 498
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	59		59			1 317		46 683
							Всего по позиции		**5 848**		
		(прим. Разборка деревянных настенных панелей)									
4	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0.8*	*100 м2*	0,74		0,74					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 0,74=(74)/100									

		1 ОТ					658,12	0,8	390	35,45	13 826
		3 ЭМ					32,20	0,8	19		
		2 в т.ч. ОТм					5,68	0,8	*3*	35,45	*106*
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	0,8	44,5776					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	0,8	0,29008					
		Итого по расценке					690,32		409		
		ФОТ							393		13 932
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			424		15 047
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			216		7 663
							Всего по позиции		**1 049**		
		(Прим. Демонтаж отбойной доски))									
5	15-07-015-16	Монтаж системы защиты стен и углов: отбойной доски-пластины, с креплением к поверхности на клей									
		Поправки к:									
		*М)*0;*									
		*ЭМ)*0,8;*									
		*ОТм)*0,8;*									
		*ОТ)*0,8;*									
		*ЗТ)*0,8;*									
		*ЗТм)*0,8*	*100 м*	0,4		0,4					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 0,4=(4/0,1)/100									
		1 ОТ					56,63	0,8	18	35,45	638
		3 ЭМ					34,42	0,8	11		
		2 в т.ч. ОТм					6,48	0,8	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	7	0,8	2,24					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	0,8	0,176					
		Итого по расценке					91,05		29		
		ФОТ							20		709
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			20		709
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			10		347
							Всего по позиции		**59**		
6	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	*100 м2*	1,415		1,415					
		Объем: 1,415=(141,5)/100									
		1 ОТ					595,99		843	35,45	29 884
		3 ЭМ					45,01		64		
		2 в т.ч. ОТм					19,44		*28*	35,45	*993*
		ЗТ	*чел-ч*	69,87		98,86605					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44		2,0376					
		Итого по расценке					641,00		907		
6,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	5,2		7,358	0,00		0		
		ФОТ							871		30 877
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	*%*	89		89			775		27 481
	Пр/774-091.0	СП Полы	*%*	49		49			427		15 130
							Всего по позиции		**2 109**		
7	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	*100 м2*	3,147		3,147					
		Объем: 3,147=(314,7)/100									
		1 ОТ					88,84		280	35,45	9 926
		3 ЭМ					4,06		13		
		2 в т.ч. ОТм					1,76		*6*	35,45	*213*
		ЗТ	*чел-ч*	11,39		35,84433					
		ЗТм	*чел-ч*	0,13		0,40911					
		Итого по расценке					92,90		293		
7,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,47		1,47909	0,00		0		
		ФОТ							286		10 139
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	*%*	89		89			255		9 024
	Пр/774-091.0	СП Полы	*%*	49		49			140		4 968
							Всего по позиции		**688**		
		(Прим. Разборка перекрытия)									
8	46-04-007-03	Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок	*100 м2*	2,327		2,327					
		Объем: 2,327=(232,7)/100									
		1 ОТ					967,89		2 252	35,45	79 833
		3 ЭМ					172,91		402		
		2 в т.ч. ОТм					74,12		*172*	35,45	*6 097*
		ЗТ	*чел-ч*	121,9		283,6613					
		ЗТм	*чел-ч*	5,49		12,77523					
		Итого по расценке					1 140,80		2 654		
		ФОТ							2 424		85 930
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			2 206		78 196
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			1 260		44 684
							Всего по позиции		**6 120**		
9	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	*100 м2*	2,327		2,327					
		Объем: 2,327=(232,7)/100									
		1 ОТ					88,84		207	35,45	7 338
		3 ЭМ					4,06		9		
		2 в т.ч. ОТм					1,76		*4*	35,45	*142*
		ЗТ	*чел-ч*	11,39		26,50453					
		ЗТм	*чел-ч*	0,13		0,30251					
		Итого по расценке					92,90		216		
9,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,47		1,09369	0,00		0		
		ФОТ							211		7 480
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	*%*	89		89			188		6 657
	Пр/774-091.0	СП Полы	*%*	49		49			103		3 665
							Всего по позиции		**507**		
10	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	*100 м2*	1,848		1,848					
		Объем: 1,848=(184,8)/100									
		1 ОТ					595,99		1 101	35,45	39 030
		3 ЭМ					45,01		83		
		2 в т.ч. ОТм					19,44		*36*	35,45	*1 276*
		ЗТ	*чел-ч*	69,87		129,11976					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44		2,66112					
		Итого по расценке					641,00		1 184		
10,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	5,2		9,6096	0,00		0		
		ФОТ							1 137		40 306
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	*%*	89		89			1 012		35 872
	Пр/774-091.0	СП Полы	*%*	49		49			557		19 750
							Всего по позиции		**2 753**		
		(прим. Демонтаж толщ. 80 мм)									

11	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8*	*100 м2*	2,325		2,325					
		Объем: 2,325=(18,6/0,08)/100									
		1 ОТ					282,66	0,8	526	35,45	18 647
		3 ЭМ					43,61	0,8	81		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	0,8	*32*	35,45	*1 134*
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	0,8	66,216					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	0,8	2,3622					
		Итого по расценке					326,27		607		
		ФОТ							558		19 781
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			625		22 155
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			363		12 858
							Всего по позиции		**1 595**		
12	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*8)*0;* *ЭМ)*8)*0,8;* *ОТм)*8)*0,8;* *ОТ)*8)*0,8;* *ЗТ)*8)*0,8;* *ЗТм)*8)*0,8*	*100 м2*	2,325		2,325					
		Объем: 2,325=(18,6/0,08)/100									
		1 ОТ					3,49	6,4	52	35,45	1 843
		3 ЭМ					7,56	6,4	113		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	6,4	*42*	35,45	*1 489*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	6,4	6,5472					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	6,4	3,1248					
		Итого по расценке					11,05		165		
		ФОТ							94		3 332
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			105		3 732
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			61		2 166
							Всего по позиции		**331**		
		(прим. Доска пола (35 мм))									
13	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	2,327		2,327					
		Объем: 2,327=(232,7)/100									
		1 ОТ					238,13		554	35,45	19 639
		3 ЭМ					114,10		266		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*115*	35,45	*4 077*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		71,04331					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		8,49355					
		Итого по расценке					352,23		820		
13,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		1,8616	0,00		0		
		ФОТ							669		23 716
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			609		21 582
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			348		12 332
							Всего по позиции		**1 777**		
		(прим. Лаги деревянные (40 мм))									
14	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	2,327		2,327					
		Объем: 2,327=(232,7)/100									
		1 ОТ					238,13		554	35,45	19 639
		3 ЭМ					114,10		266		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*115*	35,45	*4 077*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		71,04331					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		8,49355					
		Итого по расценке					352,23		820		
14,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		1,8616	0,00		0		
		ФОТ							669		23 716
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			609		21 582
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			348		12 332
							Всего по позиции		**1 777**		
		(Прим. Строительный мусор и шлак)									
15	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	*100 т*	0,25128		0,25128					
		Объем: 0,25128=(41,88*0,6)/100									
		1 ОТ					1 363,00		342	35,45	12 124
		ЗТ	*чел-ч*	188		47,24064					
		Итого по расценке					1 363,00		342		
15,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	100		25,128	0,00		0		
		ФОТ							342		12 124
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			315		11 154
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			150		5 335
							Всего по позиции		**807**		
16	46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	*м3*	23,3		23,3					
		1 ОТ					89,39		2 083	35,45	73 842
		3 ЭМ					160,52		3 740		
		4 М					22,45		523		
		ЗТ	*чел-ч*	10,48		244,184					
		Итого по расценке					272,36		6 346		
		ФОТ							2 083		73 842
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 896		67 196

	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 083			38 398
							Всего по позиции		**9 325**			
		(к=30/14=2,14)										
17	46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных *Поправки к:* *М)*2,14;* *ЭМ)*2,14;* *ОТм)*2,14;* *ОТ)*2,14;* *ЗТ)*2,14;* *ЗТм)*2.14*	*100 м2*	3,799		3,799						
		Объем: 3,799=(379,9)/100										
		1 ОТ					230,26	2,14	1 872	35,45		66 362
		ЗТ	*чел-ч*	29,52	2,14	239,9934672						
		Итого по расценке					230,26		1 872			
17,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6	2,14	37,397356	0,00		0			
		ФОТ							1 872			66 362
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 928			68 353
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1 104			39 154
							Всего по позиции		**4 904**			
		(Прим. Разборка перекрытия)										
18	46-04-007-03	Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок	*100 м2*	1,7		1,7						
		Объем: 1,7=(170)/100										
		1 ОТ					967,89		1 645	35,45		58 315
		3 ЭМ					172,91		294			
		2 в т.ч. ОТм					74,12		*126*	35,45		*4 467*
		ЗТ	*чел-ч*	121,9		207,23						
		ЗТм	*чел-ч*	5,49		9,333						
		Итого по расценке					1 140,80		1 939			
		ФОТ							1 771			62 782
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			1 612			57 132
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			921			32 647
							Всего по позиции		**4 472**			
19	57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	*100 м2*	1,7		1,7						
		Объем: 1,7=(170)/100										
		1 ОТ					595,99		1 013	35,45		35 911
		3 ЭМ					45,01		77			
		2 в т.ч. ОТм					19,44		*33*	35,45		*1 170*
		ЗТ	*чел-ч*	69,87		118,779						
		ЗТм	*чел-ч*	1,44		2,448						
		Итого по расценке					641,00		1 090			
19,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	5,2		8,84	0,00		0			
		ФОТ							1 046			37 081
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			931			33 002
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			513			18 170
							Всего по позиции		**2 534**			
		(прим. Демонтаж толщ. 80 мм)										
20	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8*	*100 м2*	1,7		1,7						
		Объем: 1,7=(13,6/0,08)/100										
		1 ОТ					282,66	0,8	384	35,45		13 613
		3 ЭМ					43,61	0,8	59			
		2 в т.ч. ОТм					17,15	0,8	*23*	35,45		*815*
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	0,8	48,416						
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	0,8	1,7272						
		Итого по расценке					326,27		443			
		ФОТ							407			14 428
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			456			16 159
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			265			9 378
							Всего по позиции		**1 164**			
21	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*8)*0;* *ЭМ)*8)*0,8;* *ОТм)*8)*0,8;* *ОТ)*8)*0,8;* *ЗТ)*8)*0,8;* *ЗТм)*8)*0,8*	*100 м2*	1,7		1,7						
		1 ОТ					3,49	6,4	38	35,45		1 347
		3 ЭМ					7,56	6,4	82			
		2 в т.ч. ОТм					2,84	6,4	*31*	35,45		*1 099*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	6,4	4,7872						
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	6,4	2,2848						
		Итого по расценке					11,05		120			
		ФОТ							69			2 446
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			77			2 740
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			45			1 590
							Всего по позиции		**242**			
		(прим. Доска пола (40 мм))										
22	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	1,7		1,7						
		Объем: 1,7=(170)/100										
		1 ОТ					238,13		405	35,45		14 357

		3 ЭМ					114,10		194		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*84*	35,45	*2 978*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		51,901					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		6,205					
		Итого по расценке					352,23		599		
22,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		1,36	0,00		0		
		ФОТ							489		17 335
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			445		15 775
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			254		9 014
							Всего по позиции		**1 298**		
		(прим. Лаги деревянные (40 мм))									
23	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	1,7		1,7					
		Объем: 1,7=(170)/100									
		1 ОТ					238,13		405	35,45	14 357
		3 ЭМ					114,10		194		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*84*	35,45	*2 978*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		51,901					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		6,205					
		Итого по расценке					352,23		599		
23,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		1,36	0,00		0		
		ФОТ							489		17 335
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			445		15 775
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			254		9 014
							Всего по позиции		**1 298**		
		(Прим. Строительный мусор и шлак)									
24	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	*100 т*	0,153		0,153					
		Объем: 0,153=(25,5*0,6)/100									
		1 ОТ					1 363,00		209	35,45	7 409
		ЗТ	*чел-ч*	188		28,764					
		Итого по расценке					1 363,00		209		
24,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	100		15,3	0,00		0		
		ФОТ							209		7 409
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			192		6 816
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			92		3 260
							Всего по позиции		**493**		
		(прим. Разборка деревянного настила (40 мм))									
25	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	1,7		1,7					
		Объем: 1,7=(170)/100									
		1 ОТ					238,13		405	35,45	14 357
		3 ЭМ					114,10		194		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*84*	35,45	*2 978*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		51,901					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		6,205					
		Итого по расценке					352,23		599		
25,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		1,36	0,00		0		
		ФОТ							489		17 335
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			445		15 775
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			254		9 014
							Всего по позиции		**1 298**		
		(к=30/14=2,14)									
27	46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных *Поправки к:* *М)*2,14;* *ЭМ)*2,14;* *ОТм)*2,14;* *ОТ)*2,14;* *ЗТ)*2,14;* *ЗТм)*2.14*	*100 м2*	17		17					
		Объем: 17=(1700)/100									
		1 ОТ					230,26	2,14	8 377	35,45	296 965
		ЗТ	*чел-ч*	29,52	2,14	1073,9376					
		Итого по расценке					230,26		8 377		
27,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6	2,14	167,348	0,00		0		
		ФОТ							8 377		296 965
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			8 628		305 874
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			4 942		175 209
							Всего по позиции		**21 947**		
28	46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	*100 м2*	3,14		3,14					
		Объем: 3,14=(314)/100									
		1 ОТ					1 338,01		4 201	35,45	148 925
		3 ЭМ					241,95		760		
		2 в т.ч. ОТм					104,49		*328*	35,45	*11 628*
		ЗТ	*чел-ч*	165,39		519,3246					
		ЗТм	*чел-ч*	7,74		24,3036					

		Итого по расценке					1 579,96		4 961		
		ФОТ							4 529		160 553
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			4 121		146 103
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			2 355		83 488
							Всего по позиции		**11 437**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**50 006**		
		в том числе									
		оплата труда							38 021		
		эксплуатация машин и механизмов							11 462		
		материальные ресурсы							523		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							41 225		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							39 237		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							22 199		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**111 442**		
		Раздел: 2.Строительные работы									
		Подраздел: 2.1 Кладка наружной стены под витраж по системе ТН-ФАСАД Профи									
29	08-04-003-03	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1.15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,827		0,827					
		Объем: 0,827=(82,7)/100									
		1 ОТ					678,41	1,3225	742	35,45	26 304
		3 ЭМ					222,11	1,4375	264		
		2 в т.ч. ОТм					31,95	1,4375	*38*	35,45	*1 347*
		4 М					272,85		226		
		ЗТ	*чел-ч*	80,19	1,3225	87,7044044					
		ЗТм	*чел-ч*	2,5	1,4375	2,9720313					
		Итого по расценке					1 173,37		1 232		
29,1	05.2.02.09-0017	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5	*м3*	20,2		16,7054	632,31		10 563		
29,2	14.1.06.02-0205	Смеси сухие клеевые для укладки блоков и плит из ячеистого бетона, В7,5 (М100), F25, крупность заполнителя 0,5 мм	*т*	0,40998		0,339053	2 536,31		860		
		ФОТ							780		27 651
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			858		30 416
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			538		19 079
							Всего по позиции		**14 051**		
30	08-02-007-04	Армирование кладки стен и других конструкций сеткой из базальтового волокна *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1.15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,7818		0,7818					
		Объем: 0,7818=(78,18)/100									
		1 ОТ					15,28	1,3225	16	35,45	567
		3 ЭМ					1,34	1,4375	2		
		ЗТ	*чел-ч*	1,87	1,3225	1,93345					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0224768					
		Итого по расценке					16,62		18		
30,1	01.7.12.11-0171	Геосетка из базальтоволокна нитепрошивная пропитанная СБНП-50 (25)-400	*м2*	20,197416		15,79034	19,94		315		
		ФОТ							16		567
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			18		624
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			11		391
							Всего по позиции		**362**		
		S=59,16 м2 (Прим. Грунтовка глубокого проникновения ТЕХНОНИКОЛЬ 020)									
33	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1.15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,5916		0,5916					
		Объем: 0,5916=(59,16)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	35	35,45	1 241
		3 ЭМ					0,97	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	3,6381182					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0170085					
		Итого по расценке					45,70		36		
33,1	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	10,3		6,09348	15,25		93		
		ФОТ							35		1 241
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			35		1 241
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			17		608
							Всего по позиции		**181**		
		(Прим. Техноэласт Барьер БО)									
34	08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1.15*	*100 м2*	0,5916		0,5916					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					445,07	1,3225	348	35,45	12 337
		3 ЭМ					143,54	1,4375	122		
		2 в т.ч. ОТм					6,38	1,4375	*5*	35,45	*177*
		4 М					62,57		37		
		ЗТ	*чел-ч*	46,8	1,3225	36,6158988					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	1,4375	0,4677338					
		Итого по расценке					651,18		507		
34,1	01.2.01.02-0001	Битум горячий	*т*	0,016		0,009466	1 946,91		18		
34,2	01.2.03.03-0003	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная кровельная антикоррозийная холодного применения	*т*	0,44		0,260304	45 295,14		11 791		
34,3	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	230		136,068	28,51		3 879		
		ФОТ							353		12 514
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			388		13 765
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			244		8 635
							Всего по позиции		**16 827**		
35	15-01-080-04	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 150 мм *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1.15*	*100 м2*	0,5916		0,5916					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					3 375,68	1,3225	2 641	35,45	93 623
		3 ЭМ					4 834,99	1,4375	4 112		
		2 в т.ч. ОТм					485,47	1,4375	*413*	35,45	*14 641*
		4 М					20 083,78		11 882		
		ЗТ	*чел-ч*	376,33	1,3225	294,437205					
		ЗТм	*чел-ч*	37,09	1,4375	31,5422633					
		Итого по расценке					28 294,45		18 635		
35,2	14.4.02.05-1002	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы	*л*	44,92		26,574672	186,49		4 956		
35,3	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	*ШТ*	32,6		19,28616	23,79		459		
35,4	12.2.05.09-0009	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	*м3*	16,8		9,93888	1 634,71		16 247		
35,5	14.3.02.05-0105	Исключен Краска силикатная для наружного применения декоративных и реставрационных малярных покрытий на наружных минеральных поверхностях здания	*л*	-44,92		-26,574672	62,88		- 1 671		
		ФОТ							3 054		108 264
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3 054		108 264
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 496		53 049
							Всего по позиции		**43 176**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**67 938**		
		в том числе									
		оплата труда							3 782		
		эксплуатация машин и механизмов							4 501		
		материальные ресурсы							59 655		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 238		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 353		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 306		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**74 597**		

Подраздел: 2.2 Устройство кровли в уровне 4 этажа (выход на кровлю +12,560)

		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №01)									
34	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1.15*	*100 м2*	3,4907		3,4907					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 3,4907=349,07/100									
		1 ОТ					24,47	1,3225	113	35,45	4 006
		3 ЭМ					2,63	1,4375	13		
		2 в т.ч. ОТм					0,46	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					90,00		314		
		ЗТ	*чел-ч*	2,8	1,3225	12,9260621					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,4375	0,2007153					
		Итого по расценке					117,10		440		
34,1	01.2.03.05-0011	Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25–0,35 л/м2	*л*	30		104,721	8,44		884		
34,2	01.2.03.07-0022	Исключен Эмульсия битумная гидроизоляционная	*т*	-0,045		-0,157082	2 000,00		- 314		
		ФОТ							115		4 077
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			125		4 444
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			66		2 324
							Всего по позиции		**1 201**		
35	12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции *Поправки к: ЭМ)*1,25)*1,15; ОТм)*1,25)*1,15; ОТ)*1,15)*1,15; ЗТ)*1,15)*1,15; ЗТм)*1,25)*1.15*	*100 м2*	3,4907		3,4907					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 3,4907=349,07/100									
		1 ОТ					478,71	1,3225	2 210	35,45	78 345
		3 ЭМ					1,82	1,4375	9		
		2 в т.ч. ОТм					0,29	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					3 877,59		13 536		
		ЗТ	*чел-ч*	52,78	1,3225	243,6562706					

		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,1003576					
		Итого по расценке					4 358,12		15 755		
35,1	12.1.02.03-0025	Биполь: ЭПП	*м2*	115		401,4305	14,84		5 957		
35,2	12.1.01.03-0039	Исключен									
		Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная	*м2*	-115		-401,4305	12,37		- 4 966		
		ФОТ							2 211		78 380
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			2 410		85 434
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			1 260		44 677
						Всего по позиции			**20 416**		
36	12-01-013-01	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,4907		3,4907					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					158,66	1,3225	732	35,45	25 949
		3 ЭМ					130,46	1,4375	655		
		2 в т.ч. ОТм					11,20	1,4375	*56*	35,45	*1 985*
		4 М					870,84		3 040		
		ЗТ	*чел-ч*	18,6	1,3225	85,865984					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,4375	4,3655567					
		Итого по расценке					1 159,96		4 427		
36,1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф (1 слой) – 150мм *20 451,63 = [24 060,74 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м3*	15,45		53,931315	20 451,63		139 618	7,9	1 102 983
		ФОТ							788		27 934
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			859		30 448
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			449		15 922
						Всего по позиции			**145 353**		
37	12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,4907		3,4907					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3,4907=349,07/100									
		1 ОТ					383,25	1,3225	1 769	35,45	62 711
		3 ЭМ					126,92	1,4375	637		
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*54*	35,45	*1 914*
		4 М					870,84		3 040		
		ЗТ	*чел-ч*	40,3	1,3225	186,0429652					
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	4,1648414					
		Итого по расценке					1 381,01		5 446		
37,1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Клиновидные плиты LOGICPIR SLOPE *26 222,50 = [30 850 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м3*	13,39		46,740473	26 222,50		155 146	7,9	1 225 652
		ФОТ							1 823		64 625
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 987		70 441
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			1 039		36 836
						Всего по позиции			**163 618**		
38	12-01-013-02	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,4907		3,4907					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					113,45	1,3225	524	35,45	18 576
		3 ЭМ					124,76	1,4375	626		
		2 в т.ч. ОТм					11,20	1,4375	*56*	35,45	*1 985*
		4 М					681,39		2 379		
		ЗТ	*чел-ч*	13,3	1,3225	61,398795					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,4375	4,3655567					
		Итого по расценке					919,60		3 529		
		ФОТ							580		20 561
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			632		22 411
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			331		11 720
						Всего по позиции			**4 492**		
39	12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,4907		3,4907					
		Объем: 3,4907=349,07/100									
		1 ОТ					209,95	1,3225	969	35,45	34 351
		3 ЭМ					189,93	1,4375	953		
		2 в т.ч. ОТм					21,86	1,4375	*110*	35,45	*3 900*
		4 М					36,67		128		
		ЗТ	*чел-ч*	24,3	1,3225	112,1797532					
		ЗТм	*чел-ч*	1,94	1,4375	9,7346896					
		Итого по расценке					436,55		2 050		
39,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	1,53		5,340771	548,30		2 928		
		ФОТ							1 079		38 251
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 176		41 694
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			615		21 803
						Всего по позиции			**6 769**		
40	12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*35)*1,15;* *ОТм)*1,25)*35)*1,15;* *ОТ)*1,15)*35)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*35)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*35)*1,15*	*100 м2*	3,4907		3,4907					
		Объем: 3,4907=349,07/100									
		1 ОТ					8,64	46,2875	1 396	35,45	49 488

		3 ЭМ					2,66	50,3125	467		
		2 в т.ч. ОТм					0,34	50,3125	*60*	35,45	*2 127*
		ЗТ	*чел-ч*	1	46,2875	161,5757763					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	50,3125	5,2687753					
		Итого по расценке					11,30		1 863		
40,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,102	35	12,461799	548,30		6 833		
		ФОТ							1 456		51 615
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 587		56 260
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			830		29 421
							Всего по позиции		**11 113**		
41	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,977		0,977					
		Объем: 0,977=2,8*349,07/1000									
		1 ОТ					102,78	1,15	115	35,45	4 077
		3 ЭМ					30,45	1,25	37		
		2 в т.ч. ОТм					4,35	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					285,60		279		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	13,03318					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,4274375					
		Итого по расценке					418,83		431		
41,1	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	*м2*	357,142857		348,928571	34,20		11 933		
		ФОТ							120		4 254
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			122		4 339
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			70		2 467
							Всего по позиции		**12 556**		
42	12-01-002-16	Устройство кровель плоских с применением полимерной мастики на основе бутилкаучука: огрунтовка подготовленных оснований под водоизоляционный кровельный ковер *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,4907		3,4907					
		Объем: 3,4907=349,07/100									
		1 ОТ					26,99	1,15	108	35,45	3 829
		3 ЭМ					1,97	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					138,40		483		
		ЗТ	*чел-ч*	3,19	1,15	12,805633					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,25	0,1309013					
		Итого по расценке					167,36		600		
42,1	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	*л*	22,859883		79,796994	8,44		673		
		ФОТ							110		3 900
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			120		4 251
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			63		2 223
							Всего по позиции		**1 456**		
43	12-01-002-15	Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,4907		3,4907					
		Объем: 3,4907=349,07/100									
		1 ОТ					458,41	1,15	1 840	35,45	65 228
		3 ЭМ					226,09	1,25	987		
		2 в т.ч. ОТм					6,02	1,25	*26*	35,45	*922*
		4 М					2 452,76		8 562		
		ЗТ	*чел-ч*	52,45	1,15	210,5502973					
		ЗТм	*чел-ч*	0,5	1,25	2,1816875					
		Итого по расценке					3 137,26		11 389		
43,1	12.1.02.03-0055	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, основа полиэстер, гибкость не выше -15 °С, масса 1 м2 4,0 кг, прочность не менее 360 Н, теплостойкость не менее 120 °С	*м2*	240		837,768	38,42		32 187		
		ФОТ							1 866		66 150
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			2 034		72 104
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			1 064		37 706
							Всего по позиции		**46 674**		
44	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	3,4907		3,4907					
		Объем: 3,4907=(349,07)/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,3225	9 479	35,45	336 031
		3 ЭМ					24,42	1,4375	123		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,4375	*88*	35,45	*3 120*
		4 М					59,69		208		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,3225	1084,49661					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,4375	8,6809346					
		Итого по расценке					2 137,31		9 810		
44,1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамическая плитка Lastra Cliff Grigio 600*600*20мм *3 672,00 = [4 320 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		356,0514	3 672,00		165 496	7,9	1 307 421
		ФОТ							9 567		339 151
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			10 715		379 849
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			6 219		220 448
							Всего по позиции		**192 240**		

45	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Регулируемые опоры под тротуарную плитку (арт. 040132, производитель ТЕХНОНИКОЛЬ, расход 2,8 шт/м2)									
		15,23 = [17,91 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	978		978	15,23		1 885	7,9	14 895
							Всего по позиции		**1 885**		**14 895**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**574 000**		
		в том числе									
		оплата труда							19 255		
		эксплуатация машин и механизмов							4 516		
		материальные ресурсы							550 229		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							19 715		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							21 767		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							12 006		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**607 773**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									3 650 951
		Подраздел: 2.2.1 Покрытие парапета +13,38									
46	12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	1,1144		1,1144					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,1144=111,44/100									
	1	ОТ					478,71	1,3225	706	35,45	25 028
	3	ЭМ					1,82	1,4375	3		
	4	М					3 877,59		4 321		
		ЗТ	*чел-ч*	52,78	1,3225	77,7868473					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,032039					
		Итого по расценке					4 358,12		5 030		
46,1	12.1.02.10-0096	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap	*10 м2*	11,5		12,8156	253,00		3 242		
46,2	12.1.01.03-0039	Исключен									
		Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная	*м2*	-115		-128,156	12,37		- 1 585		
		ФОТ							706		25 028
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			770		27 281
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			402		14 266
							Всего по позиции		**7 859**		
47	09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*т*	0,22736		0,22736					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,22736=203*1,12/1000									
	1	ОТ					345,67	1,3225	104	35,45	3 687
	3	ЭМ					473,47	1,4375	155		
	2	в т.ч. ОТм					53,96	1,4375	*18*	35,45	*638*
	4	М					232,33		53		
		ЗТ	*чел-ч*	39,55	1,3225	11,8920364					
		ЗТм	*чел-ч*	4,01	1,4375	1,3105883					
		Итого по расценке					1 051,47		312		
47,1	ТЦ_07.2.06.03_66_66 5801001_01.06.22_02	Стальной оцинкованный профиль ПШ-55-1 (1,12 кг на 1 мп;) *352,75 = [415 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*МП*	892,857143		203	352,75		9 064	7,9	71 608
		ФОТ							122		4 325
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			113		4 022
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			76		2 682
							Всего по позиции		**9 565**		
48	12-01-022-01	Устройство обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15);* *ЗТ)*1,15)*1,15);* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м*	1,015		1,015					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,015=101,5/100									
	1	ОТ					200,75	1,3225	269	35,45	9 536
	3	ЭМ					20,89	1,4375	30		
	2	в т.ч. ОТм					3,17	1,4375	*5*	35,45	*177*
	4	М					46,00		47		
		ЗТ	*чел-ч*	22,38	1,3225	30,0415133					
		ЗТм	*чел-ч*	0,26	1,4375	0,3793563					
		Итого по расценке					267,64		346		
48,1	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	*РУБ*	2,01		2,04015	1,00		2		
48,3	ТЦ_07.2.06.03_63_63 12146687_01.06.22_02	Стальной оцинкованный профиль ПШ-40-1 *177,65 = [209 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	100		101,5	177,65		2 282	7,9	18 031
		ФОТ							274		9 713
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			299		10 587
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			156		5 536
							Всего по позиции		**3 085**		
50	12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15);* *ЗТ)*1,15)*1,15);* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	1,114		1,114					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,114=111,4/100									
	1	ОТ					723,51	1,3225	1 066	35,45	37 790
	3	ЭМ					54,06	1,4375	87		

		2 в т.ч. ОТм					8,26	1,4375	*13*	35,45	*461*
		4 М					12 512,62		13 939		
		ЗТ	*чел-ч*	79,77	1,3225	117,5223491					
		ЗТм	*чел-ч*	0,63	1,4375	1,0088663					
		Итого по расценке					13 290,19		15 092		
50,1	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм	*т*	0,87		0,96918	8 715,10		8 447		
50,2	08.3.05.05-0053	Исключен Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	*т*	-0,87		-0,96918	11 200,00		- 10 855		
		ФОТ							1 079		38 251
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			1 176		41 694
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			615		21 803
						Всего по позиции			**14 475**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**31 377**		
		в том числе									
		оплата труда							2 145		
		эксплуатация машин и механизмов							275		
		материальные ресурсы							28 957		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 181		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 358		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 249		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**34 984**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									89 639

Подраздел: 2.3 Водосборные элементы на кровле

51	16-07-002-01	Установка воронок водосточных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	5		5					
		1 ОТ					25,18	1,3225	167	35,45	5 920
		3 ЭМ					12,70	1,4375	91		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					4,06		20		
		ЗТ	*чел-ч*	2,58	1,3225	17,06025					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,14375					
		Итого по расценке					41,94		278		
51,1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Кровельная воронка с листвоуловителем, обжимным металлическим фланцем из нержавеющей стали и с обогревом д.110х450мм. Применяется для всех типов гидроизоляционных материалов. Воронка изготовлена из высокопрочного материала, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Крепеж- шайба и барашки. *5 230,05 = [6 153 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		5	5 230,05		3 310	7,9	26 150
		ФОТ							169		5 991
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			204		7 249
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			122		4 314
						Всего по позиции			**3 914**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 588**		
		в том числе									
		оплата труда							167		
		эксплуатация машин и механизмов							91		
		материальные ресурсы							3 330		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							169		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							204		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							122		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 914**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									26 150

Подраздел: 2.4 Отделка внутренней стороны парапета

52	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м2*	41,42		41,42					
		1 ОТ					7,68	1,3225	421	35,45	14 924
		ЗТ	*чел-ч*	0,9	1,3225	49,300155					
		Итого по расценке					7,68		421		
		ФОТ							421		14 924
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			396		14 029
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			215		7 611
						Всего по позиции			**1 032**		
53	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,4142		0,4142					
		Объем: 0,4142=41,42/100									
		1 ОТ					157,00	1,3225	86	35,45	3 049
		3 ЭМ					1,62	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	16,32	1,3225	8,9397614					

		ЗТм	чел-ч	0,03	1,4375	0,0178624					
		Итого по расценке					158,62		87		
53,1	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	20		8,284	9,14		76		
		ФОТ							86		3 049
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			86		3 049
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			42		1 494
							Всего по позиции		**291**		
54	15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,15)*1,15)*1,25;* *ОТм)*1,15)*1,15)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,15)*1.15)*1.25*	*100 м2*	0,4142		0,4142					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4142=41,42/100									
		1 ОТ					587,78	1,520875	370	35,45	13 117
		3 ЭМ					45,09	1,653125	31		
		2 в т.ч. ОТм					21,38	1,653125	*15*	35,45	*532*
		4 М					979,70		406		
		ЗТ	чел-ч	61,1	1,520875	38,4897266					
		ЗТм	чел-ч	2,4	1,653125	1,6433385					
		Итого по расценке					1 612,57		807		
54,1	04.3.01.12-0111	Исключен Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6	*м3*	-1,89		-0,782838	517,91		- 405		
54,2	04.3.02.09-1015	Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	кг	1400		579,88	2,64		1 531		
		ФОТ							385		13 649
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			385		13 649
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			189		6 688
							Всего по позиции		**2 507**		
55	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,4142		0,4142					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4142=41,42/100									
		1 ОТ					157,00	1,3225	86	35,45	3 049
		3 ЭМ					1,62	1,4375	1		
		ЗТ	чел-ч	16,32	1,3225	8,9397614					
		ЗТм	чел-ч	0,03	1,4375	0,0178624					
		Итого по расценке					158,62		87		
55,1	14.3.01.02-0104	Грунтовка колерующая CERESIT CT 16	л	30		12,426	18,96		236		
		ФОТ							86		3 049
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			86		3 049
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			42		1 494
							Всего по позиции		**451**		
56	15-04-020-01	Окраска фасадов с лесов всесезонной (морозостойкой) акриловой краской с подготовкой поверхности *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1.15*	*100 м2*	0,4142		0,4142					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4142=41,42/100									
		1 ОТ					125,71	1,3225	69	35,45	2 446
		3 ЭМ					9,12	1,4375	5		
		2 в т.ч. ОТм					1,51	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					371,65		154		
		ЗТ	чел-ч	13,86	1,3225	7,5922239					
		ЗТм	чел-ч	0,13	1,4375	0,0774036					
		Итого по расценке					506,48		228		
56,1	04.3.02.13-0102	Смеси сухие, штукатурные цементно-песчаные, для внутренних и наружных работ, модифицированные с полимерными добавками, механизированного нанесения, М150	*т*	0,0525		0,021746	1 108,57		24		
56,2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	л	51,1		21,16562	233,04		4 932		
56,3	14.3.02.01-1000	Исключен Грунтовка акриловая, универсальная	*т*	-0,0242		-0,010024	14 101,05		- 141		
		ФОТ							70		2 481
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			70		2 481
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			34		1 216
							Всего по позиции		**5 147**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 883**		
		в том числе									
		оплата труда							1 032		
		эксплуатация машин и механизмов							38		
		материальные ресурсы							6 813		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 048		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 023		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							522		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 428**		

Подраздел: 2.4.1. Штукатурка черновая

57	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками *Поправки к:* *ЭМ)*1,25);* *ОТм)*1,25);* *ОТ)*1,15);* *ЗТ)*1,15);* *ЗТм)*1,25)*	*м2*	398,51		398,51					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					7,68	1,15	3 519	35,45	124 749
		ЗТ	чел-ч	0,9	1,15	412,45785					
		Итого по расценке					7,68		3 519		
		ФОТ							3 519		124 749

	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3 308		117 264
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			1 795		63 622
							Всего по позиции		**8 622**		
58	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,9851		3,9851					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3,9851=398,51/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	205	35,45	7 267
		3 ЭМ					0,97	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	21,3103223					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0996275					
		Итого по расценке					45,88		211		
58,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		41,04653	21,77		894		
		ФОТ							206		7 302
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			206		7 302
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			101		3 578
							Всего по позиции		**1 412**		
59	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,9851		3,9851					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3,9851=398,51/100									
		1 ОТ					1 055,70	1,15	4 838	35,45	171 507
		3 ЭМ					53,24	1,25	265		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	*94*	35,45	*3 332*
		4 М					4 768,29		19 002		
		ЗТ	*чел-ч*	115	1,15	527,029475					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	1,25	7,17318					
		Итого по расценке					5 877,23		24 105		
59,1	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108		-430,3908	28,25		- 12 159		
59,2	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	*м2*	108		430,3908	34,20		14 719		
		ФОТ							4 932		174 839
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4 932		174 839
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 417		85 671
							Всего по позиции		**34 014**		
60	15-04-044-01	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,9851		3,9851					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3,9851=398,51/100									
		1 ОТ					100,91	1,15	462	35,45	16 378
		3 ЭМ					1,31	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	9,61	1,15	44,0413327					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0996275					
		Итого по расценке					102,22		469		
60,1	01.7.10.13-0063	Раствор пропиточный "Эско-Флюат"	*кг*	100		398,51	51,13		20 376		
		ФОТ							463		16 413
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			463		16 413
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			227		8 042
							Всего по позиции		**21 535**		
		(Прим. Штукатурка Ceresit CT24 – 10мм (расход 1,4 кг/м на 1 мм слоя)) ***Грунтовка колерующая CERESIT CT 16 (Расход 0,3л на 1 м2)*** ***(прим. Окрашивание поверхности краской Ceresit CT44)***									
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**52 134**		
		в том числе									
		оплата труда							9 024		
		эксплуатация машин и механизмов							277		
		материальные ресурсы							42 833		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							9 120		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							8 909		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 540		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**65 583**		
		Подраздел: 2.5 Кладка для заделки существующих ниш									
61	46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	*м3*	8,99		8,99					
		1 ОТ					119,53		1 075	35,45	38 109
		3 ЭМ					2,13		19		
		4 М					124,75		1 122		
		ЗТ	*чел-ч*	14,63		131,5237					
		Итого по расценке					246,41		2 216		
61,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,24		2,1576	559,23		1 207		
61,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,4		3,596	2 088,24		7 509		
61,3	04.3.01.12-0003	Исключен Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	*м3*	-0,24		-2,1576	519,80		- 1 122		
		ФОТ							1 075		38 109

	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 107		39 252
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			634		22 484
								Всего по позиции	**11 551**		
62	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,18		0,18					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					447,82	1,15	93	35,45	3 297
		3 ЭМ					38,27	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	11,6748					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,11475					
		Итого по расценке					486,09		102		
62,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,18	8 817,17		1 587		
		ФОТ							94		3 332
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			103		3 665
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			65		2 299
								Всего по позиции	**1 857**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**11 499**		
		в том числе									
		оплата труда							1 168		
		эксплуатация машин и механизмов							28		
		материальные ресурсы							10 303		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 169		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 210		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							699		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**13 408**		
		Подраздел: 2.6 Кирпичные перегородки									
63	08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4258333		0,4258333					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,4258333=(5,11/0,12)/100									
		1 ОТ					1 219,79	1,15	597	35,45	21 164
		3 ЭМ					361,67	1,25	193		
		2 в т.ч. ОТм					56,65	1,25	*30*	35,45	*1 064*
		4 М					824,95		351		
		ЗТ	*чел-ч*	143	1,15	70,0282862					
		ЗТм	*чел-ч*	4,21	1,25	2,2409477					
		Итого по расценке					2 406,41		1 141		
63,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	2,3		0,979417	559,23		548		
63,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	5		2,129167	2 088,24		4 446		
		ФОТ							627		22 228
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			690		24 451
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			433		15 337
								Всего по позиции	**7 258**		
		в расценке 08-02-002-03 учтена арматура 4Вр1 - 0,038325 т									
64	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,061675		0,061675					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,061675=0,1-0,038325									
		1 ОТ					447,82	1,15	32	35,45	1 134
		3 ЭМ					38,27	1,25	3		
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	4,0002405					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,0393178					
		Итого по расценке					486,09		35		
64,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,061675	8 817,17		544		
		ФОТ							32		1 134
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			35		1 247
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			22		782
								Всего по позиции	**636**		
65	08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25);* *ОТм)*1,25);* *ОТ)*1,15);* *ЗТ)*1,15);* *ЗТм)*1,25)*	*м3*	3,88		3,88					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					36,40	1,15	162	35,45	5 743
		3 ЭМ					34,56	1,25	168		
		2 в т.ч. ОТм					5,40	1,25	*26*	35,45	*922*
		4 М					1,60		6		
		ЗТ	*чел-ч*	4,38	1,15	19,54356					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,25	1,94					
		Итого по расценке					72,56		336		

65,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,234		0,90792	559,23		508		
65,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,38		1,4744	2 088,24		3 079		
		ФОТ							188		6 665
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			207		7 332
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			130		4 599
							Всего по позиции		**4 260**		
66	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,06		0,06					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					447,82	1,15	31	35,45	1 099
		3 ЭМ					38,27	1,25	3		
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	3,8916					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,03825					
		Итого по расценке					486,09		34		
66,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,06	8 817,17		529		
		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			34		1 209
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			21		758
							Всего по позиции		**618**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**11 200**		
		в том числе									
		оплата труда							822		
		эксплуатация машин и механизмов							367		
		материальные ресурсы							10 011		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							878		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							966		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							606		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**12 772**		

Подраздел: 2.7 Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683

67	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,9304		4,9304					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 4,9304=493,04/100									
		1 ОТ					771,13	1,15	4 372	35,45	154 987
		3 ЭМ					112,04	1,25	691		
		2 в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*110*	35,45	*3 900*
		4 М					3 665,79		18 074		
		ЗТ	*чел-ч*	85,02	1,15	482,0599992					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	1,25	8,38168					
		Итого по расценке					4 548,96		23 137		
67,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		1015,6624	189,55		192 519		
		ФОТ							4 482		158 887
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			4 841		171 598
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			2 465		87 388
							Всего по позиции		**222 962**		
68	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,9304		4,9304					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	652	35,45	23 113
		3 ЭМ					5,79	1,25	36		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					2 536,09		12 504		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	79,1526416					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,49304					
		Итого по расценке					2 656,91		13 192		
68,1	ТЦ_12.2.02.01_78_78 02348846_04.07.22_0 2	АкустиКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм *98,87 = [116,31 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		507,8312	98,87		6 356	7,9	50 209
68,2	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		295,824	6,62		1 958		
		ФОТ							658		23 326
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			638		22 626
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			362		12 829
							Всего по позиции		**22 506**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**237 162**		
		в том числе									
		оплата труда							5 024		
		эксплуатация машин и механизмов							727		
		материальные ресурсы							231 411		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 140		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 479		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 827		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**245 468**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									50 209

Подраздел: 2.8 Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 75 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686

69	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0857		0,0857					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0857=8,57/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	73	35,45	2 588
		3 ЭМ					87,31	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					4 123,13		353		
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	8,0972788					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	0,1231938					
		Итого по расценке					4 955,63		435		
69,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		17,6542	189,55		3 346		
		ФОТ							75		2 659
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			81		2 872
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			41		1 462
							Всего по позиции		**3 903**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 781**		
		в том числе									
		оплата труда							73		
		эксплуатация машин и механизмов							9		
		материальные ресурсы							3 699		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							75		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							81		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							41		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 903**		

Подраздел: 2.9 Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686

71	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	6,5012		6,5012					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 6,5012=650,12/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	5 571	35,45	197 492
		3 ЭМ					87,31	1,25	710		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*122*	35,45	*4 325*
		4 М					4 123,13		26 805		
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	614,2593808					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	9,345475					
		Итого по расценке					4 955,63		33 086		
71,1	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	202		1313,2424	8,06		10 585		
71,2	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	71		461,5852	6,91		3 190		
71,3	01.7.06.01-0043	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	*м*	126		819,1512	0,84		688		
71,4	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		1339,2472	189,55		253 854		
71,5	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-819,1512	0,60		- 491		
71,6	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-461,5852	6,16		- 2 843		
71,7	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-1313,2424	6,86		- 9 009		
		ФОТ							5 693		201 817
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			6 148		217 962
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			3 131		110 999
							Всего по позиции		**298 339**		
72	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	6,5012		6,5012					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 6,5012=650,12/100									
		1 ОТ					115,03	1,15	860	35,45	30 487
		3 ЭМ					5,79	1,25	47		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					2 536,09		16 488		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	104,3702648					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,65012					
		Итого по расценке					2 656,91		17 395		

72,2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	7,724728		50,22	209,65	10 529		
72,3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		390,072	6,62	2 582		
		ФОТ						868		30 771
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97		842		29 848
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55		477		16 924
							Всего по позиции	**31 825**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**319 566**		
		в том числе								
		оплата труда						6 431		
		эксплуатация машин и механизмов						757		
		материальные ресурсы						312 378		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						6 561		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						6 990		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						3 608		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**330 164**		

Подраздел: 2.10 Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.

73	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2593		0,2593					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2593=25,93/100									
	1	ОТ					1 286,22	1,15	384	35,45	13 613
	3	ЭМ					217,95	1,25	71		
	2	в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*11*	35,45	*390*
	4	М					6 146,41		1 594		
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	42,287033					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	0,8718963					
		Итого по расценке					7 650,58		2 049		
73,1	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	5,15		1,335395	209,65	280		
73,3	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		106,8316	189,55	20 250		
		ФОТ						395		14 003
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108		427		15 123
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55		217		7 702
							Всего по позиции	**23 223**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**22 579**		
		в том числе								
		оплата труда						384		
		эксплуатация машин и механизмов						71		
		материальные ресурсы						22 124		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						395		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						427		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						217		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**23 223**		

Подраздел: 2.11 Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.

74	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	11,612		11,612					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 11,612=1161,2/100									
	1	ОТ					1 286,22	1,15	17 176	35,45	608 889
	3	ЭМ					217,95	1,25	3 164		
	2	в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*512*	35,45	*18 150*
	4	М					6 146,41		71 372		
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	1893,702378					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	39,04535					
		Итого по расценке					7 650,58		91 712		
74,1	ТЦ_12.2.02.01_77_77 43625527_12.05.22_02	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *135,04 = [158,87 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		1196,036	135,04	20 445	7,9	161 513
74,2	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		4784,144	189,55	906 834		
74,4	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-1463,112	0,60	- 878		
74,5	01.7.06.01-0044	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 95/30000 мм	*м*	126		1463,112	1,14	1 668		
74,6	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-824,452	6,16	- 5 079		
74,7	07.2.06.03-0118	Профили направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 100х40х0,6 мм	*м*	71		824,452	8,51	7 016		
74,8	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-2345,624	6,86	- 16 091		

74,9	07.2.06.03-0201	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 100х50х0,6 мм	*м*	202		2345,624	9,57		22 448		
		ФОТ							17 688		627 039
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			19 103		677 202
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			9 728		344 871
							Всего по позиции		**1 056 906**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 028 075**		
		в том числе									
		оплата труда							17 176		
		эксплуатация машин и механизмов							3 164		
		материальные ресурсы							1 007 735		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							17 688		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							19 103		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							9 728		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 056 906**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									161 513

Подраздел: 2.12 Перегородка с обшивкой тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с одной стороны и тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с другой стороны, с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов на одинарном стальном каркасе из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367.

75	10-06-036-02	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон: с одним дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	0,307		0,307					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,307=30,7/100									
		1 ОТ					2 176,80	1,15	769	35,45	27 261
		3 ЭМ					298,23	1,25	114		
		2 в т.ч. ОТм					36,88	1,25	*14*	35,45	*496*
		4 М					27 217,73		8 356		
		ЗТ	*чел-ч*	240	1,15	84,732					
		ЗТм	*чел-ч*	2,85	1,25	1,0936875					
		Итого по расценке					29 692,76		9 239		
75,1	ТЦ_101_77_7730010 01 05.05.22 02	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *135,04 = [158,87 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		31,621	135,04		541	7,9	4 270
75,2	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	673		206,611	189,55		39 163		
		ФОТ							783		27 757
	Пр/812-010.0-1;□ п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			761		26 980
	Пр/774-010.0;□ п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			366		12 976
							Всего по позиции		**50 070**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**48 943**		
		в том числе									
		оплата труда							769		
		эксплуатация машин и механизмов							114		
		материальные ресурсы							48 060		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							783		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							761		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							366		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**50 070**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									4 270

Подраздел: 2.13 Обшика стен и устройство перегородок в чистых помещениях. В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Стоимость чистых помещений учтена в смете на ТХ

		S=417,97 м2. В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Обшивка существующих стен по системе чистых помещений. Обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник»									
76	09-04-006-04	***(прим. Обшивка существующих стен по системе чистых помещений)*** Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,1797		4,1797					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 4,1797=417,97/100									
		1 ОТ					1 428,80	1,15	6 868	35,45	243 471
		3 ЭМ					5 157,63	1,25	26 947		
		2 в т.ч. ОТм					453,43	1,25	*2 369*	35,45	*83 981*
		4 М					427,44		1 787		
		ЗТ	*чел-ч*	152	1,15	730,61156					
		ЗТм	*чел-ч*	36,14	1,25	188,8179475					
		Итого по расценке					7 013,87		35 602		
		ФОТ							9 237		327 452

	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93		8 590		304 530
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62		5 727		203 020
						Всего по позиции		**49 919**		

S=129,79м2.В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Перегородка чистых помещений с двухсторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

S=151,96 м2. В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Перегородка чистых помещений с односторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник» С другой стороны двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя по каркасу медицинского модуля производства ООО «Вайсс Климатехник».

S=75,83 м2. В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Перегородка чистых помещений с односторонней обшивкой каркаса герметичными стеновыми панелями из нержавеющей и оцинкованной с внутренним тепло-шумо-изоляционным слоем (эмалированные или с полировкой нержавеющей стали или с покрытием стеклом, или из ламинированных минеральных плит ИМПАКТ). Производитель ООО «Вайсс Климатехник» С другой стороны двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя по каркасу медицинского модуля производства ООО «Вайсс Климатехник». (Прим. Устройство перегородок в чистых помещениях)

77	09-04-006-04	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,5758		3,5758				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 3,5758=(129,79+151,96+75,83)/100								
	1	ОТ					1 428,80	1,15	5 875	35,45	208 269
	3	ЭМ					5 157,63	1,25	23 053		
	2	в т.ч. ОТм					453,43	1,25	*2 027*	35,45	*71 857*
	4	М					427,44		1 528		
		ЗТ	*чел-ч*	152	1,15	625,04984					
		ЗТм	*чел-ч*	36,14	1,25	161,536765					
		Итого по расценке					7 013,87		30 456		
		ФОТ							7 902		280 126
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			7 349		260 517
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			4 899		173 678
						Всего по позиции			**42 704**		

С другой стороны двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя по каркасу медицинского модуля производства ООО «Вайсс Климатехник». (прим. С 686) (прим. Устройство обшивки в 2 слоя по каркасу чистых помещений)

78	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,2779		2,2779				

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 2,2779=(151,96+75,83)/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	1 952	35,45	69 198
		3 ЭМ					87,31	1,25	249		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*43*	35,45	*1 524*
		4 М					4 123,13		9 392		
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	215,2251036					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	3,2744813					
		Итого по расценке					4 955,63		11 593		
78,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		469,2474	189,55		88 946		
78,2	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-287,0154	0,60		- 172		
78,3	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-161,7309	6,16		- 996		
78,4	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-460,1358	6,86		- 3 157		
		ФОТ							1 995		70 722
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			2 155		76 380
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			1 097		38 897
							Всего по позиции		**99 466**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**162 272**		
		в том числе									
		оплата труда							14 695		
		эксплуатация машин и механизмов							50 249		
		материальные ресурсы							97 328		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							19 134		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							18 094		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							11 723		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**192 089**		
		Подраздел: 2.14 Заполнение пространства за облицовками									
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Подраздел: 2.15 Сантехнические перегородки									
79	10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	0,2192		0,2192					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,2192=(10,96*2)/100									
		1 ОТ					294,80	1,15	74	35,45	2 623
		4 М					70 131,00		15 373		
		ЗТ	*чел-ч*	34,56	1,15	8,7118848					
		Итого по расценке					70 425,80		15 447		
79,1	09.3.04.03-0001	Исключен Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	*м2*	-100		-21,92	701,31		- 15 373		
		ФОТ							74		2 623
	Пр/812-010.0-1;□ п.25	НР Деревянные конструкции	*%*	108	0,9	97,2			72		2 550
	Пр/774-010.0;□ п.16	СП Деревянные конструкции	*%*	55	0,85	46,75			35		1 226
							Всего по позиции		**181**		
80	ТЦ_09.3.04.03_77_77 30654369_04.05.22_0 2	Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Ширина 800мм. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный *120 243,13 = [141 462,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	8		8	120 243,13		121 765	7,9	961 945
							Всего по позиции		**121 765**		**961 945**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**121 839**		
		в том числе									
		оплата труда							74		
		материальные ресурсы							121 765		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							74		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							72		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							35		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**121 946**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									961 945
		Подраздел: 2.16 Душевые перегородки									
81	10-04-014-04	Устройство сантехнических перегородок: (душевые перегородки) на каркасе из алюминиевого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0408		0,0408					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0408=(2,04*2)/100									
		1 ОТ					394,55	1,15	19	35,45	674
		4 М					70 131,00		2 861		
		ЗТ	*чел-ч*	43,5	1,15	2,04102					
		Итого по расценке					70 525,55		2 880		
81,1	09.3.04.03-0001	Исключен Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	*м2*	-100		-4,08	701,31		- 2 861		
		ФОТ							19		674
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			21		728
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			10		371
							Всего по позиции		**50**		
82	ТЦ_09.3.04.03_77_77 30654369_04.05.22_0 2	Цельностеклянная индивидуальная душевая перегородка Nayada. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Высота 2000мм. *108 091,67 = [127 166,67 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*КОМПЛ*	1		1	108 091,67		13 683	7,9	108 092
							Всего по позиции		**13 683**		**108 092**
83	ТЦ_09.3.04.03_77_77 30654369_04.05.22_0 2	ОД-1, ОД-2_Цельностеклянная индивидуальная распашная душевая перегородка с дверью Nayada Ct-10. Стекло 10мм ультрапрозрачное AGC Clearvision закаленное, кромка полированная, с отверстиями. Комплект алюминиевого профиля Nayada P-40. Комплект душевых петель для полотна Nayada. Ручка индивидуальная врезная в полотно Nayada 600мм, цвет профиля и фурнитуры порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL. Душевой уплотнитель . Высота 2000мм. *108 091,67 = [127 166,67 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*КОМПЛ*	1		1	108 091,67		13 683	7,9	108 092
							Всего по позиции		**13 683**		**108 092**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**27 385**		
		в том числе									
		оплата труда							19		
		материальные ресурсы							27 366		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							19		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							21		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							10		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**27 416**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									216 184
		Подраздел: 2.17 Перегородки с остеклением (витражные конструкции)									
84	09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25; НР)*0,9; СП)*0,85*	*100 м2*	0,2133		0,2133					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,2133=(4,8*3*1+3,3*2,1*1)/100									
		1 ОТ					2 997,88	1,15	735	35,45	26 056
		3 ЭМ					575,19	1,25	153		
		2 в т.ч. ОТм					32,95	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					275,88		59		
		ЗТ	*чел-ч*	298	1,15	73,09791					
		ЗТм	*чел-ч*	2,48	1,25	0,66123					
		Итого по расценке					3 848,95		947		
		ФОТ							744		26 375
	Пр/812-009.0-1;□ п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			623		22 076
	Пр/774-009.0;□ п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			392		13 900
							Всего по позиции		**1 962**		
		Монтаж двери в составе перегородки									
85	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*м2*	7,56		7,56					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 7,56=1,8*2,1*(1+1)									
		1 ОТ					23,74	1,15	206	35,45	7 303
		3 ЭМ					5,60	1,25	53		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					51,95		393		
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	20,51784					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,189					
		Итого по расценке					81,29		652		
		ФОТ							208		7 374
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			193		6 858
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			129		4 572
							Всего по позиции		**974**		
86	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*ШТ*	2		2					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					11,01	1,15	25	35,45	886
		3 ЭМ					2,11	1,25	5		
		4 М					2,32		5		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	2,553					
		Итого по расценке					15,44		35		
		ФОТ							25		886
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			23		824
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			16		549
							Всего по позиции		**74**		
87	11-01-049-01	***(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)*** Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,036		0,036					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,036=(1,8*(1+1))/100									
		1 ОТ					141,94	1,15	6	35,45	213
		4 М					80,40		3		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	0,688896					
		Итого по расценке					222,34		9		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			7		239
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			4		138
							Всего по позиции		**20**		
88	ТЦ_09.3.04.03_77_77 30654369_04.05.22_0 2	ВтВ-6 Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4800x3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	10,62		10,62	80 197,50		107 810	7,9	851 697
		Объем: 10,62=(4,8*3*1)-(1,8*2,1*1)									
							Всего по позиции		**107 810**		**851 697**
89	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ВтВ-6 Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. *558 067,50 = [656 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	558 067,50		70 642	7,9	558 068
							Всего по позиции		**70 642**		**558 068**
90	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ВтВ-9 Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 3300x2100(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	3,15		3,15	80 197,50		31 977	7,9	252 622
		Объем: 3,15=(3,3*2,1*1)-(1,8*2,1*1)									
							Всего по позиции		**31 977**		**252 622**

91	ТЦ_09.3.04.03_77_773001001_05.05.22_02	ВтВ-9 Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. *558 067,50 = [656 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	558 067,50		70 642	7,9	558 068
							Всего по позиции		**70 642**		**558 068**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**282 714**		
		в том числе									
		оплата труда							972		
		эксплуатация машин и механизмов							211		
		материальные ресурсы							281 531		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							983		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							846		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							541		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**284 101**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 220 455
		Подраздел: 2.18 Элементы усиления перегородок в месте крепления умывальников									
		(прим. Установка универс. траверсы)									
92	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0738		0,0738					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0738=(0,6*0,3*41)/100									
		1 ОТ					658,12	1,15	56	35,45	1 985
		3 ЭМ					32,20	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					5,68	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 367,99		175		
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	1,15	6,390711					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,0452025					
		Итого по расценке					3 058,31		234		
92,1	11.2.09.02-0003	Исключен Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм	*100 м2*	-1,025		-0,075645	2 275,50		- 172		
92,2	01.7.15.06-0123	Исключен Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	*т*	-0,0042		-0,00031	8 475,00		- 3		
92,3	01.7.15.14-0174	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	*т*	0,0084		0,00062	11 350,00		7		
		ФОТ							57		2 020
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			62		2 182
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			31		1 111
							Всего по позиции		**159**		
93	ТЦ_07.2.02.05_78_7802348846_04.07.22_02	Траверса универсальная Knauf 600х300 мм *3 167,82 = [3 726,85 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	41		41	3 167,82		16 441	7,9	129 881
							Всего по позиции		**16 441**		**129 881**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**16 507**		
		в том числе									
		оплата труда							56		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							16 448		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							57		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							62		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							31		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**16 600**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									129 881
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**3 030 442**		
		в том числе									
		оплата труда							83 068		
		эксплуатация машин и механизмов							65 398		
		материальные ресурсы							2 881 976		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							89 427		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							92 726		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							51 177		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**3 174 345**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									7 511 197

Раздел: 3. Дверные проемы

Подраздел: 3.1 Двери наружные

Дверь ДТМ-01-СП-Г левая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД) - 2 шт

94	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м2*	4,2		4,2					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 4,2=2,1*1*2									
		1 ОТ					23,81	1,3225	132	35,45	4 679
		3 ЭМ					14,41	1,4375	87		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,4375	*12*	35,45	*425*
		4 М					25,72		108		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,3225	13,3308					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,4375	1,026375					
		Итого по расценке					63,94		327		
94,1	07.1.01.01-0015	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм	*ШТ*	0,47619		2	2 900,88		5 802		
		ФОТ							144		5 104
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			134		4 747
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			89		3 164
							Всего по позиции		**6 352**		
95	01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	*КОМПЛ*	2		2	94,68		189		
							Всего по позиции		**189**		
96	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*ШТ*	2		2	371,20		742		
							Всего по позиции		**742**		
97	61.2.07.01-0011	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	*ШТ*	2		2	615,58		1 231		
							Всего по позиции		**1 231**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 060**		
		в том числе									
		оплата труда							132		
		эксплуатация машин и механизмов							87		
		материальные ресурсы							6 841		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							144		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							134		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							89		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							1 231		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**8 514**		

Подраздел: 3.2 Дверной блок внутренний

		21 Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г правая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок, устройство для опечатывания, глазок, цепочка, задвижка, монтажные пластины									
98	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м2*	2,1		2,1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,1=2,1*1									
		1 ОТ					23,81	1,3225	66	35,45	2 340
		3 ЭМ					14,41	1,4375	43		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,4375	*6*	35,45	*213*
		4 М					25,72		54		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,3225	6,6654					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,4375	0,5131875					
		Итого по расценке					63,94		163		
		ФОТ							72		2 553
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			67		2 374
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			45		1 583
							Всего по позиции		**275**		
99	07.1.01.01-0015	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм (дв.21)	*ШТ*	1		1	2 900,88		2 901		
							Всего по позиции		**2 901**		
100	01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	*КОМПЛ*	1		1	94,68		95		
							Всего по позиции		**95**		
101	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*ШТ*	1		1	371,20		371		
							Всего по позиции		**371**		
102	61.2.07.01-0011	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	*ШТ*	1		1	615,58		616		
							Всего по позиции		**616**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 530**		
		в том числе									
		оплата труда							66		
		эксплуатация машин и механизмов							43		
		материальные ресурсы							3 421		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							72		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							67		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							45		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							616		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 258**		

Подраздел: 3.3 Двери внутренние деревянные

103	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,08465		1,08465					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,08465=(0,9*2,1*1+0,9*2,1*1+1*2,1*8+1*2,1*2+1*2,1*2+1*2,1*1+1*2,1*3+1*2,1*5+1*2,1*1+1*2,1*2+1*2,1*1+1*2,1*4+1,35*2,1*3+1,35*2,1*2+0,8*2,1*3+0,8*2,1*2+0,8*2,1*2+0,8*2,1*3+0,8*2,1*1+1,1*2,1*1+0,8*2,1*2+0,8*2,1*1+0,9*2,1*1+0,9*2,1*1)/100								
	1	ОТ					821,89	1,15	1 025	35,45	36 336
	3	ЭМ					1 132,88	1,25	1 536		
	2	в т.ч. ОТм					172,57	1,25	*234*	35,45	*8 295*
	4	М					2 088,57		2 265		
		ЗТ	*чел-ч*	89,53	1,15	111,6750217					
		ЗТм	*чел-ч*	13,04	1,25	17,679795					
		Итого по расценке					4 043,34		4 826		
		ФОТ							1 259		44 631
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 360		48 201
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			692		24 547
							Всего по позиции		**6 878**		
104	10-01-060-01	Установка и крепление наличников *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	5,4442		5,4442					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,4442=((0,9+2,1*2)*2*(1+1)+(1+2,1*2)*2*(8+2+2+1+3+5+1+2+1+4)+(1,35*2,1*2)*2*(3+2)+(0,8+2,1*2)*2*(3+2+2+3+1)+(1,1+2,1*2)*2*1+(0,8+2,1*2)*2*(2+1)+(0,9*2,1*2)*2*(1+1))/100								
	1	ОТ					63,89	1,15	400	35,45	14 180
	3	ЭМ					2,63	1,25	18		
	2	в т.ч. ОТм					0,46	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					8,50		46		
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,15	48,9596906					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,27221					
		Итого по расценке					75,02		464		
		ФОТ							403		14 286
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			435		15 429
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			222		7 857
							Всего по позиции		**1 121**		
105	10-01-048-01	Установка рейки-добора *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	132,5		132,5					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 132,5=2,5*(1+1+8+2+2+1+3+5+1+2+1+4+3+2+3+2+2+3+1+1+2+1+1+1)									
	1	ОТ					0,94	1,15	143	35,45	5 069
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,15	18,285					
		Итого по расценке					0,94		143		
		ФОТ							143		5 069
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			154		5 475
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			79		2 788
							Всего по позиции		**376**		
106	10-01-049-02	Установка: дверного доводчика *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,53		0,53					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,53=(132,5/2,5)/100									
	1	ОТ					252,59	1,15	154	35,45	5 459
	3	ЭМ					13,68	1,25	9		
	2	в т.ч. ОТм					1,80	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					2,20		1		
		ЗТ	*чел-ч*	26,56	1,15	16,18832					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,09275					
		Итого по расценке					268,47		164		
		ФОТ							155		5 494
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			167		5 934
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			85		3 022
							Всего по позиции		**416**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
107	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,5165		0,5165					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5165=(0,9*(1+1)+1*(8+2+2+1+3+5+1+2+1+4)+1,35*(3+2)+0,8*(3+2+2+3+1)+1,1*1+0,8*(2+1)+0,9*(1+1))/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	84	35,45	2 978
	4	М					80,40		42		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	9,883744					
		Итого по расценке					222,34		126		
		ФОТ							84		2 978
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			94		3 335
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			55		1 936
							Всего по позиции		**275**		

108	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	25_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	297 202,50	112 862	7,9	891 608
					Всего по позиции		**112 862**		**891 608**
109	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 2	11_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *338 640,00 = [398 400 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	338 640,00	42 866	7,9	338 640
					Всего по позиции		**42 866**		**338 640**
110	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	2*_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Ablov	*шт.*	2	2	367 200,00	92 962	7,9	734 400
					Всего по позиции		**92 962**		**734 400**

111	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	2_ Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	8	8	325 762,50	329 886	7,9	2 606 100
					Всего по позиции		**329 886**		**2 606 100**
112	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	26_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1100*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	325 762,50	41 236	7,9	325 763
					Всего по позиции		**41 236**		**325 763**
113	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	25.2_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый).	*шт.*	1	1	315 116,25	39 888	7,9	315 116
					Всего по позиции		**39 888**		**315 116**

114	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	10_ Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м?. Размеры 0,4x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	315 116,25	39 888	7,9	315 116
					Всего по позиции	**39 888**		**315 116**
115	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	11.1_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	356 617,50	45 142	7,9	356 618
					Всего по позиции	**45 142**		**356 618**
116	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	2.1_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м?. Размеры 0,35x0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	*шт.*	2	2	343 740,00	87 023	7,9	687 480
					Всего по позиции	**87 023**		**687 480**

117	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	2.4_Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.13 м?. Размеры 0,45х0,3 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	3	3	343 740,00	130 534	7,9	1 031 220
					Всего по позиции		**130 534**		**1 031 220**
118	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	2.2_ Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	343 740,00	43 511	7,9	343 740
					Всего по позиции		**43 511**		**343 740**
119	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	7_Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.	*шт.*	3	3	388 747,50	147 626	7,9	1 166 243
					Всего по позиции		**147 626**		**1 166 243**

120	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	7.1_ Дверной блок правый полнотелый глухой двупольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1350*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.13 м?. Размеры 0,45х0,3 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	2	2	410 422,50	103 904	7,9	820 845
					Всего по позиции		**103 904**		**820 845**
121	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	24_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	3	3	297 202,50	112 862	7,9	891 608
					Всего по позиции		**112 862**		**891 608**
122	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	1_ Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	297 202,50	37 621	7,9	297 203
					Всего по позиции		**37 621**		**297 203**

123	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	1*_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy	*шт.*	1	1	338 640,00	42 866	7,9	338 640
					Всего по позиции		**42 866**		**338 640**
124	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	3_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. *325 762,50 = [383 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	325 762,50	206 179	7,9	1 628 813
					Всего по позиции		**206 179**		**1 628 813**
125	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	24.2_ Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый).	*шт.*	2	2	315 116,25	79 776	7,9	630 233
					Всего по позиции		**79 776**		**630 233**

126	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	24.3_ Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м?. Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	*шт.*	2	2	315 116,25	79 776	7,9	630 233
					Всего по позиции		**79 776**		**630 233**
127	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	3.1*_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.037 м?. Размеры 0,25х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	*шт.*	1	1	385 241,25	48 765	7,9	385 241
					Всего по позиции		**48 765**		**385 241**
128	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	3.4_Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.13м?. Размеры 0,45х0,3 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Ablov, цвет серебристый),	*шт.*	2	2	343 740,00	87 023	7,9	687 480
					Всего по позиции		**87 023**		**687 480**

129	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	3.5_ Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.046 м?. Размеры 0,35х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	1		1	343 740,00		43 511	7,9	343 740
						Всего по позиции		**43 511**		**343 740**
130	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	3.10_ Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1_1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм,с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Вентиляционная решетка индивидуального изготовления из полированной нержавеющ. стали по дизайн-проекту Nayada. Fж.с. = 0.055 м?. Размеры 0,4х0,15 м. Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый),	*шт.*	4		4	343 740,00		174 046	7,9	1 374 960
						Всего по позиции		**174 046**		**1 374 960**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**2 175 476**		
		в том числе								
		оплата труда						1 806		
		эксплуатация машин и механизмов						1 563		
		материальные ресурсы						2 172 107		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						2 044		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						2 210		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						1 133		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**2 178 819**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								17 141 040

Подраздел: 3.4 Двери внутренние деревянные противопожарные

131	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0462		0,0462				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0462=(1,1*2,1*(2))/100								
	1	ОТ					821,89	1,15	44	35,45	1 560
	3	ЭМ					1 132,88	1,25	65		
	2	в т.ч. ОТм					172,57	1,25	*10*	35,45	*355*
	4	М					2 088,57		96		
		ЗТ	*чел-ч*	89,53	1,15	4,7567289					
		ЗТм	*чел-ч*	13,04	1,25	0,75306					
		Итого по расценке					4 043,34		205		
		ФОТ							54		1 915
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			58		2 068
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			30		1 053
							Всего по позиции		**293**		
132	10-01-060-01	Установка и крепление наличников *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,1848		0,1848				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1848=(1,1*2,1*2)*2*2/100								
	1	ОТ					63,89	1,15	14	35,45	496
	3	ЭМ					2,63	1,25	1		
	4	М					8,50		2		
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,15	1,6619064					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,00924					
		Итого по расценке					75,02		17		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			15		536

	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			8		273
								Всего по позиции	**40**		
133	10-01-048-01	Установка рейки-добора									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*ШТ*	5		5					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5=2,5*(2)									
	1	ОТ					0,94	1,15	5	35,45	177
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,15	0,69					
		Итого по расценке					0,94		5		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			5		191
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			3		97
								Всего по позиции	**13**		
134	10-01-049-02	Установка: дверного доводчика									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,02		0,02					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,02=(2)/100									
	1	ОТ					252,59	1,15	6	35,45	213
		ЗТ	*чел-ч*	26,56	1,15	0,61088					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,0035					
		Итого по расценке					252,59		6		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			6		230
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			3		117
								Всего по позиции	**15**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
135	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,022		0,022					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,022=(1,1*(2))/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	4	35,45	142
	4	М					80,40		2		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	0,420992					
		Итого по расценке					222,34		6		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			4		159
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			3		92
								Всего по позиции	**13**		
136	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	43_ Дверной блок правый противопожарный глухой одностворчатый индивидуального изготовления Nayada WFD_EIW-30. Проем 1100*2100мм. Структурное огнестойкое дверное филенчатое полотно, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с противопожарной деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Огнезащитное покрытие для древесины (торговая марка Sayerlack, изготовитель SHERWIN-WILLIAMS S.R.L Италия), в составе: грунтовочное покрытие в комплекте с отвердителем и финишное покрытие в комплекте с отвердителем, изготовитель Renner Италия. Вторая	*шт.*	2		2	325 953,75		82 520	7,9	651 908
								Всего по позиции	**82 520**		**651 908**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**82 759**		
		в том числе									
		оплата труда							73		
		эксплуатация машин и механизмов							66		
		материальные ресурсы							82 620		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							83		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							88		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							47		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**82 894**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									651 908
		Подраздел: 3.5 Дверь в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Стоимость учтена в смете на ТХ									
137	09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*м2*	19,77		19,77					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 19,77=1,5*1*1+2,1*0,7*1+2,1*0,9*2+2,1*0,9*2+2, 1*1*1+2,1*1,1*(1+1)+2,1*1,2*1									
	1	ОТ					21,13	1,15	480	35,45	17 016
	3	ЭМ					7,06	1,25	175		

		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					60,65		1 199		
		ЗТ	*чел-ч*	2,07	1,15	47,062485					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,49425					
		Итого по расценке					88,84		1 854		
		ФОТ							486		17 229
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			452		16 023
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			301		10 682
							Всего по позиции		**2 607**		
138	09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	6,195		6,195					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 6,195=2,1*1,475*2									
		1 ОТ					27,97	1,15	199	35,45	7 055
		3 ЭМ					7,22	1,25	56		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					51,95		322		
		ЗТ	*чел-ч*	2,78	1,15	19,805415					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,154875					
		Итого по расценке					87,14		577		
		ФОТ							201		7 126
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			187		6 627
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			125		4 418
							Всего по позиции		**889**		
139	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	2,835		2,835					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,835=2,1*1,35*1									
		1 ОТ					23,74	1,15	77	35,45	2 730
		3 ЭМ					5,60	1,25	20		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					51,95		147		
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	7,69419					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,070875					
		Итого по расценке					81,29		244		
		ФОТ							78		2 765
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			73		2 571
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			48		1 714
							Всего по позиции		**365**		

1 шт Дверь глухая 1500х1000 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

1 шт Дверь глухая 2100х700 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

2 шт Дверь глухая 2100х900 (Левая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

2 шт Дверь глухая 2100х900 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

1 шт Дверь глухая 2100х1000 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

1 шт Дверь глухая 2100х1100 (Левая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

1 шт Дверь глухая 2100х1100 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

2 шт Дверь глухая двупольная 2100х1475 в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

1 шт Дверь остекленная двупольная 2100х1350 (Левая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)	**2 675**
в том числе	
оплата труда	756

		эксплуатация машин и механизмов						251		
		материальные ресурсы						1 668		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						765		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						712		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						474		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**3 861**		

Подраздел: 3.6 Дверь откатные в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Стоимость учтена в смете на ТХ

140	09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	4,83		4,83				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 4,83=2,1*1,1*1+2,1*1,2*1								
		1 ОТ					21,13	1,15	117	35,45	4 148
		3 ЭМ					7,06	1,25	43		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					60,65		293		
		ЗТ	*чел-ч*	2,07	1,15	11,497815					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,12075					
		Итого по расценке					88,84		453		
		ФОТ							118		4 183
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			110		3 890
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			73		2 593
							Всего по позиции		**636**		
141	09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	13,02		13,02				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 13,02=2,1*1,4*1+2,1*1,5*2+2,1*1,8*1								
		1 ОТ					27,97	1,15	419	35,45	14 854
		3 ЭМ					7,22	1,25	118		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					51,95		676		
		ЗТ	*чел-ч*	2,78	1,15	41,62494					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,3255					
		Итого по расценке					87,14		1 213		
		ФОТ							423		14 996
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			393		13 946
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			262		9 298
							Всего по позиции		**1 868**		

1 шт Дверь откатная 2100х1100 (Левая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

1 шт Дверь откатная 2100х1200 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

1 шт Дверь откатная 2100х1400 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

2 шт Дверь откатная 2100х1500 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

1 шт Дверь откатная 2100х1800 (Правая) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**1 666**		
		в том числе								
		оплата труда						536		
		эксплуатация машин и механизмов						161		
		материальные ресурсы						969		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						541		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						503		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						335		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**2 504**		

Подраздел: 3.7 Монтаж стеклянных перегородок дверей (Профиль противопожарный стальной)

142	09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	24,03		24,03				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 24,03=1,7*2,7*(1)+1,8*2,7*(1+3)								
		1 ОТ					2 997,88	1,15	82 845	35,45	2 936 855
		3 ЭМ					575,19	1,25	17 277		
		2 в т.ч. ОТм					32,95	1,25	*990*	35,45	*35 096*
		4 М					275,88		6 629		
		ЗТ	*чел-ч*	298	1,15	8235,081					
		ЗТм	*чел-ч*	2,48	1,25	74,493					

		Итого по расценке					3 848,95		106 751		
		ФОТ							83 835		2 971 951
	Пр/812-009.0-1;□ п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			70 170		2 487 523
	Пр/774-009.0;□ п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			44 181		1 566 218
							Всего по позиции		**221 102**		
		Монтаж двери в составе перегородки									
143	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	18,69		18,69					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 18,69=1,7*2,1*(1)+1,8*2,1*(1+3)									
	1	ОТ					23,74	1,15	510	35,45	18 080
	3	ЭМ					5,60	1,25	131		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*5*	35,45	*177*
	4	М					51,95		971		
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	50,72466					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,46725					
		Итого по расценке					81,29		1 612		
		ФОТ							515		18 257
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			479		16 979
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			319		11 319
							Всего по позиции		**2 410**		
144	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	5		5					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5=1+1+3									
	1	ОТ					11,01	1,15	63	35,45	2 233
	3	ЭМ					2,11	1,25	13		
	4	М					2,32		12		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	6,3825					
		Итого по расценке					15,44		88		
		ФОТ							63		2 233
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			59		2 077
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			39		1 384
							Всего по позиции		**186**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
145	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	11,65		11,65					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 11,65=1,7*(1)+1,8*(1+3)+1,35*1+1,4*1									
	1	ОТ					141,94	1,15	1 902	35,45	67 426
	4	М					80,40		937		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	222,9344					
		Итого по расценке					222,34		2 839		
		ФОТ							1 902		67 426
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			2 130		75 517
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1 236		43 827
							Всего по позиции		**6 205**		
146	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	58*_Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1700x2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	1,02		1,02	80 197,50		10 355	7,9	81 801
		Объем: 1,02=1,7*2,7*1-1,7*2,1*1									
							Всего по позиции		**10 355**		**81 801**

147	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	58*_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1700*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное(пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и	*шт.*	1	1	629 340,00	79 663	7,9	629 340
					Всего по позиции	**79 663**		**629 340**
148	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	59_Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800x2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл* Объем: 1,08=1,8*2,7*1-1,8*2,1*1	*м2*	1,08	1,08	80 197,50	10 964	7,9	86 613
					Всего по позиции	**10 964**		**86 613**
149	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	59_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна, кабель-канал, кабелепрохо *461 550,00 = [543 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	461 550,00	58 424	7,9	461 550
					Всего по позиции	**58 424**		**461 550**
150	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	59а*_Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 1800x2700(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл* Объем: 3,24=1,8*2,7*3-1,8*2,1*3	*м2*	3,24	3,24	80 197,50	32 891	7,9	259 840
					Всего по позиции	**32 891**		**259 840**

151	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	59а*_Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%.Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и	*шт.*	3		3	669 311,25		254 169	7,9	2 007 934
						Всего по позиции		**254 169**		**2 007 934**
		Дверной блок								
152	09-04-013-03	Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	2,31		2,31				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 2,31=1,1*2,1*1								
	1	ОТ					21,13	1,15	56	35,45	1 985
	3	ЭМ					7,06	1,25	20		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					60,65		140		
		ЗТ	*чел-ч*	2,07	1,15	5,498955					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,05775					
		Итого по расценке					88,84		216		
		ФОТ							57		2 020
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			53		1 879
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			35		1 252
						Всего по позиции			**304**		
153	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	8,61		8,61				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 8,61=1,35*2,1*2+1,4*2,1*1								
	1	ОТ					23,74	1,15	235	35,45	8 331
	3	ЭМ					5,60	1,25	60		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					51,95		447		
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	23,36754					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,21525					
		Итого по расценке					81,29		742		
		ФОТ							237		8 402
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			220		7 814
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			147		5 209
						Всего по позиции			**1 109**		
154	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	3		3				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 3=1+1+1								
	1	ОТ					11,01	1,15	38	35,45	1 347
	3	ЭМ					2,11	1,25	8		
	4	М					2,32		7		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	3,8295					
		Итого по расценке					15,44		53		
		ФОТ							38		1 347
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			35		1 253
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			24		835
						Всего по позиции			**112**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
155	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	3,85		3,85				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 3,85=1,1*1+1,35*1+1,4*1								
	1	ОТ					141,94	1,15	628	35,45	22 263
	4	М					80,40		310		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	73,6736					

		Итого по расценке					222,34	938		
		ФОТ						628		22 263
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	112			703		24 935
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	65			408		14 471
						Всего по позиции		**2 049**		
156	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	60*_Дверной блок левый противопожарный остекленный одностворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1100*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированноel (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении. Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219), фрезеровка рамы и полотна. кабель-	*шт.*	1	1	558 067,50	70 642	7,9	558 068
						Всего по позиции		**70 642**		**558 068**
157	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	66_Дверной блок правый противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-15. Проем 1350*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.							
		306 510,00 = [360 600 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1	1	306 510,00	38 799	7,9	306 510
						Всего по позиции		**38 799**		**306 510**
158	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	69а_Дверной блок равнопольный противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1400*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет.Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Изделие с притворами и термореактивным уплотнителем по периметру, торцевая коробка с установкой посередине проёма. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на рабочую часть с встроенной функцией электрофиксации полотна в откр. положении.Врезной электромеханический замок ABLOY EL560 (EA281,EA219),	*шт.*	1	1	445 102,50	56 342	7,9	445 103
						Всего по позиции		**56 342**		**445 103**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**725 488**		
		в том числе								
		оплата труда						86 277		
		эксплуатация машин и механизмов						17 509		
		материальные ресурсы						621 702		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						87 275		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						73 849		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						46 389		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**845 726**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								4 836 759

Подраздел: 3.8 Монтаж стеклянных дверей (Профиль алюминиевый экструдированный Nayada)

159	09-04-015-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,06615		0,06615					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,06615=(1,35*2,1*1+1,8*2,1*1)/100									
	1	ОТ					1 245,78	1,15	95	35,45	3 368
	3	ЭМ					62,27	1,25	5		
	2	в т.ч. ОТм					14,03	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					5 373,41		355		
		ЗТ	*чел-ч*	132,53	1,15	10,0818884					
		ЗТм	*чел-ч*	1,08	1,25	0,0893025					
		Итого по расценке					6 681,46		455		
159,1	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	*ШТ*	100		6,615	23,79		157		
		ФОТ							96		3 403
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			89		3 165
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			60		2 110
							Всего по позиции		**761**		
160	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	2		2					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2=1+1									
	1	ОТ					11,01	1,15	25	35,45	886
	3	ЭМ					2,11	1,25	5		
	4	М					2,32		5		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	2,553					
		Итого по расценке					15,44		35		
		ФОТ							25		886
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			23		824
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			16		549
							Всего по позиции		**74**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
161	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	3,15		3,15					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3,15=1,35*1+1,8*1									
	1	ОТ					141,94	1,15	514	35,45	18 221
	4	М					80,40		253		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	60,2784					
		Итого по расценке					222,34		767		
		ФОТ							514		18 221
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			576		20 408
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			334		11 844
							Всего по позиции		**1 677**		
162	ТЦ_09.3.04.03_77_773001001_05.05.22_02	65а_Дверной блок остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1350*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель,автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892 на раб. часть и фиксатором открытого положения *158 127,42 = [186 032,25 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	158 127,42		20 016	7,9	158 127
							Всего по позиции		**20 016**		**158 127**

163	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	74_Дверной блок остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada VD2. Проем 1800*2100мм. Профиль алюминиевый экструдированный Nayada, порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Остекленное дверное полотно с двойным закаленным осветленным стеклом AGC Clearvision5+5мм в несущей обвязке по периметру. Фурнитура: петли цилиндрические Nayada навесные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), ограничитель, автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягами на обе створки, координатором закрывания створок, толкателем, фиксатором открытого положения *197 032,13 = [231 802,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		1	197 032,13		24 941	7,9	197 032
							Всего по позиции		**24 941**		**197 032**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**46 371**		
		в том числе									
		оплата труда							634		
		эксплуатация машин и механизмов							10		
		материальные ресурсы							45 727		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							635		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							688		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							410		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**47 469**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									355 159
		Подраздел: 3.9 Ревизионные люки									
164	17-01-010-01	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	1,05		1,05					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,05=(64+2+13+3+4+18+1)/100									
	1	ОТ					184,50	1,15	223	35,45	7 905
	3	ЭМ					9,83	1,25	13		
	2	в т.ч. ОТм					1,89	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					980,87		1 030		
		ЗТ	*чел-ч*	21,63	1,15	26,118225					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,21					
		Итого по расценке					1 175,20		1 266		
		ФОТ							225		7 976
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			272		9 651
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			162		5 743
							Всего по позиции		**1 700**		
		(Прим. Установка люков-дверей двухстворчатых и тд)									
165	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	9,25		9,25					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 9,25=0,8*1+0,9*1+0,9*1,3+1*1,1+1,1*1,8+1,1*3									
	1	ОТ					23,81	1,15	253	35,45	8 969
	3	ЭМ					14,41	1,25	167		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*23*	35,45	*815*
	4	М					25,72		238		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	25,53					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	1,965625					
		Итого по расценке					63,94		658		
		ФОТ							276		9 784
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			257		9 099
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			171		6 066
							Всего по позиции		**1 086**		
166	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛСт-1_Люк-дверь 200х200(h) мм (прый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *2 167,50 = [2 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	64		64	2 167,50		17 559	7,9	138 720
							Всего по позиции		**17 559**		**138 720**
167	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛСт-10_Люк "Техно" под покраску, 400х300(h), левый, замок "Abloy"» *3 145,00 = [3 700 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	3 145,00		796	7,9	6 290
							Всего по позиции		**796**		**6 290**

168	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛСт-2_Люк-дверь 400х600(h) мм (левый) в скрытом исполнении под плитку в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *15 300,00 = [18 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	13	13	15 300,00	25 177	7,9	198 900
					Всего по позиции		**25 177**		**198 900**
169	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	Люк "Техно" под покраску, 600х2100(h), левый, замок "Abloy" *33 830,00 = [39 800 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	33 830,00	4 282	7,9	33 830
					Всего по позиции		**4 282**		**33 830**
170	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛСт-11*_Люк "Техно" под покраску, 800х2100(h), двухстворчатый ,противопожарный (EI60), замок "Abloy" *49 555,00 = [58 300 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	49 555,00	6 273	7,9	49 555
					Всего по позиции		**6 273**		**49 555**
171	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛСт-12*_Люк "Техно" под покраску, 800х2100(h),противопожарный (EI60), левый, замок "Abloy" *31 705,00 = [37 300 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	31 705,00	4 013	7,9	31 705
					Всего по позиции		**4 013**		**31 705**
172	ТЦ_09.3.04.03_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛСт-7_Люк-дверь 1000х1500(h) мм (праый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *28 262,50 = [33 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	28 262,50	14 310	7,9	113 050
					Всего по позиции		**14 310**		**113 050**
173	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛПт-1_Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 400х400 *2 720,00 = [3 200 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	18	18	2 720,00	6 197	7,9	48 960
					Всего по позиции		**6 197**		**48 960**
174	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛПт-2_Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 400х1000 *6 417,50 = [7 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	6 417,50	812	7,9	6 418
					Всего по позиции		**812**		**6 418**
175	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛПт-6_Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 800х1000 двухстворчатый *11 857,50 = [13 950 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 857,50	1 501	7,9	11 858
					Всего по позиции		**1 501**		**11 858**
176	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛПт-7_Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 900х1000 двухстворчатый *11 985,00 = [14 100 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	11 985,00	1 517	7,9	11 985
					Всего по позиции		**1 517**		**11 985**
177	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛПт-8_Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 900х1300 двухстворчатый *12 750,00 = [15 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	12 750,00	1 614	7,9	12 750
					Всего по позиции		**1 614**		**12 750**
178	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛПт-10_Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 1000х1100 двухстворчатый *13 260,00 = [15 600 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	13 260,00	1 678	7,9	13 260
					Всего по позиции		**1 678**		**13 260**
179	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛПт-12_Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 1100х1800 трехстворчатый *22 312,50 = [26 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	22 312,50	2 824	7,9	22 313
					Всего по позиции		**2 824**		**22 313**
180	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛПт-13_Люк потолочный "Ультра" под покраску, 1100х3000 пятистворчатый *37 187,50 = [43 750 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	37 187,50	4 707	7,9	37 188
					Всего по позиции		**4 707**		**37 188**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)					**95 184**		
		в том числе							
		оплата труда					476		
		эксплуатация машин и механизмов					180		
		материальные ресурсы					94 528		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					501		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					529		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					333		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)					**96 046**		
		в том числе							
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							736 782

Подраздел: 3.10 Доборные элементы

1	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 870 мм для проема 1000х2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	5,43	5,43	38 903,31	26 740	7,9	211 245
					Всего по позиции		**26 740**		**211 245**
2	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	Шпонированные доборы для глухих дверей по типу Nayada Regina Classic шириной 890 мм для проема 900х2100(h) *38 903,31 = 38 140,5 + 2% Заг.скл*	*м2*	5,45	5,45	38 903,31	26 838	7,9	212 023
					Всего по позиции		**26 838**		**212 023**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)					**53 578**		
		в том числе							
		материальные ресурсы					53 578		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)					**53 578**		
		в том числе							
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							423 268
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**3 193 787**		
		в том числе							
		оплата труда					90 756		
		эксплуатация машин и механизмов					19 870		

		материальные ресурсы						3 083 161		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						92 060		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						78 780		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						49 255		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)						1 847		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)						**3 323 669**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								24 144 916

Раздел: 4. Окна

Подраздел: 4.1 Окна в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Стоимость учтена в смете на ТХ

181	09-04-015-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*								
			100 м2	0,008		0,008				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,008=(0,8*1*1)/100								
	1	ОТ					1 069,44	1,15	10	35,45	355
	3	ЭМ					62,27	1,25	1		
	4	М					5 373,41		43		
		ЗТ	*чел-ч*	113,77	1,15	1,046684					
		ЗТм	*чел-ч*	1,08	1,25	0,0108					
		Итого по расценке					6 505,12		54		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			9		330
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			6		220
							Всего по позиции		**69**		
		1 шт Оконный блок 800х1000(h) в составе медицинского модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG Производитель ООО «Вайсс Климатехник»								
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**54**	
		в том числе								
		оплата труда							10	
		эксплуатация машин и механизмов							1	
		материальные ресурсы							43	
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							10	
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							9	
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6	
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**69**	

Подраздел: 4.2 Окна ПВХ

182	10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*								
			100 м2	0,014		0,014				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,014=(1*0,7*2)/100								
	1	ОТ					1 462,81	1,15	24	35,45	851
	3	ЭМ					270,55	1,25	5		
	2	в т.ч. ОТм					61,81	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					7 998,51		112		
		ЗТ	*чел-ч*	167,37	1,15	2,694657					
		ЗТм	*чел-ч*	5,04	1,25	0,0882					
		Итого по расценке					9 731,87		141		
182,1	11.3.02.02-0009	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2								
			м2	100		1,4	1 555,55		2 178		
		ФОТ							25		886
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			27		957
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			14		487
							Всего по позиции		**2 360**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 319**	
		в том числе								
		оплата труда							24	
		эксплуатация машин и механизмов							5	
		материальные ресурсы							2 290	
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							25	
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							27	
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							14	
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 360**	

Подраздел: 4.3 Ставни

183	09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*								
			м2	11,136		11,136				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 11,136=1,8*1,2*1+3,74*1,2*1+3,74*1,2*1								
	1	ОТ					27,97	1,15	358	35,45	12 691
	3	ЭМ					7,22	1,25	101		
	2	в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					51,95		579		
		ЗТ	*чел-ч*	2,78	1,15	35,601792					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,2784					
		Итого по расценке					87,14		1 038		
		ФОТ							361		12 797

	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			336		11 901
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			224		7 934
							Всего по позиции		**1 598**		
184	ТЦ_101_78_7811725 191_27.04.22_02	Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 1800x1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 2,0мм (по расчету 1,65мм) *57 674,20 = [67 852 / 1,2] + 2% Заг.скл*	шт.	1		1	57 674,20		7 301	7,9	57 674
							Всего по позиции		**7 301**		**57 674**
185	ТЦ_101_78_7811725 191_27.04.22_02	Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 3740x1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,69мм) *115 090,00 = [135 400 / 1,2] + 2% Заг.скл*	шт.	1		1	115 090,00		14 568	7,9	115 090
							Всего по позиции		**14 568**		**115 090**
186	ТЦ_101_78_7811725 191_27.04.22_02	Рентгензащитные ставни индивидуального изготовления ЗАО «ПОНИ», Россия 3740x1200 (h)мм. Свинцовый эквивалент 1,0мм (по расчету 0,87мм) *115 090,00 = [135 400 / 1,2] + 2% Заг.скл*	шт.	1		1	115 090,00		14 568	7,9	115 090
							Всего по позиции		**14 568**		**115 090**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**37 475**		
		в том числе									
		оплата труда							358		
		эксплуатация машин и механизмов							101		
		материальные ресурсы							37 016		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							361		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							336		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							224		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**38 035**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									287 854
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**39 848**		
		в том числе									
		оплата труда							392		
		эксплуатация машин и механизмов							107		
		материальные ресурсы							39 349		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							396		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							372		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							244		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**40 464**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									287 854
		Раздел: 5. Подоконники									
187	15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	100 м2	0,94		0,94					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,94=(76,82+17,18)/100									
		1 ОТ					4 007,50	1,15	4 332	35,45	153 569
		3 ЭМ					116,19	1,25	137		
		2 в т.ч. ОТм					37,51	1,25	*44*	35,45	*1 560*
		4 М					3 236,75		3 043		
		ЗТ	чел-ч	350	1,15	378,35					
		ЗТм	чел-ч	2,89	1,25	3,39575					
		Итого по расценке					7 360,44		7 512		
187, 2	ТЦ_05.2.04.07_50_77 06420313_28.06.22_0 2	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Толщина 12,3мм.Фактура- рисунок под мрамор. Цвет· Бежевый. *33 790,05 = [39 753 / 1,2] + 2% Заг.скл*	м2	87		94	33 790,05		402 059	7,9	3 176 265
		ФОТ							4 376		155 129
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4 376		155 129
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 144		76 013
							Всего по позиции		**416 091**		
		Подраздел: 5.1 Решетки для установки в подоконники									
188	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	ШТ	73		73					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 73=5+68									
		1 ОТ					9,60	1,15	806	35,45	28 573
		3 ЭМ					1,47	1,25	134		
		2 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					4,10		299		
		ЗТ	чел-ч	1,07	1,15	89,8265					
		ЗТм	чел-ч	0,01	1,25	0,9125					
		Итого по расценке					15,17		1 239		
188, 1	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	РУБ	0,1		7,3	1,00		7		
		ФОТ							817		28 963
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	121		121			989		35 045
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			588		20 853

							Всего по позиции		**2 823**		
189	ТЦ_19.2.03.02_77_773101001_04.05.22_02	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»									
		7 777,50 = [9 150 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	5		5	7 777,50		4 923	7,9	38 888
							Всего по позиции		**4 923**		**38 888**
190	ТЦ_101_77_773101001_00.01.00_01	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»									
		16 325,10 = [19 206 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	68		68	16 325,10		140 520	7,9	1 110 107
							Всего по позиции		**140 520**		**1 110 107**
		Решетки для установки в подоконники по радиусу									
191	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15)*1,2; ЗТ)*1,15)*1,2; ЗТм)*1,25*	*ШТ*	4		4					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					9,60	1,38	53	35,45	1 879
	3	ЭМ					1,47	1,25	7		
	2	в т.ч. ОТм					0,12	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					4,10		16		
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,38	5,9064					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,25	0,05					
		Итого по расценке					15,17		76		
191, 1	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	*РУБ*	0,1		0,4	1,00		0		
		ФОТ							54		1 914
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха									
			%	121		121			65		2 316
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха									
			%	72		72			39		1 378
							Всего по позиции		**180**		
192	ТЦ_101_77_773101001_00.01.00_01	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг»									
		7 777,50 = [9 150 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	4		4	7 777,50		3 938	7,9	31 110
							Всего по позиции		**3 938**		**31 110**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**150 703**		
		в том числе									
		оплата труда							859		
		эксплуатация машин и механизмов							141		
		материальные ресурсы							149 703		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							871		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 054		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							627		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**152 384**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 180 105
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**560 274**		
		в том числе									
		оплата труда							5 191		
		эксплуатация машин и механизмов							278		
		материальные ресурсы							554 805		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 247		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 430		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 771		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**568 475**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									4 356 370

Раздел: 6. Монтаж столешниц из мрамора

		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**0**		

Раздел: 7. Полы

Подраздел: 7.1 Полы S=27,19 м2 Тип 18

		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 12 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
193	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм									
		*Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2719		0,2719					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2719=27,19/100									
	1	ОТ					281,66	1,15	88	35,45	3 120
	3	ЭМ					15,44	1,25	5		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					19,82		5		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	10,3248587					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,0577788					
		Итого по расценке					316,92		98		

193, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"									
			л	20		5,438	43,58		237		
		ФОТ							89		3 155
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			100		3 534
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			58		2 051
							Всего по позиции		**493**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
194	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08									
		Поправки к:									
		*М)*7;*									
		*ЭМ)*1,25)*7;*									
		*ОТм)*1,25)*7;*									
		*ОТ)*1,15)*7;*									
		*ЗТ)*1,15)*7;*									
		*ЗТм)*1,25)*7*	*100 м2*	0,2719		0,2719					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					20,64	8,05	45	35,45	1 595
	3	ЭМ					1,21	8,75	3		
	2	в т.ч. ОТм					0,35	8,75	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	8,05	5,2968839					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	8,75	0,0713738					
		Итого по расценке					21,85		48		
194, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	2,16		0,587304	17 328,80		10 177		
		ФОТ							46		1 630
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			52		1 826
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			30		1 060
							Всего по позиции		**10 307**		
		(прим. Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ)									
195	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2719		0,2719					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					29,43	1,15	9	35,45	319
	4	М					1 492,06		406		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	1,0787633					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0067975					
		Итого по расценке					1 521,49		415		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			10		357
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			6		207
							Всего по позиции		**431**		
196	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2719		0,2719					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					192,35	1,15	60	35,45	2 127
	3	ЭМ					6,57	1,25	2		
	4	М					366,45		100		
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	7,0510468					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,0339875					
		Итого по расценке					565,37		162		
196, 1	ТЦ_101_77_7722753 422_27.04.22_02	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8023XXL толщ. 8 мм, кл.43									
		3 867,50 = [4 550 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,5		27,86975	3 867,50		13 644	7,9	107 786
		ФОТ							60		2 127
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			67		2 382
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			39		1 383
							Всего по позиции		**13 912**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**24 781**		
		в том числе									
		оплата труда							202		
		эксплуатация машин и механизмов							10		
		материальные ресурсы							24 569		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							204		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							229		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							133		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**25 143**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									107 786

Подраздел: 7.2 Полы S=19,36 м2 Тип 14

		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 12 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
197	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1936		0,1936					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1936=19,36/100									
	1	ОТ					281,66	1,15	63	35,45	2 233
	3	ЭМ					15,44	1,25	4		
	4	М					19,82		4		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	7,3515728					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,04114					
		Итого по расценке					316,92		71		

197, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"									
			л	20		3,872	43,58		169		
		ФОТ							63		2 233
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			71		2 501
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			41		1 451
							Всего по позиции		**352**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
198	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08									
		Поправки к:									
		*М)*7;*									
		*ЭМ)*1,25)*7;*									
		*ОТм)*1,25)*7;*									
		*ОТ)*1,15)*7;*									
		*ЗТ)*1,15)*7;*									
		*ЗТм)*1,25)*7*	*100 м2*	0,1936		0,1936					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					20,64	8,05	32	35,45	1 134
	3	ЭМ					1,21	8,75	2		
	2	в т.ч. ОТм					0,35	8,75	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	8,05	3,7715216					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	8,75	0,05082					
		Итого по расценке					21,85		34		
198, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	2,16		0,418176	17 328,80		7 246		
		ФОТ							33		1 169
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			37		1 309
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			21		760
							Всего по позиции		**7 338**		
		(прим. Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ)									
199	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1936		0,1936					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					29,43	1,15	7	35,45	248
	4	М					1 492,06		289		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	0,768108					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00484					
		Итого по расценке					1 521,49		296		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			8		278
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			5		161
							Всего по позиции		**309**		
200	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1936		0,1936					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					192,35	1,15	43	35,45	1 524
	3	ЭМ					6,57	1,25	2		
	4	М					366,45		71		
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	5,020532					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,0242					
		Итого по расценке					565,37		116		
200, 1	ТЦ_101_77_7722753 422_27.04.22_02	Кварц виниловое покрытие Aquafloor RealWood XXL AF8024XXL									
		3 867,50 = [4 550 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,5		19,844	3 867,50		9 715	7,9	76 747
		ФОТ							43		1 524
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			48		1 707
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			28		991
							Всего по позиции		**9 907**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**17 647**		
		в том числе									
		оплата труда							145		
		эксплуатация машин и механизмов							8		
		материальные ресурсы							17 494		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							146		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							164		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							95		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**17 906**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									76 747
		Подраздел: 7.3 Полы S=91,27 м2 Тип 11									
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 14 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
201	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,9127		0,9127					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,9127=91,27/100									
	1	ОТ					281,66	1,15	296	35,45	10 493
	3	ЭМ					15,44	1,25	18		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					19,82		18		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	34,6579571					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,1939488					
		Итого по расценке					316,92		332		

201, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		18,254	43,58		796		
		ФОТ							298		10 564
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			334		11 832
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			194		6 867
							Всего по позиции		**1 656**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
202	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08									
		Поправки к:									
		*М)*9;*									
		*ЭМ)*1,25)*9;*									
		*ОТм)*1,25)*9;*									
		*ОТ)*1,15)*9;*									
		*ЗТ)*1,15)*9;*									
		*ЗТм)*1,25)*9*	*100 м2*	0,9127		0,9127					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					20,64	10,35	195	35,45	6 913
		3 ЭМ					1,21	11,25	12		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	11,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					0,07	9	1		
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	10,35	22,8603969					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	11,25	0,3080363					
		Итого по расценке					21,92		208		
202, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	2,52		2,300004	17 328,80		39 856		
		ФОТ							199		7 055
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			223		7 902
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			129		4 586
							Всего по позиции		**40 416**		
		(прим. Гидропароизоляционная пленка ALPINE FLOOR BASE PLUS 200 МКМ)									
203	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,9127		0,9127					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					29,43	1,15	31	35,45	1 099
		3 ЭМ					1,31	1,25	1		
		4 М					1 492,06		1 362		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	3,6211373					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0228175					
		Итого по расценке					1 522,80		1 394		
		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			35		1 231
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			20		714
							Всего по позиции		**1 449**		
204	11-01-034-04	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,9127		0,9127					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					192,35	1,15	202	35,45	7 161
		3 ЭМ					6,57	1,25	*7*		
		2 в т.ч. ОТм					1,16	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					366,45		334		
		ЗТ	*чел-ч*	22,55	1,15	23,6685928					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,1140875					
		Итого по расценке					565,37		543		
204, 1	ТЦ_101_77_7722753 422_27.04.22_02	Кварц виниловое покрытие LVT плитка Moduleo LayRed 55 Sherman Oak 22232LR Артикул: 10452									
		3 867,50 = [4 550 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102,5		93,55175	3 867,50		45 799	7,9	361 811
		ФОТ							203		7 196
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			227		8 060
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			132		4 677
							Всего по позиции		**46 701**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**88 928**		
		в том числе									
		оплата труда							724		
		эксплуатация машин и механизмов							38		
		материальные ресурсы							88 166		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							731		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							819		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							475		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**90 222**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									361 811

Подраздел: 7.4 Полы S=20,6 м2 Тип 3

		(Прим. Atlas Concorde Epos Ivory 60x120 (610010002165))									
205	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,206		0,206					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,206=20,6/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	486	35,45	17 229
		3 ЭМ					24,42	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					59,69		12		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	55,652548					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,445475					
		Итого по расценке					2 137,31		504		

205,1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,00206	2 500,00		5		
205,2	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 60х120 (610010002165)									
		2 764,20 = [3 252 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		21,012	2 764,20		7 352	7,9	58 081
205,4	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,2472	5 849,07		1 446		
205,5	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,00206	18 390,16		38		
		ФОТ							491		17 406
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			550		19 495
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			319		11 314
							Всего по позиции		**10 214**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 345**		
		в том числе									
		оплата труда							486		
		эксплуатация машин и механизмов							6		
		материальные ресурсы							8 853		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							491		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							550		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							319		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**10 214**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									58 081

Подраздел: 7.5 Полы S=37 м2 Тип 7

		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)									
206	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3702		0,3702					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3702=37,02/100									
	1	ОТ					295,05	1,15	126	35,45	4 467
	3	ЭМ					25,85	1,25	12		
	4	М					132,85		49		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,15	11,4819381					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,0323925					
		Итого по расценке					453,75		187		
206,1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	11,332		7,404	15,41		114		
206,2	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,02		-0,007404	1 383,10		- 10		
		ФОТ							126		4 467
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			141		5 003
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			82		2 904
							Всего по позиции		**514**		
		(Прим. Барьер Лайт)									
207	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3702		0,3702					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					297,78	1,15	127	35,45	4 502
	3	ЭМ					47,77	1,25	22		
	2	в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					1 007,75		373		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	12,601608					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,25914					
		Итого по расценке					1 353,30		522		
207,1	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		41,4624	28,51		1 182		
		ФОТ							130		4 608
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			146		5 161
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			85		2 995
							Всего по позиции		**1 935**		
208	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3702		0,3702					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					2 053,20	1,15	874	35,45	30 983
	3	ЭМ					24,42	1,25	11		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*8*	35,45	*284*
	4	М					59,69		22		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	100,0124916					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,8005575					
		Итого по расценке					2 137,31		907		
208,1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 01682397_23.06.22_02	Керамогранит, производитель Italon Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) *2 856,85 = [3 361 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		37,7604	2 856,85		13 655	7,9	107 876
208,2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,003702	2 500,00		9		
208,3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,44424	5 849,07		2 598		
208,4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,003702	18 390,16		68		
		ФОТ							882		31 267
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			988		35 019
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			573		20 324
							Всего по позиции		**18 798**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**19 232**		

		в том числе									
		оплата труда							1 127		
		эксплуатация машин и механизмов							45		
		материальные ресурсы							18 060		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 138		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 275		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							740		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**21 247**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									107 876
		Подраздел: 7.6 Полы S=149,88 м2 Тип 4.2 Декоративная раскладка, Тип 4.2-32,59 м2									
209	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,4988		1,4988					
		Объем: 1,4988=149,88/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	4 247	35,45	150 556
		3 ЭМ					24,42	1,25	46		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*33*	35,45	*1 170*
		4 М					59,69		89		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	485,8953725					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	3,241155					
		Итого по расценке					2 137,31		4 382		
209, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Аллюр Грей Бьюти 80х160 (610010001843) *3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		152,8776	3 876,00		75 007	7,9	592 554
209, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,014988	2 500,00		37		
209, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		1,79856	5 849,07		10 520		
209, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,014988	18 390,16		276		
		ФОТ							4 280		151 726
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			4 794		169 933
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			2 782		98 622
							Всего по позиции		**97 798**		
210	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15);* *ЗТ)*1,15);* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3259		0,3259					
		Объем: 0,3259=32,59/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	770	35,45	27 297
		3 ЭМ					24,42	1,25	10		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					59,69		19		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	88,0444922					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,7047588					
		Итого по расценке					2 137,31		799		
210, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Аллюр Грей Бьюти 80х160 (610010001843) *3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		33,2418	3 876,00		16 309	7,9	128 845
210, 2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,003259	2 500,00		8		
210, 3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,39108	5 849,07		2 287		
210, 4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,003259	18 390,16		60		
		ФОТ							777		27 545
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			870		30 850
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			505		17 904
							Всего по позиции		**20 838**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**109 685**		
		в том числе									
		оплата труда							5 017		
		эксплуатация машин и механизмов							56		
		материальные ресурсы							104 612		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 057		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 664		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 287		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**118 636**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									721 399
		Подраздел: 7.7 Полы S=6,05 м2 Тип 4.4									
		(толщ 66 мм)									
211	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0605		0,0605					
		Объем: 0,0605=6,05/100									
		1 ОТ					282,66	1,15	20	35,45	709
		3 ЭМ					43,61	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					8,54		1		
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,15	2,47687					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,0960438					
		Итого по расценке					334,81		24		
211, 1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		0,12342	548,30		68		
		ФОТ							21		744
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			24		833
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			14		484
							Всего по позиции		**130**		

212	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*9,2;* *ЭМ)*1,25)*9,2;* *ОТм)*1,25)*9,2;* *ОТ)*1,15)*9,2;* *ЗТ)*1,15)*9,2;* *ЗТм)*1,25)*9,2*	*100 м2*	0,0605		0,0605					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					3,49	10,58	2	35,45	71
		3 ЭМ					7,56	11,5	5		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	11,5	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	10,58	0,2816396					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	11,5	0,1461075					
		Итого по расценке					11,05		7		
212,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	9,2	0,283866	548,30		156		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			4		159
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			3		92
							Всего по позиции		**170**		
213	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,0200186		0,0200186					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0200186=3,62*5,53*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,15	2	35,45	71
		3 ЭМ					30,45	1,25	1		
		4 М					285,60		6		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	0,2670481					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,0087581					
		Итого по расценке					418,83		9		
213,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,020019	8 817,17		177		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			2		72
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			1		41
							Всего по позиции		**189**		
214	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0605		0,0605					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	143	35,45	5 069
		3 ЭМ					24,42	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					59,69		4		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	16,344559					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,1308313					
		Итого по расценке					2 137,31		149		
214,1	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Аллюр Грей Бьюти 80х160 (610010001843)									
		3 876,00 = [4 560 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		6,171	3 876,00		3 028	7,9	23 919
214,2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000605	2 500,00		2		
214,3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,0726	5 849,07		425		
214,4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,000605	18 390,16		11		
		ФОТ							144		5 104
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			161		5 716
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			94		3 318
							Всего по позиции		**3 870**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 056**		
		в том числе									
		оплата труда							167		
		эксплуатация машин и механизмов							11		
		материальные ресурсы							3 878		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							171		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							191		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							112		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 359**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									23 919

Подраздел: 7.8 Полы S=345,23 м2 Тип 4.1 Декоративная раскладка

		06.2.05.03-0002 (Прим. Atlas Concorde Epos Ivory 60x120 (610010002165))									
215	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,4523		3,4523					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3,4523=345,23/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	9 782	35,45	346 772
		3 ЭМ					24,42	1,25	105		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*76*	35,45	*2 694*
		4 М					59,69		206		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	1119,199756					

		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	7,4655988					
		Итого по расценке					2 137,31		10 093		
215, 1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,034523	2 500,00		86		
215, 2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		4,14276	5 849,07		24 231		
215, 3	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,034523	18 390,16		635		
215, 4	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Ivory 60х120 (610010002165)									
		2 764,20 = [3 252 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		352,1346	2 764,20		123 211	7,9	973 370
		ФОТ							9 858		349 466
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			11 041		391 402
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			6 408		227 153
							Всего по позиции		**175 705**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**158 256**		
		в том числе									
		оплата труда							9 782		
		эксплуатация машин и механизмов							105		
		материальные ресурсы							148 369		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							9 858		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							11 041		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 408		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**175 705**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									973 370

Подраздел: 7.8.1 Полы S=28.41 м2 Тип 4.3 Декоративная раскладка

216	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2841		0,2841					
		Объем: 0,2841=28,41/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,38	805	35,45	28 537
		3 ЭМ					24,42	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					59,69		17		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	92,1022654					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,6143663					
		Итого по расценке					2 137,31		831		
216, 1	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,002841	2 500,00		7		
216, 2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,34092	5 849,07		1 994		
216, 3	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,002841	18 390,16		52		
		ФОТ							811		28 750
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			908		32 200
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			527		18 688
							Всего по позиции		**4 319**		
217	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Epos Grey Listello 7,2х80 (610090002342)									
		459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	503,09375		503,09375	459,00		29 230	7,9	230 920
		Объем: 503,09375=(28,41/(0,072*0,8))*1,02									
							Всего по позиции		**29 230**		**230 920**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**32 114**		
		в том числе									
		оплата труда							805		
		эксплуатация машин и механизмов							9		
		материальные ресурсы							31 300		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							811		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							908		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							527		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**33 549**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									230 920

Подраздел: 7.9 Полы S=228,98 м2 Тип 9

		(Прим. Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189))									
218	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	2,2898		2,2898					
		Объем: 2,2898=228,98/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	5 407	35,45	191 678
		3 ЭМ					24,42	1,25	70		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*50*	35,45	*1 773*
		4 М					59,69		137		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	618,6077884					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	4,9516925					
		Итого по расценке					2 137,31		5 614		
218, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит , производитель AtlasConcorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189)									
		2 397,00 = [2 820 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		233,5596	2 397,00		70 866	7,9	559 842
218, 3	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,022898	2 500,00		57		
218, 4	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		2,74776	5 849,07		16 072		
218, 5	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,022898	18 390,16		421		
		ФОТ							5 457		193 451
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			6 112		216 665
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			3 547		125 743
							Всего по позиции		**102 689**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**93 030**		

		в том числе									
		оплата труда							5 407		
		эксплуатация машин и механизмов							70		
		материальные ресурсы							87 553		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 457		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							6 112		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							3 547		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**102 689**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									559 842

Подраздел: 7.10 Полы S=23,26 м2 Тип 5

		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)									
219	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2326		0,2326					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2326=23,26/100									
		1 ОТ					295,05	1,15	79	35,45	2 801
		3 ЭМ					25,85	1,25	8		
		4 М					132,85		31		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,15	7,2142053					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,0203525					
		Итого по расценке					453,75		118		
219, 1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	11,332		4,652	15,41		72		
219, 2	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,02		-0,004652	1 383,10		- 6		
		ФОТ							79		2 801
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			88		3 137
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			51		1 821
							Всего по позиции		**323**		
		(Прим. Барьер Лайт)									
220	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2326		0,2326					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					297,78	1,15	80	35,45	2 836
		3 ЭМ					47,77	1,25	14		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					1 007,75		234		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	7,917704					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,16282					
		Итого по расценке					1 353,30		328		
220, 1	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		26,0512	28,51		743		
		ФОТ							82		2 907
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			92		3 256
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			53		1 890
							Всего по позиции		**1 216**		
		(Прим. Керамогранит, производитель Atlas Concorde. Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60)									
221	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2326		0,2326					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					2 053,20	1,15	549	35,45	19 462
		3 ЭМ					24,42	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					59,69		14		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	62,8387508					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,5029975					
		Итого по расценке					2 137,31		570		
221, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит , производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 *2 570,40 = [3 024 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		23,7252	2 570,40		7 719	7,9	60 983
221, 3	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,002326	2 500,00		6		
221, 4	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,27912	5 849,07		1 633		
221, 5	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,002326	18 390,16		43		
		ФОТ							554		19 639
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			620		21 996
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			360		12 765
							Всего по позиции		**10 951**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**11 226**		
		в том числе									
		оплата труда							708		
		эксплуатация машин и механизмов							29		
		материальные ресурсы							10 489		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							715		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							800		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							464		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**12 490**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									60 983

Подраздел: 7.11 Полы S=185,6 м2 Тип 2

		(Прим. Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60)									
222	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,856		1,856					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,856=185,6/100									
		1 ОТ					2 053,20	1,15	4 382	35,45	155 342
		3 ЭМ					24,42	1,25	57		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*41*	35,45	*1 453*
		4 М					59,69		111		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	501,413248					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	4,0136					
		Итого по расценке					2 137,31		4 550		
222, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит , производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 *2 570,40 = [3 024 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		189,312	2 570,40		61 596	7,9	486 608
222, 3	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,01856	2 500,00		46		
222, 4	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		2,2272	5 849,07		13 027		
222, 5	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,01856	18 390,16		341		
		ФОТ							4 423		156 795
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			4 954		175 610
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			2 875		101 917
							Всего по позиции		**87 389**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**79 560**		
		в том числе									
		оплата труда							4 382		
		эксплуатация машин и механизмов							57		
		материальные ресурсы							75 121		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 423		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 954		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 875		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**87 389**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									486 608

Подраздел: 7.12 Полы S=232,28 м2 Тип 8

		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 18 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
223	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,3228		2,3228					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,3228=232,28/100									
		1 ОТ					281,66	1,15	752	35,45	26 658
		3 ЭМ					15,44	1,25	45		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					19,82		46		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	88,2036844					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,493595					
		Итого по расценке					316,92		843		
223, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		46,456	43,58		2 025		
		ФОТ							758		26 871
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			849		30 096
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			493		17 466
							Всего по позиции		**4 210**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1,8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
224	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*13;* *ЭМ)*1,25)*13;* *ОТм)*1,25)*13;* *ОТ)*1,15)*13;* *ЗТ)*1,15)*13;* *ЗТм)*1,25)*13*	*100 м2*	2,3228		2,3228					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					20,64	14,95	717	35,45	25 418
		3 ЭМ					1,21	16,25	46		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	16,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					0,07	13	2		
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	14,95	84,0365812					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	16,25	1,132365					
		Итого по расценке					21,92		765		
224, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	3,24		7,525872	17 328,80		130 414		
		ФОТ							730		25 879
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			818		28 984
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			475		16 821
							Всего по позиции		**132 472**		

225	11-01-036-05	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,3228		2,3228					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					607,44	1,15	1 623	35,45	57 535
		3 ЭМ					30,14	1,25	88		
		2 в т.ч. ОТм					5,80	1,25	*17*	35,45	*603*
		4 М					331,05		769		
		ЗТ	*чел-ч*	68,56	1,15	183,1388432					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	1,422715					
		Итого по расценке					968,63		2 480		
225, 1	ТЦ_101_77_7722753 422_27.04.22_02	Токопроводящий сварочный шнур артикул 816 Butter (100м.п. катушка) (расход 1,07м.п. на 1 м2 покрытия) *19,72 = [23,2 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м.п.*	107		248,5396	19,72		620	7,9	4 901
225, 3	01.6.03.04-0123	Линолеум коммерческий гомогенный: "ТАРКЕТТ iQ TORO SC", токопроводящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	*м2*	123,4		286,63352	269,23		77 170		
225, 4	14.1.02.04-1006	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	*кг*	50		116,14	39,96		4 641		
225, 5	01.7.06.14-0034	Исключен Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	*100 м*	-0,68		-1,579504	99,40		- 157		
		ФОТ							1 640		58 138
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1 837		65 115
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1 066		37 790
							Всего по позиции		**87 657**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**218 801**		
		в том числе									
		оплата труда							3 092		
		эксплуатация машин и механизмов							179		
		материальные ресурсы							215 530		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 128		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 504		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 034		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**224 339**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									4 901

Подраздел: 7.13 Полы S=12,76 м2 Тип 6

		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000 толщ 18 мм Грунтовка weber.vetonit MD 16)									
226	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1276		0,1276					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1276=12,76/100									
		1 ОТ					281,66	1,15	41	35,45	1 453
		3 ЭМ					15,44	1,25	2		
		4 М					19,82		3		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	4,8453548					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,027115					
		Итого по расценке					316,92		46		
226, 1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		2,552	43,58		111		
		ФОТ							41		1 453
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			46		1 627
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			27		944
							Всего по позиции		**230**		
		(прим. Быстротвердеющий ровнитель для пола weber.vetonit 5000, расход 1.8 кг/м2 на 1 мм слоя))									
227	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*13;* *ЭМ)*1,25)*13;* *ОТм)*1,25)*13;* *ОТ)*1,15)*13;* *ЗТ)*1,15)*13;* *ЗТм)*1,25)*13*	*100 м2*	0,1276		0,1276					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					20,64	14,95	39	35,45	1 383
		3 ЭМ					1,21	16,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,35	16,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	14,95	4,6164404					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	16,25	0,062205					
		Итого по расценке					21,85		42		
227, 1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	3,24		0,413424	17 328,80		7 164		
		ФОТ							40		1 418
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			45		1 588
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			26		922
							Всего по позиции		**7 277**		

(Прим. Токорассеивающий гомогенный линолеум типа Gerflor ACCORD EL7)
(Прим. Каннелюрный плинтус)

228	11-01-036-05	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1276		0,1276					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					607,44	1,15	89	35,45	3 155
		3 ЭМ					30,14	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					5,80	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					331,05		42		
		ЗТ	*чел-ч*	68,56	1,15	10,0604944					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,078155					
		Итого по расценке					968,63		136		
228,2	01.6.03.04-0117	Линолеум коммерческий гомогенный: "TAPKETT iQ GRANIT SD", токорассеивающий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г3, В3, РП1, Д3, Т2)	*м2*	123,4		15,74584	269,23		4 239		
228,3	11.1.01.14-0032	Плинтус для полов из твердолиственных пород сечение 44х47 мм прирезанный, покрытый лаком	*м*	107		13,6532	20,02		273		
228,4	14.1.02.04-1006	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	*кг*	50		6,38	39,96		255		
		ФОТ							90		3 190
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			101		3 573
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			59		2 074
							Всего по позиции		**5 063**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**12 266**		
		в том числе									
		оплата труда							169		
		эксплуатация машин и механизмов							10		
		материальные ресурсы							12 087		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							171		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							192		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							112		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**12 570**		
		Подраздел: 7.13.1 Полы S=7,69 м2 Тип 6*									
229	11-01-011-08	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0769		0,0769					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0769=7,69/100									
		1 ОТ					281,66	1,15	25	35,45	886
		3 ЭМ					15,44	1,25	1		
		4 М					19,82		2		
		ЗТ	*чел-ч*	33,02	1,15	2,9201237					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,0163413					
		Итого по расценке					316,92		28		
229,1	14.4.01.02-0011	Грунтовка: "Тифенгрунд"	*л*	20		1,538	43,58		67		
		ФОТ							25		886
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			28		992
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			16		576
							Всего по позиции		**139**		
230	11-01-011-10	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08 *Поправки к:* *М)*8;* *ЭМ)*1,25)*8;* *ОТм)*1,25)*8;* *ОТ)*1,15)*8;* *ЗТ)*1,15)*8;* *ЗТм)*1,25)*8*	*100 м2*	0,0769		0,0769					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0769=7,69/100									
		1 ОТ					20,64	9,2	15	35,45	532
		3 ЭМ					1,21	10	1		
		ЗТ	*чел-ч*	2,42	9,2	1,7121016					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	10	0,02307					
		Итого по расценке					21,85		16		
230,1	04.3.02.01-0414	Смеси сухие для наливных полов, марка: «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	*т*	2,34		0,179946	17 328,80		3 118		
		ФОТ							15		532
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			17		596
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			10		346
							Всего по позиции		**3 161**		
231	11-01-036-05	Устройство покрытий: из линолеума с заведением на стены на высоту 150 мм на клее со свариванием полотнищ в стыках *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0769		0,0769					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0769=7,69/100									
		1 ОТ					607,44	1,15	54	35,45	1 914
		3 ЭМ					30,14	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					5,80	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					331,05		25		
		ЗТ	*чел-ч*	68,56	1,15	6,0631036					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,0471013					
		Итого по расценке					968,63		82		

231, 2	01.6.03.04-0117	Линолеум коммерческий гомогенный: "TAPKETT iQ GRANIT SD", токорассеивающий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г3, В3, РП1, Д3, Т2)	*м2*	123,4		9,48946	269,23		2 555		
231, 3	11.1.01.14-0032	Плинтус для полов из твердолиственных пород сечение 44х47 мм прирезанный, покрытый лаком	*м*	107		8,2283	20,02		165		
231, 4	14.1.02.04-1006	Клей для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	*кг*	50		3,845	39,96		154		
		ФОТ							55		1 949
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			62		2 183
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			36		1 267
							Всего по позиции		**3 054**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 185**		
		в том числе									
		оплата труда							94		
		эксплуатация машин и механизмов							5		
		материальные ресурсы							6 086		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							95		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							107		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							62		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 354**		

Подраздел: 7.14 Порожки

232	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,2932		0,2932					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2932=29,32/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	48	35,45	1 702
	4	М					80,40		24		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	5,6106752					
		Итого по расценке					222,34		72		
232, 1	ТЦ_06.2.05.03_50_7745000111_27.04.22_02	Одноуровневый латунный профиль для пола PROFILPAS PROJOINT R - 399/R/ латунь 2.7м *758,98 = [892,92 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	105		30,786	758,98		2 958	7,9	23 366
		ФОТ							48		1 702
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			54		1 906
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			31		1 106
							Всего по позиции		**3 115**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 030**		
		в том числе									
		оплата труда							48		
		материальные ресурсы							2 982		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							48		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							54		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							31		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 115**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									23 366

Подраздел: 7.15 Плинтусы

		Монтаж коннелюрного плинтуса учтен в расценке на устройство покрытий: из линолеума (с н.р. 1,07 на 1 м2 покрытия)									
233	ТЦ_01.6.03.04_77_7722753422_27.04.22_02	Коннелюрный профиль для завода линолеума на стену ТК-32 DLV FLOORING *245,38 = [288,68 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	279,9655		279,9655	245,38		8 696	7,9	68 698
		Объем: 279,9655=261,65*1,07									
							Всего по позиции		**8 696**		**68 698**
234	11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,286		0,286					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,286=(28,6)/100									
	1	ОТ					87,94	1,15	29	35,45	1 028
	3	ЭМ					2,13	1,25	1		
	4	М					43,05		12		
		ЗТ	*чел-ч*	9,01	1,15	2,963389					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,0143					
		Итого по расценке					133,12		42		
234, 1	ТЦ_11.1.01.14_77_7730208950_28.06.22_02	Плинтус Ultrawood арт. Base 0001 (2440 x 83 x 12 мм.) *362,79 = [426,82 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	73,181818		20,93	362,79		961	7,9	7 593
		ФОТ							29		1 028
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			32		1 151
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			19		668
							Всего по позиции		**1 054**		
		(прим. Установка коннелюрного плинтуса)									
235	11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,1418		0,1418					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1418=14,18/100									
	1	ОТ					87,94	1,15	14	35,45	496
	4	М					43,05		6		
		ЗТ	*чел-ч*	9,01	1,15	1,4692607					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,00709					
		Итого по расценке					130,99		20		

235, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Плинтус для заведения покрытий на стены, производитель Dollken, арт. Dollken НК 100, t-8мм, h-100мм L- 2500мм *305,88 = [359,85 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			М.П	101		14,3218	305,88		555	7,9	4 381
		ФОТ							14		496
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			16		556
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			9		322
							Всего по позиции		**600**		
236	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	6,818		6,818					
		Объем: 6,818=(234,23+447,57)/100									
		1 ОТ					276,45	1,15	2 168	35,45	76 856
		3 ЭМ					20,02	1,25	171		
		2 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	*31*	35,45	*1 099*
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	230,594987					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	2,641975					
		Итого по расценке					296,47		2 339		
236, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,01		0,06818	2 500,00		170		
236, 2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,27272	5 849,07		1 595		
		ФОТ							2 199		77 955
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			2 463		87 310
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1 429		50 671
							Всего по позиции		**7 996**		
237	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Плинтус из керамогранита производитель Atlas Concorde (или аналог), Empire Calacatta Diamond Listello 7,2x60 (610090002364) *158,10 = [186 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	398,191		398,191	158,10		7 969	7,9	62 954
		Объем: 398,191=234,23/0,6*1,02									
							Всего по позиции		**7 969**		**62 954**
238	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Плинтус из керамогранита, производитель Atlas Concorde (или аналог), Epos Ivory Listello 7,2x80 (610090002340) *459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	570,65175		570,65175	459,00		33 156	7,9	261 929
		Объем: 570,65175=447,57/0,8*1,02									
							Всего по позиции		**33 156**		**261 929**
239	11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	1,4086		1,4086					
		Объем: 1,4086=140,86/100									
		1 ОТ					87,94	1,15	142	35,45	5 034
		3 ЭМ					2,13	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					43,05		61		
		ЗТ	*чел-ч*	9,01	1,15	14,5952089					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,07043					
		Итого по расценке					133,12		207		
239, 1	ТЦ_06.2.05.03_50_50 32256149_05.07.2022_02	Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый *510,00 = [600 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*М.П*	101		142,2686	510,00		9 184	7,9	72 557
		ФОТ							143		5 069
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			160		5 677
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			93		3 295
							Всего по позиции		**9 644**		
		(Прим. Керамогранит, производитель Atlas Concorde Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60)									
240	11-01-039-06	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,1624		0,1624					
		Объем: 0,1624=16,24/100									
		1 ОТ					276,45	1,15	52	35,45	1 843
		3 ЭМ					20,02	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					3,62	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	29,41	1,15	5,4926116					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	0,06293					
		Итого по расценке					296,47		56		
240, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,01		0,001624	2 500,00		4		
240, 2	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	0,04		0,006496	5 849,07		38		
240, 4	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит , производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 *2 570,40 = [3 024 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			м2	10,2		1,65648	2 570,40		539	7,9	4 258
		ФОТ							53		1 878
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			59		2 103
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			34		1 221
							Всего по позиции		**730**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**65 531**		
		в том числе									
		оплата труда							2 405		
		эксплуатация машин и механизмов							180		
		материальные ресурсы							62 946		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 438		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 730		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 584		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**69 845**		

		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									482 370

Подраздел: 7.16 Лазерный рез плитки

241	27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м реза*	1600		1600					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					5,68	1,15	10 448	35,45	370 382
		4 М					10,32		16 512		
		ЗТ	*чел-ч*	0,59	1,15	1085,6					
		Итого по расценке					16,00		26 960		
		ФОТ							10 448		370 382
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	113		113			11 806		418 532
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	*%*	77		77			8 045		285 194
							Всего по позиции		**46 811**		

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**26 960**		
		в том числе									
		оплата труда							10 448		
		материальные ресурсы							16 512		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							10 448		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							11 806		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							8 045		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**46 811**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**980 633**		
		в том числе									
		оплата труда							45 208		
		эксплуатация машин и механизмов							818		
		материальные ресурсы							934 607		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							45 530		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							51 100		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							30 850		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**1 062 583**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									4 279 979

Раздел: 8. Стены

Подраздел: 8.1 Тип С-1 Отделка стен S=1666,12 м2 по обшивке перегородок системы KNAUF

242	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	16,6612		16,6612					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 16,6612=1666,12/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	857	35,45	30 381
		3 ЭМ					0,97	1,25	20		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					0,18		3		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	89,095767					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,41653					
		Итого по расценке					45,88		880		
242, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		171,61036	21,77		3 736		
		ФОТ							862		30 558
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			862		30 558
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			422		14 973
							Всего по позиции		**5 900**		
243	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	16,6612		16,6612					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	4 805	35,45	170 337
		3 ЭМ					6,88	1,25	143		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*62*	35,45	*2 198*
		4 М					254,42		4 239		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	563,315172					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	4,58183					
		Итого по расценке					512,08		9 187		
		ФОТ							4 867		172 535
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			4 867		172 535
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2 385		84 542
							Всего по позиции		**16 439**		
246	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	16,6612		16,6612					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					424,76	1,15	8 138	35,45	288 492
		3 ЭМ					9,09	1,25	189		
		2 в т.ч. ОТм					1,74	1,25	*36*	35,45	*1 276*
		4 М					451,80		7 528		
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,15	931,194468					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	3,123975					

		Итого по расценке					885,65		15 855		
246, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		499,836	233,04		116 482		
246, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		333,224	15,25		5 082		
		ФОТ							8 174		289 768
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8 174		289 768
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4 005		141 986
							Всего по позиции		**149 598**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**151 222**		
		в том числе									
		оплата труда							13 800		
		эксплуатация машин и механизмов							352		
		материальные ресурсы							137 070		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							13 903		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							13 903		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 812		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**171 937**		
		Подраздел: 8.2 Тип С-2 Отделка стен S=174,09 м2 по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой									
247	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,7409		1,7409					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,7409=174,09/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	90	35,45	3 191
		3 ЭМ					0,97	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	9,3094628					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0435225					
		Итого по расценке					45,70		92		
247, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		17,93127	21,77		390		
		ФОТ							91		3 226
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			91		3 226
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			45		1 581
							Всего по позиции		**618**		
		(Толщиной (20+50)2=35мм, К=35/20=1,75)									
250	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,7409		1,7409					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	1 196	35,45	42 398
		3 ЭМ					13,97	1,25	30		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					964,67		1 679		
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	136,879133					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,5005088					
		Итого по расценке					1 576,19		2 905		
250, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		52,227	233,04		12 171		
250, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		34,818	15,25		531		
		ФОТ							1 202		42 611
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 202		42 611
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			589		20 879
							Всего по позиции		**17 398**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**16 089**		
		в том числе									
		оплата труда							1 286		
		эксплуатация машин и механизмов							32		
		материальные ресурсы							14 771		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 293		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 293		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							634		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**18 016**		
		Подраздел: 8.3 Тип С-3 Отделка стен S=19,31 м2 по монолитным стенам									
251	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1931		0,1931					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1931=19,31/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	10	35,45	355
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,0326023					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0048275					
		Итого по расценке					44,73		10		
251, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,98893	21,77		43		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			10		355
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5		174
							Всего по позиции		**68**		
252	15-02-016-05	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1931		0,1931					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					1 160,64	1,15	258	35,45	9 146
		3 ЭМ					97,46	1,25	24		
		2 в т.ч. ОТм					55,25	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					1 456,69		281		
		ЗТ	*чел-ч*	117	1,15	25,981605					
		ЗТм	*чел-ч*	5,69	1,25	1,3734238					
		Итого по расценке					2 714,79		563		
		ФОТ							271		9 607
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			271		9 607
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			133		4 707
							Всего по позиции		**967**		
255	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1931		0,1931					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					597,55	1,15	133	35,45	4 715
		3 ЭМ					13,97	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					964,67		186		
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	15,1825841					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,0555163					
		Итого по расценке					1 576,19		322		
255, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		5,793	233,04		1 350		
255, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		3,862	15,25		59		
		ФОТ							134		4 750
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			134		4 750
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			66		2 328
							Всего по позиции		**1 931**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 347**		
		в том числе									
		оплата труда							401		
		эксплуатация машин и механизмов							27		
		материальные ресурсы							1 919		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							415		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							415		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							204		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 966**		
		Подраздел: 8.4 Тип С-4 Отделка стен S=59,39 м2 по обшивке перегородок системы KNAUF									
256	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5939		0,5939					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,5939=59,39/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	31	35,45	1 099
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	3,1758803					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0148475					
		Итого по расценке					45,70		32		
256, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		6,11717	21,77		133		
		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			31		1 099
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			15		539
							Всего по позиции		**211**		
257	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5939		0,5939					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					250,78	1,15	171	35,45	6 062
		3 ЭМ					6,88	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					254,42		151		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	20,079759					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,1633225					
		Итого по расценке					512,08		327		
		ФОТ							173		6 133
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			173		6 133
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			85		3 005
							Всего по позиции		**585**		
		Грунтовка ГС-4									
258	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,5939		0,5939					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					44,73	1,3225	35	35,45	1 241
		3 ЭМ					0,97	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	3,6522623					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0170746					
		Итого по расценке					45,70		36		
258, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		6,11717	21,77		133		
		ФОТ							35		1 241

	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			35		1 241
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			17		608
								Всего по позиции	**221**		
		(Прим. Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189))									
259	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5939		0,5939					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	723	35,45	25 630
		3 ЭМ					31,75	1,25	24		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*13*	35,45	*461*
		4 М					1,12		1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	78,7208511					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	1,2249188					
		Итого по расценке					1 090,96		748		
259, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_0 1	Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Empire Calacatta Diamond матовая 60х60 (610010002189)									
		6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		60,5778	6 283,20		48 180	7,9	380 622
259, 3	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,029695	2 500,00		74		
259, 4	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,222713	4 316,00		961		
		ФОТ							736		26 091
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			736		26 091
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			361		12 785
								Всего по позиции	**51 060**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**50 624**		
		в том числе									
		оплата труда							960		
		эксплуатация машин и механизмов							31		
		материальные ресурсы							49 633		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							975		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							975		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							478		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**52 077**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									380 622
		Подраздел: 8.5 Тип С-5 Отделка стен S=201,8 м2 по обшивке перегородок системы KNAUF									
260	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,018		2,018					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,018=201,8/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	104	35,45	3 687
		3 ЭМ					0,97	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	10,791255					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,05045					
		Итого по расценке					45,70		106		
260, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		20,7854	21,77		452		
		ФОТ							105		3 722
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			105		3 722
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			51		1 824
								Всего по позиции	**714**		
261	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,018		2,018					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	582	35,45	20 632
		3 ЭМ					6,88	1,25	17		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					254,42		513		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	68,22858					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,55495					
		Итого по расценке					512,08		1 112		
		ФОТ							589		20 880
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			589		20 880
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			289		10 231
								Всего по позиции	**1 990**		
		Грунтовка ГС-4									
262	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	2,018		2,018					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,3225	119	35,45	4 219
		3 ЭМ					0,97	1,4375	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	12,4099433					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0580175					
		Итого по расценке					45,70		122		

262, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		20,7854	21,77		452		
		ФОТ							120		4 254
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			120		4 254
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			59		2 084
							Всего по позиции		**753**		
263	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,018		2,018					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	2 456	35,45	87 065
		3 ЭМ					31,75	1,25	80		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*44*	35,45	*1 560*
		4 М					1,12		2		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	267,483882					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	4,162125					
		Итого по расценке					1 090,96		2 538		
263, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97_24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		205,836	4 569,60		119 062	7,9	940 588
263, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,1009	2 500,00		252		
263, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,75675	4 316,00		3 266		
		ФОТ							2 500		88 625
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2 500		88 625
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 225		43 426
							Всего по позиции		**128 843**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**127 362**		
		в том числе									
		оплата труда							3 261		
		эксплуатация машин и механизмов							102		
		материальные ресурсы							123 999		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 314		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 314		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 624		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**132 300**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									940 588

Подраздел: 8.6 Тип С-7 Отделка стен S=8,64 м2 по монолитным стенам

264	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0864		0,0864					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0864=8,64/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	4	35,45	142
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,462024					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00216					
		Итого по расценке					44,73		4		
264, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,88992	21,77		19		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2		70
							Всего по позиции		**29**		
265	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0864		0,0864					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					589,55	1,15	59	35,45	2 092
		3 ЭМ					85,89	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					50,25	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					865,26		75		
		ЗТ	*чел-ч*	65	1,15	6,4584					
		ЗТм	*чел-ч*	5,32	1,25	0,57456					
		Итого по расценке					1 540,70		143		
		ФОТ							64		2 269
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			64		2 269
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			31		1 112
							Всего по позиции		**238**		
		Грунтовка ГС-4									
266	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,0864		0,0864					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,3225	5	35,45	177
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,5313276					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,002484					
		Итого по расценке					44,73		5		
266, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,88992	21,77		19		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			5		177
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2		87

							Всего по позиции		**31**		
267	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0864		0,0864					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 058,09	1,15	105	35,45	3 722
	3	ЭМ					31,75	1,25	3		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	11,4522336					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,1782					
		Итого по расценке					1 089,84		108		
267, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		8,8128	4 569,60		5 098	7,9	40 271
267, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,00432	2 500,00		11		
267, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,0324	4 316,00		140		
		ФОТ							107		3 793
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			107		3 793
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			52		1 859
							Всего по позиции		**5 516**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 547**		
		в том числе									
		оплата труда							173		
		эксплуатация машин и механизмов							12		
		материальные ресурсы							5 362		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							180		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							180		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							87		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 814**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									40 271
		Подраздел: 8.7 Тип С-8 Отделка стен S=3,22 м2 по кирпичным перегородкам									
268	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0322		0,0322					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0322=3,22/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	2	35,45	71
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,1721895					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,000805					
		Итого по расценке					44,73		2		
268, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,33166	21,77		7		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1		35
							Всего по позиции		**12**		
269	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0322		0,0322					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					245,26	1,15	9	35,45	319
	3	ЭМ					37,45	1,25	2		
	4	М					4 691,48		151		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	1,1116406					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,0229425					
		Итого по расценке					4 974,19		162		
269, 1	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	10,8		0,34776	23,60		8		
269, 2	08.1.02.17-0173	Исключен Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	*м2*	-108		-3,4776	30,33		- 105		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			9		319
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4		156
							Всего по позиции		**78**		
		(Толщиной К=20/12=1,67)									
270	15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен *Поправки к:* *М)*1,67;* *ЭМ)*1,25)*1,67;* *ОТм)*1,25)*1,67;* *ОТ)*1,15)*1,67;* *ЗТ)*1,15)*1,67;* *ЗТм)*1,25)*1,67*	*100 м2*	0,0322		0,0322					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					589,55	1,9205	36	35,45	1 276
	3	ЭМ					85,89	2,0875	6		
	2	в т.ч. ОТм					50,25	2,0875	*3*	35,45	*106*
	4	М					865,26	1,67	47		
		ЗТ	*чел-ч*	65	1,9205	4,0196065					
		ЗТм	*чел-ч*	5,32	2,0875	0,3575971					
		Итого по расценке					1 540,70		89		
		ФОТ							39		1 382
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			39		1 382
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			19		677

							Всего по позиции		**147**		
		Грунтовка ГС-4									
271	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,0322		0,0322					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,3225	2	35,45	71
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,1980179					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0009258					
		Итого по расценке					44,73		2		
271, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,33166	21,77		7		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1		35
							Всего по позиции		**12**		
272	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0322		0,0322					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	39	35,45	1 383
		3 ЭМ					31,75	1,25	1		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	4,2680778					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0664125					
		Итого по расценке					1 089,84		40		
272, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_9724023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		3,2844	4 569,60		1 900	7,9	15 008
272, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,00161	2 500,00		4		
272, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,012075	4 316,00		52		
		ФОТ							40		1 418
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			40		1 418
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			20		695
							Всего по позиции		**2 056**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 168**		
		в том числе									
		оплата труда							88		
		эксплуатация машин и механизмов							9		
		материальные ресурсы							2 071		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							92		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							92		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							45		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 305**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									15 008
		Подраздел: 8.8 Тип С-9 Отделка стен S=4,20 м2 по кирпичным стенам с ц/п штукатуркой									
273	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,042		0,042					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,042=(4,2)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	2	35,45	71
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,224595					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00105					
		Итого по расценке					44,73		2		
273, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,4326	21,77		9		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1		35
							Всего по позиции		**14**		
274	15-02-033-03	Обивка поверхностей: сеткой проволочной тканой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,042		0,042					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					245,26	1,15	12	35,45	425
		3 ЭМ					37,45	1,25	2		
		4 М					4 691,48		197		
		ЗТ	*чел-ч*	30,02	1,15	1,449966					
		ЗТм	*чел-ч*	0,57	1,25	0,029925					
		Итого по расценке					4 974,19		211		
274, 1	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	10,8		0,4536	23,60		11		
274, 2	08.1.02.17-0173	Исключен Сетка штукатурная тканая из проволоки, диаметр 1,6 мм, 5х5 мм	*м2*	-108		-4,536	30,33		- 138		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			12		425
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			6		208
							Всего по позиции		**102**		

275	15-02-016-05	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,042		0,042					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 160,64	1,15	56	35,45	1 985
		3 ЭМ					97,46	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					55,25	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					1 456,69		61		
		ЗТ	*чел-ч*	117	1,15	5,6511					
		ЗТм	*чел-ч*	5,69	1,25	0,298725					
		Итого по расценке					2 714,79		122		
		ФОТ							59		2 091
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			59		2 091
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			29		1 025
							Всего по позиции		**210**		
278	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,042		0,042					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	29	35,45	1 028
		3 ЭМ					13,97	1,25	1		
		4 М					964,67		41		
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	3,302271					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,012075					
		Итого по расценке					1 576,19		71		
278,2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		1,26	233,04		294		
278,3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		0,84	15,25		13		
		ФОТ							29		1 028
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			29		1 028
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			14		504
							Всего по позиции		**421**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**595**		
		в том числе									
		оплата труда							99		
		эксплуатация машин и механизмов							8		
		материальные ресурсы							488		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							102		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							102		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							50		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**747**		

Подраздел: 8.9 Тип С-13 Отделка стен S=302,55 м2 по обшивке перегородок системы KNAUF

279	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,0255		3,0255					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3,0255=302,55/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	156	35,45	5 530
		3 ЭМ					0,97	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	16,1788613					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0756375					
		Итого по расценке					45,88		161		
279,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		31,16265	21,77		678		
		ФОТ							157		5 565
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			157		5 565
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			77		2 727
							Всего по позиции		**1 073**		
280	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	3,0255		3,0255					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	873	35,45	30 948
		3 ЭМ					6,88	1,25	26		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					254,42		770		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	102,292155					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,8320125					
		Итого по расценке					512,08		1 669		
		ФОТ							884		31 338
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			884		31 338
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			433		15 356
							Всего по позиции		**2 986**		
		Грунтовка ГС-4									
281	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	3,0255		3,0255					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					44,73	1,3225	179	35,45	6 346
		3 ЭМ					0,97	1,4375	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	18,6056904					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0869831					
		Итого по расценке					45,88		184		
281, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		31,16265	21,77		678		
		ФОТ							180		6 381
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			180		6 381
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			88		3 127
							Всего по позиции		**1 130**		
282	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,4839421		2,4839421					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 2,4839421=((298,91*83,1)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	3 627	35,45	128 577
		3 ЭМ					31,75	1,25	99		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*54*	35,45	*1 914*
		4 М					1,12		3		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	395,0928497					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	5,1231306					
		Итого по расценке					1 090,96		3 729		
282, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит, производитель Atlas Concorde Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		310,492763	4 569,60		179 598	7,9	1 418 828
282, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,155246	2 500,00		388		
282, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	1,164348	4 316,00		5 025		
		ФОТ							3 681		130 491
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			3 681		130 491
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 804		63 941
							Всего по позиции		**194 225**		
283	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,4661436		0,4661436					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,4661436=((298,81*15,6)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	681	35,45	24 141
		3 ЭМ					31,75	1,25	19		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*10*	35,45	*355*
		4 М					1,12		1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	74,1442416					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,9614212					
		Итого по расценке					1 090,96		701		
283, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм									
		6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	125		58,26795	6 283,20		46 343	7,9	366 109
283, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,029134	2 500,00		73		
283, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,218505	4 316,00		943		
		ФОТ							691		24 496
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			691		24 496
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			339		12 003
							Всего по позиции		**49 090**		
284	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0388583		0,0388583					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0388583=3,88583/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	57	35,45	2 021
		3 ЭМ					31,75	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	6,1807546					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0801452					
		Итого по расценке					1 089,84		59		
284, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,002429	2 500,00		6		
284, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,018215	4 316,00		79		
		ФОТ							58		2 056
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			58		2 056
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			28		1 007
							Всего по позиции		**230**		

285	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5х31,5 - 10мм *1 208,70 = [1 422 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	310,19		310,19	1 208,70		47 459	7,9	374 927
							Всего по позиции		**47 459**		**374 927**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**287 773**		
		в том числе									
		оплата труда							5 573		
		эксплуатация машин и механизмов							154		
		материальные ресурсы							282 046		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 651		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 651		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 769		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**296 193**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 159 864

Подраздел: 8.10 Отделка стен S=2,35 м2 Обли цовка шпонированными панелями NAYADA Regina изготовленными по индивидуальным чертежам, цвет темно-коричневый

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		

Подраздел: 8.11 Тип С-32 Отделка стен S=210,79 м2 по обшивке перегородок системы KNAUF

287	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	2,1079		2,1079					
		Объем: 2,1079=210,79/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	108	35,45	3 829
		3 ЭМ					0,97	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	11,2719953					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0526975					
		Итого по расценке					45,70		111		
287, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		21,71137	21,77		473		
		ФОТ							109		3 864
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			109		3 864
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			53		1 893
							Всего по позиции		**746**		
288	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	2,1079		2,1079					
		1 ОТ					250,78	1,15	608	35,45	21 554
		3 ЭМ					6,88	1,25	18		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					254,42		536		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	71,268099					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,5796725					
		Итого по расценке					512,08		1 162		
		ФОТ							616		21 838
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			616		21 838
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			302		10 701
							Всего по позиции		**2 080**		
		Грунтовка ГС-4									
289	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	2,1079		2,1079					
		1 ОТ					44,73	1,3225	125	35,45	4 431
		3 ЭМ					0,97	1,4375	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	12,9627945					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0606021					
		Итого по расценке					45,70		128		
289, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		21,71137	21,77		473		
		ФОТ							126		4 466
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			126		4 466
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			62		2 188
							Всего по позиции		**789**		
290	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1192896		0,1192896					
		Объем: 0,1192896=((209,28*5,7)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	174	35,45	6 168
		3 ЭМ					31,75	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	18,9740606					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,2460348					
		Итого по расценке					1 089,84		179		

290, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,007456	2 500,00		19		
290, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,055917	4 316,00		241		
		ФОТ							177		6 274
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			177		6 274
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			87		3 074
							Всего по позиции		**703**		
291	ТЦ_06.2.01.02_78_78 01682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	397,632		397,632	1 199,35		60 367	7,9	476 900
		Объем: 397,632=(11,92896/(0,15*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**60 367**		**476 900**
292	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15)*1,2; ЗТ)*1,15)*1,2; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0376704		0,0376704					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0376704=((209,28*1,8)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	55	35,45	1 950
	3	ЭМ					31,75	1,25	1		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	5,9918086					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0776952					
		Итого по расценке					1 089,84		56		
292, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,002354	2 500,00		6		
292, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,017658	4 316,00		76		
		ФОТ							56		1 985
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			56		1 985
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			27		973
							Всего по позиции		**221**		
293	ТЦ_06.2.01.02_78_78 01682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	376,704		376,704	629,85		30 034	7,9	237 267
		Объем: 376,704=(3,76704/(0,05*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**30 034**		**237 267**
		(Прим. Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ))									
294	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15)*1,2; ЗТ)*1,15)*1,2; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,485888		1,485888					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,485888=((209,28*71)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	2 170	35,45	76 927
	3	ЭМ					31,75	1,25	59		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*33*	35,45	*1 170*
	4	М					1,12		2		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	236,3435622					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	3,064644					
		Итого по расценке					1 090,96		2 231		
294, 1	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	*м2*	125		185,736	201,90		37 500		
294, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,092868	2 500,00		232		
294, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,69651	4 316,00		3 006		
		ФОТ							2 203		78 097
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 203		78 097
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 079		38 268
							Всего по позиции		**46 251**		
		(Прим. Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ))									
295	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15)*1,2; ЗТ)*1,15)*1,2; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,449952		0,449952					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,449952=((209,28*21,5)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	657	35,45	23 291
	3	ЭМ					31,75	1,25	18		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*10*	35,45	*355*
	4	М					1,12		1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	71,5688252					

		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,928026					
		Итого по расценке					1 090,96		676		
295, 1	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	*м2*	125		56,244	201,90		11 356		
295, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,028122	2 500,00		70		
295, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,210915	4 316,00		910		
		ФОТ							667		23 646
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			667		23 646
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			327		11 587
							Всего по позиции		**14 006**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**149 306**		
		в том числе									
		оплата труда							3 897		
		эксплуатация машин и механизмов							107		
		материальные ресурсы							145 302		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 954		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 954		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 937		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**155 197**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									714 167

Подраздел: 8.12 Декоративные элементы

296	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	3,719		3,719					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 3,719=(312,7+48+11,2)/100									
		1 ОТ					227,24	1,15	972	35,45	34 457
		3 ЭМ					4,61	1,25	21		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					16,11		60		
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	111,1981					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,5113625					
		Итого по расценке					247,96		1 053		
		ФОТ							979		34 705
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			979		34 705
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			480		17 005
							Всего по позиции		**2 512**		
297	ТЦ_101_77_7722810 198_28.01.22_02	Молдинги 1 (Рамки на стенах гипсовая лепнина Т338, Ширина = 20мм, Высота = 100 мм. Производитель: lepnina.ru) *214,27 = [252,08 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*пог. м*	315,827		315,827	214,27		8 566	7,9	67 672
		Объем: 315,827=312,7*1,01									
							Всего по позиции		**8 566**		**67 672**
298	ТЦ_101_77_7722810 198_28.01.22_02	Т 479 (22ммх55мм. Производитель: lepnina.ru) *191,59 = [225,39 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*пог. м*	48,48		48,48	191,59		1 176	7,9	9 288
		Объем: 48,48=48*1,01									
							Всего по позиции		**1 176**		**9 288**
299	ТЦ_101_77_7722810 198_28.01.22_02	Рамки на стенах Т48, Ширина = 23мм, Высота = 64 мм. Производитель: lepnina.ru) *109,65 = [129 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*пог. м*	11,312		11,312	109,65		157	7,9	1 240
		Объем: 11,312=11,2*1,01									
							Всего по позиции		**157**		**1 240**
		(прим. Установка картин)									
300	15-03-004-13	Установка гипсовых гербов высотой: до 750 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	17		17					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					24,72	1,15	483	35,45	17 122
		3 ЭМ					1,21	1,25	26		
		2 в т.ч. ОТм					0,24	1,25	*5*	35,45	*177*
		4 М					1,88		32		
		ЗТ	*чел-ч*	2,63	1,15	51,4165					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,425					
		Итого по расценке					27,81		541		
		ФОТ							488		17 299
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			488		17 299
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			239		8 477
							Всего по позиции		**1 268**		
301	ТЦ_101_77_7722810 198_28.01.22_02	Интерьерные картины (600 х 850) Сюжет и авторство согласовывается с заказчиком *25 500,00 = [30 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	17		17	25 500,00		54 873	7,9	433 500
							Всего по позиции		**54 873**		**433 500**
302	15-03-004-13	Установка гипсовых гербов высотой: до 750 мм (4 шт в 1 м2) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	33		33					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					24,72	1,15	938	35,45	33 252
		3 ЭМ					1,21	1,25	50		
		2 в т.ч. ОТм					0,24	1,25	*10*	35,45	*355*
		4 М					1,88		62		
		ЗТ	*чел-ч*	2,63	1,15	99,8085					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,825					
		Итого по расценке					27,81		1 050		

302, 1	ТЦ_05.3.01_50_5537 01760498_28.06.22_02	Гипсовая 3D панель "Рейка вогнутая" 50х50мм, толщина 1-3 см, цвет- белый под покраску, производитель Gips3d									
		382,50 = [450 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1		33	382,50		1 598	7,9	12 623
		ФОТ							948		33 607
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			948		33 607
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			465		16 467
							Всего по позиции		**4 061**		
303	15-01-049-03	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит: облицованных слоистым пластиком *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,033		0,033					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,033=(2,2*1,5*1)/100									
	1	ОТ					2 929,08	1,15	111	35,45	3 935
	3	ЭМ					99,40	1,25	4		
	2	в т.ч. ОТм					19,94	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					1 514,47		50		
		ЗТ	*чел-ч*	308	1,15	11,6886					
		ЗТм	*чел-ч*	1,67	1,25	0,0688875					
		Итого по расценке					4 542,95		165		
		ФОТ							112		3 970
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			112		3 970
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			55		1 945
							Всего по позиции		**332**		
304	ТЦ_18.2.06.04_78__27.04.22_02	Декоративное зеркальное панно "Полосы" (высота= 2200, ширина= 1500) Зеркальное полотно AGC Mirox									
		4 845,00 = [5 700 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1		1	4 845,00		613	7,9	4 845
							Всего по позиции		**613**		**4 845**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**69 792**		
		в том числе									
		оплата труда							2 504		
		эксплуатация машин и механизмов							101		
		материальные ресурсы							67 187		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 527		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 527		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 239		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**73 558**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									529 168
		Подраздел: 8.13 Зашивки ниш для радиаторов. (прим. С683)									
305	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,3789		0,3789					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3789=37,89/100									
	1	ОТ					771,13	1,15	336	35,45	11 911
	3	ЭМ					112,04	1,25	53		
	2	в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*8*	35,45	*284*
	4	М					3 665,79		1 389		
		ЗТ	*чел-ч*	85,02	1,15	37,0461897					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	1,25	0,64413					
		Итого по расценке					4 548,96		1 778		
305, 1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		78,0534	189,55		14 795		
		ФОТ							344		12 195
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			372		13 171
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			189		6 707
							Всего по позиции		**17 134**		
306	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,3789		0,3789					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					115,03	1,15	50	35,45	1 773
	3	ЭМ					5,79	1,25	3		
	4	М					2 536,09		961		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	6,0828606					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,03789					
		Итого по расценке					2 656,91		1 014		
306, 1	ТЦ_12.2.02.01_78_7802348846_04.07.22_02	АкустиКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм *98,87 = [116,31 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			м2	103		39,0267	98,87		488	7,9	3 859
306, 2	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		22,734	6,62		150		
		ФОТ							50		1 773
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			49		1 720
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			28		975
							Всего по позиции		**1 729**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**18 225**		
		в том числе									
		оплата труда							386		
		эксплуатация машин и механизмов							56		
		материальные ресурсы							17 783		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							394		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							421		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							217		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**18 863**		
		в том числе									

		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									3 859

Подраздел: 8.13.1 Гидроизоляция стен помещений

311	08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,4271		0,4271					
		Объем: 0,4271=42,71/100									
		1 ОТ					121,98	1,15	60	35,45	2 127
		3 ЭМ					89,84	1,25	48		
		2 в т.ч. ОТм					6,38	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					41,71		18		
		ЗТ	*чел-ч*	14,3	1,15	7,0236595					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	1,25	0,2936313					
		Итого по расценке					253,53		126		
311, 1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	220		93,962	15,41		1 448		
311, 2	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	110		46,981	28,51		1 339		
		ФОТ							63		2 233
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			69		2 456
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			43		1 541
							Всего по позиции		**3 025**		

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)	**2 913**
в том числе	
оплата труда	60
эксплуатация машин и механизмов	48
материальные ресурсы	2 805
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	63
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	69
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	43
Итого по подразделу (в базисном уровне цен)	**3 025**

Подраздел: 8.14 Откосы проемов

312	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2371		0,2371					
		Объем: 0,2371=23,71/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	12	35,45	425
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,2678923					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0059275					
		Итого по расценке					44,73		12		
312, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		2,44213	21,77		53		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			12		425
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			6		208
							Всего по позиции		**83**		
313	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2371		0,2371					
		1 ОТ					165,85	1,15	45	35,45	1 595
		3 ЭМ					9,20	1,25	3		
		4 М					83,85		20		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	5,5896325					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,0414925					
		Итого по расценке					258,90		68		
313, 1	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		23,71	4,03		96		
		ФОТ							45		1 595
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			49		1 723
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			25		877
							Всего по позиции		**238**		
		(Толщиной (20+50)/2=35мм, К=35/20=1,75)									
314	15-02-036-03	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен *Поправки к:* *М)*1,75;* *ЭМ)*1,25)*1,75;* *ОТм)*1,25)*1,75;* *ОТ)*1,15)*1,75;* *ЗТ)*1,15)*1,75;* *ЗТм)*1.25)*1.75* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2371		0,2371					
		1 ОТ					1 366,04	2,0125	652	35,45	23 113
		3 ЭМ					61,37	2,1875	32		
		2 в т.ч. ОТм					22,47	2,1875	*12*	35,45	*425*
		4 М					5 049,01	1,75	2 095		
		ЗТ	*чел-ч*	142	2,0125	67,7572525					
		ЗТм	*чел-ч*	1,7	2,1875	0,8817156					
		Итого по расценке					6 476,42		2 779		
314, 1	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108		-25,6068	28,25		- 723		
314, 2	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	*м2*	108		25,6068	34,20		876		
		ФОТ							664		23 538
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			664		23 538
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			325		11 534
							Всего по позиции		**3 921**		

316	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2371		0,2371					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	163	35,45	5 778
		3 ЭМ					13,97	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					964,67		229		
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	18,6421061					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,0681663					
		Итого по расценке					1 576,19		396		
316,2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		7,113	233,04		1 658		
316,3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		4,742	15,25		72		
		ФОТ							164		5 813
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			164		5 813
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			80		2 848
							Всего по позиции		**2 370**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 287**		
		в том числе									
		оплата труда							872		
		эксплуатация машин и механизмов							39		
		материальные ресурсы							4 376		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							885		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							889		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							436		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 612**		
		Подраздел: 8.15 Откосы окон S=28,72 м2. (Прим. С626_ГСП-А)									
317	10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2872		0,2872					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2872=(28,72)/100									
		1 ОТ					761,88	1,15	252	35,45	8 933
		3 ЭМ					64,46	1,25	23		
		2 в т.ч. ОТм					8,29	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					3 660,01		1 051		
		ЗТ	*чел-ч*	84	1,15	27,74352					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,25	0,23694					
		Итого по расценке					4 486,35		1 326		
317,1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	225		64,62	15,00		969		
		ФОТ							255		9 039
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			275		9 762
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			140		4 971
							Всего по позиции		**2 710**		
318	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2872		0,2872					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	38	35,45	1 347
		3 ЭМ					5,79	1,25	2		
		4 М					2 536,09		728		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	4,6107088					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,02872					
		Итого по расценке					2 656,91		768		
318,2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	10,3		2,95816	209,65		620		
318,3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		17,232	6,62		114		
		ФОТ							38		1 347
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			37		1 307
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			21		741
							Всего по позиции		**1 560**		
319	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2872		0,2872					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	15	35,45	532
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,535802					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00718					
		Итого по расценке					44,73		15		
319,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		2,95816	21,77		64		
		ФОТ							15		532
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			15		532
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			7		261
							Всего по позиции		**101**		

320	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2872		0,2872					
		1 ОТ					250,78	1,15	83	35,45	2 942
		3 ЭМ					6,88	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					254,42		73		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	9,710232					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,07898					
		Итого по расценке					512,08		158		
		ФОТ							84		2 977
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			84		2 977
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			41		1 459
							Всего по позиции		**283**		
		Грунтовка ГС-4									
321	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2872		0,2872					
		Объем: 0,2872=(28,72)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	17	35,45	603
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	1,7661723					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,008257					
		Итого по расценке					44,73		17		
321, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		2,95816	21,77		64		
		ФОТ							17		603
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			17		603
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			8		295
							Всего по позиции		**106**		
322	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,2013272		0,2013272					
		Объем: 0,2013272=((28,72*70,1)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	294	35,45	10 422
		3 ЭМ					31,75	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*4*	35,45	*142*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	32,0228628					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,4152374					
		Итого по расценке					1 089,84		302		
322, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 *4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		25,1659	4 569,60		14 557	7,9	114 998
322, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,012583	2 500,00		31		
322, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,094372	4 316,00		407		
		ФОТ							298		10 564
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			298		10 564
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			146		5 176
							Всего по позиции		**15 741**		
323	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0786928		0,0786928					
		Объем: 0,0786928=((28,72*27,4)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	115	35,45	4 077
		3 ЭМ					31,75	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	12,5167823					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,1623039					
		Итого по расценке					1 089,84		118		
323, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000315 Персиан Жаде Брик 8x31,5 – 10мм *6 283,20 = [7 392 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	125		9,8366	6 283,20		7 823	7,9	61 805
323, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,004918	2 500,00		12		
323, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,036887	4 316,00		159		
		ФОТ							117		4 148
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			117		4 148
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			57		2 033
							Всего по позиции		**8 286**		

324	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,00718		0,00718					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,00718=((28,72*2,5)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	10	35,45	355
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	1,1420422					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0148088					
		Итого по расценке					1 058,09		10		
324, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000449	2 500,00		1		
324, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,003366	4 316,00		15		
		ФОТ							10		355
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			10		355
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			5		174
							Всего по позиции		**41**		
325	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 600090000322 Persian Jade London 5x31,5 - 10мм *1 208,70 = [1 422 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	56,984127		56,984127	1 208,70		8 719	7,9	68 877
		Объем: 56,984127=(0,718/(0,05*0,315))*1,25									
							Всего по позиции		**8 719**		**68 877**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**36 269**		
		в том числе									
		оплата труда							824		
		эксплуатация машин и механизмов							38		
		материальные ресурсы							35 407		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							834		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							853		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							425		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**37 547**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									245 680
		Подраздел: 8.16 Откосы окон S=118,97 м2. (Прим. С626_ГСП-А)									
326	10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1897		1,1897					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,1897=(118,97)/100									
	1	ОТ					761,88	1,15	1 042	35,45	36 939
	3	ЭМ					64,46	1,25	96		
	2	в т.ч. ОТм					8,29	1,25	*12*	35,45	*425*
	4	М					3 660,01		4 354		
		ЗТ	*чел-ч*	84	1,15	114,92502					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,25	0,9815025					
		Итого по расценке					4 486,35		5 492		
326, 1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	225		267,6825	15,00		4 015		
		ФОТ							1 054		37 364
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			1 138		40 353
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			580		20 550
							Всего по позиции		**11 225**		
327	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1897		1,1897					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					115,03	1,15	157	35,45	5 566
	3	ЭМ					5,79	1,25	9		
	2	в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					2 536,09		3 017		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	19,0994438					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,11897					
		Итого по расценке					2 656,91		3 183		
327, 2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	10,299992		12,2539	209,65		2 569		
327, 3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		71,382	6,62		473		
		ФОТ							158		5 601
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			153		5 433
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			87		3 081
							Всего по позиции		**6 465**		
328	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,1897		1,1897					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					44,73	1,15	61	35,45	2 162

		3 ЭМ					0,97	1,25	1			
		ЗТ	чел-ч	4,65	1,15	6,3619208						
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,25	0,0297425						
		Итого по расценке					45,70		62			
328, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		12,25391	21,77		267			
		ФОТ							61			2 162
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			61			2 162
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			30			1 059
							Всего по позиции		**420**			
329	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	1,1897		1,1897						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1 ОТ					250,78	1,15	343	35,45		12 159
		3 ЭМ					6,88	1,25	10			
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*4*	35,45		*142*
		4 М					254,42		303			
		ЗТ	чел-ч	29,4	1,15	40,223757						
		ЗТм	чел-ч	0,22	1,25	0,3271675						
		Итого по расценке					512,08		656			
		ФОТ							347			12 301
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			347			12 301
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			170			6 027
							Всего по позиции		**1 173**			
330	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,1897		1,1897						
		1 ОТ					424,76		505	35,45		17 902
		3 ЭМ					9,09		11			
		2 в т.ч. ОТм					1,74		*2*	35,45		*71*
		4 М					451,80		538			
		ЗТ	чел-ч	48,6		57,81942						
		ЗТм	чел-ч	0,15		0,178455						
		Итого по расценке					885,65		1 054			
330, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	л	30		35,691	233,04		8 317			
330, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	20		23,794	15,25		363			
		ФОТ							507			17 973
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			507			17 973
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			248			8 807
							Всего по позиции		**10 489**			
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**26 451**			
		в том числе										
		оплата труда							2 108			
		эксплуатация машин и механизмов							127			
		материальные ресурсы							24 216			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 127			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 206			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 115			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**29 772**			
		Подраздел: 8.17 Откосы окон по радиусу S=1,06 м2										
331	10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,0106		0,0106						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		Объем: 0,0106=1,06/100										
		1 ОТ					761,88	1,38	11	35,45		390
		3 ЭМ					64,46	1,25	1			
		4 М					3 660,01		39			
		ЗТ	чел-ч	84	1,38	1,228752						
		ЗТм	чел-ч	0,66	1,25	0,008745						
		Итого по расценке					4 486,35		51			
331, 1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	м2	225		2,385	15,00		36			
		ФОТ							11			390
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			12			421
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			6			215
							Всего по позиции		**105**			
332	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,0106		0,0106						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		1 ОТ					115,03	1,38	2	35,45		71
		4 М					2 536,09		27			
		ЗТ	чел-ч	13,96	1,38	0,2042069						
		ЗТм	чел-ч	0,08	1,25	0,00106						
		Итого по расценке					2 651,12		29			
332, 2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	м3	10,299992		0,10918	209,65		23			
332, 3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	10 ШТ	60		0,636	6,62		4			

		ФОТ								2		71
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97				2		69
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55				1		39
						Всего по позиции				**59**		
333	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0106		0,0106						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
	1	ОТ					44,73	1,38	1	35,45	35	
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,38	0,0680202						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,000265						
		Итого по расценке					44,73		1			
333, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,10918	21,77		2			
		ФОТ							1		35	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1		35	
						Всего по позиции			**4**			
334	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0106		0,0106						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
	1	ОТ					250,78	1,38	4	35,45	142	
	4	М					254,42		3			
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,38	0,4300632						
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,002915						
		Итого по расценке					505,20		7			
		ФОТ							4		142	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4		142	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		70	
						Всего по позиции			**13**			
335	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0106		0,0106						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
	1	ОТ					424,76	1,38	6	35,45	213	
	4	М					451,80		5			
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,38	0,7109208						
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	0,0019875						
		Итого по расценке					876,56		11			
335, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		0,318	233,04		74			
335, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		0,212	15,25		3			
		ФОТ							6		213	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			6		213	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			3		104	
						Всего по позиции			**97**			
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**241**			
		в том числе										
		оплата труда							24			
		эксплуатация машин и механизмов							1			
		материальные ресурсы							216			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							24			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							25			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							12			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**278**			

Подраздел: 8.18 Откосы проемов в местах крепления стеклянных перегородок

347	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0964		0,0964						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		Объем: 0,0964=9,64/100										
	1	ОТ					44,73	1,15	5	35,45	177	
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,515499						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,00241						
		Итого по расценке					44,73		5			
347, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,99292	21,77		22			
		ФОТ							5		177	
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5		177	
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		87	
						Всего по позиции			**34**			
		(Толщиной 20мм, К=25/15=1,67)										
348	15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен *Поправки к:* *М)*1,67;* *ЭМ)*1,25)*1,67;* *ОТм)*1,25)*1,67;* *ОТ)*1,15)*1,67;* *ЗТ)*1,15)*1,67;* *ЗТм)*1,25)*1,67*	*100 м2*	0,0964		0,0964						

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					695,60	1,9205	129	35,45	4 573
		3 ЭМ					92,77	2,0875	19		
		2 в т.ч. ОТм					53,22	2,0875	*11*	35,45	*390*
		4 М					1 130,40	1,67	182		
		ЗТ	*чел-ч*	74	1,9205	13,7000788					
		ЗТм	*чел-ч*	5,54	2,0875	1,1148419					
		Итого по расценке					1 918,77		330		
		ФОТ							140		4 963
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			140		4 963
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			69		2 432
							Всего по позиции		**539**		
349	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0964		0,0964					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					380,71	1,15	42	35,45	1 489
		3 ЭМ					10,41	1,25	1		
		4 М					642,56		62		
		ЗТ	*чел-ч*	43,56	1,15	4,8290616					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,020485					
		Итого по расценке					1 033,68		105		
349,1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	*т*	0,03		0,002892	27 164,52		79		
349,2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		1,928	15,25		29		
		ФОТ							42		1 489
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			42		1 489
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			21		730
							Всего по позиции		**276**		
		(Прим. Установка перфорированного уголка из оцинкованной стали)									
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**570**		
		в том числе									
		оплата труда							176		
		эксплуатация машин и механизмов							20		
		материальные ресурсы							374		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							187		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							187		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							92		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**849**		
		Подраздел: 8.19 Уголки на стенах									
351	09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	1,188		1,188					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,188=118,8/100									
		1 ОТ					117,24	1,15	160	35,45	5 672
		3 ЭМ					3,29	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,58	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					9,32		11		
		ЗТ	*чел-ч*	12,62	1,15	17,241444					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,25	0,07425					
		Итого по расценке					129,85		176		
351,1	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм *1 912,50 = [2 250 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м.п.*	105		124,74	1 912,50		30 198	7,9	238 565
		ФОТ							161		5 707
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			150		5 308
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			100		3 538
							Всего по позиции		**30 624**		
352	15-07-015-10	Монтаж системы защиты стен и углов: поручня-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	3,2399		3,2399					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 3,2399=323,99/100									
		1 ОТ					127,46	1,15	475	35,45	16 839
		3 ЭМ					14,08	1,25	57		
		2 в т.ч. ОТм					2,73	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					8 790,54		28 480		
		ЗТ	*чел-ч*	14,21	1,15	52,9448259					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,9314713					
		Итого по расценке					8 932,08		29 012		
352,1	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Перила противоударные STYLA ВН.140 из Life blend® с алюминиевым сердечником, нетоксичные, антибактериальные, с амортизирующим упругим эффектом, высотой 140 мм, глубиной 90 мм *2 768,80 = [3 257,41 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м*	101		327,2299	2 768,80		114 688	7,9	906 034
352,2	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Торцевые элементы, заглушка (левая и правая) ВН.140.Т *897,19 = [1 055,52 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	66,051421		214	897,19		24 304	7,9	191 999
352,3	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Кронштейн крепления ВН.140.М *394,18 = [463,74 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	119,13948		386	394,18		19 260	7,9	152 153

352, 4	01.7.15.07-0012	Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм	*100 ШТ*	2,1	6,80379	83,00	565		
352, 5	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	*ШТ*	15	48,5985	23,79	1 156		
		ФОТ					486		17 229
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	100		486		17 229
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	49		238		8 442
						Всего по позиции	**189 709**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)					**219 359**		
		в том числе							
		оплата труда					635		
		эксплуатация машин и механизмов					62		
		материальные ресурсы					218 662		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					647		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					636		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					338		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)					**220 333**		
		в том числе							
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							1 488 751

Подраздел: 8.20 Решетки радиаторные декоративные

353	69-57-1	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	*м2*	41,6462	41,6462				
		Объем: 41,6462=5*0,7*0,6+2*1,1*0,6+4*1,1*0,7+1,18*0,7*1+23*1,5*0,7+27*0,186*0,6+1*3*0,7+3,23*0,7*1+4,66*0,6*1							
	1	ОТ				4,77	199	35,45	7 055
	4	М				2,13	89		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52	21,656024				
		Итого по расценке				6,90	288		
		ФОТ					199		7 055
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92	92		183		6 491
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44	44		88		3 104
						Всего по позиции	**559**		
354	ТЦ_11.2.04.06_77_77306543 69_29.06.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 700х700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *12 607,80 = [14 832,71 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	5	5	12 607,80	7 980	7,9	63 039
						Всего по позиции	**7 980**		**63 039**
355	ТЦ_101_77_773001001_05.05.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1100х700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *19 812,26 = [23 308,54 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	4	4	19 812,26	10 032	7,9	79 249
						Всего по позиции	**10 032**		**79 249**
356	ТЦ_101_77_773001001_05.05.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1500х700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *28 097,39 = [33 055,75 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	23	23	28 097,39	81 803	7,9	646 240
						Всего по позиции	**81 803**		**646 240**
357	ТЦ_101_77_773001001_05.05.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1860х700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *33 500,74 = [39 412,63 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	27	27	33 500,74	114 496	7,9	904 520
						Всего по позиции	**114 496**		**904 520**

358	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 3000x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *65 920,79 = [77 553,88 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	65 920,79	8 344	7,9	65 921
					Всего по позиции		**8 344**		**65 921**
359	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 3230x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *65 920,79 = [77 553,88 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	65 920,79	8 344	7,9	65 921
					Всего по позиции		**8 344**		**65 921**
360	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 3500x700(h) . Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *65 920,79 = [77 553,88 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	65 920,79	8 344	7,9	65 921
					Всего по позиции		**8 344**		**65 921**
361	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 4660x700(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *83 931,94 = [98 743,46 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	83 931,94	10 624	7,9	83 932
					Всего по позиции		**10 624**		**83 932**
362	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1100x600(h) *19 812,26 = [23 308,54 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	19 812,26	2 508	7,9	19 812
					Всего по позиции		**2 508**		**19 812**
363	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada. Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. Размеры изделия 1180x700(h) *19 812,26 = [23 308,54 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1	1	19 812,26	2 508	7,9	19 812
					Всего по позиции		**2 508**		**19 812**

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)	**255 271**	
в том числе		
оплата труда	199	
материальные ресурсы	255 072	
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	199	
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	183	
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	88	
Итого по подразделу (в базисном уровне цен)	**255 542**	
в том числе		
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)		2 014 367
Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**1 427 411**	
в том числе		
оплата труда	37 326	
эксплуатация машин и механизмов	1 326	
материальные ресурсы	1 388 759	

		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							37 766		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							37 875		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							18 645		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**1 483 931**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									8 532 345

Раздел: 9. Потолок

Подраздел: 9.1 Отделка потолков S=19,2 м2

		(прим. П112)									
364	10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,192		0,192					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,192=19,2/100									
	1	ОТ					879,79	1,38	233	35,45	8 260
	3	ЭМ					45,16	1,25	11		
	2	в т.ч. ОТм					4,77	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					3 372,27		647		
		ЗТ	*чел-ч*	97	1,38	25,70112					
		ЗТм	*чел-ч*	0,38	1,25	0,0912					
		Итого по расценке					4 297,22		891		
364,1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	111	1,25	26,64	15,00		400		
364,2	07.2.06.04-0114	Тяги подвесов из оцинкованной стали для монтажа подвесных потолков, длина 750 мм	*100 ШТ*	81	1,25	19,44	93,20		1 812		
		ФОТ							234		8 295
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			253		8 959
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			129		4 562
							Всего по позиции		**3 485**		
		(Прим. Устройство 2-го слоя ГКЛ ГСП-А)									
365	10-01-022-03	Подшивка потолков: плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,192		0,192					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					579,74	1,38	154	35,45	5 459
	3	ЭМ					35,48	1,25	9		
	2	в т.ч. ОТм					6,26	1,25	*2*	35,45	*71*
	4	М					1 331,87		256		
		ЗТ	*чел-ч*	67,1	1,38	17,778816					
		ЗТм	*чел-ч*	0,54	1,25	0,1296					
		Итого по расценке					1 947,09		419		
365,1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	105	1,25	25,2	15,00		378		
365,2	11.2.08.02-0010	Исключен Плиты древесноволокнистые, сухого способа производства, твердые, ТС-400, группа А, толщина 5 мм	*1000 м2*	-0,105	1,25	-0,0252	12 000,00		- 302		
		ФОТ							156		5 530
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			168		5 972
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			86		3 042
							Всего по позиции		**749**		
366	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,192		0,192					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					54,64	1,15	12	35,45	425
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	1,254144					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0048					
		Итого по расценке					54,64		12		
366,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,9776	21,77		43		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			12		425
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			6		208
							Всего по позиции		**73**		
367	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,192		0,192					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					270,29	1,15	60	35,45	2 127
	3	ЭМ					3,44	1,25	1		
	4	М					37,76		7		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	6,57984					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,0264					
		Итого по расценке					311,49		68		
		ФОТ							60		2 127
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			60		2 127
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			29		1 042
							Всего по позиции		**157**		
		(прим. Caparol CapaSilan)									

369	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,192		0,192					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					550,53	1,15	122	35,45	4 325
		3 ЭМ					9,75	1,25	2		
		4 М					485,99		93		
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	13,908192					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,0384					
		Итого по расценке					1 046,27		217		
369,1	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	*л*	33		6,336	98,75		626		
369,2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		4,224	15,25		64		
		ФОТ							122		4 325
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			122		4 325
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			60		2 119
							Всего по позиции		**1 089**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 628**		
		в том числе									
		оплата труда							581		
		эксплуатация машин и механизмов							23		
		материальные ресурсы							4 024		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							584		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							615		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							310		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 553**		

Подраздел: 9.2 Отделка потолков S=474,22 м2

		(прим. П 282)									
370	10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,7422		4,7422					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 4,7422=474,22/100									
		1 ОТ					934,21	1,38	6 114	35,45	216 741
		3 ЭМ					67,58	1,25	401		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,25	*61*	35,45	*2 162*
		4 М					5 184,40		24 585		
		ЗТ	*чел-ч*	103	1,38	674,056308					
		ЗТм	*чел-ч*	0,78	1,25	4,623645					
		Итого по расценке					6 186,19		31 100		
370,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	103	1,25	610,55825	189,55		115 731		
370,2	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5	1,25	20,747125	59,00		1 224		
370,3	14.5.01.07-0115	Герметик силиконовый однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям для стекольных и общестроительных работ	*л*	1,5	1,25	8,891625	63,60		566		
		ФОТ							6 175		218 903
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			6 669		236 415
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			3 396		120 397
							Всего по позиции		**158 686**		
371	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,7422		4,7422					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					54,64	1,15	298	35,45	10 564
		3 ЭМ					0,97	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	30,9760504					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,118555					
		Итого по расценке					55,79		305		
371,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		48,84466	21,77		1 063		
		ФОТ							300		10 635
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			300		10 635
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			147		5 211
							Всего по позиции		**1 815**		
372	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,7422		4,7422					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					270,29	1,15	1 474	35,45	52 253
		3 ЭМ					3,44	1,25	20		
		2 в т.ч. ОТм					1,49	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					37,76		179		

		ЗТ	чел-ч	29,8	1,15	162,515194					
		ЗТм	чел-ч	0,11	1,25	0,6520525					
		Итого по расценке					311,49		1 673		
		ФОТ							1 483		52 572
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 483		52 572
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			727		25 760
							Всего по позиции		**3 883**		
		(прим. Caparol CapaSilan)									
374	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,7422		4,7422					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					550,53	1,15	3 002	35,45	106 421
		3 ЭМ					9,75	1,25	58		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					485,99		2 305		
		ЗТ	чел-ч	62,99	1,15	343,5178547					
		ЗТм	чел-ч	0,16	1,25	0,94844					
		Итого по расценке					1 046,27		5 365		
374, 1	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	*л*	33		156,4926	98,75		15 454		
374, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		104,3284	15,25		1 591		
		ФОТ							3 013		106 811
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 013		106 811
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 476		52 337
							Всего по позиции		**26 899**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**174 072**		
		в том числе									
		оплата труда							10 888		
		эксплуатация машин и механизмов							485		
		материальные ресурсы							162 699		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							10 971		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							11 465		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5 746		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**191 283**		
		Подраздел: 9.3 Отделка потолков S=177,97 м2									
375	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,88635		0,88635					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,88635=5*177,27*0,001									
		1 ОТ					651,74	1,15	664	35,45	23 539
		3 ЭМ					419,90	1,25	465		
		2 в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*14*	35,45	*496*
		4 М					464,61		412		
		ЗТ	чел-ч	65,7	1,15	66,9681743					
		ЗТм	чел-ч	0,87	1,25	0,9639056					
		Итого по расценке					1 536,25		1 541		
375, 1	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	200		177,27	161,59		28 645		
		ФОТ							678		24 035
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			631		22 353
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			420		14 902
							Всего по позиции		**31 237**		
376	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,7727		1,7727					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,7727=177,27/100									
		1 ОТ					789,46	1,15	1 609	35,45	57 039
		3 ЭМ					1,25	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,54	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					42 432,14		75 219		
		ЗТ	чел-ч	84,98	1,15	173,2406529					
		ЗТм	чел-ч	0,04	1,25	0,088635					
		Итого по расценке					43 222,85		76 831		
376, 1	ТЦ_01.6.04.04_77_77 28631727_29.06.22_02	Потолочная плита металлическая с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Metal V-Clip F Bioguard Plain модульного размера 600x600x40 мм, установленная на скрытую подвесную систему GemaGrid. *4 071,76 = [4 790,3 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		180,8154	4 071,76		93 195	7,9	736 237
376, 3	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600x600x20 мм	*ШТ*	-288,4		-511,24668	102,43		- 52 367		
		ФОТ							1 610		57 074
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 610		57 074
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			789		27 966
							Всего по позиции		**120 058**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**147 845**		
		в том числе									
		оплата труда							2 273		
		эксплуатация машин и механизмов							468		
		материальные ресурсы							145 104		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 288		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 241		

		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 209		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**151 295**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									736 237

Подраздел: 9.4 Отделка потолков S=12,91 м2

377	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	0,06455		0,06455					
		Объем: 0,06455=5*12,91*0,001									
		1 ОТ					651,74	1,15	48	35,45	1 702
		3 ЭМ					419,90	1,25	34		
		2 в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					464,61		30		
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	4,8770753					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,0701981					
		Итого по расценке					1 536,25		112		
377, 1	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	200		12,91	161,59		2 086		
		ФОТ							49		1 737
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			46		1 615
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			30		1 077
							Всего по позиции		**2 274**		
378	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1291		0,1291					
		Объем: 0,1291=12,91/100									
		1 ОТ					789,46	1,15	117	35,45	4 148
		4 М					42 432,14		5 478		
		ЗТ	*чел-ч*	84,98	1,15	12,6165557					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,006455					
		Итого по расценке					43 221,60		5 595		
378, 1	ТЦ_01.6.04.02_77_77 25334490_31.01.22_0 2	Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600x600x12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX *1 213,48 = [1 427,63 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		13,1682	1 213,48		2 023	7,9	15 979
378, 3	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600x600x20 мм	*ШТ*	-288,4		-37,23244	102,43		- 3 814		
		ФОТ							117		4 148
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			117		4 148
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			57		2 033
							Всего по позиции		**3 978**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 002**		
		в том числе									
		оплата труда							165		
		эксплуатация машин и механизмов							34		
		материальные ресурсы							5 803		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							166		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							163		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							87		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 252**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									15 979

Подраздел: 9.5 Отделка потолков S=117,3 м2

379	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,173		1,173					
		Объем: 1,173=117,3/100									
		1 ОТ					1 654,40	1,15	2 232	35,45	79 124
		3 ЭМ					324,71	1,25	476		
		2 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*93*	35,45	*3 297*
		4 М					19 018,30		22 308		
		ЗТ	*чел-ч*	176	1,15	237,4152					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	7,829775					
		Итого по расценке					20 997,41		25 016		
379, 1	ТЦ_01.6.04.04_77_77 14967741_29.04.22_0 2	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Plain, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x15 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin *4 071,76 = [4 790,3 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	105		123,165	4 071,76		63 481	7,9	501 498
379, 2	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	100		117,3	161,59		18 955		
379, 3	01.6.04.01-1010	Исключен Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм	*м2*	-105		-123,165	179,41		- 22 097		
		ФОТ							2 325		82 421
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			2 325		82 421
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			1 139		40 386
							Всего по позиции		**88 819**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**85 355**		

		в том числе									
		оплата труда							2 232		
		эксплуатация машин и механизмов							476		
		материальные ресурсы							82 647		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 325		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 325		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 139		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**88 819**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									501 498

Подраздел: 9.6 Отделка потолков S=207,21 м2

380	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,0721		2,0721					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 2,0721=207,21/100									
		1 ОТ					1 654,40	1,15	3 942	35,45	139 744
		3 ЭМ					324,71	1,25	841		
		2 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*164*	35,45	*5 814*
		4 М					19 018,30		39 408		
		ЗТ	*чел-ч*	176	1,15	419,39304					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	13,8312675					
		Итого по расценке					20 997,41		44 191		
380, 1	ТЦ_101_77_7745000 111_27.04.22_02	Потолочная плита из твердого минерального волокна с антибактериальным покрытием Knauf Armstrong Bioguard Acoustic, прямая кромка Board, модульного размера 600x600x17 мм, установленная на подвесную систему Prelude/Javelin.									
		1 692,10 = [1 990,7 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	105		217,5705	1 692,10		46 601	7,9	368 151
380, 2	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	100		207,21	161,59		33 483		
380, 3	01.6.04.01-1010	Исключен									
		Панели потолочные из стекловолокна, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения А, толщина 15 мм	*м2*	-105		-217,5705	179,41		- 39 034		
		ФОТ							4 106		145 558
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			4 106		145 558
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2 012		71 323
							Всего по позиции		**91 359**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**85 241**		
		в том числе									
		оплата труда							3 942		
		эксплуатация машин и механизмов							841		
		материальные ресурсы							80 458		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 106		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 106		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 012		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**91 359**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									368 151

Подраздел: 9.7 Отделка потолков S=101,04 м2

		(Прим. Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Рр-004)									
381	15-01-047-13	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим: с относом									
		Поправки к:									
		*ЭМ)*1,25;*									
		*ОТм)*1,25;*									
		*ОТ)*1,15;*									
		*ЗТ)*1,15;*									
		*ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,0104		1,0104					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,0104=101,04/100									
		1 ОТ					11 373,78	1,15	13 216	35,45	468 507
		3 ЭМ					340,91	1,25	431		
		2 в т.ч. ОТм					63,39	1,25	*80*	35,45	*2 836*
		4 М					24 899,75		25 159		
		ЗТ	*чел-ч*	1254	1,15	1457,09784					
		ЗТм	*чел-ч*	5,34	1,25	6,74442					
		Итого по расценке					36 614,44		38 806		
381, 1	ТЦ_101_77_7745000 111_27.04.22_02	Потолочная панель Rifinitura Classic Two 600x600x22 Арт. Рр-004									
		1 700,00 = [2 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	105		106,092	1 700,00		22 830	7,9	180 356
381, 3	08.1.02.25-0012	Детали крепления, масса до 0,001 т	*т*	0,137		0,138425	10 100,00		1 398		
		ФОТ							13 296		471 343
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			13 296		471 343
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			6 515		230 958
							Всего по позиции		**82 845**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**63 034**		
		в том числе									
		оплата труда							13 216		
		эксплуатация машин и механизмов							431		
		материальные ресурсы							49 387		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							13 296		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							13 296		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 515		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**82 845**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									180 356

Подраздел: 9.8 Отделка потолков S=238,51 м2. В составе медицинского климатизированного модуля «чистое помещение» HT Labor +Hospitaltechnik AG. Герметичные панели подвесного съемного кассетного потолка из эмалированной стали в комплекте с несущим каркасом, производитель ООО «Вайсс Климатехник» (Стоимость учтена в смете на ТХ)

382	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	1,19255		1,19255					
		Объем: 1,19255=5*238,51*0,001									
		1 ОТ					651,74	1,15	894	35,45	31 692
		3 ЭМ					419,90	1,25	626		
		2 в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*19*	35,45	*674*
		4 М					464,61		554		
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	90,1031153					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	1,2968981					
		Итого по расценке					1 536,25		2 074		
382,1	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	200		238,51	161,59		38 541		
		ФОТ							913		32 366
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			849		30 100
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			566		20 067
							Всего по позиции		**42 030**		
383	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	2,3851		2,3851					
		Объем: 2,3851=238,51/100									
		1 ОТ					789,46	1,15	2 165	35,45	76 749
		3 ЭМ					1,25	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,54	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					42 432,14		101 205		
		ЗТ	*чел-ч*	84,98	1,15	233,0886677					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,119255					
		Итого по расценке					43 222,85		103 374		
383,2	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600х600х20 мм	*ШТ*	-288,4		-687,86284	102,43		- 70 458		
		ФОТ							2 167		76 820
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 167		76 820
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 062		37 642
							Всего по позиции		**36 145**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**73 531**		
		в том числе									
		оплата труда							3 059		
		эксплуатация машин и механизмов							630		
		материальные ресурсы							69 842		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 080		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 016		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 628		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**78 175**		

Подраздел: 9.9 S=14 м2__Горизонтальная ограждающая конструкция на основе сборного каркаса из легких стальных оцинкованных холодногнутых профилей по ТУ 1108-001-05074049-2017 с симметричными двухслойными обшивками плитами «ПРОЗАСК Файерпанель» и плитами «КНАУФ Файерборд» общая толщина обшивок с каждой стороны 2х12,5=25мм, с внутренним заполнением плитами из минеральной ваты «ВЕНТИ БАТТС» толщиной 60мм плотностью 90кг/м3.

384	10-05-002-02	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,14		0,14					
		Объем: 0,14=14/100									
		1 ОТ					1 233,52	1,15	199	35,45	7 055
		3 ЭМ					133,88	1,25	23		
		2 в т.ч. ОТм					16,44	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					3 913,68		548		
		ЗТ	*чел-ч*	136	1,15	21,896					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,22225					
		Итого по расценке					5 281,08		770		
384,1	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для вентилируемых фасадов, на основе базальтового волокна, толщина от 50 до 125 мм	*м3*	6,18		0,8652	717,98		621		
384,2	ТЦ_14.2.02.08_78_7802348846_04.07.22_02	Плиты Файерборд Knauf 2500х1200х12.5 мм									
		1 201,05 = [1 413 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	224,5		31,43	1 201,05		4 778	7,9	37 749
384,3	ТЦ_101_77_774500011_27.04.22_02	Огнезащитные плиты «ПРОЗАСК Файерпанель» толщ.12,5 мм									
		2 108,00 = [2 480 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	224,5		31,43	2 108,00		8 387	7,9	66 254
		ФОТ							202		7 161
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			218		7 734
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			111		3 939
							Всего по позиции		**14 885**		
385	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,14		0,14					
		1 ОТ					54,64	1,15	9	35,45	319
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	0,91448					

		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0035					
		Итого по расценке					54,64		9		
385, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,442	21,77		31		
		ФОТ							9		319
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			9		319
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			4		156
							Всего по позиции		**53**		
386	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,14		0,14					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					270,29	1,15	44	35,45	1 560
		3 ЭМ					3,44	1,25	1		
		4 М					37,76		5		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	4,7978					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,01925					
		Итого по расценке					311,49		50		
		ФОТ							44		1 560
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			44		1 560
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			22		764
							Всего по позиции		**116**		
		(прим. Caparol CapaSilan)									
388	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,14		0,14					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					550,53	1,15	89	35,45	3 155
		3 ЭМ					9,75	1,25	2		
		4 М					485,99		68		
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	10,14139					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,028					
		Итого по расценке					1 046,27		159		
388, 1	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	*л*	33,000444		4,620062	98,75		456		
388, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		3,08	15,25		47		
		ФОТ							89		3 155
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			89		3 155
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			44		1 546
							Всего по позиции		**795**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 308**		
		в том числе									
		оплата труда							341		
		эксплуатация машин и механизмов							26		
		материальные ресурсы							14 941		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							344		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							360		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							181		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 849**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									104 003
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**655 016**		
		в том числе									
		оплата труда							36 697		
		эксплуатация машин и механизмов							3 414		
		материальные ресурсы							614 905		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							37 160		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							37 587		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							18 827		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**711 430**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 906 224
		Раздел: 10. Потолочные гипсовые изделия									
389	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	6,8489		6,8489					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 6,8489=(17,16+107,82+444,79+115,12)/100									
		1 ОТ					227,24	1,15	1 790	35,45	63 456
		3 ЭМ					4,61	1,25	40		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*12*	35,45	*425*
		4 М					16,11		110		
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	204,78211					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,9417238					
		Итого по расценке					247,96		1 940		
		ФОТ							1 802		63 881
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 802		63 881
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			883		31 302
							Всего по позиции		**4 625**		

390	15-03-001-02	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 250 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,2051		0,2051					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2051=20,51/100									
	1	ОТ					498,18	1,15	118	35,45	4 183
	3	ЭМ					11,06	1,25	3		
	2	в т.ч. ОТм					3,34	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					91,94		19		
		ЗТ	*чел-ч*	57	1,15	13,444305					
		ЗТм	*чел-ч*	0,26	1,25	0,0666575					
		Итого по расценке					601,18		140		
		ФОТ							119		4 218
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			119		4 218
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			58		2 067
							Всего по позиции		**317**		
391	ТЦ_05.3.01_77_7710 489396_23.03.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль МС308 65х200х2000мм Leptonika									
		1 558,49 = [1 833,52 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	20,7151		20,7151	1 558,49		4 087	7,9	32 284
		Объем: 20,7151=20,51*1,01									
							Всего по позиции		**4 087**		**32 284**
392	ТЦ_05.3.01_77_6949 107365_23.02.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль С390 10х6х2000мм Orac Decor									
		981,32 = [1 154,5 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	17,3316		17,3316	981,32		2 153	7,9	17 008
		Объем: 17,3316=17,16*1,01									
							Всего по позиции		**2 153**		**17 008**
393	ТЦ_05.3.01_77_7733 745159_27.04.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т48 23х64х2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		280,50 = [330 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	108,8982		108,8982	280,50		3 867	7,9	30 546
		Объем: 108,8982=107,82*1,01									
							Всего по позиции		**3 867**		**30 546**
394	ТЦ_05.3.01_77_7722 810198_28.01.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т77 60х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		544,00 = [640 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	449,2379		449,2379	544,00		30 935	7,9	244 385
		Объем: 449,2379=444,79*1,01									
							Всего по позиции		**30 935**		**244 385**
395	ТЦ_05.3.01_77_7722 810198_28.01.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т200 14х30х2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		168,30 = [198 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	116,2712		116,2712	168,30		2 477	7,9	19 568
		Объем: 116,2712=115,12*1,01									
							Всего по позиции		**2 477**		**19 568**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**45 599**		
		в том числе									
		оплата труда							1 908		
		эксплуатация машин и механизмов							43		
		материальные ресурсы							43 648		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 921		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 921		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							941		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**48 461**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									343 791

Раздел: 11. Ограждения внутренние

396	12-01-012-01	Ограждение кровель перилами *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15);* *ЗТ)*1,15)*1,15);* *ЗТм)*1,25)*1.15*	*100 м*	0,8227		0,8227					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,8227=82,27/100									
	1	ОТ					52,27	1,3225	57	35,45	2 021
	3	ЭМ					48,51	1,4375	57		
	2	в т.ч. ОТм					5,29	1,4375	*6*	35,45	*213*
	4	М					19,41		16		
		ЗТ	*чел-ч*	5,9	1,3225	6,4193224					
		ЗТм	*чел-ч*	0,41	1,4375	0,4848788					
		Итого по расценке					120,19		130		
		ФОТ							63		2 234
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			69		2 435
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			36		1 273
							Всего по позиции		**235**		
397	ТЦ_19.2.03.03___00.01.00__05.05.12_03	Парапетное ограждение BORGE для фальцевой кровли, 3м, Н-60 см									
		4 889,20 = [5 752 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	24,78		24,78	4 889,20		15 336	7,9	121 154
		Объем: 24,78=74,34/3									
							Всего по позиции		**15 336**		**121 154**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**15 466**		
		в том числе									
		оплата труда							57		
		эксплуатация машин и механизмов							57		
		материальные ресурсы							15 352		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							63		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							69		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							36		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**15 571**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									121 154

Раздел: 12. Фасонные элементы. Водосборные элементы

399	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,14868		0,14868				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,14868=(74,34*0,2)/100								
	1	ОТ					829,12	1,3225	163	35,45	5 778
	3	ЭМ					21,88	1,4375	5		
	2	в т.ч. ОТм					3,51	1,4375	*1*	35,45	*35*
	4	М					6 516,18		969		
		ЗТ	*чел-ч*	97,2	1,3225	19,112368					
		ЗТм	*чел-ч*	0,27	1,4375	0,0577064					
		Итого по расценке					7 367,18		1 137		
		ФОТ							164		5 813
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			179		6 336
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			93		3 313
							Всего по позиции		**1 409**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**1 137**		
		в том числе									
		оплата труда							163		
		эксплуатация машин и механизмов							5		
		материальные ресурсы							969		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							164		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							179		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							93		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**1 409**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**9 999 619**		**88 646 103**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							338 787		12 010 001
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов							102 778	10,97	1 127 475
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы							9 558 054	7,90	75 508 627
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							350 959		12 441 482
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							345 276		12 239 956
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							195 038		6 914 126
		Всего оборудование							1 847	5,13	9 475
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**10 541 780**		**107 809 660**
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									51 483 830

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственноебюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/6-1 искл

Архитектурные решения 5 этаж(блок А)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 07-09-2015-АР1

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 122,81	- 122,81	тыс. руб.
Строительные работы	- 122,81	- 122,81	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 1 247,74	- 1 247,74	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 11,35	- 11,35	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Поправочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: Архитектурные решения. 5 этаж

Раздел: 1. Демонтажные работы

Итого по разделу: 1. Демонтажные работы							**0**			**0**	**0,00**

Раздел: 2. Дверные проемы

5	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	*1 м2 проема*	-4,2	68,60						
		Зарплата			23,81	)*1,15	- 115		1	- 115	
		Эксплуатация машин			19,07	)*1,25	- 100		1	- 100	
		Материальные ресурсы			25,72		- 108		1	- 108	
		НР от ФОТ	%	90			- 104	90		- 104	
		СП от ФОТ	%	85			- 98	85		- 98	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,4		)*1,15					- 11,59
							- 525			**- 525**	**- 11,59**
6	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	*1 ШТ.*	-2	14,60						
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 25		1	- 25	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 7		1	- 7	
		Материальные ресурсы			0,72		- 1		1	- 1	
		НР от ФОТ	%	90			- 23	90		- 23	
		СП от ФОТ	%	85			- 21	85		- 21	
		Затраты труда	*чел-ч*	1,11		)*1,15					- 2,55
							- 77			**- 77**	**- 2,55**
7	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*шт.*	-2	371,20		- 742		1	- 742	
							- 742			**- 742**	**0,00**
8	203-8146	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	*м2*	-4,2	1 799,14		- 7 556		1	- 7 556	
							- 7 556			**- 7 556**	**0,00**
9	10-01-060-1	Установка и крепление наличников	*100 м коробок блоков*	-0,1	516,04						
		Объем: -0,1=(10/100)*-1									
		Зарплата			63,89	)*1,15	- 7		1	- 7	
		Материальные ресурсы			448,66		- 45		1	- 45	
		НР от ФОТ	%	118			- 8	118		- 8	
		СП от ФОТ	%	63			- 4	63		- 4	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,82		)*1,15					- 0,90
9,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	*м*	11,2	3,93		44		1	44	
							- 20			**- 20**	**- 0,90**
Итого по разделу: 2. Дверные проемы							**- 8 920**			**- 8 920**	**- 15,04**

Раздел: 3. Полы

10	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-9,17	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 1 037		1	- 1 037	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 657		1	- 657	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 14 371		1	- 14 371	
		НР от ФОТ	%	100			- 1 037	100		- 1 037	
		СП от ФОТ	%	70			- 726	70		- 726	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,58		)*1,15					- 111,57
10,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	*м3*	9,3534	1 536,40		14 371		1	14 371	
							- 3 457			**- 3 457**	**- 111,57**
11	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	*м3*	-9,3534	1 525,21		- 14 266		1	- 14 266	

							- 14 266			**- 14 266**	**0,00**
12	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагнитных /прим./	*100 м2 покрытия*	-1,834	2 590,23						
		Объем: -1,834=(183,4/100)*-1									
		Зарплата			476,67	)*2)*1,15	- 2 011		1	- 2 011	
		Эксплуатация машин			71,65	)*2)*1,25	- 329		1	- 329	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*2)*1,25	*- 12*		1	*- 12*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 7 490		1	- 7 490	
		НР от ФОТ	%	123			- 2 488	123		- 2 488	
		СП от ФОТ	%	75			- 1 517	75		- 1 517	
		Затраты труда	*чел-ч*	55,17		)*2)*1,15					- 232,72
12,1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	*1000 м2*	0,374136	16 303,00	к нр)*2	6 100		1	6 100	
							- 7 735			**- 7 735**	**- 232,72**
13	прайс	Листы стекломагнитные СМЛ/премиум/	*м2*	-374,136	36,19		- 13 540		1	- 13 540	
							- 13 540			**- 13 540**	**0,00**
14	11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-1,834	1 591,66						
		Объем: -1,834=(183,4/100)*-1									
		Зарплата			317,07	)*1,15	- 669		1	- 669	
		Эксплуатация машин			42,05	)*1,25	- 96		1	- 96	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 39*		1	*- 39*	
		Материальные ресурсы			1 232,54		- 2 260		1	- 2 260	
		НР от ФОТ	%	123			- 871	123		- 871	
		СП от ФОТ	%	75			- 531	75		- 531	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,65		)*1,15					- 85,73
							- 4 427			**- 4 427**	**- 85,73**
15	11-01-011-4	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	*100 м2 стяжки*	-1,834	317,62						
		Объем: -1,834=(183,4/100)*-1									
		Зарплата			3,90	)*12)*1,15	- 99		1	- 99	
		Эксплуатация машин			7,72	)*12)*1,25	- 212		1	- 212	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*12)*1,25	*- 78*		1	*- 78*	
		Материальные ресурсы			306,00	)*12	- 6 734		1	- 6 734	
		НР от ФОТ	%	123			- 218	123		- 218	
		СП от ФОТ	%	75			- 133	75		- 133	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*12)*1,15					- 12,65
							- 7 396			**- 7 396**	**- 12,65**
16	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения/прим./	*100 м2 покрытия*	-1,834	64,37						
		Объем: -1,834=(183,4/100)*-1									
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 133		1	- 133	
		Эксплуатация машин			1,18	)*1,25	- 3		1	- 3	
		НР от ФОТ	%	105			- 140	105		- 140	
		СП от ФОТ	%	55			- 73	55		- 73	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,55		)*1,15					- 13,81
							- 349			**- 349**	**- 13,81**
17	прайс	Spektrin Plus упрочниртель Расход 15 м2-1л	*л*	-12,22667	40,57		- 496		1	- 496	
							- 496			**- 496**	**0,00**
19	11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	*100 М ПЛИНТУСА*	-2,002	568,65						
		Объем: -2,002=(200,2/100)*-1									
		Зарплата			65,25	)*1,15	- 150		1	- 150	
		Эксплуатация машин			6,97	)*1,25	- 17		1	- 17	
		Материальные ресурсы			496,43		- 994		1	- 994	
		НР от ФОТ	%	123			- 185	123		- 185	
		СП от ФОТ	%	75			- 113	75		- 113	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,65		)*1,15					- 17,61
19,1	203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	*м*	202,202	4,89		989		1	989	
							- 470			**- 470**	**- 17,61**
20	203-8007	Плинтуса дубовые	*м*	-202,202	26,38		- 5 334		1	- 5 334	
							- 5 334			**- 5 334**	**0,00**
21	11-01-041-1	Установка плинтусов из мраморных плит	*1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)*	-9,68	695,30						
		Объем: -9,68=(0,2*48,4)*-1									
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 1 040		1	- 1 040	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 11		1	- 11	
		Материальные ресурсы			601,00		- 5 818		1	- 5 818	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 279	123		- 1 279	
		СП от ФОТ	%	75			- 780	75		- 780	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,54		)*1,15					- 95,07
21,1	412-0581	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	*м2*	9,68	586,00		5 672		1	5 672	
							- 3 256			**- 3 256**	**- 95,07**
22	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор	*м.п.*	-49,164	186,06		- 9 147		1	- 9 147	
							- 9 147			**- 9 147**	**0,00**
Итого по разделу: 3. Полы							**- 69 873**			**- 69 873**	**- 569,17**

Раздел: 4. Стены

23	15-02-018-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-1,064	2 271,69						
		Объем: -1,064=(106,4/100)*-1									
		Зарплата			968,29	)*1,15	- 1 185		1	- 1 185	
		Эксплуатация машин			123,04	)*1,25	- 164		1	- 164	
		в т.ч. зарплата машинистов			72,27	)*1,25	*- 96*		1	*- 96*	
		Материальные ресурсы			1 180,36		- 1 256		1	- 1 256	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 345	105		- 1 345	
		СП от ФОТ	%	55			- 705	55		- 705	
		Затраты труда	*чел-ч*	103,01		)*1,15					- 126,04
23,1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	*м3*	1,98968	517,91		1 030		1	1 030	
							- 3 625			**- 3 625**	**- 126,04**
24	402-0516	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35)	*л*	-2347,06	3,59		- 8 426		1	- 8 426	
							- 8 426			**- 8 426**	**0,00**
25	15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-2,71	2 932,18						
		Объем: -2,71=(271/100)*-1									
		Зарплата			476,35	)*1,15	- 1 485		1	- 1 485	
		Эксплуатация машин			29,29	)*1,25	- 99		1	- 99	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,35	)*1,25	*- 66*		1	*- 66*	
		Материальные ресурсы			2 426,54		- 6 576		1	- 6 576	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 629	105		- 1 629	
		СП от ФОТ	%	55			- 853	55		- 853	
		Затраты труда	*чел-ч*	51,89		)*1,15					- 161,72
							- 10 642			**- 10 642**	**- 161,72**
26	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-94,85	15,09		- 1 431		1	- 1 431	
							- 1 431			**- 1 431**	**0,00**
27	15-02-019-7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03	*100 м2*	-2,71	28,24						
		Объем: -2,71=(271/100)*-1									
		Зарплата			26,44	)*10)*1,15	- 824		1	- 824	
		Эксплуатация машин			1,68	)*10)*1,25	- 57		1	- 57	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,99	)*10)*1,25	*- 34*		1	*- 34*	
		Материальные ресурсы			0,12	)*10	- 3		1	- 3	
		НР от ФОТ	%	105			- 901	105		- 901	
		СП от ФОТ	%	55			- 472	55		- 472	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,1		)*10)*1,15					- 96,61
27,1	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	-2,3035	2 500,00		- 5 759		1	- 5 759	
							- 8 016			**- 8 016**	**- 96,61**
28	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-2,71	1 654,12						
		Объем: -2,71=(271/100)*-1									
		Зарплата			384,81	)*1,15	- 1 199		1	- 1 199	
		Эксплуатация машин			13,70	)*1,25	- 46		1	- 46	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			1 255,61		- 3 403		1	- 3 403	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 260	105		- 1 260	
		СП от ФОТ	%	55			- 660	55		- 660	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,9		)*1,15					- 133,70
							- 6 568			**- 6 568**	**- 133,70**
Итого по разделу: 4. Стены							**- 38 708**			**- 38 708**	**- 518,07**

Раздел: 5. Потолок

29	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-1,874	1 863,72						
		Объем: -1,874=(187,4/100)*-1									
		Зарплата			483,48	)*1,15	- 1 042		1	- 1 042	
		Эксплуатация машин			14,57	)*1,25	- 34		1	- 34	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 1*		1	*- 1*	
		Материальные ресурсы			1 365,67		- 2 559		1	- 2 559	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 095	105		- 1 095	
		СП от ФОТ	%	55			- 574	55		- 574	
		Затраты труда	*чел-ч*	53,9		)*1,15					- 116,16

	- 5 304	- 5 304	- 116,16
Итого по разделу: 5. Потолок	**- 5 304**	**- 5 304**	**- 116,16**
Итого по локальной смете: Архитектурные решения. 5 этаж	**- 122 805**	**- 122 805**	**- 1 218,45**

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер. д.2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

(наименование стройки)

02-01-01/6-1 АР 5 этаж(блок А)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/6-1

Архитектурные решения. 5 этаж

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР1, 765-09/15/ДСР-ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	5 020,71	380,66	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	990,54	27,94	тыс. руб.
строительных работ	5 014,39	379,43	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		3 291,4651685	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		78,2201564	чел.-ч.
оборудования	6,32	1,23	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0		
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Демонтажные работы									
		Разборка деревянных заполнений проемов (дверных)									
1	46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	*100 м2*	0,04		0,04					
		Объем: 0,04=4/100									
		1 ОТ					737,40		29	35,45	1 028
		3 ЭМ					241,95		10		
		2 в т.ч. ОТм					104,49		*4*	35,45	*142*
		ЗТ	*чел-ч*	91,15		3,646					
		ЗТм	*чел-ч*	7,74		0,3096					
		Итого по расценке					979,35		39		
		ФОТ							33		1 170
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			30		1 065
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			17		608
							Всего по позиции		**86**		
		Демонтаж кирпичной кладки машинного отделения									
2	46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	*м3*	56,5		56,5					
		1 ОТ					62,91		3 554	35,45	125 989
		3 ЭМ					59,65		3 370		
		ЗТ	*чел-ч*	7,1		401,15					
		Итого по расценке					122,56		6 924		
		ФОТ							3 554		125 989
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			3 234		114 650
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 848		65 514
							Всего по позиции		**12 006**		
		Разборка перекрытия, Балок 280*300, Строит. Мусора и шлака									
3	46-04-007-03	Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок	*100 м2*	3,445		3,445					
		Объем: 3,445=344,5/100									
		1 ОТ					967,89		3 334	35,45	118 190
		3 ЭМ					172,91		596		
		2 в т.ч. ОТм					74,12		*255*	35,45	*9 040*
		ЗТ	*чел-ч*	121,9		419,9455					
		ЗТм	*чел-ч*	5,49		18,91305					
		Итого по расценке					1 140,80		3 930		
		ФОТ							3 589		127 230
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			3 266		115 779
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 866		66 160
							Всего по позиции		**9 062**		
4	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	*100 т*	0,4163		0,4163					
		Объем: 0,4163=(69,38*0,6)/100									
		1 ОТ					1 363,00		567	35,45	20 100
		ЗТ	*чел-ч*	188		78,2644					

		Итого по расценке					1 363,00		567		
5	999-9900	Строительный мусор	*т*	100		41,63	0,00		0		
		ФОТ							567		20 100
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	92		92			522		18 492
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	44		44			249		8 844
							Всего по позиции		**1 338**		
		Доска пола (40мм), Доска пола (70мм)									
6	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	3,445		3,445					
		Объем: 3,445=344,5/100									
		1 ОТ					238,13		820	35,45	29 069
		3 ЭМ					114,10		393		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*170*	35,45	*6 027*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		105,17585					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		12,57425					
		Итого по расценке					352,23		1 213		
7	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		2,756	0,00		0		
		ФОТ							990		35 096
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			901		31 937
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			515		18 250
							Всего по позиции		**2 629**		
		Доска потолка (40мм)									
8	54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	*100 м2*	3,445		3,445					
		Объем: 3,445=344,5/100									
		1 ОТ					218,26		752	35,45	26 658
		3 ЭМ					25,01		86		
		2 в т.ч. ОТм					10,80		*37*	35,45	*1 312*
		ЗТ	*чел-ч*	28,87		99,45715					
		ЗТм	*чел-ч*	0,8		2,756					
		Итого по расценке					243,27		838		
9	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,39		8,23355	0,00		0		
		ФОТ							789		27 970
	Пр/812-088.0-1	НР Перекрытия	*%*	92		92			726		25 732
	Пр/774-088.0	СП Перекрытия	*%*	59		59			466		16 502
							Всего по позиции		**2 030**		
		2 слоя драни (8мм)									
10	15-02-033-02	ДЕМОНТАЖ: Обивка поверхностей: дранью по деревянным неодранкованным поверхностям к=2 до 2-х слоев *Поправки к:* *М)*0)*2;* *ЭМ)*0,8)*2;* *ОТм)*0,8)*2;* *ОТ)*0,8)*2;* *ЗТ)*0,8)*2;* *ЗТм)*0,8)*2*	*100 м2*	3,445		3,445					
	Поправка: МР 519/пр Табл.2, п.2										
		Объем: 3,445=344,5/100									
		1 ОТ					235,78	1,6	1 300	35,45	46 085
		3 ЭМ					2,63	1,6	15		
		2 в т.ч. ОТм					0,46	1,6	*3*	35,45	*106*
		ЗТ	*чел-ч*	30,7	1,6	169,2184					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,6	0,22048					
		Итого по расценке					238,41		1 315		
		ФОТ							1 303		46 191
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 303		46 191
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			638		22 634
							Всего по позиции		**3 256**		
		Известково-песч, Штукатурка (40мм)									
11	46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных (к=40/14=2,857) *Поправки к:* *М)*2,857;* *ЭМ)*2,857;* *ОТм)*2,857;* *ОТ)*2,857;* *ЗТ)*2,857;* *ЗТм)*2,857*	*100 м2*	3,445		3,445					
		Объем: 3,445=344,5/100									
		1 ОТ					230,26	2,857	2 266	35,45	80 330
		ЗТ	*чел-ч*	29,52	2,857	290,5466148					
		Итого по расценке					230,26		2 266		
12	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6	2,857	45,274879	0,00		0		
		ФОТ							2 266		80 330
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	103		103			2 334		82 740
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	59		59			1 337		47 395
							Всего по позиции		**5 937**		

Подраздел 1.1. Полы

		Демонатж покрытий: из плит стекломагниевых СМП /премиум/2 слоя									
13	57-2-6	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	*100 м2*	1,834		1,834					
		Объем: 1,834=183,4/100									
		1 ОТ					186,73		342	35,45	12 124
		3 ЭМ					9,69		18		
		2 в т.ч. ОТм					4,19		*8*	35,45	*284*
		ЗТ	*чел-ч*	23,94		43,90596					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31		0,56854					
		Итого по расценке					196,42		360		
14	999-9900	Строительный мусор	*т*	2,64		4,84176	0,00		0		
		ФОТ							350		12 408

	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			312		11 043
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			172		6 080
								Всего по позиции	**844**		
		Итого прямые затраты по подразделу 1.1 (в базисном уровне цен)							**360**		
		в том числе									
		оплата труда							342		
		эксплуатация машин и механизмов							18		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							350		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							312		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							172		
		Итого по подразделу 1.1 (в базисном уровне цен)							**844**		
		Итого прямые затраты по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**17 452**		
		в том числе									
		оплата труда							12 964		
		эксплуатация машин и механизмов							4 488		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							13 441		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							12 628		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							7 108		
		Итого по разделу 1 (в базисном уровне цен)							**37 188**		

Раздел 2. Строительные работы АР1 лист 8.3, ВОР)

Подраздел 2.1. Перегородки

		Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686									
15	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,79		1,79					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 1,79=179/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	1 534	35,45	54 380
		3 ЭМ					87,31	1,25	195		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*34*	35,45	*1 205*
		4 М					4 123,13		7 380		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	206		368,74					
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	169,12636					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	2,573125					
		Итого по расценке					4 955,63		9 109		
16	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		368,74	189,55		69 895		
17	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-361,58	6,86		- 2 480		
18	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	202		361,58	8,06		2 914		
19	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-127,09	6,16		- 783		
20	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	71		127,09	6,91		878		
		ФОТ							1 568		55 585
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 693		60 032
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			862		30 572
								Всего по позиции	**82 088**		
21	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,79		1,79					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					115,03	1,15	237	35,45	8 402
		3 ЭМ					5,79	1,25	13		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					2 536,09		4 540		
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные	*м3*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	28,73666					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,179					
		Итого по расценке					2 656,91		4 790		
22	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		107,4	6,62		711		
23	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	7,725		13,82775	209,65		2 899		
		ФОТ							239		8 473
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			232		8 219
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			131		4 660
								Всего по позиции	**8 763**		

		Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382									
24	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1647		0,1647					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1647=16,47/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	244	35,45	8 650
		3 ЭМ					217,95	1,25	45		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	7	35,45	*248*
		4 М					6 146,41		1 012		
	01.6.01.05	Плиты армированные цементно-минеральные	*м2*	412		67,8564					
	12.2.03.15	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	*м2*	103		16,9641					
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	26,8595231					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	0,5538038					
		Итого по расценке					7 650,58		1 301		
25	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50x40x0,6 мм	*м*	-71		-11,6937	6,16		- 72		
26	07.2.06.03-0118	Профили направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 100x40x0,6 мм	*м*	71		11,6937	8,51		100		
27	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50x50x0,6 мм	*м*	-202		-33,2694	6,86		- 228		
28	07.2.06.03-0201	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 100x50x0,6 мм	*м*	202		33,2694	9,57		318		
29	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		67,8564	189,55		12 862		
30	ТЦ_101_77_7743625 527 12.05.22 02	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *382,50 = [450 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		16,9641	382,50		821	7,9	6 489
		ФОТ							251		8 898
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			271		9 610
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			138		4 894
								Всего по позиции	**15 511**		
		Итого прямые затраты по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**103 035**		
		в том числе									
		оплата труда							2 015		
		эксплуатация машин и механизмов							253		
		материальные ресурсы							100 767		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 058		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 196		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 131		
		Итого по подразделу 2.1 (в базисном уровне цен)							**106 362**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									6 489
		Итого прямые затраты по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**103 035**		
		в том числе									
		оплата труда							2 015		
		эксплуатация машин и механизмов							253		
		материальные ресурсы							100 767		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 058		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 196		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 131		
		Итого по разделу 2 (в базисном уровне цен)							**106 362**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									6 489

Раздел 3. Дверные проемы (АР1 листы 16.1-16.4, ВОР)

Подраздел 3.1. Двери внутренние

31	09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,03;* *ЗТ)*1,15)*1,03;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	4,2		4,2					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) *Поправка: Прил. 9.3, п.5*										
		Объем: 4,2=2*2,1*1									
		1 ОТ					21,13	1,1845	105	35,45	3 722
		3 ЭМ					7,06	1,25	37		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					60,65		255		
	07.1.01.01	Дверь противопожарная металлическая	*ШТ*	0		0					
		ЗТ	*чел-ч*	2,07	1,1845	10,298043					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,105					
		Итого по расценке					88,84		397		
		ФОТ							106		3 757
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			99		3 494
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			66		2 329
								Всего по позиции	**562**		

32	07.1.01.01-0015	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм (47 Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г правая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, 47* Дверь ДПМ-01-СП-EIS30-Г левая для проема 1000х2100(h), RAL 7040, нажимная ручка Doorlock, замок NEMEF, циллиндр PUNTO, доводчик Geze 1500, электро-механический замок (СКУД))									
			ШТ	2		2	2 900,88		5 802	
		Объем: 2=1+1								
							Всего по позиции		**5 802**	
33	01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	*КОМПЛ*	2		2	94,68		189	
							Всего по позиции		**189**	
34	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*ШТ*	2		2	371,20		742	
							Всего по позиции		**742**	
35	61.2.07.01-0011	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	*ШТ*	2		2	615,58		1 231	
							Всего по позиции		**1 231**	
		Итого прямые затраты по подразделу 3.1 (в базисном уровне цен)							**7 130**	
		в том числе								
		оплата труда							105	
		эксплуатация машин и механизмов							37	
		материальные ресурсы							6 988	
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							106	
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							99	
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							66	
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							1 231	
		Итого по подразделу 3.1 (в базисном уровне цен)							**8 526**	
		Подраздел 3.2. Люки ревизии								
37	ТЦ_07.2.06.02_77_7721573924_17.05.22_01	Люк-дверь 1000х1500(h) мм (праый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy»								
		28 262,50 = [33 250 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	1		1	28 262,50		3 578	7,9 28 263
							Всего по позиции		**3 578**	**28 263**
		Итого прямые затраты по подразделу 3.2 (в базисном уровне цен)							**3 578**	
		в том числе								
		материальные ресурсы							3 578	
		Итого по подразделу 3.2 (в базисном уровне цен)							**3 578**	
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								28 263
		Итого прямые затраты по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**10 708**	
		в том числе								
		оплата труда							105	
		эксплуатация машин и механизмов							37	
		материальные ресурсы							10 566	
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							106	
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							99	
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							66	
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							1 231	
		Итого по разделу 3 (в базисном уровне цен)							**12 104**	
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								28 263
		Раздел 4. Отделочные работы. Полы (АР1 лист 13.3, ВОР)								
		Подраздел 4.1. ТИП 33								
38	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		*Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*т*	1,1146		1,1146				
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)								
		Объем: 1,1146=4,0531*100*2,75/1000								
		1 ОТ					102,78	1,15	132	35,45 4 679
		3 ЭМ					30,45	1,25	42	
		2 в т.ч. ОТм					4,35	1,25	*6*	35,45 *213*
		4 М					285,60		318	
	08.4.03.03	Арматура	*т*	1		1,1146				
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	14,868764				
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,4876375				
		Итого по расценке					418,83		492	
39	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (5Вр-1 с ячейкой 100х100. 2,75кг/м2)								
			т	1		1,1146	8 817,17		9 828	
		ФОТ							138	4 892
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			141	4 990
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			80	2 837
							Всего по позиции		**10 541**	
40	11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм								
		*Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,0531		4,0531				
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)								
		Объем: 4,0531=405,31/100								

		1 ОТ					285,48	1,15	1 331	35,45	47 184
		3 ЭМ					41,73	1,25	211		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*87*	35,45	*3 084*
		4 М					8,54		35		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	2,04		8,268324					
		ЗТ	*чел-ч*	36,6	1,15	170,594979					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	6,4342963					
		Итого по расценке					335,75		1 577		
41	04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	*м3*	2,04		8,268324	665,00		5 498		
		ФОТ							1 418		50 268
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 588		56 300
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			922		32 674
							Всего по позиции		**9 585**		
42	11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (к=4 до 40 мм) *Поправки к:* *М)*4;* *ЭМ)*1,25)*4;* *ОТм)*1,25)*4;* *ОТ)*1,15)*4;* *ЗТ)*1,15)*4;* *ЗТм)*1,25)*4*	*100 м2*	4,0531		4,0531					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					3,43	4,6	64	35,45	2 269
		3 ЭМ					7,56	5	153		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	5	*58*	35,45	*2 056*
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	0,51	4	8,268324					
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	4,6	8,2034744					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	5	4,255755					
		Итого по расценке					10,99		217		
43	04.1.02.05-0007	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)	*м3*	0,51	4	8,268324	665,00		5 498		
		ФОТ							122		4 325
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			137		4 844
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			79		2 811
							Всего по позиции		**5 931**		
44	15-01-050-03	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее (акустический шов) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2168		0,2168					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2168=(4,0531*100*1,07*0,05)/100									
		1 ОТ					357,63	1,15	89	35,45	3 155
		3 ЭМ					5,03	1,25	1		
		4 М					462,69		100		
	11.2.11.01	Листы облицовочные декоративные	*м2*	101,8		22,07024					
		ЗТ	*чел-ч*	39,43	1,15	9,8306876					
		ЗТм	*чел-ч*	0,12	1,25	0,03252					
		Итого по расценке					825,35		190		
45	14.1.02.03-0002	Исключен									
		Клей ПВА	*кг*	-29,1		-6,30888	15,90		- 100		
		ФОТ							89		3 155
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			89		3 155
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			44		1 546
							Всего по позиции		**223**		
46	01.7.07.29-0161	Прокладка виброизолирующая "Вибростек-М", размером 3000х100 мм, толщиной 3,5 мм	*10 м*	44		44	396,10		17 428		
		Объем: 44=4,0531*100*1,07*1,018/10									
							Всего по позиции		**17 428**		
47	14.5.01.07-0133	Герметик силиконовый: ВИБРОСИЛ нейтральный, для герметизации акустических панелей (300 мл) (7м.п./упаковка)	*ШТ*	62,8571		62,8571	37,45		2 354		
		Объем: 62,8571=44*10/7									
							Всего по позиции		**2 354**		
48	26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м3*	20,2655		20,2655					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 20,2655=4,0531*100*0,05									
		1 ОТ					89,02	1,15	2 075	35,45	73 559
		3 ЭМ					23,37	1,25	592		
		2 в т.ч. ОТм					3,60	1,25	*91*	35,45	*3 226*
	12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта	*м3*	1,02		20,67081					
		ЗТ	*чел-ч*	9,47	1,15	220,7014278					
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,25	7,8528813					
		Итого по расценке					112,39		2 667		
49	12.2.05.09-0009	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	*м3*	1,02		20,67081	1 634,71		33 791		
		ФОТ							2 166		76 785
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			2 101		74 481
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			1 191		42 232
							Всего по позиции		**39 750**		
50	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,0531		4,0531					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					29,43	1,15	137	35,45	4 857

		3 ЭМ					1,31	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 492,06		6 047		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	16,0806743					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,1013275					
		Итого по расценке					1 522,80		6 191		
		ФОТ							138		4 892
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			155		5 479
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			90		3 180
							Всего по позиции		**6 436**		
51	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	1,1146		1,1146					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,1146=4,0531*100*2,75/1000									
		1 ОТ					102,78	1,15	132	35,45	4 679
		3 ЭМ					30,45	1,25	42		
		2 в т.ч. ОТм					4,35	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					285,60		318		
	08.4.03.03	Арматура	*т*	1		1,1146					
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	14,868764					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,4876375					
		Итого по расценке					418,83		492		
52	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (5Вр-1 с ячейкой 100х100. 2,75кг/м2)	*т*	1		1,1146	8 817,17		9 828		
		ФОТ							138		4 892
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			141		4 990
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			80		2 837
							Всего по позиции		**10 541**		
53	11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,0531		4,0531					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					285,48	1,15	1 331	35,45	47 184
		3 ЭМ					41,73	1,25	211		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*87*	35,45	*3 084*
		4 М					8,54		35		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	2,04		8,268324					
		ЗТ	*чел-ч*	36,6	1,15	170,594979					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	6,4342963					
		Итого по расценке					335,75		1 577		
54	04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	*м3*	2,04		8,268324	700,00		5 788		
		ФОТ							1 418		50 268
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 588		56 300
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			922		32 674
							Всего по позиции		**9 875**		
55	11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (к=6 до 50 мм) *Поправки к:* *М)*6;* *ЭМ)*1,25)*6;* *ОТм)*1,25)*6;* *ОТ)*1,15)*6;* *ЗТ)*1,15)*6;* *ЗТм)*1,25)*6*	*100 м2*	4,0531		4,0531					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					3,43	6,9	96	35,45	3 403
		3 ЭМ					7,56	7,5	230		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	7,5	*86*	35,45	*3 049*
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	*м3*	0,51	6	12,402486					
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	6,9	12,3052116					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	7,5	6,3836325					
		Итого по расценке					10,99		326		
56	04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	*м3*	0,51	6	12,402486	700,00		8 682		
		ФОТ							182		6 452
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			204		7 226
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			118		4 194
							Всего по позиции		**9 330**		
57	11-01-055-01	Устройство упрочненных (топпинговых) покрытий бетонных полов *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,0531		4,0531					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					196,84	1,15	918	35,45	32 543
		3 ЭМ					259,60	1,25	1 315		
		4 М					3 562,07		14 437		
	14.5.01.06	Герметик полиуретановый	*кг*	0,12		0,486372					
		ЗТ	*чел-ч*	20,94	1,15	97,6027011					
		Итого по расценке					4 018,51		16 670		
58	14.5.01.06-0003	Герметик-клей полиуретановый однокомпонентный быстросохнущий высокоэластичный, устойчивый к перепаду температур, для уплотнения и герметизации внутренних и наружных швов и стыков, белый и цветной	*л*	0,12		0,486372	93,43		45		
		ФОТ							918		32 543
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			1 028		36 448
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			597		21 153

							Всего по позиции		**18 340**		
59	13-06-004-01	Обеспыливание поверхности *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	405,31		405,31					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 405,31=4,0531*100									
		1 ОТ					0,60	1,15	280	35,45	9 926
		3 ЭМ					0,33	1,25	166		
		ЗТ	*чел-ч*	0,07	1,15	32,627455					
		Итого по расценке					0,93		446		
		ФОТ							280		9 926
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	94		94			263		9 330
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	51		51			143		5 062
							Всего по позиции		**852**		
60	13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	4,0531		4,0531					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					78,02	1,15	364	35,45	12 904
		3 ЭМ					9,22	1,25	47		
		2 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					118,45		480		
		ЗТ	*чел-ч*	7,43	1,15	34,631713					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,1013275					
		Итого по расценке					205,69		891		
61	01.2.01.02-0052	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-70/30	*т*	-0,0055		-0,022292	1 525,50		- 34		
62	14.4.01.09-0423	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная ЭП-011 (ТУ 2312-023- 76044141-10) (Двухкомпонентная эпоксидная грунтовка ЭкоФлор® 0203. Расход на один слой: 0,25 кг/м2)	*кг*	25		101,3275	111,11		11 258		
		ФОТ							365		12 939
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	94		94			343		12 163
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	51		51			186		6 599
							Всего по позиции		**12 644**		
63	13-03-003-21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (к=2 за 2 раза) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*1,25)*2;* *ОТм)*1,25)*2;* *ОТ)*1,15)*2;* *ЗТ)*1,15)*2;* *ЗТм)*1,25)*2*	*100 м2*	4,0531		4,0531					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					48,80	2,3	455	35,45	16 130
		3 ЭМ					6,01	2,5	61		
		2 в т.ч. ОТм					0,22	2,5	*2*	35,45	*71*
		4 М					235,25	2	1 907		
		ЗТ	*чел-ч*	5,38	2,3	50,1530594					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	2,5	0,202655					
		Итого по расценке					290,06		2 423		
64	14.4.04.08-0007	Исключен Эмаль ПФ-133, темно-серая	*т*	-0,009	2	-0,072956	24 950,00		- 1 820		
65	14.4.04.12-0017	Эмаль эпоксидная: ЭП-1532 "Ветокор-202" двухкомпонентная (Двухкомпонентная эпоксидная высокопрочная эмаль ЭКОФЛОР 1155 Е. расход 0,2кг/м2/слой)	*кг*	40		162,124	146,91		23 818		
		ФОТ							457		16 201
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	94		94			430		15 229
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	51		51			233		8 263
							Всего по позиции		**25 084**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.1 (в базисном уровне цен)							**166 021**		
		в том числе									
		оплата труда							7 404		
		эксплуатация машин и механизмов							3 078		
		материальные ресурсы							155 539		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							7 829		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							8 208		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 685		
		Итого по подразделу 4.1 (в базисном уровне цен)							**178 914**		
		Подраздел 4.2. Порожки									
66	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,0035		0,0035					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0035=0,35/100									
		1 ОТ					141,94	1,15	1	35,45	35
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	*м*	105		0,3675					
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	0,066976					
		Итого по расценке					141,94		1		
67	ТЦ_06.2.05.03_50_77 45000111_27.04.22_0 2	Латунный профиль Projoint R 14(h)мм *758,39 = [892,22 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м.п.*	105		0,3675	758,39		35	7,9	279
		ФОТ							1		35

	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			1		39
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1		23
								Всего по позиции	**38**		
		Итого прямые затраты по подразделу 4.2 (в базисном уровне цен)							**36**		
		в том числе									
		оплата труда							1		
		материальные ресурсы							35		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1		
		Итого по подразделу 4.2 (в базисном уровне цен)							**38**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									279
		Итого прямые затраты по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**166 057**		
		в том числе									
		оплата труда							7 405		
		эксплуатация машин и механизмов							3 078		
		материальные ресурсы							155 574		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							7 830		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							8 209		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 686		
		Итого по разделу 4 (в базисном уровне цен)							**178 952**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									279

Раздел 5. Отделочные работы. Стены (АР1 лист 14.5, ВОР)

Подраздел 5.1. С-2

68	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6924		0,6924					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,6924=69,24/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	36	35,45	1 276
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0071317					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	3,702609					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,01731					
		Итого по расценке					45,70		37		
69	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,006924	30 554,42		212		
		ФОТ							36		1 276
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			36		1 276
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			18		625
								Всего по позиции	**303**		
70	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6924		0,6924					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					165,85	1,15	132	35,45	4 679
		3 ЭМ					9,20	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					1,62	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					83,85		58		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	16,32333					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,12117					
		Итого по расценке					258,90		198		
71	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		69,24	4,03		279		
		ФОТ							133		4 714
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			144		5 091
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			73		2 593
								Всего по позиции	**694**		
72	15-02-036-03	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен (толщина 20-50мм, среднее (20+50)/2=35мм, к=35/20=1,75) *Поправки к:* *М)*1,75;* *ЭМ)*1,25)*1,75;* *ОТм)*1,25)*1,75;* *ОТ)*1,15)*1,75;* *ЗТ)*1,15)*1,75;* *ЗТм)*1,25)*1,75*	*100 м2*	0,6924		0,6924					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 366,04	2,0125	1 904	35,45	67 497
		3 ЭМ					61,37	2,1875	93		
		2 в т.ч. ОТм					22,47	2,1875	*34*	35,45	*1 205*
		4 М					5 049,01	1,75	6 118		
		ЗТ	*чел-ч*	142	2,0125	197,87061					
		ЗТм	*чел-ч*	1,7	2,1875	2,5748625					
		Итого по расценке					6 476,42		8 115		
73	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108	1,75	-130,8636	28,25		- 3 697		
74	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	*м2*	108		74,7792	34,20		2 557		
		ФОТ							1 938		68 702
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 938		68 702
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			950		33 664
								Всего по позиции	**9 863**		
75	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,6924		0,6924					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										

		1 ОТ					597,55	1,15	476	35,45	16 874
		3 ЭМ					13,97	1,25	12		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					964,67		668		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,020772					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,013848					
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	54,4402962					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,199065					
		Итого по расценке					1 576,19		1 156		
76	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		16,6176	233,04		3 873		
77	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,013848	30 554,42		423		
		ФОТ							478		16 945
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			478		16 945
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			234		8 303
							Всего по позиции		**6 164**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.1 (в базисном уровне цен)							**13 153**		
		в том числе									
		оплата труда							2 548		
		эксплуатация машин и механизмов							114		
		материальные ресурсы							10 491		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 585		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 596		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 275		
		Итого по подразделу 5.1 (в базисном уровне цен)							**17 024**		
		Подраздел 5.2. С-34									
78	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1.25*	*100 м2*	5,0901		5,0901					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	262	35,45	9 288
		3 ЭМ					0,97	1,25	6		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,18		1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,052428					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	27,2193098					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,1272525					
		Итого по расценке					45,88		269		
79	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,050901	30 554,42		1 555		
		ФОТ							264		9 359
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			264		9 359
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			129		4 586
							Всего по позиции		**2 217**		
80	15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,0901		5,0901					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,0901=509,01/100									
		1 ОТ					123,79	1,15	725	35,45	25 701
		3 ЭМ					5,57	1,25	35		
		2 в т.ч. ОТм					1,07	1,25	*7*	35,45	*248*
		4 М					43,35		221		
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	*т*	0,052		0,2646852					
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,15	80,779887					
		ЗТм	*чел-ч*	0,09	1,25	0,5726363					
		Итого по расценке					172,71		981		
81	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Универсальное покрытие Тэпинг НГ)	*т*	0,052		0,264685	27 164,52		7 190		
		ФОТ							732		25 949
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			732		25 949
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			359		12 715
							Всего по позиции		**9 262**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.2 (в базисном уровне цен)							**9 995**		
		в том числе									
		оплата труда							987		
		эксплуатация машин и механизмов							41		
		материальные ресурсы							8 967		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							996		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							996		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							488		
		Итого по подразделу 5.2 (в базисном уровне цен)							**11 479**		
		Подраздел 5.3. Откосы проемов									
82	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,039		0,039					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,039=3,9/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	2	35,45	71
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0004017					
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,2085525					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,000975					
		Итого по расценке					44,73		2		

83	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,00039	30 554,42		12		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1		35
							Всего по позиции		**17**		
84	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,039		0,039					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					165,85	1,15	7	35,45	248
		4 М					83,85		3		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	0,919425					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,006825					
		Итого по расценке					249,70		10		
85	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		3,9	4,03		16		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			8		268
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			4		136
							Всего по позиции		**38**		
86	15-02-036-03	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен (толщина 20-50мм, среднее (20+50)/2=35мм, к=35/20=1,75) *Поправки к:* *М)*1,75;* *ЭМ)*1,25)*1,75;* *ОТм)*1,25)*1,75;* *ОТ)*1,15)*1,75;* *ЗТ)*1,15)*1,75;* *ЗТм)*1,25)*1,75*	*100 м2*	0,039		0,039					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 366,04	2,0125	107	35,45	3 793
		3 ЭМ					61,37	2,1875	5		
		2 в т.ч. ОТм					22,47	2,1875	*2*	35,45	*71*
		4 М					5 049,01	1,75	345		
		ЗТ	*чел-ч*	142	2,0125	11,145225					
		ЗТм	*чел-ч*	1,7	2,1875	0,1450313					
		Итого по расценке					6 476,42		457		
87	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108	1,75	-7,371	28,25		- 208		
88	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	*м2*	108		4,212	34,20		144		
		ФОТ							109		3 864
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			109		3 864
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			53		1 893
							Всего по позиции		**555**		
89	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,039		0,039					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	27	35,45	957
		3 ЭМ					13,97	1,25	1		
		4 М					964,67		38		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,03		0,00117					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,02		0,00078					
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	3,0663945					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,0112125					
		Итого по расценке					1 576,19		66		
90	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		0,936	233,04		218		
91	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,00078	30 554,42		24		
		ФОТ							27		957
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			27		957
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			13		469
							Всего по позиции		**348**		
		Итого прямые затраты по подразделу 5.3 (в базисном уровне цен)							**741**		
		в том числе									
		оплата труда							143		
		эксплуатация машин и механизмов							6		
		материальные ресурсы							592		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							145		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							146		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							71		
		Итого по подразделу 5.3 (в базисном уровне цен)							**958**		
		Итого прямые затраты по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**23 889**		
		в том числе									
		оплата труда							3 678		
		эксплуатация машин и механизмов							161		
		материальные ресурсы							20 050		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 726		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 738		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 834		
		Итого по разделу 5 (в базисном уровне цен)							**29 461**		

Раздел 6. Отделочные работы. Потолок (АР1 лист 14.5, ВОР)

Подраздел 6.1. Пт-11

92	62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	*м2*	21,76		21,76					
		Объем: 21,76=0,2176*100									
		1 ОТ					4,38		95	35,45	3 368

		ЗТ	*чел-ч*	0,58		12,6208					
		Итого по расценке					4,38		95		
		ФОТ							95		3 368
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы	*%*	90		90			86		3 031
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы	*%*	46		46			44		1 549
							Всего по позиции		**225**		
93	61-45-1	Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию	*100 м2*	0,2176		0,2176					
		Объем: 0,2176=21,76/100									
		1 ОТ					189,54		41	35,45	1 453
		3 ЭМ					3,94		1		
		4 М					482,97		105		
	01.8.01.06	Сетки стеклянные	*м2*	111,1		24,17536					
		ЗТ	*чел-ч*	21,13		4,597888					
		ЗТм	*чел-ч*	0,06		0,013056					
		Итого по расценке					676,45		147		
94	01.8.01.06-0003	Сетка стеклотканевая 5х5 мм, плотность 75 г/м2	*10 м2*	11,11		2,417536	23,60		57		
95	14.3.01.01-0001	Исключен									
		Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	*кг*	-10,3		-2,24128	15,09		- 34		
96	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,002176	30 554,42		66		
		ФОТ							41		1 453
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы	*%*	89		89			36		1 293
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы	*%*	44		44			18		639
							Всего по позиции		**290**		
97	15-02-016-04	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков (к=20/15=1,33) *Поправки к:* *М)*1,33;* *ЭМ)*1,25)*1,33;* *ОТм)*1,25)*1,33;* *ОТ)*1,15)*1,33;* *ЗТ)*1,15)*1,33;* *ЗТм)*1,25)*1,33*	*100 м2*	0,2176		0,2176					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					705,00	1,5295	235	35,45	8 331
		3 ЭМ					92,77	1,6625	34		
		2 в т.ч. ОТм					53,22	1,6625	*19*	35,45	*674*
		4 М					1 151,92	1,33	333		
		ЗТ	*чел-ч*	75	1,5295	24,96144					
		ЗТм	*чел-ч*	5,54	1,6625	2,0041504					
		Итого по расценке					1 949,69		602		
		ФОТ							254		9 005
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			254		9 005
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			124		4 412
							Всего по позиции		**980**		
98	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2176		0,2176					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					550,53	1,15	138	35,45	4 892
		3 ЭМ					9,75	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					485,99		106		
	14.3.02.01	Краска акриловая	*т*	0,033		0,0071808					
	14.4.01.02	Грунтовка	*т*	0,022		0,0047872					
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	15,7626176					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,04352					
		Итого по расценке					1 046,27		247		
99	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-7. Расход 0,2кг/м2)	*т*	0,02		0,004352	30 554,42		133		
100	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin" (расход - 120 мл/м2 в 1 слой)	*л*	24		5,2224	233,04		1 217		
		ФОТ							139		4 927
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			139		4 927
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			68		2 414
							Всего по позиции		**1 804**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.1 (в базисном уровне цен)							**2 530**		
		в том числе									
		оплата труда							509		
		эксплуатация машин и механизмов							38		
		материальные ресурсы							1 983		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							529		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							515		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							254		
		Итого по подразделу 6.1 (в базисном уровне цен)							**3 299**		
		Подраздел 6.2. Пт-12									
101	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,7085		5,7085					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,7085=570,85/100									
		1 ОТ					54,64	1,15	359	35,45	12 727
		3 ЭМ					0,97	1,25	7		

		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,18		1		
	14.3.01.03	Грунтовка	*т*	0,0103		0,0587976					
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	37,287922					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,1427125					
		Итого по расценке					55,79		367		
102	14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Грунтовка акриловая ГС-1. Расход 0,1кг/м2)	*т*	0,01		0,057085	30 554,42		1 744		
		ФОТ							361		12 798
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			361		12 798
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			177		6 271
							Всего по позиции		**2 649**		
103	15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	5,7085		5,7085					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					138,14	1,15	907	35,45	32 153
		3 ЭМ					6,22	1,25	44		
		2 в т.ч. ОТм					1,18	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					47,69		272		
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	*т*	0,052		0,296842					
		ЗТ	*чел-ч*	15,4	1,15	101,097535					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	0,7135625					
		Итого по расценке					192,05		1 223		
104	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая (Универсальное покрытие Тэпинг НГ)	*т*	0,052		0,296842	27 164,52		8 064		
		ФОТ							915		32 437
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			915		32 437
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			448		15 894
							Всего по позиции		**10 650**		
		Итого прямые затраты по подразделу 6.2 (в базисном уровне цен)							**11 398**		
		в том числе									
		оплата труда							1 266		
		эксплуатация машин и механизмов							51		
		материальные ресурсы							10 081		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 276		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 276		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							625		
		Итого по подразделу 6.2 (в базисном уровне цен)							**13 299**		
		Итого прямые затраты по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**13 928**		
		в том числе									
		оплата труда							1 775		
		эксплуатация машин и механизмов							89		
		материальные ресурсы							12 064		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 805		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 791		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							879		
		Итого по разделу 6 (в базисном уровне цен)							**16 598**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**335 069**		**3 441 731**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							27 942		990 542
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов							8 106	10,97	88 923
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы							299 021	7,90	2 362 266
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							28 966		1 026 843
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							28 661		1 015 931
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							15 704		556 725
	Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего оборудование							1 231	5,13	6 315
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**380 665**		**5 020 702**
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									35 031
		ВСЕГО СМР (без учета перевозки) по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)							379 434,00		5 014 387,00
		ВСЕГО перевозка по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)									
		ВСЕГО оборудование по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)							1 231,00		6 315,00
		ВСЕГО прочие затраты по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)									
		ВСЕГО по смете (в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень)							380 665,00		5 020 702,00

Составил _____ Холдырчев В.Н.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)
(наименование стройки)

Номер заказа 02-01-01/6-2 АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/6-2 АР

02-01-01/6-2 АР 5 этаж(блок Б и В) искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 1 163,07	- 1 163,07	тыс. руб.
Строительные работы	- 1 163,07	- 1 163,07	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 5 319,22	- 5 319,22	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 48,25	- 48,25	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: 02-01-01/6-1 Архитектурные решения. 5 этаж

Раздел: 1. Демонтажные работы

1	46-04-001-4	Разборка кирпичных стен	*1 м3*	-7,28	180,03						
		Объем: -7,28=-7,28									
		Зарплата			73,01		- 531,51		1	- 531,51	
		Эксплуатация машин			107,02		- 779,11		1	- 779,11	
		в т.ч. зарплата машинистов			11,57		*- 84,23*		1	*- 84,23*	
		НР от ФОТ	%	110			- 677,31	110		- 677,31	
		СП от ФОТ	%	70			- 431,02	70		- 431,02	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,24							- 59,99
							- 2 418,95			**- 2 418,95**	**- 59,99**
2	т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	*1 Т ГРУЗА*	-10,31169	36,34						
		Объем: -10,31169=-10,31169									
		Зарплата			4,15		- 111,26		1	- 111,26	
		Эксплуатация машин			32,19		- 331,93		1	- 331,93	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5777							- 5,96
							- 443,19			**- 443,19**	**- 5,96**
3	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	*1 Т ГРУЗА*	-92,80521	2,77						
		Объем: -92,80521=-92,80521									
		Эксплуатация машин			2,77		- 304,40		1	- 304,40	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,32		*- 77,03*		1	*- 77,03*	
							- 304,40			**- 304,40**	**0,00**
4	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	*1 Т ГРУЗА*	-103,1169	17,32						
		Объем: -103,1169=-103,1169									
		Эксплуатация машин			17,32		- 1 785,98		1	- 1 785,98	
							- 1 785,98			**- 1 785,98**	**0,00**
Итого по разделу: 1. Демонтажные работы							**- 4 952,52**			**- 4 952,52**	**- 65,94**

Раздел: 2. Строительные работы

5	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом	*100 м2 перегородок (за вычетом проемов)*	-0,775	17 008,48						
		Объем: -0,775=-77,5/100									
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 1 770,32		1	- 1 770,32	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 27,94		1	- 27,94	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 11 619,82		1	- 11 619,82	
		НР от ФОТ	%	118			- 2 088,98	118		- 2 088,98	
		СП от ФОТ	%	63			- 1 115,30	63		- 1 115,30	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 195,18
							- 16 622,36			**- 16 622,36**	**- 195,18**
6	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	*м2*	-159,65	20,38		- 3 253,67		1	- 3 253,67	
		Объем: -159,65=-159,65									
							- 3 253,67			**- 3 253,67**	**0,00**

7	10-05-005-2	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) с одним дверным проемом	*100 м2 перегородок (за вычетом проемов)*	-0,483	17 008,48						
		Объем: -0,483=-48,3/100									
		Зарплата			1 986,33	)*1,15	- 1 103,31		1	- 1 103,31	
		Эксплуатация машин			28,84	)*1,25	- 17,41		1	- 17,41	
		Материальные ресурсы			14 993,31		- 7 241,77		1	- 7 241,77	
		НР от ФОТ	%	118			- 1 301,91	118		- 1 301,91	
		СП от ФОТ	%	63			- 695,09	63		- 695,09	
		Затраты труда	*чел-ч*	219		)*1,15					- 121,64
7,1	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	270,963	15,00		4 064,45		1	4 064,45	
							- 6 295,04			**- 6 295,04**	**- 121,64**
8	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	*м2*	-271	20,47		- 5 547,37		1	- 5 547,37	
		Объем: -271=-271									
							- 5 547,37			**- 5 547,37**	**0,00**
9	104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	*м2*	-99,498	20,38		- 2 027,77		1	- 2 027,77	
		Объем: -99,498=-99,498									
							- 2 027,77			**- 2 027,77**	**0,00**
10	15-01-050-4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	*100 м2 облицовки*	-0,517	11 481,71						
		Объем: -0,517=-51,7/100									
		Зарплата			1 528,19	)*1,15	- 908,59		1	- 908,59	
		Эксплуатация машин			46,33	)*1,25	- 29,94		1	- 29,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,08	)*1,25	*- 0,70*		1	*- 0,70*	
		Материальные ресурсы			9 907,19		- 5 122,02		1	- 5 122,02	
		НР от ФОТ	%	105			- 954,75	105		- 954,75	
		СП от ФОТ	%	55			- 500,11	55		- 500,11	
		Затраты труда	*чел-ч*	166,47		)*1,15					- 98,97
10,1	101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	*1000 м2*	0,054285	89 300,00		4 847,65		1	4 847,65	
							- 2 667,76			**- 2 667,76**	**- 98,97**
11	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	-54,285	15,00		- 814,28		1	- 814,28	
		Объем: -54,285=-54,285									
							- 814,28			**- 814,28**	**0,00**
12	07-05-016-4	Устройство металлических ограждений без поручней	*100 м ограждения*	-0,38	16 737,72						
		Объем: -0,38=-38/100									
		Зарплата			429,11	)*1,15	- 187,52		1	- 187,52	
		Эксплуатация машин			251,50	)*1,25	- 119,46		1	- 119,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			5,13	)*1,25	*- 2,44*		1	*- 2,44*	
		Материальные ресурсы			16 057,11		- 6 101,70		1	- 6 101,70	
		НР от ФОТ	%	155			- 294,44	155		- 294,44	
		СП от ФОТ	%	100			- 189,96	100		- 189,96	
		Затраты труда	*чел-ч*	45,65		)*1,15					- 19,95
12,1	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	*т*	0,7942	7 571,00		6 012,89		1	6 012,89	
							- 880,19			**- 880,19**	**- 19,95**
13	прайс	Ограждение с круглым деревянным порочнем с зажимами стеклодержателем и стойками с деревянными вставками	*м.п.*	-38	1 862,08		- 70 759,04		1	- 70 759,04	
		Объем: -38=-38									
							- 70 759,04			**- 70 759,04**	**0,00**
14	09-04-010-4	Устройство светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	*10 м2 витража*	-0,38	1 572,59						
		Объем: -0,38=-3,8/10									
		Зарплата			249,15	)*1,15	- 108,88		1	- 108,88	
		Эксплуатация машин			40,93	)*1,25	- 19,44		1	- 19,44	
		Материальные ресурсы			1 282,51		- 487,35		1	- 487,35	
		НР от ФОТ	%	90			- 97,99	90		- 97,99	
		СП от ФОТ	%	85			- 92,55	85		- 92,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	27,14		)*1,15					- 11,86
							- 806,21			**- 806,21**	**- 11,86**
15	прайс	Перегородка светопрозрачная огнестойкая с комплектующими	*м2*	-3,8	12 324,68		- 46 833,78		1	- 46 833,78	
		Объем: -3,8=-3,8									
							- 46 833,78			**- 46 833,78**	**0,00**
Итого по разделу: 2. Строительные работы							**- 156 507,47**			**- 156 507,47**	**- 447,61**
		Раздел: 3. Дверные проемы									
16	09-04-012-1	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	*1 м2 проема*	-18,7	68,60						
		Объем: -18,7=-18,7									
		Зарплата			23,81	)*1,15	- 512,03		1	- 512,03	
		Эксплуатация машин			19,07	)*1,25	- 445,76		1	- 445,76	
		Материальные ресурсы			25,72		- 480,96		1	- 480,96	
		НР от ФОТ	%	90			- 460,83	90		- 460,83	
		СП от ФОТ	%	85			- 435,23	85		- 435,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	2,4		)*1,15					- 51,61
							- 2 334,81			**- 2 334,81**	**- 51,61**
17	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	*1 ШТ.*	-9	14,60						
		Объем: -9=-9									
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 113,95		1	- 113,95	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 32,29		1	- 32,29	

		Материальные ресурсы			0,72		- 6,48		1	- 6,48	
		НР от ФОТ	%	90			- 102,56	90		- 102,56	
		СП от ФОТ	%	85			- 96,86	85		- 96,86	
		Затраты труда	чел-ч	1,11		)*1,15					- 11,49
							- 352,14			**- 352,14**	**- 11,49**
18	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 Объем: -9=-9	шт.	-9	371,20		- 3 340,80		1	- 3 340,80	
							- 3 340,80			**- 3 340,80**	**0,00**
19	203-8146	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) Объем: -18,7=-18,7	м2	-18,7	1 799,14		- 33 643,92		1	- 33 643,92	
							- 33 643,92			**- 33 643,92**	**0,00**
20	10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем: -0,12=-12/100	100 м2 проемов	-0,12	24 621,14						
		Зарплата			821,89	)*1,15	- 113,42		1	- 113,42	
		Эксплуатация машин			1 010,68	)*1,25	- 151,60		1	- 151,60	
		в т.ч. зарплата машинистов			130,82	)*1,25	*- 19,62*		1	*- 19,62*	
		Материальные ресурсы			22 788,57		- 2 734,63		1	- 2 734,63	
		НР от ФОТ	%	118			- 156,99	118		- 156,99	
		СП от ФОТ	%	63			- 83,82	63		- 83,82	
		Затраты труда	чел-ч	89,53		)*1,15					- 12,36
20,1	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	12	207,00		2 484,00		1	2 484,00	
							- 756,46			**- 756,46**	**- 12,36**
21	прайс	Дверь стандартная Объем: -6=-6	шт.	-6	10 386,19		- 62 317,14		1	- 62 317,14	
							- 62 317,14			**- 62 317,14**	**0,00**
22	прайс	Дверь двухстворчатая 2000х1200 Объем: -1=-1	шт.	-1	12 995,53		- 12 995,53		1	- 12 995,53	
							- 12 995,53			**- 12 995,53**	**0,00**
23	прайс	Комплект фурнитуры Объем: -7=-7	шт.	-7	982,25		- 6 875,75		1	- 6 875,75	
							- 6 875,75			**- 6 875,75**	**0,00**
24	10-01-060-1	Установка и крепление наличников Объем: -0,78=-78/100	100 м коробок блоков	-0,78	516,04						
		Зарплата			63,89	)*1,15	- 57,31		1	- 57,31	
		Эксплуатация машин			3,49	)*1,25	- 3,40		1	- 3,40	
		Материальные ресурсы			448,66		- 349,95		1	- 349,95	
		НР от ФОТ	%	118			- 67,63	118		- 67,63	
		СП от ФОТ	%	63			- 36,11	63		- 36,11	
		Затраты труда	чел-ч	7,82		)*1,15					- 7,01
24,1	203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	87,36	3,93		343,32		1	343,32	
							- 171,08			**- 171,08**	**- 7,01**
25	09-04-013-4	Установка противопожарных дверей двупольных остекленных Объем: -6,2=-6,2	1 м2 проема	-6,2	85,14						
		Зарплата			23,74	)*1,15	- 169,27		1	- 169,27	
		Эксплуатация машин			9,45	)*1,25	- 73,24		1	- 73,24	
		Материальные ресурсы			51,95		- 322,09		1	- 322,09	
		НР от ФОТ	%	90			- 152,34	90		- 152,34	
		СП от ФОТ	%	85			- 143,88	85		- 143,88	
		Затраты труда	чел-ч	2,36		)*1,15					- 16,83
							- 860,82			**- 860,82**	**- 16,83**
26	203-8141	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500х2100 мм Объем: -2=-2	шт.	-2	6 025,88		- 12 051,76		1	- 12 051,76	
							- 12 051,76			**- 12 051,76**	**0,00**
27	09-04-012-2	Установка дверного доводчика к металлическим дверям Объем: -2=-2	1 ШТ.	-2	14,60						
		Зарплата			11,01	)*1,15	- 25,32		1	- 25,32	
		Эксплуатация машин			2,87	)*1,25	- 7,18		1	- 7,18	
		Материальные ресурсы			0,72		- 1,44		1	- 1,44	
		НР от ФОТ	%	90			- 22,79	90		- 22,79	
		СП от ФОТ	%	85			- 21,52	85		- 21,52	
		Затраты труда	чел-ч	1,11		)*1,15					- 2,55
							- 78,25			**- 78,25**	**- 2,55**
28	101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 Объем: -2=-2	шт.	-2	371,20		- 742,40		1	- 742,40	
							- 742,40			**- 742,40**	**0,00**
Итого по разделу: 3. Дверные проемы							**- 136 520,86**			**- 136 520,86**	**- 101,85**

Раздел: 4. Подоконники

29	15-01-010-2	Укладка подоконных мраморных полированных плит Объем: -0,147=-14,7/100	100 м2 поверхности облицовки	-0,147	91 223,43						
		Зарплата			4 528,48	)*1,15	- 765,54		1	- 765,54	
		Эксплуатация машин			123,42	)*1,25	- 22,68		1	- 22,68	
		в т.ч. зарплата машинистов			37,51	)*1,25	*- 6,89*		1	*- 6,89*	
		Материальные ресурсы			86 571,53		- 12 726,01		1	- 12 726,01	

		НР от ФОТ	%	105			- 811,05		105	- 811,05	
		СП от ФОТ	%	55			- 424,84		55	- 424,84	
		Затраты труда	чел-ч	395,5		)*1,15					- 66,86
							- 14 750,12			**- 14 750,12**	**- 66,86**
30	прайс	Подоконник мраморный Объем: -21=-21	м	-21	592,18		- 12 435,78		1	- 12 435,78	
							- 12 435,78			**- 12 435,78**	**0,00**
Итого по разделу: 4. Подоконники							**- 27 185,90**			**- 27 185,90**	**- 66,86**
		Раздел: 5. Полы									
31	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Объем: -11,255=-11,255	1 м3 изоляции	-11,255	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 1 272,19		1	- 1 272,19	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 806,14		1	- 806,14	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 17 638,05		1	- 17 638,05	
		НР от ФОТ	%	100			- 1 272,19		100	- 1 272,19	
		СП от ФОТ	%	70			- 890,53		70	- 890,53	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 136,94
31,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	11,4801	1 536,40		17 638,03		1	17 638,03	
							- 4 241,07			**- 4 241,07**	**- 136,94**
32	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL Объем: -11,4801=-11,4801	м3	-11,4801	1 525,21		- 17 509,56		1	- 17 509,56	
							- 17 509,56			**- 17 509,56**	**0,00**
33	11-01-050-1	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо Объем: -2,251=-225,1/100	100 м2 поверхности	-2,251	1 523,23						
		Зарплата			29,43	)*1,15	- 76,18		1	- 76,18	
		Эксплуатация машин			1,74	)*1,25	- 4,90		1	- 4,90	
		Материальные ресурсы			1 492,06		- 3 358,63		1	- 3 358,63	
		НР от ФОТ	%	123			- 93,70		123	- 93,70	
		СП от ФОТ	%	75			- 57,14		75	- 57,14	
		Затраты труда	чел-ч	3,45		)*1,15					- 8,93
33,1	113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	275,5224	12,19		3 358,62		1	3 358,62	
							- 231,93			**- 231,93**	**- 8,93**
34	прайс	Гидро-пароизоляция ROCKWOOL Объем: -261,116=-261,116	м2	-261,116	3,21		- 838,18		1	- 838,18	
							- 838,18			**- 838,18**	**0,00**
35	11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм Объем: -2,251=-225,1/100	100 м2 стяжки	-2,251	1 591,66						
		Зарплата			317,07	)*1,15	- 820,78		1	- 820,78	
		Эксплуатация машин			42,05	)*1,25	- 118,32		1	- 118,32	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 48,26*		1	*- 48,26*	
		Материальные ресурсы			1 232,54		- 2 774,45		1	- 2 774,45	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 068,92		123	- 1 068,92	
		СП от ФОТ	%	75			- 651,78		75	- 651,78	
		Затраты труда	чел-ч	40,65		)*1,15					- 105,23
							- 5 434,25			**- 5 434,25**	**- 105,23**
36	11-01-011-4	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 Объем: -2,251=-225,1/100	100 м2 стяжки	-2,251	317,62						
		Зарплата			3,90	)*12)*1,15	- 121,15		1	- 121,15	
		Эксплуатация машин			7,72	)*12)*1,25	- 260,67		1	- 260,67	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*12)*1,25	*- 95,89*		1	*- 95,89*	
		Материальные ресурсы			306,00	)*12	- 8 265,67		1	- 8 265,67	
		НР от ФОТ	%	123			- 266,96		123	- 266,96	
		СП от ФОТ	%	75			- 162,78		75	- 162,78	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*12)*1,15					- 15,53
							- 9 077,23			**- 9 077,23**	**- 15,53**
37	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения/прим./ Объем: -2,251=-225,1/100	100 м2 покрытия	-2,251	64,37						
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 163,11		1	- 163,11	
		Эксплуатация машин			1,18	)*1,25	- 3,32		1	- 3,32	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,39*		1	*- 0,39*	
		Материальные ресурсы			0,18		- 0,41		1	- 0,41	
		НР от ФОТ	%	105			- 171,68		105	- 171,68	
		СП от ФОТ	%	55			- 89,93		55	- 89,93	
		Затраты труда	чел-ч	6,55		)*1,15					- 16,96
							- 428,45			**- 428,45**	**- 16,96**
38	прайс	Spektrin Plus упрочниртель Расход 15 м2-1л Объем: -15,006667=-15,006667	л	-15,00667	40,57		- 608,82		1	- 608,82	
							- 608,82			**- 608,82**	**0,00**
39	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо Объем: -4,075=-4,075	1 м3 изоляции	-4,075	1 722,72						
		Зарплата			98,29	)*1,15	- 460,61		1	- 460,61	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 291,87		1	- 291,87	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 6 386,05		1	- 6 386,05	
		НР от ФОТ	%	100			- 460,61		100	- 460,61	
		СП от ФОТ	%	70			- 322,43		70	- 322,43	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 49,58
39,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	4,1565	1 536,40		6 386,05		1	6 386,05	
							- 1 535,52			**- 1 535,52**	**- 49,58**

40	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL Объем: -4,1565=-4,1565	*м3*	-4,1565	1 525,21		- 6 339,54		1	- 6 339,54	
							- 6 339,54			**- 6 339,54**	**0,00**
41	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагниевых /прим/ Объем: -0,815=-81,5/100	*100 м2 покрытия*	-0,815	2 590,23						
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 893,52		1	- 893,52	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 145,99		1	- 145,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 5,24*		1	*- 5,24*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 3 328,31		1	- 3 328,31	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 1 105,47	123		- 1 105,47	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 674,07	75		- 674,07	
		Затраты труда	*чел-ч*	55,17		)*1,15)*2					- 103,42
41,1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	*1000 м2*	0,16626	16 303,00	к нр)*2	2 710,54		1	2 710,54	
							- 3 436,82			**- 3 436,82**	**- 103,42**
42	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/ Объем: -166,26=-166,26	*м2*	-166,26	36,19		- 6 016,95		1	- 6 016,95	
							- 6 016,95			**- 6 016,95**	**0,00**
43	11-01-011-3	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм Объем: -0,815=-81,5/100	*100 м2 стяжки*	-0,815	1 591,66						
		Зарплата			317,07	)*1,15	- 297,17		1	- 297,17	
		Эксплуатация машин			42,05	)*1,25	- 42,84		1	- 42,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 17,47*		1	*- 17,47*	
		Материальные ресурсы			1 232,54		- 1 004,52		1	- 1 004,52	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 387,01	123		- 387,01	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 235,98	75		- 235,98	
		Затраты труда	*чел-ч*	40,65		)*1,15					- 38,10
							- 1 967,52			**- 1 967,52**	**- 38,10**
44	11-01-011-4	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 /кор-ка до толщ.50мм/ Объем: -0,815=-81,5/100	*100 м2 стяжки*	-0,815	317,62						
		Зарплата			3,90	)*1,15*12	- 43,86		1	- 43,86	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25*12	- 94,38		1	- 94,38	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25*12	*- 34,72*		1	*- 34,72*	
		Материальные ресурсы			306,00	*12	- 2 992,68		1	- 2 992,68	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 96,65	123		- 96,65	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 58,94	75		- 58,94	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15*12					- 5,62
							- 3 286,51			**- 3 286,51**	**- 5,62**
45	15-04-006-3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения Объем: -0,815=-81,5/100	*100 м2 покрытия*	-0,815	64,37						
		Зарплата			63,01	)*1,15	- 59,06		1	- 59,06	
		Эксплуатация машин			1,18	)*1,25	- 1,20		1	- 1,20	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	*- 0,14*		1	*- 0,14*	
		Материальные ресурсы			0,18		- 0,15		1	- 0,15	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 62,16	105		- 62,16	
		СП от ФОТ	*%*	55			- 32,56	55		- 32,56	
		Затраты труда	*чел-ч*	6,55		)*1,15					- 6,14
							- 155,13			**- 155,13**	**- 6,14**
46	прайс	SPEKTRIN Plus- упрочнитель Расход 15м2-л Объем: -5,433333333=-0,815/15*100	*л*	-5,433333	39,39		- 214,02		1	- 214,02	
							- 214,02			**- 214,02**	**0,00**
47	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем: -0,1436=-14,36/100	*100 м2 стяжки*	-0,1436	1 485,02						
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 51,81		1	- 51,81	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 7,94		1	- 7,94	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 3,08*		1	*- 3,08*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 161,85		1	- 161,85	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 67,51	123		- 67,51	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 41,17	75		- 41,17	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 6,52
							- 330,28			**- 330,28**	**- 6,52**
48	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/ Объем: -0,143=-14,3/100	*100 м2 стяжки*	-0,143	291,32						
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 3,92		1	- 3,92	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 8,28		1	- 8,28	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 3,05*		1	*- 3,05*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 239,92		1	- 239,92	
		НР от ФОТ	*%*	123			- 8,57	123		- 8,57	
		СП от ФОТ	*%*	75			- 5,23	75		- 5,23	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 0,49
							- 265,92			**- 265,92**	**- 0,49**
49	06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок Объем: -0,03157=-0,03157	*1 Т*	-0,03157	6 084,69						
		Зарплата			111,99	)*1,15	- 4,07		1	- 4,07	
		Эксплуатация машин			37,10	)*1,25	- 1,46		1	- 1,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,16	)*1,25	*- 0,09*		1	*- 0,09*	
		Материальные ресурсы			5 935,60		- 187,39		1	- 187,39	
		НР от ФОТ	*%*	105			- 4,37	105		- 4,37	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 2,70	65		- 2,70	
		Затраты труда	*чел-ч*	12,64		)*1,15					- 0,46
49,1	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	*т*	0,000884	10 200,00		9,02		1	9,02	

49,2	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	*т*	0,03157	5 650,00		178,37		1	178,37	
							- 12,60			**- 12,60**	**- 0,46**
50	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-14,3	14,06		- 201,06		1	- 201,06	
		Объем: -14,3=-14,3									
							- 201,06			**- 201,06**	**0,00**
51	11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	*100 м2 покрытия*	-0,143	9 053,81						
		Объем: -0,143=-14,3/100									
		Зарплата			1 046,88	)*1,15	- 172,16		1	- 172,16	
		Эксплуатация машин			148,03	)*1,25	- 26,46		1	- 26,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			50,34	)*1,25	*- 9,00*		1	*- 9,00*	
		Материальные ресурсы			7 858,90		- 1 123,82		1	- 1 123,82	
		НР от ФОТ	%	123			- 222,83	123		- 222,83	
		СП от ФОТ	%	75			- 135,87	75		- 135,87	
		Затраты труда	*чел-ч*	119,78		)*1,15					- 19,70
51,1	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	*м2*	14,586	67,80		988,93		1	988,93	
51,2	101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	*кг*	64,35	1,37		88,16		1	88,16	
							- 604,05			**- 604,05**	**- 19,70**
52	101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	*м2*	-14,586	123,97		- 1 808,23		1	- 1 808,23	
		Объем: -14,586=-14,586									
							- 1 808,23			**- 1 808,23**	**0,00**
53	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	*кг*	-64,35	6,58		- 423,42		1	- 423,42	
		Объем: -64,35=-64,35									
							- 423,42			**- 423,42**	**0,00**
54	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	*100 м2 стяжки*	-1,262	1 485,02						
		Объем: -1,262=-126,2/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 455,29		1	- 455,29	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 69,79		1	- 69,79	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 27,05*		1	*- 27,05*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 1 422,36		1	- 1 422,36	
		НР от ФОТ	%	123			- 593,28	123		- 593,28	
		СП от ФОТ	%	75			- 361,76	75		- 361,76	
		Затраты труда	*чел-ч*	39,51		)*1,15					- 57,34
							- 2 902,48			**- 2 902,48**	**- 57,34**
55	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	*100 м2 стяжки*	-1,262	291,32						
		Объем: -1,262=-126,2/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 34,57		1	- 34,57	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 73,07		1	- 73,07	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 26,88*		1	*- 26,88*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 2 117,36		1	- 2 117,36	
		НР от ФОТ	%	123			- 75,58	123		- 75,58	
		СП от ФОТ	%	75			- 46,09	75		- 46,09	
		Затраты труда	*чел-ч*	0,5		)*1,15)*6					- 4,35
							- 2 346,67			**- 2 346,67**	**- 4,35**
56	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	*м2*	-126,2	14,06		- 1 774,37		1	- 1 774,37	
		Объем: -126,2=-126,2									
							- 1 774,37			**- 1 774,37**	**0,00**
57	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	*100 м2 покрытия*	-1,262	21 577,57						
		Объем: -1,262=-126,2/100									
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 3 937,48		1	- 3 937,48	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 39,22		1	- 39,22	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 27,43*		1	*- 27,43*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 23 775,63		1	- 23 775,63	
		НР от ФОТ	%	123			- 4 876,84	123		- 4 876,84	
		СП от ФОТ	%	75			- 2 973,68	75		- 2 973,68	
		Затраты труда	*чел-ч*	310,42		)*1,15					- 450,51
57,1	101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	*м2*	128,724	140,45		18 079,29		1	18 079,29	
57,2	101-4368	Клей плиточный «Юнис Гранит»	*кг*	1514,4	3,69		5 588,14		1	5 588,14	
							- 11 935,42			**- 11 935,42**	**- 450,51**
58	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-44,17	15,09		- 666,53		1	- 666,53	
		Объем: -44,17=-44,17									
							- 666,53			**- 666,53**	**0,00**
59	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	*кг*	-567,9	6,58		- 3 736,78		1	- 3 736,78	
		Объем: -567,9=-567,9									
							- 3 736,78			**- 3 736,78**	**0,00**
60	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор	*м2*	-128,724	622,14		- 80 084,35		1	- 80 084,35	
		Объем: -128,724=-128,724									
							- 80 084,35			**- 80 084,35**	**0,00**
61	26-01-039-1	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*1 м3 изоляции*	-4,88	1 722,72						
		Объем: -4,88=-4,88									

		Зарплата			98,29	)*1,15	- 551,60		1	- 551,60	
		Эксплуатация машин			57,30	)*1,25	- 349,53		1	- 349,53	
		Материальные ресурсы			1 567,13		- 7 647,59		1	- 7 647,59	
		НР от ФОТ	%	100			- 551,60	100		- 551,60	
		СП от ФОТ	%	70			- 386,12	70		- 386,12	
		Затраты труда	чел-ч	10,58		)*1,15					- 59,37
61,1	104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	м3	4,9776	1 536,40		7 647,58		1	7 647,58	
							- 1 838,86			**- 1 838,86**	**- 59,37**
62	104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	м3	-4,9776	1 525,21		- 7 591,89		1	- 7 591,89	
		Объем: -4,9776=-4,9776									
							- 7 591,89			**- 7 591,89**	**0,00**
63	11-01-035-3	Устройство покрытий из плит стекломагниевых /прим/	100 м2 покрытия	-0,976	2 590,23						
		Объем: -0,976=-97,6/100									
		Зарплата			476,67	)*1,15)*2	- 1 070,03		1	- 1 070,03	
		Эксплуатация машин			71,65	)*1,25)*2	- 174,83		1	- 174,83	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,57	)*1,25)*2	*- 6,27*		1	*- 6,27*	
		Материальные ресурсы			2 041,91	)*2	- 3 985,81		1	- 3 985,81	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 323,85	123		- 1 323,85	
		СП от ФОТ	%	75			- 807,23	75		- 807,23	
		Затраты труда	чел-ч	55,17		)*1,15)*2					- 123,85
63,1	101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	1000 м2	0,199104	16 303,00	к нр)*2	3 245,99		1	3 245,99	
							- 4 115,76			**- 4 115,76**	**- 123,85**
64	прайс	Лист стекломагниевый СМЛ /премиум/	м2	-199,104	36,19		- 7 205,57		1	- 7 205,57	
		Объем: -199,104=-199,104									
							- 7 205,57			**- 7 205,57**	**0,00**
65	11-01-011-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	-0,976	1 485,02						
		Объем: -0,976=-97,6/100									
		Зарплата			313,71	)*1,15	- 352,11		1	- 352,11	
		Эксплуатация машин			44,24	)*1,25	- 53,97		1	- 53,97	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,15	)*1,25	*- 20,92*		1	*- 20,92*	
		Материальные ресурсы			1 127,07		- 1 100,02		1	- 1 100,02	
		НР от ФОТ	%	123			- 458,83	123		- 458,83	
		СП от ФОТ	%	75			- 279,77	75		- 279,77	
		Затраты труда	чел-ч	39,51		)*1,15					- 44,35
							- 2 244,70			**- 2 244,70**	**- 44,35**
66	11-01-011-2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 /до толщ-50мм/	100 м2 стяжки	-0,976	291,32						
		Объем: -0,976=-97,6/100									
		Зарплата			3,97	)*1,15)*6	- 26,74		1	- 26,74	
		Эксплуатация машин			7,72	)*1,25)*6	- 56,51		1	- 56,51	
		в т.ч. зарплата машинистов			2,84	)*1,25)*6	*- 20,79*		1	*- 20,79*	
		Материальные ресурсы			279,63	)*6	- 1 637,51		1	- 1 637,51	
		НР от ФОТ	%	123			- 58,46	123		- 58,46	
		СП от ФОТ	%	75			- 35,65	75		- 35,65	
		Затраты труда	чел-ч	0,5		)*1,15)*6					- 3,37
							- 1 814,87			**- 1 814,87**	**- 3,37**
67	101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	-97,6	14,06		- 1 372,26		1	- 1 372,26	
		Объем: -97,6=-97,6									
							- 1 372,26			**- 1 372,26**	**0,00**
68	11-01-047-1	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м2 покрытия	-0,976	21 577,57						
		Объем: -0,976=-97,6/100									
		Зарплата			2 713,07	)*1,15	- 3 045,15		1	- 3 045,15	
		Эксплуатация машин			24,86	)*1,25	- 30,33		1	- 30,33	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,39	)*1,25	*- 21,22*		1	*- 21,22*	
		Материальные ресурсы			18 839,64		- 18 387,49		1	- 18 387,49	
		НР от ФОТ	%	123			- 3 771,64	123		- 3 771,64	
		СП от ФОТ	%	75			- 2 299,78	75		- 2 299,78	
		Затраты труда	чел-ч	310,42		)*1,15					- 348,42
68,1	101-4368	Клей плиточный «Юнис Гранит»	кг	1171,2	3,69		4 321,73		1	4 321,73	
							- 23 212,66			**- 23 212,66**	**- 348,42**
69	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	-34,16	15,09		- 515,47		1	- 515,47	
		Объем: -34,16=-34,16									
							- 515,47			**- 515,47**	**0,00**
70	101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	кг	-439,2	6,58		- 2 889,94		1	- 2 889,94	
		Объем: -439,2=-439,2									
							- 2 889,94			**- 2 889,94**	**0,00**
71	11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 М ПЛИНТУСА	-2,002	568,65						
		Объем: -2,002=-200,2/100									
		Зарплата			65,25	)*1,15	- 150,23		1	- 150,23	
		Эксплуатация машин			6,97	)*1,25	- 17,44		1	- 17,44	
		Материальные ресурсы			496,43		- 993,85		1	- 993,85	
		НР от ФОТ	%	123			- 184,78	123		- 184,78	
		СП от ФОТ	%	75			- 112,67	75		- 112,67	
		Затраты труда	чел-ч	7,65		)*1,15					- 17,61
71,1	203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	202,202	4,89		988,77		1	988,77	
							- 470,20			**- 470,20**	**- 17,61**
72	203-8007	Плинтуса дубовые	м	-202,202	26,38		- 5 334,09		1	- 5 334,09	
		Объем: -202,202=-202,202									
							- 5 334,09			**- 5 334,09**	**0,00**

73	11-01-041-1	Установка плинтусов из мраморных плит	*1 м2 плинтусов (облицованной поверхности)*	-9,68	695,30						
		Объем: -9,68=-0,2*48,4									
		Зарплата			93,43	)*1,15	- 1 040,06		1	- 1 040,06	
		Эксплуатация машин			0,87	)*1,25	- 10,53		1	- 10,53	
		Материальные ресурсы			601,00		- 5 817,68		1	- 5 817,68	
		НР от ФОТ	%	123			- 1 279,27	123		- 1 279,27	
		СП от ФОТ	%	75			- 780,05	75		- 780,05	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,54		)*1,15					- 95,07
73,1	412-0581	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	*м2*	9,68	586,00		5 672,48		1	5 672,48	
							- 3 255,11			**- 3 255,11**	**- 95,07**
74	прайс	Керамогранитные плиты под мрамор	*м.п.*	-49,164	186,06		- 9 147,45		1	- 9 147,45	
		Объем: -49,164=-49,164									
							- 9 147,45			**- 9 147,45**	**0,00**
Итого по разделу: 5. Полы							**- 239 422,49**			**- 239 422,49**	**- 1 717,86**

Раздел: 6. Стены

75	15-03-001-3	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм	*100 м деталей*	-2,45	1 128,04						
		Объем: -2,45=-245/100									
		Зарплата			957,99	)*1,15	- 2 699,14		1	- 2 699,14	
		Эксплуатация машин			51,63	)*1,25	- 158,12		1	- 158,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,16	)*1,25	*- 24,99*		1	*- 24,99*	
		Материальные ресурсы			118,42		- 290,13		1	- 290,13	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 860,34	105		- 2 860,34	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 498,27	55		- 1 498,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	109,61		)*1,15					- 308,83
							- 7 506,00			**- 7 506,00**	**- 308,83**
76	прайс	Карниз с рисунком	*м*	-245	263,33		- 64 515,85		1	- 64 515,85	
		Объем: -245=-245									
							- 64 515,85			**- 64 515,85**	**0,00**
77	15-02-018-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-3,299	2 271,69						
		Объем: -3,299=-329,9/100									
		Зарплата			968,29	)*1,15	- 3 673,55		1	- 3 673,55	
		Эксплуатация машин			123,04	)*1,25	- 507,39		1	- 507,39	
		в т.ч. зарплата машинистов			72,27	)*1,25	*- 298,02*		1	*- 298,02*	
		Материальные ресурсы			1 180,36		- 3 894,01		1	- 3 894,01	
		НР от ФОТ	%	105			- 4 170,15	105		- 4 170,15	
		СП от ФОТ	%	55			- 2 184,36	55		- 2 184,36	
		Затраты труда	*чел-ч*	103,01		)*1,15					- 390,80
77,1	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	*м3*	6,16913	517,91		3 195,05		1	3 195,05	
							- 11 234,41			**- 11 234,41**	**- 390,80**
78	402-0516	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35)	*л*	-7277,21	3,59		- 26 125,18		1	- 26 125,18	
		Объем: -7277,21=-7277,21									
							- 26 125,18			**- 26 125,18**	**0,00**
79	15-02-019-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-4,916	2 932,18						
		Объем: -4,916=-491,6/100									
		Зарплата			476,35	)*1,15	- 2 693,00		1	- 2 693,00	
		Эксплуатация машин			29,29	)*1,25	- 179,99		1	- 179,99	
		в т.ч. зарплата машинистов			19,35	)*1,25	*- 118,91*		1	*- 118,91*	
		Материальные ресурсы			2 426,54		- 11 928,87		1	- 11 928,87	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 952,51	105		- 2 952,51	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 546,55	55		- 1 546,55	
		Затраты труда	*чел-ч*	51,89		)*1,15					- 293,35
							- 19 300,92			**- 19 300,92**	**- 293,35**
80	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	*кг*	-172,06	15,09		- 2 596,39		1	- 2 596,39	
		Объем: -172,06=-172,06									
							- 2 596,39			**- 2 596,39**	**0,00**
81	206-1340	Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм)	*м*	-40	9,13		- 365,20		1	- 365,20	
		Объем: -40=-40									
							- 365,20			**- 365,20**	**0,00**
82	15-02-019-7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-019-03	*100 м2*	-4,916	28,24						
		Объем: -4,916=-491,6/100									
		Зарплата			26,44	)*10)*1,15	- 1 494,76		1	- 1 494,76	
		Эксплуатация машин			1,68	)*10)*1,25	- 103,24		1	- 103,24	

		в т.ч. зарплата машинистов			0,99	)*10)*1,25	- *60,84*		1	- *60,84*	
		Материальные ресурсы			0,12	)*10	- 5,90		1	- 5,90	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 633,38	105		- 1 633,38	
		СП от ФОТ	%	55			- 855,58	55		- 855,58	
		Затраты труда	*чел-ч*	3,1		)*10)*1,15					- 175,26
82,1	402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	-4,1786	2 500,00		- 10 446,50		1	- 10 446,50	
							- 14 539,36			**- 14 539,36**	**- 175,26**
83	15-04-005-3	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-2,641	1 654,12						
		Объем: -2,641=-264,1/100									
		Зарплата			384,81	)*1,15	- 1 168,73		1	- 1 168,73	
		Эксплуатация машин			13,70	)*1,25	- 45,23		1	- 45,23	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	- *0,89*		1	- *0,89*	
		Материальные ресурсы			1 255,61		- 3 316,07		1	- 3 316,07	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 228,10	105		- 1 228,10	
		СП от ФОТ	%	55			- 643,29	55		- 643,29	
		Затраты труда	*чел-ч*	42,9		)*1,15					- 130,29
							- 6 401,42			**- 6 401,42**	**- 130,29**
84	15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	*100 м2 поверхности облицовки*	-3,892	10 688,20						
		Объем: -3,892=-389,2/100									
		Зарплата			1 465,77	)*1,15	- 6 560,49		1	- 6 560,49	
		Эксплуатация машин			31,75	)*1,25	- 154,46		1	- 154,46	
		в т.ч. зарплата машинистов			17,52	)*1,25	- *85,23*		1	- *85,23*	
		Материальные ресурсы			9 190,68		- 35 770,13		1	- 35 770,13	
		НР от ФОТ	%	105			- 6 978,01	105		- 6 978,01	
		СП от ФОТ	%	55			- 3 655,15	55		- 3 655,15	
		Затраты труда	*чел-ч*	159,67		)*1,15					- 714,65
84,1	101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	*м2*	389,2	71,19		27 707,15		1	27 707,15	
84,2	101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	*т*	1,4595	4 316,00		6 299,20		1	6 299,20	
							- 19 111,89			**- 19 111,89**	**- 714,65**
85	101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс"	*т*	-1,46	3 332,85		- 4 865,96		1	- 4 865,96	
		Объем: -1,46=-1,46									
							- 4 865,96			**- 4 865,96**	**0,00**
86	прайс	Керам. плитка по дизайн проекту	*м2*	-389,2	524,54		- 204 150,97		1	- 204 150,97	
		Объем: -389,2=-389,2									
							- 204 150,97			**- 204 150,97**	**0,00**
87	15-04-027-5	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-0,517	519,49						
		Объем: -0,517=-51,7/100									
		Зарплата			114,02	)*1,15	- 67,79		1	- 67,79	
		Эксплуатация машин			2,93	)*1,25	- 1,89		1	- 1,89	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	- *0,09*		1	- *0,09*	
		Материальные ресурсы			402,54		- 208,11		1	- 208,11	
		НР от ФОТ	%	105			- 71,27	105		- 71,27	
		СП от ФОТ	%	55			- 37,33	55		- 37,33	
		Затраты труда	*чел-ч*	11,99		)*1,15					- 7,13
87,1	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	*т*	0,014993	2 898,50		43,46		1	43,46	
							- 342,93			**- 342,93**	**- 7,13**
88	101-3167	Шпатлевка Ветонит Расход 1,2кг на 1м2	*т*	-0,06204	10 434,54		- 647,36		1	- 647,36	
		Объем: -0,06204=-0,06204									
							- 647,36			**- 647,36**	**0,00**
89	15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-0,517	1 295,05						
		Объем: -0,517=-51,7/100									
		Зарплата			227,93	)*1,15	- 135,52		1	- 135,52	
		Эксплуатация машин			9,03	)*1,25	- 5,84		1	- 5,84	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,14	)*1,25	- *0,09*		1	- *0,09*	
		Материальные ресурсы			1 058,09		- 547,03		1	- 547,03	
		НР от ФОТ	%	105			- 142,39	105		- 142,39	
		СП от ФОТ	%	55			- 74,59	55		- 74,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	25,41		)*1,15					- 15,11
							- 905,37			**- 905,37**	**- 15,11**
90	10-01-059-1	Установка решеток радиаторных /прим./	*100 шт. изделий*	-0,24	2 505,44						
		Объем: -0,24=-24/100									
		Зарплата			602,70	)*1,15	- 166,35		1	- 166,35	
		Эксплуатация машин			269,39	)*1,25	- 80,82		1	- 80,82	
		в т.ч. зарплата машинистов			23,36	)*1,25	- *7,01*		1	- *7,01*	
		Материальные ресурсы			1 633,35		- 392,00		1	- 392,00	
		НР от ФОТ	%	118			- 204,56	118		- 204,56	
		СП от ФОТ	%	63			- 109,22	63		- 109,22	
		Затраты труда	*чел-ч*	75,15		)*1,15					- 20,74
							- 952,95			**- 952,95**	**- 20,74**
91	прайс	Радиаторные решетки	*шт.*	-24	4 769,13		- 114 459,12		1	- 114 459,12	
		Объем: -24=-24									
							- 114 459,12			**- 114 459,12**	**0,00**

92	15-03-001-3	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 500 мм Объем: -2,45=-245/100	*100 м деталей*	-2,45	1 128,04						
		Зарплата			957,99	)*1,15	- 2 699,14		1	- 2 699,14	
		Эксплуатация машин			51,63	)*1,25	- 158,12		1	- 158,12	
		в т.ч. зарплата машинистов			8,16	)*1,25	*- 24,99*		1	*- 24,99*	
		Материальные ресурсы			118,42		- 290,13		1	- 290,13	
		НР от ФОТ	%	105			- 2 860,34	105		- 2 860,34	
		СП от ФОТ	%	55			- 1 498,27	55		- 1 498,27	
		Затраты труда	*чел-ч*	109,61		)*1,15					- 308,83
							- 7 506,00			**- 7 506,00**	**- 308,83**
93	прайс	Карниз с рисунком Объем: -245=-245	*м*	-245	263,33		- 64 515,85		1	- 64 515,85	
							- 64 515,85			**- 64 515,85**	**0,00**
Итого по разделу: 6. Стены							**- 570 043,13**			**- 570 043,13**	**- 2 364,99**
		Раздел: 7. Потолок									
94	15-02-019-4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	*100 м2 оштукатуриваемой поверхности*	-0,889	3 479,46						
		Объем: -0,889=-88,9/100									
		Зарплата			615,86	)*1,15	- 629,62		1	- 629,62	
		Эксплуатация машин			34,29	)*1,25	- 38,10		1	- 38,10	
		в т.ч. зарплата машинистов			22,54	)*1,25	*- 25,05*		1	*- 25,05*	
		Материальные ресурсы			2 829,31		- 2 515,26		1	- 2 515,26	
		НР от ФОТ	%	105			- 687,40	105		- 687,40	
		СП от ФОТ	%	55			- 360,07	55		- 360,07	
		Затраты труда	*чел-ч*	63,1		)*1,15					- 64,51
							- 4 230,45			**- 4 230,45**	**- 64,51**
95	101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 Объем: -17,78=-17,78	*л*	-17,78	9,14		- 162,51		1	- 162,51	
							- 162,51			**- 162,51**	**0,00**
96	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-2,133	5 937,11						
		Объем: -2,133=-213,3/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 2 158,08		1	- 2 158,08	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 53,46		1	- 53,46	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 10 744,50		1	- 10 744,50	
		НР от ФОТ	%	118			- 2 546,53	118		- 2 546,53	
		СП от ФОТ	%	63			- 1 359,59	63		- 1 359,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	97		)*1,15					- 237,94
							- 16 862,16			**- 16 862,16**	**- 237,94**
97	201-8180	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 47х17 мм Объем: -1,728=-172,8/100	*100 шт.*	-1,728	117,00		- 202,18		1	- 202,18	
							- 202,18			**- 202,18**	**0,00**
98	10-05-011-2	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	*100 м2 потолка*	-0,083	5 937,11						
		Объем: -0,083=-8,3/100									
		Зарплата			879,79	)*1,15	- 83,98		1	- 83,98	
		Эксплуатация машин			20,05	)*1,25	- 2,08		1	- 2,08	
		Материальные ресурсы			5 037,27		- 418,09		1	- 418,09	
		НР от ФОТ	%	118			- 99,10	118		- 99,10	
		СП от ФОТ	%	63			- 52,91	63		- 52,91	
		Затраты труда	*чел-ч*	97		)*1,15					- 9,26
98,1	101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	*м2*	9,213	15,00		138,20		1	138,20	
							- 517,96			**- 517,96**	**- 9,26**
99	101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм Объем: -9,213=-9,213	*м2*	-9,213	20,47		- 188,59		1	- 188,59	
							- 188,59			**- 188,59**	**0,00**
100	15-04-005-4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	*100 м2 окрашиваемой поверхности*	-2,216	1 863,72						
		Объем: -2,216=-221,6/100									
		Зарплата			483,48	)*1,15	- 1 232,10		1	- 1 232,10	
		Эксплуатация машин			14,57	)*1,25	- 40,36		1	- 40,36	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,27	)*1,25	*- 0,75*		1	*- 0,75*	
		Материальные ресурсы			1 365,67		- 3 026,32		1	- 3 026,32	
		НР от ФОТ	%	105			- 1 294,49	105		- 1 294,49	
		СП от ФОТ	%	55			- 678,07	55		- 678,07	
		Затраты труда	*чел-ч*	53,9		)*1,15					- 137,36
							- 6 271,34			**- 6 271,34**	**- 137,36**
Итого по разделу: 7. Потолок							**- 28 435,19**			**- 28 435,19**	**- 449,06**
Итого по локальной смете: 02-01-01/6-1 Архитектурные решения. 5 этаж							**- 1 163 067,56**			**- 1 163 067,56**	**- 5 214,17**
							Всего с НР и СП			- 1 163 067,56	
Итого по смете: 02-01-01/6-2 АР 5 этаж(блок Б и В) искл Выгружена							**- 1 163 067,56**			**- 1 163 067,56**	**- 5 214,17**

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)
(наименование стройки)

02-01-01/6-2 АР 5 этаж(блок Б и В) доб
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/6-2 доб

Архитектурные решения. 5 этаж
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР3.2.2, 765-09/15/ДСР-ВОР3.2.2
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	25 639,50	2 306,77	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	3 568,97	100,68	тыс. руб.
строительных работ	25 633,18	2 305,54	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		11 437,2103765	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		283,1783472	чел.-ч.
оборудования	6,32	1,23	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	*100 м2*	0,98		0,98					
		Объем: 0,98=(98)/100									
		1 ОТ					324,02		318	35,45	11 273
		3 ЭМ					231,64		227		
		2 в т.ч. ОТм					100,04		*98*	35,45	*3 474*
		ЗТ	*чел-ч*	42,86		42,0028					
		ЗТм	*чел-ч*	7,41		7,2618					
		Итого по расценке					555,66		545		
1,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	15,04		14,7392	0,00		0		
		ФОТ							416		14 747
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			379		13 420
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			216		7 668
							Всего по позиции		**1 140**		
		(Прим. Разборка перекрытия)									
2	46-04-007-03	Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок	*100 м2*	3,38		3,38					
		Объем: 3,38=(338)/100									
		1 ОТ					967,89		3 271	35,45	115 957
		3 ЭМ					172,91		584		
		2 в т.ч. ОТм					74,12		*251*	35,45	*8 898*
		ЗТ	*чел-ч*	121,9		412,022					
		ЗТм	*чел-ч*	5,49		18,5562					
		Итого по расценке					1 140,80		3 855		
		ФОТ							3 522		124 855
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			3 205		113 618
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			1 831		64 925
							Всего по позиции		**8 891**		
		(прим. Доска пола (40 мм))									
4	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	3,38		3,38					
		Объем: 3,38=(338)/100									
		1 ОТ					238,13		805	35,45	28 537
		3 ЭМ					114,10		386		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*167*	35,45	*5 920*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		103,1914					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		12,337					
		Итого по расценке					352,23		1 191		
4,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		2,704	0,00		0		
		ФОТ							972		34 457
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			885		31 356
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			505		17 918
							Всего по позиции		**2 581**		
		(прим. Деревянная обрешетка (50 мм))									
5	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	3,38		3,38					
		Объем: 3,38=(338)/100									

		1 ОТ					238,13		805	35,45	28 537
		3 ЭМ					114,10		386		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*167*	35,45	*5 920*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		103,1914					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		12,337					
		Итого по расценке					352,23		1 191		
5,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		2,704	0,00		0		
		ФОТ							972		34 457
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			885		31 356
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			505		17 918
							Всего по позиции		**2 581**		
		(прим. Лаги деревянные (160 мм))									
6	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	3,38		3,38					
		Объем: 3,38=(338)/100									
		1 ОТ					238,13		805	35,45	28 537
		3 ЭМ					114,10		386		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*167*	35,45	*5 920*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		103,1914					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		12,337					
		Итого по расценке					352,23		1 191		
6,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		2,704	0,00		0		
		ФОТ							972		34 457
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			885		31 356
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			505		17 918
							Всего по позиции		**2 581**		
		(Прим. Строительный мусор и шлак)									
7	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	*100 т*	0,324		0,324					
		Объем: 0,324=(54*0,6)/100									
		1 ОТ					1 363,00		442	35,45	15 669
		ЗТ	*чел-ч*	188		60,912					
		Итого по расценке					1 363,00		442		
7,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	100		32,4	0,00		0		
		ФОТ							442		15 669
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			407		14 415
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			194		6 894
							Всего по позиции		**1 043**		
8	46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	*м3*	33,8		33,8					
		1 ОТ					89,39		3 021	35,45	107 094
		3 ЭМ					160,52		5 426		
		4 М					22,45		759		
		ЗТ	*чел-ч*	10,48		354,224					
		Итого по расценке					272,36		9 206		
		ФОТ							3 021		107 094
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			2 749		97 456
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			1 571		55 689
							Всего по позиции		**13 526**		
		(к=35/14=2,5)									
9	46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных *Поправки к:* *М)*2,5;* *ЭМ)*2,5;* *ОТм)*2,5;* *ОТ)*2,5;* *ЗТ)*2,5;* *ЗТм)*2.5*	*100 м2*	3,38		3,38					
		Объем: 3,38=338/100									
		1 ОТ					230,26	2,5	1 946	35,45	68 986
		ЗТ	*чел-ч*	29,52	2,5	249,444					
		Итого по расценке					230,26		1 946		
9,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6	2,5	38,87	0,00		0		
		ФОТ							1 946		68 986
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			2 004		71 056
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			1 148		40 702
							Всего по позиции		**5 098**		
		(Прим. Разборка перекрытия)									
10	46-04-007-03	Разборка деревянных перекрытий: по балкам с накатами из досок	*100 м2*	0,685		0,685					
		Объем: 0,685=(68,5)/100									
		1 ОТ					967,89		663	35,45	23 503
		3 ЭМ					172,91		118		
		2 в т.ч. ОТм					74,12		*51*	35,45	*1 808*
		ЗТ	*чел-ч*	121,9		83,5015					
		ЗТм	*чел-ч*	5,49		3,76065					
		Итого по расценке					1 140,80		781		
		ФОТ							714		25 311

	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			650		23 033
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			371		13 162
							Всего по позиции		**1 802**		
11	57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	*100 м2*	0,685		0,685					
		Объем: 0,685=(68,5)/100									
		1 ОТ					88,84		61	35,45	2 162
		3 ЭМ					4,06		3		
		2 в т.ч. ОТм					1,76		*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	11,39		7,80215					
		ЗТм	*чел-ч*	0,13		0,08905					
		Итого по расценке					92,90		64		
11,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,47		0,32195	0,00		0		
		ФОТ							62		2 197
	Пр/812-091.0-1	НР Полы	%	89		89			55		1 955
	Пр/774-091.0	СП Полы	%	49		49			30		1 077
							Всего по позиции		**149**		
		(Прим. Демонтаж фанеры 2 слоя (16 мм))									
12	11-01-053-03	Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2 *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8*	*100 м2*	0,685		0,685					
		Объем: 0,685=(68,5)/100									
		1 ОТ					569,94	0,8	312	35,45	11 060
		3 ЭМ					657,78	0,8	360		
		2 в т.ч. ОТм					79,15	0,8	*43*	35,45	*1 524*
		ЗТ	*чел-ч*	69,76	0,8	38,22848					
		ЗТм	*чел-ч*	7,67	0,8	4,20316					
		Итого по расценке					1 227,72		672		
		ФОТ							355		12 584
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			398		14 094
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			231		8 180
							Всего по позиции		**1 301**		
		(прим. Доска пола (40 мм))									
13	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	0,685		0,685					
		Объем: 0,685=(68,5)/100									
		1 ОТ					238,13		163	35,45	5 778
		3 ЭМ					114,10		78		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*34*	35,45	*1 205*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		20,91305					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		2,50025					
		Итого по расценке					352,23		241		
13,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		0,548	0,00		0		
		ФОТ							197		6 983
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			179		6 355
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			102		3 631
							Всего по позиции		**522**		
		(прим. Лаги деревянные (70 мм))									
14	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	*100 м2*	0,685		0,685					
		Объем: 0,685=(68,5)/100									
		1 ОТ					238,13		163	35,45	5 778
		3 ЭМ					114,10		78		
		2 в т.ч. ОТм					49,28		*34*	35,45	*1 205*
		ЗТ	*чел-ч*	30,53		20,91305					
		ЗТм	*чел-ч*	3,65		2,50025					
		Итого по расценке					352,23		241		
14,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	0,8		0,548	0,00		0		
		ФОТ							197		6 983
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			179		6 355
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			102		3 631
							Всего по позиции		**522**		
		(прим. Демонтаж толщ. 100 мм)									
15	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8*	*100 м2*	0,685		0,685					
		Объем: 0,685=(6,85/0,1)/100									
		1 ОТ					282,66	0,8	155	35,45	5 495
		3 ЭМ					43,61	0,8	24		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	0,8	*9*	35,45	*319*
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	0,8	19,5088					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	0,8	0,69596					
		Итого по расценке					326,27		179		
		ФОТ							164		5 814
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			184		6 512
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			107		3 779
							Всего по позиции		**470**		

16	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*8)*0,8;* *ОТм)*8)*0,8;* *ОТ)*8)*0,8;* *ЗТ)*8)*0,8;* *ЗТм)*8)*0,8*	*100 м2*	0,685		0,685						
		1 ОТ					3,49	6,4	15	35,45	532	
		3 ЭМ					7,56	6,4	33			
		2 в т.ч. ОТм					2,84	6,4	*12*	35,45	*425*	
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	6,4	1,92896						
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	6,4	0,92064						
		Итого по расценке					11,05		48			
		ФОТ							27		957	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			30		1 072	
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			18		622	
							Всего по позиции		**96**			
		(Прим. Строительный мусор и шлак)										
17	69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	*100 т*	0,0699		0,0699						
		Объем: 0,0699=(11,65*0,6)/100										
		1 ОТ					1 363,00		95	35,45	3 368	
		ЗТ	*чел-ч*	188		13,1412						
		Итого по расценке					1 363,00		95			
17,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	100		6,99	0,00		0			
		ФОТ							95		3 368	
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	92		92			87		3 099	
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	44		44			42		1 482	
							Всего по позиции		**224**			
		(прим. демонтаж гидроизоляции)										
18	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *М)*0;* *ЭМ)*0,8;* *ОТм)*0,8;* *ОТ)*0,8;* *ЗТ)*0,8;* *ЗТм)*0,8*	*100 м2*	0,685		0,685						
		Объем: 0,685=(68,5)/100										
		1 ОТ					297,78	0,8	163	35,45	5 778	
		3 ЭМ					47,77	0,8	26			
		2 в т.ч. ОТм					6,94	0,8	*4*	35,45	*142*	
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	0,8	16,2208						
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	0,8	0,30688						
		Итого по расценке					345,55		189			
		ФОТ							167		5 920	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			187		6 630	
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			109		3 848	
							Всего по позиции		**485**			
19	46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	*м3*	6,165		6,165						
		1 ОТ					89,39		551	35,45	19 533	
		3 ЭМ					160,52		990			
		4 М					22,45		138			
		ЗТ	*чел-ч*	10,48		64,6092						
		Итого по расценке					272,36		1 679			
		ФОТ							551		19 533	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	91		91			501		17 775	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	*%*	52		52			287		10 157	
							Всего по позиции		**2 467**			
		(к=35/14=2,5)										
20	46-02-009-01	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных *Поправки к:* *М)*2,5;* *ЭМ)*2,5;* *ОТм)*2,5;* *ОТ)*2,5;* *ЗТ)*2,5;* *ЗТм)*2,5*	*100 м2*	0,685		0,685						
		Объем: 0,685=(68,5)/100										
		1 ОТ					230,26	2,5	394	35,45	13 967	
		ЗТ	*чел-ч*	29,52	2,5	50,553						
		Итого по расценке					230,26		394			
20,1	999-9900	Строительный мусор	*т*	4,6	2,5	7,8775	0,00		0			
		ФОТ							394		13 967	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	103		103			406		14 386	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	*%*	59		59			232		8 241	
							Всего по позиции		**1 032**			
21	46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	*100 м2*	0,6		0,6						
		Объем: 0,6=(60)/100										
		1 ОТ					1 338,01		803	35,45	28 466	
		3 ЭМ					241,95		145			
		2 в т.ч. ОТм					104,49		*63*	35,45	*2 233*	
		ЗТ	*чел-ч*	165,39		99,234						
		ЗТм	*чел-ч*	7,74		4,644						
		Итого по расценке					1 579,96		948			
		ФОТ							866		30 699	

	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			788		27 936
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			450		15 963
								Всего по позиции	**2 186**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**25 098**		
		в том числе									
		оплата труда							14 951		
		эксплуатация машин и механизмов							9 250		
		материальные ресурсы							897		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							16 052		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							15 043		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							8 556		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**48 697**		

Раздел: 2. Строительные работы

Подраздел: 2.1 Наружные стены над техническим пространством по системе ТН-ФАСАД Профи

		(Прим. Грунтовка глубокого проникновения ТЕХНОНИКОЛЬ 020)									
22	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1351		0,1351					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1351=13,51/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	8	35,45	284
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,8308143					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0038841					
		Итого по расценке					44,73		8		
22,1	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,39153	15,25		21		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8		284
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4		139
								Всего по позиции	**41**		
		(Прим. Технозласт Барьер БО)									
24	15-01-080-04	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 150 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,1351		0,1351					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					3 375,68	1,3225	603	35,45	21 376
		3 ЭМ					4 834,99	1,4375	939		
		2 в т.ч. ОТм					485,47	1,4375	*94*	35,45	*3 332*
		4 М					20 083,78		2 713		
		ЗТ	*чел-ч*	376,33	1,3225	67,238787					
		ЗТм	*чел-ч*	37,09	1,4375	7,2031098					
		Итого по расценке					28 294,45		4 255		
24,2	14.4.02.05-1002	Краска защитная фасадная на основе силиконовой смолы	*л*	44,92		6,068692	186,49		1 132		
24,3	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	*ШТ*	32,6		4,40426	23,79		105		
24,4	12.2.05.05-0045	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	*м3*	16,8		2,26968	902,22		2 048		
24,5	14.3.02.05-0105	Исключен Краска силикатная для наружного применения декоративных и реставрационных малярных покрытий на наружных минеральных поверхностях здания	*л*	-44,92		-6,068692	62,88		- 382		
		ФОТ							697		24 708
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			697		24 708
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			342		12 107
								Всего по позиции	**8 197**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 187**		
		в том числе									
		оплата труда							611		
		эксплуатация машин и механизмов							939		
		материальные ресурсы							5 637		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							705		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							705		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							346		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**8 238**		

Подраздел: 2.2 Утеплитель КНАУФ Инсулейшн AS толщ. 100 мм - 5,988 м3 в техническом пространстве (Утеплитель учтен в отделке стен S=59,61 м2 простая покраска по утеплителю)

1	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5988		0,5988					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,5988=59,88/100									
		1 ОТ					115,03	1,15	79	35,45	2 801
		3 ЭМ					5,79	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		1 519		

		ЗТ	чел-ч	13,96	1,15	9,6131352					
		ЗТм	чел-ч	0,08	1,25	0,05988					
		Итого по расценке					2 656,91		1 602		
1,2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	м3	10,3		6,16764	209,65		1 293		
1,3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	10 ШТ	60		35,928	6,62		238		
		ФОТ							80		2 836
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			78		2 751
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			44		1 560
							Всего по позиции		**3 255**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 133**		
		в том числе									
		оплата труда							79		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							3 050		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							80		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							78		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							44		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 255**		

Подраздел: 2.3 Кладка для заделки существующих ниш

25	46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	5,13		5,13					
		1 ОТ					119,53		613	35,45	21 731
		3 ЭМ					2,13		11		
		4 М					124,75		640		
		ЗТ	чел-ч	14,63		75,0519					
		Итого по расценке					246,41		1 264		
25,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	0,24		1,2312	559,23		689		
25,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 ШТ	0,4		2,052	2 088,24		4 285		
25,3	04.3.01.12-0003	Исключен									
		Раствор кладочный, цементно-известковый, М50	м3	-0,24		-1,2312	519,80		- 640		
		ФОТ							613		21 731
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			631		22 383
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			362		12 821
							Всего по позиции		**6 591**		
26	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	т	0,1		0,1					
		1 ОТ					447,82	1,15	51	35,45	1 808
		3 ЭМ					38,27	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	чел-ч	56,4	1,15	6,486					
		ЗТм	чел-ч	0,51	1,25	0,06375					
		Итого по расценке					486,09		56		
26,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	1		0,1	8 817,17		882		
		ФОТ							52		1 843
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			57		2 027
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			36		1 272
							Всего по позиции		**1 031**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 536**		
		в том числе									
		оплата труда							664		
		эксплуатация машин и механизмов							16		
		материальные ресурсы							5 856		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							665		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							688		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							398		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 622**		

Подраздел: 2.4 Кирпичные перегородки

27	08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	100 м2	0,105		0,105					
		Объем: 0,105=(1,26/0,12)/100									
		1 ОТ					1 219,79	1,15	147	35,45	5 211
		3 ЭМ					361,67	1,25	47		
		2 в т.ч. ОТм					56,65	1,25	7	35,45	*248*
		4 М					824,95		87		
		ЗТ	чел-ч	143	1,15	17,26725					
		ЗТм	чел-ч	4,21	1,25	0,5525625					
		Итого по расценке					2 406,41		281		
27,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	м3	2,3		0,2415	559,23		135		
27,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	1000 ШТ	5		0,525	2 088,24		1 096		
		ФОТ							154		5 459
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			169		6 005
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			106		3 767
							Всего по позиции		**1 787**		

		в расценке 08-02-002-03 учтена арматура 4Вр1 - 0,00945 т									
28	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,01055		0,01055					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,01055=0,02-0,00945									
		1 ОТ					447,82	1,15	5	35,45	177
		3 ЭМ					38,27	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	0,684273					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,0067256					
		Итого по расценке					486,09		6		
28,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,01055	8 817,17		93		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			6		195
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			3		122
							Всего по позиции		**108**		
29	08-02-001-07	Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м *Поправки к:* *ЭМ)*1,25);* *ОТм)*1,25);* *ОТ)*1,15);* *ЗТ)*1,15);* *ЗТм)*1,25)*	*м3*	33,78		33,78					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					36,40	1,15	1 414	35,45	50 126
		3 ЭМ					34,56	1,25	1 459		
		2 в т.ч. ОТм					5,40	1,25	*228*	35,45	*8 083*
		4 М					1,60		54		
		ЗТ	*чел-ч*	4,38	1,15	170,14986					
		ЗТм	*чел-ч*	0,4	1,25	16,89					
		Итого по расценке					72,56		2 927		
29,1	04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150	*м3*	0,234		7,90452	559,23		4 420		
29,2	06.1.01.05-0039	Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200	*1000 ШТ*	0,38		12,8364	2 088,24		26 805		
		ФОТ							1 642		58 209
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			1 806		64 030
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			1 133		40 164
							Всего по позиции		**37 091**		
30	08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	0,61		0,61					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					447,82	1,15	314	35,45	11 131
		3 ЭМ					38,27	1,25	29		
		2 в т.ч. ОТм					6,36	1,25	*5*	35,45	*177*
		ЗТ	*чел-ч*	56,4	1,15	39,5646					
		ЗТм	*чел-ч*	0,51	1,25	0,388875					
		Итого по расценке					486,09		343		
30,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,61	8 817,17		5 378		
		ФОТ							319		11 308
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			351		12 439
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			220		7 803
							Всего по позиции		**6 292**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**41 484**		
		в том числе									
		оплата труда							1 880		
		эксплуатация машин и механизмов							1 536		
		материальные ресурсы							38 068		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 120		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 332		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 462		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**45 278**		

Подраздел: 2.4.1 Черновая штукатурка

1	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками *Поправки к:* *ЭМ)*1,25);* *ОТм)*1,25);* *ОТ)*1,15);* *ЗТ)*1,15);* *ЗТм)*1,25)*	*м2*	163,99		163,99					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					7,68	1,15	1 448	35,45	51 332
		ЗТ	*чел-ч*	0,9	1,15	169,72965					
		Итого по расценке					7,68		1 448		
		ФОТ							1 448		51 332
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1 361		48 252
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			738		26 179
							Всего по позиции		**3 547**		
2	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,6399		1,6399					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,6399=163,99/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	84	35,45	2 978

		3 ЭМ					0,97	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	8,7693653					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0409975					
		Итого по расценке					45,70		86		
2,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		16,89097	21,77		368		
		ФОТ							85		3 013
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			85		3 013
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			42		1 476
							Всего по позиции		**581**		
3	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,6399		1,6399					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 055,70	1,15	1 991	35,45	70 581
		3 ЭМ					53,24	1,25	109		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	1,25	*39*	35,45	*1 383*
		4 М					4 768,29		7 820		
		ЗТ	*чел-ч*	115	1,15	216,876775					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	1,25	2,95182					
		Итого по расценке					5 877,23		9 920		
3,1	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108		-177,1092	28,25		- 5 003		
3,2	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	*м2*	108		177,1092	34,20		6 057		
		ФОТ							2 030		71 964
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2 030		71 964
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			995		35 262
							Всего по позиции		**13 999**		
4	15-04-044-01	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен: вручную *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,6399		1,6399					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					100,91	1,15	190	35,45	6 736
		3 ЭМ					1,31	1,25	3		
		ЗТ	*чел-ч*	9,61	1,15	18,1233549					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0409975					
		Итого по расценке					102,22		193		
4,1	01.7.10.13-0063	Раствор пропиточный "Эско-Флюат"	*кг*	100		163,99	51,13		8 385		
		ФОТ							190		6 736
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			190		6 736
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			93		3 301
							Всего по позиции		**8 861**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**21 454**		
		в том числе									
		оплата труда							3 713		
		эксплуатация машин и механизмов							114		
		материальные ресурсы							17 627		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 753		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 666		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 868		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**26 988**		

Подраздел: 2.5 Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 75 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686

31	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,4437		1,4437					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,4437=144,37/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	1 237	35,45	43 852
		3 ЭМ					87,31	1,25	158		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*27*	35,45	*957*
		4 М					4 123,13		5 953		
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	136,4065508					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	2,0753188					
		Итого по расценке					4 955,63		7 348		
31,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		297,4022	189,55		56 373		
		ФОТ							1 264		44 809
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 365		48 394
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			695		24 645
							Всего по позиции		**65 781**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**63 721**		
		в том числе									
		оплата труда							1 237		
		эксплуатация машин и механизмов							158		
		материальные ресурсы							62 326		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 264		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 365		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							695		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**65 781**		

Подраздел: 2.6 Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686

32	10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из направляющих и стоечных профилей в два слоя *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1986		0,1986					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1986=19,86/100									
		1 ОТ					745,19	1,15	170	35,45	6 027
		3 ЭМ					87,31	1,25	22		
		2 в т.ч. ОТм					15,01	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					4 123,13		819		
		ЗТ	*чел-ч*	82,16	1,15	18,7645224					
		ЗТм	*чел-ч*	1,15	1,25	0,2854875					
		Итого по расценке					4 955,63		1 011		
32,1	07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм	*м*	202		40,1172	8,06		323		
32,2	07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм	*м*	71		14,1006	6,91		97		
32,3	01.7.06.01-0043	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 70/30000 мм	*м*	126		25,0236	0,84		21		
32,4	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		40,9116	189,55		7 755		
32,5	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-25,0236	0,60		- 15		
32,6	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-14,1006	6,16		- 87		
32,7	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-40,1172	6,86		- 275		
		ФОТ							174		6 169
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			188		6 663
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			96		3 393
							Всего по позиции		**9 114**		
33	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1986		0,1986					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1986=19,86/100									
		1 ОТ					115,03	1,15	26	35,45	922
		3 ЭМ					5,79	1,25	1		
		4 М					2 536,09		504		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	3,1883244					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,01986					
		Итого по расценке					2 656,91		531		
33,2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	7,725		1,534185	209,65		322		
33,3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		11,916	6,62		79		
		ФОТ							26		922
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			25		894
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			14		507
							Всего по позиции		**971**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 762**		
		в том числе									
		оплата труда							196		
		эксплуатация машин и механизмов							23		
		материальные ресурсы							9 543		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							200		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							213		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							110		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**10 085**		

Подраздел: 2.7 Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683

34	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,9061		0,9061					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,9061=90,61/100									
		1 ОТ					771,13	1,15	804	35,45	28 502
		3 ЭМ					112,04	1,25	127		
		2 в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*20*	35,45	*709*
		4 М					3 665,79		3 322		
		ЗТ	*чел-ч*	85,02	1,15	88,5921153					
		ЗТм	*чел-ч*	1,36	1,25	1,54037					
		Итого по расценке					4 548,96		4 253		

34,1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	206		186,6566	189,55		35 381		
		ФОТ							824		29 211
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			890		31 548
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			453		16 066
							Всего по позиции		**40 977**		
36	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,9061		0,9061					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	120	35,45	4 254
		3 ЭМ					5,79	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		2 298		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	14,5465294					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,09061					
		Итого по расценке					2 656,91		2 425		
36,1	ТЦ_12.2.02.01_78_78 02348846_04.07.22_0 2	АкустиКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм *98,87 = [116,31 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		93,3283	98,87		1 168	7,9	9 227
36,3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		54,366	6,62		360		
		ФОТ							121		4 289
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			117		4 160
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			67		2 359
							Всего по позиции		**4 137**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**43 587**		
		в том числе									
		оплата труда							924		
		эксплуатация машин и механизмов							134		
		материальные ресурсы							42 529		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							945		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 007		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							520		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**45 114**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									9 227

Подраздел: 2.8 Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.

37	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,0101		0,0101					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0101=(1,01)/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	15	35,45	532
		3 ЭМ					217,95	1,25	3		
		4 М					6 146,41		62		
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	1,6471232					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	0,0339613					
		Итого по расценке					7 650,58		80		
37,2	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)									
			м3	5,15		0,052015	209,65		11		
37,3	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		4,1612	189,55		789		
		ФОТ							15		532
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			16		575
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			8		293
							Всего по позиции		**904**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**880**		
		в том числе									
		оплата труда							15		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							862		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							15		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							16		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							8		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**904**		

Подраздел: 2.9 Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.

38	10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит внутренних: с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,8773		0,8773					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,8773=87,73/100									
		1 ОТ					1 286,22	1,15	1 298	35,45	46 014
		3 ЭМ					217,95	1,25	239		
		2 в т.ч. ОТм					35,29	1,25	*39*	35,45	*1 383*
		4 М					6 146,41		5 392		
		ЗТ	*чел-ч*	141,81	1,15	143,0714					
		ЗТм	*чел-ч*	2,69	1,25	2,9499213					
		Итого по расценке					7 650,58		6 929		

38,1	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	АкустиКНАУФ толщиной 100 мм *226,52 = [266,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	103		90,3619	226,52		2 591	7,9	20 469
38,2	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	412		361,4476	189,55		68 512		
38,4	01.7.06.01-0042	Исключен Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 50/30000 мм	*м*	-126		-110,5398	0,60		- 66		
38,5	01.7.06.01-0044	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих 95/30000 мм	*м*	126		110,5398	1,14		126		
38,6	07.2.06.03-0112	Исключен Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 50х40х0,6 мм	*м*	-71		-62,2883	6,16		- 384		
38,7	07.2.06.03-0118	Профили направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 100х40х0,6 мм	*м*	71		62,2883	8,51		530		
38,8	07.2.06.03-0195	Исключен Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 50х50х0,6 мм	*м*	-202		-177,2146	6,86		- 1 216		
38,9	07.2.06.03-0201	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 100х50х0,6 мм	*м*	202		177,2146	9,57		1 696		
		ФОТ							1 337		47 397
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			1 444		51 189
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			735		26 068
							Всего по позиции		**80 897**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**78 718**		
		в том числе									
		оплата труда							1 298		
		эксплуатация машин и механизмов							239		
		материальные ресурсы							77 181		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 337		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 444		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							735		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**80 897**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									20 469

Подраздел: 2.10 Заполнение пространства за облицовками

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		

Подраздел: 2.11 Перегородки с остеклением (витражные конструкции)

40	09-03-046-01	Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	0,2049		0,2049					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,2049=(9,57+10,92)/100									
		1 ОТ					2 997,88	1,15	706	35,45	25 028
		3 ЭМ					575,19	1,25	147		
		2 в т.ч. ОТм					32,95	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					275,88		57		
		ЗТ	*чел-ч*	298	1,15	70,21923					
		ЗТм	*чел-ч*	2,48	1,25	0,63519					
		Итого по расценке					3 848,95		910		
		ФОТ							714		25 312
	Пр/812-009.0-1;□ п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			598		21 186
	Пр/774-009.0;□ п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			376		13 339
							Всего по позиции		**1 884**		
		Монтаж двери в составе перегородки									
41	09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	7,56		7,56					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 7,56=1,8*2,1*2									
		1 ОТ					23,74	1,15	206	35,45	7 303
		3 ЭМ					5,60	1,25	53		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					51,95		393		
		ЗТ	*чел-ч*	2,36	1,15	20,51784					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,189					
		Итого по расценке					81,29		652		
		ФОТ							208		7 374
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			193		6 858
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			129		4 572
							Всего по позиции		**974**		
42	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					11,01	1,15	13	35,45	461
		3 ЭМ					2,11	1,25	3		
		4 М					2,32		2		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,15	1,2765					
		Итого по расценке					15,44		18		

		ФОТ							13		461
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			12		429
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			8		286
							Всего по позиции		**38**		
43	11-01-049-01	***(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)*** Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к: ЭМ)*1,25; ОТм)*1,25; ОТ)*1,15; ЗТ)*1,15; ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м*	0,036		0,036					
		Объем: 0,036=(1,8*2)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	6	35,45	213
	4	М					80,40		3		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	0,688896					
		Итого по расценке					222,34		9		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			7		239
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			4		138
							Всего по позиции		**20**		
44	ТЦ_09.3.04.03_77_77 30654369_04.05.22_0 2	ВтВ-5 Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4450х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvisionтонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	9,57		9,57	80 197,50		97 151	7,9	767 490
		Объем: 9,57=(4,45*3*1)-(1,8*2,1*1)									
							Всего по позиции		**97 151**		**767 490**
45	ТЦ_09.3.04.03_77_77 30654369_04.05.22_0 2	ВтВ-5 Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем *558 067,50 = [656 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	558 067,50		70 642	7,9	558 068
							Всего по позиции		**70 642**		**558 068**
46	ТЦ_09.3.04.03_77_77 30654369_04.05.22_0 2	ВтВ-7 Структурная противопожарная цельностеклянная перегородка 4900х3000(h)мм индивидуального изготовления Nayada FPC EIW-45. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 17 N on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). *80 197,50 = [94 350 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	10,92		10,92	80 197,50		110 855	7,9	875 757
		Объем: 10,92=(4,9*3*1)-(1,8*2,1*1)									
							Всего по позиции		**110 855**		**875 757**
47	ТЦ_09.3.04.03_77_77 30654369_04.05.22_0 2	ВтВ-7 Дверной блок противопожарный остекленный двустворчатый индивидуального изготовления Nayada FPCD_EIW-30. Проем 1800*2100мм. Профиль противопожарный стальной с терморазрывом, эндотермическим заполнением Valpine (пр-во Австрия), порошковая полиэфирная окраска по RAL нестандартный цвет. Стекло многослойное противопожарное ультрапрозрачное AGC Pyrobel 16 on Clearvision тонированное (пр-во Чехия). Остекление полотна 90%. Противопожарный вспенивающийся уплотнитель Керафикс по периметру проема. Фурнитура: петли Nayada для профильных огнестойких дверей усиленные, противопожарный врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), шпингалет, врезной выпадающий противодымный порог Planet HS RD/48dB, с защитой от дыма.Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 860 EN1-5 в комплекте с тягой на обе створки с встроенным координатором с функцией электрофиксации полотен в откр. положении и толкателем. *558 067,50 = [656 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1		1	558 067,50		70 642	7,9	558 068

							Всего по позиции		**70 642**		**558 068**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**350 879**		
		в том числе									
		оплата труда							931		
		эксплуатация машин и механизмов							203		
		материальные ресурсы							349 745		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							941		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							810		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							517		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**352 206**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									2 759 383

Подраздел: 2.12 Сантехнические перегородки

46	10-04-014-01	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25;* *НР)*0,9;* *СП)*0,85*	*100 м2*	0,0664		0,0664					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0664=(3,32*2)/100									
	1	ОТ					294,80	1,15	23	35,45	815
	4	М					70 131,00		4 657		
		ЗТ	*чел-ч*	34,56	1,15	2,6390016					
		Итого по расценке					70 425,80		4 680		
46,1	09.3.04.03-0001	Исключен Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	*м2*	-100		-6,64	701,31		- 4 657		
		ФОТ							23		815
	Пр/812-010.0-1;□ п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			22		792
	Пр/774-010.0;□ п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			11		381
							Всего по позиции		**56**		
47	ТЦ_09.3.04.03_77_773001001_05.05.22_02	СД-1, СД-2_Санитарно-технические перегородки Nayada Clip -02 из HPL компакт-пластика высокой плотности 12,5мм (пр-во Европа). Не стандартный цвет по дизайн-проекту Заказчика. Замок Abloy (Швейцария) с индикатором занятости, петли универсальные стальные Nayada для СТК кабин, опоры стальные инд. изготовления для СТК кабин Наяда, материал фурнитуры нержавеющая сталь, профиль обвязки из анодированного алюминия. Двери накладные в составе кабин. Высота 2000мм. Класс пожаростойкости КМ1, водостойкий, антибактериальный *120 243,13 = [141 462,5 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*КОМПЛ*	2		2	120 243,13		30 441	7,9	240 486
							Всего по позиции		**30 441**		**240 486**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**30 464**		
		в том числе									
		оплата труда							23		
		материальные ресурсы							30 441		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							23		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							22		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							11		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**30 497**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									240 486

Подраздел: 2.13 Элементы усиления перегородок в месте крепления умывальников

		(прим. Установка универс. траверсы)									
48	10-01-012-03	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными 16 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0036		0,0036					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0036=(0,6*0,3*2)/100									
	1	ОТ					658,12	1,15	3	35,45	106
	4	М					2 367,99		9		
		ЗТ	*чел-ч*	75,3	1,15	0,311742					
		ЗТм	*чел-ч*	0,49	1,25	0,002205					
		Итого по расценке					3 026,11		12		
48,1	11.2.09.02-0003	Исключен Плиты древесностружечные, многослойные и трехслойные, П-1, толщина 15-17 мм	*100 м2*	-1,025		-0,00369	2 275,50		- 8		
48,2	01.7.15.06-0123	Исключен Гвозди строительные с плоской головкой, размер 1,8х60 мм	*т*	-0,0042		-0,000015	8 475,00		0		
48,3	01.7.15.14-0174	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	*т*	0,084		0,000302	11 350,00		3		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			3		114
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			2		58
							Всего по позиции		**12**		
49	ТЦ_22.2.02.18_77_7714967741_29.04.22_02	Траверса универсальная Knauf 600х300 мм									
		3 167,82 = [3 726,85 / 1,2] + 2% Заг.скл	*ШТ*	2		2	3 167,82		802	7,9	6 336
							Всего по позиции		**802**		**6 336**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**809**		
		в том числе									
		оплата труда							3		
		материальные ресурсы							806		

		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**814**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									6 336
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**658 614**		
		в том числе									
		оплата труда							11 574		
		эксплуатация машин и механизмов							3 369		
		материальные ресурсы							643 671		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							12 051		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							12 349		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 716		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**677 679**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									3 035 901

Раздел: 3. Дверные проемы

Подраздел: 3.1 Двери наружные из алюминиевого профиля

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**0**		

Подраздел: 3.2 Двери наружные металлические противопожарные

1	09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,03;* *ЗТ)*1,15)*1,03;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	2,1		2,1					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) *Поправка: Прил. 9.3, п.5*										
		Объем: 2,1=1*2,1									
		1 ОТ					21,13	1,1845	53	35,45	1 879
		3 ЭМ					7,06	1,25	19		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					60,65		127		
		ЗТ	*чел-ч*	2,07	1,1845	5,1490215					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0525					
		Итого по расценке					88,84		199		
		ФОТ							54		1 914
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			50		1 780
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			33		1 187
						Всего по позиции			**282**		
2	07.1.01.01-0015	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм	*ШТ*	1		1	2 900,88		2 901		
						Всего по позиции			**2 901**		
3	01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	*КОМПЛ*	1		1	94,68		95		
						Всего по позиции			**95**		
4	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*ШТ*	1		1	371,20		371		
						Всего по позиции			**371**		
5	61.2.07.01-0011	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	*ШТ*	1		1	615,58		616		
						Всего по позиции			**616**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 566**		
		в том числе									
		оплата труда							53		
		эксплуатация машин и механизмов							19		
		материальные ресурсы							3 494		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							54		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							50		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							33		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							616		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 265**		

Подраздел: 3.3 Двери внутренние металлические противопожарные

56	09-04-013-01	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	8,4		8,4					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 8,4=1*2,1*(1+1+1+1)									
		1 ОТ					21,13	1,15	204	35,45	7 232
		3 ЭМ					7,06	1,25	74		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					60,65		509		
		ЗТ	*чел-ч*	2,07	1,15	19,9962					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,21					
		Итого по расценке					88,84		787		
		ФОТ							206		7 303
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			192		6 792
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			128		4 528
						Всего по позиции			**1 107**		
57	07.1.01.01-0015	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм	*ШТ*	4		4	2 900,88		11 604		
						Всего по позиции			**11 604**		
58	01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	*КОМПЛ*	4		4	94,68		379		
						Всего по позиции			**379**		
59	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	*ШТ*	4		4	371,20		1 485		

							Всего по позиции		**1 485**		
60	61.2.07.01-0011	ОБОРУДОВАНИЕ:□ Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	*ШТ*	1		1	615,58		616		
							Всего по позиции		**616**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**14 255**		
		в том числе									
		оплата труда							204		
		эксплуатация машин и механизмов							74		
		материальные ресурсы							13 977		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							206		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							192		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							128		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							616		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 191**		
		Подраздел: 3.4 Двери внутренние деревянные									
59	10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0924		0,0924					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0924=(0,8*2,1*(1+1)+0,9*2,1*2+1*2,1*1)/100									
	1	ОТ					821,89	1,15	87	35,45	3 084
	3	ЭМ					1 132,88	1,25	131		
	2	в т.ч. ОТм					172,57	1,25	*20*	35,45	*709*
	4	М					2 088,57		193		
		ЗТ	*чел-ч*	89,53	1,15	9,5134578					
		ЗТм	*чел-ч*	13,04	1,25	1,50612					
		Итого по расценке					4 043,34		411		
		ФОТ							107		3 793
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			116		4 096
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			59		2 086
							Всего по позиции		**586**		
60	10-01-060-01	Установка и крепление наличников *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,508		0,508					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,508=((0,8+2,1*2)*(1+1)+(0,9+2,1*2)*2+(1+2,1*2)*1)/100*2									
	1	ОТ					63,89	1,15	37	35,45	1 312
	3	ЭМ					2,63	1,25	2		
	4	М					8,50		4		
		ЗТ	*чел-ч*	7,82	1,15	4,568444					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,0254					
		Итого по расценке					75,02		43		
		ФОТ							37		1 312
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			40		1 417
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			20		722
							Всего по позиции		**103**		
61	10-01-048-01	Установка рейки-добора *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*ШТ*	12,5		12,5					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 12,5=2,5*(1+2+1+1)									
	1	ОТ					0,94	1,15	14	35,45	496
		ЗТ	*чел-ч*	0,12	1,15	1,725					
		Итого по расценке					0,94		14		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			15		536
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			8		273
							Всего по позиции		**37**		
62	10-01-049-02	Установка: дверного доводчика *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,05		0,05					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,05=(1+2+1+1)/100									
	1	ОТ					252,59	1,15	15	35,45	532
	3	ЭМ					13,68	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	26,56	1,15	1,5272					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,00875					
		Итого по расценке					266,27		16		
		ФОТ							15		532
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			16		575
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			8		293
							Всего по позиции		**40**		
		(прим. установка автоматический выпадающий порожек Planet)									
63	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,044		0,044					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,044=(0,8*(1+1)+0,9*2+1*1)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	7	35,45	248
	4	М					80,40		4		

		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	0,841984				
		Итого по расценке					222,34	11		
		ФОТ						7		248
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112		8		278
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65		5		161
							Всего по позиции	**24**		
64	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 1	24 Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.									
		297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		1	297 202,50	37 621	7,9	297 203
							Всего по позиции	**37 621**		**297 203**
65	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 1	11 Дверной блок левый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 900*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.									
		297 202,50 = [349 650 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	2		2	297 202,50	75 241	7,9	594 405
							Всего по позиции	**75 241**		**594 405**
66	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 1	25 Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 800*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892.									
		297 126,00 = [349 560 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		1	297 126,00	37 611	7,9	297 126
							Всего по позиции	**37 611**		**297 126**

67	ТЦ_11.2.02.01_77_77 30654369_04.05.22_0 1	14* Дверной блок правый полнотелый глухой однопольный индивидуального изготовления Nayada D1. Проем 1000*2100мм. Полнотелое филенчатое дверное полотно толщиной 60мм, с трубчатым заполнением, с двух сторон облицовано натуральным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой), в комплекте с деревянной коробкой 90мм, с фигурными нестандартными наличниками и доборным элементом на глуб. проема до 150мм (Внутренний компенсационный слой, 6 слоев лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фурнитура: петли Nayada для глухих дверей усиленные, врезной замок с нажимной ручкой Presto 3-16/002 (гарнитур Abloy, цвет серебристый), автоматический выпадающий порожек Planet. Доводчик скрытый ASSA ABLOY DC 840 EN1-4 в комплекте с тягой G892. Врезной электромеханический замок Abloy	*шт.*	1		1	367 200,00		46 481	7,9	367 200
							Всего по позиции		**46 481**		**367 200**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**197 449**		
		в том числе									
		оплата труда							160		
		эксплуатация машин и механизмов							134		
		материальные ресурсы							197 155		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							180		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							195		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							100		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**197 744**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 555 934
		Подраздел: 3.5 Ревизионные люки									
68	17-01-010-01	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 ШТ*	0,22		0,22					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,22=(18+2+1+1)/100									
	1	ОТ					184,50	1,15	47	35,45	1 666
	3	ЭМ					9,83	1,25	3		
	2	в т.ч. ОТм					1,89	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					980,87		216		
		ЗТ	*чел-ч*	21,63	1,15	5,47239					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,044					
		Итого по расценке					1 175,20		266		
		ФОТ							48		1 701
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			58		2 058
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			35		1 225
							Всего по позиции		**359**		
		(Прим. Установка люков-дверей 1000х1500)									
69	09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м2*	1,5		1,5					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,5=1*1,5*1									
	1	ОТ					23,81	1,15	41	35,45	1 453
	3	ЭМ					14,41	1,25	27		
	2	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*4*	35,45	*142*
	4	М					25,72		39		
		ЗТ	*чел-ч*	2,4	1,15	4,14					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,31875					
		Итого по расценке					63,94		107		
		ФОТ							45		1 595
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			42		1 483
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			28		989
							Всего по позиции		**177**		
70	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Люк-дверь 200х200(h) мм (праый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *2 167,50 = [2 550 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	18		18	2 167,50		4 939	7,9	39 015
							Всего по позиции		**4 939**		**39 015**
71	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Люк-дверь 400х600(h) мм (левый) в скрытом исполнении под плитку в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy» *15 300,00 = [18 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	2		2	15 300,00		3 873	7,9	30 600
							Всего по позиции		**3 873**		**30 600**

72	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Противопожарный люк-дверь 600x800(h)мм (левый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy»								
		21 250,00 = [25 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	2		2	21 250,00		5 380	7,9	42 500
							Всего по позиции		**5 380**		**42 500**
73	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Противопожарный люк-дверь 600x800(h)мм (правый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy»								
		21 250,00 = [25 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		1	21 250,00		2 690	7,9	21 250
							Всего по позиции		**2 690**		**21 250**
74	ТЦ_07.2.06.02_77_77 21573924_17.05.22_0 1	Люк-дверь 1000x1500(h) мм (правый) в скрытом исполнении под покраску в стену производства "Хаммер", модель "Техно", без канта, оборудованный трехгранным замком «Abloy»								
		28 262,50 = [33 250 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		1	28 262,50		3 578	7,9	28 263
							Всего по позиции		**3 578**		**28 263**
75	ТЦ_07.1.01.01_77_77 3001001_05.05.22_02	ЛПт-10_Люк потолочный "Гиппократ" под покраску, 900x900 двухстворчатый								
		17 000,00 = [20 000 / 1,2] + 2% Заг.скл	*шт.*	1		1	17 000,00		2 152	7,9	17 000
							Всего по позиции		**2 152**		**17 000**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**22 985**		
		в том числе									
		оплата труда							88		
		эксплуатация машин и механизмов							30		
		материальные ресурсы							22 867		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							93		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							100		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							63		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**23 148**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									178 628
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**238 255**		
		в том числе									
		оплата труда							505		
		эксплуатация машин и механизмов							257		
		материальные ресурсы							237 493		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							533		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							537		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							324		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							1 232		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**240 348**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 734 562

Раздел: 4. Окна

Подраздел: 4.1 Окна ПВХ

75	10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*								
			100 м2	0,007		0,007				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,007=(1*0,7*1)/100								
		1 ОТ					1 462,81	1,15	12	35,45	425
		3 ЭМ					270,55	1,25	2		
		2 в т.ч. ОТм					61,81	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					7 998,51		56		
		ЗТ	*чел-ч*	167,37	1,15	1,3473285					
		ЗТм	*чел-ч*	5,04	1,25	0,0441					
		Итого по расценке					9 731,87		70		
75,2	11.3.02.02-0009	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2								
			м2	100		0,7	1 555,55		1 089		
		ФОТ							13		460
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			14		497
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			7		253
								Всего по позиции	**1 180**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 159**		
		в том числе									
		оплата труда							12		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							1 145		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							13		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							14		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							7		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 180**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**1 159**		
		в том числе									
		оплата труда							12		
		эксплуатация машин и механизмов							2		
		материальные ресурсы							1 145		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							13		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							14		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							7		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**1 180**		

Раздел: 5. Подоконники

Подраздел: 5.1 Подоконные доски

76	15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1516		0,1516					
		Объем: 0,1516=(15,16)/100									
		1 ОТ					4 007,50	1,15	699	35,45	24 780
		3 ЭМ					116,19	1,25	22		
		2 в т.ч. ОТм					37,51	1,25	7	35,45	*248*
		4 М					3 236,75		491		
		ЗТ	*чел-ч*	350	1,15	61,019					
		ЗТм	*чел-ч*	2,89	1,25	0,547655					
		Итого по расценке					7 360,44		1 212		
		ФОТ							706		25 028
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			706		25 028
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			346		12 264
							Всего по позиции		**2 264**		
77	ТЦ_05.2.04.07_50_77 06420313_28.06.22_0 2	Искусственный камень Staron Magnolia VM143. Модель: Supreme. Фактура-рисунок под мрамор. Цвет- Бежевый (Размеры по арх. проекту) *33 790,22 = [39 753,2 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	15,16		15,16	33 790,22		64 843	7,9	512 260
							Всего по позиции		**64 843**		**512 260**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**66 055**		
		в том числе									
		оплата труда							699		
		эксплуатация машин и механизмов							22		
		материальные ресурсы							65 334		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							706		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							706		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							346		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**67 107**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									512 260
		Подраздел: 5.2 Решетки для установки в подоконники									
78	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	16		16					
		1 ОТ					9,60	1,15	177	35,45	6 275
		3 ЭМ					1,47	1,25	29		
		2 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	2	35,45	*71*
		4 М					4,10		66		
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,15	19,688					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,25	0,2					
		Итого по расценке					15,17		272		
78,1	ТЦ_19.2.03.02_77_77 3101001_04.05.22_02	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х1000 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг» *16 325,10 = [19 206 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		16	16 325,10		33 064	7,9	261 202
78,2	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	*РУБ*	0,1		1,6	1,00		2		
		ФОТ							179		6 346
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			217		7 679
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	72		72			129		4 569
							Всего по позиции		**33 684**		
		Решетки для установки в подоконники по радиусу									
79	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*ШТ*	4		4					
		1 ОТ					9,60	1,38	53	35,45	1 879
		3 ЭМ					1,47	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					4,10		16		
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,38	5,9064					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,25	0,05					
		Итого по расценке					15,17		76		
79,1	ТЦ_19.2.03.02_77_77 3101001_04.05.22_02	Решетка декоративная РЭД-Decor 150х500 мм из латуни с рисунком Виндзор арт. 10 для установки в подоконник. Производитель ООО «Рэдвент Инжиниринг» *7 777,50 = [9 150 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*шт.*	1		4	7 777,50		3 938	7,9	31 110
79,2	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (1 % от ОЗП)	*РУБ*	0,1		0,4	1,00		0		
		ФОТ							54		1 914
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	*%*	121		121			65		2 316

	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция кондиционирование воздуха	%	72		72			39		1 378
								Всего по позиции	**4 118**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**37 352**		
		в том числе									
		оплата труда							230		
		эксплуатация машин и механизмов							36		
		материальные ресурсы							37 086		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							233		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							282		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							168		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**37 802**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									292 312
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**103 407**		
		в том числе									
		оплата труда							929		
		эксплуатация машин и механизмов							58		
		материальные ресурсы							102 420		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							939		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							988		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							514		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**104 909**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									804 572

Раздел: 6. Полы

Подраздел: 6.1 Тип 5 Полы S=37,18 м2

		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)									
80	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3718		0,3718					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,3718=37,18/100									
	1	ОТ					295,05	1,15	126	35,45	4 467
	3	ЭМ					25,85	1,25	12		
	4	М					132,85		49		
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,15	11,5315629					
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,0325325					
		Итого по расценке					453,75		187		
80,1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	11,332		7,436	15,41		115		
80,2	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,02		-0,007436	1 383,10		- 10		
		ФОТ							126		4 467
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			141		5 003
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			82		2 904
								Всего по позиции	**515**		
		(Прим. Барьер Лайт)									
81	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3718		0,3718					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					297,78	1,15	127	35,45	4 502
	3	ЭМ					47,77	1,25	22		
	2	в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*3*	35,45	*106*
	4	М					1 007,75		375		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	12,656072					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,26026					
		Итого по расценке					1 353,30		524		
81,1	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		41,6416	28,51		1 187		
		ФОТ							130		4 608
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			146		5 161
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			85		2 995
								Всего по позиции	**1 942**		
		(Прим. Керамогранит, производитель Atlas Concorde, Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60)									
82	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,3718		0,3718					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					2 053,20	1,15	878	35,45	31 125
	3	ЭМ					24,42	1,25	11		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*8*	35,45	*284*
	4	М					59,69		22		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	100,4447444					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,8040175					
		Итого по расценке					2 137,31		911		
82,1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_0 2	Керамогранит , производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Onyx 610010000742 Persian Jade 60 Rett 60x60 *2 570,40 = [3 024 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		37,9236	2 570,40		12 339	7,9	97 479
82,3	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,003718	2 500,00		9		

82,4	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"										
			т	1,2		0,44616	5 849,07			2 610		
82,5	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,003718	18 390,16			68		
		ФОТ								886		31 409
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112				992		35 178
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65				576		20 416
							Всего по позиции			**17 505**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)								**17 940**		
		в том числе										
		оплата труда								1 131		
		эксплуатация машин и механизмов								45		
		материальные ресурсы								16 764		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)								1 142		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)								1 279		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)								743		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)								**19 962**		
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										97 479

Подраздел: 6.2 Тип 5.1, 5.2, 5.3 Полы S=39,27+67,14+16,7 м2

		(Прим. Atlas Concorde Supernova Stone Cream Wax 60*60, Supernova Stone Pearl Wax 60*60, Supernova Stone Grey Wax 60*60)										
83	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	1,2311		1,2311						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		Объем: 1,2311=(39,27+67,14+16,7)/100										
		1 ОТ					2 053,20	1,38	3 488	35,45	123 650
		3 ЭМ					24,42	1,25	38		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*27*	35,45	*957*
		4 М					59,69		73		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,38	399,1098166					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	2,6622538					
		Итого по расценке					2 137,31		3 599		
83,1	ТЦ_06.2.05.03_77_78 05315060_07.07.22_02	Керамогранит , производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Stone Cream Wax 60*60, *1 825,80 = [2 148 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	32,536268		40,0554	1 825,80		9 257	7,9	73 133
83,2	ТЦ_06.2.05.03_77_78 05315060_07.07.22_02	Керамогранит , производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Stone Pearl Wax 60*60 *4 222,80 = [4 968 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	55,627325		68,4828	4 222,80		36 606	7,9	289 189
83,3	ТЦ_06.2.05.03_77_78 05315060_07.07.22_02	Керамогранит , производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Stone Grey Wax 60*60 *2 074,00 = [2 440 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	13,836406		17,034	2 074,00		4 472	7,9	35 329
83,5	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,012311	2 500,00		31		
83,6	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		1,47732	5 849,07		8 641		
83,7	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,012311	18 390,16		226		
		ФОТ							3 515		124 607
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			3 937		139 560
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			2 285		80 995
							Всего по позиции		**69 054**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**62 832**		
		в том числе									
		оплата труда							3 488		
		эксплуатация машин и механизмов							38		
		материальные ресурсы							59 306		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 515		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 937		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 285		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**69 054**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									397 651

Подраздел: 6.3 Тип 7 Полы S=9,19 м2

		(Прим. Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04)										
84	11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0919		0,0919						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)											
		Объем: 0,0919=9,19/100										
		1 ОТ					295,05	1,15	31	35,45	1 099	
		3 ЭМ					25,85	1,25	3			
		4 М					132,85		12			
		ЗТ	*чел-ч*	26,97	1,15	2,8503245						
		ЗТм	*чел-ч*	0,07	1,25	0,0080413						
		Итого по расценке					453,75		46			
84,1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	11,332		1,838	15,41		28			
84,2	01.2.01.02-0054	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-90/10	*т*	-0,02		-0,001838	1 383,10		- 3			
		ФОТ							31		1 099	
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			35		1 231	
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			20		714	
							Всего по позиции		**126**			

(Прим. Барьер Лайт)

85	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0919		0,0919					
		1 ОТ					297,78	1,15	31	35,45	1 099
		3 ЭМ					47,77	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					6,94	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					1 007,75		93		
		ЗТ	*чел-ч*	29,6	1,15	3,128276					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,25	0,06433					
		Итого по расценке					1 353,30		129		
85,1	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	112		10,2928	28,51		293		
		ФОТ							32		1 134
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			36		1 270
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			21		737
							Всего по позиции		**479**		
86	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0919		0,0919					
		1 ОТ					2 053,20	1,15	217	35,45	7 693
		3 ЭМ					24,42	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	2	35,45	*71*
		4 М					59,69		5		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	24,8275202					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,1987338					
		Итого по расценке					2 137,31		225		
86,1	ТЦ_06.2.01.02_78_78 01682397_23.06.22_0 2	Керамогранит, производитель Italon Элит Шампейн Крим 59х59 (610015000169) *2 856,85 = [3 361 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		9,3738	2 856,85		3 390	7,9	26 780
86,2	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000919	2 500,00		2		
86,3	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,11028	5 849,07		645		
86,4	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,000919	18 390,16		17		
		ФОТ							219		7 764
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			245		8 696
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			142		5 047
							Всего по позиции		**4 666**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 772**		
		в том числе									
		оплата труда							279		
		эксплуатация машин и механизмов							11		
		материальные ресурсы							4 482		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							282		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							316		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							183		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 271**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									26 780

Подраздел: 6.4 Тип 26 Полы S=15,47 м2

		(толщ. 55 мм)									
87	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1547		0,1547					
		Объем: 0,1547=15,47/100									
		1 ОТ					282,66	1,15	50	35,45	1 773
		3 ЭМ					43,61	1,25	8		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					8,54		1		
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,15	6,333418					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	0,2455863					
		Итого по расценке					334,81		59		
87,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	2,04		0,315588	548,30		173		
		ФОТ							53		1 879
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			59		2 104
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			34		1 221
							Всего по позиции		**325**		
88	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 *Поправки к:* *М)*7;* *ЭМ)*1,25)*7;* *ОТм)*1,25)*7;* *ОТ)*1,15)*7;* *ЗТ)*1,15)*7;* *ЗТм)*1,25)*7* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1547		0,1547					
		1 ОТ					3,49	8,05	4	35,45	142
		3 ЭМ					7,56	8,75	10		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	8,75	*4*	35,45	*142*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	8,05	0,5479474					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	8,75	0,2842613					
		Итого по расценке					11,05		14		
88,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	*м3*	0,51	7	0,552279	548,30		303		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			9		318
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			5		185
							Всего по позиции		**331**		

89	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	0,0511144		0,0511144					
		Объем: 0,0511144=3,62*14,12*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,15	6	35,45	213
		3 ЭМ					30,45	1,25	2		
		4 М					285,60		15		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	0,6818661					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	0,0223626					
		Итого по расценке					418,83		23		
89,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс BP-I, диаметр 4 мм	*т*	1		0,051114	8 817,17		451		
		ФОТ							6		213
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			6		217
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			3		124
							Всего по позиции		**483**		
		(Прим. Керамогранит, производитель ESTIMA, Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм)									
90	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1547		0,1547					
		1 ОТ					2 053,20	1,15	365	35,45	12 939
		3 ЭМ					24,42	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					59,69		9		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,15	41,7934426					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,25	0,3345388					
		Итого по расценке					2 137,31		379		
90,1	ТЦ_06.2.02.01_77_77 28465646_29.06.22_02	Керамогранит, производитель ESTIMA, Traffic TF 01 60х60 Неполированный – 10мм *1 746,75 = [2 055 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		15,7794	1 746,75		3 489	7,9	27 563
90,2	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	*м2*	102		15,7794	201,90		3 186		
90,3	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,001547	2 500,00		4		
90,4	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,18564	5 849,07		1 086		
90,5	14.3.01.02-0102	Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	*т*	0,01		0,001547	18 390,16		28		
		ФОТ							368		13 045
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			412		14 610
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			239		8 479
							Всего по позиции		**8 823**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 195**		
		в том числе									
		оплата труда							425		
		эксплуатация машин и механизмов							25		
		материальные ресурсы							8 745		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							435		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							486		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							281		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 962**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									27 563
		Подраздел: 6.5 Тип 33 Полы S=1480,69 м2									
		(толщ. 40 мм)									
91	11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	14,8069		14,8069					
		Объем: 14,8069=1480,69/100									
		1 ОТ					285,48	1,15	4 861	35,45	172 322
		3 ЭМ					41,73	1,25	772		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*317*	35,45	*11 238*
		4 М					8,54		126		
		ЗТ	*чел-ч*	36,6	1,15	623,222421					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	23,5059538					
		Итого по расценке					335,75		5 759		
91,1	04.3.02.04-0152	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В20 (М250), П3, F100, W2	*м3*	2,04		30,206076	711,12		21 480		
		ФОТ							5 178		183 560
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			5 799		205 587
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			3 366		119 314
							Всего по позиции		**36 404**		
92	11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 *Поправки к:* *М)*4;* *ЭМ)*1,25)*4;* *ОТм)*1,25)*4;* *ОТ)*1,15)*4;* *ЗТ)*1,15)*4;* *ЗТм)*1.25)*4* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	14,8069		14,8069					
		1 ОТ					3,43	4,6	234	35,45	8 295

		3 ЭМ					7,56	5	560		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	5	*210*	35,45	*7 445*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	4,6	29,9691656					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	5	15,547245					
		Итого по расценке					10,99		794		
92,1	04.3.02.04-0152	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В20 (М250), П3, F100, W2	*м3*	0,51	4	30,206076	711,12		21 480		
		ФОТ							444		15 740
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			497		17 629
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			289		10 231
							Всего по позиции		**23 060**		
93	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*т*	4,142992		4,142992					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 4,142992=2,8*1479,64*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,15	490	35,45	17 371
		3 ЭМ					30,45	1,25	158		
		2 в т.ч. ОТм					4,35	1,25	*23*	35,45	*815*
		4 М					285,60		1 183		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	55,2675133					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	1,812559					
		Итого по расценке					418,83		1 831		
93,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (прим. ВР-I, диаметр 5 мм)	*т*	1		4,142992	8 817,17		36 529		
		ФОТ							513		18 186
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			523		18 550
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			298		10 548
							Всего по позиции		**39 181**		
94	26-01-041-02	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*м3*	73,982		73,982					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 73,982=1479,64*0,05									
		1 ОТ					87,14	1,15	7 414	35,45	262 826
		3 ЭМ					33,97	1,25	3 142		
		2 в т.ч. ОТм					3,94	1,25	*365*	35,45	*12 939*
		4 М					79,80		5 904		
		ЗТ	*чел-ч*	9,27	1,15	788,685111					
		ЗТм	*чел-ч*	0,34	1,25	31,44235					
		Итого по расценке					200,91		16 460		
94,1	12.2.05.09-0009	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	*м3*	0,99		73,24218	1 634,71		119 730		
		ФОТ							7 779		275 765
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			7 546		267 492
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			4 278		151 671
							Всего по позиции		**148 014**		
95	11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	14,8069		14,8069					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					29,43	1,15	501	35,45	17 760
		3 ЭМ					1,31	1,25	24		
		2 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					1 492,06		22 093		
		ЗТ	*чел-ч*	3,45	1,15	58,7463758					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,3701725					
		Итого по расценке					1 522,80		22 618		
		ФОТ							505		17 902
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			566		20 050
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			328		11 636
							Всего по позиции		**23 512**		
		(толщ. 50 мм)									
96	11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	14,8069		14,8069					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					285,48	1,15	4 861	35,45	172 322
		3 ЭМ					41,73	1,25	772		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	*317*	35,45	*11 238*
		4 М					8,54		126		
		ЗТ	*чел-ч*	36,6	1,15	623,222421					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,25	23,5059538					
		Итого по расценке					335,75		5 759		
96,1	04.3.02.04-0153	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В22,5 (М300), П3, F100-150, W4	*м3*	2,04		30,206076	735,27		22 210		
		ФОТ							5 178		183 560
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			5 799		205 587
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			3 366		119 314
							Всего по позиции		**37 134**		

97	11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 *Поправки к:* *М)*7;* *ЭМ)*1,25)*7;* *ОТм)*1,25)*7;* *ОТ)*1,15)*7;* *ЗТ)*1,15)*7;* *ЗТм)*1,25)*7* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	14,8069		14,8069					
		1 ОТ					3,43	8,05	409	35,45	14 499
		3 ЭМ					7,56	8,75	979		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	8,75	*368*	35,45	*13 046*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	8,05	52,4460398					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	8,75	27,2076788					
		Итого по расценке					10,99		1 388		
97,1	04.3.02.04-0153	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В22,5 (М300), П3, F100-150, W4	*м3*	0,51	7	52,860633	735,27		38 867		
		ФОТ							777		27 545
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			870		30 850
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			505		17 904
						Всего по позиции			**41 630**		
98	06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	4,142992		4,142992					
		Объем: 4,142992=2,8*1479,64*0,001									
		1 ОТ					102,78	1,15	490	35,45	17 371
		3 ЭМ					30,45	1,25	158		
		2 в т.ч. ОТм					4,35	1,25	*23*	35,45	*815*
		4 М					285,60		1 183		
		ЗТ	*чел-ч*	11,6	1,15	55,2675133					
		ЗТм	*чел-ч*	0,35	1,25	1,812559					
		Итого по расценке					418,83		1 831		
98,1	08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (прим. ВР-I, диаметр 5 мм)	*т*	1		4,142992	8 817,17		36 529		
		ФОТ							513		18 186
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	102		102			523		18 550
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	*%*	58		58			298		10 548
						Всего по позиции			**39 181**		
		(прим. Эмаль ЭкоФлор 1155 Е (в два слоя)) (прим. Грунтовка ЭкоФлор 0203)									
100	13-06-004-01	Обеспыливание поверхности *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м2*	1480,69		1480,69					
		1 ОТ					0,60	1,15	1 022	35,45	36 230
		3 ЭМ					0,33	1,25	607		
		ЗТ	*чел-ч*	0,07	1,15	119,195545					
		Итого по расценке					0,93		1 629		
		ФОТ							1 022		36 230
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	94		94			961		34 056
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	51		51			521		18 477
						Всего по позиции			**3 111**		
101	13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	14,8069		14,8069					
		Объем: 14,8069=1480,69/100									
		1 ОТ					78,02	1,15	1 328	35,45	47 078
		3 ЭМ					9,22	1,25	171		
		2 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	*4*	35,45	*142*
		4 М					118,45		1 754		
		ЗТ	*чел-ч*	7,43	1,15	126,5175571					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,3701725					
		Итого по расценке					205,69		3 253		
101,1	01.2.01.02-0052	Исключен Битумы нефтяные строительные БН-70/30	*т*	-0,0055		-0,081438	1 525,50		- 124		
101,2	14.4.01.09-0423	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная ЭП-011	*кг*	25		370,1725	111,11		41 130		
		ФОТ							1 332		47 220
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	94		94			1 252		44 387
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	*%*	51		51			679		24 082
						Всего по позиции			**46 190**		

102	13-03-003-21	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (к=2 за 2 раза) *Поправки к:* *М)*2;* *ЭМ)*1,25)*2;* *ОТм)*1,25)*2;* *ОТ)*1,15)*2;* *ЗТ)*1,15)*2;* *ЗТм)*1,25)*2* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	14,8029		14,8029					
		Объем: 14,8029=1480,29/100									
		1 ОТ					48,80	2,3	1 661	35,45	58 882
		3 ЭМ					6,01	2,5	222		
		2 в т.ч. ОТм					0,22	2,5	*8*	35,45	*284*
		4 М					235,25	2	6 965		
		ЗТ	*чел-ч*	5,38	2,3	183,1710846					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	2,5	0,740145					
		Итого по расценке					290,06		8 848		
102, 1	14.4.04.08-0007	Исключен									
		Эмаль ПФ-133, темно-серая	*т*	-0,009	2	-0,266452	24 950,00		- 6 648		
102, 2	14.4.04.12-0017	Эмаль эпоксидная: ЭП-1532 "Ветокор-202" двухкомпонентная	*кг*	40		592,116	146,91		86 988		
		ФОТ							1 669		59 166
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1 569		55 616
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			851		30 175
							Всего по позиции		**91 608**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**488 341**		
		в том числе									
		оплата труда							23 271		
		эксплуатация машин и механизмов							7 565		
		материальные ресурсы							457 505		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							24 910		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							25 905		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							14 779		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**529 025**		

Подраздел: 6.6 Лазерный рез плитки

100	27-07-005-05	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*м реза*	1600		1600					
		1 ОТ					5,68	1,15	10 448	35,45	370 382
		4 М					10,32		16 512		
		ЗТ	*чел-ч*	0,59	1,15	1085,6					
		Итого по расценке					16,00		26 960		
		ФОТ							10 448		370 382
	Пр/812-021.1-1	НР Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			11 806		418 532
	Пр/774-021.1	СП Автомобильные дороги устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			8 045		285 194
							Всего по позиции		**46 811**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**26 960**		
		в том числе									
		оплата труда							10 448		
		материальные ресурсы							16 512		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							10 448		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							11 806		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							8 045		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**46 811**		

Подраздел: 6.7 Полы S=5,37 м2. Отделка ступеней лестниц

		(прим. Supernova Stone Pearl Wax ступени 30*60)									
101	15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,0537		0,0537					
		Объем: 0,0537=(5,37)/100									
		1 ОТ					3 471,60	1,15	214	35,45	7 586
		3 ЭМ					72,85	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					24,86	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					137,87		7		
		ЗТ	*чел-ч*	378,17	1,15	23,3538884					
		ЗТм	*чел-ч*	2,29	1,25	0,1537163					
		Итого по расценке					3 682,32		226		
101, 2	TЦ_06.2.05.03_77_7805315060_07.07.22_02	Керамогранит , производитель Atlas Concorde (или аналог), Supernova Stone Pearl Wax 60*60									
		4 222,80 = [4 968 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	101,992551		5,477	4 222,80		2 928	7,9	23 128
101, 4	11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм	*м3*	0,01		0,000537	2 500,00		1		
101, 5	14.1.06.02-0011	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	*т*	1,2		0,06444	5 849,07		377		
		ФОТ							216		7 657
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			216		7 657
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			106		3 752
							Всего по позиции		**3 854**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 532**		
		в том числе									
		оплата труда							214		
		эксплуатация машин и механизмов							5		
		материальные ресурсы							3 313		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							216		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							216		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							106		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 854**		

		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									23 128

Подраздел: 6.8 Порожки

102	11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,0105		0,0105					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,0105=(1,05)/100									
	1	ОТ					141,94	1,15	2	35,45	71
	4	М					80,40		1		
		ЗТ	*чел-ч*	16,64	1,15	0,200928					
		Итого по расценке					222,34		3		
102, 1	ТЦ_06.2.05.03_50_77 45000111_27.04.22_02	Одноуровневый латунный профиль для пола PROFILPAS PROJOINT R - 399/R/ латунь 2.7м									
		758,39 = [892,22 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	105		1,1025	758,39		106	7,9	836
		ФОТ							2		71
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			2		80
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			1		46
							Всего по позиции		**112**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**109**		
		в том числе									
		оплата труда							2		
		материальные ресурсы							107		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**112**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									836

Подраздел: 6.9 Плинтусы

103	11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,5436		0,5436					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,5436=54,36/100									
	1	ОТ					87,94	1,15	55	35,45	1 950
	3	ЭМ					2,13	1,25	1		
	4	М					43,05		23		
		ЗТ	*чел-ч*	9,01	1,15	5,6325114					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,02718					
		Итого по расценке					133,12		79		
103, 1	ТЦ_11.1.01.14_77_77 30208950_28.06.22_02	Плинтус Ultrawood арт. Base 0005 (2440 x 219 x 15 мм.)									
		906,49 = [1 066,46 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	101		54,9036	906,49		6 300	7,9	49 770
		ФОТ							55		1 950
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			62		2 184
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			36		1 268
							Всего по позиции		**6 477**		
104	11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,1719		0,1719					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,1719=(17,19)/100									
	1	ОТ					87,94	1,15	17	35,45	603
	4	М					43,05		7		
		ЗТ	*чел-ч*	9,01	1,15	1,7811419					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,008595					
		Итого по расценке					130,99		24		
104, 1	ТЦ_06.2.05.03_50_50 32256149_05.07.2022 02	Плинтус пластиковый Videlit Arbiton Integra 01 Белый									
		510,00 = [600 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	101		17,3619	510,00		1 121	7,9	8 855
		ФОТ							17		603
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			19		675
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			11		392
							Всего по позиции		**1 175**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 524**		
		в том числе									
		оплата труда							72		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							7 451		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							72		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							81		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							47		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 652**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									58 625
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**621 205**		
		в том числе									
		оплата труда							39 330		
		эксплуатация машин и механизмов							7 690		
		материальные ресурсы							574 185		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							41 022		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							44 028		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							26 470		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**691 703**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									632 062

Раздел: 7. Стены

Подраздел: 7.1 Тип С-1 Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

105	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,7637		0,7637					
		Объем: 0,7637=76,37/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	39	35,45	1 383
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	4,0838858					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0190925					
		Итого по расценке					45,70		40		
105,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		7,86611	21,77		171		
		ФОТ							39		1 383
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			39		1 383
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			19		678
							Всего по позиции		**269**		
106	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,7637		0,7637					
		1 ОТ					250,78	1,15	220	35,45	7 799
		3 ЭМ					6,88	1,25	7		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					254,42		194		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	25,820697					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,2100175					
		Итого по расценке					512,08		421		
		ФОТ							223		7 905
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			223		7 905
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			109		3 873
							Всего по позиции		**753**		
108	15-04-007-07	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,7637		0,7637					
		1 ОТ					424,76	1,15	373	35,45	13 223
		3 ЭМ					9,09	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					1,74	1,25	2	35,45	*71*
		4 М					451,80		345		
		ЗТ	*чел-ч*	48,6	1,15	42,683193					
		ЗТм	*чел-ч*	0,15	1,25	0,1431938					
		Итого по расценке					885,65		727		
108,2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		22,911	233,04		5 339		
108,3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		15,274	15,25		233		
		ФОТ							375		13 294
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			375		13 294
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			184		6 514
							Всего по позиции		**6 858**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 931**		
		в том числе									
		оплата труда							632		
		эксплуатация машин и механизмов							17		
		материальные ресурсы							6 282		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							637		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							637		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							312		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 880**		

Подраздел: 7.2 Тип С-2 Отделка стен по существующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой

109	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,1545		0,1545					
		Объем: 0,1545=15,45/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	8	35,45	284
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	0,8261888					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0038625					
		Итого по расценке					44,73		8		
109,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		1,59135	21,77		35		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			8		284
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			4		139
							Всего по позиции		**55**		

(Толщиной (20+50)2=35мм, К=35/20=1,75)

113	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1545		0,1545					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	106	35,45	3 758
		3 ЭМ					13,97	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					964,67		149		
		ЗТ	*чел-ч*	68,37	1,15	12,1476398					
		ЗТм	*чел-ч*	0,23	1,25	0,0444188					
		Итого по расценке					1 576,19		258		
113, 2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		4,635	233,04		1 080		
113, 3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		3,09	15,25		47		
		ФОТ							107		3 793
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			107		3 793
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			52		1 859
							Всего по позиции		**1 544**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 428**		
		в том числе									
		оплата труда							114		
		эксплуатация машин и механизмов							3		
		материальные ресурсы							1 311		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							115		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							115		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							56		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 599**		

Подраздел: 7.3 Тип С-5 Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

114	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5627		0,5627					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5627=56,27/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	29	35,45	1 028
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	3,0090383					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0140675					
		Итого по расценке					45,70		30		
114, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		5,79581	21,77		126		
		ФОТ							29		1 028
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			29		1 028
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			14		504
							Всего по позиции		**199**		
115	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5627		0,5627					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	162	35,45	5 743
		3 ЭМ					6,88	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					254,42		143		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	19,024887					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,1547425					
		Итого по расценке					512,08		310		
		ФОТ							164		5 814
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			164		5 814
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			80		2 849
							Всего по позиции		**554**		
		Грунтовка ГС-4									
116	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,5627		0,5627					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5627=56,27/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	33	35,45	1 170
		3 ЭМ					0,97	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	3,460394					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0161776					
		Итого по расценке					45,70		34		
116, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		5,79581	21,77		126		
		ФОТ							33		1 170
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			33		1 170
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			16		573
							Всего по позиции		**209**		

117	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5627		0,5627					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 058,09	1,15	685	35,45	24 283
	3	ЭМ					31,75	1,25	22		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*12*	35,45	*425*
	4	М					1,12		1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	74,5853223					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	1,1605688					
		Итого по расценке					1 090,96		708		
117, 1	ТЦ_06.2.05.03_77_97 24023175_27.06.22_02	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59 *4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		57,3954	4 569,60		33 199	7,9	262 274
117, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,028135	2 500,00		70		
117, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,211013	4 316,00		911		
		ФОТ							697		24 708
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			697		24 708
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			342		12 107
							Всего по позиции		**35 927**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**35 514**		
		в том числе									
		оплата труда							909		
		эксплуатация машин и механизмов							29		
		материальные ресурсы							34 576		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							923		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							923		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							452		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**36 889**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									262 274

Подраздел: 7.4 Тип С-6 Отделка стен посуществующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой

118	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5498		0,5498					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5498=(54,98)/100									
	1	ОТ					44,73	1,15	28	35,45	993
	3	ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	2,9400555					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,013745					
		Итого по расценке					45,70		29		
118, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		5,66294	21,77		123		
		ФОТ							28		993
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			28		993
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			14		487
							Всего по позиции		**194**		
119	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5498		0,5498					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					165,85	1,15	105	35,45	3 722
	3	ЭМ					9,20	1,25	6		
	2	в т.ч. ОТм					1,62	1,25	*1*	35,45	*35*
	4	М					83,85		46		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	12,961535					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,096215					
		Итого по расценке					258,90		157		
119, 1	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		54,98	4,03		222		
		ФОТ							106		3 757
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			114		4 058
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			58		2 066
							Всего по позиции		**551**		
		(прим. Простая штукатурка по сетке толщиной 20-50 мм, К=((20+50)/2)/12=2,92)									
120	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен *Поправки к:* *М *2,92;* *ЭМ)*1,25)*2,92;* *ОТм)*1,25)*2,92;* *ОТ)*1,15)*2,92;* *ЗТ)*1,15)*2,92;* *ЗТм)*1,25)*2,92*	*100 м2*	0,5498		0,5498					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
	1	ОТ					1 055,70	3,358	1 949	35,45	69 092
	3	ЭМ					53,24	3,65	107		
	2	в т.ч. ОТм					18,96	3,65	*38*	35,45	*1 347*
	4	М					4 768,29	2,92	7 655		
		ЗТ	*чел-ч*	115	3,358	212,316266					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	3,65	2,8897488					
		Итого по расценке					5 877,23		9 711		
120, 1	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108		-59,3784	28,25		- 1 677		
120, 2	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	*м2*	108		59,3784	34,20		2 031		

		ФОТ							1 987		70 439
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 987		70 439
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			974		34 515
							Всего по позиции		**13 026**		
		Грунтовка ГС-4									
121	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,5498		0,5498					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5498=(54,98)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	33	35,45	1 170
		3 ЭМ					0,97	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	3,3810638					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0158068					
		Итого по расценке					45,70		34		
121, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		5,66294	21,77		123		
		ФОТ							33		1 170
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			33		1 170
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			16		573
							Всего по позиции		**206**		
122	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5498		0,5498					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	669	35,45	23 716
		3 ЭМ					31,75	1,25	22		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*12*	35,45	*425*
		4 М					1,12		1		
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,15	72,8754402					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	1,1339625					
		Итого по расценке					1 090,96		692		
122, 1	ТЦ_06.2.05.03_78_78 40486942_04.05.22_2	Керамогранит производитель Atlas Concorde, Atlas Concorde Russia Supernova Onyx 610015000253 Persian Jade Lapp Rett 119x59									
		4 569,60 = [5 376 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м2*	102		56,0796	4 569,60		32 438	7,9	256 261
122, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05		0,02749	2 500,00		69		
122, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375		0,206175	4 316,00		890		
		ФОТ							681		24 141
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			681		24 141
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			334		11 829
							Всего по позиции		**35 104**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**44 842**		
		в том числе									
		оплата труда							2 784		
		эксплуатация машин и механизмов							137		
		материальные ресурсы							41 921		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 835		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 843		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 396		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**49 081**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									256 261
		Подраздел: 7.5 Тип С-19 Отделка стен посуществующим кирпичным стенам с ц/п штукатуркой									
		Грунтовка ГС-4									
126	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,0431		0,0431					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0431=(4,31)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	3	35,45	106
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,2650488					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0012391					
		Итого по расценке					44,73		3		
126, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		0,44393	21,77		10		
		ФОТ							3		106
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3		106
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1		52
							Всего по позиции		**17**		
127	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0024567		0,0024567					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0024567=((4,31*5,7)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	4	35,45	142
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	0,3907598					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0050669					
		Итого по расценке					1 058,09		4		
127, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000154	2 500,00		0		

127, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,001152	4 316,00		5		
		ФОТ							4		142
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			4		142
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2		70
							Всего по позиции		**15**		
128	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	8,189		8,189	1 199,35		1 243	7,9	9 821
		Объем: 8,189=(0,24567/(0,15*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**1 243**		**9 821**
129	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м2*	0,0007758		0,0007758					
		Объем: 0,0007758=((4,31*1,8)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	1	35,45	35
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	0,1233978					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0016001					
		Итого по расценке					1 058,09		1		
129, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000048	2 500,00		0		
129, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,000364	4 316,00		2		
		ФОТ							1		35
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1		35
							Всего по позиции		**4**		
130	ТЦ_06.2.01.02_78_7801682397_23.06.22_02	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			ШТ	7,758		7,758	629,85		618	7,9	4 886
		Объем: 7,758=(0,07758/(0,05*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**618**		**4 886**
		(Прим. Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 6000100000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ))									
131	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м2*	0,030601		0,030601					
		Объем: 0,030601=((4,31*71)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	45	35,45	1 595
	3	ЭМ					31,75	1,25	1		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	4,8673583					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0631146					
		Итого по расценке					1 089,84		46		
131, 1	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	*м2*	125		3,825125	201,90		772		
131, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,001913	2 500,00		5		
131, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,014344	4 316,00		62		
		ФОТ							46		1 630
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			46		1 630
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			23		799
							Всего по позиции		**954**		
		(Прим. Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ))									
132	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*									
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)		*100 м2*	0,0092665		0,0092665					
		Объем: 0,0092665=((4,31*21,5)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	14	35,45	496
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	1,4739184					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0191122					
		Итого по расценке					1 058,09		14		
132, 1	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	*м2*	125		1,158313	201,90		234		
132, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000579	2 500,00		1		
132, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,004344	4 316,00		19		

		ФОТ							14		496
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			14		496
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			7		243
						Всего по позиции			**289**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 039**		
		в том числе									
		оплата труда							67		
		эксплуатация машин и механизмов							1		
		материальные ресурсы							2 971		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							68		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							68		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							33		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 140**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									14 707

Подраздел: 7.6 Тип С-32 Отделка стен по обшивке перегородок системы KNAUF

133	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5304		0,5304					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5304=(53,04)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	27	35,45	957
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	2,836314					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,01326					
		Итого по расценке					45,70		28		
133, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		5,46312	21,77		119		
		ФОТ							27		957
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			27		957
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			13		469
						Всего по позиции			**187**		
134	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5304		0,5304					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	153	35,45	5 424
		3 ЭМ					6,88	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					254,42		135		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	17,932824					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,14586					
		Итого по расценке					512,08		293		
		ФОТ							155		5 495
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			155		5 495
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			76		2 693
						Всего по позиции			**524**		
		Грунтовка ГС-4									
135	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	0,5304		0,5304					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5304=(53,04)/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	31	35,45	1 099
		3 ЭМ					0,97	1,4375	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	3,2617611					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,015249					
		Итого по расценке					45,70		32		
135, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		5,46312	21,77		119		
		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			31		1 099
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			15		539
						Всего по позиции			**197**		
136	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0302328		0,0302328					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0302328=((53,04*5,7)/100)/100									
		1 ОТ					1 058,09	1,38	44	35,45	1 560
		3 ЭМ					31,75	1,25	1		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	4,8087929					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0623552					
		Итого по расценке					1 089,84		45		
136, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,00189	2 500,00		5		
136, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,014172	4 316,00		61		
		ФОТ							45		1 595
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			45		1 595
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			22		782
						Всего по позиции			**178**		

137	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Альцата (15х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000208 (ПЛОЩАДЬ=5,7% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *1 199,35 = [1 411 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	100,776		100,776	1 199,35		15 299	7,9	120 866
		Объем: 100,776=(3,02328/(0,15*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**15 299**		**120 866**
138	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,0095472		0,0095472					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0095472=((53,04*1,8)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	14	35,45	496
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	1,5185662					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,0196911					
		Итого по расценке					1 058,09		14		
138, 1	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,000597	2 500,00		1		
138, 2	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,004475	4 316,00		19		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			14		496
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			7		243
							Всего по позиции		**55**		
139	ТЦ_06.2.05.03_78_7840486942_04.05.22_2	Плитка Italon Бордюр Элит Крим Лондон (5х25) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600090000220 (ПЛОЩАДЬ=1,8% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ) *629,85 = [741 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	95,472		95,472	629,85		7 612	7,9	60 133
		Объем: 95,472=(0,95472/(0,05*0,25))*1,25									
							Всего по позиции		**7 612**		**60 133**
		(Прим. Плитка Italon Элит Перл Уайт (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600010000411 (ПЛОЩАДЬ=71% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ))									
140	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,376584		0,376584					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,376584=((53,04*71)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	550	35,45	19 498
	3	ЭМ					31,75	1,25	15		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*8*	35,45	*284*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	59,8989991					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,7767045					
		Итого по расценке					1 089,84		565		
140, 1	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	*м2*	125		47,073	201,90		9 504		
140, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,023537	2 500,00		59		
140, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,176524	4 316,00		762		
		ФОТ							558		19 782
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			558		19 782
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			273		9 693
							Всего по позиции		**11 721**		
		(Прим. Плитка Italon Вставка Элит Крим Вижн (25х75) Толщина (8,5 мм) Артикул: 600080000210 (ПЛОЩАДЬ=21,5% ОТ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПЛИТКИ))									
141	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,114036		0,114036					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,114036=((53,04*21,5)/100)/100									
	1	ОТ					1 058,09	1,38	167	35,45	5 920
	3	ЭМ					31,75	1,25	5		
	2	в т.ч. ОТм					17,53	1,25	*2*	35,45	*71*
		ЗТ	*чел-ч*	115,26	1,38	18,1384293					
		ЗТм	*чел-ч*	1,65	1,25	0,2351993					
		Итого по расценке					1 089,84		172		
141, 1	06.2.05.03-0002	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	*м2*	125		14,2545	201,90		2 878		
141, 2	04.3.02.09-0824	Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	*т*	0,05	1,25	0,007127	2 500,00		18		
141, 3	14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	*т*	0,375	1,25	0,053454	4 316,00		231		
		ФОТ							169		5 991
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			169		5 991
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			83		2 936

						Всего по позиции		**3 551**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**37 836**		
		в том числе								
		оплата труда						986		
		эксплуатация машин и механизмов						28		
		материальные ресурсы						36 822		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						999		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						999		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						489		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**39 324**		
		в том числе								
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)								180 999

Подраздел: 7.7 Отделка стен простая покраска по утеплителю

		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**0**		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**0**		

Подраздел: 7.8 Тип С-34 Отделка стен простая покраска по обшивке КНАУФ

144	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	5,7789		5,7789				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 5,7789=(577,89)/100								
		1 ОТ					44,73	1,3225	342	35,45	12 124
		3 ЭМ					0,97	1,4375	8		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					0,18		1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	35,5380679					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,1661434					
		Итого по расценке					45,88		351		
144, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		59,52267	21,77		1 296		
		ФОТ							344		12 195
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			344		12 195
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			169		5 976
							Всего по позиции		**2 160**		
145	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,7789		5,7789				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					250,78	1,15	1 667	35,45	59 095
		3 ЭМ					6,88	1,25	50		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*21*	35,45	*744*
		4 М					254,42		1 470		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	195,384609					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	1,5891975					
		Итого по расценке					512,08		3 187		
		ФОТ							1 688		59 839
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 688		59 839
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			827		29 321
							Всего по позиции		**5 702**		
		(прим. Универсальное покрытие Тэпинг НГ)									
146	15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	5,7789		5,7789				
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					123,79	1,15	823	35,45	29 175
		3 ЭМ					5,57	1,25	40		
		2 в т.ч. ОТм					1,07	1,25	*8*	35,45	*284*
		4 М					43,35		251		
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,15	91,711143					
		ЗТм	*чел-ч*	0,09	1,25	0,6501263					
		Итого по расценке					172,71		1 114		
146, 1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	*т*	0,052		0,300503	27 164,52		8 163		
		ФОТ							831		29 459
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			831		29 459
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			407		14 435
							Всего по позиции		**10 515**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)						**14 111**		
		в том числе								
		оплата труда						2 832		
		эксплуатация машин и механизмов						98		
		материальные ресурсы						11 181		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)						2 863		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)						2 863		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)						1 403		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)						**18 377**		

Подраздел: 7.9 Тип С-35 Отделка стен простая покраска по кирпичным стенам

		(Прим. Простая штукатурка по сетке толщиной К=20/12=1,67)								
146	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,4535		2,4535				

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 2,4535=245,35/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	126	35,45	4 467
		3 ЭМ					0,97	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	13,1200913					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0613375					
		Итого по расценке					45,70		129		
		ФОТ							127		4 502
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			127		4 502
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			62		2 206
							Всего по позиции		**318**		
147	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен *Поправки к:* *М)*1,67;* *ЭМ)*1,25)*1,67;* *ОТм)*1,25)*1,67;* *ОТ)*1,15)*1,67;* *ЗТ)*1,15)*1,67;* *ЗТм)*1,25)*1,67*	*100 м2*	2,4535		2,4535					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					1 055,70	1,9205	4 974	35,45	176 328
		3 ЭМ					53,24	2,0875	273		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	2,0875	*97*	35,45	*3 439*
		4 М					4 768,29	1,67	19 537		
		ЗТ	*чел-ч*	115	1,9205	541,8738763					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	2,0875	7,375221					
		Итого по расценке					5 877,23		24 784		
147, 1	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108		-264,978	28,25		- 7 486		
147, 2	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	*м2*	108		264,978	34,20		9 062		
		ФОТ							5 071		179 767
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5 071		179 767
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 485		88 086
							Всего по позиции		**33 916**		
		(прим. Универсальное покрытие Тэпинг НГ)									
148	15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	2,4535		2,4535					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					123,79	1,15	349	35,45	12 372
		3 ЭМ					5,57	1,25	17		
		2 в т.ч. ОТм					1,07	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					43,35		106		
		ЗТ	*чел-ч*	13,8	1,15	38,937045					
		ЗТм	*чел-ч*	0,09	1,25	0,2760188					
		Итого по расценке					172,71		472		
148, 1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	*т*	0,052		0,127582	27 164,52		3 466		
		ФОТ							352		12 478
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			352		12 478
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			172		6 114
							Всего по позиции		**4 462**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**30 427**		
		в том числе									
		оплата труда							5 449		
		эксплуатация машин и механизмов							293		
		материальные ресурсы							24 685		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							5 550		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							5 550		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 719		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**38 696**		
		Подраздел: 7.10 Тип С-36 Отделка стен простая покраска по кирпичным стенам									
149	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5007		0,5007					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,5007=(50,07)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	26	35,45	922
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	2,6774933					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0125175					
		Итого по расценке					45,70		27		
		ФОТ							26		922
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			26		922
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			13		452
							Всего по позиции		**66**		
		(Прим. Простая штукатурка по сетке толщиной К=20/12=1,67)									
150	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен *Поправки к:* *М)*1,67;* *ЭМ)*1,25)*1,67;* *ОТм)*1,25)*1,67;* *ОТ)*1,15)*1,67;* *ЗТ)*1,15)*1,67;* *ЗТм)*1,25)*1,67*	*100 м2*	0,5007		0,5007					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					1 055,70	1,9205	1 015	35,45	35 982
		3 ЭМ					53,24	2,0875	56		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	2,0875	*20*	35,45	*709*
		4 М					4 768,29	1,67	3 987		

		ЗТ	чел-ч	115	1,9205	110,5833503					
		ЗТм	чел-ч	1,44	2,0875	1,5051042					
		Итого по расценке					5 877,23		5 058		
150, 1	08.1.02.17-0161	Исключен									
		Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	м2	-108		-54,0756	28,25		- 1 528		
150, 2	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	м2	108		54,0756	34,20		1 849		
		ФОТ							1 035		36 691
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 035		36 691
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			507		17 979
						Всего по позиции			**6 921**		
151	15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,5007		0,5007					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					123,79	1,15	71	35,45	2 517
		3 ЭМ					5,57	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					1,07	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					43,35		22		
		ЗТ	чел-ч	13,8	1,15	7,946109					
		ЗТм	чел-ч	0,09	1,25	0,0563288					
		Итого по расценке					172,71		96		
151, 1	14.4.02.03-1000	Краска фасадная дисперсионная, минерального типа, усиленная силоксаном									
			кг	52		26,0364	75,97		1 978		
		ФОТ							72		2 552
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			72		2 552
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			35		1 250
						Всего по позиции			**2 181**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 480**		
		в том числе									
		оплата труда							1 112		
		эксплуатация машин и механизмов							60		
		материальные ресурсы							6 308		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 133		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 133		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							555		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 168**		

Подраздел: 7.11 Зашивки ниш для радиаторов. (прим. С683)

152	10-07-009-02	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами внутренними по одинарному металлическому каркасу: из потолочного профиля двумя слоями *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,1051		0,1051					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1051=10,51/100									
		1 ОТ					771,13	1,15	93	35,45	3 297
		3 ЭМ					112,04	1,25	15		
		2 в т.ч. ОТм					17,87	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					3 665,79		385		
		ЗТ	чел-ч	85,02	1,15	10,2759423					
		ЗТм	чел-ч	1,36	1,25	0,17867					
		Итого по расценке					4 548,96		493		
152, 1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	м2	206		21,6506	189,55		4 104		
		ФОТ							95		3 368
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			103		3 637
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			52		1 852
						Всего по позиции			**4 752**		
153	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*									
			100 м2	0,1051		0,1051					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	14	35,45	496
		3 ЭМ					5,79	1,25	1		
		4 М					2 536,09		267		
		ЗТ	чел-ч	13,96	1,15	1,6872754					
		ЗТм	чел-ч	0,08	1,25	0,01051					
		Итого по расценке					2 656,91		282		
153, 2	ТЦ_12.2.02.01_78_78 02348846_04.07.22_02	АкустиКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм *98,87 = [116,31 / 1,2] + 2% Заг.скл*									
			м2	103		10,8253	98,87		135	7,9	1 070
153, 3	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	10 ШТ	60		6,306	6,62		42		
		ФОТ							14		496
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			14		481
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			8		273
						Всего по позиции			**481**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 056**		
		в том числе									
		оплата труда							107		
		эксплуатация машин и механизмов							16		
		материальные ресурсы							4 933		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							109		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							117		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							60		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 233**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 070

Подраздел: 7.12 Откосы проемов

154	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2095		0,2095					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 0,2095=20,95/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	11	35,45	390
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	1,1203013					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0052375					
		Итого по расценке					44,73		11		
154, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		2,15785	21,77		47		
		ФОТ							11		390
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			11		390
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			5		191
							Всего по позиции		**74**		
155	10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2095		0,2095					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					165,85	1,15	40	35,45	1 418
		3 ЭМ					9,20	1,25	2		
		4 М					83,85		18		
		ЗТ	*чел-ч*	20,5	1,15	4,9389625					
		ЗТм	*чел-ч*	0,14	1,25	0,0366625					
		Итого по расценке					258,90		60		
155, 1	07.2.06.03-0092	Профиль маячковый 10-3000 мм	*м*	100		20,95	4,03		84		
		ФОТ							40		1 418
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			43		1 531
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			22		780
							Всего по позиции		**209**		
		(Штукатурка по сетке толщиной (20+50)/2=35мм, К=35/15=2,33)									
156	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен *Поправки к:* *М)*2,33;* *ЭМ)*1,25)*2,33;* *ОТм)*1,25)*2,33;* *ОТ)*1,15)*2,33;* *ЗТ)*1,15)*2,33;* *ЗТм)*1,25)*2.33*	*100 м2*	0,2095		0,2095					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					1 055,70	2,6795	593	35,45	21 022
		3 ЭМ					53,24	2,9125	32		
		2 в т.ч. ОТм					18,96	2,9125	*12*	35,45	*425*
		4 М					4 768,29	2,33	2 328		
		ЗТ	*чел-ч*	115	2,6795	64,5558538					
		ЗТм	*чел-ч*	1,44	2,9125	0,878643					
		Итого по расценке					5 877,23		2 953		
156, 1	08.1.02.17-0161	Исключен Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия	*м2*	-108		-22,626	28,25		- 639		
156, 2	08.1.02.17-0162	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, оцинкованная	*м2*	108		22,626	34,20		774		
		ФОТ							605		21 447
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			605		21 447
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			296		10 509
							Всего по позиции		**3 989**		
157	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,2095		0,2095					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					380,71	1,15	92	35,45	3 261
		3 ЭМ					10,41	1,25	3		
		2 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					642,56		135		
		ЗТ	*чел-ч*	43,56	1,15	10,494693					
		ЗТм	*чел-ч*	0,17	1,25	0,0445188					
		Итого по расценке					1 033,68		230		
157, 1	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	*л*	30		6,285	233,04		1 465		
157, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	20		4,19	15,25		64		
		ФОТ							93		3 296
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			93		3 296
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			46		1 615
							Всего по позиции		**1 898**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**5 049**		
		в том числе									
		оплата труда							736		
		эксплуатация машин и механизмов							37		
		материальные ресурсы							4 276		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							749		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							752		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							369		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 170**		

Подраздел: 7.13 Откосы окон S=54,05 м2. (Прим. С626_ГСП_А)

158	10-05-010-02	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в два слоя: с дверным проемом *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5405		0,5405					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,5405=(54,05)/100									
		1 ОТ					761,88	1,15	474	35,45	16 803
		3 ЭМ					64,46	1,25	44		
		2 в т.ч. ОТм					8,29	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					3 660,01		1 978		
		ЗТ	*чел-ч*	84	1,15	52,2123					
		ЗТм	*чел-ч*	0,66	1,25	0,4459125					
		Итого по расценке					4 486,35		2 496		
158,1	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	*м2*	225		121,6125	15,00		1 824		
		ФОТ							480		17 016
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			518		18 377
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			264		9 359
							Всего по позиции		**5 102**		
159	26-01-036-02	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5405		0,5405					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					115,03	1,15	71	35,45	2 517
		3 ЭМ					5,79	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 536,09		1 371		
		ЗТ	*чел-ч*	13,96	1,15	8,677187					
		ЗТм	*чел-ч*	0,08	1,25	0,05405					
		Итого по расценке					2 656,91		1 446		
159,3	12.2.05.08-1012	Плиты теплоизоляционные из стеклянного волокна на синтетическом связующем, плотность до 20 кг/м3, теплопроводность при 25 (+/- 5) °С не более 0,037 Вт/(м х К)	*м3*	10,3		5,56715	209,65		1 167		
159,4	01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10х150 мм	*10 ШТ*	60		32,43	6,62		215		
		ФОТ							72		2 552
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			70		2 475
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			40		1 404
							Всего по позиции		**2 938**		
160	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5405		0,5405					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					44,73	1,15	28	35,45	993
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,15	2,8903238					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,0135125					
		Итого по расценке					45,70		29		
160,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		5,56715	21,77		121		
		ФОТ							28		993
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			28		993
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			14		487
							Всего по позиции		**192**		
161	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: стен и перегородок из блоков и плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5405		0,5405					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					250,78	1,15	156	35,45	5 530
		3 ЭМ					6,88	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					2,97	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					254,42		138		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,15	18,274305					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,25	0,1486375					
		Итого по расценке					512,08		299		
		ФОТ							158		5 601
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			158		5 601
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			77		2 744
							Всего по позиции		**534**		
163	15-04-007-05	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,5405		0,5405					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					597,55	1,15	371	35,45	13 152
		3 ЭМ					13,97	1,25	9		
		2 в т.ч. ОТм					2,67	1,25	*2*	35,45	*71*

		4 М					964,67		521		
		ЗТ	чел-ч	68,37	1,15	42,4970828					
		ЗТм	чел-ч	0,23	1,25	0,1553938					
		Итого по расценке					1 576,19		901		
163,2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой основе, марка "Caparol Amphibolin"	л	30		16,215	233,04		3 779		
163,3	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	20		10,81	15,25		165		
		ФОТ							373		13 223
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			373		13 223
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			183		6 479
							Всего по позиции		**5 401**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**12 442**		
		в том числе									
		оплата труда							1 100		
		эксплуатация машин и механизмов							63		
		материальные ресурсы							11 279		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 111		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 147		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							578		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**14 167**		

Подраздел: 7.14 Откосы проемов в местах крепления стеклянных перегородок

164	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,0377		0,0377					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,0377=(3,77)/100									
		1 ОТ					44,73	1,15	2	35,45	71
		ЗТ	чел-ч	4,65	1,15	0,2016008					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,25	0,0009425					
		Итого по расценке					44,73		2		
164,1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10,3		0,38831	21,77		8		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			2		71
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1		35
							Всего по позиции		**13**		
		(Толщиной 20мм, К=25/15=1,67)									
165	15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен *Поправки к:* *М)*1,67;* *ЭМ)*1,25)*1,67;* *ОТм)*1,25)*1,67;* *ОТ)*1,15)*1,67;* *ЗТ)*1,15)*1,67;* *ЗТм)*1,25)*1,67*	100 м2	0,0377		0,0377					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					695,60	1,9205	50	35,45	1 773
		3 ЭМ					92,77	2,0875	7		
		2 в т.ч. ОТм					53,22	2,0875	*4*	35,45	*142*
		4 М					1 130,40	1,67	71		
		ЗТ	чел-ч	74	1,9205	5,3578109					
		ЗТм	чел-ч	5,54	2,0875	0,4359911					
		Итого по расценке					1 918,77		128		
		ФОТ							54		1 915
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			54		1 915
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			26		938
							Всего по позиции		**208**		
166	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м2	0,0377		0,0377					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		1 ОТ					380,71	1,15	17	35,45	603
		4 М					642,56		24		
		ЗТ	чел-ч	43,56	1,15	1,8885438					
		ЗТм	чел-ч	0,17	1,25	0,0080113					
		Итого по расценке					1 023,27		41		
166,1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	т	0,03		0,001131	27 164,52		31		
166,2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	кг	20		0,754	15,25		11		
		ФОТ							17		603
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			17		603
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			8		295
							Всего по позиции		**108**		
		(Прим. Установка перфорированного уголка из оцинкованной стали)									
167	09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	100 м	1,154		1,154					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 1,154=(115,4)/100									
		1 ОТ					117,24	1,15	156	35,45	5 530
		3 ЭМ					3,29	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					0,58	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					9,32		11		
		ЗТ	чел-ч	12,62	1,15	16,748002					
		ЗТм	чел-ч	0,05	1,25	0,072125					
		Итого по расценке					129,85		172		

167, 1	07.2.06.03-0230	Профиль угловой сетчатый оцинкованный, размер 35х35 мм	*м*	102		117,708	1,37		161		
		ФОТ							157		5 565
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			146		5 175
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			97		3 450
							Всего по позиции		**576**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**554**		
		в том числе									
		оплата труда							225		
		эксплуатация машин и механизмов							12		
		материальные ресурсы							317		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							230		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							219		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							132		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**905**		

Подраздел: 7.15 Уголки на стенах

168	09-03-050-01	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	0,936		0,936					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,936=93,6/100									
		1 ОТ					117,24	1,15	126	35,45	4 467
		3 ЭМ					3,29	1,25	4		
		2 в т.ч. ОТм					0,58	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					9,32		9		
		ЗТ	*чел-ч*	12,62	1,15	13,584168					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,25	0,0585					
		Итого по расценке					129,85		139		
168, 1	ТЦ_101_77_7722810 198_28.01.22_02	Защитный накладной уголок STYLA STAINLESS STEEL CORNER GUARDS CGS.50 из нержавеющей стали AISI 304 с матовой отделкой под латунь высотой 3000 мм шириной 50х50 мм									
		2 316,52 = [2 725,32 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м.п.*	105		98,28	2 316,52		28 819	7,9	227 668
		ФОТ							127		4 502
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			118		4 187
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			79		2 791
							Всего по позиции		**29 155**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**28 958**		
		в том числе									
		оплата труда							126		
		эксплуатация машин и механизмов							4		
		материальные ресурсы							28 828		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							127		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							118		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							79		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**29 155**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									227 668

Подраздел: 7.16 Решетки радиаторные декоративные

170	69-57-1	Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления	*м2*	19,266		19,266					
		Объем: 19,266=3*1,56*0,5+13*1,86*0,7									
		1 ОТ					4,77		92	35,45	3 261
		4 М					2,13		41		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52		10,01832					
		Итого по расценке					6,90		133		
		ФОТ							92		3 261
	Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	92		92			85		3 000
	Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	*%*	44		44			40		1 435
							Всего по позиции		**258**		
171	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1560x500(h). Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *28 113,75 = [33 075 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	3		3	28 113,75		10 676	7,9	84 341
							Всего по позиции		**10 676**		**84 341**
173	ТЦ_101_77_7730010 01_05.05.22_02	Индивидуальное деревянное ограждающее реечное изделие Nayada 1860x700(h) Материал- мдф плита, облицованная нестандартным дизайн-шпоном Tabu Италия (внутренний компенсационный слой, 4 слоя лака с промежуточной шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой, 2 верхних финишных защитных слоя лака со шлифовкой, полировкой, тоннельной сушкой). Фрезеровка панелей по дизайн-проекту Заказчика, тип 07ВТ. Скрытый алюминиевый каркас. *33 500,74 = [39 412,63 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	13		13	33 500,74		55 128	7,9	435 510
							Всего по позиции		**55 128**		**435 510**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**65 937**		
		в том числе									
		оплата труда							92		
		материальные ресурсы							65 845		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							92		

		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							85		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							40		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**66 062**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									519 851
		Подраздел: 7.17 Монтаж гипсовых деталей на стенах									
173	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	5,01		5,01					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 5,01=(118+84+299)/100									
		1 ОТ					227,24	1,15	1 309	35,45	46 404
		3 ЭМ					4,61	1,25	29		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*9*	35,45	*319*
		4 М					16,11		81		
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	149,799					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,688875					
		Итого по расценке					247,96		1 419		
		ФОТ							1 318		46 723
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 318		46 723
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			646		22 894
							Всего по позиции		**3 383**		
174	ТЦ_101_77_7722810198_28.01.22_02	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т48 23х64х2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		382,50 = [450 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	119,18		119,18	382,50		5 770	7,9	45 586
		Объем: 119,18=118*1,01									
							Всего по позиции		**5 770**		**45 586**
175	ТЦ_05.3.01_77_7722810198_28.01.22_01	Потолочный гипсовый карниз, профиль Т338 20х100х2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		459,00 = [540 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	84,84		84,84	459,00		4 929	7,9	38 942
		Объем: 84,84=84*1,01									
							Всего по позиции		**4 929**		**38 942**
176	ТЦ_05.3.01_77_7722810198_28.01.22_01	Гипсовый профиль Т178 12х20х2000мм Лепная Мастерская Петергоф									
		200,60 = [236 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	301,99		301,99	200,60		7 668	7,9	60 579
		Объем: 301,99=299*1,01									
							Всего по позиции		**7 668**		**60 579**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**19 786**		
		в том числе									
		оплата труда							1 309		
		эксплуатация машин и механизмов							29		
		материальные ресурсы							18 448		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 318		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 318		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							646		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**21 750**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									145 107
		Подраздел: 7.17.1 Гидроизоляция стен помещений									
1	08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	0,1825		0,1825						
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,1825=18,25/100									
		1 ОТ					121,98	1,15	26	35,45	922
		3 ЭМ					89,84	1,25	20		
		2 в т.ч. ОТм					6,38	1,25	*1*	35,45	*35*
		4 М					41,71		8		
		ЗТ	*чел-ч*	14,3	1,15	3,0012125					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	1,25	0,1254688					
		Итого по расценке					253,53		54		
1,1	01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	*кг*	220		40,15	15,41		619		
1,2	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	110		20,075	28,51		572		
		ФОТ							27		957
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			30		1 053
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			19		660
							Всего по позиции		**1 294**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 245**		
		в том числе									
		оплата труда							26		
		эксплуатация машин и механизмов							20		
		материальные ресурсы							1 199		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							27		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							30		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							19		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**1 294**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**320 635**		
		в том числе									
		оплата труда							18 606		
		эксплуатация машин и механизмов							847		
		материальные ресурсы							301 182		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							18 886		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							18 917		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							9 338		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**348 890**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									1 607 937

Раздел: 8. Потолок

Подраздел: 8.1 Отделка потолков S=110,08 м2

		(прим. П 282)									
177	10-07-012-02	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит внутренних: на стальном каркасе двухуровневых *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15)*1,2;* *ЗТ)*1,15)*1,2;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,1008		1,1008					
		Объем: 1,1008=(110,08)/100									
		1 ОТ					934,21	1,38	1 419	35,45	50 304
		3 ЭМ					67,58	1,25	93		
		2 в т.ч. ОТм					10,21	1,25	*14*	35,45	*496*
		4 М					5 184,40		5 707		
		ЗТ	*чел-ч*	103	1,38	156,467712					
		ЗТм	*чел-ч*	0,78	1,25	1,07328					
		Итого по расценке					6 186,19		7 219		
177, 1	01.6.01.05-0001	Плита армированная цементно-минеральная внутренняя	*м2*	103	1,25	141,728	189,55		26 865		
177, 2	07.2.06.05-0001	Удлинитель стальной, оцинкованный к профилю 60х27 мм, для соединения потолочных профилей, сечение 110х58х25х0,6 мм	*100 ШТ*	3,5	1,25	4,816	59,00		284		
177, 3	14.5.01.07-0115	Герметик силиконовый однокомпонентный влаго-термостойкий, устойчивый к УФ-излучению, адгезионный к непористым поверхностям для стекольных и общестроительных работ	*л*	1,5	1,25	2,064	63,60		131		
		ФОТ							1 433		50 800
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			1 548		54 864
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			788		27 940
							Всего по позиции		**36 835**		
178	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,1008		1,1008					
		1 ОТ					54,64	1,15	69	35,45	2 446
		3 ЭМ					0,97	1,25	1		
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	7,1904256					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,02752					
		Итого по расценке					55,61		70		
178, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		11,33824	21,77		247		
		ФОТ							69		2 446
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			69		2 446
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			34		1 199
							Всего по позиции		**420**		
179	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,1008		1,1008					
		1 ОТ					270,29	1,15	342	35,45	12 124
		3 ЭМ					3,44	1,25	5		
		2 в т.ч. ОТм					1,49	1,25	*2*	35,45	*71*
		4 М					37,76		42		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	37,724416					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,15136					
		Итого по расценке					311,49		389		
		ФОТ							344		12 195
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			344		12 195
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			169		5 976
							Всего по позиции		**902**		
		(прим. Caparol CapaSilan)									
181	15-04-007-08	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	1,1008		1,1008					
		1 ОТ					550,53	1,15	697	35,45	24 709
		3 ЭМ					9,75	1,25	13		
		2 в т.ч. ОТм					1,85	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					485,99		535		
		ЗТ	*чел-ч*	62,99	1,15	79,7403008					
		ЗТм	*чел-ч*	0,16	1,25	0,22016					
		Итого по расценке					1 046,27		1 245		
181, 1	14.3.02.01-0019	Краска акриловая: CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	*л*	33		36,3264	98,75		3 587		
181, 2	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения	*кг*	22		24,2176	15,25		369		
		ФОТ							700		24 815
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			700		24 815
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			343		12 159
							Всего по позиции		**6 244**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**40 406**		

		в том числе									
		оплата труда							2 527		
		эксплуатация машин и механизмов							112		
		материальные ресурсы							37 767		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 546		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 661		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 334		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**44 401**		
		Подраздел: 8.2 Отделка потолков S=33,19 м2									
182	09-03-047-01	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*т*	0,16595		0,16595					
		Объем: 0,16595=5*33,19*0,001									
		1 ОТ					651,74	1,15	124	35,45	4 396
		3 ЭМ					419,90	1,25	87		
		2 в т.ч. ОТм					12,42	1,25	*3*	35,45	*106*
		4 М					464,61		77		
		ЗТ	*чел-ч*	65,7	1,15	12,5383523					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,25	0,1804706					
		Итого по расценке					1 536,25		288		
182, 1	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	*м2*	200		33,19	161,59		5 363		
		ФОТ							127		4 502
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	*%*	93		93			118		4 187
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	*%*	62		62			79		2 791
							Всего по позиции		**5 848**		
183	15-01-053-01	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков в полускрытой подвесной системе: без относа *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	0,3324		0,3324					
		Объем: 0,3324=(33,24)/100									
		1 ОТ					789,46	1,15	302	35,45	10 706
		3 ЭМ					1,25	1,25	1		
		4 М					42 432,14		14 104		
		ЗТ	*чел-ч*	84,98	1,15	32,4844548					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,25	0,01662					
		Итого по расценке					43 222,85		14 407		
183, 1	ТЦ_01.6.04.02_77_77 25334490_31.01.22_02	Металлическая кассета Armstrong Lay-In Board Bioguard, кромка Board, модульного размера 600x600x12 мм, установленная на подвесную систему Prelude XL2/TLX *1 213,48 = [1 427,63 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*м2*	102		33,9048	1 213,48		5 208	7,9	41 143
183, 3	01.6.04.01-0031	Исключен Панели потолочные акустические, оцинкованные, окрашенные, с заглушками, размер 600x600x20 мм	*ШТ*	-288,4		-95,86416	102,43		- 9 819		
		ФОТ							302		10 706
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			302		10 706
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			148		5 246
							Всего по позиции		**10 246**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 447**		
		в том числе									
		оплата труда							426		
		эксплуатация машин и механизмов							88		
		материальные ресурсы							14 933		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							429		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							420		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							227		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**16 094**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									41 143
		Подраздел: 8.3 Отделка потолков S=1896,92 м2									
184	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25* *Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)*	*100 м2*	18,9692		18,9692					
		Объем: 18,9692=1896,92/100									
		1 ОТ					54,64	1,15	1 192	35,45	42 256
		3 ЭМ					0,97	1,25	23		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	*6*	35,45	*213*
		4 М					0,18		3		
		ЗТ	*чел-ч*	5,68	1,15	123,9068144					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,25	0,47423					
		Итого по расценке					55,79		1 218		
184, 1	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	*кг*	10,3		195,38276	21,77		4 253		
		ФОТ							1 198		42 469
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			1 198		42 469
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			587		20 810
							Всего по позиции		**7 256**		
185	15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	18,9692		18,9692					

		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					270,29	1,15	5 896	35,45	209 013
		3 ЭМ					3,44	1,25	82		
		2 в т.ч. ОТм					1,49	1,25	*35*	35,45	*1 241*
		4 М					37,76		716		
		ЗТ	*чел-ч*	29,8	1,15	650,074484					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	2,608265					
		Итого по расценке					311,49		6 694		
		ФОТ							5 931		210 254
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			5 931		210 254
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			2 906		103 024
							Всего по позиции		**15 531**		
		(прим. Универсальное покрытие Тэпинг НГ)									
186	15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м2*	18,9692		18,9692					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		1 ОТ					138,14	1,15	3 013	35,45	106 811
		3 ЭМ					6,22	1,25	148		
		2 в т.ч. ОТм					1,18	1,25	*28*	35,45	*993*
		4 М					47,69		905		
		ЗТ	*чел-ч*	15,4	1,15	335,944532					
		ЗТм	*чел-ч*	0,1	1,25	2,37115					
		Итого по расценке					192,05		4 066		
186, 1	14.3.02.01-0371	Краска водно-дисперсионная ВД-АК-111 белая	*т*	0,052		0,986398	27 164,52		26 795		
		ФОТ							3 041		107 804
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			3 041		107 804
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			1 490		52 824
							Всего по позиции		**35 392**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**43 026**		
		в том числе									
		оплата труда							10 101		
		эксплуатация машин и механизмов							253		
		материальные ресурсы							32 672		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							10 170		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							10 170		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							4 983		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**58 179**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**98 879**		
		в том числе									
		оплата труда							13 054		
		эксплуатация машин и механизмов							453		
		материальные ресурсы							85 372		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							13 145		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							13 251		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							6 544		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**118 674**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									41 143
		Раздел: 9. Потолочные гипсовые карнизы									
187	15-03-001-01	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*100 м*	5,998		5,998					
		Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)									
		Объем: 5,998=(575+24,8)/100									
		1 ОТ					227,24	1,15	1 567	35,45	55 550
		3 ЭМ					4,61	1,25	35		
		2 в т.ч. ОТм					1,42	1,25	*11*	35,45	*390*
		4 М					16,11		97		
		ЗТ	*чел-ч*	26	1,15	179,3402					
		ЗТм	*чел-ч*	0,11	1,25	0,824725					
		Итого по расценке					247,96		1 699		
		ФОТ							1 578		55 940
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			1 578		55 940
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			773		27 411
							Всего по позиции		**4 050**		
188	ТЦ_05.3.01_77_7722 810198_28.01.22_01	Молдинг, профиль P8030 17x41x2000мм Orac Decor									
		358,70 = [422 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	580,75		580,75	358,70		26 369	7,9	208 315
		Объем: 580,75=575*1,01									
							Всего по позиции		**26 369**		**208 315**
189	ТЦ_05.3.01_77_7722 810198_28.01.22_01	Потолочный гипсовый карниз для скрытого освещения, профиль KF 702 Flex 40x80x2000мм Tesori									
		718,25 = [845 / 1,2] + 2% Заг.скл	*м*	25,048		25,048	718,25		2 277	7,9	17 991
		Объем: 25,048=24,8*1,01									
							Всего по позиции		**2 277**		**17 991**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**30 345**		
		в том числе									
		оплата труда							1 567		
		эксплуатация машин и механизмов							35		
		материальные ресурсы							28 743		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 578		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 578		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							773		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**32 696**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									226 306

190	09-04-010-04	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса *Поправки к:* *ЭМ)*1,25;* *ОТм)*1,25;* *ОТ)*1,15;* *ЗТ)*1,15;* *ЗТм)*1,25*	*10 м2*	0,516		0,516					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)										
		Объем: 0,516=4,3*1,2/10									
	1	ОТ					249,15	1,15	148	35,45	5 247
	3	ЭМ					22,25	1,25	14		
	4	М					1 282,52		662		
		ЗТ	*чел-ч*	27,14	1,15	16,104876					
		Итого по расценке					1 553,92		824		
		ФОТ							148		5 247
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			138		4 880
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			92		3 253
							Всего по позиции		**1 054**		
191	ТЦ_101_77_773001001_05.05.22_02	Индивидуальная цельностеклянная ограждающая конструкция Nayada PT-Ct-34. Стекло- триплекс закаленный ультрапрозрачный AGC Clearvision прозрачный 8*2*8мм с отверстиями, с пленкой EVA. Кромка полированная со всех сторон. Спайдерные держатели для крепления к стене Nayada, шлифованная нерж. сталь AISI304, отделка- порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL (под латунь). Высота конструкции 1200мм. Поручень торцевой П-образный Nayada, шлифованная нержав. сталь AISI201, размер 20х20х1,5мм, отделка поручня порошковая полиэфирная окраска в нестандартный цвет по RAL (под латунь). *75 225,00 = [88 500 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*пог. м*	4,3		4,3	75 225,00		40 945	7,9	323 468
							Всего по позиции		**40 945**		**323 468**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**41 769**		
		в том числе									
		оплата труда							148		
		эксплуатация машин и механизмов							14		
		материальные ресурсы							41 607		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							148		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							138		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							92		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**41 999**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									323 468
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**2 139 366**		**19 742 083**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							100 676		3 568 968
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов							21 975	10,97	241 066
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы							2 016 715	7,90	15 932 049
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							104 367		3 699 805
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							106 843		3 787 575
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							59 334		2 103 525
	Письмо Минстроя России №24922-ИФ/09 от 02.06.2022г.	Всего оборудование							1 232	5,13	6 320
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**2 306 775**		**25 639 503**
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									8 405 951

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

Номер заказа 02-01-01/7-1 АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/7-1 АР

02-01-01/7-1 АР Кровля(блок А) искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 281,35	- 281,35	тыс. руб.
Строительные работы	- 281,35	- 281,35	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 3 236,54	- 3 236,54	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 29,78	- 29,78	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: 02-01-01/7-1 АР Кровля

Раздел: 1. Демонтажные работы

1	46-04-008-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	*100 м2 покрытия*	-6,831	79,44						
		Объем: -6,831=-683,1/100									
		Зарплата			66,92	)*1,15	- 525,70		1	- 525,70	
		Эксплуатация машин			12,52	)*1,15	- 98,35		1	- 98,35	
		НР от ФОТ	%	110			- 578,27	110		- 578,27	
		СП от ФОТ	%	70			- 367,99	70		- 367,99	
		Затраты труда	*чел-ч*	8,58		)*1,15					- 67,40
							- 1 570,31			**- 1 570,31**	**- 67,40**
2	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	*1 Т ГРУЗА*	-13,662	2,77						
		Эксплуатация машин			2,77		- 44,81		1	- 44,81	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,32		*- 11,34*		1	*- 11,34*	
							- 44,81			**- 44,81**	**0,00**
3	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	*1 Т ГРУЗА*	-13,662	17,32						
		Эксплуатация машин			17,32		- 236,63		1	- 236,63	
							- 236,63			**- 236,63**	**0,00**
Итого по разделу: 1. Демонтажные работы							**- 1 851,75**			**- 1 851,75**	**- 67,40**

Раздел: 2. Устройство кровли

4	12-01-015-3	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-6,831	951,81						
		Объем: -6,831=-683,1/100									
		Зарплата			68,52	)*1,15)*1,15	- 619,01		1	- 619,01	
		Эксплуатация машин			31,79	)*1,25)*1,15	- 312,16		1	- 312,16	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,76	)*1,25)*1,15	*- 17,28*		1	*- 17,28*	
		Материальные ресурсы			851,50		- 5 816,60		1	- 5 816,60	
		НР от ФОТ	%	120			- 763,55	120		- 763,55	
		СП от ФОТ	%	65			- 413,59	65		- 413,59	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,84		)*1,15)*1,15					- 70,83
4,1	101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	*м2*	751,41	6,20		4 658,74		1	4 658,74	
							- 3 266,17			**- 3 266,17**	**- 70,83**
5	101-7189	Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R100"	*10 м2*	-75,141	45,70		- 3 433,94		1	- 3 433,94	
		Объем: -75,141=-751,41/10									
							- 3 433,94			**- 3 433,94**	**0,00**
6	26-01-037-2	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху	*1 м3 изоляции*	-136,62	1 863,96						
		Зарплата			101,54	)*1,15)*1,15)*1,15	- 21 098,18		1	- 21 098,18	
		Эксплуатация машин			77,93	)*1,25)*1,15	- 15 304,77		1	- 15 304,77	
		Материальные ресурсы			1 684,49		- 230 135,02		1	- 230 135,02	
		НР от ФОТ	%	100			- 21 098,18	100		- 21 098,18	
		СП от ФОТ	%	70			- 14 768,73	70		- 14 768,73	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,93		)*1,15)*1,15)*1,15					- 2 271,06

6,1	104-0007	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200	*м3*	132,5214	1 588,50		210 510,24		1	210 510,24	
							- 91 894,64			**- 91 894,64**	**- 2 271,06**
7	104-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL	*м3*	-132,5214	556,00		- 73 681,90		1	- 73 681,90	
							- 73 681,90			**- 73 681,90**	**0,00**
8	12-01-007-8	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	*100 м2 кровли*	-6,831	13 372,19						
		Объем: -6,831=-683,1/100									
		Зарплата			824,01	)*1,15)*1,15	- 7 444,10		1	- 7 444,10	
		Эксплуатация машин			56,58	)*1,25)*1,15	- 555,59		1	- 555,59	
		в т.ч. зарплата машинистов			6,75	)*1,25)*1,15	*- 66,28*		1	*- 66,28*	
		Материальные ресурсы			12 491,60		- 85 330,12		1	- 85 330,12	
		НР от ФОТ	*%*	120			- 9 012,46	120		- 9 012,46	
		СП от ФОТ	*%*	65			- 4 881,75	65		- 4 881,75	
		Затраты труда	*чел-ч*	90,85		)*1,15)*1,15					- 820,74
							- 107 224,02			**- 107 224,02**	**- 820,74**
Итого по разделу: 2. Устройство кровли							**- 279 500,67**			**- 279 500,67**	**- 3 162,62**
Итого по локальной смете: 02-01-01/7-1 АР Кровля							**- 281 352,42**			**- 281 352,42**	**- 3 230,02**
							Всего с НР и СП			- 281 352,42	
Итого по смете: 02-01-01/7-1 АР Кровля(блок А) искл Выгружена							**- 281 352,42**			**- 281 352,42**	**- 3 230,02**

Составил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва,
(наименование стройки)

02-01-01/7-1 АР Кровля(блок А)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/7-1 доб.

АР. Кровля (блок А)
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР3.2.2, 765-09/15/ДСР-ВОР3.2.2
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	5 268,44	383,29 тыс. руб.			
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	1 075,27	30,33 тыс. руб.
строительных работ	5 268,44	383,29 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		3 319,9465394 чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		28,979859 чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель		
прочих затрат	0,00	0,00 тыс. руб.	конструктивного решения	0	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: 1. Демонтажные работы (в разделе КР)

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**0**
в том числе	
оплата труда	0
эксплуатация машин и механизмов	0
материальные ресурсы	0
перевозка	0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	0
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	0
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	0
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	0
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	0
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**0**
в том числе	
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0

Раздел: 2. Устройство кровли (отметки карнизных свесов +15,300, +17,000. Отметки коньков +18,800, +19,300)

1	12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной	*100 м2*	5,0798		5,0798					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 5,0798=(507,98)/100									
		1 ОТ					723,51	1,335725	4 909	35,45	174 024
		3 ЭМ					54,06	1,4375	395		
		2 в т.ч. ОТм					8,26	1,4375	*60*	35,45	*2 127*
		4 М					12 512,62		63 562		
		ЗТ	*чел-ч*	79,77	1,335725	541,2566688					
		ЗТм	*чел-ч*	0,63	1,4375	4,6003939					
		Итого по расценке					13 290,19		68 866		
1.1	11.1.03.06-0094	Исключен	*м3*	-1,8		-9,14364	1 320,00		- 12 070		
		ФОТ							4 969		176 151
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			5 416		192 005
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			2 832		100 406
							Всего по позиции		**65 044**		
2	12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной	*100 м2*	5,0798		5,0798					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					478,71	1,335725	3 248	35,45	115 142
		3 ЭМ					1,82	1,4375	13		
		2 в т.ч. ОТм					0,29	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					3 877,59		19 697		
		ЗТ	*чел-ч*	52,78	1,335725	358,1236928					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,1460443					
		Итого по расценке					4 358,12		22 958		
2.1	12.1.02.10-0096	Мембрана однослойная ветрозащитная	*10 м2*	11,5		58,4177	253,00		14 780		
2.2	12.1.01.03-0039	Исключен	*м2*	-115		-584,177	12,37		- 7 226		
		ФОТ							3 250		115 213
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			3 543		125 582
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			1 853		65 671
							Всего по позиции		**35 908**		
		Утеплитель Rockwool типа Лайт									
3	12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из	*100 м2*	5,0798		5,0798					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					383,25	1,335725	2 600	35,45	92 170
		3 ЭМ					126,92	1,4375	927		
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*78*	35,45	*2 765*
		4 М					870,84		4 424		
		ЗТ	*чел-ч*	40,3	1,335725	273,444199					
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	6,0608364					
		Итого по расценке					1 381,01		7 951		
3.1	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для	*м3*	20,6		104,64388	717,98		75 132		
		ФОТ							2 678		94 935
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			2 919		103 479
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			1 526		54 113
							Всего по позиции		**87 528**		
4	12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый	*100 м2*	5,0798		5,0798					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					296,71	1,335725	2 013	35,45	71 361
		3 ЭМ					121,22	1,4375	885		
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*78*	35,45	*2 765*
		4 М					681,39		3 461		
		ЗТ	*чел-ч*	31,2	1,335725	211,6987347					
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	6,0608364					
		Итого по расценке					1 099,32		6 359		
		ФОТ							2 091		74 126
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			2 279		80 797
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			1 192		42 252
							Всего по позиции		**9 830**		
		(Прим. Пароизоляция Технониколь)									
5	12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной	*100 м2*	5,0798		5,0798					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					478,71	1,3225	3 216	35,45	114 007
		3 ЭМ					1,82	1,4375	13		
		2 в т.ч. ОТм					0,29	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					3 877,59		19 697		
		ЗТ	*чел-ч*	52,78	1,3225	354,5779137					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,1460443					
		Итого по расценке					4 358,12		22 926		
		ФОТ							3 218		114 078
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			3 508		124 345
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			1 834		65 024
							Всего по позиции		**28 268**		

6	10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из	*100 м2*	5,0798		5,0798					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					952,35	2,645	12 796	35,45	453 618
		3 ЭМ					50,91	2,875	744		
		2 в т.ч. ОТм					5,44	2,875	*79*	35,45	*2 801*
		4 М					5 910,57		30 025		
		ЗТ	*чел-ч*	105	2,645	1410,787455					
		ЗТм	*чел-ч*	0,42	2,875	6,1338585					
		Итого по расценке					6 913,83		43 565		
6,1	07.2.06.04-0111	Тяги подвесов из оцинкованной стали для	*100 ШТ*	67	2	680,6932	38,86		26 452		
		ФОТ							12 875		456 419
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			13 905		492 933
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			7 081		251 030
							Всего по позиции		**91 003**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**269 693**		
		в том числе									
		оплата труда							28 782		
		эксплуатация машин и механизмов							2 977		
		материальные ресурсы							237 934		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							29 081		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							31 570		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							16 318		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**317 581**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

Раздел: 3. Покрытие кровли над выходами из подвалов (+1,300)

7	12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной	*100 м2*	0,156		0,156					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,156=(15,6)/100									
		1 ОТ					723,51	1,3225	149	35,45	5 282
		3 ЭМ					54,06	1,4375	12		
		2 в т.ч. ОТм					8,26	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					12 512,62		1 952		
		ЗТ	*чел-ч*	79,77	1,3225	16,4573487					
		ЗТм	*чел-ч*	0,63	1,4375	0,1412775					
		Итого по расценке					13 290,19		2 113		
7,1	11.1.03.06-0094	Исключен	*м3*	-1,8		-0,2808	1 320,00		- 371		
		ФОТ							151		5 353
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			165		5 835
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			86		3 051
							Всего по позиции		**1 993**		
8	12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной	*100 м2*	0,156		0,156					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,156=(15,6)/100									
		1 ОТ					478,71	1,3225	99	35,45	3 510
		4 М					3 877,59		605		
		ЗТ	*чел-ч*	52,78	1,3225	10,8890418					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,004485					
		Итого по расценке					4 356,30		704		
8,1	12.1.02.10-0096	Мембрана однослойная ветрозащитная	*10 м2*	11,5		1,794	253,00		454		
8,2	12.1.01.03-0039	Исключен	*м2*	-115		-17,94	12,37		- 222		
		ФОТ							99		3 510
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			108		3 826
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			56		2 001
							Всего по позиции		**1 100**		
		Утеплитель Rockwool типа Лайт									
9	12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из	*100 м2*	0,156		0,156					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					383,25	1,3225	79	35,45	2 801
		3 ЭМ					126,92	1,4375	28		
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					870,84		136		
		ЗТ	*чел-ч*	40,3	1,3225	8,314293					
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,1861275					
		Итого по расценке					1 381,01		243		
9,1	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для	*м3*	10,3		1,6068	717,98		1 154		
		ФОТ							81		2 872
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			88		3 130
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			46		1 637
							Всего по позиции		**1 531**		
10	12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый	*100 м2*	0,156		0,156					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					296,71	1,3225	61	35,45	2 162
		3 ЭМ					121,22	1,4375	27		
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					681,39		106		
		ЗТ	*чел-ч*	31,2	1,3225	6,436872					
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,1861275					
		Итого по расценке					1 099,32		194		
		ФОТ							63		2 233
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			69		2 434
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			36		1 273
							Всего по позиции		**299**		
		(Прим. Пароизоляция Технониколь)									
11	12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной	*100 м2*	0,156		0,156					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					478,71	1,3225	99	35,45	3 510
		4 М					3 877,59		605		
		ЗТ	*чел-ч*	52,78	1,3225	10,8890418					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,004485					
		Итого по расценке					4 356,30		704		
		ФОТ							99		3 510
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			108		3 826
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			56		2 001
							Всего по позиции		**868**		
12	10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из	*100 м2*	0,156		0,156					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					952,35	2,645	393	35,45	13 932
		3 ЭМ					50,91	2,875	23		
		2 в т.ч. ОТм					5,44	2,875	*2*	35,45	*71*
		4 М					5 910,57		922		
		ЗТ	*чел-ч*	105	2,645	43,3251					
		ЗТм	*чел-ч*	0,42	2,875	0,18837					
		Итого по расценке					6 913,83		1 338		
12,1	07.2.06.04-0111	Тяги подвесов из оцинкованной стали для	*100 ШТ*	67	2	20,904	38,86		812		
		ФОТ							395		14 003
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			427		15 123
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			217		7 702
							Всего по позиции		**2 794**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**7 123**		
		в том числе									
		оплата труда							880		
		эксплуатация машин и механизмов							90		
		материальные ресурсы							6 153		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							888		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							965		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							497		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**8 585**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

Раздел: 4. Люки выхода на кровлю

13	09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	*м2*	0,48		0,48					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,48=0,6*0,8*1									
	1	ОТ					19,03	1,3225	12	35,45	425
	4	М					2 225,45		1 068		
		ЗТ	*чел-ч*	1,95	1,3225	1,23786					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,4375	0,0069					
		Итого по расценке					2 244,48		1 080		
13.1	07.1.05.01-0004	Исключен	*м2*	-1		-0,48	2 167,54		- 1 040		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические	*%*	93		93			11		395
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические	*%*	62		62			7		264
							Всего по позиции		**58**		
14	ТЦ 101 77 7730010	Люк выхода на кровлю АЛЬТАИР	*ШТ*	1		1	41 607,50		5 267	7,9	41 608
							Всего по позиции		**5 267**		**41 608**

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**5 307**
в том числе	
оплата труда	12
эксплуатация машин и механизмов	0
материальные ресурсы	5 295
перевозка	0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	12
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	11
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	7
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	0
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	0
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**5 325**
в том числе	
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	41 608
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0

Раздел: 5. Наружные вентиляционные решетки

15	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью	*ШТ*	7		7					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 7=3+4									
	1	ОТ					9,60	1,3225	89	35,45	3 155
	3	ЭМ					1,47	1,4375	15		
	2	в т.ч. ОТм					0,12	1,4375	*1*	35,45	*35*
	4	М					4,10		29		
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,3225	9,905525					
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,4375	0,100625					
		Итого по расценке					15,17		133		
15.1	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию,	*РУБ*	0,1		0,7	1,00		1		
		ФОТ							90		3 190
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние	*%*	121		121			109		3 860
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние	*%*	72		72			65		2 297
							Всего по позиции		**308**		
16	ТЦ 19.2.03.03 00.	Наружные решетки 600x200(h) АРН-С RAL	*шт.*	3		3	2 467,55		937	7,9	7 403
							Всего по позиции		**937**		**7 403**
17	ТЦ 19.2.03.03 00.	Наружные решетки 950x200(h) АРН-С	*шт.*	4		4	2 969,05		1 503	7,9	11 876
							Всего по позиции		**1 503**		**11 876**

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**2 574**
в том числе	
оплата труда	89
эксплуатация машин и механизмов	15
материальные ресурсы	2 470
перевозка	0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	90
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	109
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	65
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	0
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	0
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**2 748**
в том числе	
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	19 279
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0

Раздел: 6. Оборудование выходов на кровлю

18	09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и	*т*	0,30936		0,30936					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем:									
	1	ОТ					271,66	1,3225	111	35,45	3 935
	3	ЭМ					671,33	1,4375	299		
	2	в т.ч. ОТм					78,48	1,4375	*35*	35,45	*1 241*
	4	М					88,49		27		
		ЗТ	*чел-ч*	28,9	1,3225	11,8238165					
		ЗТм	*чел-ч*	5,83	1,4375	2,5926302					
		Итого по расценке					1 031,48		437		
18.1	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	*кг*	10		3,0936	9,04		28		
		ФОТ							146		5 176
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические	*%*	93		93			136		4 814
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические	*%*	62		62			91		3 209
							Всего по позиции		**692**		
19	ТЦ 19.2.03.03 00.	Переходный мостик BORGE для	*шт.*	1		1	20 774,00		2 630	7,9	20 774
							Всего по позиции		**2 630**		**20 774**
20	ТЦ 19.2.03.03 00.	Секция пожарной лестницы BORGE, 800,	*шт.*	6		6	9 459,65		7 185	7,9	56 758
							Всего по позиции		**7 185**		**56 758**
21	ТЦ 19.2.03.03 00.	Секция пожарной лестницы BORGE, 800,	*шт.*	1		1	6 142,95		778	7,9	6 143
							Всего по позиции		**778**		**6 143**
22	ТЦ 19.2.03.03 00.	Вертикальное ограждение пожарной	*шт.*	15		15	5 586,20		10 607	7,9	83 793
							Всего по позиции		**10 607**		**83 793**
23	ТЦ 19.2.03.03 00.	Элемент жесткости (для экрана	*шт.*	12		12	528,70		803	7,9	6 344
							Всего по позиции		**803**		**6 344**
24	ТЦ 19.2.03.03 00.	Стеновой кронштейн BORGE, для	*шт.*	38		38	1 347,25		6 481	7,9	51 196
							Всего по позиции		**6 481**		**51 196**
25	ТЦ 19.2.03.03 00.	Площадка переходная BORGE с ободом	*шт.*	2		2	17 487,05		4 427	7,9	34 974
							Всего по позиции		**4 427**		**34 974**

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**33 376**
в том числе	
оплата труда	111
эксплуатация машин и механизмов	299
материальные ресурсы	32 966
перевозка	0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	146
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	136
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	91
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	0
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	0
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**33 603**
в том числе	
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	259 982
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0

Раздел: 7. Ограждения

26	12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	*100 м*	0,3971		0,3971					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,3971=(37,01+2,7)/100									
		1 ОТ					52,27	1,3423375	28	35,45	993
		3 ЭМ					48,51	1,4375	28		
		2 в т.ч. ОТм					5,29	1,4375	*3*	35,45	*106*
		4 М					19,41		8		
		ЗТ	*чел-ч*	5,9	1,3423375	3,1449491					
		ЗТм	*чел-ч*	0,41	1,4375	0,2340408					
		Итого по расценке					120,19		64		
		ФОТ							31		1 099
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			34		1 198
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			18		626
							Всего по позиции		**116**		
27	ТЦ 101 77 7730010	Кровельное ограждение BORGE для	*ШТ*	12,3366667		12,3366667	4 889,20		7 635	7,9	60 316
		Объем: 12,3366667=37,01/3									
							Всего по позиции		**7 635**		**60 316**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**7 699**		
		в том числе									
		оплата труда							28		
		эксплуатация машин и механизмов							28		
		материальные ресурсы							7 643		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							31		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							34		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							18		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**7 751**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									60 316
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		Раздел: 8. Элементы зонта вентиляционной шахты									
28	20-02-010-08	Установка зонтов над шахтами из листовой	*ШТ*	2		2					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					26,93	1,3225	71	35,45	2 517
		3 ЭМ					7,11	1,4375	20		
		2 в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					8,49		17		
		ЗТ	*чел-ч*	3,04	1,3225	8,0408					
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,4375	0,115					
		Итого по расценке					42,53		108		
28,1	19.2.02.01-0019	Зонты вентиляционных систем из листовой	*ШТ*	1		2	1 175,14		2 350		
28,2	19.1.01.11-0045	Крепления (хомуты) для воздуховодов	*т*	0,005		0,01	8 814,00		88		
		ФОТ							72		2 552
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние	*%*	121		121			87		3 088
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние	*%*	72		72			52		1 837
							Всего по позиции		**2 685**		
29	26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных	*100 м2*	0,0184		0,0184					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,0184=(1,84)/100									
		1 ОТ					93,83	1,3225	2	35,45	71
		3 ЭМ					36,80	1,4375	1		
		4 М					32,19		1		
		ЗТ	*чел-ч*	11	1,3225	0,267674					
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,4375	0,014812					
		Итого по расценке					162,82		4		
29,1	08.1.02.17-0040	Сетка плетеная из проволоки,	*м2*	105		1,932	15,46		30		
		ФОТ							2		71
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			2		69
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			1		39
							Всего по позиции		**37**		
30	09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и	*т*	0,288712		0,288712					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,288712=15,1*19,12*0,001									
		1 ОТ					345,67	1,3225	132	35,45	4 679
		3 ЭМ					473,47	1,4375	197		
		2 в т.ч. ОТм					53,96	1,4375	*22*	35,45	*780*
		4 М					232,33		67		
		ЗТ	*чел-ч*	39,55	1,3225	15,1010451					
		ЗТм	*чел-ч*	4,01	1,4375	1,6642442					
		Итого по расценке					1 051,47		396		
30,1	08.3.08.02-0073	Сталь угловая равнополочная, марка	*т*	1		0,288712	4 840,65		1 398		
		ФОТ							154		5 459
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические	*%*	93		93			143		5 077
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические	*%*	62		62			95		3 385
							Всего по позиции		**2 032**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**4 374**		
		в том числе									
		оплата труда							205		
		эксплуатация машин и механизмов							218		
		материальные ресурсы							3 951		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							228		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							232		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							148		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**4 754**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		Раздел: 9. Вновь возводимые конструкции на кровле. Основание под "стакан" на кровле									
31	12-01-007-08	Устройство кровель из оцинкованной	*100 м2*	0,1193		0,1193					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,1193=(11,93)/100									
		1 ОТ					723,51	1,3423375	116	35,45	4 112
		3 ЭМ					54,06	1,4375	9		
		2 в т.ч. ОТм					8,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					12 512,62		1 493		
		ЗТ	*чел-ч*	79,77	1,3423375	12,7744367					
		ЗТм	*чел-ч*	0,63	1,4375	0,1080411					
		Итого по расценке					13 290,19		1 618		
31,1	11.1.03.06-0094	Исключен	*м3*	-1,8		-0,21474	1 320,00		- 283		
		ФОТ							117		4 147
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			128		4 520
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			67		2 364
							Всего по позиции		**1 530**		
		Утеплитель Rockwool типа Лайт									
32	12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из	*100 м2*	0,1193		0,1193					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,1193=(11,93)/100									
		1 ОТ					383,25	1,3423375	61	35,45	2 162
		3 ЭМ					126,92	1,4375	22		
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					870,84		104		
		ЗТ	*чел-ч*	40,3	1,3423375	6,4536768					
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,1423398					
		Итого по расценке					1 381,01		187		
32,1	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для	*м3*	10,3		1,22879	717,98		882		
		ФОТ							63		2 233
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			69		2 434
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			36		1 273
							Всего по позиции		**1 174**		
33	12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый	*100 м2*	0,1193		0,1193					

Поправка: М-ка 421/пр

	1 ОТ					296,71	1,3423375	48	35,45	1 702
	3 ЭМ					121,22	1,4375	21		
	2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*2*	35,45	*71*
	4 М					681,39		81		
	ЗТ	*чел-ч*	31,2	1,3423375	4,9963949					
	ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,1423398					
	Итого по расценке					1 099,32		150		
	ФОТ							50		1 773
Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			55		1 933
Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			29		1 011
					Всего по позиции			**234**		

	Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)			**2 554**
	в том числе			
	оплата труда			225
	эксплуатация машин и механизмов			52
	материальные ресурсы			2 277
	перевозка			0
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)			230
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)			252
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)			132
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)			0
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)			0
	Итого по разделу (в базисном уровне цен)			**2 938**
	в том числе			
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			0
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			0
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)			
	ВСЕГО прямые затраты по смете		**332 700**	**3 475 272**
	в том числе			
Письмо Минстроя	оплата труда		30 332	1 075 270
Письмо Минстроя	эксплуатация машин и механизмов	10,97	3 679	40 359
Письмо Минстроя	материальные ресурсы	7,90	298 689	2 359 643
Письмо Минстроя	перевозка	1,00	0	0
Письмо Минстроя	Всего ФОТ (справочно)		30 706	1 088 528
Письмо Минстроя	Всего накладные расходы		33 309	1 180 703
Письмо Минстроя	Всего сметная прибыль		17 276	612 466
Письмо Минстроя	Всего оборудование	5,13	0	0
	Всего прочие затраты		0	0
	в том числе			
	пусконаладочные работы	1,00	0	0
	прочие затраты	1,00	0	0
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)		**383 285**	**5 268 441**
	в том числе			
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			381 185
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			0

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

Номер заказа 02-01-01/7-2 АР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/7-2 АР

02-01-01/7-2 АР Кровля(блок Б и В) искл

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

	базовая цена	текущая цена	
Сметная стоимость	- 1 091,11	- 1 091,11	тыс. руб.
Строительные работы	- 1 091,11	- 1 091,11	тыс. руб.
Монтажные работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Оборудование	0,00	0,00	тыс. руб.
Прочие работы	0,00	0,00	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	- 12 359,21	- 12 359,21	чел. -ч.
Средства на оплату труда	- 114,10	- 114,10	тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм.	Попра-вочные коэфф.	Стоимость в ценах 2001г.	Пункт коэфф. пересчета	Коэфф. пересчета	Стоимость в текущих ценах	ЗТР всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета: 02-01-01/7-2 АР Кровля

Раздел: 1. Демонтажные работы

2	т01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	*1 Т ГРУЗА*	-53,28	2,77						
		Эксплуатация машин			2,77		- 174,76		1	- 174,76	
		в т.ч. зарплата машинистов			0,32		*- 44,22*		1	*- 44,22*	
							- 174,76			**- 174,76**	**0,00**
3	т03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	*1 Т ГРУЗА*	-53,28	17,32						
		Эксплуатация машин			17,32		- 922,81		1	- 922,81	
							- 922,81			**- 922,81**	**0,00**
Итого по разделу: 1. Демонтажные работы							**- 1 097,57**			**- 1 097,57**	**0,00**

Раздел: 2. Устройство кровли

4	12-01-015-3	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	*100 м2 изолируемой поверхности*	-26,64	951,81						
		Объем: -26,64=-2664/100									
		Зарплата			68,52	)*1,15)*1,15	- 2 414,06		1	- 2 414,06	
		Эксплуатация машин			31,79	)*1,25)*1,15	- 1 217,40		1	- 1 217,40	
		в т.ч. зарплата машинистов			1,76	)*1,25)*1,15	*- 67,40*		1	*- 67,40*	
		Материальные ресурсы			851,50		- 22 683,96		1	- 22 683,96	
		НР от ФОТ	%	120			- 2 977,75		120	- 2 977,75	
		СП от ФОТ	%	65			- 1 612,95		65	- 1 612,95	
		Затраты труда	*чел-ч*	7,84		)*1,15)*1,15					- 276,21
4,1	101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	*м2*	2930,4	6,20		18 168,48		1	18 168,48	
							- 12 737,64			**- 12 737,64**	**- 276,21**
7	101-7189	Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R100"	*10 м2*	-293,04	45,70		- 13 391,93		1	- 13 391,93	
		Объем: -293,04=-2930,4/10									
							- 13 391,93			**- 13 391,93**	**0,00**
9	26-01-037-2	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху	*1 м3 изоляции*	-532,8	1 863,96						
		Объем: -532,8=-532,8									
		Зарплата			101,54	)*1,15)*1,15)*1,15	- 82 280,12		1	- 82 280,12	
		Эксплуатация машин			77,93	)*1,25)*1,15	- 59 686,59		1	- 59 686,59	
		Материальные ресурсы			1 684,49		- 897 496,27		1	- 897 496,27	
		НР от ФОТ	%	100			- 82 280,12		100	- 82 280,12	
		СП от ФОТ	%	70			- 57 596,08		70	- 57 596,08	
		Затраты труда	*чел-ч*	10,93		)*1,15)*1,15)*1,15					- 8 856,82
9,1	104-0007	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200	*м3*	516,816	1 588,50		820 962,22		1	820 962,22	
							- 358 376,96			**- 358 376,96**	**- 8 856,82**
10	104-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL	*м3*	-516,816	556,00		- 287 349,70		1	- 287 349,70	
		Объем: -516,816=-516,816									
							- 287 349,70			**- 287 349,70**	**0,00**
11	12-01-007-8	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	*100 м2 кровли*	-26,64	13 372,19						
		Объем: -26,64=-2664/100									

Зарплата			824,01	)*1,15)*1,15	- 29 031,03		1	- 29 031,03	
Эксплуатация машин			56,58	)*1,25)*1,15	- 2 166,73		1	- 2 166,73	
в т.ч. зарплата машинистов			6,75	)*1,25)*1,15	*- 258,49*		1	*- 258,49*	
Материальные ресурсы			12 491,60		- 332 776,22		1	- 332 776,22	
НР от ФОТ	%	120			- 35 147,42	120		- 35 147,42	
СП от ФОТ	%	65			- 19 038,19	65		- 19 038,19	
Затраты труда	*чел-ч*	90,85		)*1,15)*1,15					- 3 200,77
					- 418 159,59			**- 418 159,59**	**- 3 200,77**

Итого по разделу: 2. Устройство кровли **- 1 090 015,82** **- 1 090 015,82** **- 12 333,81**

Итого по локальной смете: 02-01-01/7-2 АР Кровля **- 1 091 113,39** **- 1 091 113,39** **- 12 333,81**

Всего с НР и СП - 1 091 113,39

Итого по смете: 02-01-01/7-2 АР Кровля(блок Б и В) искл Выгружена **- 1 091 113,39** **- 1 091 113,39** **- 12 333,81**

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва,
(наименование стройки)

02-01-01/7-2 АР Кровля(блок Б и В) доб
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/7-2 доб

02-01-01/7-2 АР Кровля
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР3.2.2, 765-09/15/ДСР-ВОР3.2.2
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	18 484,98	1 284,03 тыс. руб.			
в том числе:			Средства на оплату труда рабочих	4 012,34	113,18 тыс. руб.
строительных работ	18 484,98	1 284,03 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		12 367,8477808 чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		94,3677795 чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00 тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0	
прочих затрат	0,00	0,00 тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: 1. Демонтажные работы

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен) **0**
в том числе
оплата труда 0
эксплуатация машин и механизмов 0
материальные ресурсы 0
перевозка 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 0
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 0
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 0
Итого оборудование (в базисном уровне цен) 0
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) 0
Итого по разделу (в базисном уровне цен) **0**
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0

Раздел: 2. Устройство кровли

Подраздел: 2.1 Кровля (отметки карнизных свесов +17,700, +22,730. Отметки коньков +21,460, +25,470)

1	12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной	*100 м2*	21,7979		21,7979					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 21,7979=(1946,21+233,58)/100									
		1 ОТ					478,71	1,3740775	14 338	35,45	508 282
		3 ЭМ					1,82	1,4375	57		
		2 в т.ч. ОТм					0,29	1,4375	*9*	35,45	*319*
		4 М					3 877,59		84 523		
		ЗТ	*чел-ч*	52,78	1,3740775	1580,866768					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,6266896					
		Итого по расценке					4 358,12		98 918		
1,1	12.1.02.10-0096	Мембрана однослойная ветрозащитная	*10 м2*	11,5		250,67585	253,00		63 421		
1,2	12.1.01.03-0039	Исключен	*м2*	-115		-2506,7585	12,37		- 31 009		
		ФОТ							14 347		508 601
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			15 638		554 375
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			8 178		289 903
							Всего по позиции		**155 146**		
		Утеплитель Rockwool типа Лайт									
2	12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из	*100 м2*	21,7979		21,7979					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					383,25	1,3740775	11 479	35,45	406 931
		3 ЭМ					126,92	1,4375	3 977		
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*335*	35,45	*11 876*
		4 М					870,84		18 982		
		ЗТ	*чел-ч*	40,3	1,3740775	1207,065759					
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	26,0076194					
		Итого по расценке					1 381,01		34 438		
		ФОТ							11 814		418 807
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			12 877		456 500
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			6 734		238 720
							Всего по позиции		**54 049**		
3	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для	*м3*	424,978		424,978	717,98		305 126		
		Объем:									
							Всего по позиции		**305 126**		
4	12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый	*100 м2*	21,7979		21,7979					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					296,71	1,3740775	8 887	35,45	315 044
		3 ЭМ					121,22	1,4375	3 798		
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*335*	35,45	*11 876*
		4 М					681,39		14 853		
		ЗТ	*чел-ч*	31,2	1,3740775	934,5025228					
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	26,0076194					
		Итого по расценке					1 099,32		27 538		
		ФОТ							9 222		326 920
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			10 052		356 343
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			5 257		186 344
							Всего по позиции		**42 847**		
		(Прим. Пароизоляция Технониколь)									
5	12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной	*100 м2*	21,7979		21,7979					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					478,71	1,3740775	14 338	35,45	508 282
		3 ЭМ					1,82	1,4375	57		
		2 в т.ч. ОТм					0,29	1,4375	*9*	35,45	*319*
		4 М					3 877,59		84 523		
		ЗТ	*чел-ч*	52,78	1,3740775	1580,866768					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,6266896					
		Итого по расценке					4 358,12		98 918		
		ФОТ							14 347		508 601
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			15 638		554 375
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			8 178		289 903
							Всего по позиции		**122 734**		
6	10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из	*100 м2*	21,7979		21,7979					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					952,35	2,645	54 908	35,45	1 946 489
		3 ЭМ					50,91	2,875	3 191		
		2 в т.ч. ОТм					5,44	2,875	*341*	35,45	*12 088*
		4 М					5 910,57		128 838		
		ЗТ	*чел-ч*	105	2,645	6053,821778					
		ЗТм	*чел-ч*	0,42	2,875	26,3209643					
		Итого по расценке					6 913,83		186 937		

6.1	07.2.06.04-0111	Тяги подвесов из оцинкованной стали для	*100 ШТ*	67	2	2920,9186	38,86			113 507		
		ФОТ								55 249		1 958 577
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108				59 669		2 115 263
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55				30 387		1 077 217
							Всего по позиции			**390 500**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)								**897 794**		
		в том числе										
		оплата труда								103 950		
		эксплуатация машин и механизмов								11 080		
		материальные ресурсы								782 764		
		перевозка								0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)								104 979		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)								113 874		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)								58 734		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)								0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)								0		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)								**1 070 402**		
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										0

Подраздел: 2.2 Покрытие кровли слуховых окон (+19,800, +20,100)

7	12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной	*100 м2*	0,5691		0,5691						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 0,5691=(56,91)/100										
		1 ОТ					478,71	1,3562238	369	35,45	13 081	
		3 ЭМ					1,82	1,4375	1			
		4 М					3 877,59		2 207			
		ЗТ	*чел-ч*	52,78	1,3562238	40,7370272						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0163616						
		Итого по расценке					4 358,12		2 577			
7,1	12.1.02.10-0096	Мембрана однослойная ветрозащитная	*10 м2*	11,5		6,54465	253,00		1 656			
7.2	12.1.01.03-0039	Исключен	*м2*	-115		-65,4465	12,37		- 810			
		ФОТ							369		13 081	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			402		14 258	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			210		7 456	
							Всего по позиции		**4 035**			
		Утеплитель Rockwool типа Лайт										
8	12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из	*100 м2*	0,5691		0,5691						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					383,25	1,3562238	296	35,45	10 493	
		3 ЭМ					126,92	1,4375	104			
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*9*	35,45	*319*	
		4 М					870,84		496			
		ЗТ	*чел-ч*	40,3	1,3562238	31,1046267						
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,6790074						
		Итого по расценке					1 381,01		896			
8,1	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для	*м3*	10,3		5,86173	717,98		4 209			
		ФОТ							305		10 812	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			332		11 785	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			174		6 163	
							Всего по позиции		**5 611**			
9	12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый	*100 м2*	0,5691		0,5691						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					296,71	1,3562238	229	35,45	8 118	
		3 ЭМ					121,22	1,4375	99			
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*9*	35,45	*319*	
		4 М					681,39		388			
		ЗТ	*чел-ч*	31,2	1,3562238	24,0810013						
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,6790074						
		Итого по расценке					1 099,32		716			
		ФОТ							238		8 437	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			259		9 196	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			136		4 809	
							Всего по позиции		**1 111**			
		(Прим. Пароизоляция Технониколь)										
10	12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной	*100 м2*	0,5691		0,5691						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					478,71	1,3562238	369	35,45	13 081	
		3 ЭМ					1,82	1,4375	1			
		4 М					3 877,59		2 207			
		ЗТ	*чел-ч*	52,78	1,3562238	40,7370272						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0163616						
		Итого по расценке					4 358,12		2 577			
		ФОТ							369		13 081	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			402		14 258	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			210		7 456	
							Всего по позиции		**3 189**			
11	10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из	*100 м2*	0,5691		0,5691						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					952,35	2,645	1 434	35,45	50 835	
		3 ЭМ					50,91	2,875	83			
		2 в т.ч. ОТм					5,44	2,875	*9*	35,45	*319*	
		4 М					5 910,57		3 364			
		ЗТ	*чел-ч*	105	2,645	158,0532975						
		ЗТм	*чел-ч*	0,42	2,875	0,6871883						
		Итого по расценке					6 913,83		4 881			
11,1	07.2.06.04-0111	Тяги подвесов из оцинкованной стали для	*100 ШТ*	67	2	76,2594	38,86		2 963			
		ФОТ							1 443		51 154	
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			1 558		55 246	
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			794		28 135	
							Всего по позиции		**10 196**			
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**19 665**			
		в том числе										
		оплата труда							2 697			
		эксплуатация машин и механизмов							288			
		материальные ресурсы							16 680			
		перевозка							0			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 724			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 953			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 524			
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0			
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**24 142**			
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										0

Подраздел: 2.3 Покрытие кровли над выходом из подвала (+1,050)

12	12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной	*100 м2*	0,2511		0,2511						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 0,2511=(25,11)/100										
		1 ОТ					478,71	1,3225	159	35,45	5 637	
		3 ЭМ					1,82	1,4375	1			
		4 М					3 877,59		974			
		ЗТ	*чел-ч*	52,78	1,3225	17,5271692						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0072191						
		Итого по расценке					4 358,12		1 134			
12,1	12.1.02.10-0096	Мембрана однослойная ветрозащитная	*10 м2*	11,5		2,88765	253,00		731			
12,2	12.1.01.03-0039	Исключен	*м2*	-115		-28,8765	12,37		- 357			
		ФОТ							159		5 637	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			173		6 144	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			91		3 213	
							Всего по позиции		**1 772**			
		Утеплитель Rockwool типа Лайт										
13	12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из	*100 м2*	0,2511		0,2511						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					383,25	1,3225	127	35,45	4 502	

		3 ЭМ					126,92	1,4375	46			
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*4*	35,45	*142*	
		4 М					870,84		219			
		ЗТ	*чел-ч*	40,3	1,3225	13,3828139						
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,2995937						
		Итого по расценке					1 381,01		392			
13.1	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для	*м3*	10,3		2,58633	717,98		1 857			
		ФОТ							131			4 644
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			143			5 062
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			75			2 647
							Всего по позиции		**2 467**			
14	12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый	*100 м2*	0,2511		0,2511						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					296,71	1,3225	99	35,45		3 510
		3 ЭМ					121,22	1,4375	44			
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*4*	35,45	*142*	
		4 М					681,39		171			
		ЗТ	*чел-ч*	31,2	1,3225	10,3608882						
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,2995937						
		Итого по расценке					1 099,32		314			
		ФОТ							103			3 652
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			112			3 981
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			59			2 082
							Всего по позиции		**485**			
		(Прим. Пароизоляция Технониколь)										
15	12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной	*100 м2*	0,2511		0,2511						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					478,71	1,3225	159	35,45		5 637
		3 ЭМ					1,82	1,4375	1			
		4 М					3 877,59		974			
		ЗТ	*чел-ч*	52,78	1,3225	17,5271692						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0072191						
		Итого по расценке					4 358,12		1 134			
		ФОТ							159			5 637
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			173			6 144
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			91			3 213
							Всего по позиции		**1 398**			
16	10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из	*100 м2*	0,2511		0,2511						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					952,35	2,645	633	35,45		22 440
		3 ЭМ					50,91	2,875	37			
		2 в т.ч. ОТм					5,44	2,875	*4*	35,45	*142*	
		4 М					5 910,57		1 484			
		ЗТ	*чел-ч*	105	2,645	69,7367475						
		ЗТм	*чел-ч*	0,42	2,875	0,3032033						
		Итого по расценке					6 913,83		2 154			
16.1	07.2.06.04-0111	Тяги подвесов из оцинкованной стали для	*100 ШТ*	67	2	33,6474	38,86		1 308			
		ФОТ							637			22 582
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			688			24 389
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			350			12 420
							Всего по позиции		**4 500**			
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**8 667**			
		в том числе										
		оплата труда							1 177			
		эксплуатация машин и механизмов							129			
		материальные ресурсы							7 361			
		перевозка							0			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 189			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 289			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							666			
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0			
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**10 622**			
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										0
		Подраздел: 2.4 Люки выхода на кровлю										
17	09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	*м2*	1,92		1,92						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 1,92=0,6*0,8*4										
		1 ОТ					19,03	1,3225	48	35,45		1 702
		3 ЭМ					0,44	1,4375	1			
		4 М					2 225,45		4 273			
		ЗТ	*чел-ч*	1,95	1,3225	4,95144						
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,4375	0,0276						
		Итого по расценке					2 244,92		4 322			
17.1	07.1.05.01-0004	Исключен	*м2*	-1		-1,92	2 167,54		- 4 162			
		ФОТ							48			1 702
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические	*%*	93		93			45			1 583
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические	*%*	62		62			30			1 055
							Всего по позиции		**235**			
18	ТЦ 101 77 7730010	Люк выхода на кровлю АЛЬТАИР	*ШТ*	4		4	41 607,50		21 067	7,9		166 430
							Всего по позиции		**21 067**			**166 430**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**21 227**			
		в том числе										
		оплата труда							48			
		эксплуатация машин и механизмов							1			
		материальные ресурсы							21 178			
		перевозка							0			
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							48			
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							45			
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							30			
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0			
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0			
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**21 302**			
		в том числе										
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										166 430
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)										0
		Подраздел: 2.5 Вентиляционные решетки										
19	20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью	*ШТ*	3		3						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					9,60	1,3225	38	35,45		1 347
		3 ЭМ					1,47	1,4375	6			
		2 в т.ч. ОТм					0,12	1,4375	*1*	35,45	*35*	
		4 М					4,10		12			
		ЗТ	*чел-ч*	1,07	1,3225	4,245225						
		ЗТм	*чел-ч*	0,01	1,4375	0,043125						
		Итого по расценке					15,17		56			
19.1	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию,	*РУБ*	0,1		0,3	1,00		0			
		ФОТ							39			1 382
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние	*%*	121		121			47			1 672
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние	*%*	72		72			28			995
							Всего по позиции		**131**			
20	ТЦ 19.2.03.03 00.	Наружные решетки 700х200(h) АРН-С	*шт.*	3		3	1 968,60		748	7,9		5 906
							Всего по позиции		**748**			**5 906**
21	26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных	*100 м2*	0,08665		0,08665						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем:										
		1 ОТ					93,83	1,3225	11	35,45		390
		3 ЭМ					36,80	1,4375	5			
		2 в т.ч. ОТм					6,50	1,4375	*1*	35,45	*35*	
		4 М					32,19		3			
		ЗТ	*чел-ч*	11	1,3225	1,2605409						
		ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,4375	0,0697533						

		Итого по расценке					162,82		19		
21,1	08.1.02.17-0131	Сетка стальная плетеная из оцинкованной	*м2*	105		9,09825	34,89		317		
		ФОТ							12		425
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			12		412
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			7		234
							Всего по позиции		**355**		

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен) **1 140**
в том числе
оплата труда 49
эксплуатация машин и механизмов 11
материальные ресурсы 1 080
перевозка 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 51
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 59
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 35
Итого оборудование (в базисном уровне цен) 0
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) 0
Итого по подразделу (в базисном уровне цен) **1 234**
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 5 906
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0

Подраздел: 2.6 Фасадные лестницы

22	09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и	*т*	0,26918		0,26918						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем:										
		1 ОТ					271,66	1,3225	97	35,45	3 439	
		3 ЭМ					671,33	1,4375	260			
		2 в т.ч. ОТм					78,48	1,4375	*30*	35,45	*1 064*	
		4 М					88,49		24			
		ЗТ	*чел-ч*	28,9	1,3225	10,2881269						
		ЗТм	*чел-ч*	5,83	1,4375	2,2558966						
		Итого по расценке					1 031,48		381			
22,1	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	*кг*	10		2,6918	9,04		24			
		ФОТ							127		4 503	
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические	*%*	93		93			118		4 188	
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические	*%*	62		62			79		2 792	
							Всего по позиции		**602**			
		Лестница пожарная BORGE П1-2 с										
23	ТЦ 19.2.03.03 00.	Секция пожарной лестницы BORGE, 800,	*шт.*	6		6	9 459,65		7 185	7,9	56 758	
							Всего по позиции		**7 185**		**56 758**	
24	ТЦ 19.2.03.03 00.	Вертикальное ограждение пожарной	*шт.*	16		16	5 586,20		11 314	7,9	89 379	
							Всего по позиции		**11 314**		**89 379**	
25	ТЦ 19.2.03.03 00.	Элемент жесткости (для экрана	*шт.*	36		36	528,70		2 409	7,9	19 033	
							Всего по позиции		**2 409**		**19 033**	
26	ТЦ 19.2.03.03 00.	Стеновой кронштейн BORGE, для	*шт.*	24		24	1 347,25		4 093	7,9	32 334	
							Всего по позиции		**4 093**		**32 334**	
27	ТЦ 19.2.03.03 00.	Площадка переходная BORGE с ободом	*шт.*	1		1	17 487,05		2 214	7,9	17 487	
							Всего по позиции		**2 214**		**17 487**	

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен) **27 620**
в том числе
оплата труда 97
эксплуатация машин и механизмов 260
материальные ресурсы 27 263
перевозка 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 127
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 118
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 79
Итого оборудование (в базисном уровне цен) 0
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) 0
Итого по подразделу (в базисном уровне цен) **27 817**
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 214 991
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0

Подраздел: 2.7 Фасонные элементы

28	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий	*100 м2*	0,051744		0,051744						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 0,051744=(0,48*10,78)/100										
		1 ОТ					829,12	1,384393	59	35,45	2 092	
		3 ЭМ					21,88	1,4375	2			
		4 М					6 516,18		337			
		ЗТ	*чел-ч*	97,2	1,384393	6,9628279						
		ЗТм	*чел-ч*	0,27	1,4375	0,0200831						
		Итого по расценке					7 367,18		398			
		ФОТ							59		2 092	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			64		2 280	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			34		1 192	
							Всего по позиции		**496**			
29	13-03-004-21	Окраска металлических огрунтованных	*100 м2*	0,051744		0,051744						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1 ОТ					22,04	1,3225	2	35,45	71	
		4 М					1 372,06		71			
		ЗТ	*чел-ч*	2,43	1,3225	0,1662884						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0014876						
		Итого по расценке					1 394,10		73			
29,1	14.3.02.01-0205	Краска антикоррозионная "ЦИКРОЛЬ"	*кг*	19		0,983136	45,44		45			
29,2	14.4.04.04-0005	Исключен	*т*	-0,019		-0,000983	70 605,35		- 69			
		ФОТ							2		71	
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и	*%*	94		94			2		67	
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и	*%*	51		51			1		36	
							Всего по позиции		**52**			

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен) **447**
в том числе
оплата труда 61
эксплуатация машин и механизмов 2
материальные ресурсы 384
перевозка 0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) 61
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) 66
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) 35
Итого оборудование (в базисном уровне цен) 0
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен) 0
Итого по подразделу (в базисном уровне цен) **548**
в том числе
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен) 0

Подраздел: 2.8 Ограждения

30	12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	*100 м*	3,6884		3,6884						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 3,6884=(368,84)/100										
		1 ОТ					52,27	1,384393	267	35,45	9 465	
		3 ЭМ					48,51	1,4375	257			
		2 в т.ч. ОТм					5,29	1,4375	*28*	35,45	*993*	
		4 М					19,41		72			
		ЗТ	*чел-ч*	5,9	1,384393	30,1265513						
		ЗТм	*чел-ч*	0,41	1,4375	2,1738508						
		Итого по расценке					120,19		596			
		ФОТ							295		10 458	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			322		11 399	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			168		5 961	

								Всего по позиции			**1 086**	
31	ТЦ 19.2.03.03	00.	Кровельное ограждение BORGE для	*ШТ*	122,9466667		122,9466667	4 889,20		76 090	7,9	601 111
			Объем: 122,9466667=368,84/3									
								Всего по позиции		**76 090**		**601 111**
			Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**76 686**		
			в том числе									
			оплата труда							267		
			эксплуатация машин и механизмов							257		
			материальные ресурсы							76 162		
			перевозка							0		
			Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							295		
			Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							322		
			Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							168		
			Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
			Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
			Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**77 176**		
			в том числе									
			материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									601 111
			оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
			Подраздел: 2.9 Спецификация элементов зонта вентиляционной шахты									
32	20-02-010-08		Установка зонтов над шахтами из листовой	*ШТ*	5		5					
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1	ОТ					26,93	1,3225	178	35,45	6 310
		3	ЭМ					7,11	1,4375	51		
		2	в т.ч. ОТм					0,49	1,4375	*4*	35,45	*142*
		4	М					8,49		42		
			ЗТ	*чел-ч*	3,04	1,3225	20,102					
			ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,4375	0,2875					
			Итого по расценке					42,53		271		
32,1	19.2.02.01-0019		Зонты вентиляционных систем из листовой	*ШТ*	1		5	1 175,14		5 876		
			ФОТ							182		6 452
	Пр/812-016.0-1		НР Сантехнические работы: внутренние	*%*	121		121			220		7 807
	Пр/774-016.0		СП Сантехнические работы: внутренние	*%*	72		72			131		4 645
								Всего по позиции		**6 498**		
33	26-01-048-04		Устройство на плоских и криволинейных	*100 м2*	0,0324		0,0324					
	Поправка: М-ка 421/пр											
			Объем: 0,0324=(3,24)/100									
		1	ОТ					93,83	1,3225	4	35,45	142
		3	ЭМ					36,80	1,4375	2		
		4	М					32,19		1		
			ЗТ	*чел-ч*	11	1,3225	0,471339					
			ЗТм	*чел-ч*	0,56	1,4375	0,026082					
			Итого по расценке					162,82		7		
33,1	08.1.02.17-0040		Сетка плетеная из проволоки,	*м2*	105		3,402	15,46		53		
			ФОТ							4		142
	Пр/812-020.0-1		НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			4		138
	Пр/774-020.0		СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			2		78
								Всего по позиции		**66**		
34	09-03-014-01		Монтаж связей и распорок из одиночных и	*т*	0,525782		0,525782					
	Поправка: М-ка 421/пр											
			Объем: 0,525782=15,1*34,82*0,001									
		1	ОТ					345,67	1,3225	240	35,45	8 508
		3	ЭМ					473,47	1,4375	358		
		2	в т.ч. ОТм					53,96	1,4375	*41*	35,45	*1 453*
		4	М					232,33		122		
			ЗТ	*чел-ч*	39,55	1,3225	27,5009618					
			ЗТм	*чел-ч*	4,01	1,4375	3,0308046					
			Итого по расценке					1 051,47		720		
34,1	08.3.08.02-0073		Сталь угловая равнополочная, марка	*т*	1		0,525782	4 840,65		2 545		
			ФОТ							281		9 961
	Пр/812-009.0-1		НР Строительные металлические	*%*	93		93			261		9 264
	Пр/774-009.0		СП Строительные металлические	*%*	62		62			174		6 176
								Всего по позиции		**3 700**		
			Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**9 472**		
			в том числе									
			оплата труда							422		
			эксплуатация машин и механизмов							411		
			материальные ресурсы							8 639		
			перевозка							0		
			Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							467		
			Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							485		
			Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							307		
			Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
			Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
			Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**10 264**		
			в том числе									
			материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
			оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
			Подраздел: 2.10 Основание под слуховое окно на кровле									
35	12-01-037-04		Устройство подкровельной пленочной	*100 м2*	0,7697		0,7697					
	Поправка: М-ка 421/пр											
			Объем: 0,7697=(76,97)/100									
		1	ОТ					478,71	1,346305	496	35,45	17 583
		3	ЭМ					1,82	1,4375	2		
		4	М					3 877,59		2 985		
			ЗТ	*чел-ч*	52,78	1,346305	54,6933256					
			ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0221289					
			Итого по расценке					4 358,12		3 483		
35,1	12.1.02.10-0096		Мембрана однослойная ветрозащитная	*10 м2*	11,5		8,85155	253,00		2 239		
35,2	12.1.01.03-0039		Исключен	*м2*	-115		-88,5155	12,37		- 1 095		
			ФОТ							496		17 583
	Пр/812-012.0-1		НР Кровли	*%*	109		109			541		19 165
	Пр/774-012.0		СП Кровли	*%*	57		57			283		10 022
								Всего по позиции		**5 451**		
			Утеплитель Rockwool типа Лайт									
36	12-01-013-03		Утепление покрытий плитами: из	*100 м2*	0,7697		0,7697					
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1	ОТ					383,25	1,346305	397	35,45	14 074
		3	ЭМ					126,92	1,4375	140		
		2	в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*12*	35,45	*425*
		4	М					870,84		670		
			ЗТ	*чел-ч*	40,3	1,346305	41,7609136					
			ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,9183483					
			Итого по расценке					1 381,01		1 207		
36,1	12.2.05.10-0001		Плиты из минеральной ваты, для	*м3*	10,3		7,92791	717,98		5 692		
			ФОТ							409		14 499
	Пр/812-012.0-1		НР Кровли	*%*	109		109			446		15 804
	Пр/774-012.0		СП Кровли	*%*	57		57			233		8 264
								Всего по позиции		**7 578**		
37	12-01-013-04		Утепление покрытий плитами: на каждый	*100 м2*	0,7697		0,7697					
	Поправка: М-ка 421/пр											
		1	ОТ					296,71	1,346305	307	35,45	10 883
		3	ЭМ					121,22	1,4375	134		
		2	в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*12*	35,45	*425*
		4	М					681,39		524		
			ЗТ	*чел-ч*	31,2	1,346305	32,3310299					
			ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,9183483					
			Итого по расценке					1 099,32		965		
			ФОТ							319		11 308
	Пр/812-012.0-1		НР Кровли	*%*	109		109			348		12 326
	Пр/774-012.0		СП Кровли	*%*	57		57			182		6 446
								Всего по позиции		**1 495**		
			(Прим. Пароизоляция Технониколь)									
38	12-01-037-04		Устройство подкровельной пленочной	*100 м2*	0,7697		0,7697					
	Поправка: М-ка 421/пр											

		1 ОТ					478,71	1,346305	496	35,45	17 583
		3 ЭМ					1,82	1,4375	2		
		4 М					3 877,59		2 985		
		ЗТ	чел-ч	52,78	1,346305	54,6933256					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,4375	0,0221289					
		Итого по расценке					4 358,12		3 483		
		ФОТ							496		17 583
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			541		19 165
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			283		10 022
							Всего по позиции		**4 307**		
39	10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из	*100 м2*	0,7697		0,7697					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					952,35	2,645	1 939	35,45	68 738
		3 ЭМ					50,91	2,875	113		
		2 в т.ч. ОТм					5,44	2,875	*12*	35,45	*425*
		4 М					5 910,57		4 549		
		ЗТ	чел-ч	105	2,645	213,7649325					
		ЗТм	чел-ч	0,42	2,875	0,9294128					
		Итого по расценке					6 913,83		6 601		
39.1	07.2.06.04-0111	Тяги подвесов из оцинкованной стали для	*100 ШТ*	67	2	103,1398	38,86		4 008		
		ФОТ							1 951		69 163
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			2 107		74 696
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			1 073		38 040
							Всего по позиции		**13 789**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**26 583**		
		в том числе									
		оплата труда							3 635		
		эксплуатация машин и механизмов							391		
		материальные ресурсы							22 557		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							3 671		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							3 983		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 054		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**32 620**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

Подраздел: 2.11 Основание под "стакан" на кровле

Утеплитель Rockwool типа Лайт

40	12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из	*100 м2*	0,2604		0,2604					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,2604=(26,04)/100									
		1 ОТ					383,25	1,3555625	135	35,45	4 786
		3 ЭМ					126,92	1,4375	48		
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*4*	35,45	*142*
		4 М					870,84		227		
		ЗТ	чел-ч	40,3	1,3555625	14,2254355					
		ЗТм	чел-ч	0,83	1,4375	0,3106898					
		Итого по расценке					1 381,01		410		
40,1	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для	*м3*	10,3		2,68212	717,98		1 926		
		ФОТ							139		4 928
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			152		5 372
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			79		2 809
							Всего по позиции		**2 567**		
41	12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый	*100 м2*	0,2604		0,2604					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					296,71	1,3555625	105	35,45	3 722
		3 ЭМ					121,22	1,4375	45		
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*4*	35,45	*142*
		4 М					681,39		177		
		ЗТ	чел-ч	31,2	1,3555625	11,0132404					
		ЗТм	чел-ч	0,83	1,4375	0,3106898					
		Итого по расценке					1 099,32		327		
		ФОТ							109		3 864
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			119		4 212
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			62		2 202
							Всего по позиции		**508**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 663**		
		в том числе									
		оплата труда							240		
		эксплуатация машин и механизмов							93		
		материальные ресурсы							2 330		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							248		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							271		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							141		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 075**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

Подраздел: 2.12 Ограждающая конструкция в месте перепада высот

42	12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной	*100 м2*	0,1138		0,1138					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,1138=(11,38)/100									
		1 ОТ					478,71	1,3555625	74	35,45	2 623
		4 М					3 877,59		441		
		ЗТ	чел-ч	52,78	1,3555625	8,1420018					
		ЗТм	чел-ч	0,02	1,4375	0,0032718					
		Итого по расценке					4 356,30		515		
42,1	12.1.02.10-0096	Мембрана однослойная ветрозащитная	*10 м2*	11,5		1,3087	253,00		331		
42,2	12.1.01.03-0039	Исключен	*м2*	-115		-13,087	12,37		- 162		
		ФОТ							74		2 623
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			81		2 859
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			42		1 495
							Всего по позиции		**807**		
		Утеплитель Rockwool типа Лайт									
43	12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из	*100 м2*	0,1138		0,1138					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					383,25	1,3555625	59	35,45	2 092
		3 ЭМ					126,92	1,4375	21		
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					870,84		99		
		ЗТ	чел-ч	40,3	1,3555625	6,2167994					
		ЗТм	чел-ч	0,83	1,4375	0,1357776					
		Итого по расценке					1 381,01		179		
43.1	12.2.05.10-0001	Плиты из минеральной ваты, для	*м3*	10,3		1,17214	717,98		842		
		ФОТ							61		2 163
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			66		2 358
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			35		1 233
							Всего по позиции		**1 122**		
44	12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый	*100 м2*	0,1138		0,1138					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					296,71	1,3555625	46	35,45	1 631
		3 ЭМ					121,22	1,4375	20		
		2 в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					681,39		78		
		ЗТ	чел-ч	31,2	1,3555625	4,813006					
		ЗТм	чел-ч	0,83	1,4375	0,1357776					
		Итого по расценке					1 099,32		144		
		ФОТ							48		1 702
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			52		1 855
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			27		970

						Всего по позиции		**223**		
		(Прим. Пароизоляция Технониколь)								
45	12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной	*100 м2*	0,1138		0,1138				
	Поправка: М-ка 421/пр									
	1	ОТ					478,71	1,3555625	74	35,45	2 623
	4	М					3 877,59		441		
		ЗТ	*чел-ч*	52,78	1,3555625	8,1420018				
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0032718				
		Итого по расценке					4 356,30		515		
		ФОТ							74		2 623
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			81		2 859
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			42		1 495
						Всего по позиции			**638**		
46	10-06-040-02	Устройство подвесных потолков из	*100 м2*	0,1138		0,1138				
	Поправка: М-ка 421/пр									
	1	ОТ					952,35	2,645	287	35,45	10 174
	3	ЭМ					50,91	2,875	17		
	2	в т.ч. ОТм					5,44	2,875	*2*	35,45	*71*
	4	М					5 910,57		673		
		ЗТ	*чел-ч*	105	2,645	31,605105				
		ЗТм	*чел-ч*	0,42	2,875	0,1374135				
		Итого по расценке					6 913,83		977		
46.1	07.2.06.04-0111	Тяги подвесов из оцинкованной стали для	*100 ШТ*	67	2	15,2492	38,86		593		
		ФОТ							289		10 245
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			312		11 065
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			159		5 635
						Всего по позиции			**2 041**		

	Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)	**3 934**
	в том числе	
	оплата труда	540
	эксплуатация машин и механизмов	58
	материальные ресурсы	3 336
	перевозка	0
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	546
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	592
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	305
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)	0
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	0
	Итого по подразделу (в базисном уровне цен)	**4 831**
	в том числе	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0
	Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)	**1 095 898**
	в том числе	
	оплата труда	113 183
	эксплуатация машин и механизмов	12 981
	материальные ресурсы	969 734
	перевозка	0
	Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	114 406
	Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	124 057
	Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	64 078
	Итого оборудование (в базисном уровне цен)	0
	Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	0
	Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**1 284 033**
	в том числе	
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	988 438
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0

	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)			
	ВСЕГО прямые затраты по смете	**1 095 898**		**11 815 641**
	в том числе			
Письмо Минстроя	оплата труда	113 183		4 012 340
Письмо Минстроя	эксплуатация машин и механизмов	12 981	10,97	142 402
Письмо Минстроя	материальные ресурсы	969 734	7,90	7 660 899
Письмо Минстроя	перевозка	0	1,00	0
Письмо Минстроя	Всего ФОТ (справочно)	114 406		4 055 695
Письмо Минстроя	Всего накладные расходы	124 057		4 397 865
Письмо Минстроя	Всего сметная прибыль	64 078		2 271 478
	Всего оборудование	0	5,13	0
	Всего прочие затраты	0		0
	в том числе			
	пусконаладочные работы	0	1,00	0
	прочие затраты	0	1,00	0
	ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	**1 284 033**		**18 484 984**
	в том числе			
	материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			988 438
	оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)			0

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва,
(наименование стройки)

02-01-01/8-2 АР Пристройка (блок Б и В)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/7-2 доб

02-01-01/8-2 АР Пристройка
(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР3.2.2, 765-09/15/ДСР-ВОР3.2.2
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	2 179,39	169,63	тыс. руб.				
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	379,35	10,70	тыс. руб.
строительных работ	2 179,39	169,63	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		1 178,497194	чел.-ч.
монтажных работ	0,00	0,00	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		104,5191312	чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель			
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.	конструктивного решения	0		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Наружные стены в уровне цоколя по системе ТН-ФАСАД Классик									
		(Прим. Грунтовка глубокого									
1	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой	*100 м2*	0,0817		0,0817					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,0817=8,17/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	5	35,45	177
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	0,5024244					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0023489					
		Итого по расценке					44,73		5		
1,1	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая,	*кг*	10,3		0,84151	15,25		13		
		ФОТ							5		177
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			5		177
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			2		87
									Всего по позиции		**25**
		(Прим. Техноэласт Барьер БО)									
2	08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов:	*100 м2*	0,0817		0,0817					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					445,07	1,3225	48	35,45	1 702
		3 ЭМ					143,54	1,4375	17		
		2 в т.ч. ОТм					6,38	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					62,57		5		
		ЗТ	*чел-ч*	46,8	1,3225	5,0566581					
		ЗТм	*чел-ч*	0,55	1,4375	0,0645941					
		Итого по расценке					651,18		70		
2,1	01.2.01.02-0001	Битум горячий	*т*	0,016		0,001307	1 946,91		3		
2,2	01.2.03.03-0003	Мастика битумно-полимерная	*т*	0,44		0,035948	45 295,14		1 628		
2,3	12.1.02.03-0162	Техноэласт: Барьер ЭПС	*м2*	230		18,791	28,51		536		
		ФОТ							49		1 737
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	*%*	110		110			54		1 911
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	*%*	69		69			34		1 199
									Всего по позиции		**2 325**
3	15-01-080-04	Устройство наружной теплоизоляции	*100 м2*	0,0817		0,0817					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					3 375,68	1,3225	365	35,45	12 939
		3 ЭМ					4 834,99	1,4375	568		
		2 в т.ч. ОТм					485,47	1,4375	*57*	35,45	*2 021*
		4 М					20 083,78		1 641		
		ЗТ	*чел-ч*	376,33	1,3225	40,6617979					
		ЗТм	*чел-ч*	37,09	1,4375	4,3559887					
		Итого по расценке					28 294,45		2 574		
3,2	14.4.02.05-1002	Краска защитная фасадная на основе	*л*	44,92		3,669964	186,49		684		
3,3	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	*ШТ*	100		8,17	23,79		194		
3,4	12.2.05.09-0009	Пенополистирол экструдированный	*м3*	16,8		1,37256	1 634,71		2 244		
3,5	14.3.02.05-0105	Исключен	*л*	-44,92		-3,669964	62,88		- 231		
		ФОТ							422		14 960
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			422		14 960
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			207		7 330
									Всего по позиции		**6 094**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**7 720**		
		в том числе									
		оплата труда							418		
		эксплуатация машин и механизмов							585		
		материальные ресурсы							6 717		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							476		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							481		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							243		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**8 444**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		Раздел: 2. Наружные стены выше уровня цоколя по системе ТН-ФАСАД Профи									
		(Прим. Грунтовка глубокого									
4	15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой	*100 м2*	1,6546		1,6546					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 1,6546=165,46/100									
		1 ОТ					44,73	1,3225	98	35,45	3 474
		3 ЭМ					0,97	1,4375	2		
		2 в т.ч. ОТм					0,26	1,4375	*1*	35,45	*35*
		ЗТ	*чел-ч*	4,65	1,3225	10,1751695					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0475698					
		Итого по расценке					45,70		100		
4,1	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая, антисептическая,	*кг*	10,3		17,04238	15,25		260		
		ФОТ							99		3 509
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	*%*	100		100			99		3 509
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	*%*	49		49			49		1 719
									Всего по позиции		**508**
5	15-01-080-04	Устройство наружной теплоизоляции	*100 м2*	1,6546		1,6546					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					3 375,68	1,3225	7 387	35,45	261 869
		3 ЭМ					4 834,99	1,4375	11 500		
		2 в т.ч. ОТм					485,47	1,4375	*1 155*	35,45	*40 945*
		4 М					20 083,78		33 231		
		ЗТ	*чел-ч*	376,33	1,3225	823,4885048					
		ЗТм	*чел-ч*	37,09	1,4375	88,2181014					
		Итого по расценке					28 294,45		52 118		
5,2	14.4.02.05-1002	Краска защитная фасадная на основе	*л*	44,92		74,324632	186,49		13 861		

5,3	01.7.17.09-0061	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм	*ШТ*	100		165,46	23,79		3 936		
5,4	12.2.05.05-0045	Плиты минераловатные на синтетическом	*м3*	16,8		27,79728	902,22		25 079		
5.5	14.3.02.05-0105	Исключен	*л*	-44,92		-74,324632	62,88		- 4 674		
		ФОТ							8 542		302 814
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			8 542		302 814
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			4 186		148 379
							Всего по позиции		**103 048**		

Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен) **90 680**

в том числе

оплата труда	7 485
эксплуатация машин и механизмов	11 502
материальные ресурсы	71 693
перевозка	0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	8 641
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	8 641
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	4 235
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	0
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	0
Итого по разделу (в базисном уровне цен)	**103 556**

в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0

Раздел: 3. Отделка парапета над выходом

6	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий	*100 м2*	0,0382		0,0382					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,0382=(3,82)/100									
		1 ОТ					829,12	1,3225	42	35,45	1 489
		3 ЭМ					21,88	1,4375	1		
		4 М					6 516,18		249		
		ЗТ	*чел-ч*	97,2	1,3225	4,9104954					
		ЗТм	*чел-ч*	0,27	1,4375	0,0148264					
		Итого по расценке					7 367,18		292		
		ФОТ							42		1 489
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			46		1 623
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			24		849
							Всего по позиции		**362**		
8	10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-	*100 м2*	0,0997		0,0997					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,0997=(9,97)/100									
		1 ОТ					554,27	1,3225	73	35,45	2 588
		3 ЭМ					64,57	1,4375	9		
		2 в т.ч. ОТм					10,11	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					2 948,00		294		
		ЗТ	*чел-ч*	61,11	1,3225	8,0575521					
		ЗТм	*чел-ч*	0,77	1,4375	0,1103554					
		Итого по расценке					3 566,84		376		
8,1	01.6.01.05-0002	Плита армированная цементно-	*м2*	103		10,2691	189,55		1 947		
		ФОТ							74		2 623
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108		108			80		2 833
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55		55			41		1 443
							Всего по позиции		**2 444**		
9	15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовкой	*100 м2*	0,0997		0,0997					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					157,00	1,3225	21	35,45	744
		ЗТ	*чел-ч*	16,32	1,3225	2,151845					
		ЗТм	*чел-ч*	0,03	1,4375	0,0042996					
		Итого по расценке					157,00		21		
9,1	14.3.01.02-0104	Грунтовка колерующая CERESIT CT 16	*л*	30		2,991	18,96		57		
		ФОТ							21		744
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			21		744
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			10		365
							Всего по позиции		**109**		
10	15-02-035-02	Отделка поверхностей из сборных	*100 м2*	0,0997		0,0997					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					250,78	1,3225	33	35,45	1 170
		3 ЭМ					6,88	1,4375	1		
		4 М					254,42		25		
		ЗТ	*чел-ч*	29,4	1,3225	3,8764856					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22	1,4375	0,0315301					
		Итого по расценке					512,08		59		
		ФОТ							33		1 170
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			33		1 170
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			16		573
							Всего по позиции		**108**		
11	15-04-020-01	Окраска фасадов с лесов всесезонной	*100 м2*	0,0997		0,0997					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,0997=(9,97)/100									
		1 ОТ					125,71	1,3225	17	35,45	603
		3 ЭМ					9,12	1,4375	1		
		4 М					371,65		37		
		ЗТ	*чел-ч*	13,86	1,3225	1,827486					
		ЗТм	*чел-ч*	0,13	1,4375	0,0186314					
		Итого по расценке					506,48		55		
11,1	04.3.02.13-0102	Смеси сухие, штукатурные цементно-	*т*	0,0525		0,005234	1 108,57		6		
11,2	14.3.02.01-0308	Краска универсальная на акриловой	*л*	51,1		5,09467	233,04		1 187		
11,3	14.3.02.01-1000	Исключен	*т*	-0,0242		-0,002413	14 101,05		- 34		
		ФОТ							17		603
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100		100			17		603
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49		49			8		295
							Всего по позиции		**1 239**		

Подраздел: 3.1 Фасонные элементы

8	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий	*100 м2*	0,092592		0,092592					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,092592=(0,48*8,51+0,48*10,78)/100									
		1 ОТ					829,12	1,3225	102	35,45	3 616
		3 ЭМ					21,88	1,4375	3		
		4 М					6 516,18		603		
		ЗТ	*чел-ч*	97,2	1,3225	11,9024238					
		ЗТм	*чел-ч*	0,27	1,4375	0,0359373					
		Итого по расценке					7 367,18		708		
		ФОТ							102		3 616
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			111		3 941
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			58		2 061
							Всего по позиции		**877**		

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен) **708**

в том числе

оплата труда	102
эксплуатация машин и механизмов	3
материальные ресурсы	603
перевозка	0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	102
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	111
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	58
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	0
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	0
Итого по подразделу (в базисном уровне цен)	**877**

в том числе

материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0

Подраздел: 3.2 Утеплитель потолка подвала

(толщ. (40+130) мм/2=85 мм)
(Проливка цементным молоком)

10	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной	*100 м2*	0,2067		0,2067					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,2067=(20,67)/100									

		1 ОТ					282,66	1,3225	77	35,45	2 730
		3 ЭМ					43,61	1,4375	13		
		2 в т.ч. ОТм					17,15	1,4375	*5*	35,45	*177*
		4 М					8,54		2		
		ЗТ	*чел-ч*	35,6	1,3225	9,7316427					
		ЗТм	*чел-ч*	1,27	1,4375	0,3773567					
		Итого по расценке					334,81		92		
10,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный,	*м3*	2,04		0,421668	548,30		231		
		ФОТ							82		2 907
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			92		3 256
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			53		1 890
							Всего по позиции		**468**		
11	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм	*100 м2*	0,2067		0,2067					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					3,49	17,1925	12	35,45	425
		3 ЭМ					7,56	18,6875	29		
		2 в т.ч. ОТм					2,84	18,6875	*11*	35,45	*390*
		ЗТ	*чел-ч*	0,44	17,1925	1,5636235					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	18,6875	0,8111683					
		Итого по расценке					11,05		41		
11,1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный,	*м3*	0,51	13	1,370421	548,30		751		
		ФОТ							23		815
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			26		913
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			15		530
							Всего по позиции		**833**		
		Уклонообразующий слой									
12	11-01-008-03	Устройство тепло- и звукоизоляции	*м3*	2,32		2,32					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					18,77	1,3225	58	35,45	2 056
		3 ЭМ					29,93	1,4375	100		
		2 в т.ч. ОТм					5,15	1,4375	*17*	35,45	*603*
		ЗТ	*чел-ч*	2,2	1,3225	6,75004					
		ЗТм	*чел-ч*	0,45	1,4375	1,50075					
		Итого по расценке					48,70		158		
12,1	02.2.01.03-0011	Гравий керамзитовый М 250, фракция 10-	*м3*	1,1		2,552	163,00		416		
		ФОТ							75		2 659
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	*%*	112		112			84		2 978
	Пр/774-011.0	СП Полы	*%*	65		65			49		1 728
							Всего по позиции		**707**		
13	26-01-041-01	Изоляция изделиями из пенопласта на	*м3*	2,07		2,07					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					177,34	1,3225	485	35,45	17 193
		3 ЭМ					37,50	1,4375	112		
		2 в т.ч. ОТм					3,94	1,4375	*12*	35,45	*425*
		4 М					245,86		509		
		ЗТ	*чел-ч*	18,17	1,3225	49,7417378					
		ЗТм	*чел-ч*	0,34	1,4375	1,0117125					
		Итого по расценке					460,70		1 106		
13,2	12.2.05.09-0044	Плиты теплоизоляционные из	*м3*	0,98		2,0286	1 590,05		3 226		
		ФОТ							497		17 618
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	*%*	97		97			482		17 089
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	*%*	55		55			273		9 690
							Всего по позиции		**5 087**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**6 021**		
		в том числе									
		оплата труда							632		
		эксплуатация машин и механизмов							254		
		материальные ресурсы							5 135		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							677		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							684		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							390		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**7 095**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

Подраздел: 3.3 Витражные конструкции

12	09-04-010-03	Монтаж навесных панелей фасадов из	*100 м2*	0,2198		0,2198					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,2198=(10,9+11,08)/100									
		1 ОТ					3 201,48	1,4983925	1 054	35,45	37 364
		3 ЭМ					800,10	1,4375	253		
		2 в т.ч. ОТм					268,28	1,4375	*85*	35,45	*3 013*
		4 М					9,04		2		
		ЗТ	*чел-ч*	322,73	1,4983925	106,2900513					
		ЗТм	*чел-ч*	19,95	1,4375	6,3034519					
		Итого по расценке					4 010,62		1 309		
12,1	01.7.15.04-0045	Винты самонарезающие для крепления	*т*	0,1		0,02198	35 011,00		770		
12,2	07.1.04.02-0001	Детали крепления стальные	*кг*	0,57		0,125286	10,05		1		
		ФОТ							1 139		40 377
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические	*%*	93		93			1 059		37 551
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические	*%*	62		62			706		25 034
							Всего по позиции		**3 845**		
15	09-04-012-02	Установка дверного доводчика к	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					11,01	1,3225	15	35,45	532
		3 ЭМ					2,11	1,4375	3		
		4 М					2,32		2		
		ЗТ	*чел-ч*	1,11	1,3225	1,467975					
		Итого по расценке					15,44		20		
		ФОТ							15		532
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические	*%*	93		93			14		495
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические	*%*	62		62			9		330
							Всего по позиции		**43**		
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**2 100**		
		в том числе									
		оплата труда							1 069		
		эксплуатация машин и механизмов							256		
		материальные ресурсы							775		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							1 154		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							1 073		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							715		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**3 888**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

Подраздел: 3.4 Кровля

		Покрытие кровли на отм. +3,050,									
17	12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в	*100 м2*	0,0872		0,0872					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,0872=8,72/100									
		1 ОТ					60,66	1,3225	7	35,45	248
		3 ЭМ					30,24	1,4375	4		
		4 М					851,50		74		
		ЗТ	*чел-ч*	6,94	1,3225	0,8003347					
		ЗТм	*чел-ч*	0,21	1,4375	0,0263235					
		Итого по расценке					942,40		85		
		ФОТ							7		248
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			8		270
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			4		141
							Всего по позиции		**97**		

		(прим. Плиты из каменной ваты										
18	12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из	*100 м2*	0,0872		0,0872						
	Поправка: М-ка 421/пр											
	1	ОТ					383,25	1,3225	44	35,45	1 560	
	3	ЭМ					126,92	1,4375	16			
	2	в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*1*	35,45	*35*	
	4	М					870,84		76			
		ЗТ	*чел-ч*	40,3	1,3225	4,6474766						
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,1040405						
		Итого по расценке					1 381,01		136			
18,1	12.2.05.05-0032	Плиты минераловатные на синтетическом	*м3*	10,3		0,89816	1 024,40		920			
		ФОТ							45		1 595	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			49		1 739	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			26		909	
							Всего по позиции		**1 131**			
19	12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый	*100 м2*	0,0872		0,0872						
	Поправка: М-ка 421/пр											
	1	ОТ					296,71	1,3225	34	35,45	1 205	
	3	ЭМ					121,22	1,4375	15			
	2	в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*1*	35,45	*35*	
	4	М					681,39		59			
		ЗТ	*чел-ч*	31,2	1,3225	3,5980464						
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,1040405						
		Итого по расценке					1 099,32		108			
		ФОТ							35		1 240	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			38		1 352	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			20		707	
							Всего по позиции		**166**			
		(прим. Плиты из каменной ваты										
20	12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из	*100 м2*	0,0872		0,0872						
	Поправка: М-ка 421/пр											
	1	ОТ					383,25	1,3225	44	35,45	1 560	
	3	ЭМ					126,92	1,4375	16			
	2	в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*1*	35,45	*35*	
	4	М					870,84		76			
		ЗТ	*чел-ч*	40,3	1,3225	4,6474766						
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,1040405						
		Итого по расценке					1 381,01		136			
		ФОТ							45		1 595	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			49		1 739	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			26		909	
							Всего по позиции		**211**			
21	12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый	*100 м2*	0,0872		0,0872						
	Поправка: М-ка 421/пр											
	1	ОТ					296,71	1,3225	34	35,45	1 205	
	3	ЭМ					121,22	1,4375	15			
	2	в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*1*	35,45	*35*	
	4	М					681,39		59			
		ЗТ	*чел-ч*	31,2	1,3225	3,5980464						
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,1040405						
		Итого по расценке					1 099,32		108			
		ФОТ							35		1 240	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			38		1 352	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			20		707	
							Всего по позиции		**166**			
24	12.2.05.05-0035	Плиты минераловатные на синтетическом	*м3*	0,44908		0,44908	1 116,25		501			
		Объем: 0,44908=8,72*0,05*1,03										
							Всего по позиции		**501**			
		(прим. Плиты из каменной ваты										
25	12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из	*100 м2*	0,0872		0,0872						
	Поправка: М-ка 421/пр											
	1	ОТ					383,25	1,3225	44	35,45	1 560	
	3	ЭМ					126,92	1,4375	16			
	2	в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*1*	35,45	*35*	
	4	М					870,84		76			
		ЗТ	*чел-ч*	40,3	1,3225	4,6474766						
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,1040405						
		Итого по расценке					1 381,01		136			
25,1	12.2.05.05-0035	Плиты минераловатные на синтетическом	*м3*	12,284404		1,0712	1 116,25		1 196			
		ФОТ							45		1 595	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			49		1 739	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			26		909	
							Всего по позиции		**1 407**			
26	12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый	*100 м2*	0,0872		0,0872						
	Поправка: М-ка 421/пр											
	1	ОТ					296,71	1,3225	34	35,45	1 205	
	3	ЭМ					121,22	1,4375	15			
	2	в т.ч. ОТм					10,68	1,4375	*1*	35,45	*35*	
	4	М					681,39		59			
		ЗТ	*чел-ч*	31,2	1,3225	3,5980464						
		ЗТм	*чел-ч*	0,83	1,4375	0,1040405						
		Итого по расценке					1 099,32		108			
		ФОТ							35		1 240	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			38		1 352	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			20		707	
							Всего по позиции		**166**			
		(прим. Устройство полимерной										
28	12-01-002-18	Устройство кровель плоских из рулонных	*100 м2*	0,0872		0,0872						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 0,0872=8,72/100										
	1	ОТ					39,64	1,3225	5	35,45	177	
	3	ЭМ					34,46	1,4375	4			
	4	М					289,06		25			
		ЗТ	*чел-ч*	4,77	1,3225	0,5500859						
		ЗТм	*чел-ч*	0,31	1,4375	0,0388585						
		Итого по расценке					363,16		34			
28,1	12.1.02.10-0082	Мембрана полимерная многослойная на	*м2*	115		10,028	118,41		1 187			
		ФОТ							5		177	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			5		193	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			3		101	
							Всего по позиции		**1 229**			
		Покрытие кровли на отм. +16,340.										
		(Прим. Праймер битумный										
29	12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или	*100 м2*	0,133		0,133						
	Поправка: М-ка 421/пр											
		Объем: 0,133=(13,3)/100										
	1	ОТ					24,47	1,3313608	4	35,45	142	
	3	ЭМ					2,63	1,4375	1			
	4	М					90,00		12			
		ЗТ	*чел-ч*	2,8	1,3313608	0,4957988						
		ЗТм	*чел-ч*	0,04	1,4375	0,0076475						
		Итого по расценке					117,10		17			
29,1	01.2.03.05-0011	Праймер битумный для подготовки	*л*	45		5,985	8,44		51			
29,2	01.2.03.07-0022	Исключен	*т*	-0,045		-0,005985	2 000,00		- 12			
		ФОТ							4		142	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			4		155	
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			2		81	
							Всего по позиции		**62**			
30	12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной	*100 м2*	0,133		0,133						
	Поправка: М-ка 421/пр											
	1	ОТ					478,71	1,3313608	85	35,45	3 013	
	4	М					3 877,59		516			
		ЗТ	*чел-ч*	52,78	1,3313608	9,3458067						
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,0038238						
		Итого по расценке					4 356,30		601			
30,1	12.1.02.03-0025	Биполь: ЭПП	*м2*	115		15,295	14,84		227			
30,2	12.1.01.03-0039	Исключен	*м2*	-115		-15,295	12,37		- 189			
		ФОТ							85		3 013	
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			93		3 284	

	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			48		1 717
								Всего по позиции	**780**		
31	12-01-013-01	Утепление покрытий плитами: из	*100 м2*	0,133		0,133					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					158,66	1,3313608	28	35,45	993
		3 ЭМ					130,46	1,4375	25		
		2 в т.ч. ОТм					11,20	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					870,84		116		
		ЗТ	*чел-ч*	18,6	1,3313608	3,2935203					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,4375	0,1663331					
		Итого по расценке					1 159,96		169		
31.2	12.2.05.06-0039	Плиты теплоизоляционные из пенопласта	*м3*	15,45		2,05485	1 616,54		3 322		
		ФОТ							30		1 064
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			33		1 160
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			17		606
								Всего по позиции	**3 541**		
32	12-01-013-01	Утепление покрытий плитами: из	*100 м2*	0,133		0,133					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					158,66	1,3313608	28	35,45	993
		3 ЭМ					130,46	1,4375	25		
		2 в т.ч. ОТм					11,20	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					870,84		116		
		ЗТ	*чел-ч*	18,6	1,3313608	3,2935203					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,4375	0,1663331					
		Итого по расценке					1 159,96		169		
32.2	12.2.05.06-0039	Плиты теплоизоляционные из пенопласта	*м3*	4,646617		0,618	1 616,54		999		
		ФОТ							30		1 064
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			33		1 160
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			17		606
								Всего по позиции	**1 218**		
33	12-01-013-02	Утепление покрытий плитами: на каждый	*100 м2*	0,133		0,133					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					113,45	1,3225	20	35,45	709
		3 ЭМ					124,76	1,4375	24		
		2 в т.ч. ОТм					11,20	1,4375	*2*	35,45	*71*
		4 М					681,39		91		
		ЗТ	*чел-ч*	13,3	1,3225	2,3393703					
		ЗТм	*чел-ч*	0,87	1,4375	0,1663331					
		Итого по расценке					919,60		135		
		ФОТ							22		780
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			24		850
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			13		445
								Всего по позиции	**172**		
		(прим. Полимерная мембрана									
34	12-01-028-02	Устройство плоских однослойных кровель	*100 м2*	0,133		0,133					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					47,22	1,3313608	8	35,45	284
		3 ЭМ					5,05	1,4375	1		
		4 М					5 080,07		676		
		ЗТ	*чел-ч*	5,33	1,3313608	0,9437884					
		ЗТм	*чел-ч*	0,05	1,4375	0,0095594					
		Итого по расценке					5 132,34		685		
34.1	01.7.03.04-0001-3	Затраты на электроэнергию.	*РУБ*	1,641616		0,06251	1,00		0		
34,2	12.1.02.10-0082	Мембрана полимерная многослойная на	*м2*	115		15,295	118,41		1 811		
34,3	01.7.12.05-0055	Геотекстиль нетканый из полиэфирного	*м2*	110		14,63	7,55		110		
34.4	12.1.02.10-0089	Исключен	*м2*	-115		-15,295	39,41		- 603		
		ФОТ							8		284
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			9		310
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			5		162
								Всего по позиции	**2 017**		
35	11-01-047-02	Устройство покрытий из плит	*100 м2*	0,133		0,133					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					2 053,20	1,3225	361	35,45	12 797
		3 ЭМ					24,42	1,4375	5		
		2 в т.ч. ОТм					17,53	1,4375	*3*	35,45	*106*
		4 М					59,69		8		
		ЗТ	*чел-ч*	234,92	1,3225	41,3206661					
		ЗТм	*чел-ч*	1,73	1,4375	0,3307544					
		Итого по расценке					2 137,31		374		
35.1	ТЦ 06.2.05.03 78 77	Керамическая плитка Lastra Cliff Grigio	*м2*	102		13,566	4 222,80		7 252	7,9	57 287
		ФОТ							364		12 903
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112			408		14 451
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			237		8 387
								Всего по позиции	**8 271**		
36	ТЦ 06.2.05.03 78 78	Регулируемые опоры под тротуарную	*ШТ*	38		38	15,23		73	7,9	579
								Всего по позиции	**73**		**579**

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)	**19 846**
в том числе	
оплата труда	780
эксплуатация машин и механизмов	182
материальные ресурсы	18 884
перевозка	0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	795
Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)	878
Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)	484
Итого оборудование (в базисном уровне цен)	0
Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)	0

Итого по подразделу (в базисном уровне цен)	**21 208**
в том числе	
материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	57 866
оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)	0

Подраздел: 3.5. Водосборные элементы на кровле

1	16-07-002-03	Установка воронок сливных диаметром:	*ШТ*	1		1					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		1 ОТ					7,35		7	35,45	248
		4 М					4,88		5		
		ЗТ	*чел-ч*	0,83		0,83					
		Итого по расценке					12,23		12		
1.1	ТЦ 101 77 7722810	Кровельная воронка с листвеуловителем,	*ШТ*	1		1	34 000,00		4 304	7,9	34 000
		ФОТ							7		248
	Пр/812-016.0-1	НР Сантехнические работы: внутренние	%	121		121			8		300
	Пр/774-016.0	СП Сантехнические работы: внутренние	%	72		72			5		179
								Всего по позиции	**4 329**		
2	12-01-036-02	Установка водосточной системы из ПВХ:	*100 м*	0,03		0,03					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,03=3/100									
		1 ОТ					378,40	1,3225	15	35,45	532
		3 ЭМ					22,77	1,4375	1		
		4 М					8 470,46		254		
		ЗТ	*чел-ч*	41,72	1,3225	1,655241					
		ЗТм	*чел-ч*	0,34	1,4375	0,0146625					
		Итого по расценке					8 871,63		270		
		ФОТ							15		532
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109		109			16		580
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57		57			9		303
								Всего по позиции	**295**		
3	12.1.01.05-0064	Труба металлическая для водосточных	*ШТ*	1		1	206,00		206		
								Всего по позиции	**206**		

Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)	**4 792**
в том числе	
оплата труда	22
эксплуатация машин и механизмов	1
материальные ресурсы	4 769
перевозка	0
Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)	22

		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							24		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							14		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**4 830**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									34 000
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		Подраздел: 3.6 Ограждения									
1	12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	*100 м*	0,0944		0,0944					
	Поправка: М-ка 421/пр										
		Объем: 0,0944=9,44/100									
		1 ОТ					52,27	1,3225	7	35,45	248
		3 ЭМ					48,51	1,4375	7		
		2 в т.ч. ОТм					5,29	1,4375	*1*	35,45	*35*
		4 М					19,41		2		
		ЗТ	*чел-ч*	5,9	1,3225	0,7365796					
		ЗТм	*чел-ч*	0,41	1,4375	0,055637					
		Итого по расценке					120,19		16		
		ФОТ							8		283
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	*%*	109		109			9		308
	Пр/774-012.0	СП Кровли	*%*	57		57			5		161
							Всего по позиции		**30**		
2	ТЦ 19.2.03.03	00. ОГ-1 Ограждение Navada из нержавеющей	*м*	9,44		9,44	12 920,00		15 439	7,9	121 965
							Всего по позиции		**15 439**		**121 965**
		Итого прямые затраты по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 455**		
		в том числе									
		оплата труда							7		
		эксплуатация машин и механизмов							7		
		материальные ресурсы							15 441		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							8		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							9		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							5		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по подразделу (в базисном уровне цен)							**15 469**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									121 965
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**52 888**		
		в том числе									
		оплата труда							2 798		
		эксплуатация машин и механизмов							715		
		материальные ресурсы							49 375		
		перевозка							0		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							2 945		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							2 976		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							1 765		
		Итого оборудование (в базисном уровне цен)							0		
		Итого прочие затраты (в базисном уровне цен)							0		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**57 629**		
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									213 831
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**151 288**		**1 529 290**
		в том числе									
Письмо Минстроя		оплата труда							10 701		379 350
Письмо Минстроя		эксплуатация машин и механизмов							12 802	10,97	140 438
Письмо Минстроя		материальные ресурсы							127 785	7,90	1 009 502
Письмо Минстроя		перевозка							0	1,00	0
Письмо Минстроя		Всего ФОТ (справочно)							12 062		427 593
Письмо Минстроя		Всего накладные расходы							12 098		428 861
Письмо Минстроя		Всего сметная прибыль							6 243		221 239
		Всего оборудование							0	5,13	0
		Всего прочие затраты							0		0
		в том числе									
		пусконаладочные работы							0	1,00	0
		прочие затраты							0	1,00	0
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**169 629**		**2 179 390**
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									213 831
		оборудование, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									0

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ (ФЕР-2020), утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в редакции приказов Минстроя РФ от 30 марта 2020 г. № 172/пр, от 1 июня 2020 г. № 294/пр, от 30 июня 2020 г. № 352/пр, от 20 октября 2020 г. № 636/пр, от 9 февраля 2021 г. № 51/пр, от 24 мая 2021 г. № 321/пр, от 24 июня 2021 г. № 408/пр, от 14 октября 2021 № 746/пр, от 20 декабря 2021 № 962/пр)

Наименование программного продукта: Программа для ЭВМ «Программа: «SmetaRu» версия 11»

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)

(наименование стройки)

02-01-01/9-2 АР Фасад (блок Б и В) доб 2 кв 2022

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01/9-2

02-01-01/9-2 АР Фасад

(наименование конструктивного решения)

Составлен Базисно-индексный метод

Основание 765-09/15/ДСР-АР3.2.2, 765-09/15/ДСР-ВОР3.2.2

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлена в ценах II квартал 2022 года (1.01.2000)

Сметная стоимость	22 382,53	2 756,77	тыс. руб.			
в том числе:				Средства на оплату труда рабочих	297,46	8,39 тыс. руб.
строительных работ	22 343,42	2 755,17	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		961,0845705 чел.-ч.
монтажных работ	39,11	1,60	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		23,8281966 чел.-ч.
оборудования	0,00	0,00	тыс. руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	0	
прочих затрат	0,00	0,00	тыс. руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Окна									
1	10-01-027-04	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	1,955886		1,955886					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)* *Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов*								
		Объем: 1,955886=(1,185*2,175*3+1,41*2,175*1+1,665*2,305*4+1,665*2,305*9+1,665*2,305*1+4,55*2,32*2+2,65*3,07*1+1,86*2,69*7+2,475*2,228*2+3,845*2,285*1+1,96*2,21*1+1,96*1,45*1+0,8*2,2275*2+6,01*2,335*1+2,42*1,835*5)/100								
	1	ОТ					1 364,79	1,3225	3 530	35,45	125 139
	3	ЭМ					537,92	1,4375	1 512		
	2	в т.ч. ОТм					87,03	1,4375	*245*	35,45	*8 685*
	4	М					2 727,44		5 335		
	01.7.04.08	Скобяные изделия	*КОМПЛ*	0		0					
	11.2.07.05	Блоки оконные	*м2*	100		195,5886					
		ЗТ	*чел-ч*	154,04	1,3225	398,4489886					
		ЗТм	*чел-ч*	6,76	1,4375	19,0063222					
		Итого по расценке					4 630,15		10 377		
		ФОТ							3 775		133 824
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	*%*	108		108			4 077		144 530
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	*%*	55		55			2 076		73 603
						Всего по позиции			**16 530**		
		(Прим. Автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания)									
2	м11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	*ШТ*	14		14					
		Объем: 14=3+1+2+7+1									
	1	ОТ					4,44		62	35,45	2 198
	3	ЭМ					29,85		418		
	2	в т.ч. ОТм					2,93		*41*	35,45	*1 453*
	4	М					8,33		117		
		ЗТ	*чел-ч*	0,52		7,28					
		ЗТм	*чел-ч*	0,22		3,08					
		Итого по расценке					42,62		597		
		ФОТ							103		3 651
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	*%*	90		90			93		3 286
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	*%*	46		46			47		1 679
						Всего по позиции			**737**		
3	м08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	*ШТ*	27		27					
	1	ОТ					9,91		268	35,45	9 501
	3	ЭМ					5,43		147		
	2	в т.ч. ОТм					0,76		*21*	35,45	*744*
	4	М					0,74		20		

		ЗТ	*чел-ч*	1,03	27,81					
		ЗТм	*чел-ч*	0,06	1,62					
		Итого по расценке				16,08	435			
		ФОТ					289			10 245
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки: на других объектах	%	97	97		280			9 938
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки: на других объектах	%	51	51		147			5 225
					Всего по позиции		**862**			
4	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	ОБ-1-1 Оконный блок индивидуального изготовления размер проема 1185х2175(h). Выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из одной деревянной рамы - с двойным остеклением. Стеклопакет - наружное стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов)	*ШТ*	3	3	362 024,54	137 478	7,9	1 086 074
					Всего по позиции		**137 478**			**1 086 074**
5	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	ОБ-2-1 Оконный блок индивидуального изготовления размер проема 1410х2175(h). Выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из одной деревянной рамы - с двойным остеклением. Стеклопакет - наружное стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов)	*шт.*	1	1	377 585,93	47 796	7,9	377 586
					Всего по позиции		**47 796**			**377 586**
6	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	ОБ-4-1Оконный блок индивидуального изготовления размер проема 1665х2305(h). Выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из одной деревянной рамы - с двойным остеклением. Стеклопакет - наружное стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов)	*шт.*	4	4	398 308,66	201 675	7,9	1 593 235
					Всего по позиции		**201 675**			**1 593 235**

7	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	ОБ-4-2 Оконный блок индивидуального изготовления размер проема 1665х2305(h). Выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам (конструкцию уточняет производитель). Стеклопакет должен соответствовать ГОСТ111-2014. Предусмотреть защитные многослойные стекла с классом защиты по пулестойкости не ниже 3 и классом защиты к пробиванию стекла не ниже Б2. Открывающиеся фрамуги оборудовать металлическими (синтетическими) сетками с размером ячеек не более 0,01х0,01м. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по	*шт.*	9	9	589 687,50	671 796	7,9	5 307 188
					Всего по позиции	**671 796**		**5 307 188**
8	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	ОБ 4-3 Оконный блок противопожарный EI60 1665х2305(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Предоставить сертификат соответствия на противопожарный оконный блок. Конструкцию окна выполнить в соответствии с сертификатом. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. *382 500,00 = [450 000 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	1	1	382 500,00	48 418	7,9	382 500
					Всего по позиции	**48 418**		**382 500**
9	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	ОБ-9-1 Оконный блок индивидуального изготовления размер проема 4550х2320(h). Выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из одной деревянной рамы - с двойным остеклением. Стеклопакет - наружное стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов)	*шт.*	2	2	1 114 727,74	282 209	7,9	2 229 455
					Всего по позиции	**282 209**		**2 229 455**
10	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	ОБ-11-1Оконный блок 2650х3070(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания. Размер блока приведен условно, должен быть уточнен производителем. После разработки производителем конструктивных чертежей, всей ленточной витражной системы в осях 3-10/А”-Б и увязке узлов примыкания перегородок к витражным	*ШТ*	1	1	431 753,39	54 652	7,9	431 753

						Всего по позиции		**54 652**		**431 753**
11	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	ОБ-12-1 Оконный блок индивидуального изготовления размер проема 1860х2690(h). Выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из одной деревянной рамы - с двойным остеклением. Стеклопакет - наружное стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов)	*шт.*	7	7	431 753,39	382 566	7,9	3 022 274
						Всего по позиции		**382 566**		**3 022 274**
12	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	ОБ-13-1 Оконный блок противопожарный EI60 2475х2285(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Предоставить сертификат соответствия на противопожарный оконный блок. Конструкцию окна выполнить в соответствии с сертификатом. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. *1 161 015,00 = [1 365 900 / 1,2] + 2% Заг.скл*	*ШТ*	2	2	1 161 015,00	293 928	7,9	2 322 030
						Всего по позиции		**293 928**		**2 322 030**
16	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	ОБ -16-2 Оконный блок индивидуального изготовления размер проема 3845х2285(h). Выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам (конструкцию уточняет производитель). Стеклопакет должен соответствовать ГОСТ111-2014. Предусмотреть защитные многослойные стекла с классом защиты по пулестойкости не ниже 3 и классом защиты к пробиванию стекла не ниже Б2. Открывающиеся фрамуги оборудовать металлическими (синтетическими) сетками с размером ячеек не более 0,01х0,01м. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по	*шт.*	1	1	1 466 250,00	185 601	7,9	1 466 250
						Всего по позиции		**185 601**		**1 466 250**

17	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	ОБ-17-2 Оконный блок индивидуального изготовления размер проема 1960х2210(h). Выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из двух деревянных рам (конструкцию уточняет производитель). Стеклопакет должен соответствовать ГОСТ111-2014. Предусмотреть защитные многослойные стекла с классом защиты по пулестойкости не ниже 3 и классом защиты к пробиванию стекла не ниже Б2. Открывающиеся фрамуги оборудовать металлическими (синтетическими) сетками с размером ячеек не более 0,01х0,01м. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и	*шт.*	1	1	714 000,00	90 380	7,9	714 000
					Всего по позиции		**90 380**		**714 000**
18	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	ОБ-18 ж Оконный блок индивидуального изготовления размер проема 1960х1465(h). Выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из одной деревянной рамы - Оконные стекла заменить на металлическую сетку для забора воздуха. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия".	*шт.*	1	1	159 375,00	20 174	7,9	159 375
					Всего по позиции		**20 174**		**159 375**
19	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	Оконный блок индивидуального изготовления размер проема 910х2355(h). Выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из одной деревянной рамы - с двойным остеклением. Стеклопакет - наружное стекло толщиной 4 мм марки М1; межстекольное расстояние 8 мм, внутреннее стекло 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014. Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.5 - по установке стекол (стеклопакетов)	*шт.*	1	1	119 381,71	15 112	7,9	119 382
					Всего по позиции		**15 112**		**119 382**

20	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	ОБ-25-1 Оконный блок противопожарный EI15 800х2275(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Предоставить сертификат соответствия на противопожарный оконный блок. Конструкцию окна выполнить в соответствии с сертификатом. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. *161 565,58 = [190 077,16 / 1,2] + 2% Заг.скл*								
			ШТ	1	1	161 565,58	20 451	7,9	161 566
						Всего по позиции	**20 451**		**161 566**
21	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	ОБ-28-1 Оконный блок 6010х2355(h)мм из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок ГОСТ 24699-2002, раздельный со стеклом и однокамерным стеклопакетом (состоит из двух деревянных рам - внешней с одинарным остеклением и внутреннее с однокамерным стеклопакетом). Формулу стеклопакета и приведенное сопротивление теплопередачи принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ЭЭ. Шумоизоляция не менее 37 дБА (ГОСТ 23166-99), принять в соответствии с разделом 765-09/15/ДСР - ООС. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Предусмотреть автоматическое открывание створок окон при пожаре для естественного проветривания. *934 963,70 = [1 099 957,29 / 1,2] + 2% Заг.скл*								
			ШТ	1	1	934 963,70	118 350	7,9	934 964
						Всего по позиции	**118 350**		**934 964**
22	ТЦ_102_77_772101001_01.07.2022_01	ОБ-34 ж Оконный блок индивидуального изготовления размер проема 2420х1835(h). Выполнить из древесины хвойных пород (сосна), с влажностью не более 12%. Оконный блок состоит из одной деревянной рамы - Оконные стекла заменить на металлическую сетку для забора воздуха. Готовые изделия отделываются по шпатлевке и грунту для древесины непрозрачной покраской в 2 слоя. Цвет окраски заполнений - RAL 9010. Для окрашивания применять акриловые краски на водно-дисперсионной основе. Столярные заполнения должны соответствовать по общим требованиям ГОСТ 11214-2003 "Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия" (в части, не противоречащей реставрационным требованиям). В том числе, по пунктам: - 5.1.1, 5.1.3 - по общим условиям и требованиям; - 5.1.4 - по количеству петель на навесную створку; - 5.1.8 - по отделке; - 5.1.9 - по безопасности. В заполнениях применяются скобяные изделия по каталогу (ручки, петли, шпингалеты), соответствующие ГОСТ 538-2014 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия".								
			шт.	5	5	239 062,50	151 305	7,9	1 195 313
						Всего по позиции	**151 305**		**1 195 313**
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)					**2 733 300**		
		в том числе							
		оплата труда					3 860		
		эксплуатация машин и механизмов					2 077		
		материальные ресурсы					2 727 363		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)					4 167		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)					4 450		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)					2 270		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)					**2 740 020**		
		в том числе							
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)							21 502 945

Раздел: 2. Перемычки

1	13-06-003-01	Очистка поверхности щетками *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*м2*	423,911	423,911				

	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 423,911=12,051+9,912+1,356+82,35+1,288+0,41+7,938+13,16+1,175+2,4+0,687+5,772+2,157+6,6+5,046+1,4+0,926+1,67+2,334+0,778+1,616+0,648+0,403+1,716+4,32+2,214+30,9+3,7+1,06+0,306+0,832+0,486+2,352+1,128+212,82									
	1	ОТ					7,68	1,3225	4 307	35,45	152 683
		ЗТ	*чел-ч*	0,9	1,3225	504,5600678					
		Итого по расценке					7,68		4 307		
		ФОТ							4 307		152 683
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			4 049		143 522
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			2 197		77 868
						Всего по позиции			**10 553**		
2	13-03-002-17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной *Поправки к:* *ЭМ)*1,25)*1,15;* *ОТм)*1,25)*1,15;* *ОТ)*1,15)*1,15;* *ЗТ)*1,15)*1,15;* *ЗТм)*1,25)*1,15*	*100 м2*	4,23911		4,23911					
	Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б)	*Поправка: М-ка 421/пр 04.08.20 п.58 п.п. б) Наименование: При отсутствии необходимых норм (единичных расценок), включенных в сборники ГЭСНр (ФЕРр, ТЕРр), сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены по сметным нормам, включенным в ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов* Объем: 4,23911=(423,911)/100									
	1	ОТ					40,02	1,3225	224	35,45	7 941
	3	ЭМ					15,90	1,4375	97		
	2	в т.ч. ОТм					0,22	1,4375	*1*	35,45	*35*
	4	М					1 308,99		5 549		
		ЗТ	*чел-ч*	4,1	1,3225	22,9855142					
		ЗТм	*чел-ч*	0,02	1,4375	0,1218744					
		Итого по расценке					1 364,91		5 870		
		ФОТ							225		7 976
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			212		7 497
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			115		4 068
						Всего по позиции			**6 197**		
		Итого прямые затраты по разделу (в базисном уровне цен)							**10 177**		
		в том числе									
		оплата труда							4 531		
		эксплуатация машин и механизмов							97		
		материальные ресурсы							5 549		
		Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно)							4 532		
		Итого накладные расходы (в базисном уровне цен)							4 261		
		Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен)							2 312		
		Итого по разделу (в базисном уровне цен)							**16 750**		
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)									
		ВСЕГО прямые затраты по смете							**2 743 477**		**21 911 316**
		в том числе									
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	оплата труда							8 391		297 462
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	эксплуатация машин и механизмов							2 174	10,97	23 849
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	материальные ресурсы							2 732 912	7,90	21 590 005
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего ФОТ (справочно)							8 699		308 379
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего накладные расходы							8 711		308 773
	Письмо Минстроя России №22232-ИФ/09 от 19.05.2022г.	Всего сметная прибыль							4 582		162 443
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							**2 756 770**		**22 382 532**
		в том числе									
		материальные ресурсы, отсутствующие в СНБ (в текущем уровне цен)									21 502 945

Составил _____ Николаева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Проверил _____ Лапина Е.А.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]